中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程 工 程

最高投标限价

发包人：中旅森泊（深圳）旅游度假有限公司

年 月 日

工　程　名　称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

标　段　名　称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

最高投标限价

最高投标限价(小写)：　496615387.77

(大写)：　肆亿玖仟陆佰陆拾壹万伍仟叁佰捌拾柒元柒角柒分

编　制　人：　深圳市诚信行工程咨询有限公司
复　核　人：　师凤霞
编　制　单　位：
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　赵娟
发　包　人：　中旅森泊（深圳）旅游度假有限公司
法　定　代　表　人
或　其　授　权　人：　魏玲玲
编　制　时　间：　2026-09-07

总 说 明

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

填表须知

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额:(元)	其中		
			安全文明施工费（元）	暂估价（元）	暂列金额（元）
1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程	481846458.70	14137082.41	0	27200000
1.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土建工程	364931296.18	11784929.63	0	27200000
1.1.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）	79373392.33	2934105.63	0	27200000
1.1.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程	21736685.74	583335.08	0	0
1.1.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程	16176587.18	405662.16	0	0
1.1.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程	42267419.48	1422928.51	0	0
1.1.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程	3209313.84	86104.91	0	0
1.1.6	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程	85412993.08	2863091.82	0	0
1.1.7	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程	9350010.93	253621.67	0	0
1.1.8	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程	30605787.67	823046.09	0	0
1.1.9	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程	5499060.47	184991.9	0	0
1.1.10	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程	927982.86	24918.42	0	0
1.1.11	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程	1880196.37	50527.42	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

			其中		
1.1.12	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程	44617944.91	1500169.67	0	0
1.1.13	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程	3220954.67	86926.27	0	0
1.1.14	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程	18144844.97	487530.42	0	0
1.1.15	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程	1591514.54	53466.91	0	0
1.1.16	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程	39847.82	1074.61	0	0
1.1.17	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程	876759.32	23428.14	0	0
1.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-电气工程	33739095.66	645571.93	0	0
1.2.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程	1405291.67	26893.41	0	0
1.2.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程	152603.06	2921.82	0	0
1.2.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程	2890054.02	55297.53	0	0
1.2.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程	1345747.18	25749.18	0	0
1.2.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程	8876914.06	169846.34	0	0
1.2.6	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程	6753770.63	129226.81	0	0
1.2.7	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程	7688473.75	147114.63	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

			其中		
1.2.8	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程	4626241.29	88522.21	0	0
1.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-智能化预埋工程	1728548.68	33099.17	0	0
1.3.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程	434946.97	8328.8	0	0
1.3.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程	839447.72	16072.85	0	0
1.3.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程	286152.16	5480.47	0	0
1.3.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程	153965.13	2948.25	0	0
1.3.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程	14036.7	268.8	0	0
1.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-通风空调工程	30361673.57	581109.28	0	0
1.4.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程	6259501.19	119779.61	0	0
1.4.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程	10011939.06	191649.18	0	0
1.4.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程	9542899.72	182640.67	0	0
1.4.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程	3981719.55	76199.54	0	0
1.4.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程	565614.05	10840.28	0	0
1.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-消防水工程	11829343.21	226332.44	0	0
1.5.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程	3592366.49	68735.39	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

			其中		
1.5.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程	4736943.02	90632.52	0	0
1.5.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程	118286.96	2263.27	0	0
1.5.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程	346984.99	6639.12	0	0
1.5.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程	3034761.75	58062.14	0	0
1.6	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-给排水工程	12959903.72	247988.27	0	0
1.6.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程	3445790.82	65932.29	0	0
1.6.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程	6984703.2	133656.02	0	0
1.6.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程	1066760.1	20411.75	0	0
1.6.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程	1310693.1	25080.64	0	0
1.6.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程	151956.5	2907.57	0	0
1.7	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-消防电工程	3928239.12	75167.16	0	0
1.7.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程	1055036.2	20188.96	0	0
1.7.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程	1810319.35	34635.64	0	0
1.7.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程	699218.84	13382.76	0	0
1.7.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程	332566.83	6364.78	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

			其中		
1.7.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程	31097.9	595.02	0	0
1.8	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防排烟工程	6632766.4	126915.78	0	0
1.8.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程	736935.63	14101.57	0	0
1.8.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程	1889844.26	36161.01	0	0
1.8.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程	187217.74	3583.41	0	0
1.8.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程	2328974.61	44563.22	0	0
1.8.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程	1489794.16	28506.57	0	0
1.9	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-配套工程	15735592.16	415968.75	0	0
1.9.1	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程	8254688.25	273117.35	0	0
1.9.2	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程	3370023.86	64313.67	0	0
1.9.3	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程	13929.35	266.52	0	0
1.9.4	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架	2096300.07	40110.05	0	0
1.9.5	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程	791350.71	15021.63	0	0
1.9.6	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程	1113786.38	21312	0	0
1.9.7	中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程	95513.54	1827.53	0	0

工程项目最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

			其中		
2	工程建设其他费合计	14768929.07			
3	设备及工器具购置费合计	0			
合计		496615387.77	14137082.41	0	27200000

注：1. 暂估价包含专业工程暂估价及材料暂估价。专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	17593696.73	
2	措施项目	20725929.26	
2.1	安全文明施工	2934105.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	886597.57	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	1926217.34	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	121290.72	
2.2	其他措施项目费	17791823.63	
3	其他项目	34500000	
3.1	暂列金额	27200000	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	7300000	
4	增值税	6553766.34	
5	含税建安工程造价	79373392.33	
合计		79373392.33	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					17593696.73	0
1-1	010101B001001	挖一般土石方	1、开挖部位:基坑土石方大开挖、边坡挡墙土石方开挖、主体基坑(含承台、独立基础、集水井及电梯基坑等)、沟槽土石方开挖、淤泥开挖(含淤泥干化或固化处理)、基坑内出土坡道土石方开挖（不含换填）、防扰动地基土体开挖等 2、工作内容:包括施工范围内土石方开挖、石方爆破、淤泥干化(或固化)处理、装车等。投标人报价时须综合考虑土壤类别、干湿土区分、垫板作业、支撑下挖运土、挖土深度、石方破碎方式、装卸、场内处理等费用 3、施工方式:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	204602.81	12.45	2547304.98	0
1-2	010102007001	回填方	1、填方材料品种:回填土 2、填方粒径要求:符合设计要求 3、填方来源、运距、装卸:投标人自行综合考虑 4、含场内多次转运，运距综合考虑 5、压实填方,压实系数需符合设计要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	27629.6	26.66	736605.14	0
1-3	010102007002	回填方	1、填方材料品种:回填三七灰土 2、填方粒径要求:符合设计要求 3、填方来源、运距、装卸:投标人自行综合考虑 4、压实填方,压实系数需符合设计要求 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3168.32	142.73	452214.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	010102007003	回填方	1、填方材料品种:回填碎石 2、填方粒径要求:符合设计要求 3、填方来源、运距、装卸:投标人自行综合考虑 4、压实填方,压实系数需符合设计要求 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2316.32	197.8	458168.1	0
1-5	010102007004	回填方	1、填方材料品种:回填砂 2、填方粒径要求:符合设计要求 3、填方来源、运距、装卸:投标人自行综合考虑 4、压实填方,压实系数需符合设计要求 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5321.21	256.34	1364038.97	0
1-6	010102007005	回填方	1、填方材料品种:回填石粉渣 2、填方粒径要求:符合设计要求 3、填方来源、运距、装卸:投标人自行综合考虑 4、压实填方,压实系数需符合设计要求 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6186.52	154.38	955074.96	0
1-7	010102007006	回填方	1、填方材料品种:回填流态固化土 2、填方粒径要求:符合设计要求 3、填方来源、运距、装卸:投标人自行综合考虑 4、压实填方,压实系数需符合设计要求 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	11671.16	231.24	2698839.04	0
1-8	010103002001	余方弃置	1、土石方外运综合单价不因运距、外运方式、外运工程量、政策变化等原因而调整综合单价 2、包括余方外运、政府收取的清扫费、城管、交警费及奖励补贴、石方回收及石方弃置等费用 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	176973.21	47.36	8381451.23	0
合计							17593696.73	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20725929.26
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2934105.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	886597.57
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	1926217.34
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	901491.51
1-1-2-1-1	01A001001	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.围挡、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等 4.补刷油漆	m	1142.85	788.81	901491.51
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	1950.88
1-1-2-3-1	01A003001	铁马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.铁马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	项	1	1950.88	1950.88
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	4945.99
1-1-2-4-1	01A004001	水马（施工现场与外部环境隔离）	1.土石方开挖、外运、回填 2.基础制作、安装、拆除 3.水马、喷淋、灯具及配管配线等制作、安装、维护、拆除、运输等	项	1	4945.99	4945.99
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	371436.8
1-1-2-7-1	01A007001	施工区裸土覆盖	1.覆盖、绿化等 2.维护、拆除、运输等	项	1	371436.8	371436.8
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	521147.51
1-1-2-8-1	01A008001	施工区临时排水沟	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	项	1	521147.51	521147.51
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	125244.65
1-1-2-9-1	01A009001	施工区临时集水井	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	项	1	31569.13	31569.13
1-1-2-9-2	01A009002	施工区临时沉砂井	1.土石方开挖、外运、回填 2.垫层铺筑 3.模板制作、安装 4.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 5.砌筑、勾缝、抹面 6.防水、止水 7.维护、拆除、运输等	项	1	93675.52	93675.52
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	121290.72
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7289750.45
1-9-1	011601001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	7289750.45	7289750.45
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	4085814.93
1-10-1	011601002001	垂直运输	垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等	项	1	4085814.93	4085814.93
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	1353417.27
1-11-1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等	项	1	1353417.27	1353417.27
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	5062840.98
1-14-1	01B001	钢筋混凝土辅材费		项	1	587022.31	587022.31
1-14-2	01B002	招标人办公区搭建（租赁）及后勤保障工作相关费用		项	1	3398400	3398400
1-14-3	01B003	交通疏解费		项	1	100000	100000
1-14-4	01B004	塔吊及人货梯基础		项	1	460068.67	460068.67
1-14-5	01B005	开梯及二次开梯费用		项	1	117350	117350
1-14-6	01B006	红线外分包拼装场地管理费		项	1	400000	400000
合计							20725929.26

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	27200000	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	7300000	
4.1	总包管理服务费	7000000	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	300000	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		34500000.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	6553766.34
合计					6553766.34

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	7300000	
1.1	总包管理服务费	350000000	2	7000000	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	30000000	1	300000	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	7300000.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的土 标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010101B001001	项目名称	挖一般土石方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000068	4463.82	0	0	1181.21	0.30353976	0	0	0.08032228
120001-26	履带式挖掘机 挖基坑土方	1000m3	0.000112	2023.36	0	5435.37	923.84	0.22661632	0	0.60876144	0.10347008
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	0.000026	4156.73	0	0	1099.96	0.10807498	0	0	0.02859896
120001-25	履带式挖掘机 挖沟槽土方	1000m3	0.000043	2023.36	0	5952.26	960.78	0.08700448	0	0.25594718	0.04131354
120001-1	人工挖一般土方	100m3	0.000779	2902.6	0	0	768.08	2.2611254	0	0	0.59833432
120001-18	履带式挖掘机挖土方 装车	1000m3	0.000692	1042.79	0	3998.54	561.69	0.72161068	0	2.76698968	0.38868948
120001-40	机械破碎石方 软岩	1000m3	0.000077	21093.85	9.01	17863.1	6858.83	1.62422645	0.00069377	1.3754587	0.52812991
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.000077	625.67	0	3605.43	423.21	0.04817659	0	0.27761811	0.03258717
小计								5.38037466	0.00069377	5.28477511	1.80144574
清单项目综合单价											12.46728928

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.862263	1.3889	5.36		
	材料	合金钎头(综合)	个	0.000023	29.68	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000008	1	0		
	机械	履带式液压岩石破碎机 功率P（kW） P=105	台班	0.001032	1329.1	1.37		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.001615	1577.87	2.55		
		履带式推土机 功率P（kW） P=75	台班	0.000482	1090.1	0.53		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=0.5	台班	0.000818	1009.55	0.83		

项目编码	010102007001	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-143	机械回填土 夯填	100m3	0.01	1643.61	7.16	541.41	473.98	16.4361	0.0716	5.4141	4.7398
小计								16.4361	0.0716	5.4141	4.7398
清单项目综合单价											26.66160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.83387	1.3889	16.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00308	1224.09	3.77		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00308	533.72	1.64		

项目编码	010102007002	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-136	人工回填夯实 回填三七灰土	100m3	0.01	4762.06	7683.63	170.08	1656.47	47.6206	76.8363	1.7008	16.5647
小计								47.6206	76.8363	1.7008	16.5647
清单项目综合单价											142.72240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.28657	1.3889	47.62		
	材料	素土	m3	1.05	23.95	25.15		
		生石灰	t	0.242	213.59	51.69		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.08	21.26	1.7		

项目编码	010102007003	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-147	机械回填碎石	100m3	0.01	1494.66	16320.05	703.13	1261.77	14.9466	163.2005	7.0313	12.6177
小计								14.9466	163.2005	7.0313	12.6177
清单项目综合单价											197.79610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3889	14.95		
	材料	碎石 20~40mm	m3	1.025	159.22	163.2		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1224.09	4.9		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	533.72	2.13		

项目编码	010102007004	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-144	机械回填砂	100m3	0.01	1494.66	22071.33	530.86	1537.02	14.9466	220.7133	5.3086	15.3702
小计								14.9466	220.7133	5.3086	15.3702
清单项目综合单价											256.33870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3889	14.95		
	材料	中砂	m3	1.27	173.79	220.71		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.00302	1224.09	3.7		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.00302	533.72	1.61		

项目编码	010102007005	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-145	机械回填石粉渣	100m3	0.01	1494.66	12184.54	703.13	1054.99	14.9466	121.8454	7.0313	10.5499
小计								14.9466	121.8454	7.0313	10.5499
清单项目综合单价											154.37320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.76146	1.3889	14.95		
	材料	石粉渣	m3	1.184	102.91	121.85		
	机械	履带式推土机 功率P（kW） P=90	台班	0.004	1224.09	4.9		
		内燃光轮压路机 工作质量M(t) M=8	台班	0.004	533.72	2.13		

项目编码	010102007006	项目名称	回填方	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-6换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵车 流态固化土	10m3	0.1	783.08	1064.87	190.25	274.06	78.308	106.487	19.025	27.406
小计								78.308	106.487	19.025	27.406
清单项目综合单价											231.22600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	流态固化土	m3	1.01	101.77	102.79		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.574	1	1.57		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.0108	1761.59	19.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000701	0	55.99	42417.65	3034.05	0	0.03924899	29.73477265	2.12686905
120001-214+120001-215*10	新型全密闭式智能泥头车 纯电动 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.0003	0	55.99	48133.5	3442.52	0	0.016797	14.44005	1.032756
小计								0	0.05604599	44.17482265	3.15962505
清单项目综合单价											47.39049369
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料	水				m3	0.012	4.62		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00055	1		0		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 纯电动				台班	0.009187	1558.16		14.31		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF				台班	0.021438	1371.52		29.4		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4				台班	0.0006	691.42		0.41		
项目编码	01A001001	项目名称	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-19	装配式钢结构围挡H（m） H=2.78	m	1	124.11	518.28	0	58.76	124.11	518.28	0	58.76
120008-22	预制混凝土基础安装	10m3	0.012	208.45	5890.97	294.12	370.73	2.5014	70.69164	3.52944	4.44876
120008-23	预制混凝土基础拆除	10m3	0.012	198.02	17.81	253.59	71.41	2.37624	0.21372	3.04308	0.85692
小计								128.98764	589.18536	6.57252	64.06568
清单项目综合单价											788.81120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	40.093241	1.3889		55.69		
		技工人工费				元	53.765415	1.3634		73.3		
	材料	氧气				m3	0.00792	4.16		0.03		
		乙炔气				kg	0.01584	11.27		0.18		
		低合金钢焊条 E43系列				kg	0.604071	7.08		4.28		
		槽钢				kg	2.69	3.322		8.94		
		钢板 Q235B δ=2.0mm(成品)				kg	34.29	3.27		112.13		
		钢板 Q235B δ=6.0mm(成品)				kg	0.3	4.79		1.44		
		钢梁(成品)				kg	45.17	4.62		208.69		
		钢柱(成品)				kg	14.94	4.62		69.02		
		钢板 Q235B δ=3.0mm(成品)				kg	1.81	3.116		5.64		
		螺栓 M16				套	1.9	1.53		2.91		
		锚栓 M24				套	2.54	4.12		10.46		
		钢管Φ48×3.5(成品)				m	3.841	19.12		73.44		
		法兰盘 δ=10.0mm(成品)				kg	2.62	4.79		12.55		
		钢花管地锚(成品)				套	0.32	24.78		7.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.174879	1		5.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.009324	623.06		5.81		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.00444	171.87		0.76		
项目编码	01A003001	项目名称	铁马（施工现场与外部环境隔离）				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	120.35	12.82	0	0	3.39	1542.887	0	0	407.9865
小计								1542.887	0	0	407.9865
清单项目综合单价											1950.87350000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1110.5898	1.3889		1542.5		
	材料											
	机械											
项目编码	01A004001	项目名称	水马（施工现场与外部环境隔离）				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-24	钢围栏（铁马）、水马围挡安拆	m	305.12	12.82	0	0	3.39	3911.6384	0	0	1034.3568
小计								3911.6384	0	0	1034.3568
清单项目综合单价											4945.99520000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2815.64736	1.3889		3910.65		
	材料											
	机械											
项目编码	01A007001	项目名称	施工区裸土覆盖				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	施工区裸土覆盖	m2	53062.4	2.1	4.9	0	0	111431.04	260005.76	0	0
小计								111431.04	260005.76	0	0
清单项目综合单价											371436.8000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	01A008001	项目名称	施工区临时排水沟				计量单位		项		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-2	人工挖沟槽土方 深度H（m） H≤2	100m3	15.0918	4156.73	0	0	1099.96	62732.53781	0	0	16600.37633
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	7.3025	3643.85	7.16	117.57	973	26609.21463	52.2859	858.554925	7105.3325
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.77893	0	55.99	51750.84	3701.02	0	43.6122907	40310.2818	2882.835509
120007-16	砖砌排水沟	10m3	40.445	2441.35	2276.06	0	759.83	98740.40075	92055.2467	0	30731.32435
120007-21	砌筑排水沟 内抹灰	100m2	33.7038	2746.92	716.18	0	762.7	92581.6423	24137.9874	0	25705.88826
小计								280663.7955	116289.1324	41168.83673	83025.75695
清单项目综合单价											521147.52153250
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	78302.23689	1.3889		108753.98		
		技工人工费				元	126088.9618	1.3634		171909.69		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M5				m3	80.585786	299.41		24128.19		
		蒸压灰砂砖 240×115×53 10MPa				千块	211.52735	291.61		61683.49		
		湿拌砌筑砂浆 M5				m3	106.37035	283.77		30184.71		
	材料											

工程量清单综合单价分析表

	材料	水	m3	61.111035	4.62	282.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.202514	1	10.2		
	机械	电动夯实机　夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	40.382825	21.26	858.54		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	29.15535	1371.52	39987.15		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.467358	691.42	323.14		

项目编码	01A009001	项目名称	施工区临时集水井	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	1.0015	4463.82	0	0	1181.21	4470.51573	0	0	1182.981815
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.7155	3643.85	7.16	117.57	973	2607.174675	5.12298	84.121335	696.1815
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.02842	0	55.99	51750.84	3701.02	0	1.5912358	1470.758873	105.1829884
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	1.387	3260.18	4457.05	100.85	1092.77	4521.86966	6181.92835	139.87895	1515.67199
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	0.446	1537.28	3613.9	142.3	597.66	685.62688	1611.7994	63.4658	266.55636
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.1438	3110.45	1338.61	38.55	892.77	447.28271	192.492118	5.54349	128.380326
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰井内侧	100m2	0.7424	4077.66	684.72	95.39	1120.08	3027.254784	508.336128	70.817536	831.547392
040403-331	非定型井 砖墙 抹灰井底	100m2	0.1856	2533.5	684.72	95.39	711.47	470.2176	127.084032	17.704384	132.048832
小计								16229.94204	8628.354244	1852.290368	4858.551203
清单项目综合单价											31569.13785400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7709.375821	1.3889	10707.55		
		技工人工费	元	4050.458007	1.3634	5522.39		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	1.9024	331.33	630.32		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	7.557763	681.42	5150.01		
		煤焦沥青漆	kg	4.335762	16.19	70.2		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	3.080527	300.17	924.68		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	4.5046	354.93	1598.82		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.943328	5.35	5.05		
		铁钉（综合）	kg	2.837174	5.64	16		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.046735	1685.84	78.79		
		脱模剂	kg	1.438	7.43	10.68		
		水	m3	4.302267	4.62	19.88		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	1.803396	43.36	78.2		
		其他材料费(按百分比计算)	元	45.723731	1	45.72		
	机械	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	1.063761	1371.52	1458.97		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.017052	691.42	11.79		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	0.925816	303.78	281.24		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.852306	12.47	10.63		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	3.956715	21.26	84.12		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.2157	25.7	5.54		

项目编码	01A009002	项目名称	施工区临时沉砂井	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-6	人工挖基坑土方 深度H（m） H≤2	100m3	2.166	4463.82	0	0	1181.21	9668.63412	0	0	2558.50086
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	1.1705	3643.85	7.16	117.57	973	4265.126425	8.38078	137.615685	1138.8965
120001-210+120001-211*15	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:20km)	1000m3	0.09955	0	55.99	51750.84	3701.02	0	5.5738045	5151.796122	368.436541
040403-325	非定型井砌筑 砖砌 矩形	10m3	5.652	3260.18	4457.05	100.85	1092.77	18426.53736	25191.2466	570.0042	6176.33604
040403-321	非定型井 垫层 混凝土	10m3	1.075	1537.28	3613.9	142.3	597.66	1652.576	3884.9425	152.9725	642.4845
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.1952	3110.45	1338.61	38.55	892.77	607.15984	261.296672	7.52496	174.268704
040403-330	非定型井 砖墙 抹灰井内侧	100m2	2.112	4077.66	684.72	95.39	1120.08	8612.01792	1446.12864	201.46368	2365.60896
小计								43232.05167	30797.569	6221.377147	13424.53211
清单项目综合单价											93675.52991350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12807.06271	1.3634	17461.15		
		普工人工费	元	18554.90759	1.3889	25770.91		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	4.3296	331.33	1434.53		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.280512	5.35	6.85		
		铁钉（综合）	kg	3.851296	5.64	21.72		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.06344	1685.84	106.95		
		脱模剂	kg	1.952	7.43	14.5		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	2.448003	43.36	106.15		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	10.8575	354.93	3853.65		
		水	m3	12.090022	4.62	55.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	157.014013	1	157.01		
		普通混凝土实心砖 240mm×115mm×53mm(10.0MPa)	千块	30.797748	681.42	20986.2		
		煤焦沥青漆	kg	17.668152	16.19	286.05		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	12.553092	300.17	3768.06		
	机械	电动夯实机　夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	6.472865	21.26	137.61		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	3.726157	1371.52	5110.5		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.05973	691.42	41.3		
		木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.2928	25.7	7.52		
		混凝土振动器 平板式	台班	2.054325	12.47	25.62		
		机动翻斗车 装载质量M（t） M=1	台班	2.958882	303.78	898.85		

项目编码	011601001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	203.5221	3630.86	249.95	0.34	973.32	738960.252	50870.3489	69.197514	198092.1304
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	1780.81838	85.52	86.02	0	26.93	152295.5879	153185.997	0	47957.43897
010007-1	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2	111.1761	3630.86	249.95	0.34	973.32	403664.8544	27788.4662	37.799874	108209.9217
010007-7	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 0<H≤24	100m2·10天(有效使用天数)	2001.1698	85.52	86.02	0	26.93	171140.0413	172140.6262	0	53891.50271
010007-2	扣件式钢管双排脚手架 搭拆 搭设高度H(m) 24<H≤50	100m2	185.4012	4045.74	525.39	1.89	1096.99	750085.0509	97407.93647	350.408268	203383.2624
010007-8	扣件式钢管双排脚手架 使用 搭设高度H(m) 24<H≤50	100m2·10天(有效使用天数)	3337.2216	106.48	95.53	0	32.95	355347.356	318804.7794	0	109961.4517
010007-48	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6	100m2	209.4001	1470.41	165.61	0	397.38	307904.001	34678.75056	0	83211.41174
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 * (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	3.8202	735.21	82.8	0	198.69	2808.649242	316.31256	0	759.035538
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2 * (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	3.8202	244.62	1.53	0	64.81	934.497324	5.844906	0	247.587162

工程量清单综合单价分析表

010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	11.3265	735.21	82.8	0	198.69	8327.356065	937.8342	0	2250.462285
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	11.3265	489.25	3.05	0	129.62	5541.490125	34.545825	0	1468.14093
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	23.6532	735.21	82.8	0	198.69	17390.06917	1958.48496	0	4699.654308
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	23.6532	733.86	4.58	0	194.42	17358.13735	108.331656	0	4598.655144
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	49.4	735.21	82.8	0	198.69	36319.374	4090.32	0	9815.286
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	49.4	2201.59	13.72	0	583.27	108758.546	677.768	0	28813.538
010007-48换	里脚手架 民用建筑 基本层H(m) H=3.6 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	118.85	735.21	82.8	0	198.69	87379.7085	9840.78	0	23614.3065
010007-49换	里脚手架 民用建筑 每增1.2 ~ (在有满堂脚手架搭设的部分:人工*0.5材料*0.5)	100m2	118.85	2446.22	15.23	0	648.08	290733.247	1810.0855	0	77024.308
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	2673.6	88.38	39.53	0	25.36	236292.768	105687.408	0	67802.496
010007-53	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) H>6	10m3	4205.4	129.77	52.71	0	36.97	545734.758	221666.634	0	155473.638
010007-52	满堂脚手架 搭拆及使用 层高H(m) 0<H≤6	10m3	716.266	88.38	39.53	0	25.36	63303.58908	28313.99498	0	18164.50576
010007-54	电梯井架	100m3	6.8532	2867.57	1015.48	0	809.59	19652.03072	6959.28183	0	5548.282188
010007-71	脚手架上挂安全立网 绿色密目式阻燃安全网	100m2	341.9704	329.1	701.57	0	122.17	112542.4586	239916.1735	0	41778.52377
010006-65	水平安全兜网	100m2	115.8315	720.83	224.16	0	201.96	83494.82015	25964.7890	0	23393.32974
小计								4515968.643	1503165.5	457.405656	1270158.869
清单项目综合单价											7289750.41690960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	150337.7599	1.3824	207826.92		
		普工人工费	元	333805.2722	1.3889	463622.14		
		技工人工费	元	2819812.683	1.3634	3844532.61		
	材料	安全兜网	m2	4092.326895	6.19	25331.5		
		密目式阻燃安全网	m2	34880.9808	6.81	237539.48		
		底座	个	2.665895	15.84	42.23		
		承插型盘扣式钢管脚手架（成套）	kg	60202.17221	5.85	352182.71		
		脚手架钢管	kg	2847.328229	3.61	10278.85		
		脚手架扣件（综合） 含对接口、直角扣、活动扣等	个	322.293995	6.54	2107.8		
		冲压钢脚手板	m2	484.600433	96.27	46652.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	4599.769873	5.35	24608.77		
		工字钢（综合）	t	23.587541	3238.94	76398.63		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	34.93603	7.63	266.56		
		防锈漆 红色	kg	4148.28524	15.11	62680.59		
		油漆溶剂油	kg	397.604176	10.03	3987.97		
		扣件（含转扣接头、十字)(租赁 10天)	个	905733.461	0.1	90573.35		
		钢笆子（钢筋网脚手板） （租赁 10天）	kg	3095019.498	0.05	154750.97		
		脚手架钢管 Φ48×3.4mm×1m~6m（租赁 10天）	kg	7997245.842	0.04	319889.83		
		底座（租赁 10天）	个	98885.82384	0.45	44498.62		
		松杂直边板（租赁 10天）	m3	355.960489	18.76	6677.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	44690.54505	1	44690.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.66881	171.87	458.69		

项目编码	011601002001	项目名称	垂直运输	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010008-3	塔式起重机	台·天	2373	720.34	195.1	0	200.37	1709366.82	462972.3	0	475478.01
010008-5	施工电梯	台·天	2190	427.19	110.84	0	118.59	935546.1	242739.6	0	259712.1
小计								2644912.92	705711.9	0	735190.11
清单项目综合单价											4085814.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1429720.227	1.3634	1949280.56		
		高级技工人工费	元	503218.38	1.3824	695649.09		
	材料	电	kW·h	1069247.4	0.66	705703.28		
	机械	施工电梯租赁费	台·天	2190	0	0		
		起重机租赁费	台·天	2373	0	0		

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
C15000300	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	13	11533.94	377.88	20034.2	4502.69	149941.22	4912.44	260444.6	58534.97
C16000700	塔式、自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M≤3150	台·次	13	1708.73	141.34	32767.37	2800.85	22213.49	1837.42	425975.81	36411.05
C15000900	双笼施工电梯 安装高度H（m） H≤200	台·次	3	4699.01	466.8	18520.58	2590.31	14097.03	1400.4	55561.74	7770.93
C16001400	双笼施工电梯 提升高度H(m) H≤200	台·次	3	2135.91	165.12	20991.86	2073.58	6407.73	495.36	62975.58	6220.74
C15002300	旋挖钻机	台·次	6	2990.28	292.17	3455.24	1052.82	17941.68	1753.02	20731.44	6316.92
C16004100	旋挖钻机	台·次	6	2563.1	124.02	4836.38	1030.06	15378.6	744.12	29018.28	6180.36
C16005100	预制构件拼装台车	台·次	2	5980.56	760.42	51683.69	5314.02	11961.12	1520.84	103367.38	10628.04
C16001700	履带式挖掘机 斗容量C(m3) C>1	台·次	4	213.59	144.52	2563.68	246.95	854.36	578.08	10254.72	987.8
小计								238795.23	13241.68	968329.55	133050.81
清单项目综合单价											1353417.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	175146.868	1.3634	238795.24		
	材料	草袋	个	750	1.33	997.5		
		螺栓	个	1760	0.62	1091.2		
		枕木	m3	6.63	840.71	5573.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	385.78	1	385.78		
		镀锌铁丝（综合）	kg	978	5.31	5193.18		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.5	台班	1	1836.48	1836.48		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	6	2223.69	13342.14		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=100	台班	8	4516.28	36130.24		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=40	台班	12	1747.07	20964.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=15	台班	6	1227.36	7364.16		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500	台班	3	3901.56	11704.68		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	107	686.39	73443.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=20	台班	115	1341.14	154231.1		
		平板拖车组 装载质量M（t） M=60	台班	44	2104.56	92600.64		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	112	1504.46	168499.52		
		双笼施工电梯 提升质量M(t)/提升高度H(m)/提升速度v(m/min) M=2×1/H=200/v=63	台班	1.5	934.11	1401.17		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=50	台班	117	3240.16	379098.72		

工程量清单综合单价分析表

		自升式塔式起重机 起重力矩M(kN·m) M=1500		台班	6.5	1186.48	7712.12		
项目编码	01B001	项目名称	钢筋混凝土辅材费		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	34.851	472.74	3286.4	11	290.2	16475.46174	114534.3264	383.361	10113.7602
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	34.851	1010.8	30.62	0	269.01	35227.3908	1067.13762	0	9375.26751
010002-111	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	40.348	378.17	3184.25	8.18	259.87	15258.40316	128478.119	330.04664	10485.23476
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	40.348	814.34	87.33	84.22	225.87	32856.99032	3523.59084	3398.10856	9113.40276
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	16.378	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	50919.36578	113112.6365	12357.36478	20012.93332
小计								150737.6118	360715.2104	16468.88098	59100.59855
清单项目综合单价											587022.30171000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12334.05478	1.3889		17130.77		
		技工人工费			元	97995.27969	1.3634		133606.76		
	材料	铁件（综合）			kg	17360.68	6.16		106941.79		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	978.9662	7.63		7469.51		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10～Φ25			t	41.3567	3060.18		126558.95		
		水			m3	4.43828	4.62		20.5		
		镀锌铁丝（综合）			kg	290.167	5.35		1552.39		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～10盘卷			t	35.54802	3174.34		112841.5		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5330.7605	1		5330.76		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	91.66994	171.87		15755.31		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	7.86841	37.52		295.22		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	18.87341	22.15		418.05		
项目编码	01B002	项目名称	招标人办公区搭建（租赁）及后勤保障工作相关费用		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	招标人办公区搭建（租赁）及后勤保障工作相关费用	项	1	339840	2378880	679680	0	339840	2378880	679680	0
小计								339840	2378880	679680	0
清单项目综合单价											3398400.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	01B003	项目名称	交通疏解费		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	交通疏解费	项	1	30000	70000	0	0	30000	70000	0	0
小计								30000	70000	0	0
清单项目综合单价											100000.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										
项目编码	01B004	项目名称	塔吊及人货梯基础		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	4.044	555.65	3753.53	71.13	339.8	2247.0486	15179.27532	287.64972	1374.1512
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	55.95	606.03	3979.17	74.5	364.66	33907.3785	222634.5615	4168.275	20402.727
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	10.218	2388.75	4444.7	0	854.35	24408.2475	45415.9446	0	8729.7483
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度(mm) T=20 (砖胎膜抹灰:人工*0.9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	5.1088	1964.17	762.58	0	557.89	10034.5517	3895.868704	0	2850.148432
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 换 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	12.799	378.17	3184.07	8.18	259.86	4840.19783	40752.91193	104.69582	3325.94814
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	12.799	814.34	87.33	84.22	225.87	10422.73766	1117.73667	1077.93178	2890.91013
小计								85860.16179	328996.2987	5638.55232	39573.6332
清单项目综合单价											460068.64603200
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	51213.62666	1.3634		69824.66		
		普工人工费			元	7293.694398	1.3889		10130.21		
		高级技工人工费			元	4271.715968	1.3824		5905.22		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	40.8444	365.23		14917.6		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	565.095	386.05		218154.92		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14			kg	13118.975	3.06		40144.06		
		镀锌铁丝（综合）			kg	29.69368	5.35		158.86		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	123.51035	7.63		942.38		
		水			m3	273.732319	4.62		1264.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5494.96555	1		5494.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	54.012348	681.42		36805.09		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	24.196224	300.17		7262.98		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	11.852426	324.88		3850.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	4.251486	861.83		3664.06		
		混凝土振动器 插入式			台班	53.388	10.22		545.63		
		混凝土布料机			台班	4.251486	57.83		245.86		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	1.2799	37.52		48.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	2.5598	22.15		56.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	6.27151	171.87		1077.88		
项目编码	01B005	项目名称	开梯及二次开梯费用		计量单位		项		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	开梯及二次开梯费用	项	1	93880	11735	11735	0	93880	11735	11735	0
小计								93880	11735	11735	0
清单项目综合单价											117350.000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	01B006	项目名称	红线外分包拼装场地管理费	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	红线外分包拼装场地管理费	项	1	160000	240000	0	0	160000	240000	0	0
小计								160000	240000	0	0
清单项目综合单价								400000.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		27200000	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			27200000.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-土石方工程（含除模板外的其他措施费、暂列金额、总承包服务费）

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	19358578.44	
2	措施项目	583335.08	
2.1	安全文明施工	583335.08	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	505900.77	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	77434.31	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1794772.22	
5	含税建安工程造价	21736685.74	
合计		21736685.74	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					19358578.44	0
1-1	010202003001	灌注支护桩（1000桩径）	1、地层情况:综合考虑 2、成孔方法:旋挖钻机成孔 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:1000mm 5、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土，抗渗等级不小于P8 6、空桩及超灌混凝土:综合考虑，不另行计费 7、包括但不限于空桩回填、入岩增加费、钢护筒制作及安拆、灌注混凝土、泥浆及桩芯土等废弃物处置（或弃置）、装运、外运、配合桩检测与监测等费用 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1760	972.37	1711371.2	0
1-2	010202003002	灌注支护桩（1200桩径）	1、地层情况:综合考虑 2、成孔方法:旋挖钻机成孔 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:1200mm 5、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土，抗渗等级不小于P8 6、空桩及超灌混凝土:综合考虑，不另行计费 7、包括但不限于空桩回填、入岩增加费、钢护筒制作及安拆、灌注混凝土、泥浆及桩芯土等废弃物处置（或弃置）、装运、外运、配合桩检测与监测等费用 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	988	1430.22	1413057.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010202003003	灌注支护桩（1400桩径）	1、地层情况:综合考虑 2、成孔方法:旋挖钻机成孔 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:1400mm 5、混凝土种类、强度等级:C30水下混凝土，抗渗等级不小于P8 6、空桩及超灌混凝土:综合考虑，不另行计费 7、包括但不限于空桩回填、入岩增加费、钢护筒制作及安拆、灌注混凝土、泥浆及桩芯土等废弃物处置（或弃置）、装运、外运、配合桩检测与监测等费用 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2109	1753.09	3697266.81	0
1-4	010202006001	钢板桩（钢板桩打、拔等费用）	1、钢板桩型号:拉森钢板桩，型号综合考虑 2、钢板桩桩长:综合考虑 3、施工方法:综合考虑 4、施工内容:包含打钢板桩、拔钢板桩及钢板桩回程运输等内容 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	540	932.08	503323.2	0
1-5	010202006002	钢板桩（钢板桩使用费）	1、钢板桩型号:拉森钢板桩，型号综合考虑 2、钢板桩桩长:综合考虑 3、施工方法:综合考虑 4、施工内容:钢板桩使用费，施工时长综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t·月	1620	278.76	451591.2	0
1-6	010201008001	单管旋喷桩	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:单管旋喷桩 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:600mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	103	205.74	21191.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010201008002	双管旋喷桩	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:双管旋喷桩 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:600mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	64	242.98	15550.72	0
1-8	010201008003	三管旋喷桩	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:三管旋喷桩 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:600mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	239	341.88	81709.32	0
1-9	010201008004	三管旋喷桩	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:三管旋喷桩 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:800mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	115.32	373.85	43112.38	0
1-10	010201008005	单管/双管/三管旋喷桩（空桩）	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:单管/双管/三管旋喷桩（空桩） 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:600mm 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26.32	51.68	1360.22	0
1-11	010201008006	单管/双管/三管旋喷桩（空桩）	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:单管/双管/三管旋喷桩（空桩） 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:800mm 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	16.32	57.84	943.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 4 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010201007001	深层搅拌桩单轴	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:深层搅拌桩单轴 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:600mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	29.32	234.62	6879.06	0
1-13	010201007002	深层搅拌桩双轴	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:湿法深层搅拌桩 双轴 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:650mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	36.32	196.12	7123.08	0
1-14	010201007003	深层搅拌桩三轴 非套打	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:深层搅拌桩三轴 非套打 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:850mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.21	226.87	3677.56	0
1-15	010201007004	深层搅拌桩三轴 套打	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:深层搅拌桩三轴 套打 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:850mm 5、水泥用量:满足图纸及设计规范要求 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	43.82	259.5	11371.29	0
1-16	010201007005	深层搅拌桩单轴（空桩）	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:深层搅拌桩单轴（空桩） 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:600mm 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.32	76.6	1250.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	010201007006	深层搅拌桩双轴（空桩）	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:深层搅拌桩双轴（空桩） 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:650mm 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	14.38	57.34	824.55	0
1-18	010201007007	深层搅拌桩三轴 非套打（空桩）	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:深层搅拌桩三轴 非套打（空桩） 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:850mm 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.92	66.48	858.92	0
1-19	010201007008	深层搅拌桩三轴 套打（空桩）	1、地层情况:综合考虑 2、桩类型:深层搅拌桩三轴 套打（空桩） 3、桩长:详见图纸，综合考虑报价 4、桩径:850mm 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	11.32	77.55	877.87	0
1-20	010506021001	钢筋笼	1、钢筋级别、规格:综合考虑 2、钢筋类型:综合考虑 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、含桩头钢筋调直(弯折) 5、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	682.67	5828.36	3978846.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010301005001	凿桩头	1、包括但不限于扩孔、桩头的凿除、装车、外运及弃置 2、外运运距、石方回收费用及弃置费:投标人自行综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	320.28	530.34	169857.3	0
1-22	010202012001	冠梁	1、混凝土种类:水下商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	583.86	654.09	381896.99	0
1-23	010202012002	冠梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.54	658.63	2331.55	0
1-24	010202012003	腰梁	1、混凝土种类:水下商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	114.95	654.09	75187.65	0
1-25	010202012004	腰梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.23	658.63	4103.26	0
1-26	010502019001	挡土板	1、混凝土种类:水下商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	834.61	563.9	470636.58	0
1-27	010502019002	挡土板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.5	568.37	3694.41	0
1-28	010501001001	垫层	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.32	472.01	2039.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	010506005001	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	30.594	6536.73	199984.72	0
1-30	010506005002	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.129	5370.39	22174.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	010506005003	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	7.216	5012.55	36170.56	0
1-32	010506005004	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ18 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	166.622	4936.08	822459.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	010506005005	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ25 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	25.393	5056.25	128393.36	0
1-34	010506005006	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ28 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	87.291	5264.28	459524.27	0
1-35	010506B003001	植筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ18 2、钻孔深度:综合考虑 3、含钢筋制作、钻孔、清孔、灌胶、植筋、清理等工作内容 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	16	36.17	578.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 10 页，共 13 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-36	010506B003002	植筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ20 2、钻孔深度:综合考虑 3、含钢筋制作、钻孔、清孔、灌胶、植筋、清理等工作内容 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	25870	43.96	1137245.2	0
1-37	010506B003003	植筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ22 2、钻孔深度:综合考虑 3、含钢筋制作、钻孔、清孔、灌胶、植筋、清理等工作内容 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	10	52.11	521.1	0
1-38	010506B003004	植筋	1、钢筋种类、规格:HRB400E Φ25 2、钻孔深度:综合考虑 3、含钢筋制作、钻孔、清孔、灌胶、植筋、清理等工作内容 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	根	1332	67.6	90043.2	0
1-39	010202013001	冠梁模板	1、模板类型:冠梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、包含模板及支撑的制作、安装及拆除，刷隔离剂、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放等工作内容 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	979	100.55	98438.45	0
1-40	010202013002	腰梁模板	1、模板类型:腰梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、包含模板及支撑的制作、安装及拆除，刷隔离剂、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放等工作内容 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	475.2	100.55	47781.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	010505008001	挡土板模板	1、模板类型:挡土板模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、包含模板及支撑的制作、安装及拆除，刷隔离剂、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放等工作内容 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5607.4	102.02	572066.95	0
1-42	010505001001	垫层模板	1、模板类型:垫层模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、包含模板及支撑的制作、安装及拆除，刷隔离剂、清理模板粘结物及模内杂物、模板及支撑整理、小修、堆放等工作内容 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.35	53.81	126.45	0
1-43	010202009001	喷射混凝土	1、喷射混凝土 2、喷射厚度:100mm 3、混凝土等级:C20细石砼 4、施工方式:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3233.65	115.51	373518.91	0
1-44	010202009002	喷射混凝土	1、喷射混凝土 2、喷射厚度:80mm 3、混凝土等级:C20细石砼 4、施工方式:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	356.28	96.08	34231.38	0
1-45	010202009003	喷射混凝土	1、喷射混凝土 2、喷射厚度:50mm 3、混凝土等级:C20细石砼 4、施工方式:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	462.32	66.93	30943.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	010202009004	喷射混凝土挂钢筋网	1、钢筋级别、规格:HPB300 Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、连接方式:综合考虑，不再另行计费（包括但不限于绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等） 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4052.25	79.85	323572.16	0
1-47	010202007001	锚杆(锚索)	1、地层情况:综合考虑 2、锚索类型:4s15.2预应力钢绞线 3、成孔直径:100mm＜D≤150mm 4、成孔说明:孔深应超过设计长度0.5m，终孔后应认真清孔，直至孔内绝大部分泥浆被清理完毕为止 5、浆液种类、强度等级:水泥强度、含量及水灰比:详见设计图纸 6、计算说明:按锚入长度计算，只计算锚索进入岩层或滑动面的长度，不包括张拉段 7、包括但不限于成孔、注浆、二次重复灌浆、锚杆(锚索)制安、锚索入岩增加费、套管增加费、锚具，承压钢板，支架，托架或隔离架、混凝土锚墩、锚头垫块及导向帽等工作内容 8、防腐要求:综合考虑，需满足图纸及设计规范要求 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10888.5	151.21	1646450.09	0
1-48	010202008001	钢筋短筋	1、地层类别:综合考虑 2、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 3、施工方式:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	340	11.47	3899.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 13 页，共 13 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	010202008002	土钉	1、地层类别:综合考虑 2、杆体材料:钢筋HRB400E Φ20 3、成孔孔径:100mm＜D≤150mm 4、施工方式:综合考虑 5、包含对中支架、托架等工作内容，不含加强筋 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14.6	67.53	985.94	0
1-50	010202008003	土钉	1、地层类别:综合考虑 2、杆体材料:钢筋HRB400E Φ22 3、成孔孔径:100mm＜D≤150mm 4、施工方式:综合考虑 5、包含对中支架、托架等工作内容，不含加强筋 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.32	69.79	1767.08	0
1-51	010202008004	土钉	1、地层类别:综合考虑 2、杆体材料:钢筋HRB400E Φ25 3、成孔孔径:100mm＜D≤150mm 4、施工方式:综合考虑 5、包含对中支架、托架等工作内容，不含加强筋 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3516	73.15	257195.4	0
1-52	010201B001001	泄水管	1、承插PVC泄水管 2、管径:D50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	361.5	18.72	6767.28	0
1-53	010502025001	混凝土面凿毛	1、混凝土面凿毛 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	237.6	7.6	1805.76	0
合计							19358578.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					583335.08
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	583335.08
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	505900.77
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	77434.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							583335.08

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1794772.22
合计					1794772.22

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010202003001	项目名称	灌注支护桩（1000桩径）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.084539	832.85	207.78	2511.52	410.26	70.40830615	17.56551342	212.3213893	34.68297014
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P8抗渗混凝土增加费,水下混凝土增加费	10m3	0.084539	721.22	5174.88	268.38	468.77	60.97121758	437.4791803	22.68857682	39.62934703
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.015385	922.23	135.29	948.43	318.58	14.18850855	2.08143665	14.59159555	4.9013533
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000846	656.96	0	1855.58	306.45	0.55578816	0	1.56982068	0.2592567
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000846	0	55.99	42417.65	3034.05	0	0.04736754	35.8853319	2.5668063
小计								146.1238204	457.1734979	287.0567142	82.03973347
清单项目综合单价											972.39376607

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.270028	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	93.657187	1.3634	127.69		
	材料	预埋铁件	kg	0.022572	5.02	0.11		
		合金钻头 Φ4~6mm	kg	1.366144	5.58	7.62		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.094683	7.08	0.67		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.321247	11.04	3.55		
		水	m3	1.68401	4.62	7.78		
		粘土	m3	0.051569	24.27	1.25		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.0673	375.96	401.26		
		水下混凝土增加费	m3	1.0673	17.7	18.89		
		P8抗渗混凝土增加费	m3	1.0673	8.85	9.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.605451	1	4.61		
		钢护筒	t	0.0004	4955.75	1.98		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.006912	1577.87	10.91		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.021642	1048.35	22.69		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.027898	388.12	10.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.013526	178.2	2.41		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.02589	1371.52	35.51		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000507	691.42	0.35		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.064068	3117.34	199.72		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.014431	319.85	4.62		

项目编码	010202003002	项目名称	灌注支护桩（1200桩径）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.121736	643.13	199.19	2347.03	347.87	78.29207368	24.24859384	285.7180441	42.34830232
120004-20	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.007826	2868.43	683.77	7022.81	1295.09	22.44833318	5.35118402	54.96051106	10.13537434
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P8抗渗混凝土增加费,水下混凝土增加费	10m3	0.121736	721.22	5174.88	268.38	468.77	87.79843792	629.9691917	32.67150768	57.06618472
120004-67	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1000<D≤1500	10m	0.015385	922.23	254.97	1111.54	336.22	14.18850855	3.92271345	17.1010429	5.1727447
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.001218	656.96	0	1855.58	306.45	0.80017728	0	2.26009644	0.3732561
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001218	0	55.99	42417.65	3034.05	0	0.06819582	51.6646977	3.6954729
小计								203.5275306	663.5598788	444.3758999	118.7913351
清单项目综合单价											1430.25464436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.933847	1.3889	26.3		
		技工人工费	元	129.991284	1.3634	177.23		
	材料	钢护筒	t	0.000754	4955.75	3.74		
		预埋铁件	kg	0.073041	5.02	0.37		
		合金钻头 Φ4~6mm	kg	2.659932	5.58	14.84		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.119301	7.08	0.84		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.462596	11.04	5.11		
		水	m3	2.51848	4.62	11.64		
		粘土	m3	0.069426	24.27	1.68		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.536915	375.96	577.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.717984	1	6.72		
		水下混凝土增加费	m3	1.536915	17.7	27.2		
		P8抗渗混凝土增加费	m3	1.536915	8.85	13.6		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000<Dt≤1500	台班	0.083024	3901.56	323.92		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.009953	1577.87	15.7		
		新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF	台班	0.037282	1371.52	51.13		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00073	691.42	0.5		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.031164	1048.35	32.67		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.014431	319.85	4.62		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.032869	388.12	12.76		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.017043	178.2	3.04		

项目编码	010202003003	项目名称	灌注支护桩（1400桩径）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-16	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） 1000<D≤1500	10m3	0.161958	643.13	199.19	2347.03	347.87	104.1600485	32.26041402	380.1202847	56.34032946
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P8抗渗混凝土增加费,水下混凝土增加费	10m3	0.161958	721.22	5174.88	268.38	468.77	116.8073488	838.113215	43.46628804	75.92105166
120004-67	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） 1000<D≤1500	10m	0.010527	922.23	254.97	1111.54	336.22	9.70831521	2.68406919	11.70118158	3.53938794
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.00162	656.96	0	1855.58	306.45	1.0642752	0	3.0060396	0.496449
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国V柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.00162	0	55.99	42417.65	3034.05	0	0.0907038	68.716593	4.915161
小计								231.7399877	873.1484021	507.010387	141.2123791
清单项目综合单价											1753.11115578

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.956431	1.3889	27.72		
		技工人工费	元	149.642523	1.3634	204.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	预埋铁件	kg	0.097175	5.02	0.49		
		合金钻头 φ4～6mm	kg	2.474715	5.58	13.81		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.158719	7.08	1.12		
		粘土	m3	0.082598	24.27	2		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.61544	11.04	6.79		
		水	m3	3.161416	4.62	14.61		
		普通预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm	m3	2.044717	375.96	768.73		
		水下混凝土增加费	m3	2.044717	17.7	36.19		
		P8抗渗混凝土增加费	m3	2.044717	8.85	18.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.746455	1	8.75		
		钢护筒	t	0.000516	4955.75	2.56		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） 1000＜Dt≤1500	台班	0.089647	3901.56	349.76		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.043729	388.12	16.97		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.022674	178.2	4.04		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.013242	1577.87	20.89		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.0496	1371.52	68.03		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000972	691.42	0.67		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.041461	1048.35	43.47		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.009874	319.85	3.16		

项目编码	010202006001	项目名称	钢板桩（钢板桩打、拔等费用）	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-76	柴油打桩机 打钢板桩	t	1	192.04	0	187.55	64.22	192.04	0	187.55	64.22
120003-80	振动沉拔桩机 拔钢板桩	t	1	202.91	2.29	213.97	69.1	202.91	2.29	213.97	69.1
小计								394.95	2.29	401.52	133.32

清单项目综合单价	932.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.78	1.3889	34.42		
		技工人工费	元	264.44	1.3634	360.54		
	材料	钢丝绳（综合）	kg	0.057	12.33	0.7		
		方木垫	m3	0.002	796.46	1.59		
	机械	振动沉拔桩机 激振力F(kN) F=400	台班	0.08	1167.5	93.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.058	623.06	36.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.123	686.39	84.43		
		轨道式柴油打桩机 冲击部分质量M（t） M=2.5	台班	0.08	1296.03	103.68		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.08	1048.35	83.87		

项目编码	010202006002	项目名称	钢板桩（钢板桩使用费）	计量单位	t·月

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-79	钢板桩使用费	t·月	1	0	265.49	0	13.27	0	265.49	0	13.27
小计								0	265.49	0	13.27

清单项目综合单价	278.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料	钢板桩使用费	元/t·月	1	265.49	265.49		
	机械							

项目编码	010201008001	项目名称	单管旋喷桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.1	174.08	10.35	324.24	69.75	17.408	1.035	32.424	6.975
120002-25	高压旋喷水泥桩 喷浆单重管 单管旋喷桩机	10m	0.1	350.64	657.47	322.18	148.69	35.064	65.747	32.218	14.869
小计								52.472	66.782	64.642	21.844

清单项目综合单价	205.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.5275	1.3889	18.79		
		技工人工费	元	24.7059	1.3634	33.68		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.187	314.16	58.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.619	1	0.62		
		水	m3	1.5	4.62	6.93		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	单管旋喷桩机	台班	0.0155	874.85	13.56		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0155	228.32	3.54		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0154	415.34	6.4		
		高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0154	317.48	4.89		
		液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	913.28	23.2		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	228.56	2.9		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0408	248.99	10.16		

项目编码	010201008002	项目名称	双管旋喷桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.1	174.08	10.35	324.24	69.75	17.408	1.035	32.424	6.975
120002-26	高压旋喷水泥桩 喷浆双重管 双重管旋喷桩机	10m	0.1	370.95	902.04	406.13	172.28	37.095	90.204	40.613	17.228
小计								54.503	91.239	73.037	24.203

清单项目综合单价	242.98200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.8521	1.3889	19.24		
		技工人工费	元	25.8652	1.3634	35.26		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.263	314.16	82.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.849	1	0.85		
		水	m3	1.576	4.62	7.28		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	双重管旋喷桩机	台班	0.0164	976.09	16.01		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0164	228.32	3.74		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0163	415.34	6.77		
		高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0163	317.48	5.17		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0164	296.16	4.86		
		液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	913.28	23.2		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	228.56	2.9		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0417	248.99	10.38		

项目编码	010201008003	项目名称	三管旋喷桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔液压钻机	10m	0.1	174.08	10.35	324.24	69.75	17.408	1.035	32.424	6.975
120002-27换	高压旋喷水泥桩 喷浆三重管 三重管旋喷桩机 * 普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	10m	0.1	655.47	1024.42	873.4	287.09	65.547	102.442	87.34	28.709
小计								82.955	103.477	119.764	35.684

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								341.88000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.3113	1.3889	30.99		
		技工人工费	元	38.1161	1.3634	51.97		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.288	314.16	90.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.964	1	0.96		
		水	m3	2.5	4.62	11.55		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	三重管旋喷桩机	台班	0.0322	1178.83	37.96		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0322	228.32	7.35		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0321	415.34	13.33		
		高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0321	317.48	10.19		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0355	296.16	10.51		
		液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	913.28	23.2		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	228.56	2.9		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0575	248.99	14.32		

项目编码	010201008004	项目名称	三管旋喷桩	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔 液压钻机	10m	0.1	174.08	10.35	324.24	69.75	17.408	1.035	32.424	6.975
120002-27	高压旋喷水泥桩 喷浆 三重管 三重管旋喷桩机	10m	0.1	655.47	1328.88	873.4	302.31	65.547	132.888	87.34	30.231
小计								82.955	133.923	119.764	37.206

清单项目综合单价								373.84800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.3113	1.3889	30.99		
		技工人工费	元	38.1161	1.3634	51.97		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.384	314.16	120.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.251	1	1.25		
		水	m3	2.5	4.62	11.55		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	三重管旋喷桩机	台班	0.0322	1178.83	37.96		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0322	228.32	7.35		
		电动多级离心清水泵 扬程H(m)/出口直径D（mm） H>120/D=100	台班	0.0321	415.34	13.33		
		高压注浆泵 压力P（MPa） P=50	台班	0.0321	317.48	10.19		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0355	296.16	10.51		
		液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	913.28	23.2		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	228.56	2.9		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0575	248.99	14.32		

项目编码	010201008005	项目名称	单管/双管/三管旋喷桩（空桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24换	高压旋喷水泥桩 钻孔 液压钻机	10m	0.1	174.08	10.35	266.71	65.64	17.408	1.035	26.671	6.564
小计								17.408	1.035	26.671	6.564

清单项目综合单价								51.67800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5676	1.3889	6.34		
		技工人工费	元	8.1152	1.3634	11.06		
	材料	水	m3	0.119	4.62	0.55		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0191	913.28	17.44		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	228.56	2.9		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0254	248.99	6.32		

项目编码	010201008006	项目名称	单管/双管/三管旋喷桩（空桩）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-24	高压旋喷水泥桩 钻孔 液压钻机	10m	0.1	174.08	10.35	324.24	69.75	17.408	1.035	32.424	6.975
小计								17.408	1.035	32.424	6.975

清单项目综合单价								57.84200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.5676	1.3889	6.34		
		技工人工费	元	8.1152	1.3634	11.06		
	材料	水	m3	0.119	4.62	0.55		
		粘土	m3	0.02	24.27	0.49		
	机械	液压钻机 孔径Dt（mm） Dt=250	台班	0.0254	913.28	23.2		
		泥浆拌合机 罐容量C(m3) 100≤C≤150	台班	0.0127	228.56	2.9		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0254	248.99	6.32		

项目编码	010201007001	项目名称	深层搅拌桩 单轴	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-17	湿法深层搅拌桩 单轴	10m3	0.1	851.05	775.44	425.31	294.37	85.105	77.544	42.531	29.437
小计								85.105	77.544	42.531	29.437

清单项目综合单价								234.61700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.6863	1.3889	46.79		
		技工人工费	元	28.1051	1.3634	38.32		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.2387	314.16	74.99		
		水	m3	0.3048	4.62	1.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.146	1	1.15		
	机械	喷浆钻机	台班	0.0417	670.92	27.98		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0389	228.32	8.88		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3	台班	0.022	257.84	5.67		

项目编码	010201007002	项目名称	深层搅拌桩 双轴	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-18	湿法深层搅拌桩 双轴	10m3	0.1	452.65	775.44	536.15	196.87	45.265	77.544	53.615	19.687
小计								45.265	77.544	53.615	19.687

清单项目综合单价								196.11100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.919	1.3889	24.89		
		技工人工费	元	14.9457	1.3634	20.38		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)	t	0.2387	314.16	74.99		
		水	m3	0.3048	4.62	1.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.146	1	1.15		
	机械	双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650	台班	0.0352	942.72	33.18		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.04	228.32	9.13		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3	台班	0.0221	257.84	5.7		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0221	253.39	5.6		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010201007003	项目名称	深层搅拌桩 三轴 非套打				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-19	湿法深层搅拌桩 三轴非套打	10m3	0.1	447.34	894.7	712.71	214.04	44.734	89.47	71.271	21.404	
小计								44.734	89.47	71.271	21.404	
清单项目综合单价												226.87900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.7068	1.3889		24.59		
		技工人工费				元	14.7729	1.3634		20.14		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)				t	0.2754	314.16		86.52		
		水				m3	0.3524	4.62		1.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.322	1		1.32		
	机械	三轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=850				台班	0.0186	2296.32		42.71		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.05	228.32		11.42		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3				台班	0.0286	257.84		7.37		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.0186	525.23		9.77		
项目编码	010201007004	项目名称	深层搅拌桩 三轴 套打				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-20	湿法深层搅拌桩 三轴套打	10m3	0.1	521.9	994.26	831.5	247.24	52.19	99.426	83.15	24.724	
小计								52.19	99.426	83.15	24.724	
清单项目综合单价												259.49000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.6595	1.3889		28.69		
		技工人工费				元	17.2331	1.3634		23.5		
	材料	普通硅酸盐水泥(国产) 42.5(R)(散装)				t	0.3057	314.16		96.04		
		水				m3	0.4151	4.62		1.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.469	1		1.47		
	机械	三轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=850				台班	0.0217	2296.32		49.83		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.0583	228.32		13.31		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3				台班	0.0334	257.84		8.61		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.0217	525.23		11.4		
项目编码	010201007005	项目名称	深层搅拌桩 单轴（空桩）				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-17换	湿法深层搅拌桩 单轴~（湿法深层搅拌桩空桩部分:人工*0.5机械*0.5材料*0）	10m3	0.1	425.52	0	212.66	127.8	42.552	0	21.266	12.78	
小计								42.552	0	21.266	12.78	
清单项目综合单价												76.59800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.84315	1.3889		23.39		
		技工人工费				元	14.05255	1.3634		19.16		
	材料											
	机械	喷浆钻机				台班	0.02085	670.92		13.99		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.01945	228.32		4.44		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3				台班	0.011	257.84		2.84		
项目编码	010201007006	项目名称	深层搅拌桩 双轴（空桩）				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-18换	湿法深层搅拌桩 双轴~（湿法深层搅拌桩空桩部分:人工*0.5机械*0.5材料*0）	10m3	0.1	226.32	0	268.07	79.05	22.632	0	26.807	7.905	
小计								22.632	0	26.807	7.905	
清单项目综合单价												57.34400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.9595	1.3889		12.44		
		技工人工费				元	7.47285	1.3634		10.19		
	材料											
	机械	双轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=650				台班	0.0176	942.72		16.59		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.02	228.32		4.57		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3				台班	0.01105	257.84		2.85		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50				台班	0.01105	253.39		2.8		
项目编码	010201007007	项目名称	深层搅拌桩 三轴 非套打（空桩）				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-19换	湿法深层搅拌桩 三轴非套打~（湿法深层搅拌桩空桩部分:人工*0.5机械*0.5材料*0）	10m3	0.1	223.67	0	356.36	84.65	22.367	0	35.636	8.465	
小计								22.367	0	35.636	8.465	
清单项目综合单价												66.46800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.8534	1.3889		12.3		
		技工人工费				元	7.38645	1.3634		10.07		
	材料											
	机械	三轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=850				台班	0.0093	2296.32		21.36		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.025	228.32		5.71		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3				台班	0.0143	257.84		3.69		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.0093	525.23		4.88		
项目编码	010201007008	项目名称	深层搅拌桩 三轴 套打（空桩）				计量单位		m3			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
120002-20换	湿法深层搅拌桩 三轴套打~（湿法深层搅拌桩空桩部分:人工*0.5机械*0.5材料*0）	10m3	0.1	260.95	0	415.76	98.77	26.095	0	41.576	9.877	
小计								26.095	0	41.576	9.877	
清单项目综合单价												77.54800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.32975	1.3889		14.35		
		技工人工费				元	8.61655	1.3634		11.75		
	材料											
	机械	三轴搅拌桩机 孔径Dt（mm） Dt=850				台班	0.01085	2296.32		24.92		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.02915	228.32		6.66		
		挤压式灰浆输送泵 输送量Q（m3/h） Q=3				台班	0.0167	257.84		4.31		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10				台班	0.01085	525.23		5.7		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506021001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6换	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装 ^ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12,热轧带肋钢筋 HRB400E φ20,热轧带肋钢筋 HRB400E φ25,热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1	1445.41	3293.58	329.14	570.69	1445.41	3293.58	329.14	570.69
120005-14	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ＞25	10个	0.959761	101.67	38.29	26.8	30.73	97.57890087	36.74924869	25.7215948	29.49345553
小计								1542.988901	3330.329249	354.8615948	600.1834555
清单项目综合单价											5828.36319989

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	150.703081	1.3889	209.31		
		技工人工费	元	978.199077	1.3634	1333.68		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	kg	804.989233	3.152	2537.33		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	49.34888	3.073	151.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	35.296703	3.041	107.34		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	135.36262	3.104	420.17		
		直螺纹连接套筒 φ32mm	个	9.693585	3.39	32.86		
		镀锌铁丝(综合)	kg	2.558211	4.65	11.9		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	5.1	7.08	36.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	32.974709	1	32.97		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.393502	47.98	18.88		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.12	1048.35	125.8		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	40.31	1.89		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.282355	37.52	10.59		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.39	22.15	8.64		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.1	171.87	189.06		

项目编码	010301005001	项目名称	凿桩头	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2469.98	0	1300.95	746.58	246.998	0	130.095	74.658
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	625.67	0	3605.43	423.21	0.62567	0	3.60543	0.42321
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	68933.25	4928.91	0	0.05599	68.93325	4.92891
小计								247.62367	0.05599	202.63368	80.01012
清单项目综合单价											530.32346000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.28778	1.3889	247.62		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1577.87	3.61		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.049958	1371.52	68.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.5005	11.81	5.91		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	691.42	0.41		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.5005	248.12	124.18		

项目编码	010202012001	项目名称	冠梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-85换	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土 ^ 水下混凝土增加费	10m3	0.1	1423.3	4142.56	365.1	609.86	142.33	414.256	36.51	60.986
小计								142.33	414.256	36.51	60.986
清单项目综合单价											654.08200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3388	1.3889	33.8		
		技工人工费	元	79.5992	1.3634	108.53		
	材料	水下混凝土增加费	m3	1.015	17.7	17.97		
		水	m3	0.075	4.62	0.35		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	386.05	391.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.102	1	4.1		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1761.59	35.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.125	10.22	1.28		

项目编码	010202012002	项目名称	冠梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-85换	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土 ^ 泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1423.3	4185.91	365.1	612.03	142.33	418.591	36.51	61.203
小计								142.33	418.591	36.51	61.203
清单项目综合单价											658.63400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3388	1.3889	33.8		
		技工人工费	元	79.5992	1.3634	108.53		
	材料	水	m3	0.075	4.62	0.35		
		泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	407.98	414.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.144	1	4.14		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1761.59	35.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.125	10.22	1.28		

项目编码	010202012003	项目名称	腰梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-85	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土	10m3	0.1	1423.3	4142.56	365.1	609.86	142.33	414.256	36.51	60.986
小计								142.33	414.256	36.51	60.986
清单项目综合单价											654.08200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3388	1.3889	33.8		
		技工人工费	元	79.5992	1.3634	108.53		
	材料	水下混凝土增加费	m3	1.015	17.7	17.97		
		水	m3	0.075	4.62	0.35		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	386.05	391.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.102	1	4.1		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1761.59	35.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.125	10.22	1.28		

项目编码	010202012004	项目名称	腰梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
120003-85换	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 混凝土 泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1423.3	4185.91	365.1	612.03	142.33	418.591	36.51	61.203
小计								142.33	418.591	36.51	61.203
清单项目综合单价								658.63400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.3388	1.3889	33.8		
		技工人工费	元	79.5992	1.3634	108.53		
	材料	水	m3	0.075	4.62	0.35		
		泵送预拌混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.015	407.98	414.1		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.144	1	4.14		
	机械	混凝土输送泵车 输送量Q（m3/h） Q=60	台班	0.02	1761.59	35.23		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.125	10.22	1.28		

项目编码	010502019001	项目名称	挡土板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	903.28	4161.52	118.64	455.59	90.328	416.152	11.864	45.559
小计								90.328	416.152	11.864	45.559
清单项目综合单价								563.90300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3634	90.33		
	材料	水下混凝土增加费	m3	1.015	17.7	17.97		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.15	1	6.15		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	861.83	10.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	57.83	0.69		

项目编码	010502019002	项目名称	挡土板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	903.28	4203.98	118.64	457.71	90.328	420.398	11.864	45.771
小计								90.328	420.398	11.864	45.771
清单项目综合单价								568.36100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3634	90.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	861.83	10.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	57.83	0.69		

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	555.65	3753.53	71.13	339.8	55.565	375.353	7.113	33.98
小计								55.565	375.353	7.113	33.98
清单项目综合单价								472.01100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.7549	1.3634	55.57		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	365.23	368.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.547	1	5.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0069	861.83	5.95		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.22	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.0069	57.83	0.4		

项目编码	010506005001	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	796.72	3321.88	43.9	380.06	796.72	3321.88	43.9	380.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3333.65	43.9	795.34
清单项目综合单价								6536.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.174	3237.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.09	1	49.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005002	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	472.74	3286.04	11	290.18	472.74	3286.04	11	290.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1010.8	30.62	0	269.01	1010.8	30.62	0	269.01
小计								1483.54	3316.66	11	559.19
清单项目综合单价								5370.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3634	1235.98		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.174	3237.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)		元	49.01	1	49.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.31	22.15	6.87		

项目编码	010506005003	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	378.17	3155.98	8.18	258.46	378.17	3155.98	8.18	258.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3243.31	92.4	484.33
清单项目综合单价											5012.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	kg	1025	3.033	3108.83		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.93	1	47.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005004	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	378.17	3083.15	8.18	254.82	378.17	3083.15	8.18	254.82
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3170.48	92.4	480.69
清单项目综合单价											4936.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	kg	1025	2.963	3037.08		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	46.85	1	46.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005005	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	1	378.17	3197.6	8.18	260.54	378.17	3197.6	8.18	260.54
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3284.93	92.4	486.41
清单项目综合单价											5056.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	kg	1025	3.073	3149.83		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.55	1	48.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005006	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28～Φ32	t	1	367.12	3279.82	6.26	261.59	367.12	3279.82	6.26	261.59
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	1	676.26	96.21	87.65	190.03	676.26	96.21	87.65	190.03
010002-141	钢筋接头 直螺纹 钢筋直径Φ(mm) Φ>25	10个接头	1.567172	101.67	39.39	19.67	30.28	159.3343772	61.73090508	30.82627324	47.45396816
小计								1202.714377	3437.760905	124.7362732	499.0739682
清单项目综合单价											5264.28552372

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	116.433902	1.3889	161.72		
		技工人工费	元	763.531103	1.3634	1041		
	材料	直螺纹连接套筒 Φ≤32	个	15.985153	3.39	54.19		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28～Φ32	kg	1025	3.152	3230.8		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.108066	5.35	11.28		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.37896	1	49.38		
	机械	锥型螺纹车丝机	台班	0.64254	47.98	30.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	171.87	87.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.15	2.88		

项目编码	010506B003001	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-155	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=18 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	10根	0.1	181.22	86.73	38.84	55.07	18.122	8.673	3.884	5.507
小计								18.122	8.673	3.884	5.507
清单项目综合单价											36.18600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.0252	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	11.2286	1.3634	15.31		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	kg	1.1215	2.963	3.32		
		电锤钻头（综合）	个	0.05	39.82	1.99		
		植筋结构胶	kg	0.1505	21.75	3.27		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.086	1	0.09		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.017	228.48	3.88		

项目编码	010506B003002	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-156换	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=20 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	10根	0.1	203.54	127.02	45.7	63.48	20.354	12.702	4.57	6.348
小计								20.354	12.702	4.57	6.348
清单项目综合单价											43.97400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.315	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	12.5707	1.3634	17.14		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	kg	1.770777	3.041	5.38		
		电锤钻头（综合）	个	0.06	39.82	2.39		
		植筋结构胶	kg	0.2208	21.75	4.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.126	1	0.13		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.02	228.48	4.57		

项目编码	010506B003003	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-157	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=22 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	10根	0.1	231.34	159.37	57.12	73.26	23.134	15.937	5.712	7.326
小计								23.134	15.937	5.712	7.326
清单项目综合单价											52.10900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.4932	1.3889	3.46		
		技工人工费	元	14.4279	1.3634	19.67		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	kg	2.0475	3.05	6.24		
		电锤钻头（综合）	个	0.07	39.82	2.79		
		植筋结构胶	kg	0.3102	21.75	6.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.158	1	0.16		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.025	228.48	5.71		

项目编码	010506B003004	项目名称	植筋	计量单位	根

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-158换	建筑植筋 直径Φ(mm) Φ=25 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	10根	0.1	280.36	236.15	68.54	90.9	28.036	23.615	6.854	9.09
小计								28.036	23.615	6.854	9.09
清单项目综合单价											67.59500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.6036	1.3889	3.62		
		技工人工费	元	17.9113	1.3634	24.42		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	kg	3.35961	3.073	10.32		
		电锤钻头（综合）	个	0.075	39.82	2.99		
		植筋结构胶	kg	0.463	21.75	10.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.234	1	0.23		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.3	台班	0.03	228.48	6.85		

项目编码	010202013001	项目名称	冠梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m2	0.01	6926.22	1067.78	163.22	1897.87	69.2622	10.6778	1.6322	18.9787
小计								69.2622	10.6778	1.6322	18.9787
清单项目综合单价											100.55090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.18991	1.3889	21.1		
		技工人工费	元	35.32703	1.3634	48.16		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.6454	4.65	3		
		铁钉(综合)	kg	0.3297	4.87	1.61		
		松杂枋板材	m3	0.00014	1685.84	0.24		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.738	5.31	3.92		
		木支撑	m3	0.00109	1592.92	1.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1057	1	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00071	969.08	0.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00134	686.39	0.92		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00009	25.7	0		
		木工平刨床 刨削宽度B（mm） B=500	台班	0.00071	31.11	0.02		

项目编码	010202013002	项目名称	腰梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120008-14	现浇混凝土 冠梁、腰梁、支撑梁 模板	100m2	0.01	6926.22	1067.78	163.22	1897.87	69.2622	10.6778	1.6322	18.9787
小计								69.2622	10.6778	1.6322	18.9787
清单项目综合单价											100.55090000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.18991	1.3889	21.1		
		技工人工费	元	35.32703	1.3634	48.16		
	材料	镀锌铁丝(综合)	kg	0.6454	4.65	3		
		铁钉(综合)	kg	0.3297	4.87	1.61		
		松杂枋板材	m3	0.00014	1685.84	0.24		
		脱模剂	kg	0.01	7.43	0.07		
		钢模板	kg	0.738	5.31	3.92		
		木支撑	m3	0.00109	1592.92	1.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1057	1	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00071	969.08	0.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00134	686.39	0.92		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.00009	25.7	0		
		木工平刨床 刨削宽度B（mm） B=500	台班	0.00071	31.11	0.02		

项目编码	010505008001	项目名称	挡土板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7041.45	1231.8	4.01	1925.18	70.4145	12.318	0.0401	19.2518

工程量清单综合单价分析表

小计						70.4145	12.318	0.0401	19.2518
清单项目综合单价									102.02440000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.38614	1.3889		7.48		
		技工人工费		元	46.15939	1.3634		62.93		
	材料	支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.30725	4.42		1.36		
		铁钉（综合）		kg	0.01293	5.64		0.07		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00052	1685.84		0.88		
		脱模剂		kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2415	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00156	25.7		0.04		
项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.45	1338.61	38.55	892.77	31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
小计								31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
清单项目综合单价									53.80380000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.65838	1.3889		5.08		
		技工人工费		元	19.08713	1.3634		26.02		
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.0656	5.35		0.35		
		铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00325	1685.84		5.48		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36		5.44		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2625	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.015	25.7		0.39		
项目编码	010202009001	项目名称	喷射混凝土			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*5换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:100mm) ＋普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m2	0.1	386.75	427.57	202.49	138.19	38.675	42.757	20.249	13.819
小计								38.675	42.757	20.249	13.819
清单项目综合单价									115.50000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.1949	1.3889		8.6		
		技工人工费		元	22.0558	1.3634		30.07		
	材料	高压风管Φ25mm		m	0.06	30.27		1.82		
		水		m3	0.3454	4.62		1.6		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.1045	354.93		37.09		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.405	1		0.41		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6		台班	0.0185	503.98		9.32		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10		台班	0.0208	525.23		10.92		
项目编码	010202009002	项目名称	喷射混凝土			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51+120003-52*3换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50(实际厚度:80mm) ＋细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m2	0.1	327.41	345.54	171.56	116.18	32.741	34.554	17.156	11.618
小计								32.741	34.554	17.156	11.618
清单项目综合单价									96.06900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.2437	1.3889		7.28		
		技工人工费		元	18.6728	1.3634		25.46		
	材料	高压风管Φ25mm		m	0.0508	30.27		1.54		
		水		m3	0.2922	4.62		1.35		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.0841	354.93		29.85		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.327	1		0.33		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6		台班	0.0157	503.98		7.91		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10		台班	0.0176	525.23		9.24		
项目编码	010202009003	项目名称	喷射混凝土			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-51换	喷射混凝土 网 喷射厚度T（mm） T≤50 ＋普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m2	0.1	238.41	222.48	125.19	83.16	23.841	22.248	12.519	8.316
小计								23.841	22.248	12.519	8.316
清单项目综合单价									66.92400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.8169	1.3889		5.3		
		技工人工费		元	13.5983	1.3634		18.54		
	材料	高压风管Φ25mm		m	0.037	30.27		1.12		
		水		m3	0.2124	4.62		0.98		
		普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm		m3	0.0535	354.93		18.99		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.211	1		0.21		
	机械	混凝土喷射机 生产率Q（m3/h） 4≤Q≤6		台班	0.0115	503.98		5.8		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10		台班	0.0128	525.23		6.72		
项目编码	010202009004	项目名称	喷射混凝土挂钢筋网			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-58换	喷射混凝土挂钢筋网	t	0.011061	2492.11	3411.43	453.74	862.46	27.56522871	37.73382723	5.01881814	9.53967006
小计								27.56522871	37.73382723	5.01881814	9.53967006
清单项目综合单价									79.85754414
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.610145	1.3889		3.63		
		技工人工费		元	17.557242	1.3634		23.94		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷		kg	11.281229	3.215		36.27		
		镀锌铁丝(综合)		kg	0.009954	4.65		0.05		
		低合金钢焊条 E43系列		kg	0.147098	7.08		1.04		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.373608	1		0.37		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.029198	171.87		5.02		
项目编码	010202007001	项目名称	锚杆(锚索)			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ＂（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3)	100m	0.01	2982.27	644	1655.32	939.66	29.8227	6.44	16.5532	9.3966
120003-48换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 套管增加费 ＂（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.3)	100m	0.01	542.32	309.75	0	159	5.4232	3.0975	0	1.59
120003-56	钢铰线锚杆制作、安装及张拉	t	0.004405	1798.84	6471.37	2068.42	947.39	7.9238902	28.50638485	9.1113901	4.17325295
120003-57换	锚墩、承压板制作、安装 ＂ 水下混凝土增加费	10个	0.004262	2850.29	1591.68	0	833.83	12.14793598	6.78374016	0	3.55378346
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.0471	72.42	48.36	0	21.58	3.410982	2.277756	0	1.016418
小计								58.72870818	47.10538101	25.6645901	19.73005441
清单项目综合单价											151.22873370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	0.289618	1.3824	0.4		
		普工人工费	元	14.010837	1.3889	19.46		
		技工人工费	元	28.505997	1.3634	38.87		
	材料	环氧煤沥青面漆	kg	0.13188	14.25	1.88		
		煤油	kg	0.002826	6.02	0.02		
		稀释剂	kg	0.00942	10.62	0.1		
		固化剂	kg	0.012246	16.73	0.2		
		其他材料费	元	0.086664	0.885	0.08		
		钢绞线（综合）	t	0.004492	4035.4	18.13		
		圆钢(盘圆)(HPB300)Φ6.5～10mm（以千克计）	kg	1.156964	3.215	3.72		
		钢板 δ=4.5～10.0mm(以千克计)	kg	0.418808	3.6	1.51		
		预埋铁件	kg	0.722691	5.02	3.63		
		麻布	kg	0.055398	1.68	0.09		
		钢绞线锚具(5孔)	套	0.037874	120.8	4.58		
		锯材	m3	0.000213	1023.81	0.22		
		酚醛防锈漆	kg	0.004261	11.1	0.05		
		石油沥青 10#	kg	0.080966	1.73	0.14		
		塑料软管	m	0.139827	15.44	2.16		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.001824	375.96	0.69		
		水下混凝土增加费	m3	0.001824	17.7	0.03		
		金属周转材料摊销费	元	3.5	0.885	3.1		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	317.38	6.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.413124	1	0.41		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.002554	37.52	0.1		
		预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900	台班	0.020611	62.42	1.29		
		高压油泵 压力P（MPa） P=80	台班	0.020611	374.9	7.73		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.0078	1087.54	8.48		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	253.39	3.72		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	295.62	4.35		

项目编码	010202008001	项目名称	钢筋短筋	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-44	短钢筋土钉 打入式	t	0.00158	2991.58	3312.13	0	957.24	4.7266964	5.2331654	0	1.5124392
小计								4.7266964	5.2331654	0	1.5124392
清单项目综合单价											11.47230100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.401927	1.3889	4.72		
	材料	圆钢(HPB235)Φ10mm以外	t	0.001611	3215.04	5.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.051789	1	0.05		
	机械							

项目编码	010202008002	项目名称	土钉	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-43换	土钉成孔、灌浆 ＂（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.1)	100m	0.01	1799.42	439.98	1712.64	620.55	17.9942	4.3998	17.1264	6.2055
120003-44换	短钢筋土钉 打入式	t	0.003083	2991.58	3132.84	0	948.28	9.22304114	9.65854572	0	2.92354724
小计								27.21724114	14.05834572	17.1264	9.12904724
清单项目综合单价											67.53103410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.015269	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	11.795817	1.3634	16.08		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	kg	3.143836	3.041	9.56		
		空心六角钢	kg	0.0001	4.94	0		
		合金钢钻头（综合）	个	0.031	6.37	0.2		
		高压胶皮管 Φ57mm	m	0.015	8.5	0.13		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.0127	317.38	4.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.13921	1	0.14		
	机械	风动凿岩机 气腿式	台班	0.0561	13.09	0.73		
		风动灌浆机	台班	0.01	224.4	2.24		
		风动锻钎机	台班	0.0011	447.33	0.49		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.026	525.23	13.66		

项目编码	010202008003	项目名称	土钉	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-43换	土钉成孔、灌浆 ＂（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.1)	100m	0.01	1799.42	439.98	1712.64	620.55	17.9942	4.3998	17.1264	6.2055
120003-44换	短钢筋土钉 打入式	t	0.003397	2991.58	3142.11	0	948.74	10.16239726	10.67354767	0	3.22286978
小计								28.15659726	15.07354767	17.1264	9.42836978
清单项目综合单价											69.78491471

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.692316	1.3889	12.07		
		技工人工费	元	11.795817	1.3634	16.08		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	kg	3.464455	3.05	10.57		
		空心六角钢	kg	0.0001	4.94	0		
		合金钢钻头（综合）	个	0.031	6.37	0.2		
		高压胶皮管 Φ57mm	m	0.015	8.5	0.13		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.0127	317.38	4.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.149266	1	0.15		
	机械	风动凿岩机 气腿式	台班	0.0561	13.09	0.73		
		风动灌浆机	台班	0.01	224.4	2.24		
		风动锻钎机	台班	0.0011	447.33	0.49		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.026	525.23	13.66		

项目编码	010202008004	项目名称	土钉	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-43换	土钉成孔、灌浆 ˚（钻孔直径在100mm以上、150mm以内的:人工*1.1）	100m	0.01	1799.42	439.98	1712.64	620.55	17.9942	4.3998	17.1264	6.2055
120003-44换	短钢筋土钉 打入式	t	0.003857	2991.58	3165.8	0	949.92	11.53852406	12.2104906	0	3.66384144
小计								29.53272406	16.6102906	17.1264	9.86934144
清单项目综合单价											73.13875610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.682788	1.3889	13.45		
		技工人工费	元	11.795817	1.3634	16.08		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	kg	3.933498	3.073	12.09		
		空心六角钢	kg	0.0001	4.94	0		
		合金钢钻头（综合）	个	0.031	6.37	0.2		
		高压胶皮管 Φ57mm	m	0.015	8.5	0.13		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.0127	317.38	4.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.164459	1	0.16		
	机械	风动凿岩机 气腿式	台班	0.0561	13.09	0.73		
		风动灌浆机	台班	0.01	224.4	2.24		
		风动锻钎机	台班	0.0011	447.33	0.49		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=10	台班	0.026	525.23	13.66		

项目编码	010201B001001	项目名称	泄水管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-53	承插塑料泄水管	10m	0.1	86.91	73.61	0	26.67	8.691	7.361	0	2.667
小计								8.691	7.361	0	2.667
清单项目综合单价											18.71900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.2572	1.3889	8.69		
	材料	锯条	根	0.105	0.68	0.07		
		承插塑料排水管 dn75 白色UPVC	m	1.015	7.11	7.22		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.073	1	0.07		
	机械							

项目编码	010502025001	项目名称	混凝土面凿毛	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-12	钢筋混凝土表面打花、凿毛	100m2	0.01	340.97	37.6	269.93	111.4	3.4097	0.376	2.6993	1.114
小计								3.4097	0.376	2.6993	1.114
清单项目综合单价											7.59900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45499	1.3889	3.41		
	材料	空心六角钢	kg	0.00554	4.94	0.03		
		编织袋	条	0.5	0.66	0.33		
		合金钢钻头(一字型)	个	0.00194	4.32	0.01		
		高压风管 Φ25-6P-20m	m	0.00083	7.89	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0037	1	0		
	机械	风动凿岩机 手持式	台班	0.0119	11.81	0.14		
		内燃空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3.0	台班	0.006	426.47	2.56		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-基坑支护工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	14435243.51	
2	措施项目	405662.16	
2.1	安全文明施工	405662.16	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	347921.19	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	57740.97	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1335681.51	
5	含税建安工程造价	16176587.18	
合计		16176587.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程　　第 1 页，共 4 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					14435243.51	0
1-1	010202003004	灌注桩（抗压桩：600桩径）	1、地层情况:综合考虑 2、成孔方法:旋挖钻机成孔 3、桩长:按有效桩长计算(即设计桩顶标高至桩底标高) 4、桩径:600mm 5、混凝土种类、强度等级:C30 P8水下混凝土 6、空桩及超灌混凝土:综合考虑，不另行计费 7、包括但不限于空桩回填、钢护筒制作及安拆、灌注混凝土、桩端注浆管埋设、泥浆及桩芯土等废弃物处置（或弃置）、装运、外运、声测管及界面钻芯管埋设、配合桩检测与监测等费用 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	13920	344.8	4799616	0
1-2	010202003005	灌注桩（抗压兼抗拔桩：600桩径）	1、地层情况:综合考虑 2、成孔方法:旋挖钻机成孔 3、桩长:按有效桩长计算(即设计桩顶标高至桩底标高) 4、桩径:600mm 5、混凝土种类、强度等级:C30 P8水下混凝土 6、空桩及超灌混凝土:综合考虑，不另行计费 7、包括但不限于空桩回填、钢护筒制作及安拆、灌注混凝土、桩端注浆管埋设、泥浆及桩芯土等废弃物处置（或弃置）、装运、外运、声测管及界面钻芯管埋设、配合桩检测与监测等费用 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	7005	344.8	2415324	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程　　第 2 页，共 4 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010202003006	灌注桩（抗压桩：800桩径）	1、地层情况:综合考虑 2、成孔方法:旋挖钻机成孔 3、桩长:按有效桩长计算(即设计桩顶标高至桩底标高) 4、桩径:800mm 5、混凝土种类、强度等级:C30 P8水下混凝土 6、空桩及超灌混凝土:综合考虑，不另行计费 7、包括但不限于空桩回填、钢护筒制作及安拆、灌注混凝土、桩端注浆管埋设、泥浆及桩芯土等废弃物处置（或弃置）、装运、外运、声测管及界面钻芯管埋设、配合桩检测与监测等费用 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3150	588.31	1853176.5	0
1-4	010506021002	钢筋笼	1、钢筋级别、规格:综合考虑 2、钢筋类型:综合考虑 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、含桩头钢筋调直(弯折) 5、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	381.989	6327.37	2416985.74	0
1-5	010301005002	凿桩头	1、包括但不限于扩孔、桩头的凿除、装车、外运及弃置 2、外运运距、石方回收费用及弃置费:投标人自行综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	499.73	530.34	265026.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程　　第 3 页，共 4 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	010302B001001	入岩增加费	1.入岩地层类别:中风化入岩 2.桩类型:旋挖钻机成孔灌注桩 3.设计桩径:D≤1000 4.入岩深度:综合考虑	m3	288.85	1339.37	386877.02	0
1-7	010302B001002	入岩增加费	1.入岩地层类别:微风化入岩 2.桩类型:旋挖钻机成孔灌注桩 3.设计桩径:D≤1000 4.入岩深度:综合考虑	m3	32.09	3171	101757.39	0
1-8	010202007002	抗浮锚杆	1、锚杆(索)类型、部位:抗浮锚杆 2、成孔深度:综合考虑，需满足图纸及技术规范要求 3、成孔直径:Φ200mm 4、浆液种类、强度等级:注浆材料采用的水泥需符合图纸设计要求 5、杆体规格、类型:3Φ25 6、防腐处理:综合考虑 7、施工内容:包括但不限于锚杆(锚索)钻孔、清孔、置入杆体、灌浆(含初次注浆、二次及分段高压注浆、注浆材料外加剂等)、锚杆(锚索)制安及张拉、斜拉钢筋制安、配套钢垫板、定位架制安、钢筋机械连接及入岩增加费等 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	9102	239.15	2176743.3	0
1-9	010302B002001	超前钻	1、超前钻 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	105	3150	0
1-10	010302B002002	扩（引）孔	1、扩（引）孔 2、孔径:D≤400 3、施工方式:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	65.29	1958.7	0
1-11	010302B002003	扩（引）孔	1、扩（引）孔 2、孔径:400＜D≤600 3、施工方式:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	91.63	2748.9	0
1-12	010201010001	褥垫层	1、级配砂石褥垫层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	20.3	307.81	6248.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程　　

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010201010002	褥垫层	1、砂褥垫层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	20.3	277.37	5630.61	0
合计							14435243.51	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					405662.16
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	405662.16
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	347921.19
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	57740.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							405662.16

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1335681.51
合计					1335681.51

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010202003004	项目名称	灌注桩（抗压桩：600桩径）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.02826	832.85	207.78	2511.52	410.26	23.536341	5.8718628	70.9755552	11.5939476
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P8抗渗混凝土增加费,水下混凝土增加费	10m3	0.02826	721.22	5174.88	268.38	468.77	20.3816772	146.2421088	7.5844188	13.2474402
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.013334	922.23	135.29	948.43	318.58	12.29701482	1.80395686	12.64636562	4.24794572
120004-62换	灌注桩注浆管制作、安装 声测管	100m	0.000207	399.86	1073.25	61.79	163.88	0.08277102	0.22216275	0.01279053	0.03392316
120004-62换	灌注桩注浆管制作、安装 界面钻芯管	100m	0.000207	399.86	1073.25	61.79	163.88	0.08277102	0.22216275	0.01279053	0.03392316
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000283	656.96	0	1855.58	306.45	0.18591968	0	0.52512914	0.08672535
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000283	0	55.99	42417.65	3034.05	0	0.01584517	12.00419495	0.85863615
小计								56.56649474	154.3780991	103.7612448	30.10254134
清单项目综合单价											344.80837998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.665551	1.3889	7.87		
		技工人工费	元	35.717056	1.3634	48.7		
	材料	界面钻芯管	m	0.021907	9.88	0.22		
		声测管	m	0.021907	9.88	0.22		
		氧气	m3	0.000273	4.16	0		
		乙炔气	kg	0.000203	11.27	0		
		预埋铁件	kg	0.007545	5.02	0.04		
		合金钻头 φ4~6mm	kg	0.456681	5.58	2.55		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.032685	7.08	0.23		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.107388	11.04	1.19		
		水	m3	0.562939	4.62	2.6		
		粘土	m3	0.017239	24.27	0.42		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.356782	375.96	134.14		
		水下混凝土增加费	m3	0.356782	17.7	6.32		
		P8抗渗混凝土增加费	m3	0.356782	8.85	3.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.592279	1	1.59		
		钢护筒	t	0.000347	4955.75	1.72		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.000045	46.1	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.000132	177.24	0.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002311	1577.87	3.65		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.007235	1048.35	7.58		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.009326	388.12	3.62		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004522	178.2	0.81		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.008655	1371.52	11.87		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00017	691.42	0.12		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.023121	3117.34	72.08		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.012507	319.85	4		

项目编码	010202003005	项目名称	灌注桩（抗压兼抗拔桩：600桩径）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.02826	832.85	207.78	2511.52	410.26	23.536341	5.8718628	70.9755552	11.5939476
120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P8抗渗混凝土增加费,水下混凝土增加费	10m3	0.02826	721.22	5174.88	268.38	468.77	20.3816772	146.2421088	7.5844188	13.2474402
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.013334	922.23	135.29	948.43	318.58	12.29701482	1.80395686	12.64636562	4.24794572
120004-62换	灌注桩注浆管制作、安装 声测管	100m	0.000207	399.86	1073.25	61.79	163.88	0.08277102	0.22216275	0.01279053	0.03392316
120004-62换	灌注桩注浆管制作、安装 界面钻芯管	100m	0.000207	399.86	1073.25	61.79	163.88	0.08277102	0.22216275	0.01279053	0.03392316
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000283	656.96	0	1855.58	306.45	0.18591968	0	0.52512914	0.08672535
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距L（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000283	0	55.99	42417.65	3034.05	0	0.01584517	12.00419495	0.85863615
小计								56.56649474	154.3780991	103.7612448	30.10254134
清单项目综合单价											344.80837998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.665547	1.3889	7.87		
		技工人工费	元	35.717027	1.3634	48.7		
	材料	氧气	m3	0.000273	4.16	0		
		乙炔气	kg	0.000203	11.27	0		
		声测管	m	0.021907	9.88	0.22		
		界面钻芯管	m	0.021907	9.88	0.22		
		钢护筒	t	0.000347	4955.75	1.72		
		预埋铁件	kg	0.007545	5.02	0.04		
		合金钻头 φ4~6mm	kg	0.456681	5.58	2.55		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.032684	7.08	0.23		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.107388	11.04	1.19		
		水	m3	0.562938	4.62	2.6		
		粘土	m3	0.017239	24.27	0.42		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.356782	375.96	134.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.592278	1	1.59		
		水下混凝土增加费	m3	0.356782	17.7	6.32		
		P8抗渗混凝土增加费	m3	0.356782	8.85	3.16		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.000045	46.1	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.000132	177.24	0.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002311	1577.87	3.65		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.008655	1371.52	11.87		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.00017	691.42	0.12		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.023121	3117.34	72.08		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.007235	1048.35	7.58		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.012507	319.85	4		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.009326	388.12	3.62		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.004522	178.2	0.81		

项目编码	010202003006	项目名称	灌注桩（抗压桩：800桩径）	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-15	旋挖钻机成孔 土层 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.05024	832.85	207.78	2511.52	410.26	41.842384	10.4388672	126.1787648	20.6114624

工程量清单综合单价分析表

120004-58换	旋挖钻机成孔桩 灌注混凝土 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm,P8抗渗混凝土增加费,水下混凝土增加费	10m3	0.05024	721.22	5174.88	268.38	468.77	36.2340928	259.9859712	13.4834112	23.5510048
120004-66	钢护筒埋设及拆除 直径D（mm） D≤1000	10m	0.013334	922.23	135.29	948.43	318.58	12.29701482	1.80395686	12.64636562	4.24794572
120004-62换	灌注桩注浆管制作、安装 ˉ 声测管	100m	0.000207	399.86	1073.25	61.79	163.88	0.08277102	0.22216275	0.01279053	0.03392316
120004-62换	灌注桩注浆管制作、安装 ˉ 界面钻芯管	100m	0.000207	399.86	1073.25	61.79	163.88	0.08277102	0.22216275	0.01279053	0.03392316
120001-209	挖掘机装土	1000m3	0.000503	656.96	0	1855.58	306.45	0.33045088	0	0.93335674	0.15414435
120001-210+120001-211*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输土方 运距1（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.000503	0	55.99	42417.65	3034.05	0	0.02816297	21.33607795	1.52612715
小计								90.86948454	272.7012837	174.6035574	50.15853074
清单项目综合单价											588.33285638

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.530845	1.3889	11.85		
		技工人工费	元	57.958039	1.3634	79.02		
	材料	氧气	m3	0.000273	4.16	0		
		乙炔气	kg	0.000203	11.27	0		
		声测管	m	0.021907	9.88	0.22		
		界面钻芯管	m	0.021907	9.88	0.22		
		预埋铁件	kg	0.013414	5.02	0.07		
		合金钻头 φ4～6mm	kg	0.811878	5.58	4.53		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	0.057302	7.08	0.41		
		导管（浇筑混凝土专用）	kg	0.190912	11.04	2.11		
		水	m3	1.000781	4.62	4.62		
		粘土	m3	0.030646	24.27	0.74		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.63428	375.96	238.46		
		水下混凝土增加费	m3	0.63428	17.7	11.23		
		P8抗渗混凝土增加费	m3	0.63428	8.85	5.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.763935	1	2.76		
		钢护筒	t	0.000347	4955.75	1.72		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.000045	46.1	0		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.000132	177.24	0.02		
		履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.004108	1577.87	6.48		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.012861	1048.35	13.48		
		泥浆泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.016579	388.12	6.43		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.008038	178.2	1.43		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.015386	1371.52	21.1		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.000301	691.42	0.21		
		旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.038946	3117.34	121.41		
		履带式电动起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.012507	319.85	4		

项目编码	010506021002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120005-6换	混凝土灌注桩 钢筋笼制作、安装 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14,热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1	1445.41	3250.45	329.14	568.53	1445.41	3250.45	329.14	568.53
120005-14	套筒直螺纹接头 直径φ（mm） φ＞25	10个	3.715814	101.67	38.29	26.8	30.73	377.7868094	142.2785181	99.5838152	114.1869642
小计								1823.196809	3392.728518	428.7238152	682.7169642
清单项目综合单价											6327.36610686

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	190.354413	1.3889	264.38		
		技工人工费	元	1143.327984	1.3634	1558.81		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	784.415258	3.06	2400.31		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	kg	240.585462	3.215	773.48		
		直螺纹连接套筒 φ32mm	个	37.529719	3.39	127.23		
		镀锌铁丝(综合)	kg	4.735493	4.65	22.02		
		低合金钢焊条 E43系列	kg	5.1	7.08	36.11		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.592009	1	33.59		
	机械	钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.806005	37.52	30.24		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.39	22.15	8.64		
		锥型螺纹车丝机	台班	1.523484	47.98	73.1		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.12	1048.35	125.8		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.047	40.31	1.89		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.1	171.87	189.06		

项目编码	010301005002	项目名称	凿桩头	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-65	凿桩头 钢筋混凝土桩	10m3	0.1	2469.98	0	1300.95	746.58	246.998	0	130.095	74.658
120001-216	挖掘机装石	1000m3	0.001	625.67	0	3605.43	423.21	0.62567	0	3.60543	0.42321
120001-217+120001-218*10	新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF 运输石方 运距1（km） L≤5(实际运距:15km)	1000m3	0.001	0	55.99	68933.25	4928.91	0	0.05599	68.93325	4.92891
小计								247.62367	0.05599	202.63368	80.01012
清单项目综合单价											530.32346000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.28778	1.3889	247.62		
	材料	水	m3	0.012	4.62	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00055	1	0		
	机械	履带式单斗挖掘机 液压斗容量C(m3) C=1.0	台班	0.002285	1577.87	3.61		
		新型全密闭式智能泥头车 国Ⅴ柴油发动机配装DPF	台班	0.049958	1371.52	68.52		
		风动凿岩机 手持式	台班	0.5005	11.81	5.91		
		洒水车 罐容量V（m3） V=4	台班	0.0006	691.42	0.41		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.5005	248.12	124.18		

项目编码	010302B001001	项目名称	入岩增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-19	旋挖钻机成孔 中风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	3274.32	859.57	7793.35	1466.36	327.432	85.957	779.335	146.636
小计								327.432	85.957	779.335	146.636
清单项目综合单价											1339.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.8428	1.3889	55.34		
		技工人工费	元	199.5703	1.3634	272.09		
	材料	合金钻头 φ4～6mm	kg	12.928	5.58	72.14		
		水	m3	2.208	4.62	10.2		
		粘土	m3	0.114	24.27	2.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.851	1	0.85		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.25	3117.34	779.34		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010302B001002	项目名称	入岩增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120004-23	旋挖钻机成孔 微风化入岩增加费 设计桩径D（mm） D≤1000	10m3	0.1	5238.76	859.57	22569.54	3042.12	523.876	85.957	2256.954	304.212
小计								523.876	85.957	2256.954	304.212
清单项目综合单价								3170.99900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.7429	1.3889	88.53		
		技工人工费	元	319.3068	1.3634	435.34		
	材料	合金钻头 Φ4～6mm	kg	12.928	5.58	72.14		
		水	m3	2.208	4.62	10.2		
		粘土	m3	0.114	24.27	2.77		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.851	1	0.85		
	机械	旋挖钻机 孔径Dt（mm） Dt≤1000	台班	0.724	3117.34	2256.95		

项目编码	010202007002	项目名称	抗浮锚杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120003-45换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 土层 ＊（钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5,竖直方向施工时:人工*0.8）	100m	0.01	2752.86	644	1590.07	874.3	27.5286	6.44	15.9007	8.743
120003-54	钢筋锚杆制作、安装	t	0.012494	3057.11	5559.07	269.11	1106.15	38.19553234	69.4350205	3.36226034	13.8202381
120003-55	钢筋锚杆张拉	t	0.012494	1019.5	265.98	1658.05	401.57	12.737633	3.32315412	20.7156767	5.01721558
120003-46换	锚杆（锚索）钻孔、灌浆 入岩增加费 中风化＊（钻孔直径在150mm以上、200mm以内的:人工*1.5,竖直方向施工时:人工*0.8）	100m	0.001187	5435.63	174.45	3919.06	1727.16	6.45209281	0.20707215	4.65192422	2.05013892
120005-8	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径Φ（mm） Φ≤10	t	0.000055	1508.09	3354.83	82.6	572.71	0.08294495	0.18451565	0.004543	0.03149905
120005-9	现浇混凝土钢筋制作、安装 直径Φ（mm） Φ＞10	t	0.000055	1143.38	3439.42	160.59	486.01	0.0628859	0.1891681	0.00883245	0.02673055
小计								85.059689	79.7989306	44.64393671	29.6888222
清单项目综合单价								239.19137851			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.216611	1.3889	10.02		
		技工人工费	元	55.030582	1.3634	75.03		
	材料	低合金钢焊条 E43系列	kg	0.000523	7.08	0		
		钢筋 Φ10mm以内	t	0.000055	3215.04	0.18		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.000618	4.65	0		
		预埋铁件	kg	0.655393	5.02	3.29		
		钢筋 Φ10mm以外	t	0.012799	3245.13	41.53		
		螺杆带帽（锚杆专用）	kg	0.899884	5.62	5.06		
		塑料软管	m	1.447711	15.44	22.35		
		金属周转材料摊销费	元	0.233893	0.885	0.21		
		湿拌抹灰砂浆 M7.5	m3	0.02009	317.38	6.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.787926	1	0.79		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.000031	171.87	0.01		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.000005	1121.95	0.01		
		钢筋调直机 直径D(mm) D=40	台班	0.000025	40.31	0		
		钢筋弯曲机 直径D(mm) D=40	台班	0.000028	22.15	0		
		预应力拉伸机 拉伸力F（kN） F=900	台班	0.049723	62.42	3.1		
		高压油泵 压力P（MPa） P=80	台班	0.046974	374.9	17.61		
		钢筋切断机 直径D(mm) D=40	台班	0.016877	37.52	0.63		
		对焊机 容量E（kV·A） E=75	台班	0.013618	200.42	2.73		
		锚杆钻孔机 单套管	台班	0.011476	1087.54	12.48		
		内燃单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=50	台班	0.0147	253.39	3.72		
		液压注浆泵 压力P（MPa） P=5	台班	0.0147	295.62	4.35		

项目编码	010302B002001	项目名称	超前钻	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	超前钻	m	1	21	21	63	0	21	21	63	0
小计								21	21	63	0
清单项目综合单价								105.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010302B002002	项目名称	扩（引）孔	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-72	扩孔（引孔） 孔径D（mm） D≤400	10m	0.1	217.72	33.19	319.9	82.13	21.772	3.319	31.99	8.213
小计								21.772	3.319	31.99	8.213
清单项目综合单价								65.29400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.6953	1.3889	2.35		
		技工人工费	元	14.2419	1.3634	19.42		
	材料	金属周转材料摊销费	元	3.75	0.885	3.32		
	机械	长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=400	台班	0.0459	696.96	31.99		

项目编码	010302B002003	项目名称	扩（引）孔	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-73	扩孔（引孔） 孔径D（mm） 400＜D≤600	10m	0.1	325.7	39.59	432.03	119.04	32.57	3.959	43.203	11.904
小计								32.57	3.959	43.203	11.904
清单项目综合单价								91.63600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.5355	1.3889	3.52		
		技工人工费	元	21.3058	1.3634	29.05		
	材料	金属周转材料摊销费	元	4.4733	0.885	3.96		
	机械	长螺旋钻机 孔径Dt（mm） Dt=600	台班	0.0544	794.17	43.2		

项目编码	010201010001	项目名称	褥垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-74	级配砂石褥垫层	10m3	0.1	1057.51	1652.61	5.1	362.83	105.751	165.261	0.51	36.283
小计								105.751	165.261	0.51	36.283
清单项目综合单价								307.80500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	24.9143	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	52.1839	1.3634	71.15		
	材料	中砂	m3	0.3868	173.79	67.22		
		碎石 5~25mm	m3	0.7214	133.98	96.65		
		水	m3	0.3	4.62	1.39		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.024	21.26	0.51		

项目编码	010201010002	项目名称	褥垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-75	砂褥垫层	10m3	0.1	414.29	2135.86	6.55	216.89	41.429	213.586	0.655	21.689
小计								41.429	213.586	0.655	21.689
清单项目综合单价								277.35900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.7602	1.3889	13.56		
		技工人工费	元	20.4441	1.3634	27.87		
	材料	中砂	m3	1.225	173.79	212.89		
		水	m3	0.15	4.62	0.69		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0308	21.26	0.65		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-桩基工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	37354520.55	
2	措施项目	1422928.51	
2.1	安全文明施工	1422928.51	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1273510.43	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	149418.08	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3489970.42	
5	含税建安工程造价	42267419.48	
合计		42267419.48	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					2179174.51	0
1-1	010402001001	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	235.8	747.66	176298.23	0
1-2	010402001002	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	29.48	840.24	24770.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010402001003	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	29.48	932.81	27499.24	0
1-4	010402001004	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1886.42	680.16	1283067.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010402001005	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	235.8	758.98	178967.48	0
1-6	010402001006	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	235.8	837.82	197557.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010402001007	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	235.8	631.17	148829.89	0
1-8	010402001008	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	29.48	699.96	20634.82	0
1-9	010402001009	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	29.48	768.76	22663.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010401008001	砖砌台阶	1、砌砖名称、部位:砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.21	1122.08	70926.68	0
1-11	010401010001	砖砌排水沟、截水沟	1、砌砖名称、部位:砖砌排水沟、截水沟 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	26.35	1061.08	27959.46	0
2		混凝土工程					10171547.02	0
2-1	010501001002	基础垫层	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C15 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	46.35	448.09	20768.97	0
2-2	010501001003	基础垫层	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1432.9	472.01	676343.13	0
2-3	010502001001	独立基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	14.23	487.96	6943.67	0
2-4	010502001002	独立基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.65	502.44	5350.99	0
2-5	010502003001	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	105.31	502.44	52911.96	0
2-6	010502003002	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5060.09	526.04	2661809.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	010502003003	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	262.17	531.72	139401.03	0
2-8	010502027001	排水沟、电缆沟	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	231.24	656.94	151910.81	0
2-9	010502005001	基础梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.32	502.44	3175.42	0
2-10	010502005002	基础梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.65	526.04	4550.25	0
2-11	010502005003	基础梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.25	531.72	1728.09	0
2-12	010502006001	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	310.32	526.81	163479.68	0
2-13	010502006002	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	165.32	550.41	90993.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	010502006003	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	305.36	556.09	169807.64	0
2-15	010502006004	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	155.38	580.57	90208.97	0
2-16	010502006005	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	24.36	598.49	14579.22	0
2-17	010502006006	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.54	602.21	9960.55	0
2-18	010502009001	地下室外墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	23.34	526.81	12295.75	0
2-19	010502009002	地下室外墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	397.43	550.41	218749.45	0
2-20	010502010001	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	854.32	526.81	450064.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	010502010002	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	677.28	550.41	372781.68	0
2-22	010502010003	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	735.26	556.09	408870.73	0
2-23	010502010004	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	680.32	580.57	394973.38	0
2-24	010502010005	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	53.42	598.49	31971.34	0
2-25	010502010006	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	87.32	602.21	52584.98	0
2-26	010502011001	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	344.68	517.01	178203.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	010502011002	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2058.02	540.61	1112586.19	0
2-28	010502013001	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	283.21	517.01	146422.4	0
2-29	010502013002	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2619.49	540.61	1416122.49	0
2-30	010502025002	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	182.67	546.29	99790.79	0
2-31	010502025003	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	182.67	570.77	104262.56	0
2-32	010502025004	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	91.34	588.69	53770.94	0
2-33	010502025005	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	91.34	592.41	54110.73	0
2-34	010502020001	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	23.54	544.76	12823.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	010502020002	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	88.92	568.37	50539.46	0
2-36	010502033001	后浇带（含基础底板、基础梁）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.79	558.17	9929.84	0
2-37	010502033002	后浇带（含基础底板、基础梁）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	106.75	563.85	60190.99	0
2-38	010502033003	后浇带（含基础底板、基础梁）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.79	588.33	10466.39	0
2-39	010502033004	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.79	572.4	10183	0
2-40	010502033005	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	106.75	578.08	61710.04	0
2-41	010502033006	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.79	602.55	10719.36	0
2-42	010502033007	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.79	620.48	11038.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	010502033008	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.79	624.19	11104.34	0
2-44	010502021001	构造柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	132.88	767.24	101950.85	0
2-45	010502022001	圈梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	66.55	760.78	50629.91	0
2-46	010502023001	过梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.9	760.78	2206.26	0
2-47	010502019003	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	43.29	725.31	31398.67	0
2-48	010502019004	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	43.29	740.05	32036.76	0
2-49	010502019005	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	43.29	725.31	31398.67	0
2-50	010502019006	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	43.29	740.05	32036.76	0
2-51	010502019007	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	43.29	728.21	31524.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-52	010502019008	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	43.29	742.94	32161.87	0
2-53	010502025006	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.5	709.94	2484.79	0
2-54	010502025007	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.5	724.68	2536.38	0
2-55	010502025008	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.92	683.91	3364.84	0
2-56	010502025009	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.92	698.64	3437.31	0
2-57	010502004001	设备基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	184.44	487.96	89999.34	0
2-58	010502032001	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.13	635.3	7706.19	0
2-59	010502032002	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.13	650.04	7884.99	0
2-60	010502025010	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P6 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1356.21	7	9493.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-61	010502025011	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P8 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2274.21	10	22742.1	0
2-62	010502025012	混凝土增加费	1、膨胀混凝土增加费 2、掺量:6% 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	232.21	15	3483.15	0
2-63	010502025013	混凝土增加费	1、膨胀混凝土增加费 2、掺量:8% 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1320.54	20	26410.8	0
2-64	010502025014	混凝土增加费	1、细石混凝土增加费 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	236.32	19	4490.08	0
2-65	010502025015	混凝土添加剂	1、混凝土抗裂纤维添加剂 2、掺量:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	679.57	25	16989.25	0
2-66	010502025016	混凝土添加剂	1、自修复防水材料名称：水泥基渗透结晶型防水剂 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	126.32	15	1894.8	0
2-67	010502025017	混凝土添加剂	1、自修复防水材料名称：防水密实剂 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	94.32	7	660.24	0
2-68	010502025018	混凝土添加剂	1、自修复防水材料名称：抗裂硅质防水剂 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	59.32	13	771.16	0
2-69	010502025019	混凝土添加剂	1、自修复防水材料名称：无机纳米抗裂防渗剂 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	183.32	7	1283.24	0
2-70	010502025020	混凝土添加剂	1、自修复防水材料名称：渗透性硅烷防水剂复合材料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	42.32	9	380.88	0
3		钢筋工程					10699236.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010506005007	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HPB300 Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	12.571	6581.31	82733.65	0
3-2	010506005008	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	43.001	6837.24	294008.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010506005009	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	43.001	6536.73	281085.93	0
3-4	010506005010	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	32.343	5298.9	171382.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010506005011	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	36.53	5250.84	191813.19	0
3-6	010506005012	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	129.43	5370.39	695089.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010506005013	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	337.137	5090.1	1716061.04	0
3-8	010506005014	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	26.321	5042.04	132711.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010506005015	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	213.325	5012.55	1069302.23	0
3-10	010506005016	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ18 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	353.838	4936.08	1746572.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010506005017	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ20 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	103.838	5021.29	521400.71	0
3-12	010506005018	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ22 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	64.32	5031.11	323601	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010506005019	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ25 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	203.838	5056.25	1030655.89	0
3-14	010506005020	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ28 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	478.261	4964.94	2374537.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	010506017001	砌体工程内配钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.223	6867.93	42739.13	0
3-16	010506025001	预埋铁件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、铁件尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.13	11991.8	25542.53	0
4		模板工程					9692134.72	0
4-1	010401B001001	砖胎模	1、砖胎膜砌筑 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2141.23	768.79	1646156.21	0
4-2	011201001001	砖胎模抹灰	1、砖胎膜抹灰 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10706.14	32.84	351589.64	0
4-3	010505001002	垫层模板	1、垫层模板 2、模板材质:木模板 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	690.53	53.81	37157.42	0
4-4	010505017001	排水沟、电缆沟模板	1、排水沟模板 2、模板材质:木模板 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	576.75	114.59	66089.78	0
4-5	010505004001	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	740.1	113.48	83986.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010505004002	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	740.1	133.68	98936.57	0
4-7	010505004003	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	740.1	143.77	106404.18	0
4-8	010505004004	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	740.1	128.26	94925.23	0
4-9	010505004005	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	740.1	150.21	111170.42	0
4-10	010505004006	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	740.1	161.2	119304.12	0
4-11	010505005001	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3830.97	99.29	380377.01	0
4-12	010505005002	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:3.6m＜H≤6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4486.21	116.34	521925.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-13	010505005003	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H＞6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2830.97	124.87	353503.22	0
4-14	010505006001	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3417.92	156.18	533810.75	0
4-15	010505006002	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3417.92	175.65	600357.65	0
4-16	010505006003	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3417.92	247.78	846892.22	0
4-17	010505006004	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3417.92	302.12	1032621.99	0
4-18	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4212.29	149.88	631338.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-19	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2212.29	171.14	378611.31	0
4-20	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2212.29	248.97	550793.84	0
4-21	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1212.29	304.42	369045.32	0
4-22	010505010001	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯单跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	171.9	234.15	40250.39	0
4-23	010505010002	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯双跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	171.9	201.95	34715.21	0
4-24	010505010003	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯三跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	171.9	185.87	31951.05	0
4-25	010505010004	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯四跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	171.9	161.73	27801.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-26	010505010005	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:螺旋型及异型楼梯，不区分跑数 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	171.9	237.13	40762.65	0
4-27	010505002001	后浇带快易收口网	1、收口网类型:基础底板后浇带快易收口网 2、收口网材质:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	815.01	169.22	137915.99	0
4-28	010505005004	后浇带快易收口网	1、收口网类型:梁、板、墙后浇带快易收口网 2、收口网材质:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	815.01	155.52	126750.36	0
4-29	010505011001	构造柱模板	1、模板类型:构造柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	608.61	113.48	69065.06	0
4-30	010505012001	圈梁模板	1、模板类型:圈梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	702.48	118.26	83075.28	0
4-31	010505013001	过梁模板	1、模板类型:过梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	58.4	119.17	6959.53	0
4-32	010505008002	反檐模板	1、模板类型:反檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	243.27	113.71	27662.23	0
4-33	010505008003	栏板模板	1、模板类型:栏板模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	243.27	102.02	24818.41	0
4-34	010505008004	挑檐模板	1、模板类型:挑檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	243.27	136.99	33325.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-35	010505014001	压顶模板	1、模板类型:压顶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	40.74	162.66	6626.77	0
4-36	010505014002	反坎模板	1、模板类型:反坎模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5.95	112.92	671.87	0
4-37	010505002002	设备基础模板	1、模板类型:设备基础模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1053.92	79.39	83670.71	0
4-38	010505018001	台阶模板	1、模板类型:台阶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.32	134.03	1115.13	0
5		屋面及防水工程					4456552.70	0
5-1	010905001001	卷材防水（平面）	1、3厚聚酯胎自粘沥青防水卷材(PY类) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12540.36	59.67	748283.28	0
5-2	010905001002	卷材防水（平面）	1、4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12540.36	76.79	962974.24	0
5-3	010903001001	卷材防水（立面）	1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2304.35	52.29	120494.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	010902001001	卷材防水（平面）	1、4.0厚弹性体SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6770.18	78.02	528209.44	0
5-5	010902001002	卷材防水（平面）	1、3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6770.18	59.67	403976.64	0
5-6	010903002001	涂膜防水（立面）	1、2.0厚聚氨酯防水涂料（双组份） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2304.35	72.09	166120.59	0
5-7	010902002001	涂膜防水（平面）	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6770.18	44.77	303100.96	0
5-8	010905002001	涂膜防水（平面）	1、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.32	55.21	2557.33	0
5-9	010905002002	涂膜防水（立面）	1、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	32.54	58.02	1887.97	0
5-10	010905002003	桩头涂膜防水	1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量1.5kg/m2） 2、含桩头膨胀止水条 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	959.58	204.86	196579.56	0
5-11	010904003001	桩头砂浆防水(防潮)	1、20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	959.58	159.4	152957.05	0
5-12	011001003001	保温隔热墙面	1、喷涂硬泡聚氨酯20厚保护层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2304.35	29.27	67448.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	010902004001	屋面刚性层	1、70厚C20细石混凝土保护层兼找坡层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6770.18	61.56	416772.28	0
5-14	010902004002	钢筋网	1、 6@150单层双向钢筋保护网 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6770.18	17.88	121050.82	0
5-15	010902004003	分格缝	1、6m*6m分缝，缝宽12mm，内填聚氨酯砂子，随打随抹平 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3385.09	20.72	70139.06	0
5-16	010902003001	保护层	1、20厚M20水泥砂浆 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	78.86	20.19	1592.18	0
5-17	010902003002	隔离层	1、20厚M15水泥砂浆 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6770.18	20.14	136351.43	0
5-18	010902003003	隔离层	1、无纺布 200g/m2 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6770.18	8.28	56057.09	0
6		其他工程					155874.86	0
6-1	010905003001	止水钢板	1、止水钢板 2、止水带规格:300mm×3mm 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	237.68	76.84	18263.33	0
6-2	010905003002	遇水膨胀止水条	1、遇水膨胀止水条 2、止水带规格:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	237.68	31.15	7403.73	0
6-3	010903004001	外墙变形缝	1、变形缝部位:外墙变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	105.56	2427.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	010904004001	楼(地)面变形缝	1、变形缝部位:楼(地)面变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	39	121.43	4735.77	0
6-5	010901008001	屋面变形缝	1、变形缝部位:屋面变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	16	139.18	2226.88	0
6-6	010901008002	顶棚变形缝	1、变形缝部位:顶棚变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	16	110.34	1765.44	0
6-7	010903004002	内墙变形缝	1、变形缝部位:内墙变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	48	99.92	4796.16	0
6-8	010609004001	沟盖板	1、盖板类型:5mm304不锈钢篦子，开孔间隙不大于8mm 2、盖板规格及尺寸:详见图纸，综合考虑 3、含盖板钢边框及预埋件，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60	1020	61200	0
6-9	010609004002	沟盖板	1、盖板类型:镀锌格栅钢盖板 2、盖板规格及尺寸:详见图纸，综合考虑 3、含盖板钢边框及预埋件，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	45	487	21915	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-10	010609004003	沟盖板	1、盖板类型:成品强化树脂盖板 2、盖板规格及尺寸:详见图纸，综合考虑 3、含盖板钢边框及预埋件，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60	246	14760	0
6-11	010609004004	井盖板	1、盖板类型:5mm镀锌席纹钢盖板 2、盖板规格及尺寸:详见图纸，综合考虑 3、含盖板钢边框及预埋件，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	67.2	243.76	16380.67	0
合计							37354520.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1422928.51
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1422928.51
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1273510.43
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	149418.08
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1422928.51

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3489970.42
合计					3489970.42

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3660.09	2712.44	0	1104.15	366.009	271.244	0	110.415
小计								366.009	271.244	0	110.415
清单项目综合单价											747.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.3889	106.82		
		技工人工费	元	190.1042	1.3634	259.19		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	4392.12	2712.44	0	1297.87	439.212	271.244	0	129.787
小计								439.212	271.244	0	129.787
清单项目综合单价											840.24300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.3889	128.19		
		技工人工费	元	228.12504	1.3634	311.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	5124.13	2712.44	0	1491.57	512.413	271.244	0	149.157
小计								512.413	271.244	0	149.157
清单项目综合单价											932.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.3889	149.55		
		技工人工费	元	266.14588	1.3634	362.86		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3116.75	2723.77	0	960.94	311.675	272.377	0	96.094
小计								311.675	272.377	0	96.094
清单项目综合单价											680.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3634	235.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3740.1	2723.77	0	1125.9	374.01	272.377	0	112.59
小计								374.01	272.377	0	112.59
清单项目综合单价											758.97700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3634	282.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 *（超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	4363.45	2723.77	0	1290.85	436.345	272.377	0	129.085	
小计								436.345	272.377	0	129.085	
清单项目综合单价												837.80700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	76.64538		1.3889		106.45		
		技工人工费			元	241.96284		1.3634		329.89		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.012		5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8723		240.71		209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0308		681.42		20.99		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0016		1685.84		2.7		
		水			m3	0.1002		4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.1008		300.17		30.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.933		1		7.93		
	机械											
项目编码	010402001007	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2720.01	2735.09	0	856.52	272.001	273.509	0	85.652	
小计								272.001	273.509	0	85.652	
清单项目综合单价												631.16200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	59.2463		1.3889		82.29		
		技工人工费			元	139.1475		1.3634		189.71		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.029		5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8931		240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0315		681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0025		1685.84		4.21		
		水			m3	0.2117		4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.0791		300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.966		1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001008	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 *（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3264.01	2735.09	0	1000.47	326.401	273.509	0	100.047	
小计								326.401	273.509	0	100.047	
清单项目综合单价												699.95700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	71.09556		1.3889		98.74		
		技工人工费			元	166.977		1.3634		227.66		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.029		5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8931		240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0315		681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0025		1685.84		4.21		
		水			m3	0.2117		4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.0791		300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.966		1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001009	项目名称		砌块墙				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 *（超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	3808.01	2735.09	0	1144.43	380.801	273.509	0	114.443	
小计								380.801	273.509	0	114.443	
清单项目综合单价												768.75300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	82.94482		1.3889		115.2		
		技工人工费			元	194.8065		1.3634		265.6		
	材料	铁钉（综合）			kg	0.029		5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）			m3	0.8931		240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.0315		681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.0025		1685.84		4.21		
		水			m3	0.2117		4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.0791		300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)			元	7.966		1		7.97		
	机械											
项目编码	010401008001	项目名称		砖砌台阶				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-22	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5144.27	4490.65	0	1585.81	514.427	449.065	0	158.581	
小计								514.427	449.065	0	158.581	
清单项目综合单价												1122.07300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	96.0032		1.3889		133.34		
		技工人工费			元	279.5133		1.3634		381.09		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.546		681.42		372.06		
		水			m3	0.109		4.62		0.5		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.2113		300.17		63.43		
		其他材料费(按百分比计算)			元	13.08		1		13.08		
	机械											
项目编码	010401010001	项目名称		砖砌排水沟、截水沟				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-20	实心砖明沟、暗沟 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	4686.84	4460.73	0	1463.27	468.684	446.073	0	146.327	
小计								468.684	446.073	0	146.327	
清单项目综合单价												1061.08400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	98.1813		1.3889		136.36		
		技工人工费			元	243.7437		1.3634		332.32		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）			千块	0.534		681.42		363.88		
		水			m3	0.107		4.62		0.49		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5			m3	0.2289		300.17		68.71		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	12.992	1	12.99			
	机械									
项目编码	010501001002	项目名称	基础垫层			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	555.65	3525.74	71.13	328.41	55.565	352.574	7.113	32.841
小计								55.565	352.574	7.113	32.841
清单项目综合单价											448.09300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	40.7549		1.3634		55.57		
	材料	水			m3	0.2		4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		343.01		346.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.21		1		5.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0069		861.83		5.95		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.075		10.22		0.77		
		混凝土布料机			台班	0.0069		57.83		0.4		
项目编码	010501001003	项目名称	基础垫层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	555.65	3753.53	71.13	339.8	55.565	375.353	7.113	33.98
小计								55.565	375.353	7.113	33.98
清单项目综合单价											472.01100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	40.7549		1.3634		55.57		
	材料	水			m3	0.2		4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		365.23		368.88		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.547		1		5.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0069		861.83		5.95		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.075		10.22		0.77		
		混凝土布料机			台班	0.0069		57.83		0.4		
项目编码	010502001001	项目名称	独立基础			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.03	3841.28	74.5	357.76	60.603	384.128	7.45	35.776
小计								60.603	384.128	7.45	35.776
清单项目综合单价											487.95700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.4498		1.3634		60.6		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		372.6		376.33		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.677		1		5.68		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0071		861.83		6.12		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0071		57.83		0.41		
项目编码	010502001002	项目名称	独立基础			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	3979.17	74.5	364.66	60.603	397.917	7.45	36.466
小计								60.603	397.917	7.45	36.466
清单项目综合单价											502.43600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.4498		1.3634		60.6		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.881		1		5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0071		861.83		6.12		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0071		57.83		0.41		
项目编码	010502003001	项目名称	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	3979.17	74.5	364.66	60.603	397.917	7.45	36.466
小计								60.603	397.917	7.45	36.466
清单项目综合单价											502.43600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.4498		1.3634		60.6		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.881		1		5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0071		861.83		6.12		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0071		57.83		0.41		
项目编码	010502003002	项目名称	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	4203.98	74.5	375.9	60.603	420.398	7.45	37.59
小计								60.603	420.398	7.45	37.59
清单项目综合单价											526.04100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.4498		1.3634		60.6		
		水			m3	0.46		4.62		2.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502003003	项目名称	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˉ (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	4258.11	74.5	378.6	60.603	425.811	7.45	37.86
小计								60.603	425.811	7.45	37.86
清单项目综合单价								531.72400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502027001	项目名称	排水沟、电缆沟	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-65换	非泵送现浇混凝土 地沟电缆沟 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1952.38	3884.26	20.44	712.31	195.238	388.426	2.044	71.231
小计								195.238	388.426	2.044	71.231
清单项目综合单价								656.93900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.2339	1.3889	23.94		
		技工人工费	元	125.6433	1.3634	171.3		
	材料	水	m3	0.642	4.62	2.97		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.74	1	5.74		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.22	2.04		

项目编码	010502005001	项目名称	基础梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˉ 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	3979.17	74.5	364.66	60.603	397.917	7.45	36.466
小计								60.603	397.917	7.45	36.466
清单项目综合单价								502.43600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502005002	项目名称	基础梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˉ (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	4203.98	74.5	375.9	60.603	420.398	7.45	37.59
小计								60.603	420.398	7.45	37.59
清单项目综合单价								526.04100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502005003	项目名称	基础梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ˉ (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	4258.11	74.5	378.6	60.603	425.811	7.45	37.86
小计								60.603	425.811	7.45	37.86
清单项目综合单价								531.72400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502006001	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282
清单项目综合单价								526.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006002	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价											550.40100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006003	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价											556.08400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006004	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842
清单项目综合单价											580.56100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006005	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695
清单项目综合单价											598.48400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006006	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872
清单项目综合单价											602.19700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.942	1	6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502009001	项目名称	地下室外墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282
清单项目综合单价											526.79600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502009002	项目名称	地下室外墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价								550.40100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010001	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282
清单项目综合单价								526.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010002	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价								550.40100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010003	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价								556.08400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010004	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842
清单项目综合单价								580.56100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010005	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695
清单项目综合单价								598.48400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502010006	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872
清单项目综合单价								602.19700000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	57.4355	1.3634		78.31		
	材料	水			m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	456.1		460.66		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.942	1		6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0091	861.83		7.84		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0091	57.83		0.53		
项目编码	010502011001	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价								517.00500000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2152	1.3634		71.19		
	材料	水			m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.881	1		5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0083	861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0083	57.83		0.48		
项目编码	010502011002	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价								540.61000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2152	1.3634		71.19		
	材料	水			m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.213	1		6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0083	861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0083	57.83		0.48		
项目编码	010502013001	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价								517.00500000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2152	1.3634		71.19		
	材料	水			m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.881	1		5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0083	861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0083	57.83		0.48		
项目编码	010502013002	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价								540.61000000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2152	1.3634		71.19		
	材料	水			m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.213	1		6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0083	861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0083	57.83		0.48		
项目编码	010502025002	项目名称	高强节点			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4258.11	85.53	407.4	71.19	425.811	8.553	40.74
小计								71.19	425.811	8.553	40.74
清单项目综合单价								546.29400000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2152	1.3634		71.19		
	材料	水			m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01	413.26		417.39		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.293	1		6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0083	861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0083	57.83		0.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502025003	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4491.22	85.53	419.06	71.19	449.122	8.553	41.906
小计								71.19	449.122	8.553	41.906
清单项目综合单价											570.77100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025004	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4661.92	85.53	427.59	71.19	466.192	8.553	42.759
小计								71.19	466.192	8.553	42.759
清单项目综合单价											588.69400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025005	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4697.28	85.53	429.36	71.19	469.728	8.553	42.936
小计								71.19	469.728	8.553	42.936
清单项目综合单价											592.40700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.942	1	6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502020001	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	903.28	3979.17	118.64	446.47	90.328	397.917	11.864	44.647
小计								90.328	397.917	11.864	44.647
清单项目综合单价											544.75600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3634	90.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	861.83	10.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	57.83	0.69		

项目编码	010502020002	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	903.28	4203.98	118.64	457.71	90.328	420.398	11.864	45.771
小计								90.328	420.398	11.864	45.771
清单项目综合单价											568.36100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3634	90.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	861.83	10.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	57.83	0.69		

项目编码	010502033001	项目名称	后浇带（含基础底板、基础梁）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-15换	泵送现浇混凝土 后浇带 基础底板、基础梁 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	841.44	4191.79	108.53	440.01	84.144	419.179	10.853	44.001
小计								84.144	419.179	10.853	44.001
清单项目综合单价											558.17700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	61.7161	1.3634	84.14		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.195	1	6.2		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0107	861.83	9.22		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0107	57.83	0.62		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502033002	项目名称	后浇带（含基础底板、基础梁）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-15换	泵送现浇混凝土 后浇带 基础底板、基础梁 混凝土输送泵 ﹀(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	841.44	4245.92	108.53	442.72	84.144	424.592	10.853	44.272
小计								84.144	424.592	10.853	44.272
清单项目综合单价											563.86100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	61.7161	1.3634	84.14		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.275	1	6.28		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0107	861.83	9.22		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0107	57.83	0.62		

项目编码	010502033003	项目名称	后浇带（含基础底板、基础梁）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-15换	泵送现浇混凝土 后浇带 基础底板、基础梁 混凝土输送泵 ﹀(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	841.44	4479.03	108.53	454.37	84.144	447.903	10.853	45.437
小计								84.144	447.903	10.853	45.437
清单项目综合单价											588.33700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	61.7161	1.3634	84.14		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.619	1	6.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0107	861.83	9.22		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0107	57.83	0.62		

项目编码	010502033004	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ﹀(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4191.79	151.75	463.13	91.717	419.179	15.175	46.313
小计								91.717	419.179	15.175	46.313
清单项目综合单价											572.38400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.195	1	6.2		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502033005	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ﹀(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4245.92	151.75	465.84	91.717	424.592	15.175	46.584
小计								91.717	424.592	15.175	46.584
清单项目综合单价											578.06800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.275	1	6.28		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502033006	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ﹀(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4479.03	151.75	477.5	91.717	447.903	15.175	47.75
小计								91.717	447.903	15.175	47.75
清单项目综合单价											602.54500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.619	1	6.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502033007	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ﹀(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4649.73	151.75	486.03	91.717	464.973	15.175	48.603
小计								91.717	464.973	15.175	48.603
清单项目综合单价											620.46800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.872	1	6.87		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机		台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502033008	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ（商品）泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4685.09	151.75	487.8	91.717	468.509	15.175	48.78
小计								91.717	468.509	15.175	48.78
清单项目综合单价								624.18100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.924	1	6.92		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502021001	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2938.36	3755.03	12.67	966.21	293.836	375.503	1.267	96.621
小计								293.836	375.503	1.267	96.621
清单项目综合单价								767.22700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.0173	1.3634	260.43		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.549	1	5.55		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.22	1.27		

项目编码	010502022001	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价								760.76900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502023001	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价								760.76900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502019003	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价								725.31200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.54	1	5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019004	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价								740.04700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.747	1	5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010502019005	项目名称	栏板				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.0721		1.3889		18.16		
		技工人工费			元	178.4145		1.3634		243.25		
	材料	水			m3	0.742		4.62		3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.54		1		5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.22		1.05		
项目编码	010502019006	项目名称	栏板				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.0721		1.3889		18.16		
		技工人工费			元	178.4145		1.3634		243.25		
	材料	水			m3	0.742		4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.747		1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.22		1.05		
项目编码	010502019007	项目名称	挑檐				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3765.58	20.44	881.59	261.448	376.558	2.044	88.159
小计								261.448	376.558	2.044	88.159
清单项目综合单价											728.20900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.7292		1.3889		20.46		
		技工人工费			元	176.7573		1.3634		240.99		
	材料	水			m3	1.104		4.62		5.1		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.565		1		5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.2		10.22		2.04		
项目编码	010502019008	项目名称	挑檐				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3905.92	20.44	888.6	261.448	390.592	2.044	88.86
小计								261.448	390.592	2.044	88.86
清单项目综合单价											742.94400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.7292		1.3889		20.46		
		技工人工费			元	176.7573		1.3634		240.99		
	材料	水			m3	1.104		4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.772		1		5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.2		10.22		2.04		
项目编码	010502025006	项目名称	压顶				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3801.12	10.53	838.82	244.885	380.112	1.053	83.882
小计								244.885	380.112	1.053	83.882
清单项目综合单价											709.93200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.7966		1.3889		19.16		
		技工人工费			元	165.5586		1.3634		225.72		
	材料	水			m3	1.862		4.62		8.6		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.617		1		5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.22		1.05		
项目编码	010502025007	项目名称	压顶				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3941.47	10.53	845.84	244.885	394.147	1.053	84.584
小计								244.885	394.147	1.053	84.584
清单项目综合单价											724.66900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.7966		1.3889		19.16		
		技工人工费			元	165.5586		1.3634		225.72		
	材料	水			m3	1.862		4.62		8.6		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.825		1		5.83		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.22		1.05		
项目编码	010502025008	项目名称	反坎				计量单位			m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3735.58	12.47	795.19	229.58	373.558	1.247	79.519
小计								229.58	373.558	1.247	79.519
清单项目综合单价											683.90400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.3889		51.07		
		技工人工费				元	130.9275	1.3634		178.51		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.521	1		5.52		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.22		1.25		
项目编码	010502025009	项目名称	反坎					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3875.92	12.47	802.21	229.58	387.592	1.247	80.221
小计								229.58	387.592	1.247	80.221
清单项目综合单价											698.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.3889		51.07		
		技工人工费				元	130.9275	1.3634		178.51		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.728	1		5.73		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.22		1.25		
项目编码	010502004001	项目名称	设备基础					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.03	3841.28	74.5	357.76	60.603	384.128	7.45	35.776
小计								60.603	384.128	7.45	35.776
清单项目综合单价											487.95700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	44.4498	1.3634		60.6		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	372.6		376.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.677	1		5.68		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0071	861.83		6.12		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0071	57.83		0.41		
项目编码	010502032001	项目名称	台阶					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 ` (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3761.74	22.48	687.51	188.125	376.174	2.248	68.751
小计								188.125	376.174	2.248	68.751
清单项目综合单价											635.29800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.8266	1.3889		16.43		
		技工人工费				元	125.9342	1.3634		171.7		
	材料	水				m3	1.022	4.62		4.72		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.559	1		5.56		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.22	10.22		2.25		
项目编码	010502032002	项目名称	台阶					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3902.09	22.48	694.53	188.125	390.209	2.248	69.453
小计								188.125	390.209	2.248	69.453
清单项目综合单价											650.03500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.8266	1.3889		16.43		
		技工人工费				元	125.9342	1.3634		171.7		
	材料	水				m3	1.022	4.62		4.72		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.767	1		5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.22	10.22		2.25		
项目编码	010502025010	项目名称	混凝土增加费					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P6	m3	1	0	7	0	0	0	7	0	0
小计								0	7	0	0
清单项目综合单价											7.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502025011	项目名称	混凝土增加费					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P8	m3	1	0	10	0	0	0	10	0	0
小计								0	10	0	0
清单项目综合单价											10.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010502025012	项目名称	混凝土增加费					计量单位		m3		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	膨胀混凝土增加费 掺量6%	m3	1	0	15	0	0	0	15	0	0
小计								0	15	0	0
清单项目综合单价											15.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025013	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	膨胀混凝土增加费 掺量8%	m3	1	0	20	0	0	0	20	0	0
小计								0	20	0	0
清单项目综合单价											20.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025014	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	细石混凝土增加费	m3	1	0	19	0	0	0	19	0	0
小计								0	19	0	0
清单项目综合单价											19.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025015	项目名称	混凝土添加剂	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	混凝土抗裂纤维添加剂	m3	1	0	25	0	0	0	25	0	0
小计								0	25	0	0
清单项目综合单价											25.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025016	项目名称	混凝土添加剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	水泥基渗透结晶型防水剂	kg	1	0	15	0	0	0	15	0	0
小计								0	15	0	0
清单项目综合单价											15.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025017	项目名称	混凝土添加剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	防水密实剂	kg	1	0	7	0	0	0	7	0	0
小计								0	7	0	0
清单项目综合单价											7.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025018	项目名称	混凝土添加剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗裂硅质防水剂	kg	1	0	13	0	0	0	13	0	0
小计								0	13	0	0
清单项目综合单价											13.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025019	项目名称	混凝土添加剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	无机纳米抗裂防渗剂	kg	1	0	7	0	0	0	7	0	0
小计								0	7	0	0
清单项目综合单价											7.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025020	项目名称	混凝土添加剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	渗透性硅烷防水剂复合材料	kg	1	0	9	0	0	0	9	0	0
小计								0	9	0	0
清单项目综合单价											9.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料								
	机械								

项目编码	010506005007	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1	796.72	3364.33	43.9	382.19	796.72	3364.33	43.9	382.19
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3376.1	43.9	797.47
清单项目综合单价											6581.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	kg	1020	3.215	3279.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.72	1	49.72		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005008	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	796.72	3608.08	43.9	394.37	796.72	3608.08	43.9	394.37
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3619.85	43.9	809.65
清单项目综合单价											6837.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.32	1	53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005009	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~Φ10盘卷	t	1	796.72	3321.88	43.9	380.06	796.72	3321.88	43.9	380.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3333.65	43.9	795.34
清单项目综合单价											6536.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8~Φ10盘卷	kg	1020	3.174	3237.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.09	1	49.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005010	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	470.05	3248.14	17.78	288.06	470.05	3248.14	17.78	288.06
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3254.32	17.78	553.78
清单项目综合单价											5298.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3634	1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	kg	1025	3.104	3181.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48	1	48		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.15	14.4		

项目编码	010506005011	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 ~ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	470.05	3202.37	17.78	285.77	470.05	3202.37	17.78	285.77
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3208.55	17.78	551.49
清单项目综合单价											5250.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3634	1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	kg	1025	3.06	3136.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.33	1	47.33		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.15	14.4		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506005012	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	1	472.74	3286.04	11	290.18	472.74	3286.04	11	290.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1010.8	30.62	0	269.01	1010.8	30.62	0	269.01
小计								1483.54	3316.66	11	559.19
清单项目综合单价											5370.39000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239		1.3889		247.56		
		技工人工费			元	906.546		1.3634		1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷			kg	1020		3.174		3237.48		
		镀锌铁丝（综合）			kg	5.64		5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.01		1		49.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11		37.52		4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31		22.15		6.87		
项目编码	010506005013	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	378.17	3229.84	8.18	262.15	378.17	3229.84	8.18	262.15
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3317.17	92.4	488.02
清单项目综合单价											5090.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.459		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093		1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	2.32		5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12			kg	1025		3.104		3181.6		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.02		1		49.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		22.15		4.43		
项目编码	010506005014	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	378.17	3184.07	8.18	259.86	378.17	3184.07	8.18	259.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3271.4	92.4	485.73
清单项目综合单价											5042.04000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.459		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093		1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	2.32		5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14			kg	1025		3.06		3136.5		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	48.35		1		48.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		22.15		4.43		
项目编码	010506005015	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	378.17	3155.98	8.18	258.46	378.17	3155.98	8.18	258.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3243.31	92.4	484.33
清单项目综合单价											5012.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.459		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093		1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	2.32		5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16			kg	1025		3.033		3108.83		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		
		水			m3	0.11		4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)			元	47.93		1		47.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49		171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1		37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2		22.15		4.43		
项目编码	010506005016	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	378.17	3083.15	8.18	254.82	378.17	3083.15	8.18	254.82
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3170.48	92.4	480.69
清单项目综合单价											4936.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.459		1.3889		156.19		
		技工人工费			元	760.093		1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	2.32		5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18			kg	1025		2.963		3037.08		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	9.65		7.63		73.63		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水		m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)		元	46.85	1	46.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005017	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.17	3164.3	8.18	258.88	378.17	3164.3	8.18	258.88
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3251.63	92.4	484.75
清单项目综合单价											5021.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.041	3117.03		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.05	1	48.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005018	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.17	3173.66	8.18	259.34	378.17	3173.66	8.18	259.34
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3260.99	92.4	485.21
清单项目综合单价											5031.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.05	3126.25		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.19	1	48.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005019	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.17	3197.6	8.18	260.54	378.17	3197.6	8.18	260.54
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3284.93	92.4	486.41
清单项目综合单价											5056.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.073	3149.83		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.55	1	48.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005020	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1	367.12	3279.82	6.26	261.59	367.12	3279.82	6.26	261.59
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	676.26	96.21	87.65	190.03	676.26	96.21	87.65	190.03
小计								1043.38	3376.03	93.91	451.62
清单项目综合单价											4964.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3634	912.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	kg	1025	3.152	3230.8		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.47	1	48.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	171.87	87.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.15	2.88		

项目编码	010506017001	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.93	3589.49	11	412.04	875.93	3589.49	11	412.04
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1557.19	9.73	0	412.55	1557.19	9.73	0	412.55
小计								2433.12	3599.22	11	824.59
清单项目综合单价											6867.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.3889	41.9		
		技工人工费	元	1753.865	1.3634	2391.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷		t	1.03	3450.44	3553.95		
		镀锌铁丝（综合）		kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)		元	35.64	1	35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40		台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.31	22.15	6.87		
项目编码	010506025001	项目名称	预埋铁件			计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	3109.01	6906.34	754.51	1221.94
小计								3109.01	6906.34	754.51	1221.94
清单项目综合单价											11991.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3889	134.39		
		技工人工费	元	2181.769	1.3634	2974.62		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	171.87	754.51		

项目编码	010401B001001	项目名称	砖胎模	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2388.75	4444.7	0	854.35	238.875	444.47	0	85.435
小计								238.875	444.47	0	85.435
清单项目综合单价											768.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.3312	1.3889	64.35		
		技工人工费	元	128.0077	1.3634	174.53		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	300.17	71.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.946	1	12.95		
	机械							

项目编码	011201001001	项目名称	砖胎模抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˆ (砖胎膜抹灰:人工*0.9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1964.17	762.58	0	557.89	19.6417	7.6258	0	5.5789
小计								19.6417	7.6258	0	5.5789
清单项目综合单价											32.84640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.192706	1.3889	3.05		
		技工人工费	元	3.694759	1.3634	5.04		
		高级技工人工费	元	8.361486	1.3824	11.56		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	324.88	7.54		
		水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0755	1	0.08		
	机械							

项目编码	010505001002	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.45	1338.61	38.55	892.77	31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
小计								31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
清单项目综合单价											53.80380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3634	26.02		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.7	0.39		

项目编码	010505017001	项目名称	排水沟、电缆沟模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-55	电缆沟、地沟 木模板	100m2	0.01	7825.03	1489.1	0.23	2145.13	78.2503	14.891	0.0023	21.4513
小计								78.2503	14.891	0.0023	21.4513
清单项目综合单价											114.59490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.72332	1.3889	7.95		
		技工人工费	元	51.56313	1.3634	70.3		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.2449	5.35	1.31		
		铁钉（综合）	kg	0.1796	5.64	1.01		
		零星卡具	kg	0.0151	5.75	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.19587	4.42	0.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505004001	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价											113.48220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
		铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7	0.07		
项目编码	010505004002	项目名称	柱面模板			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	9273.94	1553.65	6.96	2532.25	92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
小计								92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
清单项目综合单价											133.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3634	81.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004003	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	10046.77	1584.09	6.96	2738.28	100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
小计								100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
清单项目综合单价											143.76100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.655736	1.3889	12.02		
		技工人工费	元	64.871429	1.3634	88.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002301	1685.84	3.88		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3106	1	0.31		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004004	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8354.48	2124.99	27.76	2318.99	83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
小计								83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
清单项目综合单价											128.26220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.409323	1.3889	13.07		
		技工人工费	元	51.6915	1.3634	70.48		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00227	1685.84	3.83		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4167	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004005	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	10025.37	2203.05	27.76	2765.05	100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
小计								100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
清单项目综合单价											150.21230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.291188	1.3889	15.68		
		技工人工费	元	62.029799	1.3634	84.57		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002724	1685.84	4.59		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.432	1	0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004006	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	10860.82	2242.08	27.76	2988.08	108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
小计								108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
清单项目综合单价											161.18740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	12.23212	1.3889	16.99		
		技工人工费	元	67.198949	1.3634	91.62		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002951	1685.84	4.97		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4396	1	0.44		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505005001	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6241.01	1938.54	0.23	1748.44	62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
小计								62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
清单项目综合单价								99.28220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.3889	7.27		
		技工人工费	元	40.44404	1.3634	55.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3801	1	0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005002	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2）	100m2	0.01	7489.21	2059.94	0.23	2084.81	74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
小计								74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
清单项目综合单价								116.34190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	48.532847	1.3634	66.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005003	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,支模高度超过6m时:人工*1.3）	100m2	0.01	8113.31	2120.64	0.23	2253	81.1331	21.2064	0.0023	22.53
小计								81.1331	21.2064	0.0023	22.53
清单项目综合单价								124.87180000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.803416	1.3889	9.45		
		技工人工费	元	52.577251	1.3634	71.68		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004589	1685.84	7.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4158	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505006001	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.031	1283.65	0	0	339.68	39.79315	0	0	10.53008
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.196603	0	41.4	0	2.07	0	8.1393642	0	0.40696821
小计								104.60925	22.6493642	0.0953	28.82104821
清单项目综合单价								156.17496241			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.933687	1.3889	16.57		
		技工人工费	元	64.570073	1.3634	88.03		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	196.602027	0.04	7.86		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.559743	1	0.56		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006002	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-21换	矩形梁 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.038001	1412.03	0	0	373.65	53.65855203	0	0	14.19907365
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.240996	0	41.4	0	2.07	0	9.9772344	0	0.49886172
小计								118.474652	24.4872344	0.0953	32.58193537
清单项目综合单价											175.63912180
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.949636	1.3889		19.37		
		技工人工费				元	72.684916	1.3634		99.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	240.995986	0.04		9.64		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.621894	1		0.62		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505006003	项目名称	梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.06	1765.04	0	0	467.06	105.9024	0	0	28.0236
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.380521	0	41.4	0	2.07	0	15.7535694	0	0.78767847
小计								170.7185	30.2635694	0.0953	46.69527847
清单项目综合单价											247.77264787
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.54712	1.3889		29.93		
		技工人工费				元	103.264975	1.3634		140.79		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	380.520024	0.04		15.22		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.817228	1		0.82		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505006004	项目名称	梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.075	1941.53	0	0	513.77	145.61475	0	0	38.53275
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.475651	0	41.4	0	2.07	0	19.6919514	0	0.98459757
小计								210.43085	34.2019514	0.0953	57.40134757
清单项目综合单价											302.12944897
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.322255	1.3889		37.95		
		技工人工费				元	126.50956	1.3634		172.48		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	475.650103	0.04		19.03		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.95041	1		0.95		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505007001	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.034001	1283.65	0	0	339.68	43.64538365	0	0	11.54945968
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.128283	0	41.4	0	2.07	0	5.3109162	0	0.26554581
小计								103.3027837	18.3074162	0.0213	28.25290549
清单项目综合单价											149.88440534
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.683001	1.3889		16.23		
		技工人工费				元	63.86624	1.3634		87.08		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	128.282003	0.04		5.13		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.434395	1		0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	25.7		0.02		
项目编码	010505007002	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.041001	1412.03	0	0	373.65	57.89464203	0	0	15.32002365
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.202889	0	41.4	0	2.07	0	8.3996046	0	0.41998023

工程量清单综合单价分析表

小计					117.552042	21.3961046	0.0213	32.17790388
清单项目综合单价								171.14735051
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.754941	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	72.206489	1.3634	98.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	202.88841	0.04	8.12		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.538844	1	0.54		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007003	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 "（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.063001	1765.04	0	0	467.06	111.199285	0	0	29.42524706
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.442213	0	41.4	0	2.07	0	18.3076182	0	0.91538091
小计								170.856685	31.3041182	0.0213	46.77852797
清单项目综合单价											248.96063121
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	21.506438	1.3889	29.87					
		技工人工费	元	103.406427	1.3634	140.98					
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	442.21282	0.04	17.69					
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11					
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37					
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74					
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.873898	1	0.87					
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02					

项目编码	010505007004	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 "（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.078	1941.53	0	0	513.77	151.43934	0	0	40.07406
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.547502	0	41.4	0	2.07	0	22.6665828	0	1.13332914
小计								211.09674	35.6630828	0.0213	57.64528914
清单项目综合单价											304.42641194
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	27.358569	1.3889	38					
		技工人工费	元	126.960894	1.3634	173.1					
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	547.501835	0.04	21.9					
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11					
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37					
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74					
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.021303	1	1.02					
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02					

项目编码	010505010001	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 "（单跑直行楼梯（即一个自然层直上直下、无 休息平台）:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	11696.26	4302.33	1.54	3310.29	116.9626	43.0233	0.0154	33.1029
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217772	0	41.4	0	2.07	0	9.0157608	0	0.45078804
小计								141.9327	52.0390608	0.0154	40.16128804
清单项目综合单价											234.14844884
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	15.279512	1.3889	21.22					
		技工人工费	元	88.536778	1.3634	120.71					
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.77196	0.04	8.71					
		铁钉（综合）	kg	0.6816	5.64	3.84					
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004824	1685.84	8.13					
		脱模剂	kg	0.186	7.43	1.38					
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.664692	43.36	28.82					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.148481	1	1.15					
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0006	25.7	0.02					

项目编码	010505010002	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9746.89	3585.28	1.29	2758.58	97.4689	35.8528	0.0129	27.5858
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217772	0	41.4	0	2.07	0	9.0157608	0	0.45078804
小计								122.439	44.8685608	0.0129	34.64418804
清单项目综合单价											201.96464884
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.3889	18.31					
		技工人工费	元	76.3767	1.3634	104.13					
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.77196	0.04	8.71					
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2					
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78					
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15					
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02					
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.007881	1	1.01					
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0005	25.7	0.01					

项目编码	010505010003	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˉ（三跑楼梯（即一个自然层、二个休息平台）：人工*0.9材料*0.9机械*0.9）	100m2	0.01	8772.19	3226.76	1.16	2482.72	87.7219	32.2676	0.0116	24.8272
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217772	0	41.4	0	2.07	0	9.0157608	0	0.45078804
小计								112.692	41.2833608	0.0116	31.88558804
清单项目综合单价											185.87254884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.131639	1.3889	16.85		
		技工人工费	元	70.296661	1.3634	95.84		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.77196	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.5112	5.64	2.88		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003618	1685.84	6.1		
		脱模剂	kg	0.1395	7.43	1.04		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.498519	43.36	21.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.937581	1	0.94		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00045	25.7	0.01		

项目编码	010505010004	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˉ（四跑楼梯（即一个自然层、三个休息平台）：人工*0.75材料*0.75机械*0.75）	100m2	0.01	7310.16	2688.95	0.96	2068.93	73.1016	26.8895	0.0096	20.6893
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217772	0	41.4	0	2.07	0	9.0157608	0	0.45078804
小计								98.0717	35.9052608	0.0096	27.74768804
清单项目综合单价											161.73424884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.557703	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	61.176603	1.3634	83.41		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.77196	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.426	5.64	2.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003015	1685.84	5.08		
		脱模剂	kg	0.11625	7.43	0.86		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.415433	43.36	18.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.832081	1	0.83		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000375	25.7	0.01		

项目编码	010505010005	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-46	整体楼梯 螺旋型、艺术型 木模板	100m2	0.01	11567.51	4693.84	48.06	3299.12	115.6751	46.9384	0.4806	32.9912
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217772	0	41.4	0	2.07	0	9.0157608	0	0.45078804
小计								140.6452	55.9541608	0.4806	40.04958804
清单项目综合单价											237.12954884

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.20619	1.3889	19.73		
		技工人工费	元	88.68578	1.3634	120.91		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.77196	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.698	5.64	3.94		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00518	1685.84	8.73		
		脱模剂	kg	0.177	7.43	1.32		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.73878	43.36	32.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.225281	1	1.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0187	25.7	0.48		

项目编码	010505002001	项目名称	后浇带快易收口网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-43	后浇带快易收口网 基础底板	100m2	0.01	10766.12	3149.07	0	3006.38	107.6612	31.4907	0	30.0638
小计								107.6612	31.4907	0	30.0638
清单项目综合单价											169.21570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.66501	1.3889	31.48		
		技工人工费	元	55.87632	1.3634	76.18		
	材料	快易收口网	m2	1.06	26.55	28.14		
		摊销材料费	元	3.085	0.885	2.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6175	1	0.62		
	机械							

项目编码	010505005004	项目名称	后浇带快易收口网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9683.04	3149.07	0	2719.78	96.8304	31.4907	0	27.1978
小计								96.8304	31.4907	0	27.1978
清单项目综合单价											155.51890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26824	1.3889	14.26		
		技工人工费	元	60.56096	1.3634	82.57		
	材料	快易收口网	m2	1.06	26.55	28.14		
		摊销材料费	元	3.085	0.885	2.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6175	1	0.62		
	机械							

项目编码	010505011001	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程：人工*1.15）	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价											113.48220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
		铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505012001	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8296.77	1258.3	12.21	2259.28	82.9677	12.583	0.1221	22.5928
小计								82.9677	12.583	0.1221	22.5928
清单项目综合单价											118.26560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.788117	1.3889	6.65		
		技工人工费	元	55.975871	1.3634	76.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.188124	43.36	8.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2467	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	25.7	0.12		

项目编码	010505013001	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.91	1888.94	4.5	2172.28	78.5091	18.8894	0.045	21.7228
小计								78.5091	18.8894	0.045	21.7228
清单项目综合单价											119.16630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.3889	10		
		技工人工费	元	50.24925	1.3634	68.51		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00175	25.7	0.04		

项目编码	010505008002	项目名称	反檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7948.72	1233.63	21.74	2166.62	79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
小计								79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
清单项目综合单价											113.70710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19402	1.3889	8.6		
		技工人工费	元	51.99081	1.3634	70.88		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01551	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.10925	7.43	0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00846	25.7	0.22		

项目编码	010505008003	项目名称	栏板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7041.45	1231.8	4.01	1925.18	70.4145	12.318	0.0401	19.2518
小计								70.4145	12.318	0.0401	19.2518
清单项目综合单价											102.02440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3634	62.93		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00156	25.7	0.04		

项目编码	010505008004	项目名称	挑檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9753.99	1269.3	29.81	2646.69	97.5399	12.693	0.2981	26.4669
小计								97.5399	12.693	0.2981	26.4669
清单项目综合单价											136.99790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.81257	1.3889	12.24		
		技工人工费	元	62.56426	1.3634	85.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0168	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.36256	4.42	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2489	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0116	25.7	0.3		

项目编码	010505014001	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10171.04	3217.97	23.18	2854.01	101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
小计								101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
清单项目综合单价											162.66200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43035	1.3889	13.1		
		技工人工费	元	64.99386	1.3634	88.61		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0475	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01005	1685.84	16.94		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.31354	43.36	13.6		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00902	25.7	0.23		

项目编码	010505014002	项目名称	反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8031.29	1080.76	0.23	2179.29	80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
小计								80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
清单项目综合单价											112.91570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3889	7.68		
		技工人工费	元	53.27398	1.3634	72.63		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505002002	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
小计								51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
清单项目综合单价											79.38550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.21054	1.3889	7.24		
		技工人工费	元	32.65345	1.3634	44.52		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		零星卡具	kg	0.4009	5.75	2.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00105	1685.84	1.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3537	4.42	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2586	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.7	0.08		

项目编码	010505018001	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9098.42	1801.88	5.14	2498.08	90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
小计								90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
清单项目综合单价											134.03520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.3889	8.4		
		技工人工费	元	60.57349	1.3634	82.59		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	25.7	0.05		

项目编码	010905001001	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3606.17	0	591.61	15.5429	36.0617	0	5.9161
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 [(卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.0003	2222.64	4118.38	0	794.08	0.666792	1.235514	0	0.238224
小计								16.209692	37.297214	0	6.154324
清单项目综合单价											59.66123000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.027236	1.3889	1.43		
		技工人工费	元	10.842717	1.3634	14.78		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.173019	29.67	34.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.551158	1	0.55		
	机械							

项目编码	010905001002	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 [(如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1) 4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘)	100m2	0.01	2136.73	4494.32	0	790.14	21.3673	44.9432	0	7.9014
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 [(如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1，卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.0003	3055.51	4494.32	0	1033.27	0.916653	1.348296	0	0.309981
小计								22.283953	46.291496	0	8.211381
清单项目综合单价											76.78683000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.291942	1.3889	1.79		
		技工人工费	元	15.028245	1.3634	20.49		
	材料	4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘)	m2	1.145772	39.21	44.93		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.01545	29.65	0.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.907636	1	0.91		
	机械							

项目编码	010903001001	项目名称	卷材防水（立面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 [1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜）	100m2	0.01	1554.29	2927.14	0	557.66	15.5429	29.2714	0	5.5766

工程量清单综合单价分析表

010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 厂（卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.0003	2222.64	3337.49	0	755.03	0.666792	1.001247	0	0.226509	
小计								16.209692	30.272647	0	5.803109	
清单项目综合单价												52.28544800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.027235	1.3889		1.43		
		技工人工费				元	10.842715	1.3634		14.78		
	材料	1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜）				m2	1.173019	23.77		27.88		
		石油沥青冷底子油				t	0.000494	3929.2		1.94		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.447396	1		0.45		
	机械											
项目编码	010902001001	项目名称			卷材防水（平面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 厂（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1）	100m2	0.01	1834.37	4958.28	0	733.33	18.3437	49.5828	0	7.3333	
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 厂（卷材防水附加层:人工*1.43,如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1）	100m2	0.000301	2623.14	5638.67	0	976.07	0.78956514	1.69723967	0	0.29379707	
小计								19.13326514	51.28003967	0	7.62709707	
清单项目综合单价												78.04040188
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.199216	1.3889		1.67		
		技工人工费				元	12.809914	1.3634		17.47		
	材料	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE（化学阻根剂）-Ⅱ型 δ=4				m2	1.189676	38.86		46.23		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.061563	29.65		1.83		
		石油液化气				kg	0.278018	8.85		2.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7578	1		0.76		
	机械											
项目编码	010902001002	项目名称			卷材防水（平面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3606.17	0	591.61	15.5429	36.0617	0	5.9161	
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 厂（卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.000301	2222.64	4118.38	0	794.08	0.66901464	1.23963238	0	0.23901808	
小计								16.21191464	37.30133238	0	6.15511808	
清单项目综合单价												59.66836510
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.027237	1.3889		1.43		
		技工人工费				元	10.842729	1.3634		14.78		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.000494	3929.2		1.94		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	1.17302	29.67		34.8		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.551158	1		0.55		
	机械											
项目编码	010903002001	项目名称			涂膜防水（立面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-33换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 厂聚氨酯防水涂料 双组分-Ⅰ型	100m2	0.01	1930.96	4540.14	0	737.98	19.3096	45.4014	0	7.3798	
小计								19.3096	45.4014	0	7.3798	
清单项目综合单价												72.09080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.18763	1.3889		5.82		
		技工人工费				元	9.89687	1.3634		13.49		
	材料	聚氨酯防水涂料 双组分-Ⅰ型				kg	3.3705	12.57		42.37		
		二甲苯				kg	0.14245	16.59		2.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.671	1		0.67		
	机械											
项目编码	010902002001	项目名称			涂膜防水（平面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1588.03	2350.85	0	537.76	15.8803	23.5085	0	5.3776	
小计								15.8803	23.5085	0	5.3776	
清单项目综合单价												44.76640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.69448	1.3889		3.74		
		技工人工费				元	8.90268	1.3634		12.14		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.754	8.41		23.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3474	1		0.35		
	机械											
项目编码	010905002001	项目名称			涂膜防水（平面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.73	4932.52	0	686.62	16.6273	49.3252	0	6.8662	
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.89	-1223.43	0	-161.17	-3.7789	-12.2343	0	-1.6117	
小计								12.8484	37.0909	0	5.2545	
清单项目综合单价												55.19380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.33984	1.3889		3.25		
		技工人工费				元	7.04022	1.3634		9.6		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	2.4582	14.07		34.59		
		二甲苯				kg	0.1143	16.59		1.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6078	1		0.61		
	机械											
项目编码	010905002002	项目名称			涂膜防水（立面）			计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1930.96	5053.29	0	763.64	19.3096	50.5329	0	7.6364
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-435.37	-1328.91	0	-181.65	-4.3537	-13.2891	0	-1.8165
小计								14.9559	37.2438	0	5.8199
清单项目综合单价											58.01960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.35015	1.3889	4.65		
		技工人工费	元	7.55679	1.3634	10.3		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4725	14.07	34.79		
		二甲苯	kg	0.11095	16.59	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6152	1	0.62		
	机械							

项目编码	010905002003	项目名称	桩头涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-84	其他防水工程 桩头防水 直径D(mm) D>500	10m2	0.1	1102.44	623.33	0	322.9	110.244	62.333	0	32.29
小计								110.244	62.333	0	32.29
清单项目综合单价											204.86700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9104	1.3889	9.6		
		技工人工费	元	73.8197	1.3634	100.65		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	3	8.05	24.15		
		遇水膨胀止水条 30×20	m	6	5.31	31.86		
		遇水膨胀止水条 10×10	m	3	1.77	5.31		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.921	1	0.92		
	机械							

项目编码	010904003001	项目名称	桩头砂浆防水(防潮)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1449.77	2671.47	0	517.21	14.4977	26.7147	0	5.1721
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2504.53	7747.07	0	1050.11	25.0453	77.4707	0	10.5011
小计								39.543	104.1854	0	15.6732
清单项目综合单价											159.40160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33824	1.3889	3.25		
		技工人工费	元	26.62132	1.3634	36.3		
	材料	水	m3	0.00805	4.62	0.04		
		聚合物防水砂浆	kg	40.0725	2.57	102.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1618	1	1.16		
	机械							

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-79	保温防水一体化硬泡聚氨酯 厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	905.98	4172.62	0	448.37	9.0598	41.7262	0	4.4837
010005-80换	保温防水一体化硬泡聚氨酯 厚度T(mm) 每增减10	100m2	0.01	-402.65	-1991.25	0	-206.11	-4.0265	-19.9125	0	-2.0611
小计								5.0333	21.8137	0	2.4226
清单项目综合单价											29.26960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15662	1.3889	0.22		
		技工人工费	元	3.53222	1.3634	4.82		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	0.0904	14.07	1.27		
		聚氨酯硬泡组合料	m3	1.2508	15.93	19.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6166	1	0.62		
	机械							

项目编码	010902004001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ˜ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1634.06	6.36	628.03	20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ˜ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	343.25	390.48	1.25	110.45	3.4325	3.9048	0.0125	1.1045
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˜ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.002	555.65	3923.31	71.13	348.29	1.1113	7.84662	0.14226	0.69658
小计								25.1724	28.09202	0.21836	8.08138
清单项目综合单价											61.56416000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.50386	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	16.930956	1.3634	23.08		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.070699	365.23	25.82		
		水	m3	0.0897	4.62	0.41		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.379437	1	0.38		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000138	861.83	0.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0015	10.22	0.02		
		混凝土布料机	台班	0.000138	57.83	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.47	0.08		

项目编码	010902004002	项目名称	钢筋网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003109	877.68	3389.84	12.77	402.66	2.72870712	10.5399125	0.03970193	1.25186994
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003109	828.03	19.37	0	220.08	2.57434527	0.06022133	0	0.68422872
小计								5.30305239	10.59923389	0.03970193	1.93609866

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								17.87808687
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.419679	1.3889	0.58			
	技工人工费	元	3.460857	1.3634	4.72			
材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.00777	7.63	0.06			
	热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	0.003201	3215.04	10.29			
	镀锌铁丝（综合）	kg	0.01641	5.35	0.09			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.156614	1	0.16			
机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000342	37.52	0.01			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001212	22.15	0.03			

项目编码	010902004003	项目名称	分格缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146

清单项目综合单价								20.71130000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.17749	1.3889	5.8			
	技工人工费	元	3.74026	1.3634	5.1			
材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38			
	双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07			
机械								

项目编码	010902003001	项目名称	保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1023.76	690.41	0	305.43	10.2376	6.9041	0	3.0543
小计								10.2376	6.9041	0	3.0543

清单项目综合单价								20.19600000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.183264	1.3889	1.64			
	技工人工费	元	1.726194	1.3634	2.35			
	高级技工人工费	元	4.514424	1.3824	6.24			
材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14			
	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0204	330.58	6.74			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0172	1	0.02			
机械								

项目编码	010902003002	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1023.76	685.12	0	305.17	10.2376	6.8512	0	3.0517
小计								10.2376	6.8512	0	3.0517

清单项目综合单价								20.14050000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.183264	1.3889	1.64			
	技工人工费	元	1.726194	1.3634	2.35			
	高级技工人工费	元	4.514424	1.3824	6.24			
材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14			
	湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0171	1	0.02			
机械								

项目编码	010902003003	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.45	503.28	0	87.99	2.3745	5.0328	0	0.8799
小计								2.3745	5.0328	0	0.8799

清单项目综合单价								8.28720000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21			
	技工人工费	元	1.58999	1.3634	2.17			
材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07			
机械								

项目编码	010905003001	项目名称	止水钢板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-59	止水带 钢板	100m	0.01	2968.09	3495.04	243.17	977.55	29.6809	34.9504	2.4317	9.7755
小计								29.6809	34.9504	2.4317	9.7755

清单项目综合单价								76.83850000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.8607	1.3889	2.58			
	技工人工费	元	19.8743	1.3634	27.1			
材料	钢板 Q235B δ=3	t	0.01042	3115.93	32.47			
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	0.28	7.63	2.14			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.346	1	0.35			
机械	剪板机 厚度T/宽度B（mm） T=40/B=3100	台班	0.0011	1054.45	1.16			
	直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.007	181.68	1.27			

项目编码	010905003002	项目名称	遇水膨胀止水条	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-63	止水带 膨胀止水胶条	100m	0.01	1865.66	720.03	0	529.69	18.6566	7.2003	0	5.2969
小计								18.6566	7.2003	0	5.2969

清单项目综合单价								31.15380000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.16955	1.3889	1.62			
	技工人工费	元	12.49245	1.3634	17.03			
材料	遇水膨胀止水条 30×20	m	1.05	5.31	5.58			
	木模板	m3	0.001	1483.63	1.48			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.1412	1	0.14			

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010903004001	项目名称	外墙变形缝			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-68	变形缝盖缝成品安装 外墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3224.69	6169.35	0	1161.79	32.2469	61.6935	0	11.6179
小计								32.2469	61.6935	0	11.6179
清单项目综合单价											105.55830000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.02607	1.3889		2.81		
		技工人工费				元	21.58789	1.3634		29.43		
	材料	外墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200				m	1.01	60.18		60.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9117	1		0.91		
	机械											
项目编码	010904004001	项目名称	楼(地)面变形缝			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-74	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3274.54	7620.97	0	1247.56	32.7454	76.2097	0	12.4756
小计								32.7454	76.2097	0	12.4756
清单项目综合单价											121.43070000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.05277	1.3889		2.85		
		技工人工费				元	21.92628	1.3634		29.89		
	材料	楼面、地面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200				m	1.01	74.34		75.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1263	1		1.13		
	机械											
项目编码	010901008001	项目名称	屋面变形缝			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-65	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3171.82	9435.48	0	1311.1	31.7182	94.3548	0	13.111
小计								31.7182	94.3548	0	13.111
清单项目综合单价											139.18400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.98841	1.3889		2.76		
		技工人工费				元	21.23843	1.3634		28.96		
	材料	屋面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200				m	1.01	92.04		92.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3944	1		1.39		
	机械											
项目编码	010901008002	项目名称	顶棚变形缝			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-77	变形缝盖缝成品安装 天棚 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3603.29	6169.35	0	1261.97	36.0329	61.6935	0	12.6197
小计								36.0329	61.6935	0	12.6197
清单项目综合单价											110.34610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.25886	1.3889		3.14		
		技工人工费				元	24.12764	1.3634		32.9		
	材料	天棚 成品盖板型铝合金盖板 缝宽D(mm) 100<D≤200				m	1.01	60.18		60.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9117	1		0.91		
	机械											
项目编码	010903004002	项目名称	内墙变形缝			计量单位		㎡			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-71	变形缝盖缝成品安装 内墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3080.22	5806.45	0	1105.41	30.8022	58.0645	0	11.0541
小计								30.8022	58.0645	0	11.0541
清单项目综合单价											99.92080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.93097	1.3889		2.68		
		技工人工费				元	20.62515	1.3634		28.12		
	材料	内墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200				m	1.01	56.64		57.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8581	1		0.86		
	机械											
项目编码	010609004001	项目名称	沟盖板			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	5mm304不锈钢篦子	㎡2	1	102	918	0	0	102	918	0	0
小计								102	918	0	0
清单项目综合单价											1020.000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010609004002	项目名称	沟盖板			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	镀锌格栅钢盖板	㎡2	1	48.7	438.3	0	0	48.7	438.3	0	0
小计								48.7	438.3	0	0
清单项目综合单价											487.0000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010609004003	项目名称	沟盖板			计量单位		㎡2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

独立费	成品强化树脂盖板	㎡	1	24.6	221.4	0	0	24.6	221.4	0	0	
小计								24.6	221.4	0	0	
清单项目综合单价											246.0000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	010609004004		项目名称		井盖板			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	5mm镀锌席纹钢盖板	㎡	1	24.38	219.38	0	0	24.38	219.38	0	0	
小计								24.38	219.38	0	0	
清单项目综合单价											243.76000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2858219.71	
2	措施项目	86104.91	
2.1	安全文明施工	86104.91	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	74672.03	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	11432.88	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	264989.22	
5	含税建安工程造价	3209313.84	
合计		3209313.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					766011.68	0
1-1	010802004001	钢质防火门	1、门窗类型:甲级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	202.35	1130.9	228837.62	0
1-2	010802004002	钢质防火门	1、门窗类型:乙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	244.8	1080.71	264557.81	0
1-3	010802004003	钢质防火门	1、门窗类型:丙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	36.12	993.08	35870.05	0
1-4	010803002001	特级防火卷帘门	1、门窗类型:特级防火卷帘门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、电机:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 5、其他内容:包括控制箱、按钮、电动执行机构、控制箱到卷帘门的控制管线及五金配件等 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	370.02	639.82	236746.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		隔墙工程					337205.51	0
2-1	011207001001	轻钢龙骨隔墙（龙骨及基层板）	1、轻钢龙骨隔墙(龙骨及基层板) 2、龙骨规格及型号:综合考虑报价 3、基层板规格及类型:单层双面9.5mm石膏板 4、隔墙厚度:100mm厚 5、内填岩棉 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.32	187.3	44262.74	0
2-2	011207001002	轻钢龙骨隔墙（龙骨及基层板）	1、轻钢龙骨隔墙(龙骨及基层板) 2、龙骨规格及型号:综合考虑报价 3、基层板规格及类型:单层双面9.5mm石膏板 4、隔墙厚度:200mm厚 5、内填岩棉 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.32	187.3	44262.74	0
2-3	011207001003	轻钢龙骨隔墙（龙骨及基层板）	1、轻钢龙骨隔墙(龙骨及基层板) 2、龙骨规格及型号:综合考虑报价 3、基层板规格及类型:单层双面9.5mm石膏板 4、隔墙厚度:300mm厚 5、内填岩棉 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.32	187.3	44262.74	0
2-4	011207001004	轻钢龙骨隔墙（饰面）	1、轻钢龙骨隔墙（饰面） 2、饰面材料:石膏板 3、材料规格及尺寸:12mm厚 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	472.64	42.7	20181.73	0
2-5	011207001005	轻钢龙骨隔墙（饰面）	1、轻钢龙骨隔墙（饰面） 2、饰面材料:硅酸钙板 3、材料规格及尺寸:12mm厚 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	472.64	77.51	36634.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011207001006	轻钢龙骨隔墙（饰面）	1、轻钢龙骨隔墙（饰面） 2、饰面材料:水泥纤维板 3、材料规格及尺寸:12mm厚 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	472.64	48.09	22729.26	0
2-7	011207001007	轻钢龙骨隔墙（饰面）	1、轻钢龙骨隔墙（饰面） 2、饰面材料:玻镁板 3、材料规格及尺寸:12mm厚 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	472.64	53.19	25139.72	0
2-8	010502024001	隔墙间灌填浆料	1、隔墙间灌填浆料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	141.79	703.38	99732.25	0
3		楼地面装饰工程					751676.50	0
3-1	011102001001	电梯厅、前室	1、50厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	585.56	50.31	29459.52	0
3-2	011101001001	楼地面撒细砂或水泥砂子	1、楼地面撒细砂或水泥砂子 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23024.32	14.13	325333.64	0
3-3	011101002001	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品 4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实)； 2、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	983.69	58.85	57890.16	0
3-4	011101002002	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品 4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实)； 2、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面 3、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	983.69	107.73	105972.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	011102001002	封闭楼梯间	1、20厚磨光花岗岩，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	176.56	403.62	71263.15	0
3-6	011102001003	封闭楼梯间	1、20厚大理石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	176.56	471	83159.76	0
3-7	011102001004	封闭楼梯间	1、10厚面砖，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	176.56	249.16	43991.69	0
3-8	011101001002	设备房内排水沟、集水坑、电梯基坑	1、聚合物水泥砂浆局部修补找平，排水沟向集水坑找坡，最薄处15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂),超过30厚改用C20细石混凝土 2、最厚130mmC20细石混凝土垫层找平找坡向集水坑，沟内坡度详见平面标注 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.15	104.08	24578.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	011101001003	水暖井、电井、管井	1、30厚C20细石混凝土随捣随抹平 2、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	294.83	34.01	10027.17	0
4		墙柱面装饰工程					670962.48	0
4-1	011403001001	前室、楼梯间（钢筋混凝土墙体）	1、防霉涂料2遍(白色无机涂料耐火等级达到A级) 2、内墙耐水腻子批平批白 3、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、混凝土墙面、柱子打磨平整 5、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2057.7	55.65	114511.01	0
4-2	011403001002	前室、楼梯间（加气混凝土砌块墙体）	1、防霉涂料2遍(白色无机涂料耐火等级达到A级) 2、内墙耐水腻子批平批白 3、6厚1:2.5水泥砂浆粉面 4、10厚1:3水泥砂浆打底 5、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、基层墙体 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2057.7	85.03	174966.23	0
4-3	011201001002	风井（钢筋混凝土墙体）	1、混凝土墙面、柱子打磨平整 2、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	21.28	2128	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	011201001003	风井（加气混凝土砌块墙体）	1、基层墙体清理干净，砌块墙砂浆勾缝抹平 2、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	21.28	2128	0
4-5	011203001001	电梯厅	1、6厚1:2.5水泥砂浆打底扫毛 2、墙面基层处理(压实抹平) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1691.46	13.84	23409.81	0
4-6	011403003001	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房、强、弱电井(间)（钢筋混凝土墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 3、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、混凝土墙面、柱子打磨平整 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1736.77	55.96	97189.65	0
4-7	011403003002	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房、强、弱电井(间)（加气混凝土砌块墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光 2、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平（满铺一道耐碱玻璃纤维网格布） 3、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5、基层墙体 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1736.77	52.84	91770.93	0
4-8	011205001001	新风机房、空调机房等有隔音要求的机房	1、2米以下外饰600*600MM穿孔铝板(穿孔率15%),2米以上裸露吸音玻璃棉 2、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂于龙骨间，用膨胀螺栓墙体固定; 3、15厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平; 4、内部墙体清扫干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	564.29	198.77	112163.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	010506023001	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:玻纤网格布 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1632.32	12.72	20763.11	0
4-10	010506023002	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:钢丝网 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2365.32	13.5	31931.82	0
5		天棚装饰工程					114460.02	0
5-1	011403001003	前室、楼梯间	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2厚柔性腻子分遍刮平 3、涂料2遍（无机涂料耐火等级达到A级） 4、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	716.15	63.59	45539.98	0
5-2	011403003003	风机房(送风、排风、排烟)	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2厚柔性腻子分遍刮平(腻子四周下翻100) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1121.21	30.02	33658.72	0
5-3	011403001004	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间	1、现浇钢筋混凝土板清理修补到位 2、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂 3、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	659.32	16.83	11096.36	0
5-4	011302001001	侯梯厅	1、满刮2厚面层耐水腻子找平 2、涂料饰面 3、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	486.31	46.85	22783.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011301001001	强弱电、水暖井、风井	1、结构板底裂缝修补，清理干净，打磨平整； 2、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	249.34	5.54	1381.34	0
6		地下室交通设施工程					90173.11	0
6-1	040205007001	标线	1、纵向标线 常温漆标线 2、标线厚度:2厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	409.83	13.92	5704.83	0
6-2	040205007002	标线	1、纵向标线 热熔涂料标线 2、标线厚度:2厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.21	49.96	11801.05	0
6-3	040205008001	标记	1、箭头、文字标线 2、标线厚度:2厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	382	114.36	43685.52	0
6-4	040205018001	减速垄	1、橡胶减速带 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	46.32	140.19	6493.6	0
6-5	040205B002001	反光镜	1、反光镜 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	1203.02	4812.08	0
6-6	040205B006001	车轮定位器	1、橡胶车轮定位器 2、每套包含2个橡胶车轮定位器及配件 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	430	15	6450	0
6-7	011108010001	防撞柱角	1、防撞钢护角 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	63	75	4725	0
6-8	011108010002	防撞柱角	1、橡胶防撞柱角 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	42	25	1050	0
6-9	011403001005	墙柱面油漆	1、墙柱面油漆（含腰线油漆） 2、油漆部位:包括但不限于车库、电梯厅等房间 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	421.58	12.93	5451.03	0
7		其他装饰工程					127730.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	011503001001	室内楼梯栏杆	1、栏杆类别:室内楼梯栏杆 2、栏杆高度:详见图纸 3、栏杆规格及类型:详见图纸及相关图集 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	162.21	474.91	77035.15	0
7-2	011503003001	靠墙扶手	1、扶手类别:靠墙扶手 2、扶手规格及类型:详见图纸及相关图集 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	143.32	154.04	22077.01	0
7-3	011401004001	油漆、涂料	1、调和漆底油1度，面层2度 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	346.32	46.31	16038.08	0
7-4	011401004002	油漆、涂料	1、防火涂料一底两面 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	215.21	43.18	9292.77	0
7-5	011402003001	油漆、涂料	1、清漆3遍 2、刷底油一度，磨光出亮 3、封闭底漆，满刮腻子2遍，磨砂平整光滑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.32	58.37	3287.4	0
合计							2858219.71	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					86104.91
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	86104.91
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	74672.03
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	11432.88
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				86104.91

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	264989.22
合计					264989.22

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010802004001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 甲级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	88399.32	0	6364.28	73.4757	883.9932	0	63.6428
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.099828	241.87	755.96	0	101.8	24.14539836	75.4659748	0	10.1624904
小计								97.62109836	959.4591749	0	73.8052904

清单项目综合单价　1130.88556364

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.619191	1.3889	23.08		
		技工人工费	元	41.634561	1.3634	56.76		
		高级技工人工费	元	12.857053	1.3824	17.77		
	材料	闭门器	套	0.99827	75.22	75.09		
		甲级钢制防火门	m2	0.9825	884.96	869.47		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.77335	1	4.77		
	机械							

项目编码	010802004002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 乙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	83592.59	0	6123.94	73.4757	835.9259	0	61.2394
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.100082	241.87	755.96	0	101.8	24.20683334	75.6579887	0	10.1883476
小计								97.68253334	911.5838887	0	71.4277476

清单项目综合单价　1080.69416966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.630217	1.3889	23.1		
		技工人工费	元	41.66221	1.3634	56.8		
		高级技工人工费	元	12.863262	1.3824	17.78		
	材料	闭门器	套	1.000817	75.22	75.28		
		乙级钢制防火门	m2	0.9825	836.28	821.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.535107	1	4.54		
	机械							

项目编码	010802004003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 丙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	75291.41	0	5708.88	73.4757	752.9141	0	57.0888
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.099668	241.87	755.96	0	101.8	24.10669916	75.3450212	0	10.1462024
小计								97.58239916	828.2591213	0	67.2350024

清单项目综合单价　993.07652284

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.612295	1.3889	23.07		
		技工人工费	元	41.617271	1.3634	56.74		
		高级技工人工费	元	12.853169	1.3824	17.77		
	材料	闭门器	套	0.996678	75.22	74.97		
		丙级钢制防火门	m2	0.9825	752.21	739.05		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.120551	1	4.12		
	机械							

项目编码	010803002001	项目名称	特级防火卷帘门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 特级防火卷帘门	100m2	0.01	7506.17	49725	427.15	4503.06	75.0617	497.25	4.2715	45.0306
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.010811	183.27	1359.69	23.04	118.13	1.98133197	14.69960859	0.24908544	1.27710343
小计								77.04303197	511.9496086	4.52058544	46.30770343

清单项目综合单价　639.82092943

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.930483	1.3889	16.57		
		技工人工费	元	33.095566	1.3634	45.12		
		高级技工人工费	元	11.10395	1.3824	15.35		
	材料	卷帘门电动装置	套	0.01081	1327.43	14.35		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.034593	7.97	0.28		
		特级防火卷帘门	m2	1	486.73	486.73		
		铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.546977	1	2.55		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.025505	177.24	4.52		

项目编码	011207001001	项目名称	轻钢龙骨隔墙（龙骨及基层板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7779.76	5235.02	0	2320.43	77.7976	52.3502	0	23.2043
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1131.13	1431.35	430.74	401.67	11.3113	14.3135	4.3074	4.0167
小计								89.1089	66.6637	4.3074	27.221

清单项目综合单价　187.30100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.23615	1.3889	12.83		
		技工人工费	元	20.23858	1.3634	27.59		
		高级技工人工费	元	35.21955	1.3824	48.69		
	材料	岩棉板 δ=40.0mm	m2	1.05	13.27	13.93		
		圆钉 L=60mm	kg	0.02113	4.87	0.1		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个	盒	0.0102	13.27	0.14		
		石膏板 δ=9.5mm	m2	2.1	8.85	18.59		
		嵌缝纸带	m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏	kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm	100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉	10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm	m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm	m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7625	1	0.76		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.01836	234.61	4.31		

项目编码	011207001002	项目名称	轻钢龙骨隔墙（龙骨及基层板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7779.76	5235.02	0	2320.43	77.7976	52.3502	0	23.2043
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1131.13	1431.35	430.74	401.67	11.3113	14.3135	4.3074	4.0167
小计								89.1089	66.6637	4.3074	27.221
清单项目综合单价											187.30100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.23615	1.3889	12.83		
		技工人工费				元	20.23858	1.3634	27.59		
		高级技工人工费				元	35.21955	1.3824	48.69		
	材料	岩棉板 δ=40.0mm				m2	1.05	13.27	13.93		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02113	4.87	0.1		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.0102	13.27	0.14		
		石膏板 δ=9.5mm				m2	2.1	8.85	18.59		
		嵌缝纸带				m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏				kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉				10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7625	1	0.76		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01836	234.61	4.31		
项目编码	011207001003	项目名称		轻钢龙骨隔墙（龙骨及基层板）				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-279	轻钢龙骨石膏板隔墙 单层双面	100m2	0.01	7779.76	5235.02	0	2320.43	77.7976	52.3502	0	23.2043
020003-28	岩棉板 墙面	100m2	0.01	1131.13	1431.35	430.74	401.67	11.3113	14.3135	4.3074	4.0167
小计								89.1089	66.6637	4.3074	27.221
清单项目综合单价											187.30100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.23615	1.3889	12.83		
		技工人工费				元	20.23858	1.3634	27.59		
		高级技工人工费				元	35.21955	1.3824	48.69		
	材料	岩棉板 δ=40.0mm				m2	1.05	13.27	13.93		
		圆钉 L=60mm				kg	0.02113	4.87	0.1		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个				盒	0.0102	13.27	0.14		
		石膏板 δ=9.5mm				m2	2.1	8.85	18.59		
		嵌缝纸带				m	2.17	0.18	0.39		
		嵌缝膏				kg	0.84	1.77	1.49		
		自攻螺钉 M4×15mm				100个	0.36	2.65	0.95		
		射钉				10个	0.151	0.88	0.13		
		轻钢龙骨 75mm×40mm				m	1.07	9.29	9.94		
		轻钢龙骨 75mm×45mm				m	1.83	11.06	20.24		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7625	1	0.76		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6				台班	0.01836	234.61	4.31		
项目编码	011207001004	项目名称		轻钢龙骨隔墙（饰面）				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-183换	埃特板 墙面 石膏板 δ=12mm	100m2	0.01	2128.61	1502.57	0	638.4	21.2861	15.0257	0	6.384
小计								21.2861	15.0257	0	6.384
清单项目综合单价											42.69580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.20614	1.3889	3.06		
		技工人工费				元	4.83322	1.3634	6.59		
		高级技工人工费				元	8.41464	1.3824	11.63		
	材料	石膏板 δ=12mm				m2	1.05	12.83	13.47		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.16716	8.85	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0748	1	0.07		
	机械										
项目编码	011207001005	项目名称		轻钢龙骨隔墙（饰面）				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-183换	埃特板 墙面 硅酸钙板 δ=12mm	100m2	0.01	2128.61	4818.16	0	804.18	21.2861	48.1816	0	8.0418
小计								21.2861	48.1816	0	8.0418
清单项目综合单价											77.50950000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.20614	1.3889	3.06		
		技工人工费				元	4.83322	1.3634	6.59		
		高级技工人工费				元	8.41464	1.3824	11.63		
	材料	硅酸钙板 δ=12mm				m2	1.05	44.25	46.46		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.16716	8.85	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2397	1	0.24		
	机械										
项目编码	011207001006	项目名称		轻钢龙骨隔墙（饰面）				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-183换	埃特板 墙面 水泥纤维板 δ=12mm	100m2	0.01	2128.61	2016.47	0	664.1	21.2861	20.1647	0	6.641
小计								21.2861	20.1647	0	6.641
清单项目综合单价											48.09180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.20614	1.3889	3.06		
		技工人工费				元	4.83322	1.3634	6.59		
		高级技工人工费				元	8.41464	1.3824	11.63		
	材料	水泥纤维板 δ=12mm				m2	1.05	17.7	18.59		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.16716	8.85	1.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1003	1	0.1		
	机械										
项目编码	011207001007	项目名称		轻钢龙骨隔墙（饰面）				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-183换	埃特板 墙面 玻镁板 δ=12mm	100m2	0.01	2128.61	2501.89	0	688.37	21.2861	25.0189	0	6.8837
小计								21.2861	25.0189	0	6.8837
清单项目综合单价											53.18870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.20614	1.3889	3.06		
		技工人工费				元	4.83322	1.3634	6.59		
		高级技工人工费				元	8.41464	1.3824	11.63		
	材料	玻镁板 δ=12mm				m2	1.05	22.3	23.42		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.16716	8.85	1.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.1245	1	0.12		
	机械								

项目编码	010502024001	项目名称	隔墙间灌填浆料	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-43换	非泵送现浇混凝土 直形墙 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2449.78	3735.58	12.47	835.93	244.978	373.558	1.247	83.593
小计								244.978	373.558	1.247	83.593
清单项目综合单价								703.37600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.8687	1.3889	56.76		
		技工人工费	元	138.0483	1.3634	188.22		
	材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.521	1	5.52		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.22	1.25		

项目编码	011102001001	项目名称	电梯厅、前室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
小计								23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
清单项目综合单价								50.30580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45264	1.3889	3.41		
		技工人工费	元	5.38333	1.3634	7.34		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	365.23	18.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0461	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101001001	项目名称	楼地面撒细砂或水泥砂子	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-19	加浆抹光随捣随抹 中砂	100m2	0.01	517.99	722.2	0	173.18	5.1799	7.222	0	1.7318
小计								5.1799	7.222	0	1.7318
清单项目综合单价								14.13370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.53554	1.3889	0.74		
		技工人工费	元	1.17661	1.3634	1.6		
		高级技工人工费	元	2.04853	1.3824	2.83		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.00574	314.16	1.8		
		水	m3	0.03071	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	机械							

项目编码	011101002001	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001382	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21295376	4.68475888	0.01764814	0.55647612
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001382	828.03	19.37	0	220.08	1.14433746	0.02676934	0	0.30415056
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.000109	1090.16	659.51	0	321.46	0.11882744	0.07188659	0	0.03503914
小计								26.15621866	24.49561481	0.06754814	8.15106582
清单项目综合单价								58.87044743			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.684331	1.3889	3.73		
		技工人工费	元	6.962108	1.3634	9.49		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		环氧树脂底漆	m3	0	37778.77	0		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.003404	19.53	0.07		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003454	7.63	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001423	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007294	5.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.117321	1	0.12		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101002002	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001382	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21295376	4.68475888	0.01764814	0.55647612
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001382	828.03	19.37	0	220.08	1.14433746	0.02676934	0	0.30415056
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.000109	1090.16	659.51	0	321.46	0.11882744	0.07188659	0	0.03503914
020002-61换	楼地面橡胶板面层 (楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65) 5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777
小计								45.48011866	47.77971481	0.06754814	14.42876582
清单项目综合单价								107.75614743			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.686845	1.3889	6.51		
		技工人工费	元	11.351227	1.3634	15.48		
		高级技工人工费	元	16.993953	1.3824	23.49		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		5厚橡胶隔声垫	m2	1.05	22.12	23.23		
		环氧树脂底漆	m3	0	37778.77	0		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.003404	19.53	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003454	7.63	0.03		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001423	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007294	5.35	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.175421	1	0.18		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011102001002	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-88换	楼梯石材面层 水泥砂浆粘贴 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10920.33	25288.22	0	4154.15	109.2033	252.8822	0	41.5415
小计								109.2033	252.8822	0	41.5415
清单项目综合单价											403.62700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.63247	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	23.270787	1.3634	31.73		
		高级技工人工费	元	44.35737	1.3824	61.32		
	材料	20厚磨光花岗岩	m2	1.4469	163.72	236.89		
		石料切割锯片	片	0.0255	16.11	0.41		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		水	m3	0.021467	4.62	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.041777	327.99	13.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6306	1	0.63		
	机械							

项目编码	011102001003	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-88换	楼梯石材面层 水泥砂浆粘贴 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10920.33	31705.31	0	4475.01	109.2033	317.0531	0	44.7501
小计								109.2033	317.0531	0	44.7501
清单项目综合单价											471.00650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.63247	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	23.270787	1.3634	31.73		
		高级技工人工费	元	44.35737	1.3824	61.32		
	材料	20厚大理石	m2	1.4469	207.96	300.9		
		石料切割锯片	片	0.0255	16.11	0.41		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		水	m3	0.021467	4.62	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.041777	327.99	13.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7907	1	0.79		
	机械							

项目编码	011102001004	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 ˉ 10厚面砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10649.32	10903.67	0	3363.21	106.4932	109.0367	0	33.6321
小计								106.4932	109.0367	0	33.6321
清单项目综合单价											249.16200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.30206	1.3889	15.7		
		技工人工费	元	22.907609	1.3634	31.23		
		高级技工人工费	元	43.08713	1.3824	59.56		
	材料	10厚面砖	m2	1.4469	66.37	96.03		
		石料切割锯片	片	0.0034	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		水	m3	0.023557	4.62	0.11		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.034811	327.99	11.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2719	1	0.27		
	机械							

项目编码	011101001002	项目名称	设备房内排水沟、集水坑、电梯基坑	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1216.38	856.86	0	364.72	12.1638	8.5686	0	3.6472
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006001	555.65	3923.31	71.13	348.29	3.33445565	23.54378331	0.42685113	2.09008829
小计								39.17835565	51.45148331	0.47675113	12.97398829
清单项目综合单价											104.08057838

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.865984	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	9.839	1.3634	13.41		
		高级技工人工费	元	14.752684	1.3824	20.39		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.111104	365.23	40.58		
		水	m3	0.050697	4.62	0.23		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	327.99	8.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.400343	1	0.4		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000414	861.83	0.36		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0045	10.22	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000414	57.83	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101001003	项目名称	水暖井、电井、管井	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˉ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
小计								17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
清单项目综合单价											34.01540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.78688	1.3889	2.48		
		技工人工费	元	3.91673	1.3634	5.34		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	6.81146	1.3824	9.42		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	365.23	11.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0277	1	0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.47	0.03		

项目编码	011403001001	项目名称	前室、楼梯间（钢筋混凝土墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-168+020005-169*(-1)	室内墙柱面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1218.22	1144.94	0	379.61	12.1822	11.4494	0	3.7961
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001001	33.96	10.59	0	9.51	0.03399396	0.01060059	0	0.00951951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001001	32.97	9.39	0	9.2	0.03300297	0.00939939	0	0.0092092
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								31.01299693	15.64129998	0	8.98872871
清单项目综合单价											55.64302562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.229619	1.3889	4.49		
		技工人工费	元	7.055192	1.3634	9.62		
		高级技工人工费	元	12.230968	1.3824	16.91		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00077	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		其他材料费	元	0.006783	0.885	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		耐水防霉涂料	kg	0.545	20.8	11.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1547	1	0.15		
	机械							

项目编码	011403001002	项目名称	前室、楼梯间（加气混凝土砌块墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-168+020005-169*(-1)	室内墙柱面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1218.22	1144.94	0	379.61	12.1822	11.4494	0	3.7961
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7+020003-11*(-4)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:16) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1817.05	610.07	0	511.34	18.1705	6.1007	0	5.1134
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001001	32.97	9.39	0	9.2	0.03300297	0.00939939	0	0.0092092
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001001	33.96	10.59	0	9.51	0.03399396	0.01060059	0	0.00951951
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								49.18349693	21.74199998	0	14.10212871
清单项目综合单价											85.02762562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.255679	1.3889	7.3		
		技工人工费	元	10.498372	1.3634	14.31		
		高级技工人工费	元	19.943708	1.3824	27.57		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00077	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		其他材料费	元	0.006783	0.885	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01856	324.88	6.03		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.545	20.8	11.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.003222	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2151	1	0.22		
	机械							

项目编码	011201001002	项目名称	风井（钢筋混凝土墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1208	571.93	0	348.26	12.08	5.7193	0	3.4826
小计								12.08	5.7193	0	3.4826
清单项目综合单价											21.28190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.346443	1.3889	1.87		
		技工人工费	元	2.294357	1.3634	3.13		
		高级技工人工费	元	5.122803	1.3824	7.08		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0566	1	0.06		
	机械							

项目编码	011201001003	项目名称	风井（加气混凝土砌块墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ (随砌随抹:人工*0.7) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1208	571.93	0	348.26	12.08	5.7193	0	3.4826
小计								12.08	5.7193	0	3.4826
清单项目综合单价											21.28190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.346443	1.3889	1.87		
		技工人工费	元	2.294357	1.3634	3.13		
		高级技工人工费	元	5.122803	1.3824	7.08		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0566	1	0.06		
	机械							

项目编码	011203001001	项目名称	电梯厅	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-14)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:6) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	903.62	228.78	0	250.56	9.0362	2.2878	0	2.5056	
小计								9.0362	2.2878	0	2.5056	
清单项目综合单价											13.82960000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.00036		1.3889		1.39		
		技工人工费			元	1.787911		1.3634		2.44		
		高级技工人工费			元	3.76824		1.3824		5.21		
	材料	水			m3	0.000852		4.62		0		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.00696		324.88		2.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0227		1		0.02		
	机械											
项目编码	011403003001	项目名称		风机房(送风、排风、排烟)、备用机房、强、弱电井(间)（钢筋混凝土墙体）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								36.0209	9.8912	0	10.0265	
清单项目综合单价											55.93860000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.86802		1.3889		5.37		
		技工人工费			元	7.542143		1.3634		10.28		
		高级技工人工费			元	14.73202		1.3824		20.37		
	材料	素水泥浆			m3	0.0012		719.89		0.86		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0174		324.88		5.65		
		砂纸			张	0.04		0.42		0.02		
		腻子粉(成品)			kg	2.0412		1.59		3.25		
		水			m3	0.00308		4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0979		1		0.1		
	机械											
项目编码	011403003002	项目名称		机房(送风、排风、排烟)、备用机房、强、弱电井(间)（加气混凝土砌块墙体）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847	
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1543.02	495.68	0	433.09	15.4302	4.9568	0	4.3309	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								34.194	9.1287	0	9.5048	
清单项目综合单价											52.82750000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.66288		1.3889		5.09		
		技工人工费			元	7.211089		1.3634		9.83		
		高级技工人工费			元	13.94312		1.3824		19.27		
	材料	素水泥浆			m3	0.0012		719.89		0.86		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.01508		324.88		4.9		
		砂纸			张	0.04		0.42		0.02		
		腻子粉(成品)			kg	2.0412		1.59		3.25		
		水			m3	0.002796		4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0904		1		0.09		
	机械											
项目编码	011205001001	项目名称		新风机房、空调机房等有隔音要求的机房				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-239	铝单板 墙面	100m2	0.006667	6228.68	12549.54	0	2275.71	41.52660956	83.66785318	0	15.17215857	
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 ~ 吸音玻璃棉	100m2	0.003334	678.37	4225.51	0	390.79	2.26168558	14.08785034	0	1.30289386	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526	
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 ~ 30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602	
小计								70.07119514	104.9099335	0	23.78785243	
清单项目综合单价											198.76898109	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.396406		1.3889		10.27		
		技工人工费			元	15.273779		1.3634		20.82		
		高级技工人工费			元	28.190867		1.3824		38.97		
	材料	30厚无机吸音玻璃纤维喷涂			kg	0.26118		5.31		1.39		
		砂纸			张	0.08		0.42		0.03		
		水			m3	0.0022		4.62		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15			m3	0.0174		324.88		5.65		
		吸音玻璃棉			m2	0.350006		39.82		13.94		
		圆钉 L=60mm			kg	0.00176		4.87		0.01		
		电化角铝 25.4mm×2mm			m	1.134943		5.75		6.53		
		铝拉铆钉			个	13.269216		0.11		1.46		
		铝单板 δ=2.5mm			m2	0.70666		106.19		75.04		
		玻璃胶 300mL			支	0.020793		10.62		0.22		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.626532		1		0.63		
	机械											
项目编码	010506023001	项目名称		墙、柱面钉(挂)钢(铁)网				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ~ (设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	637.82	443.35	0	190.95	6.3782	4.4335	0	1.9095	
小计								6.3782	4.4335	0	1.9095	
清单项目综合单价											12.72120000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.66048		1.3889		0.92		
		技工人工费			元	1.448563		1.3634		1.97		
		高级技工人工费			元	2.521663		1.3824		3.49		
	材料	玻璃纤维网格布			m2	1.05		2.65		2.78		
		YJ-III胶			kg	0.33		4.87		1.61		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0439		1		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010506023002	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333
小计								6.3121	5.2595	0	1.9333
清单项目综合单价											13.50490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.65315	1.3889	0.91		
		技工人工费				元	1.43354	1.3634	1.95		
		高级技工人工费				元	2.49598	1.3824	3.45		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0521	1	0.05		
	机械										
项目编码	011403001003	项目名称	前室、楼梯间			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
020005-170+020005-171*(-1)	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1583.56	1259.43	0	482.01	15.8356	12.5943	0	4.8201
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003	33.96	10.59	0	9.51	0.10188	0.03177	0	0.02853
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003	32.97	9.39	0	9.2	0.09891	0.02817	0	0.0276
小计								36.75919	16.28194	0	10.54123
清单项目综合单价											63.58236000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.852835	1.3889	5.35		
		技工人工费				元	8.376902	1.3634	11.42		
		高级技工人工费				元	14.458122	1.3824	19.99		
	材料	清油 C01-1				kg	0.00231	16.99	0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31	0		
		其他材料费				元	0.020342	0.885	0.02		
		耐水防霉涂料				kg	0.5995	20.8	12.47		
		砂纸				张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59	3.57		
		水				m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1606	1	0.16		
	机械										
项目编码	011403003003	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665
清单项目综合单价											30.01550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.14728	1.3889	2.98		
		技工人工费				元	4.70788	1.3634	6.42		
		高级技工人工费				元	8.18992	1.3824	11.32		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59	3.57		
		水				m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0359	1	0.04		
	机械										
项目编码	011403001004	项目名称	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 ` 30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003001	33.96	10.59	0	9.51	0.10191396	0.03178059	0	0.02853951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003001	32.97	9.39	0	9.2	0.09894297	0.02817939	0	0.0276092
小计								11.94005693	1.63495998	0	3.24134871
清单项目综合单价											16.81636562
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.280159	1.3889	1.78		
		技工人工费				元	2.738468	1.3634	3.73		
		高级技工人工费				元	4.650114	1.3824	6.43		
	材料	清油 C01-1				kg	0.00231	16.99	0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31	0		
		其他材料费				元	0.020346	0.885	0.02		
		30厚无机吸音玻璃纤维喷涂				kg	0.28729	5.31	1.53		
		砂纸				张	0.08	0.42	0.03		
		水				m3	0.00007	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0156	1	0.02		
	机械										
项目编码	011302001001	项目名称	侯梯厅			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003001	33.96	10.59	0	9.51	0.10191396	0.03178059	0	0.02853951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003001	32.97	9.39	0	9.2	0.09894297	0.02817939	0	0.0276092
小计								32.66285693	5.26265998	0	8.90634871
清单项目综合单价											46.83186562
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.427441	1.3889	4.76		
		技工人工费				元	7.44635	1.3634	10.15		
		高级技工人工费				元	12.840034	1.3824	17.75		
	材料	清油 C01-1				kg	0.00231	16.99	0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31	0		
		其他材料费				元	0.020347	0.885	0.02		
		内墙涂料				kg	0.28729	5.31	1.53		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59	3.57		
		砂纸				张	0.12	0.42	0.05		
		水				m3	0.00112	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0515	1	0.05		
	机械										
项目编码	011301001001	项目名称	强弱电、水暖井、风井			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	366.02	87.25	0	101.21	3.6602	0.8725	0	1.0121	
小计								3.6602	0.8725	0	1.0121	
清单项目综合单价											5.54480000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.37914		1.3889		0.53		
		技工人工费			元	0.83193		1.3634		1.13		
		高级技工人工费			元	1.44626		1.3824		2		
	材料	素水泥浆			m3	0.0012		719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0086		1		0.01		
	机械											
项目编码	040205007001	项目名称		标线				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-30	纵向标线 常温漆标线	100m2	0.01	518.32	404.66	291.46	178.22	5.1832	4.0466	2.9146	1.7822	
小计								5.1832	4.0466	2.9146	1.7822	
清单项目综合单价											13.92660000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.67429		1.3889		2.33		
		技工人工费			元	2.09611		1.3634		2.86		
	材料	常温标线涂料			kg	0.4437		8.5		3.77		
		稀释剂			kg	0.0148		10.62		0.16		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1179		1		0.12		
	机械	路面标线涂料喷涂机			台班	0.0036		246.6		0.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.0036		563.01		2.03		
项目编码	040205007002	项目名称		标线				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-31	纵向标线 热熔涂料标线 标线实测厚度T（mm） T=2	100m2	0.01	588.44	2506.44	1513.49	389.19	5.8844	25.0644	15.1349	3.8919	
小计								5.8844	25.0644	15.1349	3.8919	
清单项目综合单价											49.97560000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.90079		1.3889		2.64		
		技工人工费			元	2.37964		1.3634		3.24		
	材料	热塑标线底漆			kg	0.184		10.62		1.95		
		热塑型标线涂料(深标II型)			kg	4.386		4.58		20.09		
		液化石油气			m3	0.1694		9.36		1.59		
		反光玻璃珠			kg	0.42		2.83		1.19		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2482		1		0.25		
	机械	热熔釜溶解车			台班	0.01		419.66		4.2		
		路面标线热熔涂料涂敷机			台班	0.01		530.82		5.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.01		563.01		5.63		
项目编码	040205008001	项目名称		标记				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-42	箭头、文字标线 预制成形标线 标线实测厚度T(mm) T=2	m2	1	32.93	69.25	0	12.18	32.93	69.25	0	12.18	
小计								32.93	69.25	0	12.18	
清单项目综合单价											114.36000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.636		1.3889		14.77		
		技工人工费			元	13.316		1.3634		18.16		
	材料	环氧树脂粘合剂			kg	1.03		9.04		9.31		
		预制成形标线(字符)≥2mm			m2	1		56.64		56.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	3.3		1		3.3		
	机械											
项目编码	040205018001	项目名称		减速垄				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-77	橡胶减速带安装	m	1	32.93	93.85	0	13.41	32.93	93.85	0	13.41	
小计								32.93	93.85	0	13.41	
清单项目综合单价											140.19000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.636		1.3889		14.77		
		技工人工费			元	13.316		1.3634		18.16		
	材料	橡胶减速带			m	1.01		92.92		93.85		
	机械											
项目编码	040205B002001	项目名称		反光镜				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
040801-81	凸面镜安装 直径Φ(mm) Φ=1000	套	1	232.44	837.05	28.15	105.38	232.44	837.05	28.15	105.38	
小计								232.44	837.05	28.15	105.38	
清单项目综合单价											1203.02000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	75.079		1.3889		104.28		
		技工人工费			元	94		1.3634		128.16		
	材料	螺母 M20mm			个	8.08		0.2		1.62		
		垫圈 M16mm~30mm			个	8.08		0.13		1.05		
		无缝钢管 D89×4			m	3.35		36.6		122.61		
		凸面镜 Φ1000			块	1		553.1		553.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.4		375.96		150.38		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.29		1		8.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.05		563.01		28.15		
项目编码	040205B006001	项目名称		车轮定位器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
独立费	橡胶车轮定位器	套	1	3	12	0	0	3	12	0	0	
小计								3	12	0	0	
清单项目综合单价											15.000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011108010001	项目名称	防撞柱角	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	防撞钢护角	个	1	15	60	0	0	15	60	0	0
小计								15	60	0	0

清单项目综合单价	75.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011108010002	项目名称	防撞柱角	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	橡胶防撞柱角	个	1	5	20	0	0	5	20	0	0
小计								5	20	0	0

清单项目综合单价	25.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011403001005	项目名称	墙柱面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
小计								9.0258	1.435	0	2.4602

清单项目综合单价	12.92100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.93351	1.3889	1.3		
		技工人工费	元	2.05242	1.3634	2.8		
		高级技工人工费	元	3.5669	1.3824	4.93		
	材料	砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		内墙涂料	kg	0.26118	5.31	1.39		
		水	m3	0.00007	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0142	1	0.01		
	机械							

项目编码	011503001001	项目名称	室内楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.89	3068.85	152.72	449.59	107.789	306.885	15.272	44.959
小计								107.789	306.885	15.272	44.959

清单项目综合单价	474.90500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3634	33.39		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3824	58.87		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	176.55	15.27		

项目编码	011503003001	项目名称	靠墙扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.62	908.55	50.84	160.36	42.062	90.855	5.084	16.036
小计								42.062	90.855	5.084	16.036

清单项目综合单价	154.03700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3634	13.03		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3824	22.98		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.781	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.86	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	176.55	4.59		

项目编码	011401004001	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-13+020005-14*1	木材面 调和漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1593.88	672.66	0	455.41	15.9388	6.7266	0	4.5541
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								29.4208	8.6568	0	8.2183

清单项目综合单价	46.29590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0509	1.3889	4.24		
		技工人工费	元	6.68365	1.3634	9.11		
		高级技工人工费	元	11.62529	1.3824	16.07		
	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		清油	kg	0.02388	16.99	0.41		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		水砂纸	张	0.38	0.64	0.24		
		酚醛调和漆	kg	0.7045	9.29	6.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0858	1	0.09		
	机械							

项目编码	011401004002	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020005-63	木材面 防火涂料 每遍	100m2	0.03	517.7	141.6	0	144.08	15.531	4.248	0	4.3224	
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642	
小计								29.013	6.1782	0	7.9866	
清单项目综合单价											43.17780000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.0032	1.3889		4.17		
		技工人工费				元	6.59437	1.3634		8.99		
		高级技工人工费				元	11.46629	1.3824		15.85		
	材料	水砂纸				张	0.2	0.64		0.13		
		腻子粉(成品)				kg	0.252	1.59		0.4		
		清油				kg	0.02388	16.99		0.41		
		羧甲基纤维素				kg	0.018	12.39		0.22		
		建筑胶				kg	0.07528	7.08		0.53		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.02984	7.39		0.22		
		防火涂料				kg	0.63345	6.64		4.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0612	1		0.06		
	机械											
项目编码	011402003001	项目名称			油漆、涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-25+020005-26*1	木材面 醇酸清漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1373.44	245.43	0	375.71	13.7344	2.4543	0	3.7571	
020005-57	木材面 熟桐油、底油 每遍	100m2	0.01	1400.67	156.15	0	378.46	14.0067	1.5615	0	3.7846	
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642	
小计								41.2231	5.946	0	11.2059	
清单项目综合单价											58.37500000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.27082	1.3889		5.93		
		技工人工费				元	9.36264	1.3634		12.77		
		高级技工人工费				元	16.29503	1.3824		22.53		
	材料	腻子粉(成品)				kg	0.252	1.59		0.4		
		羧甲基纤维素				kg	0.018	12.39		0.22		
		建筑胶				kg	0.07528	7.08		0.53		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.02984	7.39		0.22		
		熟桐油				kg	0.07682	11.95		0.92		
		清油				kg	0.03261	16.99		0.55		
		水砂纸				张	0.5	0.64		0.32		
		醇酸清漆				kg	0.16622	12.83		2.13		
		油漆溶剂油				kg	0.06014	9.73		0.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.059	1		0.06		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地下室粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	75497452.29	
2	措施项目	2863091.82	
2.1	安全文明施工	2863091.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2561102.01	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	301989.81	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7052448.97	
5	含税建安工程造价	85412993.08	
合计		85412993.08	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					2012836.76	0
1-1	010402001010	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	318.52	747.66	238144.66	0
1-2	010402001011	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	106.17	840.24	89208.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010402001012	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	106.17	932.81	99036.44	0
1-4	010402001013	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	955.56	680.16	649933.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010402001014	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	318.52	758.98	241750.31	0
1-6	010402001015	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	318.52	837.82	266862.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010402001016	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	318.52	631.17	201040.27	0
1-8	010402001017	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	106.17	699.96	74314.75	0
1-9	010402001018	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	106.17	768.76	81619.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010401008002	砖砌台阶	1、砌砖名称、部位:砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.21	1122.08	70926.68	0
2		混凝土工程					15747976.22	0
2-1	010502006007	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	632.32	526.81	333112.5	0
2-2	010502006008	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2456.65	550.41	1352164.73	0
2-3	010502006009	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	626.61	556.09	348451.55	0
2-4	010502006010	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	460.31	580.57	267242.18	0
2-5	010502006011	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	120.54	598.49	72141.98	0
2-6	010502006012	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	135.24	602.21	81442.88	0
2-7	010502010007	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1786.36	526.81	941072.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	010502010008	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	446.59	550.41	245807.6	0
2-9	010502010009	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	593.12	556.09	329828.1	0
2-10	010502010010	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	360.32	580.57	209190.98	0
2-11	010502010011	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	328.32	598.49	196496.24	0
2-12	010502010012	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	140.35	602.21	84520.17	0
2-13	010502011003	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1365.21	517.01	705827.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	010502011004	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5934.38	540.61	3208185.17	0
2-15	010502013003	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2164.32	517.01	1118975.08	0
2-16	010502013004	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6570.58	540.61	3552121.25	0
2-17	010502025021	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	214.03	546.29	116922.45	0
2-18	010502025022	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	253.31	570.77	144581.75	0
2-19	010502025023	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	110.25	588.69	64903.07	0
2-20	010502025024	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	107.01	592.41	63393.79	0
2-21	010502020003	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	32.32	544.76	17606.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	010502020004	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	250.47	568.37	142359.63	0
2-23	010502033009	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	21.82	572.4	12489.77	0
2-24	010502033010	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	65.47	578.08	37846.9	0
2-25	010502033011	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	66.32	602.55	39961.12	0
2-26	010502033012	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	25.32	620.48	15710.55	0
2-27	010502033013	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	19.55	624.19	12202.91	0
2-28	010502021002	构造柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	477.7	767.24	366510.55	0
2-29	010502022002	圈梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	129.24	760.78	98323.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	010502023002	过梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.74	760.78	13496.24	0
2-31	010502019009	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	564.99	725.31	409792.9	0
2-32	010502019010	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	540.38	740.05	399908.22	0
2-33	010502019011	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	17.22	725.31	12489.84	0
2-34	010502019012	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	19.32	740.05	14297.77	0
2-35	010502019013	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	370.54	728.21	269830.93	0
2-36	010502019014	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	386.21	742.94	286930.86	0
2-37	010502019015	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	7.03	688	4836.64	0
2-38	010502019016	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.32	708.11	5891.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-39	010502025025	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	14.32	709.94	10166.34	0
2-40	010502025026	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.82	724.68	12189.12	0
2-41	010502025027	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	55.06	683.91	37656.08	0
2-42	010502025028	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	60.21	698.64	42065.11	0
2-43	010502004002	设备基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	49.99	487.96	24393.12	0
2-44	010502032003	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	14.4	635.3	9148.32	0
2-45	010502032004	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16.82	650.04	10933.67	0
2-46	010502025029	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P6 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	267.3	7	1871.1	0
2-47	010502025030	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P8 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	180.32	10	1803.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	010502025031	混凝土添加剂	1、混凝土抗裂纤维添加剂 2、掺量:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	35.32	25	883	0
3		钢筋工程					18657046.56	0
3-1	010506005021	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HPB300 Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	37.277	6581.31	245331.49	0
3-2	010506005022	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	12.493	6837.24	85417.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010506005023	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	302.978	6536.73	1980485.38	0
3-4	010506005024	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	125.171	5298.9	663268.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010506005025	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	300.07	5250.84	1575619.56	0
3-6	010506005026	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	490.899	5370.39	2636319.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010506005027	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	397.458	5090.1	2023100.97	0
3-8	010506005028	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	72.675	5042.04	366430.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010506005029	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	262.883	5012.55	1317714.18	0
3-10	010506005030	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ18 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	144.685	4936.08	714176.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010506005031	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ20 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	298.466	5021.29	1498684.34	0
3-12	010506005032	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ22 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	189.455	5031.11	953168.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010506005033	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ25 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	506.381	5056.25	2560388.93	0
3-14	010506005034	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ28 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	366.731	4964.94	1820797.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	010506017002	砌体工程内配钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	23.876	6867.93	163978.7	0
3-16	010506025002	预埋铁件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、铁件尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.35	11991.8	52164.33	0
4		模板工程					14195458.03	0
4-1	010505004007	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1419.23	113.48	161054.22	0
4-2	010505004008	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3419.23	133.68	457082.67	0
4-3	010505004009	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1419.23	143.77	204042.7	0
4-4	010505004010	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1419.23	128.26	182030.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010505004011	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1419.23	150.21	213182.54	0
4-6	010505004012	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1419.23	161.2	228779.88	0
4-7	010505005005	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4478.4	99.29	444660.34	0
4-8	010505005006	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:3.6m＜H≤6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4478.4	116.34	521017.06	0
4-9	010505005007	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H＞6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4978.4	124.87	621652.81	0
4-10	010505006005	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4359.32	156.18	680838.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010505006006	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5234.08	175.65	919366.15	0
4-12	010505006007	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6254.32	247.78	1549695.41	0
4-13	010505006008	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4169.52	302.12	1259695.38	0
4-14	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5952.48	149.88	892157.7	0
4-15	010505007006	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4952.48	171.14	847567.43	0
4-16	010505007007	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4952.48	248.97	1233018.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	010505007008	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6952.48	304.42	2116473.96	0
4-18	010505010006	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯单跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	240.18	234.15	56238.15	0
4-19	010505010007	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯双跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	240.18	201.95	48504.35	0
4-20	010505010008	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯三跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	240.18	185.87	44642.26	0
4-21	010505010009	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯四跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	240.18	161.73	38844.31	0
4-22	010505010010	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:螺旋型及异型楼梯，不区分跑数 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	240.18	237.13	56953.88	0
4-23	010505005008	后浇带快易收口网	1、收口网类型:梁、板、墙后浇带快易收口网 2、收口网材质:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1722.96	155.52	267954.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	010505011002	构造柱模板	1、模板类型:构造柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3801.8	113.48	431428.26	0
4-25	010505012002	圈梁模板	1、模板类型:圈梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1282.13	118.26	151624.69	0
4-26	010505013002	过梁模板	1、模板类型:过梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	279.46	119.17	33303.25	0
4-27	010505008005	反檐模板	1、模板类型:反檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	464.45	113.71	52812.61	0
4-28	010505008006	栏板模板	1、模板类型:栏板模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	167.3	102.02	17067.95	0
4-29	010505008007	挑檐模板	1、模板类型:挑檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2456.84	136.99	336562.51	0
4-30	010505014003	压顶模板	1、模板类型:压顶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	40.74	162.66	6626.77	0
4-31	010505008008	雨蓬、阳台模板	1、模板类型:雨蓬、阳台模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	68.33	150.78	10302.8	0
4-32	010505014004	反坎模板	1、模板类型:反坎模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	662.86	112.92	74850.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-33	010505002003	设备基础模板	1、模板类型:设备基础模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	432.17	79.39	34309.98	0
4-34	010505018002	台阶模板	1、模板类型:台阶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.32	134.03	1115.13	0
5		钢结构工程					4009546.23	0
5-1	010603003001	钢柱	1、钢柱类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	246.325	7048.47	1736214.37	0
5-2	010604001001	钢梁	1、钢梁类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	236.32	6573.42	1553430.61	0
5-3	010607010001	槽钢基础	1、钢构件类型:槽钢基础 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单构件质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.216	8498.47	52826.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	011402003002	金属面油漆	1、除锈油漆品种、刷漆遍数:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 2、底漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌漆2遍，干膜厚度80um 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁漆2~3遍，干膜厚度90um 4、封闭漆油漆品种、刷漆遍数:环氧涂料1遍，干膜厚度30um 5、面漆油漆品种、刷漆遍数:聚硅氧烷漆2遍，干膜厚度80um 6、防火涂料与面漆兼容性:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 7、构件安装后需补漆部位:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2654.31	167.99	445897.54	0
5-5	011404005001	金属面喷刷防火涂料	1、防火等级要求:满足设计图纸及施工规范要求 2、防火涂料类型:膨胀型 3、涂层厚度:满足设计图纸及施工规范要求 4、耐火极限:1h 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2654.31	65.92	174972.12	0
5-6	010608002001	高强螺栓	1、构件名称:高强螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	126	17.09	2153.34	0
5-7	010608002002	地脚螺栓	1、构件名称:地脚螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	48	13.94	669.12	0
5-8	010608004001	栓钉	1、构件名称:栓钉 2、规格、尺寸:M19 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	6324	6.86	43382.64	0
6		装配式工程					14467081.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	010504004001	叠合楼板	1、构件类型:预制混凝土叠合板 2、构件规格或图号:60mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的线盒，不含现浇混凝土层(另行列计) 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3200.32	2857.46	9144786.39	0
6-2	010504005001	预制混凝土墙	1、构件类型:预制混凝土墙 2、构件规格或图号:200mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	87.95	3032.96	266748.83	0
6-3	010504014001	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:100mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5966.67	130.79	780380.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-4	010504014002	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:150mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6988.89	159.43	1114238.73	0
6-5	010504014003	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:200mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8483.33	192.6	1633889.36	0
6-6	010504014004	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:300mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6494.44	235.13	1527037.68	0
7		屋面及防水工程					6302479.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	010902001003	卷材防水（平面）	1、3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（PY类） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7080.72	62.11	439783.52	0
7-2	010902001004	卷材防水（平面）	1、3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（PY类） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	62.11	280936.57	0
7-3	010902001005	卷材防水（平面）	1、3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（国标Ⅱ型） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	62.11	280936.57	0
7-4	010902001006	卷材防水（平面）	1、4.0厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材(聚酯胎) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	78.02	352900.84	0
7-5	010902002002	涂膜防水（平面）	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	44.77	202504.11	0
7-6	010902002003	涂膜防水（平面）	1、2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	56.17	254068.71	0
7-7	010905002004	涂膜防水（平面）	1、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2035.32	55.21	112370.02	0
7-8	010905002005	涂膜防水（立面）	1、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1893.32	58.02	109850.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-9	010905002006	涂膜防水（平面）	1、1.2厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2035.32	37.58	76487.33	0
7-10	010905002007	涂膜防水（立面）	1、1.2厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1893.32	38.56	73006.42	0
7-11	010904002001	涂膜防水（平面）	1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(11型) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2350.32	47.39	111381.66	0
7-12	010903002002	涂膜防水（立面）	1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(11型) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	803.32	55.34	44455.73	0
7-13	010904002002	涂膜防水（平面）	1、2.0厚JS聚合物水泥防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.52	60.7	14356.76	0
7-14	010903002003	涂膜防水（立面）	1、2.0厚JS聚合物水泥防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	186.32	70.72	13176.55	0
7-15	011001001001	保温隔热屋面	1、90厚（倒置式屋面加大25%）挤塑聚苯板保温层（密度为35kg/m³，压缩强度大于250kp,当外墙外保温材料为B1级阻燃型聚苯板与女儿墙相邻500宽及屋面开口部位周边500宽保温材料改为竖丝岩棉板） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	63.01	285007.46	0
7-16	011001001002	保温隔热屋面	1、90厚挤塑聚苯板保温层（密度为32kg/m³，压缩强度大于250kp,当外墙外保温材料为B1级阻燃型聚苯板与女儿墙相邻500宽及屋面开口部位周边500宽保温材料改为竖丝岩棉板） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6432.21	58.27	374804.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-17	010902004004	屋面刚性层	1、40厚C25细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	43.63	197347.65	0
7-18	010902004005	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6432.21	43.31	278579.02	0
7-19	010902004006	屋面刚性层	1、30厚C25细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	35.1	158764.67	0
7-20	010902004007	屋面刚性层	1、最薄30厚C20细石混凝土找平层兼找坡层，找坡2%坡向雨水口 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	43.31	195900.23	0
7-21	010902004008	钢筋网	1、 4@150X150双向钢筋 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6432.21	7.94	51071.75	0
7-22	010902004009	钢筋网	1、 4@100双向钢筋网片 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	12.49	56494.89	0
7-23	010902004010	分格缝	1、平面四周设20宽伸缩缝，内嵌改性沥青密封膏，平面内间距不大于4米设伸缩缝，盖缝加贴200宽卷材，伸缩缝交接处间隔设镀锌钢排气管 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4020.13	20.72	83297.09	0
7-24	010902004011	分格缝	1、6mX6m分格子，缝宽20，密封胶嵌缝 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1759	20.72	36446.48	0
7-25	010904004002	伸缩缝	1、填充层间距不超过4米设伸缩缝 2、2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2827	20.72	58575.44	0
7-26	011101006001	平面砂浆找平层	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	20.14	91097.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-27	011101006002	平面砂浆找平层	1、20厚1：3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	20.14	91097.45	0
7-28	010102007007	填充层	1、LC5.0轻骨料混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1356.96	337.83	458421.8	0
7-29	010102007008	填充层	1、LC7.5轻骨料混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3630.8	356.83	1295578.36	0
7-30	010102007009	填充层	1、泡沫混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	362.32	463.71	168011.41	0
7-31	010902003004	隔离层	1、聚酯无纺布隔离层一道(250g/m2) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4523.21	9.88	44689.31	0
7-32	010902003005	隔离层	1、冷底子油 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	326.32	33.95	11078.56	0
8		其他工程					105027.61	0
8-1	010903004003	外墙变形缝	1、变形缝部位:外墙变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	152.32	105.56	16078.9	0
8-2	010904004003	楼(地)面变形缝	1、变形缝部位:楼(地)面变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	192.32	121.43	23353.42	0
8-3	010901008003	屋面变形缝	1、变形缝部位:屋面变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	64.32	139.18	8952.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-4	010901008004	顶棚变形缝	1、变形缝部位:顶棚变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	192.32	110.34	21220.59	0
8-5	010903004004	内墙变形缝	1、变形缝部位:内墙变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	354.51	99.92	35422.64	0
合计							75497452.29	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					2863091.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2863091.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2561102.01
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	301989.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							2863091.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7052448.97
合计					7052448.97

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010402001010	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3660.09	2712.44	0	1104.15	366.009	271.244	0	110.415
小计								366.009	271.244	0	110.415

清单项目综合单价　747.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.3889	106.82		
		技工人工费	元	190.1042	1.3634	259.19		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001011	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	4392.12	2712.44	0	1297.87	439.212	271.244	0	129.787
小计								439.212	271.244	0	129.787

清单项目综合单价　840.24300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.3889	128.19		
		技工人工费	元	228.12504	1.3634	311.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001012	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	5124.13	2712.44	0	1491.57	512.413	271.244	0	149.157
小计								512.413	271.244	0	149.157

清单项目综合单价　932.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.3889	149.55		
		技工人工费	元	266.14588	1.3634	362.86		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001013	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3116.75	2723.77	0	960.94	311.675	272.377	0	96.094
小计								311.675	272.377	0	96.094

清单项目综合单价　680.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3634	235.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001014	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3740.1	2723.77	0	1125.9	374.01	272.377	0	112.59
小计								374.01	272.377	0	112.59

清单项目综合单价　758.97700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3634	282.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001015	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 [-] (超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	4363.45	2723.77	0	1290.85	436.345	272.377	0	129.085	
小计								436.345	272.377	0	129.085	
清单项目综合单价												837.80700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.64538	1.3889		106.45		
		技工人工费				元	241.96284	1.3634		329.89		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.012	5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	240.71		209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	681.42		20.99		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016	1685.84		2.7		
		水				m3	0.1002	4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.1008	300.17		30.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.933	1		7.93		
	机械											
项目编码	010402001016	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2720.01	2735.09	0	856.52	272.001	273.509	0	85.652	
小计								272.001	273.509	0	85.652	
清单项目综合单价												631.16200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.2463	1.3889		82.29		
		技工人工费				元	139.1475	1.3634		189.71		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001017	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 [-] (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3264.01	2735.09	0	1000.47	326.401	273.509	0	100.047	
小计								326.401	273.509	0	100.047	
清单项目综合单价												699.95700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.09556	1.3889		98.74		
		技工人工费				元	166.977	1.3634		227.66		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001018	项目名称	砌块墙					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 [-] (超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	3808.01	2735.09	0	1144.43	380.801	273.509	0	114.443	
小计								380.801	273.509	0	114.443	
清单项目综合单价												768.75300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.94482	1.3889		115.2		
		技工人工费				元	194.8065	1.3634		265.6		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010401008002	项目名称	砖砌台阶					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-22	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5144.27	4490.65	0	1585.81	514.427	449.065	0	158.581	
小计								514.427	449.065	0	158.581	
清单项目综合单价												1122.07300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.0032	1.3889		133.34		
		技工人工费				元	279.5133	1.3634		381.09		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.546	681.42		372.06		
		水				m3	0.109	4.62		0.5		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.2113	300.17		63.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.08	1		13.08		
	机械											
项目编码	010502006007	项目名称	钢筋混凝土柱					计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282	
小计								78.308	397.917	9.289	41.282	
清单项目综合单价												526.79600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3634		78.31		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.881	1		5.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006008	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406

清单项目综合单价	550.40100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006009	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676

清单项目综合单价	556.08400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006010	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842

清单项目综合单价	580.56100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006011	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695

清单项目综合单价	598.48400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006012	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872

清单项目综合单价	602.19700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.942	1	6.94		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010007	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282

清单项目综合单价	526.79600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502010008	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价											550.40100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	57.4355		1.3634		78.31		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.213		1		6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0091		861.83		7.84		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0091		57.83		0.53		
项目编码	010502010009	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价											556.08400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	57.4355		1.3634		78.31		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		413.26		417.39		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.293		1		6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0091		861.83		7.84		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0091		57.83		0.53		
项目编码	010502010010	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842
清单项目综合单价											580.56100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	57.4355		1.3634		78.31		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		436		440.36		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.637		1		6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0091		861.83		7.84		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0091		57.83		0.53		
项目编码	010502010011	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695
清单项目综合单价											598.48400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	57.4355		1.3634		78.31		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		452.65		457.18		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.89		1		6.89		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0091		861.83		7.84		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0091		57.83		0.53		
项目编码	010502010012	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ（商品）泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872
清单项目综合单价											602.19700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	57.4355		1.3634		78.31		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		456.1		460.66		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.942		1		6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0091		861.83		7.84		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0091		57.83		0.53		
项目编码	010502011003	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价											517.00500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.2152		1.3634		71.19		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.881		1		5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0083		861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0083		57.83		0.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502011004	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469

清单项目综合单价 540.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013003	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345

清单项目综合单价 517.00500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013004	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469

清单项目综合单价 540.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025021	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4258.11	85.53	407.4	71.19	425.811	8.553	40.74
小计								71.19	425.811	8.553	40.74

清单项目综合单价 546.29400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025022	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4491.22	85.53	419.06	71.19	449.122	8.553	41.906
小计								71.19	449.122	8.553	41.906

清单项目综合单价 570.77100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025023	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4661.92	85.53	427.59	71.19	466.192	8.553	42.759
小计								71.19	466.192	8.553	42.759

清单项目综合单价 588.69400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025024	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4697.28	85.53	429.36	71.19	469.728	8.553	42.936
小计								71.19	469.728	8.553	42.936
清单项目综合单价											592.40700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2152	1.3634		71.19		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	456.1		460.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.942	1		6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0083	861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0083	57.83		0.48		
项目编码	010502020003	项目名称		楼梯				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	903.28	3979.17	118.64	446.47	90.328	397.917	11.864	44.647
小计								90.328	397.917	11.864	44.647
清单项目综合单价											544.75600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3634		90.33		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.881	1		5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	861.83		10.26		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0119	57.83		0.69		
项目编码	010502020004	项目名称		楼梯				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	903.28	4203.98	118.64	457.71	90.328	420.398	11.864	45.771
小计								90.328	420.398	11.864	45.771
清单项目综合单价											568.36100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3634		90.33		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.213	1		6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	861.83		10.26		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0119	57.83		0.69		
项目编码	010502033009	项目名称		后浇带（含梁、楼板、墙）				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4191.79	151.75	463.13	91.717	419.179	15.175	46.313
小计								91.717	419.179	15.175	46.313
清单项目综合单价											572.38400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.195	1		6.2		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502033010	项目名称		后浇带（含梁、楼板、墙）				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4245.92	151.75	465.84	91.717	424.592	15.175	46.584
小计								91.717	424.592	15.175	46.584
清单项目综合单价											578.06800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	413.26		417.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.275	1		6.28		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502033011	项目名称		后浇带（含梁、楼板、墙）				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4479.03	151.75	477.5	91.717	447.903	15.175	47.75
小计								91.717	447.903	15.175	47.75
清单项目综合单价											602.54500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	436		440.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.619	1		6.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502033012	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4649.73	151.75	486.03	91.717	464.973	15.175	48.603
小计								91.717	464.973	15.175	48.603
清单项目综合单价								620.46800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.872	1	6.87		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502033013	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ（商品）泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4685.09	151.75	487.8	91.717	468.509	15.175	48.78
小计								91.717	468.509	15.175	48.78
清单项目综合单价								624.18100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.924	1	6.92		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502021002	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2938.36	3755.03	12.67	966.21	293.836	375.503	1.267	96.621
小计								293.836	375.503	1.267	96.621
清单项目综合单价								767.22700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.0173	1.3634	260.43		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.549	1	5.55		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.22	1.27		

项目编码	010502022002	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价								760.76900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502023002	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价								760.76900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502019009	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价								725.31200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.54	1	5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019010	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.747	1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019011	项目名称			栏板			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.54	1		5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019012	项目名称			栏板			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.747	1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019013	项目名称			挑檐			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3765.58	20.44	881.59	261.448	376.558	2.044	88.159
小计								261.448	376.558	2.044	88.159
清单项目综合单价											728.20900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.565	1		5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019014	项目名称			挑檐			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3905.92	20.44	888.6	261.448	390.592	2.044	88.86
小计								261.448	390.592	2.044	88.86
清单项目综合单价											742.94400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.772	1		5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019015	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	3919.43	16.21	771.99	217.24	391.943	1.621	77.199
小计								217.24	391.943	1.621	77.199
清单项目综合单价											688.00300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.792	1		5.79		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502019016	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˊ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	4110.92	16.21	781.57	217.24	411.092	1.621	78.157
小计								217.24	411.092	1.621	78.157

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									708.11000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.2395	1.3889	17		
		技工人工费		元	146.8688	1.3634	200.24		
	材料	水		m3	1.392	4.62	6.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	394.64	398.59		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.075	1	6.08		
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.13	12.47	1.62		
项目编码	010502025025	项目名称	压顶			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3801.12	10.53	838.82	244.885	380.112	1.053	83.882
小计								244.885	380.112	1.053	83.882

清单项目综合单价									709.93200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.7966	1.3889	19.16		
		技工人工费		元	165.5586	1.3634	225.72		
	材料	水		m3	1.862	4.62	8.6		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.617	1	5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.103	10.22	1.05		
项目编码	010502025026	项目名称	压顶			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3941.47	10.53	845.84	244.885	394.147	1.053	84.584
小计								244.885	394.147	1.053	84.584

清单项目综合单价									724.66900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.7966	1.3889	19.16		
		技工人工费		元	165.5586	1.3634	225.72		
	材料	水		m3	1.862	4.62	8.6		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.825	1	5.83		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.103	10.22	1.05		
项目编码	010502025027	项目名称	反坎			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3735.58	12.47	795.19	229.58	373.558	1.247	79.519
小计								229.58	373.558	1.247	79.519

清单项目综合单价									683.90400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费		元	130.9275	1.3634	178.51		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.521	1	5.52		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	10.22	1.25		
项目编码	010502025028	项目名称	反坎			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3875.92	12.47	802.21	229.58	387.592	1.247	80.221
小计								229.58	387.592	1.247	80.221

清单项目综合单价									698.64000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费		元	130.9275	1.3634	178.51		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.728	1	5.73		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	10.22	1.25		
项目编码	010502004002	项目名称	设备基础			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.03	3841.28	74.5	357.76	60.603	384.128	7.45	35.776
小计								60.603	384.128	7.45	35.776

清单项目综合单价									487.95700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水		m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	372.6	376.33		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.677	1	5.68		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0071	57.83	0.41		
项目编码	010502032003	项目名称	台阶			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3761.74	22.48	687.51	188.125	376.174	2.248	68.751
小计								188.125	376.174	2.248	68.751

清单项目综合单价									635.29800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费		元	125.9342	1.3634	171.7		
		水		m3	1.022	4.62	4.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.559	1	5.56		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.22	10.22	2.25		
项目编码	010502032004	项目名称	台阶			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3902.09	22.48	694.53	188.125	390.209	2.248	69.453
小计								188.125	390.209	2.248	69.453
清单项目综合单价								650.03500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.767	1	5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		

项目编码	010502025029	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P6	m3	1	0	7	0	0	0	7	0	0
小计								0	7	0	0
清单项目综合单价								7.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025030	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P8	m3	1	0	10	0	0	0	10	0	0
小计								0	10	0	0
清单项目综合单价								10.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025031	项目名称	混凝土添加剂	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	混凝土抗裂纤维添加剂	m3	1	0	25	0	0	0	25	0	0
小计								0	25	0	0
清单项目综合单价								25.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506005021	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1	796.72	3364.33	43.9	382.19	796.72	3364.33	43.9	382.19
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3376.1	43.9	797.47
清单项目综合单价								6581.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	kg	1020	3.215	3279.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.72	1	49.72		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005022	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	796.72	3608.08	43.9	394.37	796.72	3608.08	43.9	394.37
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3619.85	43.9	809.65
清单项目综合单价								6837.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.32	1	53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005023	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	796.72	3321.88	43.9	380.06	796.72	3321.88	43.9	380.06	
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28	
小计								2363.84	3333.65	43.9	795.34	
清单项目综合单价											6536.73000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	274.793	1.3889		381.66			
		技工人工费			元	1453.853	1.3634		1982.18			
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	8.8	5.35		47.08			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷			kg	1020	3.174		3237.48			
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.09	1		49.09			
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14			台班	0.32	36.91		11.81			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.2	37.52		7.5			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	1.11	22.15		24.59			
项目编码	010506005024	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	470.05	3248.14	17.78	288.06	470.05	3248.14	17.78	288.06	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72	
小计								1473.02	3254.32	17.78	553.78	
清单项目综合单价											5298.90000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098	1.3889		239.03			
		技工人工费			元	905.085	1.3634		1233.99			
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	4.62	5.35		24.72			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12			kg	1025	3.104		3181.6			
		其他材料费(按百分比计算)			元	48	1		48			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09	37.52		3.38			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65	22.15		14.4			
项目编码	010506005025	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	470.05	3202.37	17.78	285.77	470.05	3202.37	17.78	285.77	
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72	
小计								1473.02	3208.55	17.78	551.49	
清单项目综合单价											5250.84000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	172.098	1.3889		239.03			
		技工人工费			元	905.085	1.3634		1233.99			
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	4.62	5.35		24.72			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14			kg	1025	3.06		3136.5			
		其他材料费(按百分比计算)			元	47.33	1		47.33			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.09	37.52		3.38			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.65	22.15		14.4			
项目编码	010506005026	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	472.74	3286.04	11	290.18	472.74	3286.04	11	290.18	
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1010.8	30.62	0	269.01	1010.8	30.62	0	269.01	
小计								1483.54	3316.66	11	559.19	
清单项目综合单价											5370.39000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	178.239	1.3889		247.56			
		技工人工费			元	906.546	1.3634		1235.98			
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷			kg	1020	3.174		3237.48			
		镀锌铁丝（综合）			kg	5.64	5.35		30.17			
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.01	1		49.01			
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.11	37.52		4.13			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.31	22.15		6.87			
项目编码	010506005027	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.17	3229.84	8.18	262.15	378.17	3229.84	8.18	262.15	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3317.17	92.4	488.02	
清单项目综合单价											5090.10000000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	112.459	1.3889		156.19			
		技工人工费			元	760.093	1.3634		1036.31			
	材料	镀锌铁丝（综合）			kg	2.32	5.35		12.41			
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12			kg	1025	3.104		3181.6			
		电焊条 E4303 φ3.2			kg	9.65	7.63		73.63			
		水			m3	0.11	4.62		0.51			
		其他材料费(按百分比计算)			元	49.02	1		49.02			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.49	171.87		84.22			
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.1	37.52		3.75			
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.2	22.15		4.43			
项目编码	010506005028	项目名称	现浇混凝土钢筋				计量单位		t			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.17	3184.07	8.18	259.86	378.17	3184.07	8.18	259.86	

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3271.4	92.4	485.73	
清单项目综合单价											5042.04000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				kg	1025	3.06		3136.5		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.35	1		48.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005029	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˙ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.17	3155.98	8.18	258.46	378.17	3155.98	8.18	258.46	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3243.31	92.4	484.33	
清单项目综合单价											5012.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				kg	1025	3.033		3108.83		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.93	1		47.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005030	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˙ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.17	3083.15	8.18	254.82	378.17	3083.15	8.18	254.82	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3170.48	92.4	480.69	
清单项目综合单价											4936.08000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18				kg	1025	2.963		3037.08		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	46.85	1		46.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005031	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˙ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.17	3164.3	8.18	258.88	378.17	3164.3	8.18	258.88	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3251.63	92.4	484.75	
清单项目综合单价											5021.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				kg	1025	3.041		3117.03		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.05	1		48.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005032	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˙ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.17	3173.66	8.18	259.34	378.17	3173.66	8.18	259.34	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3260.99	92.4	485.21	
清单项目综合单价											5031.11000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22				kg	1025	3.05		3126.25		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.19	1		48.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506005033	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.17	3197.6	8.18	260.54	378.17	3197.6	8.18	260.54
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3284.93	92.4	486.41
清单项目综合单价											5056.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.073	3149.83		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.55	1	48.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005034	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ＞25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1	367.12	3279.82	6.26	261.59	367.12	3279.82	6.26	261.59
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ＞25	t	1	676.26	96.21	87.65	190.03	676.26	96.21	87.65	190.03
小计								1043.38	3376.03	93.91	451.62
清单项目综合单价											4964.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3634	912.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	kg	1025	3.152	3230.8		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.47	1	48.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	171.87	87.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.15	2.88		

项目编码	010506017002	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.93	3589.49	11	412.04	875.93	3589.49	11	412.04
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1557.19	9.73	0	412.55	1557.19	9.73	0	412.55
小计								2433.12	3599.22	11	824.59
清单项目综合单价											6867.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.3889	41.9		
		技工人工费	元	1753.865	1.3634	2391.22		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.03	3450.44	3553.95		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.64	1	35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.15	6.87		

项目编码	010506025002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	3109.01	6906.34	754.51	1221.94
小计								3109.01	6906.34	754.51	1221.94
清单项目综合单价											11991.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3889	134.39		
		技工人工费	元	2181.769	1.3634	2974.62		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	171.87	754.51		

项目编码	010505004007	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˊ(建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价											113.48220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004008	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˊ(现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9273.94	1553.65	6.96	2532.25	92.7394	15.5365	0.0696	25.3225

工程量清单综合单价分析表

小计						92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
清单项目综合单价									133.66800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.98991	1.3889		11.1		
		技工人工费		元	59.881319	1.3634		81.64		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002124	1685.84		3.58		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3046	1		0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7		0.07		
项目编码	010505004009	项目名称	柱面模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10046.77	1584.09	6.96	2738.28	100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
小计						100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
清单项目综合单价									143.76100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.655736	1.3889		12.02		
		技工人工费		元	64.871429	1.3634		88.45		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002301	1685.84		3.88		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3106	1		0.31		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7		0.07		
项目编码	010505004010	项目名称	柱面模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	8354.48	2124.99	27.76	2318.99	83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
小计						83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
清单项目综合单价									128.26220000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	9.409323	1.3889		13.07		
		技工人工费		元	51.6915	1.3634		70.48		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2652	5.64		1.5		
		对拉螺栓		kg	0.1913	6.59		1.26		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00227	1685.84		3.83		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.250824	43.36		10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.5953	4.42		2.63		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4167	1		0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.0108	25.7		0.28		
项目编码	010505004011	项目名称	柱面模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10025.37	2203.05	27.76	2765.05	100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
小计						100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
清单项目综合单价									150.21230000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.291188	1.3889		15.68		
		技工人工费		元	62.029799	1.3634		84.57		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2652	5.64		1.5		
		对拉螺栓		kg	0.1913	6.59		1.26		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002724	1685.84		4.59		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.250824	43.36		10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.5953	4.42		2.63		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.432	1		0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.0108	25.7		0.28		
项目编码	010505004012	项目名称	柱面模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10860.82	2242.08	27.76	2988.08	108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
小计						108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
清单项目综合单价									161.18740000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.23212	1.3889		16.99		
		技工人工费		元	67.198949	1.3634		91.62		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2652	5.64		1.5		
		对拉螺栓		kg	0.1913	6.59		1.26		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002951	1685.84		4.97		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.250824	43.36		10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.5953	4.42		2.63		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4396	1		0.44		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.0108	25.7		0.28		
项目编码	010505005005	项目名称	墙面模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6241.01	1938.54	0.23	1748.44	62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
小计								62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
清单项目综合单价											99.28220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.3889	7.27		
		技工人工费	元	40.44404	1.3634	55.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3801	1	0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005006	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	7489.21	2059.94	0.23	2084.81	74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
小计								74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
清单项目综合单价											116.34190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	48.532847	1.3634	66.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005007	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,支模高度超过6m时:人工*1.3)	100m2	0.01	8113.31	2120.64	0.23	2253	81.1331	21.2064	0.0023	22.53
小计								81.1331	21.2064	0.0023	22.53
清单项目综合单价											124.87180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.803416	1.3889	9.45		
		技工人工费	元	52.577251	1.3634	71.68		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004589	1685.84	7.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4158	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505006005	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.031	1283.65	0	0	339.68	39.79315	0	0	10.53008
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.196602	0	41.4	0	2.07	0	8.1393228	0	0.40696614
小计								104.60925	22.6493228	0.0953	28.82104614
清单项目综合单价											156.17491894

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.933687	1.3889	16.57		
		技工人工费	元	64.570074	1.3634	88.03		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	196.601993	0.04	7.86		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.559743	1	0.56		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006006	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.038	1412.03	0	0	373.65	53.65714	0	0	14.1987
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.240996	0	41.4	0	2.07	0	9.9772344	0	0.49886172
小计								118.47324	24.4872344	0.0953	32.58156172
清单项目综合单价											175.63733612

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.949632	1.3889	19.37		
		技工人工费	元	72.6849	1.3634	99.1		
		承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	240.995934	0.04	9.64		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.621894	1	0.62		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006007	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.06	1765.04	0	0	467.06	105.9024	0	0	28.0236
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.380521	0	41.4	0	2.07	0	15.7535694	0	0.78767847
小计								170.7185	30.2635694	0.0953	46.69527847
清单项目综合单价											247.77264787

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.54712	1.3889	29.93		
		技工人工费	元	103.264975	1.3634	140.79		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	380.520025	0.04	15.22		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.817228	1	0.82		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006008	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.075	1941.53	0	0	513.77	145.61475	0	0	38.53275
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.47565	0	41.4	0	2.07	0	19.69191	0	0.9845955
小计								210.43085	34.20191	0.0953	57.4013455
清单项目综合单价											302.12940550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.322255	1.3889	37.95		
		技工人工费	元	126.50956	1.3634	172.48		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	475.649955	0.04	19.03		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.95041	1	0.95		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505007005	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.034	1283.65	0	0	339.68	43.6441	0	0	11.54912
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.128282	0	41.4	0	2.07	0	5.3108748	0	0.26554374
小计								103.3015	18.3073748	0.0213	28.25256374
清单项目综合单价											149.88273854

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.682999	1.3889	16.23		
		技工人工费	元	63.86623	1.3634	87.08		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	128.281993	0.04	5.13		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.434395	1	0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007006	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.041001	1412.03	0	0	373.65	57.89464203	0	0	15.32002365
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.202889	0	41.4	0	2.07	0	8.3996046	0	0.41998023
小计								117.552042	21.3961046	0.0213	32.17790388
清单项目综合单价											171.14735051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.754941	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	72.206488	1.3634	98.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	202.888452	0.04	8.12		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.538844	1	0.54		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007007	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.063	1765.04	0	0	467.06	111.19752	0	0	29.42478
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.442213	0	41.4	0	2.07	0	18.3076182	0	0.91538091
小计								170.85492	31.3041182	0.0213	46.77806091
清单项目综合单价											248.95839911
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.506432		1.3889		29.87		
		技工人工费			元	103.406405		1.3634		140.98		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）			kg	442.21279		0.04		17.69		
		铁钉（综合）			kg	0.1963		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00259		1685.84		4.37		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.150492		43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.873898		1		0.87		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.00083		25.7		0.02		
项目编码	010505007008	项目名称		楼板、屋面板、坡道板模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.078	1941.53	0	0	513.77	151.43934	0	0	40.07406
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.547502	0	41.4	0	2.07	0	22.6665828	0	1.13332914
小计								211.09674	35.6630828	0.0213	57.64528914
清单项目综合单价											304.42641194
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.358572		1.3889		38		
		技工人工费			元	126.960906		1.3634		173.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）			kg	547.501467		0.04		21.9		
		铁钉（综合）			kg	0.1963		5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00259		1685.84		4.37		
		脱模剂			kg	0.1		7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.150492		43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.021302		1		1.02		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.00083		25.7		0.02		
项目编码	010505010006	项目名称		楼梯模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˉ（单跑直行楼梯（即一个自然层直上直下、无 休息平台）:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.01	11696.26	4302.33	1.54	3310.29	116.9626	43.0233	0.0154	33.1029
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217771	0	41.4	0	2.07	0	9.0157194	0	0.45078597
小计								141.9327	52.0390194	0.0154	40.16128597
清单项目综合单价											234.14840537
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	15.279512		1.3889		21.22		
		技工人工费			元	88.536778		1.3634		120.71		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）			kg	217.770006		0.04		8.71		
		铁钉（综合）			kg	0.6816		5.64		3.84		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.004824		1685.84		8.13		
		脱模剂			kg	0.186		7.43		1.38		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.664692		43.36		28.82		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.148478		1		1.15		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.0006		25.7		0.02		
项目编码	010505010007	项目名称		楼梯模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9746.89	3585.28	1.29	2758.58	97.4689	35.8528	0.0129	27.5858
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217771	0	41.4	0	2.07	0	9.0157194	0	0.45078597
小计								122.439	44.8685194	0.0129	34.64418597
清单项目综合单价											201.96460537
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.18093		1.3889		18.31		
		技工人工费			元	76.3767		1.3634		104.13		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）			kg	217.770006		0.04		8.71		
		铁钉（综合）			kg	0.568		5.64		3.2		
		松杂枋板材 周转材			m3	0.00402		1685.84		6.78		
		脱模剂			kg	0.155		7.43		1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15			张	0.55391		43.36		24.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.007878		1		1.01		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500			台班	0.0005		25.7		0.01		
项目编码	010505010008	项目名称		楼梯模板				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˉ（三跑楼梯（即一个自然层、二个休息平台）:人工*0.9材料*0.9机械*0.9）	100m2	0.01	8772.19	3226.76	1.16	2482.72	87.7219	32.2676	0.0116	24.8272
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217771	0	41.4	0	2.07	0	9.0157194	0	0.45078597
小计								112.692	41.2833194	0.0116	31.88558597
清单项目综合单价											185.87250537
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.131639		1.3889		16.85		
		技工人工费			元	70.296661		1.3634		95.84		
		承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）			kg	217.770006		0.04		8.71		
		铁钉（综合）			kg	0.5112		5.64		2.88		

工程量清单综合单价分析表

	材料	松杂枋板材 周转材		m3	0.003618	1685.84	6.1		
		脱模剂		kg	0.1395	7.43	1.04		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.498519	43.36	21.62		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.937578	1	0.94		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00045	25.7	0.01		

项目编码	010505010009	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˉ（四跑楼梯（即一个自然层、三个休息平台）:人工*0.75材料*0.75机械*0.75）	100m2	0.01	7310.16	2688.95	0.96	2068.93	73.1016	26.8895	0.0096	20.6893
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217771	0	41.4	0	2.07	0	9.0157194	0	0.45078597
小计								98.0717	35.9052194	0.0096	27.74768597
清单项目综合单价											161.73420537

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.557703	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	61.176603	1.3634	83.41		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.770006	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.426	5.64	2.4		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003015	1685.84	5.08		
		脱模剂	kg	0.11625	7.43	0.86		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.415433	43.36	18.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.832078	1	0.83		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.000375	25.7	0.01		

项目编码	010505010010	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-46	整体楼梯 螺旋型、艺术型 木模板	100m2	0.01	11567.51	4693.84	48.06	3299.12	115.6751	46.9384	0.4806	32.9912
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217771	0	41.4	0	2.07	0	9.0157194	0	0.45078597
小计								140.6452	55.9541194	0.4806	40.04958597
清单项目综合单价											237.12950537

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.20619	1.3889	19.73		
		技工人工费	元	88.68578	1.3634	120.91		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.770006	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.698	5.64	3.94		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00518	1685.84	8.73		
		脱模剂	kg	0.177	7.43	1.32		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.73878	43.36	32.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.225278	1	1.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0187	25.7	0.48		

项目编码	010505005008	项目名称	后浇带快易收口网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9683.04	3149.07	0	2719.78	96.8304	31.4907	0	27.1978
小计								96.8304	31.4907	0	27.1978
清单项目综合单价											155.51890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.26824	1.3889	14.26		
		技工人工费	元	60.56096	1.3634	82.57		
	材料	快易收口网	m2	1.06	26.55	28.14		
		摊销材料费	元	3.085	0.885	2.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6175	1	0.62		
	机械							

项目编码	010505011002	项目名称	构造柱模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价											113.48220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505012002	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ˉ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8296.77	1258.3	12.21	2259.28	82.9677	12.583	0.1221	22.5928
小计								82.9677	12.583	0.1221	22.5928
清单项目综合单价											118.26560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.788117	1.3889	6.65		
		技工人工费	元	55.975871	1.3634	76.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.188124	43.36	8.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2467	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00475	25.7	0.12		

项目编码	010505013002	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.91	1888.94	4.5	2172.28	78.5091	18.8894	0.045	21.7228
小计								78.5091	18.8894	0.045	21.7228
清单项目综合单价											119.16630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.3889	10		
		技工人工费	元	50.24925	1.3634	68.51		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00175	25.7	0.04		

项目编码	010505008005	项目名称	反檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7948.72	1233.63	21.74	2166.62	79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
小计								79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
清单项目综合单价											113.70710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19402	1.3889	8.6		
		技工人工费	元	51.99081	1.3634	70.88		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01551	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.10925	7.43	0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00846	25.7	0.22		

项目编码	010505008006	项目名称	栏板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7041.45	1231.8	4.01	1925.18	70.4145	12.318	0.0401	19.2518
小计								70.4145	12.318	0.0401	19.2518
清单项目综合单价											102.02440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3634	62.93		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00156	25.7	0.04		

项目编码	010505008007	项目名称	挑檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9753.99	1269.3	29.81	2646.69	97.5399	12.693	0.2981	26.4669
小计								97.5399	12.693	0.2981	26.4669
清单项目综合单价											136.99790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.81257	1.3889	12.24		
		技工人工费	元	62.56426	1.3634	85.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0168	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.36256	4.42	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2489	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0116	25.7	0.3		

项目编码	010505014003	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10171.04	3217.97	23.18	2854.01	101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
小计								101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
清单项目综合单价											162.66200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43035	1.3889	13.1		
		技工人工费	元	64.99386	1.3634	88.61		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0475	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01005	1685.84	16.94		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.31354	43.36	13.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00902	25.7	0.23		

项目编码	010505008008	项目名称	雨蓬、阳台模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨篷 木模板	100m2	0.01	9939.44	2387.46	2.13	2749.71	99.3944	23.8746	0.0213	27.4971
小计								99.3944	23.8746	0.0213	27.4971
清单项目综合单价											150.78740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.70018	1.3889	14.86		
		技工人工费	元	62.00156	1.3634	84.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.6015	5.64	3.39		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.16469	7.43	1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.66746	4.42	2.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4681	1	0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505014004	项目名称	反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8031.29	1080.76	0.23	2179.29	80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
小计								80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
清单项目综合单价											112.91570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3889	7.68		
		技工人工费	元	53.27398	1.3634	72.63		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505002003	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
小计								51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
清单项目综合单价											79.38550000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.21054	1.3889	7.24		
		技工人工费	元	32.65345	1.3634	44.52		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		零星卡具	kg	0.4009	5.75	2.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00105	1685.84	1.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3537	4.42	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2586	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.7	0.08		

项目编码	010505018002	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9098.42	1801.88	5.14	2498.08	90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
小计								90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
清单项目综合单价											134.03520000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.3889	8.4		
		技工人工费	元	60.57349	1.3634	82.59		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	25.7	0.05		

项目编码	010603003001	项目名称	钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装	t	1	1236.1	5159.12	63.65	589.6	1236.1	5159.12	63.65	589.6
小计								1236.1	5159.12	63.65	589.6
清单项目综合单价											7048.47000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.849	1.3889	103.96		
		技工人工费	元	547.824	1.3634	746.9		
		高级技工人工费	元	278.675	1.3824	385.24		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	5.86	1.32		
		钢柱	t	1	4847.79	4847.79		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁	kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.67	1	25.67		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	178.15	44.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	248.12	19.11		

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装	t	1	1098.52	4761.87	171.96	541.07	1098.52	4761.87	171.96	541.07
小计								1098.52	4761.87	171.96	541.07
清单项目综合单价											6573.42000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.5	1.3889	95.14		
		技工人工费	元	495.294	1.3634	675.28		
		高级技工人工费	元	237.343	1.3824	328.1		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
		钢梁	t	1	4591.15	4591.15		
		六角螺栓（综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.69	1	23.69		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	178.15	119.36		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	248.12	52.6		

项目编码	010607010001	项目名称	槽钢基础	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-39换	零星构件安装 ˆ 槽钢	t	1	2379.3	4775.67	443.42	900.08	2379.3	4775.67	443.42	900.08
小计								2379.3	4775.67	443.42	900.08
清单项目综合单价											8498.47000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.592	1.3889	206.38		
		技工人工费	元	1110.981	1.3634	1514.71		
		高级技工人工费	元	476.135	1.3824	658.21		
	材料	槽钢	t	1	4630.97	4630.97		
		低碳钢电焊条 J422（综合）	kg	6.9	7.4	51.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	93.64	1	93.64		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	2.58	171.87	443.42		

项目编码	011402003002	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-97+020005-98*1	金属面 聚硅氧烷面漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1122.74	3616.52	414.36	507.54	11.2274	36.1652	4.1436	5.0754

工程量清单综合单价分析表

020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	434.81	841.89	297.74	178.43	4.3481	8.4189	2.9774	1.7843
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	855.85	1891.15	285.34	341.43	8.5585	18.9115	2.8534	3.4143
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1003.73	1709.09	344.89	375.71	10.0373	17.0909	3.4489	3.7571
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1830.85	247.73	0	496.87	18.3085	2.4773	0	4.9687
小计								52.4798	83.0638	13.4233	18.9998
清单项目综合单价											167.96670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43947	1.3889	7.55		
		技工人工费	元	11.9195	1.3634	16.25		
		高级技工人工费	元	20.74203	1.3824	28.67		
	材料	钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		环氧富锌底漆	kg	0.576	28.32	16.31		
		环氧云铁漆	kg	0.626	22.12	13.85		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.2505	19.47	4.88		
		环氧富锌封闭漆	kg	0.2754	28.32	7.8		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.05884	19.47	1.15		
		聚硅氧烷面漆	kg	0.3675	96.02	35.29		
		聚硅氧烷漆稀释剂	kg	0.0367	14.16	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8224	1	0.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0541	248.12	13.42		

项目编码	011404005001	项目名称	金属面喷刷防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1	100m2	0.01	2442.17	2959.4	370.2	820.68	24.4217	29.594	3.702	8.2068
小计								24.4217	29.594	3.702	8.2068
清单项目综合单价											65.92450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.26077	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.68496	1.3634	11.84		
		高级技工人工费	元	4.81973	1.3824	6.66		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	3.64	7.96	28.97		
		水	m3	0.0085	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5803	1	0.58		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0125	296.16	3.7		

项目编码	010608002001	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˚（钢结构构件安装子目未包含高强螺栓，发生时）	100套	0.01	315.21	1192.34	55.03	146.96	3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
小计								3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
清单项目综合单价											17.09540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	高强螺栓（综合）	套	1.04	11.24	11.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2338	1	0.23		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010608002002	项目名称	地脚螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˚（钢结构构件安装子目，发生地脚螺栓安装时）地脚螺栓	100套	0.01	315.21	892.13	55.03	131.95	3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
小计								3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
清单项目综合单价											13.94320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	地脚螺栓	套	1.04	8.41	8.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1749	1	0.17		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010608004001	项目名称	栓钉	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-32	栓钉安装	100套	0.01	277.68	219.59	95.72	91.3	2.7768	2.1959	0.9572	0.913
小计								2.7768	2.1959	0.9572	0.913
清单项目综合单价											6.84290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17237	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	1.29664	1.3634	1.77		
		高级技工人工费	元	0.55669	1.3824	0.77		
	材料	钢结构栓钉 Φ19	支	1.04	2.07	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0431	1	0.04		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.005	191.43	0.96		

项目编码	010504004001	项目名称	叠合楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-3	预制混凝土叠合板安装	10m3	0.1	4364.98	21956.65	0	2252.89	436.498	2195.665	0	225.289
小计								436.498	2195.665	0	225.289
清单项目综合单价											2857.45200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.7137	1.3889	38.49		
		技工人工费	元	197.604	1.3634	269.41		
		高级技工人工费	元	93.0212	1.3824	128.59		
	材料	条形铝板材	kg	2.2528	20.35	45.84		
		工具式钢支撑及配件	kg	8.338	4.96	41.36		
		调平垫铁	kg	0.5179	4.59	2.38		
		预制混凝土叠合板	m3	1.005	2084.74	2095.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.924	1	10.92		
	机械							

项目编码	010504005001	项目名称	预制混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-6换	预制混凝土剪力墙安装 外墙板 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	3222.24	25004.54	0	2102.9	322.224	2500.454	0	210.29
小计								322.224	2500.454	0	210.29
清单项目综合单价											3032.96800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.5297	1.3889	32.68		
		技工人工费				元	136.4949	1.3634	186.1		
		高级技工人工费				元	74.8314	1.3824	103.45		
	材料	工具式钢支撑及配件				kg	2.318	4.96	11.5		
		铁件（综合）				kg	1.8265	5.92	10.81		
		调平垫铁				kg	1.1005	4.59	5.05		
		预制混凝土剪力墙(外墙)				m3	1.005	2443.38	2455.6		
		垫木				m3	0.0012	883.19	1.06		
		水				m3	0.0257	4.62	0.12		
		湿拌砌筑砂浆 M10				m3	0.0126	307.72	3.88		
		其他材料费(按百分比计算)				元	12.44	1	12.44		
	机械										
项目编码	010504014001	项目名称		ALC墙板				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-18	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 0<T≤100	100m2	0.01	6208.53	4910.56	66.23	1893.17	62.0853	49.1056	0.6623	18.9317
小计								62.0853	49.1056	0.6623	18.9317
清单项目综合单价											130.78490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.85391	1.3889	5.35		
		技工人工费				元	29.08974	1.3634	39.66		
		高级技工人工费				元	12.34926	1.3824	17.07		
	材料	合金钢切割片 Φ300				片	0.00233	26.55	0.06		
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=100mm				m2	1.02	37.42	38.17		
		耐碱玻璃纤维网格布				m2	0.2856	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件				kg	0.32686	13.27	4.34		
		专用砂浆				t	0.01103	495.58	5.47		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4862	1	0.49		
	机械	电动切割机 电圆锯				台班	0.01301	50.91	0.66		
项目编码	010504014002	项目名称		ALC墙板				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-19	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 100<T≤150	100m2	0.01	6449.81	7330.14	83.7	2079.24	64.4981	73.3014	0.837	20.7924
小计								64.4981	73.3014	0.837	20.7924
清单项目综合单价											159.42890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.80681	1.3889	3.9		
		技工人工费				元	30.79961	1.3634	41.99		
		高级技工人工费				元	13.4603	1.3824	18.61		
	材料	合金钢切割片 Φ300				片	0.00349	26.55	0.09		
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=150mm				m2	1.02	58.88	60.06		
		耐碱玻璃纤维网格布				m2	0.2856	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件				kg	0.43511	13.27	5.77		
		专用砂浆				t	0.01224	495.58	6.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7258	1	0.73		
	机械	电动切割机 电圆锯				台班	0.01644	50.91	0.84		
项目编码	010504014003	项目名称		ALC墙板				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 150<T≤200	100m2	0.01	7139.14	9653.42	90.37	2378.29	71.3914	96.5342	0.9037	23.7829
小计								71.3914	96.5342	0.9037	23.7829
清单项目综合单价											192.61220000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.53952	1.3889	6.3		
		技工人工费				元	33.68328	1.3634	45.92		
		高级技工人工费				元	13.86193	1.3824	19.16		
	材料	合金钢切割片 Φ300				片	0.00489	26.55	0.13		
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=200mm				m2	1.02	78.5	80.07		
		耐碱玻璃纤维网格布				m2	0.2856	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件				kg	0.54338	13.27	7.21		
		专用砂浆				t	0.0153	495.58	7.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9558	1	0.96		
	机械	电动切割机 电圆锯				台班	0.01775	50.91	0.9		
项目编码	010504014004	项目名称		ALC墙板				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20换	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 150<T≤200 ˉ 蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=300mm	100m2	0.01	7139.14	13703.13	90.37	2580.78	71.3914	137.0313	0.9037	25.8078
小计								71.3914	137.0313	0.9037	25.8078
清单项目综合单价											235.13420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.53952	1.3889	6.3		
		技工人工费				元	33.68328	1.3634	45.92		
		高级技工人工费				元	13.86193	1.3824	19.16		
	材料	蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=300mm				m2	1.02	117.81	120.17		
		合金钢切割片 Φ300				片	0.00489	26.55	0.13		
		耐碱玻璃纤维网格布				m2	0.2856	2.05	0.59		
		墙板固定金属配件				kg	0.54338	13.27	7.21		
		专用砂浆				t	0.0153	495.58	7.58		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.3567	1	1.36		
	机械	电动切割机 电圆锯				台班	0.01775	50.91	0.9		
项目编码	010902001003	项目名称		卷材防水（平面）				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-16	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺	100m2	0.01	1650.72	3716.29	0	622.63	16.5072	37.1629	0	6.2263

工程量清单综合单价分析表

010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 (卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.0003	2360.54	4185.7	0	833.93	0.708162	1.25571	0	0.250179	
小计								17.215362	38.41861	0	6.476479	
清单项目综合单价											62.11045100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.079631	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	11.526993	1.3634		15.72		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.000494	3929.2		1.94		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS)聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	1.189675	26.81		31.9		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.061563	29.65		1.83		
		石油液化气				kg	0.2472	8.85		2.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.567758	1		0.57		
	机械											
项目编码	010902001004	项目名称	卷材防水（平面）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 (卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.000301	2360.54	4185.7	0	833.93	0.71052254	1.2598957	0	0.25101293	
010004-16	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺	100m2	0.01	1650.72	3716.29	0	622.63	16.5072	37.1629	0	6.2263	
小计								17.21772254	38.4227957	0	6.47731293	
清单项目综合单价											62.11783117	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.079632	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	11.527009	1.3634		15.72		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.000494	3929.2		1.94		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS)聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	1.189676	26.81		31.9		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.061563	29.65		1.83		
		石油液化气				kg	0.2472	8.85		2.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.567759	1		0.57		
	机械											
项目编码	010902001005	项目名称	卷材防水（平面）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-16	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺	100m2	0.01	1650.72	3716.29	0	622.63	16.5072	37.1629	0	6.2263	
010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 (卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.000301	2360.54	4185.7	0	833.93	0.71052254	1.2598957	0	0.25101293	
小计								17.21772254	38.4227957	0	6.47731293	
清单项目综合单价											62.11783117	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.079632	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	11.527009	1.3634		15.72		
	材料	石油沥青冷底子油				t	0.000494	3929.2		1.94		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS)聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3				m2	1.189676	26.81		31.9		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.061563	29.65		1.83		
		石油液化气				kg	0.2472	8.85		2.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.567759	1		0.57		
	机械											
项目编码	010902001006	项目名称	卷材防水（平面）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 (如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1)	100m2	0.01	1834.37	4958.28	0	733.33	18.3437	49.5828	0	7.3333	
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 (卷材防水附加层:人工*1.43,如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1)	100m2	0.000301	2623.14	5638.67	0	976.07	0.78956514	1.69723967	0	0.29379707	
小计								19.13326514	51.28003967	0	7.62709707	
清单项目综合单价											78.04040188	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.199216	1.3889		1.67		
		技工人工费				元	12.809916	1.3634		17.47		
	材料	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE（化学阻根剂）-Ⅱ型 δ=4				m2	1.189676	38.86		46.23		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.061563	29.65		1.83		
		石油液化气				kg	0.278018	8.85		2.46		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.7578	1		0.76		
	机械											
项目编码	010902002002	项目名称	涂膜防水（平面）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1588.03	2350.85	0	537.76	15.8803	23.5085	0	5.3776	
小计								15.8803	23.5085	0	5.3776	
清单项目综合单价											44.76640000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.69448	1.3889		3.74		
		技工人工费				元	8.90268	1.3634		12.14		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.754	8.41		23.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3474	1		0.35		
	机械											
项目编码	010902002003	项目名称	涂膜防水（平面）					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1588.03	2350.85	0	537.76	15.8803	23.5085	0	5.3776	
010004-46	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	415.94	584.82	0	139.31	4.1594	5.8482	0	1.3931	
小计								20.0397	29.3567	0	6.7707	
清单项目综合单价											56.16710000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.47648	1.3889		4.83		
		技工人工费				元	11.1568	1.3634		15.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	非固化橡胶沥青防水涂料		kg	3.4425	8.41	28.95		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4053	1	0.41		
	机械								
项目编码	010905002004	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.73	4932.52	0	686.62	16.6273	49.3252	0	6.8662
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.89	-1223.43	0	-161.17	-3.7789	-12.2343	0	-1.6117
小计								12.8484	37.0909	0	5.2545
清单项目综合单价											55.19380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33984	1.3889	3.25		
		技工人工费	元	7.04022	1.3634	9.6		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4582	14.07	34.59		
		二甲苯	kg	0.1143	16.59	1.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6078	1	0.61		
	机械							
项目编码	010905002005	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位	m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1930.96	5053.29	0	763.64	19.3096	50.5329	0	7.6364
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-435.37	-1328.91	0	-181.65	-4.3537	-13.2891	0	-1.8165
小计								14.9559	37.2438	0	5.8199
清单项目综合单价											58.01960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.35015	1.3889	4.65		
		技工人工费	元	7.55679	1.3634	10.3		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	2.4725	14.07	34.79		
		二甲苯	kg	0.11095	16.59	1.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6152	1	0.62		
	机械							
项目编码	010905002006	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位	m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.73	4932.52	0	686.62	16.6273	49.3252	0	6.8662
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-755.77	-2446.87	0	-322.34	-7.5577	-24.4687	0	-3.2234
小计								9.0696	24.8565	0	3.6428
清单项目综合单价											37.56890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.69712	1.3889	2.36		
		技工人工费	元	4.9233	1.3634	6.71		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	1.6422	14.07	23.11		
		二甲苯	kg	0.0762	16.59	1.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4866	1	0.49		
	机械							
项目编码	010905002007	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位	m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1930.96	5053.29	0	763.64	19.3096	50.5329	0	7.6364
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-870.73	-2657.8	0	-363.31	-8.7073	-26.578	0	-3.6331
小计								10.6023	23.9549	0	4.0033
清单项目综合单价											38.56050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.51267	1.3889	3.49		
		技工人工费	元	5.21671	1.3634	7.11		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	1.5745	14.07	22.15		
		二甲苯	kg	0.07945	16.59	1.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4837	1	0.48		
	机械							
项目编码	010904002001	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位	m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1264.86	2989.03	0	484.16	12.6486	29.8903	0	4.8416
小计								12.6486	29.8903	0	4.8416
清单项目综合单价											47.38050000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.01942	1.3889	2.8		
		技工人工费	元	7.22007	1.3634	9.84		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.22875	9.12	29.45		
		水	m3	0.00053	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4417	1	0.44		
	机械							
项目编码	010903002002	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位	m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.28	3219.39	0	611.69	17.0328	32.1939	0	6.1169
小计								17.0328	32.1939	0	6.1169
清单项目综合单价											55.34360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.93564	1.3889	4.08		
		技工人工费	元	9.50232	1.3634	12.96		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	3.4776	9.12	31.72		
		水	m3	0.00053	4.62	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.4758	1	0.48		
	机械								

项目编码	010904002002	项目名称	涂膜防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1264.86	2989.03	0	484.16	12.6486	29.8903	0	4.8416
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.45	870.48	0	130.96	3.3045	8.7048	0	1.3096
小计								15.9531	38.5951	0	6.1512
清单项目综合单价								60.69940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.58148	1.3889	3.59		
		技工人工费	元	9.07126	1.3634	12.37		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.17375	9.12	38.06		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5279	1	0.53		
	机械							

项目编码	010903002003	项目名称	涂膜防水（立面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.28	3219.39	0	611.69	17.0328	32.1939	0	6.1169
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	435.89	940.12	0	162.36	4.3589	9.4012	0	1.6236
小计								21.3917	41.5951	0	7.7405
清单项目综合单价								70.72730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.86703	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	11.75057	1.3634	16.02		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型	kg	4.4982	9.12	41.02		
		水	m3	0.00058	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5689	1	0.57		
	机械							

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ＋90厚挤塑聚苯板(密度为35kg/m3)	100m2	0.01	839.57	4989.2	0	471.63	8.3957	49.892	0	4.7163
小计								8.3957	49.892	0	4.7163
清单项目综合单价								63.00400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3634	7.66		
	材料	90厚挤塑聚苯板(密度为35kg/m3)	m2	1.02	44.07	44.95		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.51	3.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9189	1	1.92		
	机械							

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ＋90厚挤塑聚苯板(密度为32kg/m3)	100m2	0.01	839.57	4538.36	0	449.09	8.3957	45.3836	0	4.4909
小计								8.3957	45.3836	0	4.4909
清单项目综合单价								58.27020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3634	7.66		
	材料	90厚挤塑聚苯板(密度为32kg/m3)	m2	1.02	39.82	40.62		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.51	3.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.7455	1	1.75		
	机械							

项目编码	010902004004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ＋泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1664.27	6.36	629.54	20.6286	16.6427	0.0636	6.2954
小计								20.6286	16.6427	0.0636	6.2954
清单项目综合单价								43.63030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.29318	1.3889	1.8		
		技工人工费	元	13.81288	1.3634	18.83		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	372.6	15.05		
		水	m3	0.0837	4.62	0.39		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2359	1	0.24		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0051	12.47	0.06		

项目编码	010902004005	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ＋细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1634.06	6.36	628.03	20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
小计								20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
清单项目综合单价								43.31310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.29318	1.3889	1.8		
		技工人工费	元	13.81288	1.3634	18.83		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		水	m3	0.0837	4.62	0.39		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2315	1	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　平板式		台班	0.0051	12.47	0.06		
项目编码	010902004006	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1664.27	6.36	629.54	20.6286	16.6427	0.0636	6.2954
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	-343.25	-398	-1.25	-110.82	-3.4325	-3.98	-0.0125	-1.1082
小计								17.1961	12.6627	0.0511	5.1872
清单项目综合单价											35.09710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.0825	1.3889	1.5		
		技工人工费	元	11.50988	1.3634	15.69		
	材料	水	m3	0.0817	4.62	0.38		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	372.6	11.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1982	1	0.2		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0041	12.47	0.05		

项目编码	010902004007	项目名称	屋面刚性层			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1634.06	6.36	628.03	20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
小计								20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
清单项目综合单价											43.31310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.29318	1.3889	1.8		
		技工人工费	元	13.81288	1.3634	18.83		
	材料	水	m3	0.0837	4.62	0.39		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2315	1	0.23		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0051	12.47	0.06		

项目编码	010902004008	项目名称	钢筋网			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001382	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21295376	4.68475888	0.01764814	0.55647612
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001382	828.03	19.37	0	220.08	1.14433746	0.02676934	0	0.30415056
小计								2.35729122	4.71152822	0.01764814	0.86062668
清单项目综合单价											7.94709426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.186584	1.3889	0.26		
		技工人工费	元	1.538653	1.3634	2.1		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001423	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007296	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003454	7.63	0.03		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.069629	1	0.07		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		

项目编码	010902004009	项目名称	钢筋网			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002172	828.03	19.37	0	220.08	1.79848116	0.04207164	0	0.47801376
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002172	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.90632096	7.36273248	0.02773644	0.87457752
小计								3.70480212	7.40480412	0.02773644	1.35259128
清单项目综合单价											12.48993396

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.293213	1.3889	0.41		
		技工人工费	元	2.417965	1.3634	3.3		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.002237	3215.04	7.19		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.011465	5.35	0.06		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005429	7.63	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.10942	1	0.11		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000239	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000847	22.15	0.02		

项目编码	010902004010	项目名称	分格缝			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146
清单项目综合单价											20.71130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17749	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	3.74026	1.3634	5.1		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902004011	项目名称	分格缝			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146
清单项目综合单价											20.71130000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17749	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	3.74026	1.3634	5.1		
		环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	双组分聚氨酯建筑密封膏		kg	0.315	19.53	6.15		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0653	1	0.07		
	机械								

项目编码	010904004002	项目名称	伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146
清单项目综合单价								20.71130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17749	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	3.74026	1.3634	5.1		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1023.76	685.12	0	305.17	10.2376	6.8512	0	3.0517
小计								10.2376	6.8512	0	3.0517
清单项目综合单价								20.14050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.183264	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	1.726194	1.3634	2.35		
		高级技工人工费	元	4.514424	1.3824	6.24		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0171	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101006002	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1023.76	685.12	0	305.17	10.2376	6.8512	0	3.0517
小计								10.2376	6.8512	0	3.0517
清单项目综合单价								20.14050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.183264	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	1.726194	1.3634	2.35		
		高级技工人工费	元	4.514424	1.3824	6.24		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0171	1	0.02		
	机械							

项目编码	010102007007	项目名称	填充层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ~ LC5.0轻骨料混凝土	10m3	0.1	1114.96	1864.37	9.85	388.96	111.496	186.437	0.985	38.896
小计								111.496	186.437	0.985	38.896
清单项目综合单价								337.81400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3634	68.16		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3824	15.6		
	材料	LC5.0轻骨料混凝土	m3	1.02	181.42	185.05		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.465	1	0.47		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.47	0.99		

项目编码	010102007008	项目名称	填充层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ~ LC7.5轻骨料混凝土	10m3	0.1	1114.96	2045.36	9.85	398.01	111.496	204.536	0.985	39.801
小计								111.496	204.536	0.985	39.801
清单项目综合单价								356.81800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3634	68.16		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3824	15.6		
	材料	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	199.12	203.1		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.51	1	0.51		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.47	0.99		

项目编码	010102007009	项目名称	填充层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ~ 泡沫混凝土	10m3	0.1	1114.96	3063.31	9.85	448.91	111.496	306.331	0.985	44.891
小计								111.496	306.331	0.985	44.891
清单项目综合单价								463.70300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3634	68.16		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3824	15.6		
	材料	泡沫混凝土	m3	1.02	298.67	304.64		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.764	1	0.76		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.47	0.99		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010902003004	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80换	其他防水工程 隔离层 聚酯无纺布 250g/m2	100m2	0.01	237.45	654.72	0	95.57	2.3745	6.5472	0	0.9557
小计								2.3745	6.5472	0	0.9557

清单项目综合单价 9.87740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3634	2.17		
	材料	聚酯无纺布 250g/m2	m2	1.1218	5.75	6.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0968	1	0.1		
	机械							

项目编码	010902003005	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-26	隔离层 刷热沥青 一道冷底子油二道热沥青	100m2	0.01	846.96	2213.24	0	334.79	8.4696	22.1324	0	3.3479
小计								8.4696	22.1324	0	3.3479

清单项目综合单价 33.94990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.80224	1.3889	1.11		
		技工人工费	元	5.39488	1.3634	7.36		
	材料	石油沥青 进口AH-70号	kg	4.05	4.51	18.27		
		石油沥青冷底子油	t	0.00048	3929.2	1.89		
		汽油	kg	0.122	9.26	1.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8512	1	0.85		
	机械							

项目编码	010903004003	项目名称	外墙变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-68	变形缝盖缝成品安装 外墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3224.69	6169.35	0	1161.79	32.2469	61.6935	0	11.6179
小计								32.2469	61.6935	0	11.6179

清单项目综合单价 105.55830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02607	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	21.58789	1.3634	29.43		
	材料	外墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200	m	1.01	60.18	60.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9117	1	0.91		
	机械							

项目编码	010904004003	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-74	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3274.54	7620.97	0	1247.56	32.7454	76.2097	0	12.4756
小计								32.7454	76.2097	0	12.4756

清单项目综合单价 121.43070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.05277	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	21.92628	1.3634	29.89		
	材料	楼面、地面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200	m	1.01	74.34	75.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1263	1	1.13		
	机械							

项目编码	010901008003	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-65	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3171.82	9435.48	0	1311.1	31.7182	94.3548	0	13.111
小计								31.7182	94.3548	0	13.111

清单项目综合单价 139.18400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.98841	1.3889	2.76		
		技工人工费	元	21.23843	1.3634	28.96		
	材料	屋面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200	m	1.01	92.04	92.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3944	1	1.39		
	机械							

项目编码	010901008004	项目名称	顶棚变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-77	变形缝盖缝成品安装 天棚 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3603.29	6169.35	0	1261.97	36.0329	61.6935	0	12.6197
小计								36.0329	61.6935	0	12.6197

清单项目综合单价 110.34610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.25886	1.3889	3.14		
		技工人工费	元	24.12764	1.3634	32.9		
	材料	天棚 成品盖板型铝合金盖板 缝宽D(mm) 100<D≤200	m	1.01	60.18	60.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9117	1	0.91		
	机械							

项目编码	010903004004	项目名称	内墙变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-71	变形缝盖缝成品安装 内墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3080.22	5806.45	0	1105.41	30.8022	58.0645	0	11.0541
小计								30.8022	58.0645	0	11.0541

清单项目综合单价 99.92080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.93097	1.3889	2.68		
		技工人工费	元	20.62515	1.3634	28.12		
	材料	内墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200	m	1.01	56.64	57.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8581	1	0.86		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8324370.01	
2	措施项目	253621.67	
2.1	安全文明施工	253621.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	220324.19	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	33297.48	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	772019.25	
5	含税建安工程造价	9350010.93	
合计		9350010.93	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					1511624.77	0
1-1	010802004004	钢质防火门	1、门窗类型:甲级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60.48	1130.2	68354.5	0
1-2	010802004005	钢质防火门	1、门窗类型:乙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	238.32	1080.46	257495.23	0
1-3	010802004006	钢质防火门	1、门窗类型:丙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1306.2	901.68	1177774.42	0
1-4	010803002002	特级防火卷帘门	1、门窗类型:特级防火卷帘门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、电机:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 5、其他内容:包括控制箱、按钮、电动执行机构、控制箱到卷帘门的控制管线及五金配件等 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.6	634.97	8000.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		楼地面装饰工程					4318174.40	0
2-1	011102001005	侯梯厅、后勤办公区、服务间、制服间、后勤门厅、餐饮二级仓库、工程部（无水区域）、酒店总仓、设备仓库、备用房、员工培训室、倒班室、PA工作间、仓管验收、布草间、房务二级仓、后勤走廊、货梯厅、前室、员工餐厅	1、50厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	452.38	50.31	22759.24	0
2-2	011101001004	楼地面撒细砂或水泥砂子	1、楼地面撒细砂或水泥砂子 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3024.32	14.13	42733.64	0
2-3	011102003001	员工厨房、粗加工、爱浪吧厨房	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	350.24	74.37	26047.35	0
2-4	011102001006	员工餐厅（局部大降板）、爱浪吧	1、40厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	619.46	42.16	26116.43	0
2-5	011102003002	洗碗间、收污间、垃圾间	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边3m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	238.34	74.37	17725.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011101002003	隔油间	1、30厚C20防油渗细石混凝土面层 2、最薄150厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、100厚C20细石混凝土随打随抹平 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.32	213.09	13705.95	0
2-7	011102003003	脏衣库、净衣库	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边3m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	91.16	74.37	6779.57	0
2-8	011102001007	封闭楼梯间	1、20厚磨光花岗岩，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	714.22	403.62	288273.48	0
2-9	011102001008	封闭楼梯间	1、20厚大理石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	714.22	471	336397.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	011102003004	封闭楼梯间	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	714.22	249.16	177955.06	0
2-11	011102003005	封闭楼梯间	1、10厚地毯 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	714.22	217.69	155478.55	0
2-12	011102003006	工程部（有水区域）、男/女更淋浴间、卫生间	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄50厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边3m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2769.67	87.42	242124.55	0
2-13	011101004001	汽车坡道	1、防滑耐磨漆(汽车坡道用)(注:防滑耐磨漆厚度6-8MM，水性树脂及黄绿骨料) 2、100厚C20细石混凝土 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	836.19	125.69	105100.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	011101004002	停车位、车道	1、环氧树脂地坪漆;(注:车道 1.5MM 橘子面环氧地坪漆，车位采用 1.5MM 自流平环氧地坪漆) 2、100厚C20细石混凝土，混凝土随打随抹平，(车库表面打磨，压光，施工方法详见各厂家说明书，找坡详坡度车库平面图，混凝土内配筋 6@150钢筋网，上表面20mm厚钢筋保护层。纵横向按跨设伸缩缝，纵向为平头缝，横向为假缝，缝宽20深50内填1:3水泥砂浆)，厚度及找坡详平面图，周边2m范围内地面找坡i=1%坡向地漏或排水沟； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5418	140.92	763504.56	0
2-15	011101004003	卸货平台	1、防滑耐磨漆 2、80厚C25防油渗细石混凝土面层，混凝土随打随抹平，(车库表面打磨，压光，施工方法详见各厂家说明书，找坡详坡度车库平面图，混凝土内配筋 6@150钢筋网，上表面20mm厚钢筋保护层。纵横向按跨设伸缩缝，纵向为平头缝，横向为假缝，缝宽20深50内填1:3水泥砂浆)，厚度及找坡详平面图； 3、20厚1:3水泥砂浆找平 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	58.32	158.73	9257.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	011102003007	给水及热水泵房(400)、空调机房(300)、备用机房	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、50厚C20细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光(中间配成品　4@150双向钢筋网片) 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	381.32	230.17	87768.42	0
2-17	011102003008	报警阀室、水表间	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、30厚C20细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 5、20厚1:3水泥砂浆找平 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	45.69	205.93	9408.94	0
2-18	011104003001	网络机房、弱电机房	1、250高陶瓷防静电活动地板； 2、20厚1:3水泥砂浆保护层，压实赶光(表面防尘处理)； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	311.69	359.45	112036.97	0
2-19	011101001005	设备房内排水沟、集水坑、电梯基坑	1、聚合物水泥砂浆局部修补找平，排水沟向集水坑找坡，最薄处15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂),超过30厚改用C20细石混凝土 2、最厚130mmC20细石混凝土垫层找平找坡向集水坑，沟内坡度详见平面标注 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	283.19	104.08	29474.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	011101001006	车库浅排水沟	1、20厚~50厚C20细石混凝土(内掺5%防水剂)抹面抹平压光并找坡向集水坑 2、防水钢筋混凝土底板，底板基础上方回填厚度详见底板做法 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	73.32	34.01	2493.61	0
2-21	011101001007	车库深排水沟	1、聚合物水泥砂浆局部修补找平，排水沟向集水坑找坡，最薄处15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂),超过30厚改用C20细石混凝土。 2、最厚130mmC20细石混凝土垫层找平找坡向集水坑，沟内坡度详见平面标注 3、防水钢筋混凝土底板，底板基础上方回填厚度详见底板做法 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	391.32	104.08	40728.59	0
2-22	011102003009	变配电室、车库配电间、强电间	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、50厚C25细石混凝土随捣随抹平 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	732.91	198.45	145445.99	0
2-23	011101002004	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品　4@150双向钢筋网片，随打随抹平（6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光）； 2、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面 3、钢筋混凝土底板随打随抹平，底板基础上方回填厚度详见底板做法 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	491.85	115.57	56843.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	011101002005	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品 4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、钢筋混凝土底板随打随抹平，底板基础上方回填厚度详见底板做法 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	491.85	66.69	32801.48	0
2-25	011101002006	风机房(空调)、全空气机房	1、50厚C25细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光(中间配成品 4@150双向钢筋网片) 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	321.92	131.68	42390.43	0
2-26	011101002007	风机房(空调)、全空气机房	1、50厚C25细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光(中间配成品 4@150双向钢筋网片) 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	321.92	82.8	26654.98	0
2-27	011104003002	消防控制室	1、250高防静电活动地板； 2、20厚1:3水泥砂浆保护层，压实赶光(表面防尘处理)； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.29	359.45	30298.04	0
2-28	011102003010	鱼缸水处理机房、臭氧间、投药间	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边1m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	183.21	74.37	13625.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	011102001009	侯梯厅、前室、木屋电瓶车接驳等候区、主题商铺、排屋大堂、走廊、轻食餐饮、头号玩家、主题商铺、主题餐厅、包房、排屋客房、服务间	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1163.51	24.16	28110.4	0
2-30	011104001001	侯梯厅、前室、木屋电瓶车接驳等候区、主题商铺、排屋大堂、走廊、轻食餐饮、头号玩家、主题商铺、主题餐厅、包房、排屋客房、服务间	1、35厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1163.51	38.07	44294.83	0
2-31	011102003011	主题餐厅厨房	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1048.21	74.37	77955.38	0
2-32	011102003012	客房卫生间、公共卫生间、异层排水	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	831.2	74.37	61816.34	0
2-33	011102003013	汤屋泳池（水深600）	1、40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平， 强度达标后表面打磨； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.32	42.47	10036.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-34	011104002001	泳池平台(排屋阳台)（下方为开敞空间）	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄处30厚C15细石混凝土找坡，随打随抹平1% 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	463.32	65.37	30287.23	0
2-35	011101002008	花池（覆土300）	1、50厚C25细石混凝土保护层 2、干铺耐碱玻璃纤维网布，玻纤网单位面积质量大于160g/m2 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	219.32	62.36	13676.8	0
2-36	011102001010	大堂、等候休息区、前台办公、行李房、走廊、前室、货梯厅、客房、大堂吧、中餐厅	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1163.51	24.16	28110.4	0
2-37	011104001002	大堂、等候休息区、前台办公、行李房、走廊、前室、货梯厅、客房、大堂吧、中餐厅	1、35厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1163.51	38.07	44294.83	0
2-38	011102003014	客房卫生间、公共卫生间、洗消间、备餐间、异层排水	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	951.32	74.37	70749.67	0
2-39	011104002002	开敞阳台	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄处30厚C15细石混凝土找坡，随打随抹平1% 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	848.9	65.37	55492.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-40	011102003015	中餐厅厨房	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	382.76	74.37	28465.86	0
2-41	011102001011	走廊、前室、货梯厅、客房、布草间、消毒间	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	346.83	24.16	8379.41	0
2-42	011104001003	走廊、前室、货梯厅、客房、布草间、消毒间	1、35厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	346.83	38.07	13203.82	0
2-43	011102001012	客房卫生间、公共卫生间、洗消间、异层排水	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	951.32	74.37	70749.67	0
2-44	011104002003	客房开敞阳台	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄处30厚C15细石混凝土找坡，随打随抹平1% 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	848.9	65.37	55492.59	0
2-45	011101002009	风机房(送风、排风、排烟、加压)	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品 4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面 3、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	284.32	115.57	32858.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-46	011101002010	风机房(送风、排风、排烟、加压)	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品 4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	284.32	66.69	18961.3	0
2-47	011101002011	风机房(空调)	1、50厚C25细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光(中间配成品 4@150双向钢筋网片) 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面(不隔声做法取消此层) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	284.32	139.73	39728.03	0
2-48	011102003016	屋顶水箱间	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:3水泥砂浆保护层 5、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	284.32	222.14	63158.84	0
2-49	011101001008	电梯机房	1、20厚1:2水泥砂浆抹平压光； 2、素水泥浆一道； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	231.6	24.21	5607.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-50	011104003003	酒店电视机房、酒店信号放大机房、基站、计算机房	1、250高防静电活动地板； 2、20厚1:3水泥砂浆保护层，压实赶光(表面防尘处理)； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	123.52	359.45	44399.26	0
2-51	011102003017	电梯厅、走廊、其他机房	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝(10厚地毯) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、20厚1:3水泥砂浆找平层 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	548.12	171.92	94232.79	0
2-52	011102003018	封闭楼梯间	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土楼板随打随抹平，表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	145.65	249.16	36290.15	0
2-53	011102003019	开敞楼梯	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	531.21	38.09	20233.79	0
2-54	011101001009	电井、管井、水暖井	1、30厚C20细石混凝土随捣随抹平 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	688.55	34.01	23417.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-55	011101002012	风机房(送风、排风、排烟)	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品 4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面 3、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	284.32	115.57	32858.86	0
2-56	011101002013	风机房(送风、排风、排烟)	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品 4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	284.32	66.69	18961.3	0
2-57	011102003020	开敞阳台	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄处30厚C15细石混凝土找坡，随打随抹平1% 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	462.68	65.37	30245.39	0
2-58	011107002001	毛面花岗石台	1、40厚毛面花岗石板 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶，向外找坡1% 4、150厚碎石垫层 5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 5、素土夯实 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	238.32	523.37	124729.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-59	011107001001	细石混凝土台阶	1、30厚C20细石混凝土抹面压光(踏步增加 12钢筋护角) 2、100厚C20细石混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶，向外找坡1% 3、150厚碎石垫层 5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 4、素土夯实 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	192.34	165.62	31855.35	0
2-60	011107004001	防滑面砖台阶	1、8-10厚防滑地砖拍实铺平，干水泥擦缝 2、8厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶，向外找坡1% 5、150厚碎石垫层 5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 6、素土夯实 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	254.11	287.92	73163.35	0
2-61	011102001013	毛面花岗石坡道	1、40厚毛面花岗石板，机刨30宽横条防滑条，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚C20细石混凝土找平层 5、150厚碎石垫层 6、素土夯实 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.38	575.2	26677.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-62	011101001010	水泥坡道	1、15宽金刚砂防滑条，中距80凸出坡面或20厚1:2水泥砂浆抹出60宽10深锯齿表面 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配双向4@150双向钢筋网) 3、100厚C20细石混凝土找平层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	102.35	223.26	22850.66	0
2-63	011101002014	暗埋散水	1、300厚种植土 2、60厚C20细石混凝土面层，沿墙上翻高出种植土面100撒1:1水泥砂子压实赶光 3、100厚C15细石混凝土垫层，宽出面层100，向外坡3%--5%； 4、素土夯实 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	254.35	149.07	37915.95	0
2-64	011105003001	地砖踢脚	1、8~10厚地砖踢脚(120高)，稀水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、15厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、刷专用界面剂一道 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	463.32	25.78	11944.39	0
2-65	011105001001	水泥砂浆踢脚	1、6厚1:2水泥砂浆抹面压光(120mm高) 2、12厚1:3水泥砂浆 3、刷专用界面剂一道 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1253.32	10.56	13235.06	0
2-66	011105002001	石材踢脚	1、15厚花岗岩石板(120mm高) 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4、刷专用界面剂一道 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	236.68	41.42	9803.29	0
3		墙柱面装饰工程					982496.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	011403001006	候梯厅、后勤办公区、服务间、制服间、后勤门厅、餐饮二级仓库、工程部（无水区域）、酒店总仓、餐饮仓、设备仓库、房务仓、备用房、员工培训室、倒班室、PA工作间、仓管验收、房务二级仓、后勤走廊、货梯厅、前室、楼梯间、员工餐厅、脏衣库 净衣库、倒班室、热水机房、给水机房（钢筋混凝土墙体）	1、涂料2遍(白色无机涂料) 2、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 4、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、混凝土墙面、柱子打磨平整。 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	588.1	68.99	40573.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	011403001007	候梯厅、后勤办公区、服务间、制服间、后勤门厅、餐饮二级仓库、工程部（无水区域）、酒店总仓、餐饮仓、设备仓库、房务仓、备用房、员工培训室、倒班室、PA工作间、仓管验收、房务二级仓、后勤走廊、货梯厅、前室、楼梯间、员工餐厅、脏衣库 净衣库、倒班室、热水机房、给水机房（加气混凝土砌块墙体）	1、涂料2遍（白色无机涂料） 2、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平（满铺一道耐碱玻璃纤维网格布） 4、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、喷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、基层墙体 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	588.1	65.87	38738.15	0
3-3	011403001008	消防控制室、网络机房、弱电机房、变配电室、风机房(送风、排风、排烟)、工具间、检修间、备用机房、车库、车库坡道两侧墙体（钢筋混凝土墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 3、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、混凝土墙面、柱子打磨平整。 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1780.15	55.96	99617.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011403001009	消防控制室、网络机房、弱电机房、变配电室、风机房(送风、排风、排烟)、工具间、检修间、备用机房、车库、车库坡道两侧墙体（加气混凝土砌块墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 3、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、基层墙体 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1780.15	52.84	94063.13	0
3-5	011205001002	新风机房、空调机房等有隔音要求的机房	1、2米以下外饰600*600MM穿孔铝板（穿孔率15%）,2米以上裸露吸音玻璃棉 2、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂于龙骨间，用膨胀螺栓墙体固定； 3、15厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平; 4、内部墙体清扫干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1515.66	198.77	301267.74	0
3-6	011201001004	风井内墙面	1、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	27.84	5568	0
3-7	011403001010	屋顶水箱间、水暖井、电井（钢筋混凝土墙体）	1、满刮2厚耐水腻子批平一遍压光； 2、20厚1:3水泥砂浆内搀5%防水剂 3、混凝土墙面、柱子打磨平整。 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	980.85	59.25	58115.36	0
3-8	011403001011	屋顶水箱间、水暖井、电井（加气混凝土砌块墙体）	1、满刮2厚耐水腻子批平一遍压光； 2、20厚1:3水泥砂浆内搀5%防水剂 3、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、基层墙体 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	980.85	63.73	62509.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	011203003001	布草间、备餐间、客房卫生间、厨房、公共卫生间、垃圾间、茶水间、清洁间、消毒间、洗消间、水果清洗间、男女更淋、垃圾房、粗加工、隔油池间等有水机房（钢筋混凝土墙体）	1、刷素水泥浆一道 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、混凝土墙面、柱子打磨平整。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2503.21	28.16	70490.39	0
3-10	011203003002	布草间、备餐间、客房卫生间、厨房、公共卫生间、垃圾间、茶水间、清洁间、消毒间、洗消间、水果清洗间、男女更淋、垃圾房、粗加工、隔油池间等有水机房（蒸压加气混凝土砌块）	1、刷素水泥浆一道 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 3、3厚外加剂专用砂浆打底或专用界面剂一道甩毛，甩前喷湿； 4、喷湿墙面 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 6、基层墙体 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2503.21	28.81	72117.48	0
3-11	010506023003	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:玻纤网格布 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4365.52	12.72	55529.41	0
3-12	010506023004	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:钢丝网 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6215.32	13.5	83906.82	0
4		天棚装饰工程					409996.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	011404002001	合用前室、前室、疏散楼梯	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2厚柔性腻子分遍刮平 3、涂料2遍(无机涂料耐火等级达到A级) 4、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5125.93	46.85	240149.82	0
4-2	011404002002	卫生间顶棚、水处理机房等有水机房	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2厚柔性耐水腻子分遍刮平(腻子四周下翻100) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3690.42	30.02	110786.41	0
4-3	011404002003	风机房(送风、排风、排烟)	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2厚柔性腻子分遍刮平(腻子四周下翻100) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1121.21	30.02	33658.72	0
4-4	011301001002	风井	1、结构板底裂缝修补，清理干净，打磨平整； 2、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	38.72	5.54	214.51	0
4-5	011301001003	车库	1、结构板底裂缝修补，清理干净，打磨平整； 2、2厚柔性耐水腻子刮平 3、喷（黑色）涂料 4、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	140.74	46.85	6593.67	0
4-6	011404002004	隔油间、污水间	1、结构板底裂缝修补，清理干净，打磨平整； 2、刮2厚耐水腻子。 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	236.65	30.02	7104.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	011302001002	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间	1、现浇钢筋混凝土板清理修补到位 2、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂 3、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	682.65	16.83	11489	0
5		其他装饰工程					1102078.22	0
5-1	011503001002	室内楼梯栏杆	1、栏杆类别:室内楼梯栏杆 2、栏杆高度:详见图纸 3、栏杆规格及类型:详见图纸及相关图集 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	832.51	493.86	411143.39	0
5-2	011503001003	防护栏杆	1、栏杆类别:防护栏杆 2、栏杆高度:栏杆扶手距底部横撑不小于800mm 3、栏杆规格及类型:详见图集22J403-1第3-49页PA37型 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	632.21	394.34	249305.69	0
5-3	011503001004	玻璃栏板	1、栏杆类别:玻璃栏板（含扶手） 2、栏杆高度:1200mm 3、栏杆规格及类型:TP6+1.52PVB+TP6mm钢化夹胶玻璃、100X12mm厚镀锌钢立柱等 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	432.65	617.91	267338.76	0
5-4	011503003002	靠墙扶手	1、扶手类别:靠墙扶手 2、扶手规格及类型:详见图纸及相关图集 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	638.19	154.04	98306.79	0
5-5	011503003003	无障碍坡道扶手	1、扶手类别:无障碍坡道扶手 2、扶手规格及类型:详见图纸及相关图集 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	46.32	154.04	7135.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	011401004003	油漆、涂料	1、调和漆底油1度，面层2度 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	465.81	46.31	21571.66	0
5-7	011401004004	油漆、涂料	1、防火涂料一底两面 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	349.92	43.18	15109.55	0
5-8	011402003003	油漆、涂料	1、清漆3遍 2、刷底油一度，磨光出亮 3、封闭底漆，满刮腻子2遍，磨砂平整光滑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	351.71	58.37	20529.31	0
5-9	010609003001	防虫防鼠网	1、防虫防鼠网 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35.32	329.5	11637.94	0
合计							8324370.01	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					253621.67
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	253621.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	220324.19
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	33297.48
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							253621.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	772019.25
合计					772019.25

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010802004004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 甲级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	88399.32	0	6364.28	73.4757	883.9932	0	63.6428
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.099207	241.87	755.96	0	101.8	23.99519709	74.9582379	0	10.0992726
小计								97.47089709	958.9897237	0	73.7420726

清单项目综合单价　1130.20269341

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.592317	1.3889	23.05		
		技工人工费	元	41.567174	1.3634	56.67		
		高级技工人工费	元	12.841918	1.3824	17.75		
	材料	闭门器	套	0.992063	75.22	74.62		
		甲级钢制防火门	m2	0.9825	884.96	869.47		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.771016	1	4.77		
	机械							

项目编码	010802004005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 乙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	83592.59	0	6123.94	73.4757	835.9259	0	61.2394
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.099866	241.87	755.96	0	101.8	24.15458942	75.4947013	0	10.1663588
小计								97.63028942	911.4206014	0	71.4057588

清单项目综合单价　1080.45664958

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.620866	1.3889	23.08		
		技工人工费	元	41.638762	1.3634	56.77		
		高级技工人工费	元	12.857996	1.3824	17.77		
	材料	闭门器	套	0.998657	75.22	75.12		
		乙级钢制防火门	m2	0.9825	836.28	821.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.534295	1	4.53		
	机械							

项目编码	010802004006	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 丙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	66553.8	0	5272	73.4757	665.538	0	52.72
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.099985	241.87	755.96	0	101.8	24.18337195	75.5846606	0	10.178473
小计								97.65907195	741.1226606	0	62.898473

清单项目综合单价　901.68020555

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.626017	1.3889	23.09		
		技工人工费	元	41.651678	1.3634	56.79		
		高级技工人工费	元	12.860897	1.3824	17.78		
	材料	闭门器	套	0.999847	75.22	75.21		
		丙级钢制防火门	m2	0.9825	663.72	652.1		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.687042	1	3.69		
	机械							

项目编码	010803002002	项目名称	特级防火卷帘门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 特级防火卷帘门	100m2	0.01	7506.17	49725	427.15	4503.06	75.0617	497.25	4.2715	45.0306
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.007937	183.27	1359.69	23.04	118.13	1.45461399	10.79185953	0.18286848	0.93759781
小计								76.51631399	508.0418595	4.45436848	45.96819781

清单项目综合单价　634.98073981

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.836268	1.3889	16.44		
		技工人工费	元	32.859648	1.3634	44.8		
		高级技工人工费	元	11.050323	1.3824	15.28		
	材料	特级防火卷帘门	m2	1	486.73	486.73		
		卷帘门电动装置	套	0.007937	1327.43	10.54		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.025397	7.97	0.2		
		铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.527551	1	2.53		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.025132	177.24	4.45		

项目编码	011102001005	项目名称	（无水区域）、酒店总仓、设备仓库、备用房、员工培训室、倒班室、PA工作	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
小计								23.6801	19.3391	0.0499	7.2367

清单项目综合单价　50.30580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45264	1.3889	3.41		
		技工人工费	元	5.38333	1.3634	7.34		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	365.23	18.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0461	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101001004	项目名称	楼地面撒细砂或水泥砂子	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-19	加浆抹光随捣随抹 中砂	100m2	0.01	517.99	722.2	0	173.18	5.1799	7.222	0	1.7318
小计								5.1799	7.222	0	1.7318

清单项目综合单价　14.13370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.53554	1.3889	0.74		
		技工人工费	元	1.17661	1.3634	1.6		
		高级技工人工费	元	2.04853	1.3824	2.83		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.00574	314.16	1.8		
		水	m3	0.03071	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	机械							

项目编码	011102003001	项目名称	员工厨房、粗加工、爱浪吧厨房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223366	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262271	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122496	19.53	2.39		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081194	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102001006	项目名称	员工餐厅（局部大降板）、爱浪吧	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
小计								20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
清单项目综合单价											42.16070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.11976	1.3889	2.94		
		技工人工费	元	4.65003	1.3634	6.34		
		高级技工人工费	元	8.08382	1.3824	11.18		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0369	1	0.04		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102003002	项目名称	洗碗间、收污间、垃圾间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223283	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262196	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.12249	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081192	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101002003	项目名称	隔油间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.011008	555.65	3923.31	71.13	348.29	6.1165952	43.18779648	0.78299904	3.83397632
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367

工程量清单综合单价分析表

010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005007	555.65	3923.31	71.13	348.29	2.78213955	19.64401317	0.35614791	1.74388803
小计								73.49703475	113.1135097	1.26884695	25.19516435
清单项目综合单价											213.07455570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.69216	1.3889	9.29		
		技工人工费	元	21.20975	1.3634	28.92		
		高级技工人工费	元	25.52382	1.3824	35.28		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.293038	365.23	107.03		
		水	m3	0.032027	4.62	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.008179	1	1.01		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.001105	861.83	0.95		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.01201	10.22	0.12		
		混凝土布料机	台班	0.001105	57.83	0.06		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0104	12.47	0.13		

项目编码	011102003003	项目名称	脏衣库、净衣库	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223369	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262273	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122496	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081194	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102001007	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-88换	楼梯石材面层 水泥砂浆粘贴 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10920.33	25288.22	0	4154.15	109.2033	252.8822	0	41.5415
小计								109.2033	252.8822	0	41.5415
清单项目综合单价											403.62700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.63247	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	23.270787	1.3634	31.73		
		高级技工人工费	元	44.35737	1.3824	61.32		
	材料	20厚磨光花岗岩	m2	1.4469	163.72	236.89		
		石料切割锯片	片	0.0255	16.11	0.41		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		水	m3	0.021467	4.62	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.041777	327.99	13.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6306	1	0.63		
	机械							

项目编码	011102001008	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-88换	楼梯石材面层 水泥砂浆粘贴 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10920.33	31705.31	0	4475.01	109.2033	317.0531	0	44.7501
小计								109.2033	317.0531	0	44.7501
清单项目综合单价											471.00650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.63247	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	23.270787	1.3634	31.73		
		高级技工人工费	元	44.35737	1.3824	61.32		
	材料	20厚大理石	m2	1.4469	207.96	300.9		
		石料切割锯片	片	0.0255	16.11	0.41		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		水	m3	0.021467	4.62	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.041777	327.99	13.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7907	1	0.79		
	机械							

项目编码	011102003004	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 10厚面砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10649.32	10903.67	0	3363.21	106.4932	109.0367	0	33.6321
小计								106.4932	109.0367	0	33.6321
清单项目综合单价											249.16200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.30206	1.3889	15.7		
		技工人工费	元	22.907609	1.3634	31.23		
		高级技工人工费	元	43.08713	1.3824	59.56		
	材料	10厚面砖	m2	1.4469	66.37	96.03		
		石料切割锯片	片	0.0034	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		水	m3	0.023557	4.62	0.11		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.034811	327.99	11.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2719	1	0.27		
	机械							

项目编码	011102003005	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-98换	楼梯地毯 化纤地毯 不带垫	100m2	0.01	3711.21	16262.02	0	1795.16	37.1121	162.6202	0	17.9516
小计								37.1121	162.6202	0	17.9516
清单项目综合单价											217.68390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.84665	1.3889	5.34		
		技工人工费	元	8.4288	1.3634	11.49		
		高级技工人工费	元	14.66845	1.3824	20.28		
	材料	不锈钢钉 304	kg	0.0509	10.62	0.54		
		10厚地毯	m2	1.43325	106.19	152.2		
		地毯烫带	m	0.2362	1.06	0.25		
		地毯木条	m	1.9243	4.42	8.51		
		铝合金压条(综合)	m	0.2038	3.54	0.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4055	1	0.41		
	机械							

项目编码	011102003006	项目名称	工程部（有水区域）、男/女更淋浴间、卫生间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.001001	555.65	3923.31	71.13	348.29	0.55620565	3.92723331	0.07120113	0.34863829
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								41.27303789	33.4184677	0.12110113	12.60119623
清单项目综合单价											87.41380295

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.556248	1.3889	7.72		
		技工人工费	元	9.40317	1.3634	12.82		
		高级技工人工费	元	14.99921	1.3824	20.73		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122496	19.53	2.39		
		水	m3	0.03298	4.62	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.060601	365.23	22.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.14587	1	0.15		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000069	861.83	0.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00075	10.22	0.01		
		混凝土布料机	台班	0.000069	57.83	0		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101004001	项目名称	汽车坡道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面	100m2	0.01	2506.04	1116.79	696.3	768.75	25.0604	11.1679	6.963	7.6875
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005001	555.65	3923.31	71.13	348.29	2.77880565	19.620473311	0.35572113	1.74179829
小计								51.51930565	50.12747331	7.36862113	16.66599829
清单项目综合单价											125.68139838

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.05164	1.3889	7.02		
		技工人工费	元	13.112859	1.3634	17.88		
		高级技工人工费	元	19.25959	1.3824	26.62		
	材料	金刚砂	kg	5.5	1.06	5.83		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101001	365.23	36.89		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.351353	1	0.35		
	机械	金刚石磨光机	台班	0.024	243.61	5.85		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000345	861.83	0.3		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00375	10.22	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000345	57.83	0.02		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	26.9	1.12		

项目编码	011101004002	项目名称	停车位、车道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-28+020002-29*(-1)	环氧自流平地面 厚度T(mm) T=2(实际中涂层厚度（mm）:0.5)	100m2	0.01	2031.33	1270.55	106.83	608.7	20.3133	12.7055	1.0683	6.087
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005	555.65	3923.31	71.13	348.29	2.77825	19.61655	0.35565	1.74145
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003108	877.68	3389.84	12.77	402.66	2.72782944	10.53502270	0.03968916	1.25146728
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003108	828.03	19.37	0	220.08	2.57351724	0.06020196	0	0.68400864
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								56.31262892	64.82180907	1.51353916	18.25078386
清单项目综合单价											140.89876101

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.602919	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	16.947202	1.3634	23.11		
		高级技工人工费	元	17.38697	1.3824	24.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101	365.23	36.89		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003201	3215.04	10.29		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.01641	5.35	0.09		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.00777	7.63	0.06		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.1225	19.53	2.39		
		石英砂	kg	0.306	0.73	0.22		
		环氧渗透底漆	kg	0.41	4.87	2		
		环氧中层漆	kg	0.3075	4.87	1.5		
		环氧自流平面漆	kg	1.15	6.64	7.64		
		环氧渗透底漆界面剂	kg	0.205	5.75	1.18		
		水	m3	0.0406	4.62	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.537155	1	0.54		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000345	861.83	0.3		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00375	10.22	0.04		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000345	57.83	0.02		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000342	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.001212	22.15	0.03		
		平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0283	26.9	0.76		
		轴流通风机 功率P（kW） P=7.5	台班	0.008	38.37	0.31		

项目编码	011101004003	项目名称	卸货平台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-27	金刚砂耐磨楼地面	100m2	0.01	2506.04	1116.79	696.3	768.75	25.0604	11.1679	6.963	7.6875
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.003001	555.65	3998.87	71.13	352.06	1.66750565	12.00060887	0.21346113	1.05653206
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003104	877.68	3389.84	12.77	402.66	2.72431872	10.5220635	0.03963808	1.24985664
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003104	828.03	19.37	0	220.08	2.57020512	0.06012448	0	0.68312832
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.000109	1090.16	659.51	0	321.46	0.11882744	0.07188659	0	0.03503914
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								68.61845693	61.1220833	7.26599921	21.73315616
清单项目综合单价											158.73969560

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.994922	1.3889	9.72		
		技工人工费	元	17.952038	1.3634	24.48		
		高级技工人工费	元	24.90262	1.3824	34.43		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.080807	372.6	30.11		
		金刚砂	kg	5.5	1.06	5.83		
		固化剂	kg	0.6	8.85	5.31		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.003197	3215.04	10.28		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.016387	5.35	0.09		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.007759	7.63	0.06		
		环氧树脂底漆	m3	0	37778.77	0		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.003403	19.53	0.07		
		水	m3	0.036981	4.62	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.420703	1	0.42		
	机械	平面水磨石机 功率P（kW） P=3	台班	0.0415	26.9	1.12		
		金刚石磨光机	台班	0.024	243.61	5.85		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000341	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.00121	22.15	0.03		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000207	861.83	0.18		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.002251	10.22	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000207	57.83	0.01		

项目编码	011102003007	项目名称	给水及热水泵房(400)、空调机房(300)、备用机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~10厚面砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5086.19	7946.4	0	1743.23	50.8619	79.464	0	17.4323
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								89.69809693	111.1053374	0.06756091	29.29594942
清单项目综合单价											230.16694469

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.575397	1.3889	13.3		
		技工人工费	元	19.72624	1.3634	26.89		
		高级技工人工费	元	35.80904	1.3824	49.5		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	365.23	18.44		
		10厚面砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001424	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007297	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003455	7.63	0.03		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2	0.8		
		水	m3	0.056109	4.62	0.26		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0507	327.99	16.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.332841	1	0.33		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011102003008	项目名称	报警阀室、水表间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˆ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5086.19	7946.4	0	1743.23	50.8619	79.464	0	17.4323	
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˆ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657	
小计								80.8971	98.6548	0.0299	26.3419	
清单项目综合单价											205.92370000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.72302	1.3889	12.12		
		技工人工费	元	16.720713	1.3634	22.8		
		高级技工人工费	元	33.26432	1.3824	45.98		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	365.23	11.07		
		10厚面砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2	0.8		
		水	m3	0.056109	4.62	0.26		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0507	327.99	16.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2448	1	0.24		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.47	0.03		

项目编码	011104003001	项目名称	网络机房、弱电机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-79换	楼地面防静电地板安装 非金属板 ˆ 250高陶瓷防静电活动地板	100m2	0.01	7564.1	22821.96	0	3142.71	75.641	228.2196	0	31.4271
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˆ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								88.4381	235.8069	0	35.1928
清单项目综合单价											359.43780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.31998	1.3889	12.94		
		技工人工费	元	19.336493	1.3634	26.36		
		高级技工人工费	元	35.53978	1.3824	49.13		
	材料	250高陶瓷防静电活动地板	m2	1.05	216.81	227.65		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.588	1	0.59		
	机械							

项目编码	011101001005	项目名称	设备房内排水沟、集水坑、电梯基坑	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ˆ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1216.38	856.86	0	364.72	12.1638	8.5686	0	3.6472
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˆ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006	555.65	3923.31	71.13	348.29	3.3339	23.53986	0.42678	2.08974
小计								39.1778	51.44756	0.47668	12.97364
清单项目综合单价											104.07568000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.865984	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	9.838626	1.3634	13.41		
		高级技工人工费	元	14.752684	1.3824	20.39		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.111095	365.23	40.58		
		水	m3	0.050695	4.62	0.23		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	327.99	8.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.400293	1	0.4		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000414	861.83	0.36		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0045	10.22	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000414	57.83	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101001006	项目名称	车库浅排水沟	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˆ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
小计								17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
清单项目综合单价											34.01540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.78688	1.3889	2.48		
		技工人工费	元	3.91673	1.3634	5.34		
		高级技工人工费	元	6.81146	1.3824	9.42		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	365.23	11.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0277	1	0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.47	0.03		

项目编码	011101001007	项目名称	车库深排水沟	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ˆ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1216.38	856.86	0	364.72	12.1638	8.5686	0	3.6472
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˆ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006001	555.65	3923.31	71.13	348.29	3.33445565	23.543783331	0.42685113	2.09008829

工程量清单综合单价分析表

小计					39.17835565	51.45148331	0.47675113	12.97398829
清单项目综合单价								104.08057838
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.865984	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	9.838911	1.3634	13.41		
		高级技工人工费	元	14.752684	1.3824	20.39		
	材料	水	m3	0.050696	4.62	0.23		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	327.99	8.37		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.111102	365.23	40.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.400331	1	0.4		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000414	861.83	0.36		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0045	10.22	0.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000414	57.83	0.02		

项目编码	011102003009	项目名称	变配电室、车库配电间、强电间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˆ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5086.19	7946.4	0	1743.23	50.8619	79.464	0	17.4323
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˆ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
小计								74.542	99.1762	0.0499	24.6877

清单项目综合单价								198.45580000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.9097	1.3889	10.99		
		技工人工费	元	16.029571	1.3634	21.85		
		高级技工人工费	元	30.16601	1.3824	41.7		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2	0.8		
		10厚面砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		水	m3	0.025129	4.62	0.12		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0303	327.99	9.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2452	1	0.25		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101002004	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˆ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ˆ (楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65) 5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777
小计								49.60262917	50.27607182	0.06756091	15.64450736

清单项目综合单价								115.59076926
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.266459	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	12.766509	1.3634	17.41		
		高级技工人工费	元	16.993953	1.3824	23.49		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		5厚橡胶隔声垫	m2	1.05	22.12	23.23		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001424	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0073	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003456	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122503	19.53	2.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.200161	1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		

项目编码	011101002005	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˆ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								30.27872917	26.99197182	0.06756091	9.36680736

清单项目综合单价								66.70506926
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.263946	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.37739	1.3634	11.42		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001424	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.0073	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003456	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122503	19.53	2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.142061	1	0.14		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		

项目编码	011101002006	项目名称	风机房(空调)、全空气机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ˉ（楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65）5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777
小计								58.16009693	55.29853743	0.06756091	18.16004942
清单项目综合单价											131.68624469
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.12089	1.3889		8.5		
		技工人工费				元	13.46944	1.3634		18.36		
		高级技工人工费				元	22.636983	1.3824		31.29		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.001424	3215.04		4.58		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007299	5.35		0.04		
		5厚橡胶隔声垫				m2	1.05	22.12		23.23		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003456	7.63		0.03		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	372.6		18.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.193656	1		0.19		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.47		0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152	37.52		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000539	22.15		0.01		
项目编码	011101002007	项目名称			风机房(空调)、全空气机房			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								38.83619693	32.01443743	0.06756091	11.88234942
清单项目综合单价											82.80054469
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.118376	1.3889		5.72		
		技工人工费				元	9.080322	1.3634		12.38		
		高级技工人工费				元	14.99921	1.3824		20.73		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.001424	3215.04		4.58		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007299	5.35		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003456	7.63		0.03		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	372.6		18.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.135556	1		0.14		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.47		0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152	37.52		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000539	22.15		0.01		
项目编码	011104003002	项目名称			消防控制室			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-79换	楼地面防静电地板安装 非金属板 ˉ 250高陶瓷防静电活动地板	100m2	0.01	7564.1	22821.96	0	3142.71	75.641	228.2196	0	31.4271
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								88.4381	235.8069	0	35.1928
清单项目综合单价											359.43780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.31998	1.3889		12.94		
		技工人工费				元	19.336493	1.3634		26.36		
		高级技工人工费				元	35.53978	1.3824		49.13		
	材料	250高陶瓷防静电活动地板				m2	1.05	216.81		227.65		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.588	1		0.59		
	机械											
项目编码	011102003010	项目名称			鱼缸水处理机房、臭氧间、投药间			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ˉ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.223457	1.3889		7.25		
		技工人工费				元	8.262352	1.3634		11.26		
		高级技工人工费				元	13.72685	1.3824		18.98		
	材料	环氧树脂底漆				m3	0.000004	37778.77		0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.122503	19.53		2.39		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	365.23		14.76		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.081195	1		0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0032	12.47		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011102001009	项目名称	等候区、主题商铺、排屋大堂、走廊、轻食餐饮、头号玩家、主题商铺、主题				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657
清单项目综合单价											24.15010000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.47908		1.3889		2.05		
		技工人工费			元	2.157743		1.3634		2.94		
		高级技工人工费			元	5.64303		1.3824		7.8		
	材料	素水泥浆			m3	0.00102		719.89		0.73		
		水			m3	0.03098		4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.0204		327.99		6.69		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0189		1		0.02		
	机械											
项目编码	011104001001	项目名称	等候区、主题商铺、排屋大堂、走廊、轻食餐饮、头号玩家、主题商铺、主题				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1884.86	1353.74	3.49	566.71	18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
小计								18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
清单项目综合单价											38.08800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.95332		1.3889		2.71		
		技工人工费			元	4.28338		1.3634		5.84		
		高级技工人工费			元	7.44764		1.3824		10.3		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03535		365.23		12.91		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0323		1		0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0028		12.47		0.03		
项目编码	011102003011	项目名称	主题餐厅厨房				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.00389	1090.16	659.51	0	321.46	4.2407224	2.5654939	0	1.2504794
小计								37.4969224	25.6240939	0.0399	11.2065794
清单项目综合单价											74.36749570
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.22347		1.3889		7.25		
		技工人工费			元	8.262364		1.3634		11.26		
		高级技工人工费			元	13.72685		1.3824		18.98		
	材料	环氧树脂底漆			m3	0.000004		37778.77		0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.122504		19.53		2.39		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.0404		365.23		14.76		
		水			m3	0.03098		4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.0204		327.99		6.69		
		素水泥浆			m3	0.00102		719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.081195		1		0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0032		12.47		0.04		
项目编码	011102003012	项目名称	客房卫生间、公共卫生间、异层排水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.223447		1.3889		7.25		
		技工人工费			元	8.262343		1.3634		11.26		
		高级技工人工费			元	13.72685		1.3824		18.98		
	材料	环氧树脂底漆			m3	0.000004		37778.77		0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.122502		19.53		2.39		
		水			m3	0.03098		4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.0204		327.99		6.69		
		素水泥浆			m3	0.00102		719.89		0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.0404		365.23		14.76		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.081195		1		0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0032		12.47		0.04		
项目编码	011102003013	项目名称	汤屋泳池（水深600）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1576.97	3.99	620.53	20.4591	15.7697	0.0399	6.2053
小计								20.4591	15.7697	0.0399	6.2053
清单项目综合单价											42.47400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.11976		1.3889		2.94		
		技工人工费			元	4.65003		1.3634		6.34		
		高级技工人工费			元	8.08382		1.3824		11.18		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.0404		372.6		15.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0376	1	0.04		
	机械	混凝土振动器　平板式		台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011104002001	项目名称	泳池平台(排屋阳台)（下方为开敞空间）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1457.13	3.99	614.54	20.4591	14.5713	0.0399	6.1454
小计								33.2562	22.1586	0.0399	9.9111
清单项目综合单价											65.36580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.59884	1.3889	5		
		技工人工费	元	6.807773	1.3634	9.28		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	343.01	13.86		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101002008	项目名称	花池（覆土300）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.64	443.35	0	168.94	5.5464	4.4335	0	1.6894
小计								29.2265	24.1457	0.0499	8.9448
清单项目综合单价											62.36690000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.02697	1.3889	4.2		
		技工人工费	元	6.64295	1.3634	9.06		
		高级技工人工费	元	11.54893	1.3824	15.97		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0909	1	0.09		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011102001010	项目名称	等候休息区、前台办公、行李房、走廊、前室、货梯厅、客房、大堂吧、中	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657
清单项目综合单价											24.15010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011104001002	项目名称	等候休息区、前台办公、行李房、走廊、前室、货梯厅、客房、大堂吧、中	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1884.86	1353.74	3.49	566.71	18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
小计								18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
清单项目综合单价											38.08800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.95332	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	4.28338	1.3634	5.84		
		高级技工人工费	元	7.44764	1.3824	10.3		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	365.23	12.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0323	1	0.03		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0028	12.47	0.03		

项目编码	011102003014	项目名称	客房卫生间、公共卫生间、洗消间、备餐间、异层排水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.00389	1090.16	659.51	0	321.46	4.2407224	2.5654939	0	1.2504794
小计								37.4969224	25.6240939	0.0399	11.2065794
清单项目综合单价											74.36749570

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223473	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262367	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122504	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081195	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011104002002	项目名称	开敞阳台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1457.13	3.99	614.54	20.4591	14.5713	0.0399	6.1454
小计								33.2562	22.1586	0.0399	9.9111
清单项目综合单价								65.36580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.59884	1.3889	5		
		技工人工费	元	6.807773	1.3634	9.28		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	343.01	13.86		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102003015	项目名称	中餐厅厨房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.00389	1090.16	659.51	0	321.46	4.2407224	2.5654939	0	1.2504794
小计								37.4969224	25.6240939	0.0399	11.2065794
清单项目综合单价								74.36749570			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223516	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262405	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122507	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081196	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102001011	项目名称	走廊、前室、货梯厅、客房、布草间、消毒间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657
清单项目综合单价								24.15010000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011104001003	项目名称	走廊、前室、货梯厅、客房、布草间、消毒间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1884.86	1353.74	3.49	566.71	18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
小计								18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
清单项目综合单价								38.08800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.95332	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	4.28338	1.3634	5.84		
		高级技工人工费	元	7.44764	1.3824	10.3		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	365.23	12.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0323	1	0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	12.47	0.03		

项目编码	011102001012	项目名称	客房卫生间、公共卫生间、洗消间、异层排水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.00389	1090.16	659.51	0	321.46	4.2407224	2.5654939	0	1.2504794
小计								37.4969224	25.6240939	0.0399	11.2065794
清单项目综合单价								74.36749570			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223517	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262406	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122507	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081196	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011104002003	项目名称	客房开敞阳台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ˉ细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1457.13	3.99	614.54	20.4591	14.5713	0.0399	6.1454
小计								33.2562	22.1586	0.0399	9.9111
清单项目综合单价											65.36580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.59884	1.3889	5		
		技工人工费	元	6.807773	1.3634	9.28		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	343.01	13.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101002009	项目名称	风机房(送风、排风、排烟、加压)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ˉ(楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65) 5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777
小计								49.60262917	50.27607182	0.06756091	15.64450736
清单项目综合单价											115.59076926

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.266394	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	12.766162	1.3634	17.41		
		高级技工人工费	元	16.993953	1.3824	23.49		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001424	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007298	5.35	0.04		
		5厚橡胶隔声垫	m2	1.05	22.12	23.23		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003456	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122501	19.53	2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.200146	1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		

项目编码	011101002010	项目名称	风机房(送风、排风、排烟、加压)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								30.27872917	26.99197182	0.06756091	9.36680736
清单项目综合单价											66.70506926

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.26388	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.377044	1.3634	11.42		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001424	3215.04	4.58		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007298	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003456	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122501	19.53	2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.142046	1	0.14		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		

项目编码	011101002011	项目名称	风机房(空调)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064

工程量清单综合单价分析表

010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657	
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ~ (楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65) 5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777	
小计								62.39972917	57.86337182	0.06756091	19.41020736	
清单项目综合单价												139.74086926
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.745474	1.3889		10.76		
		技工人工费				元	14.923905	1.3634		20.35		
		高级技工人工费				元	22.636983	1.3824		31.29		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷				t	0.001424	3215.04		4.58		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007298	5.35		0.04		
		5厚橡胶隔声垫				m2	1.05	22.12		23.23		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003456	7.63		0.03		
		环氧树脂底漆				m3	0.000004	37778.77		0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.122501	19.53		2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	372.6		18.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.219046	1		0.22		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.47		0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152	37.52		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000539	22.15		0.01		
项目编码	011102003016	项目名称			屋顶水箱间			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5086.19	7946.4	0	1743.23	50.8619	79.464	0	17.4323	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657	
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904	
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.00389	1090.16	659.51	0	321.46	4.2407224	2.5654939	0	1.2504794	
小计								88.3588224	105.0880939	0.0399	28.6388794	
清单项目综合单价												222.12569570
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.680643	1.3889		14.83		
		技工人工费				元	18.908705	1.3634		25.78		
		高级技工人工费				元	34.53668	1.3824		47.74		
	材料	石料切割锯片				片	0.00287	16.11		0.05		
		白水泥				t	0.00097	829.2		0.8		
		10厚面砖				m2	1.03	66.37		68.36		
		环氧树脂底漆				m3	0.000004	37778.77		0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.122512	19.53		2.39		
		水				m3	0.056109	4.62		0.26		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0507	327.99		16.63		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	365.23		14.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.279397	1		0.28		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0032	12.47		0.04		
项目编码	011101001008	项目名称			电梯机房			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1279.71	764.03	0	376.84	12.7971	7.6403	0	3.7684	
小计								12.7971	7.6403	0	3.7684	
清单项目综合单价												24.20580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.47908	1.3889		2.05		
		技工人工费				元	2.157743	1.3634		2.94		
		高级技工人工费				元	5.64303	1.3824		7.8		
	材料	湿拌地面砂浆 M20				m3	0.0204	330.58		6.74		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0191	1		0.02		
	机械											
项目编码	011104003003	项目名称			酒店电视机房、酒店信号放大机房、基站、计算机房			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-79换	楼地面防静电地板安装 非金属板 ~ 250高陶瓷防静电活动地板	100m2	0.01	7564.1	22821.96	0	3142.71	75.641	228.2196	0	31.4271	
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657	
小计								88.4381	235.8069	0	35.1928	
清单项目综合单价												359.43780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.31998	1.3889		12.94		
		技工人工费				元	19.336493	1.3634		26.36		
		高级技工人工费				元	35.53978	1.3824		49.13		
	材料	250高陶瓷防静电活动地板				m2	1.05	216.81		227.65		
		水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.588	1		0.59		
	机械											
项目编码	011102003017	项目名称			电梯厅、走廊、其他机房			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	5086.19	7946.4	0	1743.23	50.8619	79.464	0	17.4323	

工程量清单综合单价分析表

020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657	
小计								63.659	87.0513	0	21.198	
清单项目综合单价											171.90830000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.93614		1.3889		9.63		
		技工人工费			元	12.803983		1.3634		17.46		
		高级技工人工费			元	26.45286		1.3824		36.57		
	材料	石料切割锯片			片	0.00287		16.11		0.05		
		白水泥			t	0.00097		829.2		0.8		
		10厚面砖			m2	1.03		66.37		68.36		
		水			m3	0.056109		4.62		0.26		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.0507		327.99		16.63		
		素水泥浆			m3	0.00102		719.89		0.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2171		1		0.22		
	机械											
项目编码	011102003018	项目名称		封闭楼梯间				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 ~ 10厚面砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10649.32	10903.67	0	3363.21	106.4932	109.0367	0	33.6321	
小计								106.4932	109.0367	0	33.6321	
清单项目综合单价											249.16200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.30206		1.3889		15.7		
		技工人工费			元	22.907609		1.3634		31.23		
		高级技工人工费			元	43.08713		1.3824		59.56		
	材料	10厚面砖			m2	1.4469		66.37		96.03		
		石料切割锯片			片	0.0034		16.11		0.05		
		白水泥			t	0.00139		829.2		1.15		
		水			m3	0.023557		4.62		0.11		
		湿拌地面砂浆 M15			m3	0.034811		327.99		11.42		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.2719		1		0.27		
	机械											
项目编码	011102003019	项目名称		开敞楼梯				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-84换	楼梯水泥砂浆面层 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	2236.31	934.87	0	638.51	22.3631	9.3487	0	6.3851	
小计								22.3631	9.3487	0	6.3851	
清单项目综合单价											38.09690000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.52396		1.3889		3.51		
		技工人工费			元	4.067355		1.3634		5.55		
		高级技工人工费			元	9.62978		1.3824		13.31		
	材料	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.0276		330.58		9.12		
		水			m3	0.04359		4.62		0.2		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0233		1		0.02		
	机械											
项目编码	011101001009	项目名称		电井、管井、水暖井				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439	
小计								17.2381	11.6035	0.0299	5.1439	
清单项目综合单价											34.01540000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.78688		1.3889		2.48		
		技工人工费			元	3.91673		1.3634		5.34		
		高级技工人工费			元	6.81146		1.3824		9.42		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.0303		365.23		11.07		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0277		1		0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0024		12.47		0.03		
项目编码	011101002012	项目名称		风机房(送风、排风、排烟)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064	
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794	
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ~ (楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65) 5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777	
小计								49.60262917	50.27607182	0.06756091	15.64450736	
清单项目综合单价											115.59076926	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.266394		1.3889		8.7		
		技工人工费			元	12.766162		1.3634		17.41		
		高级技工人工费			元	16.993953		1.3824		23.49		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷			t	0.001424		3215.04		4.58		
		镀锌铁丝（综合）			kg	0.007298		5.35		0.04		
		5厚橡胶隔声垫			m2	1.05		22.12		23.23		
		电焊条 E4303 Φ3.2			kg	0.003456		7.63		0.03		
		环氧树脂底漆			m3	0.000004		37778.77		0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.122501		19.53		2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.0505		372.6		18.82		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.200146		1		0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.004		12.47		0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40			台班	0.000152		37.52		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40			台班	0.000539		22.15		0.01		
项目编码	011101002013	项目名称		风机房(送风、排风、排烟)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001383	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21383144	4.68814872	0.01766091	0.55687878
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001383	828.03	19.37	0	220.08	1.14516549	0.02678871	0	0.30437064
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								30.27872917	26.99197182	0.06756091	9.36680736
清单项目综合单价											66.70506926
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.26388	1.3889		5.92		
		技工人工费				元	8.377044	1.3634		11.42		
		高级技工人工费				元	9.35618	1.3824		12.93		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷				t	0.001424	3215.04		4.58		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007298	5.35		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003456	7.63		0.03		
		环氧树脂底漆				m3	0.000004	37778.77		0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.122501	19.53		2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0505	372.6		18.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.142046	1		0.14		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.004	12.47		0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000152	37.52		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.000539	22.15		0.01		
项目编码	011102003020	项目名称	开敞阳台					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1457.13	3.99	614.54	20.4591	14.5713	0.0399	6.1454
小计								33.2562	22.1586	0.0399	9.9111
清单项目综合单价											65.36580000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.59884	1.3889		5		
		技工人工费				元	6.807773	1.3634		9.28		
		高级技工人工费				元	13.72685	1.3824		18.98		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		
		素水泥浆				m3	0.00102	719.89		0.73		
		(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	343.01		13.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0535	1		0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0032	12.47		0.04		
项目编码	011107002001	项目名称	毛面花岗石台					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-33换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ~ 40厚毛面花岗石板,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	6675.57	30059.35	0	3269.46	66.7557	300.5935	0	32.6946
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	555.65	3753.53	71.13	339.8	5.5565	37.5353	0.7113	3.398
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015001	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.11005727	52.5371022	1.73381558	6.74924992
小计								87.42225727	390.6659022	2.44511558	42.84184992
清单项目综合单价											523.37512501
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.860066	1.3889		13.69		
		技工人工费				元	24.866467	1.3634		33.9		
		高级技工人工费				元	28.807876	1.3824		39.82		
	材料	40厚毛面花岗石板				m2	1.02	283.19		288.85		
		碎石 5mm~25mm				m3	0.165249	133.98		22.14		
		干混地面砂浆 M15				t	0.075874	398.23		30.22		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.100992	365.23		36.89		
		石料切割锯片				片	0.00615	16.11		0.1		
		白水泥				t	0.00102	829.2		0.85		
		水				m3	0.054024	4.62		0.25		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0303	327.99		9.94		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.435211	1		1.44		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00723	228.32		1.65		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.0039	21.26		0.08		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.00069	861.83		0.59		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.007499	10.22		0.08		
		混凝土布料机				台班	0.00069	57.83		0.04		
项目编码	011107001001	项目名称	细石混凝土台阶					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.008002	555.65	3923.31	71.13	348.29	4.4463113	31.39432662	0.56918226	2.78701658
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.10905	52.5336	1.7337	6.7488
小计								43.2354613	103.2670266	2.35278226	16.77251658
清单项目综合单价											165.62778676
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.157271	1.3889		7.16		
		技工人工费				元	15.41928	1.3634		21.02		
		高级技工人工费				元	10.886157	1.3824		15.05		
	材料	碎石 5mm~25mm				m3	0.165234	133.98		22.14		
		干混地面砂浆 M15				t	0.075867	398.23		30.21		
		水				m3	0.026848	4.62		0.12		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.131315	365.23		47.96		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.620886	1		0.62		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62				台班	0.0039	21.26		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00723	228.32	1.65		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000552	861.83	0.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.006001	10.22	0.06		
		混凝土布料机	台班	0.000552	57.83	0.03		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011107004001	项目名称	防滑面砖台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ˊ 10厚面砖,水,湿拌地面砂浆M25	100m2	0.01	5086.19	7247.78	0	1708.3	50.8619	72.4778	0	17.083
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˊ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˊ(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.01	555.65	3753.53	71.13	339.8	5.5565	37.5353	0.7113	3.398
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015002	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.11106454	52.5466044 8	1.73393116	6.74969984
				小计				84.32656454	170.1410045	2.44523116	30.99639984
				清单项目综合单价							287.90920002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.641113	1.3889	13.39		
		技工人工费	元	23.655135	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	27.98303	1.3824	38.68		
	材料	湿拌地面砂浆 M25	m3	0.00808	367.5	2.97		
		10厚面砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.165255	133.98	22.14		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075877	398.23	30.22		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100996	365.23	36.89		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2	0.8		
		水	m3	0.086954	4.62	0.4		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.88524	1	0.89		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.007231	228.32	1.65		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0039	21.26	0.08		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.00069	861.83	0.59		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0075	10.22	0.08		
		混凝土布料机	台班	0.00069	57.83	0.04		

项目编码	011102001013	项目名称	毛面花岗石坡道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-33换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ˊ 40厚毛面花岗石板,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	6675.57	30059.35	0	3269.46	66.7557	300.5935	0	32.6946
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˊ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˊ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˊ(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005003	555.65	3923.31	71.13	348.29	2.77991695	19.6283199 3	0.35586339	1.74249487
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015007	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.11610089	52.5581158 8	1.73450906	6.75194944
				小计				121.1289178	399.7063356	2.14027245	52.19144431
				清单项目综合单价							575.16697021

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.792801	1.3889	19.16		
		技工人工费	元	30.373559	1.3634	41.41		
		高级技工人工费	元	43.80766	1.3824	60.56		
	材料	40厚毛面花岗石板	m2	1.02	283.19	288.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	829.2	0.85		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.165311	133.98	22.15		
		水	m3	0.075014	4.62	0.35		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0507	327.99	16.63		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075903	398.23	30.23		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101022	365.23	36.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.223076	1	1.22		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003902	21.26	0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.007233	228.32	1.65		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000345	861.83	0.3		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003752	10.22	0.04		
		混凝土布料机	台班	0.000345	57.83	0.02		

项目编码	011101001010	项目名称	水泥坡道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˊ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˊ(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.008999	555.65	3923.31	71.13	348.29	5.00029435	35.3058666 9	0.64009887	3.13426171
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001378	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.20944304	4.67119952	0.01759706	0.55486548
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001378	828.03	19.37	0	220.08	1.14102534	0.02669186	0	0.30327024
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.014998	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.10703546	52.5269585 2	1.73346884	6.74790016
020002-22	水泥砂浆坡道锯齿形防滑面层 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2180.94	1561.99	78.54	660.83	21.8094	15.6199	0.7854	6.6083
				小计				67.94729819	127.4893536	3.22646477	24.58529759
				清单项目综合单价							223.24841414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.604155	1.3889	10.56		
		技工人工费	元	22.31107	1.3634	30.42		
		高级技工人工费	元	19.506331	1.3824	26.97		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001419	3215.04	4.56		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007274	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003444	7.63	0.03		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.141385	365.23	51.64		
		干混地面砂浆 M20	t	0.03605	407.08	14.68		
	材料	素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.165213	133.98	22.14		
		水	m3	0.06594	4.62	0.3		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075858	398.23	30.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.784596	1	0.78		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	22.15	0.01		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000621	861.83	0.54		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.006749	10.22	0.07		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000621	57.83	0.04		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003899	21.26	0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.010669	228.32	2.44		

项目编码	011101002014	项目名称	暗埋散水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土 ~种植土	100m3	0.003001	3643.85	2301.16	117.57	1087.7	10.93519385	6.90578116	0.35282757	3.2641877
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.000999	555.65	3923.31	71.13	348.29	0.55509435	3.91938669	0.07105887	0.34794171
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1821.42	4.99	718.05	23.6801	18.2142	0.0499	7.1805
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005001	555.65	3695.52	71.13	336.9	2.77880565	18.48129552	0.35572113	1.6848369
小计								61.62929385	66.85976337	0.87940757	19.71416631
清单项目综合单价											149.08263110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	13.211794	1.3634	18.01		
	人工	高级技工人工费	元	18.71236	1.3824	25.87		
		普工人工费	元	12.776449	1.3889	17.75		
		(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.10101	343.01	34.65		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.060586	365.23	22.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.405345	1	0.41		
		水	m3	0.01665	4.62	0.08		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000414	861.83	0.36		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0045	10.22	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.008	12.47	0.1		
		混凝土布料机	台班	0.000414	57.83	0.02		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.016591	21.26	0.35		

项目编码	011105003001	项目名称	地砖踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ~8~10厚地砖踢脚(120高)	100m	0.01	831.6	973.49	3.88	269.01	8.316	9.7349	0.0388	2.6901
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.001201	1851.73	1173.73	66.67	553.46	2.22392773	1.40964973	0.08007067	0.66470546
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001201	311.72	113.47	0	88.17	0.37437572	0.13627747	0	0.10589217
小计								10.91430345	11.2808272	0.11887067	3.46069763
清单项目综合单价											25.77469895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.075437	1.3889	1.49		
	人工	技工人工费	元	2.431665	1.3634	3.32		
		高级技工人工费	元	4.41487	1.3824	6.1		
		8~10厚地砖踢脚(120高)	m	1.02	8.85	9.03		
		界面处理剂	kg	0.060002	2.21	0.13		
	材料	水	m3	0.001902	4.62	0.01		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.005444	380.53	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039588	1	0.04		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00052	228.32	0.12		

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ~水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	734.16	62.59	0	197.4	7.3416	0.6259	0	1.974
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001201	311.72	113.47	0	88.17	0.37437572	0.13627747	0	0.10589217
小计								7.71597572	0.76217747	0	2.07989217
清单项目综合单价											10.55804536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	0.820871	1.3889	1.14		
	人工	技工人工费	元	1.759557	1.3634	2.4		
		高级技工人工费	元	3.021277	1.3824	4.18		
		湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001836	331.33	0.61		
	材料	界面处理剂	kg	0.060001	2.21	0.13		
		水	m3	0.003948	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002944	1	0		
	机械							

项目编码	011105002001	项目名称	石材踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-117换	石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 ~15厚花岗岩石板(120mm高)	100m	0.01	942.31	2330.41	3.88	366.15	9.4231	23.3041	0.0388	3.6615
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.0012	1851.73	1173.73	66.67	553.46	2.222076	1.408476	0.080004	0.664152
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0012	311.72	113.47	0	88.17	0.374064	0.136164	0	0.105804
小计								12.01924	24.84874	0.118804	4.431456

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								41.41824000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.246864	1.3889	1.73		
		技工人工费	元	2.729335	1.3634	3.72		
		高级技工人工费	元	4.749823	1.3824	6.57		
	材料	15厚花岗岩石板(120mm高)	m	1.02	22.12	22.56		
		界面处理剂	kg	0.059997	2.21	0.13		
		水	m3	0.001902	4.62	0.01		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.005444	380.53	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.073387	1	0.07		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00052	228.32	0.12		
项目编码	011403001006	项目名称	、房务仓、备用房、员工培训室、倒班室、PA工作间、仓管验收、房务二级		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001	33.96	10.59	0	9.51	0.03396	0.01059	0	0.00951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001	32.97	9.39	0	9.2	0.03297	0.00939	0	0.0092
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								45.11363	11.34618	0	12.50541

清单项目综合单价								68.96522000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.822802	1.3889	6.7		
		技工人工费	元	9.618528	1.3634	13.11		
		高级技工人工费	元	18.302317	1.3824	25.3		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00077	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		其他材料费	元	0.006781	0.885	0.01		
		内墙涂料	kg	0.26118	5.31	1.39		
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00315	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1121	1	0.11		
	机械							
项目编码	011403001007	项目名称	房务仓、备用房、员工培训室、倒班室、PA工作间、仓管验收、房务二级仓		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1543.02	495.68	0	433.09	15.4302	4.9568	0	4.3309
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001	33.96	10.59	0	9.51	0.03396	0.01059	0	0.00951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001	32.97	9.39	0	9.2	0.03297	0.00939	0	0.0092
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								43.28673	10.58368	0	11.98371

清单项目综合单价								65.85412000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.617662	1.3889	6.41		
		技工人工费	元	9.287474	1.3634	12.66		
		高级技工人工费	元	17.513417	1.3824	24.21		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00077	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		其他材料费	元	0.006781	0.885	0.01		
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		内墙涂料	kg	0.26118	5.31	1.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.002866	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01508	324.88	4.9		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1046	1	0.1		
	机械							
项目编码	011403001008	项目名称	配电室、风机房(送风、排风、排烟)、工具间、 检修间、备用机房、车库、		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								36.0209	9.8912	0	10.0265

清单项目综合单价								55.93860000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.86802	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	7.542143	1.3634	10.28		
		高级技工人工费	元	14.73202	1.3824	20.37		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00308	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0979	1	0.1		
	机械							
项目编码	011403001009	项目名称	电室、风机房(送风、排风、排烟)、工具间、 检修间、备用机房、车库、车		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1543.02	495.68	0	433.09	15.4302	4.9568	0	4.3309
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								34.194	9.1287	0	9.5048

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									52.82750000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.66288	1.3889	5.09		
		技工人工费		元	7.211089	1.3634	9.83		
		高级技工人工费		元	13.94312	1.3824	19.27		
	材料	砂纸		张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)		kg	2.0412	1.59	3.25		
		水		m3	0.002796	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.01508	324.88	4.9		
		素水泥浆		m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0904	1	0.09		
	机械								
项目编码	011205001002	项目名称	新风机房、空调机房等有隔音要求的机房			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-239	铝单板 墙面	100m2	0.006667	6228.68	12549.54	0	2275.71	41.52660956	83.66718318	0	15.17215857
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 吸音玻璃棉	100m2	0.003334	678.37	4225.51	0	390.79	2.26168558	14.08785034	0	1.30289386
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍 30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
小计								70.07119514	104.9099335	0	23.78785243

清单项目综合单价									198.76898109
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.39644	1.3889	10.27		
		技工人工费		元	15.273853	1.3634	20.82		
		高级技工人工费		元	28.190997	1.3824	38.97		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm		m	1.134953	5.75	6.53		
		铝拉铆钉		个	13.269333	0.11	1.46		
		圆钉 L=60mm		kg	0.00176	4.87	0.01		
		砂纸		张	0.08	0.42	0.03		
		吸音玻璃棉		m2	0.35	39.82	13.94		
		铝单板 δ=2.5mm		m2	0.706667	106.19	75.04		
		30厚无机吸音玻璃纤维喷涂		kg	0.26118	5.31	1.39		
		玻璃胶 300mL		支	0.020793	10.62	0.22		
		水		m3	0.0022	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.626533	1	0.63		
	机械								
项目编码	011201001004	项目名称	风井内墙面			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
小计								17.2571	5.7193	0	4.8526

清单项目综合单价									27.82900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.92349	1.3889	2.67		
		技工人工费		元	3.277653	1.3634	4.47		
		高级技工人工费		元	7.31829	1.3824	10.12		
	材料	水		m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0566	1	0.06		
	机械								
项目编码	011403001010	项目名称	屋顶水箱间、水暖井、电井（钢筋混凝土墙体）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2182.41	762.58	0	615.63	21.8241	7.6258	0	6.1563
小计								37.7703	10.9252	0	10.541

清单项目综合单价									59.23650000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.08934	1.3889	5.68		
		技工人工费		元	7.729017	1.3634	10.54		
		高级技工人工费		元	15.59094	1.3824	21.55		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0232	324.88	7.54		
		砂纸		张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)		kg	2.0412	1.59	3.25		
		水		m3	0.00379	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1082	1	0.11		
	机械								
项目编码	011403001011	项目名称	屋顶水箱间、水暖井、电井（加气混凝土砌块墙体）			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2182.41	762.58	0	615.63	21.8241	7.6258	0	6.1563
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								40.5879	11.7977	0	11.3302

清单项目综合单价									63.71580000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.38087	1.3889	6.08		
		技工人工费		元	8.369777	1.3634	11.41		
		高级技工人工费		元	16.70427	1.3824	23.09		
	材料	素水泥浆		m3	0.0012	719.89	0.86		
		砂纸		张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)		kg	2.0412	1.59	3.25		
		水		m3	0.00379	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0232	324.88	7.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.1168	1	0.12		
	机械								
项目编码	011203003001	项目名称	女级间、茶水间、清洁间、消毒间、洗消间、水果清洗间、男女更淋、垃圾房			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-7+020003-11*(-11)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9)	100m2	0.01	1253.27	704.24	40.64	369.76	12.5327	7.0424	0.4064	3.6976
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								15.3503	7.9149	0.4064	4.4868

清单项目综合单价 28.15840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5996	1.3889	2.22		
		技工人工费	元	3.47986	1.3634	4.74		
		高级技工人工费	元	6.06492	1.3824	8.38		
	材料	素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01827	380.53	6.95		
		水	m3	0.00441	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0783	1	0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00178	228.32	0.41		

项目编码	011203003002	项目名称	间、茶水间、清洁间、消毒间、洗消间、水果清洗间、男女更淋、垃圾房、	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-11)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9)	100m2	0.01	1253.27	704.24	40.64	369.76	12.5327	7.0424	0.4064	3.6976
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.47	0	88.17	3.1172	1.1347	0	0.8817
小计								15.6499	8.1771	0.4064	4.5793

清单项目综合单价 28.81270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.63091	1.3889	2.27		
		技工人工费	元	3.54725	1.3634	4.84		
		高级技工人工费	元	6.18372	1.3824	8.55		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.00841	4.62	0.04		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.01827	380.53	6.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0809	1	0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00178	228.32	0.41		

项目编码	010506023003	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 " （设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	637.82	443.35	0	190.95	6.3782	4.4335	0	1.9095
小计								6.3782	4.4335	0	1.9095

清单项目综合单价 12.72120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.66048	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.448563	1.3634	1.97		
		高级技工人工费	元	2.521663	1.3824	3.49		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0439	1	0.04		
	机械							

项目编码	010506023004	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333
小计								6.3121	5.2595	0	1.9333

清单项目综合单价 13.50490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.65315	1.3889	0.91		
		技工人工费	元	1.43354	1.3634	1.95		
		高级技工人工费	元	2.49598	1.3824	3.45		
	材料	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0521	1	0.05		
	机械							

项目编码	011404002001	项目名称	合用前室、前室、疏散楼梯	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003	33.96	10.59	0	9.51	0.10188	0.03177	0	0.02853
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003	32.97	9.39	0	9.2	0.09891	0.02817	0	0.0276
小计								32.66279	5.26264	0	8.90633

清单项目综合单价 46.83176000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.427426	1.3889	4.76		
		技工人工费	元	7.446334	1.3634	10.15		
		高级技工人工费	元	12.840032	1.3824	17.75		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00231	16.99	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		其他材料费	元	0.020342	0.885	0.02		
		内墙涂料	kg	0.28729	5.31	1.53		
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.00112	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0515	1	0.05		
	机械							

项目编码	011404002002	项目名称	卫生间顶棚、水处理机房等有水机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665

清单项目综合单价 30.01550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.14728	1.3889	2.98		
		技工人工费	元	4.70788	1.3634	6.42		
		高级技工人工费	元	8.18992	1.3824	11.32		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0359	1	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011404002003	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665
清单项目综合单价											30.01550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.14728	1.3889		2.98		
		技工人工费				元	4.70788	1.3634		6.42		
		高级技工人工费				元	8.18992	1.3824		11.32		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		水				m3	0.00105	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0359	1		0.04		
	机械											
项目编码	011301001002	项目名称	风井				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	366.02	87.25	0	101.21	3.6602	0.8725	0	1.0121
小计								3.6602	0.8725	0	1.0121
清单项目综合单价											5.54480000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.37914	1.3889		0.53		
		技工人工费				元	0.83193	1.3634		1.13		
		高级技工人工费				元	1.44626	1.3824		2		
	材料	素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0086	1		0.01		
	机械											
项目编码	011301001003	项目名称	车库				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.002999	33.96	10.59	0	9.51	0.10184604	0.03175941	0	0.02852049
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.002999	32.97	9.39	0	9.2	0.09887703	0.02816061	0	0.0275908
小计								32.66272307	5.26262002	0	8.90631129
清单项目综合单价											46.83165438
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.427405	1.3889		4.76		
		技工人工费				元	7.44631	1.3634		10.15		
		高级技工人工费				元	12.840029	1.3824		17.75		
	材料	清油 C01-1				kg	0.002309	16.99		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31		0		
		其他材料费				元	0.020335	0.885		0.02		
		砂纸				张	0.12	0.42		0.05		
		内墙涂料				kg	0.28729	5.31		1.53		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		水				m3	0.00112	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0515	1		0.05		
	机械											
项目编码	011404002004	项目名称	隔油间、污水间				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665
清单项目综合单价											30.01550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.14728	1.3889		2.98		
		技工人工费				元	4.70788	1.3634		6.42		
		高级技工人工费				元	8.18992	1.3824		11.32		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		水				m3	0.00105	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0359	1		0.04		
	机械											
项目编码	011302001002	项目名称	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 ` 30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003001	33.96	10.59	0	9.51	0.10191396	0.03178059	0	0.02853951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003001	32.97	9.39	0	9.2	0.09894297	0.02817939	0	0.0276092
小计								11.94005693	1.63495998	0	3.24134871
清单项目综合单价											16.81636562
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.28016	1.3889		1.78		
		技工人工费				元	2.738469	1.3634		3.73		
		高级技工人工费				元	4.650114	1.3824		6.43		
	材料	清油 C01-1				kg	0.00231	16.99		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31		0		
		其他材料费				元	0.020346	0.885		0.02		
		砂纸				张	0.08	0.42		0.03		
		30厚无机吸音玻璃纤维喷涂				kg	0.28729	5.31		1.53		
		水				m3	0.00007	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0156	1		0.02		
	机械											
项目编码	011503001002	项目名称	室内楼梯栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.89	3249.39	152.72	458.61	107.789	324.939	15.272	45.861
小计								107.789	324.939	15.272	45.861
清单项目综合单价											493.86100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.1869	1.3889		15.54		
		技工人工费				元	24.4876	1.3634		33.39		
		高级技工人工费				元	42.5828	1.3824		58.87		
		钨棒				g	0.7	0.36		0.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	283.19	283.19		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.371	1	6.37		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	176.55	15.27		

项目编码	011503001003	项目名称	防护栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ` 钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1077.89	2301.61	152.72	411.22	107.789	230.161	15.272	41.122
小计								107.789	230.161	15.272	41.122
清单项目综合单价											394.34400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3634	33.39		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3824	58.87		
	材料	钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	190.27	190.27		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.513	1	4.51		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	176.55	15.27		

项目编码	011503001004	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-41	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 不锈钢扶手	10m	0.1	1483.43	4004.35	91.98	599.33	148.343	400.435	9.198	59.933
小计								148.343	400.435	9.198	59.933
清单项目综合单价											617.90900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.3794	1.3889	21.36		
		技工人工费	元	33.6843	1.3634	45.93		
		高级技工人工费	元	58.6356	1.3824	81.06		
	材料	钨棒	g	0.274	0.36	0.1		
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.35	4.42	1.55		
		不锈钢管栏杆钢化玻璃栏板带不锈钢扶手(成品)	m	1	371.68	371.68		
		氩气	m3	0.137	17.7	2.42		
		不锈钢法兰盘	个	1.2	13.27	15.92		
		环氧树脂胶	kg	0.027	33.63	0.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.852	1	7.85		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0521	176.55	9.2		

项目编码	011503003002	项目名称	靠墙扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.62	908.55	50.84	160.36	42.062	90.855	5.084	16.036
小计								42.062	90.855	5.084	16.036
清单项目综合单价											154.03700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3634	13.03		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3824	22.98		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 Φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.781	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.86	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	176.55	4.59		

项目编码	011503003003	项目名称	无障碍坡道扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.62	908.55	50.84	160.36	42.062	90.855	5.084	16.036
小计								42.062	90.855	5.084	16.036
清单项目综合单价											154.03700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3634	13.03		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3824	22.98		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 Φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.781	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.86	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	176.55	4.59		

项目编码	011401004003	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-13+020005-14*1	木材面 调和漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1593.88	672.66	0	455.41	15.9388	6.7266	0	4.5541
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								29.4208	8.6568	0	8.2183
清单项目综合单价											46.29590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0509	1.3889	4.24		
		技工人工费	元	6.68365	1.3634	9.11		
		高级技工人工费	元	11.62529	1.3824	16.07		
	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		清油	kg	0.02388	16.99	0.41		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		水砂纸	张	0.38	0.64	0.24		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆		kg	0.7045	9.29	6.54		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0858	1	0.09		
	机械								

项目编码	011401004004	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-63	木材面 防火涂料 每遍	100m2	0.03	517.7	141.6	0	144.08	15.531	4.248	0	4.3224
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								29.013	6.1782	0	7.9866
清单项目综合单价											43.17780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0032	1.3889	4.17		
		技工人工费	元	6.59437	1.3634	8.99		
		高级技工人工费	元	11.46629	1.3824	15.85		
	材料	水砂纸	张	0.2	0.64	0.13		
		腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		清油	kg	0.02388	16.99	0.41		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		防火涂料	kg	0.63345	6.64	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0612	1	0.06		
	机械							

项目编码	011402003003	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-25+020005-26*1	木材面 醇酸清漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1373.44	245.43	0	375.71	13.7344	2.4543	0	3.7571
020005-57	木材面 熟桐油、底油 每遍	100m2	0.01	1400.67	156.15	0	378.46	14.0067	1.5615	0	3.7846
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								41.2231	5.946	0	11.2059
清单项目综合单价											58.37500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.27082	1.3889	5.93		
		技工人工费	元	9.36264	1.3634	12.77		
		高级技工人工费	元	16.29503	1.3824	22.53		
	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		熟桐油	kg	0.07682	11.95	0.92		
		清油	kg	0.03261	16.99	0.55		
		水砂纸	张	0.5	0.64	0.32		
		醇酸清漆	kg	0.16622	12.83	2.13		
		油漆溶剂油	kg	0.06014	9.73	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.059	1	0.06		
	机械							

项目编码	010609003001	项目名称	防虫防鼠网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295	防虫网制作安装	m2	1	168.84	108.66	1.76	50.24	168.84	108.66	1.76	50.24
小计								168.84	108.66	1.76	50.24
清单项目综合单价											329.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		技工人工费	元	58.44	1.3634	79.68		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		防虫网	m2	1.06	0	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	27255658.19	
2	措施项目	823046.09	
2.1	安全文明施工	823046.09	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	714023.46	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	109022.63	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2527083.39	
5	含税建安工程造价	30605787.67	
合计		30605787.67	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					27255658.19	0
1-1	011404001001	外墙面基层	1、10厚预拌普通防水砂浆(≥P6) 2、20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 3、外墙满挂钢丝网(丝径0.9，网格中心距12.7×12.7)	m2	6058.68	114.96	696505.85	0
1-2	011404001002	外墙面基层	1、3厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6841.87	36.55	250070.35	0
1-3	011404001003	外墙内保温	1、墙体基层 2、界面剂、找平层 3、保温层(5mm2h隔热保温全效凝胶) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6841.87	62.53	427822.13	0
1-4	011404001004	真石漆外墙面	1、外墙真石漆 2、3mm厚透明热反射涂料罩面 3、工作内容:含墙面清扫、满刮腻子二遍、打磨、做分格缝、刷底漆、真石漆、罩面漆等 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1318.13	105.05	138469.56	0
1-5	011404001005	质感涂料外墙面	1、外墙质感涂料（不区分颜色，综合考虑报价） 2、具体做法详见23J909图集第6-23页外涂3 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4321.32	37.86	163605.18	0
1-6	011404001006	仿石涂料外墙面	1、外墙仿石涂料 2、具体做法详见23J909图集第6-25页外涂11 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1362.32	37.86	51577.44	0
1-7	011404001007	木色涂料外墙面	1、外墙木色涂料 2、具体做法详见23J909图集第6-23页外涂5 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	783.22	54.42	42622.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011205001003	铝板外墙面	1、饰面板材料种类:2.5mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	763.21	440.68	336331.38	0
1-9	011205001004	铝板外墙面	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1536.32	473.14	726894.44	0
1-10	010901005001	铝板屋面	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4100	480.67	1970747	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	010901005002	金属屋面	1、L100固定支座(带隔热垫) 2、0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板 3、0.49mm厚聚乙烯防水透气膜 4、100mm厚保温岩棉,容重100kg/m³,带铝箔贴面 5、50*50*1.0镀锌钢丝网 6、50mm厚24kg/m³吸音棉,下铺无纺布 7、2mm厚V125型穿孔压型铝底板(穿孔率23%,孔径3mm) 8、幕墙体系屋面的钢型材骨架（骨架含160*80*4mm热镀锌钢管及160*80*5mm热镀锌钢管，另行列项计费） 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2650	606.59	1607463.5	0
1-12	011506001001	铝板雨篷	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	19.2	441.61	8478.91	0
1-13	011205001005	干挂石材外墙面	1、饰面板材料种类:25mm厚石材 2、饰面板表面处理方式:综合考虑 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	860.34	538.57	463353.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	011205001006	干挂石材外墙面	1、饰面板材料种类:30mm厚石材 2、饰面板表面处理方式:综合考虑 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	324.51	695.16	225586.37	0
1-15	011206006001	玻璃幕墙	1、名称:玻璃幕墙 2、玻璃类型:TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、夹具、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	3132.32	455.03	1425299.57	0
1-16	011206B001001	幕墙背板（衬板）	1、幕墙背衬板材料类型:1.5mm镀锌钢板 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	281.28	232.71	65456.67	0
1-17	011206006002	幕墙铝型材骨架	1、幕墙骨架类型:铝型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	446.334	29849.33	13322770.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	011206006003	幕墙钢型材骨架	1、幕墙骨架类型:钢型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	164.32	11765.83	1933361.19	0
1-19	011205005001	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:100mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	732.32	55.29	40489.97	0
1-20	011205005002	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:200mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	862.32	183.48	158218.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010807001001	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(五金配件) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:上悬或下悬开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开启窗五金配件:含每扇开启窗配置的执手、传动杆、锁点、锁块、转角器、滑撑、防坠块、风撑、防脱器、重型悬窗铰链等五金配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	235.32	697.91	164232.18	0
1-22	010807001002	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	626.32	963.45	603428	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	010807001003	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	82.21	997.83	82031.6	0
1-24	010807001004	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	132.32	1198.67	158608.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	010807001005	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	365.21	1522.8	556141.79	0
1-26	010805003001	玻璃地弹簧门	1、名称:玻璃地弹簧门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、地弹簧、门锁、中心摇臂、枢轴底座、上枢轴座等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	126.32	1170.96	147915.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	010805004001	旋转门	1、名称:旋转门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含电动装置、防撞胶条、门夹、开关等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 8、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	16.8	3322.97	55825.9	0
1-28	010802001001	折叠门	1、名称:折叠门 2、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 3、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、含316不锈钢执手、门锁、门夹、合页等五金配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	186.32	576.48	107409.75	0
1-29	010805001001	自动感应门	1、名称:自动感应门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含电机、地弹簧、防撞胶条、门夹、开关等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 8、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	63	1863.27	117386.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	010802001002	外铝合金门（含门连窗）	1、名称:铝合金门（含门连窗） 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、门锁、门夹、合页等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	259.32	389.8	101082.94	0
1-31	011205001007	GRC外墙面（含GRC线条）	1、GRC外墙面（含GRC线条） 2、不区分矩形、圆弧形、锯齿形等规则或不规则镶贴块料面，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	603.21	545.57	329093.28	0
1-32	011205001008	外墙格栅	1、格栅类型:金属格栅(不区分颜色，综合考虑报价) 2、格栅规格及间距:100mm*100mm*1.8mm，间距400mm 3、型材表面处理方式:氟碳喷涂 4、安装方式:综合考虑 5、含骨架(支撑结构)安装、铝槽、螺钉、螺栓、接缝密封等工作内容 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	932.68	163.11	152129.43	0
1-33	011205001009	外墙格栅	1、格栅类型:金属格栅(不区分颜色，综合考虑报价) 2、格栅规格及间距:150mm*150mm*3mm，间距500mm 3、型材表面处理方式:氟碳喷涂 4、安装方式:综合考虑 5、含骨架(支撑结构)安装、铝槽、螺钉、螺栓、接缝密封等工作内容 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1032.28	360.2	371827.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	010807003001	铝方通百叶	1、百叶材质及类型:铝方通百叶 2、百叶规格及间距:详见图纸 3、型材表面处理方式:综合考虑 4、安装方式:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	263.32	437.86	115297.3	0
1-35	010506025003	预埋件或后置埋件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	13.253	10422.1	138124.09	0
合计							27255658.19	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					823046.09
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	823046.09
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	714023.46
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	109022.63
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							823046.09

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2527083.39
合计					2527083.39

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	011404001001	项目名称	外墙面基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2128.82	381.3	0	582.39	21.2882	3.813	0	5.8239
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ~ 聚合物乳胶,水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3676.78	2288.65	0	1087.38	36.7678	22.8865	0	10.8738
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333
小计								64.3681	31.959	0	18.631
清单项目综合单价								114.95810000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	26.43798	1.3824	36.55		
		普工人工费	元	6.93769	1.3889	9.64		
		技工人工费	元	13.337626	1.3634	18.18		
	材料	聚合物乳胶	kg	1.7776	8.5	15.11		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	324.88	11.31		
		水	m3	0.00426	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3165	1	0.32		
	机械							

项目编码	011404001002	项目名称	外墙面基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1617.68	1531.77	0	504.66	16.1768	15.3177	0	5.0466
小计								16.1768	15.3177	0	5.0466
清单项目综合单价								36.54110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.3889	1.83		
		技工人工费	元	10.52296	1.3634	14.35		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.4	15.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2264	1	0.23		
	机械							

项目编码	011404001003	项目名称	外墙内保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.47	0	88.17	3.1172	1.1347	0	0.8817
020003-13换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) 每增减1 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	158.23	38.89	0	43.81	1.5823	0.3889	0	0.4381
独立费	5mm2h隔热保温全效凝胶	m2	1	16.5	38.5	0	0	16.5	38.5	0	0
小计								21.1995	40.0236	0	1.3198
清单项目综合单价								62.54290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.49675	1.3889	0.69		
		技工人工费	元	1.022863	1.3634	1.39		
		高级技工人工费	元	1.89161	1.3824	2.61		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004155	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001183	324.88	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0151	1	0.02		
	机械							

项目编码	011404001004	项目名称	真石漆外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 ~ 3mm厚透明热反射涂料	100m2	0.01	5756.46	2894.76	173.68	1680.42	57.5646	28.9476	1.7368	16.8042
小计								57.5646	28.9476	1.7368	16.8042
清单项目综合单价								105.05320000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.96517	1.3889	8.29		
		技工人工费	元	13.07093	1.3634	17.82		
		高级技工人工费	元	22.75656	1.3824	31.46		
	材料	3mm厚透明热反射涂料	kg	0.312	3.98	1.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	4.87	20.26		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2866	1	0.29		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	248.12	1.74		

项目编码	011404001005	项目名称	质感涂料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-165	室内墙柱面 仿石纹涂饰	100m2	0.01	2691.3	364.68	0	730.4	26.913	3.6468	0	7.304
小计								26.913	3.6468	0	7.304
清单项目综合单价								37.86380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.79051	1.3889	3.88		
		技工人工费	元	6.11164	1.3634	8.33		
		高级技工人工费	元	10.6371	1.3824	14.7		
	材料	调和漆	kg	0.175	8.41	1.47		
		无光调和漆	kg	0.043	13.27	0.57		
		熟桐油	kg	0.023	11.95	0.27		
		清油	kg	0.031	16.99	0.53		
		油漆溶剂油	kg	0.05	9.73	0.49		
		醇酸稀释剂	kg	0.022	11.5	0.25		
		羧甲基纤维素	kg	0.001	12.39	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	7.39	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0361	1	0.04		
	机械							

项目编码	011404001006	项目名称	仿石涂料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-165	室内墙柱面 仿石纹涂饰	100m2	0.01	2691.3	364.68	0	730.4	26.913	3.6468	0	7.304
小计								26.913	3.6468	0	7.304
清单项目综合单价											37.86380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.79051	1.3889		3.88		
		技工人工费				元	6.11164	1.3634		8.33		
		高级技工人工费				元	10.6371	1.3824		14.7		
	材料	调和漆				kg	0.175	8.41		1.47		
		无光调和漆				kg	0.043	13.27		0.57		
		熟桐油				kg	0.023	11.95		0.27		
		清油				kg	0.031	16.99		0.53		
		油漆溶剂油				kg	0.05	9.73		0.49		
		醇酸稀释剂				kg	0.022	11.5		0.25		
		羧甲基纤维素				kg	0.001	12.39		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.002	7.39		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0361	1		0.04		
	机械											
项目编码	011404001007	项目名称		木色涂料外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-164	室内墙柱面 仿木纹涂饰	100m2	0.01	3932.82	446.49	0	1063.03	39.3282	4.4649	0	10.6303
小计								39.3282	4.4649	0	10.6303
清单项目综合单价											54.42340000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.07685	1.3889		5.66		
		技工人工费				元	8.93168	1.3634		12.18		
		高级技工人工费				元	15.54425	1.3824		21.49		
	材料	醇酸清漆				kg	0.052	12.83		0.67		
		色粉				kg	0.015	1.33		0.02		
		调和漆				kg	0.175	8.41		1.47		
		无光调和漆				kg	0.043	13.27		0.57		
		熟桐油				kg	0.023	11.95		0.27		
		清油				kg	0.031	16.99		0.53		
		油漆溶剂油				kg	0.05	9.73		0.49		
		醇酸稀释剂				kg	0.033	11.5		0.38		
		羧甲基纤维素				kg	0.001	12.39		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.0015	7.39		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0442	1		0.04		
	机械											
项目编码	011205001003	项目名称		铝板外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ~ 2.5mm铝板（含氟碳喷涂处理）	100m2	0.01	11902.67	27634.22	0	4531.4	119.0267	276.3422	0	45.314
小计								119.0267	276.3422	0	45.314
清单项目综合单价											440.68290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.81238	1.3889		27.52		
		技工人工费				元	33.07446	1.3634		45.09		
		高级技工人工费				元	33.57607	1.3824		46.42		
	材料	2.5mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.05	240		252		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7	0.09		1.95		
		密封胶条				kg	0.317	17.7		5.61		
		耐候胶 500mL				支	0.47813	26.55		12.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.0839	1		4.08		
	机械											
项目编码	011205001004	项目名称		铝板外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ~ 3mm铝板	100m2	0.01	11902.67	30724.89	0	4685.93	119.0267	307.2489	0	46.8593
小计								119.0267	307.2489	0	46.8593
清单项目综合单价											473.13490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.81238	1.3889		27.52		
		技工人工费				元	33.07446	1.3634		45.09		
		高级技工人工费				元	33.57607	1.3824		46.42		
	材料	3mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.05	269		282.45		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7	0.09		1.95		
		密封胶条				kg	0.317	17.7		5.61		
		耐候胶 500mL				支	0.47813	26.55		12.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.5406	1		4.54		
	机械											
项目编码	010901005001	项目名称		铝板屋面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ~（按幕墙标准进行设计、施工、验收的大型金属(玻璃)屋面系统工程:人工*1.05）3mm铝板	100m2	0.01	12497.8	30724.89	0	4843.41	124.978	307.2489	0	48.4341
小计								124.978	307.2489	0	48.4341
清单项目综合单价											480.66100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.802999	1.3889		28.89		
		技工人工费				元	34.728183	1.3634		47.35		
		高级技工人工费				元	35.254874	1.3824		48.74		
	材料	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7	0.09		1.95		
		3mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.05	269		282.45		
		密封胶条				kg	0.317	17.7		5.61		
		耐候胶 500mL				支	0.47813	26.55		12.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.5406	1		4.54		
	机械											
项目编码	010901005002	项目名称		金属屋面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ~ 0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板	100m2	0.01	11902.67	14882.52	0	3893.82	119.0267	148.8252	0	38.9382

工程量清单综合单价分析表

010004-80换	其他防水工程 隔离层 ~ 0.49mm厚聚乙烯防水透气膜	100m2	0.01	237.45	766.29	0	101.14	2.3745	7.6629	0	1.0114	
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 ~ 100mm厚保温岩棉,容重100kg/m³,带铝箔贴面	100m2	0.01	1255.49	3096.66	0	487.06	12.5549	30.9666	0	4.8706	
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 ~ 钢丝网 1mm	100m2	0.01	631.21	291.58	0	181.61	6.3121	2.9158	0	1.8161	
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm ~ 50mm厚24kg/m³吸音棉	100m2	0.01	1389.41	2892.03	0	512.27	13.8941	28.9203	0	5.1227	
020004-112换	金属条板天棚 开缝 安装在龙骨上 ~ 2mm厚V125型穿孔压型铝底板(穿孔率23%,孔径3mm)	100m2	0.01	2916.61	13760.23	0	1459.81	29.1661	137.6023	0	14.5981	
小计								183.3284	356.8931	0	66.3571	
清单项目综合单价											606.57860000	

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.19494	1.3889	39.16		
	技工人工费	元	49.64993	1.3634	67.69		
	高级技工人工费	元	55.32102	1.3824	76.48		
材料	钢丝网 1mm	m2	1.05	2.21	2.32		
	100mm厚保温岩棉,容重100kg/m³,带铝箔贴面	m2	1.05	29.2	30.66		
	2mm厚V125型穿孔压型铝底板(穿孔率23%,孔径3mm)	m2	0.8678	154.87	134.4		
	插接件	个	3.38906	0.53	1.8		
	铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	4.65	0.05		
	无纺布 200g/m2	m2	2.2	4.42	9.72		
	50mm厚24kg/m³吸音棉	m2	1.02	17.7	18.05		
	镀锌铁丝(综合)	kg	0.16	5.35	0.86		
	U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
	0.49mm厚聚乙烯防水透气膜	m2	1.1218	6.73	7.55		
	0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板	m2	1.05	120.35	126.37		
	不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
	密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
	耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
	其他材料费(按百分比计算)	元	4.2968	1	4.3		
机械							

项目编码	011506001001	项目名称	铝板雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板 ~ 3mm铝板（含氟碳喷涂处理）	100m2	0.01	9195.66	30981.78	0	3982.44	91.9566	309.8178	0	39.8244
小计								91.9566	309.8178	0	39.8244
清单项目综合单价											441.59880000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	15.30634	1.3889	21.26		
	技工人工费	元	25.55279	1.3634	34.84		
	高级技工人工费	元	25.93961	1.3824	35.86		
材料	3mm铝板（含氟碳喷涂处理）	m2	1.06	269	285.14		
	自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.79061	8.85	7		
	耐候胶 500mL	支	0.55041	26.55	14.61		
	其他材料费(按百分比计算)	元	3.0675	1	3.07		
机械							

项目编码	011205001005	项目名称	干挂石材外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-316换	挂钩式石材幕墙 密缝 ~ 25mm厚石材	100m2	0.01	10782.2	38306.26	0	4768.5	107.822	383.0626	0	47.685
小计								107.822	383.0626	0	47.685
清单项目综合单价											538.56960000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.01695	1.3889	23.63		
	技工人工费	元	30.42833	1.3634	41.49		
	高级技工人工费	元	30.88917	1.3824	42.7		
材料	25mm厚石材	m2	1.03	336.28	346.37		
	不锈钢石材挂件 国产304	套	4.48	5.75	25.76		
	环氧树脂胶	kg	0.1568	33.63	5.27		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.661	1	5.66		
机械							

项目编码	011205001006	项目名称	干挂石材外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-316换	挂钩式石材幕墙 密缝 ~ 30mm厚石材	100m2	0.01	10782.2	42007.16	0	4953.54	107.822	420.0716	0	49.5354
020003-295	型钢结构骨架	t	0.009002	4306.76	6487.88	765.85	1518.78	38.76945352	58.40585975	6.8941817	13.67205756
小计								146.5914535	478.4754958	6.8941817	63.20745756
清单项目综合单价											695.16858854

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	21.10455	1.3889	29.31		
	技工人工费	元	40.658113	1.3634	55.43		
	高级技工人工费	元	44.735922	1.3824	61.84		
材料	30mm厚石材	m2	1.03	371.68	382.83		
	镀锌钢型材 镀锌厚度≥85μm	kg	9.541339	4.96	47.33		
	不锈钢石材挂件 国产304	套	4.48	5.75	25.76		
	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	0.203519	4.87	0.99		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	0.463322	3.98	1.84		
	不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	2.189053	2.21	4.84		
	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	0.463322	0.05	0.02		
	电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	0.189027	7.63	1.44		
	氧气(工业用)	m3	0.047707	17.33	0.83		
	乙炔气	m3	0.018903	13.01	0.25		
	环氧树脂胶	kg	0.1568	33.63	5.27		
	其他材料费(按百分比计算)	元	7.071041	1	7.07		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.038894	177.24	6.89		

项目编码	011206006001	项目名称	玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	29295.01	0	4549.8	116.5843	292.9501	0	45.498
小计								116.5843	292.9501	0	45.498
清单项目综合单价											455.03240000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.40571	1.3889	26.95		
	技工人工费	元	32.3961	1.3634	44.17		
	高级技工人工费	元	32.8869	1.3824	45.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	252.21	246.79		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.95	1	13.95		
	机械							

项目编码	011206B001001	项目名称	幕墙背板（衬板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-328	幕墙背板（衬板） 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.01	5761.77	15223.44	0	2285.86	57.6177	152.2344	0	22.8586
小计								57.6177	152.2344	0	22.8586

清单项目综合单价 232.71070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.97264	1.3889	8.3		
		技工人工费	元	13.08501	1.3634	17.84		
		高级技工人工费	元	22.77355	1.3824	31.48		
	材料	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85μm	m2	1.05	75.22	78.98		
		保温岩棉板 δ=50.0mm	m2	1.05	57.52	60.4		
		耐候胶 500mL	支	0.4275	26.55	11.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5073	1	1.51		
	机械							

项目编码	011206006002	项目名称	幕墙铝型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架 * 铝型材	t	1	5520.36	20997.7	765.85	2565.42	5520.36	20997.7	765.85	2565.42
小计								5520.36	20997.7	765.85	2565.42

清单项目综合单价 29849.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	581.746	1.3889	807.99		
		技工人工费	元	1456.869	1.3634	1986.3		
		高级技工人工费	元	1971.981	1.3824	2726.07		
	材料	铝型材，含表面处理	kg	1060	17.7	18762		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	43.527	4.87	211.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	99.091	3.98	394.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	468.182	2.21	1034.68		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	99.091	0.05	4.95		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	310.31	1	310.31		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011206006003	项目名称	幕墙钢型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 * 型钢(综合)，含表面处理	t	1	4306.76	5236.98	765.85	1456.24	4306.76	5236.98	765.85	1456.24
小计								4306.76	5236.98	765.85	1456.24

清单项目综合单价 11765.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	454.114	1.3889	630.72		
		技工人工费	元	1136.483	1.3634	1549.48		
		高级技工人工费	元	1538.312	1.3824	2126.56		
	材料	型钢(综合)，含表面处理	t	1.06	3797.35	4025.19		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.87	110.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	77.39	1	77.39		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011205005001	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 * 防火岩棉 δ=100.0mm	100m2	0.01	1255.49	3754.17	0	519.93	12.5549	37.5417	0	5.1993
小计								12.5549	37.5417	0	5.1993

清单项目综合单价 55.29590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.30139	1.3889	1.81		
		技工人工费	元	2.85138	1.3634	3.89		
		高级技工人工费	元	4.96225	1.3824	6.86		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	35.4	37.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3717	1	0.37		
	机械							

项目编码	011205005002	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322+020003-323*1换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100(实际厚度（mm）:200) * 防火岩棉 δ=200.0mm	100m2	0.01	2196.82	14827.91	0	1322.72	21.9682	148.2791	0	13.2272
小计								21.9682	148.2791	0	13.2272

清单项目综合单价 183.47450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.27748	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	4.98989	1.3634	6.8		
		高级技工人工费	元	8.68187	1.3824	12		
	材料	防火岩棉 δ=200.0mm	m2	2.1	69.91	146.81		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.4681	1	1.47		
	机械							

项目编码	010807001001	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ` TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942	
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ` 上悬窗五金(国产)	10樘	0.09264	654.35	1990.35	0	272.67	60.618984	184.386024	0	25.2601488	
小计								177.203284	451.260124	0	69.4543488	
清单项目综合单价											697.91775680	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.316873	1.3889		40.72		
		技工人工费				元	46.881353	1.3634		63.92		
		高级技工人工费				元	52.49356	1.3824		72.57		
	材料	TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃				m2	0.9785	226.83		221.95		
		上悬窗五金(国产)				套	0.944926	185.84		175.61		
		密封胶条				kg	0.67808	17.7		12		
		耐候胶 500mL				支	0.66939	26.55		17.77		
		泡沫条(综合)				m	2.77083	0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	21.488701	1		21.49		
	机械											
项目编码	010807001002	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ` 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942	
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ` 链式手摇开窗器	10樘	0.092605	654.35	4722.36	0	409.27	60.59608175	437.3141478	0	37.90044835	
小计								177.1803818	704.1882478	0	82.09464835	
清单项目综合单价											963.46327790	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.313086	1.3889		40.71		
		技工人工费				元	46.87582	1.3634		63.91		
		高级技工人工费				元	52.48607	1.3824		72.56		
	材料	TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃				m2	0.9785	226.83		221.95		
		链式手摇开窗器				套	0.944565	440.93		416.49		
		密封胶条				kg	0.67808	17.7		12		
		耐候胶 500mL				支	0.66939	26.55		17.77		
		泡沫条(综合)				m	2.77083	0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	33.532256	1		33.53		
	机械											
项目编码	010807001003	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ` 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942	
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ` 螺杆式手摇开窗器	10樘	0.092447	654.35	5086.07	0	427.46	60.49269445	470.1919133	0	39.51739462	
小计								177.0769945	737.0660133	0	83.71159462	
清单项目综合单价											997.85460236	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.296156	1.3889		40.69		
		技工人工费				元	46.851076	1.3634		63.88		
		高级技工人工费				元	52.452578	1.3824		72.51		
	材料	TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃				m2	0.9785	226.83		221.95		
		螺杆式手摇开窗器				套	0.942951	474.89		447.8		
		密封胶条				kg	0.67808	17.7		12		
		耐候胶 500mL				支	0.66939	26.55		17.77		
		泡沫条(综合)				m	2.77083	0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	35.097839	1		35.1		
	机械											
项目编码	010807001004	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ` 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942	
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ` 链式电动开窗器	10樘	0.092957	654.35	7111.44	0	528.73	60.82641295	661.0581281	0	49.14915461	
小计								177.410713	927.9322281	0	93.34335461	
清单项目综合单价											1198.68629564	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.350751	1.3889		40.77		
		技工人工费				元	46.930866	1.3634		63.99		
		高级技工人工费				元	52.560579	1.3824		72.66		
	材料	TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃				m2	0.9785	226.83		221.95		
		链式电动开窗器				套	0.948156	664		629.58		
		密封胶条				kg	0.67808	17.7		12		
		耐候胶 500mL				支	0.66939	26.55		17.77		
		泡沫条(综合)				m	2.77083	0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	44.187079	1		44.19		
	机械											
项目编码	010807001005	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ` 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942	
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ` 螺杆式电动开窗器	10樘	0.09255	654.35	10481.67	0	697.24	60.5600925	970.0785585	0	64.529562	
小计								177.1443925	1236.952659	0	108.723762	
清单项目综合单价											1522.82081300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.30721	1.3889		40.7		
		技工人工费				元	46.867231	1.3634		63.9		
		高级技工人工费				元	52.474445	1.3824		72.54		
	材料	TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃				m2	0.9785	226.83		221.95		
		螺杆式电动开窗器				套	0.944005	978.68		923.88		
		密封胶条				kg	0.67808	17.7		12		
		耐候胶 500mL				支	0.66939	26.55		17.77		
		泡沫条(综合)				m	2.77083	0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	58.902528	1		58.9		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010805003001	项目名称	玻璃地弹簧门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-34换	成品全玻璃门扇安装 条夹门扇 玻璃地弹簧门(成品)	100m2	0.01	8420.98	93384.6	0	6897.59	84.2098	933.846	0	68.9759
020001-98	地弹簧安装	10个	0.026125	496.57	1422.98	0	202.55	12.97289125	37.1753525	0	5.29161875
020001-94换	拉手安装 管子拉手 管子拉手(成品)	10个	0.026125	308.65	667.02	0	115.03	8.06348125	17.4258975	0	3.00515875
小计								105.2461725	988.44725	0	77.2726775

清单项目综合单价 1170.96610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.446172	1.3889	27.01		
		技工人工费	元	47.063606	1.3634	64.17		
		高级技工人工费	元	10.177966	1.3824	14.07		
	材料	玻璃地弹簧门(成品)	m2	1	929.2	929.2		
		管子拉手(成品)	把	0.261241	66.37	17.34		
		地弹簧	套	0.261241	141.59	36.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.917691	1	4.92		
	机械							

项目编码	010805004001	项目名称	旋转门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-37	成品全玻璃转门安装 直径3.6m不锈钢柱、玻璃12mm	樘	0.059524	3529.95	48915.93	0	3379.89	210.1167438	2911.671817	0	201.1845724
小计								210.1167438	2911.671817	0	201.1845724

清单项目综合单价 3322.97313348

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.629643	1.3889	52.26		
		技工人工费	元	94.225298	1.3634	128.47		
		高级技工人工费	元	21.257143	1.3824	29.39		
	材料	全玻璃转门(含玻璃转轴全套)(成品)	樘	0.059524	48672.57	2897.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	14.485714	1	14.49		
	机械							

项目编码	010802001001	项目名称	折叠门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-12换	成品塑钢门安装 推拉 折叠门	100m2	0.01	5196.69	48644.26	0	3807.36	51.9669	486.4426	0	38.0736
小计								51.9669	486.4426	0	38.0736

清单项目综合单价 576.48310000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.30872	1.3889	12.93		
		技工人工费	元	23.30457	1.3634	31.77		
		高级技工人工费	元	5.25498	1.3824	7.26		
	材料	折叠门	m2	0.97	486.73	472.13		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4201	1	2.42		
	机械							

项目编码	010805001001	项目名称	自动感应门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 电子感应自动门(成品，含电机)	樘	0.079366	1569.22	20469.24	0	1438.71	124.5427145	1624.561702	0	114.1846579
小计								124.5427145	1624.561702	0	114.1846579

清单项目综合单价 1863.28907422

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.305317	1.3889	30.98		
		技工人工费	元	55.841508	1.3634	76.13		
		高级技工人工费	元	12.60619	1.3824	17.43		
	材料	电子感应自动门(成品，含电机)	樘	0.079365	20353.98	1615.39		
		角钢(综合)	kg	0.31746	3.355	1.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	8.08254	1	8.08		
	机械							

项目编码	010802001002	项目名称	外铝合金门（含门连窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	5028.74	31067.46	0	2884.07	50.2874	310.6746	0	28.8407
小计								50.2874	310.6746	0	28.8407

清单项目综合单价 389.80270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.59794	1.3889	11.94		
		技工人工费	元	21.53261	1.3634	29.36		
		高级技工人工费	元	6.50182	1.3824	8.99		
	材料	铝合金平开门(成品)	m2	0.96	309.73	297.34		
		玻璃胶 300mL	支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5456	1	1.55		
	机械							

项目编码	011205001007	项目名称	GRC外墙面（含GRC线条）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-189换	GRC、GRG挂板 圆形柱、弧形梁面 (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05机械*1.05)	100m2	0.01	12274.86	37113.93	60.3	5108.18	122.7486	371.1393	0.603	51.0818
小计								122.7486	371.1393	0.603	51.0818

清单项目综合单价 545.57270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.465812	1.3889	42.31		
		技工人工费	元	52.452731	1.3634	71.51		
		高级技工人工费	元	6.452915	1.3824	8.92		
	材料	连接件	套	4.996404	3.54	17.69		
		GRC饰面板(成品)	m2	1.134	309.73	351.23		
		云石胶	kg	0.021	17.7	0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8465	1	1.85		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003402	177.24	0.6		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	011205001008	项目名称	外墙格栅			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-320换	幕墙型钢骨架外穿铝方通＂铝型材 氟碳喷涂	t	0.005832	6416.1	18908.96	0	2643.28	37.4186952	110.2770547	0	15.41560896
小计								37.4186952	110.2770547	0	15.41560896
清单项目综合单价											163.11135888
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.942733	1.3889		5.48		
		技工人工费				元	9.874507	1.3634		13.46		
		高级技工人工费				元	13.36591	1.3824		18.48		
	材料	铝型材，含表面处理				kg	6.123161	17.7		108.38		
		不锈钢调节螺栓 M8×56mm				个	0.447603	0.58		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.629577	1		1.63		
	机械											
项目编码	011205001009	项目名称	外墙格栅			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-320换	幕墙型钢骨架外穿铝方通＂铝型材 氟碳喷涂	t	0.01288	6416.1	18908.96	0	2643.28	82.639368	243.5474048	0	34.0454464
小计								82.639368	243.5474048	0	34.0454464
清单项目综合单价											360.23221920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.707666	1.3889		12.09		
		技工人工费				元	21.808202	1.3634		29.73		
		高级技工人工费				元	29.519091	1.3824		40.81		
	材料	铝型材，含表面处理				kg	13.52322	17.7		239.36		
		不锈钢调节螺栓 M8×56mm				个	0.988547	0.58		0.57		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.59898	1		3.6		
	机械											
项目编码	010807003001	项目名称	铝方通百叶			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗＂铝合金百叶窗(成品)	100m2	0.01	4674.29	36071.9	0	3040.5	46.7429	360.719	0	30.405
小计								46.7429	360.719	0	30.405
清单项目综合单价											437.86690000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.37019	1.3889		11.63		
		技工人工费				元	20.96234	1.3634		28.58		
		高级技工人工费				元	4.72903	1.3824		6.54		
	材料	铝合金百叶窗(成品)				m2	0.945	371.68		351.24		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL				支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7946	1		1.79		
	机械											
项目编码	010506025003	项目名称	预埋件或后置埋件			计量单位		t			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3041.2	5469	778.08	1133.82	3041.2	5469	778.08	1133.82
小计								3041.2	5469	778.08	1133.82
清单项目综合单价											10422.10000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	1068.38	1.3824		1476.93		
		普工人工费				元	157.673	1.3889		218.99		
		技工人工费				元	986.707	1.3634		1345.28		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm				kg	1050	4.87		5113.5		
		电焊条 E4303 φ2.5mm				kg	36	7.63		274.68		
		其他材料费(按百分比计算)				元	80.82	1		80.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32				台班	4.39	177.24		778.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店中心-地上外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4860017.71	
2	措施项目	184991.9	
2.1	安全文明施工	184991.9	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	165551.83	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	19440.07	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	454050.86	
5	含税建安工程造价	5499060.47	
合计		5499060.47	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					166431.00	0
1-1	010402001019	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.83	747.66	8097.16	0
1-2	010402001020	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.35	840.24	1134.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010402001021	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.35	932.81	1259.29	0
1-4	010402001022	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	86.6	680.16	58901.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010402001023	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.83	758.98	8219.75	0
1-6	010402001024	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.83	837.82	9073.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010402001025	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.83	631.17	6835.57	0
1-8	010402001026	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.35	699.96	944.95	0
1-9	010402001027	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.35	768.76	1037.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010401008003	砖砌台阶	1、砌砖名称、部位:砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.21	1122.08	70926.68	0
2		混凝土工程					1145292.90	0
2-1	010502006013	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	37.05	526.81	19518.31	0
2-2	010502006014	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.26	550.41	5096.8	0
2-3	010502006015	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	38.32	556.09	21309.37	0
2-4	010502006016	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.32	580.57	5991.48	0
2-5	010502006017	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.23	598.49	9713.49	0
2-6	010502006018	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	11.98	602.21	7214.48	0
2-7	010502010013	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	40.32	526.81	21240.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	010502010014	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.65	550.41	5861.87	0
2-9	010502010015	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	37.35	556.09	20769.96	0
2-10	010502010016	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.64	580.57	5016.12	0
2-11	010502010017	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	7.16	598.49	4285.19	0
2-12	010502010018	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.67	602.21	5823.37	0
2-13	010502011005	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.32	517.01	32737.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	010502011006	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	286.35	540.61	154803.67	0
2-15	010502013005	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	125.32	517.01	64791.69	0
2-16	010502013006	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1024.35	540.61	553773.85	0
2-17	010502025032	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	14.12	546.29	7713.61	0
2-18	010502025033	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	15.32	570.77	8744.2	0
2-19	010502025034	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	7.92	588.69	4662.42	0
2-20	010502025035	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.31	592.41	3738.11	0
2-21	010502020005	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.32	544.76	6711.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	010502020006	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.33	568.37	3597.78	0
2-23	010502033014	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.33	572.4	3050.89	0
2-24	010502033015	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	15.99	578.08	9243.5	0
2-25	010502033016	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.25	602.55	9791.44	0
2-26	010502033017	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.32	620.48	2680.47	0
2-27	010502033018	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.82	624.19	4256.98	0
2-28	010502021003	构造柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	31.51	767.24	24175.73	0
2-29	010502022003	圈梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.52	760.78	6481.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	010502023003	过梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.17	760.78	890.11	0
2-31	010502019017	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	20.53	725.31	14890.61	0
2-32	010502019018	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	22.32	740.05	16517.92	0
2-33	010502019019	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.21	725.31	3053.56	0
2-34	010502019020	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.32	740.05	4677.12	0
2-35	010502019021	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	13.46	728.21	9801.71	0
2-36	010502019022	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.32	742.94	12124.78	0
2-37	010502019023	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.72	688	1183.36	0
2-38	010502019024	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.35	708.11	1664.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-39	010502025036	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.21	709.94	2278.91	0
2-40	010502025037	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.32	724.68	4579.98	0
2-41	010502025038	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	13.45	683.91	9198.59	0
2-42	010502025039	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	21.65	698.64	15125.56	0
2-43	010502004003	设备基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.21	487.96	5957.99	0
2-44	010502032005	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.32	635.3	4015.1	0
2-45	010502032006	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.32	650.04	4758.29	0
2-46	010502025040	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P6 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	65.29	7	457.03	0
2-47	010502025041	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P8 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	132.21	10	1322.1	0
3		钢筋工程					1372296.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	010506005035	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HPB300 Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.716	6581.31	31037.46	0
3-2	010506005036	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.581	6837.24	10809.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	010506005037	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	8.331	6536.73	54457.5	0
3-4	010506005038	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	15.836	5298.9	83913.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	010506005039	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	12.66	5250.84	66475.63	0
3-6	010506005040	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	62.106	5370.39	333533.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	010506005041	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	24.981	5090.1	127155.79	0
3-8	010506005042	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	29.194	5042.04	147197.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	010506005043	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	7.956	5012.55	39879.85	0
3-10	010506005044	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ18 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	5.653	4936.08	27903.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	010506005045	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ20 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	12.457	5021.29	62550.21	0
3-12	010506005046	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ22 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	11.317	5031.11	56937.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	010506005047	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ25 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	42.019	5056.25	212458.57	0
3-14	010506005048	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ28 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	16.397	4964.94	81410.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	010506017003	砌体工程内配钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.021	6867.93	20748.02	0
3-16	010506025004	预埋铁件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、铁件尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.32	11991.8	15829.18	0
4		模板工程					815763.89	0
4-1	010505004013	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80.45	113.48	9129.47	0
4-2	010505004014	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80.45	133.68	10754.56	0
4-3	010505004015	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80.45	143.77	11566.3	0
4-4	010505004016	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80.45	128.26	10318.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	010505004017	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80.45	150.21	12084.39	0
4-6	010505004018	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80.45	161.2	12968.54	0
4-7	010505005009	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	295.49	99.29	29339.2	0
4-8	010505005010	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:3.6m＜H≤6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	295.49	116.34	34377.31	0
4-9	010505005011	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H＞6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	295.49	124.87	36897.84	0
4-10	010505006009	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	309.28	156.18	48303.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010505006010	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	409.28	175.65	71890.03	0
4-12	010505006011	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	309.28	247.78	76633.4	0
4-13	010505006012	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	309.28	302.12	93439.67	0
4-14	010505007009	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	249.37	149.88	37375.58	0
4-15	010505007010	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	249.37	171.14	42677.18	0
4-16	010505007011	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	249.37	248.97	62085.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	010505007012	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	249.37	304.42	75913.22	0
4-18	010505010011	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯单跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.85	234.15	3711.28	0
4-19	010505010012	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯双跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.85	201.95	3200.91	0
4-20	010505010013	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯三跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.85	185.87	2946.04	0
4-21	010505010014	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯四跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.85	161.73	2563.42	0
4-22	010505010015	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:螺旋型及异型楼梯，不区分跑数 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.85	237.13	3758.51	0
4-23	010505005012	后浇带快易收口网	1、收口网类型:梁、板、墙后浇带快易收口网 2、收口网材质:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	85.59	155.52	13310.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	010505011003	构造柱模板	1、模板类型:构造柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	250.84	113.48	28465.32	0
4-25	010505012003	圈梁模板	1、模板类型:圈梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.59	118.26	10003.61	0
4-26	010505013003	过梁模板	1、模板类型:过梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.43	119.17	2196.3	0
4-27	010505008009	反檐模板	1、模板类型:反檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	307.76	113.71	34995.39	0
4-28	010505008010	栏板模板	1、模板类型:栏板模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.03	102.02	1125.28	0
4-29	010505008011	挑檐模板	1、模板类型:挑檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	162.1	136.99	22206.08	0
4-30	010505014005	压顶模板	1、模板类型:压顶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.21	162.66	3775.34	0
4-31	010505008012	雨蓬、阳台模板	1、模板类型:雨蓬、阳台模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.5	150.78	678.51	0
4-32	010505014006	反坎模板	1、模板类型:反坎模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.73	112.92	4937.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-33	010505002004	设备基础模板	1、模板类型:设备基础模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	21.47	79.39	1704.5	0
4-34	010505018003	台阶模板	1、模板类型:台阶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.21	134.03	430.24	0
5		装配式工程					702217.95	0
5-1	010504004002	叠合楼板	1、构件类型:预制混凝土叠合板 2、构件规格或图号:60mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的线盒，不含现浇混凝土层(另行列计) 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	213.21	2857.46	609239.05	0
5-2	010504005002	预制混凝土墙	1、构件类型:预制混凝土墙 2、构件规格或图号:200mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.82	3033.42	17654.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	010504014005	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:100mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	83.22	130.79	10884.34	0
5-4	010504014006	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:150mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	94.32	159.43	15037.44	0
5-5	010504014007	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:200mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	153.32	192.6	29529.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	010504014008	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:300mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	84.52	235.13	19873.19	0
6		屋面及防水工程					658015.09	0
6-1	010905001003	卷材防水（平面）	1、3厚聚酯胎自粘沥青防水卷材(PY类) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	543.37	59.67	32422.89	0
6-2	010905001004	卷材防水（平面）	1、4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	543.37	76.79	41725.38	0
6-3	010902001007	卷材防水（平面）	1、4.0厚SBS高聚物改性沥青耐根穿刺防水卷材(聚酯胎) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	416.11	78.02	32464.9	0
6-4	010903001002	卷材防水（立面）	1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1823.32	52.29	95341.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	010902001008	卷材防水（平面）	1、3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材（PY类） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	416.11	62.11	25844.59	0
6-6	010904003002	桩头砂浆防水(防潮)	1、20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	216.22	159.4	34465.47	0
6-7	010905002008	桩头涂膜防水	1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量1.5kg/m2） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	216.22	204.86	44294.83	0
6-8	010903002004	涂膜防水（立面）	1、2.0厚聚氨酯防水涂料（双组份） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1223.32	72.09	88189.14	0
6-9	010902002004	涂膜防水（平面）	1、2.5厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	416.11	56.17	23372.9	0
6-10	010905002009	涂膜防水（平面）	1、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	235.32	55.21	12992.02	0
6-11	010905002010	涂膜防水（立面）	1、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	193.32	58.02	11216.43	0
6-12	010905002011	涂膜防水（平面）	1、1.2厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	235.32	37.58	8843.33	0
6-13	010905002012	涂膜防水（立面）	1、1.2厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	193.32	38.56	7454.42	0
6-14	010904002003	涂膜防水（平面）	1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(11型) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	235.32	47.39	11151.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-15	010903002005	涂膜防水（立面）	1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(11型) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	83.32	55.34	4610.93	0
6-16	010904002004	涂膜防水（平面）	1、2.0厚JS聚合物水泥防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35.23	60.7	2138.46	0
6-17	010903002006	涂膜防水（立面）	1、2.0厚JS聚合物水泥防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16.35	70.72	1156.27	0
6-18	011001003002	保温隔热墙面	1、喷涂硬泡聚氨酯20厚保护层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1823.32	29.27	53368.58	0
6-19	011001001003	保温隔热屋面	1、90厚挤塑聚苯板保温层（密度为32kg/m³，压缩强度大于250kp,当外墙外保温材料为B1级阻燃型聚苯板与女儿墙相邻500宽及屋面开口部位周边500宽保温材料改为竖丝岩棉板） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	416.11	58.27	24246.73	0
6-20	010902004012	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	416.11	43.31	18021.72	0
6-21	011101006003	平面砂浆找平层	1、20厚1：3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	416.11	20.14	8380.46	0
6-22	010902003006	隔离层	1、聚酯无纺布隔离层一道(250/m2) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	416.11	9.88	4111.17	0
6-23	010102007010	填充层	1、LC5.0轻骨料混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	83.26	337.83	28127.73	0
6-24	010102007011	填充层	1、LC7.5轻骨料混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.32	356.83	22594.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-25	010102007012	填充层	1、泡沫混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	46.32	463.71	21479.05	0
合计							4860017.71	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					184991.9
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	184991.9
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	165551.83
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	19440.07
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							184991.9

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	454050.86
合计					454050.86

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010402001019	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3660.09	2712.44	0	1104.15	366.009	271.244	0	110.415
小计								366.009	271.244	0	110.415

清单项目综合单价　747.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.3889	106.82		
		技工人工费	元	190.1042	1.3634	259.19		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001020	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	4392.12	2712.44	0	1297.87	439.212	271.244	0	129.787
小计								439.212	271.244	0	129.787

清单项目综合单价　840.24300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.3889	128.19		
		技工人工费	元	228.12504	1.3634	311.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001021	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	5124.13	2712.44	0	1491.57	512.413	271.244	0	149.157
小计								512.413	271.244	0	149.157

清单项目综合单价　932.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.3889	149.55		
		技工人工费	元	266.14588	1.3634	362.86		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001022	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3116.75	2723.77	0	960.94	311.675	272.377	0	96.094
小计								311.675	272.377	0	96.094

清单项目综合单价　680.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3634	235.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001023	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3740.1	2723.77	0	1125.9	374.01	272.377	0	112.59
小计								374.01	272.377	0	112.59

清单项目综合单价　758.97700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3634	282.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001024	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 -（超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	4363.45	2723.77	0	1290.85	436.345	272.377	0	129.085	
小计								436.345	272.377	0	129.085	
清单项目综合单价												837.80700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.64538	1.3889		106.45		
		技工人工费				元	241.96284	1.3634		329.89		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.012	5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	240.71		209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	681.42		20.99		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016	1685.84		2.7		
		水				m3	0.1002	4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.1008	300.17		30.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.933	1		7.93		
	机械											
项目编码	010402001025	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2720.01	2735.09	0	856.52	272.001	273.509	0	85.652	
小计								272.001	273.509	0	85.652	
清单项目综合单价												631.16200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.2463	1.3889		82.29		
		技工人工费				元	139.1475	1.3634		189.71		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001026	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 -（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3264.01	2735.09	0	1000.47	326.401	273.509	0	100.047	
小计								326.401	273.509	0	100.047	
清单项目综合单价												699.95700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.09556	1.3889		98.74		
		技工人工费				元	166.977	1.3634		227.66		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001027	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 -（超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	3808.01	2735.09	0	1144.43	380.801	273.509	0	114.443	
小计								380.801	273.509	0	114.443	
清单项目综合单价												768.75300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.94482	1.3889		115.2		
		技工人工费				元	194.8065	1.3634		265.6		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010401008003	项目名称			砖砌台阶			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-22	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5144.27	4490.65	0	1585.81	514.427	449.065	0	158.581	
小计								514.427	449.065	0	158.581	
清单项目综合单价												1122.07300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.0032	1.3889		133.34		
		技工人工费				元	279.5133	1.3634		381.09		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.546	681.42		372.06		
		水				m3	0.109	4.62		0.5		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.2113	300.17		63.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.08	1		13.08		
	机械											
项目编码	010502006013	项目名称			钢筋混凝土柱			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282	
小计								78.308	397.917	9.289	41.282	
清单项目综合单价												526.79600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	57.4355	1.3634		78.31		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.881	1		5.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006014	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406

清单项目综合单价	550.40100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C35，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006015	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676

清单项目综合单价	556.08400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C40，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006016	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842

清单项目综合单价	580.56100000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C45，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006017	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695

清单项目综合单价	598.48400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C50，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006018	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872

清单项目综合单价	602.19700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	（商品）泵送混凝土 C55，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.942	1	6.94		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010013	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282

清单项目综合单价	526.79600000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30，骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502010014	项目名称	钢筋混凝土墙		计量单位	m3			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价											550.40100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010015	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价											556.08400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010016	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842
清单项目综合单价											580.56100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010017	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695
清单项目综合单价											598.48400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010018	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ˆ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872
清单项目综合单价											602.19700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.942	1	6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502011005	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价											517.00500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502011006	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价											540.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013005	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价											517.00500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013006	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价											540.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025032	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4258.11	85.53	407.4	71.19	425.811	8.553	40.74
小计								71.19	425.811	8.553	40.74
清单项目综合单价											546.29400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025033	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4491.22	85.53	419.06	71.19	449.122	8.553	41.906
小计								71.19	449.122	8.553	41.906
清单项目综合单价											570.77100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025034	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 `（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4661.92	85.53	427.59	71.19	466.192	8.553	42.759
小计								71.19	466.192	8.553	42.759
清单项目综合单价											588.69400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025035	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4697.28	85.53	429.36	71.19	469.728	8.553	42.936
小计								71.19	469.728	8.553	42.936
清单项目综合单价											592.40700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	52.2152	1.3634		71.19		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	456.1		460.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.942	1		6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0083	861.83		7.15		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0083	57.83		0.48		
项目编码	010502020005	项目名称		楼梯				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	903.28	3979.17	118.64	446.47	90.328	397.917	11.864	44.647
小计								90.328	397.917	11.864	44.647
清单项目综合单价											544.75600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3634		90.33		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	386.05		389.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.881	1		5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	861.83		10.26		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0119	57.83		0.69		
项目编码	010502020006	项目名称		楼梯				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	903.28	4203.98	118.64	457.71	90.328	420.398	11.864	45.771
小计								90.328	420.398	11.864	45.771
清单项目综合单价											568.36100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	66.252	1.3634		90.33		
	材料	水				m3	0.46	4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.213	1		6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0119	861.83		10.26		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.09	10.22		0.92		
		混凝土布料机				台班	0.0119	57.83		0.69		
项目编码	010502033014	项目名称		后浇带（含梁、楼板、墙）				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4191.79	151.75	463.13	91.717	419.179	15.175	46.313
小计								91.717	419.179	15.175	46.313
清单项目综合单价											572.38400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.195	1		6.2		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502033015	项目名称		后浇带（含梁、楼板、墙）				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4245.92	151.75	465.84	91.717	424.592	15.175	46.584
小计								91.717	424.592	15.175	46.584
清单项目综合单价											578.06800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	413.26		417.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.275	1		6.28		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502033016	项目名称		后浇带（含梁、楼板、墙）				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4479.03	151.75	477.5	91.717	447.903	15.175	47.75
小计								91.717	447.903	15.175	47.75
清单项目综合单价											602.54500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	436		440.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.619	1		6.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502033017	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4649.73	151.75	486.03	91.717	464.973	15.175	48.603
小计								91.717	464.973	15.175	48.603
清单项目综合单价								620.46800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.872	1	6.87		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502033018	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4685.09	151.75	487.8	91.717	468.509	15.175	48.78
小计								91.717	468.509	15.175	48.78
清单项目综合单价								624.18100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.924	1	6.92		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502021003	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2938.36	3755.03	12.67	966.21	293.836	375.503	1.267	96.621
小计								293.836	375.503	1.267	96.621
清单项目综合单价								767.22700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.05	1.3889	33.4		
		技工人工费	元	191.0173	1.3634	260.43		
	材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.549	1	5.55		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.124	10.22	1.27		

项目编码	010502022003	项目名称	圈梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价								760.76900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502023003	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价								760.76900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502019017	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价								725.31200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.54	1	5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019018	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.747	1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019019	项目名称			栏板			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.54	1		5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019020	项目名称			栏板			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.747	1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019021	项目名称			挑檐			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˊ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3765.58	20.44	881.59	261.448	376.558	2.044	88.159
小计								261.448	376.558	2.044	88.159
清单项目综合单价											728.20900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.565	1		5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019022	项目名称			挑檐			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3905.92	20.44	888.6	261.448	390.592	2.044	88.86
小计								261.448	390.592	2.044	88.86
清单项目综合单价											742.94400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.772	1		5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019023	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˊ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	3919.43	16.21	771.99	217.24	391.943	1.621	77.199
小计								217.24	391.943	1.621	77.199
清单项目综合单价											688.00300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.792	1		5.79		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502019024	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˊ (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	4110.92	16.21	781.57	217.24	411.092	1.621	78.157
小计								217.24	411.092	1.621	78.157

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									708.11000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.2395	1.3889	17		
		技工人工费		元	146.8688	1.3634	200.24		
	材料	水		m3	1.392	4.62	6.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	394.64	398.59		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.075	1	6.08		
	机械	混凝土振动器 平板式		台班	0.13	12.47	1.62		
项目编码	010502025036	项目名称	压顶			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3801.12	10.53	838.82	244.885	380.112	1.053	83.882
小计								244.885	380.112	1.053	83.882

清单项目综合单价									709.93200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.7966	1.3889	19.16		
		技工人工费		元	165.5586	1.3634	225.72		
	材料	水		m3	1.862	4.62	8.6		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.617	1	5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.103	10.22	1.05		
项目编码	010502025037	项目名称	压顶			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3941.47	10.53	845.84	244.885	394.147	1.053	84.584
小计								244.885	394.147	1.053	84.584

清单项目综合单价									724.66900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.7966	1.3889	19.16		
		技工人工费		元	165.5586	1.3634	225.72		
	材料	水		m3	1.862	4.62	8.6		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.825	1	5.83		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.103	10.22	1.05		
项目编码	010502025038	项目名称	反坎			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3735.58	12.47	795.19	229.58	373.558	1.247	79.519
小计								229.58	373.558	1.247	79.519

清单项目综合单价									683.90400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费		元	130.9275	1.3634	178.51		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.521	1	5.52		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	10.22	1.25		
项目编码	010502025039	项目名称	反坎			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3875.92	12.47	802.21	229.58	387.592	1.247	80.221
小计								229.58	387.592	1.247	80.221

清单项目综合单价									698.64000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费		元	130.9275	1.3634	178.51		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.728	1	5.73		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	10.22	1.25		
项目编码	010502004003	项目名称	设备基础			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.03	3841.28	74.5	357.76	60.603	384.128	7.45	35.776
小计								60.603	384.128	7.45	35.776

清单项目综合单价									487.95700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水		m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	372.6	376.33		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.677	1	5.68		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0071	57.83	0.41		
项目编码	010502032005	项目名称	台阶			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3761.74	22.48	687.51	188.125	376.174	2.248	68.751
小计								188.125	376.174	2.248	68.751

清单项目综合单价									635.29800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费		元	125.9342	1.3634	171.7		
		水		m3	1.022	4.62	4.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.559	1	5.56		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.22	10.22	2.25		
项目编码	010502032006	项目名称	台阶			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3902.09	22.48	694.53	188.125	390.209	2.248	69.453
小计								188.125	390.209	2.248	69.453
清单项目综合单价								650.03500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.767	1	5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		

项目编码	010502025040	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P6	m3	1	0	7	0	0	0	7	0	0
小计								0	7	0	0
清单项目综合单价								7.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025041	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P8	m3	1	0	10	0	0	0	10	0	0
小计								0	10	0	0
清单项目综合单价								10.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506005035	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	t	1	796.72	3364.33	43.9	382.19	796.72	3364.33	43.9	382.19
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3376.1	43.9	797.47
清单项目综合单价								6581.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 φ8～10盘卷	kg	1020	3.215	3279.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.72	1	49.72		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005036	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1	796.72	3608.08	43.9	394.37	796.72	3608.08	43.9	394.37
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3619.85	43.9	809.65
清单项目综合单价								6837.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.32	1	53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005037	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0< φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	796.72	3321.88	43.9	380.06	796.72	3321.88	43.9	380.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0< φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3333.65	43.9	795.34
清单项目综合单价								6536.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.174	3237.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.09	1	49.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005038	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ＞10 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	470.05	3248.14	17.78	288.06	470.05	3248.14	17.78	288.06
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ＞10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3254.32	17.78	553.78
清单项目综合单价											5298.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3634	1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.104	3181.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48	1	48		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.15	14.4		

项目编码	010506005039	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ＞10 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	470.05	3202.37	17.78	285.77	470.05	3202.37	17.78	285.77
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ＞10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3208.55	17.78	551.49
清单项目综合单价											5250.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3634	1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.06	3136.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.33	1	47.33		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.15	14.4		

项目编码	010506005040	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0＜φ≤10 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	472.74	3286.04	11	290.18	472.74	3286.04	11	290.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0＜φ≤10	t	1	1010.8	30.62	0	269.01	1010.8	30.62	0	269.01
小计								1483.54	3316.66	11	559.19
清单项目综合单价											5370.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3634	1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.174	3237.48		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.01	1	49.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.15	6.87		

项目编码	010506005041	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.17	3229.84	8.18	262.15	378.17	3229.84	8.18	262.15
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3317.17	92.4	488.02
清单项目综合单价											5090.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.104	3181.6		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.02	1	49.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005042	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ` 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.17	3184.07	8.18	259.86	378.17	3184.07	8.18	259.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3271.4	92.4	485.73
清单项目综合单价											5042.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.06	3136.5		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.35	1	48.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40		台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005043	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.17	3155.98	8.18	258.46	378.17	3155.98	8.18	258.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3243.31	92.4	484.33
清单项目综合单价											5012.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.033	3108.83		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.93	1	47.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005044	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.17	3083.15	8.18	254.82	378.17	3083.15	8.18	254.82
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3170.48	92.4	480.69
清单项目综合单价											4936.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	2.963	3037.08		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	46.85	1	46.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005045	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.17	3164.3	8.18	258.88	378.17	3164.3	8.18	258.88
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3251.63	92.4	484.75
清单项目综合单价											5021.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.041	3117.03		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.05	1	48.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005046	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.17	3173.66	8.18	259.34	378.17	3173.66	8.18	259.34
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3260.99	92.4	485.21
清单项目综合单价											5031.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.05	3126.25		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.19	1	48.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005047	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.17	3197.6	8.18	260.54	378.17	3197.6	8.18	260.54
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3284.93	92.4	486.41
清单项目综合单价											5056.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.073	3149.83		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.55	1	48.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005048	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1	367.12	3279.82	6.26	261.59	367.12	3279.82	6.26	261.59
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	676.26	96.21	87.65	190.03	676.26	96.21	87.65	190.03
小计								1043.38	3376.03	93.91	451.62
清单项目综合单价											4964.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3634	912.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	kg	1025	3.152	3230.8		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.47	1	48.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	171.87	87.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.15	2.88		

项目编码	010506017003	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.93	3589.49	11	412.04	875.93	3589.49	11	412.04
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1557.19	9.73	0	412.55	1557.19	9.73	0	412.55
小计								2433.12	3599.22	11	824.59
清单项目综合单价											6867.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.3889	41.9		
		技工人工费	元	1753.865	1.3634	2391.22		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.03	3450.44	3553.95		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.64	1	35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.15	6.87		

项目编码	010506025004	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	3109.01	6906.34	754.51	1221.94
小计								3109.01	6906.34	754.51	1221.94
清单项目综合单价											11991.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3889	134.39		
		技工人工费	元	2181.769	1.3634	2974.62		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	171.87	754.51		

项目编码	010505004013	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 - (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价											113.48220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004014	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 - (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9273.94	1553.65	6.96	2532.25	92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
小计								92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
清单项目综合单价											133.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3634	81.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505004015	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ~（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	10046.77	1584.09	6.96	2738.28	100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
小计								100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
清单项目综合单价											143.76100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.655736	1.3889	12.02		
		技工人工费	元	64.871429	1.3634	88.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002301	1685.84	3.88		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3106	1	0.31		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004016	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ~（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8354.48	2124.99	27.76	2318.99	83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
小计								83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
清单项目综合单价											128.26220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.409323	1.3889	13.07		
		技工人工费	元	51.6915	1.3634	70.48		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00227	1685.84	3.83		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4167	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004017	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ~（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	10025.37	2203.05	27.76	2765.05	100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
小计								100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
清单项目综合单价											150.21230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.291188	1.3889	15.68		
		技工人工费	元	62.029799	1.3634	84.57		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002724	1685.84	4.59		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.432	1	0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004018	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ~（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	10860.82	2242.08	27.76	2988.08	108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
小计								108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
清单项目综合单价											161.18740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.23212	1.3889	16.99		
		技工人工费	元	67.198949	1.3634	91.62		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002951	1685.84	4.97		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4396	1	0.44		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505005009	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ~（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6241.01	1938.54	0.23	1748.44	62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
小计								62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
清单项目综合单价											99.28220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.3889	7.27		
		技工人工费	元	40.44404	1.3634	55.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3801	1	0.38		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005010	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	7489.21	2059.94	0.23	2084.81	74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
小计								74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
清单项目综合单价								116.34190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	48.532847	1.3634	66.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005011	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,支模高度超过6m时:人工*1.3)	100m2	0.01	8113.31	2120.64	0.23	2253	81.1331	21.2064	0.0023	22.53
小计								81.1331	21.2064	0.0023	22.53
清单项目综合单价								124.87180000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.803416	1.3889	9.45		
		技工人工费	元	52.577251	1.3634	71.68		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004589	1685.84	7.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4158	1	0.42		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505006009	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0＜H≤3.6	100m3	0.031001	1283.65	0	0	339.68	39.79443365	0	0	10.53041968
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.196602	0	41.4	0	2.07	0	8.1393228	0	0.40696614
小计								104.6105336	22.6493228	0.0953	28.82138582
清单项目综合单价								156.17654227			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.9337	1.3889	16.57		
		技工人工费	元	64.570126	1.3634	88.03		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	196.601785	0.04	7.86		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.559742	1	0.56		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006010	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6＜H≤5.0	100m3	0.038	1412.03	0	0	373.65	53.65714	0	0	14.1987
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.240997	0	41.4	0	2.07	0	9.9772758	0	0.49886379
小计								118.47324	24.4872758	0.0953	32.58156379
清单项目综合单价								175.63737959			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.949614	1.3889	19.37		
		技工人工费	元	72.684826	1.3634	99.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	240.996384	0.04	9.64		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.621895	1	0.62		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006011	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884

工程量清单综合单价分析表

010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.06	1765.04	0	0	467.06	105.9024	0	0	28.0236	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.38052	0	41.4	0	2.07	0	15.753528	0	0.7876764	
小计								170.7185	30.263528	0.0953	46.6952764	
清单项目综合单价											247.77260440	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.54712	1.3889		29.93		
		技工人工费				元	103.264975	1.3634		140.79		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	380.519271	0.04		15.22		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.817227	1		0.82		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505006012	项目名称			梁模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884	
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.075	1941.53	0	0	513.77	145.61475	0	0	38.53275	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.47565	0	41.4	0	2.07	0	19.69191	0	0.9845955	
小计								210.43085	34.20191	0.0953	57.4013455	
清单项目综合单价											302.12940550	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.322255	1.3889		37.95		
		技工人工费				元	126.50956	1.3634		172.48		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	475.649897	0.04		19.03		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.95041	1		0.95		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505007009	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379	
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.034001	1283.65	0	0	339.68	43.64538365	0	0	11.54945968	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.128284	0	41.4	0	2.07	0	5.3109576	0	0.26554788	
小计								103.3027837	18.3074576	0.0213	28.25290756	
清单项目综合单价											149.88444881	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.683014	1.3889		16.23		
		技工人工费				元	63.866293	1.3634		87.08		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	128.283274	0.04		5.13		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.434397	1		0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	25.7		0.02		
项目编码	010505007010	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379	
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.041001	1412.03	0	0	373.65	57.89464203	0	0	15.32002365	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.202888	0	41.4	0	2.07	0	8.3995632	0	0.41997816	
小计								117.552042	21.3960632	0.0213	32.17790181	
清单项目综合单价											171.14730704	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.754965	1.3889		19.1		
		技工人工费				元	72.206584	1.3634		98.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	202.887276	0.04		8.12		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.538842	1		0.54		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	25.7		0.02		
项目编码	010505007011	项目名称			楼板、屋面板、坡道板模板			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379	
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.063	1765.04	0	0	467.06	111.19752	0	0	29.42478	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.442215	0	41.4	0	2.07	0	18.307701	0	0.91538505	
小计								170.85492	31.304201	0.0213	46.77806505	
清单项目综合单价											248.95848605	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	21.506424	1.3889		29.87		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	103.406372	1.3634	140.98		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	442.21438	0.04	17.69		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8739	1	0.87		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007012	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 "（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.078001	1941.53	0	0	513.77	151.4412815	0	0	40.07457377
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.5475	0	41.4	0	2.07	0	22.6665	0	1.133325
小计								211.0986815	35.663	0.0213	57.64579877
清单项目综合单价											304.42878030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.358619	1.3889	38		
		技工人工费	元	126.961095	1.3634	173.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	547.499699	0.04	21.9		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.0213	1	1.02		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505010011	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 "（单跑直行楼梯（即一个自然层直上直下、无 休息平台）:人工*1.2材料*1.2机械*1.2)	100m2	0.01	11696.26	4302.33	1.54	3310.29	116.9626	43.0233	0.0154	33.1029
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217792	0	41.4	0	2.07	0	9.0165888	0	0.45082944
小计								141.9327	52.0398888	0.0154	40.16132944
清单项目综合单价											234.14931824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.279512	1.3889	21.22		
		技工人工费	元	88.536778	1.3634	120.71		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.791798	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.6816	5.64	3.84		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004824	1685.84	8.13		
		脱模剂	kg	0.186	7.43	1.38		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.664692	43.36	28.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.148509	1	1.15		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0006	25.7	0.02		

项目编码	010505010012	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9746.89	3585.28	1.29	2758.58	97.4689	35.8528	0.0129	27.5858
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217792	0	41.4	0	2.07	0	9.0165888	0	0.45082944
小计								122.439	44.8693888	0.0129	34.64422944
清单项目综合单价											201.96551824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.3889	18.31		
		技工人工费	元	76.3767	1.3634	104.13		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.791798	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.007909	1	1.01		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0005	25.7	0.01		

项目编码	010505010013	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 "（三跑楼梯（即一个自然层、二个休息平台）:人工*0.9材料*0.9机械*0.9)	100m2	0.01	8772.19	3226.76	1.16	2482.72	87.7219	32.2676	0.0116	24.8272
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217792	0	41.4	0	2.07	0	9.0165888	0	0.45082944
小计								112.692	41.2841888	0.0116	31.88562944
清单项目综合单价											185.87341824

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.131639	1.3889	16.85		
		技工人工费	元	70.296661	1.3634	95.84		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.791798	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.5112	5.64	2.88		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.003618	1685.84	6.1		
		脱模剂	kg	0.1395	7.43	1.04		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.498519	43.36	21.62		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.937609	1	0.94		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00045	25.7	0.01		

项目编码	010505010014	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 "（四跑楼梯（即一个自然层、三个休息平台）:人工*0.75材料*0.75机械*0.75)	100m2	0.01	7310.16	2688.95	0.96	2068.93	73.1016	26.8895	0.0096	20.6893
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076

工程量清单综合单价分析表

010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217792	0	41.4	0	2.07	0	9.0165888	0	0.45082944	
小计								98.0717	35.9060888	0.0096	27.74772944	
清单项目综合单价											161.73511824	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.557703	1.3889		14.66		
		技工人工费				元	61.176603	1.3634		83.41		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	217.791798	0.04		8.71		
		铁钉（综合）				kg	0.426	5.64		2.4		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.003015	1685.84		5.08		
		脱模剂				kg	0.11625	7.43		0.86		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.415433	43.36		18.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.832109	1		0.83		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.000375	25.7		0.01		
项目编码	010505010015	项目名称			楼梯模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-46	整体楼梯 螺旋型、艺术型 木模板	100m2	0.01	11567.51	4693.84	48.06	3299.12	115.6751	46.9384	0.4806	32.9912	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217792	0	41.4	0	2.07	0	9.0165888	0	0.45082944	
小计								140.6452	55.9549888	0.4806	40.04962944	
清单项目综合单价											237.13041824	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.20619	1.3889		19.73		
		技工人工费				元	88.68578	1.3634		120.91		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	217.791798	0.04		8.71		
		铁钉（综合）				kg	0.698	5.64		3.94		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00518	1685.84		8.73		
		脱模剂				kg	0.177	7.43		1.32		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.73878	43.36		32.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.225309	1		1.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0187	25.7		0.48		
项目编码	010505005012	项目名称			后浇带快易收口网			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9683.04	3149.07	0	2719.78	96.8304	31.4907	0	27.1978	
小计								96.8304	31.4907	0	27.1978	
清单项目综合单价											155.51890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.26824	1.3889		14.26		
		技工人工费				元	60.56096	1.3634		82.57		
	材料	快易收口网				m2	1.06	26.55		28.14		
		摊销材料费				元	3.085	0.885		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6175	1		0.62		
	机械											
项目编码	010505011003	项目名称			构造柱模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15换	矩形柱 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019	
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019	
清单项目综合单价											113.48220000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.658259	1.3889		9.25		
		技工人工费				元	49.901099	1.3634		68.04		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1685.84		2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2927	1		0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	25.7		0.07		
项目编码	010505012003	项目名称			圈梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8296.77	1258.3	12.21	2259.28	82.9677	12.583	0.1221	22.5928	
小计								82.9677	12.583	0.1221	22.5928	
清单项目综合单价											118.26560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.788117	1.3889		6.65		
		技工人工费				元	55.975871	1.3634		76.32		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.188124	43.36		8.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2467	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	25.7		0.12		
项目编码	010505013003	项目名称			过梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.91	1888.94	4.5	2172.28	78.5091	18.8894	0.045	21.7228	
小计								78.5091	18.8894	0.045	21.7228	
清单项目综合单价											119.16630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.3889		10		
		技工人工费				元	50.24925	1.3634		68.51		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84		7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00175	25.7		0.04		
项目编码	010505008009	项目名称			反檐模板			计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7948.72	1233.63	21.74	2166.62	79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
小计								79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
清单项目综合单价											113.70710000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19402	1.3889		8.6		
		技工人工费				元	51.99081	1.3634		70.88		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01551	5.64		0.09		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00058	1685.84		0.98		
		脱模剂				kg	0.10925	7.43		0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.26116	4.42		1.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2419	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00846	25.7		0.22		
项目编码	010505008010	项目名称			栏板模板			计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7041.45	1231.8	4.01	1925.18	70.4145	12.318	0.0401	19.2518
小计								70.4145	12.318	0.0401	19.2518
清单项目综合单价											102.02440000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.38614	1.3889		7.48		
		技工人工费				元	46.15939	1.3634		62.93		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01293	5.64		0.07		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00052	1685.84		0.88		
		脱模剂				kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.30725	4.42		1.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2415	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00156	25.7		0.04		
项目编码	010505008011	项目名称			挑檐模板			计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9753.99	1269.3	29.81	2646.69	97.5399	12.693	0.2981	26.4669
小计								97.5399	12.693	0.2981	26.4669
清单项目综合单价											136.99790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.81257	1.3889		12.24		
		技工人工费				元	62.56426	1.3634		85.3		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0168	5.64		0.09		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00058	1685.84		0.98		
		脱模剂				kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.36256	4.42		1.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2489	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0116	25.7		0.3		
项目编码	010505014005	项目名称			压顶模板			计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10171.04	3217.97	23.18	2854.01	101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
小计								101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
清单项目综合单价											162.66200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.43035	1.3889		13.1		
		技工人工费				元	64.99386	1.3634		88.61		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0475	5.64		0.27		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.01005	1685.84		16.94		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.31354	43.36		13.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.631	1		0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00902	25.7		0.23		
项目编码	010505008012	项目名称			雨蓬、阳台模板			计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨蓬 木模板	100m2	0.01	9939.44	2387.46	2.13	2749.71	99.3944	23.8746	0.0213	27.4971
小计								99.3944	23.8746	0.0213	27.4971
清单项目综合单价											150.78740000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.70018	1.3889		14.86		
		技工人工费				元	62.00156	1.3634		84.53		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.6015	5.64		3.39		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00402	1685.84		6.78		
		脱模剂				kg	0.16469	7.43		1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.66746	4.42		2.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4681	1		0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	25.7		0.02		
项目编码	010505014006	项目名称			反坎模板			计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8031.29	1080.76	0.23	2179.29	80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
小计								80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
清单项目综合单价											112.91570000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.52897	1.3889		7.68		
		技工人工费				元	53.27398	1.3634		72.63		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0055	5.64		0.03		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00045	1685.84		0.76		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2119	1		0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	25.7		0		
项目编码	010505002004	项目名称			设备基础模板			计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
小计								51.7566	13.1909	0.0771	14.3609

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										79.38550000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	5.21054	1.3889	7.24			
		技工人工费		元	32.65345	1.3634	44.52			
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64	1.11			
		零星卡具		kg	0.4009	5.75	2.31			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00105	1685.84	1.77			
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.3537	4.42	1.56			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2586	1	0.26			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.003	25.7	0.08			
项目编码	010505018003	项目名称	台阶模板			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9098.42	1801.88	5.14	2498.08	90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
小计								90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
清单项目综合单价										134.03520000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	6.0467	1.3889	8.4			
		技工人工费		元	60.57349	1.3634	82.59			
	材料	铁钉（综合）		kg	0.5476	5.64	3.09			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00283	1685.84	4.77			
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36	9.06			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3533	1	0.35			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.002	25.7	0.05			
项目编码	010504004002	项目名称	叠合楼板			计量单位	m3			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-3	预制混凝土叠合板安装	10m3	0.1	4364.98	21956.65	0	2252.89	436.498	2195.665	0	225.289
小计								436.498	2195.665	0	225.289
清单项目综合单价										2857.45200000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	27.7137	1.3889	38.49			
		技工人工费		元	197.604	1.3634	269.41			
		高级技工人工费		元	93.0212	1.3824	128.59			
	材料	条形铝板材		kg	2.2528	20.35	45.84			
		工具式钢支撑及配件		kg	8.338	4.96	41.36			
		调平垫铁		kg	0.5179	4.59	2.38			
		预制混凝土叠合板		m3	1.005	2084.74	2095.16			
		其他材料费(按百分比计算)		元	10.924	1	10.92			
	机械									
项目编码	010504005002	项目名称	预制混凝土墙			计量单位	m3			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-6换	预制混凝土剪力墙安装 外墙板 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	3222.24	25008.94	0	2103.12	322.224	2500.894	0	210.312
小计								322.224	2500.894	0	210.312
清单项目综合单价										3033.43000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	23.5297	1.3889	32.68			
		技工人工费		元	136.4949	1.3634	186.1			
		高级技工人工费		元	74.8314	1.3824	103.45			
	材料	铁件（综合）		kg	1.8265	6.16	11.25			
		工具式钢支撑及配件		kg	2.318	4.96	11.5			
		调平垫铁		kg	1.1005	4.59	5.05			
		预制混凝土剪力墙(外墙)		m3	1.005	2443.38	2455.6			
		垫木		m3	0.0012	883.19	1.06			
		水		m3	0.0257	4.62	0.12			
		湿拌砌筑砂浆 M10		m3	0.0126	307.72	3.88			
		其他材料费(按百分比计算)		元	12.442	1	12.44			
	机械									
项目编码	010504014005	项目名称	ALC墙板			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-18	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 0<T≤100	100m2	0.01	6208.53	4910.56	66.23	1893.17	62.0853	49.1056	0.6623	18.9317
小计								62.0853	49.1056	0.6623	18.9317
清单项目综合单价										130.78490000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	3.85391	1.3889	5.35			
		技工人工费		元	29.08974	1.3634	39.66			
		高级技工人工费		元	12.34926	1.3824	17.07			
	材料	合金钢切割片 φ300		片	0.00233	26.55	0.06			
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=100mm		m2	1.02	37.42	38.17			
		耐碱玻璃纤维网格布		m2	0.2856	2.05	0.59			
		墙板固定金属配件		kg	0.32686	13.27	4.34			
		专用砂浆		t	0.01103	495.58	5.47			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.4862	1	0.49			
	机械	电动切割机 电圆锯		台班	0.01301	50.91	0.66			
项目编码	010504014006	项目名称	ALC墙板			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-19	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 100<T≤150	100m2	0.01	6449.81	7330.14	83.7	2079.24	64.4981	73.3014	0.837	20.7924
小计								64.4981	73.3014	0.837	20.7924
清单项目综合单价										159.42890000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	2.80681	1.3889	3.9			
		技工人工费		元	30.79961	1.3634	41.99			
		高级技工人工费		元	13.4603	1.3824	18.61			
	材料	合金钢切割片 φ300		片	0.00349	26.55	0.09			
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=150mm		m2	1.02	58.88	60.06			
		耐碱玻璃纤维网格布		m2	0.2856	2.05	0.59			
		墙板固定金属配件		kg	0.43511	13.27	5.77			
		专用砂浆		t	0.01224	495.58	6.07			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.7258	1	0.73			
	机械	电动切割机 电圆锯		台班	0.01644	50.91	0.84			

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	010504014007	项目名称	ALC墙板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 150＜T≤200	100m2	0.01	7139.14	9653.42	90.37	2378.29	71.3914	96.5342	0.9037	23.7829
小计								71.3914	96.5342	0.9037	23.7829
清单项目综合单价											192.61220000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.53952		1.3889		6.3		
		技工人工费			元	33.68328		1.3634		45.92		
		高级技工人工费			元	13.86193		1.3824		19.16		
	材料	合金钢切割片 Φ300			片	0.00489		26.55		0.13		
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=200mm			m2	1.02		78.5		80.07		
		耐碱玻璃纤维网格布			m2	0.2856		2.05		0.59		
		墙板固定金属配件			kg	0.54338		13.27		7.21		
		专用砂浆			t	0.0153		495.58		7.58		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.9558		1		0.96		
	机械	电动切割机 电圆锯			台班	0.01775		50.91		0.9		
项目编码	010504014008	项目名称	ALC墙板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20换	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 150＜T≤200 ＊蒸压加气混凝土墙板（ALC）T=300mm	100m2	0.01	7139.14	13703.13	90.37	2580.78	71.3914	137.0313	0.9037	25.8078
小计								71.3914	137.0313	0.9037	25.8078
清单项目综合单价											235.13420000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.53952		1.3889		6.3		
		技工人工费			元	33.68328		1.3634		45.92		
		高级技工人工费			元	13.86193		1.3824		19.16		
	材料	蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=300mm			m2	1.02		117.81		120.17		
		合金钢切割片 Φ300			片	0.00489		26.55		0.13		
		耐碱玻璃纤维网格布			m2	0.2856		2.05		0.59		
		墙板固定金属配件			kg	0.54338		13.27		7.21		
		专用砂浆			t	0.0153		495.58		7.58		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.3567		1		1.36		
	机械	电动切割机 电圆锯			台班	0.01775		50.91		0.9		
项目编码	010905001003	项目名称	卷材防水（平面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3606.17	0	591.61	15.5429	36.0617	0	5.9161
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ＊（卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.0003	2222.64	4118.38	0	794.08	0.666792	1.235514	0	0.238224
小计								16.209692	37.297214	0	6.154324
清单项目综合单价											59.66123000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.027233		1.3889		1.43		
		技工人工费			元	10.842688		1.3634		14.78		
	材料	石油沥青冷底子油			t	0.000494		3929.2		1.94		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3			m2	1.173017		29.67		34.8		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.551157		1		0.55		
	机械											
项目编码	010905001004	项目名称	卷材防水（平面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ＊（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1）4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘)	100m2	0.01	2136.73	4494.32	0	790.14	21.3673	44.9432	0	7.9014
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ＊（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1，卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.0003	3055.51	4494.32	0	1033.27	0.916653	1.348296	0	0.309981
小计								22.283953	46.291496	0	8.211381
清单项目综合单价											76.78683000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.291939		1.3889		1.79		
		技工人工费			元	15.028205		1.3634		20.49		
	材料	4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘)			m2	1.14577		39.21		44.93		
		单组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.01545		29.65		0.46		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.907634		1		0.91		
	机械											
项目编码	010902001007	项目名称	卷材防水（平面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 ＊（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1）	100m2	0.01	1834.37	4958.28	0	733.33	18.3437	49.5828	0	7.3333
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 ＊（卷材防水附加层:人工*1.43,如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1）	100m2	0.0003	2623.14	5638.67	0	976.07	0.786942	1.691601	0	0.292821
小计								19.130642	51.274401	0	7.626121
清单项目综合单价											78.03116400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.199202		1.3889		1.67		
		技工人工费			元	12.809763		1.3634		17.46		
	材料	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE（化学阻根剂）-Ⅱ型 δ=4			m2	1.189665		38.86		46.23		
		单组分聚氨酯建筑密封膏			kg	0.061563		29.65		1.83		
		石油液化气			kg	0.278015		8.85		2.46		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.757792		1		0.76		
	机械											
项目编码	010903001002	项目名称	卷材防水（立面）				计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 "1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜）	100m2	0.01	1554.29	2927.14	0	557.66	15.5429	29.2714	0	5.5766
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 "（卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.000301	2222.64	3337.49	0	755.03	0.66901464	1.00458449	0	0.22726403
小计								16.21191464	30.27598449	0	5.80386403
清单项目综合单价											52.29176316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.027236	1.3889	1.43		
		技工人工费	元	10.842722	1.3634	14.78		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
		1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜）	m2	1.17302	23.77	27.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.447396	1	0.45		
	机械							

项目编码	010902001008	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-16	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺	100m2	0.01	1650.72	3716.29	0	622.63	16.5072	37.1629	0	6.2263
010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 "（卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.0003	2360.54	4185.7	0	833.93	0.708162	1.25571	0	0.250179
小计								17.215362	38.41861	0	6.476479
清单项目综合单价											62.11045100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.079619	1.3889	1.5		
		技工人工费	元	11.526871	1.3634	15.72		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS）聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.189665	26.81	31.89		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.061563	29.65	1.83		
		石油液化气	kg	0.247198	8.85	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567753	1	0.57		
	机械							

项目编码	010904003002	项目名称	桩头砂浆防水(防潮)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2504.53	7747.07	0	1050.11	25.0453	77.4707	0	10.5011
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1449.77	2671.47	0	517.21	14.4977	26.7147	0	5.1721
小计								39.543	104.1854	0	15.6732
清单项目综合单价											159.40160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33824	1.3889	3.25		
		技工人工费	元	26.62132	1.3634	36.3		
	材料	水	m3	0.00805	4.62	0.04		
		聚合物防水砂浆	kg	40.0725	2.57	102.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1618	1	1.16		
	机械							

项目编码	010905002008	项目名称	桩头涂膜防水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-84	其他防水工程 桩头防水 直径D(mm) D>500	10m2	0.1	1102.44	623.33	0	322.9	110.244	62.333	0	32.29
小计								110.244	62.333	0	32.29
清单项目综合单价											204.86700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.9104	1.3889	9.6		
		技工人工费	元	73.8197	1.3634	100.65		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料	kg	3	8.05	24.15		
		遇水膨胀止水条 30×20	m	6	5.31	31.86		
		遇水膨胀止水条 10×10	m	3	1.77	5.31		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.921	1	0.92		
	机械							

项目编码	010903002004	项目名称	涂膜防水（立面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 " 聚氨酯防水涂料 双组分-Ⅰ型	100m2	0.01	1930.96	4540.14	0	737.98	19.3096	45.4014	0	7.3798
小计								19.3096	45.4014	0	7.3798
清单项目综合单价											72.09080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.18763	1.3889	5.82		
		技工人工费	元	9.89687	1.3634	13.49		
	材料	聚氨酯防水涂料 双组分-Ⅰ型	kg	3.3705	12.57	42.37		
		二甲苯	kg	0.14245	16.59	2.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.671	1	0.67		
	机械							

项目编码	010902002004	项目名称	涂膜防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1588.03	2350.85	0	537.76	15.8803	23.5085	0	5.3776
010004-46	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	415.94	584.82	0	139.31	4.1594	5.8482	0	1.3931
小计								20.0397	29.3567	0	6.7707
清单项目综合单价											56.16710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.47648	1.3889	4.83		
		技工人工费	元	11.1568	1.3634	15.21		
	....	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3.4425	8.41	28.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.4053	1	0.41		
	机械								
项目编码	010905002009	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位	㎡		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.73	4932.52	0	686.62	16.6273	49.3252	0	6.8662
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.89	-1223.43	0	-161.17	-3.7789	-12.2343	0	-1.6117
小计								12.8484	37.0909	0	5.2545
清单项目综合单价								55.19380000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.33984	1.3889		3.25		
		技工人工费			元	7.04022	1.3634		9.6		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型			kg	2.4582	14.07		34.59		
		二甲苯			kg	0.1143	16.59		1.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.6078	1		0.61		
	机械										
项目编码	010905002010	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1930.96	5053.29	0	763.64	19.3096	50.5329	0	7.6364
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-435.37	-1328.91	0	-181.65	-4.3537	-13.2891	0	-1.8165
小计								14.9559	37.2438	0	5.8199
清单项目综合单价								58.01960000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.35015	1.3889		4.65		
		技工人工费			元	7.55679	1.3634		10.3		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型			kg	2.4725	14.07		34.79		
		二甲苯			kg	0.11095	16.59		1.84		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.6152	1		0.62		
	机械										
项目编码	010905002011	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.73	4932.52	0	686.62	16.6273	49.3252	0	6.8662
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-755.77	-2446.87	0	-322.34	-7.5577	-24.4687	0	-3.2234
小计								9.0696	24.8565	0	3.6428
清单项目综合单价								37.56890000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.69712	1.3889		2.36		
		技工人工费			元	4.9233	1.3634		6.71		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型			kg	1.6422	14.07		23.11		
		二甲苯			kg	0.0762	16.59		1.26		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4866	1		0.49		
	机械										
项目编码	010905002012	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1930.96	5053.29	0	763.64	19.3096	50.5329	0	7.6364
010004-34换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-870.73	-2657.8	0	-363.31	-8.7073	-26.578	0	-3.6331
小计								10.6023	23.9549	0	4.0033
清单项目综合单价								38.56050000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.51267	1.3889		3.49		
		技工人工费			元	5.21671	1.3634		7.11		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型			kg	1.5745	14.07		22.15		
		二甲苯			kg	0.07945	16.59		1.32		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4837	1		0.48		
	机械										
项目编码	010904002003	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1264.86	2989.03	0	484.16	12.6486	29.8903	0	4.8416
小计								12.6486	29.8903	0	4.8416
清单项目综合单价								47.38050000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.01942	1.3889		2.8		
		技工人工费			元	7.22007	1.3634		9.84		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	3.22875	9.12		29.45		
		水			m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4417	1		0.44		
	机械										
项目编码	010903002005	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.28	3219.39	0	611.69	17.0328	32.1939	0	6.1169
小计								17.0328	32.1939	0	6.1169
清单项目综合单价								55.34360000			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.93564	1.3889		4.08		
		技工人工费			元	9.50232	1.3634		12.96		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型			kg	3.4776	9.12		31.72		
		水			m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.4758	1		0.48		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010904002004	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1264.86	2989.03	0	484.16	12.6486	29.8903	0	4.8416
010004-36	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	330.45	870.48	0	130.96	3.3045	8.7048	0	1.3096
小计								15.9531	38.5951	0	6.1512
清单项目综合单价											60.69940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.58148	1.3889		3.59		
		技工人工费				元	9.07126	1.3634		12.37		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	4.17375	9.12		38.06		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5279	1		0.53		
	机械											
项目编码	010903002006	项目名称	涂膜防水（立面）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.28	3219.39	0	611.69	17.0328	32.1939	0	6.1169
010004-38	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	435.89	940.12	0	162.36	4.3589	9.4012	0	1.6236
小计								21.3917	41.5951	0	7.7405
清单项目综合单价											70.72730000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.86703	1.3889		5.37		
		技工人工费				元	11.75057	1.3634		16.02		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	4.4982	9.12		41.02		
		水				m3	0.00058	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5689	1		0.57		
	机械											
项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-79	保温防水一体化硬泡聚氨酯 厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	905.98	4172.62	0	448.37	9.0598	41.7262	0	4.4837
010005-80换	保温防水一体化硬泡聚氨酯 厚度T(mm) 每增减10	100m2	0.01	-402.65	-1991.25	0	-206.11	-4.0265	-19.9125	0	-2.0611
小计								5.0333	21.8137	0	2.4226
清单项目综合单价											29.26960000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.15662	1.3889		0.22		
		技工人工费				元	3.53222	1.3634		4.82		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	0.0904	14.07		1.27		
		聚氨酯硬泡组合料				m3	1.2508	15.93		19.93		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6166	1		0.62		
	机械											
项目编码	011001001003	项目名称	保温隔热屋面			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 90厚挤塑聚苯板(密度为32kg/m3)	100m2	0.01	839.57	4538.36	0	449.09	8.3957	45.3836	0	4.4909
小计								8.3957	45.3836	0	4.4909
清单项目综合单价											58.27020000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.52636	1.3889		0.73		
		技工人工费				元	5.62166	1.3634		7.66		
	材料	90厚挤塑聚苯板(密度为32kg/m3)				m2	1.02	39.82		40.62		
		石油沥青 进口AH-70号				kg	0.67	4.51		3.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.7455	1		1.75		
	机械											
项目编码	010902004012	项目名称	屋面刚性层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1634.06	6.36	628.03	20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
小计								20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
清单项目综合单价											43.31310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.29318	1.3889		1.8		
		技工人工费				元	13.81288	1.3634		18.83		
	材料	水				m3	0.0837	4.62		0.39		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	365.23		14.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2315	1		0.23		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0051	12.47		0.06		
项目编码	011101006003	项目名称	平面砂浆找平层			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8)水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1023.76	685.12	0	305.17	10.2376	6.8512	0	3.0517
小计								10.2376	6.8512	0	3.0517
清单项目综合单价											20.14050000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.183264	1.3889		1.64		
		技工人工费				元	1.726194	1.3634		2.35		
		高级技工人工费				元	4.514424	1.3824		6.24		
	材料	水				m3	0.03098	4.62		0.14		
		湿拌地面砂浆 M15				m3	0.0204	327.99		6.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.0171	1	0.02		
	机械								

项目编码	010902003006	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80换	其他防水工程 隔离层 - 聚酯无纺布 250g/m2	100m2	0.01	237.45	654.72	0	95.57	2.3745	6.5472	0	0.9557
小计								2.3745	6.5472	0	0.9557
清单项目综合单价								9.87740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3634	2.17		
	材料	聚酯无纺布 250g/m2	m2	1.1218	5.75	6.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0968	1	0.1		
	机械							

项目编码	010102007010	项目名称	填充层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 - LC5.0轻骨料混凝土	10m3	0.1	1114.96	1864.37	9.85	388.96	111.496	186.437	0.985	38.896
小计								111.496	186.437	0.985	38.896
清单项目综合单价								337.81400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3634	68.16		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3824	15.6		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		LC5.0轻骨料混凝土	m3	1.02	181.42	185.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.465	1	0.47		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.47	0.99		

项目编码	010102007011	项目名称	填充层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 - LC7.5轻骨料混凝土	10m3	0.1	1114.96	2045.36	9.85	398.01	111.496	204.536	0.985	39.801
小计								111.496	204.536	0.985	39.801
清单项目综合单价								356.81800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3634	68.16		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3824	15.6		
	材料	LC7.5轻骨料混凝土	m3	1.02	199.12	203.1		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.51	1	0.51		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.47	0.99		

项目编码	010102007012	项目名称	填充层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 - 泡沫混凝土	10m3	0.1	1114.96	3063.31	9.85	448.91	111.496	306.331	0.985	44.891
小计								111.496	306.331	0.985	44.891
清单项目综合单价								463.70300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3634	68.16		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3824	15.6		
	材料	泡沫混凝土	m3	1.02	298.67	304.64		
		水	m3	0.2	4.62	0.92		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.764	1	0.76		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.47	0.99		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	826442	
2	措施项目	24918.42	
2.1	安全文明施工	24918.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21612.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3305.77	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	76622.44	
5	含税建安工程造价	927982.86	
合计		927982.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					64538.22	0
1-1	010802004007	钢质防火门	1、门窗类型:甲级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	32.89	1131.44	37213.06	0
1-2	010802004008	钢质防火门	1、门窗类型:乙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18	1080.62	19451.16	0
1-3	010802004009	钢质防火门	1、门窗类型:丙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.3	896.48	5647.82	0
1-4	010803002003	特级防火卷帘门	1、门窗类型:特级防火卷帘门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、电机:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 5、其他内容:包括控制箱、按钮、电动执行机构、控制箱到卷帘门的控制管线及五金配件等 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.5	636.05	2226.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		楼地面装饰工程					327593.73	0
2-1	011102001014	宴会厅、前厅、新娘房、贵宾室、家具库、货梯厅、后勤通道	1、50厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1553.95	50.31	78179.22	0
2-2	011101001011	楼地面撒细砂或水泥砂子	1、楼地面撒细砂或水泥砂子 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5321.32	14.13	75190.25	0
2-3	011102003021	厨房	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	382.76	74.37	28465.86	0
2-4	011102003022	储碟间、宴会洗碗间、宴会收污间、垃圾间、宴会后勤、卫生间	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边3m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	465.31	74.37	34605.1	0
2-5	011101002015	隔油间	1、30厚C20防油渗细石混凝土面层 2、最薄150厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、100厚C20细石混凝土随打随抹平 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	48.32	213.11	10297.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	011101002016	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品　4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面 3、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	31.3	115.54	3616.4	0
2-7	011101002017	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品　4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	31.3	66.66	2086.46	0
2-8	011102003023	封闭楼梯间	1、20厚磨光花岗岩，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	53.67	403.62	21662.29	0
2-9	011102003024	封闭楼梯间	1、20厚大理石，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	53.67	471	25278.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	011102003025	封闭楼梯间	1、10厚面砖，正背面及四周边满涂防污剂，灌稀水泥浆擦缝，撒素水泥面(洒适量清水) 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土防水底板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	53.67	249.16	13372.42	0
2-11	011101001012	设备房内排水沟、集水坑、电梯基坑	1、聚合物水泥砂浆局部修补找平，排水沟向集水坑找坡，最薄处15厚1:3水泥砂浆(内掺5%防水剂),超过30厚改用C20细石混凝土 2、最厚130mmC20细石混凝土垫层找平找坡向集水坑，沟内坡度详见平面标注 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	135.32	104.08	14084.11	0
2-12	011104003004	音控室	1、250高防静电活动地板； 2、20厚1:3水泥砂浆保护层，压实赶光(表面防尘处理)； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.08	359.45	5420.51	0
2-13	011105003002	地砖踢脚	1、8~10厚地砖踢脚(120高)，稀水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、15厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、刷专用界面剂一道 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	268.45	25.78	6920.64	0
2-14	011105001002	水泥砂浆踢脚	1、6厚1:2水泥砂浆抹面压光(120mm高) 2、12厚1:3水泥砂浆 3、刷专用界面剂一道 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	254.32	10.56	2685.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	011105002002	石材踢脚	1、15厚花岗岩石板(120mm高) 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4、刷专用界面剂一道 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	138.31	41.42	5728.8	0
3		墙柱面装饰工程					345133.26	0
3-1	011403001012	货梯厅、后勤走道、家具库、隔板间（钢筋混凝土墙体）	1、涂料2遍(白色无机涂料) 2、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 4、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、混凝土墙面、柱子打磨平整 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	895.45	68.99	61777.1	0
3-2	011403001013	货梯厅、后勤走道、家具库、隔板间（加气混凝土砌块墙体）	1、涂料2遍（白色无机涂料） 2、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平（满铺一道耐碱玻璃纤维网格布） 4、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、喷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、基层墙体 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	895.45	65.87	58983.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	011403001014	音控室、风机房(送风、排风、排烟)、全空气机房、强、弱电井(间)、水暖井、隔油池间（钢筋混凝土墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 3、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、混凝土墙面、柱子打磨平整。 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	417.04	55.96	23337.56	0
3-4	011403001015	音控室、风机房(送风、排风、排烟)、全空气机房、强、弱电井(间)、水暖井、隔油池间（加气混凝土砌块墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 3、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、基层墙体 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	417.04	52.84	22036.39	0
3-5	011205001010	新风机房、空调机房等有隔音要求的机房	1、2米以下外饰600*600MM穿孔铝板（穿孔率15%）,2米以上裸露吸音玻璃棉 2、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂于龙骨间，用膨胀螺栓墙体固定; 3、15厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平; 4、内部墙体清扫干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	722.08	198.76	143520.62	0
3-6	011201001005	风井内墙面	1、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	90.89	27.84	2530.38	0
3-7	011203003003	厨房、卫生间、垃圾间、清洁间	1、15厚1:3防水砂浆结面拉细毛 2、2厚1:1水泥砂浆(掺水泥重量10%的801胶水)毛化处理 3、抹灰前墙面浸润 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	644.34	40.71	26231.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010506023005	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:玻纤网格布 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	352.32	12.72	4481.51	0
3-9	010506023006	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:钢丝网 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	165.58	13.5	2235.33	0
4		天棚装饰工程					18911.89	0
4-1	011404002005	楼梯间、货梯厅、隔板间	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2厚柔性腻子分遍刮平 3、涂料2遍(无机涂料耐火等级达到A级) 4、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	168.24	46.85	7882.04	0
4-2	011404002006	卫生间	1、2厚柔性耐水腻子分遍刮平(腻子四周下翻100) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.18	30.02	1386.32	0
4-3	011404002007	风机房(送风、排风、排烟)、全空气机房	1、2厚柔性腻子分遍刮平(腻子四周下翻100) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	95.56	30.02	2868.71	0
4-4	011302001003	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间	1、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂 2、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	235.11	16.83	3956.9	0
4-5	011301001004	风井	1、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.32	5.54	256.61	0
4-6	011404002008	隔油间、污水间	1、刮2厚耐水腻子 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	85.32	30.02	2561.31	0
5		其他装饰工程					70264.90	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	011503001005	室内楼梯栏杆	1、栏杆类别:室内楼梯栏杆 2、栏杆高度:详见图纸 3、栏杆规格及类型:详见图纸及相关图集 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	36.32	493.86	17937	0
5-2	011503001006	防护栏杆	1、栏杆类别:防护栏杆 2、栏杆高度:栏杆扶手距底部横撑不小于800mm 3、栏杆规格及类型:详见图集22J403-1第3-49页PA37型 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	46.82	394.34	18463	0
5-3	011503001007	玻璃栏板	1、栏杆类别:玻璃栏板（含扶手） 2、栏杆高度:1200mm 3、栏杆规格及类型:TP6+1.52PVB+TP6mm钢化夹胶玻璃、100X12mm厚镀锌钢立柱等 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	42.81	617.91	26452.73	0
5-4	011503003004	靠墙扶手	1、扶手类别:靠墙扶手 2、扶手规格及类型:详见图纸及相关图集 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	21.21	154.04	3267.19	0
5-5	011503003005	无障碍坡道扶手	1、扶手类别:无障碍坡道扶手 2、扶手规格及类型:详见图纸及相关图集 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8.32	154.04	1281.61	0
5-6	011401004005	油漆、涂料	1、调和漆底油1度，面层2度 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.21	46.31	1074.86	0
5-7	011401004006	油漆、涂料	1、防火涂料一底两面 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16.52	43.18	713.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	011402003004	油漆、涂料	1、清漆3遍 2、刷底油一度，磨光出亮 3、封闭底漆，满刮腻子2遍，磨砂平整光滑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.42	58.37	1075.18	0
合计							826442.00	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					24918.42
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	24918.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21612.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3305.77
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							24918.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	76622.44
合计					76622.44

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010802004007	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 甲级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	88399.32	0	6364.28	73.4757	883.9932	0	63.6428
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.100335	241.87	755.96	0	101.8	24.26802645	75.8492466	0	10.214103
小计								97.74372645	959.8424466	0	73.856903
清单项目综合单价											1131.44307605

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.641161	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	41.689651	1.3634	56.84		
		高级技工人工费	元	12.869425	1.3824	17.79		
	材料	闭门器	套	1.003344	75.22	75.47		
		甲级钢制防火门	m2	0.9825	884.96	869.47		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.775258	1	4.78		
	机械							

项目编码	010802004008	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 乙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	83592.59	0	6123.94	73.4757	835.9259	0	61.2394
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.1	241.87	755.96	0	101.8	24.187	75.596	0	10.18
小计								97.6627	911.5219	0	71.4194
清单项目综合单价											1080.60400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.62668	1.3889	23.09		
		技工人工费	元	41.65334	1.3634	56.79		
		高级技工人工费	元	12.86127	1.3824	17.78		
	材料	闭门器	套	1	75.22	75.22		
		乙级钢制防火门	m2	0.9825	836.28	821.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.5348	1	4.53		
	机械							

项目编码	010802004009	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 丙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	66553.8	0	5272	73.4757	665.538	0	52.72
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.095239	241.87	755.96	0	101.8	23.03545693	71.9968744	0	9.6953302
小计								96.51115693	737.5348744	0	62.4153302
清单项目综合单价											896.46136157

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.420499	1.3889	22.81		
		技工人工费	元	41.136345	1.3634	56.09		
		高级技工人工费	元	12.74516	1.3824	17.62		
	材料	闭门器	套	0.952381	75.22	71.64		
		丙级钢制防火门	m2	0.9825	663.72	652.1		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.669195	1	3.67		
	机械							

项目编码	010803002003	项目名称	特级防火卷帘门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 特级防火卷帘门	100m2	0.01	7506.17	49725	427.15	4503.06	75.0617	497.25	4.2715	45.0306
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.008572	183.27	1359.69	23.04	118.13	1.57099044	11.65526268	0.19749888	1.01261036
小计								76.63269044	508.9052627	4.46899888	46.04321036
清单项目综合单价											636.05016236

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.857084	1.3889	16.47		
		技工人工费	元	32.911771	1.3634	44.87		
		高级技工人工费	元	11.062171	1.3824	15.29		
	材料	特级防火卷帘门	m2	1	486.73	486.73		
		卷帘门电动装置	套	0.008571	1327.43	11.38		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.027429	7.97	0.22		
		铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.531843	1	2.53		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.025214	177.24	4.47		

项目编码	011102001014	项目名称	宴会厅、前厅、新娘房、贵宾室、家具库、货梯厅、后勤通道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
小计								23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
清单项目综合单价											50.30580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45264	1.3889	3.41		
		技工人工费	元	5.38333	1.3634	7.34		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	365.23	18.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0461	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101001011	项目名称	楼地面撒细砂或水泥砂子	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-19	加浆抹光随捣随抹 中砂	100m2	0.01	517.99	722.2	0	173.18	5.1799	7.222	0	1.7318
小计								5.1799	7.222	0	1.7318
清单项目综合单价											14.13370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.53554	1.3889	0.74		
		技工人工费	元	1.17661	1.3634	1.6		
		高级技工人工费	元	2.04853	1.3824	2.83		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.00574	314.16	1.8		
		水	m3	0.03071	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	机械							

项目编码	011102003021	项目名称	厨房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223407	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262308	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122499	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081194	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102003022	项目名称	储碟间、宴会洗碗间、宴会收污间、垃圾间、宴会后勤、卫生间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223385	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262287	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122497	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081194	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101002015	项目名称	隔油间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.01101	555.65	3923.31	71.13	348.29	6.1177065	43.1956431	0.7831413	3.8346729
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.005009	555.65	3923.31	71.13	348.29	2.78325085	19.65185979	0.35629017	1.74458461
小计								73.49925735	113.1292029	1.26913147	25.19655751
清单项目综合单价											213.09414922

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.69216	1.3889	9.29		
		技工人工费	元	21.211596	1.3634	28.92		
		高级技工人工费	元	25.52382	1.3824	35.28		
	材料	水	m3	0.032036	4.62	0.15		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.293084	365.23	107.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.00843	1	1.01		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.001105	861.83	0.95		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.012014	10.22	0.12		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0104	12.47	0.13		
		混凝土布料机	台班	0.001105	57.83	0.06		

项目编码	011101002016	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001374	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.20593232	4.65764016	0.01754598	0.55325484	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001374	828.03	19.37	0	220.08	1.13771322	0.02661438	0	0.30238992	
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794	
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ˉ(楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65) 5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777	
小计								49.58727778	50.24538893	0.06744598	15.6389027	
清单项目综合单价											115.53901539	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.264941	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	12.75648	1.3634	17.39		
		高级技工人工费	元	16.993953	1.3824	23.49		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001415	3215.04	4.55		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007254	5.35	0.04		
		5厚橡胶隔声垫	m2	1.05	22.12	23.23		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003435	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122478	19.53	2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.199716	1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000151	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000536	22.15	0.01		

项目编码	011101002017	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)、备用机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001374	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.20593232	4.65764016	0.01754598	0.55325484
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001374	828.03	19.37	0	220.08	1.13771322	0.02661438	0	0.30238992
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								30.26337778	26.96128893	0.06744598	9.3612027
清单项目综合单价											66.65331539

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.262427	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.367362	1.3634	11.41		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001415	3215.04	4.55		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007254	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003435	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122478	19.53	2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.141616	1	0.14		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000151	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000536	22.15	0.01		

项目编码	011102003023	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-88换	楼梯石材面层 水泥砂浆粘贴 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10920.33	25288.22	0	4154.15	109.2033	252.8822	0	41.5415
小计								109.2033	252.8822	0	41.5415
清单项目综合单价											403.62700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.63247	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	23.270787	1.3634	31.73		
		高级技工人工费	元	44.35737	1.3824	61.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.0255	16.11	0.41		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		20厚磨光花岗岩	m2	1.4469	163.72	236.89		
		水	m3	0.021467	4.62	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.041777	327.99	13.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6306	1	0.63		
	机械							

项目编码	011102003024	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-88换	楼梯石材面层 水泥砂浆粘贴 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10920.33	31705.31	0	4475.01	109.2033	317.0531	0	44.7501
小计								109.2033	317.0531	0	44.7501
清单项目综合单价											471.00650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.63247	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	23.270787	1.3634	31.73		
		高级技工人工费	元	44.35737	1.3824	61.32		
	材料	石料切割锯片	片	0.0255	16.11	0.41		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		20厚大理石	m2	1.4469	207.96	300.9		
		水	m3	0.021467	4.62	0.1		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.041777	327.99	13.7		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7907	1	0.79		
	机械							

项目编码	011102003025	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 ˉ 10厚面砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10649.32	10903.67	0	3363.21	106.4932	109.0367	0	33.6321
小计								106.4932	109.0367	0	33.6321
清单项目综合单价											249.16200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.30206	1.3889	15.7		
		技工人工费	元	22.907609	1.3634	31.23		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	43.08713	1.3824	59.56		
	材料	石料切割锯片	片	0.0034	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		10厚面砖	m2	1.4469	66.37	96.03		
		水	m3	0.023557	4.62	0.11		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.034811	327.99	11.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2719	1	0.27		
	机械							

项目编码	011101001012	项目名称	设备房内排水沟、集水坑、电梯基坑	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*5换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:25) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1216.38	856.86	0	364.72	12.1638	8.5686	0	3.6472
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50)	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.006001	555.65	3923.31	71.13	348.29	3.33445565	23.543783331	0.42685113	2.09008829
小计								39.17835565	51.45148331	0.47675113	12.97398829
清单项目综合单价											104.08057838

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.865984	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	9.839069	1.3634	13.41		
		高级技工人工费	元	14.752684	1.3824	20.39		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.111106	365.23	40.58		
		水	m3	0.050697	4.62	0.23		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.025514	327.99	8.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.400353	1	0.4		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000414	861.83	0.36		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0045	10.22	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000414	57.83	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011104003004	项目名称	音控室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-79换	楼地面防静电地板安装 非金属板 ~ 250高陶瓷防静电活动地板	100m2	0.01	7564.1	22821.96	0	3142.71	75.641	228.2196	0	31.4271
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								88.4381	235.8069	0	35.1928
清单项目综合单价											359.43780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.31998	1.3889	12.94		
		技工人工费	元	19.336493	1.3634	26.36		
		高级技工人工费	元	35.53978	1.3824	49.13		
	材料	250高陶瓷防静电活动地板	m2	1.05	216.81	227.65		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.588	1	0.59		
	机械							

项目编码	011105003002	项目名称	地砖踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 ~ 8~10厚地砖踢脚(120高)	100m	0.01	831.6	973.49	3.88	269.01	8.316	9.7349	0.0388	2.6901
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.0012	1851.73	1173.73	66.67	553.46	2.222076	1.408476	0.080004	0.664152
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0012	311.72	113.47	0	88.17	0.374064	0.136164	0	0.105804
小计								10.91214	11.27954	0.118804	3.460056
清单项目综合单价											25.77054000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.075396	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	2.431575	1.3634	3.32		
		高级技工人工费	元	4.414713	1.3824	6.1		
	材料	8~10厚地砖踢脚(120高)	m	1.02	8.85	9.03		
		界面处理剂	kg	0.059993	2.21	0.13		
		水	m3	0.001902	4.62	0.01		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.005444	380.53	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039586	1	0.04		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00052	228.32	0.12		

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	734.16	62.59	0	197.4	7.3416	0.6259	0	1.974
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001201	311.72	113.47	0	88.17	0.37437572	0.13627747	0	0.10589217
小计								7.71597572	0.76217747	0	2.07989217
清单项目综合单价											10.55804536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.820873	1.3889	1.14		
		技工人工费	元	1.759561	1.3634	2.4		
		高级技工人工费	元	3.021283	1.3824	4.18		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001836	331.33	0.61		
		界面处理剂	kg	0.060003	2.21	0.13		
		水	m3	0.003948	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002944	1	0		
	机械							

项目编码	011105002002	项目名称	石材踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020002-117换	石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 ` 15厚花岗岩石板(120mm高)	100m	0.01	942.31	2330.41	3.88	366.15	9.4231	23.3041	0.0388	3.6615	
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.001201	1851.73	1173.73	66.67	553.46	2.22392773	1.40964973	0.08007067	0.66470546	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001201	311.72	113.47	0	88.17	0.37437572	0.13627747	0	0.10589217	
小计								12.02140345	24.8500272	0.11887067	4.43209763	
清单项目综合单价											41.42239895	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.246925	1.3889		1.73		
		技工人工费				元	2.729467	1.3634		3.72		
		高级技工人工费				元	4.750053	1.3824		6.57		
	材料	15厚花岗岩石板(120mm高)				m	1.02	22.12		22.56		
		界面处理剂				kg	0.06001	2.21		0.13		
		水				m3	0.001902	4.62		0.01		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.005445	380.53		2.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.073391	1		0.07		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00052	228.32		0.12		
项目编码	011403001012	项目名称			货梯厅、后勤走道、家具库、隔板间（钢筋混凝土墙体）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847	
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526	
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001	33.96	10.59	0	9.51	0.03396	0.01059	0	0.00951	
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001	32.97	9.39	0	9.2	0.03297	0.00939	0	0.0092	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								45.11363	11.34618	0	12.50541	
清单项目综合单价											68.96522000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.822795	1.3889		6.7		
		技工人工费				元	9.61852	1.3634		13.11		
		高级技工人工费				元	18.302316	1.3824		25.3		
	材料	清油 C01-1				kg	0.00077	16.99		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000168	5.31		0		
		其他材料费				元	0.006779	0.885		0.01		
		内墙涂料				kg	0.26118	5.31		1.39		
		砂纸				张	0.12	0.42		0.05		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		水				m3	0.00315	4.62		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	324.88		5.65		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1121	1		0.11		
	机械											
项目编码	011403001013	项目名称			货梯厅、后勤走道、家具库、隔板间（加气混凝土砌块墙体）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847	
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602	
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) ` 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1543.02	495.68	0	433.09	15.4302	4.9568	0	4.3309	
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001	33.96	10.59	0	9.51	0.03396	0.01059	0	0.00951	
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001	32.97	9.39	0	9.2	0.03297	0.00939	0	0.0092	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								43.28673	10.58368	0	11.98371	
清单项目综合单价											65.85412000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.617655	1.3889		6.41		
		技工人工费				元	9.287466	1.3634		12.66		
		高级技工人工费				元	17.513416	1.3824		24.21		
	材料	清油 C01-1				kg	0.00077	16.99		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000168	5.31		0		
		其他材料费				元	0.006779	0.885		0.01		
		砂纸				张	0.12	0.42		0.05		
		内墙涂料				kg	0.26118	5.31		1.39		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		水				m3	0.002866	4.62		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.01508	324.88		4.9		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1046	1		0.1		
	机械											
项目编码	011403001014	项目名称			送风、排风、排烟)、全空气机房、强、弱电井(间)、水暖井、隔油池间（			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847	
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ` 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								36.0209	9.8912	0	10.0265	
清单项目综合单价											55.93860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.86802	1.3889		5.37		
		技工人工费				元	7.542143	1.3634		10.28		
		高级技工人工费				元	14.73202	1.3824		20.37		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		水				m3	0.00308	4.62		0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0174	324.88		5.65		
		素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0979	1		0.1		
	机械											
项目编码	011403001015	项目名称			风、排风、排烟)、全空气机房、强、弱电井(间)、水暖井、隔油池间（加气			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847	
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) ~水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1543.02	495.68	0	433.09	15.4302	4.9568	0	4.3309	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								34.194	9.1287	0	9.5048	
清单项目综合单价												52.82750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.66288	1.3889	5.09		
		技工人工费	元	7.211089	1.3634	9.83		
		高级技工人工费	元	13.94312	1.3824	19.27		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.002796	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01508	324.88	4.9		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0904	1	0.09		
	机械							

项目编码	011205001010	项目名称	新风机房、空调机房等有隔音要求的机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-239	铝单板 墙面	100m2	0.006667	6228.68	12549.54	0	2275.71	41.52660956	83.66778318	0	15.17215857
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面~吸音玻璃棉	100m2	0.003334	678.37	4225.51	0	390.79	2.26168558	14.08785034	0	1.30289386
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料 二遍~30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
小计								70.07119514	104.9099335	0	23.78785243
清单项目综合单价												198.76898109

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.396467	1.3889	10.27		
		技工人工费	元	15.273911	1.3634	20.82		
		高级技工人工费	元	28.191098	1.3824	38.97		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.134961	5.75	6.53		
		铝拉铆钉	个	13.269425	0.11	1.46		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00176	4.87	0.01		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		吸音玻璃棉	m2	0.349995	39.82	13.94		
		铝单板 δ=2.5mm	m2	0.706672	106.19	75.04		
		30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	kg	0.26118	5.31	1.39		
		玻璃胶 300mL	支	0.020793	10.62	0.22		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.626534	1	0.63		
	机械							

项目编码	011201001005	项目名称	风井内墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
小计								17.2571	5.7193	0	4.8526
清单项目综合单价												27.82900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.92349	1.3889	2.67		
		技工人工费	元	3.277653	1.3634	4.47		
		高级技工人工费	元	7.31829	1.3824	10.12		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0566	1	0.06		
	机械							

项目编码	011203003003	项目名称	厨房、卫生间、垃圾间、清洁间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-3)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:17)	100m2	0.01	2051.23	1330.23	75.35	614.69	20.5123	13.3023	0.7535	6.1469
小计								20.5123	13.3023	0.7535	6.1469
清单项目综合单价												40.71500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.12863	1.3889	2.96		
		技工人工费	元	4.6563	1.3634	6.35		
		高级技工人工费	元	8.10719	1.3824	11.21		
	材料	干混抹灰砂浆 M10	t	0.03451	380.53	13.13		
		水	m3	0.00833	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1317	1	0.13		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.0033	228.32	0.75		

项目编码	010506023005	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布~(设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	637.82	443.35	0	190.95	6.3782	4.4335	0	1.9095
小计								6.3782	4.4335	0	1.9095
清单项目综合单价												12.72120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.66048	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.448563	1.3634	1.97		
		高级技工人工费	元	2.521663	1.3824	3.49		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0439	1	0.04		
	机械							

项目编码	010506023006	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333

工程量清单综合单价分析表

小计						6.3121	5.2595	0	1.9333
清单项目综合单价									13.50490000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.65315	1.3889		0.91		
		技工人工费		元	1.43354	1.3634		1.95		
		高级技工人工费		元	2.49598	1.3824		3.45		
	材料	U型钉		kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm		m2	1.05	4.42		4.64		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0521	1		0.05		
	机械									
项目编码	011404002005	项目名称	楼梯间、货梯厅、隔板间			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003002	33.96	10.59	0	9.51	0.10194792	0.03179118	0	0.02854902
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003002	32.97	9.39	0	9.2	0.09897594	0.02818878	0	0.0276184
小计								32.66292386	5.26267996	0	8.90636742

清单项目综合单价									46.83197124
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.427473	1.3889		4.76		
		技工人工费		元	7.446387	1.3634		10.15		
		高级技工人工费		元	12.84004	1.3824		17.75		
	材料	清油 C01-1		kg	0.002311	16.99		0.04		
		溶剂汽油		kg	0.000504	5.31		0		
		其他材料费		元	0.020357	0.885		0.02		
		内墙涂料		kg	0.28729	5.31		1.53		
		砂纸		张	0.12	0.42		0.05		
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.59		3.57		
		水		m3	0.00112	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0515	1		0.05		
	机械									
项目编码	011404002006	项目名称	卫生间			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665

清单项目综合单价									30.01550000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.14728	1.3889		2.98		
		技工人工费		元	4.70788	1.3634		6.42		
		高级技工人工费		元	8.18992	1.3824		11.32		
	材料	砂纸		张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.59		3.57		
		水		m3	0.00105	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0359	1		0.04		
	机械									
项目编码	011404002007	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)、全空气机房			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665

清单项目综合单价									30.01550000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.14728	1.3889		2.98		
		技工人工费		元	4.70788	1.3634		6.42		
		高级技工人工费		元	8.18992	1.3824		11.32		
	材料	砂纸		张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.59		3.57		
		水		m3	0.00105	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0359	1		0.04		
	机械									
项目编码	011302001003	项目名称	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 ` 30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003003	33.96	10.59	0	9.51	0.10198188	0.03180177	0	0.02855853
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003003	32.97	9.39	0	9.2	0.09900891	0.02819817	0	0.0276276
小计								11.94019079	1.63499994	0	3.24138613

清单项目综合单价									16.81657686
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.280219	1.3889		1.78		
		技工人工费		元	2.738535	1.3634		3.73		
		高级技工人工费		元	4.650124	1.3824		6.43		
	材料	清油 C01-1		kg	0.002312	16.99		0.04		
		溶剂汽油		kg	0.000504	5.31		0		
		其他材料费		元	0.020365	0.885		0.02		
		砂纸		张	0.08	0.42		0.03		
		30厚无机吸音玻璃纤维喷涂		kg	0.28729	5.31		1.53		
		水		m3	0.00007	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0156	1		0.02		
	机械									
项目编码	011301001004	项目名称	风井			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	366.02	87.25	0	101.21	3.6602	0.8725	0	1.0121
小计								3.6602	0.8725	0	1.0121

清单项目综合单价									5.54480000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.37914	1.3889		0.53		
		技工人工费		元	0.83193	1.3634		1.13		
		高级技工人工费		元	1.44626	1.3824		2		
	材料	素水泥浆		m3	0.0012	719.89		0.86		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0086	1		0.01		
	机械									
项目编码	011404002008	项目名称	隔油间、污水间			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665
清单项目综合单价											30.01550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.14728	1.3889		2.98		
		技工人工费				元	4.70788	1.3634		6.42		
		高级技工人工费				元	8.18992	1.3824		11.32		
	材料	砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		水				m3	0.00105	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0359	1		0.04		
	机械											
项目编码	011503001005	项目名称		室内楼梯栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.89	3249.39	152.72	458.61	107.789	324.939	15.272	45.861
小计								107.789	324.939	15.272	45.861
清单项目综合单价											493.86100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.1869	1.3889		15.54		
		技工人工费				元	24.4876	1.3634		33.39		
		高级技工人工费				元	42.5828	1.3824		58.87		
	材料	钨棒				g	0.7	0.36		0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)				m	1	283.19		283.19		
		氩气				m3	0.35	17.7		6.2		
		不锈钢法兰盘				个	1.8	13.27		23.89		
		环氧树脂胶				kg	0.15	33.63		5.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.371	1		6.37		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.0865	176.55		15.27		
项目编码	011503001006	项目名称		防护栏杆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ˉ 钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1077.89	2301.61	152.72	411.22	107.789	230.161	15.272	41.122
小计								107.789	230.161	15.272	41.122
清单项目综合单价											394.34400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.1869	1.3889		15.54		
		技工人工费				元	24.4876	1.3634		33.39		
		高级技工人工费				元	42.5828	1.3824		58.87		
	材料	钢管栏杆带扶手(成品)				m	1	190.27		190.27		
		钨棒				g	0.7	0.36		0.25		
		氩气				m3	0.35	17.7		6.2		
		不锈钢法兰盘				个	1.8	13.27		23.89		
		环氧树脂胶				kg	0.15	33.63		5.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.513	1		4.51		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.0865	176.55		15.27		
项目编码	011503001007	项目名称		玻璃栏板				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-41	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 不锈钢扶手	10m	0.1	1483.43	4004.35	91.98	599.33	148.343	400.435	9.198	59.933
小计								148.343	400.435	9.198	59.933
清单项目综合单价											617.90900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.3794	1.3889		21.36		
		技工人工费				元	33.6843	1.3634		45.93		
		高级技工人工费				元	58.6356	1.3824		81.06		
	材料	钨棒				g	0.274	0.36		0.1		
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm				10个	0.35	4.42		1.55		
		不锈钢管栏杆钢化玻璃栏板带不锈钢扶手(成品)				m	1	371.68		371.68		
		氩气				m3	0.137	17.7		2.42		
		不锈钢法兰盘				个	1.2	13.27		15.92		
		环氧树脂胶				kg	0.027	33.63		0.91		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.852	1		7.85		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.0521	176.55		9.2		
项目编码	011503003004	项目名称		靠墙扶手				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.62	908.55	50.84	160.36	42.062	90.855	5.084	16.036
小计								42.062	90.855	5.084	16.036
清单项目综合单价											154.03700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.3544	1.3889		6.05		
		技工人工费				元	9.5573	1.3634		13.03		
		高级技工人工费				元	16.6259	1.3824		22.98		
	材料	钨棒				g	0.1374	0.36		0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.0247	7.63		0.19		
		氩气				m3	0.0699	17.7		1.24		
		不锈钢管 Φ60mm×2.0mm				m	1.06	55.31		58.63		
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm				m	0.371	25.37		9.41		
		不锈钢法兰盘				个	1.442	13.27		19.14		
		环氧树脂胶				kg	0.0126	33.63		0.42		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.781	1		1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.016	30.86		0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500				台班	0.026	176.55		4.59		
项目编码	011503003005	项目名称		无障碍坡道扶手				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.62	908.55	50.84	160.36	42.062	90.855	5.084	16.036
小计								42.062	90.855	5.084	16.036
清单项目综合单价											154.03700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.3544	1.3889		6.05		
		技工人工费				元	9.5573	1.3634		13.03		
		高级技工人工费				元	16.6259	1.3824		22.98		
	材料	钨棒				g	0.1374	0.36		0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm				kg	0.0247	7.63		0.19		
		氩气				m3	0.0699	17.7		1.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢管 φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.781	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.86	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	176.55	4.59		

项目编码	011401004005	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-13+020005-14*1	木材面 调和漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1593.88	672.66	0	455.41	15.9388	6.7266	0	4.5541
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								29.4208	8.6568	0	8.2183
清单项目综合单价											46.29590000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0509	1.3889	4.24		
		技工人工费	元	6.68365	1.3634	9.11		
		高级技工人工费	元	11.62529	1.3824	16.07		
	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		清油	kg	0.02388	16.99	0.41		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		水砂纸	张	0.38	0.64	0.24		
		酚醛调和漆	kg	0.7045	9.29	6.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0858	1	0.09		
	机械							

项目编码	011401004006	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-63	木材面 防火涂料 每遍	100m2	0.03	517.7	141.6	0	144.08	15.531	4.248	0	4.3224
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								29.013	6.1782	0	7.9866
清单项目综合单价											43.17780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0032	1.3889	4.17		
		技工人工费	元	6.59437	1.3634	8.99		
		高级技工人工费	元	11.46629	1.3824	15.85		
	材料	水砂纸	张	0.2	0.64	0.13		
		腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		清油	kg	0.02388	16.99	0.41		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		防火涂料	kg	0.63345	6.64	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0612	1	0.06		
	机械							

项目编码	011402003004	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-25+020005-26*1	木材面 醇酸清漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1373.44	245.43	0	375.71	13.7344	2.4543	0	3.7571
020005-57	木材面 熟桐油、底油 每遍	100m2	0.01	1400.67	156.15	0	378.46	14.0067	1.5615	0	3.7846
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								41.2231	5.946	0	11.2059
清单项目综合单价											58.37500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.27082	1.3889	5.93		
		技工人工费	元	9.36264	1.3634	12.77		
		高级技工人工费	元	16.29503	1.3824	22.53		
	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		熟桐油	kg	0.07682	11.95	0.92		
		清油	kg	0.03261	16.99	0.55		
		水砂纸	张	0.5	0.64	0.32		
		醇酸清漆	kg	0.16622	12.83	2.13		
		油漆溶剂油	kg	0.06014	9.73	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.059	1	0.06		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1674423.38	
2	措施项目	50527.42	
2.1	安全文明施工	50527.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	43829.73	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6697.69	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	155245.57	
5	含税建安工程造价	1880196.37	
合计		1880196.37	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					1674423.38	0
1-1	011404001008	外墙面基层	1、10厚预拌普通防水砂浆(≥P6) 2、20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 3、外墙满挂钢丝网(丝径0.9，网格中心距12.7×12.7)	m2	349.28	114.96	40153.23	0
1-2	011404001009	外墙面基层	1、3厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	392.6	36.55	14349.53	0
1-3	011404001010	外墙内保温	1、墙体基层 2、界面剂、找平层 3、保温层(5mm2h隔热保温全效凝胶) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	392.6	62.53	24549.28	0
1-4	011404001011	真石漆外墙面	1、外墙真石漆 2、3mm厚透明热反射涂料罩面 3、工作内容:含墙面清扫、满刮腻子二遍、打磨、做分格缝、刷底漆、真石漆、罩面漆等 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	139.71	107	14948.97	0
1-5	011404001012	质感涂料外墙面	1、外墙质感涂料（不区分颜色，综合考虑报价） 2、具体做法详见23J909图集第6-23页外涂3 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	209.57	38.68	8106.17	0
1-6	011404001013	仿石涂料外墙面	1、外墙仿石涂料 2、具体做法详见23J909图集第6-25页外涂11 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.32	38.68	1018.06	0
1-7	011404001014	木色涂料外墙面	1、外墙木色涂料 2、具体做法详见23J909图集第6-23页外涂5 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.38	55.25	3115	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011205001011	铝板外墙面	1、饰面板材料种类:2.5mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	263.32	440.68	116039.86	0
1-9	011205001012	铝板外墙面	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	169.9	473.14	80386.49	0
1-10	011506001002	铝板雨篷	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16.38	441.61	7233.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	011206006004	玻璃幕墙	1、名称:玻璃幕墙 2、玻璃类型:TP12中透光(low-e)+12A+TP12透明钢化中空玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、夹具、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	420.32	531.41	223362.25	0
1-12	011206B001002	幕墙背板（衬板）	1、幕墙背衬板材料类型:1.5mm镀锌钢板 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	281.28	232.71	65456.67	0
1-13	011206006005	幕墙铝型材骨架	1、幕墙骨架类型:铝型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	18.326	29849.33	547018.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	011206006006	幕墙钢型材骨架	1、幕墙骨架类型:钢型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.325	11765.83	74418.87	0
1-15	011205005003	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:100mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.32	99.63	2622.26	0
1-16	011205005004	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:200mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	42.18	195.3	8237.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	010807001006	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(五金配件) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:上悬或下悬开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开启窗五金配件:含每扇开启窗配置的执手、传动杆、锁点、锁块、转角器、滑撑、防坠块、风撑、防脱器、重型悬窗铰链等五金配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	34.32	699.65	24011.99	0
1-18	010807001007	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	26.32	955.24	25141.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	010807001008	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	43.51	994.68	43278.53	0
1-20	010807001009	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	26.39	1181.97	31192.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010807001010	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	48.32	1529.67	73913.65	0
1-22	010805003002	玻璃地弹簧门	1、名称:玻璃地弹簧门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、地弹簧、门锁、中心摇臂、枢轴底座、上枢轴座等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	23	1170.84	26929.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 8 页，共 9 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	010805001002	自动感应门	1、名称:自动感应门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含电机、地弹簧、防撞胶条、门夹、开关等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 8、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	23	2041.48	46954.04	0
1-24	010802001003	外铝合金门（含门连窗）	1、名称:铝合金门（含门连窗） 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、门锁、门夹、合页等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	46.32	389.8	18055.54	0
1-25	011205001013	外墙格栅	1、格栅类型:金属格栅(不区分颜色，综合考虑报价) 2、格栅规格及间距:200mm*100mm*3mm，间距600mm 3、型材表面处理方式:氟碳喷涂 4、安装方式:综合考虑 5、含骨架(支撑结构)安装、铝槽、螺钉、螺栓、接缝密封等工作内容 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	420.56	271.87	114337.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	010807003002	铝方通百叶	1、百叶材质及类型:铝方通百叶 2、百叶规格及间距:详见图纸 3、型材表面处理方式:综合考虑 4、安装方式:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35.39	437.86	15495.87	0
1-27	010506025005	预埋件或后置埋件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.312	10422.1	24095.9	0
合计							1674423.38	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					50527.42
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	50527.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	43829.73
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6697.69
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							50527.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	155245.57
合计					155245.57

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	011404001008	项目名称	外墙面基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˉ水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2128.82	381.3	0	582.39	21.2882	3.813	0	5.8239
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˉ聚合物乳胶,水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3676.78	2288.65	0	1087.38	36.7678	22.8865	0	10.8738
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333
小计								64.3681	31.959	0	18.631
清单项目综合单价								114.95810000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	26.43798	1.3824	36.55		
		普工人工费	元	6.93769	1.3889	9.64		
		技工人工费	元	13.337626	1.3634	18.18		
	材料	聚合物乳胶	kg	1.7776	8.5	15.11		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	324.88	11.31		
		水	m3	0.00426	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3165	1	0.32		
	机械							

项目编码	011404001009	项目名称	外墙面基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1617.68	1531.77	0	504.66	16.1768	15.3177	0	5.0466
小计								16.1768	15.3177	0	5.0466
清单项目综合单价								36.54110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.3889	1.83		
		技工人工费	元	10.52296	1.3634	14.35		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.4	15.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2264	1	0.23		
	机械							

项目编码	011404001010	项目名称	外墙内保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.47	0	88.17	3.1172	1.1347	0	0.8817
020003-13换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) 每增减1 ˉ水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	158.23	38.89	0	43.81	1.5823	0.3889	0	0.4381
独立费	5mm2h隔热保温全效凝胶	m2	1	16.5	38.5	0	0	16.5	38.5	0	0
小计								21.1995	40.0236	0	1.3198
清单项目综合单价								62.54290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.49675	1.3889	0.69		
		技工人工费	元	1.022863	1.3634	1.39		
		高级技工人工费	元	1.89161	1.3824	2.61		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004155	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001183	324.88	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0151	1	0.02		
	机械							

项目编码	011404001011	项目名称	真石漆外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 ˉ3mm厚透明热反射涂料	100m2	0.01	5756.46	3079.63	173.68	1689.67	57.5646	30.7963	1.7368	16.8967
小计								57.5646	30.7963	1.7368	16.8967
清单项目综合单价								106.99440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.96517	1.3889	8.29		
		技工人工费	元	13.07093	1.3634	17.82		
		高级技工人工费	元	22.75656	1.3824	31.46		
	材料	3mm厚透明热反射涂料	kg	0.312	3.98	1.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3049	1	0.3		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	248.12	1.74		

项目编码	011404001012	项目名称	质感涂料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-165	室内墙柱面 仿石纹涂饰	100m2	0.01	2691.3	442.8	0	734.31	26.913	4.428	0	7.3431
小计								26.913	4.428	0	7.3431
清单项目综合单价								38.68410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.79051	1.3889	3.88		
		技工人工费	元	6.11164	1.3634	8.33		
		高级技工人工费	元	10.6371	1.3824	14.7		
	材料	调和漆	kg	0.175	12.83	2.25		
		无光调和漆	kg	0.043	13.27	0.57		
		熟桐油	kg	0.023	11.95	0.27		
		清油	kg	0.031	16.99	0.53		
		油漆溶剂油	kg	0.05	9.73	0.49		
		醇酸稀释剂	kg	0.022	11.5	0.25		
		羧甲基纤维素	kg	0.001	12.39	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	7.39	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0438	1	0.04		
	机械							

项目编码	011404001013	项目名称	仿石涂料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-165	室内墙柱面 仿石纹涂饰	100m2	0.01	2691.3	442.8	0	734.31	26.913	4.428	0	7.3431
小计								26.913	4.428	0	7.3431
清单项目综合单价											38.68410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.79051	1.3889		3.88		
		技工人工费				元	6.11164	1.3634		8.33		
		高级技工人工费				元	10.6371	1.3824		14.7		
	材料	调和漆				kg	0.175	12.83		2.25		
		无光调和漆				kg	0.043	13.27		0.57		
		熟桐油				kg	0.023	11.95		0.27		
		清油				kg	0.031	16.99		0.53		
		油漆溶剂油				kg	0.05	9.73		0.49		
		醇酸稀释剂				kg	0.022	11.5		0.25		
		羧甲基纤维素				kg	0.001	12.39		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.002	7.39		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0438	1		0.04		
	机械											
项目编码	011404001014	项目名称		木色涂料外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-164	室内墙柱面 仿木纹涂饰	100m2	0.01	3932.82	524.61	0	1066.94	39.3282	5.2461	0	10.6694
小计								39.3282	5.2461	0	10.6694
清单项目综合单价											55.24370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.07685	1.3889		5.66		
		技工人工费				元	8.93168	1.3634		12.18		
		高级技工人工费				元	15.54425	1.3824		21.49		
	材料	醇酸清漆				kg	0.052	12.83		0.67		
		色粉				kg	0.015	1.33		0.02		
		调和漆				kg	0.175	12.83		2.25		
		无光调和漆				kg	0.043	13.27		0.57		
		熟桐油				kg	0.023	11.95		0.27		
		清油				kg	0.031	16.99		0.53		
		油漆溶剂油				kg	0.05	9.73		0.49		
		醇酸稀释剂				kg	0.033	11.5		0.38		
		羧甲基纤维素				kg	0.001	12.39		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.0015	7.39		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0519	1		0.05		
	机械											
项目编码	011205001011	项目名称		铝板外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˉ 2.5mm铝板（含氟碳喷涂处理）	100m2	0.01	11902.67	27634.22	0	4531.4	119.0267	276.3422	0	45.314
小计								119.0267	276.3422	0	45.314
清单项目综合单价											440.68290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.81238	1.3889		27.52		
		技工人工费				元	33.07446	1.3634		45.09		
		高级技工人工费				元	33.57607	1.3824		46.42		
	材料	2.5mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.05	240		252		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7	0.09		1.95		
		密封胶条				kg	0.317	17.7		5.61		
		耐候胶 500mL				支	0.47813	26.55		12.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.0839	1		4.08		
	机械											
项目编码	011205001012	项目名称		铝板外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˉ 3mm铝板	100m2	0.01	11902.67	30724.89	0	4685.93	119.0267	307.2489	0	46.8593
小计								119.0267	307.2489	0	46.8593
清单项目综合单价											473.13490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.81238	1.3889		27.52		
		技工人工费				元	33.07446	1.3634		45.09		
		高级技工人工费				元	33.57607	1.3824		46.42		
	材料	3mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.05	269		282.45		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7	0.09		1.95		
		密封胶条				kg	0.317	17.7		5.61		
		耐候胶 500mL				支	0.47813	26.55		12.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.5406	1		4.54		
	机械											
项目编码	011506001002	项目名称		铝板雨篷				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板 ˉ 3mm铝板（含氟碳喷涂处理）	100m2	0.01	9195.66	30981.78	0	3982.44	91.9566	309.8178	0	39.8244
小计								91.9566	309.8178	0	39.8244
清单项目综合单价											441.59880000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.30634	1.3889		21.26		
		技工人工费				元	25.55279	1.3634		34.84		
		高级技工人工费				元	25.93961	1.3824		35.86		
	材料	3mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.06	269		285.14		
		自攻螺钉 M6×30mm				100个	0.79061	8.85		7		
		耐候胶 500mL				支	0.55041	26.55		14.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.0675	1		3.07		
	机械											
项目编码	011206006004	项目名称		玻璃幕墙				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ TP12中透光(low-e)+12A+TP12透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	36569.18	0	4913.51	116.5843	365.6918	0	49.1351
小计								116.5843	365.6918	0	49.1351
清单项目综合单价											531.41120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	19.40571	1.3889	26.95		
		技工人工费	元	32.3961	1.3634	44.17		
		高级技工人工费	元	32.8869	1.3824	45.46		
	材料	TP12中透光(low-e)+12A+TP12透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	323.01	316.07		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	17.4139	1	17.41		
	机械							

项目编码	011206B001002	项目名称	幕墙背板（衬板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-328	幕墙背板（衬板） 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.01	5761.77	15223.44	0	2285.86	57.6177	152.2344	0	22.8586
小计								57.6177	152.2344	0	22.8586

清单项目综合单价 232.71070000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	5.97264	1.3889	8.3		
		技工人工费	元	13.08501	1.3634	17.84		
		高级技工人工费	元	22.77355	1.3824	31.48		
	材料	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85μm	m2	1.05	75.22	78.98		
		保温岩棉板 δ=50.0mm	m2	1.05	57.52	60.4		
		耐候胶 500mL	支	0.4275	26.55	11.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5073	1	1.51		
	机械							

项目编码	011206006005	项目名称	幕墙铝型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架 ~ 铝型材	t	1	5520.36	20997.7	765.85	2565.42	5520.36	20997.7	765.85	2565.42
小计								5520.36	20997.7	765.85	2565.42

清单项目综合单价 29849.33000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	581.746	1.3889	807.99		
		技工人工费	元	1456.869	1.3634	1986.3		
		高级技工人工费	元	1971.981	1.3824	2726.07		
	材料	铝型材，含表面处理	kg	1060	17.7	18762		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	43.527	4.87	211.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	99.091	3.98	394.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	468.182	2.21	1034.68		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	99.091	0.05	4.95		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	310.31	1	310.31		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011206006006	项目名称	幕墙钢型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 ~ 型钢(综合)，含表面处理	t	1	4306.76	5236.98	765.85	1456.24	4306.76	5236.98	765.85	1456.24
小计								4306.76	5236.98	765.85	1456.24

清单项目综合单价 11765.83000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	454.114	1.3889	630.72		
		技工人工费	元	1136.483	1.3634	1549.48		
		高级技工人工费	元	1538.312	1.3824	2126.56		
	材料	型钢(综合)，含表面处理	t	1.06	3797.35	4025.19		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.87	110.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	77.39	1	77.39		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011205005003	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 ~ 防火岩棉 δ=100.0mm	100m2	0.01	1255.49	7977.08	0	731.08	12.5549	79.7708	0	7.3108
小计								12.5549	79.7708	0	7.3108

清单项目综合单价 99.63650000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	1.30139	1.3889	1.81		
		技工人工费	元	2.85138	1.3634	3.89		
		高级技工人工费	元	4.96225	1.3824	6.86		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	75.22	78.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7898	1	0.79		
	机械							

项目编码	011205005004	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322+020003-323*1换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100(实际厚度（mm）:200) ~ 防火岩棉 δ=200.0mm	100m2	0.01	2196.82	15954.16	0	1379.03	21.9682	159.5416	0	13.7903
小计								21.9682	159.5416	0	13.7903

清单项目综合单价 195.30010000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	2.27748	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	4.98989	1.3634	6.8		
		高级技工人工费	元	8.68187	1.3824	12		
	材料	防火岩棉 δ=200.0mm	m2	2.1	75.22	157.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5796	1	1.58		
	机械							

项目编码	010807001006	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ~ 上悬窗五金(国产)	10樘	0.093241	654.35	1990.35	0	272.67	61.01224835	185.5822244	0	25.42402347
小计								177.5965484	452.4563244	0	69.61822347
清单项目综合单价											699.67109617
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.381095		1.3889		40.81		
		技工人工费			元	46.975214		1.3634		64.05		
		高级技工人工费			元	52.620606		1.3824		72.74		
	材料	上悬窗五金(国产)			套	0.951049		185.84		176.74		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃			m2	0.9785		226.83		221.95		
		密封胶条			kg	0.67808		17.7		12		
		耐候胶 500mL			支	0.66939		26.55		17.77		
		泡沫条(综合)			m	2.77083		0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	21.545596		1		21.55		
	机械											
项目编码	010807001007	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ~ 链式手摇开窗器	10樘	0.091186	654.35	4722.36	0	409.27	59.6675591	430.613119	0	37.31969422
小计								176.2518591	697.487219	0	81.51389422
清单项目综合单价											955.25297228
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.161272		1.3889		40.5		
		技工人工费			元	46.653942		1.3634		63.61		
		高级技工人工费			元	52.185745		1.3824		72.14		
	材料	链式手摇开窗器			套	0.930091		440.93		410.11		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃			m2	0.9785		226.83		221.95		
		密封胶条			kg	0.67808		17.7		12		
		耐候胶 500mL			支	0.66939		26.55		17.77		
		泡沫条(综合)			m	2.77083		0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	33.213163		1		33.21		
	机械											
项目编码	010807001008	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ~ 螺杆式手摇开窗器	10樘	0.091933	654.35	5086.07	0	427.46	60.15635855	467.5776733	0	39.29768018
小计								176.7406586	734.4517733	0	83.49188018
清单项目综合单价											994.68431204
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.241242		1.3889		40.61		
		技工人工费			元	46.770818		1.3634		63.77		
		高级技工人工费			元	52.343944		1.3824		72.36		
	材料	螺杆式手摇开窗器			套	0.937715		474.89		445.31		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃			m2	0.9785		226.83		221.95		
		密封胶条			kg	0.67808		17.7		12		
		耐候胶 500mL			支	0.66939		26.55		17.77		
		泡沫条(综合)			m	2.77083		0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	34.973526		1		34.97		
	机械											
项目编码	010807001009	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ~ 链式电动开窗器	10樘	0.090944	654.35	7111.44	0	528.73	59.5092064	646.7427994	0	48.08482112
小计								176.0935064	913.6168994	0	92.27902112
清单项目综合单价											1181.98942688
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.135395		1.3889		40.47		
		技工人工费			元	46.616123		1.3634		63.56		
		高级技工人工费			元	52.134554		1.3824		72.07		
	材料	链式电动开窗器			套	0.927624		664		615.94		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃			m2	0.9785		226.83		221.95		
		密封胶条			kg	0.67808		17.7		12		
		耐候胶 500mL			支	0.66939		26.55		17.77		
		泡沫条(综合)			m	2.77083		0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	43.50542		1		43.51		
	机械											
项目编码	010807001010	项目名称	玻璃幕墙开启扇					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ~ 螺杆式电动开窗器	10樘	0.09313	654.35	10481.67	0	697.24	60.9396155	976.1579271	0	64.9339612
小计								177.5239155	1243.032027	0	109.1281612
清单项目综合单价											1529.68410380
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.369224		1.3889		40.79		
		技工人工费			元	46.957865		1.3634		64.02		
		高级技工人工费			元	52.597124		1.3824		72.71		
	材料	螺杆式电动开窗器			套	0.949917		978.68		929.66		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃			m2	0.9785		226.83		221.95		
		密封胶条			kg	0.67808		17.7		12		
		耐候胶 500mL			支	0.66939		26.55		17.77		
		泡沫条(综合)			m	2.77083		0.88		2.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	59.191847		1		59.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010805003002	项目名称	玻璃地弹簧门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-34换	成品全玻璃门扇安装 条夹门扇 ˉ 玻璃地弹簧门(成品)	100m2	0.01	8420.98	93384.6	0	6897.59	84.2098	933.846	0	68.9759
020001-98	地弹簧安装	10个	0.026087	496.57	1422.98	0	202.55	12.95402159	37.1212526	0	5.28392185
020001-94换	拉手安装 管子拉手 ˉ 管子拉手(成品)	10个	0.026087	308.65	667.02	0	115.03	8.05175255	17.40055074	0	3.00078761
小计								105.2155741	988.36783	0	77.26060946
清单项目综合单价											1170.84401360
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.440655		1.3889		27		
		技工人工费			元	47.049797		1.3634		64.15		
		高级技工人工费			元	10.175475		1.3824		14.07		
	材料	管子拉手(成品)			把	0.26087		66.37		17.31		
		玻璃地弹簧门(成品)			m2	1		929.2		929.2		
		地弹簧			套	0.26087		141.59		36.94		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.917304		1		4.92		
	机械											
项目编码	010805001002	项目名称	自动感应门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 ˉ 电子感应自动门(成品，含电机)	樘	0.086957	1569.22	20469.24	0	1438.71	136.4546635	1779.943703	0	125.1059055
小计								136.4546635	1779.943703	0	125.1059055
清单项目综合单价											2041.50427169
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.43887		1.3889		33.94		
		技工人工费			元	61.18287		1.3634		83.42		
		高级技工人工费			元	13.812		1.3824		19.09		
	材料	电子感应自动门(成品，含电机)			樘	0.086957		20353.98		1769.92		
		角钢(综合)			kg	0.347826		3.355		1.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	8.855652		1		8.86		
	机械											
项目编码	010802001003	项目名称	外铝合金门（含门连窗）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	5028.74	31067.46	0	2884.07	50.2874	310.6746	0	28.8407
小计								50.2874	310.6746	0	28.8407
清单项目综合单价											389.80270000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.59794		1.3889		11.94		
		技工人工费			元	21.53261		1.3634		29.36		
		高级技工人工费			元	6.50182		1.3824		8.99		
	材料	铝合金平开门(成品)			m2	0.96		309.73		297.34		
		玻璃胶 300mL			支	0.46		10.62		4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.65		10.62		6.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.5456		1		1.55		
	机械											
项目编码	011205001013	项目名称	外墙格栅			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-320换	幕墙型钢骨架外穿铝方通 ˉ 铝型材 氟碳喷涂	t	0.009721	6416.1	18908.96	0	2643.28	62.3709081	183.8140002	0	25.69532488
小计								62.3709081	183.8140002	0	25.69532488
清单项目综合单价											271.88023314
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.571944		1.3889		9.13		
		技工人工费			元	16.459323		1.3634		22.44		
		高级技工人工费			元	22.278968		1.3824		30.8		
	材料	铝型材，含表面处理			kg	10.206391		17.7		180.65		
		不锈钢调节螺栓 M8×56mm			个	0.746087		0.58		0.43		
		其他材料费(按百分比计算)			元	2.716261		1		2.72		
	机械											
项目编码	010807003002	项目名称	铝方通百叶			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ˉ 铝合金百叶窗(成品)	100m2	0.01	4674.29	36071.9	0	3040.5	46.7429	360.719	0	30.405
小计								46.7429	360.719	0	30.405
清单项目综合单价											437.86690000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.37019		1.3889		11.63		
		技工人工费			元	20.96234		1.3634		28.58		
		高级技工人工费			元	4.72903		1.3824		6.54		
	材料	铝合金百叶窗(成品)			m2	0.945		371.68		351.24		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.7238		10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.7946		1		1.79		
	机械											
项目编码	010506025005	项目名称	预埋件或后置埋件			计量单位		t		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3041.2	5469	778.08	1133.82	3041.2	5469	778.08	1133.82
小计								3041.2	5469	778.08	1133.82
清单项目综合单价											10422.10000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	1068.38		1.3824		1476.93		
		普工人工费			元	157.673		1.3889		218.99		
		技工人工费			元	986.707		1.3634		1345.28		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm			kg	1050		4.87		5113.5		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm			kg	36		7.63		274.68		
		其他材料费(按百分比计算)			元	80.82		1		80.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	4.39		177.24		778.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	39433724.74	
2	措施项目	1500169.67	
2.1	安全文明施工	1500169.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1342434.77	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	157734.9	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3684050.5	
5	含税建安工程造价	44617944.91	
合计		44617944.91	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					380054.16	0
1-1	010402001028	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	35.04	747.66	26198.01	0
1-2	010402001029	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.38	840.24	3680.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010402001030	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.38	932.81	4085.71	0
1-4	010402001031	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	280.32	680.16	190662.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	010402001032	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	35.04	758.98	26594.66	0
1-6	010402001033	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	35.04	837.82	29357.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	010402001034	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	35.04	631.17	22116.2	0
1-8	010402001035	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.38	699.96	3065.82	0
1-9	010402001036	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.38	768.76	3367.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010401008004	砖砌台阶	1、砌砖名称、部位:砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.21	1122.08	70926.68	0
2		混凝土工程					11515359.41	0
2-1	010501001004	基础垫层	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	601.12	472.01	283734.65	0
2-2	010502003004	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5553.1	526.04	2921152.72	0
2-3	010502006019	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	329.94	526.81	173815.69	0
2-4	010502006020	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	82.49	550.41	45403.32	0
2-5	010502006021	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	340.32	556.09	189248.55	0
2-6	010502006022	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	93.22	580.57	54120.74	0
2-7	010502006023	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	78.26	598.49	46837.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	010502006024	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	86.42	602.21	52042.99	0
2-9	010502010019	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	944.57	526.81	497608.92	0
2-10	010502010020	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	195.41	550.41	107555.62	0
2-11	010502010021	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	882.32	556.09	490649.33	0
2-12	010502010022	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	273.16	580.57	158588.5	0
2-13	010502010023	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	182.38	598.49	109152.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	010502010024	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	276.31	602.21	166396.65	0
2-15	010502011007	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	663.12	517.01	342839.67	0
2-16	010502011008	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3651.12	540.61	1973831.98	0
2-17	010502013007	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	425.86	517.01	220173.88	0
2-18	010502013008	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4228.41	540.61	2285920.73	0
2-19	010502025042	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	125.77	546.29	68706.89	0
2-20	010502025043	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	128.46	570.77	73321.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	010502025044	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	62.89	588.69	37022.71	0
2-22	010502025045	高强节点	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	56.49	592.41	33465.24	0
2-23	010502020007	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	24.32	544.76	13248.56	0
2-24	010502020008	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	141.86	568.37	80628.97	0
2-25	010502033019	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.82	572.4	7338.17	0
2-26	010502033020	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	38.47	578.08	22238.74	0
2-27	010502033021	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C45 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	40.95	602.55	24674.42	0
2-28	010502033022	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.32	620.48	10126.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	010502033023	后浇带（含梁、楼板、墙）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C55 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.45	624.19	6522.79	0
2-30	010502021004	构造柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	280.71	767.24	215371.94	0
2-31	010502022004	圈梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	75.95	760.78	57781.24	0
2-32	010502023004	过梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.43	760.78	7934.94	0
2-33	010502019025	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	332.01	725.31	240810.17	0
2-34	010502019026	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	300.32	740.05	222251.82	0
2-35	010502019027	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.12	725.31	7340.14	0
2-36	010502019028	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	16.32	740.05	12077.62	0
2-37	010502019029	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	117.74	728.21	85739.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	010502019030	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	80.92	742.94	60118.7	0
2-39	010502019031	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.13	688	2841.44	0
2-40	010502019032	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.32	708.11	3767.15	0
2-41	010502025046	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	13.25	709.94	9406.71	0
2-42	010502025047	压顶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	20.32	724.68	14725.5	0
2-43	010502025048	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	32.36	683.91	22131.33	0
2-44	010502025049	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	40.35	698.64	28190.12	0
2-45	010502004004	设备基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	29.37	487.96	14331.39	0
2-46	010502032007	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.33	635.3	5292.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-47	010502032008	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.33	650.04	5414.83	0
2-48	010502025050	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P6 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	157.08	7	1099.56	0
2-49	010502025051	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P8 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	236.51	10	2365.1	0
3		钢筋工程					10421974.86	0
3-1	010506005049	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HPB300 Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	42.002	6581.31	276428.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010506005050	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	14.077	6837.24	96247.83	0
3-3	010506005051	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	41.381	6536.73	270496.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010506005052	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	141.037	5298.9	747340.96	0
3-5	010506005053	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	482.754	5250.84	2534864.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010506005054	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	183.121	5370.39	983431.19	0
3-7	010506005055	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	322.486	5090.1	1641485.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010506005056	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	81.886	5042.04	412872.49	0
3-9	010506005057	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	170.853	5012.55	856409.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010506005058	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ18 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	50.349	4936.08	248526.69	0
3-11	010506005059	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ20 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	60.947	5021.29	306032.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	010506005060	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ22 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	100.794	5031.11	507105.7	0
3-13	010506005061	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ25 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	48.591	5056.25	245688.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	010506005062	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ28 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	213.215	4964.94	1058599.68	0
3-15	010506017004	砌体工程内配钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	26.902	6867.93	184761.05	0
3-16	010506025006	预埋铁件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、铁件尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.31	11991.8	51684.66	0
4		模板工程					6318771.20	0
4-1	010401B001002	砖胎模	1、砖胎膜砌筑 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	635.2	768.79	488335.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011201001006	砖胎模抹灰	1、砖胎膜抹灰 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1176	32.84	38619.84	0
4-3	010505001003	垫层模板	1、垫层模板 2、模板材质:木模板 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	154.1	53.81	8292.12	0
4-4	010505004019	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	716.47	113.48	81305.02	0
4-5	010505004020	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	716.47	133.68	95777.71	0
4-6	010505004021	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	716.47	143.77	103006.89	0
4-7	010505004022	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	716.47	128.26	91894.44	0
4-8	010505004023	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	716.47	150.21	107620.96	0
4-9	010505004024	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	716.47	161.2	115494.96	0
4-10	010505005013	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	631.68	99.29	62719.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010505005014	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:3.6m＜H≤6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1631.68	116.34	189829.65	0
4-12	010505005015	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H＞6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	631.68	124.87	78877.88	0
4-13	010505006013	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	826.31	156.18	129053.1	0
4-14	010505006014	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1826.31	175.65	320791.35	0
4-15	010505006015	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	826.31	247.78	204743.09	0
4-16	010505006016	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	826.31	302.12	249644.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	010505007013	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4783.3	149.88	716921	0
4-18	010505007014	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2783.3	171.14	476333.96	0
4-19	010505007015	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2783.3	248.97	692958.2	0
4-20	010505007016	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2783.3	304.42	847292.19	0
4-21	010505010016	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯单跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	141.14	234.15	33047.93	0
4-22	010505010017	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯双跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	141.14	201.95	28503.22	0
4-23	010505010018	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯三跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	141.14	185.87	26233.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	010505010019	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯四跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	141.14	161.73	22826.57	0
4-25	010505010020	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:螺旋型及异型楼梯，不区分跑数 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	141.14	237.13	33468.53	0
4-26	010505005016	后浇带快易收口网	1、收口网类型:梁、板、墙后浇带快易收口网 2、收口网材质:综合考虑 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	762.34	155.52	118559.12	0
4-27	010505011004	构造柱模板	1、模板类型:构造柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2234.08	113.48	253523.4	0
4-28	010505012004	圈梁模板	1、模板类型:圈梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	753.42	118.26	89099.45	0
4-29	010505013004	过梁模板	1、模板类型:过梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	164.21	119.17	19568.91	0
4-30	010505008013	反檐模板	1、模板类型:反檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2741.01	113.71	311680.25	0
4-31	010505008014	栏板模板	1、模板类型:栏板模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	98.31	102.02	10029.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-32	010505008015	挑檐模板	1、模板类型:挑檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1443.73	136.99	197776.57	0
4-33	010505014007	压顶模板	1、模板类型:压顶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.32	162.66	7534.41	0
4-34	010505008016	雨蓬、阳台模板	1、模板类型:雨蓬、阳台模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	40.15	150.78	6053.82	0
4-35	010505014008	反坎模板	1、模板类型:反坎模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	389.51	112.92	43983.47	0
4-36	010505002005	设备基础模板	1、模板类型:设备基础模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	191.21	79.39	15180.16	0
4-37	010505018004	台阶模板	1、模板类型:台阶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16.34	134.03	2190.05	0
5		钢结构工程					842157.83	0
5-1	010603003002	钢柱	1、钢柱类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.214	7048.47	22653.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010604001002	钢梁	1、钢梁类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	43.325	6573.42	284793.42	0
5-3	010604001003	钢结构楼梯	1、钢楼梯类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	12.846	7745.34	99496.64	0
5-4	011402003005	金属面油漆	1、除锈油漆品种、刷漆遍数:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 2、底漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌漆2遍，干膜厚度80um 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁漆2~3遍，干膜厚度90um 4、封闭漆油漆品种、刷漆遍数:环氧涂料1遍，干膜厚度30um 5、面漆油漆品种、刷漆遍数:聚硅氧烷漆2遍，干膜厚度80um 6、防火涂料与面漆兼容性:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 7、构件安装后需补漆部位:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1834.15	167.99	308118.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011404005002	金属面喷刷防火涂料	1、防火等级要求:满足设计图纸及施工规范要求 2、防火涂料类型:膨胀型 3、涂层厚度:满足设计图纸及施工规范要求 4、耐火极限:1h 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1834.15	65.92	120907.17	0
5-6	010608002003	高强螺栓	1、构件名称:高强螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	84	17.09	1435.56	0
5-7	010608002004	地脚螺栓	1、构件名称:地脚螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	24	13.94	334.56	0
5-8	010608004002	栓钉	1、构件名称:栓钉 2、规格、尺寸:M19 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	644	6.86	4417.84	0
6		装配式工程					7933747.92	0
6-1	010504004003	叠合楼板	1、构件类型:预制混凝土叠合板 2、构件规格或图号:60mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的线盒，不含现浇混凝土层(另行列计) 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1670.32	2857.46	4772872.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	010504005003	预制混凝土墙	1、构件类型:预制混凝土墙 2、构件规格或图号:200mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	51.69	3033.42	156797.48	0
6-3	010504014009	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:100mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4846.67	130.79	633895.97	0
6-4	010504014010	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:150mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3282.22	159.43	523284.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	010504014011	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:200mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3923.33	192.6	755633.36	0
6-6	010504014012	ALC墙板	1、构件类型:ALC墙板 2、构件规格或图号:300mm厚 3、混凝土强度等级:综合考虑 4、配筋率:综合考虑 5、竖向连接方式:综合考虑 6、水平连接方式:综合考虑 7、接缝处防水要求:综合考虑 8、包含预制混凝土构件中的套管、线盒、水管、接地扁钢等内容 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4641.11	235.13	1091264.19	0
7		屋面及防水工程					1954248.52	0
7-1	010905001005	卷材防水（平面）	1、3厚聚酯胎自粘沥青防水卷材(PY类) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	59.67	34172.41	0
7-2	010905001006	卷材防水（平面）	1、4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘) 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	76.79	43976.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	010903001003	卷材防水（立面）	1、1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.33	52.29	2422.6	0
7-4	010902001009	卷材防水（平面）	1、4.0厚弹性体SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	78.02	44681.27	0
7-5	010902001010	卷材防水（平面）	1、3.0mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（PY类） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	59.67	34172.41	0
7-6	010902001011	卷材防水（平面）	1、3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（PY类） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2204.87	62.11	136944.48	0
7-7	010903002007	涂膜防水（立面）	1、2.0厚聚氨酯防水涂料（双组份） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.33	72.09	3339.93	0
7-8	010902002005	涂膜防水（平面）	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2204.87	44.77	98712.03	0
7-9	010904002005	涂膜防水（平面）	1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(11型) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	352.32	47.39	16696.44	0
7-10	010903002008	涂膜防水（立面）	1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(11型) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	254.32	55.34	14074.07	0
7-11	010904003003	桩头砂浆防水(防潮)	1、20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	513.7	159.4	81883.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-12	010905002013	桩头涂膜防水	1、1.0厚水泥基渗透结晶型防水涂料（用量1.5kg/m2） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	513.7	204.86	105236.58	0
7-13	010904003004	楼(地)面砂浆防水(防潮)（平面）	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	125.32	149.34	18715.29	0
7-14	010903003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)（立面）	1、20厚聚合物水泥防水砂浆 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.82	159.4	7463.11	0
7-15	011001003003	保温隔热墙面	1、喷涂硬泡聚氨酯20厚保护层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.33	29.27	1356.08	0
7-16	011001001004	保温隔热屋面	1、90厚（倒置式屋面加大25%）挤塑聚苯板保温层（密度为35kg/m³，压缩强度大于250kp,当外墙外保温材料为B1级阻燃型聚苯板与女儿墙相邻500宽及屋面开口部位周边500宽保温材料改为竖丝岩棉板） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	63.01	36085.2	0
7-17	011001001005	保温隔热屋面	1、20厚聚苯乙烯泡沫板(密度不小于20kg/立方) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	165.32	34.47	5698.58	0
7-18	010902008001	屋面排水板	1、50mm高强塑料排水板，凸点向上 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	263.32	43.63	11488.65	0
7-19	010902004013	屋面刚性层	1、70厚C20细石混凝土保护层兼找坡层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4572.69	61.56	281494.8	0
7-20	010902004014	屋面刚性层	1、40厚C25细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2632.18	43.63	114842.01	0
7-21	010902004015	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3538.85	43.31	153267.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-22	010902004016	屋面刚性层	1、30厚C25细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	35.1	20101.42	0
7-23	010902004017	屋面刚性层	1、最薄30厚C20细石混凝土找平层兼找坡层，找坡2%坡向雨水口 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2632.18	43.31	113999.72	0
7-24	010902004018	钢筋网	1、 6@150单层双向钢筋保护网 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2632.18	17.88	47063.38	0
7-25	010902004019	钢筋网	1、 4@150X150双向钢筋 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2632.18	7.94	20899.51	0
7-26	010902004020	分格缝	1、6m*6m分缝，缝宽12mm，内填聚氨酯砂子，随打随抹平 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	222.71	20.72	4614.55	0
7-27	010902004021	分格缝	1、平面四周设20宽伸缩缝，内嵌改性沥青密封膏，平面内间距不大于4米设伸缩缝，盖缝加贴200宽卷材，伸缩缝交接处间隔设镀锌钢排气管 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1645	20.72	34084.4	0
7-28	010904004004	伸缩缝	1、填充层间距不超过4米设伸缩缝 2、2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1582	20.72	32779.04	0
7-29	010902003007	隔离层	1、20厚M15水泥砂浆隔离层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2532.32	20.14	51000.92	0
7-30	010902003008	隔离层	1、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	165.32	6.71	1109.3	0
7-31	010902003009	隔离层	1、聚酯无纺布隔离层一道(250/m2) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	9.88	5658.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-32	010902003010	隔离层	1、无纺布 200g/m2 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	235.29	8.28	1948.2	0
7-33	011101006004	平面砂浆找平层	1、20厚1：2.5水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2632.18	20.14	53012.11	0
7-34	010102007013	填充层	1、LC5.0轻骨料混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	861.46	337.83	291027.03	0
7-35	010902001012	卷材防水（平面）	1、1.5厚TPO防水层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	572.69	52.78	30226.58	0
8		其他工程					67410.84	0
8-1	010903004005	外墙变形缝	1、变形缝部位:外墙变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	64.32	105.56	6789.62	0
8-2	010904004005	楼(地)面变形缝	1、变形缝部位:楼(地)面变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	126.32	121.43	15339.04	0
8-3	010901008005	屋面变形缝	1、变形缝部位:屋面变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23.24	139.18	3234.54	0
8-4	010901008006	顶棚变形缝	1、变形缝部位:顶棚变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	126.32	110.34	13938.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-5	010903004006	内墙变形缝	1、变形缝部位:内墙变形缝 2、变形缝缝宽:满足图纸及规范要求，综合考虑 3、变形缝类型:详见图纸，综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	281.32	99.92	28109.49	0
合计							39433724.74	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1500169.67
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1500169.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1342434.77
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	157734.9
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1500169.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3684050.5
合计					3684050.5

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010402001028	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3660.09	2712.44	0	1104.15	366.009	271.244	0	110.415
小计								366.009	271.244	0	110.415

清单项目综合单价　747.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.3889	106.82		
		技工人工费	元	190.1042	1.3634	259.19		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001029	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	4392.12	2712.44	0	1297.87	439.212	271.244	0	129.787
小计								439.212	271.244	0	129.787

清单项目综合单价　840.24300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	92.29284	1.3889	128.19		
		技工人工费	元	228.12504	1.3634	311.03		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001030	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆 [超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	5124.13	2712.44	0	1491.57	512.413	271.244	0	149.157
小计								512.413	271.244	0	149.157

清单项目综合单价　932.81400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.67498	1.3889	149.55		
		技工人工费	元	266.14588	1.3634	362.86		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001031	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3116.75	2723.77	0	960.94	311.675	272.377	0	96.094
小计								311.675	272.377	0	96.094

清单项目综合单价　680.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3634	235.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001032	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 [超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3740.1	2723.77	0	1125.9	374.01	272.377	0	112.59
小计								374.01	272.377	0	112.59

清单项目综合单价　758.97700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3634	282.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001033	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 -（超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	4363.45	2723.77	0	1290.85	436.345	272.377	0	129.085	
小计								436.345	272.377	0	129.085	
清单项目综合单价												837.80700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	76.64538	1.3889		106.45		
		技工人工费				元	241.96284	1.3634		329.89		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.012	5.64		0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8723	240.71		209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0308	681.42		20.99		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0016	1685.84		2.7		
		水				m3	0.1002	4.62		0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.1008	300.17		30.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.933	1		7.93		
	机械											
项目编码	010402001034	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2720.01	2735.09	0	856.52	272.001	273.509	0	85.652	
小计								272.001	273.509	0	85.652	
清单项目综合单价												631.16200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	59.2463	1.3889		82.29		
		技工人工费				元	139.1475	1.3634		189.71		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001035	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 -（超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3264.01	2735.09	0	1000.47	326.401	273.509	0	100.047	
小计								326.401	273.509	0	100.047	
清单项目综合单价												699.95700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.09556	1.3889		98.74		
		技工人工费				元	166.977	1.3634		227.66		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010402001036	项目名称			砌块墙			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-34换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆 -（超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	3808.01	2735.09	0	1144.43	380.801	273.509	0	114.443	
小计								380.801	273.509	0	114.443	
清单项目综合单价												768.75300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	82.94482	1.3889		115.2		
		技工人工费				元	194.8065	1.3634		265.6		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.029	5.64		0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）				m3	0.8931	240.71		214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.0315	681.42		21.46		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.0025	1685.84		4.21		
		水				m3	0.2117	4.62		0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.0791	300.17		23.74		
		其他材料费(按百分比计算)				元	7.966	1		7.97		
	机械											
项目编码	010401008004	项目名称			砖砌台阶			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-22	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5144.27	4490.65	0	1585.81	514.427	449.065	0	158.581	
小计								514.427	449.065	0	158.581	
清单项目综合单价												1122.07300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.0032	1.3889		133.34		
		技工人工费				元	279.5133	1.3634		381.09		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.546	681.42		372.06		
		水				m3	0.109	4.62		0.5		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.2113	300.17		63.43		
		其他材料费(按百分比计算)				元	13.08	1		13.08		
	机械											
项目编码	010501001004	项目名称			基础垫层			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 -(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	555.65	3753.53	71.13	339.8	55.565	375.353	7.113	33.98	
小计								55.565	375.353	7.113	33.98	
清单项目综合单价												472.01100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	40.7549	1.3634		55.57		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	365.23		368.88		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	5.547	1	5.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0069	861.83	5.95		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.075	10.22	0.77		
		混凝土布料机		台班	0.0069	57.83	0.4		
项目编码	010502003004	项目名称	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 （商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	4203.98	74.5	375.9	60.603	420.398	7.45	37.59
小计								60.603	420.398	7.45	37.59
清单项目综合单价											526.04100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		
项目编码	010502006019	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282
清单项目综合单价											526.79600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502006020	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 （商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价											550.40100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502006021	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 （商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价											556.08400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502006022	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 （商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842
清单项目综合单价											580.56100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502006023	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 （商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695
清单项目综合单价											598.48400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502006024	项目名称	钢筋混凝土柱			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872
清单项目综合单价											602.19700000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	57.4355	1.3634		78.31			
	材料	水		m3	0.46	4.62		2.13			
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	456.1		460.66			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.942	1		6.94			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83		7.84			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22		0.92			
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83		0.53			
项目编码	010502010019	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282
清单项目综合单价											526.79600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	57.4355	1.3634		78.31			
	材料	水		m3	0.46	4.62		2.13			
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	386.05		389.91			
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.881	1		5.88			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83		7.84			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22		0.92			
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83		0.53			
项目编码	010502010020	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价											550.40100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	57.4355	1.3634		78.31			
	材料	水		m3	0.46	4.62		2.13			
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	407.98		412.06			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.213	1		6.21			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83		7.84			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22		0.92			
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83		0.53			
项目编码	010502010021	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价											556.08400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	57.4355	1.3634		78.31			
	材料	水		m3	0.46	4.62		2.13			
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	413.26		417.39			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.293	1		6.29			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83		7.84			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22		0.92			
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83		0.53			
项目编码	010502010022	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4491.22	92.89	438.42	78.308	449.122	9.289	43.842
小计								78.308	449.122	9.289	43.842
清单项目综合单价											580.56100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	57.4355	1.3634		78.31			
	材料	水		m3	0.46	4.62		2.13			
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	436		440.36			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.637	1		6.64			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83		7.84			
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22		0.92			
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83		0.53			
项目编码	010502010023	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4661.92	92.89	446.95	78.308	466.192	9.289	44.695
小计								78.308	466.192	9.289	44.695
清单项目综合单价											598.48400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	57.4355	1.3634		78.31			
	材料	水		m3	0.46	4.62		2.13			
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	452.65		457.18			
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.89	1		6.89			
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83		7.84			

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502010024	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4697.28	92.89	448.72	78.308	469.728	9.289	44.872
小计								78.308	469.728	9.289	44.872
清单项目综合单价								602.19700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.942	1	6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502011007	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价								517.00500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		
项目编码	010502011008	项目名称	钢筋混凝土梁			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价								540.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		
项目编码	010502013007	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价								517.00500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		
项目编码	010502013008	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价								540.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		
项目编码	010502025042	项目名称	高强节点			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ^（商品）泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4258.11	85.53	407.4	71.19	425.811	8.553	40.74
小计								71.19	425.811	8.553	40.74
清单项目综合单价								546.29400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器　插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		
项目编码	010502025043	项目名称	高强节点			计量单位	m3		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4491.22	85.53	419.06	71.19	449.122	8.553	41.906
小计								71.19	449.122	8.553	41.906
清单项目综合单价											570.77100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	436	440.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.637	1	6.64		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025044	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4661.92	85.53	427.59	71.19	466.192	8.553	42.759
小计								71.19	466.192	8.553	42.759
清单项目综合单价											588.69400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	452.65	457.18		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.89	1	6.89		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502025045	项目名称	高强节点	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4697.28	85.53	429.36	71.19	469.728	8.553	42.936
小计								71.19	469.728	8.553	42.936
清单项目综合单价											592.40700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	456.1	460.66		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.942	1	6.94		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502020007	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	903.28	3979.17	118.64	446.47	90.328	397.917	11.864	44.647
小计								90.328	397.917	11.864	44.647
清单项目综合单价											544.75600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3634	90.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	861.83	10.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	57.83	0.69		

项目编码	010502020008	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	903.28	4203.98	118.64	457.71	90.328	420.398	11.864	45.771
小计								90.328	420.398	11.864	45.771
清单项目综合单价											568.36100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3634	90.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	861.83	10.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	57.83	0.69		

项目编码	010502033019	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4191.79	151.75	463.13	91.717	419.179	15.175	46.313
小计								91.717	419.179	15.175	46.313
清单项目综合单价											572.38400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	67.2706	1.3634	91.72		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.195	1	6.2		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0154	861.83	13.27		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.099	10.22	1.01		
		混凝土布料机	台班	0.0154	57.83	0.89		

项目编码	010502033020	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）	计量单位	m3

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4245.92	151.75	465.84	91.717	424.592	15.175	46.584
小计								91.717	424.592	15.175	46.584
清单项目综合单价											578.06800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	413.26		417.39		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.275	1		6.28		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502033021	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4479.03	151.75	477.5	91.717	447.903	15.175	47.75
小计								91.717	447.903	15.175	47.75
清单项目综合单价											602.54500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C45,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	436		440.36		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.619	1		6.62		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502033022	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4649.73	151.75	486.03	91.717	464.973	15.175	48.603
小计								91.717	464.973	15.175	48.603
清单项目综合单价											620.46800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C50,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	452.65		457.18		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.872	1		6.87		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502033023	项目名称	后浇带（含梁、楼板、墙）					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-17换	泵送现浇混凝土 后浇带 梁、楼板、墙 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	917.17	4685.09	151.75	487.8	91.717	468.509	15.175	48.78
小计								91.717	468.509	15.175	48.78
清单项目综合单价											624.18100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	67.2706	1.3634		91.72		
	材料	水				m3	0.2	4.62		0.92		
		(商品)泵送混凝土 C55,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	456.1		460.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.924	1		6.92		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.0154	861.83		13.27		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.099	10.22		1.01		
		混凝土布料机				台班	0.0154	57.83		0.89		
项目编码	010502021004	项目名称	构造柱					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2938.36	3755.03	12.67	966.21	293.836	375.503	1.267	96.621
小计								293.836	375.503	1.267	96.621
清单项目综合单价											767.22700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.05	1.3889		33.4		
		技工人工费				元	191.0173	1.3634		260.43		
	材料	水				m3	0.879	4.62		4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.549	1		5.55		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.124	10.22		1.27		
项目编码	010502022004	项目名称	圈梁					计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价											760.76900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.2123	1.3889		30.85		
		技工人工费				元	190.2928	1.3634		259.45		
	材料	水				m3	0.581	4.62		2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.529	1		5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.077	10.22		0.79		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502023004	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价											760.76900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502019025	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.54	1	5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019026	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.747	1	5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019027	项目名称	栏板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.54	1	5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019028	项目名称	栏板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˉ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.747	1	5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019029	项目名称	挑檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˉ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3765.58	20.44	881.59	261.448	376.558	2.044	88.159
小计								261.448	376.558	2.044	88.159
清单项目综合单价											728.20900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.7292	1.3889	20.46		
		技工人工费	元	176.7573	1.3634	240.99		
	材料	水	m3	1.104	4.62	5.1		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.565	1	5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.2	10.22	2.04		

项目编码	010502019030	项目名称	挑檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3905.92	20.44	888.6	261.448	390.592	2.044	88.86	
小计								261.448	390.592	2.044	88.86	
清单项目综合单价												742.94400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.772	1		5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019031	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	3919.43	16.21	771.99	217.24	391.943	1.621	77.199	
小计								217.24	391.943	1.621	77.199	
清单项目综合单价												688.00300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.792	1		5.79		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502019032	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ` (商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	4110.92	16.21	781.57	217.24	411.092	1.621	78.157	
小计								217.24	411.092	1.621	78.157	
清单项目综合单价												708.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	394.64		398.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.075	1		6.08		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502025046	项目名称			压顶			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 `(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3801.12	10.53	838.82	244.885	380.112	1.053	83.882	
小计								244.885	380.112	1.053	83.882	
清单项目综合单价												709.93200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7966	1.3889		19.16		
		技工人工费				元	165.5586	1.3634		225.72		
	材料	水				m3	1.862	4.62		8.6		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.617	1		5.62		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502025047	项目名称			压顶			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-62换	非泵送现浇混凝土 压顶 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2448.85	3941.47	10.53	845.84	244.885	394.147	1.053	84.584	
小计								244.885	394.147	1.053	84.584	
清单项目综合单价												724.66900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.7966	1.3889		19.16		
		技工人工费				元	165.5586	1.3634		225.72		
	材料	水				m3	1.862	4.62		8.6		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.825	1		5.83		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502025048	项目名称			反坎			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 `(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3735.58	12.47	795.19	229.58	373.558	1.247	79.519	
小计								229.58	373.558	1.247	79.519	
清单项目综合单价												683.90400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.3889		51.07		
		技工人工费				元	130.9275	1.3634		178.51		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.521	1		5.52		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.22		1.25		
项目编码	010502025049	项目名称			反坎			计量单位			m3	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ` 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3875.92	12.47	802.21	229.58	387.592	1.247	80.221	
小计								229.58	387.592	1.247	80.221	
清单项目综合单价												698.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费		元	130.9275	1.3634	178.51		
	材料	水		m3	0.464	4.62	2.14		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.728	1	5.73		
	机械	混凝土振动器 插入式		台班	0.122	10.22	1.25		
项目编码	010502004004	项目名称	设备基础			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.03	3841.28	74.5	357.76	60.603	384.128	7.45	35.776
小计								60.603	384.128	7.45	35.776
清单项目综合单价											487.95700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	372.6	376.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.677	1	5.68		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		
项目编码	010502032007	项目名称	台阶		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 * (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3761.74	22.48	687.51	188.125	376.174	2.248	68.751
小计								188.125	376.174	2.248	68.751
清单项目综合单价											635.29800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.559	1	5.56		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		
项目编码	010502032008	项目名称	台阶		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 * 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3902.09	22.48	694.53	188.125	390.209	2.248	69.453
小计								188.125	390.209	2.248	69.453
清单项目综合单价											650.03500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.767	1	5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		
项目编码	010502025050	项目名称	混凝土增加费		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P6	m3	1	0	7	0	0	0	7	0	0
小计								0	7	0	0
清单项目综合单价											7.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010502025051	项目名称	混凝土增加费		计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P8	m3	1	0	10	0	0	0	10	0	0
小计								0	10	0	0
清单项目综合单价											10.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							
项目编码	010506005049	项目名称	现浇混凝土钢筋		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 * 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1	796.72	3364.33	43.9	382.19	796.72	3364.33	43.9	382.19
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3376.1	43.9	797.47
清单项目综合单价											6581.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	kg	1020	3.215	3279.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.72	1	49.72		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		
项目编码	010506005050	项目名称	现浇混凝土钢筋		计量单位	t		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	796.72	3608.08	43.9	394.37	796.72	3608.08	43.9	394.37
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3619.85	43.9	809.65
清单项目综合单价											6837.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3889		381.66		
		技工人工费				元	1453.853	1.3634		1982.18		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷				t	1.02	3450.44		3519.45		
		镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	53.32	1		53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	36.91		11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	37.52		7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.15		24.59		
项目编码	010506005051	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	1	796.72	3321.88	43.9	380.06	796.72	3321.88	43.9	380.06
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3333.65	43.9	795.34
清单项目综合单价											6536.73000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	274.793	1.3889		381.66		
		技工人工费				元	1453.853	1.3634		1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	8.8	5.35		47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷				kg	1020	3.174		3237.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.09	1		49.09		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14				台班	0.32	36.91		11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	37.52		7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	1.11	22.15		24.59		
项目编码	010506005052	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	470.05	3248.14	17.78	288.06	470.05	3248.14	17.78	288.06
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3254.32	17.78	553.78
清单项目综合单价											5298.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3889		239.03		
		技工人工费				元	905.085	1.3634		1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12				kg	1025	3.104		3181.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48	1		48		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.52		3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.15		14.4		
项目编码	010506005053	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) Φ>10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	470.05	3202.37	17.78	285.77	470.05	3202.37	17.78	285.77
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) Φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3208.55	17.78	551.49
清单项目综合单价											5250.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	172.098	1.3889		239.03		
		技工人工费				元	905.085	1.3634		1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	4.62	5.35		24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14				kg	1025	3.06		3136.5		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.33	1		47.33		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.52		3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.65	22.15		14.4		
项目编码	010506005054	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷	t	1	472.74	3286.04	11	290.18	472.74	3286.04	11	290.18
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1010.8	30.62	0	269.01	1010.8	30.62	0	269.01
小计								1483.54	3316.66	11	559.19
清单项目综合单价											5370.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	178.239	1.3889		247.56		
		技工人工费				元	906.546	1.3634		1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ8～Φ10盘卷				kg	1020	3.174		3237.48		
		镀锌铁丝（综合）				kg	5.64	5.35		30.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.01	1		49.01		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	37.52		4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.15		6.87		
项目编码	010506005055	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	1	378.17	3229.84	8.18	262.15	378.17	3229.84	8.18	262.15

工程量清单综合单价分析表

010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3317.17	92.4	488.02	
清单项目综合单价											5090.10000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12				kg	1025	3.104		3181.6		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	49.02	1		49.02		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005056	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.17	3184.07	8.18	259.86	378.17	3184.07	8.18	259.86	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3271.4	92.4	485.73	
清单项目综合单价											5042.04000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14				kg	1025	3.06		3136.5		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.35	1		48.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005057	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.17	3155.98	8.18	258.46	378.17	3155.98	8.18	258.46	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3243.31	92.4	484.33	
清单项目综合单价											5012.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ16				kg	1025	3.033		3108.83		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	47.93	1		47.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005058	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.17	3083.15	8.18	254.82	378.17	3083.15	8.18	254.82	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3170.48	92.4	480.69	
清单项目综合单价											4936.08000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ18				kg	1025	2.963		3037.08		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	46.85	1		46.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005059	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.17	3164.3	8.18	258.88	378.17	3164.3	8.18	258.88	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3251.63	92.4	484.75	
清单项目综合单价											5021.29000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ20				kg	1025	3.041		3117.03		
		电焊条 E4303 φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	48.05	1		48.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506005060	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.17	3173.66	8.18	259.34	378.17	3173.66	8.18	259.34
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3260.99	92.4	485.21
清单项目综合单价											5031.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.05	3126.25		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.19	1	48.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005061	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10＜φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.17	3197.6	8.18	260.54	378.17	3197.6	8.18	260.54
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10＜φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3284.93	92.4	486.41
清单项目综合单价											5056.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.073	3149.83		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.55	1	48.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005062	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ＞25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1	367.12	3279.82	6.26	261.59	367.12	3279.82	6.26	261.59
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ＞25	t	1	676.26	96.21	87.65	190.03	676.26	96.21	87.65	190.03
小计								1043.38	3376.03	93.91	451.62
清单项目综合单价											4964.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3634	912.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	kg	1025	3.152	3230.8		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.47	1	48.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	171.87	87.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.15	2.88		

项目编码	010506017004	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.93	3589.49	11	412.04	875.93	3589.49	11	412.04
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1557.19	9.73	0	412.55	1557.19	9.73	0	412.55
小计								2433.12	3599.22	11	824.59
清单项目综合单价											6867.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.3889	41.9		
		技工人工费	元	1753.865	1.3634	2391.22		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.03	3450.44	3553.95		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.64	1	35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.15	6.87		

项目编码	010506025006	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	3109.01	6906.34	754.51	1221.94
小计								3109.01	6906.34	754.51	1221.94
清单项目综合单价											11991.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3889	134.39		
		技工人工费	元	2181.769	1.3634	2974.62		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	171.87	754.51		

项目编码	010401B001002	项目名称	砖胎模	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2388.75	4444.7	0	854.35	238.875	444.47	0	85.435
小计								238.875	444.47	0	85.435
清单项目综合单价											768.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.3312	1.3889	64.35		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	128.0077	1.3634	174.53		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	300.17	71.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.946	1	12.95		
	机械							

项目编码	011201001006	项目名称	砖胎模抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˆ (砖胎膜抹灰:人工*0.9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1964.17	762.58	0	557.89	19.6417	7.6258	0	5.5789
小计								19.6417	7.6258	0	5.5789
清单项目综合单价								32.84640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.192706	1.3889	3.05		
		技工人工费	元	3.694759	1.3634	5.04		
		高级技工人工费	元	8.361486	1.3824	11.56		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	324.88	7.54		
		水	m3	0.00284	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0755	1	0.08		
	机械							

项目编码	010505001003	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.45	1338.61	38.55	892.77	31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
小计								31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
清单项目综合单价								53.80380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3634	26.02		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.7	0.39		

项目编码	010505004019	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价								113.48220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004020	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	9273.94	1553.65	6.96	2532.25	92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
小计								92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
清单项目综合单价								133.66800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3634	81.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004021	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ (支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10046.77	1584.09	6.96	2738.28	100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
小计								100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
清单项目综合单价								143.76100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.655736	1.3889	12.02		
		技工人工费	元	64.871429	1.3634	88.45		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002301	1685.84	3.88		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3106	1	0.31		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004022	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	8354.48	2124.99	27.76	2318.99	83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
小计								83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
清单项目综合单价											128.26220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.409323	1.3889	13.07		
		技工人工费	元	51.6915	1.3634	70.48		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00227	1685.84	3.83		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4167	1	0.42		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004023	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 (现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10025.37	2203.05	27.76	2765.05	100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
小计								100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
清单项目综合单价											150.21230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.291188	1.3889	15.68		
		技工人工费	元	62.029799	1.3634	84.57		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002724	1685.84	4.59		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.432	1	0.43		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004024	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 (支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10860.82	2242.08	27.76	2988.08	108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
小计								108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
清单项目综合单价											161.18740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.23212	1.3889	16.99		
		技工人工费	元	67.198949	1.3634	91.62		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002951	1685.84	4.97		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4396	1	0.44		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505005013	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6241.01	1938.54	0.23	1748.44	62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
小计								62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
清单项目综合单价											99.28220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.3889	7.27		
		技工人工费	元	40.44404	1.3634	55.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3801	1	0.38		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005014	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 (建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	7489.21	2059.94	0.23	2084.81	74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
小计								74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
清单项目综合单价											116.34190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	48.532847	1.3634	66.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005015	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,支模高度超过6m时:人工*1.3）	100m2	0.01	8113.31	2120.64	0.23	2253	81.1331	21.2064	0.0023	22.53
小计								81.1331	21.2064	0.0023	22.53
清单项目综合单价											124.87180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.803416	1.3889	9.45		
		技工人工费	元	52.577251	1.3634	71.68		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004589	1685.84	7.74		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4158	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505006013	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.031	1283.65	0	0	339.68	39.79315	0	0	10.53008
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.196602	0	41.4	0	2.07	0	8.1393228	0	0.40696614
小计								104.60925	22.6493228	0.0953	28.82104614
清单项目综合单价											156.17491894

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.933686	1.3889	16.57		
		技工人工费	元	64.570068	1.3634	88.03		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	196.60176	0.04	7.86		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.559742	1	0.56		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006014	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.038001	1412.03	0	0	373.65	53.65855203	0	0	14.19907365
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.240996	0	41.4	0	2.07	0	9.9772344	0	0.49886172
小计								118.474652	24.4872344	0.0953	32.58193537
清单项目综合单价											175.63912180

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.949636	1.3889	19.37		
		技工人工费	元	72.684916	1.3634	99.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	240.995778	0.04	9.64		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.621894	1	0.62		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006015	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.06	1765.04	0	0	467.06	105.9024	0	0	28.0236
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.38052	0	41.4	0	2.07	0	15.753528	0	0.7876764
小计								170.7185	30.263528	0.0953	46.6952764
清单项目综合单价											247.77260440

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.54712	1.3889	29.93		
		技工人工费	元	103.264975	1.3634	140.79		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	380.519418	0.04	15.22		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.817227	1	0.82		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505006016	项目名称	梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.075001	1941.53	0	0	513.77	145.6166915	0	0	38.53326377
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.47565	0	41.4	0	2.07	0	19.69191	0	0.9845955
小计								210.4327915	34.20191	0.0953	57.40185927
清单项目综合单价											302.13186080

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.322272	1.3889	37.95		
		技工人工费	元	126.509628	1.3634	172.48		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	475.649575	0.04	19.03		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.950409	1	0.95		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505007013	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.034	1283.65	0	0	339.68	43.6441	0	0	11.54912
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.128282	0	41.4	0	2.07	0	5.3108748	0	0.26554374
小计								103.3015	18.3073748	0.0213	28.25256374
清单项目综合单价											149.88273854

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.683	1.3889	16.23		
		技工人工费	元	63.866233	1.3634	87.08		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	128.281939	0.04	5.13		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.434395	1	0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007014	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.041	1412.03	0	0	373.65	57.89323	0	0	15.31965
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.202889	0	41.4	0	2.07	0	8.3996046	0	0.41998023
小计								117.55063	21.3961046	0.0213	32.17753023
清单项目综合单价											171.14556483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.754941	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	72.206485	1.3634	98.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	202.888657	0.04	8.12		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.538844	1	0.54		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007015	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.063	1765.04	0	0	467.06	111.19752	0	0	29.42478
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.442213	0	41.4	0	2.07	0	18.3076182	0	0.91538091
小计								170.85492	31.3041182	0.0213	46.77806091
清单项目综合单价											248.95839911

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.506435	1.3889	29.87		
		技工人工费	元	103.406413	1.3634	140.98		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	442.212841	0.04	17.69		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.873898	1	0.87		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007016	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379

工程量清单综合单价分析表

010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.078	1941.53	0	0	513.77	151.43934	0	0	40.07406	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.547502	0	41.4	0	2.07	0	22.6665828	0	1.13332914	
小计								211.09674	35.6630828	0.0213	57.64528914	
清单项目综合单价											304.42641194	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.358574	1.3889		38		
		技工人工费				元	126.960913	1.3634		173.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	547.501527	0.04		21.9		
		铁钉（综合）				kg	0.1963	5.64		1.11		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00259	1685.84		4.37		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.021302	1		1.02		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00083	25.7		0.02		
项目编码	010505010016	项目名称	楼梯模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˚（单跑直行楼梯（即一个自然层直上直下、无 休息平台）：人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.01	11696.26	4302.33	1.54	3310.29	116.9626	43.0233	0.0154	33.1029	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.21777	0	41.4	0	2.07	0	9.015678	0	0.4507839	
小计								141.9327	52.038978	0.0154	40.1612839	
清单项目综合单价											234.14836190	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.279512	1.3889		21.22		
		技工人工费				元	88.536778	1.3634		120.71		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	217.76959	0.04		8.71		
		铁钉（综合）				kg	0.6816	5.64		3.84		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.004824	1685.84		8.13		
		脱模剂				kg	0.186	7.43		1.38		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.664692	43.36		28.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.148477	1		1.15		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0006	25.7		0.02		
项目编码	010505010017	项目名称	楼梯模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9746.89	3585.28	1.29	2758.58	97.4689	35.8528	0.0129	27.5858	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.21777	0	41.4	0	2.07	0	9.015678	0	0.4507839	
小计								122.439	44.868478	0.0129	34.6441839	
清单项目综合单价											201.96456190	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.18093	1.3889		18.31		
		技工人工费				元	76.3767	1.3634		104.13		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	217.76959	0.04		8.71		
		铁钉（综合）				kg	0.568	5.64		3.2		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00402	1685.84		6.78		
		脱模剂				kg	0.155	7.43		1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.55391	43.36		24.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.007877	1		1.01		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0005	25.7		0.01		
项目编码	010505010018	项目名称	楼梯模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˚（三跑楼梯（即一个自然层、二个休息平台）：人工*0.9材料*0.9机械*0.9）	100m2	0.01	8772.19	3226.76	1.16	2482.72	87.7219	32.2676	0.0116	24.8272	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.21777	0	41.4	0	2.07	0	9.015678	0	0.4507839	
小计								112.692	41.283278	0.0116	31.8855839	
清单项目综合单价											185.87246190	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.131639	1.3889		16.85		
		技工人工费				元	70.296661	1.3634		95.84		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	217.76959	0.04		8.71		
		铁钉（综合）				kg	0.5112	5.64		2.88		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.003618	1685.84		6.1		
		脱模剂				kg	0.1395	7.43		1.04		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.498519	43.36		21.62		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.937577	1		0.94		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00045	25.7		0.01		
项目编码	010505010019	项目名称	楼梯模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 ˚（四跑楼梯（即一个自然层、三个休息平台）：人工*0.75材料*0.75机械*0.75）	100m2	0.01	7310.16	2688.95	0.96	2068.93	73.1016	26.8895	0.0096	20.6893	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.21777	0	41.4	0	2.07	0	9.015678	0	0.4507839	
小计								98.0717	35.905178	0.0096	27.7476839	
清单项目综合单价											161.73416190	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.557703	1.3889		14.66		
		技工人工费				元	61.176603	1.3634		83.41		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	217.76959	0.04		8.71		
		铁钉（综合）				kg	0.426	5.64		2.4		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.003015	1685.84		5.08		
		脱模剂				kg	0.11625	7.43		0.86		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.415433	43.36		18.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.832077	1		0.83		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.000375	25.7		0.01		
项目编码	010505010020	项目名称	楼梯模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

010006-46	整体楼梯 螺旋型、艺术型 木模板	100m2	0.01	11567.51	4693.84	48.06	3299.12	115.6751	46.9384	0.4806	32.9912	
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.21777	0	41.4	0	2.07	0	9.015678	0	0.4507839	
小计								140.6452	55.954078	0.4806	40.0495839	
清单项目综合单价											237.12946190	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.20619	1.3889		19.73		
		技工人工费				元	88.68578	1.3634		120.91		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	217.76959	0.04		8.71		
		铁钉（综合）				kg	0.698	5.64		3.94		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00518	1685.84		8.73		
		脱模剂				kg	0.177	7.43		1.32		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.73878	43.36		32.03		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.225277	1		1.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0187	25.7		0.48		
项目编码	010505005016	项目名称	后浇带快易收口网					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-44	后浇带快易收口网 梁、板、墙	100m2	0.01	9683.04	3149.07	0	2719.78	96.8304	31.4907	0	27.1978	
小计								96.8304	31.4907	0	27.1978	
清单项目综合单价											155.51890000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.26824	1.3889		14.26		
		技工人工费				元	60.56096	1.3634		82.57		
	材料	快易收口网				m2	1.06	26.55		28.14		
		摊销材料费				元	3.085	0.885		2.73		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6175	1		0.62		
	机械											
项目编码	010505011004	项目名称	构造柱模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-15换	矩形柱 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019	
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019	
清单项目综合单价											113.48220000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.658259	1.3889		9.25		
		技工人工费				元	49.901099	1.3634		68.04		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1985	5.64		1.12		
		对拉螺栓				kg	0.19013	6.59		1.25		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00177	1685.84		2.98		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.45484	4.42		2.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2927	1		0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00271	25.7		0.07		
项目编码	010505012004	项目名称	圈梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8296.77	1258.3	12.21	2259.28	82.9677	12.583	0.1221	22.5928	
小计								82.9677	12.583	0.1221	22.5928	
清单项目综合单价											118.26560000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.788117	1.3889		6.65		
		技工人工费				元	55.975871	1.3634		76.32		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00123	1685.84		2.07		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.188124	43.36		8.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2467	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00475	25.7		0.12		
项目编码	010505013004	项目名称	过梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.91	1888.94	4.5	2172.28	78.5091	18.8894	0.045	21.7228	
小计								78.5091	18.8894	0.045	21.7228	
清单项目综合单价											119.16630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.19946	1.3889		10		
		技工人工费				元	50.24925	1.3634		68.51		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2416	5.64		1.36		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00436	1685.84		7.35		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3704	1		0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00175	25.7		0.04		
项目编码	010505008013	项目名称	反檐模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7948.72	1233.63	21.74	2166.62	79.4872	12.3363	0.2174	21.6662	
小计								79.4872	12.3363	0.2174	21.6662	
清单项目综合单价											113.70710000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.19402	1.3889		8.6		
		技工人工费				元	51.99081	1.3634		70.88		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.01551	5.64		0.09		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00058	1685.84		0.98		
		脱模剂				kg	0.10925	7.43		0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.26116	4.42		1.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2419	1		0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00846	25.7		0.22		
项目编码	010505008014	项目名称	栏板模板					计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7041.45	1231.8	4.01	1925.18	70.4145	12.318	0.0401	19.2518
小计								70.4145	12.318	0.0401	19.2518
清单项目综合单价											102.02440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3634	62.93		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00156	25.7	0.04		

项目编码	010505008015	项目名称	挑檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9753.99	1269.3	29.81	2646.69	97.5399	12.693	0.2981	26.4669
小计								97.5399	12.693	0.2981	26.4669
清单项目综合单价											136.99790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.81257	1.3889	12.24		
		技工人工费	元	62.56426	1.3634	85.3		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0168	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.36256	4.42	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2489	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0116	25.7	0.3		

项目编码	010505014007	项目名称	压顶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-57	小型构件 木模板	100m2	0.01	10171.04	3217.97	23.18	2854.01	101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
小计								101.7104	32.1797	0.2318	28.5401
清单项目综合单价											162.66200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.43035	1.3889	13.1		
		技工人工费	元	64.99386	1.3634	88.61		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0475	5.64	0.27		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.01005	1685.84	16.94		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.31354	43.36	13.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.631	1	0.63		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00902	25.7	0.23		

项目编码	010505008016	项目名称	雨蓬、阳台模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨蓬 木模板	100m2	0.01	9939.44	2387.46	2.13	2749.71	99.3944	23.8746	0.0213	27.4971
小计								99.3944	23.8746	0.0213	27.4971
清单项目综合单价											150.78740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.70018	1.3889	14.86		
		技工人工费	元	62.00156	1.3634	84.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.6015	5.64	3.39		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.16469	7.43	1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.66746	4.42	2.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4681	1	0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505014008	项目名称	反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8031.29	1080.76	0.23	2179.29	80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
小计								80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
清单项目综合单价											112.91570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3889	7.68		
		技工人工费	元	53.27398	1.3634	72.63		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505002005	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
小计								51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
清单项目综合单价											79.38550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.21054	1.3889	7.24		
		技工人工费	元	32.65345	1.3634	44.52		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		零星卡具	kg	0.4009	5.75	2.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00105	1685.84	1.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3537	4.42	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2586	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.7	0.08		

项目编码	010505018004	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9098.42	1801.88	5.14	2498.08	90.9842	18.0188	0.0514	24.9808

工程量清单综合单价分析表

小计						90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
清单项目综合单价									134.03520000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.0467	1.3889		8.4		
		技工人工费		元	60.57349	1.3634		82.59		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.5476	5.64		3.09		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00283	1685.84		4.77		
		脱模剂		kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3533	1		0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.002	25.7		0.05		
项目编码	010603003002	项目名称	钢柱			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装	t	1	1236.1	5159.12	63.65	589.6	1236.1	5159.12	63.65	589.6
小计								1236.1	5159.12	63.65	589.6
清单项目综合单价									7048.47000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	74.849	1.3889		103.96		
		技工人工费		元	547.824	1.3634		746.9		
		高级技工人工费		元	278.675	1.3824		385.24		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）		kg	0.225	5.86		1.32		
		钢柱		t	1	4847.79		4847.79		
		六角螺栓（综合）		kg	3.399	6.19		21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	11.817	11.33		133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）		kg	1.295	10.12		13.11		
		调平垫铁		kg	19.45	4.59		89.28		
		二氧化碳气体		m3	5.912	4.57		27.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	25.67	1		25.67		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450		台班	0.25	178.15		44.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.077	248.12		19.11		
项目编码	010604001002	项目名称	钢梁			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装	t	1	1098.52	4761.87	171.96	541.07	1098.52	4761.87	171.96	541.07
小计								1098.52	4761.87	171.96	541.07
清单项目综合单价									6573.42000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	68.5	1.3889		95.14		
		技工人工费		元	495.294	1.3634		675.28		
		高级技工人工费		元	237.343	1.3824		328.1		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）		kg	0.22	5.86		1.29		
		钢梁		t	1	4591.15		4591.15		
		六角螺栓（综合）		kg	1.694	6.19		10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71		kg	8.882	11.33		100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）		kg	0.994	10.12		10.06		
		调平垫铁		kg	0.92	4.59		4.22		
		二氧化碳气体		m3	4.451	4.57		20.34		
		其他材料费(按百分比计算)		元	23.69	1		23.69		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450		台班	0.67	178.15		119.36		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.212	248.12		52.6		
项目编码	010604001003	项目名称	钢结构楼梯			计量单位		t		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-25	钢楼梯安装 踏步式	t	1	1899.96	5051.37	36.09	757.92	1899.96	5051.37	36.09	757.92
小计								1899.96	5051.37	36.09	757.92
清单项目综合单价									7745.34000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	117.919	1.3889		163.78		
		技工人工费		元	887.22	1.3634		1209.64		
		高级技工人工费		元	380.887	1.3824		526.54		
	材料	钢丝绳 Φ12.5		m	3.28	5.16		16.92		
		钢楼梯		t	1	4959.29		4959.29		
		六角螺栓（综合）		kg	3.57	6.19		22.1		
		低氢低合金焊条 J426（综合）		kg	2.76	10.12		27.93		
		其他材料费(按百分比计算)		元	25.13	1		25.13		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.21	171.87		36.09		
项目编码	011402003005	项目名称	金属面油漆			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-97+020005-98*1	金属面 聚硅氧烷面漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1122.74	3616.52	414.36	507.54	11.2274	36.1652	4.1436	5.0754
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	434.81	841.89	297.74	178.43	4.3481	8.4189	2.9774	1.7843
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	855.85	1891.15	285.34	341.43	8.5585	18.9115	2.8534	3.4143
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1003.73	1709.09	344.89	375.71	10.0373	17.0909	3.4489	3.7571
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1830.85	247.73	0	496.87	18.3085	2.4773	0	4.9687
小计								52.4798	83.0638	13.4233	18.9998
清单项目综合单价									167.96670000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.43947	1.3889		7.55		
		技工人工费		元	11.9195	1.3634		16.25		
		高级技工人工费		元	20.74203	1.3824		28.67		
	材料	聚硅氧烷面漆		kg	0.3675	96.02		35.29		
		钢丝刷		个	0.168	14.6		2.45		
		环氧富锌底漆		kg	0.576	28.32		16.31		
		环氧云铁漆		kg	0.626	22.12		13.85		
		环氧云铁漆稀释剂		kg	0.2505	19.47		4.88		
		环氧富锌封闭漆		kg	0.2754	28.32		7.8		
		环氧富锌漆稀释剂		kg	0.05884	19.47		1.15		
		聚硅氧烷漆稀释剂		kg	0.0367	14.16		0.52		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.8224	1		0.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1		台班	0.0541	248.12		13.42		
项目编码	011404005002	项目名称	金属面喷刷防火涂料			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1	100m2	0.01	2442.17	2959.4	370.2	820.68	24.4217	29.594	3.702	8.2068
小计								24.4217	29.594	3.702	8.2068
清单项目综合单价									65.92450000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.26077	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.68496	1.3634	11.84		
		高级技工人工费	元	4.81973	1.3824	6.66		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	3.64	7.96	28.97		
		水	m3	0.0085	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5803	1	0.58		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0125	296.16	3.7		

项目编码	010608002003	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˉ（钢结构构件安装子目未包含高强螺栓，发生时）	100套	0.01	315.21	1192.34	55.03	146.96	3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
小计								3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
清单项目综合单价											17.09540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	高强螺栓（综合）	套	1.04	11.24	11.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2338	1	0.23		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010608002004	项目名称	地脚螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 ˉ（钢结构构件安装子目，发生地脚螺栓安装时）地脚螺栓	100套	0.01	315.21	892.13	55.03	131.95	3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
小计								3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
清单项目综合单价											13.94320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	地脚螺栓	套	1.04	8.41	8.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1749	1	0.17		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010608004002	项目名称	栓钉	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-32	栓钉安装	100套	0.01	277.68	219.59	95.72	91.3	2.7768	2.1959	0.9572	0.913
小计								2.7768	2.1959	0.9572	0.913
清单项目综合单价											6.84290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17237	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	1.29664	1.3634	1.77		
		高级技工人工费	元	0.55669	1.3824	0.77		
	材料	钢结构栓钉 φ19	支	1.04	2.07	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0431	1	0.04		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.005	191.43	0.96		

项目编码	010504004003	项目名称	叠合楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-3	预制混凝土叠合板安装	10m3	0.1	4364.98	21956.65	0	2252.89	436.498	2195.665	0	225.289
小计								436.498	2195.665	0	225.289
清单项目综合单价											2857.45200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.7137	1.3889	38.49		
		技工人工费	元	197.604	1.3634	269.41		
		高级技工人工费	元	93.0212	1.3824	128.59		
	材料	条形铝板材	kg	2.2528	20.35	45.84		
		工具式钢支撑及配件	kg	8.338	4.96	41.36		
		调平垫铁	kg	0.5179	4.59	2.38		
		预制混凝土叠合板	m3	1.005	2084.74	2095.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	10.924	1	10.92		
	机械							

项目编码	010504005003	项目名称	预制混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-6换	预制混凝土剪力墙安装 外墙板 ˉ 湿拌砌筑砂浆 M10	10m3	0.1	3222.24	25008.94	0	2103.12	322.224	2500.894	0	210.312
小计								322.224	2500.894	0	210.312
清单项目综合单价											3033.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.5297	1.3889	32.68		
		技工人工费	元	136.4949	1.3634	186.1		
		高级技工人工费	元	74.8314	1.3824	103.45		
	材料	铁件（综合）	kg	1.8265	6.16	11.25		
		工具式钢支撑及配件	kg	2.318	4.96	11.5		
		调平垫铁	kg	1.1005	4.59	5.05		
		预制混凝土剪力墙(外墙)	m3	1.005	2443.38	2455.6		
		垫木	m3	0.0012	883.19	1.06		
		水	m3	0.0257	4.62	0.12		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.0126	307.72	3.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.442	1	12.44		
	机械							

项目编码	010504014009	项目名称	ALC墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-18	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 0<T≤100	100m2	0.01	6208.53	4910.56	66.23	1893.17	62.0853	49.1056	0.6623	18.9317
小计								62.0853	49.1056	0.6623	18.9317
清单项目综合单价											130.78490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.85391	1.3889	5.35		
		技工人工费	元	29.08974	1.3634	39.66		
		高级技工人工费	元	12.34926	1.3824	17.07		

工程量清单综合单价分析表

	合金钢切割片 φ300	片	0.00233	26.55	0.06		
	蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=100mm	m2	1.02	37.42	38.17		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.2856	2.05	0.59		
材料	墙板固定金属配件	kg	0.32686	13.27	4.34		
	专用砂浆	t	0.01103	495.58	5.47		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.4862	1	0.49		
机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.01301	50.91	0.66		

项目编码	010504014010	项目名称	ALC墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-19	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 100＜T≤150	100m2	0.01	6449.81	7330.14	83.7	2079.24	64.4981	73.3014	0.837	20.7924
小计								64.4981	73.3014	0.837	20.7924

清单项目综合单价 159.42890000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.80681	1.3889	3.9		
	人工	技工人工费	元	30.79961	1.3634	41.99		
		高级技工人工费	元	13.4603	1.3824	18.61		
		合金钢切割片 φ300	片	0.00349	26.55	0.09		
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=150mm	m2	1.02	58.88	60.06		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.2856	2.05	0.59		
	材料	墙板固定金属配件	kg	0.43511	13.27	5.77		
		专用砂浆	t	0.01224	495.58	6.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7258	1	0.73		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.01644	50.91	0.84		

项目编码	010504014011	项目名称	ALC墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 150＜T≤200	100m2	0.01	7139.14	9653.42	90.37	2378.29	71.3914	96.5342	0.9037	23.7829
小计								71.3914	96.5342	0.9037	23.7829

清单项目综合单价 192.61220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.53952	1.3889	6.3		
	人工	技工人工费	元	33.68328	1.3634	45.92		
		高级技工人工费	元	13.86193	1.3824	19.16		
		合金钢切割片 φ300	片	0.00489	26.55	0.13		
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=200mm	m2	1.02	78.5	80.07		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.2856	2.05	0.59		
	材料	墙板固定金属配件	kg	0.54338	13.27	7.21		
		专用砂浆	t	0.0153	495.58	7.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9558	1	0.96		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.01775	50.91	0.9		

项目编码	010504014012	项目名称	ALC墙板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100001-20换	蒸压加气混凝土墙板(ALC)安装 墙厚T(mm) 150＜T≤200 ＋ 蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=300mm	100m2	0.01	7139.14	13703.13	90.37	2580.78	71.3914	137.0313	0.9037	25.8078
小计								71.3914	137.0313	0.9037	25.8078

清单项目综合单价 235.13420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.53952	1.3889	6.3		
	人工	技工人工费	元	33.68328	1.3634	45.92		
		高级技工人工费	元	13.86193	1.3824	19.16		
		蒸压加气混凝土墙板（ALC） T=300mm	m2	1.02	117.81	120.17		
		合金钢切割片 φ300	片	0.00489	26.55	0.13		
		耐碱玻璃纤维网格布	m2	0.2856	2.05	0.59		
	材料	墙板固定金属配件	kg	0.54338	13.27	7.21		
		专用砂浆	t	0.0153	495.58	7.58		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3567	1	1.36		
	机械	电动切割机 电圆锯	台班	0.01775	50.91	0.9		

项目编码	010905001005	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3606.17	0	591.61	15.5429	36.0617	0	5.9161
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 ＊（卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.0003	2222.64	4118.38	0	794.08	0.666792	1.235514	0	0.238224
小计								16.209692	37.297214	0	6.154324

清单项目综合单价 59.66123000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.027234	1.3889	1.43		
	人工	技工人工费	元	10.8427	1.3634	14.78		
		石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
	材料	自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.173018	29.67	34.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.551157	1	0.55		
	机械							

项目编码	010905001006	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ＊（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1）4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘)	100m2	0.01	2136.73	4494.32	0	790.14	21.3673	44.9432	0	7.9014
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ＊（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1，卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.0003	3055.51	4494.32	0	1033.27	0.916653	1.348296	0	0.309981
小计								22.283953	46.291496	0	8.211381

清单项目综合单价 76.78683000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.29194	1.3889	1.79		
	人工	技工人工费	元	15.028221	1.3634	20.49		
		4厚预铺自粘沥青防水卷材(PY类，预铺反粘)	m2	1.145771	39.21	44.93		
	材料	单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.01545	29.65	0.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	0.907635	1	0.91		
	机械								

项目编码	010903001003	项目名称	卷材防水（立面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 "1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜）	100m2	0.01	1554.29	2927.14	0	557.66	15.5429	29.2714	0	5.5766
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 "（卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.000301	2222.64	3337.49	0	755.03	0.66901464	1.00458449	0	0.22726403
小计								16.21191464	30.27598449	0	5.80386403
清单项目综合单价											52.29176316

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.027239	1.3889	1.43		
		技工人工费	元	10.842751	1.3634	14.78		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
		1.5mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材（N类高分子膜）	m2	1.173022	23.77	27.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.447397	1	0.45		
	机械							

项目编码	010902001009	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 "（如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1)	100m2	0.01	1834.37	4958.28	0	733.33	18.3437	49.5828	0	7.3333
010004-24换	耐根穿刺防水卷材(化学阻根) 热熔法 "（卷材防水附加层:人工*1.43,如设计采用防水卷材厚度超过3mm时:人工*1.1)	100m2	0.0003	2623.14	5638.67	0	976.07	0.786942	1.691601	0	0.292821
小计								19.130642	51.274401	0	7.626121
清单项目综合单价											78.03116400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.199213	1.3889	1.67		
		技工人工费	元	12.809881	1.3634	17.46		
	材料	种植屋面用耐根穿刺防水卷材 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE（化学阻根剂）-Ⅱ型 δ=4	m2	1.189673	38.86	46.23		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.061563	29.65	1.83		
		石油液化气	kg	0.278017	8.85	2.46		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.757798	1	0.76		
	机械							

项目编码	010902001010	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-20换	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法 "（卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.0003	2222.64	4118.38	0	794.08	0.666792	1.235514	0	0.238224
010004-20	自粘聚合物改性沥青防水卷材 自粘法	100m2	0.01	1554.29	3606.17	0	591.61	15.5429	36.0617	0	5.9161
小计								16.209692	37.297214	0	6.154324
清单项目综合单价											59.66123000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.027234	1.3889	1.43		
		技工人工费	元	10.8427	1.3634	14.78		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
		自粘聚合物改性沥青防水卷材 聚酯胎PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.173018	29.67	34.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.551157	1	0.55		
	机械							

项目编码	010902001011	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 "（卷材防水附加层:人工*1.43)	100m2	0.000301	2360.54	4185.7	0	833.93	0.71052254	1.2598957	0	0.25101293
010004-16	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺	100m2	0.01	1650.72	3716.29	0	622.63	16.5072	37.1629	0	6.2263
小计								17.21772254	38.4227957	0	6.47731293
清单项目综合单价											62.11783117

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.079634	1.3889	1.5		
		技工人工费	元	11.527024	1.3634	15.72		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS) 聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.189677	26.81	31.9		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.061563	29.65	1.83		
		石油液化气	kg	0.2472	8.85	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567759	1	0.57		
	机械							

项目编码	010903002007	项目名称	涂膜防水（立面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-33换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 立面 厚度T(mm) T=2.0 " 聚氨酯防水涂料 双组分-Ⅰ型	100m2	0.01	1930.96	4540.14	0	737.98	19.3096	45.4014	0	7.3798
小计								19.3096	45.4014	0	7.3798
清单项目综合单价											72.09080000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.18763	1.3889	5.82		
		技工人工费	元	9.89687	1.3634	13.49		
	材料	聚氨酯防水涂料 双组分-Ⅰ型	kg	3.3705	12.57	42.37		
		二甲苯	kg	0.14245	16.59	2.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.671	1	0.67		
	机械							

项目编码	010902002005	项目名称	涂膜防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1588.03	2350.85	0	537.76	15.8803	23.5085	0	5.3776	
小计								15.8803	23.5085	0	5.3776	
清单项目综合单价											44.76640000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.69448	1.3889		3.74		
		技工人工费				元	8.90268	1.3634		12.14		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.754	8.41		23.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3474	1		0.35		
	机械											
项目编码	010904002005	项目名称		涂膜防水（平面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1264.86	2989.03	0	484.16	12.6486	29.8903	0	4.8416	
小计								12.6486	29.8903	0	4.8416	
清单项目综合单价											47.38050000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.01942	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.22007	1.3634		9.84		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	3.22875	9.12		29.45		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4417	1		0.44		
	机械											
项目编码	010903002008	项目名称		涂膜防水（立面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-37	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 立面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1703.28	3219.39	0	611.69	17.0328	32.1939	0	6.1169	
小计								17.0328	32.1939	0	6.1169	
清单项目综合单价											55.34360000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.93564	1.3889		4.08		
		技工人工费				元	9.50232	1.3634		12.96		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	3.4776	9.12		31.72		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4758	1		0.48		
	机械											
项目编码	010904003003	项目名称		桩头砂浆防水(防潮)				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2504.53	7747.07	0	1050.11	25.0453	77.4707	0	10.5011	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1449.77	2671.47	0	517.21	14.4977	26.7147	0	5.1721	
小计								39.543	104.1854	0	15.6732	
清单项目综合单价											159.40160000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.33824	1.3889		3.25		
		技工人工费				元	26.62132	1.3634		36.3		
	材料	水				m3	0.00805	4.62		0.04		
		聚合物防水砂浆				kg	40.0725	2.57		102.99		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.1618	1		1.16		
	机械											
项目编码	010905002013	项目名称		桩头涂膜防水				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-84	其他防水工程 桩头防水 直径D(mm) D>500	10m2	0.1	1102.44	623.33	0	322.9	110.244	62.333	0	32.29	
小计								110.244	62.333	0	32.29	
清单项目综合单价											204.86700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.9104	1.3889		9.6		
		技工人工费				元	73.8197	1.3634		100.65		
	材料	水泥基渗透结晶型防水涂料				kg	3	8.05		24.15		
		遇水膨胀止水条 30×20				m	6	5.31		31.86		
		遇水膨胀止水条 10×10				m	3	1.77		5.31		
		水				m3	0.02	4.62		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.921	1		0.92		
	机械											
项目编码	010904003004	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)（平面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-47+010004-48*15	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 平面 厚度T(mm) T=5(实际厚度:20mm)	100m2	0.01	3295.27	10253.51	0	1384.67	32.9527	102.5351	0	13.8467	
小计								32.9527	102.5351	0	13.8467	
清单项目综合单价											149.33450000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.94861	1.3889		2.71		
		技工人工费				元	22.18446	1.3634		30.25		
	材料	水				m3	0.008	4.62		0.04		
		聚合物防水砂浆				kg	39.4875	2.57		101.48		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.0152	1		1.02		
	机械											
项目编码	010903003001	项目名称		楼(地)面砂浆防水(防潮)（立面）				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-49	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) T=5	100m2	0.01	1449.77	2671.47	0	517.21	14.4977	26.7147	0	5.1721	
010004-50换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 立面 厚度T(mm) 每增减1	100m2	0.01	2504.53	7747.07	0	1050.11	25.0453	77.4707	0	10.5011	
小计								39.543	104.1854	0	15.6732	
清单项目综合单价											159.40160000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.33824	1.3889	3.25		
		技工人工费	元	26.62132	1.3634	36.3		
	材料	水	m3	0.00805	4.62	0.04		
		聚合物防水砂浆	kg	40.0725	2.57	102.99		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1618	1	1.16		
	机械							

项目编码	011001003003	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-79	保温防水一体化硬泡聚氨酯 厚度T(mm) T=40	100m2	0.01	905.98	4172.62	0	448.37	9.0598	41.7262	0	4.4837
010005-80换	保温防水一体化硬泡聚氨酯 厚度T(mm) 每增减10	100m2	0.01	-402.65	-1991.25	0	-206.11	-4.0265	-19.9125	0	-2.0611
小计								5.0333	21.8137	0	2.4226
清单项目综合单价											29.26960000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.15662	1.3889	0.22		
		技工人工费	元	3.53222	1.3634	4.82		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型	kg	0.0904	14.07	1.27		
		聚氨酯硬泡组合料	m3	1.2508	15.93	19.93		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.6166	1	0.62		
	机械							

项目编码	011001001004	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ~ 90厚挤塑聚苯板(密度为35kg/m3)	100m2	0.01	839.57	4989.2	0	471.63	8.3957	49.892	0	4.7163
小计								8.3957	49.892	0	4.7163
清单项目综合单价											63.00400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3634	7.66		
	材料	90厚挤塑聚苯板(密度为35kg/m3)	m2	1.02	44.07	44.95		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.51	3.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9189	1	1.92		
	机械							

项目编码	011001001005	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010005-78换	挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 ~ 20厚聚苯乙烯泡沫板(密度不小于20kg/立方)	100m2	0.01	839.57	2271.43	0	335.74	8.3957	22.7143	0	3.3574
小计								8.3957	22.7143	0	3.3574
清单项目综合单价											34.46740000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.52636	1.3889	0.73		
		技工人工费	元	5.62166	1.3634	7.66		
	材料	20厚聚苯乙烯泡沫板(密度不小于20kg/立方)	m2	1.02	18.45	18.82		
		石油沥青 进口AH-70号	kg	0.67	4.51	3.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8736	1	0.87		
	机械							

项目编码	010902008001	项目名称	屋面排水板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120002-9换	铺塑料排水板 ~ 50mm高强塑料排水板	100m2	0.01	796.41	3196.41	0	370.57	7.9641	31.9641	0	3.7057
小计								7.9641	31.9641	0	3.7057
清单项目综合单价											43.63390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.05204	1.3889	4.24		
		技工人工费	元	2.7322	1.3634	3.73		
	材料	50mm高强塑料排水板	m2	1.05	30.09	31.59		
		铁钉(综合)	kg	0.0109	4.87	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3165	1	0.32		
	机械							

项目编码	010902004013	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1634.06	6.36	628.03	20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ~ 细石混凝土增加费,普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	343.25	390.48	1.25	110.45	3.4325	3.9048	0.0125	1.1045
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.002	555.65	3923.31	71.13	348.29	1.1113	7.84662	0.14226	0.69658
小计								25.1724	28.09202	0.21836	8.08138
清单项目综合单价											61.56416000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.50386	1.3889	2.09		
		技工人工费	元	16.930944	1.3634	23.08		
	材料	水	m3	0.0897	4.62	0.41		
		素水泥浆	m3	0.0004	719.89	0.29		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.070699	365.23	25.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.379435	1	0.38		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000138	861.83	0.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0015	10.22	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0061	12.47	0.08		
		混凝土布料机	台班	0.000138	57.83	0.01		

项目编码	010902004014	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1664.27	6.36	629.54	20.6286	16.6427	0.0636	6.2954
小计								20.6286	16.6427	0.0636	6.2954
清单项目综合单价											43.63030000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.29318	1.3889		1.8		
		技工人工费				元	13.81288	1.3634		18.83		
	材料	水				m3	0.0837	4.62		0.39		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	372.6		15.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2359	1		0.24		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0051	12.47		0.06		
项目编码	010902004015	项目名称		屋面刚性层				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1634.06	6.36	628.03	20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
小计								20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
清单项目综合单价											43.31310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.29318	1.3889		1.8		
		技工人工费				元	13.81288	1.3634		18.83		
	材料	水				m3	0.0837	4.62		0.39		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	365.23		14.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2315	1		0.23		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0051	12.47		0.06		
项目编码	010902004016	项目名称		屋面刚性层				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1664.27	6.36	629.54	20.6286	16.6427	0.0636	6.2954
010004-52换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) 每增减5 ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	-343.25	-398	-1.25	-110.82	-3.4325	-3.98	-0.0125	-1.1082
小计								17.1961	12.6627	0.0511	5.1872
清单项目综合单价											35.09710000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.0825	1.3889		1.5		
		技工人工费				元	11.50988	1.3634		15.69		
	材料	水				m3	0.0817	4.62		0.38		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0303	372.6		11.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1982	1		0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0041	12.47		0.05		
项目编码	010902004017	项目名称		屋面刚性层				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-51换	刚性防水 细石混凝土防水 厚度T(mm) T=40 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2062.86	1634.06	6.36	628.03	20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
小计								20.6286	16.3406	0.0636	6.2803
清单项目综合单价											43.31310000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.29318	1.3889		1.8		
		技工人工费				元	13.81288	1.3634		18.83		
	材料	水				m3	0.0837	4.62		0.39		
		素水泥浆				m3	0.0004	719.89		0.29		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	365.23		14.76		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2315	1		0.23		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0051	12.47		0.06		
项目编码	010902004018	项目名称		钢筋网				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	0.003109	877.68	3389.84	12.77	402.66	2.72870712	10.5390125	0.03970193	1.25186994
010002-128	钢筋网片安装	t	0.003109	828.03	19.37	0	220.08	2.57434527	0.06022133	0	0.68422872
小计								5.30305239	10.59923389	0.03970193	1.93609866
清单项目综合单价											17.87808687
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.419683	1.3889		0.58		
		技工人工费				元	3.460889	1.3634		4.72		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷				t	0.003201	3215.04		10.29		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.016411	5.35		0.09		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.00777	7.63		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.156616	1		0.16		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000342	37.52		0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001212	22.15		0.03		
项目编码	010902004019	项目名称		钢筋网				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001382	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21295376	4.68475888	0.01764814	0.55647612
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001382	828.03	19.37	0	220.08	1.14433746	0.02676934	0	0.30415056
小计								2.35729122	4.71152822	0.01764814	0.86062668
清单项目综合单价											7.94709426
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.186577	1.3889		0.26		
		技工人工费				元	1.538596	1.3634		2.1		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷				t	0.001423	3215.04		4.58		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.007296	5.35		0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.003454	7.63		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)	元	0.069626	1	0.07		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		

项目编码	010902004020	项目名称	分格缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146
清单项目综合单价								20.71130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17749	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	3.74026	1.3634	5.1		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902004021	项目名称	分格缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146
清单项目综合单价								20.71130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17749	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	3.74026	1.3634	5.1		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	010904004004	项目名称	伸缩缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146
清单项目综合单价								20.71130000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.17749	1.3889	5.8		
		技工人工费	元	3.74026	1.3634	5.1		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.00001	37778.77	0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.315	19.53	6.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0653	1	0.07		
	机械							

项目编码	010902003007	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1023.76	685.12	0	305.17	10.2376	6.8512	0	3.0517
小计								10.2376	6.8512	0	3.0517
清单项目综合单价								20.14050000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.183264	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	1.726194	1.3634	2.35		
		高级技工人工费	元	4.514424	1.3824	6.24		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0171	1	0.02		
	机械							

项目编码	010902003008	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ~ 0.2厚真空镀铝聚酯薄膜	100m2	0.01	237.45	352.98	0	80.48	2.3745	3.5298	0	0.8048
小计								2.3745	3.5298	0	0.8048
清单项目综合单价								6.70910000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3634	2.17		
	材料	0.2厚真空镀铝聚酯薄膜	m2	1.1218	3.1	3.48		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0522	1	0.05		
	机械							

项目编码	010902003009	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ~ 聚酯无纺布 250g/m2	100m2	0.01	237.45	654.72	0	95.57	2.3745	6.5472	0	0.9557
小计								2.3745	6.5472	0	0.9557
清单项目综合单价								9.87740000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3634	2.17		
	材料	聚酯无纺布 250g/m2	m2	1.1218	5.75	6.45		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0968	1	0.1		
	机械							

项目编码	010902003010	项目名称	隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-80	其他防水工程 隔离层	100m2	0.01	237.45	503.28	0	87.99	2.3745	5.0328	0	0.8799
小计								2.3745	5.0328	0	0.8799

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								8.28720000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.14881	1.3889	0.21		
		技工人工费	元	1.58999	1.3634	2.17		
	材料	无纺布 200g/m2	m2	1.1218	4.42	4.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0744	1	0.07		
	机械							

项目编码	011101006004	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1023.76	685.12	0	305.17	10.2376	6.8512	0	3.0517
小计								10.2376	6.8512	0	3.0517

清单项目综合单价								20.14050000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.183264	1.3889	1.64		
		技工人工费	元	1.726194	1.3634	2.35		
		高级技工人工费	元	4.514424	1.3824	6.24		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0171	1	0.02		
	机械							

项目编码	010102007013	项目名称	填充层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 ˉ LC5.0轻骨料混凝土	10m3	0.1	1114.96	1864.37	9.85	388.96	111.496	186.437	0.985	38.896
小计								111.496	186.437	0.985	38.896

清单项目综合单价								337.81400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.9712	1.3889	27.74		
		技工人工费	元	49.9934	1.3634	68.16		
		高级技工人工费	元	11.2823	1.3824	15.6		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		LC5.0轻骨料混凝土	m3	1.02	181.42	185.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.465	1	0.47		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.079	12.47	0.99		

项目编码	010902001012	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ˉ 1.5厚TPO防水层	100m2	0.01	1942.48	2687.97	0	648.41	19.4248	26.8797	0	6.4841
小计								19.4248	26.8797	0	6.4841

清单项目综合单价								52.78860000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.12618	1.3889	1.56		
		技工人工费	元	13.10005	1.3634	17.86		
	材料	1.5厚TPO防水层	m2	1.1124	23.29	25.91		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.015	29.65	0.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5271	1	0.53		
	机械							

项目编码	010903004005	项目名称	外墙变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-68	变形缝盖缝成品安装 外墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3224.69	6169.35	0	1161.79	32.2469	61.6935	0	11.6179
小计								32.2469	61.6935	0	11.6179

清单项目综合单价								105.55830000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.02607	1.3889	2.81		
		技工人工费	元	21.58789	1.3634	29.43		
	材料	外墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200	m	1.01	60.18	60.78		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.9117	1	0.91		
	机械							

项目编码	010904004005	项目名称	楼(地)面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-74	变形缝盖缝成品安装 楼面、地面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3274.54	7620.97	0	1247.56	32.7454	76.2097	0	12.4756
小计								32.7454	76.2097	0	12.4756

清单项目综合单价								121.43070000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.05277	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	21.92628	1.3634	29.89		
	材料	楼面、地面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200	m	1.01	74.34	75.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.1263	1	1.13		
	机械							

项目编码	010901008005	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-65	变形缝盖缝成品安装 屋面 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3171.82	9435.48	0	1311.1	31.7182	94.3548	0	13.111
小计								31.7182	94.3548	0	13.111

清单项目综合单价								139.18400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.98841	1.3889	2.76		
		技工人工费	元	21.23843	1.3634	28.96		
	材料	屋面 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200	m	1.01	92.04	92.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.3944	1	1.39		
	机械							

项目编码	010901008006	项目名称	顶棚变形缝	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-77	变形缝盖缝成品安装 天棚 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3603.29	6169.35	0	1261.97	36.0329	61.6935	0	12.6197	
小计								36.0329	61.6935	0	12.6197	
清单项目综合单价												110.34610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.25886	1.3889		3.14		
		技工人工费				元	24.12764	1.3634		32.9		
	材料	天棚 成品盖板型铝合金盖板 缝宽D(mm) 100<D≤200				m	1.01	60.18		60.78		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.9117	1		0.91		
	机械											
项目编码	010903004006		项目名称		内墙变形缝			计量单位		m		

清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010004-71	变形缝盖缝成品安装 内墙 金属盖板型 缝宽B(mm) 100<B≤200	100m	0.01	3080.22	5806.45	0	1105.41	30.8022	58.0645	0	11.0541	
小计								30.8022	58.0645	0	11.0541	
清单项目综合单价												99.92080000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.93097	1.3889		2.68		
		技工人工费				元	20.62515	1.3634		28.12		
	材料	内墙 成品盖板型铝合金盖板 缝宽B(mm) 100<B≤200				m	1.01	56.64		57.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8581	1		0.86		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2868078.01	
2	措施项目	86926.27	
2.1	安全文明施工	86926.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	75453.96	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	11472.31	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	265950.39	
5	含税建安工程造价	3220954.67	
合计		3220954.67	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 1 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		门窗工程					385295.48	0
1-1	010802004010	钢质防火门	1、门窗类型:甲级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	113.16	1130.92	127974.91	0
1-2	010802004011	钢质防火门	1、门窗类型:乙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	109.71	1080.91	118586.64	0
1-3	010802004012	钢质防火门	1、门窗类型:丙级钢制防火门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、其他内容:包括闭门器、顺位器及五金配件等 5、表面处理方式:综合考虑 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.6	911.26	4191.8	0
1-4	010803002004	特级防火卷帘门	1、门窗类型:特级防火卷帘门 2、洞口尺寸:综合考虑 3、门框、扇材质:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 4、电机:详见设计图纸，需满足规范及技术要求 5、其他内容:包括控制箱、按钮、电动执行机构、控制箱到卷帘门的控制管线及五金配件等 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	211.02	637.58	134542.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 2 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		楼地面装饰工程					1205316.89	0
2-1	011102001015	集市广场入口门厅、门斗	1、40厚C20细石混凝土 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1544.61	42.16	65120.76	0
2-2	011101001013	楼地面撒细砂或水泥砂子	1、楼地面撒细砂或水泥砂子 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5321.32	14.13	75190.25	0
2-3	011102001016	运营办公室	1、50厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	31.69	50.31	1594.32	0
2-4	011102001017	开敞楼梯	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.28	24.16	1045.64	0
2-5	011101001014	选吧、选吧仓库、森站、森站仓库、客诉处理、办公室、大厅储藏室、广播室、客遗及寄存用房、商街、C吧、商铺、外摆区	1、30-50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	386.21	42.16	16282.61	0
2-6	011102003026	C吧厨房、商街卫生间	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	297.7	74.37	22139.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 3 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	011102001018	男/女宾淋浴间、亲子淋浴间、更衣室内卫生间、家庭更衣淋浴室	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、60厚细石混凝土填充层，上下配双向　3@50钢丝网片，中间配乙烯散热管,随打随抹平(加热管上皮最薄处大于等于30厚，沿外墙内侧贴20x55高聚苯乙烯泡沫塑料保温层，高度与填充层上皮平) 3、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边3m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 4、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	165.32	142.95	23632.49	0
2-8	011102003027	男/女宾淋浴间、亲子淋浴间、更衣室内卫生间、家庭更衣淋浴室	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边3m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	165.32	74.37	12294.85	0
2-9	011102001019	更衣、梳妆区、毛巾分发处、闸机内公共通道、医务室、水质办公室	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、60厚细石混凝土填充层，上下配双向　3@50钢丝网片，中间配乙烯散热管,随打随抹平(加热管上皮最薄处大于等于30厚，沿外墙内侧贴20x55高聚苯乙烯泡沫塑料保温层，高度与填充层上皮平) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	232.61	92.75	21574.58	0
2-10	011102003028	更衣室、梳妆区、毛巾分发处、闸机内公共通道、医务室、水质办公室	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、30厚C20细石混凝土 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	232.61	58.17	13530.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 4 页，共 13 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	011102001020	水乐园行走区域(局部上垫)、汤泉湿区行走区域(局部上垫)、社交中心活动区域	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、60厚细石混凝土填充层，上下配双向　3@50钢丝网片，中间配乙烯散热管,随打随抹平(加热管上皮最薄处大于等于30厚，沿外墙内侧贴20x55高聚苯乙烯泡沫塑料保温层，高度与填充层上皮平) 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2311.61	92.74	214378.71	0
2-12	011102001021	水乐园行走区域(局部上垫)、汤泉湿区行走区域(局部上垫)、社交中心活动区域	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边3m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2311.61	74.37	171914.44	0
2-13	011101002018	种植池底板	1、50厚C25细石混凝土保护层 2、干铺耐碱玻璃纤维网布，玻纤网单位面积质量大于160g/m2 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	125.41	62.36	7820.57	0
2-14	011101002019	鳐鱼池、无边泳池、休闲泡池、亲子戏水池、私密泡池、暴风雨池、漩涡池、互动水上剧场、潮汐漂流河（室内段）	1、40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平，　强度达标后表面打磨； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	615.21	42.47	26127.97	0
2-15	011101001015	种植池侧壁	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平层（内掺3%防水剂） 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200.66	24.16	4847.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 5 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	011101001016	鳐鱼池、无边泳池、休闲泡池、亲子戏水池、私密泡池、暴风雨池、漩涡池、互动水上剧场、潮汐漂流河（室内段）、旱喷	1、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺3%防水剂) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	615.21	24.16	14863.47	0
2-17	011101001017	活动区域	1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	621.32	24.16	15011.09	0
2-18	011101002020	入口区域、餐厅	1、50厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	123.58	50.31	6217.31	0
2-19	011101001018	厨房、公共卫生间	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	232.12	74.37	17262.76	0
2-20	011102003029	娱雪区	1、20厚水泥砂浆保护层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1277.23	24.16	30857.88	0
2-21	011102003030	娱雪制冷机房（400）	1、50厚C20细石混凝土表面撒1:1水泥沙子随打随抹光(中间配成品　4@150双向钢筋网片) 2、20厚1:3水泥砂浆找平 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	170.84	82.39	14075.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 6 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	011102003031	封闭楼梯间	1、10厚防滑地砖，干水泥擦缝 2、40厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、钢筋混凝土楼板随打随抹平，表面清理干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	468.54	249.16	116741.43	0
2-23	011102003032	开敞楼梯	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.21	24.16	1551.31	0
2-24	011101001019	水暖井、电井 、管井	1、30厚C20细石混凝土随捣随抹平 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	210.97	34.01	7175.09	0
2-25	011101002021	风机房(送风、排风、排烟)	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品　4@150双向钢筋网片，随打随抹平(6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光)； 2、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	71.19	66.67	4746.24	0
2-26	011101002022	风机房(送风、排风、排烟)	1、50厚C25细石混凝土，中间配成品　4@150双向钢筋网片，随打随抹平（6*6m间距或按柱距切缝，密封胶填实，表面撒1:1水泥砂子随打随抹光）； 2、5厚橡胶隔声垫，沿墙面翻起至面层表面 3、钢筋混凝土楼板随打随抹平，局部修补找平表面清理干净 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	71.19	115.55	8226	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 7 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	011107002002	毛面花岗石台	1、40厚毛面花岗石板 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、100厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶，向外找坡1% 4、150厚碎石垫层 5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 5、素土夯实 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	154.32	523.37	80766.46	0
2-28	011107001002	细石混凝土台阶	1、30厚C20细石混凝土抹面压光(踏步增加　12钢筋护角) 2、100厚C20细石混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶，向外找坡1% 3、150厚碎石垫层 5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 4、素土夯实 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.95	165.63	10757.67	0
2-29	011107004002	防滑面砖台阶	1、8-10厚防滑地砖拍实铺平，干水泥擦缝 2、8厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚C20混凝土(厚度不包括踏步三角部分)台阶，向外找坡1% 5、150厚碎石垫层 5-32卵石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 6、素土夯实 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	49.26	287.96	14184.91	0
2-30	011102001022	毛面花岗石坡道	1、40厚毛面花岗石板，机刨30宽横条防滑条，干水泥擦缝 2、30厚1:3水泥砂浆结合层 3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4、100厚C20细石混凝土找平层 5、150厚碎石垫层 6、素土夯实 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	63.24	575.17	36373.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 8 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	011101001020	水泥坡道	1、15宽金刚砂防滑条，中距80凸出坡面或20厚1:2水泥砂浆抹出60宽10深锯齿表面 2、40厚C20细石混凝土随打随抹平(内配双向4@150双向钢筋网) 3、100厚C20细石混凝土找平层 4、150厚碎石垫层 5、素土夯实 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	348.32	223.29	77776.37	0
2-32	011101002023	暗埋散水	1、300厚种植土 2、60厚C20细石混凝土面层，沿墙上翻高出种植土面100撒1:1水泥砂子压实赶光 3、100厚C15细石混凝土垫层，宽出面层100，向外坡3%--5%； 4、素土夯实 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	228.32	149.07	34035.66	0
2-33	011105003003	地砖踢脚	1、8~10厚地砖踢脚(120高)，稀水泥浆擦缝 2、3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(或配套专用胶粘剂)粘结层 3、15厚1:3水泥砂浆打底划出纹道 4、刷专用界面剂一道 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	135.3	25.78	3488.03	0
2-34	011105001003	水泥砂浆踢脚	1、6厚1:2水泥砂浆抹面压光(120mm高) 2、12厚1:3水泥砂浆 3、刷专用界面剂一道 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	69.32	10.56	732.02	0
2-35	011105002003	石材踢脚	1、15厚花岗岩石板(120mm高) 2、5厚DTA砂浆粘贴 3、10厚1:3水泥砂浆打底并划出纹道 4、刷专用界面剂一道 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	49.37	41.42	2044.91	0
2-36	050101003001	种植土回填	1、种植土回填 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	652.32	47.42	30933.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 9 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		墙柱面装饰工程					858973.30	0
3-1	011403001016	办公室、服务间、选吧仓库、森站仓库、货梯厅、楼梯间（钢筋混凝土墙体）	1、涂料2遍(白色无机涂料) 2、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 3、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 4、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、混凝土墙面、柱子打磨平整 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1373.32	68.99	94745.35	0
3-2	011403001017	办公室、服务间、选吧仓库、森站仓库、货梯厅、楼梯间（加气混凝土砌块墙体）	1、涂料2遍（白色无机涂料） 2、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光； 3、6厚1：0.5:3水泥石灰砂浆抹平（满铺一道耐碱玻璃纤维网格布） 4、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 5、喷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 6、基层墙体 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1373.32	65.87	90460.59	0
3-3	011403001018	风机房(送风、排风、排烟)、工具间 检修间、备用机房、制冷机房（钢筋混凝土墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 3、9厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、混凝土墙面、柱子打磨平整 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	709.5	55.96	39703.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	011403001019	风机房(送风、排风、排烟)、工具间 检修间、备用机房、制冷机房（加气混凝土砌块墙体）	1、满刮2厚柔性腻子分遍刮平压光 2、6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平(满铺一道耐碱玻璃纤维网格布) 3、7厚1:1:6水泥石灰砂浆 4、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、基层墙体 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	709.5	52.84	37489.98	0
3-5	011205001014	新风机房、空调机房等有隔音要求的机房	1、2米以下外饰600*600MM穿孔铝板（穿孔率15%）,2米以上裸露吸音玻璃棉 2、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂于龙骨间，用膨胀螺栓墙体固定; 3、15厚1:2.5水泥砂浆分层压实抹平; 4、内部墙体清扫干净 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2457.96	198.77	488568.71	0
3-6	011201001007	风井内墙面	1、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	226.21	27.84	6297.69	0
3-7	011403001020	水暖井、电井（钢筋混凝土墙体）	1、满刮2厚耐水腻子批平一遍压光; 2、20厚1:3水泥砂浆内搀5%防水剂 3、混凝土墙面、柱子打磨平整。 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	79.11	59.25	4687.27	0
3-8	011403001021	水暖井、电井（加气混凝土砌块墙体）	1、满刮2厚耐水腻子批平一遍压光; 2、20厚1:3水泥砂浆内搀5%防水剂 3、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、基层墙体 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	79.11	63.73	5041.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 11 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	011203003004	厨房、公共卫生间、更淋卫生间、更淋区、毛巾分发、梳妆区、母婴室（钢筋混凝土墙体）	1、刷素水泥浆一道 2、9 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、混凝土墙面、柱子打磨平整。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	677.6	28.16	19081.22	0
3-10	011203003005	厨房、公共卫生间、更淋卫生间、更淋区、毛巾分发、梳妆区、母婴室（蒸压加气混凝土砌块）	1、刷素水泥浆一道 2、9厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3、3厚外加剂专用砂浆打底或专用界面剂一道甩毛，甩前喷湿； 4、喷湿墙面 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 6、基层墙体 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	677.6	28.81	19521.66	0
3-11	010506023007	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:玻纤网格布 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1653.35	12.72	21030.61	0
3-12	010506023008	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:钢丝网 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2395.92	13.5	32344.92	0
4		天棚装饰工程					55231.25	0
4-1	011404002009	合用前室、前室、疏散楼梯	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2厚柔性腻子分遍刮平 3、涂料2遍(无机涂料耐火等级达到A级) 4、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	372.59	46.85	17455.84	0
4-2	011404002010	卫生间、淋浴区、更衣区、梳妆区、毛巾分发处、后厨、室内水乐园	1、2厚柔性耐水腻子分遍刮平(腻子四周下翻100) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	344.23	30.02	10333.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 12 页，共 13 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	011404002011	风机房(送风、排风、排烟)	1、2厚柔性腻子分遍刮平(腻子四周下翻100) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	142.37	30.02	4273.95	0
4-4	011302001004	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间	1、30厚无机吸音玻璃纤维喷涂 2、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1344.45	16.83	22627.09	0
4-5	011301001005	风井	1、15厚1:2.5水泥砂浆随砌随抹平； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	97.58	5.54	540.59	0
5		其他装饰工程					363261.09	0
5-1	011503001008	室内楼梯栏杆	1、栏杆类别:室内楼梯栏杆 2、栏杆高度:详见图纸 3、栏杆规格及类型:详见图纸及相关图集 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	263.2	474.91	124996.31	0
5-2	011503001009	防护栏杆	1、栏杆类别:防护栏杆 2、栏杆高度:栏杆扶手距底部横撑不小于800mm 3、栏杆规格及类型:详见图集22J403-1第3-49页PA37型 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	265.32	394.34	104626.29	0
5-3	011503001010	玻璃栏板	1、栏杆类别:玻璃栏板（含扶手） 2、栏杆高度:1200mm 3、栏杆规格及类型:TP6+1.52PVB+TP6mm钢化夹胶玻璃、100X12mm厚镀锌钢立柱等 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	182.21	617.91	112589.38	0
5-4	011503003006	靠墙扶手	1、扶手类别:靠墙扶手 2、扶手规格及类型:详见图纸及相关图集 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	86.32	154.04	13296.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011503003007	无障碍坡道扶手	1、扶手类别:无障碍坡道扶手 2、扶手规格及类型:详见图纸及相关图集 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	16.84	154.04	2594.03	0
5-6	011401004007	油漆、涂料	1、调和漆底油1度，面层2度 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35.15	46.31	1627.8	0
5-7	011401004008	油漆、涂料	1、防火涂料一底两面 2、刮腻子、磨光 3、木基层清理、除污、打磨 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	49.51	43.18	2137.84	0
5-8	011402003006	油漆、涂料	1、清漆3遍 2、刷底油一度，磨光出亮 3、封闭底漆，满刮腻子2遍，磨砂平整光滑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.86	58.37	1392.71	0
合计							2868078.01	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					86926.27
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	86926.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	75453.96
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	11472.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				86926.27

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	265950.39
合计					265950.39

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010802004010	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 甲级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	88399.32	0	6364.28	73.4757	883.9932	0	63.6428
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.099859	241.87	755.96	0	101.8	24.15289633	75.48340864	0	10.1656462
小计								97.62859633	959.4826096	0	73.8084462
清单项目综合单价											1130.91965217

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.620558	1.3889	23.08		
		技工人工费	元	41.637989	1.3634	56.77		
		高级技工人工费	元	12.857822	1.3824	17.77		
	材料	闭门器	套	0.998586	75.22	75.11		
		甲级钢制防火门	m2	0.9825	884.96	869.47		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.773468	1	4.77		
	机械							

项目编码	010802004011	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 乙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	83592.59	0	6123.94	73.4757	835.9259	0	61.2394
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.100265	241.87	755.96	0	101.8	24.25109555	75.7963294	0	10.206977
小计								97.72679555	911.7222294	0	71.446377
清单项目综合单价											1080.89540195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638125	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	41.682038	1.3634	56.83		
		高级技工人工费	元	12.867715	1.3824	17.79		
	材料	闭门器	套	1.002643	75.22	75.42		
		乙级钢制防火门	m2	0.9825	836.28	821.65		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.535794	1	4.54		
	机械							

项目编码	010802004012	项目名称	钢质防火门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-18换	成品钢质防火门安装 丙级钢制防火门	100m2	0.01	7347.57	66553.8	0	5272	73.4757	665.538	0	52.72
020001-99	闭门器安装 明装	10个	0.108696	241.87	755.96	0	101.8	26.29030152	82.16982816	0	11.0652528
小计								99.76600152	747.7078282	0	63.7852528
清单项目综合单价											911.25908248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.003184	1.3889	23.62		
		技工人工费	元	42.597418	1.3634	58.08		
		高级技工人工费	元	13.073296	1.3824	18.07		
	材料	闭门器	套	1.086957	75.22	81.76		
		丙级钢制防火门	m2	0.9825	663.72	652.1		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.54429	10.62	5.78		
		湿拌抹灰砂浆 M10	m3	0.01351	321.36	4.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.719796	1	3.72		
	机械							

项目编码	010803002004	项目名称	特级防火卷帘门	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-23换	成品镀锌钢板防火卷帘门安装 特级防火卷帘门	100m2	0.01	7506.17	49725	427.15	4503.06	75.0617	497.25	4.2715	45.0306
020001-24	成品卷帘门电动装置安装	套	0.009478	183.27	1359.69	23.04	118.13	1.73703306	12.88714182	0.21837312	1.11963614
小计								76.79873306	510.1371418	4.48987312	46.15023614
清单项目综合单价											637.57598414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.886799	1.3889	16.51		
		技工人工费	元	32.986178	1.3634	44.97		
		高级技工人工费	元	11.079085	1.3824	15.32		
	材料	特级防火卷帘门	m2	1	486.73	486.73		
		卷帘门电动装置	套	0.009478	1327.43	12.58		
		电焊条 E4303 φ4.0mm	kg	0.030329	7.97	0.24		
		铁件(综合)	kg	0.28799	6.16	1.77		
		膨胀螺栓(综合)	套	5.3	1.11	5.88		
		电焊条 E4303 φ3.2mm	kg	0.051	7.63	0.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.53797	1	2.54		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.025332	177.24	4.49		

项目编码	011102001015	项目名称	集市广场入口门厅、门斗	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
小计								20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
清单项目综合单价											42.16070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.11976	1.3889	2.94		
		技工人工费	元	4.65003	1.3634	6.34		
		高级技工人工费	元	8.08382	1.3824	11.18		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0369	1	0.04		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101001013	项目名称	楼地面撒细砂或水泥砂子	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-19	加浆抹光随捣随抹 中砂	100m2	0.01	517.99	722.2	0	173.18	5.1799	7.222	0	1.7318
小计								5.1799	7.222	0	1.7318
清单项目综合单价											14.13370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.53554	1.3889	0.74		
		技工人工费	元	1.17661	1.3634	1.6		
		高级技工人工费	元	2.04853	1.3824	2.83		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.00574	314.16	1.8		
		水	m3	0.03071	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	机械							

项目编码	011102001016	项目名称	运营办公室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
小计								23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
清单项目综合单价											50.30580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45264	1.3889	3.41		
		技工人工费	元	5.38333	1.3634	7.34		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	365.23	18.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0461	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011102001017	项目名称	开敞楼梯	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657
清单项目综合单价											24.15010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001014	项目名称	森站仓库、客诉处理、办公室、大厅储藏室、广播室、客遗及寄存用房、商	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
小计								20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
清单项目综合单价											42.16070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.11976	1.3889	2.94		
		技工人工费	元	4.65003	1.3634	6.34		
		高级技工人工费	元	8.08382	1.3824	11.18		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0369	1	0.04		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102003026	项目名称	C吧厨房、商街卫生间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223388	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262291	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122498	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081194	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102001018	项目名称	男/女宾淋浴间、亲子淋浴间、更衣室内卫生间、家庭更衣淋浴室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794

工程量清单综合单价分析表

020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.000999	555.65	3923.31	71.13	348.29	0.55509435	3.91938669	0.07105887	0.34794171
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002329	877.68	3389.84	12.77	402.66	2.04411672	7.89493736	0.02974133	0.93779514
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002329	828.03	19.37	0	220.08	1.92848187	0.04511273	0	0.51256632
小计								65.70362518	56.82197117	0.1906002	20.24126111
清单项目综合单价											142.95745766

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.990492	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	16.645561	1.3634	22.69		
		高级技工人工费	元	23.08303	1.3824	31.91		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.002399	3215.04	7.71		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.012296	5.35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005822	7.63	0.04		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122498	19.53	2.39		
		水	m3	0.032976	4.62	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.10098	365.23	36.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.300006	1	0.3		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000069	861.83	0.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.000749	10.22	0.01		
		混凝土布料机	台班	0.000069	57.83	0		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000256	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000908	22.15	0.02		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.0072	12.47	0.09		

项目编码	011102003027	项目名称	男/女宾淋浴间、亲子淋浴间、更衣室内卫生间、家庭更衣淋浴室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ˉ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223391	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262293	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122498	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081194	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102001019	项目名称	更衣、梳妆区、毛巾分发处、闸机内公共通道、医务室、水质办公室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ˉ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ˉ(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.000998	555.65	3923.31	71.13	348.29	0.5545387	3.91546338	0.07098774	0.34759342
010002-127	钢筋网片制作	t	0.002331	877.68	3389.84	12.77	402.66	2.04587208	7.90171704	0.02976687	0.93860046
010002-128	钢筋网片安装	t	0.002331	828.03	19.37	0	220.08	1.93013793	0.04515147	0	0.51300648
小计								41.00774871	38.78873189	0.15065461	12.80160036
清单项目综合单价											92.74873557

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.246351	1.3889	5.9		
		技工人工费	元	10.542137	1.3634	14.37		
		高级技工人工费	元	14.99921	1.3824	20.73		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.0024	3215.04	7.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.012303	5.35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005825	7.63	0.04		
		水	m3	0.032975	4.62	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.060574	365.23	22.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.237737	1	0.24		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000069	861.83	0.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.000748	10.22	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000069	57.83	0		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000256	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000909	22.15	0.02		

项目编码	011102003028	项目名称	更衣室、梳妆区、毛巾分发处、闸机内公共通道、医务室、水质办公室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ˉ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ˉ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
小计								30.0352	19.1908	0.0299	8.9096

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								58.16550000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.26596	1.3889	4.54		
		技工人工费	元	6.074473	1.3634	8.28		
		高级技工人工费	元	12.45449	1.3824	17.22		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	365.23	11.07		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0466	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.47	0.03		
项目编码	011102001020	项目名称	乐园行走区域(局部上垫)、汤泉湿区行走区域(局部上垫)、社交中心活动区		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.000998	555.65	3923.31	71.13	348.29	0.5545387	3.91546338	0.07098774	0.34759342
010002-127	钢筋网片制作	t	0.00233	877.68	3389.84	12.77	402.66	2.0449944	7.8983272	0.0297541	0.9381978
010002-128	钢筋网片安装	t	0.00233	828.03	19.37	0	220.08	1.9293099	0.0451321	0	0.5127864
小计								41.006043	38.78532268	0.15064184	12.80097762

清单项目综合单价								92.74298514
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.246337	1.3889	5.9		
		技工人工费	元	10.542103	1.3634	14.37		
		高级技工人工费	元	14.99921	1.3824	20.73		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.0024	3215.04	7.72		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.012302	5.35	0.07		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.005825	7.63	0.04		
		水	m3	0.032975	4.62	0.15		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.060575	365.23	22.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.237743	1	0.24		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000069	861.83	0.06		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.000748	10.22	0.01		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000069	57.83	0		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000256	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000909	22.15	0.02		
项目编码	011102001021	项目名称	乐园行走区域(局部上垫)、汤泉湿区行走区域(局部上垫)、社交中心活动区		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794

清单项目综合单价								74.36542457
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223384	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262287	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122497	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081194	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		
项目编码	011101002018	项目名称	种植池底板		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
020003-5	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布	100m2	0.01	554.64	443.35	0	168.94	5.5464	4.4335	0	1.6894
小计								29.2265	24.1457	0.0499	8.9448

清单项目综合单价								62.36690000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.02697	1.3889	4.2		
		技工人工费	元	6.64295	1.3634	9.06		
		高级技工人工费	元	11.54893	1.3824	15.97		
	材料	玻璃纤维网格布	m2	1.05	2.65	2.78		
		YJ-III胶	kg	0.33	4.87	1.61		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0909	1	0.09		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
项目编码	011101002019	项目名称	休闲泡池、亲子戏水池、私密泡池、暴风雨池、漩涡池、互动水上剧场、潮		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1576.97	3.99	620.53	20.4591	15.7697	0.0399	6.2053
小计								20.4591	15.7697	0.0399	6.2053

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								42.47400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.11976	1.3889	2.94		
		技工人工费	元	4.65003	1.3634	6.34		
		高级技工人工费	元	8.08382	1.3824	11.18		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	372.6	15.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0376	1	0.04		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101001015	项目名称	种植池侧壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657

清单项目综合单价								24.15010000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001016	项目名称	泡池、亲子戏水池、私密泡池、暴风雨池、漩涡池、互动水上剧场、潮汐溪	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657

清单项目综合单价								24.15010000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001017	项目名称	活动区域	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657

清单项目综合单价								24.15010000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101002020	项目名称	入口区域、餐厅	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
小计								23.6801	19.3391	0.0499	7.2367

清单项目综合单价								50.30580000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.45264	1.3889	3.41		
		技工人工费	元	5.38333	1.3634	7.34		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	365.23	18.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0461	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011101001018	项目名称	厨房、公共卫生间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794

清单项目综合单价								74.36542457
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223439	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262336	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122502	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081195	1	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　平板式		台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011102003029	项目名称	娱雪区	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657
清单项目综合单价											24.15010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011102003030	项目名称	娱雪制冷机房（400）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001376	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.20768768	4.66441984	0.01757152	0.55406016
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001376	828.03	19.37	0	220.08	1.13936928	0.02665312	0	0.30283008
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								38.82425696	31.61747296	0.06747152	11.85929024
清单项目综合单价											82.36849168

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.117461	1.3889	5.72		
		技工人工费	元	9.072778	1.3634	12.37		
		高级技工人工费	元	14.99921	1.3824	20.73		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001417	3215.04	4.56		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007263	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003439	7.63	0.03		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	365.23	18.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.134314	1	0.13		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000151	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000536	22.15	0.01		
		混凝土振动器　平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011102003031	项目名称	封闭楼梯间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-90换	楼梯陶瓷地面砖 水泥砂浆粘贴 ~ 10厚面砖,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	10649.32	10903.67	0	3363.21	106.4932	109.0367	0	33.6321
小计								106.4932	109.0367	0	33.6321
清单项目综合单价											249.16200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.30206	1.3889	15.7		
		技工人工费	元	22.907609	1.3634	31.23		
		高级技工人工费	元	43.08713	1.3824	59.56		
	材料	石料切割锯片	片	0.0034	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00139	829.2	1.15		
		10厚面砖	m2	1.4469	66.37	96.03		
		水	m3	0.023557	4.62	0.11		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.034811	327.99	11.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2719	1	0.27		
	机械							

项目编码	011102003032	项目名称	开敞楼梯	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657
清单项目综合单价											24.15010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001019	项目名称	水暖井、电井 、管井	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
小计								17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
清单项目综合单价											34.01540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.78688	1.3889	2.48		
		技工人工费	元	3.91673	1.3634	5.34		
		高级技工人工费	元	6.81146	1.3824	9.42		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	365.23	11.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0277	1	0.03		
	机械	混凝土振动器　平板式	台班	0.0024	12.47	0.03		

项目编码	011101002021	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ＂细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001377	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.20856536	4.66780968	0.01758429	0.55446282
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001377	828.03	19.37	0	220.08	1.14019731	0.02667249	0	0.30305016
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								30.26849491	26.97151656	0.06748429	9.36307092
清单项目综合单价											66.67056668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.262808	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.370478	1.3634	11.41		
		高级技工人工费	元	9.35618	1.3824	12.93		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001418	3215.04	4.56		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007268	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003441	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122478	19.53	2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.141757	1	0.14		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000151	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	22.15	0.01		

项目编码	011101002022	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ＂细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1971.22	4.99	725.54	23.6801	19.7122	0.0499	7.2554
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001377	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.20856536	4.66780968	0.01758429	0.55446282
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001377	828.03	19.37	0	220.08	1.14019731	0.02667249	0	0.30305016
010004-81	其他防水工程 分格缝缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
020002-61换	楼地面橡胶板面层 ＂(楼地面采用免胶橡胶地板时:人工*0.65) 5厚橡胶隔声垫	100m2	0.01	1932.39	2328.41	0	627.77	19.3239	23.2841	0	6.2777
小计								49.59239491	50.25561656	0.06748429	15.64077092
清单项目综合单价											115.55626668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.265322	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	12.759596	1.3634	17.4		
		高级技工人工费	元	16.993953	1.3824	23.49		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	0.001418	3215.04	4.56		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007268	5.35	0.04		
		5厚橡胶隔声垫	m2	1.05	22.12	23.23		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003441	7.63	0.03		
		环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122478	19.53	2.39		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0505	372.6	18.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.199857	1	0.2		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000151	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000537	22.15	0.01		

项目编码	011107002002	项目名称	毛面花岗石台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-33换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ＂40厚毛面花岗石板,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	6675.57	30059.35	0	3269.46	66.7557	300.5935	0	32.6946
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ＂(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.009999	555.65	3753.53	71.13	339.8	5.55594435	37.5315464 7	0.71122887	3.3976602
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015002	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.11106454	52.5466644 8	1.73393116	6.74969984
小计								87.42270889	390.665651	2.44516003	42.84196004
清单项目综合单价											523.37547991

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.860149	1.3889	13.69		
		技工人工费	元	24.866488	1.3634	33.9		
		高级技工人工费	元	28.807922	1.3824	39.82		
	材料	40厚毛面花岗石板	m2	1.02	283.19	288.85		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.165254	133.98	22.14		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075877	398.23	30.22		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100987	365.23	36.88		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	829.2	0.85		
		水	m3	0.054023	4.62	0.25		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0303	327.99	9.94		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.435189	1	1.44		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.007231	228.32	1.65		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0039	21.26	0.08		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.00069	861.83	0.59		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007499	10.22	0.08		
		混凝土布料机	台班	0.00069	57.83	0.04		

项目编码	011107001002	项目名称	细石混凝土台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ＂细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ＂(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.008007	555.65	3923.31	71.13	348.29	4.44908955	31.4139431 7	0.56953791	2.78875803
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.014997	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.10602819	52.5093928	1.73335326	6.74745024
小计								43.23521774	103.2761365	2.35279117	16.77290827
清单项目综合单价											165.63705363

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.156671	1.3889	7.16		
		技工人工费	元	15.419693	1.3634	21.02		
		高级技工人工费	元	10.885817	1.3824	15.05		
	材料	碎石 5mm～25mm	m3	0.165198	133.98	22.13		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075851	398.23	30.21		
		水	m3	0.026855	4.62	0.12		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.131362	365.23	47.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.621118	1	0.62		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003899	21.26	0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.007228	228.32	1.65		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000552	861.83	0.48		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.006005	10.22	0.06		
		混凝土布料机	台班	0.000552	57.83	0.03		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		

项目编码	011107004002	项目名称	防滑面砖台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-44换	陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.10 ~ 10厚面砖,水,湿拌地面砂浆M25	100m2	0.01	5086.19	7247.78	0	1708.3	50.8619	72.4778	0	17.083
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.010009	555.65	3753.53	71.13	339.8	5.56150085	37.5690817 7	0.71194017	3.4010582
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015003	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.11207181	52.5441667 2	1.73404674	6.75014976
	小计							84.33257266	170.1782885	2.44598691	30.99990796
	清单项目综合单价										287.95675602

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.641231	1.3889	13.39		
		技工人工费	元	23.6589	1.3634	32.26		
		高级技工人工费	元	27.983097	1.3824	38.68		
	材料	湿拌地面砂浆 M25	m3	0.00808	367.5	2.97		
		10厚面砖	m2	1.03	66.37	68.36		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.165262	133.98	22.14		
		干混地面砂浆 M15	t	0.07588	398.23	30.22		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101082	365.23	36.92		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.00287	16.11	0.05		
		白水泥	t	0.00097	829.2	0.8		
		水	m3	0.086972	4.62	0.4		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.885718	1	0.89		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.007231	228.32	1.65		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003901	21.26	0.08		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000691	861.83	0.6		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.007506	10.22	0.08		
		混凝土布料机	台班	0.000691	57.83	0.04		

项目编码	011102001022	项目名称	毛面花岗石坡道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-33换	石材楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) S≤0.36 ~ 40厚毛面花岗石板,水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	6675.57	30059.35	0	3269.46	66.7557	300.5935	0	32.6946
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.004997	555.65	3923.31	71.13	348.29	2.77658305	19.6047800 7	0.35543661	1.74040513
020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015007	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.11610089	52.5581156 8	1.73450906	6.75194944
	小计							121.1255839	399.6827958	2.13984567	52.18935457
	清单项目综合单价										575.13757993

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.792776	1.3889	19.16		
		技工人工费	元	30.371326	1.3634	41.41		
		高级技工人工费	元	43.807645	1.3824	60.56		
	材料	40厚毛面花岗石板	m2	1.02	283.19	288.85		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		石料切割锯片	片	0.00615	16.11	0.1		
		白水泥	t	0.00102	829.2	0.85		
		碎石 5mm～25mm	m3	0.16531	133.98	22.15		
		水	m3	0.075003	4.62	0.35		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0507	327.99	16.63		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075902	398.23	30.23		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.100968	365.23	36.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.22278	1	1.22		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.003902	21.26	0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.007233	228.32	1.65		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000345	861.83	0.3		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.003748	10.22	0.04		
		混凝土布料机	台班	0.000345	57.83	0.02		

项目编码	011101001020	项目名称	水泥坡道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 ~ (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.009001	555.65	3923.31	71.13	348.29	5.00140565	35.3137133 1	0.64024113	3.13495829
010002-127	钢筋网片制作	t	0.001381	877.68	3389.84	12.77	402.66	1.21207608	4.68136904	0.01763537	0.55607346
010002-128	钢筋网片安装	t	0.001381	828.03	19.37	0	220.08	1.14350943	0.02674997	0	0.30393048

工程量清单综合单价分析表

020002-4	碎石垫层 灌浆	10m3	0.015001	1007.27	3502.24	115.58	449.92	15.11005727	52.5371022 4	1.73381558	6.74924992
020002-22	水泥砂浆坡道锯齿形防滑面层 厚度T(mm) T=20	100m2	0.01	2180.94	1561.99	78.54	660.83	21.8094	15.6199	0.7854	6.6083
小计								67.95654843	127.5179346	3.22699208	24.58921215
清单项目综合单价											223.29068722

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.605143	1.3889	10.56		
		技工人工费	元	22.316832	1.3634	30.43		
		高级技工人工费	元	19.506639	1.3824	26.97		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	0.001422	3215.04	4.57		
		镀锌铁丝（综合）	kg	0.007291	5.35	0.04		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	0.003452	7.63	0.03		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.141403	365.23	51.64		
		干混地面砂浆 M20	t	0.03605	407.08	14.68		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		碎石 5mm~25mm	m3	0.165246	133.98	22.14		
		水	m3	0.065946	4.62	0.3		
		干混地面砂浆 M15	t	0.075873	398.23	30.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.784888	1	0.78		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.000152	37.52	0.01		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.000539	22.15	0.01		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000621	861.83	0.54		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.00675	10.22	0.07		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.004	12.47	0.05		
		混凝土布料机	台班	0.000621	57.83	0.04		
		电动夯实机 夯击能量E（N·m） 20≤E≤62	台班	0.0039	21.26	0.08		
		灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.01067	228.32	2.44		

项目编码	011101002023	项目名称	暗埋散水	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土 种植土	100m3	0.003001	3643.85	2301.16	117.57	1087.7	10.93519385	6.90578116	0.35282757	3.2641877
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1933.91	4.99	723.67	23.6801	19.3391	0.0499	7.2367
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm,细石混凝土增加费	10m3	0.000999	555.65	3923.31	71.13	348.29	0.55509435	3.91938669	0.07105887	0.34794171
020002-16+020002-17*4换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:50) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2368.01	1821.42	4.99	718.05	23.6801	18.2142	0.0499	7.1805
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.005002	555.65	3695.52	71.13	336.9	2.7793613	18.48499104	0.35579226	1.6851738
小计								61.6298495	66.86345889	0.8794787	19.71450321
清单项目综合单价											149.08729030

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.212097	1.3634	18.01		
		高级技工人工费	元	18.71236	1.3824	25.87		
		普工人工费	元	12.776393	1.3889	17.75		
	材料	(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.101018	343.01	34.65		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.060586	365.23	22.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.405384	1	0.41		
		水	m3	0.016651	4.62	0.08		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.000414	861.83	0.36		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.0045	10.22	0.05		
		混凝土振动器 平板式	台班	0.008	12.47	0.1		
		混凝土布料机	台班	0.000414	57.83	0.02		
		电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.016591	21.26	0.35		

项目编码	011105003003	项目名称	地砖踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-119换	陶瓷地面砖踢脚线 水泥砂浆粘贴 8~10厚地砖踢脚(120高)	100m	0.01	831.6	973.49	3.88	269.01	8.316	9.7349	0.0388	2.6901
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.001201	1851.73	1173.73	66.67	553.46	2.22392773	1.40964973	0.08007067	0.66470546
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001201	311.72	113.47	0	88.17	0.37437572	0.13627747	0	0.10589217
小计								10.91430345	11.2808272	0.11887067	3.46069763
清单项目综合单价											25.77469895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.075496	1.3889	1.49		
		技工人工费	元	2.431793	1.3634	3.32		
		高级技工人工费	元	4.415093	1.3824	6.1		
	材料	8~10厚地砖踢脚(120高)	m	1.02	8.85	9.03		
		界面处理剂	kg	0.060015	2.21	0.13		
		水	m3	0.001902	4.62	0.01		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.005445	380.53	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.039592	1	0.04		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00052	228.32	0.12		

项目编码	011105001003	项目名称	水泥砂浆踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-116换	水泥砂浆踢脚线 厚度T(mm) T=20 水,湿拌抹灰砂浆 M20	100m	0.01	734.16	62.59	0	197.4	7.3416	0.6259	0	1.974
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.001201	311.72	113.47	0	88.17	0.37437572	0.13627747	0	0.10589217
小计								7.71597572	0.76217747	0	2.07989217
清单项目综合单价											10.55804536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.820878	1.3889	1.14		
		技工人工费	元	1.759573	1.3634	2.4		
		高级技工人工费	元	3.021304	1.3824	4.18		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M20	m3	0.001836	331.33	0.61		
		界面处理剂	kg	0.060012	2.21	0.13		
		水	m3	0.003948	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002944	1	0		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011105002003	项目名称	石材踢脚	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-117换	石材踢脚线 水泥砂浆粘贴 15厚花岗岩石板(120mm高)	100m	0.01	942.31	2330.41	3.88	366.15	9.4231	23.3041	0.0388	3.6615
020003-7+020003-11*(-5)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15)	100m2	0.0012	1851.73	1173.73	66.67	553.46	2.222076	1.408476	0.080004	0.664152
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.0012	311.72	113.47	0	88.17	0.374064	0.136164	0	0.105804
小计								12.01924	24.84874	0.118804	4.431456
清单项目综合单价								41.41824000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.246679	1.3889	1.73		
		技工人工费	元	2.72893	1.3634	3.72		
		高级技工人工费	元	4.749118	1.3824	6.57		
	材料	15厚花岗岩石板(120mm高)	m	1.02	22.12	22.56		
		界面处理剂	kg	0.059955	2.21	0.13		
		水	m3	0.001901	4.62	0.01		
		干混抹灰砂浆 M10	t	0.005441	380.53	2.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.073377	1	0.07		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200	台班	0.00052	228.32	0.12		

项目编码	050101003001	项目名称	种植土回填	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
120001-135	人工回填夯实 回填土	100m3	0.01	3643.85	7.16	117.57	973	36.4385	0.0716	1.1757	9.73
小计								36.4385	0.0716	1.1757	9.73
清单项目综合单价								47.41580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.23551	1.3889	36.44		
	材料	水	m3	0.0155	4.62	0.07		
	机械	电动夯实机 夯击能量E（Nm） 20≤E≤62	台班	0.0553	21.26	1.18		

项目编码	011403001016	项目名称	办公室、服务间、选吧仓库、森站仓库、货梯厅、楼梯间（钢筋混凝土墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001	33.96	10.59	0	9.51	0.03396	0.01059	0	0.00951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001	32.97	9.39	0	9.2	0.03297	0.00939	0	0.0092
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								45.11363	11.34618	0	12.50541
清单项目综合单价								68.96522000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.822801	1.3889	6.7		
		技工人工费	元	9.618526	1.3634	13.11		
		高级技工人工费	元	18.302317	1.3824	25.3		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00077	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		其他材料费	元	0.00678	0.885	0.01		
		内墙涂料	kg	0.26118	5.31	1.39		
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00315	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1121	1	0.11		
	机械							

项目编码	011403001017	项目名称	公室、服务间、选吧仓库、森站仓库、货梯厅、楼梯间（加气混凝土砌块墙体	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020005-137	室内墙柱面 内墙涂料二遍	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1543.02	495.68	0	433.09	15.4302	4.9568	0	4.3309
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001	33.96	10.59	0	9.51	0.03396	0.01059	0	0.00951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001	32.97	9.39	0	9.2	0.03297	0.00939	0	0.0092
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								43.28673	10.58368	0	11.98371
清单项目综合单价								65.85412000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.617661	1.3889	6.41		
		技工人工费	元	9.287473	1.3634	12.66		
		高级技工人工费	元	17.513417	1.3824	24.21		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00077	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		其他材料费	元	0.00678	0.885	0.01		
		砂纸	张	0.12	0.42	0.05		
		内墙涂料	kg	0.26118	5.31	1.39		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.002866	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01508	324.88	4.9		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1046	1	0.1		
	机械							

项目编码	011403001018	项目名称	风(送风、排风、排烟)、工具间 检修间、备用机房、制冷机房（钢筋混凝土墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								36.0209	9.8912	0	10.0265
清单项目综合单价								55.93860000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.86802	1.3889	5.37		
		技工人工费	元	7.542143	1.3634	10.28		
		高级技工人工费	元	14.73202	1.3824	20.37		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00308	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0979	1	0.1		
	机械							

项目编码	011403001019	项目名称	送风、排风、排烟)、工具间 检修间、备用机房、制冷机房（加气混凝土砌块	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7+020003-11*(-7)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:13) ~水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1543.02	495.68	0	433.09	15.4302	4.9568	0	4.3309
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								34.194	9.1287	0	9.5048
清单项目综合单价											52.82750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.66288	1.3889	5.09		
		技工人工费	元	7.211089	1.3634	9.83		
		高级技工人工费	元	13.94312	1.3824	19.27		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.002796	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01508	324.88	4.9		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0904	1	0.09		
	机械							

项目编码	011205001014	项目名称	新风机房、空调机房等有隔音要求的机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-239	铝单板 墙面	100m2	0.006667	6228.68	12549.54	0	2275.71	41.52660956	83.66778314	0	15.17215857
020003-24换	玻璃棉毡隔离层 墙面 ~吸音玻璃棉	100m2	0.003334	678.37	4225.51	0	390.79	2.26168558	14.08785034	0	1.30289386
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
020005-137换	室内墙柱面 内墙涂料二遍 ~30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	902.58	143.5	0	246.02	9.0258	1.435	0	2.4602
小计								70.07119514	104.9099335	0	23.78785243
清单项目综合单价											198.76898109

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.39644	1.3889	10.27		
		技工人工费	元	15.273853	1.3634	20.82		
		高级技工人工费	元	28.190997	1.3824	38.97		
	材料	电化角铝 25.4mm×2mm	m	1.134953	5.75	6.53		
		铝拉铆钉	个	13.269333	0.11	1.46		
		圆钉 L=60mm	kg	0.00176	4.87	0.01		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		吸音玻璃棉	m2	0.35	39.82	13.94		
		铝单板 δ=2.5mm	m2	0.706667	106.19	75.04		
		30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	kg	0.26118	5.31	1.39		
		玻璃胶 300mL	支	0.020793	10.62	0.22		
		水	m3	0.0022	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.626533	1	0.63		
	机械							

项目编码	011201001007	项目名称	风井内墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-5)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:15) ~水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1725.71	571.93	0	485.26	17.2571	5.7193	0	4.8526
小计								17.2571	5.7193	0	4.8526
清单项目综合单价											27.82900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.92349	1.3889	2.67		
		技工人工费	元	3.277653	1.3634	4.47		
		高级技工人工费	元	7.31829	1.3824	10.12		
	材料	水	m3	0.00213	4.62	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0174	324.88	5.65		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0566	1	0.06		
	机械							

项目编码	011403001020	项目名称	水暖井、电井（钢筋混凝土墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ~水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2182.41	762.58	0	615.63	21.8241	7.6258	0	6.1563
小计								37.7703	10.9252	0	10.541
清单项目综合单价											59.23650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.08934	1.3889	5.68		
		技工人工费	元	7.729017	1.3634	10.54		
		高级技工人工费	元	15.59094	1.3824	21.55		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0232	324.88	7.54		
		砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		水	m3	0.00379	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1082	1	0.11		
	机械							

项目编码	011403001021	项目名称	水暖井、电井（加气混凝土砌块墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˚水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2182.41	762.58	0	615.63	21.8241	7.6258	0	6.1563	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								40.5879	11.7977	0	11.3302	
清单项目综合单价											63.71580000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.38087	1.3889		6.08		
		技工人工费				元	8.369777	1.3634		11.41		
		高级技工人工费				元	16.70427	1.3824		23.09		
	材料	素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.0412	1.59		3.25		
		水				m3	0.00379	4.62		0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0232	324.88		7.54		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1168	1		0.12		
	机械											
项目编码	011203003004	项目名称	卫共卫生间、更淋卫生间、更淋区、毛巾分发、梳妆区、母婴室（钢筋混凝土					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-11)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9)	100m2	0.01	1253.27	704.24	40.64	369.76	12.5327	7.0424	0.4064	3.6976	
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892	
小计								15.3503	7.9149	0.4064	4.4868	
清单项目综合单价											28.15840000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.5996	1.3889		2.22		
		技工人工费				元	3.47986	1.3634		4.74		
		高级技工人工费				元	6.06492	1.3824		8.38		
	材料	素水泥浆				m3	0.0012	719.89		0.86		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.01827	380.53		6.95		
		水				m3	0.00441	4.62		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0783	1		0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00178	228.32		0.41		
项目编码	011203003005	项目名称	卫生间、更淋卫生间、更淋区、毛巾分发、梳妆区、母婴室（蒸压加气混凝					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7+020003-11*(-11)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9)	100m2	0.01	1253.27	704.24	40.64	369.76	12.5327	7.0424	0.4064	3.6976	
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.47	0	88.17	3.1172	1.1347	0	0.8817	
小计								15.6499	8.1771	0.4064	4.5793	
清单项目综合单价											28.81270000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.63091	1.3889		2.27		
		技工人工费				元	3.54725	1.3634		4.84		
		高级技工人工费				元	6.18372	1.3824		8.55		
	材料	界面处理剂				kg	0.5	2.21		1.11		
		水				m3	0.00841	4.62		0.04		
		干混抹灰砂浆 M10				t	0.01827	380.53		6.95		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0809	1		0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200				台班	0.00178	228.32		0.41		
项目编码	010506023007	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ˚(设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	637.82	443.35	0	190.95	6.3782	4.4335	0	1.9095	
小计								6.3782	4.4335	0	1.9095	
清单项目综合单价											12.72120000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.66048	1.3889		0.92		
		技工人工费				元	1.448563	1.3634		1.97		
		高级技工人工费				元	2.521663	1.3824		3.49		
	材料	玻璃纤维网格布				m2	1.05	2.65		2.78		
		YJ-III胶				kg	0.33	4.87		1.61		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0439	1		0.04		
	机械											
项目编码	010506023008	项目名称	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333	
小计								6.3121	5.2595	0	1.9333	
清单项目综合单价											13.50490000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.65315	1.3889		0.91		
		技工人工费				元	1.43354	1.3634		1.95		
		高级技工人工费				元	2.49598	1.3824		3.45		
	材料	U型钉				kg	0.04	14.16		0.57		
		钢丝网 1mm				m2	1.05	4.42		4.64		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0521	1		0.05		
	机械											
项目编码	011404002009	项目名称	合用前室、前室、疏散楼梯					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665	
020005-139	天棚面 内墙涂料 二遍	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852	
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003001	33.96	10.59	0	9.51	0.10191396	0.03178059	0	0.02853951	
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003001	32.97	9.39	0	9.2	0.09894297	0.02817939	0	0.0276092	
小计								32.66285693	5.26265998	0	8.90634871	
清单项目综合单价											46.83186562	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.427451	1.3889		4.76		
		技工人工费				元	7.446362	1.3634		10.15		
		高级技工人工费				元	12.840036	1.3824		17.75		
		清油 C01-1				kg	0.00231	16.99		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31		0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.02035	0.885	0.02		
		内墙涂料		kg	0.28729	5.31	1.53		
		砂纸		张	0.12	0.42	0.05		
		腻子粉(成品)		kg	2.24532	1.59	3.57		
		水		m3	0.00112	4.62	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0515	1	0.05		
	机械								

项目编码	011404002010	项目名称	卫生间、淋浴区、更衣区、梳妆区、毛巾分发处、后厨、室内水乐园	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665
清单项目综合单价								30.01550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.14728	1.3889	2.98		
		技工人工费	元	4.70788	1.3634	6.42		
		高级技工人工费	元	8.18992	1.3824	11.32		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0359	1	0.04		
	机械							

项目编码	011404002011	项目名称	风机房(送风、排风、排烟)	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
小计								20.7228	3.6277	0	5.665
清单项目综合单价								30.01550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.14728	1.3889	2.98		
		技工人工费	元	4.70788	1.3634	6.42		
		高级技工人工费	元	8.18992	1.3824	11.32		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		腻子粉(成品)	kg	2.24532	1.59	3.57		
		水	m3	0.00105	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0359	1	0.04		
	机械							

项目编码	011302001004	项目名称	空调机房、新风机房、消防水箱间等有隔音要求的房间	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-139换	天棚面 内墙涂料 二遍 ` 30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	100m2	0.01	1173.92	157.5	0	318.52	11.7392	1.575	0	3.1852
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.003001	33.96	10.59	0	9.51	0.10191396	0.03178059	0	0.02853951
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.003001	32.97	9.39	0	9.2	0.09894297	0.02817939	0	0.0276092
小计								11.94005693	1.63495998	0	3.24134871
清单项目综合单价								16.81636562			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.280168	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	2.738479	1.3634	3.73		
		高级技工人工费	元	4.650116	1.3824	6.43		
	材料	清油 C01-1	kg	0.00231	16.99	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		其他材料费	元	0.020349	0.885	0.02		
		砂纸	张	0.08	0.42	0.03		
		30厚无机吸音玻璃纤维喷涂	kg	0.28729	5.31	1.53		
		水	m3	0.00007	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0156	1	0.02		
	机械							

项目编码	011301001005	项目名称	风井	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-2	天棚面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	366.02	87.25	0	101.21	3.6602	0.8725	0	1.0121
小计								3.6602	0.8725	0	1.0121
清单项目综合单价								5.54480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.37914	1.3889	0.53		
		技工人工费	元	0.83193	1.3634	1.13		
		高级技工人工费	元	1.44626	1.3824	2		
	材料	素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0086	1	0.01		
	机械							

项目编码	011503001008	项目名称	室内楼梯栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形	10m	0.1	1077.89	3068.85	152.72	449.59	107.789	306.885	15.272	44.959
小计								107.789	306.885	15.272	44.959
清单项目综合单价								474.90500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		
		技工人工费	元	24.4876	1.3634	33.39		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3824	58.87		
	材料	钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		不锈钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	265.49	265.49		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.017	1	6.02		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	176.55	15.27		

项目编码	011503001009	项目名称	防护栏杆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-39换	成品不锈钢管栏杆 带扶手 直形 ` 钢管栏杆带扶手(成品)	10m	0.1	1077.89	2301.61	152.72	411.22	107.789	230.161	15.272	41.122
小计								107.789	230.161	15.272	41.122
清单项目综合单价								394.34400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	11.1869	1.3889	15.54		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	24.4876	1.3634	33.39		
		高级技工人工费	元	42.5828	1.3824	58.87		
	材料	钢管栏杆带扶手(成品)	m	1	190.27	190.27		
		钨棒	g	0.7	0.36	0.25		
		氩气	m3	0.35	17.7	6.2		
		不锈钢法兰盘	个	1.8	13.27	23.89		
		环氧树脂胶	kg	0.15	33.63	5.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.513	1	4.51		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0865	176.55	15.27		

项目编码	011503001010	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-41	成品不锈钢管栏杆 钢化玻璃栏板 不锈钢扶手	10m	0.1	1483.43	4004.35	91.98	599.33	148.343	400.435	9.198	59.933
小计								148.343	400.435	9.198	59.933
清单项目综合单价								617.90900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.3794	1.3889	21.36		
		技工人工费	元	33.6843	1.3634	45.93		
		高级技工人工费	元	58.6356	1.3824	81.06		
	材料	钨棒	g	0.274	0.36	0.1		
		不锈钢六角螺栓 M8×30mm	10个	0.35	4.42	1.55		
		不锈钢管栏杆钢化玻璃栏板带不锈钢扶手(成品)	m	1	371.68	371.68		
		氩气	m3	0.137	17.7	2.42		
		不锈钢法兰盘	个	1.2	13.27	15.92		
		环氧树脂胶	kg	0.027	33.63	0.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.852	1	7.85		
	机械	氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.0521	176.55	9.2		

项目编码	011503003006	项目名称	靠墙扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.62	908.55	50.84	160.36	42.062	90.855	5.084	16.036
小计								42.062	90.855	5.084	16.036
清单项目综合单价								154.03700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3634	13.03		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3824	22.98		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 Φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.781	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.86	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	176.55	4.59		

项目编码	011503003007	项目名称	无障碍坡道扶手	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020006-50	靠墙扶手 不锈钢	10m	0.1	420.62	908.55	50.84	160.36	42.062	90.855	5.084	16.036
小计								42.062	90.855	5.084	16.036
清单项目综合单价								154.03700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.3544	1.3889	6.05		
		技工人工费	元	9.5573	1.3634	13.03		
		高级技工人工费	元	16.6259	1.3824	22.98		
	材料	钨棒	g	0.1374	0.36	0.05		
		电焊条 E4303 Φ3.2mm	kg	0.0247	7.63	0.19		
		氩气	m3	0.0699	17.7	1.24		
		不锈钢管 Φ60mm×2.0mm	m	1.06	55.31	58.63		
		不锈钢管 Φ32mm×1.5mm	m	0.371	25.37	9.41		
		不锈钢法兰盘	个	1.442	13.27	19.14		
		环氧树脂胶	kg	0.0126	33.63	0.42		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.781	1	1.78		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.016	30.86	0.49		
		氩弧焊机 电流I（A） I=500	台班	0.026	176.55	4.59		

项目编码	011401004007	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-13+020005-14*1	木材面 调和漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1593.88	672.66	0	455.41	15.9388	6.7266	0	4.5541
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								29.4208	8.6568	0	8.2183
清单项目综合单价								46.29590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0509	1.3889	4.24		
		技工人工费	元	6.68365	1.3634	9.11		
		高级技工人工费	元	11.62529	1.3824	16.07		
	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		清油	kg	0.02388	16.99	0.41		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		水砂纸	张	0.38	0.64	0.24		
		酚醛调和漆	kg	0.7045	9.29	6.54		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0858	1	0.09		
	机械							

项目编码	011401004008	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-63	木材面 防火涂料 每遍	100m2	0.03	517.7	141.6	0	144.08	15.531	4.248	0	4.3224
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								29.013	6.1782	0	7.9866
清单项目综合单价								43.17780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.0032	1.3889	4.17		
		技工人工费	元	6.59437	1.3634	8.99		
		高级技工人工费	元	11.46629	1.3824	15.85		
		水砂纸	张	0.2	0.64	0.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		清油	kg	0.02388	16.99	0.41		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		防火涂料	kg	0.63345	6.64	4.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0612	1	0.06		
	机械							

项目编码	011402003006	项目名称	油漆、涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-25+020005-26*1	木材面 醇酸清漆 二遍(实际遍数（遍）:3)	100m2	0.01	1373.44	245.43	0	375.71	13.7344	2.4543	0	3.7571
020005-57	木材面 熟桐油、底油 每遍	100m2	0.01	1400.67	156.15	0	378.46	14.0067	1.5615	0	3.7846
020005-1	木材面 满刮腻子 每遍	100m2	0.02	674.1	96.51	0	183.21	13.482	1.9302	0	3.6642
小计								41.2231	5.946	0	11.2059
清单项目综合单价											58.37500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.27082	1.3889	5.93		
		技工人工费	元	9.36264	1.3634	12.77		
		高级技工人工费	元	16.29503	1.3824	22.53		
	材料	腻子粉(成品)	kg	0.252	1.59	0.4		
		羧甲基纤维素	kg	0.018	12.39	0.22		
		建筑胶	kg	0.07528	7.08	0.53		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.02984	7.39	0.22		
		熟桐油	kg	0.07682	11.95	0.92		
		清油	kg	0.03261	16.99	0.55		
		水砂纸	张	0.5	0.64	0.32		
		醇酸清漆	kg	0.16622	12.83	2.13		
		油漆溶剂油	kg	0.06014	9.73	0.59		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.059	1	0.06		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	16159116.34	
2	措施项目	487530.42	
2.1	安全文明施工	487530.42	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	422893.95	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	64636.47	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1498198.21	
5	含税建安工程造价	18144844.97	
合计		18144844.97	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					16159116.34	0
1-1	011404001015	外墙面基层	1、3厚高分子益胶泥防水层(刮涂) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2954.49	36.55	107986.61	0
1-2	011404001016	外墙面基层	1、10厚预拌普通防水砂浆(≥P6) 2、20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 3、外墙满挂钢丝网(丝径0.9，网格中心距12.7×12.7)	m2	2618.21	114.96	300989.42	0
1-3	011404001017	外墙内保温	1、墙体基层 2、界面剂、找平层 3、保温层(5mm2h隔热保温全效凝胶) 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2954.49	62.53	184744.26	0
1-4	011404001018	真石漆外墙面	1、外墙真石漆 2、3mm厚透明热反射涂料罩面 3、工作内容:含墙面清扫、满刮腻子二遍、打磨、做分格缝、刷底漆、真石漆、罩面漆等 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	452.88	107	48458.16	0
1-5	011404001019	质感涂料外墙面	1、外墙质感涂料（不区分颜色，综合考虑报价） 2、具体做法详见23J909图集第6-23页外涂3 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	279.33	38.68	10804.48	0
1-6	011404001020	仿石涂料外墙面	1、外墙仿石涂料 2、具体做法详见23J909图集第6-25页外涂11 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	342.28	38.68	13239.39	0
1-7	011404001021	木色涂料外墙面	1、外墙木色涂料 2、具体做法详见23J909图集第6-23页外涂5 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	463.82	55.25	25626.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	011205001015	铝板外墙面	1、饰面板材料种类:2.5mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	635.32	440.68	279972.82	0
1-9	011205001016	铝板外墙面	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	785.21	473.14	371514.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010901005003	金属屋面	1、L100固定支座(带隔热垫) 2、0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板 3、0.49mm厚聚乙烯防水透气膜 4、100mm厚保温岩棉,容重100kg/m³,带铝箔贴面 5、50*50*1.0镀锌钢丝网 6、50mm厚24kg/m³吸音棉,下铺无纺布 7、2mm厚V125型穿孔压型铝底板(穿孔率23%,孔径3mm) 8、幕墙体系屋面的钢型材骨架（骨架含160*80*4mm热镀锌钢管及160*80*5mm热镀锌钢管，另行列项计费） 9、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5948.74	616.57	3667814.62	0
1-11	011506001003	铝板雨篷	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.28	441.61	19112.88	0
1-12	011206006007	玻璃幕墙	1、名称:玻璃幕墙 2、玻璃类型:TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、夹具、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	2238.32	455.03	1018502.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	011206B001003	幕墙背板（衬板）	1、幕墙背衬板材料类型:1.5mm镀锌钢板 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	163.32	232.71	38006.2	0
1-14	011206006008	幕墙铝型材骨架	1、幕墙骨架类型:铝型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	263.211	29849.33	7856672	0
1-15	011206006009	幕墙钢型材骨架	1、幕墙骨架类型:钢型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	44.328	11765.83	521555.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	011205005005	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:100mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	265.32	99.63	26433.83	0
1-17	011205005006	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:200mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	462.32	195.3	90291.1	0
1-18	010807001011	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(五金配件) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:上悬或下悬开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开启窗五金配件:含每扇开启窗配置的执手、传动杆、锁点、锁块、转角器、滑撑、防坠块、风撑、防脱器、重型悬窗铰链等五金配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	329.32	697.84	229812.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	010807001012	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	329.32	963.51	317303.11	0
1-20	010807001013	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	46.82	994.1	46543.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	010807001014	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	68.32	1192.5	81471.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 8 页，共 10 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	010807001015	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	128.32	1525.02	195690.57	0
1-23	010805003003	玻璃地弹簧门	1、名称:玻璃地弹簧门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、地弹簧、门锁、中心摇臂、枢轴底座、上枢轴座等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	265.32	1171.79	310899.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	010805001003	自动感应门	1、名称:自动感应门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含电机、地弹簧、防撞胶条、门夹、开关等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 8、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	32.32	2179.19	70431.42	0
1-25	010802001004	外铝合金门（含门连窗）	1、名称:铝合金门（含门连窗） 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、门锁、门夹、合页等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	162.12	389.8	63194.38	0
1-26	011205001017	GRC外墙面（含GRC线条）	1、GRC外墙面（含GRC线条） 2、不区分矩形、圆弧形、锯齿形等规则或不规则镶贴块料面，综合考虑报价 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	135.32	545.57	73826.53	0
1-27	010807003003	木色格栅（百叶）	1、百叶材质及类型:木色格栅（百叶） 2、百叶规格及间距:详见图纸 3、型材表面处理方式:综合考虑 4、安装方式:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	263.32	464.33	122267.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	010506025007	预埋件或后置埋件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.328	10422.1	65951.05	0
合计							16159116.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					487530.42
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	487530.42
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	422893.95
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	64636.47
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							487530.42

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1498198.21
合计					1498198.21

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	011404001015	项目名称	外墙面基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-43	涂膜防水 高分子益胶泥 厚度T(mm) T=3.0	100m2	0.01	1617.68	1531.77	0	504.66	16.1768	15.3177	0	5.0466
小计								16.1768	15.3177	0	5.0466
清单项目综合单价								36.54110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.31744	1.3889	1.83		
		技工人工费	元	10.52296	1.3634	14.35		
	材料	水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		高分子益胶泥 干混类-Ⅰ型	kg	4.437	3.4	15.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2264	1	0.23		
	机械							

项目编码	011404001016	项目名称	外墙面基层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-8+020003-12*(-10)换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:10) ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	2128.82	381.3	0	582.39	21.2882	3.813	0	5.8239
020003-8换	水泥砂浆一般抹灰 外墙 厚度T(mm) T=20 ˉ 聚合物乳胶,水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	3676.78	2288.65	0	1087.38	36.7678	22.8865	0	10.8738
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333
小计								64.3681	31.959	0	18.631
清单项目综合单价								114.95810000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	26.43798	1.3824	36.55		
		普工人工费	元	6.93769	1.3889	9.64		
		技工人工费	元	13.337626	1.3634	18.18		
	材料	聚合物乳胶	kg	1.7776	8.5	15.11		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.0348	324.88	11.31		
		水	m3	0.00426	4.62	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3165	1	0.32		
	机械							

项目编码	011404001017	项目名称	外墙内保温	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.47	0	88.17	3.1172	1.1347	0	0.8817
020003-13换	水泥砂浆一般抹灰 柱、梁面 厚度T(mm) 每增减1 ˉ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	158.23	38.89	0	43.81	1.5823	0.3889	0	0.4381
独立费	5mm2h隔热保温全效凝胶	m2	1	16.5	38.5	0	0	16.5	38.5	0	0
小计								21.1995	40.0236	0	1.3198
清单项目综合单价								62.54290000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.49675	1.3889	0.69		
		技工人工费	元	1.022863	1.3634	1.39		
		高级技工人工费	元	1.89161	1.3824	2.61		
	材料	界面处理剂	kg	0.5	2.21	1.11		
		水	m3	0.004155	4.62	0.02		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.001183	324.88	0.38		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0151	1	0.02		
	机械							

项目编码	011404001018	项目名称	真石漆外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-158换	室外墙柱面 真石漆 ˉ 3mm厚透明热反射涂料	100m2	0.01	5756.46	3079.63	173.68	1689.67	57.5646	30.7963	1.7368	16.8967
小计								57.5646	30.7963	1.7368	16.8967
清单项目综合单价								106.99440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.96517	1.3889	8.29		
		技工人工费	元	13.07093	1.3634	17.82		
		高级技工人工费	元	22.75656	1.3824	31.46		
	材料	3mm厚透明热反射涂料	kg	0.312	3.98	1.24		
		醇酸清漆	kg	0.277	12.83	3.55		
		真石漆	kg	4.16	5.31	22.09		
		腻子粉(成品)	kg	2.041	1.59	3.25		
		醇酸稀释剂	kg	0.031	11.5	0.36		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3049	1	0.3		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.007	248.12	1.74		

项目编码	011404001019	项目名称	质感涂料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-165	室内墙柱面 仿石纹涂饰	100m2	0.01	2691.3	442.8	0	734.31	26.913	4.428	0	7.3431
小计								26.913	4.428	0	7.3431
清单项目综合单价								38.68410000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.79051	1.3889	3.88		
		技工人工费	元	6.11164	1.3634	8.33		
		高级技工人工费	元	10.6371	1.3824	14.7		
	材料	调和漆	kg	0.175	12.83	2.25		
		无光调和漆	kg	0.043	13.27	0.57		
		熟桐油	kg	0.023	11.95	0.27		
		清油	kg	0.031	16.99	0.53		
		油漆溶剂油	kg	0.05	9.73	0.49		
		醇酸稀释剂	kg	0.022	11.5	0.25		
		羧甲基纤维素	kg	0.001	12.39	0.01		
		聚醋酸乙烯乳液	kg	0.002	7.39	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0438	1	0.04		
	机械							

项目编码	011404001020	项目名称	仿石涂料外墙面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-165	室内墙柱面 仿石纹涂饰	100m2	0.01	2691.3	442.8	0	734.31	26.913	4.428	0	7.3431
小计								26.913	4.428	0	7.3431
清单项目综合单价											38.68410000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.79051	1.3889		3.88		
		技工人工费				元	6.11164	1.3634		8.33		
		高级技工人工费				元	10.6371	1.3824		14.7		
	材料	调和漆				kg	0.175	12.83		2.25		
		无光调和漆				kg	0.043	13.27		0.57		
		熟桐油				kg	0.023	11.95		0.27		
		清油				kg	0.031	16.99		0.53		
		油漆溶剂油				kg	0.05	9.73		0.49		
		醇酸稀释剂				kg	0.022	11.5		0.25		
		羧甲基纤维素				kg	0.001	12.39		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.002	7.39		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0438	1		0.04		
	机械											
项目编码	011404001021	项目名称		木色涂料外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-164	室内墙柱面 仿木纹涂饰	100m2	0.01	3932.82	524.61	0	1066.94	39.3282	5.2461	0	10.6694
小计								39.3282	5.2461	0	10.6694
清单项目综合单价											55.24370000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.07685	1.3889		5.66		
		技工人工费				元	8.93168	1.3634		12.18		
		高级技工人工费				元	15.54425	1.3824		21.49		
	材料	醇酸清漆				kg	0.052	12.83		0.67		
		色粉				kg	0.015	1.33		0.02		
		调和漆				kg	0.175	12.83		2.25		
		无光调和漆				kg	0.043	13.27		0.57		
		熟桐油				kg	0.023	11.95		0.27		
		清油				kg	0.031	16.99		0.53		
		油漆溶剂油				kg	0.05	9.73		0.49		
		醇酸稀释剂				kg	0.033	11.5		0.38		
		羧甲基纤维素				kg	0.001	12.39		0.01		
		聚醋酸乙烯乳液				kg	0.0015	7.39		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0519	1		0.05		
	机械											
项目编码	011205001015	项目名称		铝板外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˉ 2.5mm铝板（含氟碳喷涂处理）	100m2	0.01	11902.67	27634.22	0	4531.4	119.0267	276.3422	0	45.314
小计								119.0267	276.3422	0	45.314
清单项目综合单价											440.68290000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.81238	1.3889		27.52		
		技工人工费				元	33.07446	1.3634		45.09		
		高级技工人工费				元	33.57607	1.3824		46.42		
	材料	2.5mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.05	240		252		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7	0.09		1.95		
		密封胶条				kg	0.317	17.7		5.61		
		耐候胶 500mL				支	0.47813	26.55		12.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.0839	1		4.08		
	机械											
项目编码	011205001016	项目名称		铝板外墙面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˉ 3mm铝板	100m2	0.01	11902.67	30724.89	0	4685.93	119.0267	307.2489	0	46.8593
小计								119.0267	307.2489	0	46.8593
清单项目综合单价											473.13490000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.81238	1.3889		27.52		
		技工人工费				元	33.07446	1.3634		45.09		
		高级技工人工费				元	33.57607	1.3824		46.42		
	材料	3mm铝板（含氟碳喷涂处理）				m2	1.05	269		282.45		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm				个	21.7	0.09		1.95		
		密封胶条				kg	0.317	17.7		5.61		
		耐候胶 500mL				支	0.47813	26.55		12.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	4.5406	1		4.54		
	机械											
项目编码	010901005003	项目名称		金属屋面				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˉ（按幕墙标准进行设计、施工、验收的大型金属(玻璃)屋面系统工程:人工*1.05) 0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板	100m2	0.01	12497.8	14882.52	0	4051.29	124.978	148.8252	0	40.5129
010004-80换	其他防水工程 隔离层 ˉ 0.49mm厚聚乙烯防水透气膜	100m2	0.01	237.45	766.29	0	101.14	2.3745	7.6629	0	1.0114
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 ˉ 100mm厚保温岩棉,容重100kg/m³,带铝箔贴面	100m2	0.01	1255.49	3096.66	0	487.06	12.5549	30.9666	0	4.8706
020003-6换	墙、柱面挂网 挂钢丝网 ˉ 钢丝网 1mm	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333
020004-154换	天棚面铺放吸音材料 超细玻璃棉 100mm ˉ 50mm厚24kg/m³吸音棉	100m2	0.01	1389.41	2892.03	0	512.27	13.8941	28.9203	0	5.1227
020004-112换	金属条板天棚 开缝 安装在龙骨上 ˉ 2mm厚V125型穿孔压型铝底板(穿孔率23%,孔径3mm)	100m2	0.01	2916.61	13760.23	0	1459.81	29.1661	137.6023	0	14.5981
小计								189.2797	359.2368	0	68.049
清单项目综合单价											616.56550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.185559	1.3889		40.54		
		技工人工费				元	51.303653	1.3634		69.95		
		高级技工人工费				元	56.999824	1.3824		78.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	50mm厚24kg/m³吸音棉	m2	1.02	17.7	18.05		
		2mm厚V125型穿孔压型铝底板(穿孔率23%,孔径3mm)	m2	0.8678	154.87	134.4		
		0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板	m2	1.05	120.35	126.37		
		钢丝网 1mm	m2	1.05	4.42	4.64		
		100mm厚保温岩棉,容重100kg/m³,带铝箔贴面	m2	1.05	29.2	30.66		
		插接件	个	3.38906	0.53	1.8		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	4.65	0.05		
		无纺布 200g/m2	m2	2.2	4.42	9.72		
		镀锌铁丝(综合)	kg	0.16	5.35	0.86		
		U型钉	kg	0.04	14.16	0.57		
		0.49mm厚聚乙烯防水透气膜	m2	1.1218	6.73	7.55		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.32	1	4.32		
	机械							

项目编码	011506001003	项目名称	铝板雨篷	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020004-136换	采光天棚、雨棚面板 金属面板 ˉ 3mm铝板（含氟碳喷涂处理）	100m2	0.01	9195.66	30981.78	0	3982.44	91.9566	309.8178	0	39.8244
小计								91.9566	309.8178	0	39.8244
清单项目综合单价											441.59880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.30634	1.3889	21.26		
		技工人工费	元	25.55279	1.3634	34.84		
		高级技工人工费	元	25.93961	1.3824	35.86		
	材料	3mm铝板（含氟碳喷涂处理）	m2	1.06	269	285.14		
		自攻螺钉 M6×30mm	100个	0.79061	8.85	7		
		耐候胶 500mL	支	0.55041	26.55	14.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.0675	1	3.07		
	机械							

项目编码	011206006007	项目名称	玻璃幕墙	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	29295.01	0	4549.8	116.5843	292.9501	0	45.498
小计								116.5843	292.9501	0	45.498
清单项目综合单价											455.03240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.40571	1.3889	26.95		
		技工人工费	元	32.3961	1.3634	44.17		
		高级技工人工费	元	32.8869	1.3824	45.46		
	材料	TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	252.21	246.79		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.95	1	13.95		
	机械							

项目编码	011206B001003	项目名称	幕墙背板（衬板）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-328	幕墙背板（衬板） 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.01	5761.77	15223.44	0	2285.86	57.6177	152.2344	0	22.8586
小计								57.6177	152.2344	0	22.8586
清单项目综合单价											232.71070000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.97264	1.3889	8.3		
		技工人工费	元	13.08501	1.3634	17.84		
		高级技工人工费	元	22.77355	1.3824	31.48		
	材料	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85μm	m2	1.05	75.22	78.98		
		保温岩棉板 δ=50.0mm	m2	1.05	57.52	60.4		
		耐候胶 500mL	支	0.4275	26.55	11.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5073	1	1.51		
	机械							

项目编码	011206006008	项目名称	幕墙铝型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架 ˉ 铝型材	t	1	5520.36	20997.7	765.85	2565.42	5520.36	20997.7	765.85	2565.42
小计								5520.36	20997.7	765.85	2565.42
清单项目综合单价											29849.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	581.746	1.3889	807.99		
		技工人工费	元	1456.869	1.3634	1986.3		
		高级技工人工费	元	1971.981	1.3824	2726.07		
	材料	铝型材，含表面处理	kg	1060	17.7	18762		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	43.527	4.87	211.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	99.091	3.98	394.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	468.182	2.21	1034.68		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	99.091	0.05	4.95		
		电焊条 E4303 φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	310.31	1	310.31		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011206006009	项目名称	幕墙钢型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 ˉ 型钢(综合)，含表面处理	t	1	4306.76	5236.98	765.85	1456.24	4306.76	5236.98	765.85	1456.24
小计								4306.76	5236.98	765.85	1456.24
清单项目综合单价											11765.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	454.114	1.3889	630.72		
		技工人工费	元	1136.483	1.3634	1549.48		
		高级技工人工费	元	1538.312	1.3824	2126.56		
		型钢(综合)，含表面处理	t	1.06	3797.35	4025.19		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.87	110.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	77.39	1	77.39		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011205005005	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 ˉ 防火岩棉 δ=100.0mm	100m2	0.01	1255.49	7977.08	0	731.08	12.5549	79.7708	0	7.3108
小计								12.5549	79.7708	0	7.3108
清单项目综合单价											99.63650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.30139	1.3889	1.81		
		技工人工费	元	2.85138	1.3634	3.89		
		高级技工人工费	元	4.96225	1.3824	6.86		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	75.22	78.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7898	1	0.79		
	机械							

项目编码	011205005006	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322+020003-323*1换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100(实际厚度（mm）:200) ˉ 防火岩棉 δ=200.0mm	100m2	0.01	2196.82	15954.16	0	1379.03	21.9682	159.5416	0	13.7903
小计								21.9682	159.5416	0	13.7903
清单项目综合单价											195.30010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.27748	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	4.98989	1.3634	6.8		
		高级技工人工费	元	8.68187	1.3824	12		
	材料	防火岩棉 δ=200.0mm	m2	2.1	75.22	157.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5796	1	1.58		
	机械							

项目编码	010807001011	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 上悬窗五金(国产)	10樘	0.092616	654.35	1990.35	0	272.67	60.6032796	184.3382556	0	25.25360472
小计								177.1875796	451.2123556	0	69.44780472
清单项目综合单价											697.84773992

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.314228	1.3889	40.71		
		技工人工费	元	46.877487	1.3634	63.91		
		高级技工人工费	元	52.488327	1.3824	72.56		
	材料	上悬窗五金(国产)	套	0.944674	185.84	175.56		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.486358	1	21.49		
	机械							

项目编码	010807001012	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 链式手摇开窗器	10樘	0.092616	654.35	4722.36	0	409.27	60.6032796	437.3660938	0	37.90495032
小计								177.1875796	704.2401938	0	82.09915032
清单项目综合单价											963.52692368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.314228	1.3889	40.71		
		技工人工费	元	46.877487	1.3634	63.91		
		高级技工人工费	元	52.488327	1.3824	72.56		
	材料	链式手摇开窗器	套	0.944674	440.93	416.54		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	33.534654	1	33.53		
	机械							

项目编码	010807001013	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 螺杆式手摇开窗器	10樘	0.091842	654.35	5086.07	0	427.46	60.0968127	467.1148409	0	39.25878132
小计								176.6811127	733.9889409	0	83.45298132
清单项目综合单价											994.12303496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.231421	1.3889	40.6		
		技工人工费	元	46.756465	1.3634	63.75		
		高级技工人工费	元	52.324516	1.3824	72.33		
	材料	螺杆式手摇开窗器	套	0.936779	474.89	444.87		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	34.951294	1	34.95		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010807001014	项目名称	玻璃幕墙开启扇			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ~ 链式电动开窗器	10樘	0.092214	654.35	7111.44	0	528.73	60.3402309	655.7743282	0	48.75630822
小计								176.9245309	922.6484282	0	92.95050822
清单项目综合单价											1192.52346728
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.271222		1.3889	40.65		
		技工人工费			元	46.814635		1.3634	63.83		
		高级技工人工费			元	52.403252		1.3824	72.44		
	材料	链式电动开窗器			套	0.940574		664	624.54		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃			m2	0.9785		226.83	221.95		
		密封胶条			kg	0.67808		17.7	12		
		耐候胶 500mL			支	0.66939		26.55	17.77		
		泡沫条(综合)			m	2.77083		0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	43.935349		1	43.94		
	机械										
项目编码	010807001015	项目名称	玻璃幕墙开启扇			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ~ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ~ 螺杆式电动开窗器	10樘	0.092737	654.35	10481.67	0	697.24	60.68245595	972.0386308	0	64.65994588
小计								177.266756	1238.912731	0	108.8541459
清单项目综合单价											1525.03363262
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.327261		1.3889	40.73		
		技工人工费			元	46.896536		1.3634	63.94		
		高级技工人工费			元	52.51411		1.3824	72.6		
	材料	螺杆式电动开窗器			套	0.945916		978.68	925.75		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃			m2	0.9785		226.83	221.95		
		密封胶条			kg	0.67808		17.7	12		
		耐候胶 500mL			支	0.66939		26.55	17.77		
		泡沫条(综合)			m	2.77083		0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)			元	58.996073		1	59		
	机械										
项目编码	010805003003	项目名称	玻璃地弹簧门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-34换	成品全玻璃门扇安装 条夹门扇 ~ 玻璃地弹簧门(成品)	100m2	0.01	8420.98	93384.6	0	6897.59	84.2098	933.846	0	68.9759
020001-98	地弹簧安装	10个	0.026384	496.57	1422.98	0	202.55	13.10150288	37.53590432	0	5.3440792
020001-94换	拉手安装 管子拉手 ~ 管子拉手(成品)	10个	0.026384	308.65	667.02	0	115.03	8.1434216	17.59865568	0	3.03495152
小计								105.4547245	988.98856	0	77.35493072
清单项目综合单价											1171.79821520
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.484626		1.3889	27.06		
		技工人工费			元	47.159855		1.3634	64.3		
		高级技工人工费			元	10.195328		1.3824	14.09		
	材料	管子拉手(成品)			把	0.263832		66.37	17.51		
		玻璃地弹簧门(成品)			m2	1		929.2	929.2		
		地弹簧			套	0.263832		141.59	37.36		
		其他材料费(按百分比计算)			元	4.920386		1	4.92		
	机械										
项目编码	010805001003	项目名称	自动感应门			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-38换	成品电子感应自动门安装 ~ 电子感应自动门(成品，含电机)	樘	0.092822	1569.22	20469.24	0	1438.71	145.6581388	1899.995795	0	133.5439396
小计								145.6581388	1899.995795	0	133.5439396
清单项目综合单价											2179.19787374
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.087283		1.3889	36.23		
		技工人工费			元	65.309684		1.3634	89.04		
		高级技工人工费			元	14.743626		1.3824	20.38		
	材料	电子感应自动门(成品，含电机)			樘	0.092822		20353.98	1889.3		
		角钢(综合)			kg	0.371287		3.355	1.25		
		其他材料费(按百分比计算)			元	9.45297		1	9.45		
	机械										
项目编码	010802001004	项目名称	外铝合金门（含门连窗）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	5028.74	31067.46	0	2884.07	50.2874	310.6746	0	28.8407
小计								50.2874	310.6746	0	28.8407
清单项目综合单价											389.80270000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.59794		1.3889	11.94		
		技工人工费			元	21.53261		1.3634	29.36		
		高级技工人工费			元	6.50182		1.3824	8.99		
	材料	铝合金平开门(成品)			m2	0.96		309.73	297.34		
		玻璃胶 300mL			支	0.46		10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL			支	0.65		10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)			元	1.5456		1	1.55		
	机械										
项目编码	011205001017	项目名称	GRC外墙面（含GRC线条）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-189换	GRC、GRC挂板 圆形柱、弧形梁面 ~ (圆弧形、锯齿形等不规则镶贴块料面层、饰面板、隔断:人工*1.15材料*1.05机械*1.05)	100m2	0.01	12274.86	37113.93	60.3	5108.18	122.7486	371.1393	0.603	51.0818

工程量清单综合单价分析表

小计					122.7486	371.1393	0.603	51.0818	
清单项目综合单价								545.57270000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.465812	1.3889		42.31		
		技工人工费	元	52.452731	1.3634		71.51		
		高级技工人工费	元	6.452915	1.3824		8.92		
	材料	连接件	套	4.996404	3.54		17.69		
		GRC饰面板(成品)	m2	1.134	309.73		351.23		
		云石胶	kg	0.021	17.7		0.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.8465	1		1.85		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.003402	177.24		0.6		

项目编码	010807003003	项目名称	木色格栅（百叶）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-45换	成品铝合金窗安装 百叶窗 ` 铝合金百叶窗(成品)	100m2	0.01	4674.29	38593.43	0	3166.58	46.7429	385.9343	0	31.6658
小计								46.7429	385.9343	0	31.6658

清单项目综合单价								464.34300000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.37019	1.3889		11.63		
		技工人工费	元	20.96234	1.3634		28.58		
		高级技工人工费	元	4.72903	1.3824		6.54		
	材料	铝合金百叶窗(成品)	m2	0.945	398.23		376.33		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.7238	10.62		7.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.9201	1		1.92		
	机械								

项目编码	010506025007	项目名称	预埋件或后置埋件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3041.2	5469	778.08	1133.82	3041.2	5469	778.08	1133.82
小计								3041.2	5469	778.08	1133.82

清单项目综合单价								10422.10000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1068.38	1.3824		1476.93		
		普工人工费	元	157.673	1.3889		218.99		
		技工人工费	元	986.707	1.3634		1345.28		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1050	4.87		5113.5		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	36	7.63		274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	80.82	1		80.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.39	177.24		778.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐中心-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1406638.17	
2	措施项目	53466.91	
2.1	安全文明施工	53466.91	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	47840.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5626.55	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	131409.46	
5	含税建安工程造价	1591514.54	
合计		1591514.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					141769.89	0
1-1	010402001037	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.62	680.16	20826.5	0
1-2	010402001038	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:3.6＜H≤4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	32.32	758.98	24530.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010402001039	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H＞4.8m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.42	837.82	25486.48	0
1-4	010401008005	砖砌台阶	1、砌砖名称、部位:砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.21	1122.08	70926.68	0
2		混凝土工程					359363.59	0
2-1	010501001005	基础垫层	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	82.33	472.01	38860.58	0
2-2	010502003005	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	448.88	502.44	225535.27	0
2-3	010502005004	基础梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.65	526.04	4550.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	010502006025	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.56	526.81	5563.11	0
2-5	010502006026	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.56	550.41	5812.33	0
2-6	010502006027	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10.56	556.09	5872.31	0
2-7	010502010025	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	11.02	526.81	5805.45	0
2-8	010502010026	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	11.02	550.41	6065.52	0
2-9	010502010027	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	11.02	556.09	6128.11	0
2-10	010502011009	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.82	517.01	5077.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	010502011010	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.82	540.61	5308.79	0
2-12	010502013009	钢筋混凝土楼板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.82	517.01	5077.04	0
2-13	010502013010	钢筋混凝土楼板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	9.82	540.61	5308.79	0
2-14	010502021005	构造柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.98	767.24	6889.82	0
2-15	010502022005	圈梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.43	760.78	1848.7	0
2-16	010502023005	过梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.33	760.78	251.06	0
2-17	010502019033	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.85	725.31	4243.06	0
2-18	010502019034	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.85	740.05	4329.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	010502019035	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.36	725.31	261.11	0
2-20	010502019036	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.36	740.05	266.42	0
2-21	010502019037	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.84	728.21	2796.33	0
2-22	010502019038	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.84	742.94	2852.89	0
2-23	010502019039	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.15	688	103.2	0
2-24	010502019040	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.15	708.11	106.22	0
2-25	010502025052	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.14	683.91	779.66	0
2-26	010502025053	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.14	698.64	796.45	0
2-27	010502004005	设备基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.55	487.96	756.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	010502032009	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.54	635.3	2248.96	0
2-29	010502032010	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.33	650.04	5414.83	0
2-30	010502025054	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P6 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	27.08	7	189.56	0
2-31	010502025055	混凝土增加费	1、抗渗混凝土增加费 2、抗渗等级:P8 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	26.51	10	265.1	0
3		钢筋工程					487843.04	0
3-1	010506005063	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HPB300 Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.344	6719.36	9030.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010506005064	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	0.45	6837.24	3076.76	0
3-3	010506005065	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	10.922	6675.88	72913.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010506005066	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.512	5452.94	24603.67	0
3-5	010506005067	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.464	5250.84	18188.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010506005068	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	7.696	5509.54	42401.42	0
3-7	010506005069	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	7.118	5244.14	37327.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010506005070	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.62	5042.04	13210.14	0
3-9	010506005071	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.267	5012.55	11363.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010506005072	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ18 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	1.611	5091.21	8201.94	0
3-11	010506005073	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ20 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.549	5170.94	18351.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	010506005074	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ22 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.225	5173.13	16683.34	0
3-13	010506005075	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ25 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	19.068	5200.44	99161.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	010506005076	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ28 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.466	5120.06	22866.19	0
3-15	010506017005	砌体工程内配钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	5.646	6867.93	38776.33	0
3-16	010506025008	预埋铁件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、铁件尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.31	11991.8	51684.66	0
4		模板工程					279579.57	0
4-1	010401B001003	砖胎模	1、砖胎膜砌筑 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	34	768.79	26138.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	011201001008	砖胎模抹灰	1、砖胎膜抹灰 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	169.98	32.84	5582.14	0
4-3	010505001004	垫层模板	1、垫层模板 2、模板材质:木模板 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	24.94	53.81	1342.02	0
4-4	010505004025	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.73	113.48	3033.32	0
4-5	010505004026	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.73	133.68	3573.27	0
4-6	010505004027	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.73	143.77	3842.97	0
4-7	010505004028	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.73	128.26	3428.39	0
4-8	010505004029	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.73	150.21	4015.11	0
4-9	010505004030	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H＞6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.73	161.2	4308.88	0
4-10	010505005017	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	285.64	99.29	28361.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	010505005018	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:3.6m＜H≤6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	285.64	116.34	33231.36	0
4-12	010505005019	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H＞6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	285.64	124.87	35667.87	0
4-13	010505006017	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	156.18	8889.77	0
4-14	010505006018	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	175.65	9998	0
4-15	010505006019	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	247.78	14103.64	0
4-16	010505006020	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	302.12	17196.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	010505007017	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	149.88	8531.17	0
4-18	010505007018	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	171.14	9741.29	0
4-19	010505007019	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:5m＜H≤8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	248.97	14171.37	0
4-20	010505007020	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H＞8m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56.92	304.42	17327.59	0
4-21	010505011005	构造柱模板	1、模板类型:构造柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	40.04	113.48	4543.74	0
4-22	010505012005	圈梁模板	1、模板类型:圈梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25.37	118.26	3000.26	0
4-23	010505013005	过梁模板	1、模板类型:过梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.11	119.17	251.45	0
4-24	010505008017	反檐模板	1、模板类型:反檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	87.69	113.71	9971.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-25	010505008018	栏板模板	1、模板类型:栏板模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.15	102.02	321.36	0
4-26	010505008019	挑檐模板	1、模板类型:挑檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.19	136.99	6327.57	0
4-27	010505008020	雨蓬、阳台模板	1、模板类型:雨蓬、阳台模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1.59	150.78	239.74	0
4-28	010505014009	反坎模板	1、模板类型:反坎模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.46	112.92	1406.98	0
4-29	010505002006	设备基础模板	1、模板类型:设备基础模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2.3	79.39	182.6	0
4-30	010505018005	台阶模板	1、模板类型:台阶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6.34	134.03	849.75	0
5		钢结构工程					111692.08	0
5-1	010603003003	钢柱	1、钢柱类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.312	7048.47	44489.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	010604001004	钢梁	1、钢梁类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.354	6573.42	28620.67	0
5-3	011402003007	金属面油漆	1、除锈油漆品种、刷漆遍数:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 2、底漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌漆2遍，干膜厚度80um 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁漆2~3遍，干膜厚度90um 4、封闭漆油漆品种、刷漆遍数:环氧涂料1遍，干膜厚度30um 5、面漆油漆品种、刷漆遍数:聚硅氧烷漆2遍，干膜厚度80um 6、防火涂料与面漆兼容性:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 7、构件安装后需补漆部位:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	160.35	167.99	26937.2	0
5-4	011404005003	金属面喷刷防火涂料	1、防火等级要求:满足设计图纸及施工规范要求 2、防火涂料类型:膨胀型 3、涂层厚度:满足设计图纸及施工规范要求 4、耐火极限:1h 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	160.35	65.92	10570.27	0
5-5	010608002005	高强螺栓	1、构件名称:高强螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	24	17.09	410.16	0
5-6	010608002006	地脚螺栓	1、构件名称:地脚螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	24	13.94	334.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-7	010608004003	栓钉	1、构件名称:栓钉 2、规格、尺寸:M19 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	48	6.86	329.28	0
6		屋面及防水工程					26390	0
6-1	010902001013	卷材防水（平面）	1、1.5厚TPO防水层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	500	52.78	26390	0
合计							1406638.17	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					53466.91
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	53466.91
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	47840.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5626.55
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				53466.91

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	131409.46
合计					131409.46

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010402001037	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3116.75	2723.77	0	960.94	311.675	272.377	0	96.094
小计								311.675	272.377	0	96.094

清单项目综合单价　680.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3634	235.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001038	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 * (超过3.6m时:人工*1.2)	10m3	0.1	3740.1	2723.77	0	1125.9	374.01	272.377	0	112.59
小计								374.01	272.377	0	112.59

清单项目综合单价　758.97700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	65.69604	1.3889	91.25		
		技工人工费	元	207.39672	1.3634	282.76		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001039	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32换	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆 * (超过4.8m时:人工*1.4)	10m3	0.1	4363.45	2723.77	0	1290.85	436.345	272.377	0	129.085
小计								436.345	272.377	0	129.085

清单项目综合单价　837.80700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.64538	1.3889	106.45		
		技工人工费	元	241.96284	1.3634	329.89		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010401008005	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-22	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5144.27	4490.65	0	1585.81	514.427	449.065	0	158.581
小计								514.427	449.065	0	158.581

清单项目综合单价　1122.07300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.0032	1.3889	133.34		
		技工人工费	元	279.5133	1.3634	381.09		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.546	681.42	372.06		
		水	m3	0.109	4.62	0.5		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2113	300.17	63.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.08	1	13.08		
	机械							

项目编码	010501001005	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 * (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	555.65	3753.53	71.13	339.8	55.565	375.353	7.113	33.98
小计								55.565	375.353	7.113	33.98

清单项目综合单价　472.01100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.7549	1.3634	55.57		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	365.23	368.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.547	1	5.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0069	861.83	5.95		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.22	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.0069	57.83	0.4		

项目编码	010502003005	项目名称	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 * 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	3979.17	74.5	364.66	60.603	397.917	7.45	36.466
小计								60.603	397.917	7.45	36.466

清单项目综合单价　502.43600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502005004	项目名称	基础梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ＂（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	4203.98	74.5	375.9	60.603	420.398	7.45	37.59
小计								60.603	420.398	7.45	37.59
清单项目综合单价								526.04100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502006025	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282
清单项目综合单价								526.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006026	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ＂（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价								550.40100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006027	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ＂（商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价								556.08400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010025	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282
清单项目综合单价								526.79600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010026	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ＂（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406
清单项目综合单价								550.40100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
		水	m3	0.46	4.62	2.13		

工程量清单综合单价分析表

材料	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010027	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价											556.08400000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502011009	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价											517.00500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502011010	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价											540.61000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013009	项目名称	钢筋混凝土楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价											517.00500000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013010	项目名称	钢筋混凝土楼板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价											540.61000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
	(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
	其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
	混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
	混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502021005	项目名称	构造柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 ^（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2938.36	3755.03	12.67	966.21	293.836	375.503	1.267	96.621
小计								293.836	375.503	1.267	96.621
清单项目综合单价											767.22700000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	24.05	1.3889	33.4		
	技工人工费	元	191.0173	1.3634	260.43		
材料	水	m3	0.879	4.62	4.06		
	(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
	其他材料费(按百分比计算)	元	5.549	1	5.55		

工程量清单综合单价分析表

	机械	混凝土振动器　插入式		台班	0.124	10.22	1.27		
项目编码	010502022005	项目名称	圈梁		计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ¯ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价											760.76900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502023005	项目名称	过梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 ¯ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价											760.76900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.2123	1.3889	30.85		
		技工人工费	元	190.2928	1.3634	259.45		
	材料	水	m3	0.581	4.62	2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.529	1	5.53		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.077	10.22	0.79		

项目编码	010502019033	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ¯ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.54	1	5.54		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019034	项目名称	反檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ¯ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.747	1	5.75		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019035	项目名称	栏板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ¯ (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.54	1	5.54		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019036	项目名称	栏板	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ¯ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.0721	1.3889	18.16		
		技工人工费	元	178.4145	1.3634	243.25		
	材料	水	m3	0.742	4.62	3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.747	1	5.75		
	机械	混凝土振动器　插入式	台班	0.103	10.22	1.05		

项目编码	010502019037	项目名称	挑檐	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3765.58	20.44	881.59	261.448	376.558	2.044	88.159	
小计								261.448	376.558	2.044	88.159	
清单项目综合单价												728.20900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.565	1		5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019038	项目名称		挑檐				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˉ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3905.92	20.44	888.6	261.448	390.592	2.044	88.86	
小计								261.448	390.592	2.044	88.86	
清单项目综合单价												742.94400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.772	1		5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019039	项目名称		雨蓬、阳台				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˉ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	3919.43	16.21	771.99	217.24	391.943	1.621	77.199	
小计								217.24	391.943	1.621	77.199	
清单项目综合单价												688.00300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.792	1		5.79		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502019040	项目名称		雨蓬、阳台				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˉ（商品）普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	4110.92	16.21	781.57	217.24	411.092	1.621	78.157	
小计								217.24	411.092	1.621	78.157	
清单项目综合单价												708.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	394.64		398.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.075	1		6.08		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502025052	项目名称		反坎				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˉ（商品）普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3735.58	12.47	795.19	229.58	373.558	1.247	79.519	
小计								229.58	373.558	1.247	79.519	
清单项目综合单价												683.90400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.3889		51.07		
		技工人工费				元	130.9275	1.3634		178.51		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.521	1		5.52		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.22		1.25		
项目编码	010502025053	项目名称		反坎				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˉ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3875.92	12.47	802.21	229.58	387.592	1.247	80.221	
小计								229.58	387.592	1.247	80.221	
清单项目综合单价												698.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.7724	1.3889		51.07		
		技工人工费				元	130.9275	1.3634		178.51		
	材料	水				m3	0.464	4.62		2.14		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.728	1		5.73		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.122	10.22		1.25		
项目编码	010502004005	项目名称		设备基础				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.03	3841.28	74.5	357.76	60.603	384.128	7.45	35.776	
小计								60.603	384.128	7.45	35.776	
清单项目综合单价												487.95700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水		m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm		m3	1.01	372.6	376.33		
		其他材料费(按百分比计算)		元	5.677	1	5.68		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0071	57.83	0.41		
项目编码	010502032009	项目名称	台阶			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 ˉ（商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3761.74	22.48	687.51	188.125	376.174	2.248	68.751
小计								188.125	376.174	2.248	68.751
清单项目综合单价											635.29800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.559	1	5.56		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		

项目编码	010502032010	项目名称	台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 ˉ 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3902.09	22.48	694.53	188.125	390.209	2.248	69.453
小计								188.125	390.209	2.248	69.453
清单项目综合单价											650.03500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.767	1	5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		

项目编码	010502025054	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P6	m3	1	0	7	0	0	0	7	0	0
小计								0	7	0	0
清单项目综合单价											7.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010502025055	项目名称	混凝土增加费	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	抗渗混凝土增加费 P8	m3	1	0	10	0	0	0	10	0	0
小计								0	10	0	0
清单项目综合单价											10.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	010506005063	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	t	1	796.72	3495.81	43.9	388.76	796.72	3495.81	43.9	388.76
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3507.58	43.9	804.04
清单项目综合单价											6719.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷	kg	1020	3.342	3408.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.66	1	51.66		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005064	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	796.72	3608.08	43.9	394.37	796.72	3608.08	43.9	394.37
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3619.85	43.9	809.65
清单项目综合单价											6837.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.32	1	53.32		
		钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		

工程量清单综合单价分析表

	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005065	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	796.72	3454.4	43.9	386.69	796.72	3454.4	43.9	386.69
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3466.17	43.9	801.97
清单项目综合单价											6675.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.302	3368.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.05	1	51.05		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005066	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	470.05	3394.84	17.78	295.4	470.05	3394.84	17.78	295.4
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3401.02	17.78	561.12
清单项目综合单价											5452.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3634	1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.17	1	50.17		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.15	14.4		

项目编码	010506005067	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	470.05	3202.37	17.78	285.77	470.05	3202.37	17.78	285.77
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3208.55	17.78	551.49
清单项目综合单价											5250.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3634	1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.06	3136.5		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.33	1	47.33		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.15	14.4		

项目编码	010506005068	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	472.74	3418.56	11	296.81	472.74	3418.56	11	296.81
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1010.8	30.62	0	269.01	1010.8	30.62	0	269.01
小计								1483.54	3449.18	11	565.82
清单项目综合单价											5509.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3634	1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.302	3368.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.15	6.87		

项目编码	010506005069	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˆ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.17	3376.54	8.18	269.49	378.17	3376.54	8.18	269.49
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3463.87	92.4	495.36
清单项目综合单价											5244.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010506005070	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1	378.17	3184.07	8.18	259.86	378.17	3184.07	8.18	259.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3271.4	92.4	485.73
清单项目综合单价											5042.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	kg	1025	3.06	3136.5		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	48.35	1	48.35		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005071	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	1	378.17	3155.98	8.18	258.46	378.17	3155.98	8.18	258.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3243.31	92.4	484.33
清单项目综合单价											5012.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	kg	1025	3.033	3108.83		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	47.93	1	47.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005072	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	1	378.17	3230.89	8.18	262.21	378.17	3230.89	8.18	262.21
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3318.22	92.4	488.08
清单项目综合单价											5091.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	kg	1025	3.105	3182.63		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005073	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	1	378.17	3306.83	8.18	266	378.17	3306.83	8.18	266
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3394.16	92.4	491.87
清单项目综合单价											5170.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	kg	1025	3.178	3257.45		
		电焊条 E4303 Φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.16	1	50.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005074	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	1	378.17	3308.91	8.18	266.11	378.17	3308.91	8.18	266.11
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3396.24	92.4	491.98
清单项目综合单价											5173.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
		镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	kg	1025	3.18	3259.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.19	1	50.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005075	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	t	1	378.17	3334.92	8.18	267.41	378.17	3334.92	8.18	267.41
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3422.25	92.4	493.28
清单项目综合单价											5200.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ25	kg	1025	3.205	3285.13		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.57	1	50.57		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		

项目编码	010506005076	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) φ>25 - 热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	t	1	367.12	3427.55	6.26	268.98	367.12	3427.55	6.26	268.98
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) φ>25	t	1	676.26	96.21	87.65	190.03	676.26	96.21	87.65	190.03
小计								1043.38	3523.76	93.91	459.01
清单项目综合单价											5120.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	93.887	1.3889	130.4		
		技工人工费	元	669.634	1.3634	912.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.87	5.35	4.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ28～φ32	kg	1025	3.294	3376.35		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	12	7.63	91.56		
		水	m3	0.12	4.62	0.55		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.65	1	50.65		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.51	171.87	87.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.13	22.15	2.88		

项目编码	010506017005	项目名称	砌体工程内配钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.93	3589.49	11	412.04	875.93	3589.49	11	412.04
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1557.19	9.73	0	412.55	1557.19	9.73	0	412.55
小计								2433.12	3599.22	11	824.59
清单项目综合单价											6867.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.165	1.3889	41.9		
		技工人工费	元	1753.865	1.3634	2391.22		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.03	3450.44	3553.95		
		镀锌铁丝（综合）	kg	1.8	5.35	9.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.64	1	35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.15	6.87		

项目编码	010506025008	项目名称	预埋铁件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	3109.01	6906.34	754.51	1221.94
小计								3109.01	6906.34	754.51	1221.94
清单项目综合单价											11991.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.761	1.3889	134.39		
		技工人工费	元	2181.769	1.3634	2974.62		
	材料	电焊条 E4303 φ3.2	kg	36	7.63	274.68		
		铁件（综合）	kg	1060	6.16	6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	102.06	1	102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	4.39	171.87	754.51		

项目编码	010401B001003	项目名称	砖胎模	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2388.75	4444.7	0	854.35	238.875	444.47	0	85.435
小计								238.875	444.47	0	85.435
清单项目综合单价											768.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.3312	1.3889	64.35		
		技工人工费	元	128.0077	1.3634	174.53		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.5286	681.42	360.2		
		水	m3	0.053	4.62	0.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2368	300.17	71.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	12.946	1	12.95		
	机械							

项目编码	011201001008	项目名称	砖胎模抹灰	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 - (砖胎膜抹灰:人工*0.9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1964.17	762.58	0	557.89	19.6417	7.6258	0	5.5789
小计								19.6417	7.6258	0	5.5789

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										32.84640000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	2.192706	1.3889	3.05			
		技工人工费		元	3.694759	1.3634	5.04			
		高级技工人工费		元	8.361486	1.3824	11.56			
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15		m3	0.0232	324.88	7.54			
		水		m3	0.00284	4.62	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.0755	1	0.08			
	机械									
项目编码	010505001004	项目名称	垫层模板			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.45	1338.61	38.55	892.77	31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
小计								31.1045	13.3861	0.3855	8.9277

清单项目综合单价										53.80380000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	3.65838	1.3889	5.08			
		技工人工费		元	19.08713	1.3634	26.02			
	材料	镀锌铁丝（综合）		kg	0.0656	5.35	0.35			
		铁钉（综合）		kg	0.1973	5.64	1.11			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00325	1685.84	5.48			
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.12541	43.36	5.44			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2625	1	0.26			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.015	25.7	0.39			
项目编码	010505004025	项目名称	柱面模板			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019

清单项目综合单价										113.48220000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	6.658259	1.3889	9.25			
		技工人工费		元	49.901099	1.3634	68.04			
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12			
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00177	1685.84	2.98			
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.150492	43.36	6.53			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2927	1	0.29			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7	0.07			
项目编码	010505004026	项目名称	柱面模板			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	9273.94	1553.65	6.96	2532.25	92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
小计								92.7394	15.5365	0.0696	25.3225

清单项目综合单价										133.66800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	7.98991	1.3889	11.1			
		技工人工费		元	59.881319	1.3634	81.64			
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12			
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002124	1685.84	3.58			
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.150492	43.36	6.53			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3046	1	0.3			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7	0.07			
项目编码	010505004027	项目名称	柱面模板			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	10046.77	1584.09	6.96	2738.28	100.4677	15.8409	0.0696	27.3828
小计								100.4677	15.8409	0.0696	27.3828

清单项目综合单价										143.76100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	8.655736	1.3889	12.02			
		技工人工费		元	64.871429	1.3634	88.45			
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12			
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25			
		松杂枋板材 周转材		m3	0.002301	1685.84	3.88			
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74			
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.150492	43.36	6.53			
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01			
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3106	1	0.31			
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7	0.07			
项目编码	010505004028	项目名称	柱面模板			计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8354.48	2124.99	27.76	2318.99	83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
小计								83.5448	21.2499	0.2776	23.1899

清单项目综合单价										128.26220000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	9.409323	1.3889	13.07			
		技工人工费		元	51.6915	1.3634	70.48			

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00227	1685.84	3.83		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4167	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004029	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ^（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10025.37	2203.05	27.76	2765.05	100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
小计								100.2537	22.0305	0.2776	27.6505
清单项目综合单价											150.21230000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.291188	1.3889	15.68		
		技工人工费	元	62.029799	1.3634	84.57		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002724	1685.84	4.59		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.432	1	0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004030	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ^（支模高度超过6m时:人工*1.3,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10860.82	2242.08	27.76	2988.08	108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
小计								108.6082	22.4208	0.2776	29.8808
清单项目综合单价											161.18740000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.23212	1.3889	16.99		
		技工人工费	元	67.198949	1.3634	91.62		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002951	1685.84	4.97		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4396	1	0.44		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505005017	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6241.01	1938.54	0.23	1748.44	62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
小计								62.4101	19.3854	0.0023	17.4844
清单项目综合单价											99.28220000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.233397	1.3889	7.27		
		技工人工费	元	40.44404	1.3634	55.14		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00353	1685.84	5.95		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3801	1	0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005018	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0＜T≤50 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	7489.21	2059.94	0.23	2084.81	74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
小计								74.8921	20.5994	0.0023	20.8481
清单项目综合单价											116.34190000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.280076	1.3889	8.72		
		技工人工费	元	48.532847	1.3634	66.17		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2469	5.64	1.39		
		对拉螺栓	kg	0.50184	6.59	3.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004236	1685.84	7.14		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.2458	4.42	1.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4039	1	0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505005019	项目名称	墙面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,支模高度超过6m时:人工*1.3）	100m2	0.01	8113.31	2120.64	0.23	2253	81.1331	21.2064	0.0023	22.53	
小计								81.1331	21.2064	0.0023	22.53	
清单项目综合单价												124.87180000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.803416	1.3889		9.45		
		技工人工费				元	52.577251	1.3634		71.68		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2469	5.64		1.39		
		对拉螺栓				kg	0.50184	6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.004589	1685.84		7.74		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.2458	4.42		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4158	1		0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	25.7		0		
项目编码	010505006017	项目名称	梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884	
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.031	1283.65	0	0	339.68	39.79315	0	0	10.53008	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.19661	0	41.4	0	2.07	0	8.139654	0	0.4069827	
小计								104.60925	22.649654	0.0953	28.8210627	
清单项目综合单价												156.17526670
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.933622	1.3889		16.57		
		技工人工费				元	64.569813	1.3634		88.03		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	196.609276	0.04		7.86		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.559753	1		0.56		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505006018	项目名称	梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884	
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.038001	1412.03	0	0	373.65	53.65855203	0	0	14.19907365	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.240988	0	41.4	0	2.07	0	9.9769032	0	0.49884516	
小计								118.474652	24.4869032	0.0953	32.58191881	
清单项目综合单价												175.63877404
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.949778	1.3889		19.37		
		技工人工费				元	72.685487	1.3634		99.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	240.987351	0.04		9.64		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.621882	1		0.62		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505006019	项目名称	梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884	
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.06	1765.04	0	0	467.06	105.9024	0	0	28.0236	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.380517	0	41.4	0	2.07	0	15.7534038	0	0.78767019	
小计								170.7185	30.2634038	0.0953	46.69527019	
清单项目综合单价												247.77247399
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.54712	1.3889		29.93		
		技工人工费				元	103.264975	1.3634		140.79		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	380.516514	0.04		15.22		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.817223	1		0.82		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505006020	项目名称	梁模板					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21换	矩形梁 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884	
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.075	1941.53	0	0	513.77	145.61475	0	0	38.53275	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.475651	0	41.4	0	2.07	0	19.6919514	0	0.98459757	
小计								210.43085	34.2019514	0.0953	57.40134757	
清单项目综合单价												302.12944897
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.322255	1.3889		37.95		
		技工人工费				元	126.50956	1.3634		172.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	475.650035	0.04	19.03		
		铁钉（综合）	kg	0.2125	5.64	1.2		
		对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.95041	1	0.95		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505007017	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.034001	1283.65	0	0	339.68	43.64538365	0	0	11.54945968
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.128286	0	41.4	0	2.07	0	5.3110404	0	0.26555202
小计								103.3027837	18.3075404	0.0213	28.2529117
清单项目综合单价											149.88453575

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.683065	1.3889	16.23		
		技工人工费	元	63.866497	1.3634	87.08		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	128.285313	0.04	5.13		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.434399	1	0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007018	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.041	1412.03	0	0	373.65	57.89323	0	0	15.31965
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.202882	0	41.4	0	2.07	0	8.3993148	0	0.41996574
小计								117.55063	21.3958148	0.0213	32.17751574
清单项目综合单价											171.14526054

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.754868	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	72.206195	1.3634	98.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	202.881237	0.04	8.12		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.538834	1	0.54		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007019	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-60	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 5<H≤8.0	100m3	0.063001	1765.04	0	0	467.06	111.199285	0	0	29.42524706
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.442218	0	41.4	0	2.07	0	18.3078252	0	0.91539126
小计								170.856685	31.3043252	0.0213	46.77853832
清单项目综合单价											248.96084856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.506615	1.3889	29.87		
		技工人工费	元	103.407139	1.3634	140.99		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	442.217147	0.04	17.69		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.873904	1	0.87		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007020	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-61	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 8<H≤10	100m3	0.078001	1941.53	0	0	513.77	151.4412815	0	0	40.07457377
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.547506	0	41.4	0	2.07	0	22.6667484	0	1.13333742
小计								211.0986815	35.6632484	0.0213	57.64581119
清单项目综合单价											304.42904112

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.358772	1.3889	38		
		技工人工费	元	126.961712	1.3634	173.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	547.505271	0.04	21.9		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.021307	1	1.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500		台班	0.00083	25.7	0.02		
项目编码	010505011005	项目名称	构造柱模板			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价											113.48220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505012005	项目名称	圈梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26换	圈梁 直形 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8296.77	1258.3	12.21	2259.28	82.9677	12.583	0.1221	22.5928
小计								82.9677	12.583	0.1221	22.5928
清单项目综合单价											118.26560000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.788117	1.3889	6.65		
		技工人工费	元	55.975871	1.3634	76.32		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.188124	43.36	8.16		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2467	1	0.25		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00475	25.7	0.12		

项目编码	010505013005	项目名称	过梁模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.91	1888.94	4.5	2172.28	78.5091	18.8894	0.045	21.7228
小计								78.5091	18.8894	0.045	21.7228
清单项目综合单价											119.16630000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.19946	1.3889	10		
		技工人工费	元	50.24925	1.3634	68.51		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00175	25.7	0.04		

项目编码	010505008017	项目名称	反檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7948.72	1233.63	21.74	2166.62	79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
小计								79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
清单项目综合单价											113.70710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.19402	1.3889	8.6		
		技工人工费	元	51.99081	1.3634	70.88		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01551	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.10925	7.43	0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00846	25.7	0.22		

项目编码	010505008018	项目名称	栏板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7041.45	1231.8	4.01	1925.18	70.4145	12.318	0.0401	19.2518
小计								70.4145	12.318	0.0401	19.2518
清单项目综合单价											102.02440000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	46.15939	1.3634	62.93		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机　直径D（mm） D=500	台班	0.00156	25.7	0.04		

项目编码	010505008019	项目名称	挑檐模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9753.99	1269.3	29.81	2646.69	97.5399	12.693	0.2981	26.4669
小计								97.5399	12.693	0.2981	26.4669
清单项目综合单价											136.99790000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.81257	1.3889	12.24		
		技工人工费	元	62.56426	1.3634	85.3		
		铁钉（综合）	kg	0.0168	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂	kg	0.095	7.43	0.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.36256	4.42	1.6		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2489	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0116	25.7	0.3		

项目编码	010505008020	项目名称	雨蓬、阳台模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-47	阳台、雨蓬 木模板	100m2	0.01	9939.44	2387.46	2.13	2749.71	99.3944	23.8746	0.0213	27.4971
小计								99.3944	23.8746	0.0213	27.4971

清单项目综合单价								150.78740000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.70018	1.3889	14.86		
		技工人工费	元	62.00156	1.3634	84.53		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.6015	5.64	3.39		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.16469	7.43	1.22		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.66746	4.42	2.95		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4681	1	0.47		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505014009	项目名称	反坎模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8031.29	1080.76	0.23	2179.29	80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
小计								80.3129	10.8076	0.0023	21.7929

清单项目综合单价								112.91570000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.52897	1.3889	7.68		
		技工人工费	元	53.27398	1.3634	72.63		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.0055	5.64	0.03		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00045	1685.84	0.76		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2119	1	0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505002006	项目名称	设备基础模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
小计								51.7566	13.1909	0.0771	14.3609

清单项目综合单价								79.38550000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.21054	1.3889	7.24		
		技工人工费	元	32.65345	1.3634	44.52		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		零星卡具	kg	0.4009	5.75	2.31		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00105	1685.84	1.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.3537	4.42	1.56		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2586	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.003	25.7	0.08		

项目编码	010505018005	项目名称	台阶模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9098.42	1801.88	5.14	2498.08	90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
小计								90.9842	18.0188	0.0514	24.9808

清单项目综合单价								134.03520000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.0467	1.3889	8.4		
		技工人工费	元	60.57349	1.3634	82.59		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.5476	5.64	3.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00283	1685.84	4.77		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3533	1	0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.002	25.7	0.05		

项目编码	010603003003	项目名称	钢柱	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-2	钢柱安装	t	1	1236.1	5159.12	63.65	589.6	1236.1	5159.12	63.65	589.6
小计								1236.1	5159.12	63.65	589.6

清单项目综合单价								7048.47000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.849	1.3889	103.96		
		技工人工费	元	547.824	1.3634	746.9		
		高级技工人工费	元	278.675	1.3824	385.24		
	材料	镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.225	5.86	1.32		
		钢柱	t	1	4847.79	4847.79		
		六角螺栓（综合）	kg	3.399	6.19	21.04		
		二氧化碳药芯焊丝 Y-71	kg	11.817	11.33	133.89		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	1.295	10.12	13.11		
		调平垫铁	kg	19.45	4.59	89.28		
		二氧化碳气体	m3	5.912	4.57	27.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	25.67	1	25.67		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.25	178.15	44.54		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.077	248.12	19.11		

项目编码	010604001004	项目名称	钢梁	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-4	钢梁安装	t	1	1098.52	4761.87	171.96	541.07	1098.52	4761.87	171.96	541.07
小计								1098.52	4761.87	171.96	541.07

清单项目综合单价								6573.42000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.5	1.3889	95.14		
		技工人工费	元	495.294	1.3634	675.28		
		高级技工人工费	元	237.343	1.3824	328.1		
		镀锌低碳钢丝（综合）	kg	0.22	5.86	1.29		
		钢梁	t	1	4591.15	4591.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓（综合）	kg	1.694	6.19	10.49		
		二氧化碳药芯焊丝 V-71	kg	8.882	11.33	100.63		
		低氢低合金焊条 J426（综合）	kg	0.994	10.12	10.06		
		调平垫铁	kg	0.92	4.59	4.22		
		二氧化碳气体	m3	4.451	4.57	20.34		
		其他材料费(按百分比计算)	元	23.69	1	23.69		
	机械	二氧化碳气体保护焊机 电流I（A） I=450	台班	0.67	178.15	119.36		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.212	248.12	52.6		

项目编码	011402003007	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-97+020005-98*1	金属面 聚硅氧烷面漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1122.74	3616.52	414.36	507.54	11.2274	36.1652	4.1436	5.0754
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	434.81	841.89	297.74	178.43	4.3481	8.4189	2.9774	1.7843
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	855.85	1891.15	285.34	341.43	8.5585	18.9115	2.8534	3.4143
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1003.73	1709.09	344.89	375.71	10.0373	17.0909	3.4489	3.7571
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1830.85	247.73	0	496.87	18.3085	2.4773	0	4.9687
小计								52.4798	83.0638	13.4233	18.9998
清单项目综合单价											167.96670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.43947	1.3889	7.55		
		技工人工费	元	11.9195	1.3634	16.25		
		高级技工人工费	元	20.74203	1.3824	28.67		
	材料	聚硅氧烷面漆	kg	0.3675	96.02	35.29		
		钢丝刷	个	0.168	14.6	2.45		
		环氧富锌底漆	kg	0.576	28.32	16.31		
		环氧云铁漆	kg	0.626	22.12	13.85		
		环氧云铁漆稀释剂	kg	0.2505	19.47	4.88		
		环氧富锌封闭漆	kg	0.2754	28.32	7.8		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.05884	19.47	1.15		
		聚硅氧烷漆稀释剂	kg	0.0367	14.16	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8224	1	0.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0541	248.12	13.42		

项目编码	011404005003	项目名称	金属面喷刷防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1	100m2	0.01	2442.17	2959.4	370.2	820.68	24.4217	29.594	3.702	8.2068
小计								24.4217	29.594	3.702	8.2068
清单项目综合单价											65.92450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.26077	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.68496	1.3634	11.84		
		高级技工人工费	元	4.81973	1.3824	6.66		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	3.64	7.96	28.97		
		水	m3	0.0085	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5803	1	0.58		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0125	296.16	3.7		

项目编码	010608002005	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 [(钢结构构件安装子目未包含高强螺栓，发生时)	100套	0.01	315.21	1192.34	55.03	146.96	3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
小计								3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
清单项目综合单价											17.09540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	高强螺栓（综合）	套	1.04	11.24	11.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2338	1	0.23		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010608002006	项目名称	地脚螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 [(钢结构构件安装子目，发生地脚螺栓安装时) 地脚螺栓	100套	0.01	315.21	892.13	55.03	131.95	3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
小计								3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
清单项目综合单价											13.94320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	地脚螺栓	套	1.04	8.41	8.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1749	1	0.17		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010608004003	项目名称	栓钉	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-32	栓钉安装	100套	0.01	277.68	219.59	95.72	91.3	2.7768	2.1959	0.9572	0.913
小计								2.7768	2.1959	0.9572	0.913
清单项目综合单价											6.84290000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.17237	1.3889	0.24		
		技工人工费	元	1.29664	1.3634	1.77		
		高级技工人工费	元	0.55669	1.3824	0.77		
	材料	钢结构栓钉 φ19	支	1.04	2.07	2.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0431	1	0.04		
	机械	栓钉熔焊机	台班	0.005	191.43	0.96		

项目编码	010902001013	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010004-29换	高分子自粘胶膜防水卷材 预铺反粘法 ~ 1.5厚TPO防水层	100m2	0.01	1942.48	2687.97	0	648.41	19.4248	26.8797	0	6.4841	
小计								19.4248	26.8797	0	6.4841	
清单项目综合单价								52.78860000				
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.12618	1.3889		1.56		
		技工人工费				元	13.10005	1.3634		17.86		
	材料	1.5厚TPO防水层				m2	1.1124	23.29		25.91		
		单组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.015	29.65		0.44		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.5271	1		0.53		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-建筑与结构工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	35483.02	
2	措施项目	1074.61	
2.1	安全文明施工	1074.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	932.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	141.93	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	3290.19	
5	含税建安工程造价	39847.82	
合计		39847.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		楼地面装饰工程					30371.34	0
1-1	011101001021	客房	1、20厚1:3水泥砂浆找平层 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	104.17	24.16	2516.75	0
1-2	011101001022	楼地面撒细砂或水泥砂子	1、楼地面撒细砂或水泥砂子 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	692.32	14.13	9782.48	0
1-3	011101002024	客房	1、35厚C20细石混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	104.17	38.07	3965.75	0
1-4	011101001023	客房卫生间、茶室	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄30厚C20细石混凝土，表面随打随抹平，按6mX6m跳格浇筑，地漏或排水沟周边2m范围内坡度i=1%，四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	153.23	74.37	11395.72	0
1-5	011101001024	开敞阳台	1、20厚1:3水泥砂浆保护层 2、最薄处30厚C15细石混凝土找坡，随打随抹平1% 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	33.41	65.37	2184.01	0
1-6	011101002025	池面	1、40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平， 强度达标后表面打磨； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.4	42.47	526.63	0
2		墙柱面装饰工程					5111.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	011201001009	客房卫生间	1、刷素水泥浆一道 2、9厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 3、3厚外加剂专用砂浆打底或专用界面剂一道甩毛，甩前喷湿； 4、喷湿墙面 5、聚合物水泥砂浆修补墙面 6、基层墙体 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.88	28.81	140.59	0
2-2	011205001018	汤峪外墙	1、内墙干区:12厚耐火石膏板 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60.97	31.74	1935.19	0
2-3	011205001019	汤峪外墙	1、内墙湿区：12厚水泥纤维板 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	60.97	36.43	2221.14	0
2-4	010506023009	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:玻纤网格布 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.32	12.72	296.63	0
2-5	010506023010	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网	1、部位:墙、柱面挂网 2、材质及类别:钢丝网 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	38.38	13.5	518.13	0
合计							35483.02	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1074.61
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1074.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	932.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	141.93
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				1074.61

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	3290.19
合计					3290.19

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	011101001021	项目名称	客房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								12.7971	7.5873	0	3.7657
清单项目综合单价											24.15010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.47908	1.3889	2.05		
		技工人工费	元	2.157743	1.3634	2.94		
		高级技工人工费	元	5.64303	1.3824	7.8		
	材料	水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0189	1	0.02		
	机械							

项目编码	011101001022	项目名称	楼地面散细砂或水泥砂子	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-19	加浆抹光随捣随抹 ~ 中砂	100m2	0.01	517.99	722.2	0	173.18	5.1799	7.222	0	1.7318
小计								5.1799	7.222	0	1.7318
清单项目综合单价											14.13370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.53554	1.3889	0.74		
		技工人工费	元	1.17661	1.3634	1.6		
		高级技工人工费	元	2.04853	1.3824	2.83		
	材料	普通硅酸盐水泥 P.O 42.5R 散装	t	0.00574	314.16	1.8		
		水	m3	0.03071	4.62	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0049	1	0		
	机械							

项目编码	011101002024	项目名称	客房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*1换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:35) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1884.86	1353.74	3.49	566.71	18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
小计								18.8486	13.5374	0.0349	5.6671
清单项目综合单价											38.08800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.95332	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	4.28338	1.3634	5.84		
		高级技工人工费	元	7.44764	1.3824	10.3		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03535	365.23	12.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0323	1	0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0028	12.47	0.03		

项目编码	011101001023	项目名称	客房卫生间、茶室	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.003889	1090.16	659.51	0	321.46	4.23963224	2.56483439	0	1.25015794
小计								37.49583224	25.62343439	0.0399	11.20625794
清单项目综合单价											74.36542457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.223435	1.3889	7.25		
		技工人工费	元	8.262332	1.3634	11.26		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	环氧树脂底漆	m3	0.000004	37778.77	0.15		
		双组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.122501	19.53	2.39		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	365.23	14.76		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.081195	1	0.08		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101001024	项目名称	开敞阳台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1457.13	3.99	614.54	20.4591	14.5713	0.0399	6.1454
小计								33.2562	22.1586	0.0399	9.9111
清单项目综合单价											65.36580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.59884	1.3889	5		
		技工人工费	元	6.807773	1.3634	9.28		
		高级技工人工费	元	13.72685	1.3824	18.98		
	材料	(商品)泵送混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0404	343.01	13.86		
		水	m3	0.03098	4.62	0.14		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0535	1	0.05		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0032	12.47	0.04		

项目编码	011101002025	项目名称	池面	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) ＂细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1576.97	3.99	620.53	20.4591	15.7697	0.0399	6.2053
小计								20.4591	15.7697	0.0399	6.2053
清单项目综合单价											42.47400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.11976		1.3889		2.94		
		技工人工费			元	4.65003		1.3634		6.34		
		高级技工人工费			元	8.08382		1.3824		11.18		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	0.0404		372.6		15.05		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0376		1		0.04		
	机械	混凝土振动器 平板式			台班	0.0032		12.47		0.04		
项目编码	011201001009	项目名称		客房卫生间				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-7+020003-11*(-11)	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:9)	100m2	0.01	1253.27	704.24	40.64	369.76	12.5327	7.0424	0.4064	3.6976
020003-2	墙、柱面基层处理 界面处理剂	100m2	0.01	311.72	113.47	0	88.17	3.1172	1.1347	0	0.8817
小计								15.6499	8.1771	0.4064	4.5793
清单项目综合单价											28.81270000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.63091		1.3889		2.27		
		技工人工费			元	3.54725		1.3634		4.84		
		高级技工人工费			元	6.18372		1.3824		8.55		
	材料	界面处理剂			kg	0.5		2.21		1.11		
		水			m3	0.00841		4.62		0.04		
		干混抹灰砂浆 M10			t	0.01827		380.53		6.95		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0809		1		0.08		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量V（L） V=200			台班	0.00178		228.32		0.41		
项目编码	011205001018	项目名称		汤峪外墙				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-32换	石膏板基层 墙面 ＂12厚耐火石膏板	100m2	0.01	1088.27	1712.5	0	373.6	10.8827	17.125	0	3.736
小计								10.8827	17.125	0	3.736
清单项目综合单价											31.74370000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.12748		1.3889		1.57		
		技工人工费			元	2.47065		1.3634		3.37		
		高级技工人工费			元	4.30278		1.3824		5.95		
	材料	12厚耐火石膏板			m2	1.06		14.6		15.48		
		自攻螺钉 M6×30mm			100个	0.16716		8.85		1.48		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1696		1		0.17		
	机械											
项目编码	011205001019	项目名称		汤峪外墙				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-36换	胶合板基层 墙面 ＂12厚水泥纤维板	100m2	0.01	1184.77	1720.32	315.55	422.08	11.8477	17.2032	3.1555	4.2208
小计								11.8477	17.2032	3.1555	4.2208
清单项目综合单价											36.42720000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.22759		1.3889		1.7		
		技工人工费			元	2.69162		1.3634		3.67		
		高级技工人工费			元	4.68233		1.3824		6.47		
	材料	12厚水泥纤维板			m2	1.05		15.04		15.79		
		圆钉 L=60mm			kg	0.02558		4.87		0.12		
		不锈钢气排钉 L=20mm 2000个			盒	0.00612		13.27		0.08		
		聚醋酸乙烯乳液			kg	0.14007		7.39		1.04		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.1703		1		0.17		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.01345		234.61		3.16		
项目编码	010506023009	项目名称		墙、柱面钉(挂)钢(铁)网				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-5换	墙、柱面挂网 贴玻纤网格布 ＂(设计要求在不同材质交界处挂网时:人工*1.15)	100m2	0.01	637.82	443.35	0	190.95	6.3782	4.4335	0	1.9095
小计								6.3782	4.4335	0	1.9095
清单项目综合单价											12.72120000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.66048		1.3889		0.92		
		技工人工费			元	1.448563		1.3634		1.97		
		高级技工人工费			元	2.521663		1.3824		3.49		
	材料	玻璃纤维网格布			m2	1.05		2.65		2.78		
		YJ-III胶			kg	0.33		4.87		1.61		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0439		1		0.04		
	机械											
项目编码	010506023010	项目名称		墙、柱面钉(挂)钢(铁)网				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.01	631.21	525.95	0	193.33	6.3121	5.2595	0	1.9333
小计								6.3121	5.2595	0	1.9333
清单项目综合单价											13.50490000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.65315		1.3889		0.91		
		技工人工费			元	1.43354		1.3634		1.95		
		高级技工人工费			元	2.49598		1.3824		3.45		
	材料	U型钉			kg	0.04		14.16		0.57		
		钢丝网 1mm			m2	1.05		4.42		4.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0521		1		0.05		
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-粗装修工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	780938.21	
2	措施项目	23428.14	
2.1	安全文明施工	23428.14	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20304.39	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3123.75	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	72392.97	
5	含税建安工程造价	876759.32	
合计		876759.32	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					780938.21	0
1-1	010901005004	铝板屋面	1、饰面板材料种类:3mm铝板（不区分颜色，综合考虑报价） 2、饰面板表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件，不含骨架（50*4mm铝合金方管） 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	226	480.67	108631.42	0
1-2	010901005005	金属屋面	1、0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板 2、1.5mmTPO防水卷材（另行列项计费） 3、0.8mm镀锌钢板 4、固定支座（带隔热垫） 5、30mm厚吸音棉，容重32kg/m3 6、1.5mm厚YX25-210-840压型铝镁锰板(下表面氟碳喷涂) 7、幕墙体系屋面的钢型材骨架（含屋面檩条等，另行列项计费） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	259.74	605.85	157363.48	0
1-3	011206006010	玻璃幕墙	1、名称:玻璃幕墙 2、玻璃类型:TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 4、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 5、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	126.38	455.03	57506.69	0
1-4	011206B001004	幕墙背板（衬板）	1、幕墙背衬板材料类型:1.5mm镀锌钢板 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.32	232.71	6124.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	011206006011	幕墙铝型材骨架	1、幕墙骨架类型:铝型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.325	29849.33	188797.01	0
1-6	011206006012	幕墙钢型材骨架	1、幕墙骨架类型:钢型材骨架 2、幕墙骨架规格尺寸:综合考虑 3、施工部位:包括玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙等幕墙饰面骨架或幕墙体系的屋面网架，不含幕墙门窗骨架 4、施工方式:综合考虑，因幕墙面层为曲面、折线及造型时引起的降效费用不再额外计费 5、型材表面处理方式:室外饰面采用氟碳喷涂、室内饰面采用粉末喷涂、不可视面采用阳极氧化，请投标单位自行综合考虑报价 6、工作内容:含幕墙骨架加工制作及安装费，不含型材骨架表面处理方式 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	4.952	11765.83	58264.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	011205005007	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:100mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.25	99.63	4607.89	0
1-8	011205005008	幕墙防火隔离层	1、幕墙层间防火隔离层材料类型:防火岩棉 2、防火岩棉规格:200mm厚 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	58.32	195.3	11389.9	0
1-9	010807001016	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(五金配件) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:上悬或下悬开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开启窗五金配件:含每扇开启窗配置的执手、传动杆、锁点、锁块、转角器、滑撑、防坠块、风撑、防脱器、重型悬窗铰链等五金配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	63.32	699.47	44290.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	010807001017	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	23.32	973.49	22701.79	0
1-11	010807001018	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(手动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:手动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式手摇开窗器，含开窗器、窗座、安装支架、直角传动、角码、手摇杆、手杆挂件、传动铝管、重型铰链等配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	23.32	1009.52	23542.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	010807001019	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单链或双链式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	16.32	1190	19420.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	010807001020	玻璃幕墙开启扇	1、名称:玻璃幕墙开启扇(电动开启装置) 2、玻璃类型:TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃 3、开启扇尺寸、开启角度及开启方式:电动开启扇，开启扇尺寸及开启角度需满足图纸及设计规范要求，综合考虑报价 4、开窗器类型:单螺杆或双螺杆式电动开窗器，含开窗器、特做快速电机、窗座、安装支架、气弹簧、窗扇连接件、气弹簧安装码、开启系统的安装、消防电气控制装置(主箱)、带控制/开关电源箱、分控开关、电机、低烟无卤类电线电缆、信号控制线、消防手动火警报警按钮，接驳至业主指定电源驳接口并完成相关调试工作等 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、含不锈钢螺栓组件、螺钉及防腐垫片等五金配件 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	16.32	1515.25	24728.88	0
1-14	010805003004	玻璃地弹簧门	1、名称:玻璃地弹簧门 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、地弹簧、门锁、中心摇臂、枢轴底座、上枢轴座等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	16.48	1165	19199.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-15	010802001005	折叠门	1、名称:折叠门 2、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 3、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、含316不锈钢执手、门锁、门夹、合页等五金配件 5、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 6、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	15.22	576.48	8774.03	0
1-16	010802001006	外铝合金门（含门连窗）	1、名称:铝合金门（含门连窗） 2、玻璃类型:TP8中透光(Low-E)+12A+TP8透明钢化中空玻璃 3、铝型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 4、钢型材骨架种类及表面处理方式:详见图纸 5、含316不锈钢执手、门锁、门夹、合页等五金配件 6、嵌缝、塞口材料种类:综合考虑 7、其他:详见招标图纸、招标文件及有关技术规范要求	m2	6.36	389.8	2479.13	0
1-17	010506025009	预埋件或后置埋件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.218	10422.1	23116.22	0
合计							780938.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23428.14
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	23428.14
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20304.39
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3123.75
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
			合计				23428.14

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	72392.97
合计					72392.97

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010901005004	项目名称	铝板屋面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˉ（按幕墙标准进行设计、施工、验收的大型金属(玻璃)屋面系统工程:人工*1.05）3mm铝板	100m2	0.01	12497.8	30724.89	0	4843.41	124.978	307.2489	0	48.4341
小计								124.978	307.2489	0	48.4341
清单项目综合单价								480.66100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.802999	1.3889	28.89		
		技工人工费	元	34.728183	1.3634	47.35		
		高级技工人工费	元	35.254874	1.3824	48.74		
	材料	3mm铝板（含氟碳喷涂处理）	m2	1.05	269	282.45		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.5406	1	4.54		
	机械							

项目编码	010901005005	项目名称	金属屋面	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-319换	铝板幕墙面板 ˉ（按幕墙标准进行设计、施工、验收的大型金属(玻璃)屋面系统工程:人工*1.05）0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板	100m2	0.01	12497.8	14882.52	0	4051.29	124.978	148.8252	0	40.5129
020003-324换	幕墙层间防火隔离层 防火隔离衬板 金属 ˉ 0.8mm镀锌钢板	100m2	0.01	1981.29	5725.23	0	810.56	19.8129	57.2523	0	8.1056
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 ˉ 30mm厚吸音棉，容重32kg/m3	100m2	0.01	1255.49	1877.09	0	426.08	12.5549	18.7709	0	4.2608
020004-112换	金属条板天棚 开缝 安装在龙骨上 ˉ 1.5mm厚YX25-210-840压型铝镁锰板(下表面氟碳喷涂)	100m2	0.01	2916.61	12751.4	0	1409.37	29.1661	127.514	0	14.0937
小计								186.5119	352.3624	0	66.973
清单项目综合单价								605.84730000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.181079	1.3889	37.75		
		技工人工费	元	48.703083	1.3634	66.4		
		高级技工人工费	元	59.576404	1.3824	82.36		
	材料	1.5mm厚YX25-210-840压型铝镁锰板(下表面氟碳喷涂)	m2	0.8678	143.36	124.41		
		0.8mm镀锌钢板	m2	1.05	39.82	41.81		
		角钢(综合)	kg	0.7685	3.355	2.58		
		防火密封胶 300mL	支	0.53438	23.01	12.3		
		0.9mm厚65/400铝镁锰合金直立锁边铝镁锰屋面板	m2	1.05	120.35	126.37		
		30mm厚吸音棉，容重32kg/m3	m2	1.05	17.7	18.59		
		插接件	个	3.38906	0.53	1.8		
		铝合金靠墙收口条板	m2	0.01021	4.65	0.05		
		不锈钢自攻螺钉 ST6.3×40mm	个	21.7	0.09	1.95		
		密封胶条	kg	0.317	17.7	5.61		
		耐候胶 500mL	支	0.47813	26.55	12.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.2147	1	4.21		
	机械							

项目编码	011206006010	项目名称	玻璃幕墙	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	29295.01	0	4549.8	116.5843	292.9501	0	45.498
小计								116.5843	292.9501	0	45.498
清单项目综合单价								455.03240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.40571	1.3889	26.95		
		技工人工费	元	32.3961	1.3634	44.17		
		高级技工人工费	元	32.8869	1.3824	45.46		
	材料	TP8中透光(low-e)+12A+TP8透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	252.21	246.79		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.95	1	13.95		
	机械							

项目编码	011206B001004	项目名称	幕墙背板（衬板）	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-328	幕墙背板（衬板） 金属背板 镀锌钢板	100m2	0.01	5761.77	15223.44	0	2285.86	57.6177	152.2344	0	22.8586
小计								57.6177	152.2344	0	22.8586
清单项目综合单价								232.71070000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.97264	1.3889	8.3		
		技工人工费	元	13.08501	1.3634	17.84		
		高级技工人工费	元	22.77355	1.3824	31.48		
	材料	镀锌钢板 δ=1.5mm 镀锌厚度≥85μm	m2	1.05	75.22	78.98		
		保温岩棉板 δ=50.0mm	m2	1.05	57.52	60.4		
		耐候胶 500mL	支	0.4275	26.55	11.35		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5073	1	1.51		
	机械							

项目编码	011206006011	项目名称	幕墙铝型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-294换	铝合金结构骨架 ˉ 铝型材	t	1	5520.36	20997.7	765.85	2565.42	5520.36	20997.7	765.85	2565.42
小计								5520.36	20997.7	765.85	2565.42
清单项目综合单价								29849.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	581.746	1.3889	807.99		
		技工人工费	元	1456.869	1.3634	1986.3		
		高级技工人工费	元	1971.981	1.3824	2726.07		
		铝型材，含表面处理	kg	1060	17.7	18762		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	43.527	4.87	211.98		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	99.091	3.98	394.38		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	468.182	2.21	1034.68		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	99.091	0.05	4.95		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	310.31	1	310.31		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011206006012	项目名称	幕墙钢型材骨架	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-295换	型钢结构骨架 ˉ 型钢(综合)，含表面处理	t	1	4306.76	5236.98	765.85	1456.24	4306.76	5236.98	765.85	1456.24
小计								4306.76	5236.98	765.85	1456.24

清单项目综合单价 11765.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	454.114	1.3889	630.72		
		技工人工费	元	1136.483	1.3634	1549.48		
		高级技工人工费	元	1538.312	1.3824	2126.56		
	材料	型钢(综合)，含表面处理	t	1.06	3797.35	4025.19		
		镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	22.61	4.87	110.11		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M12×150mm	套	51.473	3.98	204.86		
		不锈钢六角螺栓带螺母 M6×130mm	套	243.194	2.21	537.46		
		不锈钢机制螺钉 M6×30mm	套	51.473	0.05	2.57		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	21	7.63	160.23		
		氧气(工业用)	m3	5.3	17.33	91.85		
		乙炔气	m3	2.1	13.01	27.32		
		其他材料费(按百分比计算)	元	77.39	1	77.39		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.321	177.24	765.85		

项目编码	011205005007	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100 ˉ 防火岩棉 δ=100.0mm	100m2	0.01	1255.49	7977.08	0	731.08	12.5549	79.7708	0	7.3108
小计								12.5549	79.7708	0	7.3108

清单项目综合单价 99.63650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.30139	1.3889	1.81		
		技工人工费	元	2.85138	1.3634	3.89		
		高级技工人工费	元	4.96225	1.3824	6.86		
	材料	防火岩棉 δ=100.0mm	m2	1.05	75.22	78.98		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7898	1	0.79		
	机械							

项目编码	011205005008	项目名称	幕墙防火隔离层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-322+020003-323*1换	幕墙层间防火隔离层 防火岩棉 厚度T(mm) T=100(实际厚度（mm）:200) ˉ 防火岩棉 δ=200.0mm	100m2	0.01	2196.82	15954.16	0	1379.03	21.9682	159.5416	0	13.7903
小计								21.9682	159.5416	0	13.7903

清单项目综合单价 195.30010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.27748	1.3889	3.16		
		技工人工费	元	4.98989	1.3634	6.8		
		高级技工人工费	元	8.68187	1.3824	12		
	材料	防火岩棉 δ=200.0mm	m2	2.1	75.22	157.96		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5796	1	1.58		
	机械							

项目编码	010807001016	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 上悬窗五金(国产)	10樘	0.093178	654.35	1990.35	0	272.67	60.9710243	185.4568323	0	25.40684526
小计								177.5553243	452.3309323	0	69.60104526

清单项目综合单价 699.48730186

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.374399	1.3889	40.8		
		技工人工费	元	46.965429	1.3634	64.03		
		高级技工人工费	元	52.607361	1.3824	72.72		
	材料	上悬窗五金(国产)	套	0.950411	185.84	176.62		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	21.539664	1	21.54		
	机械							

项目编码	010807001017	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 链式手摇开窗器	10樘	0.09434	654.35	4722.36	0	409.27	61.731379	445.5074424	0	38.6105318
小计								178.315679	712.3815424	0	82.8047318

清单项目综合单价 973.50195320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.498729	1.3889	40.97		
		技工人工费	元	47.147138	1.3634	64.28		
		高级技工人工费	元	52.853315	1.3824	73.06		
	材料	链式手摇开窗器	套	0.962264	440.93	424.29		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费(按百分比计算)		元	33.922451	1	33.92		
	机械								

项目编码	010807001018	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 螺杆式手摇开窗器	10樘	0.09434	654.35	5086.07	0	427.46	61.731379	479.8198438	0	40.3265764
小计								178.315679	746.6939438	0	84.5207764
清单项目综合单价								1009.53039920			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.498729	1.3889	40.97		
		技工人工费	元	47.147138	1.3634	64.28		
		高级技工人工费	元	52.853315	1.3824	73.06		
	材料	螺杆式手摇开窗器	套	0.962264	474.89	456.97		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	35.556413	1	35.56		
	机械							

项目编码	010807001019	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 链式电动开窗器	10樘	0.091912	654.35	7111.44	0	528.73	60.1426172	653.6266733	0	48.59663176
小计								176.7269172	920.5007733	0	92.79083176
清单项目综合单价								1190.01852224			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.238982	1.3889	40.61		
		技工人工费	元	46.767515	1.3634	63.76		
		高级技工人工费	元	52.339474	1.3824	72.35		
	材料	链式电动开窗器	套	0.9375	664	622.5		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	43.8333	1	43.83		
	机械							

项目编码	010807001020	项目名称	玻璃幕墙开启扇	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-298换	框支撑玻璃面板 明框 ˉ 10Low-E+12A+10双银均质钢化中空玻璃	100m2	0.01	11658.43	26687.41	0	4419.42	116.5843	266.8741	0	44.1942
020003-301换	玻璃幕墙开启窗人工及五金增加费 ˉ 螺杆式电动开窗器	10樘	0.091912	654.35	10481.67	0	697.24	60.1426172	963.391253	0	64.08472288
小计								176.7269172	1230.265353	0	108.2789229
清单项目综合单价								1515.27119312			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.238982	1.3889	40.61		
		技工人工费	元	46.767515	1.3634	63.76		
		高级技工人工费	元	52.339474	1.3824	72.35		
	材料	螺杆式电动开窗器	套	0.9375	978.68	917.51		
		TP6中透光(low-e)+12A+TP6透明钢化中空玻璃	m2	0.9785	226.83	221.95		
		密封胶条	kg	0.67808	17.7	12		
		耐候胶 500mL	支	0.66939	26.55	17.77		
		泡沫条(综合)	m	2.77083	0.88	2.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	58.584219	1	58.58		
	机械							

项目编码	010805003004	项目名称	玻璃地弹簧门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-34换	成品全玻璃门扇安装 条夹门扇 ˉ 玻璃地弹簧门(成品)	100m2	0.01	8420.98	93384.6	0	6897.59	84.2098	933.846	0	68.9759
020001-98	地弹簧安装	10个	0.024272	496.57	1422.98	0	202.55	12.05274704	34.53531056	0	4.9162936
020001-94换	拉手安装 管子拉手 ˉ 管子拉手(成品)	10个	0.024272	308.65	667.02	0	115.03	7.4915528	16.18990944	0	2.79200816
小计								103.7540998	984.57448	0	76.68420176
清单项目综合单价								1165.01278160			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.171274	1.3889	26.63		
		技工人工费	元	46.375545	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	10.053848	1.3824	13.9		
	材料	管子拉手(成品)	把	0.242718	66.37	16.11		
		玻璃地弹簧门(成品)	m2	1	929.2	929.2		
		地弹簧	套	0.242718	141.59	34.37		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.898427	1	4.9		
	机械							

项目编码	010802001005	项目名称	折叠门	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-12换	成品塑钢门安装 推拉 ˉ 折叠门	100m2	0.01	5196.69	48644.26	0	3807.36	51.9669	486.4426	0	38.0736
小计								51.9669	486.4426	0	38.0736
清单项目综合单价								576.48310000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.30872	1.3889	12.93		
		技工人工费	元	23.30457	1.3634	31.77		
		高级技工人工费	元	5.25498	1.3824	7.26		
	材料	折叠门	m2	0.97	486.73	472.13		
		玻璃胶 300mL	支	0.47	10.62	4.99		
		聚氨酯发泡密封胶 750mL	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	2.4201	1	2.42		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010802001006	项目名称	外铝合金门（含门连窗）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020001-9	成品铝合金门安装 平开	100m2	0.01	5028.74	31067.46	0	2884.07	50.2874	310.6746	0	28.8407
小计								50.2874	310.6746	0	28.8407
清单项目综合单价											389.80270000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.59794	1.3889	11.94		
		技工人工费	元	21.53261	1.3634	29.36		
		高级技工人工费	元	6.50182	1.3824	8.99		
	材料	铝合金平开门(成品)	m2	0.96	309.73	297.34		
		玻璃胶 300ml.	支	0.46	10.62	4.89		
		聚氨酯发泡密封胶 750ml.	支	0.65	10.62	6.9		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.5456	1	1.55		
	机械							

项目编码	010506025009	项目名称	预埋件或后置埋件	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020003-285	结构预埋件制作、安装 平板式预埋件	t	1	3041.2	5469	778.08	1133.82	3041.2	5469	778.08	1133.82
小计								3041.2	5469	778.08	1133.82
清单项目综合单价											10422.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1068.38	1.3824	1476.93		
		普工人工费	元	157.673	1.3889	218.99		
		技工人工费	元	986.707	1.3634	1345.28		
	材料	镀锌铁件 镀锌厚度≥85μm	kg	1050	4.87	5113.5		
		电焊条 E4303 Φ2.5mm	kg	36	7.63	274.68		
		其他材料费(按百分比计算)	元	80.82	1	80.82		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	4.39	177.24	778.08		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室-外立面工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1256472.77	
2	措施项目	32785.64	
2.1	安全文明施工	26893.41	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	21843.95	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5049.46	
2.2	其他措施项目费	5892.23	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	116033.26	
5	含税建安工程造价	1405291.67	
合计		1405291.67	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 1 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					2062.54	0
1-1	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	499.37	499.37	0
1-2	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:暗装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	407.28	407.28	0
1-3	030402011003	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:落地安装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地,基础槽钢等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	817.85	817.85	0
1-4	030402011004	成套配电箱	1.名称:控制箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	338.04	338.04	0
2		桥架					51240.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 2 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030412003001	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	98.03	166.21	16293.57	0
2-2	030412003002	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	3.85	130.31	501.69	0
2-3	030412003003	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	52.32	148.44	7766.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030412003004	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	70.7	245.9	17385.13	0
2-5	040806002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	46.31	9262	0
2-6	080707013001	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	1	32.04	32.04	0
3		管线部分					1097493.15	0
3-1		电线					145178	0
3-1-1	030412004001	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.23	2115	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-2	030412004002	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	5.88	2940	0
3-1-3	030412004003	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	8.06	4030	0
3-1-4	030412004004	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.41	4705	0
3-1-5	030412004005	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	14.42	7210	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 5 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-6	030412004006	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	21.62	10810	0
3-1-7	030412004007	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.25	2125	0
3-1-8	030412004008	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	5.92	2960	0
3-1-9	030412004009	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	8.12	4060	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 6 页，共 49 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-10	030412004010	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.46	4730	0
3-1-11	030412004011	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	14.52	7260	0
3-1-12	030412004012	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	21.79	10895	0
3-1-13	030412004013	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.85	2425	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 7 页，共 49 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-14	030412004014	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	6.89	3445	0
3-1-15	030412004015	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.56	4780	0
3-1-16	030412004016	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.56	5780	0
3-1-17	030412004017	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.51	8255	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 8 页，共 49 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-18	030412004018	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	24.96	12480	0
3-1-19	030412004019	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.82	2410	0
3-1-20	030412004020	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	6.86	3430	0
3-1-21	030412004021	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.52	4760	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-22	030412004022	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.48	5740	0
3-1-23	030412004023	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.5	8250	0
3-1-24	030412004024	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	24.8	12400	0
3-1-25	030412004025	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	9.59	959	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-26	030412004026	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	16.28	1628	0
3-1-27	030412004027	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	21.89	2189	0
3-1-28	030412004028	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	24.07	2407	0
3-2		电力电缆					547808.40	0
3-2-1	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	10.98	3294	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-2	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	14.75	4425	0
3-2-3	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	20.59	6177	0
3-2-4	030409001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	28.1	8430	0
3-2-5	030409001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	40.76	12228	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-6	030409001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	62.14	18642	0
3-2-7	030409001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	13.86	4158	0
3-2-8	030409001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	18.87	5661	0
3-2-9	030409001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	26.43	7929	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-10	030409001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	36.47	10941	0
3-2-11	030409001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	53.17	15951	0
3-2-12	030409001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	81.88	24564	0
3-2-13	030409001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	87.45	26235	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-14	030409001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	134.41	40323	0
3-2-15	030409001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	167.27	50181	0
3-2-16	030409001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	233.1	69930	0
3-2-17	030409001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	322.73	9681.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-18	030409001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	445.63	13368.9	0
3-2-19	030409001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	572.79	17183.7	0
3-2-20	030409001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	664.86	19945.8	0
3-2-21	030409001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	850.03	25500.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-22	030409001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	148.26	4447.8	0
3-2-23	030409001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	189.98	5699.4	0
3-2-24	030409001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	259.48	7784.4	0
3-2-25	030409001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	364.71	10941.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-26	030409001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	495.94	14878.2	0
3-2-27	030409001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	628.54	18856.2	0
3-2-28	030409001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	752.08	22562.4	0
3-2-29	030409001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	933.79	28013.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 18 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-30	030409001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1198.58	35957.4	0
3-2-31	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	525.01	1050.02	0
3-2-32	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	377.58	755.16	0
3-2-33	030409003003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	317.35	634.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 19 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-34	030409003004	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	275.26	550.52	0
3-2-35	030409003005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	236.64	473.28	0
3-2-36	030409003006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	157.34	314.68	0
3-2-37	030409003007	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.材质、类型:干包式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	69.52	139.04	0
3-3		矿物质电缆					319327.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-1	030409001031	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	41.78	1253.4	0
3-3-2	030409001032	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	48.35	1450.5	0
3-3-3	030409001033	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	57.27	1718.1	0
3-3-4	030409001034	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	72.75	2182.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-5	030409001035	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	97.67	2930.1	0
3-3-6	030409001036	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	47.41	1422.3	0
3-3-7	030409001037	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	56.6	1698	0
3-3-8	030409001038	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	68.12	20436	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-9	030409001039	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	94.44	28332	0
3-3-10	030409001040	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	128.97	38691	0
3-3-11	030409001041	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	64.63	1938.9	0
3-3-12	030409001042	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	78.17	2345.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-13	030409001043	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	111.11	3333.3	0
3-3-14	030409001044	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	151.51	4545.3	0
3-3-15	030409001045	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	195.22	5856.6	0
3-3-16	030409001046	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	257.22	7716.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-17	030409001047	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	322.29	9668.7	0
3-3-18	030409001048	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	430.2	12906	0
3-3-19	030409001049	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	570.33	17109.9	0
3-3-20	030409001050	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	734.38	22031.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-21	030409001051	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	874.65	26239.5	0
3-3-22	030409001052	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1080.08	32402.4	0
3-3-23	030409001053	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1379.13	41373.9	0
3-3-24	030409003008	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	756.16	7561.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 26 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-25	030409003009	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面150mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	528.43	5284.3	0
3-3-26	030409003010	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	467.24	4672.4	0
3-3-27	030409003011	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面95mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	393.14	3931.4	0
3-3-28	030409003012	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	314	3140	0
3-3-29	030409003013	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	235.49	2354.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-30	030409003014	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	202.01	2020.1	0
3-3-31	030409003015	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面25mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	165.06	1650.6	0
3-3-32	030409003016	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	113.03	1130.3	0
3-4		配管					85179.65	0
3-4-1	030412001001	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	15.92	796	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-2	030412001002	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	28.59	1429.5	0
3-4-3	030412001003	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	35.71	1785.5	0
3-4-4	030412001004	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	44.98	2249	0
3-4-5	030412001005	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	58.65	2932.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 29 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-6	030412001006	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	11.57	2314	0
3-4-7	030412001007	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	13.9	695	0
3-4-8	030412001008	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.08	1304	0
3-4-9	030412001009	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	32.97	1648.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 30 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-10	030412001010	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	40.77	2038.5	0
3-4-11	030412001011	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	51.83	2591.5	0
3-4-12	030412001012	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	20.13	1006.5	0
3-4-13	030412001013	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	34.37	1718.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-14	030412001014	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1	42.11	42.11	0
3-4-15	030412001015	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1	52.94	52.94	0
3-4-16	030412001016	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	78.25	3912.5	0
3-4-17	030412001017	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.08	1354	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 32 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-18	030412001018	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	31.83	1591.5	0
3-4-19	030412001019	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	35.51	1775.5	0
3-4-20	030412001020	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	36.81	1840.5	0
3-4-21	030412001021	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、挂网及修补、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	43.48	2174	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 33 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-22	030412001022	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	21.15	1057.5	0
3-4-23	030412001023	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	22.83	1141.5	0
3-4-24	030412001024	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	24.55	1227.5	0
3-4-25	030412001025	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.32	1366	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-26	030412001026	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	29.64	1482	0
3-4-27	030412001027	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	33	1650	0
3-4-28	030412001028	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	25.2	1260	0
3-4-29	030412001029	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	32.51	1625.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-30	030412001030	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	38.65	1932.5	0
3-4-31	030412001031	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	57.87	2893.5	0
3-4-32	030412001032	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	73.09	3654.5	0
3-4-33	030412001033	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	105.12	5256	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-34	030412001034	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	133.94	6697	0
3-4-35	030412001035	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	156.66	7833	0
3-4-36	030412001036	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	182.93	1829.3	0
3-4-37	030412001037	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	209.58	2095.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-38	030412001038	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.31	1315.5	0
3-4-39	030412001039	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	41.87	2093.5	0
3-4-40	031301001001	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	7.29	364.5	0
3-4-41	031301001002	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	9.69	484.5	0
3-4-42	031301001003	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN32 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	13.34	667	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 38 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4-43	031301001004	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN40 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	17.17	858.5	0
3-4-44	031301001005	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN50 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	22.85	1142.5	0
4		照明					95880.48	0
4-1		应急照明					57083.74	0
4-1-1	030402011005	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	407.28	1629.12	0
4-1-2	030402011006	成套配电箱	1.名称:B型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	407.28	1629.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-3	030413002001	装饰灯	1.名称:B型消防应急吸顶灯 2.型号:5OW，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	148.79	7439.5	0
4-1-4	030413002002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-5	030413002003	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-6	030413002004	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-7	030413002005	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-8	030413002006	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯(向前) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-9	030413002007	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-10	030413002008	装饰灯	1.名称:"出口指示/禁止入内"标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-11	030413002009	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-12	030413002010	装饰灯	1.名称:单面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 41 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-13	030413002011	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-14	030413002012	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	115.78	2315.6	0
4-1-15	030413002013	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
4-1-16	030413002014	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	125.17	2503.4	0
4-1-17	030413002015	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	129.85	2597	0
4-1-18	030413002016	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	115.94	2318.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 42 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-19	030413002017	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.64	2412.8	0
4-1-20	030413002018	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	125.33	2506.6	0
4-1-21	030413002019	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	130.01	2600.2	0
4-1-22	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	200	13.13	2626	0
4-2		普通照明					38796.74	0
4-2-1	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	22.05	220.5	0
4-2-2	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防水型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	26.69	266.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	26.69	266.9	0
4-2-4	030413013004	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防爆型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	57.34	57.34	0
4-2-5	030413013005	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	25.45	254.5	0
4-2-6	030413013006	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	30.1	301	0
4-2-7	030413013007	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	28.69	286.9	0
4-2-8	030413013008	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	33.33	33.33	0
4-2-9	030413013009	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	38.51	192.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 44 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-10	030413013010	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	23	115	0
4-2-11	030413013011	照明开关、按钮	1.名称:三联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	31.51	63.02	0
4-2-12	030413013012	照明开关、按钮	1.名称:单联声光控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	40.01	400.1	0
4-2-13	030413013013	照明开关、按钮	1.名称:现场启停按钮 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	63.03	315.15	0
4-2-14	030413014001	插座	1.名称:防溅三孔插座(小厨宝) 2.规格:16A,(带开关)(IP54) 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.99	169.95	0
4-2-15	030413014002	插座	1.名称:二、三孔插座(电井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
4-2-16	030413014003	插座	1.名称:防溅二、三孔插座(水暖井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.99	169.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-17	030413014004	插座	1.名称:二、三孔插座(电梯井道) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
4-2-18	030413014005	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
4-2-19	030413014006	插座	1.名称:三孔插座(壁挂式空调) 2.规格:16A 250V IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	26.43	132.15	0
4-2-20	030413014007	插座	1.名称:三孔插座(柜式空调) 2.规格:16A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	26.43	132.15	0
4-2-21	030413014008	插座	1.名称:地面插座 2.规格:10A 250V，带防水面板,防护等级不低于IP65; 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	140.36	701.8	0
4-2-22	030413001001	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.规格:规格:光源:LED,功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	77.54	310.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-23	030413001002	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	77.54	155.08	0
4-2-24	030413001003	普通灯具	1.名称:防水防尘竖井壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	110.39	441.56	0
4-2-25	030413001004	普通灯具	1.名称:吸顶灯(带罩)不带红外感应开关 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	80.68	403.4	0
4-2-26	030413001005	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	153.51	767.55	0
4-2-27	030413003001	荧光灯	1.名称:单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	100	68.1	6810	0
4-2-28	030413003002	荧光灯	1.名称:单管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	80.47	1609.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 47 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-29	030413003003	荧光灯	1.名称:防爆单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	270.91	5418.2	0
4-2-30	030413003004	荧光灯	1.名称:防爆双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	346	3460	0
4-2-31	030413003005	荧光灯	1.名称:双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	96.23	4811.5	0
4-2-32	030413003006	荧光灯	1.名称:双管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	94.44	944.4	0
4-2-33	030413002020	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*100) 2.规格:光源:LED，功率:18W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	148.9	1489	0
4-2-34	030413002021	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*300) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	146	1460	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-35	030413002022	装饰灯	1.名称:LED面板灯(600*600) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	25	141.36	3534	0
4-2-36	030412006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	200	13.13	2626	0
5		调试					9795.79	0
5-1	030416012001	事故照明切换系统	1.名称:1kV以下事故照明切换装置系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	560.75	560.75	0
5-2	030416009001	自动投入装置	1.名称:1kV以下双电源切换装置调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	116.31	116.31	0
5-3	030416006001	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	905.84	905.84	0
5-4	030416017001	电动机负载调试	1.名称:微型电动机检查接线、电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	64.23	64.23	0
5-5	030416017002	电动机负载调试	1.名称:1.5kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	811.2	811.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 49 页，共 49 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030416017003	电动机负载调试	1.名称:3kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	902.87	902.87	0
5-7	030416017004	电动机负载调试	1.名称:13kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1121.27	1121.27	0
5-8	030416017005	电动机负载调试	1.名称:30kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1366.63	1366.63	0
5-9	030416017006	电动机负载调试	1.名称:100kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1635.49	1635.49	0
5-10	030416017007	电动机负载调试	1.名称:220kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2152.04	2152.04	0
5-11	030407004001	小型电动机	1.名称:风机盘管检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	159.16	159.16	0
合计							1256472.77	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					32785.64
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	26893.41
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	21843.95
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5049.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5892.23
1-9-1	031401001001	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5892.23	5892.23
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							32785.64

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	116033.26
合计					116033.26

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030402011001	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.85	33.76	0	98.76	366.85	33.76	0	98.76
小计								366.85	33.76	0	98.76

清单项目综合单价　499.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011002	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
小计								288.26	40.71	0	78.31

清单项目综合单价　407.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011003	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	21.66	33.78	123.11	452	21.66	33.78	123.11
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								501.308	131.754	42.502	142.286

清单项目综合单价　817.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	200.0626	1.3634	272.77		
		普工人工费	元	74.8094	1.3889	103.9		
		高级技工人工费	元	90.164	1.3824	124.64		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	154.13	8.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

项目编码	030402011004	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	244.6	27.34	0	66.1	244.6	27.34	0	66.1
小计								244.6	27.34	0	66.1

清单项目综合单价　338.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.509	1.3634	131.58		
		普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3824	62.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	030412003001	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	815.46	5.63	142.55	38.31	81.546	0.563	14.255
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.018401	900.44	446.18	100.25	267.75	16.56899644	8.21015818	1.84470025	4.92686775
小计								54.87899644	89.75615818	2.40770025	19.18186775

清单项目综合单价　166.22472262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775242	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.446998	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744412	1.3824	10.71		
	材料	强电消防桥架300×100	m	1.01	80.17	80.97		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.147204	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404811	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.380037	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056858	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.025761	7.4	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.092002	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.025761	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032569	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.329241	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003002	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016598	900.44	446.18	100.25	267.75	14.94550312	7.40569564	1.6639495	4.4441145
小计								53.25550312	57.69169564	2.2269495	17.1361145
清单项目综合单价											130.31026276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.063371	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200619	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.51958	1.3824	10.4		
	材料	强电金属桥架200×100	m	1.01	49.22	49.71		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.132779	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.365143	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244805	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051286	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023236	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.082987	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.023236	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029377	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.009958	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007303	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.327257	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.004979	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010373	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003003	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.018401	900.44	446.18	100.25	267.75	16.56899644	8.21015818	1.84470025	4.92686775
小计								54.87899644	72.82815818	2.40770025	18.33586775
清单项目综合单价											148.45072262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775139	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.446963	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.74438	1.3824	10.71		
	材料	强电金属桥架300×100	m	1.01	63.41	64.04		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.147202	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404805	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.380017	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056857	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092001	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003004	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1244.88	11.26	225.14	61.253	124.488	1.126	22.514
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
小计								80.432372	133.991634	3.261325	28.217075
清单项目综合单价											245.90240600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.225733	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.997877	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.349943	1.3824	15.69		
	材料	强电金属桥架400×200	m	1.01	122.77	124		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170399	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468597	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.597489	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.106499	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013312	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	040806002001	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
小计								29.451	8.19	0.426	8.233
清单项目综合单价											46.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013001	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673
小计								23.535	2.164	0	6.343
清单项目综合单价								32.04200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	217.58	0	51.57	1.5379	2.1758	0	0.5157
小计								1.5379	2.1758	0	0.5157
清单项目综合单价								4.22940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZC-BYJ-1.5	m	1.16	1.75	2.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	352.07	0	63.39	1.7302	3.5207	0	0.6339
小计								1.7302	3.5207	0	0.6339
清单项目综合单价								5.88480000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.88	3.34		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004003	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	519.47	0	80.85	2.0739	5.1947	0	0.8085
小计								2.0739	5.1947	0	0.8085
清单项目综合单价								8.07710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4.59	5.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004004	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	733.03	0	72.25	1.3456	7.3303	0	0.7225
小计								1.3456	7.3303	0	0.7225
清单项目综合单价								9.39840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZC-BYJ-6	m	1.05	6.85	7.19		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030412004005	项目名称	配线			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.79	1187.7	0	100.08	1.5379	11.877	0	1.0008
小计								1.5379	11.877	0	1.0008
清单项目综合单价								14.41570000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.78958		1.3634		1.08		
		普工人工费			元	0.18021		1.3889		0.25		
		高级技工人工费			元	0.15272		1.3824		0.21		
	材料	WDZC-BYJ-10			m	1.05		11.16		11.72		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.01		0.56		0.01		
		焊锡			kg	0.0013		66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0002		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.007		6.67		0.05		
		其他材料费			元	0.0084		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004006	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	211.47	1805.2	0	146.21	2.1147	18.052	0	1.4621
小计								2.1147	18.052	0	1.4621
清单项目综合单价								21.62880000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.08573		1.3634		1.48		
		普工人工费			元	0.24774		1.3889		0.34		
		高级技工人工费			元	0.20998		1.3824		0.29		
	材料	WDZC-BYJ-16			m	1.05		17.02		17.87		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.012		0.56		0.01		
		焊锡			kg	0.0014		66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0003		61.5		0.02		
		汽油 60#～70#			kg	0.008		6.67		0.05		
		其他材料费			元	0.0098		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004007	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	219.9	0	51.69	1.5379	2.199	0	0.5169
小计								1.5379	2.199	0	0.5169
清单项目综合单价								4.25380000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.78958		1.3634		1.08		
		普工人工费			元	0.18021		1.3889		0.25		
		高级技工人工费			元	0.15272		1.3824		0.21		
	材料	WDZB-BYJ-1.5			m	1.16		1.77		2.05		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.0015		66.9		0.1		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.005		0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004008	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	355.55	0	63.57	1.7302	3.5555	0	0.6357
小计								1.7302	3.5555	0	0.6357
清单项目综合单价								5.92140000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.88835		1.3634		1.21		
		普工人工费			元	0.20271		1.3889		0.28		
		高级技工人工费			元	0.17178		1.3824		0.24		
	材料	WDZB-BYJ-2.5			m	1.16		2.91		3.38		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0058		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004009	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.39	523.84	0	81.07	2.0739	5.2384	0	0.8107
小计								2.0739	5.2384	0	0.8107
清单项目综合单价								8.12300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.06536		1.3634		1.45		
		普工人工费			元	0.24272		1.3889		0.34		
		高级技工人工费			元	0.20567		1.3824		0.28		
	材料	WDZB-BYJ-4			m	1.0925		4.63		5.06		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.003		0.56		0		
		焊锡			kg	0.002		66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005		6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.0057		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004010	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	134.56	738.28	0	72.52	1.3456	7.3828	0	0.7252
小计								1.3456	7.3828	0	0.7252
清单项目综合单价								9.45360000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZB-BYJ-6	m	1.05	6.9	7.25		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004011	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1198.2	0	100.6	1.5379	11.982	0	1.006
小计								1.5379	11.982	0	1.006
清单项目综合单价								14.52590000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-BYJ-10	m	1.05	11.26	11.82		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004012	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	1820.95	0	147	2.1147	18.2095	0	1.47
小计								2.1147	18.2095	0	1.47
清单项目综合单价								21.79420000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZB-BYJ-16	m	1.05	17.17	18.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004013	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	276.74	0	54.53	1.5379	2.7674	0	0.5453
小计								1.5379	2.7674	0	0.5453
清单项目综合单价								4.85060000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZBN-BYJ-1.5	m	1.16	2.26	2.62		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004014	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	448.35	0	68.21	1.7302	4.4835	0	0.6821
小计								1.7302	4.4835	0	0.6821
清单项目综合单价								6.89580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZBN-BYJ-2.5	m	1.16	3.71	4.3		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004015	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	661.49	0	87.95	2.0739	6.6149	0	0.8795
小计								2.0739	6.6149	0	0.8795
清单项目综合单价								9.56830000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZBN-BYJ-4	m	1.0925	5.89	6.43		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030412004016	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	134.56	937.78	0	82.49	1.3456	9.3778	0	0.8249
小计								1.3456	9.3778	0	0.8249
清单项目综合单价											11.54830000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.69089	1.3634		0.94			
		普工人工费		元	0.15769	1.3889		0.22			
		高级技工人工费		元	0.13357	1.3824		0.18			
	材料	WDZBN-BYJ-6		m	1.05	8.8		9.24			
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.009	0.56		0.01			
		焊锡		kg	0.0012	66.9		0.08			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#～70#		kg	0.006	6.67		0.04			
		其他材料费		元	0.0071	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004017	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.79	1387.2	0	110.05	1.5379	13.872	0	1.1005
小计								1.5379	13.872	0	1.1005
清单项目综合单价											16.51040000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634		1.08			
		普工人工费		元	0.18021	1.3889		0.25			
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824		0.21			
	材料	WDZBN-BYJ-10		m	1.05	13.06		13.71			
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.01	0.56		0.01			
		焊锡		kg	0.0013	66.9		0.09			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5		0.01			
		汽油 60#～70#		kg	0.007	6.67		0.05			
		其他材料费		元	0.0084	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004018	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	211.47	2123.35	0	162.12	2.1147	21.2335	0	1.6212
小计								2.1147	21.2335	0	1.6212
清单项目综合单价											24.96940000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.08573	1.3634		1.48			
		普工人工费		元	0.24774	1.3889		0.34			
		高级技工人工费		元	0.20998	1.3824		0.29			
	材料	WDZBN-BYJ-16		m	1.05	20.05		21.05			
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.012	0.56		0.01			
		焊锡		kg	0.0014	66.9		0.09			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0003	61.5		0.02			
		汽油 60#～70#		kg	0.008	6.67		0.05			
		其他材料费		元	0.0098	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004019	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	274.42	0	54.41	1.5379	2.7442	0	0.5441
小计								1.5379	2.7442	0	0.5441
清单项目综合单价											4.82620000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634		1.08			
		普工人工费		元	0.18021	1.3889		0.25			
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824		0.21			
	材料	WDZCN-BYJ-1.5		m	1.16	2.24		2.6			
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0			
		焊锡		kg	0.0015	66.9		0.1			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03			
		其他材料费		元	0.005	0.885		0			
	机械										
项目编码	030412004020	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	444.87	0	68.03	1.7302	4.4487	0	0.6803
小计								1.7302	4.4487	0	0.6803
清单项目综合单价											6.85920000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.88835	1.3634		1.21			
		普工人工费		元	0.20271	1.3889		0.28			
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3824		0.24			
	材料	WDZCN-BYJ-2.5		m	1.16	3.68		4.27			
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0			
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01			
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03			
		其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01			
	机械										
项目编码	030412004021	项目名称	配线		计量单位	m					
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.39	658.22	0	87.79	2.0739	6.5822	0	0.8779	
小计								2.0739	6.5822	0	0.8779	
清单项目综合单价												9.53400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.06536	1.3634		1.45		
		普工人工费				元	0.24272	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3824		0.28		
	材料	WDZCN-BYJ-4				m	1.0925	5.86		6.4		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0057	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004022	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	134.56	930.43	0	82.12	1.3456	9.3043	0	0.8212	
小计								1.3456	9.3043	0	0.8212	
清单项目综合单价												11.47110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.69089	1.3634		0.94		
		普工人工费				元	0.15769	1.3889		0.22		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3824		0.18		
	材料	WDZCN-BYJ-6				m	1.05	8.73		9.17		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004023	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.79	1386.15	0	110	1.5379	13.8615	0	1.1	
小计								1.5379	13.8615	0	1.1	
清单项目综合单价												16.49940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZCN-BYJ-10				m	1.05	13.05		13.7		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0084	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004024	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	211.47	2107.6	0	161.33	2.1147	21.076	0	1.6133	
小计								2.1147	21.076	0	1.6133	
清单项目综合单价												24.80400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.08573	1.3634		1.48		
		普工人工费				元	0.24774	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20998	1.3824		0.29		
	材料	WDZCN-BYJ-16				m	1.05	19.9		20.9		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.012	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0014	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0003	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0098	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004025	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x1.5	100m单线	0.01	151.86	729.88	0	76.68	1.5186	7.2988	0	0.7668	
小计								1.5186	7.2988	0	0.7668	
清单项目综合单价												9.58420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x1.5				m	1.05	6.8		7.14		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004026	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x2.5	100m单线	0.01	151.86	1367.23	0	108.55	1.5186	13.6723	0	1.0855	
小计								1.5186	13.6723	0	1.0855	
清单项目综合单价												16.27640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3824		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	WDZB-RVSP-2x2.5	m	1.05	12.87	13.51		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004027	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x4	100m单线	0.01	151.86	1901.68	0	135.27	1.5186	19.0168	0	1.3527
小计								1.5186	19.0168	0	1.3527
清单项目综合单价											21.88810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x4	m	1.05	17.96	18.86		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004028	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	151.86	2108.53	0	145.61	1.5186	21.0853	0	1.4561
小计								1.5186	21.0853	0	1.4561
清单项目综合单价											24.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-4x1.5	m	1.05	19.93	20.93		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	674.65	4.64	114.38	3.0351	6.7465	0.0464	1.1438
小计								3.0351	6.7465	0.0464	1.1438
清单项目综合单价											10.97180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x1.5	m	1.01	6.6	6.67		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1034.21	4.64	132.35	3.0351	10.3421	0.0464	1.3235
小计								3.0351	10.3421	0.0464	1.3235
清单项目综合单价											14.74710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x2.5	m	1.01	10.16	10.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1589.71	4.64	160.13	3.0351	15.8971	0.0464	1.6013
小计								3.0351	15.8971	0.0464	1.6013
清单项目综合单价											20.57990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x4	m	1.01	15.66	15.82		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2304.79	4.64	195.88	3.0351	23.0479	0.0464	1.9588
小计								3.0351	23.0479	0.0464	1.9588
清单项目综合单价											28.08820000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.266683		1.3634	1.73		
		普工人工费			元	0.661628		1.3889	0.92		
		高级技工人工费			元	0.281528		1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x6			m	1.01		22.74	22.97		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001005	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	3510.73	4.64	256.18	3.0351	35.1073	0.0464	2.5618
小计								3.0351	35.1073	0.0464	2.5618
清单项目综合单价											40.75060000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.266683		1.3634	1.73		
		普工人工费			元	0.661628		1.3889	0.92		
		高级技工人工费			元	0.281528		1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x10			m	1.01		34.68	35.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001006	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	364.31	5474.17	4.64	370.44	3.6431	54.7417	0.0464	3.7044
小计								3.6431	54.7417	0.0464	3.7044
清单项目综合单价											62.13560000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.52046		1.3634	2.07		
		普工人工费			元	0.794888		1.3889	1.1		
		高级技工人工费			元	0.337155		1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-3x16			m	1.01		54.12	54.66		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001007	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	874.63	5.57	140.51	3.6421	8.7463	0.0557	1.4051
小计								3.6421	8.7463	0.0557	1.4051
清单项目综合单价											13.84920000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.520019		1.3634	2.07		
		普工人工费			元	0.793953		1.3889	1.1		
		高级技工人工费			元	0.337833		1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x1.5			m	1.01		8.58	8.67		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099		563.01	0.06		
项目编码	030409001008	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1352.36	5.57	164.4	3.6421	13.5236	0.0557	1.644
小计								3.6421	13.5236	0.0557	1.644
清单项目综合单价											18.86540000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.520019		1.3634	2.07		
		普工人工费			元	0.793953		1.3889	1.1		
		高级技工人工费			元	0.337833		1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x2.5			m	1.01		13.31	13.44		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000099		563.01	0.06		
项目编码	030409001009	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	2072.49	5.57	200.4	3.6421	20.7249	0.0557	2.004
小计								3.6421	20.7249	0.0557	2.004
清单项目综合单价											26.42670000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.520019		1.3634	2.07		
		普工人工费			元	0.793953		1.3889	1.1		
		高级技工人工费			元	0.337833		1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x4			m	1.01		20.44	20.64		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	3027.95	5.57	248.17	3.6421	30.2795	0.0557	2.4817
小计								3.6421	30.2795	0.0557	2.4817
清单项目综合单价								36.45900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x6	m	1.01	29.9	30.2		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	4618.7	5.57	327.71	3.6421	46.187	0.0557	3.2771
小计								3.6421	46.187	0.0557	3.2771
清单项目综合单价								53.16190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x10	m	1.01	45.65	46.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	437.17	7265.91	5.57	479.38	4.3717	72.6591	0.0557	4.7938
小计								4.3717	72.6591	0.0557	4.7938
清单项目综合单价								81.88030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.824552	1.3634	2.49		
		普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3824	0.56		
	材料	WDZB-YJY-4x16	m	1.01	71.86	72.58		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	7737.58	6.19	515.86	4.8574	77.3758	0.0619	5.1586
小计								4.8574	77.3758	0.0619	5.1586
清单项目综合单价								87.45370000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZB-YJY-3x16+2x10	m	1.01	76.53	77.3		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	11894.33	13.04	791.97	7.4189	118.9433	0.1304	7.9197
小计								7.4189	118.9433	0.1304	7.9197
清单项目综合单价								134.41230000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-3x25+2x16	m	1.01	117.67	118.85		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	15023.31	13.04	948.42	7.4189	150.2331	0.1304	9.4842
小计								7.4189	150.2331	0.1304	9.4842
清单项目综合单价								167.26660000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
		WDZB-YJY-3x35+2x16	m	1.01	148.65	150.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	21216.63	13.04	1274.91	8.0549	212.1663	0.1304	12.7491
小计								8.0549	212.1663	0.1304	12.7491

清单项目综合单价								233.10070000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZB-YJY-3x50+2x25	m	1.01	209.97	212.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	29753.15	13.04	1701.74	8.0549	297.5315	0.1304	17.0174
小计								8.0549	297.5315	0.1304	17.0174

清单项目综合单价								322.73420000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZB-YJY-3x70+2x35	m	1.01	294.49	297.43		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	40609.64	122.95	2414.04	14.163	406.0964	1.2295	24.1404
小计								14.163	406.0964	1.2295	24.1404

清单项目综合单价								445.62930000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-3x95+2x50	m	1.01	401.96	405.98		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	52719.54	122.95	3019.54	14.163	527.1954	1.2295	30.1954
小计								14.163	527.1954	1.2295	30.1954

清单项目综合单价								572.78330000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-3x120+2x70	m	1.01	521.86	527.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	60651.97	279.71	3576.06	19.782	606.5197	2.7971	35.7606
小计								19.782	606.5197	2.7971	35.7606

清单项目综合单价								664.85940000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-3x150+2x70	m	1.01	600.4	606.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400	100m	0.01	2990.02	76997.27	349.59	4666.07	29.9002	769.9727	3.4959	46.6607

工程量清单综合单价分析表

小计						29.9002	769.9727	3.4959	46.6607
清单项目综合单价									850.02950000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	12.48021	1.3634		17.02		
		普工人工费		元	6.52462	1.3889		9.06		
		高级技工人工费		元	2.76524	1.3824		3.82		
	材料	WDZB-YJY-3x185+2x95		m	1.01	762.21		769.83		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.084	0.71		0.06		
		其他材料费		元	0.0761	0.885		0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.00185	969.08		1.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00231	563.01		1.3		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00154	261.36		0.4		
项目编码	030409001022	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16≤S≤35	100m	0.01	741.89	13213.39	13.04	857.92	7.4189	132.1339	0.1304	8.5792
小计						7.4189	132.1339	0.1304	8.5792		
清单项目综合单价									148.26240000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费		元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费		元	0.68495	1.3824		0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x25+1x16		m	1.01	130.73		132.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001023	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16≤S≤35	100m	0.01	741.89	17185.72	13.04	1056.54	7.4189	171.8572	0.1304	10.5654
小计						7.4189	171.8572	0.1304	10.5654		
清单项目综合单价									189.97190000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费		元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费		元	0.68495	1.3824		0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x35+1x16		m	1.01	170.06		171.76		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001024	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35≤S≤50	100m	0.01	805.49	23728.5	13.04	1400.51	8.0549	237.285	0.1304	14.0051
小计						8.0549	237.285	0.1304	14.0051		
清单项目综合单价									259.47540000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费		元	1.94211	1.3889		2.7		
		高级技工人工费		元	0.82069	1.3824		1.13		
	材料	WDZB-YJY-4x50+1x25		m	1.01	234.84		237.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001025	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50≤S≤70	100m	0.01	1191.5	33285.12	13.04	1980.48	11.915	332.8512	0.1304	19.8048
小计						11.915	332.8512	0.1304	19.8048		
清单项目综合单价									364.70140000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	4.97427	1.3634		6.78		
		普工人工费		元	2.6003	1.3889		3.61		
		高级技工人工费		元	1.1006	1.3824		1.52		
	材料	WDZB-YJY-4x70+1x35		m	1.01	329.46		332.75		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001026	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	45401.08	122.95	2653.62	14.163	454.0108	1.2295	26.5362
小计						14.163	454.0108	1.2295	26.5362		
清单项目综合单价									495.93950000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	5.91266	1.3634		8.06		
		普工人工费		元	3.09086	1.3889		4.29		
		高级技工人工费		元	1.30842	1.3824		1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x95+1x50		m	1.01	449.4		453.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.073	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00077	623.06		0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00077	563.01		0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00121	261.36		0.32		
项目编码	030409001027	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	58030.12	122.95	3285.07	14.163	580.3012	1.2295	32.8507
小计								14.163	580.3012	1.2295	32.8507
清单项目综合单价											628.54440000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费				元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费				元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x120+1x70				m	1.01	574.44	580.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00121	261.36	0.32		
项目编码	030409001028	项目名称			电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	68959.22	279.71	3991.42	19.782	689.5922	2.7971	39.9142
小计								19.782	689.5922	2.7971	39.9142
清单项目综合单价											752.08550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x150+1x70				m	1.01	682.65	689.48		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36	0.34		
项目编码	030409001029	项目名称			电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	86263.55	279.71	4856.64	19.782	862.6355	2.7971	48.5664
小计								19.782	862.6355	2.7971	48.5664
清单项目综合单价											933.78100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x185+1x95				m	1.01	853.98	862.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36	0.34		
项目编码	030409001030	项目名称			电力电缆			计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	111482.24	279.71	6117.57	19.782	1114.8224	2.7971	61.1757
小计								19.782	1114.8224	2.7971	61.1757
清单项目综合单价											1198.57720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x240+1x120				m	1.01	1103.67	1114.71		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36	0.34		
项目编码	030409003001	项目名称			电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.82	239.03	2.21	68.95	214.82	239.03	2.21	68.95
小计								214.82	239.03	2.21	68.95
清单项目综合单价											525.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	91.654	1.3634	124.96		
		普工人工费				元	25.653	1.3889	35.63		
		高级技工人工费				元	39.228	1.3824	54.23		
	材料	固定卡子 3×80				套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg	0.35	79.65	27.88		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2				个	1.02	66.37	67.7		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.09	61.5	5.54		
		汽油 60#～70#				kg	1	6.67	6.67		
		铜接线端子 DT-240				个	3.03	34.85	105.6		
		其他材料费				元	12.49	0.885	11.05		
	机械	其他机械费				元	2.5	0.885	2.21		
项目编码	030409003002	项目名称			电力电缆头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	161.29	163.09	2.21	50.99	161.29	163.09	2.21	50.99
小计								161.29	163.09	2.21	50.99
清单项目综合单价											377.58000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	68.783	1.3634	93.78		
		普工人工费	元	19.266	1.3889	26.76		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3824	40.75		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	12.39	46.59		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	79.65	23.9		
		焊锡丝	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	61.5	4.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.8	6.67	5.34		
		其他材料费	元	8.118	0.885	7.18		
	机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030409003003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	139.76	132.46	1.42	43.71	139.76	132.46	1.42	43.71
小计								139.76	132.46	1.42	43.71
清单项目综合单价								317.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	59.537	1.3634	81.17		
		普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		高级技工人工费	元	25.663	1.3824	35.48		
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
		铜接线端子 DT-70	个	3.76	8.05	30.27		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	117.94	118.65	1.42	37.25	117.94	118.65	1.42	37.25
小计								117.94	118.65	1.42	37.25
清单项目综合单价								275.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.292	1.3634	68.57		
		普工人工费	元	14.02	1.3889	19.47		
		高级技工人工费	元	21.627	1.3824	29.9		
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-50	个	3.76	5.58	20.98		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16＜S≤35	个	1	96.27	107.97	1.42	30.98	96.27	107.97	1.42	30.98
小计								96.27	107.97	1.42	30.98
清单项目综合单价								236.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.046	1.3634	55.96		
		普工人工费	元	11.508	1.3889	15.98		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-35	个	3.76	2.74	10.3		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.95	79.51	0.53	19.35	57.95	79.51	0.53	19.35
小计								57.95	79.51	0.53	19.35
清单项目综合单价								157.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.75	1.3634	33.74		
		普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		高级技工人工费	元	10.608	1.3824	14.66		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-10	个	3.76	1.68	6.32		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.26	15.98	0.53	11.75	41.26	15.98	0.53	11.75

工程量清单综合单价分析表

小计						41.26	15.98	0.53	11.75
清单项目综合单价									69.52000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	17.551	1.3634		23.93		
		普工人工费		元	4.879	1.3889		6.78		
		高级技工人工费		元	7.631	1.3824		10.55		
	材料	铜接线端子 DT-10		个	3.03	1.68		5.09		
		焊锡丝		kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.001	61.5		0.06		
		汽油 60#～70#		kg	0.2	6.67		1.33		
		其他材料费		元	3.18	0.885		2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885		0.53		
项目编码	030409001031	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	3438.49	37.93	284.94	4.1686	34.3849	0.3793	2.8494
小计								4.1686	34.3849	0.3793	2.8494
清单项目综合单价									41.78220000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.713861	1.3634		2.34		
		普工人工费		元	1.096914	1.3889		1.52		
		高级技工人工费		元	0.223093	1.3824		0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70		套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm		支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)		个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32		个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#		kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.000351	969.08		0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00007	563.01		0.04		
项目编码	030409001032	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4064.73	37.93	316.26	4.1686	40.6473	0.3793	3.1626
小计								4.1686	40.6473	0.3793	3.1626
清单项目综合单价									48.35780000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.713861	1.3634		2.34		
		普工人工费		元	1.096914	1.3889		1.52		
		高级技工人工费		元	0.223093	1.3824		0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70		套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm		支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)		个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32		个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#		kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.000351	969.08		0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00007	563.01		0.04		
项目编码	030409001033	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4913.45	37.93	358.69	4.1686	49.1345	0.3793	3.5869
小计								4.1686	49.1345	0.3793	3.5869
清单项目综合单价									57.26930000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.713861	1.3634		2.34		
		普工人工费		元	1.096914	1.3889		1.52		
		高级技工人工费		元	0.223093	1.3824		0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70		套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm		支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)		个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32		个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#		kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.000351	969.08		0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00007	563.01		0.04		
项目编码	030409001034	项目名称	电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	6388.41	37.93	432.44	4.1686	63.8841	0.3793	4.3244
小计								4.1686	63.8841	0.3793	4.3244
清单项目综合单价									72.75640000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.713861	1.3634		2.34		
		普工人工费		元	1.096914	1.3889		1.52		
		高级技工人工费		元	0.223093	1.3824		0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70		套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下		套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm		支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)		个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32		个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#		kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71		0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		
项目编码	030409001035	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	651.49	8479.02	37.93	599.06	6.5149	84.7902	0.3793	5.9906
小计								6.5149	84.7902	0.3793	5.9906
清单项目综合单价											97.67500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.889443	1.3634	3.94		
		普工人工费	元	1.632191	1.3889	2.27		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		
项目编码	030409001036	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	3865.94	45.51	328.92	5.0023	38.6594	0.4551	3.2892
小计								5.0023	38.6594	0.4551	3.2892
清单项目综合单价											47.40600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		
项目编码	030409001037	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	4741.44	45.51	372.7	5.0023	47.4144	0.4551	3.727
小计								5.0023	47.4144	0.4551	3.727
清单项目综合单价											56.59880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		
项目编码	030409001038	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	5839.42	45.51	427.6	5.0023	58.3942	0.4551	4.276
小计								5.0023	58.3942	0.4551	4.276
清单项目综合单价											68.12760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		
项目编码	030409001039	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	8345.41	45.51	552.9	5.0023	83.4541	0.4551	5.529	
小计								5.0023	83.4541	0.4551	5.529	
清单项目综合单价											94.44050000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.056634	1.3634		2.8		
		普工人工费				元	1.316297	1.3889		1.83		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001040	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	781.78	11294.01	45.51	774.83	7.8178	112.9401	0.4551	7.7483	
小计								7.8178	112.9401	0.4551	7.7483	
清单项目综合单价											128.96130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.467332	1.3634		4.73		
		普工人工费				元	1.95863	1.3889		2.72		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001041	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	5433.6	50.56	422.37	5.5581	54.336	0.5056	4.2237	
小计								5.5581	54.336	0.5056	4.2237	
清单项目综合单价											64.62340000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001042	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	6723.16	50.56	486.85	5.5581	67.2316	0.5056	4.8685	
小计								5.5581	67.2316	0.5056	4.8685	
清单项目综合单价											78.16380000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001043	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	9860.54	50.56	643.72	5.5581	98.6054	0.5056	6.4372	
小计								5.5581	98.6054	0.5056	6.4372	
清单项目综合单价											111.10630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001044	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	13330.32	50.56	899.99	8.6864	133.3032	0.5056	8.9999
小计								8.6864	133.3032	0.5056	8.9999
清单项目综合单价								151.49510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001045	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	17492.55	50.56	1108.1	8.6864	174.9255	0.5056	11.081
小计								8.6864	174.9255	0.5056	11.081
清单项目综合单价								195.19850000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25<S≤35 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1379.67	22782.77	50.56	1507.84	13.7967	227.8277	0.5056	15.0784
小计								13.7967	227.8277	0.5056	15.0784
清单项目综合单价								257.20840000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.947289	1.3634	8.11		
		普工人工费	元	3.404743	1.3889	4.73		
		高级技工人工费	元	0.694	1.3824	0.96		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001047	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1634.96	28672.31	50.56	1869.87	16.3496	286.7231	0.5056	18.6987
小计								16.3496	286.7231	0.5056	18.6987
清单项目综合单价								322.27700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.665071	1.3634	9.09		
		普工人工费	元	4.340763	1.3889	6.03		
		高级技工人工费	元	0.892271	1.3824	1.23		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001048	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2072.33	38422.84	50.56	2473.14	20.7233	384.2284	0.5056	24.7314
小计								20.7233	384.2284	0.5056	24.7314
清单项目综合单价											430.18870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.437593	1.3634		11.5		
		普工人工费				元	5.651225	1.3889		7.85		
		高级技工人工费				元	0.991364	1.3824		1.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001049	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤95	100m	0.01	2953.22	50700.44	59.49	3320.75	29.5322	507.0044	0.5949	33.2075
小计								29.5322	507.0044	0.5949	33.2075
清单项目综合单价											570.33900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.11525	1.3634		16.52		
		普工人工费				元	8.90588	1.3889		12.37		
		高级技工人工费				元	0.46652	1.3824		0.64		
	材料	BTLY (NG-A)-4x95+1x50				m	1.03	488.08		502.72		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00055	969.08		0.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001050	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95<S≤120 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	3203.01	66030.96	50.56	4152.74	32.0301	660.3096	0.5056	41.5274
小计								32.0301	660.3096	0.5056	41.5274
清单项目综合单价											734.37270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.549927	1.3634		18.47		
		普工人工费				元	8.576245	1.3889		11.91		
		高级技工人工费				元	1.189635	1.3824		1.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001051	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<S≤150 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	4478.97	77853.3	50.56	5081.5	44.7897	778.533	0.5056	50.815
小计								44.7897	778.533	0.5056	50.815
清单项目综合单价											874.64330000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.632927	1.3634		25.4		
		普工人工费				元	12.378814	1.3889		17.19		
		高级技工人工费				元	1.586177	1.3824		2.19		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001052	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150<S≤240 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	95731.01	50.56	6346.23	58.8035	957.3101	0.5056	63.4623
小计								58.8035	957.3101	0.5056	63.4623
清单项目综合单价											1080.08150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.17667	1.3634		31.6		
		普工人工费				元	18.429921	1.3889		25.6		
		高级技工人工费				元	1.162579	1.3824		1.61		
		膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001053	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	124212.57	50.56	7770.3	58.8035	1242.1257	0.5056	77.703
小计								58.8035	1242.1257	0.5056	77.703
清单项目综合单价											1379.13780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.17667	1.3634	31.6		
		普工人工费	元	18.429921	1.3889	25.6		
		高级技工人工费	元	1.162579	1.3824	1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409003008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-170换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	320.17	333.35	1.16	101.48	320.17	333.35	1.16	101.48
小计								320.17	333.35	1.16	101.48
清单项目综合单价											756.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.784	1.3634	175.58		
		普工人工费	元	87.221	1.3889	121.14		
		高级技工人工费	元	16.963	1.3824	23.45		
	材料	固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-169换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面150mm2以下	个	1	246.03	205.77	1.16	75.47	246.03	205.77	1.16	75.47
小计								246.03	205.77	1.16	75.47
清单项目综合单价											528.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	99.01	1.3634	134.99		
		普工人工费	元	67.075	1.3889	93.16		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3824	17.88		
	材料	铜接线端子 DT-150	个	3.03	19.03	57.66		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-168换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	236.78	159.1	0.7	70.66	236.78	159.1	0.7	70.66
小计								236.78	159.1	0.7	70.66
清单项目综合单价											467.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	97.449	1.3634	132.86		
		普工人工费	元	61.945	1.3889	86.04		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3824	17.88		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.59	0.7		

项目编码	030409003011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面95mm2以下	个	1	211.26	119.26	0.7	61.92	211.26	119.26	0.7	61.92
小计								211.26	119.26	0.7	61.92
清单项目综合单价											393.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	88.045	1.3634	120.04		
		普工人工费	元	52.805	1.3889	73.34		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3824	17.88		
	材料	铜接线端子 DT-95	个	3.03	6.54	19.82		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.59	0.7		

项目编码	030409003012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-166换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面70mm2以下	个	1	163.45	101.01	1.16	48.38	163.45	101.01	1.16	48.38
小计								163.45	101.01	1.16	48.38
清单项目综合单价											314.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.847	1.3634	99.32		
		普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-165换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面50mm2以下	个	1	122.27	75.83	1.16	36.23	122.27	75.83	1.16	36.23
小计								122.27	75.83	1.16	36.23
清单项目综合单价											235.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	55.147	1.3634	75.19		
		普工人工费	元	24.397	1.3889	33.88		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-164换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	113.96	53.95	1.16	32.94	113.96	53.95	1.16	32.94
小计								113.96	53.95	1.16	32.94
清单项目综合单价											202.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.487	1.3634	71.56		
		普工人工费	元	21.025	1.3889	29.2		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面25mm2以下	个	1	99.32	37.46	0.12	28.16	99.32	37.46	0.12	28.16
小计								99.32	37.46	0.12	28.16
清单项目综合单价											165.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		普工人工费	元	18.021	1.3889	25.03		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-162换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) S≤10 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	71.21	21.76	0.12	19.94	71.21	21.76	0.12	19.94
小计								71.21	21.76	0.12	19.94
清单项目综合单价											113.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	33.373	1.3634	45.5		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030412001001	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								7.9115625	5.6441275	0	2.3756725
清单项目综合单价											15.93136250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.149482	1.3634	5.66		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	0.839745	1.3889	1.17		
		高级技工人工费	元	0.751628	1.3824	1.04		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001002	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								16.7128472	7.088844	0	4.7764056
清单项目综合单价											28.57809680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.051392	1.3634	13.7		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	1.122107	1.3889	1.56		
		高级技工人工费	元	1.004419	1.3824	1.39		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.05946	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412001003	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								20.183244	9.68292	0	5.825872
清单项目综合单价											35.69203600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.337872	1.3634	16.82		
		技工人工费	元	0.057342	1.3634	0.08		
		普工人工费	元	1.244922	1.3889	1.73		
		高级技工人工费	元	1.124087	1.3824	1.55		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.06826	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001004	项目名称	配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
小计								25.5107045	12.1126175	0	7.3566385
清单项目综合单价											44.97996050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.766842	1.3634	21.5		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	1.490998	1.3889	2.07		
		高级技工人工费	元	1.342227	1.3824	1.86		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.09206	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001005	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-34	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1435.36	1659.76	0	462.82	14.3536	16.5976	0	4.6282
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
小计								31.9200255	17.3906125	0	9.3156715
清单项目综合单价											58.62630950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.960392	1.3634	27.21		
		技工人工费	元	0.078845	1.3634	0.11		
		普工人工费	元	1.742759	1.3889	2.42		
		高级技工人工费	元	1.575007	1.3824	2.18		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.09406	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001006	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-145	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	662.14	145.52	0	182.49	6.6214	1.4552	0	1.8249
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
小计								7.750623	1.685825	0	2.135139
清单项目综合单价											11.57158700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.050692	1.3634	5.52		
		技工人工费	元	0.043006	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	0.820501	1.3889	1.14		
		高级技工人工费	元	0.744957	1.3824	1.03		
	材料	U型钉	kg	0.0012	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0315	4.42	0.14		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001563	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm	m	1.1	1.21	1.33		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.02516	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001007	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143

工程量清单综合单价分析表

030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								9.5560625	1.7258275	0	2.6148725
清单项目综合单价											13.89676250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.993942	1.3634	6.81		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	1.032415	1.3889	1.43		
		高级技工人工费	元	0.914858	1.3824	1.26		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001008	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								18.1012472	3.023844	0	4.9406056
清单项目综合单价											26.06569680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.764232	1.3634	14.68		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	1.284717	1.3889	1.78		
		高级技工人工费	元	1.142329	1.3824	1.58		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		其他材料费	元	0.06096	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412001009	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								22.660944	4.09092	0	6.201972
清单项目综合单价											32.95383600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.609982	1.3634	18.56		
		技工人工费	元	0.057342	1.3634	0.08		
		普工人工费	元	1.535272	1.3889	2.13		
		高级技工人工费	元	1.370007	1.3824	1.89		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		其他材料费	元	0.06396	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001010	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985

工程量清单综合单价分析表

小计					27.6680045	5.5031175	0	7.5970385
清单项目综合单价								40.76816050
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.874522	1.3634	23.01		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	1.743768	1.3889	2.42		
		高级技工人工费	元	1.556427	1.3824	2.15		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		其他材料费	元	0.08566	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001011	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-150	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1653.23	746.76	0	474.82	16.5323	7.4676	0	4.7482
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
小计								34.0987255	8.2606125	0	9.4356715

清单项目综合单价								51.79500950
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.590702	1.3634	17.17		
		技工人工费	元	8.567195	1.3634	11.68		
		普工人工费	元	1.998029	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.791277	1.3824	2.48		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		其他材料费	元	0.08756	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001012	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								10.4540625	6.4756275	0.1088	3.0978725

清单项目综合单价								20.13636250
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.215242	1.3634	5.75		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	2.318835	1.3889	3.22		
		高级技工人工费	元	1.039988	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001013	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								20.1543472	8.164544	0.2738	5.7605056

清单项目综合单价								34.35319680
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.145432	1.3634	13.83		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	3.119287	1.3889	4.33		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	1.394639	1.3824	1.93		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25~32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.02746	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001014	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								23.998644	10.90472	0.2738	6.916172
清单项目综合单价											42.09333600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.441302	1.3634	16.96		
		技工人工费	元	0.057342	1.3634	0.08		
		普工人工费	元	3.459892	1.3889	4.81		
		高级技工人工费	元	1.556627	1.3824	2.15		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25~32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.03216	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001015	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
小计								30.143965	13.788815	0.3288	8.690005
清单项目综合单价											52.95158500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.895282	1.3634	21.67		
		技工人工费	元	0.071677	1.3634	0.1		
		普工人工费	元	4.162104	1.3889	5.78		
		高级技工人工费	元	1.876427	1.3824	2.59		
	材料	U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.0525	4.42	0.23		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002605	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40~50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40~50	个	0.1545	0.35	0.05		
		其他材料费	元	0.04036	0.885	0.04		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001016	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2021.22	2780.8	38.38	676.64	20.2122	27.808	0.3838	6.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
小计								37.7786255	28.6010125	0.3838	11.4538715
清单项目综合单价											78.21730950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.968482	1.3634	31.32		
		技工人工费	元	0.078845	1.3634	0.11		
		普工人工费	元	2.429739	1.3889	3.37		
		高级技工人工费	元	2.156047	1.3824	2.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3		
		沥青清漆	kg	0.007	11.68	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0062	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.18	25.94		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05676	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001017	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								15.80974	6.75274	0	4.52128
清单项目综合单价								27.08376000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.091962	1.3634	11.03		
		普工人工费	元	1.867072	1.3889	2.59		
		高级技工人工费	元	1.579836	1.3824	2.18		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		其他材料费	元	0.0381	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001018	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								16.32224	10.65364	0	4.85188
清单项目综合单价								31.82776000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.355192	1.3634	11.39		
		普工人工费	元	1.927082	1.3889	2.68		
		高级技工人工费	元	1.630706	1.3824	2.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0432	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001019	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.02714	13.31304	0	5.17138
清单项目综合单价								35.51156000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.717092	1.3634	11.88		
		普工人工费	元	2.009682	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.700736	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001020	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.88154	13.51224	0	5.40738
清单项目综合单价								36.80116000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.155742	1.3634	12.48		
		普工人工费	元	2.109792	1.3889	2.93		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.785496	1.3824	2.47		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
	材料	管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001021	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-28	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1868.97	1856.5	0	587.39	18.6897	18.565	0	5.8739
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								18.92814	18.60664	0	5.93908
清单项目综合单价								43.47386000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.693172	1.3634	13.22		
		普工人工费	元	2.232402	1.3889	3.1		
		高级技工人工费	元	1.889406	1.3824	2.61		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001022	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-131	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	1422.57	249.49	18.2	390.22	14.2257	2.4949	0.182	3.9022
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								14.46414	2.53654	0.182	3.96738
清单项目综合单价								21.15006000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.401082	1.3634	10.09		
		普工人工费	元	1.709382	1.3889	2.37		
		高级技工人工费	元	1.446256	1.3824	2		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN16	个	0.021	1.18	0.02		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3.4012	0.08	0.27		
		刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm	m	1.1	1.21	1.33		
		T型接头 FTE16	个	0.0315	1.15	0.04		
		塑料管伸缩接头 φ16mm	个	0.021	0.6	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		管码 FCL16	个	0.84	0.1	0.08		
		管码 FSA16	个	0.84	0.5	0.42		
		其他材料费	元	0.0193	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001023	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								15.61744	2.74564	0.182	4.28298
清单项目综合单价								22.82806000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.993282	1.3634	10.9		
		普工人工费	元	1.844462	1.3889	2.56		
		高级技工人工费	元	1.560766	1.3824	2.16		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3.4012	0.08	0.27		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
		管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		
		其他材料费	元	0.0247	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001024	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								16.00194	3.97714	0.1316	4.44268
清单项目综合单价								24.55336000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.190642	1.3634	11.17		
		普工人工费	元	1.889592	1.3889	2.62		
		高级技工人工费	元	1.598896	1.3824	2.21		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
		胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.4772	0.08	0.2		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
		其他材料费	元	0.0219	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001025	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.00584	5.40654	0.1316	4.77978
清单项目综合单价											27.32376000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.706122	1.3634	11.87		
		普工人工费	元	2.007182	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.698576	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.4772	0.08	0.2		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
		其他材料费	元	0.03	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001026	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.96704	6.49194	0.0917	5.08558
清单项目综合单价											29.63626000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.199642	1.3634	12.54		
		普工人工费	元	2.119842	1.3889	2.94		
		高级技工人工费	元	1.794036	1.3824	2.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0274	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412001027	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-136	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1808.01	922.74	9.17	525.22	18.0801	9.2274	0.0917	5.2522
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								18.31854	9.26904	0.0917	5.31738
清单项目综合单价											32.99666000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.097142	1.3634	0.13		
		普工人工费	元	2.126022	1.3889	2.95		
		技工人工费	元	9.32182	1.3634	12.71		
		高级技工人工费	元	1.825756	1.3824	2.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN50	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.0017	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		T型接头 FTE50	个	0.0315	5.68	0.18		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ50mm	个	0.021	3.13	0.07		
		管码 FSA50	个	0.8505	1.61	1.37		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0332	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001028	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								13.70764	7.21114	0.2738	4.00748
清单项目综合单价											25.20006000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.228042	1.3634	7.13		
		普工人工费				元	3.321142	1.3889	4.61		
		高级技工人工费				元	1.422886	1.3824	1.97		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20				个	0.1545	0.24	0.04		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2912	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0132	11.83	0.16		
		清油 C01-1				kg	0.0032	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm				m	1.03	5.54	5.71		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	2.9812	0.08	0.24		
		镀锌管接头(15×20)				个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20				个	0.515	0.29	0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24	0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20				个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费				元	0.0218	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21	0.11		
项目编码	030412001029	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.01834	10.11144	0.3358	5.03298
清单项目综合单价											32.49856000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.489282	1.3634	8.85		
		普工人工费				元	4.126972	1.3889	5.73		
		高级技工人工费				元	1.764286	1.3824	2.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25				个	0.1545	0.26	0.04		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0174	11.83	0.21		
		沥青清漆				kg	0.0049	11.68	0.06		
		清油 C01-1				kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0042	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm				m	1.03	6.81	7.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×25)				个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25				个	0.515	0.39	0.2		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费				元	0.0287	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100				台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21	0.11		
项目编码	030412001030	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								19.60944	12.84364	0.3358	5.85528
清单项目综合单价											38.64416000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.476232	1.3634	10.19		
		普工人工费				元	4.757632	1.3889	6.61		
		高级技工人工费				元	2.031526	1.3824	2.81		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32				个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆				kg	0.0062	11.68	0.07		
		清油 C01-1				kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0051	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm				m	1.03	9.16	9.43		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×32)				个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32				个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费				元	0.0337	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100				台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21	0.11		
项目编码	030412001031	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2648.59	2254.39	32.88	815.94	26.4859	22.5439	0.3288	8.1594
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								26.72434	22.58554	0.3288	8.22458
清单项目综合单价											57.86326000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.696022	1.3634	18.67		
		普工人工费				元	3.145872	1.3889	4.37		
		高级技工人工费				元	2.663436	1.3824	3.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.67	19.23		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		其他材料费	元	0.0973	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001032	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3233.87	2993.92	38.38	1008.19	32.3387	29.9392	0.3838	10.0819
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								32.57714	29.98084	0.3838	10.14708
清单项目综合单价											73.08886000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.700942	1.3634	22.77		
		普工人工费	元	3.831702	1.3889	5.32		
		高级技工人工费	元	3.244486	1.3824	4.49		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.18	25.94		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001033	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5043.02	3879	25.17	1530.24	50.4302	38.79	0.2517	15.3024
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								50.66864	38.83164	0.2517	15.36758
清单项目综合单价											105.11956000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.989842	1.3634	35.43		
		普工人工费	元	5.951492	1.3889	8.27		
		高级技工人工费	元	5.040546	1.3824	6.97		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.39	34.39		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		其他材料费	元	0.163	0.885	0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	109.95	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001034	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	6514.69	4849.27	27.37	1968.33	65.1469	48.4927	0.2737	19.6833
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								65.38534	48.53434	0.2737	19.74848
清单项目综合单价											133.94186000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.545932	1.3634	45.74		
		普工人工费	元	7.675812	1.3889	10.66		
		高级技工人工费	元	6.501686	1.3824	8.99		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	39.55	40.74		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.35	0.73		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.14	1.1		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	11.83	1		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.0109	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	5.31	0.11		
		其他材料费	元	0.1732	0.885	0.15		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	109.95	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001035	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	7388.31	5957.12	30.67	2255.15	73.8831	59.5712	0.3067	22.5515
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								74.12154	59.61284	0.3067	22.61668
清单项目综合单价											156.65776000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.031422	1.3634	51.85		
		普工人工费	元	8.699442	1.3889	12.08		
		高级技工人工费	元	7.368926	1.3824	10.19		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.27	52.81		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		其他材料费	元	0.2621	0.885	0.23		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.95	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001036	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-50	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	100m	0.01	7988.49	7736.61	30.67	2502.93	79.8849	77.3661	0.3067	25.0293
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								80.12334	77.40774	0.3067	25.09448
清单项目综合单价											182.93226000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.113092	1.3634	56.05		
		普工人工费	元	9.402652	1.3889	13.06		
		高级技工人工费	元	7.964786	1.3824	11.01		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.35	0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.03	69.42	71.5		
		镀锌管接头(100×125)	个	0.0824	13.81	1.14		
		接地管卡 DN125	个	0.164	3.52	0.58		
		管卡子(钢管用DN125)	个	0.2884	3.98	1.15		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1337	11.83	1.58		
		沥青清漆	kg	0.0158	11.68	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.0173	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0327	5.31	0.17		
		其他材料费	元	0.1304	0.885	0.12		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.95	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001037	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-51	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	100m	0.01	8479.79	9677.62	35.07	2730.31	84.7979	96.7762	0.3507	27.3031
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								85.03634	96.81784	0.3507	27.36828
清单项目综合单价											209.57316000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.635472	1.3634	59.49		
		普工人工费	元	9.978332	1.3889	13.86		
		高级技工人工费	元	8.452536	1.3824	11.68		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.35	0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.03	87.1	89.71		
		镀锌管接头(100×150)	个	0.0824	17.35	1.43		
		接地管卡 DN150	个	0.164	4.42	0.72		
		管卡子(钢管用DN150)	个	0.2884	5.18	1.49		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1574	11.83	1.86		
		沥青清漆	kg	0.0186	11.68	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.0204	16.99	0.35		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0384	5.31	0.2		
		其他材料费	元	0.1511	0.885	0.13		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0022	109.95	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001038	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.95	69.85	0	43.17	14.995	6.985	0	4.317
小计								14.995	6.985	0	4.317
清单项目综合单价											26.29700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6989	1.3634	10.5		
		普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3824	2.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.18	2.25		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412001039	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.6	90.83	0	48.62	16.66	9.083	0	4.862
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								23.123	12.02	0	6.719
清单项目综合单价											41.86200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.3744	1.3634	15.51		
		普工人工费	元	3.2031	1.3889	4.45		
		高级技工人工费	元	2.2903	1.3824	3.17		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.79	2.87		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
		其他材料费	元	0.501	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301001001	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								5.5618025	0.2254875	0	1.4823325
清单项目综合单价											7.26962250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3634	5.4		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001002	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	s	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								7.3989872	0.309304	0	1.9728656
清单项目综合单价											9.68115680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3634	7.2		
		普工人工费	元	0.020901	1.3889	0.03		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		高级技工人工费	元	0.079871	1.3824	0.11		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001003	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								10.0674712	0.565684	0	2.6931976
清单项目综合单价											13.32635280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3634	9.61		
		普工人工费	元	0.047027	1.3889	0.07		
		技工人工费	元	0.103215	1.3634	0.14		
		高级技工人工费	元	0.179711	1.3824	0.25		
	材料	U型钉	kg	0.00288	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	0.0756	4.42	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003751	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301001004	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985	
小计								13.1210445	0.5506775	0	3.4999985	
清单项目综合单价												17.17172050
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.4155	1.3634		12.84		
		普工人工费				元	0.029392	1.3889		0.04		
		技工人工费				元	0.064509	1.3634		0.09		
		高级技工人工费				元	0.112319	1.3824		0.16		
	材料	U型钉				kg	0.0018	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.04725	4.42		0.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002345	1		0		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	031301001005	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675	
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315	
小计								17.4371655	0.7342725	0	4.6503315	
清单项目综合单价												22.82176950
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.5343	1.3634		17.09		
		普工人工费				元	0.035923	1.3889		0.05		
		技工人工费				元	0.078845	1.3634		0.11		
		高级技工人工费				元	0.137279	1.3824		0.19		
	材料	U型钉				kg	0.0022	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.05775	4.42		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002866	1		0		
		水				m3	0.0029	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.001	413.51		0.41		
		其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030402011005	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31	
小计								288.26	40.71	0	78.31	
清单项目综合单价												407.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	113.744	1.3634		155.08		
		普工人工费				元	42.919	1.3889		59.61		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011006	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31	
小计								288.26	40.71	0	78.31	
清单项目综合单价												407.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	113.744	1.3634		155.08		
		普工人工费				元	42.919	1.3889		59.61		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030413002001	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ~ B型消防应急吸顶灯 50W	10套	0.1	463.5	858.84	0	165.59	46.35	85.884	0	16.559	
小计								46.35	85.884	0	16.559	
清单项目综合单价												148.79300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002002	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 安全出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002003	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 楼层标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002004	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 双面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002005	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 地面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002006	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 单面方向标志灯(向前)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002007	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 单面方向标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002008	项目名称		装饰灯				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 "出口指示/禁止入内"标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002009	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 单面出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211

清单项目综合单价 120.47200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002010	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 单面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211

清单项目综合单价 120.47200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002011	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 双面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211

清单项目综合单价 120.47200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002012	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 消防应急壁灯 3W	10套	0.1	463.5	544.47	0	149.88	46.35	54.447	0	14.988
小计								46.35	54.447	0	14.988

清单项目综合单价 115.78500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002013	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 消防应急壁灯 6W	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211

清单项目综合单价 120.47200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002014	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 消防应急壁灯 9W	10套	0.1	463.5	633.86	0	154.35	46.35	63.386	0	15.435
小计								46.35	63.386	0	15.435

清单项目综合单价 125.17100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002015	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ` 消防应急壁灯 12W	10套	0.1	463.5	678.5	0	156.58	46.35	67.85	0	15.658
小计								46.35	67.85	0	15.658
清单项目综合单价								129.85800000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002016	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 3W	10套	0.1	463.5	546.04	0	149.95	46.35	54.604	0	14.995
小计								46.35	54.604	0	14.995
清单项目综合单价								115.94900000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.204		0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.204		0.44		0.09		
		其他材料费			元	0.896		0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002017	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 6W	10套	0.1	463.5	590.68	0	152.19	46.35	59.068	0	15.219
小计								46.35	59.068	0	15.219
清单项目综合单价								120.63700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.204		0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.204		0.44		0.09		
		其他材料费			元	0.896		0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002018	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 9W	10套	0.1	463.5	635.43	0	154.42	46.35	63.543	0	15.442
小计								46.35	63.543	0	15.442
清单项目综合单价								125.33500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.204		0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.204		0.44		0.09		
		其他材料费			元	0.896		0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002019	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 12W	10套	0.1	463.5	680.07	0	156.66	46.35	68.007	0	15.666
小计								46.35	68.007	0	15.666
清单项目综合单价								130.02300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.204		0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.204		0.44		0.09		
		其他材料费			元	0.896		0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030412006001	项目名称	接线盒				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.1143		1.3889		8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02		1.79		1.83		
		其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 ` 单联单控开关	10套	0.1	123.89	60.84	0	35.82	12.389	6.084	0	3.582
小计								12.389	6.084	0	3.582
清单项目综合单价								22.05500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	单联单控开关	个	1	6.04	6.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(防水型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803
小计								12.389	10.504	0	3.803
清单项目综合单价								26.69600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013003	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(密闭型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803
小计								12.389	10.504	0	3.803
清单项目综合单价								26.69600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013004	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(防爆型)	10套	0.1	123.89	396.94	0	52.63	12.389	39.694	0	5.263
小计								12.389	39.694	0	5.263
清单项目综合单价								57.34600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013005	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关	10套	0.1	128.15	88.04	0	38.31	12.815	8.804	0	3.831
小计								12.815	8.804	0	3.831
清单项目综合单价								25.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.5796	1.3634	8.97		
		普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3824	1.76		
	材料	双联单控开关	个	1	8.76	8.76		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013006	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关(密闭型)	10套	0.1	128.15	132.34	0	40.52	12.815	13.234	0	4.052
小计								12.815	13.234	0	4.052
清单项目综合单价								30.10100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.5796	1.3634	8.97		
		普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3824	1.76		
	材料	双联单控开关(密闭型)	个	1	13.19	13.19		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013007	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关	10套	0.1	132.43	113.74	0	40.73	13.243	11.374	0	4.073
小计								13.243	11.374	0	4.073
清单项目综合单价								28.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	三联单控开关	个	1	11.33	11.33		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013008	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关(密闭型)	10套	0.1	132.43	157.94	0	42.94	13.243	15.794	0	4.294
小计								13.243	15.794	0	4.294
清单项目综合单价								33.33100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	三联单控开关(密闭型)	个	1	15.75	15.75		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013009	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 ˆ 四联单控开关	10套	0.1	136.7	202.24	0	46.28	13.67	20.224	0	4.628
小计								13.67	20.224	0	4.628
清单项目综合单价								38.52200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0187	1.3634	9.57		
		普工人工费	元	1.602	1.3889	2.23		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3824	1.88		
	材料	四联单控开关	个	1	20.18	20.18		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013010	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˆ 单联双控开关	10套	0.1	123.89	69.84	0	36.27	12.389	6.984	0	3.627
小计								12.389	6.984	0	3.627
清单项目综合单价								23.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013011	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 ˆ 三联双控开关	10套	0.1	132.43	140.64	0	42.08	13.243	14.064	0	4.208
小计								13.243	14.064	0	4.208
清单项目综合单价								31.51500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013012	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˆ 单联声光控开关	10套	0.1	123.89	231.84	0	44.37	12.389	23.184	0	4.437
小计								12.389	23.184	0	4.437
清单项目综合单价								40.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013013	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 ˆ 现场启停按钮	个	1	21.44	34.21	0	7.38	21.44	34.21	0	7.38
小计								21.44	34.21	0	7.38
清单项目综合单价								63.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 防溅三孔插座(小厨宝)16A,86系列(带开关)(IP54)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
小计								14.409	15.009	0	4.563
清单项目综合单价								33.98100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014002	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 二、三孔插座(电井)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价								31.80800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014003	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 防溅二、三孔插座(水暖井)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
小计								14.409	15.009	0	4.563
清单项目综合单价											33.98100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014004	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 二、三孔插座(电梯井道)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价											31.80800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014005	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 安全型单相二、三极插座	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价											31.80800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014006	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 三孔插座(壁挂式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
小计								14.409	7.809	0	4.203
清单项目综合单价											26.42100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014007	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 三孔插座(柜式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
小计								14.409	7.809	0	4.203
清单项目综合单价											26.42100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014008	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装 ˊ 地面插座	10套	0.1	352.64	912.1	0	138.92	35.264	91.21	0	13.892
小计								35.264	91.21	0	13.892
清单项目综合单价											140.36600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.3164	1.3634	18.16		
		普工人工费	元	11.2623	1.3889	15.64		
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 井道壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
小计								38.151	27.891	0	11.49
清单项目综合单价											77.53200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 壁灯 5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
小计								38.151	27.891	0	11.49
清单项目综合单价								77.53200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 防水防尘竖井壁灯5W	10套	0.1	381.51	591.7	0	130.54	38.151	59.17	0	13.054
小计								38.151	59.17	0	13.054
清单项目综合单价								110.37500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 吸顶灯(带罩)不带红外感应开关24W	10套	0.1	289.28	419.98	0	97.55	28.928	41.998	0	9.755
小计								28.928	41.998	0	9.755
清单项目综合单价								80.68100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.9723	1.3634	17.69		
		普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3824	4.05		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29	防尘防水灯安装 吸顶式 防水防尘吸顶灯24W	10套	0.1	557.57	790.39	0	187.07	55.757	79.039	0	18.707
小计								55.757	79.039	0	18.707
清单项目综合单价								153.50300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.0043	1.3634	34.09		
		普工人工费	元	9.9859	1.3889	13.87		
		高级技工人工费	元	5.6405	1.3824	7.8		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管 单管荧光灯14W	10套	0.1	272.5	320.44	0	88.13	27.25	32.044	0	8.813
小计								27.25	32.044	0	8.813
清单项目综合单价								68.10700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.2199	1.3634	16.66		
		普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 荧光灯(单管壁装式)14W	10套	0.1	381.51	306.88	0	116.3	38.151	30.688	0	11.63
小计								38.151	30.688	0	11.63
清单项目综合单价								80.46900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费		元	0.605	0.885	0.54		
	机械								
项目编码	030413003003	项目名称	荧光灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ˊ 防爆单管荧光灯18W	10套	0.1	790.27	1628.31	0	290.54	79.027	162.831	0	29.054
小计								79.027	162.831	0	29.054
清单项目综合单价								270.91200000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	35.4384	1.3634		48.32			
		普工人工费		元	14.1533	1.3889		19.66			
		高级技工人工费		元	7.9947	1.3824		11.05			
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75		10套	0.306	4.42		1.35			
		其他材料费		元	0.672	0.885		0.59			
	机械										
项目编码	030413003004	项目名称	荧光灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ˊ 防爆双管荧光灯28W	10套	0.1	790.27	2343.39	0	326.29	79.027	234.339	0	32.629
小计								79.027	234.339	0	32.629
清单项目综合单价								345.99500000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	35.4384	1.3634		48.32			
		普工人工费		元	14.1533	1.3889		19.66			
		高级技工人工费		元	7.9947	1.3824		11.05			
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75		10套	0.306	4.42		1.35			
		其他材料费		元	0.672	0.885		0.59			
	机械										
项目编码	030413003005	项目名称	荧光灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式双管 ˊ 双管荧光灯28W	10套	0.1	385.7	452.04	0	124.67	38.57	45.204	0	12.467
小计								38.57	45.204	0	12.467
清单项目综合单价								96.24100000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	17.2965	1.3634		23.58			
		普工人工费		元	6.9076	1.3889		9.59			
		高级技工人工费		元	3.9021	1.3824		5.39			
	材料	膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	5.75		0.04			
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	10.93		2.3			
		其他材料费		元	0.44	0.885		0.39			
	机械										
项目编码	030413003006	项目名称	荧光灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 双管荧光灯28W	10套	0.1	381.51	439.8	0	122.94	38.151	43.98	0	12.294
小计								38.151	43.98	0	12.294
清单项目综合单价								94.42500000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	17.1086	1.3634		23.33			
		普工人工费		元	6.8322	1.3889		9.49			
		高级技工人工费		元	3.8599	1.3824		5.34			
	材料	木螺钉 M4×65以下		10个	0.832	0.19		0.16			
		合金钢钻头(综合)		个	0.007	6.37		0.04			
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm		个	4.21	0.08		0.34			
		其他材料费		元	0.605	0.885		0.54			
	机械										
项目编码	030413002020	项目名称	装饰灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-25	荧光灯具安装 吸顶式双管 ˊ LED面板灯(1200*100)18W	10套	0.1	547.11	759.19	0	182.74	54.711	75.919	0	18.274
小计								54.711	75.919	0	18.274
清单项目综合单价								148.90400000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	24.5347	1.3634		33.45			
		普工人工费		元	9.7985	1.3889		13.61			
		高级技工人工费		元	5.5344	1.3824		7.65			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.21	0.44		0.09			
		塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.21	0.44		0.09			
		其他材料费		元	0.582	0.885		0.52			
	机械										
项目编码	030413002021	项目名称	装饰灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式三管 ˊ LED面板灯(1200*300)36W	10套	0.1	433.91	867.94	0	158.22	43.391	86.794	0	15.822
小计								43.391	86.794	0	15.822
清单项目综合单价								146.00700000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	19.458	1.3634		26.53			
		普工人工费		元	7.7714	1.3889		10.79			
		高级技工人工费		元	4.3892	1.3824		6.07			
	材料	膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	5.75		0.04			
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	10.93		2.3			
		其他材料费		元	0.44	0.885		0.39			
	机械										
项目编码	030413002022	项目名称	装饰灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-17	荧光灯具安装 吊链式 三管 T LED面板灯 (600*600)36W	10套	0.1	433.91	823.74	0	156.01	43.391	82.374	0	15.601	
小计								43.391	82.374	0	15.601	
清单项目综合单价												141.36600000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.458	1.3634		26.53		
		普工人工费				元	7.7714	1.3889		10.79		
		高级技工人工费				元	4.3892	1.3824		6.07		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93		2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030412006002	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361	
小计								8.492	2.269	0	2.361	
清单项目综合单价												13.12200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.3889		8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030416012001	项目名称			事故照明切换系统			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	430.3	4.96	10.62	114.87	430.3	4.96	10.62	114.87	
小计								430.3	4.96	10.62	114.87	
清单项目综合单价												560.75000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	141.006	1.3634		192.25		
		普工人工费				元	27.025	1.3889		37.54		
		高级技工人工费				元	145.044	1.3824		200.51		
	材料	其他材料费				元	5.6	0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费				元	12	0.885		10.62		
项目编码	030416009001	项目名称			自动投入装置			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 T （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	86.06	4.96	2.12	23.17	86.06	4.96	2.12	23.17	
小计								86.06	4.96	2.12	23.17	
清单项目综合单价												116.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	28.2012	1.3634		38.45		
		普工人工费				元	5.405	1.3889		7.51		
		高级技工人工费				元	29.0088	1.3824		40.1		
	材料	其他材料费				元	5.6	0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.4	0.885		2.12		
项目编码	030416006001	项目名称			输配电装置系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07	
小计								692.45	8.85	19.47	185.07	
清单项目综合单价												905.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	247.542	1.3634		337.5		
		普工人工费				元	55.055	1.3889		76.47		
		高级技工人工费				元	201.449	1.3824		278.48		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	22	0.885		19.47		
项目编码	030416017001	项目名称			电动机负载调试			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-64	微型电动机调试	台	1	47.8	0.62	2.92	12.89	47.8	0.62	2.92	12.89	
小计								47.8	0.62	2.92	12.89	
清单项目综合单价												64.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.663	1.3634		21.35		
		普工人工费				元	3.005	1.3889		4.17		
		高级技工人工费				元	16.117	1.3824		22.28		
	材料	其他材料费				元	0.697	0.885		0.62		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.3	0.885		2.92		
项目编码	030416017002	项目名称			电动机负载调试			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
小计								622.17	19.05	4.09	165.89	
清单项目综合单价												811.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	213.852	1.3634		291.57		
		普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		高级技工人工费				元	196.783	1.3824		272.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5	4.87		7.31		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08		0.16		
		其他材料费				元	9.14	0.885		8.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017003	项目名称			电动机负载调试			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	184.49	16.69	0	49.65	184.49	16.69	0	49.65
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
小计								693.62	20.31	4.09	184.85
清单项目综合单价											902.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	243.626	1.3634	332.16		
		普工人工费	元	48.552	1.3889	67.43		
		高级技工人工费	元	212.693	1.3824	294.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	9.66	0.885	8.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017004	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	352.45	22.4	0	94.38	352.45	22.4	0	94.38
小计								861.58	26.02	4.09	229.58
清单项目综合单价											1121.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	313.338	1.3634	427.21		
		普工人工费	元	63.693	1.3889	88.46		
		高级技工人工费	元	250.222	1.3824	345.91		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	10.48	0.885	9.27		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017005	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	542.57	27.09	0	144.93	542.57	27.09	0	144.93
小计								1051.7	30.71	4.09	280.13
清单项目综合单价											1366.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	392.454	1.3634	535.07		
		普工人工费	元	80.708	1.3889	112.1		
		高级技工人工费	元	292.631	1.3824	404.53		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		金属软管 DN40	m	1.25	5.88	7.35		
		金属软管活接头 Φ40mm	套	2.04	0.33	0.67		
		其他材料费	元	10.17	0.885	9		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017006	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30< P≤100	台	1	748.37	35.28	0	199.8	748.37	35.28	0	199.8
小计								1257.5	38.9	4.09	335
清单项目综合单价											1635.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	477.997	1.3634	651.7		
		普工人工费	元	99.105	1.3889	137.65		
		高级技工人工费	元	338.655	1.3824	468.16		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	13.11	0.885	11.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017007	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-19	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 100< P≤220	台	1	1153.07	39.81	0	307.12	1153.07	39.81	0	307.12
小计								1662.2	43.43	4.09	442.32
清单项目综合单价											2152.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	646.265	1.3634	881.12		
		普工人工费	元	135.397	1.3889	188.05		
		高级技工人工费	元	428.984	1.3824	593.03		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		其他材料费	元	15.21	0.885	13.46		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030407004001	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69
小计								113.04	15.43	0	30.69
清单项目综合单价											159.16000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.998	1.3634	64.08		
		普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		高级技工人工费	元	25.231	1.3824	34.88		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.05	0.885	4.47		
	机械							

项目编码	031401001001	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1275.3754	1.98	2.02	0	0.62	2525.243292	2576.258308	0	790.732748
小计								2525.243292	2576.258308	0	790.732748
清单项目综合单价								5892.23434800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
2	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
3	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	4	0	0	0	
4	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	4	0	0	0	
5	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	136184.34	
2	措施项目	3818.47	
2.1	安全文明施工	2921.82	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2373.5	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	548.32	
2.2	其他措施项目费	896.65	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12600.25	
5	含税建安工程造价	152603.06	
合计		152603.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 1 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					4125.08	0
1-1	030402011007	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	499.37	998.74	0
1-2	030402011008	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:暗装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	407.28	814.56	0
1-3	030402011009	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:落地安装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地,基础槽钢等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	817.85	1635.7	0
1-4	030402011010	成套配电箱	1.名称:控制箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	338.04	676.08	0
2		桥架					14998.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 2 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030412003005	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	96.48	964.8	0
2-2	030412003006	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	131.4	1314	0
2-3	030412003007	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	144.36	1443.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 3 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030412003008	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	155.27	1552.7	0
2-5	030412003009	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	87.59	875.9	0
2-6	030412003010	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	119.94	1199.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 4 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030412003011	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	130.32	1303.2	0
2-8	030412003012	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	139.31	1393.1	0
2-9	040806002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	46.31	4631	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 5 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	080707013002	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	10	32.04	320.4	0
3		管线部分					91132.72	0
3-1		电线					10926	0
3-1-1	030412004029	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	4.23	846	0
3-1-2	030412004030	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	5.88	1176	0
3-1-3	030412004031	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	8.06	2418	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 6 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1-4	030412004032	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	21.62	6486	0
3-2		电力电缆					54885.22	0
3-2-1	030409001054	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.43	1321.5	0
3-2-2	030409001055	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	36.47	1823.5	0
3-2-3	030409001056	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	53.17	2658.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 7 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-4	030409001057	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	81.88	4094	0
3-2-5	030409001058	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	134.41	6720.5	0
3-2-6	030409001059	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	167.27	8363.5	0
3-2-7	030409001060	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	233.1	11655	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 8 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-8	030409001061	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	322.73	16136.5	0
3-2-9	030409003017	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	317.35	634.7	0
3-2-10	030409003018	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	275.26	550.52	0
3-2-11	030409003019	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	236.64	473.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 9 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2-12	030409003020	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	157.34	314.68	0
3-2-13	030409003021	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.材质、类型:干包式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	69.52	139.04	0
3-3		配管					25321.5	0
3-3-1	030412001040	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	15.92	796	0
3-3-2	030412001041	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	28.59	1429.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 10 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-3	030412001042	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	13.9	695	0
3-3-4	030412001043	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.08	1304	0
3-3-5	030412001044	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	20.13	1006.5	0
3-3-6	030412001045	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	34.37	1718.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 11 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-7	030412001046	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	42.11	2105.5	0
3-3-8	030412001047	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.08	1354	0
3-3-9	030412001048	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	31.83	1591.5	0
3-3-10	030412001049	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	35.51	1775.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 12 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-11	030412001050	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	22.83	1141.5	0
3-3-12	030412001051	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	24.55	1227.5	0
3-3-13	030412001052	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.32	1366	0
3-3-14	030412001053	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	25.2	1260	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 13 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-15	030412001054	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	32.51	1625.5	0
3-3-16	030412001055	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.31	1315.5	0
3-3-17	030412001056	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	41.87	2093.5	0
3-3-18	031301001006	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	7.29	364.5	0
3-3-19	031301001007	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	9.69	484.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 14 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3-20	031301001008	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN32 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	13.34	667	0
4		照明					24345.54	0
4-1		应急照明					9468.22	0
4-1-1	030402011011	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	407.28	1629.12	0
4-1-2	030413002023	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-3	030413002024	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-4	030413002025	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 15 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-5	030413002026	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-6	030413002027	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯(向前) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-7	030413002028	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-8	030413002029	装饰灯	1.名称:"出口指示/禁止入内"标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-9	030413002030	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 16 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-10	030413002031	装饰灯	1.名称:单面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-11	030413002032	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	120.48	602.4	0
4-1-12	030413002033	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	115.78	578.9	0
4-1-13	030413002034	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	115.94	579.7	0
4-1-14	030412006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	50	13.13	656.5	0
4-2		普通照明					14877.32	0
4-2-1	030413013014	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	22.05	220.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 17 页，共 21 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2	030413013015	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	25.45	254.5	0
4-2-3	030413013016	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	28.69	286.9	0
4-2-4	030413013017	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	38.51	192.55	0
4-2-5	030413013018	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	23	115	0
4-2-6	030413013019	照明开关、按钮	1.名称:三联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	31.51	63.02	0
4-2-7	030413013020	照明开关、按钮	1.名称:单联声光控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	40.01	400.1	0
4-2-8	030413013021	照明开关、按钮	1.名称:现场启停按钮 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	63.03	315.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 18 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-9	030413014009	插座	1.名称:二、三孔插座(电井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.安装方式:暗装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
4-2-10	030413014010	插座	1.名称:防溅二、三孔插座(水暖井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.99	169.95	0
4-2-11	030413014011	插座	1.名称:二、三孔插座(电梯井道) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
4-2-12	030413014012	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
4-2-13	030413014013	插座	1.名称:三孔插座(壁挂式空调) 2.规格:16A 250V IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	26.43	132.15	0
4-2-14	030413014014	插座	1.名称:三孔插座(柜式空调) 2.规格:16A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	26.43	132.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 19 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-15	030413001006	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	77.54	310.16	0
4-2-16	030413001007	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	77.54	155.08	0
4-2-17	030413001008	普通灯具	1.名称:防水防尘竖井壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	110.39	441.56	0
4-2-18	030413001009	普通灯具	1.名称:吸顶灯(带罩)不带红外感应开关 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	80.68	403.4	0
4-2-19	030413001010	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	153.51	767.55	0
4-2-20	030413003007	荧光灯	1.名称:单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	68.1	1362	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 20 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-21	030413003008	荧光灯	1.名称:单管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	80.47	1609.4	0
4-2-22	030413003009	荧光灯	1.名称:双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	96.23	4811.5	0
4-2-23	030413003010	荧光灯	1.名称:双管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	94.44	944.4	0
4-2-24	030412006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	100	13.13	1313	0
5		调试					1582.90	0
5-1	030416012002	事故照明切换系统	1.名称:1kV以下事故照明切换装置系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	560.75	560.75	0
5-2	030416009002	自动投入装置	1.名称:1kV以下双电源切换装置调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	116.31	116.31	0
5-3	030416006002	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	905.84	905.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 21 页，共 21 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
合计							136184.34	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					3818.47
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2921.82
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2373.5
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	548.32
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	896.65
1-9-1	031401001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	896.65	896.65
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							3818.47

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12600.25
合计					12600.25

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030402011007	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.85	33.76	0	98.76	366.85	33.76	0	98.76
小计								366.85	33.76	0	98.76

清单项目综合单价　499.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011008	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
小计								288.26	40.71	0	78.31

清单项目综合单价　407.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011009	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	21.66	33.78	123.11	452	21.66	33.78	123.11
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								501.308	131.754	42.502	142.286

清单项目综合单价　817.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	200.0626	1.3634	272.77		
		普工人工费	元	74.8094	1.3889	103.9		
		高级技工人工费	元	90.164	1.3824	124.64		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	154.13	8.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

项目编码	030402011010	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	244.6	27.34	0	66.1	244.6	27.34	0	66.1
小计								244.6	27.34	0	66.1

清单项目综合单价　338.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.509	1.3634	131.58		
		普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3824	62.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	030412003005	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	409.21	5.63	79.93	22.322	40.921	0.563	7.993
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
小计								35.288336	47.345992	2.0066	11.8486

清单项目综合单价　96.48952800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
	材料	强电消防桥架100×100	m	1.01	40.04	40.44		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003006	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	526.29	5.63	128.09	38.31	52.629	0.563	12.809
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
小计								52.536952	59.678644	2.14695	17.03945
清单项目综合单价											131.40199600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电消防桥架150×100	m	1.01	51.54	52.06		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003007	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	636.59	5.63	133.61	38.31	63.659	0.563	13.361
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
小计								53.257304	71.065588	2.22715	17.80565
清单项目综合单价											144.35569200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064396	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200974	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519904	1.3824	10.4		
	材料	强电消防桥架200×100	m	1.01	62.46	63.08		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003008	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	730.92	5.63	138.32	38.31	73.092	0.563	13.832
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
小计								53.797568	80.766296	2.2873	18.4373
清单项目综合单价											155.28846400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.30128	1.3634	30.41		
		普工人工费	元	9.28296	1.3889	12.89		
		高级技工人工费	元	7.59472	1.3824	10.5		
	材料	强电消防桥架200×150	m	1.01	71.8	72.52		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003009	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
小计								35.288336	38.872992	2.0066	11.4246
清单项目综合单价											87.59252800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
	材料	强电金属桥架100×100	m	1.01	31.65	31.97		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003010	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
小计								52.536952	48.770644	2.14695	16.49445

清单项目综合单价 119.94899600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电金属桥架150×100	m	1.01	40.74	41.15		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003011	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
小计								53.257304	57.692588	2.22715	17.13665

清单项目综合单价 130.31369200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064396	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200974	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519904	1.3824	10.4		
	材料	强电金属桥架200×100	m	1.01	49.22	49.71		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003012	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
小计								53.797568	65.566296	2.2873	17.6773

清单项目综合单价 139.32846400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.30128	1.3634	30.41		
		普工人工费	元	9.28296	1.3889	12.89		
		高级技工人工费	元	7.59472	1.3824	10.5		
	材料	强电金属桥架200×150	m	1.01	56.75	57.32		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040806002002	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
小计								29.451	8.19	0.426	8.233

清单项目综合单价 46.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013002	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673
小计								23.535	2.164	0	6.343

清单项目综合单价 32.04200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	030412004029	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	217.58	0	51.57	1.5379	2.1758	0	0.5157
小计								1.5379	2.1758	0	0.5157

清单项目综合单价 4.22940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZC-BYJ-1.5	m	1.16	1.75	2.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004030	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	352.07	0	63.39	1.7302	3.5207	0	0.6339
小计								1.7302	3.5207	0	0.6339

清单项目综合单价 5.88480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.88	3.34		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004031	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.39	519.47	0	80.85	2.0739	5.1947	0	0.8085
小计								2.0739	5.1947	0	0.8085

清单项目综合单价 8.07710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4.59	5.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004032	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	211.47	1805.2	0	146.21	2.1147	18.052	0	1.4621
小计								2.1147	18.052	0	1.4621

清单项目综合单价 21.62880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		

工程量清单综合单价分析表

	WDZC-BYJ-16	m	1.05	17.02	17.87		
	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
	焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
机械							

项目编码	030409001054	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	2072.49	5.57	200.4	3.6421	20.7249	0.0557	2.004
小计								3.6421	20.7249	0.0557	2.004

清单项目综合单价 26.42670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x4	m	1.01	20.44	20.64		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001055	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	3027.95	5.57	248.17	3.6421	30.2795	0.0557	2.4817
小计								3.6421	30.2795	0.0557	2.4817

清单项目综合单价 36.45900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x6	m	1.01	29.9	30.2		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001056	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	4618.7	5.57	327.71	3.6421	46.187	0.0557	3.2771
小计								3.6421	46.187	0.0557	3.2771

清单项目综合单价 53.16190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x10	m	1.01	45.65	46.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001057	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	437.17	7265.91	5.57	479.38	4.3717	72.6591	0.0557	4.7938
小计								4.3717	72.6591	0.0557	4.7938

清单项目综合单价 81.88030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.824552	1.3634	2.49		
		普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3824	0.56		
	材料	WDZB-YJY-4x16	m	1.01	71.86	72.58		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001058	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	11894.33	13.04	791.97	7.4189	118.9433	0.1304	7.9197
小计								7.4189	118.9433	0.1304	7.9197

清单项目综合单价 134.41230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-3x25+2x16	m	1.01	117.67	118.85		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001059	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	15023.31	13.04	948.42	7.4189	150.2331	0.1304	9.4842
小计								7.4189	150.2331	0.1304	9.4842

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									167.26660000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费		元	3.09739	1.3634	4.22			
		普工人工费		元	1.61929	1.3889	2.25			
		高级技工人工费		元	0.68495	1.3824	0.95			
	材料	WDZB-YJY-3x35+2x16		m	1.01	148.65	150.14			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费		元	0.0502	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06	0.07			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06			
项目编码	030409001060	项目名称	电力电缆			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	21216.63	13.04	1274.91	8.0549	212.1663	0.1304	12.7491
小计								8.0549	212.1663	0.1304	12.7491
清单项目综合单价									233.10070000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费		元	3.09739	1.3634	4.22			
		普工人工费		元	1.94211	1.3889	2.7			
		高级技工人工费		元	0.82069	1.3824	1.13			
	材料	WDZB-YJY-3x50+2x25		m	1.01	209.97	212.07			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费		元	0.0502	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06	0.07			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06			
项目编码	030409001061	项目名称	电力电缆			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	29753.15	13.04	1701.74	8.0549	297.5315	0.1304	17.0174
小计								8.0549	297.5315	0.1304	17.0174
清单项目综合单价									322.73420000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费		元	3.09739	1.3634	4.22			
		普工人工费		元	1.94211	1.3889	2.7			
		高级技工人工费		元	0.82069	1.3824	1.13			
	材料	WDZB-YJY-3x70+2x35		m	1.01	294.49	297.43			
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01			
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费		元	0.0502	0.885	0.04			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06	0.07			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06			
项目编码	030409003017	项目名称	电力电缆头			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	139.76	132.46	1.42	43.71	139.76	132.46	1.42	43.71
小计								139.76	132.46	1.42	43.71
清单项目综合单价									317.35000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费		元	59.537	1.3634	81.17			
		普工人工费		元	16.638	1.3889	23.11			
		高级技工人工费		元	25.663	1.3824	35.48			
	材料	固定卡子 3×80		套	2.06	2.21	4.55			
		镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	0.2	79.65	15.93			
		1kV电缆热缩型终端头 70~120mm2		个	1.02	61.95	63.19			
		铜接线端子 DT-70		个	3.76	8.05	30.27			
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.06	61.5	3.69			
		汽油 60#~70#		kg	0.6	6.67	4			
		其他材料费		元	4.68	0.885	4.14			
	机械	其他机械费		元	1.6	0.885	1.42			
项目编码	030409003018	项目名称	电力电缆头			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.94	118.65	1.42	37.25	117.94	118.65	1.42	37.25
小计								117.94	118.65	1.42	37.25
清单项目综合单价									275.26000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费		元	50.292	1.3634	68.57			
		普工人工费		元	14.02	1.3889	19.47			
		高级技工人工费		元	21.627	1.3824	29.9			
	材料	固定卡子 3×80		套	2.06	2.21	4.55			
		镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	0.2	79.65	15.93			
		1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2		个	1.02	57.52	58.67			
		铜接线端子 DT-50		个	3.76	5.58	20.98			
		焊锡丝		kg	0.1	66.9	6.69			
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.06	61.5	3.69			
		汽油 60#~70#		kg	0.6	6.67	4			
		其他材料费		元	4.68	0.885	4.14			
	机械	其他机械费		元	1.6	0.885	1.42			
项目编码	030409003019	项目名称	电力电缆头			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.27	107.97	1.42	30.98	96.27	107.97	1.42	30.98
小计								96.27	107.97	1.42	30.98
清单项目综合单价									236.64000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费		元	41.046	1.3634	55.96			
		普工人工费		元	11.508	1.3889	15.98			
		高级技工人工费		元	17.601	1.3824	24.33			
		固定卡子 3×80		套	2.06	2.21	4.55			
		镀锡裸铜绞线 16mm2		kg	0.2	79.65	15.93			

工程量清单综合单价分析表

	材料	1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-35	个	3.76	2.74	10.3		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.95	79.51	0.53	19.35	57.95	79.51	0.53	19.35
小计								57.95	79.51	0.53	19.35
清单项目综合单价								157.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.75	1.3634	33.74		
		普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		高级技工人工费	元	10.608	1.3824	14.66		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-10	个	3.76	1.68	6.32		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.26	15.98	0.53	11.75	41.26	15.98	0.53	11.75
小计								41.26	15.98	0.53	11.75
清单项目综合单价								69.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.551	1.3634	23.93		
		普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030412001040	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								7.9115625	5.6441275	0	2.3756725
清单项目综合单价								15.93136250			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.149482	1.3634	5.66		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	0.839745	1.3889	1.17		
		高级技工人工费	元	0.751628	1.3824	1.04		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001041	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								16.7128472	7.088844	0	4.7764056
清单项目综合单价								28.57809680			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.051392	1.3634	13.7		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	1.122107	1.3889	1.56		
		高级技工人工费	元	1.004419	1.3824	1.39		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		

工程量清单综合单价分析表

		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.05946	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412001042	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								9.5560625	1.7258275	0	2.6148725
清单项目综合单价											13.89676250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.993942	1.3634	6.81		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	1.032415	1.3889	1.43		
		高级技工人工费	元	0.914858	1.3824	1.26		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001043	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								18.1012472	3.023844	0	4.9406056
清单项目综合单价											26.06569680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.764232	1.3634	14.68		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	1.284717	1.3889	1.78		
		高级技工人工费	元	1.142329	1.3824	1.58		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		其他材料费	元	0.06096	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412001044	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15≤DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								10.4540625	6.4756275	0.1088	3.0978725
清单项目综合单价											20.13636250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.215242	1.3634	5.75		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	2.318835	1.3889	3.22		
		高级技工人工费	元	1.039988	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001045	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								20.1543472	8.164544	0.2738	5.7605056
清单项目综合单价											34.35319680
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	10.145432		1.3634	13.83		
		技工人工费			元	0.045873		1.3634	0.06		
		普工人工费			元	3.119287		1.3889	4.33		
		高级技工人工费			元	1.394639		1.3824	1.93		
	材料	U型钉			kg	0.00128		14.16	0.02		
		钢丝网 1mm			m2	0.0336		4.42	0.15		
		水			m3	0.0008		4.62	0		
		1：3水泥砂浆			m3	0.0003		413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.001667		1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25			个	0.1545		0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm			m	1.03		6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)			个	0.2575		1.88	0.48		
		接地管卡 DN25			个	0.515		0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32			个	0.1545		0.18	0.03		
		其他材料费			元	0.02746		0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.21	0.11		
项目编码	030412001046	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								23.998644	10.90472	0.2738	6.916172
清单项目综合单价											42.09333600
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.441302		1.3634	16.96		
		技工人工费			元	0.057342		1.3634	0.08		
		普工人工费			元	3.459892		1.3889	4.81		
		高级技工人工费			元	1.556627		1.3824	2.15		
	材料	U型钉			kg	0.0016		14.16	0.02		
		钢丝网 1mm			m2	0.042		4.42	0.19		
		水			m3	0.0012		4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆			m3	0.0004		413.51	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002084		1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32			个	0.1545		0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm			m	1.03		9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)			个	0.2575		2.35	0.61		
		接地管卡 DN32			个	0.515		0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32			个	0.1545		0.18	0.03		
		其他材料费			元	0.03216		0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006		274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.21	0.11		
项目编码	030412001047	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								15.80974	6.75274	0	4.52128
清单项目综合单价											27.08376000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	8.091962		1.3634	11.03		
		普工人工费			元	1.867072		1.3889	2.59		
		高级技工人工费			元	1.579836		1.3824	2.18		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50			套	0.0412		0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	0.0412		0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79	0.04		
		面漆			kg	0.0132		45.13	0.6		
		木螺钉 M6×65			10个	0.2288		1	0.23		
		塑料膨胀管 Φ8mm			10个	0.2288		0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)			个	0.2502		1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm			个	0.1502		1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm			m	1.03		4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN15～20)			个	1.442		0.24	0.35		
		其他材料费			元	0.0381		0.885	0.03		
	机械										
项目编码	030412001048	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								16.32224	10.65364	0	4.85188
清单项目综合单价											31.82776000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.355192	1.3634	11.39		
		普工人工费	元	1.927082	1.3889	2.68		
		高级技工人工费	元	1.630706	1.3824	2.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0432	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001049	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.02714	13.31304	0	5.17138
清单项目综合单价											35.51156000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.717092	1.3634	11.88		
		普工人工费	元	2.009682	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.700736	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001050	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								15.61744	2.74564	0.182	4.28298
清单项目综合单价											22.82806000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.993282	1.3634	10.9		
		普工人工费	元	1.844462	1.3889	2.56		
		高级技工人工费	元	1.560766	1.3824	2.16		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3.4012	0.08	0.27		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
		管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		
		其他材料费	元	0.0247	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001051	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								16.00194	3.97714	0.1316	4.44268
清单项目综合单价											24.55336000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.190642	1.3634	11.17		
		普工人工费	元	1.889592	1.3889	2.62		
		高级技工人工费	元	1.598896	1.3824	2.21		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
		胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.4772	0.08	0.2		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
		其他材料费	元	0.0219	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001052	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518

工程量清单综合单价分析表

小计					17.00584	5.40654	0.1316	4.77978
清单项目综合单价								27.32376000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.706122	1.3634	11.87		
		普工人工费	元	2.007182	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.698576	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.4772	0.08	0.2		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
		其他材料费	元	0.03	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001053	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								13.70764	7.21114	0.2738	4.00748

清单项目综合单价								25.20006000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.228042	1.3634	7.13		
		普工人工费	元	3.321142	1.3889	4.61		
		高级技工人工费	元	1.422886	1.3824	1.97		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.9812	0.08	0.24		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.0218	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001054	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.01834	10.11144	0.3358	5.03298

清单项目综合单价								32.49856000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.489282	1.3634	8.85		
		普工人工费	元	4.126972	1.3889	5.73		
		高级技工人工费	元	1.764286	1.3824	2.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0174	11.83	0.21		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0042	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0287	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001055	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.95	69.85	0	43.17	14.995	6.985	0	4.317
小计								14.995	6.985	0	4.317

清单项目综合单价								26.29700000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6989	1.3634	10.5		
		普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3824	2.06		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.18	2.25		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412001056	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.6	90.83	0	48.62	16.66	9.083	0	4.862
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								23.123	12.02	0	6.719
清单项目综合单价											41.86200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	11.3744	1.3634		15.51		
		普工人工费				元	3.2031	1.3889		4.45		
		高级技工人工费				元	2.2903	1.3824		3.17		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		锁紧螺母(金属软管用 M25~32)				个	2.912	0.44		1.28		
		金属软管 DN25				m	1.03	2.79		2.87		
		镀锌管接头(金属软管用) 25				个	1.472	0.97		1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25				个	1.472	0.08		0.12		
		管卡子(金属软管用DN25~32)				个	2.944	1.02		3		
		其他材料费				元	0.501	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	031301001006	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								5.5618025	0.2254875	0	1.4823325
清单项目综合单价											7.26962250
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.9642	1.3634		5.4		
		普工人工费				元	0.016329	1.3889		0.02		
		技工人工费				元	0.035839	1.3634		0.05		
		高级技工人工费				元	0.0624	1.3824		0.09		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.02625	4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1		0		
		水				m3	0.0005	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001007	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	s	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								7.3989872	0.309304	0	1.9728656
清单项目综合单价											9.68115680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.2793	1.3634		7.2		
		普工人工费				元	0.020901	1.3889		0.03		
		技工人工费				元	0.045873	1.3634		0.06		
		高级技工人工费				元	0.079871	1.3824		0.11		
	材料	U型钉				kg	0.00128	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0336	4.42		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001667	1		0		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001008	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								10.0674712	0.565684	0	2.6931976
清单项目综合单价											13.32635280
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.0503	1.3634		9.61		
		普工人工费				元	0.047027	1.3889		0.07		
		技工人工费				元	0.103215	1.3634		0.14		
		高级技工人工费				元	0.179711	1.3824		0.25		
	材料	U型钉				kg	0.00288	14.16		0.04		
		钢丝网 1mm				m2	0.0756	4.42		0.33		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.003751	1		0		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0004	413.51		0.17		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030402011011	项目名称		成套配电箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ﹣ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
小计								288.26	40.71	0	78.31
清单项目综合单价											407.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	113.744	1.3634		155.08		
		普工人工费				元	42.919	1.3889		59.61		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3824		73.57		
		钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030413002023	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 安全出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002024	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 楼层标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002025	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 双面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002026	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 地面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002027	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 单面方向标志灯(向前)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002028	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ 单面方向标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030413002029	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " "出口指示/禁止入内"标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002030	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 疏散出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002031	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 单面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002032	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 双面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002033	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 " 消防应急壁灯 3W	10套	0.1	463.5	544.47	0	149.88	46.35	54.447	0	14.988
小计								46.35	54.447	0	14.988
清单项目综合单价								115.78500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002034	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 " 消防应急吸顶灯 3W	10套	0.1	463.5	546.04	0	149.95	46.35	54.604	0	14.995
小计								46.35	54.604	0	14.995
清单项目综合单价								115.94900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030412006003	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12200000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030413013014	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控开关	10套	0.1	123.89	60.84	0	35.82	12.389	6.084	0	3.582
小计								12.389	6.084	0	3.582
清单项目综合单价											22.05500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	单联单控开关	个	1	6.04	6.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013015	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关	10套	0.1	128.15	88.04	0	38.31	12.815	8.804	0	3.831
小计								12.815	8.804	0	3.831
清单项目综合单价											25.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.5796	1.3634	8.97		
		普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3824	1.76		
	材料	双联单控开关	个	1	8.76	8.76		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013016	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关	10套	0.1	132.43	113.74	0	40.73	13.243	11.374	0	4.073
小计								13.243	11.374	0	4.073
清单项目综合单价											28.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	三联单控开关	个	1	11.33	11.33		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013017	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 - 四联单控开关	10套	0.1	136.7	202.24	0	46.28	13.67	20.224	0	4.628
小计								13.67	20.224	0	4.628
清单项目综合单价											38.52200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0187	1.3634	9.57		
		普工人工费	元	1.602	1.3889	2.23		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3824	1.88		
	材料	四联单控开关	个	1	20.18	20.18		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013018	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联双控开关	10套	0.1	123.89	69.84	0	36.27	12.389	6.984	0	3.627
小计								12.389	6.984	0	3.627
清单项目综合单价											23.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013019	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 - 三联双控开关	10套	0.1	132.43	140.64	0	42.08	13.243	14.064	0	4.208
小计								13.243	14.064	0	4.208
清单项目综合单价											31.51500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013020	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联声光控开关	10套	0.1	123.89	231.84	0	44.37	12.389	23.184	0	4.437
小计								12.389	23.184	0	4.437
清单项目综合单价											40.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013021	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 ˆ 现场启停按钮	个	1	21.44	34.21	0	7.38	21.44	34.21	0	7.38
小计								21.44	34.21	0	7.38
清单项目综合单价								63.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030413014009	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 二、三孔插座(电井)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价								31.80800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014010	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 防溅二、三孔插座(水暖井)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
小计								14.409	15.009	0	4.563
清单项目综合单价								33.98100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014011	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 二、三孔插座(电梯井道)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价								31.80800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014012	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 安全型单相二、三极插座	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价								31.80800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014013	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 三孔插座(壁挂式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
小计								14.409	7.809	0	4.203
清单项目综合单价								26.42100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014014	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 三孔插座(柜式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
小计								14.409	7.809	0	4.203
清单项目综合单价								26.42100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413001006	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 井道壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
小计								38.151	27.891	0	11.49
清单项目综合单价								77.53200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001007	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
小计								38.151	27.891	0	11.49
清单项目综合单价								77.53200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001008	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 防水防尘竖井壁灯5W	10套	0.1	381.51	591.7	0	130.54	38.151	59.17	0	13.054
小计								38.151	59.17	0	13.054
清单项目综合单价								110.37500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001009	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˊ 吸顶灯(带罩)不带红外感应开关24W	10套	0.1	289.28	419.98	0	97.55	28.928	41.998	0	9.755
小计								28.928	41.998	0	9.755
清单项目综合单价								80.68100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.9723	1.3634	17.69		
		普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3824	4.05		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29	防尘防水灯安装 吸顶式 ˊ 防水防尘吸顶灯24W	10套	0.1	557.57	790.39	0	187.07	55.757	79.039	0	18.707
小计								55.757	79.039	0	18.707
清单项目综合单价								153.50300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.0043	1.3634	34.09		
		普工人工费	元	9.9859	1.3889	13.87		
		高级技工人工费	元	5.6405	1.3824	7.8		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413003007	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式单管 ˊ 单管荧光灯14W	10套	0.1	272.5	320.44	0	88.13	27.25	32.044	0	8.813
小计								27.25	32.044	0	8.813
清单项目综合单价								68.10700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.2199	1.3634	16.66		
		普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413003008	项目名称	荧光灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ` 荧光灯(单管壁装式)14W	10套	0.1	381.51	306.88	0	116.3	38.151	30.688	0	11.63
小计								38.151	30.688	0	11.63
清单项目综合单价								80.46900000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	17.1086		1.3634		23.33		
		普工人工费			元	6.8322		1.3889		9.49		
		高级技工人工费			元	3.8599		1.3824		5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.832		0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)			个	0.007		6.37		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm			个	4.21		0.08		0.34		
		其他材料费			元	0.605		0.885		0.54		
	机械											
项目编码	030413003009	项目名称	荧光灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式 双管 ` 双管荧光灯28W	10套	0.1	385.7	452.04	0	124.67	38.57	45.204	0	12.467
小计								38.57	45.204	0	12.467
清单项目综合单价								96.24100000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	17.2965		1.3634		23.58		
		普工人工费			元	6.9076		1.3889		9.59		
		高级技工人工费			元	3.9021		1.3824		5.39		
	材料	膨胀螺栓 M12×160			套	0.007		5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100			10个	0.21		10.93		2.3		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030413003010	项目名称	荧光灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ` 双管荧光灯28W	10套	0.1	381.51	439.8	0	122.94	38.151	43.98	0	12.294
小计								38.151	43.98	0	12.294
清单项目综合单价								94.42500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	17.1086		1.3634		23.33		
		普工人工费			元	6.8322		1.3889		9.49		
		高级技工人工费			元	3.8599		1.3824		5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.832		0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)			个	0.007		6.37		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm			个	4.21		0.08		0.34		
		其他材料费			元	0.605		0.885		0.54		
	机械											
项目编码	030412006004	项目名称	接线盒			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.1143		1.3889		8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02		1.79		1.83		
		其他材料费			元	0.5		0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030416012002	项目名称	事故照明切换系统			计量单位	台				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	430.3	4.96	10.62	114.87	430.3	4.96	10.62	114.87
小计								430.3	4.96	10.62	114.87
清单项目综合单价								560.75000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	141.006		1.3634		192.25		
		普工人工费			元	27.025		1.3889		37.54		
		高级技工人工费			元	145.044		1.3824		200.51		
	材料	其他材料费			元	5.6		0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费			元	12		0.885		10.62		
项目编码	030416009002	项目名称	自动投入装置			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 ` (双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2)	系统（套）	1	86.06	4.96	2.12	23.17	86.06	4.96	2.12	23.17
小计								86.06	4.96	2.12	23.17
清单项目综合单价								116.31000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	28.2012		1.3634		38.45		
		普工人工费			元	5.405		1.3889		7.51		
		高级技工人工费			元	29.0088		1.3824		40.1		
	材料	其他材料费			元	5.6		0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.4		0.885		2.12		
项目编码	030416006002	项目名称	输配电装置系统			计量单位	系统				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07
小计								692.45	8.85	19.47	185.07
清单项目综合单价								905.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	247.542		1.3634		337.5		
		普工人工费			元	55.055		1.3889		76.47		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	201.449	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	031401001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	194.0793	1.98	2.02	0	0.62	384.277014	392.040186	0	120.329166
小计								384.277014	392.040186	0	120.329166
清单项目综合单价								896.64636600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
2	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	4	0	0	0	
3	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	4	0	0	0	
4	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2596125.89	
2	措施项目	55299.82	
2.1	安全文明施工	55297.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	44913.02	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10384.51	
2.2	其他措施项目费	2.29	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	238628.31	
5	含税建安工程造价	2890054.02	
合计		2890054.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		发电机房					2596125.89	0
1-1	030113005001	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组； 2.主用功率:1600kW； 3.内容:柴油发电机组供货、安装、调试工作，发电机组本体安装，包括不限于柴油发动机、发电机、控制系统、启动信号线以及配管、电源进线及辅件安装、油箱(含呼吸阀)、用油、散热水箱、进油管道、输油泵、消声器、金属阻尼弹簧减震装置发电机厂家提供，自带的发电机控制柜等机组配套辅件、基础预埋螺栓、设备基础等； 4.含:发电机检查接线及调试； 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求； 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1183235.8	1183235.8	0
1-2	030113005002	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组； 2.主用功率:1300kW； 3.内容:柴油发电机组供货、安装、调试工作，发电机组本体安装，包括不限于柴油发动机、发电机、控制系统、启动信号线以及配管、电源进线及辅件安装、油箱(含呼吸阀)、用油、散热水箱、进油管道、输油泵、消声器、金属阻尼弹簧减震装置发电机厂家提供，自带的发电机控制柜等机组配套辅件、基础预埋螺栓、设备基础等； 4.含:发电机检查接线及调试； 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求； 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	926894.2	926894.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	030113005003	柴油发电机组	1.名称:柴油发电机组; 2.主用功率:800kW; 3.内容:柴油发电机组供货、安装、调试工作，发电机组本体安装，包括不限于柴油发动机、发电机、控制系统、启动信号线以及配管、电源进线及辅件安装、油箱(含呼吸阀)、用油、散热水箱、进油管道、输油泵、消声器、金属阻尼弹簧减震装置发电机厂家提供，自带的发电机控制柜等机组配套辅件、基础预埋螺栓、设备基础等; 4.含:发电机检查接线及调试; 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	441288.89	441288.89	0
1-4	030113005004	柴油发电机消声及环保	1.名称:发电机房消声环保工程 2.内容:包括但不限于进排风系统(含消音设备、阀门、进排风口、排烟烟管等)的采购、安装及调试；噪音处理(包括不限于吸音墙、顶及机房门的隔音等)，尾气排烟环保处理(包括不限于环保喷淋水箱、消声器等)及排烟烟气处理所需配套给排水管路，发电机房图纸深化设计，并通过政府相关部门环保验收等; 3.详见图纸、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	项	1	30009	30009	0
1-5	030416001001	发电机调试	1.发电机调试(功率600kW以下) 2.检查接线及相关调试 3.满足图纸、招标文件及技术规范要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	6702.41	6702.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030416001002	发电机调试	1.发电机调试(功率600kW以上) 2.检查接线及相关调试 3.满足图纸、招标文件及技术规范要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	7995.59	7995.59	0
合计							2596125.89	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					55299.82
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	55297.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	44913.02
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10384.51
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2.29
1-9-1	011601001002	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2.29	2.29
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							55299.82

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	238628.31
合计					238628.31

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030113005001	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-22	柴油发电机组 设备重量W(t) 2<W≤2.5 柴油发电机组	台	1	1958.7	1180020.25	479.09	590.46	1958.7	1180020.25	479.09	590.46
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								2008.008	1180130.344	487.812	609.636
清单项目综合单价											1183235.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	238.7294	1.3889	331.57		
		技工人工费	元	1063.7786	1.3634	1450.36		
		高级技工人工费	元	163.54	1.3824	226.08		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.132	7.4	0.98		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		柴油	kg	43.62	7.81	340.67		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		草袋	个	2	1.33	2.66		
		白布	m2	0.31	4.82	1.49		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		铁钉 5#	kg	0.04	2.65	0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.176	5.84	24.39		
		砂	m3	0.352	126.21	44.43		
		碎石	m3	0.383	209.71	80.32		
		普通水泥 42.5(R)	kg	207	0.358	74.11		
		木板	m3	0.02	1529.2	30.58		
		道木	m3	0.04	840.71	33.63		
		白漆	kg	0.08	11.15	0.89		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	3.45	7.47	25.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.143	34.35	4.91		
		水	m3	3.67	4.62	16.96		
		其他材料费	元	37.31	0.885	33.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.3	969.08	290.72		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	154.13	23.43		

项目编码	030113005002	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-22	柴油发电机组 设备重量W(t) 2<W≤2.5	台	1	1958.7	923678.65	479.09	590.46	1958.7	923678.65	479.09	590.46
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								2008.008	923788.744	487.812	609.636
清单项目综合单价											926894.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	238.7294	1.3889	331.57		
		技工人工费	元	1063.7786	1.3634	1450.36		
		高级技工人工费	元	163.54	1.3824	226.08		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.132	7.4	0.98		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		柴油	kg	43.62	7.81	340.67		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		草袋	个	2	1.33	2.66		
		白布	m2	0.31	4.82	1.49		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		铁钉 5#	kg	0.04	2.65	0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.176	5.84	24.39		
		砂	m3	0.352	126.21	44.43		
		碎石	m3	0.383	209.71	80.32		
		普通水泥 42.5(R)	kg	207	0.358	74.11		
		木板	m3	0.02	1529.2	30.58		
		道木	m3	0.04	840.71	33.63		
		白漆	kg	0.08	11.15	0.89		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	3.45	7.47	25.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.143	34.35	4.91		
		水	m3	3.67	4.62	16.96		
		其他材料费	元	37.31	0.885	33.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.3	969.08	290.72		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	154.13	23.43		

项目编码	030113005003	项目名称	柴油发电机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030108-22	柴油发电机组 设备重量W(t) 2<W≤2.5	台	1	1958.7	438073.34	479.09	590.46	1958.7	438073.34	479.09	590.46
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								2008.008	438183.434	487.812	609.636
清单项目综合单价											441288.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	238.7294	1.3889	331.57		
		技工人工费	元	1063.7786	1.3634	1450.36		
		高级技工人工费	元	163.54	1.3824	226.08		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.132	7.4	0.98		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		柴油	kg	43.62	7.81	340.67		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		草袋	个	2	1.33	2.66		
		白布	m2	0.31	4.82	1.49		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁钉 5#	kg	0.04	2.65	0.11		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.176	5.84	24.39		
		砂	m3	0.352	126.21	44.43		
		碎石	m3	0.383	209.71	80.32		
		普通水泥 42.5(R)	kg	207	0.358	74.11		
		木板	m3	0.02	1529.2	30.58		
		道木	m3	0.04	840.71	33.63		
		白漆	kg	0.08	11.15	0.89		
		铅油	kg	0.05	8.23	0.41		
		煤油	kg	3.45	7.47	25.77		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.143	34.35	4.91		
		水	m3	3.67	4.62	16.96		
		其他材料费	元	37.31	0.885	33.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.3	969.08	290.72		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.152	154.13	23.43		

项目编码	030113005004	项目名称	柴油发电机消声及环保	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	发电机房消声环保 ˆ 发电机房消声环保	项	1	0	28580	0	1429	0	28580	0	1429
小计								0	28580	0	1429
清单项目综合单价								30009.000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030416001001	项目名称	发电机调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-2	柴油发电机调试 功率P(kW) 300<P≤600	台	1	1625.23	44.8	138.06	442.18	1625.23	44.8	138.06	442.18
030206-1	空冷式发电机、调相机检查接线 功率P(kW) P≤1500	台	1	3323.26	117.89	117.31	893.68	3323.26	117.89	117.31	893.68
小计								4948.49	162.69	255.37	1335.86
清单项目综合单价								6702.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	582.131	1.3889	808.52		
		技工人工费	元	2014.132	1.3634	2746.07		
		高级技工人工费	元	1008.325	1.3824	1393.91		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	20	4.87	97.4		
		白纱带 20mm×20m	卷	0.7	10.78	7.55		
		汽油 60#～70#	kg	0.5	6.67	3.34		
		其他材料费	元	61.47	0.885	54.4		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.5	234.61	117.31		
		仪器仪表使用费	元	156	0.885	138.06		

项目编码	030416001002	项目名称	发电机调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-3	柴油发电机调试 功率P(kW) P>600	台	1	2579.36	60.42	203.55	700.12	2579.36	60.42	203.55	700.12
030206-1	空冷式发电机、调相机检查接线 功率P(kW) P≤1500	台	1	3323.26	117.89	117.31	893.68	3323.26	117.89	117.31	893.68
小计								5902.62	178.31	320.86	1593.8
清单项目综合单价								7995.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	537.462	1.3889	746.48		
		技工人工费	元	2255.247	1.3634	3074.8		
		高级技工人工费	元	1505.598	1.3824	2081.34		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	20	4.87	97.4		
		白纱带 20mm×20m	卷	0.7	10.78	7.55		
		汽油 60#～70#	kg	0.5	6.67	3.34		
		其他材料费	元	79.117	0.885	70.02		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.5	234.61	117.31		
		仪器仪表使用费	元	230	0.885	203.55		

项目编码	011601001002	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	0.4931	1.98	2.02	0	0.62	0.976338	0.996062	0	0.305722
小计								0.976338	0.996062	0	0.305722
清单项目综合单价								2.27812200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	0.975352	1	0.98		
	材料	增加材料费	元	1.124268	0.885	0.99		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-柴油发电机及环保工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1195146	
2	措施项目	39484.44	
2.1	安全文明施工	25749.18	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20913.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4835.53	
2.2	其他措施项目费	13735.26	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	111116.74	
5	含税建安工程造价	1345747.18	
合计		1345747.18	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程　　第 1 页，共 1 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		防雷接地					1195146	0
1-1	030416027001	接地装置	1.名称:防雷及接地 2.包括但不限于:避雷网、避雷针、均压环、防雷引下线敷设安装；电梯井道、强弱电井、各类设备房、高低压配电房、弱电机房、柴油发电机房接地施工；等电位端子箱、门窗及金属栏杆接地、接地测试钢板、接地母线、接地跨接、端子板安装、接地网系统调试(不含桥架接地母线) 3.此项费用按建筑面积考虑 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层及地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	㎡	99100	12.06	1195146	0
合计							1195146	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					39484.44
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	25749.18
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20913.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4835.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	13735.26
1-9-1	031401001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	13735.26	13735.26
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							39484.44

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	111116.74
合计					111116.74

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030416027001	项目名称	接地装置	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BC-1	防雷接地 - 防雷接地材料费	㎡	1	3	3.8	4	1.26	3	3.8	4	1.26
小计								3	3.8	4	1.26

清单项目综合单价	12.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	防雷接地 人工费	㎡	1	3	3		
	材料	防雷接地 材料费	㎡	1	3.8	3.8		
	机械	防雷接地 机械费	㎡	1	4	4		

项目编码	031401001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	2973	1.98	2.02	0	0.62	5886.54	6005.46	0	1843.26
小计								5886.54	6005.46	0	1843.26

清单项目综合单价	13735.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-防雷接地工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7926249.55	
2	措施项目	217708.3	
2.1	安全文明施工	169846.34	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	137949.89	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	31896.45	
2.2	其他措施项目费	47861.96	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	732956.21	
5	含税建安工程造价	8876914.06	
合计		8876914.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 1 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配管配线					1091991.20	0
1-1	030409001062	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-8.7/15kV-3x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	217.55	10877.5	0
1-2	030409001063	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-8.7/15kV-3x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	291.82	14591	0
1-3	030409001064	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-8.7/15kV-3x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	383.5	19175	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030409001065	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-8.7/15kV-3x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	466.84	23342	0
1-5	030409001066	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-8.7/15kV-3x185 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	680.45	34022.5	0
1-6	030409001067	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-8.7/15kV-3x240 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	860.54	43027	0
1-7	030409001068	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-8.7/15kV-3x300 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	1069.59	53479.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 3 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030409001069	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-8.7/15kV-3x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	301.91	15095.5	0
1-9	030409001070	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-8.7/15kV-3x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	395.66	19783	0
1-10	030409001071	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-8.7/15kV-3X120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	481.92	24096	0
1-11	030409001072	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-8.7/15kV-3X185 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	696.58	34829	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 4 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-12	030409001073	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-8.7/15kV-3X240 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	881.13	44056.5	0
1-13	030409001074	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY22-8.7/15kV-3x300 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	1096.3	54815	0
1-14	030409001075	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	246.56	12328	0
1-15	030409001076	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	434.55	21727.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030409001077	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	529.47	26473.5	0
1-17	030409001078	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x185 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	766.35	38317.5	0
1-18	030409001079	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x240 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	972.22	48611	0
1-19	030409001080	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x300 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	1216.12	60806	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030409001081	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	342.09	17104.5	0
1-21	030409001082	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	448.39	22419.5	0
1-22	030409001083	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3X120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	546.65	27332.5	0
1-23	030409001084	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3X185 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	791.89	39594.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 7 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030409001085	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3X240 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	1002.55	50127.5	0
1-25	030409001086	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x300 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	1246.6	62330	0
1-26	030409001087	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	244.88	12244	0
1-27	030409001088	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJY22-8.7/15kV-3X120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	381.35	19067.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 8 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030409001089	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x300 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	919.14	45957	0
1-29	030409001090	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x400 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	994.25	49712.5	0
1-30	030409001091	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	244.88	12244	0
1-31	030409001092	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJV22-8.7/15kV-3X120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	381.35	19067.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 9 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030409001093	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x300 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	919.14	45957	0
1-33	030409001094	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x400 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	994.25	49712.5	0
1-34	030409003022	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:10kV以下截面400mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	1098.73	6592.38	0
1-35	030409003023	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:10kV以下截面240mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	768.34	4610.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 10 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-36	030409003024	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:10kV以下截面120mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	550.37	3302.22	0
1-37	030409003025	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:10kV以下截面70mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	450.29	2701.74	0
1-38	030409003026	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:10kV以下截面50mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	410.22	2461.32	0
2		母线槽					4113482.84	0
2-1	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-5000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	16412.5	328250	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 11 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-4000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	12633.95	252679	0
2-3	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-3150A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	10250.04	205000.8	0
2-4	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-2500A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	8192.88	163857.6	0
2-5	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-2000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	6609.01	132180.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 12 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030403006006	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-1600A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	5297.89	105957.8	0
2-7	030403006007	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-1250A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	4215.33	84306.6	0
2-8	030403006008	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-1000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	3500.52	70010.4	0
2-9	030403006009	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-800A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	2870.76	57415.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 13 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030403006010	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-630A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	2274.75	45495	0
2-11	030403006011	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-5000A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	15768.11	315362.2	0
2-12	030403006012	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-3150A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	9712.29	194245.8	0
2-13	030403006013	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-2500A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	7769.97	155399.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 14 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	030403006014	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-2000A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	6270.69	125413.8	0
2-15	030403006015	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-1600A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	5035.04	100700.8	0
2-16	030403006016	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-1250A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	4003.88	80077.6	0
2-17	030403006017	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-1000A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	3325.55	66511	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 15 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030403006018	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-800A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	2731.53	54630.6	0
2-19	030403006019	低压封闭式插接母线槽	1.名称:耐火母线槽 2.规格:MX-630A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	2177.46	43549.2	0
2-20	030403006020	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-5000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	12832.67	256653.4	0
2-21	030403006021	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-4000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	10359.95	207199	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 16 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030403006022	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-3150A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	8216.56	164331.2	0
2-23	030403006023	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-5000A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	12188.29	243765.8	0
2-24	030403006024	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-4000A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	9683.29	193665.8	0
2-25	030403006025	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-3150A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	7725.66	154513.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:4000A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	22185.77	88743.08	0
2-27	030403007002	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:3150A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	18176.27	72705.08	0
2-28	030403007003	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:4000A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	20933.2	83732.8	0
2-29	030403007004	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:3150A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	16782.62	67130.48	0
3		桥架部分					2322507.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 18 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030412003013	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	173.05	51915	0
3-2	030412003014	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	215.99	64797	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 19 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030412003015	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	235.98	70794	0
3-4	030412003016	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	272.8	81840	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 20 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030412003017	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	562.4	288.51	162258.02	0
3-6	030412003018	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	329.85	98955	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 21 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030412003019	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	349.96	104988	0
3-8	030412003020	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	355.77	106731	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 22 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030412003021	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	378.36	113508	0
3-10	030412003022	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:700×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	418	125400	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 23 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	030412003023	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	445.77	133731	0
3-12	030412003024	桥架	1.名称:强电消防高压桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	473.9	142170	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 24 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030412003025	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	156.04	46812	0
3-14	030412003026	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	197.1	59130	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 25 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030412003027	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	213.32	63996	0
3-16	030412003028	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	243.21	72963	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 26 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030412003029	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	255.96	76788	0
3-18	030412003030	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	295.66	88698	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 27 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	030412003031	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	311.96	93588	0
3-20	030412003032	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	317.06	95118	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 28 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	030412003033	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	335.36	100608	0
3-22	030412003034	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:700×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	373.81	112143	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 29 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-23	030412003035	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	396.81	119043	0
3-24	030412003036	桥架	1.名称:强电金属高压桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	419.48	125844	0
3-25	040806002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	49.95	9990	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 30 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	080707013003	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	20	34.95	699	0
4		调试及其他					296649.85	0
4-1	030416006003	输配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试(断路器) 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	28	3273.64	91661.92	0
4-2	030416006004	输配电装置系统	1.名称:10kV以下交流供电系统调试(负荷隔离开关) 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	10	2381.38	23813.8	0
4-3	030416006005	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	117	991.51	116006.67	0
4-4	030416009003	自动投入装置	1.名称:备用电源自投装置调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	2	550.53	1101.06	0
4-5	030416007001	母线系统	1.名称:1kV以下母线调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	段	2	463.44	926.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 31 页，共 34 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030416007002	母线系统	1.名称:10kV以下母线调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	段	2	827.27	1654.54	0
4-7	030416005001	电力变压器系统	1.名称:10kV以下变压器系统调试(容量1250KVA以内) 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	4	2933.75	11735	0
4-8	030416005002	电力变压器系统	1.名称:10kV以下变压器系统调试(容量2000KVA以内) 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	8	4128.04	33024.32	0
4-9	030402009001	变配电房配套设施及相关工作	1.名称:变配电房安健环 2.挡鼠板、各种标识及警示牌、高压绝缘工具、安全用电规章制度、 柜内进出线孔洞的防火封堵、电缆标牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫 、放电棒、手电、警戒线、灭火器、花纹钢板、窗户内部防小动物网 隔、配电工具箱、标签纸、温湿度计、防毒面具箱及防毒面具、防火 涂料等一切配套用品 3.按项包干，结算不再调整 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	项	1	16725.66	16725.66	0
5		电力监控					101618.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 32 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	080509005001	工作站	1.名称:工作站(含电力监控软件) 2.内容:提供配套电脑，显示器、键盘、鼠标、音响、报警装置、设备采购及安装；配套的相应监控软件、系统服务器、开放BA接口等其他接口的开发及安装； 3.规格:厂家深化设计； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	9867.94	9867.94	0
5-2	080801006001	打印机	1.名称:打印机； 2.含:安装、采购、主材、调试等 3.规格:厂家深化设计； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	5480.75	5480.75	0
5-3	030501015001	交换机	1.名称:16口数据网络交换机； 2.含:安装、采购、主材、光电转模块、调试等 3.规格:厂家深化设计； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2485.44	2485.44	0
5-4	030501015002	交换机	1.名称:8口数据网络交换机； 2.含:安装、采购、主材、光电转模块、调试等 3.规格:厂家深化设计； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1865.97	1865.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 33 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	080801015001	光电转换器	1.名称:光电转换器; 2.含:安装、采购、主材、光电转模块、调试等 3.规格:厂家深化设计; 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	1261.34	1261.34	0
5-6	030608001001	工业计算机柜、台设备	1.名称:机柜; 2.含:光电转模、块安装、采购、主材、调试等 3.规格:厂家深化设计; 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1226.74	1226.74	0
5-7	030503001001	通讯网络控制设备	1.名称:通讯管理机; 2.含:安装、采购、主材、调试等 3.规格:厂家深化设计; 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	8876.59	8876.59	0
5-8	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆; 2.规格:WDZA-RYJYP2*0.75; 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	8.8	7040	0
5-9	030502014001	尾纤	1.名称:尾纤; 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	条	10	43.67	436.7	0
5-10	030502005001	光缆	1.名称:光缆敷设; 2.规格:2芯G.657A皮纤; 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	522	9.06	4729.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　第 34 页，共 34 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-11	030502017001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试; 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	链路	5	6.76	33.8	0
5-12	030502019001	光纤测试	1.名称:光纤测试; 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	链路	600	94.04	56424	0
5-13	030501022001	计算机应用、网络系统联调及试运行	1.名称:电力监测系统调试; 2.含配电监测系统内的所有设备调试 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	1890.05	1890.05	0
合计							7926249.55	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					217708.30
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	169846.34
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	137949.89
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	31896.45
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	47861.96
1-9-1	011601001003	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	47861.96	47861.96
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							217708.30

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	732956.21
合计					732956.21

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030409001062	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	604.11	19907.67	10.6	1156	6.0411	199.0767	0.106	11.56
031106-1	地下室增加费	100元	0.060412	7.73	0	2.42	2.22	0.46698476	0	0.14619704	0.13411464
小计								6.50808476	199.0767	0.25219704	11.69411464
清单项目综合单价											217.53109644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.456583	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	2.323043	1.3634	3.17		
		高级技工人工费	元	0.615518	1.3824	0.85		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		WDZB-YJY-10kV-3x50	m	1.01	197.01	198.98		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	676.19	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	608.34	0.05		

项目编码	030409001063	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-8.7/15kV-3x70	100m	0.01	893.62	26598.92	10.6	1567.17	8.9362	265.9892	0.106	15.6717
031106-1	地下室增加费	100元	0.089362	7.73	0	2.42	2.22	0.69076826	0	0.21625604	0.19838364
小计								9.62696826	265.9892	0.32225604	15.87008364
清单项目综合单价											291.80850794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.950225	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	3.730703	1.3634	5.09		
		高级技工人工费	元	0.82545	1.3824	1.14		
	材料	WDZB-YJY-8.7/15kV-3x70	m	1.01	263.26	265.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	676.19	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	608.34	0.05		

项目编码	030409001064	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1062.23	35020.3	97.9	2039.1	10.6223	350.203	0.979	20.391
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	350.203	1.23606208	20.62681728
清单项目综合单价											383.50929088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	WDZB-YJY-10kV-3x95	m	1.01	346.62	350.09		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001065	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1062.23	42956.88	97.9	2435.93	10.6223	429.5688	0.979	24.3593
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	429.5688	1.23606208	24.59511728
清单项目综合单价											466.84339088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	WDZB-YJY-10kV-3x120	m	1.01	425.2	429.45		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001066	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-8.7/15kV-3x185	100m	0.01	1483.66	62621.47	216.51	3539.16	14.8366	626.2147	2.1651	35.3916
031106-1	地下室增加费	100元	0.148366	7.73	0	2.42	2.22	1.14686918	0	0.35904572	0.32937252
小计								15.98346918	626.2147	2.52414572	35.72097252
清单项目综合单价											680.44328742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.237885	1.3889	4.5		
		技工人工费	元	6.193538	1.3634	8.44		
		高级技工人工费	元	1.370918	1.3824	1.9		
	材料	WDZB-YJY-8.7/15kV-3x185	m	1.01	619.9	626.1		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001035	969.08	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001485	608.34	0.9		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00099	261.36	0.26		

项目编码	030409001067	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-8.7/15kV-3x240	100m	0.01	1483.66	79772.28	216.51	4396.7	14.8366	797.7228	2.1651	43.967
031106-1	地下室增加费	100元	0.148366	7.73	0	2.42	2.22	1.14686918	0	0.35904572	0.32937252
小计								15.98346918	797.7228	2.52414572	44.29637252
清单项目综合单价											860.52678742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.237885	1.3889	4.5		
		技工人工费	元	6.193538	1.3634	8.44		
		高级技工人工费	元	1.370918	1.3824	1.9		
	材料	WDZB-YJY-8.7/15kV-3x240	m	1.01	789.71	797.61		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001035	969.08	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001485	608.34	0.9		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00099	261.36	0.26		

项目编码	030409001068	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	2242.51	98625.41	270.04	5543.98	22.4251	986.2541	2.7004	55.4398
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	986.2541	3.24308984	55.93763944
清单项目综合单价											1069.59339724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	WDZB-YJY-10kV-3x300	m	1.01	976.35	986.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409001069	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY22-8.7/15kV-3x70	100m	0.01	893.62	27560.44	10.6	1615.25	8.9362	275.6044	0.106	16.1525
031106-1	地下室增加费	100元	0.089362	7.73	0	2.42	2.22	0.69076826	0	0.21625604	0.19838364
小计								9.62696826	275.6044	0.32225604	16.35088364
清单项目综合单价											301.90450794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.950225	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	3.730703	1.3634	5.09		
		高级技工人工费	元	0.82545	1.3824	1.14		
	材料	WDZB-YJY22-8.7/15kV-3x70	m	1.01	272.78	275.51		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	676.19	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	608.34	0.05		

项目编码	030409001070	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1062.23	36177.76	97.9	2096.97	10.6223	361.7776	0.979	20.9697
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	361.7776	1.23606208	21.20551728
清单项目综合单价											395.66259088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	WDZB-YJY22-8.7/15kV-3x95	m	1.01	358.08	361.66		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001071	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1062.23	44393.1	97.9	2507.74	10.6223	443.931	0.979	25.0774
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	443.931	1.23606208	25.31321728
清单项目综合单价											481.92369088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
		WDZB-YJY22-8.7/15kV-3X120	m	1.01	439.42	443.81		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001072	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1483.66	64156.67	216.51	3615.92	14.8366	641.5667	2.1651	36.1592
031106-1	地下室增加费	100元	0.148366	7.73	0	2.42	2.22	1.14686918	0	0.35904572	0.32937252
小计								15.98346918	641.5667	2.52414572	36.48857252
清单项目综合单价											696.56288742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.237885	1.3889	4.5		
		技工人工费	元	6.193538	1.3634	8.44		
		高级技工人工费	元	1.370918	1.3824	1.9		
	材料	WDZB-YJY22-8.7/15kV-3X185	m	1.01	635.1	641.45		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001035	969.08	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001485	608.34	0.9		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00099	261.36	0.26		

项目编码	030409001073	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1483.66	81732.69	216.51	4494.72	14.8366	817.3269	2.1651	44.9472
031106-1	地下室增加费	100元	0.148366	7.73	0	2.42	2.22	1.14686918	0	0.35904572	0.32937252
小计								15.98346918	817.3269	2.52414572	45.27657252
清单项目综合单价											881.11108742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.237885	1.3889	4.5		
		技工人工费	元	6.193538	1.3634	8.44		
		高级技工人工费	元	1.370918	1.3824	1.9		
	材料	WDZB-YJY22-8.7/15kV-3X240	m	1.01	809.12	817.21		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001035	969.08	1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001485	608.34	0.9		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00099	261.36	0.26		

项目编码	030409001074	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	2242.51	101168.59	270.04	5671.14	22.4251	1011.6859	2.7004	56.7114
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	1011.6859	3.24308984	57.20923944
清单项目综合单价											1096.29679724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	WDZB-YJY22-8.7/15kV-3x300	m	1.01	1001.53	1011.55		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409001075	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x50	100m	0.01	604.11	22671.03	10.6	1294.17	6.0411	226.7103	0.106	12.9417
031106-1	地下室增加费	100元	0.060412	7.73	0	2.42	2.22	0.46698476	0	0.14619704	0.13411464
小计								6.50808476	226.7103	0.25219704	13.07581464
清单项目综合单价											246.54639644

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.456583	1.3889	2.02		
		技工人工费	元	2.323043	1.3634	3.17		
		高级技工人工费	元	0.615518	1.3824	0.85		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x50	m	1.01	224.37	226.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	676.19	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	608.34	0.05		

项目编码	030409001076	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x95	100m	0.01	1062.23	39882.44	97.9	2282.2	10.6223	398.8244	0.979	22.822
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	398.8244	1.23606208	23.05781728
清单项目综合单价											434.56169088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x95	m	1.01	394.76	398.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001077	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x120	100m	0.01	1062.23	48921.94	97.9	2734.18	10.6223	489.2194	0.979	27.3418
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	489.2194	1.23606208	27.57761728
清单项目综合单价											529.47649088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x120	m	1.01	484.26	489.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001078	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x185	100m	0.01	1062.23	71482.31	97.9	3862.2	10.6223	714.8231	0.979	38.622
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	714.8231	1.23606208	38.85781728
清单项目综合单价											766.36039088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x185	m	1.01	707.63	714.71		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001079	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x240	100m	0.01	1062.23	91089.44	97.9	4842.55	10.6223	910.8944	0.979	48.4255
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	910.8944	1.23606208	48.66131728
清单项目综合单价											972.23519088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	WDZBN-YJY-8.7/15kV-3x240	m	1.01	901.76	910.78		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001080	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	2242.51	112579.57	270.04	6241.69	22.4251	1125.7957	2.7004	62.4169
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	1125.7957	3.24308984	62.91473944
清单项目综合单价											1216.11209724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
		WDZBN-YJY-10kV-3x300	m	1.01	1114.51	1125.66		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409001081	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x70	100m	0.01	893.62	31386.32	10.6	1806.54	8.9362	313.8632	0.106	18.0654	
031106-1	地下室增加费	100元	0.089362	7.73	0	2.42	2.22	0.69076826	0	0.21625604	0.19838364	
小计								9.62696826	313.8632	0.32225604	18.26378364	
清单项目综合单价											342.07620794	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.950225	1.3889		2.71		
		技工人工费				元	3.730703	1.3634		5.09		
		高级技工人工费				元	0.82545	1.3824		1.14		
	材料	WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x70				m	1.01	310.66		313.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000083	676.19		0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	608.34		0.05		
项目编码	030409001082	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1062.23	41200.49	97.9	2348.11	10.6223	412.0049	0.979	23.4811	
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728	
小计								11.44341152	412.0049	1.23606208	23.71691728	
清单项目综合单价											448.40129088	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.318145	1.3889		3.22		
		技工人工费				元	4.434495	1.3634		6.05		
		高级技工人工费				元	0.981315	1.3824		1.36		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x95				m	1.01	407.81		411.89		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000578	676.19		0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000578	608.34		0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.000908	261.36		0.24		
项目编码	030409001083	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1062.23	50558.14	97.9	2815.99	10.6223	505.5814	0.979	28.1599	
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728	
小计								11.44341152	505.5814	1.23606208	28.39571728	
清单项目综合单价											546.65659088	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.318145	1.3889		3.22		
		技工人工费				元	4.434495	1.3634		6.05		
		高级技工人工费				元	0.981315	1.3824		1.36		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
		WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3X120				m	1.01	500.46		505.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000578	676.19		0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000578	608.34		0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.000908	261.36		0.24		
项目编码	030409001084	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1483.66	73233.54	216.51	4069.76	14.8366	732.3354	2.1651	40.6976	
031106-1	地下室增加费	100元	0.148366	7.73	0	2.42	2.22	1.14686918	0	0.35904572	0.32937252	
小计								15.98346918	732.3354	2.52414572	41.02697252	
清单项目综合单价											791.86998742	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.237885	1.3889		4.5		
		技工人工费				元	6.193538	1.3634		8.44		
		高级技工人工费				元	1.370918	1.3824		1.9		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
		WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3X185				m	1.01	724.97		732.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.001035	969.08		1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001485	608.34		0.9		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00099	261.36		0.26		
项目编码	030409001085	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1483.66	93297.19	216.51	5072.94	14.8366	932.9719	2.1651	50.7294	
031106-1	地下室增加费	100元	0.148366	7.73	0	2.42	2.22	1.14686918	0	0.35904572	0.32937252	
小计								15.98346918	932.9719	2.52414572	51.05877252	
清单项目综合单价											1002.53828742	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.237885	1.3889		4.5		
		技工人工费				元	6.193538	1.3634		8.44		
		高级技工人工费				元	1.370918	1.3824		1.9		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
		WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3X240				m	1.01	923.62		932.86		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.001035	969.08		1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001485	608.34		0.9		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00099	261.36		0.26		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001086	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	2242.51	115483.32	270.04	6386.88	22.4251	1154.8332	2.7004	63.8688
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	1154.8332	3.24308984	64.36663944
清单项目综合单价											1246.60149724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
		WDZBN-YJY22-8.7/15kV-3x300	m	1.01	1143.26	1154.69		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409001087	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x70	100m	0.01	893.62	22127.65	10.6	1343.61	8.9362	221.2765	0.106	13.4361
031106-1	地下室增加费	100元	0.089362	7.73	0	2.42	2.22	0.69076826	0	0.21625604	0.19838364
小计								9.62696826	221.2765	0.32225604	13.63448364
清单项目综合单价											244.86020794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.950225	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	3.730703	1.3634	5.09		
		高级技工人工费	元	0.82545	1.3824	1.14		
	材料	FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x70	m	1.01	218.99	221.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	676.19	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	608.34	0.05		

项目编码	030409001088	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJY22-8.7/15kV-3X120	100m	0.01	1062.23	34815.27	97.9	2028.85	10.6223	348.1527	0.979	20.2885
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	348.1527	1.23606208	20.52431728
清单项目综合单价											381.35649088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	FYZA-YJY22-8.7/15kV-3X120	m	1.01	344.59	348.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001089	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x300	100m	0.01	2242.51	84295.53	270.04	4827.49	22.4251	842.9553	2.7004	48.2749
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	842.9553	3.24308984	48.77273944
清单项目综合单价											919.12969724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x300	m	1.01	834.47	842.81		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409001090	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x400	100m	0.01	2242.51	91450.37	270.04	5185.23	22.4251	914.5037	2.7004	51.8523
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	914.5037	3.24308984	52.35013944
清单项目综合单价											994.25549724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	FYZA-YJY22-8.7/15kV-3x400	m	1.01	905.31	914.36		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409001091	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x70	100m	0.01	893.62	22127.65	10.6	1343.61	8.9362	221.2765	0.106	13.4361
031106-1	地下室增加费	100元	0.089362	7.73	0	2.42	2.22	0.69076826	0	0.21625604	0.19838364
小计								9.62696826	221.2765	0.32225604	13.63448364
清单项目综合单价											244.86020794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.950225	1.3889	2.71		
		技工人工费	元	3.730703	1.3634	5.09		
		高级技工人工费	元	0.82545	1.3824	1.14		
	材料	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x70	m	1.01	218.99	221.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	676.19	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	608.34	0.05		

项目编码	030409001092	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJV22-8.7/15kV-3X120	100m	0.01	1062.23	34815.27	97.9	2028.85	10.6223	348.1527	0.979	20.2885
031106-1	地下室增加费	100元	0.106224	7.73	0	2.42	2.22	0.82111152	0	0.25706208	0.23581728
小计								11.44341152	348.1527	1.23606208	20.52431728
清单项目综合单价											381.35649088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.318145	1.3889	3.22		
		技工人工费	元	4.434495	1.3634	6.05		
		高级技工人工费	元	0.981315	1.3824	1.36		
	材料	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3X120	m	1.01	344.59	348.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000578	676.19	0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000578	608.34	0.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.000908	261.36	0.24		

项目编码	030409001093	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240＜S≤400 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x300	100m	0.01	2242.51	84295.53	270.04	4827.49	22.4251	842.9553	2.7004	48.2749
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	842.9553	3.24308984	48.77273944
清单项目综合单价											919.12969724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x300	m	1.01	834.47	842.81		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409001094	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240＜S≤400 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x400	100m	0.01	2242.51	91450.37	270.04	5185.23	22.4251	914.5037	2.7004	51.8523
031106-1	地下室增加费	100元	0.224252	7.73	0	2.42	2.22	1.73346796	0	0.54268984	0.49783944
小计								24.15856796	914.5037	3.24308984	52.35013944
清单项目综合单价											994.25549724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.893465	1.3889	6.8		
		技工人工费	元	9.360158	1.3634	12.76		
		高级技工人工费	元	2.07393	1.3824	2.87		
	材料	FYZA-YJV22-8.7/15kV-3x400	m	1.01	905.31	914.36		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.001388	969.08	1.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001733	608.34	1.05		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.001155	261.36	0.3		

项目编码	030409003022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-142	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，1＜U≤10 截面S(mm2) 240＜S≤400	个	1	377.91	533.01	13.45	127.61	377.91	533.01	13.45	127.61
031106-1	地下室增加费	100元	3.7791	7.73	0	2.42	2.22	29.212443	0	9.145422	8.389602
小计								407.122443	533.01	22.595422	135.999602
清单项目综合单价											1098.72746700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	153.693	1.3634	209.55		
		高级技工人工费	元	78.67	1.3824	108.75		

工程量清单综合单价分析表

	材料	10kV电缆热缩型终端头 300～500mm2	个	1.02	230.09	234.69			
		铜接线端子 DT300～500	个	3.03	57.4	173.92			
		聚四氟乙烯带 1×30	kg	0.5	1.33	0.67			
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55			
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.5	79.65	39.83			
		焊锡丝	kg	0.5	66.9	33.45			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15			
		汽油 60#～70#	kg	1.3	6.67	8.67			
		其他材料费	元	35.12	0.885	31.08			
	机械	其他机械费	元	15.2	0.885	13.45			

项目编码	030409003023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-141	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，1<U≤10 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	256.08	383.86	9.12	87.61	256.08	383.86	9.12	87.61
031106-1	地下室增加费	100元	2.5608	7.73	0	2.42	2.22	19.794984	0	6.197136	5.684976
小计								275.874984	383.86	15.317136	93.294976
清单项目综合单价											768.34709600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	30.533	1.3889	42.41		
		技工人工费	元	109.196	1.3634	148.88		
		高级技工人工费	元	46.868	1.3824	64.79		
	材料	聚四氟乙烯带 1×30	kg	0.4	1.33	0.53		
		10kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	177.88	181.44		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	79.65	27.88		
		焊锡丝	kg	0.45	66.9	30.11		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		其他材料费	元	24.34	0.885	21.54		
	机械	其他机械费	元	10.3	0.885	9.12		

项目编码	030409003024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-140	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，1<U≤10 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	198.33	255.79	6.02	65.7	198.33	255.79	6.02	65.7
031106-1	地下室增加费	100元	1.9833	7.73	0	2.42	2.22	15.330909	0	4.799586	4.402926
小计								213.660909	255.79	10.819586	70.102926
清单项目综合单价											550.37342100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.653	1.3889	32.85		
		技工人工费	元	84.603	1.3634	115.35		
		高级技工人工费	元	36.262	1.3824	50.13		
	材料	聚四氟乙烯带 1×30	kg	0.28	1.33	0.37		
		10kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	138.05	140.81		
		铜接线端子 DT-120	个	3.06	12.39	37.91		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	79.65	23.9		
		焊锡丝	kg	0.35	66.9	23.42		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	61.5	4.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.8	6.67	5.34		
		其他材料费	元	17.158	0.885	15.18		
	机械	其他机械费	元	6.8	0.885	6.02		

项目编码	030409003025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-139	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，1<U≤10 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	174.79	194.95	2.74	56.19	174.79	194.95	2.74	56.19
031106-1	地下室增加费	100元	1.7479	7.73	0	2.42	2.22	13.511267	0	4.229918	3.880338
小计								188.301267	194.95	6.969918	60.070338
清单项目综合单价											450.29152300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.774	1.3889	28.85		
		技工人工费	元	74.578	1.3634	101.68		
		高级技工人工费	元	32.018	1.3824	44.26		
	材料	聚四氟乙烯带 1×30	kg	0.16	1.33	0.21		
		10kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	110.62	112.83		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		铜接线端子 DT-70	个	3.06	8.05	24.63		
		焊锡丝	kg	0.3	66.9	20.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	10.21	0.885	9.04		
	机械	其他机械费	元	3.1	0.885	2.74		

项目编码	030409003026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-138	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，1<U≤10 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	151.65	187.39	2.74	49.69	151.65	187.39	2.74	49.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.5165	7.73	0	2.42	2.22	11.722545	0	3.66993	3.36663
小计								163.372545	187.39	6.40993	53.05663
清单项目综合单价											410.22910500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.021	1.3889	25.03		
		技工人工费	元	64.708	1.3634	88.22		
		高级技工人工费	元	27.775	1.3824	38.4		
	材料	聚四氟乙烯带 1×30	kg	0.16	1.33	0.21		
		10kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	110.62	112.83		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		铜接线端子 DT-50	个	3.06	5.58	17.07		
		焊锡丝	kg	0.3	66.9	20.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	10.21	0.885	9.04		
	机械	其他机械费	元	3.1	0.885	2.74		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˉ 耐火母线槽MX-5000A/5P	10m	0.1	1336.44	153539.41	162.97	8042.27	133.644	15353.941	16.297	804.227
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	15368.45825	26.8030087	822.0037367
清单项目综合单价											16412.49697195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˉ 耐火母线槽MX-4000A/5P	10m	0.1	1336.44	117553.21	162.97	6242.96	133.644	11755.321	16.297	624.296
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	11769.83825	26.8030087	642.0727367
清单项目综合单价											12633.94597195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˉ 耐火母线槽MX-3150A/5P	10m	0.1	1336.44	94849.31	162.97	5107.76	133.644	9484.931	16.297	510.776
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	9499.44825	26.8030087	528.5527367
清单项目综合单价											10250.03597195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006004	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˉ 耐火母线槽MX-2500A/5P	10m	0.1	1336.44	75257.31	162.97	4128.16	133.644	7525.731	16.297	412.816
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617

工程量清单综合单价分析表

小计					195.2319766	7540.24825	26.8030087	430.5927367
清单项目综合单价								8192.87597195
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流I（A） 1250＜I≤2000 ˉ 耐火母线槽MX-2000A/5P	10m	0.1	971.98	60693.22	125.36	3300.83	97.198	6069.322	12.536	330.083
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.447775	7.73	0	2.42	2.22	11.19130075	0	3.5036155	3.2140605
小计								155.9687008	6083.83925	22.1600155	347.0506355
清单项目综合单价											6609.01860175
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	21.697833	1.3889	30.14					
		技工人工费	元	59.213835	1.3634	80.73					
		高级技工人工费	元	24.529715	1.3824	33.91					
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72					
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66					
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62					
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65					
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09					
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67					
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28					
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08					
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08					
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27					
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64					
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22					
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92					
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98					
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.72	12.54					

项目编码	030403006006	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流I（A） 1250＜I≤2000 ˉ 耐火母线槽MX-1600A/5P	10m	0.1	971.98	48206.32	125.36	2676.49	97.198	4820.632	12.536	267.649
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.447775	7.73	0	2.42	2.22	11.19130075	0	3.5036155	3.2140605
小计								155.9687008	4835.14925	22.1600155	284.6166355
清单项目综合单价											5297.89460175
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	21.697833	1.3889	30.14					
		技工人工费	元	59.213835	1.3634	80.73					
		高级技工人工费	元	24.529715	1.3824	33.91					
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72					
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66					
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62					
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65					
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09					
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67					
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28					
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08					
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08					
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27					
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64					
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22					
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92					
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98					
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.72	12.54					

项目编码	030403006007	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽 安装额定电流I（A） 800＜I≤1250 ˉ 耐火母线槽MX-1250A/5P	10m	0.1	655.11	38328.02	112.82	2097.82	65.511	3832.802	11.282	209.782
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.130905	7.73	0	2.42	2.22	8.74189565	0	2.7367901	2.5106091
小计								121.8322957	3847.31925	20.1391901	226.0461841
清单项目综合单价											4215.33691985
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	16.980633	1.3889	23.58					
		技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69					
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82					
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72					
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66					
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62					

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.72	11.28		

项目编码	030403006008	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˆ 耐火母线槽MX-1000A/5P	10m	0.1	655.11	31520.32	112.82	1757.43	65.511	3152.032	11.282	175.743
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.130905	7.73	0	2.42	2.22	8.74189565	0	2.7367901	2.5106091
小计								121.8322957	3166.54925	20.1391901	192.0071841
清单项目综合单价											3500.52791985

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.980633	1.3889	23.58		
		技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69		
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.72	11.28		

项目编码	030403006009	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˆ 耐火母线槽MX-800A/5P	10m	0.1	524.07	25721.34	87.75	1431.01	52.407	2572.134	8.775	143.101
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	0.999865	7.73	0	2.42	2.22	7.72895645	0	2.4196733	2.2197003
小计								107.7153565	2586.65125	17.3150733	159.0742753
清单项目综合单价											2870.75595505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403006010	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˆ 耐火母线槽MX-630A/5P	10m	0.1	524.07	20045.04	87.75	1147.2	52.407	2004.504	8.775	114.72
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	0.999865	7.73	0	2.42	2.22	7.72895645	0	2.4196733	2.2197003
小计								107.7153565	2019.02125	17.3150733	130.6932753
清单项目综合单价											2274.74495505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403006011	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˜ 耐火母线槽MX-5000A/4P	10m	0.1	1336.44	147402.41	162.97	7735.42	133.644	14740.241	16.297	773.542
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	14754.75825	26.8030087	791.3187367
清单项目综合单价											15768.11197195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006012	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˜ 耐火母线槽MX-3150A/4P	10m	0.1	1336.44	89727.91	162.97	4851.69	133.644	8972.791	16.297	485.169
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	8987.30825	26.8030087	502.9457367
清单项目综合单价											9712.28897195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006013	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˜ 耐火母线槽MX-2500A/4P	10m	0.1	1336.44	71229.61	162.97	3926.78	133.644	7122.961	16.297	392.678
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	7137.47825	26.8030087	410.4547367
清单项目综合单价											7769.96797195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006014	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030203-64	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）1250＜I≤2000 ˇ 耐火母线槽MX-2000A/4P	10m	0.1	971.98	57471.12	125.36	3139.73	97.198	5747.112	12.536	313.973	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315	
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425	
031106-1	地下室增加费	100元	1.447775	7.73	0	2.42	2.22	11.19130075	0	3.5036155	3.2140605	
小计								155.9687008	5761.62925	22.1600155	330.9406355	
清单项目综合单价											6270.69860175	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.697833	1.3889		30.14		
		技工人工费				元	59.213835	1.3634		80.73		
		高级技工人工费				元	24.529715	1.3824		33.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4				kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)				kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气				m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费				元	1.0381	0.885		0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.05	250.72		12.54		
项目编码	030403006015	项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）1250＜I≤2000 ˇ 耐火母线槽MX-1600A/4P	10m	0.1	971.98	45703.02	125.36	2551.32	97.198	4570.302	12.536	255.132
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.447775	7.73	0	2.42	2.22	11.19130075	0	3.5036155	3.2140605
小计								155.9687008	4584.81925	22.1600155	272.0996355
清单项目综合单价											5035.04760175
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.697833	1.3889		30.14		
		技工人工费				元	59.213835	1.3634		80.73		
		高级技工人工费				元	24.529715	1.3824		33.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4				kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)				kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气				m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费				元	1.0381	0.885		0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.05	250.72		12.54		
项目编码	030403006016	项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˇ 耐火母线槽MX-1250A/4P	10m	0.1	655.11	36314.22	112.82	1997.13	65.511	3631.422	11.282	199.713
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.130905	7.73	0	2.42	2.22	8.74189565	0	2.7367901	2.5106091
小计								121.8322957	3645.93925	20.1391901	215.9771841
清单项目综合单价											4003.88791985
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.980633	1.3889		23.58		
		技工人工费				元	46.712035	1.3634		63.69		
		高级技工人工费				元	18.677015	1.3824		25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4				kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)				kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气				m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费				元	1.0381	0.885		0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.045	250.72		11.28		
项目编码	030403006017	项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˇ 耐火母线槽MX-1000A/4P	10m	0.1	655.11	29853.92	112.82	1674.11	65.511	2985.392	11.282	167.411
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.130905	7.73	0	2.42	2.22	8.74189565	0	2.7367901	2.5106091
小计								121.8322957	2999.90925	20.1391901	183.6751841
清单项目综合单价											3325.55591985
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	16.980633	1.3889		23.58		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69		
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.72	11.28		

项目编码	030403006018	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˉ 耐火母线槽MX-800A/4P	10m	0.1	524.07	24395.34	87.75	1364.71	52.407	2439.534	8.775	136.471
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	0.999865	7.73	0	2.42	2.22	7.72895645	0	2.4196733	2.2197003
小计								107.7153565	2454.05125	17.3150733	152.4442753
清单项目综合单价											2731.52595505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403006019	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˉ 耐火母线槽MX-630A/4P	10m	0.1	524.07	19118.44	87.75	1100.87	52.407	1911.844	8.775	110.087
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	0.999865	7.73	0	2.42	2.22	7.72895645	0	2.4196733	2.2197003
小计								107.7153565	1926.36125	17.3150733	126.0602753
清单项目综合单价											2177.45195505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403006020	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000＜I≤4000 ˉ 非耐火母线槽MX-5000A/5P	10m	0.1	1336.44	119445.81	162.97	6337.59	133.644	11944.581	16.297	633.759
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	11959.09825	26.8030087	651.5357367
清单项目综合单价											12832.66897195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006021	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˜ 非耐火母线槽MX-4000A/5P	10m	0.1	1336.44	95896.11	162.97	5160.1	133.644	9589.611	16.297	516.01
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	9604.12825	26.8030087	533.7867367
清单项目综合单价											10359.94997195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006022	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˜ 非耐火母线槽MX-3150A/5P	10m	0.1	1336.44	75482.91	162.97	4139.44	133.644	7548.291	16.297	413.944
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	7562.80825	26.8030087	431.7207367
清单项目综合单价											8216.56397195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006023	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˜ 非耐火母线槽MX-5000A/4P	10m	0.1	1336.44	113308.91	162.97	6030.74	133.644	11330.891	16.297	603.074
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	11345.40825	26.8030087	620.8507367
清单项目综合单价											12188.29397195

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030403006024	项目名称	低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000＜I≤4000 ˉ 非耐火母线槽MX-4000A/4P	10m	0.1	1336.44	89451.71	162.97	4837.88	133.644	8945.171	16.297	483.788
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	8959.68825	26.8030087	501.5647367
清单项目综合单价											9683.28797195
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.128933		1.3889		37.68		
		技工人工费			元	73.596235		1.3634		100.34		
		高级技工人工费			元	31.251615		1.3824		43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.22		3.25		0.72		
		扁钢 40×4			kg	0.605		4.4		2.66		
		角钢(综合)			kg	2.0625		3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.1892		3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.088		7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1375		0.66		0.09		
		调和漆			kg	0.044		9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.056925		11.83		0.67		
		清油 C01-1			kg	0.0165		16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#			kg	0.01485		5.31		0.08		
		氧气(工业用)			m3	0.06215		17.33		1.08		
		乙炔气			m3	0.020625		13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
		其他材料费			元	1.1381		0.885		1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.011		13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.038775		154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.065		250.72		16.3		
项目编码	030403006025	项目名称	低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000＜I≤4000 ˉ 非耐火母线槽MX-3150A/4P	10m	0.1	1336.44	70807.61	162.97	3905.68	133.644	7080.761	16.297	390.568
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-1	地下室增加费	100元	1.812235	7.73	0	2.42	2.22	14.00857655	0	4.3856087	4.0231617
小计								195.2319766	7095.27825	26.8030087	408.3447367
清单项目综合单价											7725.65797195
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.128933		1.3889		37.68		
		技工人工费			元	73.596235		1.3634		100.34		
		高级技工人工费			元	31.251615		1.3824		43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.22		3.25		0.72		
		扁钢 40×4			kg	0.605		4.4		2.66		
		角钢(综合)			kg	2.0625		3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.1892		3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.088		7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1375		0.66		0.09		
		调和漆			kg	0.044		9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.056925		11.83		0.67		
		清油 C01-1			kg	0.0165		16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#			kg	0.01485		5.31		0.08		
		氧气(工业用)			m3	0.06215		17.33		1.08		
		乙炔气			m3	0.020625		13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2			m	0.244		35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812		2.74		2.22		
		其他材料费			元	1.1381		0.885		1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.011		13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.038775		154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.065		250.72		16.3		
项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000	台	1	545.93	20407.47	0	1164.84	545.93	20407.47	0	1164.84
031106-1	地下室增加费	100元	5.4593	7.73	0	2.42	2.22	42.200389	0	13.211506	12.119646
小计								588.130389	20407.47	13.211506	1176.959646
清单项目综合单价											22185.77154100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	81.337		1.3889		112.97		
		技工人工费			元	215.425		1.3634		293.71		
		高级技工人工费			元	100.73		1.3824		139.25		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007002	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000	台	1	545.93	16588.9	0	973.91	545.93	16588.9	0	973.91
031106-1	地下室增加费	100元	5.4593	7.73	0	2.42	2.22	42.200389	0	13.211506	12.119646
小计								588.130389	16588.9	13.211506	986.029646
清单项目综合单价											18176.27154100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	81.337		1.3889		112.97		
		技工人工费			元	215.425		1.3634		293.71		
		高级技工人工费			元	100.73		1.3824		139.25		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007003	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030203-72	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	台	1	545.93	19214.55	0	1105.19	545.93	19214.55	0	1105.19	
031106-1	地下室增加费	100元	5.4593	7.73	0	2.42	2.22	42.200389	0	13.211506	12.119646	
小计								588.130389	19214.55	13.211506	1117.309646	
清单项目综合单价											20933.20154100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	81.337	1.3889		112.97		
		技工人工费				元	215.425	1.3634		293.71		
		高级技工人工费				元	100.73	1.3824		139.25		
	材料	电线 BVR35mm2				m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35				个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费				元	2.31	0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007004	项目名称			始端箱、 分线箱			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000<I≤4000	台	1	545.93	15261.61	0	907.55	545.93	15261.61	0	907.55
031106-1	地下室增加费	100元	5.4593	7.73	0	2.42	2.22	42.200389	0	13.211506	12.119646
小计								588.130389	15261.61	13.211506	919.669646
清单项目综合单价											16782.62154100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	81.337	1.3889		112.97		
		技工人工费				元	215.425	1.3634		293.71		
		高级技工人工费				元	100.73	1.3824		139.25		
	材料	电线 BVR35mm2				m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35				个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费				元	2.31	0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030412003013	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	815.46	6.08	142.58	38.31	81.546	0.608	14.258
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-1	地下室增加费	100元	0.548781	7.73	0	2.42	2.22	4.24207713	0	1.32805002	1.21829382
小计								59.12017313	89.755712	3.78065002	20.40289382
清单项目综合单价											173.05942897
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.446931	1.3889		13.12		
		技工人工费				元	22.775049	1.3634		31.05		
		高级技工人工费				元	7.744351	1.3824		10.71		
	材料	强电消防高压桥架300×100				m	1.01	80.17		80.97		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1472	3.25		0.48		
		扁钢 40×4				kg	0.4048	4.4		1.78		
		角钢(综合)				kg	1.38	3.355		4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.056856	3.3		0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02576	7.4		0.19		
		铁砂布 0#-2#				张	0.092	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.02576	9.61		0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.032568	11.83		0.39		
		清油 C01-1				kg	0.01104	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.008096	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.32924	0.885		0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00552	13.08		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.0115	154.13		1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	608.34		0.61		
项目编码	030412003014	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	904.2	12.17	208.17	61.253	90.42	1.217	20.817
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-1	地下室增加费	100元	0.783614	7.73	0	2.42	2.22	6.05733622	0	1.89634588	1.73962308
小计								84.41869622	98.89742	5.01809588	27.64387308
清单项目综合单价											215.97808518
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.683617	1.3889		19.01		
		技工人工费				元	32.317733	1.3634		44.06		
		高级技工人工费				元	11.063167	1.3824		15.29		
	材料	强电消防高压桥架300×150				m	1.01	89.04		89.93		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.152	3.25		0.49		
		扁钢 40×4				kg	0.418	4.4		1.84		
		角钢(综合)				kg	1.425	3.355		4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.05871	3.3		0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0266	7.4		0.2		
		铁砂布 0#-2#				张	0.095	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.0266	9.61		0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.03363	11.83		0.4		
		清油 C01-1				kg	0.0114	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00836	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.3799	0.885		0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0057	13.08		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.011875	154.13		1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	608.34		1.22		
项目编码	030412003015	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1084.09	12.17	217.16	61.253	108.409	1.217	21.716
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-1	地下室增加费	100元	0.789017	7.73	0	2.42	2.22	6.09910141	0	1.90942114	1.75161774
小计								85.00072541	117.154128	5.09132114	28.71551774
清单项目综合单价											235.96169229
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.765603	1.3889		19.12		
		技工人工费				元	32.554617	1.3634		44.38		
		高级技工人工费				元	11.137983	1.3824		15.4		
		强电消防高压桥架300×200				m	1.01	106.85		107.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38056	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	608.34	1.22		

项目编码	030412003016	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1413.95	12.17	233.66	61.253	141.395	1.217	23.366
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-1	地下室增加费	100元	0.799822	7.73	0	2.42	2.22	6.18262406	0	1.93556924	1.77560484
小计								86.16477606	150.675544	5.23776924	30.71080484
清单项目综合单价											272.78889414

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普工人工费	元	13.929574	1.3889	19.35		
			技工人工费	元	33.028386	1.3634	45.03		
			高级技工人工费	元	11.287614	1.3824	15.6		
		材料	强电消防高压桥架400×150	m	1.01	139.51	140.91		
			钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
			扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
			角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
			铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
			调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
			清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
			溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
			汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
			电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
			其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
		机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	608.34	1.22		

项目编码	030412003017	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1554.85	12.17	240.7	61.253	155.485	1.217	24.07
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
031106-1	地下室增加费	100元	0.804324	7.73	0	2.42	2.22	6.21742452	0	1.94646408	1.78559928
小计								86.64979652	164.988634	5.29878908	31.55867428
清单项目综合单价											288.49589388

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普工人工费	元	13.997891	1.3889	19.44		
			技工人工费	元	33.225775	1.3634	45.3		
			高级技工人工费	元	11.349956	1.3824	15.69		
		材料	强电消防高压桥架400×200	m	1.01	153.46	154.99		
			钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1704	3.25	0.55		
			扁钢 40×4	kg	0.468599	4.4	2.06		
			角钢(综合)	kg	1.597497	3.355	5.36		
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
			铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
			调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
			清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
			溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
			汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
			电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
			其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
		机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013312	154.13	2.05		
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	608.34	1.22		

项目编码	030412003018	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1635.37	18.25	302.42	82.891	163.537	1.825	30.242
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-1	地下室增加费	100元	1.031509	7.73	0	2.42	2.22	7.97356457	0	2.49625178	2.28994998
小计								111.1244646	173.57605	6.57687678	38.55632498
清单项目综合单价											329.83371633

		-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		人工	普工人工费	元	18.077968	1.3889	25.11		
			技工人工费	元	42.441758	1.3634	57.87		
			高级技工人工费	元	14.596293	1.3824	20.18		
		材料	强电消防高压桥架500×150	m	1.01	161.2	162.81		
			钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
			扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
			角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
			镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
			电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
			铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
			调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
			醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
			清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
			溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
			汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
			电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
			其他材料费	元	0.39275	0.885	0.35		
		机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
			交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
			载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	608.34	1.83		

项目编码	030412003019	项目名称	桥架	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1816.36	18.25	311.47	82.891	181.636	1.825	31.147
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-1	地下室增加费	100元	1.036912	7.73	0	2.42	2.22	8.01532976	0	2.50932704	2.30194464
小计								111.7064938	191.942758	6.65010204	39.63396964
清单项目综合单价											349.93332344

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.159953	1.3889	25.22		
	技工人工费	元	42.678642	1.3634	58.19		
	高级技工人工费	元	14.671108	1.3824	20.28		
材料	强电消防高压桥架500×200	m	1.01	179.12	180.91		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
	扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
	角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
	铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
	调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
	清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
	溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
	汽油 60#~70#	kg	0.02	6.67	0.13		
	电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
	其他材料费	元	0.39341	0.885	0.35		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	608.34	1.83		

项目编码	030412003020	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1851.01	18.25	313.2	82.891	185.101	1.825	31.32
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325
031106-1	地下室增加费	100元	1.047717	7.73	0	2.42	2.22	8.09885241	0	2.53547514	2.32593174
小计								112.8705444	195.943174	6.79655014	40.15225674
清单项目综合单价											355.76252529

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.323925	1.3889	25.45		
	技工人工费	元	43.15241	1.3634	58.83		
	高级技工人工费	元	14.82074	1.3824	20.49		
材料	强电消防高压桥架600×150	m	1.01	182.55	184.38		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1944	3.25	0.63		
	扁钢 40×4	kg	0.5346	4.4	2.35		
	角钢(综合)	kg	1.8225	3.355	6.11		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.075087	3.3	0.25		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03402	7.4	0.25		
	铁砂布 0#-2#	张	0.1215	0.66	0.08		
	调和漆	kg	0.03402	9.61	0.33		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.043011	11.83	0.51		
	清油 C01-1	kg	0.01458	16.99	0.25		
	溶剂汽油 200#	kg	0.010692	5.31	0.06		
	汽油 60#~70#	kg	0.02	6.67	0.13		
	电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
	其他材料费	元	0.39473	0.885	0.35		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00729	13.08	0.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015188	154.13	2.34		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	608.34	1.83		

项目编码	030412003021	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	2055.83	18.25	323.44	82.891	205.583	1.825	32.344
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0249	900.44	446.18	100.25	267.75	22.420956	11.109882	2.496225	6.666975
031106-1	地下室增加费	100元	1.05312	7.73	0	2.42	2.22	8.1406176	0	2.5485504	2.3379264
小计								113.4525736	216.692882	6.8697754	41.3489014
清单项目综合单价											378.36413240

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.405911	1.3889	25.56		
	技工人工费	元	43.389294	1.3634	59.16		
	高级技工人工费	元	14.895556	1.3824	20.59		
材料	强电消防高压桥架600×200	m	1.01	202.83	204.86		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1992	3.25	0.65		
	扁钢 40×4	kg	0.5478	4.4	2.41		
	角钢(综合)	kg	1.8675	3.355	6.27		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.076941	3.3	0.25		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03486	7.4	0.26		
	铁砂布 0#-2#	张	0.1245	0.66	0.08		
	调和漆	kg	0.03486	9.61	0.34		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.044073	11.83	0.52		
	清油 C01-1	kg	0.01494	16.99	0.25		
	溶剂汽油 200#	kg	0.010956	5.31	0.06		
	汽油 60#~70#	kg	0.02	6.67	0.13		
	电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
	其他材料费	元	0.39539	0.885	0.35		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00747	13.08	0.1		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015563	154.13	2.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	608.34	1.83		

项目编码	030412003022	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 ˆ 耐火钢制槽式电缆桥架 700×150	10m	0.1	1055.16	2107.13	24.33	386.31	105.516	210.713	2.433	38.631
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0261	900.44	446.18	100.25	267.75	23.501484	11.645298	2.616525	6.988275
031106-1	地下室增加费	100元	1.290175	7.73	0	2.42	2.22	9.97305275	0	3.1222235	2.8641885
小计								138.9905368	222.358298	8.1717485	48.4834635
清单项目综合单价											418.00404675

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.611682	1.3889	31.41		
	技工人工费	元	53.028463	1.3634	72.3		
	高级技工人工费	元	18.310887	1.3824	25.31		
材料	强电消防高压桥架700×150	m	1.01	207.8	209.88		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2088	3.25	0.68		
	扁钢 40×4	kg	0.5742	4.4	2.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢(综合)	kg	1.9575	3.355	6.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.080649	3.3	0.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03654	7.4	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1305	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03654	9.61	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.046197	11.83	0.55		
		清油 C01-1	kg	0.01566	16.99	0.27		
		溶剂汽油 200#	kg	0.011484	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46571	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00783	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016313	154.13	2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	608.34	2.43		

项目编码	030412003023	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2340.24	24.33	397.97	105.516	234.024	2.433	39.797
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225
031106-1	地下室增加费	100元	1.306383	7.73	0	2.42	2.22	10.09834059	0	3.16144686	2.90017026
小计								140.7366166	246.472422	8.39142186	50.16739526
清单项目综合单价											445.76785571

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.85764	1.3889	31.75		
		技工人工费	元	53.739115	1.3634	73.27		
		高级技工人工费	元	18.535335	1.3824	25.62		
	材料	强电消防高压桥架800×150	m	1.01	230.88	233.19		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2232	3.25	0.73		
		扁钢 40×4	kg	0.6138	4.4	2.7		
		角钢(综合)	kg	2.0925	3.355	7.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.086211	3.3	0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03906	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1395	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03906	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049383	11.83	0.58		
		清油 C01-1	kg	0.01674	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012276	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46769	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00837	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017438	154.13	2.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	608.34	2.43		

项目编码	030412003024	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2599.4	24.33	410.92	105.516	259.94	2.433	41.092
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0284	900.44	446.18	100.25	267.75	25.572496	12.671512	2.8471	7.6041
031106-1	地下室增加费	100元	1.310885	7.73	0	2.42	2.22	10.13314105	0	3.1723417	2.9101647
小计								141.2216371	272.611512	8.4524417	51.6062647
清单项目综合单价											473.89185545

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.925961	1.3889	31.84		
		技工人工费	元	53.936519	1.3634	73.54		
		高级技工人工费	元	18.597681	1.3824	25.71		
	材料	强电消防高压桥架800×200	m	1.01	256.54	259.11		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2272	3.25	0.74		
		扁钢 40×4	kg	0.6248	4.4	2.75		
		角钢(综合)	kg	2.13	3.355	7.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.087756	3.3	0.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03976	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.142	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03976	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.050268	11.83	0.59		
		清油 C01-1	kg	0.01704	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012496	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46824	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01775	154.13	2.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	608.34	2.43		

项目编码	030412003025	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	653.45	6.08	134.48	38.31	65.345	0.608	13.448
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-1	地下室增加费	100元	0.548781	7.73	0	2.42	2.22	4.24207713	0	1.32805002	1.21829382
小计								59.12017313	73.554712	3.78065002	19.59289382
清单项目综合单价											156.04842897

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.446931	1.3889	13.12		
		技工人工费	元	22.775049	1.3634	31.05		
		高级技工人工费	元	7.744351	1.3824	10.71		
	材料	强电金属高压桥架300×100	m	1.01	64.13	64.77		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.4048	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.38	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	608.34	0.61		

项目编码	030412003026	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	724.32	12.17	199.17	61.253	72.432	1.217	19.917
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-1	地下室增加费	100元	0.783614	7.73	0	2.42	2.22	6.05733622	0	1.89634588	1.73962308
小计								84.41869622	80.90942	5.01809588	26.74387308
清单项目综合单价											197.09008518
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.683617	1.3889		19.01		
		技工人工费				元	32.317733	1.3634		44.06		
		高级技工人工费				元	11.063167	1.3824		15.29		
	材料	强电金属高压桥架300×150				m	1.01	71.23		71.94		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.152	3.25		0.49		
		扁钢 40×4				kg	0.418	4.4		1.84		
		角钢(综合)				kg	1.425	3.355		4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.05871	3.3		0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0266	7.4		0.2		
		铁砂布 0#-2#				张	0.095	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.0266	9.61		0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.03363	11.83		0.4		
		清油 C01-1				kg	0.0114	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00836	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.3799	0.885		0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0057	13.08		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.011875	154.13		1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	608.34		1.22		
项目编码	030412003027	项目名称	桥架			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	868.25	12.17	206.37	61.253	86.825	1.217	20.637
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-1	地下室增加费	100元	0.789017	7.73	0	2.42	2.22	6.09910141	0	1.90942114	1.75161774
小计								85.00072541	95.570128	5.09132114	27.63651774
清单项目综合单价											213.29869229
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.765603	1.3889		19.12		
		技工人工费				元	32.554617	1.3634		44.38		
		高级技工人工费				元	11.137983	1.3824		15.4		
	材料	强电金属高压桥架300×200				m	1.01	85.48		86.33		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1568	3.25		0.51		
		扁钢 40×4				kg	0.4312	4.4		1.9		
		角钢(综合)				kg	1.47	3.355		4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.060564	3.3		0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02744	7.4		0.2		
		铁砂布 0#-2#				张	0.098	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.02744	9.61		0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.034692	11.83		0.41		
		清油 C01-1				kg	0.01176	16.99		0.2		
		溶剂汽油 200#				kg	0.008624	5.31		0.05		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.38056	0.885		0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00588	13.08		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01225	154.13		1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	608.34		1.22		
项目编码	030412003028	项目名称	桥架			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1132.16	12.17	219.57	61.253	113.216	1.217	21.957
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-1	地下室增加费	100元	0.799822	7.73	0	2.42	2.22	6.18262406	0	1.93556924	1.77560484
小计								86.16477606	122.496544	5.23776924	29.30180484
清单项目综合单价											243.20089414
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.929574	1.3889		19.35		
		技工人工费				元	33.028386	1.3634		45.03		
		高级技工人工费				元	11.287614	1.3824		15.6		
	材料	强电金属高压桥架400×150				m	1.01	111.61		112.73		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1664	3.25		0.54		
		扁钢 40×4				kg	0.4576	4.4		2.01		
		角钢(综合)				kg	1.56	3.355		5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.064272	3.3		0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02912	7.4		0.22		
		铁砂布 0#-2#				张	0.104	0.66		0.07		
		调和漆				kg	0.02912	9.61		0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.036816	11.83		0.44		
		清油 C01-1				kg	0.01248	16.99		0.21		
		溶剂汽油 200#				kg	0.009152	5.31		0.05		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.38188	0.885		0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00624	13.08		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	154.13		2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	608.34		1.22		
项目编码	030412003029	项目名称	桥架			计量单位		m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1244.88	12.17	225.2	61.253	124.488	1.217	22.52
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
031106-1	地下室增加费	100元	0.804324	7.73	0	2.42	2.22	6.21742452	0	1.94646408	1.78559928
小计								86.64979652	133.991634	5.29878908	30.00867428
清单项目综合单价											255.94889388
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.997896	1.3889		19.44		
		技工人工费				元	33.225789	1.3634		45.3		
		高级技工人工费				元	11.349961	1.3824		15.69		
		强电金属高压桥架400×200				m	1.01	122.77		124		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1704	3.25		0.55		
		扁钢 40×4				kg	0.4686	4.4		2.06		
		角钢(综合)				kg	1.5975	3.355		5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.065817	3.3		0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02982	7.4		0.22		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1065	0.66		0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	608.34	1.22		

项目编码	030412003030	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1309.75	18.25	286.14	82.891	130.975	1.825	28.614
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-1	地下室增加费	100元	1.031509	7.73	0	2.42	2.22	7.97356457	0	2.49625178	2.28994998
小计								111.1244646	141.01405	6.57687678	36.92832498
清单项目综合单价											295.64371633

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.077968	1.3889	25.11		
		技工人工费	元	42.441758	1.3634	57.87		
		高级技工人工费	元	14.596293	1.3824	20.18		
	材料	强电金属高压桥架500×150	m	1.01	128.96	130.25		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39275	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	608.34	1.83		

项目编码	030412003031	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1454.48	18.25	293.37	82.891	145.448	1.825	29.337
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-1	地下室增加费	100元	1.036912	7.73	0	2.42	2.22	8.01532976	0	2.50932704	2.30194464
小计								111.7064938	155.754758	6.65010204	37.82396964
清单项目综合单价											311.93532344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.159953	1.3889	25.22		
		技工人工费	元	42.678642	1.3634	58.19		
		高级技工人工费	元	14.671108	1.3824	20.28		
	材料	强电金属高压桥架500×200	m	1.01	143.29	144.72		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39341	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	608.34	1.83		

项目编码	030412003032	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1482.25	18.25	294.76	82.891	148.225	1.825	29.476
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325
031106-1	地下室增加费	100元	1.047717	7.73	0	2.42	2.22	8.09885241	0	2.53547514	2.32593174
小计								112.8705444	159.067174	6.79655014	38.30825674
清单项目综合单价											317.04252529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.323925	1.3889	25.45		
		技工人工费	元	43.15241	1.3634	58.83		
		高级技工人工费	元	14.82074	1.3824	20.49		
	材料	强电金属高压桥架600×150	m	1.01	146.04	147.5		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1944	3.25	0.63		
		扁钢 40×4	kg	0.5346	4.4	2.35		
		角钢(综合)	kg	1.8225	3.355	6.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.075087	3.3	0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03402	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1215	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03402	9.61	0.33		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.043011	11.83	0.51		
		清油 C01-1	kg	0.01458	16.99	0.25		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010692	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39473	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00729	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015188	154.13	2.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	608.34	1.83		

项目编码	030412003033	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1646.18	18.25	302.96	82.891	164.618	1.825	30.296
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0249	900.44	446.18	100.25	267.75	22.420956	11.109882	2.496225	6.666975

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	1.05312	7.73	0	2.42	2.22	8.1406176	0	2.5485504	2.3379264	
小计								113.4525736	175.727882	6.8697754	39.3009014	
清单项目综合单价											335.35113240	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.405911	1.3889		25.56		
		技工人工费				元	43.389294	1.3634		59.16		
		高级技工人工费				元	14.895556	1.3824		20.59		
	材料	强电金属高压桥架600×200				m	1.01	162.27		163.89		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1992	3.25		0.65		
		扁钢 40×4				kg	0.5478	4.4		2.41		
		角钢(综合)				kg	1.8675	3.355		6.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.076941	3.3		0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03486	7.4		0.26		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1245	0.66		0.08		
		调和漆				kg	0.03486	9.61		0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.044073	11.83		0.52		
		清油 C01-1				kg	0.01494	16.99		0.25		
		溶剂汽油 200#				kg	0.010956	5.31		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
		其他材料费				元	0.39539	0.885		0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00747	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015563	154.13		2.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	608.34		1.83		
项目编码	030412003034	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000 ˆ 普通钢制槽式电缆桥架 700×150	10m	0.1	1055.16	1686.16	24.33	365.26	105.516	168.616	2.433	36.526	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0261	900.44	446.18	100.25	267.75	23.501484	11.645298	2.616525	6.988275	
031106-1	地下室增加费	100元	1.290175	7.73	0	2.42	2.22	9.97305275	0	3.1222235	2.8641885	
小计								138.9905368	180.261298	8.1717485	46.3784635	
清单项目综合单价											373.80204675	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.611682	1.3889		31.41		
		技工人工费				元	53.028463	1.3634		72.3		
		高级技工人工费				元	18.310887	1.3824		25.31		
	材料	强电金属高压桥架700×150				m	1.01	166.12		167.78		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.2088	3.25		0.68		
		扁钢 40×4				kg	0.5742	4.4		2.53		
		角钢(综合)				kg	1.9575	3.355		6.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.080649	3.3		0.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03654	7.4		0.27		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1305	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.03654	9.61		0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.046197	11.83		0.55		
		清油 C01-1				kg	0.01566	16.99		0.27		
		溶剂汽油 200#				kg	0.011484	5.31		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.46571	0.885		0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00783	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016313	154.13		2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.004	608.34		2.43		
项目编码	030412003035	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1873.92	24.33	374.65	105.516	187.392	2.433	37.465	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225	
031106-1	地下室增加费	100元	1.306383	7.73	0	2.42	2.22	10.09834059	0	3.16144686	2.90017026	
小计								140.7366166	199.840422	8.39142186	47.83539526	
清单项目综合单价											396.80385571	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.85764	1.3889		31.75		
		技工人工费				元	53.739115	1.3634		73.27		
		高级技工人工费				元	18.535335	1.3824		25.62		
	材料	强电金属高压桥架800×150				m	1.01	184.71		186.56		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.2232	3.25		0.73		
		扁钢 40×4				kg	0.6138	4.4		2.7		
		角钢(综合)				kg	2.0925	3.355		7.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.086211	3.3		0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03906	7.4		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1395	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.03906	9.61		0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.049383	11.83		0.58		
		清油 C01-1				kg	0.01674	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.012276	5.31		0.07		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.46769	0.885		0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00837	13.08		0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.017438	154.13		2.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.004	608.34		2.43		
项目编码	030412003036	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2081.17	24.33	385.01	105.516	208.117	2.433	38.501	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0284	900.44	446.18	100.25	267.75	25.572496	12.671512	2.8471	7.6041	
031106-1	地下室增加费	100元	1.310885	7.73	0	2.42	2.22	10.13314105	0	3.1723417	2.9101647	
小计								141.2216371	220.788512	8.4524417	49.0152647	
清单项目综合单价											419.47785545	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.925961	1.3889		31.84		
		技工人工费				元	53.936519	1.3634		73.54		
		高级技工人工费				元	18.597681	1.3824		25.71		
	材料	强电金属高压桥架800×200				m	1.01	205.23		207.28		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.2272	3.25		0.74		
		扁钢 40×4				kg	0.6248	4.4		2.75		
		角钢(综合)				kg	2.13	3.355		7.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.087756	3.3		0.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03976	7.4		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.142	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.03976	9.61		0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.050268	11.83		0.59		
		清油 C01-1				kg	0.01704	16.99		0.29		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油 200#	kg	0.012496	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46824	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01775	154.13	2.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	608.34	2.43		

项目编码	040806002003	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
031106-1	地下室增加费	100元	0.29451	7.73	0	2.42	2.22	2.2765623	0	0.7127142	0.6538122
小计								31.7275623	8.19	1.1387142	8.8868122
清单项目综合单价											49.94308870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013003	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673
031106-1	地下室增加费	100元	0.23535	7.73	0	2.42	2.22	1.8192555	0	0.569547	0.522477
小计								25.3542555	2.164	0.569547	6.865477
清单项目综合单价											34.95327950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	030416006003	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-31	10kV以下交流供电系统调试 断路器	系统	1	2303.76	26.55	44.25	614.11	2303.76	26.55	44.25	614.11
031106-1	地下室增加费	100元	23.0376	7.73	0	2.42	2.22	178.080648	0	55.750992	51.143472
小计								2481.840648	26.55	100.000992	665.253472
清单项目综合单价											3273.64511200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.146	1.3889	187.7		
		技工人工费	元	767.681	1.3634	1046.66		
		高级技工人工费	元	773.581	1.3824	1069.4		
	材料	其他材料费	元	30	0.885	26.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25		

项目编码	030416006004	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-30	10kV以下交流供电系统调试 负荷隔离开关	系统	1	1667.76	17.7	44.25	445.37	1667.76	17.7	44.25	445.37
031106-1	地下室增加费	100元	16.6776	7.73	0	2.42	2.22	128.917848	0	40.359792	37.024272
小计								1796.677848	17.7	84.609792	482.394272
清单项目综合单价											2381.38191200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	97.607	1.3889	135.57		
		技工人工费	元	556.173	1.3634	758.29		
		高级技工人工费	元	559.826	1.3824	773.9		
	材料	其他材料费	元	20	0.885	17.7		
	机械	仪器仪表使用费	元	50	0.885	44.25		

项目编码	030416006005	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07
031106-1	地下室增加费	100元	6.9245	7.73	0	2.42	2.22	53.526385	0	16.75729	15.37239
小计								745.976385	8.85	36.22729	200.44239
清单项目综合单价											991.49606500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		技工人工费	元	247.542	1.3634	337.5		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416009003	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-21	备用电源自投装置调试	系统（套）	1	382.49	5.75	12.57	102.4	382.49	5.75	12.57	102.4
031106-1	地下室增加费	100元	3.8249	7.73	0	2.42	2.22	29.566477	0	9.256258	8.491278
小计								412.056477	5.75	21.826258	110.891278
清单项目综合单价											550.52401300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.03	1.3889	33.38		
		技工人工费	元	125.333	1.3634	170.88		
		高级技工人工费	元	128.927	1.3824	178.23		
	材料	其他材料费	元	6.502	0.885	5.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	14.2	0.885		12.57		
项目编码	030416007001	项目名称	母线系统			计量单位		段		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-15	母线系统调试 电压U(kV) U≤1	段	1	310.77	2.47	27.44	84.32	310.77	2.47	27.44	84.32
031106-1	地下室增加费	100元	3.1077	7.73	0	2.42	2.22	24.022521	0	7.520634	6.899094
小计								334.792521	2.47	34.960634	91.219094
清单项目综合单价											463.44224900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.518		1.3889		27.11		
		技工人工费			元	101.838		1.3634		138.85		
		高级技工人工费			元	104.756		1.3824		144.81		
	材料	其他材料费			元	2.786		0.885		2.47		
	机械	仪器仪表使用费			元	31		0.885		27.44		
项目编码	030416007002	项目名称	母线系统			计量单位		段		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-16	母线系统调试 电压U(kV) 1<U≤10	段	1	518.01	9.04	92.04	144.1	518.01	9.04	92.04	144.1
031106-1	地下室增加费	100元	5.1801	7.73	0	2.42	2.22	40.042173	0	12.535842	11.499822
小计								558.052173	9.04	104.575842	155.599822
清单项目综合单价											827.26783700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	57.558		1.3889		79.94		
		技工人工费			元	188.004		1.3634		256.32		
		高级技工人工费			元	131.471		1.3824		181.75		
	材料	其他材料费			元	10.217		0.885		9.04		
	机械	仪器仪表使用费			元	104		0.885		92.04		
项目编码	030416005001	项目名称	电力变压器系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-10	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 800<C≤1250	系统	1	2031.95	48.68	57.53	544.24	2031.95	48.68	57.53	544.24
031106-1	地下室增加费	100元	20.3195	7.73	0	2.42	2.22	157.069735	0	49.17319	45.10929
小计								2189.019735	48.68	106.70319	589.34929
清单项目综合单价											2933.75221500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	127.639		1.3889		177.28		
		技工人工费			元	665.843		1.3634		907.81		
		高级技工人工费			元	684.942		1.3824		946.86		
	材料	其他材料费			元	55		0.885		48.68		
	机械	仪器仪表使用费			元	65		0.885		57.53		
项目编码	030416005002	项目名称	电力变压器系统			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-11	10kV以下电力变压器系统调试 变压器容量C(kV·A) 1250<C≤2000	系统	1	2868.63	70.8	66.38	767.38	2868.63	70.8	66.38	767.38
031106-1	地下室增加费	100元	28.6863	7.73	0	2.42	2.22	221.745099	0	69.420846	63.683586
小计								3090.375099	70.8	135.800846	831.063586
清单项目综合单价											4128.03953100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	180.191		1.3889		250.27		
		技工人工费			元	940.013		1.3634		1281.61		
		高级技工人工费			元	966.976		1.3824		1336.75		
	材料	其他材料费			元	80		0.885		70.8		
	机械	仪器仪表使用费			元	75		0.885		66.38		
项目编码	030402009001	项目名称	变配电房配套设施及相关工作			计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	安健环 安健环	项	1	0	15929.2	0	796.46	0	15929.2	0	796.46
小计								0	15929.2	0	796.46
清单项目综合单价											16725.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	080509005001	项目名称	工作站			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-137	工作站及系统软件 工作站及系统软件	套（台）	1	724.6	8854.25	6.97	192.48	724.6	8854.25	6.97	192.48
031106-1	地下室增加费	100元	7.246	7.73	0	2.42	2.22	56.01158	0	17.53532	16.08612
小计								780.61158	8854.25	24.50532	208.56612
清单项目综合单价											9867.93302000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	84.845		1.3889		117.84		
		技工人工费			元	278.402		1.3634		379.57		
		高级技工人工费			元	164.343		1.3824		227.19		
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	0.1		4.87		0.49		
		塑料带 20mm×40mm			kg	0.1		11.06		1.11		
		棉纱			kg	0.1		9.38		0.94		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.1		3.3		0.33		
		其他材料费			元	2.061		0.885		1.82		
	机械	仪器仪表使用费			元	1		0.885		0.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.01		608.34		6.08		
项目编码	080801006001	项目名称	打印机			计量单位		套		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-8	打印机 台式 打印机	台	1	86.06	5358.54	0.27	25.24	86.06	5358.54	0.27	25.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.8606	7.73	0	2.42	2.22	6.652438	0	2.082652	1.910532
小计								92.712438	5358.54	2.352652	27.150532
清单项目综合单价											5480.75562200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	12.38		1.3634		16.88		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	50.041	1.3824	69.18		
	材料	清洁剂		kg	0.1	3.98	0.4		
		接地线 5.5mm2～16mm2		m	1.5	18.41	27.62		
		复印纸		包	0.7	22.12	15.48		
		其他材料费		元	6	0.885	5.31		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.3	0.885	0.27		

项目编码	030501015001	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-19	交换机 ˉ 16口数据网络交换机	台	1	319.16	2040.11	1.88	84.82	319.16	2040.11	1.88	84.82
031106-1	地下室增加费	100元	3.1916	7.73	0	2.42	2.22	24.671068	0	7.723672	7.085352
小计								343.831068	2040.11	9.603672	91.905352
清单项目综合单价											2485.45009200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	45.742	1.3634	62.36		
		高级技工人工费	元	185.764	1.3824	256.8		
	材料	校验材料费	元	2.32	0.885	2.05		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.12	0.885	1.88		

项目编码	030501015002	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-19	交换机 ˉ 8口数据网络交换机	台	1	319.16	1420.64	1.88	84.82	319.16	1420.64	1.88	84.82
031106-1	地下室增加费	100元	3.1916	7.73	0	2.42	2.22	24.671068	0	7.723672	7.085352
小计								343.831068	1420.64	9.603672	91.905352
清单项目综合单价											1865.98009200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	45.742	1.3634	62.36		
		高级技工人工费	元	185.764	1.3824	256.8		
	材料	校验材料费	元	2.32	0.885	2.05		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.12	0.885	1.88		

项目编码	080801015001	项目名称	光电转换器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-57	现场总线仪表 光电转换器 ˉ 光电转换器	台	1	210.67	891.04	72.36	61.22	210.67	891.04	72.36	61.22
031106-1	地下室增加费	100元	2.1067	7.73	0	2.42	2.22	16.284791	0	5.098214	4.676874
小计								226.954791	891.04	77.458214	65.896874
清单项目综合单价											1261.34987900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.238	1.3634	41.23		
		高级技工人工费	元	122.572	1.3824	169.44		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	3.86	0.885	3.42		
	机械	仪器仪表使用费	元	81.76	0.885	72.36		

项目编码	030608001001	项目名称	工业计算机柜、台设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ˉ 机柜(机架)	台	1	212.3	887.62	0	100.56	212.3	887.62	0	100.56
031106-1	地下室增加费	100元	2.123	7.73	0	2.42	2.22	16.41079	0	5.13766	4.71306
小计								228.71079	887.62	5.13766	105.27306
清单项目综合单价											1226.74151000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.857	1.3889	212.3		
	材料	机柜(机架)	个	1	884.96	884.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030503001001	项目名称	通讯网络控制设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-37	普通型集线器(HUB)安装、调试 ˉ 通讯管理机	台（套）	1	19.01	8850	0.16	5.07	19.01	8850	0.16	5.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.1901	7.73	0	2.42	2.22	1.469473	0	0.460042	0.422022
小计								20.479473	8850	0.620042	5.492022
清单项目综合单价											8876.59153700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	13.751	1.3824	19.01		
	材料	其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.18	0.885	0.16		

项目编码	030502003001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4换	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˉ WDZA-RYJYP2*0.75	100m	0.01	297.77	440.51	3.43	101.06	2.9777	4.4051	0.0343	1.0106
031106-1	地下室增加费	100元	0.029777	7.73	0	2.42	2.22	0.23017621	0	0.07206034	0.06610494
小计								3.20787621	4.4051	0.10636034	1.07670494
清单项目综合单价											8.79604149

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.28508	1.3889	1.78		
		技工人工费	元	0.87491	1.3634	1.19		
	材料	WDZA-RYJYP2*0.75	m	1.02	4.31	4.4		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0388	0.885	0.03		

项目编码	030502014001	项目名称	尾纤	计量单位	条

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-60	布放单头尾纤	根	1	11.31	22.13	4.43	4.41	11.31	22.13	4.43	4.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.1131	7.73	0	2.42	2.22	0.874263	0	0.273702	0.251082
小计								12.184263	22.13	4.703702	4.661082
清单项目综合单价											43.67904700

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.706	1.3889	3.76		
		技工人工费	元	5.537	1.3634	7.55		
	材料	尾纤(10m单头)	根	1	21.24	21.24		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		

项目编码	030502005001	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 2芯G.657A皮纤	100m	0.01	257.11	518.91	3.11	94.21	2.5711	5.1891	0.0311	0.9421
031106-1	地下室增加费	100元	0.025711	7.73	0	2.42	2.22	0.19874603	0	0.06222062	0.05707842
小计								2.76984603	5.1891	0.09332062	0.99917842
清单项目综合单价											9.05144507

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	0.75586	1.3634	1.03		
	材料	2芯G.657A皮纤	m	1.02	5.07	5.17		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.0351	0.885	0.03		

项目编码	030502017001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.53	0	0.44	1.23	4.53	0	0.44	1.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.0453	7.73	0	2.42	2.22	0.350169	0	0.109626	0.100566
小计								4.880169	0	0.549626	1.330566
清单项目综合单价											6.76036100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.322	1.3634	4.53		
	材料							
	机械	仪器仪表使用费	元	0.5	0.885	0.44		

项目编码	030502019001	项目名称	光纤测试	计量单位	链路

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-133	光缆链路测试	链路·芯	12	4.9	0.08	0.89	1.36	58.8	0.96	10.68	16.32
031106-1	地下室增加费	100元	0.588	7.73	0	2.42	2.22	4.54524	0	1.42296	1.30536
小计								63.34524	0.96	12.10296	17.62536
清单项目综合单价											94.03356000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.984	1.3889	18.03		
		技工人工费	元	29.904	1.3634	40.77		
	材料	其他材料费	元	1.08	0.885	0.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	12	0.885	10.62		

项目编码	030501022001	项目名称	计算机应用、网络系统联调及试运行	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
110305-421	计算机网络系统联调 信息点数量N(点) N≤1000	系统	1	1351.22	4.43	8.85	358.41	1351.22	4.43	8.85	358.41
031106-1	地下室增加费	100元	13.5122	7.73	0	2.42	2.22	104.449306	0	32.699524	29.997084
小计								1455.669306	4.43	41.549524	388.407084
清单项目综合单价											1890.05591400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	977.448	1.3824	1351.22		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	10	0.885	8.85		

项目编码	011601001003	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	10359.7332	1.98	2.02	0	0.62	20512.27174	20926.661066	0	6423.034584
小计								20512.27174	20926.66106	0	6423.034584
清单项目综合单价											47861.96738400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-变配电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6034500.17	
2	措施项目	161619.67	
2.1	安全文明施工	129226.81	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	104959.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	24267.57	
2.2	其他措施项目费	32392.86	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	557650.79	
5	含税建安工程造价	6753770.63	
合计		6753770.63	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 1 页，共 95 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					30897.73	0
1-1	030402011012	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	20	544.75	10895	0
1-2	030402011013	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:暗装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	20	442.94	8858.8	0
1-3	030402011014	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:落地安装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地,基础槽钢等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	10	879.86	8798.6	0
1-4	030402011015	成套配电箱	1.名称:控制箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	368.3	2209.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 2 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030402011016	成套配电箱	1.名称:T接箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；含刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	135.53	135.53	0
2		母线槽					781340.32	0
2-1	030403006026	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-2500A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	6527.71	65277.1	0
2-2	030403006027	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-2000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	5140.29	51402.9	0
2-3	030403006028	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1600A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	4200.96	42009.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 3 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030403006029	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1250A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	3272.75	32727.5	0
2-5	030403006030	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-2500A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	6141.4	61414	0
2-6	030403006031	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-2000A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	4839.59	48395.9	0
2-7	030403006032	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1600A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	3953.72	39537.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030403006033	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1250A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	3092.03	30920.3	0
2-9	030403007005	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:2500A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	13646.85	81881.1	0
2-10	030403007006	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:2000A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	12049.97	72299.82	0
2-11	030403007007	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1600A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	9890.27	39561.08	0
2-12	030403007008	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1250A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	8176.16	32704.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 5 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	030403007009	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:2500A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	11096.42	66578.52	0
2-14	030403007010	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:2000A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	10863.18	65179.08	0
2-15	030403007011	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1600A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	9166.04	36664.16	0
2-16	030403007012	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1250A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	7393.71	14787.42	0
3		桥架					835989.40	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 6 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030412003037	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	87.6	8760	0
3-2	030412003038	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	100.85	20170	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 7 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030412003039	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	150	137.9	20685	0
3-4	030412003040	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	27.96	150.95	4220.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 8 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030412003041	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	161.93	4857.9	0
3-6	030412003042	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	172.99	5189.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 9 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030412003043	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	162	215.89	34974.18	0
3-8	030412003044	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	235.88	7076.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030412003045	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	272.7	8181	0
3-10	030412003046	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	120	288.4	34608	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 11 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	030412003047	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	329.71	9891.3	0
3-12	030412003048	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	349.81	10494.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 12 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030412003049	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	355.62	10668.6	0
3-14	030412003050	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	193.92	378.22	73344.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 13 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030412003051	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:700×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	417.81	12534.3	0
3-16	030412003052	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	445.57	13367.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030412003053	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	473.7	14211	0
3-18	030412003054	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	80.67	2420.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	030412003055	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	91.96	2758.8	0
3-20	030412003056	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	126.44	3793.2	0
3-21	030412003057	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	136.91	4107.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	030412003058	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	145.97	4379.1	0
3-23	030412003059	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	25.46	155.22	3951.9	0
3-24	030412003060	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	28.08	196.11	5506.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	030412003061	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	213.22	6396.6	0
3-26	030412003062	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	241.72	7251.6	0
3-27	030412003063	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	269.59	255.85	68974.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030412003064	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	295.52	8865.6	0
3-29	030412003065	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	310.06	9301.8	0
3-30	030412003066	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	316.91	9507.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	030412003067	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	115.9	333.09	38605.13	0
3-32	030412003068	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:700×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	373.61	11208.3	0
3-33	030412003069	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	396.61	11898.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	030412003070	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	291.32	417.11	121512.49	0
3-35	030412003071	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:1000×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	32.06	492.04	15774.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-36	030412003072	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	91.52	2745.6	0
3-37	030412003073	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	104.77	3143.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 22 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-38	030412003074	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	179.13	5373.9	0
3-39	030412003075	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	192.19	5765.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 23 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	030412003076	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	203.17	6095.1	0
3-41	030412003077	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	214.24	6427.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-42	030412003078	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	224.75	6742.5	0
3-43	030412003079	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	258.14	7744.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	030412003080	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	294.98	8849.4	0
3-45	030412003081	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	310.69	9320.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-46	030412003082	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	321.1	9633	0
3-47	030412003083	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	341.19	10235.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-48	030412003084	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	85.02	2550.6	0
3-49	030412003085	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	96.29	2888.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 28 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-50	030412003086	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	168.2	5046	0
3-51	030412003087	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	178.94	5368.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-52	030412003088	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	187.93	5637.9	0
3-53	030412003089	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	29.55	197.23	5828.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-54	030412003090	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	205.86	6175.8	0
3-55	030412003091	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	222.07	6662.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 31 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-56	030412003092	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	265.39	7961.7	0
3-57	030412003093	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	278.14	8344.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-58	030412003094	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	286.91	8607.3	0
3-59	030412003095	桥架	1.名称:普通钢制梯式桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	303.19	9095.7	0
3-60	040806002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	49.95	49950	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-61	080707013004	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	10	34.95	349.5	0
4		管线部分					4177537.74	0
4-1		电线					147794	0
4-1-1	030412004033	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.43	2215	0
4-1-2	030412004034	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	6.09	3045	0
4-1-3	030412004035	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	8.31	4155	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-4	030412004036	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.57	4785	0
4-1-5	030412004037	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	14.62	7310	0
4-1-6	030412004038	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	21.87	10935	0
4-1-7	030412004039	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.45	2225	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-8	030412004040	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	6.13	3065	0
4-1-9	030412004041	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	8.37	4185	0
4-1-10	030412004042	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.62	4810	0
4-1-11	030412004043	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	14.72	7360	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-12	030412004044	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	22.04	11020	0
4-1-13	030412004045	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	5.05	2525	0
4-1-14	030412004046	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	7.1	3550	0
4-1-15	030412004047	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.81	4905	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-16	030412004048	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.72	5860	0
4-1-17	030412004049	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.71	8355	0
4-1-18	030412004050	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	25.21	12605	0
4-1-19	030412004051	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	5.02	2510	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-20	030412004052	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	7.07	3535	0
4-1-21	030412004053	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.77	4885	0
4-1-22	030412004054	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.64	5820	0
4-1-23	030412004055	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.7	8350	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 39 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-24	030412004056	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	25.05	12525	0
4-1-25	030412004057	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	9.78	978	0
4-1-26	030412004058	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	16.47	1647	0
4-1-27	030412004059	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	22.08	2208	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-28	030412004060	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	24.26	2426	0
4-2		电缆					3985535.94	0
4-2-1		电力电缆					3264693.80	0
4-2-1-1	030409001095	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	19.84	5952	0
4-2-1-2	030409001096	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	32.65	9795	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-3	030409001097	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	45.24	13572	0
4-2-1-4	030409001098	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	66.11	19833	0
4-2-1-5	030409001099	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	101.52	30456	0
4-2-1-6	030409001100	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	88.06	26418	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-7	030409001101	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	135.32	40596	0
4-2-1-8	030409001102	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	168.18	50454	0
4-2-1-9	030409001103	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	234.09	70227	0
4-2-1-10	030409001104	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	323.72	97116	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-11	030409001105	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	447.37	13421.1	0
4-2-1-12	030409001106	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	574.53	17235.9	0
4-2-1-13	030409001107	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	667.31	20019.3	0
4-2-1-14	030409001108	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	853.73	25611.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-15	030409001109	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x16+1x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	94.64	28392	0
4-2-1-16	030409001110	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	149.17	44751	0
4-2-1-17	030409001111	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	190.89	57267	0
4-2-1-18	030409001112	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	260.47	78141	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-19	030409001113	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	366.18	109854	0
4-2-1-20	030409001114	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	497.68	149304	0
4-2-1-21	030409001115	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	630.28	189084	0
4-2-1-22	030409001116	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	754.53	226359	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-23	030409001117	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	936.24	28087.2	0
4-2-1-24	030409001118	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1201.03	36030.9	0
4-2-1-25	030409001119	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x300+1x150 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1521.22	45636.6	0
4-2-1-26	030409001120	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	47.43	1422.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-27	030409001121	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	18.11	543.3	0
4-2-1-28	030409001122	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	25.58	7674	0
4-2-1-29	030409001123	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	35.18	10554	0
4-2-1-30	030409001124	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	47.43	14229	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-31	030409001125	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	72.41	21723	0
4-2-1-32	030409001126	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	112.15	33645	0
4-2-1-33	030409001127	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	152.59	45777	0
4-2-1-34	030409001128	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	198.93	59679	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-35	030409001129	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	278.92	83676	0
4-2-1-36	030409001130	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	379.63	113889	0
4-2-1-37	030409001131	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	16.83	5049	0
4-2-1-38	030409001132	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	23.26	6978	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-39	030409001133	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	32.92	9876	0
4-2-1-40	030409001134	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	45.74	13722	0
4-2-1-41	030409001135	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	61.92	18576	0
4-2-1-42	030409001136	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	95.47	28641	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-43	030409001137	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	147.65	44295	0
4-2-1-44	030409001138	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.67	6801	0
4-2-1-45	030409001139	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	40.14	12042	0
4-2-1-46	030409001140	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	56.23	16869	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-47	030409001141	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	76.46	22938	0
4-2-1-48	030409001142	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	117.73	35319	0
4-2-1-49	030409001143	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	101.96	30588	0
4-2-1-50	030409001144	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	156.68	47004	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-51	030409001145	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	195.16	58548	0
4-2-1-52	030409001146	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	265.01	53002	0
4-2-1-53	030409001147	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	372.47	74494	0
4-2-1-54	030409001148	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	506.57	101314	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-55	030409001149	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	660.88	132176	0
4-2-1-56	030409001150	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	757.41	151482	0
4-2-1-57	030409001151	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	953.31	190662	0
4-2-1-58	030409001152	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x16+1x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	109.65	32895	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-59	030409001153	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	172.9	51870	0
4-2-1-60	030409001154	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	221.77	66531	0
4-2-1-61	030409001155	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	295.04	8851.2	0
4-2-1-62	030409001156	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	414.7	12441	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-63	030409001157	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	563.86	16915.8	0
4-2-1-64	030409001158	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	714.9	21447	0
4-2-1-65	030409001159	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	857	25710	0
4-2-1-66	030409001160	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1064.39	31931.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-67	030409001161	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1366.66	40999.8	0
4-2-1-68	030409001162	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x300+1x150 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1730.07	51902.1	0
4-2-1-69	030409003027	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	551.59	3309.54	0
4-2-1-70	030409003028	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	397.53	2385.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-71	030409003029	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	334.63	2007.78	0
4-2-1-72	030409003030	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	289.85	1739.1	0
4-2-1-73	030409003031	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	248.55	1491.3	0
4-2-1-74	030409003032	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	164.5	987	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-75	030409003033	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.材质、类型:干包式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	60	74.62	4477.2	0
4-2-2		矿物质电缆					693740.04	0
4-2-2-1	030409001163	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	42.29	1268.7	0
4-2-2-2	030409001164	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	48.86	14658	0
4-2-2-3	030409001165	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	57.78	17334	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-4	030409001166	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	73.26	21978	0
4-2-2-5	030409001167	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	98.48	29544	0
4-2-2-6	030409001168	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	48.03	14409	0
4-2-2-7	030409001169	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	57.22	17166	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-8	030409001170	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	68.74	20622	0
4-2-2-9	030409001171	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	95.06	28518	0
4-2-2-10	030409001172	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	129.94	38982	0
4-2-2-11	030409001173	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	65.31	19593	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-12	030409001174	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	78.85	23655	0
4-2-2-13	030409001175	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	111.79	33537	0
4-2-2-14	030409001176	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	152.58	45774	0
4-2-2-15	030409001177	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	136.74	4102.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-16	030409001178	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	184.27	5528.1	0
4-2-2-17	030409001179	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	225.73	6771.9	0
4-2-2-18	030409001180	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	298.6	8958	0
4-2-2-19	030409001181	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	397.98	11939.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-20	030409001182	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	516.11	15483.3	0
4-2-2-21	030409001183	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	681.76	20452.8	0
4-2-2-22	030409001184	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	793.62	23808.6	0
4-2-2-23	030409001185	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	990.4	29712	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-24	030409001186	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x16+1x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	144.55	43365	0
4-2-2-25	030409001187	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	196.29	5888.7	0
4-2-2-26	030409001188	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	258.92	7767.6	0
4-2-2-27	030409001189	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	324.32	9729.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-28	030409001190	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	432.76	12982.8	0
4-2-2-29	030409001191	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	573.97	17219.1	0
4-2-2-30	030409001192	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	738.35	22150.5	0
4-2-2-31	030409001193	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	880.18	26405.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-32	030409001194	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1087.36	32620.8	0
4-2-2-33	030409001195	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY(NG-A)-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1386.41	41592.3	0
4-2-2-34	030409003034	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	795.77	4774.62	0
4-2-2-35	030409003035	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面150mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	558.86	3353.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-36	030409003036	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	496.53	2979.18	0
4-2-2-37	030409003037	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面95mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	419.27	2515.62	0
4-2-2-38	030409003038	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	334.21	2005.26	0
4-2-2-39	030409003039	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	250.61	1503.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-40	030409003040	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	216.11	1296.66	0
4-2-2-41	030409003041	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面25mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	177.35	1064.1	0
4-2-2-42	030409003042	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	121.83	730.98	0
4-2-3		控制电缆					27102.1	0
4-2-3-1	030409002001	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	16.71	5013	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-2	030409002002	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	21.69	6507	0
4-2-3-3	030409002003	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-6x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	20.73	6219	0
4-2-3-4	030409002004	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-7x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.94	6882	0
4-2-3-5	030409005001	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作、安装 2.型号:14芯以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	151.43	1514.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-6	030409005002	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作、安装 2.型号:6芯以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	96.68	966.8	0
4-3		配管					44207.8	0
4-3-1	030412001057	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	16.9	338	0
4-3-2	030412001058	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	30.65	613	0
4-3-3	030412001059	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	38.21	764.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 72 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-4	030412001060	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	48.14	962.8	0
4-3-5	030412001061	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	62.6	1252	0
4-3-6	030412001062	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	12.47	249.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-7	030412001063	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	15.09	301.8	0
4-3-8	030412001064	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	28.33	566.6	0
4-3-9	030412001065	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	35.77	715.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-10	030412001066	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	44.19	883.8	0
4-3-11	030412001067	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	56.06	1121.2	0
4-3-12	030412001068	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	21.42	428.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 75 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-13	030412001069	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	36.87	737.4	0
4-3-14	030412001070	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	45.08	901.6	0
4-3-15	030412001071	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	56.61	1132.2	0
4-3-16	030412001072	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	82.92	1658.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-17	030412001073	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	29.03	580.6	0
4-3-18	030412001074	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	33.86	677.2	0
4-3-19	030412001075	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	37.62	752.4	0
4-3-20	030412001076	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	39.02	780.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-21	030412001077	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、挂网及修补、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	45.82	916.4	0
4-3-22	030412001078	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	22.95	459	0
4-3-23	030412001079	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	24.76	495.2	0
4-3-24	030412001080	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	26.53	530.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 78 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-25	030412001081	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	29.42	588.4	0
4-3-26	030412001082	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	31.86	637.2	0
4-3-27	030412001083	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	35.27	705.4	0
4-3-28	030412001084	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	26.89	537.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-29	030412001085	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	34.62	692.4	0
4-3-30	030412001086	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	41.08	821.6	0
4-3-31	030412001087	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	61.19	1223.8	0
4-3-32	030412001088	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	77.12	1542.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-33	030412001089	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	111.4	2228	0
4-3-34	030412001090	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	142.03	2840.6	0
4-3-35	030412001091	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	165.83	3316.6	0
4-3-36	030412001092	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	192.84	3856.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-37	030412001093	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	220.1	4402	0
4-3-38	030412001094	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	28.16	563.2	0
4-3-39	030412001095	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	44.74	894.8	0
4-3-40	031301001009	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	7.97	159.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 82 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-41	031301001010	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	10.6	212	0
4-3-42	031301001011	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN32 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	14.58	291.6	0
4-3-43	031301001012	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN40 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	18.79	375.8	0
4-3-44	031301001013	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN50 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	25	500	0
5		照明					187963.79	0
5-1		普通照明					134564.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-1	030413013022	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	23.58	235.8	0
5-1-2	030413013023	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防水型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	28.22	282.2	0
5-1-3	030413013024	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	28.22	282.2	0
5-1-4	030413013025	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防爆型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	58.87	58.87	0
5-1-5	030413013026	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	27.04	270.4	0
5-1-6	030413013027	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	31.69	316.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 84 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-7	030413013028	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	30.33	303.3	0
5-1-8	030413013029	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	34.97	34.97	0
5-1-9	030413013030	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	40.2	201	0
5-1-10	030413013031	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	24.53	122.65	0
5-1-11	030413013032	照明开关、按钮	1.名称:三联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	33.15	66.3	0
5-1-12	030413013033	照明开关、按钮	1.名称:单联声光控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	41.54	415.4	0
5-1-13	030413013034	照明开关、按钮	1.名称:现场启停按钮 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	65.69	328.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 85 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-14	030413014015	插座	1.名称:防溅三孔插座(小厨宝) 2.规格:16A,(带开关)(IP54) 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	35.77	178.85	0
5-1-15	030413014016	插座	1.名称:二、三孔插座(电井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.6	168	0
5-1-16	030413014017	插座	1.名称:防溅二、三孔插座(水暖井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	35.77	178.85	0
5-1-17	030413014018	插座	1.名称:二、三孔插座(电梯井道) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.6	168	0
5-1-18	030413014019	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.6	168	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-19	030413014020	插座	1.名称:三孔插座(壁挂式空调) 2.规格:16A 250V IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	28.21	141.05	0
5-1-20	030413014021	插座	1.名称:三孔插座(柜式空调) 2.规格:16A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	28.21	141.05	0
5-1-21	030413014022	插座	1.名称:地面插座 2.规格:10A 250V，带防水面板,防护等级不低于IP65; 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	144.72	723.6	0
5-1-22	030413001011	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.规格:规格:光源:LED,功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	82.26	329.04	0
5-1-23	030413001012	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:规格:光源:LED,功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	82.26	164.52	0
5-1-24	030413001013	普通灯具	1.名称:防水防尘竖井壁灯 2.规格:规格:光源:LED,功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	115.11	460.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-25	030413001014	普通灯具	1.名称:吸顶灯(带罩)不带红外感应开关 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	84.26	421.3	0
5-1-26	030413001015	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	18952.48	94762.4	0
5-1-27	030413003011	荧光灯	1.名称:单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	100	71.47	7147	0
5-1-28	030413003012	荧光灯	1.名称:单管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	85.19	1703.8	0
5-1-29	030413003013	荧光灯	1.名称:防爆单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	280.69	5613.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 88 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-30	030413003014	荧光灯	1.名称:防爆双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	355.78	3557.8	0
5-1-31	030413003015	荧光灯	1.名称:双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	101	5050	0
5-1-32	030413003016	荧光灯	1.名称:双管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	99.16	991.6	0
5-1-33	030413002035	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*100) 2.规格:光源:LED，功率:18W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	155.66	1556.6	0
5-1-34	030413002036	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*300) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	151.37	1513.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 89 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-35	030413002037	装饰灯	1.名称:LED面板灯(600*600) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	25	146.73	3668.25	0
5-1-36	030412006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	200	14.19	2838	0
5-2		应急照明					53399.70	0
5-2-1	030402011017	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	3	442.94	1328.82	0
5-2-2	030402011018	成套配电箱	1.名称:B型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	442.94	885.88	0
5-2-3	030413002038	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 90 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-4	030413002039	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-5	030413002040	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-6	030413002041	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-7	030413002042	装饰灯	1.名称:消控室标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-8	030413002043	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯(向前) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-9	030413002044	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-10	030413002045	装饰灯	1.名称:"出口指示/禁止入内"标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-11	030413002046	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-12	030413002047	装饰灯	1.名称:单面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-13	030413002048	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 92 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-14	030413002049	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	121.51	2430.2	0
5-2-15	030413002050	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.21	2524.2	0
5-2-16	030413002051	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	130.9	2618	0
5-2-17	030413002052	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	135.58	2711.6	0
5-2-18	030413002053	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	121.67	2433.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 93 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-19	030413002054	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	126.37	2527.4	0
5-2-20	030413002055	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	131.06	2621.2	0
5-2-21	030413002056	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	135.74	2714.8	0
5-2-22	030412006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	200	14.19	2838	0
6		调试					20771.19	0
6-1	030416012003	事故照明切换系统	1.名称:1kV以下事故照明切换装置系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	613.97	1227.94	0
6-2	030416009004	自动投入装置	1.名称:1kV以下双电源切换装置调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	5	126.95	634.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 94 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	030416006006	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	10	991.51	9915.1	0
6-4	030416017008	电动机负载调试	1.名称:微型电动机检查接线、电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	70.14	70.14	0
6-5	030416017009	电动机负载调试	1.名称:1.5kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	888.16	888.16	0
6-6	030416017010	电动机负载调试	1.名称:3kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	988.68	988.68	0
6-7	030416017011	电动机负载调试	1.名称:13kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1227.84	1227.84	0
6-8	030416017012	电动机负载调试	1.名称:30kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1496.73	1496.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 95 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	030416017013	电动机负载调试	1.名称:100kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1791.04	1791.04	0
6-10	030416017014	电动机负载调试	1.名称:220kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2357.66	2357.66	0
6-11	030407004002	小型电动机	1.名称:风机盘管检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	173.15	173.15	0
合计							6034500.17	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					161619.67
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	129226.81
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	104959.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	24267.57
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	32392.86
1-9-1	031401001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	32392.86	32392.86
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							161619.67

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	557650.79
合计					557650.79

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030402011012	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.85	33.76	0	98.76	366.85	33.76	0	98.76
031106-1	地下室增加费	100元	3.6685	7.73	0	2.42	2.22	28.357505	0	8.87777	8.14407
小计								395.207505	33.76	8.87777	106.90407
清单项目综合单价								544.74934500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011013	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
031106-1	地下室增加费	100元	2.8826	7.73	0	2.42	2.22	22.282498	0	6.975892	6.399372
小计								310.542498	40.71	6.975892	84.709372
清单项目综合单价								442.93776200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011014	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	21.66	33.78	123.11	452	21.66	33.78	123.11
031106-1	地下室增加费	100元	5.01308	7.73	0	2.42	2.22	38.7511084	0	12.1316536	11.1290376
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								540.0591084	131.754	54.6336536	153.4150376
清单项目综合单价								879.86179960			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	200.0626	1.3634	272.77		
		普工人工费	元	74.8094	1.3889	103.9		
		高级技工人工费	元	90.164	1.3824	124.64		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	154.13	8.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

项目编码	030402011015	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	244.6	27.34	0	66.1	244.6	27.34	0	66.1
031106-1	地下室增加费	100元	2.446	7.73	0	2.42	2.22	18.90758	0	5.91932	5.43012
小计								263.50758	27.34	5.91932	71.53012
清单项目综合单价								368.29702000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.509	1.3634	131.58		
		普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3824	62.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	030402011016	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ T接箱	台	1	94.38	4.28	0	25.19	94.38	4.28	0	25.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.9438	7.73	0	2.42	2.22	7.295574	0	2.283996	2.095236
小计								101.675574	4.28	2.283996	27.285236
清单项目综合单价								135.52480600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
		普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		

工程量清单综合单价分析表

	机械									

项目编码	030403006026	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˆ 非耐火母线槽MX-2500A/5P	10m	0.1	1336.44	59398.61	162.97	3335.23	133.644	5939.861	16.297	333.523
031106-1	地下室增加费	100元	1.81223	7.73	0	2.42	2.22	14.0085379	0	4.3855966	4.0231506
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								195.2319379	5954.37825	26.8029966	351.2997256
清单项目综合单价											6527.71291010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	73.596235	1.3634	100.34		
		普工人工费	元	27.128933	1.3889	37.68		
		高级技工人工费	元	31.251615	1.3824	43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.1381	0.885	1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.065	250.72	16.3		

项目编码	030403006027	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）1250<I≤2000 ˆ 非耐火母线槽MX-2000A/5P	10m	0.1	971.98	46705.42	125.36	2601.44	97.198	4670.542	12.536	260.144
031106-1	地下室增加费	100元	1.44777	7.73	0	2.42	2.22	11.1912621	0	3.5036034	3.2140494
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								155.9686621	4685.05925	22.1600034	277.1116244
清单项目综合单价											5140.29953990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	59.213835	1.3634	80.73		
		普工人工费	元	21.697833	1.3889	30.14		
		高级技工人工费	元	24.529715	1.3824	33.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.72	12.54		

项目编码	030403006028	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）1250<I≤2000 ˆ 非耐火母线槽MX-1600A/5P	10m	0.1	971.98	37759.42	125.36	2154.14	97.198	3775.942	12.536	215.414
031106-1	地下室增加费	100元	1.44777	7.73	0	2.42	2.22	11.1912621	0	3.5036034	3.2140494
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								155.9686621	3790.45925	22.1600034	232.3816244
清单项目综合单价											4200.96953990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	59.213835	1.3634	80.73		
		普工人工费	元	21.697833	1.3889	30.14		
		高级技工人工费	元	24.529715	1.3824	33.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.72	12.54		

项目编码	030403006029	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800<I≤1250 ˆ 非耐火母线槽MX-1250A/5P	10m	0.1	655.11	29351.02	112.82	1648.97	65.511	2935.102	11.282	164.897

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	1.1309	7.73	0	2.42	2.22	8.741857	0	2.736778	2.510598
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								121.832257	2949.61925	20.139178	181.161173
清单项目综合单价											3272.75185800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	46.712035	1.3634		63.69		
		普工人工费				元	16.980633	1.3889		23.58		
		高级技工人工费				元	18.677015	1.3824		25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4				kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)				kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气				m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费				元	1.0381	0.885		0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.045	250.72		11.28		
项目编码	030403006030	项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-65	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）2000<I≤4000 ˜ 非耐火母线槽MX-2500A/4P	10m	0.1	1336.44	55719.41	162.97	3151.27	133.644	5571.941	16.297	315.127	
031106-1	地下室增加费	100元	1.81223	7.73	0	2.42	2.22	14.0085379	0	4.3855966	4.0231506	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315	
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425	
小计								195.2319379	5586.45825	26.8029966	332.9037256	
清单项目综合单价											6141.39691010	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	73.596235	1.3634		100.34		
		普工人工费				元	27.128933	1.3889		37.68		
		高级技工人工费				元	31.251615	1.3824		43.2		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4				kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)				kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气				m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费				元	1.1381	0.885		1.01		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.065	250.72		16.3		
项目编码	030403006031	项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）1250<I≤2000 ˜ 非耐火母线槽MX-2000A/4P	10m	0.1	971.98	43841.62	125.36	2458.25	97.198	4384.162	12.536	245.825	
031106-1	地下室增加费	100元	1.44777	7.73	0	2.42	2.22	11.1912621	0	3.5036034	3.2140494	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315	
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425	
小计								155.9686621	4398.67925	22.1600034	262.7926244	
清单项目综合单价											4839.60053990	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	59.213835	1.3634		80.73		
		普工人工费				元	21.697833	1.3889		30.14		
		高级技工人工费				元	24.529715	1.3824		33.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4				kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)				kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1				kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#				kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)				m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气				m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2				m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35				个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费				元	1.0381	0.885		0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.05	250.72		12.54		
项目编码	030403006032	项目名称			低压封闭式插接母线槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）1250<I≤2000 ˜ 非耐火母线槽MX-1600A/4P	10m	0.1	971.98	35404.72	125.36	2036.41	97.198	3540.472	12.536	203.641	
031106-1	地下室增加费	100元	1.44777	7.73	0	2.42	2.22	11.1912621	0	3.5036034	3.2140494	
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315	
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425	
小计								155.9686621	3554.98925	22.1600034	220.6086244	
清单项目综合单价											3953.72653990	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	59.213835	1.3634		80.73		
		普工人工费				元	21.697833	1.3889		30.14		
		高级技工人工费				元	24.529715	1.3824		33.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.22	3.25		0.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.05	250.72	12.54		

项目编码	030403006033	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˉ 非耐火母线槽MX-1250A/4P	10m	0.1	655.11	27629.92	112.82	1562.91	65.511	2762.992	11.282	156.291
031106-1	地下室增加费	100元	1.1309	7.73	0	2.42	2.22	8.741857	0	2.736778	2.510598
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								121.832257	2777.50925	20.139178	172.555173
清单项目综合单价											3092.03585800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69		
		普工人工费	元	16.980633	1.3889	23.58		
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.72	11.28		

项目编码	030403007005	项目名称	始端箱、 分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-72换	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 2000＜I≤4000 ˉ 母线槽始、终端箱2500A/5P	台	1	545.93	12275.17	0	758.22	545.93	12275.17	0	758.22
031106-1	地下室增加费	100元	5.4593	7.73	0	2.42	2.22	42.200389	0	13.211506	12.119646
小计								588.130389	12275.17	13.211506	770.339646
清单项目综合单价											13646.85154100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	215.425	1.3634	293.71		
		普工人工费	元	81.337	1.3889	112.97		
		高级技工人工费	元	100.73	1.3824	139.25		
	材料	母线槽始、终端箱2500A/5P	台	1	12245.58	12245.58		
		电线 BVR35mm2	m	0.62	35.42	21.96		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007006	项目名称	始端箱、 分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000＜I≤2000	台	1	427.96	10910.3	0	658.77	427.96	10910.3	0	658.77
031106-1	地下室增加费	100元	4.2796	7.73	0	2.42	2.22	33.081308	0	10.356632	9.500712
小计								461.041308	10910.3	10.356632	668.270712
清单项目综合单价											12049.96865200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	168.891	1.3634	230.27		
		普工人工费	元	63.819	1.3889	88.64		
		高级技工人工费	元	78.887	1.3824	109.05		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.42	21.96		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007007	项目名称	始端箱、 分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A) 1000＜I≤2000	台	1	427.96	8853.45	0	555.92	427.96	8853.45	0	555.92
031106-1	地下室增加费	100元	4.2796	7.73	0	2.42	2.22	33.081308	0	10.356632	9.500712
小计								461.041308	8853.45	10.356632	565.420712
清单项目综合单价											9890.26865200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	168.891	1.3634	230.27		
		普工人工费	元	63.819	1.3889	88.64		
		高级技工人工费	元	78.887	1.3824	109.05		
	材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.42	21.96		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030403007008	项目名称	始端箱、 分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	427.96	7220.96	0	474.3	427.96	7220.96	0	474.3
031106-1	地下室增加费	100元	4.2796	7.73	0	2.42	2.22	33.081308	0	10.356632	9.500712
小计								461.041308	7220.96	10.356632	483.800712
清单项目综合单价											8176.15865200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	168.891	1.3634		230.27		
		普工人工费				元	63.819	1.3889		88.64		
		高级技工人工费				元	78.887	1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2				m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35				个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费				元	2.31	0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007009	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	427.96	10002.16	0	613.36	427.96	10002.16	0	613.36
031106-1	地下室增加费	100元	4.2796	7.73	0	2.42	2.22	33.081308	0	10.356632	9.500712
小计								461.041308	10002.16	10.356632	622.860712
清单项目综合单价											11096.41865200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	168.891	1.3634		230.27		
		普工人工费				元	63.819	1.3889		88.64		
		高级技工人工费				元	78.887	1.3824		109.05		
	材料	母线槽始、终端箱2500A/4P				台	1	9972.57		9972.57		
		电线 BVR35mm2				m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35				个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费				元	2.31	0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007010	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	427.96	9780.03	0	602.25	427.96	9780.03	0	602.25
031106-1	地下室增加费	100元	4.2796	7.73	0	2.42	2.22	33.081308	0	10.356632	9.500712
小计								461.041308	9780.03	10.356632	611.750712
清单项目综合单价											10863.17865200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	168.891	1.3634		230.27		
		普工人工费				元	63.819	1.3889		88.64		
		高级技工人工费				元	78.887	1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2				m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35				个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费				元	2.31	0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007011	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	427.96	8163.7	0	521.44	427.96	8163.7	0	521.44
031106-1	地下室增加费	100元	4.2796	7.73	0	2.42	2.22	33.081308	0	10.356632	9.500712
小计								461.041308	8163.7	10.356632	530.940712
清单项目综合单价											9166.03865200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	168.891	1.3634		230.27		
		普工人工费				元	63.819	1.3889		88.64		
		高级技工人工费				元	78.887	1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2				m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35				个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费				元	2.31	0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007012	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	427.96	6475.77	0	437.04	427.96	6475.77	0	437.04
031106-1	地下室增加费	100元	4.2796	7.73	0	2.42	2.22	33.081308	0	10.356632	9.500712
小计								461.041308	6475.77	10.356632	446.540712
清单项目综合单价											7393.70865200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	168.891	1.3634		230.27		
		普工人工费				元	63.819	1.3889		88.64		
		高级技工人工费				元	78.887	1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2				m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35				个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费				元	2.31	0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030412003037	项目名称		桥架				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	314.38	5.63	75.19	22.322	31.438	0.563	7.519
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
031106-1	地下室增加费	100元	0.336675	7.73	0	2.42	2.22	2.60249775	0	0.8147535	0.7474185
小计								36.27004175	37.059868	2.6409035	11.6400685
清单项目综合单价											87.61088175
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	14.030268	1.3634		19.13		
		普工人工费				元	5.801102	1.3889		8.06		
		高级技工人工费				元	4.688532	1.3824		6.48		
		强电消防桥架100×50				m	1.01	30.65		30.96		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1008	3.25		0.33		
		扁钢 40×4				kg	0.2772	4.4		1.22		
		角钢(综合)				kg	0.945	3.355		3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.038934	3.3		0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01764	7.4		0.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22386	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003038	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	409.21	5.63	79.93	22.322	40.921	0.563	7.993
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
031106-1	地下室增加费	100元	0.352884	7.73	0	2.42	2.22	2.72779332	0	0.85397928	0.78340248
小计								38.01612932	47.345992	2.86057928	12.63200248
清单项目综合单价											100.85470308

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
	材料	强电消防桥架100×100	m	1.01	40.04	40.44		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003039	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	526.29	5.63	128.09	38.31	52.629	0.563	12.809
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
031106-1	地下室增加费	100元	0.52537	7.73	0	2.42	2.22	4.0611101	0	1.2713954	1.1663214
小计								56.5980621	59.678644	3.4183454	18.2057714
清单项目综合单价											137.90082290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电消防桥架150×100	m	1.01	51.54	52.06		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003040	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	636.59	5.63	133.61	38.31	63.659	0.563	13.361
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016599	900.44	446.18	100.25	267.75	14.94640356	7.40614182	1.66404975	4.44438225
031106-1	地下室增加费	100元	0.532561	7.73	0	2.42	2.22	4.11669653	0	1.28879762	1.18228542
小计								57.37310009	71.06514182	3.51584737	18.98766767
清单项目综合单价											150.94175695

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.063888	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200798	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519743	1.3824	10.4		
	材料	强电消防桥架200×100	m	1.01	62.46	63.08		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.13279	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.365172	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244903	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05129	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023238	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.082994	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.023238	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02938	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.009959	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007303	5.31	0.04		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.327259	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010374	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003041	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	730.92	5.63	138.32	38.31	73.092	0.563	13.832
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-1	地下室增加费	100元	0.537977	7.73	0	2.42	2.22	4.15856221	0	1.30190434	1.19430894

工程量清单综合单价分析表

小计					57.95613021	80.766296	3.58920434	19.63160894
清单项目综合单价								161.94323949
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.30128	1.3634	30.41		
		普工人工费	元	9.28296	1.3889	12.89		
		高级技工人工费	元	7.59472	1.3824	10.5		
	材料	强电消防桥架200×150	m	1.01	71.8	72.52		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003042	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	815.46	5.63	142.55	38.31	81.546	0.563	14.255
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-1	地下室增加费	100元	0.54878	7.73	0	2.42	2.22	4.2420694	0	1.3280476	1.2182916
小计								59.1201654	89.755712	3.7356476	20.3998916
清单项目综合单价											173.01141660
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	22.775049	1.3634	31.05					
		普工人工费	元	9.446931	1.3889	13.12					
		高级技工人工费	元	7.744351	1.3824	10.71					
	材料	强电消防桥架300×100	m	1.01	80.17	80.97					
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48					
		扁钢 40×4	kg	0.4048	4.4	1.78					
		角钢(综合)	kg	1.38	3.355	4.63					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19					
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19					
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06					
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39					
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19					
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04					
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05					
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25					
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29					
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77					
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56					

项目编码	030412003043	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	904.2	11.26	208.1	61.253	90.42	1.126	20.81
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-1	地下室增加费	100元	0.783614	7.73	0	2.42	2.22	6.05733622	0	1.89634588	1.73962308
小计								84.41869622	98.89742	4.92709588	27.63687308
清单项目综合单价											215.88008518
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	32.317733	1.3634	44.06					
		普工人工费	元	13.683617	1.3889	19.01					
		高级技工人工费	元	11.063167	1.3824	15.29					
	材料	强电消防桥架300×150	m	1.01	89.04	89.93					
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49					
		扁钢 40×4	kg	0.418	4.4	1.84					
		角钢(综合)	kg	1.425	3.355	4.78					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19					
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2					
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06					
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4					
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19					
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04					
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07					
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1					
		其他材料费	元	0.3799	0.885	0.34					
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07					
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83					
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13					

项目编码	030412003044	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1084.09	11.26	217.1	61.253	108.409	1.126	21.71
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-1	地下室增加费	100元	0.789017	7.73	0	2.42	2.22	6.09910141	0	1.90942114	1.75161774
小计								85.00072541	117.154128	5.00032114	28.70951774
清单项目综合单价											235.86469229
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	32.554617	1.3634	44.38					
		普工人工费	元	13.765603	1.3889	19.12					
		高级技工人工费	元	11.137983	1.3824	15.4					
	材料	强电消防桥架300×200	m	1.01	106.85	107.92					
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51					
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9					
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93					
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2					
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2					
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06					
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26					
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41					
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2					
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05					
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07					

工程量清单综合单价分析表

		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38056	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003045	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1413.95	11.26	233.59	61.253	141.395	1.126	23.359
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-1	地下室增加费	100元	0.79982	7.73	0	2.42	2.22	6.1826086	0	1.9355644	1.7756004
小计								86.1647606	150.675544	5.1467644	30.7038004
清单项目综合单价											272.69086940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028386	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929574	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287614	1.3824	15.6		
	材料	强电消防桥架400×150	m	1.01	139.51	140.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003046	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1554.85	11.26	240.63	61.253	155.485	1.126	24.063
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
031106-1	地下室增加费	100元	0.804324	7.73	0	2.42	2.22	6.21742452	0	1.94646408	1.78559928
小计								86.64979652	164.988634	5.20778908	31.55167428
清单项目综合单价											288.39789388

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.225789	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.997896	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.349961	1.3824	15.69		
	材料	强电消防桥架400×200	m	1.01	153.46	154.99		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1704	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.4686	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.5975	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003047	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1635.37	16.89	302.32	82.891	163.537	1.689	30.232
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-1	地下室增加费	100元	1.03151	7.73	0	2.42	2.22	7.9735723	0	2.4962542	2.2899522
小计								111.1244723	173.57605	6.4408792	38.5463272
清单项目综合单价											329.68772870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.441758	1.3634	57.87		
		普工人工费	元	18.077968	1.3889	25.11		
		高级技工人工费	元	14.596293	1.3824	20.18		
	材料	强电消防桥架500×150	m	1.01	161.2	162.81		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39275	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003048	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1816.36	16.89	311.37	82.891	181.636	1.689	31.137
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-1	地下室增加费	100元	1.03691	7.73	0	2.42	2.22	8.0153143	0	2.5093222	2.3019402
小计								111.7064783	191.942758	6.5140972	39.6239652
清单项目综合单价											349.78729870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	42.678642	1.3634	58.19		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	18.159953	1.3889	25.22		
		高级技工人工费	元	14.671108	1.3824	20.28		
	材料	强电消防桥架500×200	m	1.01	179.12	180.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39341	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003049	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1851.01	16.89	313.1	82.891	185.101	1.689	31.31
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325
031106-1	地下室增加费	100元	1.047717	7.73	0	2.42	2.22	8.09885241	0	2.53547514	2.32593174
小计								112.8705444	195.943174	6.66055014	40.14225674
清单项目综合单价											355.61652529

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.15241	1.3634	58.83		
		普工人工费	元	18.323925	1.3889	25.45		
		高级技工人工费	元	14.82074	1.3824	20.49		
	材料	强电消防桥架600×150	m	1.01	182.55	184.38		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1944	3.25	0.63		
		扁钢 40×4	kg	0.5346	4.4	2.35		
		角钢(综合)	kg	1.8225	3.355	6.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.075087	3.3	0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03402	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1215	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03402	9.61	0.33		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.043011	11.83	0.51		
		清油 C01-1	kg	0.01458	16.99	0.25		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010692	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39473	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00729	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015188	154.13	2.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003050	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	2055.83	16.89	323.34	82.891	205.583	1.689	32.334
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0249	900.44	446.18	100.25	267.75	22.420956	11.109882	2.496225	6.666975
031106-1	地下室增加费	100元	1.053119	7.73	0	2.42	2.22	8.14060987	0	2.54854798	2.33792418
小计								113.4525659	216.692882	6.73377298	41.33889918
清单项目综合单价											378.21812003

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.389278	1.3634	59.16		
		普工人工费	元	18.405905	1.3889	25.56		
		高级技工人工费	元	14.895551	1.3824	20.59		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1992	3.25	0.65		
		扁钢 40×4	kg	0.547799	4.4	2.41		
		角钢(综合)	kg	1.867497	3.355	6.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.076941	3.3	0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03486	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1245	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03486	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.044073	11.83	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.01494	16.99	0.25		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010956	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		强电消防桥架600×200	m	1.01	202.83	204.86		
		其他材料费	元	0.39539	0.885	0.35		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00747	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015562	154.13	2.4		

项目编码	030412003051	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 ˙ 耐火钢制槽式电缆桥架 700×150	10m	0.1	1055.16	2107.13	22.52	386.19	105.516	210.713	2.252	38.619
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0261	900.44	446.18	100.25	267.75	23.501484	11.645298	2.616525	6.988275
031106-1	地下室增加费	100元	1.290174	7.73	0	2.42	2.22	9.97304502	0	3.12222108	2.86418628
小计								138.990529	222.358298	7.99074608	48.47146128
清单项目综合单价											417.81103438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.028463	1.3634	72.3		
		普工人工费	元	22.611682	1.3889	31.41		
		高级技工人工费	元	18.310887	1.3824	25.31		
	材料	强电消防桥架700×150	m	1.01	207.8	209.88		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2088	3.25	0.68		
		扁钢 40×4	kg	0.5742	4.4	2.53		
		角钢(综合)	kg	1.9575	3.355	6.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.080649	3.3	0.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03654	7.4	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1305	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03654	9.61	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.046197	11.83	0.55		
		清油 C01-1	kg	0.01566	16.99	0.27		
		溶剂汽油 200#	kg	0.011484	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46571	0.885	0.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00783	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016313	154.13	2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003052	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2340.24	22.52	397.84	105.516	234.024	2.252	39.784
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225
031106-1	地下室增加费	100元	1.306384	7.73	0	2.42	2.22	10.09834832	0	3.16144928	2.90017248
小计								140.7366243	246.472422	8.21042428	50.15439748
清单项目综合单价											445.57386808

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.739115	1.3634	73.27		
		普工人工费	元	22.85764	1.3889	31.75		
		高级技工人工费	元	18.535335	1.3824	25.62		
	材料	强电消防桥架800×150	m	1.01	230.88	233.19		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2232	3.25	0.73		
		扁钢 40×4	kg	0.6138	4.4	2.7		
		角钢(综合)	kg	2.0925	3.355	7.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.086211	3.3	0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03906	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1395	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03906	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049383	11.83	0.58		
		清油 C01-1	kg	0.01674	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012276	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46769	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00837	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017438	154.13	2.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003053	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2599.4	22.52	410.8	105.516	259.94	2.252	41.08
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0284	900.44	446.18	100.25	267.75	25.572496	12.671512	2.8471	7.6041
031106-1	地下室增加费	100元	1.310884	7.73	0	2.42	2.22	10.13313332	0	3.17233928	2.91016248
小计								141.2216293	272.611512	8.27143928	51.59426248
清单项目综合单价											473.69884308

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.936519	1.3634	73.54		
		普工人工费	元	22.925961	1.3889	31.84		
		高级技工人工费	元	18.597681	1.3824	25.71		
	材料	强电消防桥架800×200	m	1.01	256.54	259.11		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2272	3.25	0.74		
		扁钢 40×4	kg	0.6248	4.4	2.75		
		角钢(综合)	kg	2.13	3.355	7.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.087756	3.3	0.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03976	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.142	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03976	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.050268	11.83	0.59		
		清油 C01-1	kg	0.01704	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012496	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46824	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01775	154.13	2.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003054	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
031106-1	地下室增加费	100元	0.336677	7.73	0	2.42	2.22	2.60251321	0	0.81475834	0.74742294
小计								36.27005721	30.463868	2.64090834	11.31007294
清单项目综合单价											80.68490649

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.030268	1.3634	19.13		
		普工人工费	元	5.801102	1.3889	8.06		
		高级技工人工费	元	4.688532	1.3824	6.48		
	材料	强电金属桥架100×50	m	1.01	24.12	24.36		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
		角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22386	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003055	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
031106-1	地下室增加费	100元	0.352884	7.73	0	2.42	2.22	2.72779332	0	0.85397928	0.78340248
小计								38.01612932	38.872992	2.86057928	12.20800248
清单项目综合单价											91.95770308

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
		强电金属桥架100×100	m	1.01	31.65	31.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003056	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
031106-1	地下室增加费	100元	0.52537	7.73	0	2.42	2.22	4.0611101	0	1.2713954	1.1663214
小计								56.5980621	48.770644	3.4183454	17.6607714
清单项目综合单价											126.44782290

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电金属桥架150×100	m	1.01	40.74	41.15		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003057	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-1	地下室增加费	100元	0.532574	7.73	0	2.42	2.22	4.11679702	0	1.28882908	1.18231428
小计								57.37410102	57.692588	3.51597908	18.31896428
清单项目综合单价											136.90163238

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064396	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200974	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519904	1.3824	10.4		
	材料	强电金属桥架200×100	m	1.01	49.22	49.71		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003058	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-1	地下室增加费	100元	0.537977	7.73	0	2.42	2.22	4.15856221	0	1.30190434	1.19430894
小计								57.95613021	65.566296	3.58920434	18.87160894
清单项目综合单价											145.98323949

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.30128	1.3634	30.41		
		普工人工费	元	9.28296	1.3889	12.89		
		高级技工人工费	元	7.59472	1.3824	10.5		
	材料	强电金属桥架200×150	m	1.01	56.75	57.32		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003059	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.018402	900.44	446.18	100.25	267.75	16.56989688	8.21060436	1.8448005	4.9271355
031106-1	地下室增加费	100元	0.548795	7.73	0	2.42	2.22	4.24218535	0	1.3280839	1.2183249
小计								59.12208223	72.82860436	3.7358844	19.5544604
清单项目综合单价											155.24103139

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775607	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.447124	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744528	1.3824	10.71		
	材料	强电金属桥架300×100	m	1.01	63.41	64.04		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.147211	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404831	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.380106	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05686	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.025762	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092007	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.025762	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032571	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.011041	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008097	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.329242	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011501	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003060	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-1	地下室增加费	100元	0.783604	7.73	0	2.42	2.22	6.05725892	0	1.89632168	1.73960088
小计								84.41861892	80.06142	4.92707168	26.69485088
清单项目综合单价											196.10196148

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.317452	1.3634	44.06		
		普工人工费	元	13.68352	1.3889	19.01		
		高级技工人工费	元	11.063078	1.3824	15.29		
	材料	强电金属桥架300×150	m	1.01	70.39	71.09		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.151994	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.417984	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.424947	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.058708	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.026599	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.094996	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.026599	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.033629	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.379899	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003061	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	868.25	11.26	206.3	61.253	86.825	1.126	20.63
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-1	地下室增加费	100元	0.789017	7.73	0	2.42	2.22	6.09910141	0	1.90942114	1.75161774
小计								85.00072541	95.570128	5.00032114	27.62951774
清单项目综合单价											213.20069229

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.554617	1.3634	44.38		
		普工人工费	元	13.765603	1.3889	19.12		
		高级技工人工费	元	11.137983	1.3824	15.4		
	材料	强电金属桥架300×200	m	1.01	85.48	86.33		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38056	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003062	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1119.03	11.26	218.84	61.253	111.903	1.126	21.884
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-1	地下室增加费	100元	0.79982	7.73	0	2.42	2.22	6.1826086	0	1.9355644	1.7756004
小计								86.1647606	121.183544	5.1467644	29.2288004
清单项目综合单价											241.72386940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028386	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929574	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287614	1.3824	15.6		
		强电金属桥架400×150	m	1.01	110.31	111.41		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003063	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1244.88	11.26	225.14	61.253	124.488	1.126	22.514
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.021301	900.44	446.18	100.25	267.75	19.18027244	9.50408018	2.13542525	5.70334275
031106-1	地下室增加费	100元	0.804326	7.73	0	2.42	2.22	6.21743998	0	1.94646892	1.78560372
小计								86.65071242	133.9920802	5.20789417	30.00294647
清单项目综合单价											255.85363324

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.225837	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.997913	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.349976	1.3824	15.69		
	材料	强电金属桥架400×200	m	1.01	122.77	124		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170401	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468603	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.597509	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.106501	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003064	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1309.75	16.89	286.04	82.891	130.975	1.689	28.604
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-1	地下室增加费	100元	1.03151	7.73	0	2.42	2.22	7.9735723	0	2.4962542	2.2899522
小计								111.1244723	141.01405	6.4408792	36.9183272
清单项目综合单价											295.49772870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.441758	1.3634	57.87		
		普工人工费	元	18.077968	1.3889	25.11		
		高级技工人工费	元	14.596293	1.3824	20.18		
	材料	强电金属桥架500×150	m	1.01	128.96	130.25		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39275	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003065	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1437.81	16.89	292.44	82.891	143.781	1.689	29.244
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-1	地下室增加费	100元	1.03691	7.73	0	2.42	2.22	8.0153143	0	2.5093222	2.3019402
小计								111.7064783	154.087758	6.5140972	37.7309652
清单项目综合单价											310.03929870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.678642	1.3634	58.19		
		普工人工费	元	18.159953	1.3889	25.22		
		高级技工人工费	元	14.671108	1.3824	20.28		
	材料	强电金属桥架500×200	m	1.01	141.64	143.06		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39341	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003066	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1482.25	16.89	294.66	82.891	148.225	1.689	29.466

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325	
031106-1	地下室增加费	100元	1.047717	7.73	0	2.42	2.22	8.09885241	0	2.53547514	2.32593174	
小计								112.8705444	159.067174	6.66055014	38.29825674	
清单项目综合单价											316.89652529	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	43.15241	1.3634		58.83		
		普工人工费				元	18.323925	1.3889		25.45		
		高级技工人工费				元	14.82074	1.3824		20.49		
	材料	强电金属桥架600×150				m	1.01	146.04		147.5		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1944	3.25		0.63		
		扁钢 40×4				kg	0.5346	4.4		2.35		
		角钢(综合)				kg	1.8225	3.355		6.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.075087	3.3		0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03402	7.4		0.25		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1215	0.66		0.08		
		调和漆				kg	0.03402	9.61		0.33		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.043011	11.83		0.51		
		清油 C01-1				kg	0.01458	16.99		0.25		
		溶剂汽油 200#				kg	0.010692	5.31		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
		其他材料费				元	0.39473	0.885		0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00729	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015188	154.13		2.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
项目编码	030412003067	项目名称	桥架				计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1625.98	16.89	301.85	82.891	162.598	1.689	30.185
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0249	900.44	446.18	100.25	267.75	22.420956	11.109882	2.496225	6.666975
031106-1	地下室增加费	100元	1.05312	7.73	0	2.42	2.22	8.1406176	0	2.5485504	2.3379264
小计								113.4525736	173.707882	6.7337754	39.1899014
清单项目综合单价											333.08413240
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	43.38926	1.3634		59.16		
		普工人工费				元	18.405899	1.3889		25.56		
		高级技工人工费				元	14.895545	1.3824		20.59		
	材料	强电金属桥架600×200				m	1.01	160.27		161.87		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.199199	3.25		0.65		
		扁钢 40×4				kg	0.547798	4.4		2.41		
		角钢(综合)				kg	1.867494	3.355		6.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.076941	3.3		0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03486	7.4		0.26		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1245	0.66		0.08		
		调和漆				kg	0.03486	9.61		0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.044073	11.83		0.52		
		清油 C01-1				kg	0.01494	16.99		0.25		
		溶剂汽油 200#				kg	0.010956	5.31		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
		其他材料费				元	0.39539	0.885		0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00747	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015562	154.13		2.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
项目编码	030412003068	项目名称	桥架				计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 普通钢制槽式电缆桥架 700×150	10m	0.1	1055.16	1686.16	22.52	365.14	105.516	168.616	2.252	36.514
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0261	900.44	446.18	100.25	267.75	23.501484	11.645298	2.616525	6.988275
031106-1	地下室增加费	100元	1.290174	7.73	0	2.42	2.22	9.97304502	0	3.12222108	2.86418628
小计								138.990529	180.261298	7.99074608	46.36646128
清单项目综合单价											373.60903438
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	53.028463	1.3634		72.3		
		普工人工费				元	22.611682	1.3889		31.41		
		高级技工人工费				元	18.310887	1.3824		25.31		
	材料	强电金属桥架700×150				m	1.01	166.12		167.78		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.2088	3.25		0.68		
		扁钢 40×4				kg	0.5742	4.4		2.53		
		角钢(综合)				kg	1.9575	3.355		6.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.080649	3.3		0.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03654	7.4		0.27		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1305	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.03654	9.61		0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.046197	11.83		0.55		
		清油 C01-1				kg	0.01566	16.99		0.27		
		溶剂汽油 200#				kg	0.011484	5.31		0.06		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.46571	0.885		0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00783	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016313	154.13		2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.004	563.01		2.25		
项目编码	030412003069	项目名称	桥架				计量单位	m				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1873.92	22.52	374.53	105.516	187.392	2.252	37.453
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225
031106-1	地下室增加费	100元	1.306384	7.73	0	2.42	2.22	10.09834832	0	3.16144928	2.90017248
小计								140.7366243	199.840422	8.21042428	47.82339748
清单项目综合单价											396.61086808
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	53.739115	1.3634		73.27		
		普工人工费				元	22.85764	1.3889		31.75		
		高级技工人工费				元	18.535335	1.3824		25.62		
	材料	强电金属桥架800×150				m	1.01	184.71		186.56		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.2232	3.25		0.73		
		扁钢 40×4				kg	0.6138	4.4		2.7		
		角钢(综合)				kg	2.0925	3.355		7.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.086211	3.3		0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03906	7.4		0.29		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1395	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.03906	9.61		0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.049383	11.83		0.58		

工程量清单综合单价分析表

		清油 C01-1	kg	0.01674	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012276	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46769	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00837	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017438	154.13	2.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003070	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000 ˉ 普通钢制槽式桥架 800×200	10m	0.1	1055.16	2060.47	22.52	383.85	105.516	206.047	2.252	38.385
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.028401	900.44	446.18	100.25	267.75	25.57339644	12.6719361	2.84720025	7.60436775
031106-1	地下室增加费	100元	1.310886	7.73	0	2.42	2.22	10.13314878	0	3.17234412	2.91016692
小计								141.2225452	218.7189582	8.27154437	48.89953467
清单项目综合单价											417.11258244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.936535	1.3634	73.54		
		普工人工费	元	22.925967	1.3889	31.84		
		高级技工人工费	元	18.597686	1.3824	25.71		
	材料	强电金属桥架800×200	m	1.01	203.18	205.21		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2272	3.25	0.74		
		扁钢 40×4	kg	0.624801	4.4	2.75		
		角钢(综合)	kg	2.130003	3.355	7.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.087756	3.3	0.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03976	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.142	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03976	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.050268	11.83	0.59		
		清油 C01-1	kg	0.01704	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012496	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46824	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01775	154.13	2.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003071	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-22换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 1000＜B+H≤1200 ˉ 普通钢制槽式桥架 1000*200	10m	0.1	1255.44	2497.78	33.78	459.52	125.544	249.778	3.378	45.952
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0284	900.44	446.18	100.25	267.75	25.572496	12.671512	2.8471	7.6041
031106-1	地下室增加费	100元	1.511164	7.73	0	2.42	2.22	11.68129772	0	3.65701688	3.35478408
小计								162.7977937	262.449512	9.88211688	56.91088408
清单项目综合单价											492.04030668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.21247	1.3634	15.29		
		技工人工费	元	50.9016	1.3634	69.4		
		普工人工费	元	26.617844	1.3889	36.97		
		高级技工人工费	元	21.311266	1.3824	29.46		
	材料	强电金属桥架1000*200	m	1.01	246.27	248.73		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.227199	3.25	0.74		
		扁钢 40×4	kg	0.624797	4.4	2.75		
		角钢(综合)	kg	2.129991	3.355	7.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.087756	3.3	0.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03976	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.141999	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03976	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.050268	11.83	0.59		
		清油 C01-1	kg	0.01704	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012496	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.04	6.67	0.27		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.63024	0.885	0.56		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.006	563.01	3.38		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01775	154.13	2.74		

项目编码	030412003072	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	315.32	5.63	82.52	25.074	31.532	0.563	8.252
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
031106-1	地下室增加费	100元	0.364197	7.73	0	2.42	2.22	2.81524281	0	0.88135674	0.80851734
小计								39.23478681	37.153868	2.70750674	12.43416734
清单项目综合单价											91.53032889

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.445368	1.3634	15.6		
		普工人工费	元	11.207102	1.3889	15.57		
		高级技工人工费	元	3.797632	1.3824	5.25		
	材料	强电消防梯式桥架100×50	m	1.01	30.65	30.96		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
		角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32386	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003073	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	410.15	5.63	87.26	25.074	41.015	0.563	8.726
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
031106-1	地下室增加费	100元	0.380404	7.73	0	2.42	2.22	2.94052292	0	0.92057768	0.84449688
小计								40.98085892	47.439992	2.92717768	13.42609688
清单项目综合单价											104.77412548
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.156021	1.3634		16.57		
		普工人工费				元	11.453059	1.3889		15.91		
		高级技工人工费				元	4.022079	1.3824		5.56		
	材料	强电消防梯式桥架100×100				m	1.01	40.04		40.44		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1152	3.25		0.37		
		扁钢 40×4				kg	0.3168	4.4		1.39		
		角钢(综合)				kg	1.08	3.355		3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.044496	3.3		0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02016	7.4		0.15		
		铁砂布 0#-2#				张	0.072	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.02016	9.61		0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.025488	11.83		0.3		
		清油 C01-1				kg	0.00864	16.99		0.15		
		溶剂汽油 200#				kg	0.006336	5.31		0.03		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.32584	0.885		0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00432	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.009	154.13		1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003074	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	526.74	11.26	205.86	67.541	52.674	1.126	20.586
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
031106-1	地下室增加费	100元	0.81768	7.73	0	2.42	2.22	6.3206664	0	1.9787856	1.8152496
小计								88.0886184	59.723644	4.6887356	26.6316996
清单项目综合单价											179.13269760
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.639251	1.3634		45.86		
		普工人工费				元	14.497659	1.3889		20.14		
		高级技工人工费				元	11.406749	1.3824		15.77		
	材料	强电消防梯式桥架150×100				m	1.01	51.54		52.06		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1264	3.25		0.41		
		扁钢 40×4				kg	0.3476	4.4		1.53		
		角钢(综合)				kg	1.185	3.355		3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.048822	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02212	7.4		0.16		
		铁砂布 0#-2#				张	0.079	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.02212	9.61		0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.027966	11.83		0.33		
		清油 C01-1				kg	0.00948	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.006952	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-6				m	0.04	5.9		0.24		
		其他材料费				元	0.37438	0.885		0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00474	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.009875	154.13		1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003075	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	637.04	11.26	211.38	67.541	63.704	1.126	21.138
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-1	地下室增加费	100元	0.824884	7.73	0	2.42	2.22	6.37635332	0	1.99621928	1.83124248
小计								88.86465732	71.110588	4.78636928	27.41389248
清单项目综合单价											192.17550708
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.955096	1.3634		46.29		
		普工人工费				元	14.606974	1.3889		20.29		
		高级技工人工费				元	11.506504	1.3824		15.91		
	材料	强电消防梯式桥架200×100				m	1.01	62.46		63.08		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1328	3.25		0.43		
		扁钢 40×4				kg	0.3652	4.4		1.61		
		角钢(综合)				kg	1.245	3.355		4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.051294	3.3		0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02324	7.4		0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.083	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.02324	9.61		0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.029382	11.83		0.35		
		清油 C01-1				kg	0.00996	16.99		0.17		
		溶剂汽油 200#				kg	0.007304	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-6				m	0.04	5.9		0.24		
		其他材料费				元	0.37526	0.885		0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00498	13.08		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.010375	154.13		1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003076	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	731.37	11.26	216.1	67.541	73.137	1.126	21.61
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-1	地下室增加费	100元	0.830287	7.73	0	2.42	2.22	6.41811851	0	2.00929454	1.84323714
小计								89.44668651	80.811296	4.85959454	28.05853714
清单项目综合单价											203.17611419
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.19198	1.3634		46.62		
		普工人工费				元	14.68896	1.3889		20.4		
		高级技工人工费				元	11.58132	1.3824		16.01		
	材料	强电消防梯式桥架200×150				m	1.01	71.8		72.52		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1376	3.25		0.45		
		扁钢 40×4				kg	0.3784	4.4		1.66		
		角钢(综合)				kg	1.29	3.355		4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.053148	3.3		0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02408	7.4		0.18		
		铁砂布 0#-2#				张	0.086	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.02408	9.61		0.23		

工程量清单综合单价分析表

		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37592	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003077	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500	10m	0.1	675.41	815.91	11.26	220.32	67.541	81.591	1.126	22.032
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-1	地下室增加费	100元	0.84109	7.73	0	2.42	2.22	6.5016257	0	2.0354378	1.8672198
小计								90.6107217	89.800712	5.0060378	28.8258198
清单项目综合单价											214.24329130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.665749	1.3634	47.26		
		普工人工费	元	14.852931	1.3889	20.63		
		高级技工人工费	元	11.730951	1.3824	16.22		
	材料	强电消防梯式桥架300×100	m	1.01	80.17	80.97		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.4048	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.38	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37724	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003078	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500	10m	0.1	675.41	905.49	11.26	224.8	67.541	90.549	1.126	22.48
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-1	地下室增加费	100元	0.846494	7.73	0	2.42	2.22	6.54339862	0	2.04851548	1.87921668
小计								91.19275862	99.02642	5.07926548	29.44646668
清单项目综合单价											224.74491078

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.902633	1.3634	47.59		
		普工人工费	元	14.934917	1.3889	20.74		
		高级技工人工费	元	11.805767	1.3824	16.32		
	材料	强电消防梯式桥架300×150	m	1.01	89.04	89.93		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.418	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.425	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.3779	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003079	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1097.5	16.89	256.79	75.85	109.75	1.689	25.679
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-1	地下室增加费	100元	0.934987	7.73	0	2.42	2.22	7.22744951	0	2.26266854	2.07567114
小计								100.7260735	118.495128	5.91656854	33.00257114
清单项目综合单价											258.14034119

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.508417	1.3634	52.5		
		普工人工费	元	16.531003	1.3889	22.96		
		高级技工人工费	元	13.047183	1.3824	18.04		
	材料	强电消防梯式桥架300×200	m	1.01	106.85	107.92		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39756	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003080	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1427.36	16.89	273.29	75.85	142.736	1.689	27.329
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-1	地下室增加费	100元	0.94579	7.73	0	2.42	2.22	7.3109567	0	2.2888118	2.0996538

工程量清单综合单价分析表

小计					101.8901087	152.016544	6.0630118	34.9978538
清单项目综合单价								294.96751830
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.982186	1.3634	53.15		
		普工人工费	元	16.694974	1.3889	23.19		
		高级技工人工费	元	13.196814	1.3824	18.24		
	材料	强电消防梯式桥架400×150	m	1.01	139.51	140.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39888	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003081	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1568.26	16.89	280.33	75.85	156.826	1.689	28.033
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
031106-1	地下室增加费	100元	0.950294	7.73	0	2.42	2.22	7.34577262	0	2.29971148	2.10965268
小计								102.3751446	166.329634	6.12403648	35.84572768

清单项目综合单价								310.67454278
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.179589	1.3634	53.42		
		普工人工费	元	16.763296	1.3889	23.28		
		高级技工人工费	元	13.259161	1.3824	18.33		
	材料	强电消防梯式桥架400×200	m	1.01	153.46	154.99		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1704	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.4686	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.5975	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39943	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003082	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1646.43	16.89	284.24	75.85	164.643	1.689	28.424
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-1	地下室增加费	100元	0.9611	7.73	0	2.42	2.22	7.429303	0	2.325862	2.133642
小计								103.539203	174.68205	6.270487	36.582017

清单项目综合单价								321.07375700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.653358	1.3634	54.06		
		普工人工费	元	16.927268	1.3889	23.51		
		高级技工人工费	元	13.408793	1.3824	18.54		
	材料	强电消防梯式桥架500×150	m	1.01	161.2	162.81		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40075	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003083	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1827.42	16.89	293.29	75.85	182.742	1.689	29.329
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-1	地下室增加费	100元	0.9665	7.73	0	2.42	2.22	7.471045	0	2.33893	2.14563
小计								104.121209	193.048758	6.343705	37.659655

清单项目综合单价								341.17332700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.890242	1.3634	54.39		
		普工人工费	元	17.009253	1.3889	23.62		
		高级技工人工费	元	13.483608	1.3824	18.64		
	材料	强电消防梯式桥架500×200	m	1.01	179.12	180.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		

工程量清单综合单价分析表

		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40141	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003084	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	253.4	5.63	79.43	25.074	25.34	0.563	7.943
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
031106-1	地下室增加费	100元	0.364197	7.73	0	2.42	2.22	2.81524281	0	0.88135674	0.80851734
小计								39.23478681	30.961868	2.70750674	12.12516734
清单项目综合单价											85.02932889

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.445368	1.3634	15.6		
		普工人工费	元	11.207102	1.3889	15.57		
		高级技工人工费	元	3.797632	1.3824	5.25		
	材料	强电金属梯式桥架100×50	m	1.01	24.52	24.77		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
		角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32386	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003085	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	329.35	5.63	83.22	25.074	32.935	0.563	8.322
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
031106-1	地下室增加费	100元	0.380404	7.73	0	2.42	2.22	2.94052292	0	0.92057768	0.84449688
小计								40.98085892	39.359992	2.92717768	13.02209688
清单项目综合单价											96.29012548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.156021	1.3634	16.57		
		普工人工费	元	11.453059	1.3889	15.91		
		高级技工人工费	元	4.022079	1.3824	5.56		
	材料	强电金属梯式桥架100×100	m	1.01	32.04	32.36		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32584	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003086	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	422.61	11.26	200.66	67.541	42.261	1.126	20.066
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
031106-1	地下室增加费	100元	0.81768	7.73	0	2.42	2.22	6.3206664	0	1.9787856	1.8152496
小计								88.0886184	49.310644	4.6887356	26.1116996
清单项目综合单价											168.19969760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.639251	1.3634	45.86		
		普工人工费	元	14.497659	1.3889	20.14		
		高级技工人工费	元	11.406749	1.3824	15.77		
	材料	强电金属梯式桥架150×100	m	1.01	41.23	41.64		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37438	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003087	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	510.79	11.26	205.07	67.541	51.079	1.126	20.507
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-1	地下室增加费	100元	0.824884	7.73	0	2.42	2.22	6.37635332	0	1.99621928	1.83124248
小计								88.86465732	58.485588	4.78636928	26.78289248
清单项目综合单价											178.91950708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	33.955096	1.3634	46.29		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	14.606974	1.3889	20.29		
		高级技工人工费	元	11.506504	1.3824	15.91		
	材料	强电金属梯式桥架200×100	m	1.01	49.96	50.46		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37526	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003088	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	586.23	11.26	208.84	67.541	58.623	1.126	20.884
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-1	地下室增加费	100元	0.830287	7.73	0	2.42	2.22	6.41811851	0	2.00929454	1.84323714
小计								89.44668651	66.297296	4.85959454	27.33253714
清单项目综合单价											187.93611419

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.19198	1.3634	46.62		
		普工人工费	元	14.68896	1.3889	20.4		
		高级技工人工费	元	11.58132	1.3824	16.01		
	材料	强电金属梯式桥架200×150	m	1.01	57.43	58		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37592	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003089	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	653.9	11.26	212.22	67.541	65.39	1.126	21.222
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-1	地下室增加费	100元	0.841087	7.73	0	2.42	2.22	6.50160251	0	2.03543054	1.86721314
小计								90.61069851	73.599712	5.00603054	28.01581314
清单项目综合单价											197.23225419

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.665482	1.3634	47.26		
		普工人工费	元	14.852839	1.3889	20.63		
		高级技工人工费	元	11.730867	1.3824	16.22		
	材料	强电金属梯式桥架300×100	m	1.01	64.13	64.77		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.147195	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404785	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.379949	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056854	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.025759	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.091997	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.025759	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032567	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.377239	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003090	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	725.61	11.26	215.81	67.541	72.561	1.126	21.581
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-1	地下室增加费	100元	0.846494	7.73	0	2.42	2.22	6.54339862	0	2.04851548	1.87921668
小计								91.19275862	81.03842	5.07926548	28.54746668
清单项目综合单价											205.85791078

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.902633	1.3634	47.59		
		普工人工费	元	14.934917	1.3889	20.74		
		高级技工人工费	元	11.805767	1.3824	16.32		
	材料	强电金属梯式桥架300×150	m	1.01	71.23	71.94		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.418	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.425	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.3779	0.885	0.33		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	563.01	1.13		
项目编码	030412003091	项目名称	桥架			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	869.54	11.26	223	67.541	86.954	1.126	22.3
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-1	地下室增加费	100元	0.851897	7.73	0	2.42	2.22	6.58516381	0	2.06159074	1.89121134
小计								91.77478781	95.699128	5.15249074	29.43911134
清单项目综合单价											222.06551789

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.139517	1.3634	47.91		
		普工人工费	元	15.016903	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.880583	1.3824	16.42		
	材料	强电金属梯式桥架300×200	m	1.01	85.48	86.33		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37856	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003092	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1145.57	16.89	259.2	75.85	114.557	1.689	25.92
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-1	地下室增加费	100元	0.94579	7.73	0	2.42	2.22	7.3109567	0	2.2888118	2.0996538
小计								101.8901087	123.837544	6.0630118	33.5888538
清单项目综合单价											265.37951830

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.982186	1.3634	53.15		
		普工人工费	元	16.694974	1.3889	23.19		
		高级技工人工费	元	13.196814	1.3824	18.24		
	材料	强电金属梯式桥架400×150	m	1.01	111.61	112.73		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39888	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003093	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1258.29	16.89	264.83	75.85	125.829	1.689	26.483
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
031106-1	地下室增加费	100元	0.950294	7.73	0	2.42	2.22	7.34577262	0	2.29971148	2.10965268
小计								102.3751446	135.332634	6.12403648	34.29572768
清单项目综合单价											278.12754278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.179589	1.3634	53.42		
		普工人工费	元	16.763296	1.3889	23.28		
		高级技工人工费	元	13.259161	1.3824	18.33		
	材料	强电金属梯式桥架400×200	m	1.01	122.77	124		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1704	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.4686	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.5975	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39943	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003094	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1320.81	16.89	267.96	75.85	132.081	1.689	26.796
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-1	地下室增加费	100元	0.9611	7.73	0	2.42	2.22	7.429303	0	2.325862	2.133642
小计								103.539203	142.12005	6.270487	34.954017
清单项目综合单价											286.88375700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.653358	1.3634	54.06		
		普工人工费	元	16.927268	1.3889	23.51		
		高级技工人工费	元	13.408793	1.3824	18.54		
		强电金属梯式桥架500×150	m	1.01	128.96	130.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40075	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003095	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1465.54	16.89	275.2	75.85	146.554	1.689	27.52
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-1	地下室增加费	100元	0.9665	7.73	0	2.42	2.22	7.471045	0	2.33893	2.14563
小计								104.121209	156.860758	6.343705	35.850655
清单项目综合单价											303.17632700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.890242	1.3634	54.39		
		普工人工费	元	17.009253	1.3889	23.62		
		高级技工人工费	元	13.483608	1.3824	18.64		
	材料	强电金属梯式桥架500×200	m	1.01	143.29	144.72		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40141	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	040806002004	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
031106-1	地下室增加费	100元	0.29451	7.73	0	2.42	2.22	2.2765623	0	0.7127142	0.6538122
小计								31.7275623	8.19	1.1387142	8.8868122
清单项目综合单价											49.94308870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013004	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673
031106-1	地下室增加费	100元	0.23535	7.73	0	2.42	2.22	1.8192555	0	0.569547	0.522477
小计								25.3542555	2.164	0.569547	6.865477
清单项目综合单价											34.95327950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	030412004033	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	217.58	0	51.57	1.5379	2.1758	0	0.5157
031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	2.1758	0.03721718	0.54984138
清单项目综合单价											4.41963823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZC-BYJ-1.5	m	1.16	1.75	2.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004034	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	352.07	0	63.39	1.7302	3.5207	0	0.6339
031106-1	地下室增加费	100元	0.017302	7.73	0	2.42	2.22	0.13374446	0	0.04187084	0.03841044
小计								1.86394446	3.5207	0.04187084	0.67231044
清单项目综合单价											6.09882574
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.88835	1.3634		1.21		
		普工人工费				元	0.20271	1.3889		0.28		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3824		0.24		
	材料	WDZC-BYJ-2.5				m	1.16	2.88		3.34		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004035	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.39	519.47	0	80.85	2.0739	5.1947	0	0.8085
031106-1	地下室增加费	100元	0.020739	7.73	0	2.42	2.22	0.16031247	0	0.05018838	0.04604058
小计								2.23421247	5.1947	0.05018838	0.85454058
清单项目综合单价											8.33364143
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.06536	1.3634		1.45		
		普工人工费				元	0.24272	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3824		0.28		
	材料	WDZC-BYJ-4				m	1.0925	4.59		5.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0057	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004036	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	134.56	733.03	0	72.25	1.3456	7.3303	0	0.7225
031106-1	地下室增加费	100元	0.013456	7.73	0	2.42	2.22	0.10401488	0	0.03256352	0.02987232
小计								1.44961488	7.3303	0.03256352	0.75237232
清单项目综合单价											9.56485072
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.69089	1.3634		0.94		
		普工人工费				元	0.15769	1.3889		0.22		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3824		0.18		
	材料	WDZC-BYJ-6				m	1.05	6.85		7.19		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004037	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.79	1187.7	0	100.08	1.5379	11.877	0	1.0008
031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	11.877	0.03721718	1.03494138
清单项目综合单价											14.60593823
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZC-BYJ-10				m	1.05	11.16		11.72		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0084	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004038	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	211.47	1805.2	0	146.21	2.1147	18.052	0	1.4621
031106-1	地下室增加费	100元	0.021147	7.73	0	2.42	2.22	0.16346631	0	0.05117574	0.04694634
小计								2.27816631	18.052	0.05117574	1.50904634
清单项目综合单价											21.89038839
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.08573	1.3634		1.48		
		普工人工费				元	0.24774	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20998	1.3824		0.29		
	材料	WDZC-BYJ-16				m	1.05	17.02		17.87		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.012	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0014	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0003	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0098	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004039	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	219.9	0	51.69	1.5379	2.199	0	0.5169

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	2.199	0.03721718	0.55104138
清单项目综合单价											4.44403823
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-BYJ-1.5				m	1.16	1.77		2.05		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0015	66.9		0.1		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004040	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	355.55	0	63.57	1.7302	3.5555	0	0.6357
031106-1	地下室增加费	100元	0.017302	7.73	0	2.42	2.22	0.13374446	0	0.04187084	0.03841044
小计								1.86394446	3.5555	0.04187084	0.67411044
清单项目综合单价											6.13542574
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.88835	1.3634		1.21		
		普工人工费				元	0.20271	1.3889		0.28		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3824		0.24		
	材料	WDZB-BYJ-2.5				m	1.16	2.91		3.38		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004041	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	523.84	0	81.07	2.0739	5.2384	0	0.8107
031106-1	地下室增加费	100元	0.020739	7.73	0	2.42	2.22	0.16031247	0	0.05018838	0.04604058
小计								2.23421247	5.2384	0.05018838	0.85674058
清单项目综合单价											8.37954143
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.06536	1.3634		1.45		
		普工人工费				元	0.24272	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3824		0.28		
	材料	WDZB-BYJ-4				m	1.0925	4.63		5.06		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0057	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004042	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	738.28	0	72.52	1.3456	7.3828	0	0.7252
031106-1	地下室增加费	100元	0.013456	7.73	0	2.42	2.22	0.10401488	0	0.03256352	0.02987232
小计								1.44961488	7.3828	0.03256352	0.75507232
清单项目综合单价											9.62005072
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.69089	1.3634		0.94		
		普工人工费				元	0.15769	1.3889		0.22		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3824		0.18		
	材料	WDZB-BYJ-6				m	1.05	6.9		7.25		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004043	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1198.2	0	100.6	1.5379	11.982	0	1.006
031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	11.982	0.03721718	1.04014138
清单项目综合单价											14.71613823
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-BYJ-10				m	1.05	11.26		11.82		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0084	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004044	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	1820.95	0	147	2.1147	18.2095	0	1.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.021147	7.73	0	2.42	2.22	0.16346631	0	0.05117574	0.04694634
小计								2.27816631	18.2095	0.05117574	1.51694634
清单项目综合单价											22.05578839
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费				元	1.08573	1.3634		1.48		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZB-BYJ-16	m	1.05	17.17	18.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004045	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	276.74	0	54.53	1.5379	2.7674	0	0.5453
031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	2.7674	0.03721718	0.57944138
清单项目综合单价											5.04083823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZBN-BYJ-1.5	m	1.16	2.26	2.62		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004046	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	448.35	0	68.21	1.7302	4.4835	0	0.6821
031106-1	地下室增加费	100元	0.017302	7.73	0	2.42	2.22	0.13374446	0	0.04187084	0.03841044
小计								1.86394446	4.4835	0.04187084	0.72051044
清单项目综合单价											7.10982574

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZBN-BYJ-2.5	m	1.16	3.71	4.3		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004047	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	661.49	0	87.95	2.0739	6.6149	0	0.8795
031106-1	地下室增加费	100元	0.020739	7.73	0	2.42	2.22	0.16031247	0	0.05018838	0.04604058
小计								2.23421247	6.6149	0.05018838	0.92554058
清单项目综合单价											9.82484143

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZBN-BYJ-4	m	1.0925	5.89	6.43		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004048	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	937.78	0	82.49	1.3456	9.3778	0	0.8249
031106-1	地下室增加费	100元	0.013456	7.73	0	2.42	2.22	0.10401488	0	0.03256352	0.02987232
小计								1.44961488	9.3778	0.03256352	0.85477232
清单项目综合单价											11.71475072

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZBN-BYJ-6	m	1.05	8.8	9.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004049	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1387.2	0	110.05	1.5379	13.872	0	1.1005
031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	13.872	0.03721718	1.13464138
清单项目综合单价											16.70063823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
		WDZBN-BYJ-10	m	1.05	13.06	13.71		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004050	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	2123.35	0	162.12	2.1147	21.2335	0	1.6212
031106-1	地下室增加费	100元	0.021147	7.73	0	2.42	2.22	0.16346631	0	0.05117574	0.04694634
小计								2.27816631	21.2335	0.05117574	1.66814634
清单项目综合单价											25.23098839

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZBN-BYJ-16	m	1.05	20.05	21.05		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004051	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	274.42	0	54.41	1.5379	2.7442	0	0.5441
031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	2.7442	0.03721718	0.57824138
清单项目综合单价											5.01643823

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZCN-BYJ-1.5	m	1.16	2.24	2.6		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004052	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	444.87	0	68.03	1.7302	4.4487	0	0.6803
031106-1	地下室增加费	100元	0.017302	7.73	0	2.42	2.22	0.13374446	0	0.04187084	0.03841044
小计								1.86394446	4.4487	0.04187084	0.71871044
清单项目综合单价											7.07322574

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	3.68	4.27		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004053	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	658.22	0	87.79	2.0739	6.5822	0	0.8779
031106-1	地下室增加费	100元	0.020739	7.73	0	2.42	2.22	0.16031247	0	0.05018838	0.04604058
小计								2.23421247	6.5822	0.05018838	0.92394058
清单项目综合单价											9.79054143

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZCN-BYJ-4	m	1.0925	5.86	6.4		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004054	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	930.43	0	82.12	1.3456	9.3043	0	0.8212
031106-1	地下室增加费	100元	0.013456	7.73	0	2.42	2.22	0.10401488	0	0.03256352	0.02987232
小计								1.44961488	9.3043	0.03256352	0.85107232
清单项目综合单价											11.63755072

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZCN-BYJ-6	m	1.05	8.73	9.17		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412004055	项目名称	配线			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1386.15	0	110	1.5379	13.8615	0	1.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.015379	7.73	0	2.42	2.22	0.11887967	0	0.03721718	0.03414138
小计								1.65677967	13.8615	0.03721718	1.13414138
清单项目综合单价											16.68963823
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZCN-BYJ-10				m	1.05	13.05		13.7		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0084	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004056	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	2107.6	0	161.33	2.1147	21.076	0	1.6133
031106-1	地下室增加费	100元	0.021147	7.73	0	2.42	2.22	0.16346631	0	0.05117574	0.04694634
小计								2.27816631	21.076	0.05117574	1.66024634
清单项目综合单价											25.06558839
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.08573	1.3634		1.48		
		普工人工费				元	0.24774	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20998	1.3824		0.29		
	材料	WDZCN-BYJ-16				m	1.05	19.9		20.9		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.012	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0014	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0003	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0098	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004057	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x1.5	100m单线	0.01	151.86	729.88	0	76.68	1.5186	7.2988	0	0.7668
031106-1	地下室增加费	100元	0.015186	7.73	0	2.42	2.22	0.11738778	0	0.03675012	0.03371292
小计								1.63598778	7.2988	0.03675012	0.80051292
清单项目综合单价											9.77205082
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x1.5				m	1.05	6.8		7.14		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004058	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x2.5	100m单线	0.01	151.86	1367.23	0	108.55	1.5186	13.6723	0	1.0855
031106-1	地下室增加费	100元	0.015186	7.73	0	2.42	2.22	0.11738778	0	0.03675012	0.03371292
小计								1.63598778	13.6723	0.03675012	1.11921292
清单项目综合单价											16.46425082
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x2.5				m	1.05	12.87		13.51		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004059	项目名称	配线			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x4	100m单线	0.01	151.86	1901.68	0	135.27	1.5186	19.0168	0	1.3527
031106-1	地下室增加费	100元	0.015186	7.73	0	2.42	2.22	0.11738778	0	0.03675012	0.03371292
小计								1.63598778	19.0168	0.03675012	1.38641292
清单项目综合单价											22.07595082
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x4				m	1.05	17.96		18.86		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004060	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0≤S≤1.5	100m单线	0.01	151.86	2108.53	0	145.61	1.5186	21.0853	0	1.4561
031106-1	地下室增加费	100元	0.015186	7.73	0	2.42	2.22	0.11738778	0	0.03675012	0.03371292
小计								1.63598778	21.0853	0.03675012	1.48981292
清单项目综合单价											24.24785082

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-4x1.5	m	1.05	19.93	20.93		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001095	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1348.32	6.19	174.94	4.0468	13.4832	0.0619	1.7494
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	13.4832	0.15983256	1.83923896
清单项目综合单价											19.84188916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x2.5	m	1.01	13.27	13.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001096	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	2568.4	6.19	235.95	4.0468	25.684	0.0619	2.3595
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	25.684	0.15983256	2.44933896
清单项目综合单价											32.65278916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x4	m	1.01	25.35	25.6		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001097	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3767.27	6.19	295.89	4.0468	37.6727	0.0619	2.9589
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	37.6727	0.15983256	3.04873896
清单项目综合单价											45.24088916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x6	m	1.01	37.22	37.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001098	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	5754.95	6.19	395.27	4.0468	57.5495	0.0619	3.9527
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	57.5495	0.15983256	4.04253896
清单项目综合单价											66.11148916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x10	m	1.01	56.9	57.47		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001099	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9019.27	6.19	579.94	4.8574	90.1927	0.0619	5.7994
031106-1	地下室增加费	100元	0.048574	7.73	0	2.42	2.22	0.37547702	0	0.11754908	0.10783428
小计								5.23287702	90.1927	0.17944908	5.90723428
清单项目综合单价											101.51226038

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZB-YJY-5x16	m	1.01	89.22	90.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费			元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4			台班	0.00011	563.01	0.06		
项目编码	030409001100	项目名称	电力电缆				计量单位	m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	7737.58	6.19	515.86	4.8574	77.3758	0.0619	5.1586
031106-1	地下室增加费	100元	0.048574	7.73	0	2.42	2.22	0.37547702	0	0.11754908	0.10783428
小计								5.23287702	77.3758	0.17944908	5.26643428
清单项目综合单价											88.05456038
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.02728	1.3634		2.76		
		普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3824		0.62		
	材料	WDZB-YJY-3x16+2x10				m	1.01	76.53		77.3		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001101	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	11894.33	13.04	791.97	7.4189	118.9433	0.1304	7.9197
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
小计								7.99238097	118.9433	0.30993738	8.08439958
清单项目综合单价											135.33001793
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3824		0.95		
	材料	WDZB-YJY-3x25+2x16				m	1.01	117.67		118.85		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001102	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	15023.31	13.04	948.42	7.4189	150.2331	0.1304	9.4842
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
小计								7.99238097	150.2331	0.30993738	9.64889958
清单项目综合单价											168.18431793
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3824		0.95		
	材料	WDZB-YJY-3x35+2x16				m	1.01	148.65		150.14		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001103	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	21216.63	13.04	1274.91	8.0549	212.1663	0.1304	12.7491
031106-1	地下室增加费	100元	0.080549	7.73	0	2.42	2.22	0.62264377	0	0.19492858	0.17881878
小计								8.67754377	212.1663	0.32532858	12.92791878
清单项目综合单价											234.09709113
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.94211	1.3889		2.7		
		高级技工人工费				元	0.82069	1.3824		1.13		
	材料	WDZB-YJY-3x50+2x25				m	1.01	209.97		212.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001104	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	29753.15	13.04	1701.74	8.0549	297.5315	0.1304	17.0174
031106-1	地下室增加费	100元	0.080549	7.73	0	2.42	2.22	0.62264377	0	0.19492858	0.17881878
小计								8.67754377	297.5315	0.32532858	17.19621878
清单项目综合单价											323.73059113
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.94211	1.3889		2.7		
		高级技工人工费				元	0.82069	1.3824		1.13		
	材料	WDZB-YJY-3x70+2x35				m	1.01	294.49		297.43		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001105	项目名称	电力电缆				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120	100m	0.01	1416.3	40609.64	122.95	2414.04	14.163	406.0964	1.2295	24.1404
031106-1	地下室增加费	100元	0.14163	7.73	0	2.42	2.22	1.0947999	0	0.3427446	0.3144186
小计								15.2577999	406.0964	1.5722446	24.4548186
清单项目综合单价											447.38126310
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费				元	5.91266	1.3634		8.06		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-3x95+2x50	m	1.01	401.96	405.98		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001106	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	52719.54	122.95	3019.54	14.163	527.1954	1.2295	30.1954
031106-1	地下室增加费	100元	0.14163	7.73	0	2.42	2.22	1.0947999	0	0.3427446	0.3144186
	小计							15.2577999	527.1954	1.5722446	30.5098186
	清单项目综合单价										574.53526310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-3x120+2x70	m	1.01	521.86	527.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001107	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	60651.97	279.71	3576.06	19.782	606.5197	2.7971	35.7606
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
	小计							21.3111486	606.5197	3.2758244	36.1997604
	清单项目综合单价										667.30643340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-3x150+2x70	m	1.01	600.4	606.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001108	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400	100m	0.01	2990.02	76997.27	349.59	4666.07	29.9002	769.9727	3.4959	46.6607
031106-1	地下室增加费	100元	0.299004	7.73	0	2.42	2.22	2.3113092	0	0.72358968	0.66378888
	小计							32.21150092	769.9727	4.21948968	47.32448888
	清单项目综合单价										853.72817948

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.48021	1.3634	17.02		
		普工人工费	元	6.52462	1.3889	9.06		
		高级技工人工费	元	2.76524	1.3824	3.82		
	材料	WDZB-YJY-3x185+2x95	m	1.01	762.21	769.83		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00185	969.08	1.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00231	563.01	1.3		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00154	261.36	0.4		

项目编码	030409001109	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	8363.78	6.19	547.17	4.8574	83.6378	0.0619	5.4717
031106-1	地下室增加费	100元	0.048574	7.73	0	2.42	2.22	0.37547702	0	0.11754908	0.10783428
	小计							5.23287702	83.6378	0.17944908	5.57953428
	清单项目综合单价										94.62966038

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZB-YJY-4x16+1x10	m	1.01	82.73	83.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001110	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	13213.39	13.04	857.92	7.4189	132.1339	0.1304	8.5792
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
	小计							7.99238097	132.1339	0.30993738	8.74389958
	清单项目综合单价										149.18011793

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x25+1x16	m	1.01	130.73	132.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06		
项目编码	030409001111	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	741.89	17185.72	13.04	1056.54	7.4189	171.8572	0.1304	10.5654
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
小计								7.99238097	171.8572	0.30993738	10.73009958
清单项目综合单价											190.88961793

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x35+1x16	m	1.01	170.06	171.76		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001112	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50	100m	0.01	805.49	23728.5	13.04	1400.51	8.0549	237.285	0.1304	14.0051
031106-1	地下室增加费	100元	0.080549	7.73	0	2.42	2.22	0.62264377	0	0.19492858	0.17881878
小计								8.67754377	237.285	0.32532858	14.18391878
清单项目综合单价											260.47179113

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZB-YJY-4x50+1x25	m	1.01	234.84	237.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001113	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70	100m	0.01	1191.5	33285.12	13.04	1980.48	11.915	332.8512	0.1304	19.8048
031106-1	地下室增加费	100元	0.11915	7.73	0	2.42	2.22	0.9210295	0	0.288343	0.264513
小计								12.8360295	332.8512	0.418743	20.069313
清单项目综合单价											366.17528550

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZB-YJY-4x70+1x35	m	1.01	329.46	332.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001114	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	45401.08	122.95	2653.62	14.163	454.0108	1.2295	26.5362
031106-1	地下室增加费	100元	0.14163	7.73	0	2.42	2.22	1.0947999	0	0.3427446	0.3144186
小计								15.2577999	454.0108	1.5722446	26.8506186
清单项目综合单价											497.69146310

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x95+1x50	m	1.01	449.4	453.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001115	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	58030.12	122.95	3285.07	14.163	580.3012	1.2295	32.8507
031106-1	地下室增加费	100元	0.14163	7.73	0	2.42	2.22	1.0947999	0	0.3427446	0.3144186
小计								15.2577999	580.3012	1.5722446	33.1651186
清单项目综合单价											630.29636310

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x120+1x70	m	1.01	574.44	580.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001116	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240	100m	0.01	1978.2	68959.22	279.71	3991.42	19.782	689.5922	2.7971	39.9142
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	689.5922	3.2758244	40.3533604

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							754.53253340	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26			
	普工人工费	元	4.31718	1.3889	6			
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53			
材料	WDZB-YJY-4x150+1x70	m	1.01	682.65	689.48			
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11			
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34			

项目编码	030409001117	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	86263.55	279.71	4856.64	19.782	862.6355	2.7971	48.5664
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	862.6355	3.2758244	49.0055604

清单项目综合单价							936.22803340	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26			
	普工人工费	元	4.31718	1.3889	6			
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53			
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06			
	WDZB-YJY-4x185+1x95	m	1.01	853.98	862.52			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11			
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34			

项目编码	030409001118	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	111482.24	279.71	6117.57	19.782	1114.8224	2.7971	61.1757
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	1114.8224	3.2758244	61.6148604

清单项目综合单价							1201.02423340	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26			
	普工人工费	元	4.31718	1.3889	6			
	高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53			
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06			
	WDZB-YJY-4x240+1x120	m	1.01	1103.67	1114.71			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11			
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34			

项目编码	030409001119	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400	100m	0.01	2990.02	140567.68	349.59	7844.59	29.9002	1405.6768	3.4959	78.4459
031106-1	地下室增加费	100元	0.299004	7.73	0	2.42	2.22	2.31130092	0	0.72358968	0.66378888
小计								32.21150092	1405.6768	4.21948968	79.10968888

清单项目综合单价							1521.21747948	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	12.48021	1.3634	17.02			
	普工人工费	元	6.52462	1.3889	9.06			
	高级技工人工费	元	2.76524	1.3824	3.82			
材料	WDZB-YJY-4x300+1x150	m	1.01	1391.62	1405.54			
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
	标志牌	个	0.084	0.71	0.06			
	其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00185	969.08	1.79			
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00231	563.01	1.3			
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00154	261.36	0.4			

项目编码	030409001120	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	4110.67	4.64	286.18	3.0351	41.1067	0.0464	2.8618
031106-1	地下室增加费	100元	0.03035	7.73	0	2.42	2.22	0.2346055	0	0.073447	0.067377
小计								3.2697055	41.1067	0.119847	2.929177

清单项目综合单价							47.42542950	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73			
	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92			
	高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39			
材料	WDZBN-YJY-3x1.5	m	1.01	40.62	41.03			
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03			
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05			

项目编码	030409001121	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1319.03	4.64	146.6	3.0351	13.1903	0.0464	1.466
031106-1	地下室增加费	100元	0.03035	7.73	0	2.42	2.22	0.2346055	0	0.073447	0.067377
小计								3.2697055	13.1903	0.119847	1.533377

清单项目综合单价							18.11322950	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73			
	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92			
	高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39			

工程量清单综合单价分析表

	材料	WDZBN-YJY-3x2.5	m	1.01	12.98	13.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001122	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2030.07	4.64	182.15	3.0351	20.3007	0.0464	1.8215
031106-1	地下室增加费	100元	0.030351	7.73	0	2.42	2.22	0.23461323	0	0.07344942	0.06737922
小计								3.26971323	20.3007	0.11984942	1.88887922
清单项目综合单价											25.57914187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x4	m	1.01	20.02	20.22		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001123	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2944.12	4.64	227.85	3.0351	29.4412	0.0464	2.2785
031106-1	地下室增加费	100元	0.030351	7.73	0	2.42	2.22	0.23461323	0	0.07344942	0.06737922
小计								3.26971323	29.4412	0.11984942	2.34587922
清单项目综合单价											35.17664187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x6	m	1.01	29.07	29.36		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001124	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	4110.67	4.64	286.18	3.0351	41.1067	0.0464	2.8618
031106-1	地下室增加费	100元	0.030351	7.73	0	2.42	2.22	0.23461323	0	0.07344942	0.06737922
小计								3.26971323	41.1067	0.11984942	2.92917922
清单项目综合单价											47.42544187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x10	m	1.01	40.62	41.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001125	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	364.31	6409.43	4.64	417.21	3.6431	64.0943	0.0464	4.1721
031106-1	地下室增加费	100元	0.036431	7.73	0	2.42	2.22	0.28161163	0	0.08816302	0.08087682
小计								3.92471163	64.0943	0.13456302	4.25297682
清单项目综合单价											72.40655147

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.52046	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.794888	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337155	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-3x16	m	1.01	63.38	64.01		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001126	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	556.42	9935.94	9.78	644.73	5.5642	99.3594	0.0978	6.4473
031106-1	地下室增加费	100元	0.055642	7.73	0	2.42	2.22	0.43011266	0	0.13465364	0.12352524
小计								5.99431266	99.3594	0.23245364	6.57082524
清单项目综合单价											112.15699154

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.323043	1.3634	3.17		
		普工人工费	元	1.214468	1.3889	1.69		
		高级技工人工费	元	0.513713	1.3824	0.71		
	材料	WDZBN-YJY-3x25	m	1.01	98.28	99.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000083	623.06	0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001127	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	556.42	13788.08	9.78	837.34	5.5642	137.8808	0.0978	8.3734
031106-1	地下室增加费	100元	0.055642	7.73	0	2.42	2.22	0.43011266	0	0.13465364	0.12352524
小计								5.99431266	137.8808	0.23245364	8.49692524
清单项目综合单价											152.60449154
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.323043	1.3634		3.17		
		普工人工费				元	1.214468	1.3889		1.69		
		高级技工人工费				元	0.513713	1.3824		0.71		
	材料	WDZBN-YJY-3x35				m	1.01	136.42		137.78		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000083	623.06		0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001128	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	604.11	18135.12	9.78	1067.31	6.0411	181.3512	0.0978	10.6731
031106-1	地下室增加费	100元	0.060411	7.73	0	2.42	2.22	0.46697703	0	0.14619462	0.13411242
小计								6.50807703	181.3512	0.24399462	10.80721242
清单项目综合单价											198.91048407
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.323043	1.3634		3.17		
		普工人工费				元	1.456583	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	0.615518	1.3824		0.85		
	材料	WDZBN-YJY-3x50				m	1.01	179.46		181.25		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000083	623.06		0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001129	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	893.62	25370.76	9.78	1505.71	8.9362	253.7076	0.0978	15.0571
031106-1	地下室增加费	100元	0.089362	7.73	0	2.42	2.22	0.69076826	0	0.21625604	0.19838364
小计								9.62696826	253.7076	0.31405604	15.25548364
清单项目综合单价											278.90410794
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.730703	1.3634		5.09		
		普工人工费				元	1.950225	1.3889		2.71		
		高级技工人工费				元	0.82545	1.3824		1.14		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		WDZBN-YJY-3x70				m	1.01	251.1		253.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000083	623.06		0.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001130	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120 ＂（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	1062.23	34656.7	92.21	2020.51	10.6223	346.567	0.9221	20.2051
031106-1	地下室增加费	100元	0.106223	7.73	0	2.42	2.22	0.82110379	0	0.25705966	0.23581506
小计								11.44340379	346.567	1.17915966	20.44091506
清单项目综合单价											379.63047851
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.434495	1.3634		6.05		
		普工人工费				元	2.318145	1.3889		3.22		
		高级技工人工费				元	0.981315	1.3824		1.36		
	材料	WDZBN-YJY-3x95				m	1.01	343.02		346.45		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.000578	623.06		0.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000578	563.01		0.33		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.000908	261.36		0.24		
项目编码	030409001131	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ＂（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1115.01	5.57	152.53	3.6421	11.1501	0.0557	1.5253
031106-1	地下室增加费	100元	0.036421	7.73	0	2.42	2.22	0.28153433	0	0.08813882	0.08085462
小计								3.92363433	11.1501	0.14383882	1.60615462
清单项目综合单价											16.82372777
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x1.5				m	1.01	10.96		11.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001132	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1727.07	5.57	183.13	3.6421	17.2707	0.0557	1.8313	
031106-1	地下室增加费	100元	0.036421	7.73	0	2.42	2.22	0.28153433	0	0.08813882	0.08085462	
小计								3.92363433	17.2707	0.14383882	1.91215462	
清单项目综合单价											23.25032777	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x2.5				m	1.01	17.02		17.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001133	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	2647.18	5.57	229.14	3.6421	26.4718	0.0557	2.2914	
031106-1	地下室增加费	100元	0.036421	7.73	0	2.42	2.22	0.28153433	0	0.08813882	0.08085462	
小计								3.92363433	26.4718	0.14383882	2.37225462	
清单项目综合单价											32.91152777	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x4				m	1.01	26.13		26.39		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001134	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	3868.27	5.57	290.19	3.6421	38.6827	0.0557	2.9019	
031106-1	地下室增加费	100元	0.036421	7.73	0	2.42	2.22	0.28153433	0	0.08813882	0.08085462	
小计								3.92363433	38.6827	0.14383882	2.98275462	
清单项目综合单价											45.73292777	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x6				m	1.01	38.22		38.6		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001135	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	5408.52	5.57	367.2	3.6421	54.0852	0.0557	3.672	
031106-1	地下室增加费	100元	0.036421	7.73	0	2.42	2.22	0.28153433	0	0.08813882	0.08085462	
小计								3.92363433	54.0852	0.14383882	3.75285462	
清单项目综合单价											61.90552777	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x10				m	1.01	53.47		54		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001136	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	437.17	8508.21	5.57	541.49	4.3717	85.0821	0.0557	5.4149	
031106-1	地下室增加费	100元	0.043717	7.73	0	2.42	2.22	0.33793241	0	0.10579514	0.09705174	
小计								4.70963241	85.0821	0.16149514	5.51195174	
清单项目综合单价											95.46517929	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.824552	1.3634		2.49		
		普工人工费				元	0.953865	1.3889		1.32		
		高级技工人工费				元	0.404586	1.3824		0.56		
	材料	WDZBN-YJY-4x16				m	1.01	84.16		85		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001137	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-52换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35 ˆ (四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	667.7	13165.92	11.74	835.82	6.677	131.6592	0.1174	8.3582	
031106-1	地下室增加费	100元	0.06677	7.73	0	2.42	2.22	0.5161321	0	0.1615834	0.1482294	
小计								7.1931321	131.6592	0.2789834	8.5064294	
清单项目综合单价											147.63774490	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.787651	1.3634		3.8		
		普工人工费				元	1.457361	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	0.616455	1.3824		0.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	WDZBN-YJY-4x25	m	1.01	130.26	131.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.000099	623.06	0.06		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001138	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1616.98	6.19	188.37	4.0468	16.1698	0.0619	1.8837
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	16.1698	0.15983256	1.97353896
清单项目综合单价											22.66278916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x2.5	m	1.01	15.93	16.09		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001139	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3281.46	6.19	271.6	4.0468	32.8146	0.0619	2.716
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	32.8146	0.15983256	2.80583896
清单项目综合单价											40.13988916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x4	m	1.01	32.41	32.73		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001140	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	4813.63	6.19	348.21	4.0468	48.1363	0.0619	3.4821
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	48.1363	0.15983256	3.57193896
清单项目综合单价											56.22768916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x6	m	1.01	47.58	48.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001141	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	6739.7	6.19	444.51	4.0468	67.397	0.0619	4.4451
031106-1	地下室增加费	100元	0.040468	7.73	0	2.42	2.22	0.31281764	0	0.09793256	0.08983896
小计								4.35961764	67.397	0.15983256	4.53493896
清单项目综合单价											76.45138916

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x10	m	1.01	66.65	67.32		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001142	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	10562.55	6.19	657.1	4.8574	105.6255	0.0619	6.571
031106-1	地下室增加费	100元	0.048574	7.73	0	2.42	2.22	0.37547702	0	0.11754908	0.10783428
小计								5.23287702	105.6255	0.17944908	6.67883428
清单项目综合单价											117.71666038

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-5x16	m	1.01	104.5	105.55		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001143	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9060.68	6.19	582.01	4.8574	90.6068	0.0619	5.8201
031106-1	地下室增加费	100元	0.048574	7.73	0	2.42	2.22	0.37547702	0	0.11754908	0.10783428
小计								5.23287702	90.6068	0.17944908	5.92793428
清单项目综合单价											101.94706038

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-3x16+2x10	m	1.01	89.63	90.53		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001144	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	13928.47	13.04	893.68	7.4189	139.2847	0.1304	8.9368
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
小计								7.99238097	139.2847	0.30993738	9.10149958
清单项目综合单价											156.68851793

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-3x25+2x16	m	1.01	137.81	139.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001145	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	17592.75	13.04	1076.89	7.4189	175.9275	0.1304	10.7689
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
小计								7.99238097	175.9275	0.30993738	10.93359958
清单项目综合单价											195.16341793

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-3x35+2x16	m	1.01	174.09	175.83		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001146	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	24161.79	13.04	1422.17	8.0549	241.6179	0.1304	14.2217
031106-1	地下室增加费	100元	0.080549	7.73	0	2.42	2.22	0.62264377	0	0.19492858	0.17881878
小计								8.67754377	241.6179	0.32532858	14.40051878
清单项目综合单价											265.02129113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZBN-YJY-3x50+2x25	m	1.01	239.13	241.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001147	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1191.5	33884.05	13.04	2010.43	11.915	338.8405	0.1304	20.1043
031106-1	地下室增加费	100元	0.11915	7.73	0	2.42	2.22	0.9210295	0	0.288343	0.264513
小计								12.8360295	338.8405	0.418743	20.368813
清单项目综合单价											372.46408550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-3x70+2x35	m	1.01	335.39	338.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001148	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120	100m	0.01	1416.3	46248.47	122.95	2695.99	14.163	462.4847	1.2295	26.9599
031106-1	地下室增加费	100元	0.14163	7.73	0	2.42	2.22	1.0947999	0	0.3427446	0.3144186
小计								15.2577999	462.4847	1.5722446	27.2743186
清单项目综合单价											506.58906310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZBN-YJY-3x95+2x50	m	1.01	457.79	462.37		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001149	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	60039.91	279.71	3545.45	19.782	600.3991	2.7971	35.4545
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	600.3991	3.2758244	35.8936604
清单项目综合单价											660.87973340
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x120+2x70				m	1.01	594.34		600.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001150	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	69232.93	279.71	4005.11	19.782	692.3293	2.7971	40.0511
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	692.3293	3.2758244	40.4902604
清单项目综合单价											757.40653340
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x150+2x70				m	1.01	685.36		692.21		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001151	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	87889.65	279.71	4937.94	19.782	878.8965	2.7971	49.3794
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	878.8965	3.2758244	49.8185604
清单项目综合单价											953.30203340
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x185+2x95				m	1.01	870.08		878.78		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001152	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9793.94	6.19	618.67	4.8574	97.9394	0.0619	6.1867
031106-1	地下室增加费	100元	0.048574	7.73	0	2.42	2.22	0.37547702	0	0.11754908	0.10783428
小计								5.23287702	97.9394	0.17944908	6.29453428
清单项目综合单价											109.64626038
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.02728	1.3634		2.76		
		普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3824		0.62		
	材料	WDZBN-YJY-4x16+1x10				m	1.01	96.89		97.86		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001153	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	15472.76	13.04	970.89	7.4189	154.7276	0.1304	9.7089
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
小计								7.99238097	154.7276	0.30993738	9.87359958
清单项目综合单价											172.90351793
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3824		0.95		
	材料	WDZBN-YJY-4x25+1x16				m	1.01	153.1		154.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001154	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	20126.84	13.04	1203.59	7.4189	201.2684	0.1304	12.0359
031106-1	地下室增加费	100元	0.074189	7.73	0	2.42	2.22	0.57348097	0	0.17953738	0.16469958
小计								7.99238097	201.2684	0.30993738	12.20059958
清单项目综合单价											221.77131793
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3824		0.95		

工程量清单综合单价分析表

	材料	WDZBN-YJY-4x35+1x16	m	1.01	199.18	201.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001155	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50	100m	0.01	805.49	27022.11	13.04	1565.19	8.0549	270.2211	0.1304	15.6519
031106-1	地下室增加费	100元	0.08055	7.73	0	2.42	2.22	0.6226515	0	0.194931	0.178821
小计								8.6775515	270.2211	0.325331	15.830721
清单项目综合单价											295.05470350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZBN-YJY-4x50+1x25	m	1.01	267.45	270.12		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001156	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70	100m	0.01	1191.5	37905.87	13.04	2211.52	11.915	379.0587	0.1304	22.1152
031106-1	地下室增加费	100元	0.11915	7.73	0	2.42	2.22	0.9210295	0	0.288343	0.264513
小计								12.8360295	379.0587	0.418743	22.379713
清单项目综合单价											414.69318550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-4x70+1x35	m	1.01	375.21	378.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001157	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	51704.49	122.95	2968.79	14.163	517.0449	1.2295	29.6879
031106-1	地下室增加费	100元	0.14163	7.73	0	2.42	2.22	1.0947999	0	0.3427446	0.3144186
小计								15.2577999	517.0449	1.5722446	30.0023186
清单项目综合单价											563.87726310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZBN-YJY-4x95+1x50	m	1.01	511.81	516.93		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001158	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	66088.91	122.95	3688.01	14.163	660.8891	1.2295	36.8801
031106-1	地下室增加费	100元	0.14163	7.73	0	2.42	2.22	1.0947999	0	0.3427446	0.3144186
小计								15.2577999	660.8891	1.5722446	37.1945186
清单项目综合单价											714.91366310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZBN-YJY-4x120+1x70	m	1.01	654.23	660.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001159	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤240	100m	0.01	1978.2	78717.84	279.71	4479.35	19.782	787.1784	2.7971	44.7935
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	787.1784	3.2758244	45.2326604
清单项目综合单价											856.99803340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-4x150+1x70	m	1.01	779.27	787.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409001160	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	98469.4	279.71	5466.93	19.782	984.694	2.7971	54.6693
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	984.694	3.2758244	55.1084604

清单项目综合单价 1064.38943340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-4x185+1x95	m	1.01	974.83	984.58		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001161	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	127257.43	279.71	6906.33	19.782	1272.5743	2.7971	69.0633
031106-1	地下室增加费	100元	0.19782	7.73	0	2.42	2.22	1.5291486	0	0.4787244	0.4391604
小计								21.3111486	1272.5743	3.2758244	69.5024604

清单项目综合单价 1366.66373340

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-4x240+1x120	m	1.01	1259.86	1272.46		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001162	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400	100m	0.01	2990.02	160457.61	349.59	8839.09	29.9002	1604.5761	3.4959	88.3909
031106-1	地下室增加费	100元	0.299004	7.73	0	2.42	2.22	2.31130092	0	0.72358968	0.66378888
小计								32.21150092	1604.5761	4.21948968	89.05468888

清单项目综合单价 1730.06177948

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.48021	1.3634	17.02		
		普工人工费	元	6.52462	1.3889	9.06		
		高级技工人工费	元	2.76524	1.3824	3.82		
	材料	WDZBN-YJY-4x300+1x150	m	1.01	1588.55	1604.44		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06		
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00185	969.08	1.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00231	563.01	1.3		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00154	261.36	0.4		

项目编码	030409003027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.82	239.03	2.21	68.95	214.82	239.03	2.21	68.95
031106-1	地下室增加费	100元	2.1482	7.73	0	2.42	2.22	16.605586	0	5.198644	4.769004
小计								231.425586	239.03	7.408644	73.719004

清单项目综合单价 551.58323400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	91.654	1.3634	124.96		
		普工人工费	元	25.653	1.3889	35.63		
		高级技工人工费	元	39.228	1.3824	54.23		
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	79.65	27.88		
		1kV电缆热缩型终端头 150~240mm2	个	1.02	66.37	67.7		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54		
		汽油 60#~70#	kg	1	6.67	6.67		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		其他材料费	元	12.49	0.885	11.05		
	机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030409003028	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	161.29	163.09	2.21	50.99	161.29	163.09	2.21	50.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.6129	7.73	0	2.42	2.22	12.467717	0	3.903218	3.580638
小计								173.757717	163.09	6.113218	54.570638

清单项目综合单价 397.53157300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	68.783	1.3634	93.78		
		普工人工费	元	19.266	1.3889	26.76		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3824	40.75		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 70~120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	12.39	46.59		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	79.65	23.9		
		焊锡丝	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	61.5	4.31		
		汽油 60#~70#	kg	0.8	6.67	5.34		
		其他材料费	元	8.118	0.885	7.18		
	机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030409003029	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	139.76	132.46	1.42	43.71	139.76	132.46	1.42	43.71
031106-1	地下室增加费	100元	1.3976	7.73	0	2.42	2.22	10.803448	0	3.382192	3.102672
小计								150.563448	132.46	4.802192	46.812672
清单项目综合单价											334.63831200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	59.537		1.3634		81.17		
		普工人工费			元	16.638		1.3889		23.11		
		高级技工人工费			元	25.663		1.3824		35.48		
	材料	固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 70~120mm2			个	1.02		61.95		63.19		
		铜接线端子 DT-70			个	3.76		8.05		30.27		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#~70#			kg	0.6		6.67		4		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003030	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.94	118.65	1.42	37.25	117.94	118.65	1.42	37.25
031106-1	地下室增加费	100元	1.1794	7.73	0	2.42	2.22	9.116762	0	2.854148	2.618268
小计								127.056762	118.65	4.274148	39.868268
清单项目综合单价											289.84917800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.292		1.3634		68.57		
		普工人工费			元	14.02		1.3889		19.47		
		高级技工人工费			元	21.627		1.3824		29.9		
	材料	固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-50			个	3.76		5.58		20.98		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#~70#			kg	0.6		6.67		4		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003031	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.27	107.97	1.42	30.98	96.27	107.97	1.42	30.98
031106-1	地下室增加费	100元	0.9627	7.73	0	2.42	2.22	7.441671	0	2.329734	2.137194
小计								103.711671	107.97	3.749734	33.117194
清单项目综合单价											248.54859900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	41.046		1.3634		55.96		
		普工人工费			元	11.508		1.3889		15.98		
		高级技工人工费			元	17.601		1.3824		24.33		
	材料	固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-35			个	3.76		2.74		10.3		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#~70#			kg	0.6		6.67		4		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003032	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.95	79.51	0.53	19.35	57.95	79.51	0.53	19.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.5795	7.73	0	2.42	2.22	4.479535	0	1.40239	1.28649
小计								62.429535	79.51	1.93239	20.63649
清单项目综合单价											164.50841500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	24.75		1.3634		33.74		
		普工人工费			元	6.879		1.3889		9.55		
		高级技工人工费			元	10.608		1.3824		14.66		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 25~50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-10			个	3.76		1.68		6.32		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#~70#			kg	0.2		6.67		1.33		
		其他材料费			元	3.18		0.885		2.81		
	机械	其他机械费			元	0.6		0.885		0.53		
项目编码	030409003033	项目名称	电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.26	15.98	0.53	11.75	41.26	15.98	0.53	11.75
031106-1	地下室增加费	100元	0.4126	7.73	0	2.42	2.22	3.189398	0	0.998492	0.915972
小计								44.449398	15.98	1.528492	12.665972
清单项目综合单价											74.62386200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	17.551		1.3634		23.93		
		普工人工费			元	4.879		1.3889		6.78		
		高级技工人工费			元	7.631		1.3824		10.55		
	材料	铜接线端子 DT-10			个	3.03		1.68		5.09		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.001		61.5		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409001163	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚(软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	3438.49	37.93	284.94	4.1686	34.3849	0.3793	2.8494
031106-1	地下室增加费	100元	0.041687	7.73	0	2.42	2.22	0.32224051	0	0.10088254	0.09254514
小计								4.49084051	34.3849	0.48018254	2.94194514
清单项目综合单价											42.29786819

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001164	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚(软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4064.73	37.93	316.26	4.1686	40.6473	0.3793	3.1626
031106-1	地下室增加费	100元	0.041686	7.73	0	2.42	2.22	0.32223278	0	0.10088012	0.09254292
小计								4.49083278	40.6473	0.48018012	3.25514292
清单项目综合单价											48.87345582

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001165	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚(软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4913.45	37.93	358.69	4.1686	49.1345	0.3793	3.5869
031106-1	地下室增加费	100元	0.041686	7.73	0	2.42	2.22	0.32223278	0	0.10088012	0.09254292
小计								4.49083278	49.1345	0.48018012	3.67944292
清单项目综合单价											57.78495582

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001166	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚(软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	6388.41	37.93	432.44	4.1686	63.8841	0.3793	4.3244
031106-1	地下室增加费	100元	0.041686	7.73	0	2.42	2.22	0.32223278	0	0.10088012	0.09254292
小计								4.49083278	63.8841	0.48018012	4.41694292
清单项目综合单价											73.27205582

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001167	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	651.49	8479.02	37.93	599.06	6.5149	84.7902	0.3793	5.9906
031106-1	地下室增加费	100元	0.065149	7.73	0	2.42	2.22	0.50360177	0	0.15766058	0.14463078
小计								7.01850177	84.7902	0.53696058	6.13523078
清单项目综合单价											98.48089313

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.889443	1.3634	3.94		
		普工人工费	元	1.632191	1.3889	2.27		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001168	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	3865.94	45.51	328.92	5.0023	38.6594	0.4551	3.2892
031106-1	地下室增加费	100元	0.050023	7.73	0	2.42	2.22	0.38667779	0	0.12105566	0.11105106
小计								5.38897779	38.6594	0.57615566	3.40025106
清单项目综合单价											48.02478451

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		

项目编码	030409001169	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	4741.44	45.51	372.7	5.0023	47.4144	0.4551	3.727
031106-1	地下室增加费	100元	0.050023	7.73	0	2.42	2.22	0.38667779	0	0.12105566	0.11105106
小计								5.38897779	47.4144	0.57615566	3.83805106
清单项目综合单价											57.21758451

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		

项目编码	030409001170	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	5839.42	45.51	427.6	5.0023	58.3942	0.4551	4.276
031106-1	地下室增加费	100元	0.050023	7.73	0	2.42	2.22	0.38667779	0	0.12105566	0.11105106
小计								5.38897779	58.3942	0.57615566	4.38705106
清单项目综合单价											68.74638451

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		

项目编码	030409001171	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	500.23	8345.41	45.51	552.9	5.0023	83.4541	0.4551	5.529	
031106-1	地下室增加费	100元	0.050023	7.73	0	2.42	2.22	0.38667779	0	0.12105566	0.11105106	
小计								5.38897779	83.4541	0.57615566	5.64005106	
清单项目综合单价											95.05928451	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.056634	1.3634		2.8		
		普工人工费				元	1.316297	1.3889		1.83		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001172	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	781.78	11294.01	45.51	774.83	7.8178	112.9401	0.4551	7.7483	
031106-1	地下室增加费	100元	0.078178	7.73	0	2.42	2.22	0.60431594	0	0.18919076	0.17355516	
小计								8.42211594	112.9401	0.64429076	7.92185516	
清单项目综合单价											129.92836186	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.467332	1.3634		4.73		
		普工人工费				元	1.95863	1.3889		2.72		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001173	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	555.81	5433.6	50.56	422.37	5.5581	54.336	0.5056	4.2237	
031106-1	地下室增加费	100元	0.055581	7.73	0	2.42	2.22	0.42964113	0	0.13450602	0.12338982	
小计								5.98774113	54.336	0.64010602	4.34708982	
清单项目综合单价											65.31093697	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001174	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	555.81	6723.16	50.56	486.85	5.5581	67.2316	0.5056	4.8685	
031106-1	地下室增加费	100元	0.055581	7.73	0	2.42	2.22	0.42964113	0	0.13450602	0.12338982	
小计								5.98774113	67.2316	0.64010602	4.99188982	
清单项目综合单价											78.85133697	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001175	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	555.81	9860.54	50.56	643.72	5.5581	98.6054	0.5056	6.4372	
031106-1	地下室增加费	100元	0.055581	7.73	0	2.42	2.22	0.42964113	0	0.13450602	0.12338982	
小计								5.98774113	98.6054	0.64010602	6.56058982	
清单项目综合单价											111.79383697	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.285149	1.3634	3.12		
		普工人工费	元	1.462553	1.3889	2.03		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001176	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	13330.32	50.56	899.99	8.6864	133.3032	0.5056	8.9999
031106-1	地下室增加费	100元	0.086864	7.73	0	2.42	2.22	0.67145872	0	0.21021088	0.19283808
小计								9.35785872	133.3032	0.71581088	9.19273808
清单项目综合单价											152.56960768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001177	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	11821.37	50.56	824.54	8.6864	118.2137	0.5056	8.2454
031106-1	地下室增加费	100元	0.086864	7.73	0	2.42	2.22	0.67145872	0	0.21021088	0.19283808
小计								9.35785872	118.2137	0.71581088	8.43823808
清单项目综合单价											136.72560768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001178	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	16348.22	50.56	1050.88	8.6864	163.4822	0.5056	10.5088
031106-1	地下室增加费	100元	0.086864	7.73	0	2.42	2.22	0.67145872	0	0.21021088	0.19283808
小计								9.35785872	163.4822	0.71581088	10.70163808
清单项目综合单价											184.25750768

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001179	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1379.67	19621.7	50.56	1349.79	13.7967	196.217	0.5056	13.4979
031106-1	地下室增加费	100元	0.137967	7.73	0	2.42	2.22	1.06648491	0	0.33388014	0.30628674
小计								14.86318491	196.217	0.83948014	13.80418674
清单项目综合单价											225.72385179

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.947289	1.3634	8.11		
		普工人工费	元	3.404743	1.3889	4.73		
		高级技工人工费	元	0.694	1.3824	0.96		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#		kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001180	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1634.96	26224	50.56	1747.46	16.3496	262.24	0.5056	17.4746
031106-1	地下室增加费	100元	0.163497	7.73	0	2.42	2.22	1.26383181	0	0.39566274	0.36296334
小计								17.61343181	262.24	0.90126274	17.83756334
清单项目综合单价											298.59225789

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.665071	1.3634	9.09		
		普工人工费	元	4.340763	1.3889	6.03		
		高级技工人工费	元	0.892271	1.3824	1.23		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001181	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2072.33	35111.39	50.56	2307.57	20.7233	351.1139	0.5056	23.0757
031106-1	地下室增加费	100元	0.207234	7.73	0	2.42	2.22	1.60191882	0	0.50150628	0.46005948
小计								22.32521882	351.1139	1.00710628	23.53575948
清单项目综合单价											397.98198458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.437593	1.3634	11.5		
		普工人工费	元	5.651225	1.3889	7.85		
		高级技工人工费	元	0.991364	1.3824	1.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001182	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2510.24	45782.19	50.56	2956.99	25.1024	457.8219	0.5056	29.5699
031106-1	地下室增加费	100元	0.251024	7.73	0	2.42	2.22	1.94041552	0	0.60747808	0.55727328
小计								27.04281552	457.8219	1.11307808	30.12717328
清单项目综合单价											516.10496688

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.297963	1.3634	14.04		
		普工人工费	元	7.569998	1.3889	10.51		
		高级技工人工费	元	0.396542	1.3824	0.55		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		BTLY (NG-A)-3x95+2x50	m	1.03	440.33	453.54		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001183	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	3203.01	60640.97	50.56	3883.24	32.0301	606.4097	0.5056	38.8324
031106-1	地下室增加费	100元	0.3203	7.73	0	2.42	2.22	2.475919	0	0.775126	0.711066
小计								34.506019	606.4097	1.280726	39.543466
清单项目综合单价											681.73991100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.549927	1.3634	18.47		
		普工人工费	元	8.576245	1.3889	11.91		
		高级技工人工费	元	1.189635	1.3824	1.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001184	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	4478.97	69609.18	50.56	4669.29	44.7897	696.0918	0.5056	46.6929
031106-1	地下室增加费	100元	0.447897	7.73	0	2.42	2.22	3.46224381	0	1.08391074	0.99433134
小计								48.25194381	696.0918	1.58951074	47.68723134
清单项目综合单价											793.62048589
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.632927	1.3634		25.4		
		普工人工费				元	12.378814	1.3889		17.19		
		高级技工人工费				元	1.586177	1.3824		2.19		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001185	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	5880.35	86496.03	50.56	5884.48	58.8035	864.9603	0.5056	58.8448
031106-1	地下室增加费	100元	0.588037	7.73	0	2.42	2.22	4.54552601	0	1.42304954	1.30544214
小计								63.34902601	864.9603	1.92864954	60.15024214
清单项目综合单价											990.38821769
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.17667	1.3634		31.6		
		普工人工费				元	18.429921	1.3889		25.6		
		高级技工人工费				元	1.162579	1.3824		1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001186	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	868.64	12566.06	50.56	861.77	8.6864	125.6606	0.5056	8.6177
031106-1	地下室增加费	100元	0.086864	7.73	0	2.42	2.22	0.67145872	0	0.21021088	0.19283808
小计								9.35785872	125.6606	0.71581088	8.81053808
清单项目综合单价											144.54480768
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.852591	1.3634		5.25		
		普工人工费				元	2.176255	1.3889		3.02		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001187	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	868.64	17492.55	50.56	1108.1	8.6864	174.9255	0.5056	11.081
031106-1	地下室增加费	100元	0.086864	7.73	0	2.42	2.22	0.67145872	0	0.21021088	0.19283808
小计								9.35785872	174.9255	0.71581088	11.27383808
清单项目综合单价											196.27300768
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.852591	1.3634		5.25		
		普工人工费				元	2.176255	1.3889		3.02		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001188	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	1379.67	22782.77	50.56	1507.84	13.7967	227.8277	0.5056	15.0784
031106-1	地下室增加费	100元	0.137967	7.73	0	2.42	2.22	1.06648491	0	0.33388014	0.30628674
小计								14.86318491	227.8277	0.83948014	15.38468674
清单项目综合单价											258.91505179

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.947289	1.3634	8.11		
		普工人工费	元	3.404743	1.3889	4.73		
		高级技工人工费	元	0.694	1.3824	0.96		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001189	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ^（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1634.96	28672.31	50.56	1869.87	16.3496	286.7231	0.5056	18.6987
031106-1	地下室增加费	100元	0.163497	7.73	0	2.42	2.22	1.26383181	0	0.39566274	0.36296334
小计								17.61343181	286.7231	0.90126274	19.06166334
清单项目综合单价											324.29945789

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.665071	1.3634	9.09		
		普工人工费	元	4.340763	1.3889	6.03		
		高级技工人工费	元	0.892271	1.3824	1.23		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001190	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ^（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2072.33	38422.84	50.56	2473.14	20.7233	384.2284	0.5056	24.7314
031106-1	地下室增加费	100元	0.207234	7.73	0	2.42	2.22	1.60191882	0	0.50150628	0.46005948
小计								22.32521882	384.2284	1.00710628	25.19145948
清单项目综合单价											432.75218458

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.437593	1.3634	11.5		
		普工人工费	元	5.651225	1.3889	7.85		
		高级技工人工费	元	0.991364	1.3824	1.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001191	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95	100m	0.01	2953.22	50700.44	59.49	3320.75	29.5322	507.0044	0.5949	33.2075
031106-1	地下室增加费	100元	0.295324	7.73	0	2.42	2.22	2.28285452	0	0.71468408	0.65561928
小计								31.81505452	507.0044	1.30958408	33.86311928
清单项目综合单价											573.99215788

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.11525	1.3634	16.52		
		普工人工费	元	8.90588	1.3889	12.37		
		高级技工人工费	元	0.46652	1.3824	0.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		BTLY (NG-A)-4x95+1x50	m	1.03	488.08	502.72		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	969.08	0.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001192	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95＜S≤120 ^（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	3203.01	66030.96	50.56	4152.74	32.0301	660.3096	0.5056	41.5274
031106-1	地下室增加费	100元	0.3203	7.73	0	2.42	2.22	2.475919	0	0.775126	0.711066
小计								34.506019	660.3096	1.280726	42.238466
清单项目综合单价											738.33481100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.549927	1.3634	18.47		
		普工人工费	元	8.576245	1.3889	11.91		
		高级技工人工费	元	1.189635	1.3824	1.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001193	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	4478.97	77853.3	50.56	5081.5	44.7897	778.533	0.5056	50.815
031106-1	地下室增加费	100元	0.447897	7.73	0	2.42	2.22	3.46224381	0	1.08391074	0.99433134
小计								48.25194381	778.533	1.58951074	51.80933134
清单项目综合单价											880.18378589

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.632927	1.3634	25.4		
		普工人工费	元	12.378814	1.3889	17.19		
		高级技工人工费	元	1.586177	1.3824	2.19		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001194	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	95731.01	50.56	6346.23	58.8035	957.3101	0.5056	63.4623
031106-1	地下室增加费	100元	0.588037	7.73	0	2.42	2.22	4.54552601	0	1.42304954	1.30544214
小计								63.34902601	957.3101	1.92864954	64.76774214
清单项目综合单价											1087.35551769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.17667	1.3634	31.6		
		普工人工费	元	18.429921	1.3889	25.6		
		高级技工人工费	元	1.162579	1.3824	1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001195	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˚（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	124212.57	50.56	7770.3	58.8035	1242.1257	0.5056	77.703
031106-1	地下室增加费	100元	0.588037	7.73	0	2.42	2.22	4.54552601	0	1.42304954	1.30544214
小计								63.34902601	1242.1257	1.92864954	79.00844214
清单项目综合单价											1386.41181769

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.17667	1.3634	31.6		
		普工人工费	元	18.429921	1.3889	25.6		
		高级技工人工费	元	1.162579	1.3824	1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409003034	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-170换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˚ 矿物质电缆终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	320.17	333.35	1.16	101.48	320.17	333.35	1.16	101.48
031106-1	地下室增加费	100元	3.2017	7.73	0	2.42	2.22	24.749141	0	7.748114	7.107774
小计								344.919141	333.35	8.908114	108.587774
清单项目综合单价											795.76502900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.784	1.3634	175.58		
		普工人工费	元	87.221	1.3889	121.14		
		高级技工人工费	元	16.963	1.3824	23.45		
	材料	固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003035	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-169换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˊ 矿物质电缆终端头1kV以下截面150mm2以下	个	1	246.03	205.77	1.16	75.47	246.03	205.77	1.16	75.47	
031106-1	地下室增加费	100元	2.4603	7.73	0	2.42	2.22	19.018119	0	5.953926	5.461866	
小计								265.048119	205.77	7.113926	80.931866	
清单项目综合单价											558.86391100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	99.01	1.3634		134.99		
		普工人工费				元	67.075	1.3889		93.16		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3824		17.88		
	材料	铜接线端子 DT-150				个	3.03	19.03		57.66		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 Φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.59		1.16		
项目编码	030409003036	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-168换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˊ 矿物质电缆终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	236.78	159.1	0.7	70.66	236.78	159.1	0.7	70.66	
031106-1	地下室增加费	100元	2.3678	7.73	0	2.42	2.22	18.303094	0	5.730076	5.256516	
小计								255.083094	159.1	6.430076	75.916516	
清单项目综合单价											496.52968600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	97.449	1.3634		132.86		
		普工人工费				元	61.945	1.3889		86.04		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3824		17.88		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 Φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		铜接线端子 DT-120				个	3.03	12.39		37.54		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.06	11.59		0.7		
项目编码	030409003037	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-167换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˊ 矿物质电缆终端头1kV以下截面95mm2以下	个	1	211.26	119.26	0.7	61.92	211.26	119.26	0.7	61.92	
031106-1	地下室增加费	100元	2.1126	7.73	0	2.42	2.22	16.330398	0	5.112492	4.689972	
小计								227.590398	119.26	5.812492	66.609972	
清单项目综合单价											419.27286200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.045	1.3634		120.04		
		普工人工费				元	52.805	1.3889		73.34		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3824		17.88		
	材料	铜接线端子 DT-95				个	3.03	6.54		19.82		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 Φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.06	11.59		0.7		
项目编码	030409003038	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-166换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˊ 矿物质电缆终端头1kV以下截面70mm2以下	个	1	163.45	101.01	1.16	48.38	163.45	101.01	1.16	48.38	
031106-1	地下室增加费	100元	1.6345	7.73	0	2.42	2.22	12.634685	0	3.95549	3.62859	
小计								176.084685	101.01	5.11549	52.00859	
清单项目综合单价											334.21876500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	72.847	1.3634		99.32		
		普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3824		13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	3.03	0.23		0.7		
		固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		铜接线端子 DT-70				个	3.03	8.05		24.39		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.59		1.16		
项目编码	030409003039	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-165换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˊ 矿物质电缆终端头1kV以下截面50mm2以下	个	1	122.27	75.83	1.16	36.23	122.27	75.83	1.16	36.23	
031106-1	地下室增加费	100元	1.2227	7.73	0	2.42	2.22	9.451471	0	2.958934	2.714394	
小计								131.721471	75.83	4.118934	38.944394	
清单项目综合单价											250.61479900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	55.147	1.3634		75.19		
		普工人工费				元	24.397	1.3889		33.88		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3824		13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	3.03	0.23		0.7		
		固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		铜接线端子 DT-50				个	3.03	5.58		16.91		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.59		1.16		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030409003040	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-164换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	113.96	53.95	1.16	32.94	113.96	53.95	1.16	32.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.1396	7.73	0	2.42	2.22	8.809108	0	2.757832	2.529912
小计								122.769108	53.95	3.917832	35.469912
清单项目综合单价											216.10685200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.487	1.3634	71.56		
		普工人工费	元	21.025	1.3889	29.2		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003041	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面25mm2以下	个	1	99.32	37.46	0.12	28.16	99.32	37.46	0.12	28.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.9932	7.73	0	2.42	2.22	7.677436	0	2.403544	2.204904
小计								106.997436	37.46	2.523544	30.364904
清单项目综合单价											177.34588400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		普工人工费	元	18.021	1.3889	25.03		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003042	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-162换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) S≤10 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	71.21	21.76	0.12	19.94	71.21	21.76	0.12	19.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.7121	7.73	0	2.42	2.22	5.504533	0	1.723282	1.580862
小计								76.714533	21.76	1.843282	21.520862
清单项目综合单价											121.83867700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.373	1.3634	45.5		
		普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˉ WDZB-KYJ-4x1.5	100m	0.01	553.1	861.18	0	189.42	5.531	8.6118	0	1.8942
031106-1	地下室增加费	100元	0.05531	7.73	0	2.42	2.22	0.4275463	0	0.1338502	0.1227882
小计								5.9585463	8.6118	0.1338502	2.0169882
清单项目综合单价											16.72118470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-4x1.5	m	1.02	8.38	8.55		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˉ WDZB-KYJ-4x2.5	100m	0.01	553.1	1335.48	0	213.13	5.531	13.3548	0	2.1313
031106-1	地下室增加费	100元	0.05531	7.73	0	2.42	2.22	0.4275463	0	0.1338502	0.1227882
小计								5.9585463	13.3548	0.1338502	2.2540882
清单项目综合单价											21.70128470

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-4x2.5	m	1.02	13.03	13.29		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˜ WDZB-KYJ-6x1.5	100m	0.01	553.1	1243.68	0	208.54	5.531	12.4368	0	2.0854
031106-1	地下室增加费	100元	0.05531	7.73	0	2.42	2.22	0.4275463	0	0.1338502	0.1227882
小计								5.9585463	12.4368	0.1338502	2.2081882
清单项目综合单价											20.73738470
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.35943	1.3634		3.22		
		普工人工费				元	0.65944	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	1.01152	1.3824		1.4		
	材料	WDZB-KYJ-6x1.5				m	1.02	12.13		12.37		
		自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0001	7.96		0		
		钢锯条				根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.017	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030409002004	项目名称	控制电缆					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˜ WDZB-KYJ-7x1.5	100m	0.01	553.1	1453.8	0	219.05	5.531	14.538	0	2.1905
031106-1	地下室增加费	100元	0.05531	7.73	0	2.42	2.22	0.4275463	0	0.1338502	0.1227882
小计								5.9585463	14.538	0.1338502	2.3132882
清单项目综合单价											22.94368470
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.35943	1.3634		3.22		
		普工人工费				元	0.65944	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	1.01152	1.3824		1.4		
	材料	WDZB-KYJ-7x1.5				m	1.02	14.19		14.47		
		自粘性塑料袋 20mm×20m				卷	0.0001	7.96		0		
		钢锯条				根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.017	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030409005001	项目名称	控制电缆头					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6< N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.9479	7.73	0	2.42	2.22	7.327267	0	2.293918	2.104338
小计								102.117267	18.88	2.293918	28.134338
清单项目综合单价											151.42552300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	40.423	1.3634		55.11		
		普工人工费				元	11.267	1.3889		15.65		
		高级技工人工费				元	17.383	1.3824		24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm				卷	0.05	0.71		0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.31	3.3		1.02		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.03	61.5		1.85		
		固定卡子 1.5×32				个	1.03	1.77		1.82		
		套管 KT2型				个	1.05	0.88		0.92		
		端子号牌				个	12	0.09		1.08		
		其他材料费				元	2.38	0.885		2.11		
	机械											
项目编码	030409005002	项目名称	控制电缆头					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.5946	7.73	0	2.42	2.22	4.596258	0	1.438932	1.320012
小计								64.056258	13.46	1.438932	17.720012
清单项目综合单价											96.67520200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	25.383	1.3634		34.61		
		普工人工费				元	7.131	1.3889		9.9		
		高级技工人工费				元	10.813	1.3824		14.95		
	材料	塑料带 20mm×40mm				卷	0.02	0.71		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.31	3.3		1.02		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		固定卡子 1.5×32				个	1.03	1.77		1.82		
		套管 KT2型				个	1.05	0.88		0.92		
		端子号牌				个	5	0.09		0.45		
		其他材料费				元	1.49	0.885		1.32		
	机械											
项目编码	030412001057	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.07912	7.73	0	2.42	2.22	0.6115976	0	0.1914704	0.1756464
小计								8.5231601	5.6441275	0.1914704	2.5513189
清单项目综合单价											16.91007690
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.149482	1.3634		5.66		
		技工人工费				元	0.035839	1.3634		0.05		
		普工人工费				元	0.839745	1.3889		1.17		
		高级技工人工费				元	0.751628	1.3824		1.04		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.02625	4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1		0		
		水				m3	0.000075	4.62		0		
		1:3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001058	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-1	地下室增加费	100元	0.16713	7.73	0	2.42	2.22	1.2919149	0	0.4044546	0.3710286
	小计							18.0047621	7.088844	0.4044546	5.1474342
	清单项目综合单价										30.64549490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.051392	1.3634	13.7		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	1.122107	1.3889	1.56		
		高级技工人工费	元	1.004419	1.3824	1.39		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1:3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.05946	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412001059	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-1	地下室增加费	100元	0.201835	7.73	0	2.42	2.22	1.56018455	0	0.4884407	0.4480737
	小计							21.74342855	9.68292	0.4884407	6.2739457
	清单项目综合单价										38.18873495

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.337872	1.3634	16.82		
		技工人工费	元	0.057342	1.3634	0.08		
		普工人工费	元	1.244922	1.3889	1.73		
		高级技工人工费	元	1.124087	1.3824	1.55		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1:3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.06826	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001060	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
031106-1	地下室增加费	100元	0.25511	7.73	0	2.42	2.22	1.9720003	0	0.6173662	0.5663442
	小计							27.4827048	12.1126175	0.6173662	7.9229827
	清单项目综合单价										48.13567120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.766842	1.3634	21.5		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	1.490998	1.3889	2.07		
		高级技工人工费	元	1.342227	1.3824	1.86		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1:3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.09206	0.885	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001061	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-34	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1435.36	1659.76	0	462.82	14.3536	16.5976	0	4.6282
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
031106-1	地下室增加费	100元	0.3192	7.73	0	2.42	2.22	2.467416	0	0.772464	0.708624
小计								34.3874415	17.3906125	0.772464	10.0242955
清单项目综合单价											62.57481350
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.960392	1.3634	27.21		
		技工人工费				元	0.078845	1.3634	0.11		
		普工人工费				元	1.742759	1.3889	2.42		
		高级技工人工费				元	1.575007	1.3824	2.18		
	材料	U型钉				kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002866	1	0		
		水				m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.001	413.51	0.41		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm				m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)				个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm				个	0.1502	5.42	0.81		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费				元	0.09406	0.885	0.08		
	机械										
项目编码	030412001062	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-145	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	662.14	145.52	0	182.49	6.6214	1.4552	0	1.8249
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.077195	7.73	0	2.42	2.22	0.59671735	0	0.1868119	0.1713729
小计								8.31577985	1.6595275	0.1868119	2.2968454
清单项目综合单价											12.45896465
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.050692	1.3634	5.52		
		技工人工费				元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费				元	0.817235	1.3889	1.14		
		高级技工人工费				元	0.732478	1.3824	1.01		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.02625	4.42	0.12		
		水				m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04		
		刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm				m	1.1	1.21	1.33		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条				根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费				元	0.02516	0.885	0.02		
	机械										
项目编码	030412001063	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.095565	7.73	0	2.42	2.22	0.73871745	0	0.2312673	0.2121543
小计								10.29477995	1.7258275	0.2312673	2.8270268
清单项目综合单价											15.07890155
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.993942	1.3634	6.81		
		技工人工费				元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费				元	1.032415	1.3889	1.43		
		高级技工人工费				元	0.914858	1.3824	1.26		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.02625	4.42	0.12		
		水				m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1	0		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27	1.4		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条				根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费				元	0.02546	0.885	0.02		
	机械										
项目编码	030412001064	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-1	地下室增加费	100元	0.181015	7.73	0	2.42	2.22	1.39924595	0	0.4380563	0.4018533
小计								19.50049315	3.023844	0.4380563	5.3424589
清单项目综合单价											28.30485235
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.764232	1.3634		14.68		
		技工人工费				元	0.045873	1.3634		0.06		
		普工人工费				元	1.284717	1.3889		1.78		
		高级技工人工费				元	1.142329	1.3824		1.58		
	材料	U型钉				kg	0.00128	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0336	4.42		0.15		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001667	1		0		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19		2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66		0.17		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	11.06		0.01		
		其他材料费				元	0.06096	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	030412001065	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-1	地下室增加费	100元	0.22661	7.73	0	2.42	2.22	1.7516953	0	0.5483962	0.5030742
小计								24.4126393	4.09092	0.5483962	6.7050462
清单项目综合单价											35.75700170
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.609982	1.3634		18.56		
		技工人工费				元	0.057342	1.3634		0.08		
		普工人工费				元	1.535272	1.3889		2.13		
		高级技工人工费				元	1.370007	1.3824		1.89		
	材料	U型钉				kg	0.0016	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.042	4.42		0.19		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0004	413.51		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002084	1		0		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm				m	1.1	3.08		3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66		0.17		
		其他材料费				元	0.06396	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001066	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
031106-1	地下室增加费	100元	0.27668	7.73	0	2.42	2.22	2.1387364	0	0.6695656	0.6142296
小计								29.8067409	5.5031175	0.6695656	8.2112681
清单项目综合单价											44.19069210
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	16.874522	1.3634		23.01		
		技工人工费				元	0.064509	1.3634		0.09		
		普工人工费				元	1.743768	1.3889		2.42		
		高级技工人工费				元	1.556427	1.3824		2.15		
	材料	U型钉				kg	0.0018	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.04725	4.42		0.21		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002345	1		0		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0014	11.06		0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm				m	1.1	3.88		4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm				个	0.2575	2.04		0.53		
		其他材料费				元	0.08566	0.885		0.08		
	机械											
项目编码	030412001067	项目名称		配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-150	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1653.23	746.76	0	474.82	16.5323	7.4676	0	4.7482

工程量清单综合单价分析表

030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
031106-1	地下室增加费	100元	0.34099	7.73	0	2.42	2.22	2.6358527	0	0.8251958	0.7569978
小计								36.7345782	8.2606125	0.8251958	10.1926693
清单项目综合单价											56.01305580
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.590702	1.3634		17.17		
		技工人工费				元	8.567195	1.3634		11.68		
		普工人工费				元	1.998029	1.3889		2.78		
		高级技工人工费				元	1.791277	1.3824		2.48		
	材料	U型钉				kg	0.0022	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.05775	4.42		0.26		
		水				m3	0.0029	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.001	413.51		0.41		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002866	1		0		
		刚性阻燃管 φ50mm×2.8mm				m	1.1	6.22		6.84		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0014	11.06		0.02		
		塑料管接头 φ40mm-50mm				个	0.2575	2.04		0.53		
		其他材料费				元	0.08756	0.885		0.08		
	机械											
项目编码	030412001068	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.104545	7.73	0	2.42	2.22	0.80813285	0	0.2529989	0.2320899
小计								11.26219535	6.4756275	0.3617989	3.3299624
清单项目综合单价											21.42958415
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.215242	1.3634		5.75		
		技工人工费				元	0.035839	1.3634		0.05		
		普工人工费				元	2.318835	1.3889		3.22		
		高级技工人工费				元	1.039988	1.3824		1.44		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.02625	4.42		0.12		
		水				m3	0.000075	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20				个	0.1545	0.24		0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm				m	1.03	5.54		5.71		
		镀锌管接头(15×20)				个	0.2575	1.3		0.33		
		接地管卡 DN20				个	0.515	0.29		0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20				个	0.1545	0.13		0.02		
		其他材料费				元	0.00766	0.885		0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001069	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-1	地下室增加费	100元	0.201545	7.73	0	2.42	2.22	1.55794285	0	0.4877389	0.4474299
小计								21.71229005	8.164544	0.7615389	6.2079355
清单项目综合单价											36.84630845
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.145432	1.3634		13.83		
		技工人工费				元	0.045873	1.3634		0.06		
		普工人工费				元	3.119287	1.3889		4.33		
		高级技工人工费				元	1.394639	1.3824		1.93		
	材料	U型钉				kg	0.00128	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0336	4.42		0.15		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001667	1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25				个	0.1545	0.26		0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm				m	1.03	6.81		7.01		
		镀锌管接头(15×25)				个	0.2575	1.88		0.48		
		接地管卡 DN25				个	0.515	0.39		0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18		0.03		
		其他材料费				元	0.02746	0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001070	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714

工程量清单综合单价分析表

031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332	
031106-1	地下室增加费	100元	0.23999	7.73	0	2.42	2.22	1.8551227	0	0.5807758	0.5327778	
小计								25.8537667	10.90472	0.8545758	7.4489498	
清单项目综合单价											45.06201230	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	12.441302	1.3634		16.96			
		技工人工费			元	0.057342	1.3634		0.08			
		普工人工费			元	3.459892	1.3889		4.81			
		高级技工人工费			元	1.556627	1.3824		2.15			
	材料	U型钉			kg	0.0016	14.16		0.02			
		钢丝网 1mm			m2	0.042	4.42		0.19			
		水			m3	0.0012	4.62		0.01			
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0004	413.51		0.17			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002084	1		0			
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445	0.31		0.01			
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445	0.16		0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204	1.79		0.04			
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004	4.87		0.02			
		锁紧螺母 M1.5×32			个	0.1545	0.4		0.06			
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm			m	1.03	9.16		9.43			
		镀锌管接头(15×32)			个	0.2575	2.35		0.61			
		接地管卡 DN32			个	0.515	0.56		0.29			
		塑料护口(电线管用)25～32			个	0.1545	0.18		0.03			
		其他材料费			元	0.03216	0.885		0.03			
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0006	274.99		0.16			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004	27.21		0.11			
项目编码	030412001071	项目名称		配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985	
031106-1	地下室增加费	100元	0.301125	7.73	0	2.42	2.22	2.32769625	0	0.7287225	0.6684975	
小计								32.44010075	13.7625175	1.0575225	9.348836	
清单项目综合单价											56.60897675	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	15.895282	1.3634		21.67			
		技工人工费			元	0.064509	1.3634		0.09			
		普工人工费			元	4.158838	1.3889		5.78			
		高级技工人工费			元	1.863947	1.3824		2.58			
	材料	U型钉			kg	0.0018	14.16		0.03			
		钢丝网 1mm			m2	0.04725	4.42		0.21			
		水			m3	0.0019	4.62		0.01			
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0007	413.51		0.29			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002345	1		0			
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445	0.31		0.01			
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445	0.16		0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204	1.79		0.04			
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004	4.87		0.02			
		锁紧螺母 M1.5×40～50			个	0.1545	0.62		0.1			
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm			m	1.03	11.37		11.71			
		镀锌管接头(15×40)			个	0.2575	3.45		0.89			
		接地管卡 DN40			个	0.515	0.71		0.37			
		塑料护口(电线管用)40～50			个	0.1545	0.35		0.05			
		其他材料费			元	0.04036	0.885		0.04			
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0008	274.99		0.22			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004	27.21		0.11			
项目编码	030412001072	项目名称		配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2021.22	2780.8	38.38	676.64	20.2122	27.808	0.3838	6.7664	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714	
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675	
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315	
031106-1	地下室增加费	100元	0.377785	7.73	0	2.42	2.22	2.92027805	0	0.9142397	0.8386827	
小计								40.69890355	28.6010125	1.2980397	12.2925542	
清单项目综合单价											82.89050995	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	22.968482	1.3634		31.32			
		技工人工费			元	0.078845	1.3634		0.11			
		普工人工费			元	2.429739	1.3889		3.37			
		高级技工人工费			元	2.156047	1.3824		2.98			
	材料	U型钉			kg	0.0022	14.16		0.03			
		钢丝网 1mm			m2	0.05775	4.42		0.26			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002866	1		0			
		水			m3	0.0029	4.62		0.01			
		1∶3水泥砂浆			m3	0.001	413.51		0.41			
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445	0.31		0.01			
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445	0.16		0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204	1.79		0.04			
		锁紧螺母 M3×40～50			个	0.1545	0.65		0.1			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.025	11.83		0.3			
		沥青清漆			kg	0.007	11.68		0.08			
		溶剂汽油 200#			kg	0.0062	5.31		0.03			
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm			m	1.03	25.18		25.94			
		镀锌管接头(70×50)			个	0.1648	7.58		1.25			
		塑料护口(钢管用)40～50			个	0.1545	0.4		0.06			
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004	4.87		0.02			
		其他材料费			元	0.05676	0.885		0.05			
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.001	274.99		0.27			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004	27.21		0.11			
项目编码	030412001073	项目名称		配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.1581	7.73	0	2.42	2.22	1.222113	0	0.382602	0.350982
小计								17.031853	6.75274	0.382602	4.872262
清单项目综合单价											29.03945700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.091962	1.3634	11.03		
		普工人工费	元	1.867072	1.3889	2.59		
		高级技工人工费	元	1.579836	1.3824	2.18		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		其他材料费	元	0.0381	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001074	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.163225	7.73	0	2.42	2.22	1.26172925	0	0.3950045	0.3623595
小计								17.58396925	10.65364	0.3950045	5.2142395
清单项目综合单价											33.84685325

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.355192	1.3634	11.39		
		普工人工费	元	1.927082	1.3889	2.68		
		高级技工人工费	元	1.630706	1.3824	2.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0432	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001075	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.17027	7.73	0	2.42	2.22	1.3161871	0	0.4120534	0.3779994
小计								18.3433271	13.31304	0.4120534	5.5493794
清单项目综合单价											37.61779990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.717092	1.3634	11.88		
		普工人工费	元	2.009682	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.700736	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001076	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.178815	7.73	0	2.42	2.22	1.38223995	0	0.4327323	0.3969693
小计								19.26377995	13.51224	0.4327323	5.8043493
清单项目综合单价											39.01310155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.155742	1.3634	12.48		
		普工人工费	元	2.109792	1.3889	2.93		
		高级技工人工费	元	1.785496	1.3824	2.47		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001077	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-28	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1868.97	1856.5	0	587.39	18.6897	18.565	0	5.8739	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-1	地下室增加费	100元	0.18928	7.73	0	2.42	2.22	1.4631344	0	0.4580576	0.4202016	
小计								20.3912744	18.60664	0.4580576	6.3592816	
清单项目综合单价											45.81525360	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.693172	1.3634		13.22		
		普工人工费				元	2.232402	1.3889		3.1		
		高级技工人工费				元	1.889406	1.3824		2.61		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm				m	1.03	14.64		15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)				个	0.2502	2.48		0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm				个	0.1502	5.42		0.81		
		面漆				kg	0.015	45.13		0.68		
		管卡子(电线管用DN40~50)				个	1.442	0.78		1.12		
		木螺钉 M6×65				10个	0.115	1		0.12		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.115	0.44		0.05		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0728	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001078	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-131	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	1422.57	249.49	18.2	390.22	14.2257	2.4949	0.182	3.9022	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-1	地下室增加费	100元	0.14464	7.73	0	2.42	2.22	1.1180672	0	0.3500288	0.3211008	
小计								15.5822072	2.53654	0.5320288	4.2884808	
清单项目综合单价											22.93925680	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.401082	1.3634		10.09		
		普工人工费				元	1.709382	1.3889		2.37		
		高级技工人工费				元	1.446256	1.3824		2		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3328	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0225	6.37		0.14		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		直角弯头 FBN16				个	0.021	1.18		0.02		
		胶合剂				kg	0.001	11.06		0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	3.4012	0.08		0.27		
		刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm				m	1.1	1.21		1.33		
		T型接头 FTE16				个	0.0315	1.15		0.04		
		塑料管伸缩接头 φ16mm				个	0.021	0.6		0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.21	0.27		0.06		
		管码 FCL16				个	0.84	0.1		0.08		
		管码 FSA16				个	0.84	0.5		0.42		
		其他材料费				元	0.0193	0.885		0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.026	7		0.18		
项目编码	030412001079	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-1	地下室增加费	100元	0.156175	7.73	0	2.42	2.22	1.20723275	0	0.3779435	0.3467085	
小计								16.82467275	2.74564	0.5599435	4.6296885	
清单项目综合单价											24.75994475	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.993282	1.3634		10.9		
		普工人工费				元	1.844462	1.3889		2.56		
		高级技工人工费				元	1.560766	1.3824		2.16		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3328	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0225	6.37		0.14		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		直角弯头 FBN20				个	0.021	1.34		0.03		
		胶合剂				kg	0.0011	11.06		0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	3.4012	0.08		0.27		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27		1.4		
		T型接头 FTE20				个	0.0315	1.42		0.04		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.21	0.27		0.06		
		塑料管伸缩接头 φ20mm				个	0.021	0.97		0.02		
		管码 FCL20				个	0.84	0.11		0.09		
		管码 FSA20				个	0.84	0.63		0.53		
		其他材料费				元	0.0247	0.885		0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.026	7		0.18		
项目编码	030412001080	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-1	地下室增加费	100元	0.16002	7.73	0	2.42	2.22	1.2369546	0	0.3872484	0.3552444	
小计								17.2388946	3.97714	0.5188484	4.7979244	
清单项目综合单价											26.53280740	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.190642	1.3634		11.17		
		普工人工费				元	1.889592	1.3889		2.62		
		高级技工人工费				元	1.598896	1.3824		2.21		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2413	0.19		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0163	6.37		0.1		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		直角弯头 FBN25				个	0.021	2.2		0.05		
		胶合剂				kg	0.0012	11.06		0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	2.4772	0.08		0.2		
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19		2.41		
		T型接头 FTE25				个	0.0315	2.67		0.08		
		塑料管伸缩接头 φ25mm				个	0.021	1.12		0.02		

工程量清单综合单价分析表

		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
		其他材料费	元	0.0219	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001081	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.17006	7.73	0	2.42	2.22	1.3145638	0	0.4115452	0.3775332
小计								18.3204038	5.40654	0.5431452	5.1573132
清单项目综合单价											29.42740220

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.706122	1.3634	11.87		
		普工人工费	元	2.007182	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.698576	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.4772	0.08	0.2		
		刚性阻燃管 φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
		其他材料费	元	0.03	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001082	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.17967	7.73	0	2.42	2.22	1.3888491	0	0.4348014	0.3988674
小计								19.3558891	6.49194	0.5265014	5.4844474
清单项目综合单价											31.85877790

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.199642	1.3634	12.54		
		普工人工费	元	2.119842	1.3889	2.94		
		高级技工人工费	元	1.794036	1.3824	2.48		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0274	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412001083	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-136	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1808.01	922.74	9.17	525.22	18.0801	9.2274	0.0917	5.2522
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.183185	7.73	0	2.42	2.22	1.41602005	0	0.4433077	0.4066707
小计								19.73456005	9.26904	0.5350077	5.7240507
清单项目综合单价											35.26265845

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.097142	1.3634	0.13		
		普工人工费	元	2.126022	1.3889	2.95		
		技工人工费	元	9.32182	1.3634	12.71		
		高级技工人工费	元	1.825756	1.3824	2.52		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN50	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.0017	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		T型接头 FTE50	个	0.0315	5.68	0.18		
		塑料管接头 φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 φ50mm	个	0.021	3.13	0.07		
		管码 FSA50	个	0.8505	1.61	1.37		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0332	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412001084	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.137075	7.73	0	2.42	2.22	1.05958975	0	0.3317215	0.3043065
小计								14.76722975	7.21114	0.6055215	4.3117865
清单项目综合单价											26.89567775

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.228042	1.3634	7.13		
		普工人工费	元	3.321142	1.3889	4.61		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.422886	1.3824	1.97		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.9812	0.08	0.24		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.0218	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001085	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.170185	7.73	0	2.42	2.22	1.31553005	0	0.4118477	0.3778107
小计								18.33387005	10.11144	0.7476477	5.4107907
清单项目综合单价											34.60374845

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.489282	1.3634	8.85		
		普工人工费	元	4.126972	1.3889	5.73		
		高级技工人工费	元	1.764286	1.3824	2.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0174	11.83	0.21		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0042	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0287	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001086	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.196095	7.73	0	2.42	2.22	1.51581435	0	0.4745499	0.4353309
小计								21.12525435	12.84364	0.8103499	6.2906109
清单项目综合单价											41.06985515

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.476232	1.3634	10.19		
		普工人工费	元	4.757632	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	2.031526	1.3824	2.81		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0337	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001087	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2648.59	2254.39	32.88	815.94	26.4859	22.5439	0.3288	8.1594
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.267245	7.73	0	2.42	2.22	2.06580385	0	0.6467329	0.5932839
小计								28.79014385	22.58554	0.9755329	8.8178639
清单项目综合单价											61.16908065

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.696022	1.3634	18.67		
		普工人工费	元	3.145872	1.3889	4.37		
		高级技工人工费	元	2.663436	1.3824	3.68		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.67	19.23		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		其他材料费	元	0.0973	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001088	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	3233.87	2993.92	38.38	1008.19	32.3387	29.9392	0.3838	10.0819
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.32577	7.73	0	2.42	2.22	2.5182021	0	0.7883634	0.7232094
小计								35.0953421	29.98084	1.1721634	10.8702894
清单项目综合单价											77.11863490

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.700942	1.3634	22.77		
		普工人工费	元	3.831702	1.3889	5.32		
		高级技工人工费	元	3.244486	1.3824	4.49		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.18	25.94		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001089	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	100m	0.01	5043.02	3879	25.17	1530.24	50.4302	38.79	0.2517	15.3024
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.506685	7.73	0	2.42	2.22	3.91667505	0	1.2261777	1.1248407
小计								54.58531505	38.83164	1.4778777	16.4924207
清单项目综合单价											111.38725345

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.989842	1.3634	35.43		
		普工人工费	元	5.951492	1.3889	8.27		
		高级技工人工费	元	5.040546	1.3824	6.97		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.39	34.39		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		其他材料费	元	0.163	0.885	0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	109.95	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001090	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	100m	0.01	6514.69	4849.27	27.37	1968.33	65.1469	48.4927	0.2737	19.6833
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.653855	7.73	0	2.42	2.22	5.05429915	0	1.5823291	1.4515581
小计								70.43963915	48.53434	1.8560291	21.2000381
清单项目综合单价											142.03004635

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.545932	1.3634	45.74		
		普工人工费	元	7.675812	1.3889	10.66		
		高级技工人工费	元	6.501686	1.3824	8.99		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	39.55	40.74		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.35	0.73		
		管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.14	1.1		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	11.83	1		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.0109	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	5.31	0.11		
		其他材料费	元	0.1732	0.885	0.15		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	109.95	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001091	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	7388.31	5957.12	30.67	2255.15	73.8831	59.5712	0.3067	22.5515
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.741215	7.73	0	2.42	2.22	5.72959195	0	1.7937403	1.6454973
小计								79.85113195	59.61284	2.1004403	24.2621773
清单项目综合单价											165.82658955

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.031422	1.3634	51.85		
		普工人工费	元	8.699442	1.3889	12.08		
		高级技工人工费	元	7.368926	1.3824	10.19		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.27	52.81		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
		管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		其他材料费	元	0.2621	0.885	0.23		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.95	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001092	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-50	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	100m	0.01	7988.49	7736.61	30.67	2502.93	79.8849	77.3661	0.3067	25.0293
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.801235	7.73	0	2.42	2.22	6.19354655	0	1.9389887	1.7787417
小计								86.31688655	77.40774	2.2456887	26.8732217
清单项目综合单价											192.84353695

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.113092	1.3634	56.05		
		普工人工费	元	9.402652	1.3889	13.06		
		高级技工人工费	元	7.964786	1.3824	11.01		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.35	0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.03	69.42	71.5		
		镀锌管接头(100×125)	个	0.0824	13.81	1.14		
		接地管卡 DN125	个	0.164	3.52	0.58		
		管卡子(钢管用DN125)	个	0.2884	3.98	1.15		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1337	11.83	1.58		
		沥青清漆	kg	0.0158	11.68	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.0173	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0327	5.31	0.17		
		其他材料费	元	0.1304	0.885	0.12		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.95	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001093	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-51	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	100m	0.01	8479.79	9677.62	35.07	2730.31	84.7979	96.7762	0.3507	27.3031
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-1	地下室增加费	100元	0.850365	7.73	0	2.42	2.22	6.57332145	0	2.0578833	1.8878103
小计								91.60966145	96.81784	2.4085833	29.2560903
清单项目综合单价											220.09217505

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.635472	1.3634	59.49		
		普工人工费	元	9.978332	1.3889	13.86		
		高级技工人工费	元	8.452536	1.3824	11.68		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.35	0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.03	87.1	89.71		
		镀锌管接头(100×150)	个	0.0824	17.35	1.43		
		接地管卡 DN150	个	0.164	4.42	0.72		
		管卡子(钢管用DN150)	个	0.2884	5.18	1.49		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1574	11.83	1.86		
		沥青清漆	kg	0.0186	11.68	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.0204	16.99	0.35		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0384	5.31	0.2		
		其他材料费	元	0.1511	0.885	0.13		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0022	109.95	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001094	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.95	69.85	0	43.17	14.995	6.985	0	4.317
031106-1	地下室增加费	100元	0.14995	7.73	0	2.42	2.22	1.1591135	0	0.362879	0.332889
小计								16.1541135	6.985	0.362879	4.649889
清单项目综合单价											28.15188150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6989	1.3634	10.5		
		普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3824	2.06		
		锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.18	2.25		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	金属软管尼龙接头 DN15～20		个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)		个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费		元	0.327	0.885	0.29		
	机械								
项目编码	030412001095	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.6	90.83	0	48.62	16.66	9.083	0	4.862
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-1	地下室增加费	100元	0.23123	7.73	0	2.42	2.22	1.7874079	0	0.5595766	0.5133306
小计								24.9104079	12.02	0.5595766	7.2323306
清单项目综合单价											44.72231510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.3744	1.3634	15.51		
		普工人工费	元	3.2031	1.3889	4.45		
		高级技工人工费	元	2.2903	1.3824	3.17		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.79	2.87		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
		其他材料费	元	0.501	0.885	0.44		
	机械							
项目编码	031301001009	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.05562	7.73	0	2.42	2.22	0.4299426	0	0.1346004	0.1234764
小计								5.9917451	0.2254875	0.1346004	1.6058089
清单项目综合单价											7.95764190

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3634	5.4		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	031301001010	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	s	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-1	地下室增加费	100元	0.07399	7.73	0	2.42	2.22	0.5719427	0	0.1790558	0.1642578
小计								7.9709299	0.309304	0.1790558	2.1371234
清单项目综合单价											10.59641310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3634	7.2		
		普工人工费	元	0.020901	1.3889	0.03		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		高级技工人工费	元	0.079871	1.3824	0.11		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	031301001011	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-1	地下室增加费	100元	0.100675	7.73	0	2.42	2.22	0.77821775	0	0.2436335	0.2234985
小计								10.84568895	0.565684	0.2436335	2.9166961
清单项目综合单价											14.57170255

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3634	9.61		
		普工人工费	元	0.047027	1.3889	0.07		
		技工人工费	元	0.103215	1.3634	0.14		
		高级技工人工费	元	0.179711	1.3824	0.25		
	材料	U型钉	kg	0.00288	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	0.0756	4.42	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003751	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							
项目编码	031301001012	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985	
031106-1	地下室增加费	100元	0.13121	7.73	0	2.42	2.22	1.0142533	0	0.3175282	0.2912862	
小计								14.1352978	0.5506775	0.3175282	3.7912847	
清单项目综合单价												18.79478820
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.4155	1.3634		12.84		
		普工人工费				元	0.029392	1.3889		0.04		
		技工人工费				元	0.064509	1.3634		0.09		
		高级技工人工费				元	0.112319	1.3824		0.16		
	材料	U型钉				kg	0.0018	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.04725	4.42		0.21		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002345	1		0		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	031301001013	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675	
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315	
031106-1	地下室增加费	100元	0.17437	7.73	0	2.42	2.22	1.3478801	0	0.4219754	0.3871014	
小计								18.7850456	0.7342725	0.4219754	5.0374329	
清单项目综合单价												24.97872640
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.5343	1.3634		17.09		
		普工人工费				元	0.035923	1.3889		0.05		
		技工人工费				元	0.078845	1.3634		0.11		
		高级技工人工费				元	0.137279	1.3824		0.19		
	材料	U型钉				kg	0.0022	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.05775	4.42		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002866	1		0		
		水				m3	0.0029	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.001	413.51		0.41		
		其他材料费				元	0.02	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030413013022	项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关	10套	0.1	123.89	60.84	0	35.82	12.389	6.084	0	3.582	
031106-1	地下室增加费	100元	0.12389	7.73	0	2.42	2.22	0.9576697	0	0.2998138	0.2750358	
小计								13.3466697	6.084	0.2998138	3.8570358	
清单项目综合单价												23.58751930
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3611	1.3634		8.67		
		普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3824		1.7		
	材料	单联单控开关				个	1	6.04		6.04		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013023	项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238	开关安装 单联照明 单联单控开关(防水型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803	
031106-1	地下室增加费	100元	0.12389	7.73	0	2.42	2.22	0.9576697	0	0.2998138	0.2750358	
小计								13.3466697	10.504	0.2998138	4.0780358	
清单项目综合单价												28.22851930
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3611	1.3634		8.67		
		普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3824		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013024	项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238	开关安装 单联照明 单联单控开关(密闭型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803	
031106-1	地下室增加费	100元	0.12389	7.73	0	2.42	2.22	0.9576697	0	0.2998138	0.2750358	
小计								13.3466697	10.504	0.2998138	4.0780358	
清单项目综合单价												28.22851930
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3611	1.3634		8.67		
		普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3824		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013025	项目名称			照明开关、按钮			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-238换	开关安装 单联照明 单联单控开关(防爆型)	10套	0.1	123.89	396.94	0	52.63	12.389	39.694	0	5.263	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1239	7.73	0	2.42	2.22	0.957747	0	0.299838	0.275058	
小计								13.346747	39.694	0.299838	5.538058	
清单项目综合单价												58.87864300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3611	1.3634		8.67		
		普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3824		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413013026	项目名称	照明开关、按钮				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关	10套	0.1	128.15	88.04	0	38.31	12.815	8.804	0	3.831
031106-1	地下室增加费	100元	0.12815	7.73	0	2.42	2.22	0.9905995	0	0.310123	0.284493
小计								13.8055995	8.804	0.310123	4.115493
清单项目综合单价											27.03521550
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.5796		1.3634		8.97		
		普工人工费			元	1.5016		1.3889		2.09		
		高级技工人工费			元	1.2719		1.3824		1.76		
	材料	双联单控开关			个	1		8.76		8.76		
		其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013027	项目名称	照明开关、按钮				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关(密闭型)	10套	0.1	128.15	132.34	0	40.52	12.815	13.234	0	4.052
031106-1	地下室增加费	100元	0.12815	7.73	0	2.42	2.22	0.9905995	0	0.310123	0.284493
小计								13.8055995	13.234	0.310123	4.336493
清单项目综合单价											31.68621550
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.5796		1.3634		8.97		
		普工人工费			元	1.5016		1.3889		2.09		
		高级技工人工费			元	1.2719		1.3824		1.76		
	材料	双联单控开关(密闭型)			个	1		13.19		13.19		
		其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013028	项目名称	照明开关、按钮				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关	10套	0.1	132.43	113.74	0	40.73	13.243	11.374	0	4.073
031106-1	地下室增加费	100元	0.13243	7.73	0	2.42	2.22	1.0236839	0	0.3204806	0.2939946
小计								14.2666839	11.374	0.3204806	4.3669946
清单项目综合单价											30.32815910
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.7991		1.3634		9.27		
		普工人工费			元	1.5518		1.3889		2.16		
		高级技工人工费			元	1.315		1.3824		1.82		
	材料	三联单控开关			个	1		11.33		11.33		
		其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013029	项目名称	照明开关、按钮				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关(密闭型)	10套	0.1	132.43	157.94	0	42.94	13.243	15.794	0	4.294
031106-1	地下室增加费	100元	0.1324	7.73	0	2.42	2.22	1.023452	0	0.320408	0.293928
小计								14.266452	15.794	0.320408	4.587928
清单项目综合单价											34.96878800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.7991		1.3634		9.27		
		普工人工费			元	1.5518		1.3889		2.16		
		高级技工人工费			元	1.315		1.3824		1.82		
	材料	三联单控开关(密闭型)			个	1		15.75		15.75		
		其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013030	项目名称	照明开关、按钮				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 - 四联单控开关	10套	0.1	136.7	202.24	0	46.28	13.67	20.224	0	4.628
031106-1	地下室增加费	100元	0.1367	7.73	0	2.42	2.22	1.056691	0	0.330814	0.303474
小计								14.726691	20.224	0.330814	4.931474
清单项目综合单价											40.21297900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.0187		1.3634		9.57		
		普工人工费			元	1.602		1.3889		2.23		
		高级技工人工费			元	1.3573		1.3824		1.88		
	材料	四联单控开关			个	1		20.18		20.18		
		其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013031	项目名称	照明开关、按钮				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联双控开关	10套	0.1	123.89	69.84	0	36.27	12.389	6.984	0	3.627
031106-1	地下室增加费	100元	0.1239	7.73	0	2.42	2.22	0.957747	0	0.299838	0.275058
小计								13.346747	6.984	0.299838	3.902058
清单项目综合单价											24.53264300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.3611		1.3634		8.67		
		普工人工费			元	1.4513		1.3889		2.02		
		高级技工人工费			元	1.2296		1.3824		1.7		
	材料	其他材料费			元	0.05		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013032	项目名称	照明开关、按钮				计量单位			套	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 - 三联双控开关	10套	0.1	132.43	140.64	0	42.08	13.243	14.064	0	4.208
031106-1	地下室增加费	100元	0.13245	7.73	0	2.42	2.22	1.0238385	0	0.320529	0.294039
小计								14.2668385	14.064	0.320529	4.502039
清单项目综合单价											33.15340650
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	6.7991		1.3634		9.27		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费		元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费		元	0.05	0.885	0.04		
	机械								

项目编码	030413013033	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˆ 单联声光控开关	10套	0.1	123.89	231.84	0	44.37	12.389	23.184	0	4.437
031106-1	地下室增加费	100元	0.12389	7.73	0	2.42	2.22	0.9576697	0	0.2998138	0.2750358
小计								13.3466697	23.184	0.2998138	4.7120358
清单项目综合单价											41.54251930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013034	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 ˆ 现场启停按钮	个	1	21.44	34.21	0	7.38	21.44	34.21	0	7.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.2144	7.73	0	2.42	2.22	1.657312	0	0.518848	0.475968
小计								23.097312	34.21	0.518848	7.855968
清单项目综合单价											65.68212800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030413014015	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 防溅三孔插座(小厨宝)16A,86系列(带开关)(IP54)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
031106-1	地下室增加费	100元	0.1441	7.73	0	2.42	2.22	1.113893	0	0.348722	0.319902
小计								15.522893	15.009	0.348722	4.882902
清单项目综合单价											35.76351700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014016	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 二、三孔插座(电井)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.1441	7.73	0	2.42	2.22	1.113893	0	0.348722	0.319902
小计								15.522893	12.939	0.348722	4.779902
清单项目综合单价											33.59051700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014017	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 防溅二、三孔插座(水暖井)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
031106-1	地下室增加费	100元	0.1441	7.73	0	2.42	2.22	1.113893	0	0.348722	0.319902
小计								15.522893	15.009	0.348722	4.882902
清单项目综合单价											35.76351700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014018	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 二、三孔插座(电梯井道)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.1441	7.73	0	2.42	2.22	1.113893	0	0.348722	0.319902
小计								15.522893	12.939	0.348722	4.779902
清单项目综合单价											33.59051700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014019	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 安全型单相二、三极插座	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.1441	7.73	0	2.42	2.22	1.113893	0	0.348722	0.319902
小计								15.522893	12.939	0.348722	4.779902
清单项目综合单价											33.59051700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413014020	项目名称		插座				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 三孔插座(壁挂式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
031106-1	地下室增加费	100元	0.1441	7.73	0	2.42	2.22	1.113893	0	0.348722	0.319902
小计								15.522893	7.809	0.348722	4.522902
清单项目综合单价											28.20351700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413014021	项目名称		插座				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 三孔插座(柜式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
031106-1	地下室增加费	100元	0.1441	7.73	0	2.42	2.22	1.113893	0	0.348722	0.319902
小计								15.522893	7.809	0.348722	4.522902
清单项目综合单价											28.20351700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.225	1.3634		11.21		
		普工人工费				元	1.8774	1.3889		2.61		
		高级技工人工费				元	0.4244	1.3824		0.59		
	材料	其他材料费				元	0.067	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413014022	项目名称		插座				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装 ˊ 地面插座	10套	0.1	352.64	912.1	0	138.92	35.264	91.21	0	13.892
031106-1	地下室增加费	100元	0.35264	7.73	0	2.42	2.22	2.7259072	0	0.8533888	0.7828608
小计								37.9899072	91.21	0.8533888	14.6748608
清单项目综合单价											144.72815680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.3164	1.3634		18.16		
		普工人工费				元	11.2623	1.3889		15.64		
		高级技工人工费				元	1.0608	1.3824		1.47		
	材料	其他材料费				元	0.068	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030413001011	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 井道壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
031106-1	地下室增加费	100元	0.3815	7.73	0	2.42	2.22	2.948995	0	0.92323	0.84693
小计								41.099995	27.891	0.92323	12.33693
清单项目综合单价											82.25115500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	17.1086	1.3634		23.33		
		普工人工费				元	6.8322	1.3889		9.49		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3824		5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	4.21	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.605	0.885		0.54		
	机械											
项目编码	030413001012	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
031106-1	地下室增加费	100元	0.3815	7.73	0	2.42	2.22	2.948995	0	0.92323	0.84693
小计								41.099995	27.891	0.92323	12.33693
清单项目综合单价											82.25115500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	17.1086	1.3634		23.33		
		普工人工费				元	6.8322	1.3889		9.49		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3824		5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	4.21	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.605	0.885		0.54		
	机械											
项目编码	030413001013	项目名称		普通灯具				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 防水防尘竖井壁灯5W	10套	0.1	381.51	591.7	0	130.54	38.151	59.17	0	13.054
031106-1	地下室增加费	100元	0.3815	7.73	0	2.42	2.22	2.948995	0	0.92323	0.84693
小计								41.099995	59.17	0.92323	13.90093
清单项目综合单价											115.09415500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001014	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ˆ 吸顶灯(带罩)不带红外感应开关24W	10套	0.1	289.28	419.98	0	97.55	28.928	41.998	0	9.755
031106-1	地下室增加费	100元	0.28928	7.73	0	2.42	2.22	2.2361344	0	0.7000576	0.6422016
小计								31.1641344	41.998	0.7000576	10.3972016
清单项目综合单价											84.25939360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.9723	1.3634	17.69		
		普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		高级技工人工费	元	2.9269	1.3824	4.05		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.416	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.416	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413001015	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030101-1	电动双梁桥式起重机起重量(t以内) 5 跨距(m以内) 19.5	台	1	10748.54	618.33	3155.33	3100.69	10748.54	618.33	3155.33	3100.69
031106-1	地下室增加费	100元	107.4854	7.73	0	2.42	2.22	830.862142	0	260.114668	238.617588
小计								11579.40214	618.33	3415.444668	3339.307588
清单项目综合单价											18952.48439800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1214.196	1.3889	1686.4		
		高级技工人工费	元	2057.577	1.3824	2844.39		
		技工人工费	元	4560.477	1.3634	6217.75		
	材料	其他材料费	元	17.29	0.885	15.3		
		普通钢板 0#～3# δ=4.5mm～7.0mm	kg	0.4	4.44	1.78		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	4.988	7.4	36.91		
		木板	m3	0.048	1529.2	73.4		
		道木	m3	0.344	840.71	289.2		
		煤油	kg	6.3	7.47	47.06		
		机油 5#～7#	kg	2.404	9.91	23.82		
		汽油 60#～70#	kg	1.693	6.67	11.29		
		黄油 钙基酯	kg	5.555	9.91	55.05		
		氧气(工业用)	m3	2.978	17.33	51.61		
		乙炔气	m3	0.992	13.01	12.91		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.5	969.08	484.54		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.5	1280.08	640.04		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.5	821.5	410.75		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	5	270.54	1352.7		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	1.5	178.2	267.3		

项目编码	030413003011	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管 ˆ 单管荧光灯14W	10套	0.1	272.5	320.44	0	88.13	27.25	32.044	0	8.813
031106-1	地下室增加费	100元	0.2725	7.73	0	2.42	2.22	2.106425	0	0.65945	0.60495
小计								29.356425	32.044	0.65945	9.41795
清单项目综合单价											71.47782500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.2199	1.3634	16.66		
		普工人工费	元	4.8804	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003012	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˆ 荧光灯(单管壁装式)14W	10套	0.1	381.51	306.88	0	116.3	38.151	30.688	0	11.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.38151	7.73	0	2.42	2.22	2.9490723	0	0.9232542	0.8469522
小计								41.1000723	30.688	0.9232542	12.4769522
清单项目综合单价											85.18827870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413003013	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ˆ 防爆单管荧光灯18W	10套	0.1	790.27	1628.31	0	290.54	79.027	162.831	0	29.054
031106-1	地下室增加费	100元	0.79027	7.73	0	2.42	2.22	6.1087871	0	1.9124534	1.7543994
小计								85.1357871	162.831	1.9124534	30.8083994
清单项目综合单价											280.68763990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.4384	1.3634	48.32		
		普工人工费	元	14.1533	1.3889	19.66		
		高级技工人工费	元	7.9947	1.3824	11.05		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75	10套	0.306	4.42	1.35		
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413003014	项目名称	荧光灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ˉ 防爆双管荧光灯28W	10套	0.1	790.27	2343.39	0	326.29	79.027	234.339	0	32.629
031106-1	地下室增加费	100元	0.79027	7.73	0	2.42	2.22	6.1087871	0	1.9124534	1.7543994
小计								85.1357871	234.339	1.9124534	34.3833994
清单项目综合单价											355.77063990
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	35.4384	1.3634		48.32		
		普工人工费				元	14.1533	1.3889		19.66		
		高级技工人工费				元	7.9947	1.3824		11.05		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75				10套	0.306	4.42		1.35		
		其他材料费				元	0.672	0.885		0.59		
	机械											
项目编码	030413003015	项目名称	荧光灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式 双管 ˉ 双管荧光灯28W	10套	0.1	385.7	452.04	0	124.67	38.57	45.204	0	12.467
031106-1	地下室增加费	100元	0.3857	7.73	0	2.42	2.22	2.981461	0	0.933394	0.856254
小计								41.551461	45.204	0.933394	13.323254
清单项目综合单价											101.01210900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	17.2965	1.3634		23.58		
		普工人工费				元	6.9076	1.3889		9.59		
		高级技工人工费				元	3.9021	1.3824		5.39		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93		2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030413003016	项目名称	荧光灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˉ 双管荧光灯28W	10套	0.1	381.51	439.8	0	122.94	38.151	43.98	0	12.294
031106-1	地下室增加费	100元	0.38151	7.73	0	2.42	2.22	2.9490723	0	0.9232542	0.8469522
小计								41.1000723	43.98	0.9232542	13.1409522
清单项目综合单价											99.14427870
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	17.1086	1.3634		23.33		
		普工人工费				元	6.8322	1.3889		9.49		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3824		5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	4.21	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.605	0.885		0.54		
	机械											
项目编码	030413002035	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-25	荧光灯具安装 吸顶式 双管 ˉ LED面板灯 (1200*100)18W	10套	0.1	547.11	759.19	0	182.74	54.711	75.919	0	18.274
031106-1	地下室增加费	100元	0.54711	7.73	0	2.42	2.22	4.2291603	0	1.3240062	1.2145842
小计								58.9401603	75.919	1.3240062	19.4885842
清单项目综合单价											155.67175070
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	24.5347	1.3634		33.45		
		普工人工费				元	9.7985	1.3889		13.61		
		高级技工人工费				元	5.5344	1.3824		7.65		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.21	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.21	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002036	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式 三管 ˉ LED面板灯 (1200*300)36W	10套	0.1	433.91	867.94	0	158.22	43.391	86.794	0	15.822
031106-1	地下室增加费	100元	0.43391	7.73	0	2.42	2.22	3.3541243	0	1.0500622	0.9632802
小计								46.7451243	86.794	1.0500622	16.7852802
清单项目综合单价											151.37446670
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.458	1.3634		26.53		
		普工人工费				元	7.7714	1.3889		10.79		
		高级技工人工费				元	4.3892	1.3824		6.07		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93		2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030413002037	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式 三管 ˉ LED面板灯 (600*600)36W	10套	0.1	433.91	823.74	0	156.01	43.391	82.374	0	15.601
031106-1	地下室增加费	100元	0.433912	7.73	0	2.42	2.22	3.35413976	0	1.05006704	0.96328464
小计								46.74513976	82.374	1.05006704	16.56428464
清单项目综合单价											146.73349144
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	19.458	1.3634		26.53		
		普工人工费				元	7.7714	1.3889		10.79		
		高级技工人工费				元	4.3892	1.3824		6.07		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93		2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030412006005	项目名称	接线盒				计量单位	个			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
031106-1	地下室增加费	100元	0.08492	7.73	0	2.42	2.22	0.6564316	0	0.2055064	0.1885224
小计								9.1484316	2.269	0.2055064	2.5495224

清单项目综合单价 14.17246040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030402011017	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˉ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
031106-1	地下室增加费	100元	2.8826	7.73	0	2.42	2.22	22.282498	0	6.975892	6.399372
小计								310.542498	40.71	6.975892	84.709372

清单项目综合单价 442.93776200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011018	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˉ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
031106-1	地下室增加费	100元	2.8826	7.73	0	2.42	2.22	22.282498	0	6.975892	6.399372
小计								310.542498	40.71	6.975892	84.709372

清单项目综合单价 442.93776200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030413002038	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 安全出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997

清单项目综合单价 126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002039	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 楼层标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997

清单项目综合单价 126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002040	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997

清单项目综合单价 126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料膨胀管 φ6mm		10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费		元	0.515	0.885	0.46		
	机械								

项目编码	030413002041	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂地面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002042	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂消控室标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002043	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂单面方向标志灯(向前)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002044	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂单面方向标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002045	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂"出口指示/禁止入内"标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002046	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂疏散出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002047	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 单面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002048	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 双面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002049	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 3W	10套	0.1	463.5	544.47	0	149.88	46.35	54.447	0	14.988
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	54.447	1.12167	16.01697
清单项目综合单价											121.51849500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002050	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 6W	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	58.911	1.12167	16.23997
清单项目综合单价											126.20549500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002051	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 9W	10套	0.1	463.5	633.86	0	154.35	46.35	63.386	0	15.435
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	63.386	1.12167	16.46397
清单项目综合单价											130.90449500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002052	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 12W	10套	0.1	463.5	678.5	0	156.58	46.35	67.85	0	15.658
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	67.85	1.12167	16.68697
清单项目综合单价											135.59149500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002053	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 3W	10套	0.1	463.5	546.04	0	149.95	46.35	54.604	0	14.995
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	54.604	1.12167	16.02397
清单项目综合单价											121.68249500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002054	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 6W	10套	0.1	463.5	590.68	0	152.19	46.35	59.068	0	15.219
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	59.068	1.12167	16.24797
清单项目综合单价											126.37049500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002055	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 9W	10套	0.1	463.5	635.43	0	154.42	46.35	63.543	0	15.442
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	63.543	1.12167	16.47097
清单项目综合单价											131.06849500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002056	项目名称	装饰灯				计量单位	套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 12W	10套	0.1	463.5	680.07	0	156.66	46.35	68.007	0	15.666
031106-1	地下室增加费	100元	0.4635	7.73	0	2.42	2.22	3.582855	0	1.12167	1.02897
小计								49.932855	68.007	1.12167	16.69497
清单项目综合单价											135.75649500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030412006006	项目名称	接线盒				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
031106-1	地下室增加费	100元	0.08492	7.73	0	2.42	2.22	0.6564316	0	0.2055064	0.1885224
小计								9.1484316	2.269	0.2055064	2.5495224
清单项目综合单价											14.17246040
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.3889		8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030416012003	项目名称	事故照明切换系统				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	430.3	4.96	10.62	114.87	430.3	4.96	10.62	114.87
031106-1	地下室增加费	100元	4.303	7.73	0	2.42	2.22	33.26219	0	10.41326	9.55266
小计								463.56219	4.96	21.03326	124.42266
清单项目综合单价											613.97811000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	141.006	1.3634		192.25		
		普工人工费				元	27.025	1.3889		37.54		
		高级技工人工费				元	145.044	1.3824		200.51		
	材料	其他材料费				元	5.6	0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费				元	12	0.885		10.62		
项目编码	030416009004	项目名称	自动投入装置				计量单位	系统			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室`（双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	86.06	4.96	2.12	23.17	86.06	4.96	2.12	23.17	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8606	7.73	0	2.42	2.22	6.652438	0	2.082652	1.910532	
小计								92.712438	4.96	4.202652	25.080532	
清单项目综合单价											126.95562200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	28.2012	1.3634		38.45		
		普工人工费				元	5.405	1.3889		7.51		
		高级技工人工费				元	29.0088	1.3824		40.1		
	材料	其他材料费				元	5.6	0.885		4.96		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.4	0.885		2.12		
项目编码	030416006006	项目名称		输配电装置系统				计量单位		系统		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07	
031106-1	地下室增加费	100元	6.9245	7.73	0	2.42	2.22	53.526385	0	16.75729	15.37239	
小计								745.976385	8.85	36.22729	200.44239	
清单项目综合单价											991.49606500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	247.542	1.3634		337.5		
		普工人工费				元	55.055	1.3889		76.47		
		高级技工人工费				元	201.449	1.3824		278.48		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	22	0.885		19.47		
项目编码	030416017008	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-64	微型电动机调试	台	1	47.8	0.62	2.92	12.89	47.8	0.62	2.92	12.89	
031106-1	地下室增加费	100元	0.478	7.73	0	2.42	2.22	3.69494	0	1.15676	1.06116	
小计								51.49494	0.62	4.07676	13.95116	
清单项目综合单价											70.14286000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.663	1.3634		21.35		
		普工人工费				元	3.005	1.3889		4.17		
		高级技工人工费				元	16.117	1.3824		22.28		
	材料	其他材料费				元	0.697	0.885		0.62		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.3	0.885		2.92		
项目编码	030416017009	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
031106-1	地下室增加费	100元	6.2217	7.73	0	2.42	2.22	48.093741	0	15.056514	13.812174	
小计								670.263741	19.05	19.146514	179.702174	
清单项目综合单价											888.16242900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	213.852	1.3634		291.57		
		普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		高级技工人工费				元	196.783	1.3824		272.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5	4.87		7.31		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08		0.16		
		其他材料费				元	9.14	0.885		8.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017010	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5<P≤3	台	1	184.49	16.69	0	49.65	184.49	16.69	0	49.65	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
031106-1	地下室增加费	100元	6.9362	7.73	0	2.42	2.22	53.616826	0	16.785604	15.398364	
小计								747.236826	20.31	20.875604	200.248364	
清单项目综合单价											988.67079400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	243.626	1.3634		332.16		
		普工人工费				元	48.552	1.3889		67.43		
		高级技工人工费				元	212.693	1.3824		294.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5	4.87		7.31		
		汽油 60#～70#				kg	0.12	6.67		0.8		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08		0.16		
		其他材料费				元	9.66	0.885		8.55		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017011	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3<P≤13	台	1	352.45	22.4	0	94.38	352.45	22.4	0	94.38	
031106-1	地下室增加费	100元	8.6158	7.73	0	2.42	2.22	66.600134	0	20.850236	19.127076	
小计								928.180134	26.02	24.940236	248.707076	
清单项目综合单价											1227.84744600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	313.338	1.3634		427.21		
		普工人工费				元	63.693	1.3889		88.46		
		高级技工人工费				元	250.222	1.3824		345.91		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	2.4	4.87		11.69		
		汽油 60#～70#				kg	0.21	6.67		1.4		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08		0.16		
		其他材料费				元	10.48	0.885		9.27		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017012	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13＜P≤30	台	1	542.57	27.09	0	144.93	542.57	27.09	0	144.93
031106-1	地下室增加费	100元	10.517	7.73	0	2.42	2.22	81.29641	0	25.45114	23.34774
小计								1132.99641	30.71	29.54114	303.47774
清单项目综合单价											1496.72529000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	392.454	1.3634	535.07		
		普工人工费	元	80.708	1.3889	112.1		
		高级技工人工费	元	292.631	1.3824	404.53		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		金属软管 DN40	m	1.25	5.88	7.35		
		金属软管活接头 Φ40mm	套	2.04	0.33	0.67		
		其他材料费	元	10.17	0.885	9		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017013	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30＜P≤100	台	1	748.37	35.28	0	199.8	748.37	35.28	0	199.8
031106-1	地下室增加费	100元	12.575	7.73	0	2.42	2.22	97.20475	0	30.4315	27.9165
小计								1354.70475	38.9	34.5215	362.9165
清单项目综合单价											1791.04275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	477.997	1.3634	651.7		
		普工人工费	元	99.105	1.3889	137.65		
		高级技工人工费	元	338.655	1.3824	468.16		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	13.11	0.885	11.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017014	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-19	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 100＜P≤220	台	1	1153.07	39.81	0	307.12	1153.07	39.81	0	307.12
031106-1	地下室增加费	100元	16.622	7.73	0	2.42	2.22	128.48806	0	40.22524	36.90084
小计								1790.68806	43.43	44.31524	479.22084
清单项目综合单价											2357.65414000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	646.265	1.3634	881.12		
		普工人工费	元	135.397	1.3889	188.05		
		高级技工人工费	元	428.984	1.3824	593.03		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		其他材料费	元	15.21	0.885	13.46		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030407004002	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.1304	7.73	0	2.42	2.22	8.737992	0	2.735568	2.509488
小计								121.777992	15.43	2.735568	33.199488
清单项目综合单价											173.14304800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.998	1.3634	64.08		
		普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		高级技工人工费	元	25.231	1.3824	34.88		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.05	0.885	4.47		
	机械							

项目编码	031401001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	7011.4395	1.98	2.02	0	0.62	13882.65021	14163.107791	0	4347.09249
小计								13882.65021	14163.10779	0	4347.09249
清单项目综合单价											32392.85049000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	6	0	0	0	
2	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	5	0	0	0	
3	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	40	0	0	0	
4	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	10	0	0	0	
5	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	0	0	0	0	
6	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
7	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	0	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6842951.64	
2	措施项目	210694	
2.1	安全文明施工	147114.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	119488.51	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	27626.12	
2.2	其他措施项目费	63579.37	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	634828.11	
5	含税建安工程造价	7688473.75	
合计		7688473.75	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 1 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					298426.40	0
1-1	030402011019	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	159	526.18	83662.62	0
1-2	030402011020	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:暗装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	100	428.35	42835	0
1-3	030402011021	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:落地安装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地,基础槽钢等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	42	854.49	35888.58	0
1-4	030402011022	成套配电箱	1.名称:控制箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	30	355.92	10677.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 2 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030402011023	成套配电箱	1.名称:户内配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:暗装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	171	340.11	58158.81	0
1-6	030402011024	成套配电箱	1.名称:户内配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	171	392.24	67073.04	0
1-7	030402011025	成套配电箱	1.名称:T接箱(仅计安装费，不计主材费 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；含刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	130.75	130.75	0
2		母线槽					844681.78	0
2-1	030403006034	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1250A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	3267.04	130681.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 3 页，共 99 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030403006035	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1000A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	2594.6	51892	0
2-3	030403006036	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-800A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	2094.78	41895.6	0
2-4	030403006037	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-630A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	1651.54	33030.8	0
2-5	030403006038	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1000A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	2454.69	49093.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 4 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030403006039	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1250A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	3267.04	32670.4	0
2-7	030403006040	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-800A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	1982.87	39657.4	0
2-8	030403006041	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-630A/4P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	1608.62	32172.4	0
2-9	030403007013	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:1250A 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件及箱内断路器 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	8	13067.88	104543.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 5 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030403007014	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:800A 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件及箱内断路器 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	10	8115.61	81156.1	0
2-11	030403007015	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:630A 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件及箱内断路器 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	8	5571.54	44572.32	0
2-12	030403007016	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:250A 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件及箱内断路器 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	2957.49	17744.94	0
2-13	030403007017	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱 2.规格:100A 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件及箱内断路器 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	1855.67	11134.02	0
2-14	030403007018	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1250A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	8154.5	32618	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 6 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030403007019	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1000A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	6706.41	40238.46	0
2-16	030403007020	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:800A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	5704.9	11409.8	0
2-17	030403007021	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:630A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	4720.49	18881.96	0
2-18	030403007022	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1000A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	5830.73	34984.38	0
2-19	030403007023	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:800A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	4917.1	19668.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 7 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	030403007024	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:630A/4P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	4159.09	16636.36	0
3		桥架					2235865.24	0
3-1	030412003096	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	85.9	2577	0
3-2	030412003097	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	99.05	2971.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 8 页，共 99 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030412003098	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	135.24	4057.2	0
3-4	030412003099	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	555.41	148.25	82339.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 9 页，共 99 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030412003100	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	159.21	4776.3	0
3-6	030412003101	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	344.49	170.22	58639.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 10 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030412003102	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	391.11	211.91	82880.12	0
3-8	030412003103	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	231.88	6956.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 11 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030412003104	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	46.33	259.27	12011.98	0
3-10	030412003105	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	24.57	268.66	6600.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 12 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	030412003106	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	336.21	284.32	95591.23	0
3-12	030412003107	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	324.49	9734.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 13 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030412003108	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	344.56	10336.8	0
3-14	030412003109	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	350.31	10509.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 14 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030412003110	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	372.89	11186.7	0
3-16	030412003111	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:700×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	411.29	12338.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 15 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030412003112	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	438.96	13168.8	0
3-18	030412003113	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	138.7	467.08	64784	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 16 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	030412003114	桥架	1.名称:强电金属线槽 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	3730.43	62.74	234047.18	0
3-20	030412003115	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	90.16	2704.8	0
3-21	030412003116	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	21.83	123.78	2702.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 17 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	030412003117	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2610.58	134.21	350365.94	0
3-23	030412003118	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	143.25	4297.5	0
3-24	030412003119	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	347.18	152.45	52927.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 18 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	030412003120	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	591.92	192.13	113725.59	0
3-26	030412003121	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	209.22	6276.6	0
3-27	030412003122	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	102.07	229.68	23443.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 19 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030412003123	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	547.1	237.68	130034.73	0
3-29	030412003124	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	207.99	251.77	52365.64	0
3-30	030412003125	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	290.3	8709	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 20 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	030412003126	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100.21	304.81	30545.01	0
3-32	030412003127	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	311.6	9348	0
3-33	030412003128	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	296.89	327.76	97308.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 21 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	030412003129	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:700×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	367.09	11012.7	0
3-35	030412003130	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	390	11700	0
3-36	030412003131	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	272.91	410.49	112026.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 22 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	030412003132	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	89.69	2690.7	0
3-38	030412003133	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	102.84	3085.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 23 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-39	030412003134	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	175	5250	0
3-40	030412003135	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	188	5640	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 24 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-41	030412003136	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	198.97	5969.1	0
3-42	030412003137	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	209.98	6299.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 25 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	030412003138	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	220.47	6614.1	0
3-44	030412003139	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	253.42	7602.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 26 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-45	030412003140	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	290.19	8705.7	0
3-46	030412003141	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	305.88	9176.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 27 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	030412003142	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	316.23	9486.9	0
3-48	030412003143	桥架	1.名称:强电消防梯式桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	336.3	10089	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 28 页，共 99 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-49	030412003144	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	83.19	2495.7	0
3-50	030412003145	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	94.36	2830.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 29 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-51	030412003146	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	164.07	4922.1	0
3-52	030412003147	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	174.75	5242.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 30 页，共 99 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-53	030412003148	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	183.73	5511.9	0
3-54	030412003149	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	192.97	5789.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 31 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-55	030412003150	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	201.58	6047.4	0
3-56	030412003151	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	217.76	6532.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 32 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-57	030412003152	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	260.6	7818	0
3-58	030412003153	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	273.33	8199.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 33 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-59	030412003154	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	282.04	8461.2	0
3-60	030412003155	桥架	1.名称:强电金属梯式桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	298.3	8949	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 34 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-61	030412003156	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	32.67	145.59	4756.43	0
3-62	030412003157	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	139.5	166.81	23270	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 35 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-63	030412003158	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12.33	277.81	3425.4	0
3-64	030412003159	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	63.64	158.31	10074.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 36 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-65	030412003160	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	143.93	183.14	26359.34	0
3-66	040806002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	5529	48.45	267880.05	0
3-67	080707013005	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	50	33.76	1688	0
4		管线部分					3214138.68	0
4-1		电线					334510	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 37 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-1	030412004061	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.34	2170	0
4-1-2	030412004062	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15000	6.01	90150	0
4-1-3	030412004063	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1500	8.21	12315	0
4-1-4	030412004064	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.51	4755	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 38 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-5	030412004065	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1500	14.53	21795	0
4-1-6	030412004066	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1500	21.77	32655	0
4-1-7	030412004067	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.36	2180	0
4-1-8	030412004068	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	5000	6.05	30250	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 39 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-9	030412004069	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	8.27	4135	0
4-1-10	030412004070	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.56	4780	0
4-1-11	030412004071	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	14.63	7315	0
4-1-12	030412004072	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	21.94	10970	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 40 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-13	030412004073	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.96	2480	0
4-1-14	030412004074	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	7.02	3510	0
4-1-15	030412004075	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.71	4855	0
4-1-16	030412004076	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.66	5830	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 41 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-17	030412004077	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.62	8310	0
4-1-18	030412004078	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	25.11	12555	0
4-1-19	030412004079	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.93	2465	0
4-1-20	030412004080	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	6.99	3495	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 42 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-21	030412004081	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.67	4835	0
4-1-22	030412004082	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.58	5790	0
4-1-23	030412004083	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.61	8305	0
4-1-24	030412004084	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	24.95	12475	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 43 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-25	030412004085	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.7	4850	0
4-1-26	030412004086	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.39	8195	0
4-1-27	030412004087	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	22	11000	0
4-1-28	030412004088	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	24.18	12090	0
4-2		电缆					2770038.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 44 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1		电力电缆					2142170.9	0
4-2-1-1	030409001196	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	11.2	1120	0
4-2-1-2	030409001197	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	14.97	1497	0
4-2-1-3	030409001198	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	20.81	2081	0
4-2-1-4	030409001199	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	28.32	2832	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-5	030409001200	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	40.98	4098	0
4-2-1-6	030409001201	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	14.12	1412	0
4-2-1-7	030409001202	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	19.13	1913	0
4-2-1-8	030409001203	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	26.69	2669	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 46 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-9	030409001204	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	36.73	3673	0
4-2-1-10	030409001205	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	53.43	5343	0
4-2-1-11	030409001206	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	82.21	8221	0
4-2-1-12	030409001207	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	19.64	1964	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 47 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-13	030409001208	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	32.45	3245	0
4-2-1-14	030409001209	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	45.04	4504	0
4-2-1-15	030409001210	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	65.91	6591	0
4-2-1-16	030409001211	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	101.27	10127	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 48 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-17	030409001212	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x16+1x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	94.39	9439	0
4-2-1-18	030409001213	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	148.81	14881	0
4-2-1-19	030409001214	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	190.53	19053	0
4-2-1-20	030409001215	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	260.06	26006	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 49 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-21	030409001216	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	365.59	36559	0
4-2-1-22	030409001217	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	496.97	49697	0
4-2-1-23	030409001218	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	629.57	62957	0
4-2-1-24	030409001219	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	753.52	75352	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 50 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-25	030409001220	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	753.52	75352	0
4-2-1-26	030409001221	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	935.23	93523	0
4-2-1-27	030409001222	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	1200.02	120002	0
4-2-1-28	030409001223	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x300+1x150 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	1519.71	151971	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 51 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-29	030409001224	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	47.28	4728	0
4-2-1-30	030409001225	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	17.96	1796	0
4-2-1-31	030409001226	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	25.43	2543	0
4-2-1-32	030409001227	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	35.03	3503	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 52 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-33	030409001228	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	47.28	4728	0
4-2-1-34	030409001229	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	16.64	1664	0
4-2-1-35	030409001230	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	23.07	2307	0
4-2-1-36	030409001231	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	32.73	3273	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-37	030409001232	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	45.55	4555	0
4-2-1-38	030409001233	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	61.73	6173	0
4-2-1-39	030409001234	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	95.25	9525	0
4-2-1-40	030409001235	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	22.47	2247	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 54 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-41	030409001236	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	39.94	3994	0
4-2-1-42	030409001237	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	56.03	5603	0
4-2-1-43	030409001238	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	76.26	7626	0
4-2-1-44	030409001239	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	117.48	11748	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 55 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-45	030409001240	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	101.71	10171	0
4-2-1-46	030409001241	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	156.32	15632	0
4-2-1-47	030409001242	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	194.8	19480	0
4-2-1-48	030409001243	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	264.6	26460	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 56 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-49	030409001244	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	371.88	37188	0
4-2-1-50	030409001245	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	505.86	50586	0
4-2-1-51	030409001246	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	659.87	65987	0
4-2-1-52	030409001247	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	756.4	75640	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 57 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-53	030409001248	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	952.3	95230	0
4-2-1-54	030409001249	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x16+1x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	109.4	10940	0
4-2-1-55	030409001250	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	172.54	17254	0
4-2-1-56	030409001251	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	221.41	66423	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 58 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-57	030409001252	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	294.63	88389	0
4-2-1-58	030409001253	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	414.11	41411	0
4-2-1-59	030409001254	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	563.15	56315	0
4-2-1-60	030409001255	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	714.19	71419	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 59 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-61	030409001256	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	855.99	85599	0
4-2-1-62	030409001257	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	1063.38	106338	0
4-2-1-63	030409001258	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	1365.65	136565	0
4-2-1-64	030409001259	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x300+1x150 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	1728.56	172856	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 60 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-65	030409003043	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	540.71	5407.1	0
4-2-1-66	030409003044	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	389.36	3893.6	0
4-2-1-67	030409003045	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	327.56	3275.6	0
4-2-1-68	030409003046	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	283.88	2838.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 61 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-69	030409003047	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	243.68	2436.8	0
4-2-1-70	030409003048	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	161.57	1615.7	0
4-2-1-71	030409003049	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.材质、类型:干包式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	72.53	725.3	0
4-2-2		矿物质电缆					603329.99	0
4-2-2-1	030409001260	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	42.08	1262.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 62 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-2	030409001261	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	48.65	1459.5	0
4-2-2-3	030409001262	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	57.57	1727.1	0
4-2-2-4	030409001263	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	73.05	21915	0
4-2-2-5	030409001264	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	98.14	29442	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 63 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-6	030409001265	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	47.78	14334	0
4-2-2-7	030409001266	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	56.97	17091	0
4-2-2-8	030409001267	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	68.49	20547	0
4-2-2-9	030409001268	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	94.81	28443	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 64 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-10	030409001269	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	129.55	38865	0
4-2-2-11	030409001270	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	65.04	1951.2	0
4-2-2-12	030409001271	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	78.58	2357.4	0
4-2-2-13	030409001272	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	111.52	3345.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 65 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-14	030409001273	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	152.15	4564.5	0
4-2-2-15	030409001274	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	136.31	4089.3	0
4-2-2-16	030409001275	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	183.84	55152	0
4-2-2-17	030409001276	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	225.04	67512	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 66 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-18	030409001277	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	297.77	8933.1	0
4-2-2-19	030409001278	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	396.93	11907.9	0
4-2-2-20	030409001279	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	514.84	15445.2	0
4-2-2-21	030409001280	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	680.13	20403.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 67 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-22	030409001281	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	791.37	23741.1	0
4-2-2-23	030409001282	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	987.43	29622.9	0
4-2-2-24	030409001283	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	195.86	5875.8	0
4-2-2-25	030409001284	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	258.23	7746.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 68 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-26	030409001285	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	323.49	9704.7	0
4-2-2-27	030409001286	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	431.71	12951.3	0
4-2-2-28	030409001287	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	572.48	17174.4	0
4-2-2-29	030409001288	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	736.72	22101.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 69 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-30	030409001289	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	877.93	26337.9	0
4-2-2-31	030409001290	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1084.39	32531.7	0
4-2-2-32	030409001291	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1383.44	41503.2	0
4-2-2-33	030409003050	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	779.56	779.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 70 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-34	030409003051	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面150mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	546.41	546.41	0
4-2-2-35	030409003052	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	484.55	484.55	0
4-2-2-36	030409003053	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面95mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	408.58	408.58	0
4-2-2-37	030409003054	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	325.95	325.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 71 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-38	030409003055	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	244.44	244.44	0
4-2-2-39	030409003056	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	210.33	210.33	0
4-2-2-40	030409003057	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面25mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	172.33	172.33	0
4-2-2-41	030409003058	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	118.24	118.24	0
4-2-3		控制电缆					24537.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 72 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-1	030409002005	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	16.44	4932	0
4-2-3-2	030409002006	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	21.42	6426	0
4-2-3-3	030409002007	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-6x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	20.46	6138	0
4-2-3-4	030409002008	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-7x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.67	6801	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 73 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-5	030409005003	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作、安装 2.型号:14芯以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	146.63	146.63	0
4-2-3-6	030409005004	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作、安装 2.型号:6芯以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	93.66	93.66	0
4-3		配管					109590.5	0
4-3-1	030412001096	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	16.5	825	0
4-3-2	030412001097	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	29.81	1490.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 74 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-3	030412001098	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	37.19	1859.5	0
4-3-4	030412001099	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	46.85	2342.5	0
4-3-5	030412001100	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	60.99	3049.5	0
4-3-6	030412001101	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	12.13	2426	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 75 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-7	030412001102	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	14.59	729.5	0
4-3-8	030412001103	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.4	1370	0
4-3-9	030412001104	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	34.63	1731.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 76 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-10	030412001105	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	42.79	2139.5	0
4-3-11	030412001106	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	54.33	2716.5	0
4-3-12	030412001107	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	20.9	1045	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 77 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-13	030412001108	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	35.84	1792	0
4-3-14	030412001109	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	43.87	2193.5	0
4-3-15	030412001110	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	55.08	2754	0
4-3-16	030412001111	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	81.01	4050.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 78 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-17	030412001112	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	28.24	1412	0
4-3-18	030412001113	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	33.02	1651	0
4-3-19	030412001114	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	36.75	1837.5	0
4-3-20	030412001115	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	38.12	1906	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 79 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-21	030412001116	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、挂网及修补、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	44.86	2243	0
4-3-22	030412001117	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	22.21	1110.5	0
4-3-23	030412001118	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	23.96	1198	0
4-3-24	030412001119	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	25.72	1286	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 80 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-25	030412001120	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	28.56	1428	0
4-3-26	030412001121	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	30.95	1547.5	0
4-3-27	030412001122	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	34.33	1716.5	0
4-3-28	030412001123	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.21	1310.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 81 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-29	030412001124	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	33.75	1687.5	0
4-3-30	030412001125	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	40.09	2004.5	0
4-3-31	030412001126	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	59.83	2991.5	0
4-3-32	030412001127	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	75.47	3773.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 82 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-33	030412001128	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	108.82	5441	0
4-3-34	030412001129	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	138.72	6936	0
4-3-35	030412001130	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	162.08	8104	0
4-3-36	030412001131	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	188.78	9439	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 83 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-37	030412001132	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	215.8	10790	0
4-3-38	030412001133	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.4	1370	0
4-3-39	030412001134	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	43.56	2178	0
4-3-40	031301001014	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	7.7	385	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 84 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-41	031301001015	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	10.23	511.5	0
4-3-42	031301001016	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN32 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	14.08	704	0
4-3-43	031301001017	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN40 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	18.14	907	0
4-3-44	031301001018	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN50 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	24.13	1206.5	0
5		照明					239494.12	0
5-1		普通照明					110238.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 85 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-1	030413013035	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	22.95	1147.5	0
5-1-2	030413013036	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	27.59	1379.5	0
5-1-3	030413013037	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防水型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	27.59	27.59	0
5-1-4	030413013038	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防爆型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	58.24	58.24	0
5-1-5	030413013039	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	26.38	527.6	0
5-1-6	030413013040	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(密闭型） 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	31.03	620.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 86 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-7	030413013041	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	29.66	29.66	0
5-1-8	030413013042	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	39.51	39.51	0
5-1-9	030413013043	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	23.9	239	0
5-1-10	030413013044	照明开关、按钮	1.名称:三联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	32.48	32.48	0
5-1-11	030413013045	照明开关、按钮	1.名称:单联声光控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	40.91	818.2	0
5-1-12	030413013046	照明开关、按钮	1.名称:光控开关 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	40.91	40.91	0
5-1-13	030413013047	照明开关、按钮	1.名称:现场启停按钮 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	64.6	64.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 87 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-14	030413014023	插座	1.名称:防溅三孔插座(小厨宝) 2.规格:16A,(带开关)(IP54) 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	35.05	35.05	0
5-1-15	030413014024	插座	1.名称:二、三孔插座(电井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	9	32.88	295.92	0
5-1-16	030413014025	插座	1.名称:防溅二、三孔插座(水暖井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	35.05	35.05	0
5-1-17	030413014026	插座	1.名称:二、三孔插座(电梯井道) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	9	32.88	295.92	0
5-1-18	030413014027	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	32.88	32.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 88 页，共 99 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-19	030413014028	插座	1.名称:三孔插座(壁挂式空调) 2.规格:16A 250V IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	27.49	27.49	0
5-1-20	030413014029	插座	1.名称:三孔插座(柜式空调) 2.规格:16A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	27.49	27.49	0
5-1-21	030413014030	插座	1.名称:地面插座 2.规格:10A 250V，带防水面板,防护等级不低于IP65; 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	142.93	142.93	0
5-1-22	030413014031	插座	1.名称:排气扇插座 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	27.49	27.49	0
5-1-23	030413001016	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	80.33	2409.9	0
5-1-24	030413001017	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	80.33	2409.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 89 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-25	030413001018	普通灯具	1.名称:防水防尘竖井壁灯 2.规格:规格:光源:LED,功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	113.18	3395.4	0
5-1-26	030413001019	普通灯具	1.名称:吸顶灯(带罩)不带红外感应开关 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	82.79	2483.7	0
5-1-27	030413001020	普通灯具	1.名称:36V安全电压吸顶灯 2.规格:光源:LED，功率:16.5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	67.78	2033.4	0
5-1-28	030413001021	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	157.6	4728	0
5-1-29	030413003017	荧光灯	1.名称:单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	40	70.1	2804	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 90 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-30	030413003018	荧光灯	1.名称:单管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	40	83.26	3330.4	0
5-1-31	030413003019	荧光灯	1.名称:防爆单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	40	276.69	11067.6	0
5-1-32	030413003020	荧光灯	1.名称:防爆双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	40	351.78	14071.2	0
5-1-33	030413003021	荧光灯	1.名称:密闭双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	40	351.78	14071.2	0
5-1-34	030413003022	荧光灯	1.名称:双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	40	99.04	3961.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 91 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-35	030413003023	荧光灯	1.名称:双管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	40	97.22	3888.8	0
5-1-36	030413006001	高度标志灯、障碍灯	1.名称:航空障碍灯 2.规格:光源:LED，功率:65W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	728.07	3640.35	0
5-1-37	030413006002	高度标志灯、障碍灯	1.名称:航空障碍灯 2.规格:光源:LED，功率:200W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	820.98	4104.9	0
5-1-38	030413002057	装饰灯	1.名称:筒灯 2.规格:光源:LED，功率:30W 3.安装方式:嵌入式 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	90.03	2700.9	0
5-1-39	030413002058	装饰灯	1.名称:射灯 2.规格:光源:LED，功率:40W 3.安装方式:吸顶式 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	93.6	2808	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 92 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-40	030413002059	装饰灯	1.名称:轨道灯 2.规格:光源:LED，功率:40W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	201.89	4037.8	0
5-1-41	030413002060	装饰灯	1.名称:LED面板灯(600*600) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	25	144.54	3613.5	0
5-1-42	030413002061	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*300) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	149.18	4475.4	0
5-1-43	030413002062	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*100) 2.规格:光源:LED，功率:18W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	152.9	4587	0
5-1-44	030413002063	装饰灯	1.名称:灯带 2.规格:光源:LED，功率:9W 含电源适配器 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	51.94	1558.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 93 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-45	030413002064	装饰灯	1.名称:灯带 2.规格:光源:LED，功率:12W 含电源适配器 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	56.63	1698.9	0
5-1-46	030412006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	30	13.76	412.8	0
5-2		应急照明					129255.66	0
5-2-1	030402011026	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	7	428.35	2998.45	0
5-2-2	030402011027	成套配电箱	1.名称:B型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	428.35	428.35	0
5-2-3	030413002065	装饰灯	1.名称:B型消防应急吸顶灯 2.型号:50W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	152.18	304.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 94 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-4	030413002066	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-5	030413002067	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-6	030413002068	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-7	030413002069	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-8	030413002070	装饰灯	1.名称:消控室标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 95 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-9	030413002071	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯(向前) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-10	030413002072	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-11	030413002073	装饰灯	1.名称:"出口指示/禁止入内"标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-12	030413002074	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-13	030413002075	装饰灯	1.名称:单面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 96 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-14	030413002076	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-15	030413002077	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	119.17	5958.5	0
5-2-16	030413002078	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	123.87	6193.5	0
5-2-17	030413002079	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	128.56	6428	0
5-2-18	030413002080	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	133.24	6662	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 97 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-19	030413002081	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	119.33	5966.5	0
5-2-20	030413002082	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	124.03	6201.5	0
5-2-21	030413002083	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	128.72	6436	0
5-2-22	030413002084	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	133.4	6670	0
5-2-23	030412006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	500	13.76	6880	0
6		调试					10345.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 98 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1	030416012004	事故照明切换系统	1.名称:1kV以下事故照明切换装置系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	592.21	592.21	0
6-2	030416009005	自动投入装置	1.名称:1kV以下双电源切换装置调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	122.61	122.61	0
6-3	030416006007	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	956.45	956.45	0
6-4	030416017015	电动机负载调试	1.名称:微型电动机检查接线、电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	67.74	67.74	0
6-5	030416017016	电动机负载调试	1.名称:1.5kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	856.68	856.68	0
6-6	030416017017	电动机负载调试	1.名称:3kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	953.57	953.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 99 页，共 99 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-7	030416017018	电动机负载调试	1.名称:13kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1184.26	1184.26	0
6-8	030416017019	电动机负载调试	1.名称:30kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1443.51	1443.51	0
6-9	030416017020	电动机负载调试	1.名称:100kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1727.42	1727.42	0
6-10	030416017021	电动机负载调试	1.名称:220kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2273.54	2273.54	0
6-11	030407004003	小型电动机	1.名称:风机盘管检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	167.43	167.43	0
合计							6842951.64	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					210694.00
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	147114.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	119488.51
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	27626.12
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	63579.37
1-9-1	031401001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	63579.37	63579.37
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							210694.00

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	634828.11
合计					634828.11

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030402011019	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.85	33.76	0	98.76	366.85	33.76	0	98.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6685	2.9	0	3.4	1.01	10.63865	0	12.4729	3.705185
小计								377.48865	33.76	12.4729	102.465185

清单项目综合单价　526.18673500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011020	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8826	2.9	0	3.4	1.01	8.35954	0	9.80084	2.911426
小计								296.61954	40.71	9.80084	81.221426

清单项目综合单价　428.35180600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011021	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	21.66	33.78	123.11	452	21.66	33.78	123.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.013081	2.9	0	3.4	1.01	14.5379349	0	17.0444754	5.06321181
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								515.8459349	131.754	59.5464754	147.3492118

清单项目综合单价　854.49562211

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	200.0626	1.3634	272.77		
		普工人工费	元	74.8094	1.3889	103.9		
		高级技工人工费	元	90.164	1.3824	124.64		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	154.13	8.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

项目编码	030402011022	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	244.6	27.34	0	66.1	244.6	27.34	0	66.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.446	2.9	0	3.4	1.01	7.0934	0	8.3164	2.47046
小计								251.6934	27.34	8.3164	68.57046

清单项目综合单价　355.92026000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.509	1.3634	131.58		
		普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3824	62.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	030402011023	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-25	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 控制箱(仅计安装费，不计主材费)	台	1	225.16	37.05	0	61.43	225.16	37.05	0	61.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2516	2.9	0	3.4	1.01	6.52964	0	7.65544	2.274116
小计								231.68964	37.05	7.65544	63.704116

清单项目综合单价　340.09919600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	88.835	1.3634	121.12		
		普工人工费	元	33.537	1.3889	46.58		
		高级技工人工费	元	41.564	1.3824	57.46		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.07	66.9	4.68		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		塑料软管	m	0.15	15.44	2.32		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.65	0.885	9.43		
	机械							

项目编码	030402011024	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-29	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ 配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	268.8	31.11	0	72.68	268.8	31.11	0	72.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.688	2.9	0	3.4	1.01	7.7952	0	9.1392	2.71488
小计								276.5952	31.11	9.1392	75.39488
清单项目综合单价											392.23928000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	106.061	1.3634	144.6		
		普工人工费	元	40.041	1.3889	55.61		
		高级技工人工费	元	49.618	1.3824	68.59		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.8	0.66	0.53		
		裸铜线 10mm2	kg	0.2	76.48	15.3		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.57	0.885	7.58		
	机械							

项目编码	030402011025	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ T接箱	台	1	94.38	4.28	0	25.19	94.38	4.28	0	25.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9438	2.9	0	3.4	1.01	2.73702	0	3.20892	0.953238
小计								97.11702	4.28	3.20892	26.143238
清单项目综合单价											130.74917800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
		普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	机械							

项目编码	030403006034	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800<I≤1250 ~ 非耐火母线槽MX-1250A/5P	10m	0.1	655.11	29351.02	112.82	1648.97	65.511	2935.102	11.282	164.897
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.130903	2.9	0	3.4	1.01	3.2796187	0	3.8450702	1.14221203
小计								116.3700187	2949.61925	21.2474702	179.792787
清单项目综合单价											3267.02952593

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69		
		普工人工费	元	16.980633	1.3889	23.58		
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.72	11.28		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		

项目编码	030403006035	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800<I≤1250 ~ 非耐火母线槽MX-1000A/5P	10m	0.1	655.11	22946.82	112.82	1328.76	65.511	2294.682	11.282	132.876
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.130905	2.9	0	3.4	1.01	3.2796245	0	3.845077	1.14221405
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								116.3700245	2309.19925	21.247477	147.7717891
清单项目综合单价											2594.58854055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69		
		普工人工费	元	16.980633	1.3889	23.58		
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.72	11.28		

项目编码	030403006036	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˉ 非耐火母线槽MX-800A/5P	10m	0.1	524.07	18379.24	87.75	1063.91	52.407	1837.924	8.775	106.391
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.999865	2.9	0	3.4	1.01	2.8996085	0	3.399541	1.00986365
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								102.8860085	1852.44125	18.294941	121.1544387
清单项目综合单价											2094.77663815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403006037	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˉ 非耐火母线槽MX-630A/5P	10m	0.1	524.07	14157.94	87.75	852.84	52.407	1415.794	8.775	85.284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.999865	2.9	0	3.4	1.01	2.8996085	0	3.399541	1.00986365
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								102.8860085	1430.31125	18.294941	100.0474387
清单项目综合单价											1651.53963815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403006038	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˉ 非耐火母线槽MX-1000A/4P	10m	0.1	655.11	21614.42	112.82	1262.14	65.511	2161.442	11.282	126.214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.130905	2.9	0	3.4	1.01	3.2796245	0	3.845077	1.14221405
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								116.3700245	2175.95925	21.247477	141.1097891
清单项目综合单价											2454.68654055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69		
		普工人工费	元	16.980633	1.3889	23.58		
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250		台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.045	250.72	11.28		

项目编码	030403006039	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ˚ 非耐火母线槽MX-1250A/5P	10m	0.1	655.11	29351.02	112.82	1648.97	65.511	2935.102	11.282	164.897
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1309	2.9	0	3.4	1.01	3.27961	0	3.84506	1.142209
小计								116.37001	2949.61925	21.24746	179.792784
清单项目综合单价											3267.02950400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.712035	1.3634	63.69		
		普工人工费	元	16.980633	1.3889	23.58		
		高级技工人工费	元	18.677015	1.3824	25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	1.0381	0.885	0.92		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.045	250.72	11.28		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		

项目编码	030403006040	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˚ 非耐火母线槽MX-800A/4P	10m	0.1	524.07	17313.44	87.75	1010.62	52.407	1731.344	8.775	101.062
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.999865	2.9	0	3.4	1.01	2.8996085	0	3.399541	1.00986365
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								102.8860085	1745.86125	18.294941	115.8254387
清单项目综合单价											1982.86763815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403006041	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-62	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）400＜I≤800 ˚ 非耐火母线槽MX-630A/4P	10m	0.1	524.07	13749.14	87.75	832.4	52.407	1374.914	8.775	83.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.999865	2.9	0	3.4	1.01	2.8996085	0	3.399541	1.00986365
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								102.8860085	1389.43125	18.294941	98.00343865
清单项目综合单价											1608.61563815

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.541535	1.3634	56.64		
		普工人工费	元	15.027933	1.3889	20.87		
		高级技工人工费	元	16.258915	1.3824	22.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.22	3.25	0.72		
		扁钢 40×4	kg	0.605	4.4	2.66		
		角钢(综合)	kg	2.0625	3.355	6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.1892	3.3	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.088	7.4	0.65		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1375	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.044	9.61	0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.056925	11.83	0.67		
		清油 C01-1	kg	0.0165	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.01485	5.31	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.06215	17.33	1.08		
		乙炔气	m3	0.020625	13.01	0.27		
		电线 BVR35mm2	m	0.244	35.42	8.64		
		铜接线端子 DT-35	个	0.812	2.74	2.22		
		其他材料费	元	0.8589	0.885	0.76		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.011	13.08	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.038775	154.13	5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.035	250.72	8.78		

项目编码	030403007013	项目名称	始端箱、 分线箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	427.96	11900.37	0	708.27	427.96	11900.37	0	708.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.2796	2.9	0	3.4	1.01	12.41084	0	14.55064	4.322396
小计								440.37084	11900.37	14.55064	712.592396
清单项目综合单价											13067.88387600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	168.891		1.3634		230.27		
		普工人工费			元	63.819		1.3889		88.64		
		高级技工人工费			元	78.887		1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007014	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600<I≤1000	台	1	233.63	7431.51	0	433.39	233.63	7431.51	0	433.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	7431.51	7.94342	435.749663
清单项目综合单价											8115.60835300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277		1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784		1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048		1.3824		59.51		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007015	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600<I≤1000	台	1	233.63	5008.58	0	312.25	233.63	5008.58	0	312.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	5008.58	7.94342	314.609663
清单项目综合单价											5571.53835300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277		1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784		1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048		1.3824		59.51		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007016	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-68	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 100<I≤300	台	1	165.91	2605.28	0	174.17	165.91	2605.28	0	174.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6591	2.9	0	3.4	1.01	4.81139	0	5.64094	1.675691
小计								170.72139	2605.28	5.64094	175.845691
清单项目综合单价											2957.48802100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	65.49		1.3634		89.29		
		普工人工费			元	24.774		1.3889		34.41		
		高级技工人工费			元	30.536		1.3824		42.21		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007017	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-67	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) I≤100	台	1	109.19	1628.19	0	110.31	109.19	1628.19	0	110.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0919	2.9	0	3.4	1.01	3.16651	0	3.71246	1.102819
小计								112.35651	1628.19	3.71246	111.412819
清单项目综合单价											1855.67178900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	43.082		1.3634		58.74		
		普工人工费			元	16.271		1.3889		22.6		
		高级技工人工费			元	20.143		1.3824		27.85		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		
	机械											
项目编码	030403007018	项目名称		始端箱、 分线箱				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 1000<I≤2000	台	1	427.96	7220.96	0	474.3	427.96	7220.96	0	474.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.2796	2.9	0	3.4	1.01	12.41084	0	14.55064	4.322396
小计								440.37084	7220.96	14.55064	478.622396
清单项目综合单价											8154.50387600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	168.891		1.3634		230.27		
		普工人工费			元	63.819		1.3889		88.64		
		高级技工人工费			元	78.887		1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62		35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04		2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31		0.885		2.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030403007019	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000	台	1	233.63	6089.41	0	366.29	233.63	6089.41	0	366.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	6089.41	7.94342	368.649663
清单项目综合单价											6706.40835300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277	1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784	1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048	1.3824		59.51		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31	0.885		2.04		
	机械										
项目编码	030403007020	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000	台	1	233.63	5135.59	0	318.6	233.63	5135.59	0	318.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	5135.59	7.94342	320.959663
清单项目综合单价											5704.89835300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277	1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784	1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048	1.3824		59.51		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31	0.885		2.04		
	机械										
项目编码	030403007021	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000	台	1	233.63	4198.06	0	271.72	233.63	4198.06	0	271.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	4198.06	7.94342	274.079663
清单项目综合单价											4720.48835300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277	1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784	1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048	1.3824		59.51		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31	0.885		2.04		
	机械										
项目编码	030403007022	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000	台	1	233.63	5255.43	0	324.59	233.63	5255.43	0	324.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	5255.43	7.94342	326.949663
清单项目综合单价											5830.72835300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277	1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784	1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048	1.3824		59.51		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31	0.885		2.04		
	机械										
项目编码	030403007023	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000	台	1	233.63	4385.31	0	281.08	233.63	4385.31	0	281.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	4385.31	7.94342	283.439663
清单项目综合单价											4917.09835300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277	1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784	1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048	1.3824		59.51		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31	0.885		2.04		
	机械										
项目编码	030403007024	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-70	封闭母线槽进出分线箱 安装 额定电流I(A) 600＜I≤1000	台	1	233.63	3663.39	0	244.99	233.63	3663.39	0	244.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3363	2.9	0	3.4	1.01	6.77527	0	7.94342	2.359663
小计								240.40527	3663.39	7.94342	247.349663
清单项目综合单价											4159.08835300
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	92.277	1.3634		125.81		
		普工人工费			元	34.784	1.3889		48.31		
		高级技工人工费			元	43.048	1.3824		59.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电线 BVR35mm2	m	0.62	35.42	21.96		
		铜接线端子 DT-35	个	2.04	2.74	5.59		
		其他材料费	元	2.31	0.885	2.04		
	机械							

项目编码	030412003096	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	314.38	5.63	75.19	22.322	31.438	0.563	7.519
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.336677	2.9	0	3.4	1.01	0.9763633	0	1.1447018	0.34004377
小计								34.6439073	37.059868	2.9708518	11.23269377
清单项目综合单价											85.90732087

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.030268	1.3634	19.13		
		普工人工费	元	5.801102	1.3889	8.06		
		高级技工人工费	元	4.688532	1.3824	6.48		
	材料	强电消防桥架100×50	m	1.01	30.65	30.96		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
		角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22386	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003097	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	409.21	5.63	79.93	22.322	40.921	0.563	7.993
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.352884	2.9	0	3.4	1.01	1.0233636	0	1.1998056	0.35641284
小计								36.3116996	47.345992	3.2064056	12.20501284
清单项目综合单价											99.06911004

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
	材料	强电消防桥架100×100	m	1.01	40.04	40.44		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003098	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	526.29	5.63	128.09	38.31	52.629	0.563	12.809
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.52537	2.9	0	3.4	1.01	1.523573	0	1.786258	0.5306237
小计								54.060525	59.678644	3.933208	17.5700737
清单项目综合单价											135.24245070

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电消防桥架150×100	m	1.01	51.54	52.06		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003099	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	636.59	5.63	133.61	38.31	63.659	0.563	13.361
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.532574	2.9	0	3.4	1.01	1.5444646	0	1.8107516	0.53789974
小计								54.8017686	71.065588	4.0379016	18.34354974
清单项目综合单价											148.24880794

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	22.064392	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200972	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519902	1.3824	10.4		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244999	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		强电消防桥架200×100	m	1.01	62.46	63.08		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		

项目编码	030412003100	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	730.92	5.63	138.32	38.31	73.092	0.563	13.832
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.537977	2.9	0	3.4	1.01	1.5601333	0	1.8291218	0.54335677
小计								55.3577013	80.766296	4.1164218	18.98065677

清单项目综合单价	159.22107587

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	22.30128	1.3634	30.41		
	普工人工费	元	9.28296	1.3889	12.89		
	高级技工人工费	元	7.59472	1.3824	10.5		
材料	强电消防桥架200×150	m	1.01	71.8	72.52		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
	扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
	角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
	铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
	调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
	清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
	溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
	其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003101	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	815.46	5.63	142.55	38.31	81.546	0.563	14.255
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.548781	2.9	0	3.4	1.01	1.5914649	0	1.8658554	0.55426881
小计								56.4695609	89.755712	4.2734554	19.73586881

清单项目综合单价	170.23459711

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	22.77503	1.3634	31.05		
	普工人工费	元	9.446925	1.3889	13.12		
	高级技工人工费	元	7.744345	1.3824	10.71		
材料	强电消防桥架300×100	m	1.01	80.17	80.97		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
	扁钢 40×4	kg	0.404799	4.4	1.78		
	角钢(综合)	kg	1.379997	3.355	4.63		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
	铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
	调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
	清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
	溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
	其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003102	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	904.2	11.26	208.1	61.253	90.42	1.126	20.81
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019001	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10926044	8.47786618	1.90485025	5.08751775
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.783614	2.9	0	3.4	1.01	2.2724806	0	2.6642876	0.79145014
小计								80.63474104	98.89786618	5.69513785	26.68896789

清单项目综合单价	211.91671296

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	32.317743	1.3634	44.06		
	普工人工费	元	13.68362	1.3889	19.01		
	高级技工人工费	元	11.06317	1.3824	15.29		
材料	强电消防桥架300×150	m	1.01	89.04	89.93		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49		
	扁钢 40×4	kg	0.418001	4.4	1.84		
	角钢(综合)	kg	1.425002	3.355	4.78		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
	铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
	调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
	清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
	溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
	汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.3799	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003103	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1084.09	11.26	217.1	61.253	108.409	1.126	21.71
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.789017	2.9	0	3.4	1.01	2.2881493	0	2.6826578	0.79690717
小计								81.1897733	117.154128	5.7735578	27.75480717
清单项目综合单价											231.87226627

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.554617	1.3634	44.38		
		普工人工费	元	13.765603	1.3889	19.12		
		高级技工人工费	元	11.137983	1.3824	15.4		
	材料	强电消防桥架300×200	m	1.01	106.85	107.92		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38056	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003104	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ` 强电消防桥架400×100	10m	0.1	612.53	1324.57	11.26	229.12	61.253	132.457	1.126	22.912
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.020801	900.44	446.18	100.25	267.75	18.73005244	9.28099018	2.08530025	5.56946775
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.799828	2.9	0	3.4	1.01	2.3195012	0	2.7194152	0.80782628
小计								82.30255364	141.7379902	5.93071545	29.28929403
清单项目综合单价											259.26055330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028692	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929681	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287711	1.3824	15.6		
	材料	强电消防桥架400×100	m	1.01	130.66	131.97		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.166406	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.457617	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.560058	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064274	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.029121	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104004	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029121	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036817	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.381881	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003105	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1413.95	11.26	233.59	61.253	141.395	1.126	23.359
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.020802	900.44	446.18	100.25	267.75	18.73095288	9.28143636	2.0854005	5.5697355
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.799838	2.9	0	3.4	1.01	2.3195302	0	2.7194492	0.80783638
小计								82.30348308	150.6764364	5.9308497	29.73657188
清单项目综合单价											268.64734102

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.029093	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929819	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287838	1.3824	15.6		
	材料	强电消防桥架400×150	m	1.01	139.51	140.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.166414	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.457639	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.560134	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064278	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.029123	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104009	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029123	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036819	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.012481	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009153	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.381882	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.006241	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013001	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003106	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1554.85	11.26	240.63	61.253	155.485	1.126	24.063
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.021301	900.44	446.18	100.25	267.75	19.18027244	9.50408018	2.13542525	5.70334275
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.804325	2.9	0	3.4	1.01	2.3325425	0	2.734705	0.81236825
小计								82.76581494	164.9890802	5.99613025	30.578711

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									284.32973637
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	33.225821	1.3634	45.3			
		普工人工费	元	13.997907	1.3889	19.44			
		高级技工人工费	元	11.349971	1.3824	15.69			
	材料	强电消防桥架400×200	m	1.01	153.46	154.99			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170401	3.25	0.55			
		扁钢 40×4	kg	0.468602	4.4	2.06			
		角钢(综合)	kg	1.597506	3.355	5.36			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22			
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07			
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45			
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22			
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05			
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07			
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1			
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13			

项目编码	030412003107	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1635.37	16.89	302.32	82.891	163.537	1.689	30.232
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.03151	2.9	0	3.4	1.01	2.991379	0	3.507134	1.0418251
小计								106.142279	173.57605	7.451759	37.2982001

清单项目综合单价									324.46828810
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	42.441758	1.3634	57.87			
		普工人工费	元	18.077968	1.3889	25.11			
		高级技工人工费	元	14.596293	1.3824	20.18			
	材料	强电消防桥架500×150	m	1.01	161.2	162.81			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59			
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18			
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23			
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07			
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47			
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23			
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05			
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13			
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27			
		其他材料费	元	0.39275	0.885	0.35			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69			

项目编码	030412003108	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1816.36	16.89	311.37	82.891	181.636	1.689	31.137
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.03691	2.9	0	3.4	1.01	3.007039	0	3.525494	1.0472791
小计								106.698203	191.942758	7.530269	38.3693041

清单项目综合单价									344.54053410
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	42.678642	1.3634	58.19			
		普工人工费	元	18.159953	1.3889	25.22			
		高级技工人工费	元	14.671108	1.3824	20.28			
	材料	强电消防桥架500×200	m	1.01	179.12	180.91			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6			
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24			
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24			
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08			
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48			
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24			
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05			
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13			
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27			
		其他材料费	元	0.39341	0.885	0.35			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69			

项目编码	030412003109	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1851.01	16.89	313.1	82.891	185.101	1.689	31.31
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.047717	2.9	0	3.4	1.01	3.0383793	0	3.5622378	1.05819417
小计								107.8100713	195.943174	7.6873128	38.87451917

清单项目综合单价									350.31507727
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	43.15241	1.3634	58.83			
		普工人工费	元	18.323925	1.3889	25.45			
		高级技工人工费	元	14.82074	1.3824	20.49			
	材料	强电消防桥架600×150	m	1.01	182.55	184.38			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1944	3.25	0.63			
		扁钢 40×4	kg	0.5346	4.4	2.35			
		角钢(综合)	kg	1.8225	3.355	6.11			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.075087	3.3	0.25			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03402	7.4	0.25			
		铁砂布 0#-2#	张	0.1215	0.66	0.08			
		调和漆	kg	0.03402	9.61	0.33			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.043011	11.83	0.51			
		清油 C01-1	kg	0.01458	16.99	0.25			
		溶剂汽油 200#	kg	0.010692	5.31	0.06			

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39473	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00729	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015188	154.13	2.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003110	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	2055.83	16.89	323.34	82.891	205.583	1.689	32.334
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0249	900.44	446.18	100.25	267.75	22.420956	11.109882	2.496225	6.666975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.05312	2.9	0	3.4	1.01	3.054048	0	3.580608	1.0636512
小计								108.366004	216.692882	7.765833	40.0646262

清单项目综合单价 372.88934520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.389294	1.3634	59.16		
		普工人工费	元	18.405911	1.3889	25.56		
		高级技工人工费	元	14.895556	1.3824	20.59		
	材料	强电消防桥架600×200	m	1.01	202.83	204.86		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1992	3.25	0.65		
		扁钢 40×4	kg	0.5478	4.4	2.41		
		角钢(综合)	kg	1.8675	3.355	6.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.076941	3.3	0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03486	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1245	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03486	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.044073	11.83	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.01494	16.99	0.25		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010956	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39539	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00747	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015563	154.13	2.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003111	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000 ˉ 耐火钢制槽式电缆桥架 700×150	10m	0.1	1055.16	2107.13	22.52	386.19	105.516	210.713	2.252	38.619
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0261	900.44	446.18	100.25	267.75	23.501484	11.645298	2.616525	6.988275
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.290174	2.9	0	3.4	1.01	3.7415046	0	4.3865916	1.30307574
小计								132.7589886	222.358298	9.2551166	46.91035074

清单项目综合单价 411.28275394

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.028463	1.3634	72.3		
		普工人工费	元	22.611682	1.3889	31.41		
		高级技工人工费	元	18.310887	1.3824	25.31		
	材料	强电消防桥架700×150	m	1.01	207.8	209.88		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2088	3.25	0.68		
		扁钢 40×4	kg	0.5742	4.4	2.53		
		角钢(综合)	kg	1.9575	3.355	6.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.080649	3.3	0.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03654	7.4	0.27		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1305	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03654	9.61	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.046197	11.83	0.55		
		清油 C01-1	kg	0.01566	16.99	0.27		
		溶剂汽油 200#	kg	0.011484	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46571	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00783	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.016313	154.13	2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003112	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2340.24	22.52	397.84	105.516	234.024	2.252	39.784
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.306384	2.9	0	3.4	1.01	3.7885136	0	4.4417056	1.31944784
小计								134.4267896	246.472422	9.4906806	48.57367284

清单项目综合单价 438.96356504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.739115	1.3634	73.27		
		普工人工费	元	22.85764	1.3889	31.75		
		高级技工人工费	元	18.535335	1.3824	25.62		
	材料	强电消防桥架800×150	m	1.01	230.88	233.19		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2232	3.25	0.73		
		扁钢 40×4	kg	0.6138	4.4	2.7		
		角钢(综合)	kg	2.0925	3.355	7.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.086211	3.3	0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03906	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1395	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03906	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049383	11.83	0.58		
		清油 C01-1	kg	0.01674	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012276	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46769	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00837	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017438	154.13	2.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003113	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2599.4	22.52	410.8	105.516	259.94	2.252	41.08
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.028401	900.44	446.18	100.25	267.75	25.57339644	12.6719581	2.84720025	7.60436775

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.310887	2.9	0	3.4	1.01	3.8015723	0	4.4570158	1.32399587	
小计								134.8909687	272.6119582	9.55621605	50.00836362	
清单项目综合单价											467.06750659	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	53.936576	1.3634		73.54			
		普工人工费			元	22.925981	1.3889		31.84			
		高级技工人工费			元	18.597699	1.3824		25.71			
	材料	强电消防桥架800×200			m	1.01	256.54		259.11			
		钢筋 Φ10mm以外			kg	0.227201	3.25		0.74			
		扁钢 40×4			kg	0.624803	4.4		2.75			
		角钢(综合)			kg	2.130011	3.355		7.15			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.087756	3.3		0.29			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.03976	7.4		0.29			
		铁砂布 0#-2#			张	0.142001	0.66		0.09			
		调和漆			kg	0.03976	9.61		0.38			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.050268	11.83		0.59			
		清油 C01-1			kg	0.01704	16.99		0.29			
		溶剂汽油 200#			kg	0.012496	5.31		0.07			
		汽油 60#～70#			kg	0.03	6.67		0.2			
		电线 BV-6			m	0.042	5.9		0.25			
		其他材料费			元	0.46824	0.885		0.41			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00852	13.08		0.11			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.01775	154.13		2.74			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.004	563.01		2.25			
项目编码	030412003114	项目名称	桥架				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-47换	镀锌线槽安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 100＜B+H≤150 ˉ 强电金属线槽100×50	10m	0.1	168.37	166.37	2.82	53.07	16.837	16.637	0.282	5.307	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.281826	2.9	0	3.4	1.01	0.8172954	0	0.9582084	0.28464426	
小计								28.9998394	22.258868	2.5033584	8.96529426	
清单项目综合单价											62.72736006	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.974566	1.3634		6.78			
		技工人工费			元	4.6998	1.3634		6.41			
		普工人工费			元	9.230301	1.3889		12.82			
		高级技工人工费			元	1.571131	1.3824		2.17			
	材料	强电金属线槽100×50			m	1.01	16.22		16.38			
		电线 BV-4			m	0.042	3.96		0.17			
		钢筋 Φ10mm以外			kg	0.1008	3.25		0.33			
		扁钢 40×4			kg	0.2772	4.4		1.22			
		角钢(综合)			kg	0.945	3.355		3.17			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.038934	3.3		0.13			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.01764	7.4		0.13			
		铁砂布 0#-2#			张	0.063	0.66		0.04			
		调和漆			kg	0.01764	9.61		0.17			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.022302	11.83		0.26			
		清油 C01-1			kg	0.00756	16.99		0.13			
		溶剂汽油 200#			kg	0.005544	5.31		0.03			
		其他材料费			元	0.11386	0.885		0.1			
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.0005	563.01		0.28			
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00378	13.08		0.05			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.007875	154.13		1.21			
项目编码	030412003115	项目名称	桥架				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.352884	2.9	0	3.4	1.01	1.0233636	0	1.1998056	0.35641284	
小计								36.3116996	38.872992	3.2064056	11.78101284	
清单项目综合单价											90.17211004	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	14.740921	1.3634		20.1			
		普工人工费			元	6.047059	1.3889		8.4			
		高级技工人工费			元	4.912979	1.3824		6.79			
	材料	强电金属桥架100×100			m	1.01	31.65		31.97			
		钢筋 Φ10mm以外			kg	0.1152	3.25		0.37			
		扁钢 40×4			kg	0.3168	4.4		1.39			
		角钢(综合)			kg	1.08	3.355		3.62			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.044496	3.3		0.15			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.02016	7.4		0.15			
		铁砂布 0#-2#			张	0.072	0.66		0.05			
		调和漆			kg	0.02016	9.61		0.19			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.025488	11.83		0.3			
		清油 C01-1			kg	0.00864	16.99		0.15			
		溶剂汽油 200#			kg	0.006336	5.31		0.03			
		电线 BV-6			m	0.05	5.9		0.3			
		其他材料费			元	0.22584	0.885		0.2			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.00432	13.08		0.06			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.009	154.13		1.39			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.001	563.01		0.56			
项目编码	030412003116	项目名称	桥架				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.525365	2.9	0	3.4	1.01	1.5235585	0	1.786241	0.53061865	
小计								54.0605105	48.770644	3.933191	17.02506865	
清单项目综合单价											123.78941415	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	21.748297	1.3634		29.65			
		普工人工费			元	9.091572	1.3889		12.63			
		高级技工人工费			元	7.420069	1.3824		10.26			
	材料	强电金属桥架150×100			m	1.01	40.74		41.15			
		钢筋 Φ10mm以外			kg	0.126395	3.25		0.41			
		扁钢 40×4			kg	0.347586	4.4		1.53			
		角钢(综合)			kg	1.184952	3.355		3.98			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.04882	3.3		0.16			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.022119	7.4		0.16			
		铁砂布 0#-2#			张	0.078997	0.66		0.05			
		调和漆			kg	0.022119	9.61		0.21			

工程量清单综合单价分析表

		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027965	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.326379	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003117	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.532573	2.9	0	3.4	1.01	1.5444617	0	1.8107482	0.53789873
小计								54.8017657	57.692588	4.0378982	17.67454873
清单项目综合单价											134.20680063

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064392	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200972	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519902	1.3824	10.4		
	材料	强电金属桥架200×100	m	1.01	49.22	49.71		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244999	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003118	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.537977	2.9	0	3.4	1.01	1.5601333	0	1.8291218	0.54335677
小计								55.3577013	65.566296	4.1164218	18.22065677
清单项目综合单价											143.26107587

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.30128	1.3634	30.41		
		普工人工费	元	9.28296	1.3889	12.89		
		高级技工人工费	元	7.59472	1.3824	10.5		
	材料	强电金属桥架200×150	m	1.01	56.75	57.32		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003119	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.548781	2.9	0	3.4	1.01	1.5914649	0	1.8658554	0.55426881
小计								56.4695609	72.827712	4.2734554	18.88986881
清单项目综合单价											152.46059711

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775035	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.446926	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744347	1.3824	10.71		
	材料	强电金属桥架300×100	m	1.01	63.41	64.04		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404799	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.379997	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003120	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019001	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10926044	8.47786618	1.90485025	5.08751775	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.783615	2.9	0	3.4	1.01	2.2724835	0	2.664291	0.79145115	
小计								80.63474394	80.06186618	5.69514125	25.7469689	
清单项目综合单价											192.13872027	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	32.317746	1.3634		44.06		
		普工人工费				元	13.683622	1.3889		19.01		
		高级技工人工费				元	11.063171	1.3824		15.29		
	材料	强电金属桥架300×150				m	1.01	70.39		71.09		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.152	3.25		0.49		
		扁钢 40×4				kg	0.418001	4.4		1.84		
		角钢(综合)				kg	1.425003	3.355		4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.05871	3.3		0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0266	7.4		0.2		
		铁砂布 0#-2#				张	0.095	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.0266	9.61		0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.03363	11.83		0.4		
		清油 C01-1				kg	0.0114	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00836	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.3799	0.885		0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0057	13.08		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.011875	154.13		1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003121	项目名称			桥架			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	868.25	11.26	206.3	61.253	86.825	1.126	20.63
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.789017	2.9	0	3.4	1.01	2.2881493	0	2.6826578	0.79690717
小计								81.1897733	95.570128	5.7735578	26.67480717
清单项目综合单价											209.20826627
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	32.554617	1.3634		44.38		
		普工人工费				元	13.765603	1.3889		19.12		
		高级技工人工费				元	11.137983	1.3824		15.4		
	材料	强电金属桥架300×200				m	1.01	85.48		86.33		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1568	3.25		0.51		
		扁钢 40×4				kg	0.4312	4.4		1.9		
		角钢(综合)				kg	1.47	3.355		4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.060564	3.3		0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02744	7.4		0.2		
		铁砂布 0#-2#				张	0.098	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.02744	9.61		0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.034692	11.83		0.41		
		清油 C01-1				kg	0.01176	16.99		0.2		
		溶剂汽油 200#				kg	0.008624	5.31		0.05		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.38056	0.885		0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00588	13.08		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01225	154.13		1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003122	项目名称			桥架			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 * 强电金属桥架400×100	10m	0.1	612.53	1042.78	11.26	215.03	61.253	104.278	1.126	21.503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.020801	900.44	446.18	100.25	267.75	18.73005244	9.28099018	2.08530025	5.56946775
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.799825	2.9	0	3.4	1.01	2.3194925	0	2.719405	0.80782325
小计								82.30254494	113.5589902	5.93070525	27.880291
清单项目综合单价											229.67253137
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.028556	1.3634		45.03		
		普工人工费				元	13.929633	1.3889		19.35		
		高级技工人工费				元	11.287668	1.3824		15.6		
	材料	强电金属桥架400×100				m	1.01	102.76		103.79		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.166403	3.25		0.54		
		扁钢 40×4				kg	0.457609	4.4		2.01		
		角钢(综合)				kg	1.560032	3.355		5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.064273	3.3		0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.029121	7.4		0.22		
		铁砂布 0#-2#				张	0.104002	0.66		0.07		
		调和漆				kg	0.029121	9.61		0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.036817	11.83		0.44		
		清油 C01-1				kg	0.01248	16.99		0.21		
		溶剂汽油 200#				kg	0.009152	5.31		0.05		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.38188	0.885		0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00624	13.08		0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.013	154.13		2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003123	项目名称			桥架			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1119.03	11.26	218.84	61.253	111.903	1.126	21.884
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.020801	900.44	446.18	100.25	267.75	18.73005244	9.28099018	2.08530025	5.56946775
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.799822	2.9	0	3.4	1.01	2.3194838	0	2.7193948	0.80782022
小计								82.30253624	121.1839902	5.93069505	28.26128797
清单项目综合单价											237.67850944
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.0284	1.3634		45.03		
		普工人工费				元	13.929579	1.3889		19.35		
		高级技工人工费				元	11.287619	1.3824		15.6		
		强电金属桥架400×150				m	1.01	110.31		111.41		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1664	3.25		0.54		
		扁钢 40×4				kg	0.457601	4.4		2.01		
		角钢(综合)				kg	1.560003	3.355		5.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003124	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1244.88	11.26	225.14	61.253	124.488	1.126	22.514
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.021301	900.44	446.18	100.25	267.75	19.18027244	9.50408018	2.13542525	5.70334275
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.804325	2.9	0	3.4	1.01	2.3325425	0	2.734705	0.81236825
小计								82.76581494	133.9920802	5.99613025	29.029711
清单项目综合单价											251.78373637

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.225814	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.997904	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.349969	1.3824	15.69		
	材料	强电金属桥架400×200	m	1.01	122.77	124		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170401	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468601	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.597505	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003125	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1309.75	16.89	286.04	82.891	130.975	1.689	28.604
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.03151	2.9	0	3.4	1.01	2.991379	0	3.507134	1.0418251
小计								106.142279	141.01405	7.451759	35.6702001
清单项目综合单价											290.27828810

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.441758	1.3634	57.87		
		普工人工费	元	18.077968	1.3889	25.11		
		高级技工人工费	元	14.596293	1.3824	20.18		
	材料	强电金属桥架500×150	m	1.01	128.96	130.25		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39275	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003126	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1437.81	16.89	292.44	82.891	143.781	1.689	29.244
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.023101	900.44	446.18	100.25	267.75	20.80106444	10.30720418	2.31587525	6.18529275
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.036917	2.9	0	3.4	1.01	3.0070593	0	3.5255178	1.04728617
小计								106.6991237	154.0882042	7.53039305	36.47657892
清单项目综合单价											304.79429989

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.678835	1.3634	58.19		
		普工人工费	元	18.16002	1.3889	25.22		
		高级技工人工费	元	14.671169	1.3824	20.28		
	材料	强电金属桥架500×200	m	1.01	141.64	143.06		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.184804	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.508211	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.732537	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071381	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032341	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.115502	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.032341	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040888	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.393411	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003127	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1482.25	16.89	294.66	82.891	148.225	1.689	29.466
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.047717	2.9	0	3.4	1.01	3.0383793	0	3.5622378	1.05819417
小计								107.8100713	159.067174	7.6873128	37.03051917
清单项目综合单价											311.59507727
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	43.15241	1.3634		58.83		
		普工人工费				元	18.323925	1.3889		25.45		
		高级技工人工费				元	14.82074	1.3824		20.49		
	材料	强电金属桥架600×150				m	1.01	146.04		147.5		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1944	3.25		0.63		
		扁钢 40×4				kg	0.5346	4.4		2.35		
		角钢(综合)				kg	1.8225	3.355		6.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.075087	3.3		0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03402	7.4		0.25		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1215	0.66		0.08		
		调和漆				kg	0.03402	9.61		0.33		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.043011	11.83		0.51		
		清油 C01-1				kg	0.01458	16.99		0.25		
		溶剂汽油 200#				kg	0.010692	5.31		0.06		
		汽油 60#~70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
		其他材料费				元	0.39473	0.885		0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00729	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015188	154.13		2.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
项目编码	030412003128	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	1625.98	16.89	301.85	82.891	162.598	1.689	30.185
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.024901	900.44	446.18	100.25	267.75	22.42185644	11.1103281 8	2.49632525	6.66724275
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.053121	2.9	0	3.4	1.01	3.0540509	0	3.5806114	1.06365221
小计								108.3669073	173.7083282	7.76593665	37.91589496
清单项目综合单价											327.75706713
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	43.389346	1.3634		59.16		
		普工人工费				元	18.405929	1.3889		25.56		
		高级技工人工费				元	14.895572	1.3824		20.59		
	材料	强电金属桥架600×200				m	1.01	160.27		161.87		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.199201	3.25		0.65		
		扁钢 40×4				kg	0.547803	4.4		2.41		
		角钢(综合)				kg	1.86751	3.355		6.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.076941	3.3		0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03486	7.4		0.26		
		铁砂布 0#-2#				张	0.124501	0.66		0.08		
		调和漆				kg	0.03486	9.61		0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.044073	11.83		0.52		
		清油 C01-1				kg	0.01494	16.99		0.25		
		溶剂汽油 200#				kg	0.010956	5.31		0.06		
		汽油 60#~70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
		其他材料费				元	0.39539	0.885		0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00747	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015563	154.13		2.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
项目编码	030412003129	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000 普通钢制槽式电缆桥架 700×150	10m	0.1	1055.16	1686.16	22.52	365.14	105.516	168.616	2.252	36.514
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0261	900.44	446.18	100.25	267.75	23.501484	11.645298	2.616525	6.988275
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.290174	2.9	0	3.4	1.01	3.7415046	0	4.3865916	1.30307574
小计								132.7589886	180.261298	9.2551166	44.80535074
清单项目综合单价											367.08075394
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	53.028463	1.3634		72.3		
		普工人工费				元	22.611682	1.3889		31.41		
		高级技工人工费				元	18.310887	1.3824		25.31		
	材料	强电金属桥架700×150				m	1.01	166.12		167.78		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.2088	3.25		0.68		
		扁钢 40×4				kg	0.5742	4.4		2.53		
		角钢(综合)				kg	1.9575	3.355		6.57		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.080649	3.3		0.27		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03654	7.4		0.27		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1305	0.66		0.09		
		调和漆				kg	0.03654	9.61		0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.046197	11.83		0.55		
		清油 C01-1				kg	0.01566	16.99		0.27		
		溶剂汽油 200#				kg	0.011484	5.31		0.06		
		汽油 60#~70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.46571	0.885		0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00783	13.08		0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.016313	154.13		2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.004	563.01		2.25		
项目编码	030412003130	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	1873.92	22.52	374.53	105.516	187.392	2.252	37.453
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.306384	2.9	0	3.4	1.01	3.7885136	0	4.4417056	1.31944784
小计								134.4267896	199.840422	9.4906806	46.24267284
清单项目综合单价											390.00056504
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	53.739115	1.3634		73.27		
		普工人工费				元	22.85764	1.3889		31.75		
		高级技工人工费				元	18.535335	1.3824		25.62		
		强电金属桥架800×150				m	1.01	184.71		186.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2232	3.25	0.73		
		扁钢 40×4	kg	0.6138	4.4	2.7		
		角钢(综合)	kg	2.0925	3.355	7.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.086211	3.3	0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03906	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1395	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03906	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049383	11.83	0.58		
		清油 C01-1	kg	0.01674	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012276	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46769	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00837	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017438	154.13	2.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003131	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800<B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2060.47	22.52	383.85	105.516	206.047	2.252	38.385
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0284	900.44	446.18	100.25	267.75	25.572496	12.671512	2.8471	7.6041
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.310884	2.9	0	3.4	1.01	3.8015636	0	4.4570056	1.32399284
小计								134.8900596	218.718512	9.5561056	47.31309284
清单项目综合单价											410.47777004

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.936455	1.3634	73.54		
		普工人工费	元	22.925939	1.3889	31.84		
		高级技工人工费	元	18.597661	1.3824	25.71		
	材料	强电金属桥架800×200	m	1.01	203.18	205.21		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.227199	3.25	0.74		
		扁钢 40×4	kg	0.624796	4.4	2.75		
		角钢(综合)	kg	2.129888	3.355	7.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.087756	3.3	0.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03976	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.141999	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03976	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.050268	11.83	0.59		
		清油 C01-1	kg	0.01704	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012496	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46824	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01775	154.13	2.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003132	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	315.32	5.63	82.52	25.074	31.532	0.563	8.252
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.364197	2.9	0	3.4	1.01	1.0561713	0	1.2382698	0.36783897
小计								37.4757153	37.153868	3.0644198	11.99348897
清单项目综合单价											89.68749207

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.445368	1.3634	15.6		
		普工人工费	元	11.207102	1.3889	15.57		
		高级技工人工费	元	3.797632	1.3824	5.25		
	材料	强电消防梯式桥架100×50	m	1.01	30.65	30.96		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
		角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32386	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003133	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	410.15	5.63	87.26	25.074	41.015	0.563	8.726
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.380404	2.9	0	3.4	1.01	1.1031716	0	1.2933736	0.38420804
小计								39.1435076	47.439992	3.2999736	12.96580804
清单项目综合单价											102.84928124

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.156021	1.3634	16.57		
		普工人工费	元	11.453059	1.3889	15.91		
		高级技工人工费	元	4.022079	1.3824	5.56		
	材料	强电消防梯式桥架100×100	m	1.01	40.04	40.44		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32584	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003134	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	526.74	11.26	205.86	67.541	52.674	1.126	20.586
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.81768	2.9	0	3.4	1.01	2.371272	0	2.780112	0.8258568
小计								84.139224	59.723644	5.490062	25.6423068
清单项目综合单价											174.99523680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.639251	1.3634		45.86		
		普工人工费				元	14.497659	1.3889		20.14		
		高级技工人工费				元	11.406749	1.3824		15.77		
	材料	强电消防梯式桥架150×100				m	1.01	51.54		52.06		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1264	3.25		0.41		
		扁钢 40×4				kg	0.3476	4.4		1.53		
		角钢(综合)				kg	1.185	3.355		3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.048822	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02212	7.4		0.16		
		铁砂布 0#-2#				张	0.079	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.02212	9.61		0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.027966	11.83		0.33		
		清油 C01-1				kg	0.00948	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.006952	5.31		0.04		
		汽油 60#~70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-6				m	0.04	5.9		0.24		
		其他材料费				元	0.37438	0.885		0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00474	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.009875	154.13		1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003135	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	637.04	11.26	211.38	67.541	63.704	1.126	21.138
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.824884	2.9	0	3.4	1.01	2.3921636	0	2.8046056	0.83313284
小计								84.8804676	71.110588	5.5947556	26.41578284
清单项目综合单价											188.00159404
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.955096	1.3634		46.29		
		普工人工费				元	14.606974	1.3889		20.29		
		高级技工人工费				元	11.506504	1.3824		15.91		
	材料	强电消防梯式桥架200×100				m	1.01	62.46		63.08		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1328	3.25		0.43		
		扁钢 40×4				kg	0.3652	4.4		1.61		
		角钢(综合)				kg	1.245	3.355		4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.051294	3.3		0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02324	7.4		0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.083	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.02324	9.61		0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.029382	11.83		0.35		
		清油 C01-1				kg	0.00996	16.99		0.17		
		溶剂汽油 200#				kg	0.007304	5.31		0.04		
		汽油 60#~70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-6				m	0.04	5.9		0.24		
		其他材料费				元	0.37526	0.885		0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00498	13.08		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.010375	154.13		1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003136	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	731.37	11.26	216.1	67.541	73.137	1.126	21.61
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.830287	2.9	0	3.4	1.01	2.4078323	0	2.8229758	0.83858987
小计								85.4364003	80.811296	5.6732758	27.05388987
清单项目综合单价											198.97486197
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.19198	1.3634		46.62		
		普工人工费				元	14.68896	1.3889		20.4		
		高级技工人工费				元	11.58132	1.3824		16.01		
	材料	强电消防梯式桥架200×150				m	1.01	71.8		72.52		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1376	3.25		0.45		
		扁钢 40×4				kg	0.3784	4.4		1.66		
		角钢(综合)				kg	1.29	3.355		4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.053148	3.3		0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02408	7.4		0.18		
		铁砂布 0#-2#				张	0.086	0.66		0.06		
		调和漆				kg	0.02408	9.61		0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.030444	11.83		0.36		
		清油 C01-1				kg	0.01032	16.99		0.18		
		溶剂汽油 200#				kg	0.007568	5.31		0.04		
		汽油 60#~70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-6				m	0.04	5.9		0.24		
		其他材料费				元	0.37592	0.885		0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00516	13.08		0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01075	154.13		1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003137	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	815.91	11.26	220.32	67.541	81.591	1.126	22.032
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.84109	2.9	0	3.4	1.01	2.439161	0	2.859706	0.8495009
小计								86.548257	89.800712	5.830306	27.8081009
清单项目综合单价											209.98737590
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.665749	1.3634		47.26		
		普工人工费				元	14.852931	1.3889		20.63		
		高级技工人工费				元	11.730951	1.3824		16.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	强电消防梯式桥架300×100	m	1.01	80.17	80.97		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.4048	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.38	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37724	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003138	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	905.49	11.26	224.8	67.541	90.549	1.126	22.48
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.846494	2.9	0	3.4	1.01	2.4548326	0	2.8780796	0.85495894
小计								87.1041926	99.02642	5.9088296	28.42220894
清单项目综合单价											220.46165114

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.902633	1.3634	47.59		
		普工人工费	元	14.934917	1.3889	20.74		
		高级技工人工费	元	11.805767	1.3824	16.32		
	材料	强电消防梯式桥架300×150	m	1.01	89.04	89.93		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.418	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.425	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.3779	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003139	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1097.5	16.89	256.79	75.85	109.75	1.689	25.679
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.934987	2.9	0	3.4	1.01	2.7114623	0	3.1789558	0.94433687
小计								96.2100863	118.495128	6.8328558	31.87123687
清单项目综合单价											253.40930697

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.508417	1.3634	52.5		
		普工人工费	元	16.531003	1.3889	22.96		
		高级技工人工费	元	13.047183	1.3824	18.04		
	材料	强电消防梯式桥架300×200	m	1.01	106.85	107.92		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39756	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003140	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1427.36	16.89	273.29	75.85	142.736	1.689	27.329
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.94579	2.9	0	3.4	1.01	2.742791	0	3.215686	0.9552479
小计								97.321943	152.016544	6.989886	33.8534479
清单项目综合单价											290.18182090

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.982186	1.3634	53.15		
		普工人工费	元	16.694974	1.3889	23.19		
		高级技工人工费	元	13.196814	1.3824	18.24		
	材料	强电消防梯式桥架400×150	m	1.01	139.51	140.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39888	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.003	563.01	1.69		
项目编码	030412003141	项目名称	桥架		计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1568.26	16.89	280.33	75.85	156.826	1.689	28.033
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.950294	2.9	0	3.4	1.01	2.7558526	0	3.2309996	0.95979694
小计								97.7852246	166.329634	7.0553246	34.69587194
清单项目综合单价											305.86605514

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.179589	1.3634	53.42		
		普工人工费	元	16.763296	1.3889	23.28		
		高级技工人工费	元	13.259161	1.3824	18.33		
	材料	强电消防梯式桥架400×200	m	1.01	153.46	154.99		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1704	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.4686	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.5975	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39943	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003142	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1646.43	16.89	284.24	75.85	164.643	1.689	28.424
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9611	2.9	0	3.4	1.01	2.78719	0	3.26774	0.970711
小计								98.89709	174.68205	7.212365	35.419086
清单项目综合单价											316.21059100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.653358	1.3634	54.06		
		普工人工费	元	16.927268	1.3889	23.51		
		高级技工人工费	元	13.408793	1.3824	18.54		
	材料	强电消防梯式桥架500×150	m	1.01	161.2	162.81		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40075	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003143	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500＜B+H≤800	10m	0.1	758.5	1827.42	16.89	293.29	75.85	182.742	1.689	29.329
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9665	2.9	0	3.4	1.01	2.80285	0	3.2861	0.976165
小计								99.453014	193.048758	7.290875	36.49019
清单项目综合单价											336.28283700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.890242	1.3634	54.39		
		普工人工费	元	17.009253	1.3889	23.62		
		高级技工人工费	元	13.483608	1.3824	18.64		
	材料	强电消防梯式桥架500×200	m	1.01	179.12	180.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40141	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003144	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	253.4	5.63	79.43	25.074	25.34	0.563	7.943
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.364197	2.9	0	3.4	1.01	1.0561713	0	1.2382698	0.36783897
小计								37.4757153	30.961868	3.0644198	11.68448897
清单项目综合单价											83.18649207

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.445368	1.3634	15.6		
		普工人工费	元	11.207102	1.3889	15.57		
		高级技工人工费	元	3.797632	1.3824	5.25		

工程量清单综合单价分析表

	强电金属梯式桥架100×50	m	1.01	24.52	24.77		
	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
	扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
	角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
	铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
材料	调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
	清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
	溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
	汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
	其他材料费	元	0.32386	0.885	0.29		
	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003145	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-24	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	250.74	329.35	5.63	83.22	25.074	32.935	0.563	8.322
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.380404	2.9	0	3.4	1.01	1.1031716	0	1.2933736	0.38420804
小计								39.1435076	39.359992	3.2999736	12.56180804
清单项目综合单价											94.36528124

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	12.156021	1.3634	16.57		
	人工	普工人工费	元	11.453059	1.3889	15.91		
		高级技工人工费	元	4.022079	1.3824	5.56		
		强电金属梯式桥架100×100	m	1.01	32.04	32.36		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32584	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003146	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	422.61	11.26	200.66	67.541	42.261	1.126	20.066
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.81768	2.9	0	3.4	1.01	2.371272	0	2.780112	0.8258568
小计								84.139224	49.310644	5.490062	25.1223068
清单项目综合单价											164.06223680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	33.639251	1.3634	45.86		
	人工	普工人工费	元	14.497659	1.3889	20.14		
		高级技工人工费	元	11.406749	1.3824	15.77		
		强电金属梯式桥架150×100	m	1.01	41.23	41.64		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37438	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003147	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤500	10m	0.1	675.41	510.79	11.26	205.07	67.541	51.079	1.126	20.507
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.824884	2.9	0	3.4	1.01	2.3921636	0	2.8046056	0.83313284
小计								84.8804676	58.485588	5.5947556	25.78478284
清单项目综合单价											174.74559404

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	33.955096	1.3634	46.29		
	人工	普工人工费	元	14.606974	1.3889	20.29		
		高级技工人工费	元	11.506504	1.3824	15.91		
		强电金属梯式桥架200×100	m	1.01	49.96	50.46		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37526	0.885	0.33		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003148	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500	10m	0.1	675.41	586.23	11.26	208.84	67.541	58.623	1.126	20.884
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.830287	2.9	0	3.4	1.01	2.4078323	0	2.8229758	0.83858987
小计								85.4364003	66.297296	5.6732758	26.32788987
清单项目综合单价											183.73486197

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.19198	1.3634	46.62		
		普工人工费	元	14.68896	1.3889	20.4		
		高级技工人工费	元	11.58132	1.3824	16.01		
	材料	强电金属梯式桥架200×150	m	1.01	57.43	58		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37592	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003149	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500	10m	0.1	675.41	653.9	11.26	212.22	67.541	65.39	1.126	21.222
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.84109	2.9	0	3.4	1.01	2.439161	0	2.859706	0.8495009
小计								86.548257	73.599712	5.830306	26.9981009
清单项目综合单价											192.97637590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.665749	1.3634	47.26		
		普工人工费	元	14.852931	1.3889	20.63		
		高级技工人工费	元	11.730951	1.3824	16.22		
	材料	强电金属梯式桥架300×100	m	1.01	64.13	64.77		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.4048	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.38	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37724	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003150	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500	10m	0.1	675.41	725.61	11.26	215.81	67.541	72.561	1.126	21.581
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.846494	2.9	0	3.4	1.01	2.4548326	0	2.8780796	0.85495894
小计								87.1041926	81.03842	5.9088296	27.52320894
清单项目综合单价											201.57465114

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.902633	1.3634	47.59		
		普工人工费	元	14.934917	1.3889	20.74		
		高级技工人工费	元	11.805767	1.3824	16.32		
	材料	强电金属梯式桥架300×150	m	1.01	71.23	71.94		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.418	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.425	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.3779	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003151	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-25	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤500	10m	0.1	675.41	869.54	11.26	223	67.541	86.954	1.126	22.3
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.851897	2.9	0	3.4	1.01	2.4705013	0	2.8964498	0.86041597
小计								87.6601253	95.699128	5.9873498	28.40831597
清单项目综合单价											217.75491907

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.139517	1.3634	47.91		
		普工人工费	元	15.016903	1.3889	20.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	11.880583	1.3824	16.42		
	材料	强电金属梯式桥架300×200	m	1.01	85.48	86.33		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-6	m	0.04	5.9	0.24		
		其他材料费	元	0.37856	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003152	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1145.57	16.89	259.2	75.85	114.557	1.689	25.92
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.94579	2.9	0	3.4	1.01	2.742791	0	3.215686	0.9552479
小计								97.321943	123.837544	6.989886	32.4444479
清单项目综合单价											260.59382090

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	38.982186	1.3634	53.15		
		普工人工费	元	16.694974	1.3889	23.19		
		高级技工人工费	元	13.196814	1.3824	18.24		
	材料	强电金属梯式桥架400×150	m	1.01	111.61	112.73		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39888	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003153	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1258.29	16.89	264.83	75.85	125.829	1.689	26.483
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.950294	2.9	0	3.4	1.01	2.7558526	0	3.2309996	0.95979694
小计								97.7852246	135.332634	7.0553246	33.14587194
清单项目综合单价											273.31905514

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.179589	1.3634	53.42		
		普工人工费	元	16.763296	1.3889	23.28		
		高级技工人工费	元	13.259161	1.3824	18.33		
	材料	强电金属梯式桥架400×200	m	1.01	122.77	124		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1704	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.4686	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.5975	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.39943	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003154	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1320.81	16.89	267.96	75.85	132.081	1.689	26.796
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9611	2.9	0	3.4	1.01	2.78719	0	3.26774	0.970711
小计								98.89709	142.12005	7.212365	33.791086
清单项目综合单价											282.02059100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.653358	1.3634	54.06		
		普工人工费	元	16.927268	1.3889	23.51		
		高级技工人工费	元	13.408793	1.3824	18.54		
	材料	强电金属梯式桥架500×150	m	1.01	128.96	130.25		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40075	0.885	0.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003155	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-26	钢制梯式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 500<B+H≤800	10m	0.1	758.5	1465.54	16.89	275.2	75.85	146.554	1.689	27.52
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9665	2.9	0	3.4	1.01	2.80285	0	3.2861	0.976165
小计								99.453014	156.860758	7.290875	34.68119
清单项目综合单价											298.28583700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.890242	1.3634	54.39		
		普工人工费	元	17.009253	1.3889	23.62		
		高级技工人工费	元	13.483608	1.3824	18.64		
	材料	强电金属梯式桥架500×200	m	1.01	143.29	144.72		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.22	5.9	1.3		
		其他材料费	元	0.40141	0.885	0.36		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003156	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	611.34	5.63	132.34	38.31	61.134	0.563	13.234
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.532569	2.9	0	3.4	1.01	1.5444501	0	1.8107346	0.53789469
小计								54.8017541	68.540588	4.0378846	18.21654469
清单项目综合单价											145.59677139

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.06413	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200882	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.51982	1.3824	10.4		
	材料	强电金属防水桥架200×100	m	1.01	59.96	60.56		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.132795	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.365185	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244949	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051292	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023239	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.082997	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.023239	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029381	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.327259	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003157	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	783.04	5.63	140.93	38.31	78.304	0.563	14.093
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.548782	2.9	0	3.4	1.01	1.5914678	0	1.8658588	0.55426982
小计								56.4695638	86.513712	4.2734588	19.57386982
清单项目综合单价											166.83060442

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775049	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.446931	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744351	1.3824	10.71		
	材料	强电金属防水桥架300×100	m	1.01	76.96	77.73		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.4048	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.38	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003158	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1492.93	11.26	237.54	61.253	149.293	1.126	23.754
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.021298	900.44	446.18	100.25	267.75	19.17757112	9.50274164	2.1351245	5.7025395
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.804307	2.9	0	3.4	1.01	2.3324903	0	2.7346438	0.81235007
小计								82.76306142	158.7957416	5.9957683	30.26888957
清单项目综合单价											277.82346093

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.224861	1.3634	45.3		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	13.997575	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.349668	1.3824	15.69		
	材料	强电金属防水桥架400×200	m	1.01	147.33	148.8		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170381	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468548	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.597324	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.06581	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.029817	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.106488	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029817	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037697	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.012779	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009371	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.382427	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.006389	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013311	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003159	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	732.44	5.63	138.4	38.31	73.244	0.563	13.84
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.53257	2.9	0	3.4	1.01	1.544453	0	1.810738	0.5378957
小计								54.801757	80.650588	4.037888	18.8225457
清单项目综合单价											158.31277870

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064247	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200922	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519857	1.3824	10.4		
	材料	强电消防防水桥架200×100	m	1.01	71.95	72.67		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.132797	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.365192	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244972	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051293	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023239	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.082998	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.023239	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029381	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003160	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	938.48	5.63	148.7	38.31	93.848	0.563	14.87
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.548781	2.9	0	3.4	1.01	1.5914649	0	1.8658554	0.55426881
小计								56.4695609	102.057712	4.2734554	20.35086881
清单项目综合单价											183.15159711

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775016	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.44692	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744341	1.3824	10.71		
	材料	强电消防防水桥架300×100	m	1.01	92.35	93.27		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.147199	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404798	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.379994	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	040806002005	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.294511	2.9	0	3.4	1.01	0.8540819	0	1.0013374	0.29745611
小计								30.3050819	8.19	1.4273374	8.53045611
清单项目综合单价											48.45287541

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013005	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.23535	2.9	0	3.4	1.01	0.682515	0	0.80019	0.2377035	
小计								24.217515	2.164	0.80019	6.5807035	
清单项目综合单价											33.76240850	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.6743	1.3634		11.83		
		普工人工费				元	4.0865	1.3889		5.68		
		高级技工人工费				元	4.3657	1.3824		6.04		
	材料	防爆胶泥				kg	0.104	8.85		0.92		
		棉纱				kg	0.003	9.38		0.03		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.05	4.87		0.24		
		汽油 60#~70#				kg	0.1	6.67		0.67		
		其他材料费				元	0.35	0.885		0.31		
	机械											
项目编码	030412004061	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	217.58	0	51.57	1.5379	2.1758	0	0.5157	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279	
小计								1.5824991	2.1758	0.0522886	0.53123279	
清单项目综合单价											4.34182049	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZC-BYJ-1.5				m	1.16	1.75		2.03		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0015	66.9		0.1		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004062	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	352.07	0	63.39	1.7302	3.5207	0	0.6339	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017302	2.9	0	3.4	1.01	0.0501758	0	0.0588268	0.01747502	
小计								1.7803758	3.5207	0.0588268	0.65137502	
清单项目综合单价											6.01127762	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.88835	1.3634		1.21		
		普工人工费				元	0.20271	1.3889		0.28		
		高级技工人工费				元	0.17178	1.3824		0.24		
	材料	WDZC-BYJ-2.5				m	1.16	2.88		3.34		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0058	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004063	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.39	519.47	0	80.85	2.0739	5.1947	0	0.8085	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.020739	2.9	0	3.4	1.01	0.0601431	0	0.0705126	0.02094639	
小计								2.1340431	5.1947	0.0705126	0.82944639	
清单项目综合单价											8.22870209	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.06536	1.3634		1.45		
		普工人工费				元	0.24272	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20567	1.3824		0.28		
	材料	WDZC-BYJ-4				m	1.0925	4.59		5.01		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.003	0.56		0		
		焊锡				kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.0057	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004064	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	134.56	733.03	0	72.25	1.3456	7.3303	0	0.7225	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013456	2.9	0	3.4	1.01	0.0390224	0	0.0457504	0.01359056	
小计								1.3846224	7.3303	0.0457504	0.73609056	
清单项目综合单价											9.49676336	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.69089	1.3634		0.94		
		普工人工费				元	0.15769	1.3889		0.22		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3824		0.18		
	材料	WDZC-BYJ-6				m	1.05	6.85		7.19		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004065	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.79	1187.7	0	100.08	1.5379	11.877	0	1.0008	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279	

工程量清单综合单价分析表

小计						1.5824991	11.877	0.0522886	1.01633279
清单项目综合单价									14.52812049
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费		元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZC-BYJ-10		m	1.05	11.16		11.72		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡		kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费		元	0.0084	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004066	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	1805.2	0	146.21	2.1147	18.052	0	1.4621
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.021147	2.9	0	3.4	1.01	0.0613263	0	0.0718998	0.02135847
小计								2.1760263	18.052	0.0718998	1.48345847
清单项目综合单价									21.78338457
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.08573	1.3634		1.48		
		普工人工费		元	0.24774	1.3889		0.34		
		高级技工人工费		元	0.20998	1.3824		0.29		
	材料	WDZC-BYJ-16		m	1.05	17.02		17.87		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.012	0.56		0.01		
		焊锡		kg	0.0014	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0003	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#		kg	0.008	6.67		0.05		
		其他材料费		元	0.0098	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004067	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	219.9	0	51.69	1.5379	2.199	0	0.5169
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279
小计								1.5824991	2.199	0.0522886	0.53243279
清单项目综合单价									4.36622049
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费		元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-BYJ-1.5		m	1.16	1.77		2.05		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.0015	66.9		0.1		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.005	0.885		0		
	机械									
项目编码	030412004068	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	355.55	0	63.57	1.7302	3.5555	0	0.6357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017302	2.9	0	3.4	1.01	0.0501758	0	0.0588268	0.01747502
小计								1.7803758	3.5555	0.0588268	0.65317502
清单项目综合单价									6.04787762
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.88835	1.3634		1.21		
		普工人工费		元	0.20271	1.3889		0.28		
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3824		0.24		
	材料	WDZB-BYJ-2.5		m	1.16	2.91		3.38		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004069	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	523.84	0	81.07	2.0739	5.2384	0	0.8107
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.020739	2.9	0	3.4	1.01	0.0601431	0	0.0705126	0.02094639
小计								2.1340431	5.2384	0.0705126	0.83164639
清单项目综合单价									8.27460209
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.06536	1.3634		1.45		
		普工人工费		元	0.24272	1.3889		0.34		
		高级技工人工费		元	0.20567	1.3824		0.28		
	材料	WDZB-BYJ-4		m	1.0925	4.63		5.06		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.0057	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004070	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	738.28	0	72.52	1.3456	7.3828	0	0.7252
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013456	2.9	0	3.4	1.01	0.0390224	0	0.0457504	0.01359056
小计								1.3846224	7.3828	0.0457504	0.73879056

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						9.55196336			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费		元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费		元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZB-BYJ-6		m	1.05	6.9	7.25		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡		kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.0071	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004071	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.79	1198.2	0	100.6	1.5379	11.982	0	1.006
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279
小计								1.5824991	11.982	0.0522886	1.02153279

清单项目综合单价						14.63832049			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费		元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-BYJ-10		m	1.05	11.26	11.82		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡		kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费		元	0.0084	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004072	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	211.47	1820.95	0	147	2.1147	18.2095	0	1.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.021147	2.9	0	3.4	1.01	0.0613263	0	0.0718998	0.02135847
小计								2.1760263	18.2095	0.0718998	1.49135847

清单项目综合单价						21.94878457			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费		元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费		元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZB-BYJ-16		m	1.05	17.17	18.03		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡		kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#		kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费		元	0.0098	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004073	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	276.74	0	54.53	1.5379	2.7674	0	0.5453
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279
小计								1.5824991	2.7674	0.0522886	0.56083279

清单项目综合单价						4.96302049			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费		元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZBN-BYJ-1.5		m	1.16	2.26	2.62		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡		kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费		元	0.005	0.885	0		
	机械								
项目编码	030412004074	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	448.35	0	68.21	1.7302	4.4835	0	0.6821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017302	2.9	0	3.4	1.01	0.0501758	0	0.0588268	0.01747502
小计								1.7803758	4.4835	0.0588268	0.69957502

清单项目综合单价						7.02227762			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费		元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZBN-BYJ-2.5		m	1.16	3.71	4.3		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡		kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费		元	0.0058	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004075	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4	100m单线	0.01	207.39	661.49	0	87.95	2.0739	6.6149	0	0.8795
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.020739	2.9	0	3.4	1.01	0.0601431	0	0.0705126	0.02094639
小计								2.1340431	6.6149	0.0705126	0.90044639
清单项目综合单价						9.71990209			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZBN-BYJ-4	m	1.0925	5.89	6.43		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004076	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	937.78	0	82.49	1.3456	9.3778	0	0.8249
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013456	2.9	0	3.4	1.01	0.0390224	0	0.0457504	0.01359056
小计								1.3846224	9.3778	0.0457504	0.83849056
清单项目综合单价								11.64666336			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZBN-BYJ-6	m	1.05	8.8	9.24		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004077	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1387.2	0	110.05	1.5379	13.872	0	1.1005
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279
小计								1.5824991	13.872	0.0522886	1.11603279
清单项目综合单价								16.62282049			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZBN-BYJ-10	m	1.05	13.06	13.71		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004078	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	2123.35	0	162.12	2.1147	21.2335	0	1.6212
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.021147	2.9	0	3.4	1.01	0.0613263	0	0.0718998	0.02135847
小计								2.1760263	21.2335	0.0718998	1.64255847
清单项目综合单价								25.12398457			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZBN-BYJ-16	m	1.05	20.05	21.05		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004079	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	274.42	0	54.41	1.5379	2.7442	0	0.5441
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279
小计								1.5824991	2.7442	0.0522886	0.55963279
清单项目综合单价								4.93862049			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZCN-BYJ-1.5	m	1.16	2.24	2.6		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004080	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	444.87	0	68.03	1.7302	4.4487	0	0.6803
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017302	2.9	0	3.4	1.01	0.0501758	0	0.0588268	0.01747502
小计								1.7803758	4.4487	0.0588268	0.69777502
清单项目综合单价								6.98567762			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	3.68	4.27		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004081	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	658.22	0	87.79	2.0739	6.5822	0	0.8779
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.020739	2.9	0	3.4	1.01	0.0601431	0	0.0705126	0.02094639
小计								2.1340431	6.5822	0.0705126	0.89884639
清单项目综合单价											9.68560209

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZCN-BYJ-4	m	1.0925	5.86	6.4		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004082	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	930.43	0	82.12	1.3456	9.3043	0	0.8212
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013456	2.9	0	3.4	1.01	0.0390224	0	0.0457504	0.01359056
小计								1.3846224	9.3043	0.0457504	0.83479056
清单项目综合单价											11.56946336

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZCN-BYJ-6	m	1.05	8.73	9.17		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004083	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1386.15	0	110	1.5379	13.8615	0	1.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015379	2.9	0	3.4	1.01	0.0445991	0	0.0522886	0.01553279
小计								1.5824991	13.8615	0.0522886	1.11553279
清单项目综合单价											16.61182049

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZCN-BYJ-10	m	1.05	13.05	13.7		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004084	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	2107.6	0	161.33	2.1147	21.076	0	1.6133
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.021147	2.9	0	3.4	1.01	0.0613263	0	0.0718998	0.02135847
小计								2.1760263	21.076	0.0718998	1.63465847
清单项目综合单价											24.95858457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZCN-BYJ-16	m	1.05	19.9	20.9		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004085	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x1.5	100m单线	0.01	151.86	729.88	0	76.68	1.5186	7.2988	0	0.7668
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015186	2.9	0	3.4	1.01	0.0440394	0	0.0516324	0.01533786
小计								1.5626394	7.2988	0.0516324	0.78213786
清单项目综合单价											9.69520966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x1.5	m	1.05	6.8	7.14		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004086	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x2.5	100m单线	0.01	151.86	1367.23	0	108.55	1.5186	13.6723	0	1.0855
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015186	2.9	0	3.4	1.01	0.0440394	0	0.0516324	0.01533786
小计								1.5626394	13.6723	0.0516324	1.10083786
清单项目综合单价											16.38740966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x2.5	m	1.05	12.87	13.51		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004087	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x4	100m单线	0.01	151.86	1901.68	0	135.27	1.5186	19.0168	0	1.3527
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015186	2.9	0	3.4	1.01	0.0440394	0	0.0516324	0.01533786
小计								1.5626394	19.0168	0.0516324	1.36803786
清单项目综合单价											21.99910966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x4	m	1.05	17.96	18.86		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004088	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	151.86	2108.53	0	145.61	1.5186	21.0853	0	1.4561
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.015186	2.9	0	3.4	1.01	0.0440394	0	0.0516324	0.01533786
小计								1.5626394	21.0853	0.0516324	1.47143786
清单项目综合单价											24.17100966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-4x1.5	m	1.05	19.93	20.93		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409001196	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	674.65	4.64	114.38	3.0351	6.7465	0.0464	1.1438
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	6.7465	0.1495934	1.17445451
清单项目综合单价											11.19366581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x1.5	m	1.01	6.6	6.67		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001197	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1034.21	4.64	132.35	3.0351	10.3421	0.0464	1.3235
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	10.3421	0.1495934	1.35415451
清单项目综合单价											14.96896581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x2.5	m	1.01	10.16	10.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001198	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	303.51	1589.71	4.64	160.13	3.0351	15.8971	0.0464	1.6013
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	15.8971	0.1495934	1.63195451
清单项目综合单价											20.80176581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x4	m	1.01	15.66	15.82		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001199	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	303.51	2304.79	4.64	195.88	3.0351	23.0479	0.0464	1.9588
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	23.0479	0.1495934	1.98945451
清单项目综合单价											28.31006581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x6	m	1.01	22.74	22.97		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001200	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75）	100m	0.01	303.51	3510.73	4.64	256.18	3.0351	35.1073	0.0464	2.5618
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	35.1073	0.1495934	2.59245451
清单项目综合单价											40.97246581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x10	m	1.01	34.68	35.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001201	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	874.63	5.57	140.51	3.6421	8.7463	0.0557	1.4051
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	8.7463	0.1795314	1.44188521
清单项目综合单价											14.11543751

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x1.5	m	1.01	8.58	8.67		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001202	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	1352.36	5.57	164.4	3.6421	13.5236	0.0557	1.644
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	13.5236	0.1795314	1.68078521
清单项目综合单价											19.13163751

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x2.5	m	1.01	13.31	13.44		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001203	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	2072.49	5.57	200.4	3.6421	20.7249	0.0557	2.004
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	20.7249	0.1795314	2.04078521
清单项目综合单价								26.69293751			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x4	m	1.01	20.44	20.64		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001204	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	3027.95	5.57	248.17	3.6421	30.2795	0.0557	2.4817
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	30.2795	0.1795314	2.51848521
清单项目综合单价								36.72523751			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x6	m	1.01	29.9	30.2		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001205	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	4618.7	5.57	327.71	3.6421	46.187	0.0557	3.2771
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	46.187	0.1795314	3.31388521
清单项目综合单价								53.42813751			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x10	m	1.01	45.65	46.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001206	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˆ（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	437.17	7265.91	5.57	479.38	4.3717	72.6591	0.0557	4.7938
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.043717	2.9	0	3.4	1.01	0.1267793	0	0.1486378	0.04415417
小计								4.4984793	72.6591	0.2043378	4.83795417
清单项目综合单价								82.19987127			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.824552	1.3634	2.49		
		普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3824	0.56		
	材料	WDZB-YJY-4x16	m	1.01	71.86	72.58		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001207	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1348.32	6.19	174.94	4.0468	13.4832	0.0619	1.7494
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268
小计								4.1641572	13.4832	0.1994912	1.79027268
清单项目综合单价								19.63712108			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x2.5	m	1.01	13.27	13.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001208	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	2568.4	6.19	235.95	4.0468	25.684	0.0619	2.3595	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268	
小计								4.1641572	25.684	0.1994912	2.40037268	
清单项目综合单价											32.44802108	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.68891	1.3634		2.3		
		普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3824		0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x4				m	1.01	25.35		25.6		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001209	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3767.27	6.19	295.89	4.0468	37.6727	0.0619	2.9589	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268	
小计								4.1641572	37.6727	0.1994912	2.99977268	
清单项目综合单价											45.03612108	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.68891	1.3634		2.3		
		普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3824		0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x6				m	1.01	37.22		37.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001210	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	5754.95	6.19	395.27	4.0468	57.5495	0.0619	3.9527	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268	
小计								4.1641572	57.5495	0.1994912	3.99357268	
清单项目综合单价											65.90672108	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.68891	1.3634		2.3		
		普工人工费				元	0.88217	1.3889		1.23		
		高级技工人工费				元	0.37537	1.3824		0.52		
	材料	WDZB-YJY-5x10				m	1.01	56.9		57.47		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001211	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9019.27	6.19	579.94	4.8574	90.1927	0.0619	5.7994	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048574	2.9	0	3.4	1.01	0.1408646	0	0.1651516	0.04905974	
小计								4.9982646	90.1927	0.2270516	5.84845974	
清单项目综合单价											101.26647594	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.02728	1.3634		2.76		
		普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3824		0.62		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		WDZB-YJY-5x16				m	1.01	89.22		90.11		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001212	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	8363.78	6.19	547.17	4.8574	83.6378	0.0619	5.4717	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048574	2.9	0	3.4	1.01	0.1408646	0	0.1651516	0.04905974	
小计								4.9982646	83.6378	0.2270516	5.52075974	
清单项目综合单价											94.38387594	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.02728	1.3634		2.76		
		普工人工费				元	1.05985	1.3889		1.47		
		高级技工人工费				元	0.44954	1.3824		0.62		
	材料	WDZB-YJY-4x16+1x10				m	1.01	82.73		83.56		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001213	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	13213.39	13.04	857.92	7.4189	132.1339	0.1304	8.5792	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074189	2.9	0	3.4	1.01	0.2151481	0	0.2522426	0.07493089	
小计								7.6340481	132.1339	0.3826426	8.65413089	
清单项目综合单价											148.80472159	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3824		0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x25+1x16				m	1.01	130.73		132.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001214	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	741.89	17185.72	13.04	1056.54	7.4189	171.8572	0.1304	10.5654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074189	2.9	0	3.4	1.01	0.2151481	0	0.2522426	0.07493089
小计								7.6340481	171.8572	0.3826426	10.64033089

清单项目综合单价 190.51422159

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x35+1x16	m	1.01	170.06	171.76		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001215	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50	100m	0.01	805.49	23728.5	13.04	1400.51	8.0549	237.285	0.1304	14.0051
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.080549	2.9	0	3.4	1.01	0.2335921	0	0.2738666	0.08135449
小计								8.2884921	237.285	0.4042666	14.08645449

清单项目综合单价 260.06421319

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZB-YJY-4x50+1x25	m	1.01	234.84	237.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001216	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70	100m	0.01	1191.5	33285.12	13.04	1980.48	11.915	332.8512	0.1304	19.8048
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.11915	2.9	0	3.4	1.01	0.345535	0	0.40511	0.1203415
小计								12.260535	332.8512	0.53551	19.9251415

清单项目综合单价 365.57238650

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZB-YJY-4x70+1x35	m	1.01	329.46	332.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001217	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	45401.08	122.95	2653.62	14.163	454.0108	1.2295	26.5362
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14163	2.9	0	3.4	1.01	0.410727	0	0.481542	0.1430463
小计								14.573727	454.0108	1.711042	26.6792463

清单项目综合单价 496.97481530

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x95+1x50	m	1.01	449.4	453.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001218	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	58030.12	122.95	3285.07	14.163	580.3012	1.2295	32.8507
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14163	2.9	0	3.4	1.01	0.410727	0	0.481542	0.1430463
小计								14.573727	580.3012	1.711042	32.9937463

清单项目综合单价 629.57971530

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x120+1x70	m	1.01	574.44	580.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001219	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	68959.22	279.71	3991.42	19.782	689.5922	2.7971	39.9142
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	689.5922	3.469688	40.1139982
清单项目综合单价											753.53156420
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x150+1x70				m	1.01	682.65		689.48		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001220	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240 - WDZB-YJY-4x150+1x95	100m	0.01	1978.2	68959.22	279.71	3991.42	19.782	689.5922	2.7971	39.9142
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	689.5922	3.469688	40.1139982
清单项目综合单价											753.53156420
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x150+1x95				m	1.01	682.65		689.48		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001221	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	86263.55	279.71	4856.64	19.782	862.6355	2.7971	48.5664
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	862.6355	3.469688	48.7661982
清单项目综合单价											935.22706420
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x185+1x95				m	1.01	853.98		862.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001222	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	111482.24	279.71	6117.57	19.782	1114.8224	2.7971	61.1757
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	1114.8224	3.469688	61.3754982
清单项目综合单价											1200.02326420
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x240+1x120				m	1.01	1103.67		1114.71		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001223	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400	100m	0.01	2990.02	140567.68	349.59	7844.59	29.9002	1405.6768	3.4959	78.4459
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.299002	2.9	0	3.4	1.01	0.8671058	0	1.0166068	0.30199202
小计								30.7673058	1405.6768	4.5125068	78.74789202
清单项目综合单价											1519.70450462
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.48021	1.3634		17.02		
		普工人工费				元	6.52462	1.3889		9.06		
		高级技工人工费				元	2.76524	1.3824		3.82		
	材料	WDZB-YJY-4x300+1x150				m	1.01	1391.62		1405.54		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.001	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.084	0.71		0.06		
		其他材料费				元	0.0761	0.885		0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00185	969.08		1.79		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00231	563.01		1.3		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00154	261.36		0.4		
项目编码	030409001224	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ(三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	4110.67	4.64	286.18	3.0351	41.1067	0.0464	2.8618	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451	
小计								3.1231179	41.1067	0.1495934	2.89245451	
清单项目综合单价												47.27186581
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.266683	1.3634		1.73		
		普工人工费				元	0.661628	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3824		0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x1.5				m	1.01	40.62		41.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001225	项目名称			电力电缆			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ(三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1319.03	4.64	146.6	3.0351	13.1903	0.0464	1.466
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	13.1903	0.1495934	1.49665451
清单项目综合单价											17.95966581
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.266683	1.3634		1.73		
		普工人工费				元	0.661628	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3824		0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x2.5				m	1.01	12.98		13.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001226	项目名称			电力电缆			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ(三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2030.07	4.64	182.15	3.0351	20.3007	0.0464	1.8215
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	20.3007	0.1495934	1.85215451
清单项目综合单价											25.42556581
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.266683	1.3634		1.73		
		普工人工费				元	0.661628	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3824		0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x4				m	1.01	20.02		20.22		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001227	项目名称			电力电缆			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ(三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2944.12	4.64	227.85	3.0351	29.4412	0.0464	2.2785
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	29.4412	0.1495934	2.30915451
清单项目综合单价											35.02306581
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.266683	1.3634		1.73		
		普工人工费				元	0.661628	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3824		0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x6				m	1.01	29.07		29.36		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001228	项目名称			电力电缆			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ(三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	4110.67	4.64	286.18	3.0351	41.1067	0.0464	2.8618
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030351	2.9	0	3.4	1.01	0.0880179	0	0.1031934	0.03065451
小计								3.1231179	41.1067	0.1495934	2.89245451
清单项目综合单价											47.27186581
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.266683	1.3634		1.73		
		普工人工费				元	0.661628	1.3889		0.92		
		高级技工人工费				元	0.281528	1.3824		0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x10				m	1.01	40.62		41.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001229	项目名称			电力电缆			计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˊ(四芯电力电缆:人工 *0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1115.01	5.57	152.53	3.6421	11.1501	0.0557	1.5253
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	11.1501	0.1795314	1.56208521

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							16.63943751	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x1.5	m	1.01	10.96	11.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001230	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1727.07	5.57	183.13	3.6421	17.2707	0.0557	1.8313
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	17.2707	0.1795314	1.86808521

清单项目综合单价							23.06603751	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x2.5	m	1.01	17.02	17.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001231	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	2647.18	5.57	229.14	3.6421	26.4718	0.0557	2.2914
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	26.4718	0.1795314	2.32818521

清单项目综合单价							32.72723751	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x4	m	1.01	26.13	26.39		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001232	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	3868.27	5.57	290.19	3.6421	38.6827	0.0557	2.9019
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	38.6827	0.1795314	2.93868521

清单项目综合单价							45.54863751	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x6	m	1.01	38.22	38.6		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001233	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	5408.52	5.57	367.2	3.6421	54.0852	0.0557	3.672
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.036421	2.9	0	3.4	1.01	0.1056209	0	0.1238314	0.03678521
小计								3.7477209	54.0852	0.1795314	3.70878521

清单项目综合单价							61.72123751	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x10	m	1.01	53.47	54		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001234	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	437.17	8508.21	5.57	541.49	4.3717	85.0821	0.0557	5.4149
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.043717	2.9	0	3.4	1.01	0.1267793	0	0.1486378	0.04415417
小计								4.4984793	85.0821	0.2043378	5.45905417

清单项目综合单价							95.24397127	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.824552	1.3634	2.49		
		普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3824	0.56		
		WDZBN-YJY-4x16	m	1.01	84.16	85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001235	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1616.98	6.19	188.37	4.0468	16.1698	0.0619	1.8837
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268
小计								4.1641572	16.1698	0.1994912	1.92457268
清单项目综合单价								22.45802108			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x2.5	m	1.01	15.93	16.09		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001236	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3281.46	6.19	271.6	4.0468	32.8146	0.0619	2.716
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268
小计								4.1641572	32.8146	0.1994912	2.75687268
清单项目综合单价								39.93512108			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x4	m	1.01	32.41	32.73		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001237	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	4813.63	6.19	348.21	4.0468	48.1363	0.0619	3.4821
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268
小计								4.1641572	48.1363	0.1994912	3.52297268
清单项目综合单价								56.02292108			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x6	m	1.01	47.58	48.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001238	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	6739.7	6.19	444.51	4.0468	67.397	0.0619	4.4451
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.040468	2.9	0	3.4	1.01	0.1173572	0	0.1375912	0.04087268
小计								4.1641572	67.397	0.1994912	4.48597268
清单项目综合单价								76.24662108			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x10	m	1.01	66.65	67.32		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001239	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	10562.55	6.19	657.1	4.8574	105.6255	0.0619	6.571
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048574	2.9	0	3.4	1.01	0.1408646	0	0.1651516	0.04905974
小计								4.9982646	105.6255	0.2270516	6.62005974
清单项目综合单价								117.47087594			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-5x16	m	1.01	104.5	105.55		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001240	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9060.68	6.19	582.01	4.8574	90.6068	0.0619	5.8201
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048574	2.9	0	3.4	1.01	0.1408646	0	0.1651516	0.04905974
小计								4.9982646	90.6068	0.2270516	5.86915974
清单项目综合单价								101.70127594			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-3x16+2x10	m	1.01	89.63	90.53		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001241	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	13928.47	13.04	893.68	7.4189	139.2847	0.1304	8.9368
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074189	2.9	0	3.4	1.01	0.2151481	0	0.2522426	0.07493089
小计								7.6340481	139.2847	0.3826426	9.01173089
清单项目综合单价											156.31312159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-3x25+2x16	m	1.01	137.81	139.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001242	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	17592.75	13.04	1076.89	7.4189	175.9275	0.1304	10.7689
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074189	2.9	0	3.4	1.01	0.2151481	0	0.2522426	0.07493089
小计								7.6340481	175.9275	0.3826426	10.84383089
清单项目综合单价											194.78802159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-3x35+2x16	m	1.01	174.09	175.83		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001243	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	24161.79	13.04	1422.17	8.0549	241.6179	0.1304	14.2217
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.080549	2.9	0	3.4	1.01	0.2335921	0	0.2738666	0.08135449
小计								8.2884921	241.6179	0.4042666	14.30305449
清单项目综合单价											264.61371319

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZBN-YJY-3x50+2x25	m	1.01	239.13	241.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001244	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1191.5	33884.05	13.04	2010.43	11.915	338.8405	0.1304	20.1043
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.11915	2.9	0	3.4	1.01	0.345535	0	0.40511	0.1203415
小计								12.260535	338.8405	0.53551	20.2246415
清单项目综合单价											371.86118650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZBN-YJY-3x70+2x35	m	1.01	335.39	338.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001245	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120	100m	0.01	1416.3	46248.47	122.95	2695.99	14.163	462.4847	1.2295	26.9599
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14163	2.9	0	3.4	1.01	0.410727	0	0.481542	0.1430463
小计								14.573727	462.4847	1.711042	27.1029463
清单项目综合单价											505.87241530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZBN-YJY-3x95+2x50	m	1.01	457.79	462.37		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30		台班	0.00121	261.36	0.32		
项目编码	030409001246	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	60039.91	279.71	3545.45	19.782	600.3991	2.7971	35.4545
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	600.3991	3.469688	35.6542982
清单项目综合单价											659.87876420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x120+2x70	m	1.01	594.34	600.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001247	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	69232.93	279.71	4005.11	19.782	692.3293	2.7971	40.0511
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	692.3293	3.469688	40.2508982
清单项目综合单价											756.40556420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x150+2x70	m	1.01	685.36	692.21		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001248	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	87889.65	279.71	4937.94	19.782	878.8965	2.7971	49.3794
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	878.8965	3.469688	49.5791982
清单项目综合单价											952.30106420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x185+2x95	m	1.01	870.08	878.78		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001249	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9793.94	6.19	618.67	4.8574	97.9394	0.0619	6.1867
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048574	2.9	0	3.4	1.01	0.1408646	0	0.1651516	0.04905974
小计								4.9982646	97.9394	0.2270516	6.23575974
清单项目综合单价											109.40047594

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-4x16+1x10	m	1.01	96.89	97.86		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001250	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	15472.76	13.04	970.89	7.4189	154.7276	0.1304	9.7089
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074189	2.9	0	3.4	1.01	0.2151481	0	0.2522426	0.07493089
小计								7.6340481	154.7276	0.3826426	9.78383089
清单项目综合单价											172.52812159

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-4x25+1x16	m	1.01	153.1	154.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001251	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	20126.84	13.04	1203.59	7.4189	201.2684	0.1304	12.0359
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.074189	2.9	0	3.4	1.01	0.2151481	0	0.2522426	0.07493089
小计								7.6340481	201.2684	0.3826426	12.11083089
清单项目综合单价											221.39592159
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.61929	1.3889		2.25		
		高级技工人工费				元	0.68495	1.3824		0.95		
	材料	WDZBN-YJY-4x35+1x16				m	1.01	199.18		201.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001252	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35≤S≤50	100m	0.01	805.49	27022.11	13.04	1565.19	8.0549	270.2211	0.1304	15.6519
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.080549	2.9	0	3.4	1.01	0.2335921	0	0.2738666	0.08135449
小计								8.2884921	270.2211	0.4042666	15.73325449
清单项目综合单价											294.64711319
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.09739	1.3634		4.22		
		普工人工费				元	1.94211	1.3889		2.7		
		高级技工人工费				元	0.82069	1.3824		1.13		
	材料	WDZBN-YJY-4x50+1x25				m	1.01	267.45		270.12		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001253	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1191.5	37905.87	13.04	2211.52	11.915	379.0587	0.1304	22.1152
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.11915	2.9	0	3.4	1.01	0.345535	0	0.40511	0.1203415
小计								12.260535	379.0587	0.53551	22.2355415
清单项目综合单价											414.09028650
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.97427	1.3634		6.78		
		普工人工费				元	2.6003	1.3889		3.61		
		高级技工人工费				元	1.1006	1.3824		1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0502	0.885		0.04		
		WDZBN-YJY-4x70+1x35				m	1.01	375.21		378.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00011	623.06		0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001254	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120	100m	0.01	1416.3	51704.49	122.95	2968.79	14.163	517.0449	1.2295	29.6879
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14163	2.9	0	3.4	1.01	0.410727	0	0.481542	0.1430463
小计								14.573727	517.0449	1.711042	29.8309463
清单项目综合单价											563.16061530
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.91266	1.3634		8.06		
		普工人工费				元	3.09086	1.3889		4.29		
		高级技工人工费				元	1.30842	1.3824		1.81		
	材料	WDZBN-YJY-4x95+1x50				m	1.01	511.81		516.93		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00077	623.06		0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00077	563.01		0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00121	261.36		0.32		
项目编码	030409001255	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70<S≤120	100m	0.01	1416.3	66088.91	122.95	3688.01	14.163	660.8891	1.2295	36.8801
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14163	2.9	0	3.4	1.01	0.410727	0	0.481542	0.1430463
小计								14.573727	660.8891	1.711042	37.0231463
清单项目综合单价											714.19701530
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.91266	1.3634		8.06		
		普工人工费				元	3.09086	1.3889		4.29		
		高级技工人工费				元	1.30842	1.3824		1.81		
	材料	WDZBN-YJY-4x120+1x70				m	1.01	654.23		660.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00077	623.06		0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00077	563.01		0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00121	261.36		0.32		
项目编码	030409001256	项目名称		电力电缆				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 120<S≤240	100m	0.01	1978.2	78717.84	279.71	4479.35	19.782	787.1784	2.7971	44.7935
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	787.1784	3.469688	44.9932982

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						855.99706420			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26			
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6			
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53			
	材料	WDZBN-YJY-4x150+1x70	m	1.01	779.27	787.06			
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34			
项目编码	030409001257	项目名称	电力电缆		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	98469.4	279.71	5466.93	19.782	984.694	2.7971	54.6693
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	984.694	3.469688	54.8690982

清单项目综合单价						1063.38846420			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26			
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6			
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53			
	材料	WDZBN-YJY-4x185+1x95	m	1.01	974.83	984.58			
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34			
项目编码	030409001258	项目名称	电力电缆		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	127257.43	279.71	6906.33	19.782	1272.5743	2.7971	69.0633
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19782	2.9	0	3.4	1.01	0.573678	0	0.672588	0.1997982
小计								20.355678	1272.5743	3.469688	69.2630982

清单项目综合单价						1365.66276420			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26			
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6			
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53			
	材料	WDZBN-YJY-4x240+1x120	m	1.01	1259.86	1272.46			
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04			
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34			
项目编码	030409001259	项目名称	电力电缆		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-57	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 240< S≤400	100m	0.01	2990.02	160457.61	349.59	8839.09	29.9002	1604.5761	3.4959	88.3909
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.299002	2.9	0	3.4	1.01	0.8671058	0	1.0166068	0.30199202
小计								30.7673058	1604.5761	4.5125068	88.69289202

清单项目综合单价						1728.54880462			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	12.48021	1.3634	17.02			
		普工人工费	元	6.52462	1.3889	9.06			
		高级技工人工费	元	2.76524	1.3824	3.82			
	材料	WDZBN-YJY-4x300+1x150	m	1.01	1588.55	1604.44			
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.001	13.67	0.01			
		标志牌	个	0.084	0.71	0.06			
		其他材料费	元	0.0761	0.885	0.07			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00185	969.08	1.79			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00231	563.01	1.3			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00154	261.36	0.4			
项目编码	030409003043	项目名称	电力电缆头		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.82	239.03	2.21	68.95	214.82	239.03	2.21	68.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1482	2.9	0	3.4	1.01	6.22978	0	7.30388	2.169682
小计								221.04978	239.03	9.51388	71.119682

清单项目综合单价						540.71334200			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	91.654	1.3634	124.96			
		普工人工费	元	25.653	1.3889	35.63			
		高级技工人工费	元	39.228	1.3824	54.23			
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55			
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.35	79.65	27.88			
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2	个	1.02	66.37	67.7			
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04			
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.09	61.5	5.54			
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67			
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6			
		其他材料费	元	12.49	0.885	11.05			
	机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21			
项目编码	030409003044	项目名称	电力电缆头		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	161.29	163.09	2.21	50.99	161.29	163.09	2.21	50.99

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6129	2.9	0	3.4	1.01	4.67741	0	5.48386	1.629029	
小计								165.96741	163.09	7.69386	52.619029	
清单项目综合单价												389.37029900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	68.783		1.3634		93.78		
		普工人工费			元	19.266		1.3889		26.76		
		高级技工人工费			元	29.475		1.3824		40.75		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2			个	1.02		61.95		63.19		
		铜接线端子 DT-120			个	3.76		12.39		46.59		
		固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.3		79.65		23.9		
		焊锡丝			kg	0.12		66.9		8.03		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.07		61.5		4.31		
		汽油 60#～70#			kg	0.8		6.67		5.34		
		其他材料费			元	8.118		0.885		7.18		
	机械	其他机械费			元	2.5		0.885		2.21		
项目编码	030409003045	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50<S≤70	个	1	139.76	132.46	1.42	43.71	139.76	132.46	1.42	43.71	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3976	2.9	0	3.4	1.01	4.05304	0	4.75184	1.411576	
小计								143.81304	132.46	6.17184	45.121576	
清单项目综合单价												327.56645600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	59.537		1.3634		81.17		
		普工人工费			元	16.638		1.3889		23.11		
		高级技工人工费			元	25.663		1.3824		35.48		
	材料	固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2			个	1.02		61.95		63.19		
		铜接线端子 DT-70			个	3.76		8.05		30.27		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003046	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35<S≤50	个	1	117.94	118.65	1.42	37.25	117.94	118.65	1.42	37.25	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1794	2.9	0	3.4	1.01	3.42026	0	4.00996	1.191194	
小计								121.36026	118.65	5.42996	38.441194	
清单项目综合单价												283.88141400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.292		1.3634		68.57		
		普工人工费			元	14.02		1.3889		19.47		
		高级技工人工费			元	21.627		1.3824		29.9		
	材料	固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-50			个	3.76		5.58		20.98		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003047	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16<S≤35	个	1	96.27	107.97	1.42	30.98	96.27	107.97	1.42	30.98	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9627	2.9	0	3.4	1.01	2.79183	0	3.27318	0.972327	
小计								99.06183	107.97	4.69318	31.952327	
清单项目综合单价												243.67733700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	41.046		1.3634		55.96		
		普工人工费			元	11.508		1.3889		15.98		
		高级技工人工费			元	17.601		1.3824		24.33		
	材料	固定卡子 3×80			套	2.06		2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2			kg	0.2		79.65		15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-35			个	3.76		2.74		10.3		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		其他材料费			元	4.68		0.885		4.14		
	机械	其他机械费			元	1.6		0.885		1.42		
项目编码	030409003048	项目名称		电力电缆头				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.95	79.51	0.53	19.35	57.95	79.51	0.53	19.35	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5795	2.9	0	3.4	1.01	1.68055	0	1.9703	0.585295	
小计								59.63055	79.51	2.5003	19.935295	
清单项目综合单价												161.57614500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	24.75		1.3634		33.74		
		普工人工费			元	6.879		1.3889		9.55		
		高级技工人工费			元	10.608		1.3824		14.66		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2			个	1.02		57.52		58.67		
		铜接线端子 DT-10			个	3.76		1.68		6.32		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.2		6.67		1.33		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费		元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003049	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.26	15.98	0.53	11.75	41.26	15.98	0.53	11.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4126	2.9	0	3.4	1.01	1.19654	0	1.40284	0.416726
小计								42.45654	15.98	1.93284	12.166726

清单项目综合单价 72.53610600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.551	1.3634	23.93		
		普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409001260	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	3438.49	37.93	284.94	4.1686	34.3849	0.3793	2.8494
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.041687	2.9	0	3.4	1.01	0.1208923	0	0.1417358	0.04210387
小计								4.2894923	34.3849	0.5210358	2.89150387

清单项目综合单价 42.08693197

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001261	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4064.73	37.93	316.26	4.1686	40.6473	0.3793	3.1626
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.041687	2.9	0	3.4	1.01	0.1208923	0	0.1417358	0.04210387
小计								4.2894923	40.6473	0.5210358	3.20470387

清单项目综合单价 48.66253197

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001262	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4913.45	37.93	358.69	4.1686	49.1345	0.3793	3.5869
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.041687	2.9	0	3.4	1.01	0.1208923	0	0.1417358	0.04210387
小计								4.2894923	49.1345	0.5210358	3.62900387

清单项目综合单价 57.57403197

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001263	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	6388.41	37.93	432.44	4.1686	63.8841	0.3793	4.3244
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.041686	2.9	0	3.4	1.01	0.1208894	0	0.1417324	0.04210286
小计								4.2894894	63.8841	0.5210324	4.36650286
清单项目综合单价											73.06112466
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.713861	1.3634		2.34		
		普工人工费				元	1.096914	1.3889		1.52		
		高级技工人工费				元	0.223093	1.3824		0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000351	969.08		0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00007	563.01		0.04		
项目编码	030409001264	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	651.49	8479.02	37.93	599.06	6.5149	84.7902	0.3793	5.9906
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.065149	2.9	0	3.4	1.01	0.1889321	0	0.2215066	0.06580049
小计								6.7038321	84.7902	0.6008066	6.05640049
清单项目综合单价											98.15123919
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.889443	1.3634		3.94		
		普工人工费				元	1.632191	1.3889		2.27		
		高级技工人工费				元	0.223093	1.3824		0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000351	969.08		0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00007	563.01		0.04		
项目编码	030409001265	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	3865.94	45.51	328.92	5.0023	38.6594	0.4551	3.2892
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.050023	2.9	0	3.4	1.01	0.1450667	0	0.1700782	0.05052323
小计								5.1473667	38.6594	0.6251782	3.33972323
清单项目综合单价											47.77166813
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.056634	1.3634		2.8		
		普工人工费				元	1.316297	1.3889		1.83		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001266	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	4741.44	45.51	372.7	5.0023	47.4144	0.4551	3.727
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.050023	2.9	0	3.4	1.01	0.1450667	0	0.1700782	0.05052323
小计								5.1473667	47.4144	0.6251782	3.77752323
清单项目综合单价											56.96446813
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.056634	1.3634		2.8		
		普工人工费				元	1.316297	1.3889		1.83		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001267	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	5839.42	45.51	427.6	5.0023	58.3942	0.4551	4.276	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.050023	2.9	0	3.4	1.01	0.1450667	0	0.1700782	0.05052323	
小计								5.1473667	58.3942	0.6251782	4.32652323	
清单项目综合单价											68.49326813	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.056634	1.3634		2.8		
		普工人工费				元	1.316297	1.3889		1.83		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001268	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	8345.41	45.51	552.9	5.0023	83.4541	0.4551	5.529	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.050023	2.9	0	3.4	1.01	0.1450667	0	0.1700782	0.05052323	
小计								5.1473667	83.4541	0.6251782	5.57952323	
清单项目综合单价											94.80616813	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.056634	1.3634		2.8		
		普工人工费				元	1.316297	1.3889		1.83		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001269	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	781.78	11294.01	45.51	774.83	7.8178	112.9401	0.4551	7.7483	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.078178	2.9	0	3.4	1.01	0.2267162	0	0.2658052	0.07895978	
小计								8.0445162	112.9401	0.7209052	7.82725978	
清单项目综合单价											129.53278118	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.467332	1.3634		4.73		
		普工人工费				元	1.95863	1.3889		2.72		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001270	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	5433.6	50.56	422.37	5.5581	54.336	0.5056	4.2237	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05558	2.9	0	3.4	1.01	0.161182	0	0.188972	0.0561358	
小计								5.719282	54.336	0.694572	4.2798358	
清单项目综合单价											65.02968980	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001271	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	6723.16	50.56	486.85	5.5581	67.2316	0.5056	4.8685
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05558	2.9	0	3.4	1.01	0.161182	0	0.188972	0.0561358
小计								5.719282	67.2316	0.694572	4.9246358
清单项目综合单价											78.57008980
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001272	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	9860.54	50.56	643.72	5.5581	98.6054	0.5056	6.4372
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05558	2.9	0	3.4	1.01	0.161182	0	0.188972	0.0561358
小计								5.719282	98.6054	0.694572	6.4933358
清单项目综合单价											111.51258980
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001273	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	13330.32	50.56	899.99	8.6864	133.3032	0.5056	8.9999
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.086864	2.9	0	3.4	1.01	0.2519056	0	0.2953376	0.08773264
小计								8.9383056	133.3032	0.8009376	9.08763264
清单项目综合单价											152.13007584
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.852591	1.3634		5.25		
		普工人工费				元	2.176255	1.3889		3.02		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001274	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	11821.37	50.56	824.54	8.6864	118.2137	0.5056	8.2454
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.086864	2.9	0	3.4	1.01	0.2519056	0	0.2953376	0.08773264
小计								8.9383056	118.2137	0.8009376	8.33313264
清单项目综合单价											136.28607584
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.852591	1.3634		5.25		
		普工人工费				元	2.176255	1.3889		3.02		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001275	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	16348.22	50.56	1050.88	8.6864	163.4822	0.5056	10.5088
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.086864	2.9	0	3.4	1.01	0.2519056	0	0.2953376	0.08773264

工程量清单综合单价分析表

小计					8.9383056	163.4822	0.8009376	10.59653264	
清单项目综合单价								183.81797584	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634		5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889		3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001276	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1379.67	19621.7	50.56	1349.79	13.7967	196.217	0.5056	13.4979
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.137967	2.9	0	3.4	1.01	0.4001043	0	0.4690878	0.13934667
小计								14.1968043	196.217	0.9746878	13.63724667
清单项目综合单价								225.02573877			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费	元	5.947289	1.3634		8.11		
		普工人工费	元	3.404743	1.3889		4.73		
		高级技工人工费	元	0.694	1.3824		0.96		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23		0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001277	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1634.96	26224	50.56	1747.46	16.3496	262.24	0.5056	17.4746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.163497	2.9	0	3.4	1.01	0.4741413	0	0.5558898	0.16513197
小计								16.8237413	262.24	1.0614898	17.63973197
清单项目综合单价								297.76496307			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费	元	6.665071	1.3634		9.09		
		普工人工费	元	4.340763	1.3889		6.03		
		高级技工人工费	元	0.892271	1.3824		1.23		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23		0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001278	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2072.33	35111.39	50.56	2307.57	20.7233	351.1139	0.5056	23.0757
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.207234	2.9	0	3.4	1.01	0.6009786	0	0.7045956	0.20930634
小计								21.3242786	351.1139	1.2101956	23.28500634
清单项目综合单价								396.93338054			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费	元	8.437593	1.3634		11.5		
		普工人工费	元	5.651225	1.3889		7.85		
		高级技工人工费	元	0.991364	1.3824		1.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001279	项目名称	电力电缆		计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2510.24	45782.19	50.56	2956.99	25.1024	457.8219	0.5056	29.5699
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.251024	2.9	0	3.4	1.01	0.7279696	0	0.8534816	0.25353424
小计								25.8303696	457.8219	1.3590816	29.82343424
清单项目综合单价								514.83478544			
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	人工	技工人工费	元	10.297963	1.3634		14.04		
		普工人工费	元	7.569998	1.3889		10.51		
		高级技工人工费	元	0.396542	1.3824		0.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		BTLY (NG-A)-3x95+2x50	m	1.03	440.33	453.54		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001280	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95<S≤120 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	3203.01	60640.97	50.56	3883.24	32.0301	606.4097	0.5056	38.8324
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3203	2.9	0	3.4	1.01	0.92887	0	1.08902	0.323503
小计								32.95897	606.4097	1.59462	39.155903
清单项目综合单价											680.11919300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.549927	1.3634	18.47		
		普工人工费	元	8.576245	1.3889	11.91		
		高级技工人工费	元	1.189635	1.3824	1.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001281	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<S≤150 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	4478.97	69609.18	50.56	4669.29	44.7897	696.0918	0.5056	46.6929
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.447897	2.9	0	3.4	1.01	1.2989013	0	1.5228498	0.45237597
小计								46.0886013	696.0918	2.0284498	47.14527597
清单项目综合单价											791.35412707

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.632927	1.3634	25.4		
		普工人工费	元	12.378814	1.3889	17.19		
		高级技工人工费	元	1.586177	1.3824	2.19		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001282	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150<S≤240 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	86496.03	50.56	5884.48	58.8035	864.9603	0.5056	58.8448
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.588037	2.9	0	3.4	1.01	1.7053073	0	1.9993258	0.59391737
小计								60.5088073	864.9603	2.5049258	59.43871737
清单项目综合单价											987.41275047

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.17667	1.3634	31.6		
		普工人工费	元	18.429921	1.3889	25.6		
		高级技工人工费	元	1.162579	1.3824	1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001283	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	17492.55	50.56	1108.1	8.6864	174.9255	0.5056	11.081
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.086864	2.9	0	3.4	1.01	0.2519056	0	0.2953376	0.08773264
小计								8.9383056	174.9255	0.8009376	11.16873264
清单项目综合单价											195.83347584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		
项目编码	030409001284	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	1379.67	22782.77	50.56	1507.84	13.7967	227.8277	0.5056	15.0784
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.137967	2.9	0	3.4	1.01	0.4001043	0	0.4690878	0.13934667
小计								14.1968043	227.8277	0.9746878	15.21774667
清单项目综合单价											258.21693877

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.947289	1.3634	8.11		
		普工人工费	元	3.404743	1.3889	4.73		
		高级技工人工费	元	0.694	1.3824	0.96		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001285	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	1634.96	28672.31	50.56	1869.87	16.3496	286.7231	0.5056	18.6987
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.163497	2.9	0	3.4	1.01	0.4741413	0	0.5558898	0.16513197
小计								16.8237413	286.7231	1.0614898	18.86383197
清单项目综合单价											323.47216307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.665071	1.3634	9.09		
		普工人工费	元	4.340763	1.3889	6.03		
		高级技工人工费	元	0.892271	1.3824	1.23		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001286	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	2072.33	38422.84	50.56	2473.14	20.7233	384.2284	0.5056	24.7314
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.207234	2.9	0	3.4	1.01	0.6009786	0	0.7045956	0.20930634
小计								21.3242786	384.2284	1.2101956	24.94070634
清单项目综合单价											431.70358054

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.437593	1.3634	11.5		
		普工人工费	元	5.651225	1.3889	7.85		
		高级技工人工费	元	0.991364	1.3824	1.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001287	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95	100m	0.01	2953.22	50700.44	59.49	3320.75	29.5322	507.0044	0.5949	33.2075
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.295324	2.9	0	3.4	1.01	0.8564396	0	1.0041016	0.29827724
小计								30.3886396	507.0044	1.5990016	33.50577724
清单项目综合单价											572.49781844

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.11525	1.3634	16.52		
		普工人工费	元	8.90588	1.3889	12.37		
		高级技工人工费	元	0.46652	1.3824	0.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
		BTLY (NG-A)-4x95+1x50	m	1.03	488.08	502.72		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00055	969.08	0.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001288	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	3203.01	66030.96	50.56	4152.74	32.0301	660.3096	0.5056	41.5274
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3203	2.9	0	3.4	1.01	0.92887	0	1.08902	0.323503
小计								32.95897	660.3096	1.59462	41.850903
清单项目综合单价											736.71409300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.549927	1.3634		18.47		
		普工人工费				元	8.576245	1.3889		11.91		
		高级技工人工费				元	1.189635	1.3824		1.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001289	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	4478.97	77853.3	50.56	5081.5	44.7897	778.533	0.5056	50.815
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.447897	2.9	0	3.4	1.01	1.2989013	0	1.5228498	0.45237597
小计								46.0886013	778.533	2.0284498	51.26737597
清单项目综合单价											877.91742707
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.632927	1.3634		25.4		
		普工人工费				元	12.378814	1.3889		17.19		
		高级技工人工费				元	1.586177	1.3824		2.19		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001290	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	95731.01	50.56	6346.23	58.8035	957.3101	0.5056	63.4623
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.588037	2.9	0	3.4	1.01	1.7053073	0	1.9993258	0.59391737
小计								60.5088073	957.3101	2.5049258	64.05621737
清单项目综合单价											1084.38005047
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.17667	1.3634		31.6		
		普工人工费				元	18.429921	1.3889		25.6		
		高级技工人工费				元	1.162579	1.3824		1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001291	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	124212.57	50.56	7770.3	58.8035	1242.1257	0.5056	77.703
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.588037	2.9	0	3.4	1.01	1.7053073	0	1.9993258	0.59391737
小计								60.5088073	1242.1257	2.5049258	78.29691737
清单项目综合单价											1383.43635047
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.17667	1.3634		31.6		
		普工人工费				元	18.429921	1.3889		25.6		
		高级技工人工费				元	1.162579	1.3824		1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409003050	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-170换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˜ 矿物质电缆终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	320.17	333.35	1.16	101.48	320.17	333.35	1.16	101.48	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2017	2.9	0	3.4	1.01	9.28493	0	10.88578	3.233717	
小计								329.45493	333.35	12.04578	104.713717	
清单项目综合单价											779.56442700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.784	1.3634		175.58		
		普工人工费				元	87.221	1.3889		121.14		
		高级技工人工费				元	16.963	1.3824		23.45		
	材料	固定卡子 φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		铜接线端子 DT-240				个	3.03	34.85		105.6		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.59		1.16		
项目编码	030409003051	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-169换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˜ 矿物质电缆终端头1kV以下截面150mm2以下	个	1	246.03	205.77	1.16	75.47	246.03	205.77	1.16	75.47	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.4603	2.9	0	3.4	1.01	7.13487	0	8.36502	2.484903	
小计								253.16487	205.77	9.52502	77.954903	
清单项目综合单价											546.41479300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	99.01	1.3634		134.99		
		普工人工费				元	67.075	1.3889		93.16		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3824		17.88		
	材料	铜接线端子 DT-150				个	3.03	19.03		57.66		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.1	11.59		1.16		
项目编码	030409003052	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-168换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˜ 矿物质电缆终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	236.78	159.1	0.7	70.66	236.78	159.1	0.7	70.66	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3678	2.9	0	3.4	1.01	6.86662	0	8.05052	2.391478	
小计								243.64662	159.1	8.75052	73.051478	
清单项目综合单价											484.54861800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	97.449	1.3634		132.86		
		普工人工费				元	61.945	1.3889		86.04		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3824		17.88		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		铜接线端子 DT-120				个	3.03	12.39		37.54		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.06	11.59		0.7		
项目编码	030409003053	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-167换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˜ 矿物质电缆终端头1kV以下截面95mm2以下	个	1	211.26	119.26	0.7	61.92	211.26	119.26	0.7	61.92	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1126	2.9	0	3.4	1.01	6.12654	0	7.18284	2.133726	
小计								217.38654	119.26	7.88284	64.053726	
清单项目综合单价											408.58310600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.045	1.3634		120.04		
		普工人工费				元	52.805	1.3889		73.34		
		高级技工人工费				元	12.935	1.3824		17.88		
	材料	铜接线端子 DT-95				个	3.03	6.54		19.82		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	2.02	0.23		0.46		
		固定卡子 φ63mm				个	1.03	2.08		2.14		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	手动液压卡压钳				台班	0.06	11.59		0.7		
项目编码	030409003054	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-166换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˜ 矿物质电缆终端头1kV以下截面70mm2以下	个	1	163.45	101.01	1.16	48.38	163.45	101.01	1.16	48.38	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6345	2.9	0	3.4	1.01	4.74005	0	5.5573	1.650845	
小计								168.19005	101.01	6.7173	50.030845	
清单项目综合单价											325.94819500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	72.847	1.3634		99.32		
		普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		高级技工人工费				元	9.546	1.3824		13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	3.03	0.23		0.7		
		固定卡子 Φ40mm				个	1.03	1.17		1.21		
		裸铜线 10mm2				m	0.5	13.48		6.74		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		铜接线端子 DT-70				个	3.03	8.05		24.39		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳		台班	0.1	11.59	1.16		
项目编码	030409003055	项目名称	电力电缆头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-165换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面50mm2以下	个	1	122.27	75.83	1.16	36.23	122.27	75.83	1.16	36.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2227	2.9	0	3.4	1.01	3.54583	0	4.15718	1.234927
小计								125.81583	75.83	5.31718	37.464927
清单项目综合单价											244.42793700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	55.147	1.3634	75.19		
		普工人工费	元	24.397	1.3889	33.88		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003056	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-164换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	113.96	53.95	1.16	32.94	113.96	53.95	1.16	32.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1396	2.9	0	3.4	1.01	3.30484	0	3.87464	1.150996
小计								117.26484	53.95	5.03464	34.090996
清单项目综合单价											210.34047600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.487	1.3634	71.56		
		普工人工费	元	21.025	1.3889	29.2		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003057	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面25mm2以下	个	1	99.32	37.46	0.12	28.16	99.32	37.46	0.12	28.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9932	2.9	0	3.4	1.01	2.88028	0	3.37688	1.003132
小计								102.20028	37.46	3.49688	29.163132
清单项目综合单价											172.32029200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		普工人工费	元	18.021	1.3889	25.03		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003058	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-162换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) S≤10 ˉ 矿物质电缆终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	71.21	21.76	0.12	19.94	71.21	21.76	0.12	19.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7121	2.9	0	3.4	1.01	2.06509	0	2.42114	0.719221
小计								73.27509	21.76	2.54114	20.659221
清单项目综合单价											118.23545100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.373	1.3634	45.5		
		普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409002005	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˉ WDZB-KYJ-4x1.5	100m	0.01	553.1	861.18	0	189.42	5.531	8.6118	0	1.8942
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05531	2.9	0	3.4	1.01	0.160399	0	0.188054	0.0558631
小计								5.691399	8.6118	0.188054	1.9500631
清单项目综合单价											16.44131610

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	WDZB-KYJ-4x1.5	m	1.02	8.38	8.55		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002006	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` WDZB-KYJ-4x2.5	100m	0.01	553.1	1335.48	0	213.13	5.531	13.3548	0	2.1313
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05531	2.9	0	3.4	1.01	0.160399	0	0.188054	0.0558631
小计								5.691399	13.3548	0.188054	2.1871631
清单项目综合单价											21.42141610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-4x2.5	m	1.02	13.03	13.29		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` WDZB-KYJ-6x1.5	100m	0.01	553.1	1243.68	0	208.54	5.531	12.4368	0	2.0854
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05531	2.9	0	3.4	1.01	0.160399	0	0.188054	0.0558631
小计								5.691399	12.4368	0.188054	2.1412631
清单项目综合单价											20.45751610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-6x1.5	m	1.02	12.13	12.37		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` WDZB-KYJ-7x1.5	100m	0.01	553.1	1453.8	0	219.05	5.531	14.538	0	2.1905
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05531	2.9	0	3.4	1.01	0.160399	0	0.188054	0.0558631
小计								5.691399	14.538	0.188054	2.2463631
清单项目综合单价											22.66381610

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-7x1.5	m	1.02	14.19	14.47		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409005003	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6< N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9479	2.9	0	3.4	1.01	2.74891	0	3.22286	0.957379
小计								97.53891	18.88	3.22286	26.987379
清单项目综合单价											146.62914900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3634	55.11		
		普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	030409005004	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5946	2.9	0	3.4	1.01	1.72434	0	2.02164	0.600546
小计								61.18434	13.46	2.02164	17.000546
清单项目综合单价											93.66652600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.383	1.3634	34.61		
		普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3824	14.95		
		塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030412001096	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.079116	2.9	0	3.4	1.01	0.2294364	0	0.2689944	0.07990716
小计								8.1409989	5.6441275	0.2689944	2.45557966
清单项目综合单价											16.50970046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.149482	1.3634	5.66		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	0.839745	1.3889	1.17		
		高级技工人工费	元	0.751628	1.3824	1.04		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001097	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.167128	2.9	0	3.4	1.01	0.4846712	0	0.5682352	0.16879928
小计								17.1975184	7.088844	0.5682352	4.94520488
清单项目综合单价											29.79980248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.051392	1.3634	13.7		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	1.122107	1.3889	1.56		
		高级技工人工费	元	1.004419	1.3824	1.39		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.05946	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412001098	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.201832	2.9	0	3.4	1.01	0.5853128	0	0.6862288	0.20385032
小计								20.7685568	9.68292	0.6862288	6.02972232
清单项目综合单价											37.16742792

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.337872	1.3634	16.82		
		技工人工费	元	0.057342	1.3634	0.08		
		普工人工费	元	1.244922	1.3889	1.73		
		高级技工人工费	元	1.124087	1.3824	1.55		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.06826	0.885	0.06		
	机械								

项目编码	030412001099	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.255106	2.9	0	3.4	1.01	0.7398074	0	0.8673604	0.25765706
小计								26.2505119	12.1126175	0.8673604	7.61429556
清单项目综合单价											46.84478536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.766842	1.3634	21.5		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	1.490998	1.3889	2.07		
		高级技工人工费	元	1.342227	1.3824	1.86		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.09206	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001100	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-34	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1435.36	1659.76	0	462.82	14.3536	16.5976	0	4.6282
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3192	2.9	0	3.4	1.01	0.92568	0	1.08528	0.322392
小计								32.8457055	17.3906125	1.08528	9.6380635
清单项目综合单价											60.95966150

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.960392	1.3634	27.21		
		技工人工费	元	0.078845	1.3634	0.11		
		普工人工费	元	1.742759	1.3889	2.42		
		高级技工人工费	元	1.575007	1.3824	2.18		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.09406	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001101	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-145	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	662.14	145.52	0	182.49	6.6214	1.4552	0	1.8249
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.077506	2.9	0	3.4	1.01	0.2247674	0	0.2635204	0.07828106
小计								7.9753904	1.685825	0.2635204	2.21342006
清单项目综合单价											12.13815586

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.050692	1.3634	5.52		
		技工人工费	元	0.043006	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	0.820501	1.3889	1.14		
		高级技工人工费	元	0.744957	1.3824	1.03		
	材料	U型钉	kg	0.0012	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0315	4.42	0.14		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001563	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm	m	1.1	1.21	1.33		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.02516	0.885	0.02		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001102	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09556	2.9	0	3.4	1.01	0.277124	0	0.324904	0.0965156
小计								9.8331865	1.7258275	0.324904	2.7113881
清单项目综合单价											14.59530610
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.993942		1.3634	6.81		
		技工人工费			元	0.035839		1.3634	0.05		
		普工人工费			元	1.032415		1.3889	1.43		
		高级技工人工费			元	0.914858		1.3824	1.26		
	材料	U型钉			kg	0.001		14.16	0.01		
		钢丝网 1mm			m2	0.02625		4.42	0.12		
		水			m3	0.000075		4.62	0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.00003		413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.001303		1	0		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm			m	1.1		1.27	1.4		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		锯条			根	0.01		0.68	0.01		
		胶合剂			kg	0.0008		11.06	0.01		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm			个	0.2575		0.27	0.07		
		其他材料费			元	0.02546		0.885	0.02		
	机械										
项目编码	030412001103	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.181012	2.9	0	3.4	1.01	0.5249348	0	0.6154408	0.18282212
小计								18.626182	3.023844	0.6154408	5.12342772
清单项目综合单价											27.38889452
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	10.764232		1.3634	14.68		
		技工人工费			元	0.045873		1.3634	0.06		
		普工人工费			元	1.284717		1.3889	1.78		
		高级技工人工费			元	1.142329		1.3824	1.58		
	材料	U型钉			kg	0.00128		14.16	0.02		
		钢丝网 1mm			m2	0.0336		4.42	0.15		
		水			m3	0.0008		4.62	0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0003		413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.001667		1	0		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm			m	1.1		2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm			个	0.2575		0.66	0.17		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		锯条			根	0.01		0.68	0.01		
		胶合剂			kg	0.001		11.06	0.01		
		其他材料费			元	0.06096		0.885	0.05		
	机械										
项目编码	030412001104	项目名称	配管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.226608	2.9	0	3.4	1.01	0.6571632	0	0.7704672	0.22887408
小计								23.3181072	4.09092	0.7704672	6.43084608
清单项目综合单价											34.61034048
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	13.609982		1.3634	18.56		
		技工人工费			元	0.057342		1.3634	0.08		
		普工人工费			元	1.535272		1.3889	2.13		
		高级技工人工费			元	1.370007		1.3824	1.89		
	材料	U型钉			kg	0.0016		14.16	0.02		
		钢丝网 1mm			m2	0.042		4.42	0.19		
		水			m3	0.0012		4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0004		413.51	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002084		1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87	0.02		
		锯条			根	0.01		0.68	0.01		
		胶合剂			kg	0.001		11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm			m	1.1		3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm			个	0.2575		0.66	0.17		
		其他材料费			元	0.06396		0.885	0.06		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001105	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.27668	2.9	0	3.4	1.01	0.802372	0	0.940712	0.2794468
小计								28.4703765	5.5031175	0.940712	7.8764853
清单项目综合单价											42.79069130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.874522	1.3634	23.01		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	1.743768	1.3889	2.42		
		高级技工人工费	元	1.556427	1.3824	2.15		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		其他材料费	元	0.08566	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001106	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-150	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1653.23	746.76	0	474.82	16.5323	7.4676	0	4.7482
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40＜dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.340988	2.9	0	3.4	1.01	0.9888652	0	1.1593592	0.34439788
小计								35.0875907	8.2606125	1.1593592	9.78006938
清单项目综合单价											54.28763178

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.590702	1.3634	17.17		
		技工人工费	元	8.567195	1.3634	11.68		
		普工人工费	元	1.998029	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.791277	1.3824	2.48		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		其他材料费	元	0.08756	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001107	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.10454	2.9	0	3.4	1.01	0.303166	0	0.355436	0.1055854
小计								10.7572285	6.4756275	0.464236	3.2034579
清单项目综合单价											20.90054990

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.215242	1.3634	5.75		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	2.318835	1.3889	3.22		
		高级技工人工费	元	1.039988	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001108	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.201544	2.9	0	3.4	1.01	0.5844776	0	0.6852496	0.20355944
小计								20.7388248	8.164544	0.9590496	5.96406504

清单项目综合单价 35.82648344

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.145432	1.3634	13.83		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	3.119287	1.3889	4.33		
		高级技工人工费	元	1.394639	1.3824	1.93		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.02746	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001109	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.239986	2.9	0	3.4	1.01	0.6959594	0	0.8159524	0.24238586
小计								24.6946034	10.90472	1.0897524	7.15855786

清单项目综合单价 43.84763366

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.441302	1.3634	16.96		
		技工人工费	元	0.057342	1.3634	0.08		
		普工人工费	元	3.459892	1.3889	4.81		
		高级技工人工费	元	1.556627	1.3824	2.15		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.03216	0.885	0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001110	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.301124	2.9	0	3.4	1.01	0.8732596	0	1.0238216	0.30413524
小计								30.9856641	13.7625175	1.3526216	8.98447374

清单项目综合单价 55.08527694

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.895282	1.3634	21.67		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	4.158838	1.3889	5.78		
		高级技工人工费	元	1.863947	1.3824	2.58		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.04036	0.885	0.04		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60		台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001111	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2021.22	2780.8	38.38	676.64	20.2122	27.808	0.3838	6.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.377786	2.9	0	3.4	1.01	1.0955794	0	1.2844724	0.38156386
小计								38.8742049	28.6010125	1.6682724	11.83543536
清单项目综合单价											80.97892516

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.968482	1.3634	31.32		
		技工人工费	元	0.078845	1.3634	0.11		
		普工人工费	元	2.429739	1.3889	3.37		
		高级技工人工费	元	2.156047	1.3824	2.98		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40~50	个	0.1545	0.65	0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025	11.83	0.3		
		沥青清漆	kg	0.007	11.68	0.08		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0062	5.31	0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.18	25.94		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		塑料护口(钢管用)40~50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05676	0.885	0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001112	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.158098	2.9	0	3.4	1.01	0.4584842	0	0.5375332	0.15967898
小计								16.2682242	6.75274	0.5375332	4.68095898
清单项目综合单价											28.23945638

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.091962	1.3634	11.03		
		普工人工费	元	1.867072	1.3889	2.59		
		高级技工人工费	元	1.579836	1.3824	2.18		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN15~20)	个	1.442	0.24	0.35		
		其他材料费	元	0.0381	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001113	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.163222	2.9	0	3.4	1.01	0.4733438	0	0.5549548	0.16485422
小计								16.7955838	10.65364	0.5549548	5.01673422
清单项目综合单价											33.02091282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.355192	1.3634	11.39		
		普工人工费	元	1.927082	1.3889	2.68		
		高级技工人工费	元	1.630706	1.3824	2.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25~32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0432	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001114	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.170272	2.9	0	3.4	1.01	0.4937888	0	0.5789248	0.17197472
小计								17.5209288	13.31304	0.5789248	5.34335472

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								36.75624832
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.717092	1.3634	11.88		
		普工人工费	元	2.009682	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.700736	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001115	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.178816	2.9	0	3.4	1.01	0.5185664	0	0.6079744	0.18060416
小计								18.4001064	13.51224	0.6079744	5.58798416

清单项目综合单价								38.10830496
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.155742	1.3634	12.48		
		普工人工费	元	2.109792	1.3889	2.93		
		高级技工人工费	元	1.785496	1.3824	2.47		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001116	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-28	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=50	100m	0.01	1868.97	1856.5	0	587.39	18.6897	18.565	0	5.8739
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.189282	2.9	0	3.4	1.01	0.5489178	0	0.6435588	0.19117482
小计								19.4770578	18.60664	0.6435588	6.13025482

清单项目综合单价								44.85751142
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.693172	1.3634	13.22		
		普工人工费	元	2.232402	1.3889	3.1		
		高级技工人工费	元	1.889406	1.3824	2.61		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式电线管 φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001117	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-131	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	1422.57	249.49	18.2	390.22	14.2257	2.4949	0.182	3.9022
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.144642	2.9	0	3.4	1.01	0.4194618	0	0.4917828	0.14608842
小计								14.8836018	2.53654	0.6737828	4.11346842

清单项目综合单价								22.20739302
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.401082	1.3634	10.09		
		普工人工费	元	1.709382	1.3889	2.37		
		高级技工人工费	元	1.446256	1.3824	2		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN16	个	0.021	1.18	0.02		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3.4012	0.08	0.27		
		刚性阻燃管 φ16mm×1.6mm	m	1.1	1.21	1.33		
		T型接头 FTE16	个	0.0315	1.15	0.04		
		塑料管伸缩接头 φ16mm	个	0.021	0.6	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		管码 FCL16	个	0.84	0.1	0.08		
		管码 FSA16	个	0.84	0.5	0.42		
		其他材料费	元	0.0193	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001118	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.156174	2.9	0	3.4	1.01	0.4529046	0	0.5309916	0.15773574	
小计								16.0703446	2.74564	0.7129916	4.44071574	
清单项目综合单价											23.96969194	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.993282	1.3634		10.9		
		普工人工费				元	1.844462	1.3889		2.56		
		高级技工人工费				元	1.560766	1.3824		2.16		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3328	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0225	6.37		0.14		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		直角弯头 FBN20				个	0.021	1.34		0.03		
		胶合剂				kg	0.0011	11.06		0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	3.4012	0.08		0.27		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27		1.4		
		T型接头 FTE20				个	0.0315	1.42		0.04		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm				个	0.21	0.27		0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm				个	0.021	0.97		0.02		
		管码 FCL20				个	0.84	0.11		0.09		
		管码 FSA20				个	0.84	0.63		0.53		
		其他材料费				元	0.0247	0.885		0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.026	7		0.18		
项目编码	030412001119	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.16002	2.9	0	3.4	1.01	0.464058	0	0.544068	0.1616202	
小计								16.465998	3.97714	0.675668	4.6043002	
清单项目综合单价											25.72310620	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.190642	1.3634		11.17		
		普工人工费				元	1.889592	1.3889		2.62		
		高级技工人工费				元	1.598896	1.3824		2.21		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2413	0.19		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0163	6.37		0.1		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		直角弯头 FBN25				个	0.021	2.2		0.05		
		胶合剂				kg	0.0012	11.06		0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	2.4772	0.08		0.2		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19		2.41		
		T型接头 FTE25				个	0.0315	2.67		0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm				个	0.021	1.12		0.02		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm				个	0.21	0.66		0.14		
		管码 FCL25				个	0.378	0.22		0.08		
		管码 FSA25				个	0.84	0.89		0.75		
		其他材料费				元	0.0219	0.885		0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.0188	7		0.13		
项目编码	030412001120	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.170058	2.9	0	3.4	1.01	0.4931682	0	0.5781972	0.17175858	
小计								17.4990082	5.40654	0.7097972	4.95153858	
清单项目综合单价											28.56688398	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.706122	1.3634		11.87		
		普工人工费				元	2.007182	1.3889		2.79		
		高级技工人工费				元	1.698576	1.3824		2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2413	0.19		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0163	6.37		0.1		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		直角弯头 FBN32				个	0.021	2.65		0.06		
		胶合剂				kg	0.0013	11.06		0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	2.4772	0.08		0.2		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm				m	1.1	3.08		3.39		
		T型接头 FTE32				个	0.0315	4.9		0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm				个	0.21	0.66		0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm				个	0.021	1.47		0.03		
		管码 FCL32				个	0.378	0.27		0.1		
		管码 FSA32				个	0.84	1.29		1.08		
		其他材料费				元	0.03	0.885		0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.0188	7		0.13		
项目编码	030412001121	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17967	2.9	0	3.4	1.01	0.521043	0	0.610878	0.1814667	
小计								18.488083	6.49194	0.702578	5.2670467	
清单项目综合单价											30.94964770	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.199642	1.3634		12.54		
		普工人工费				元	2.119842	1.3889		2.94		
		高级技工人工费				元	1.794036	1.3824		2.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1685	0.19		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0114	6.37		0.07		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0274	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412001122	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-136	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1808.01	922.74	9.17	525.22	18.0801	9.2274	0.0917	5.2522
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.183186	2.9	0	3.4	1.01	0.5312394	0	0.6228324	0.18501786
小计								18.8497794	9.26904	0.7145324	5.50239786
清单项目综合单价											34.33574966

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.097142	1.3634	0.13		
		普工人工费	元	2.126022	1.3889	2.95		
		技工人工费	元	9.32182	1.3634	12.71		
		高级技工人工费	元	1.825756	1.3824	2.52		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN50	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.0017	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		T型接头 FTE50	个	0.0315	5.68	0.18		
		塑料管接头 φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 φ50mm	个	0.021	3.13	0.07		
		管码 FSA50	个	0.8505	1.61	1.37		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0332	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412001123	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.137076	2.9	0	3.4	1.01	0.3975204	0	0.4660584	0.13844676
小计								14.1051604	7.21114	0.7398584	4.14592676
清单项目综合单价											26.20208556

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.228042	1.3634	7.13		
		普工人工费	元	3.321142	1.3889	4.61		
		高级技工人工费	元	1.422886	1.3824	1.97		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.9812	0.08	0.24		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.0218	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001124	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.170184	2.9	0	3.4	1.01	0.4935336	0	0.5786256	0.17188584
小计								17.5118736	10.11144	0.9144256	5.20486584
清单项目综合单价											33.74260504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.489282	1.3634	8.85		
		普工人工费	元	4.126972	1.3889	5.73		
		高级技工人工费	元	1.764286	1.3824	2.44		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0174	11.83	0.21		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0042	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0287	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001125	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.196094	2.9	0	3.4	1.01	0.5686726	0	0.6667196	0.19805494
小计								20.1781126	12.84364	1.0025196	6.05333494
清单项目综合单价											40.07760714

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.476232	1.3634	10.19		
		普工人工费	元	4.757632	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	2.031526	1.3824	2.81		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0337	0.885	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001126	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	2648.59	2254.39	32.88	815.94	26.4859	22.5439	0.3288	8.1594
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.267244	2.9	0	3.4	1.01	0.7750076	0	0.9086296	0.26991644
小计								27.4993476	22.58554	1.2374296	8.49449644
清单项目综合单价											59.81681364

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.696022	1.3634	18.67		
		普工人工费	元	3.145872	1.3889	4.37		
		高级技工人工费	元	2.663436	1.3824	3.68		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.67	19.23		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		其他材料费	元	0.0973	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001127	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3233.87	2993.92	38.38	1008.19	32.3387	29.9392	0.3838	10.0819
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.325772	2.9	0	3.4	1.01	0.9447388	0	1.1076248	0.32902972
小计								33.5218788	29.98084	1.4914248	10.47610972
清单项目综合单价											75.47025332

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.700942	1.3634	22.77		
		普工人工费	元	3.831702	1.3889	5.32		
		高级技工人工费	元	3.244486	1.3824	4.49		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.18	25.94		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001128	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5043.02	3879	25.17	1530.24	50.4302	38.79	0.2517	15.3024
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.506686	2.9	0	3.4	1.01	1.4693894	0	1.7227324	0.51175286	
小计								52.1380294	38.83164	1.9744324	15.87933286	
清单项目综合单价											108.82343466	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	25.989842	1.3634		35.43		
		普工人工费				元	5.951492	1.3889		8.27		
		高级技工人工费				元	5.040546	1.3824		6.97		
	材料	膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.35		0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		锁紧螺母 M3×70				个	0.1545	0.82		0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm				m	1.03	33.39		34.39		
		镀锌管接头(80×65)				个	0.1545	4.86		0.75		
		接地管卡 DN65				个	0.309	2.21		0.68		
		管卡子(钢管用DN65)				个	0.515	1.87		0.96		
		塑料护口(钢管用)65				个	0.1545	0.53		0.08		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0068	6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0738	11.83		0.87		
		沥青清漆				kg	0.0088	11.68		0.1		
		清油 C01-1				kg	0.0093	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0179	5.31		0.1		
		其他材料费				元	0.163	0.885		0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0013	109.95		0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001129	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	100m	0.01	6514.69	4849.27	27.37	1968.33	65.1469	48.4927	0.2737	19.6833
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.653854	2.9	0	3.4	1.01	1.8961766	0	2.2231036	0.66039254
小计								67.2815166	48.53434	2.4968036	20.40887254	
清单项目综合单价											138.72153274	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	33.545932	1.3634		45.74		
		普工人工费				元	7.675812	1.3889		10.66		
		高级技工人工费				元	6.501686	1.3824		8.99		
	材料	膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.35		0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		锁紧螺母 M3×80				个	0.1545	1.06		0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm				m	1.03	39.55		40.74		
		镀锌管接头(80×80)				个	0.1545	23.82		3.68		
		接地管卡 DN80				个	0.309	2.35		0.73		
		管卡子(钢管用DN80)				个	0.515	2.14		1.1		
		塑料护口(钢管用)80				个	0.1545	0.62		0.1		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0068	6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0844	11.83		1		
		沥青清漆				kg	0.01	11.68		0.12		
		清油 C01-1				kg	0.0109	16.99		0.19		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0216	5.31		0.11		
		其他材料费				元	0.1732	0.885		0.15		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0015	109.95		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001130	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	100m	0.01	7388.31	5957.12	30.67	2255.15	73.8831	59.5712	0.3067	22.5515
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741216	2.9	0	3.4	1.01	2.1495264	0	2.5201344	0.74862816
小计								76.2710664	59.61284	2.8268344	23.36530816	
清单项目综合单价											162.07604896	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	38.031422	1.3634		51.85		
		普工人工费				元	8.699442	1.3889		12.08		
		高级技工人工费				元	7.368926	1.3824		10.19		
	材料	膨胀螺栓 M6				套	1.02	0.35		0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		锁紧螺母 M3×100				个	0.1545	0.92		0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm				m	1.03	51.27		52.81		
		镀锌管接头(100×100)				个	0.1545	9.34		1.44		
		接地管卡 DN100				个	0.309	3.05		0.94		
		管卡子(钢管用DN100)				个	0.515	3.19		1.64		
		塑料护口(钢管用)100				个	0.1545	0.8		0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0068	6.37		0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.1088	11.83		1.29		
		沥青清漆				kg	0.0128	11.68		0.15		
		清油 C01-1				kg	0.0141	16.99		0.24		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0266	5.31		0.14		
		其他材料费				元	0.2621	0.885		0.23		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108				台班	0.0018	109.95		0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001131	项目名称	配管					计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-50	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	100m	0.01	7988.49	7736.61	30.67	2502.93	79.8849	77.3661	0.3067	25.0293
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.801234	2.9	0	3.4	1.01	2.3235786	0	2.7241956	0.80924634
小计								82.4469186	77.40774	3.0308956	25.90372634	
清单项目综合单价											188.78928054	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	41.113092	1.3634		56.05		
		普工人工费				元	9.402652	1.3889		13.06		
		高级技工人工费				元	7.964786	1.3824		11.01		
	材料	膨胀螺栓 M6				套	0.816	0.35		0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.03	69.42	71.5		
		镀锌管接头(100×125)	个	0.0824	13.81	1.14		
		接地管卡 DN125	个	0.164	3.52	0.58		
		管卡子(钢管用DN125)	个	0.2884	3.98	1.15		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1337	11.83	1.58		
		沥青清漆	kg	0.0158	11.68	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.0173	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0327	5.31	0.17		
		其他材料费	元	0.1304	0.885	0.12		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.95	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001132	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-51	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	100m	0.01	8479.79	9677.62	35.07	2730.31	84.7979	96.7762	0.3507	27.3031
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.850364	2.9	0	3.4	1.01	2.4660556	0	2.8912376	0.85886764
小计								87.5023956	96.81784	3.2419376	28.22714764
清单项目综合单价											215.78932084

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.635472	1.3634	59.49		
		普工人工费	元	9.978332	1.3889	13.86		
		高级技工人工费	元	8.452536	1.3824	11.68		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.35	0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.03	87.1	89.71		
		镀锌管接头(100×150)	个	0.0824	17.35	1.43		
		接地管卡 DN150	个	0.164	4.42	0.72		
		管卡子(钢管用DN150)	个	0.2884	5.18	1.49		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1574	11.83	1.86		
		沥青清漆	kg	0.0186	11.68	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.0204	16.99	0.35		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0384	5.31	0.2		
		其他材料费	元	0.1511	0.885	0.13		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0022	109.95	0.24		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001133	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.95	69.85	0	43.17	14.995	6.985	0	4.317
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14995	2.9	0	3.4	1.01	0.434855	0	0.50983	0.1514495
小计								15.429855	6.985	0.50983	4.4684495
清单项目综合单价											27.39313450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6989	1.3634	10.5		
		普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3824	2.06		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.18	2.25		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412001134	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5＜L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.6	90.83	0	48.62	16.66	9.083	0	4.862
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.23123	2.9	0	3.4	1.01	0.670567	0	0.786182	0.2335423
小计								23.793567	12.02	0.786182	6.9525423
清单项目综合单价											43.55229130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.3744	1.3634	15.51		
		普工人工费	元	3.2031	1.3889	4.45		
		高级技工人工费	元	2.2903	1.3824	3.17		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.79	2.87		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
		其他材料费	元	0.501	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301001014	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.055618	2.9	0	3.4	1.01	0.1612922	0	0.1891012	0.05617418
小计								5.7230947	0.2254875	0.1891012	1.53850668
清单项目综合单价											7.67619008

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3634	5.4		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001015	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	s	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.07399	2.9	0	3.4	1.01	0.214571	0	0.251566	0.0747299
小计								7.6135582	0.309304	0.251566	2.0475955
清单项目综合单价								10.22202370			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3634	7.2		
		普工人工费	元	0.020901	1.3889	0.03		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		高级技工人工费	元	0.079871	1.3824	0.11		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001016	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.100674	2.9	0	3.4	1.01	0.2919546	0	0.3422916	0.10168074
小计								10.3594258	0.565684	0.3422916	2.79487834
清单项目综合单价								14.06227974			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3634	9.61		
		普工人工费	元	0.047027	1.3889	0.07		
		技工人工费	元	0.103215	1.3634	0.14		
		高级技工人工费	元	0.179711	1.3824	0.25		
	材料	U型钉	kg	0.00288	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	0.0756	4.42	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003751	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301001017	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.13121	2.9	0	3.4	1.01	0.380509	0	0.446114	0.1325221
小计								13.5015535	0.5506775	0.446114	3.6325206
清单项目综合单价								18.13086560			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.4155	1.3634	12.84		
		普工人工费	元	0.029392	1.3889	0.04		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		高级技工人工费	元	0.112319	1.3824	0.16		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301001018	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174372	2.9	0	3.4	1.01	0.5056788	0	0.5928648	0.17611572
小计								17.9428443	0.7342725	0.5928648	4.82644722
清单项目综合单价								24.09642882			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.5343	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	0.035923	1.3889	0.05		
		技工人工费	元	0.078845	1.3634	0.11		
		高级技工人工费	元	0.137279	1.3824	0.19		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		1：3水泥砂浆		m3	0.001	413.51	0.41		
		其他材料费		元	0.02	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030413013035	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控开关	10套	0.1	123.89	60.84	0	35.82	12.389	6.084	0	3.582
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12389	2.9	0	3.4	1.01	0.359281	0	0.421226	0.1251289
小计								12.748281	6.084	0.421226	3.7071289
清单项目综合单价											22.96063590
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	6.3611	1.3634		8.67			
		普工人工费		元	1.4513	1.3889		2.02			
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3824		1.7			
	材料	单联单控开关		个	1	6.04		6.04			
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013036	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(密闭型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12389	2.9	0	3.4	1.01	0.359281	0	0.421226	0.1251289
小计								12.748281	10.504	0.421226	3.9281289
清单项目综合单价											27.60163590
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	6.3611	1.3634		8.67			
		普工人工费		元	1.4513	1.3889		2.02			
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3824		1.7			
	材料	单联单控开关(密闭型)		个	1	10.46		10.46			
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013037	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(防水型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1239	2.9	0	3.4	1.01	0.35931	0	0.42126	0.125139
小计								12.74831	10.504	0.42126	3.928139
清单项目综合单价											27.60170900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	6.3611	1.3634		8.67			
		普工人工费		元	1.4513	1.3889		2.02			
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3824		1.7			
	材料	其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013038	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(防爆型)	10套	0.1	123.89	396.94	0	52.63	12.389	39.694	0	5.263
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1239	2.9	0	3.4	1.01	0.35931	0	0.42126	0.125139
小计								12.74831	39.694	0.42126	5.388139
清单项目综合单价											58.25170900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	6.3611	1.3634		8.67			
		普工人工费		元	1.4513	1.3889		2.02			
		高级技工人工费		元	1.2296	1.3824		1.7			
	材料	其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013039	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关	10套	0.1	128.15	88.04	0	38.31	12.815	8.804	0	3.831
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12815	2.9	0	3.4	1.01	0.371635	0	0.43571	0.1294315
小计								13.186635	8.804	0.43571	3.9604315
清单项目综合单价											26.38677650
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	6.5796	1.3634		8.97			
		普工人工费		元	1.5016	1.3889		2.09			
		高级技工人工费		元	1.2719	1.3824		1.76			
	材料	双联单控开关		个	1	8.76		8.76			
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013040	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关(密闭型)	10套	0.1	128.15	132.34	0	40.52	12.815	13.234	0	4.052
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12815	2.9	0	3.4	1.01	0.371635	0	0.43571	0.1294315
小计								13.186635	13.234	0.43571	4.1814315
清单项目综合单价											31.03777650
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	6.5796	1.3634		8.97			
		普工人工费		元	1.5016	1.3889		2.09			
		高级技工人工费		元	1.2719	1.3824		1.76			
	材料	双联单控开关(密闭型)		个	1	13.19		13.19			
		其他材料费		元	0.05	0.885		0.04			
	机械										
项目编码	030413013041	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明～三联单控开关	10套	0.1	132.43	113.74	0	40.73	13.243	11.374	0	4.073
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1324	2.9	0	3.4	1.01	0.38396	0	0.45016	0.133724
小计								13.62696	11.374	0.45016	4.206724
清单项目综合单价											29.65784400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.7991	1.3634		9.27		
		普工人工费				元	1.5518	1.3889		2.16		
		高级技工人工费				元	1.315	1.3824		1.82		
	材料	三联单控开关				个	1	11.33		11.33		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013042	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明～四联单控开关	10套	0.1	136.7	202.24	0	46.28	13.67	20.224	0	4.628
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1367	2.9	0	3.4	1.01	0.39643	0	0.46478	0.138067
小计								14.06643	20.224	0.46478	4.766067
清单项目综合单价											39.52127700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.0187	1.3634		9.57		
		普工人工费				元	1.602	1.3889		2.23		
		高级技工人工费				元	1.3573	1.3824		1.88		
	材料	四联单控开关				个	1	20.18		20.18		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013043	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明～单联双控开关	10套	0.1	123.89	69.84	0	36.27	12.389	6.984	0	3.627
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12389	2.9	0	3.4	1.01	0.359281	0	0.421226	0.1251289
小计								12.748281	6.984	0.421226	3.7521289
清单项目综合单价											23.90563590
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3611	1.3634		8.67		
		普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3824		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013044	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明～三联双控开关	10套	0.1	132.43	140.64	0	42.08	13.243	14.064	0	4.208
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1324	2.9	0	3.4	1.01	0.38396	0	0.45016	0.133724
小计								13.62696	14.064	0.45016	4.341724
清单项目综合单价											32.48284400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.7991	1.3634		9.27		
		普工人工费				元	1.5518	1.3889		2.16		
		高级技工人工费				元	1.315	1.3824		1.82		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013045	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明～单联声光控开关	10套	0.1	123.89	231.84	0	44.37	12.389	23.184	0	4.437
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12389	2.9	0	3.4	1.01	0.359281	0	0.421226	0.1251289
小计								12.748281	23.184	0.421226	4.5621289
清单项目综合单价											40.91563590
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3611	1.3634		8.67		
		普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3824		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013046	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明～光控开关	10套	0.1	123.89	231.84	0	44.37	12.389	23.184	0	4.437
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1239	2.9	0	3.4	1.01	0.35931	0	0.42126	0.125139
小计								12.74831	23.184	0.42126	4.562139
清单项目综合单价											40.91570900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.3611	1.3634		8.67		
		普工人工费				元	1.4513	1.3889		2.02		
		高级技工人工费				元	1.2296	1.3824		1.7		
	材料	其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030413013047	项目名称		照明开关、按钮				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型～现场启停按钮	个	1	21.44	34.21	0	7.38	21.44	34.21	0	7.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2144	2.9	0	3.4	1.01	0.62176	0	0.72896	0.216544
小计								22.06176	34.21	0.72896	7.596544
清单项目综合单价											64.59726400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
		普工人工费				元	3.256	1.3889		4.52		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030413014023	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 防溅三孔插座(小厨宝)16A,86系列(带开关)(IP54)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.9	0	3.4	1.01	0.41789	0	0.48994	0.145541
小计								14.82689	15.009	0.48994	4.708541
清单项目综合单价											35.03437100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014024	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 二、三孔插座(电井)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.144089	2.9	0	3.4	1.01	0.4178581	0	0.4899026	0.14552989
小计								14.8268581	12.939	0.4899026	4.60552989
清单项目综合单价											32.86129059

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014025	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 防溅二、三孔插座(水暖井)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.9	0	3.4	1.01	0.41789	0	0.48994	0.145541
小计								14.82689	15.009	0.48994	4.708541
清单项目综合单价											35.03437100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014026	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 二、三孔插座(电梯井道)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.144089	2.9	0	3.4	1.01	0.4178581	0	0.4899026	0.14552989
小计								14.8268581	12.939	0.4899026	4.60552989
清单项目综合单价											32.86129059

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014027	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 安全型单相二、三极插座	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.9	0	3.4	1.01	0.41789	0	0.48994	0.145541
小计								14.82689	12.939	0.48994	4.605541
清单项目综合单价											32.86137100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014028	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˊ 三孔插座(壁挂式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.9	0	3.4	1.01	0.41789	0	0.48994	0.145541
小计								14.82689	7.809	0.48994	4.348541
清单项目综合单价											27.47437100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料								
	机械								

项目编码	030413014029	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 三孔插座(柜式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.9	0	3.4	1.01	0.41789	0	0.48994	0.145541
小计								14.82689	7.809	0.48994	4.348541
清单项目综合单价											27.47437100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014030	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装 ~ 地面插座	10套	0.1	352.64	912.1	0	138.92	35.264	91.21	0	13.892
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3526	2.9	0	3.4	1.01	1.02254	0	1.19884	0.356126
小计								36.28654	91.21	1.19884	14.248126
清单项目综合单价											142.94350600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.3164	1.3634	18.16		
		普工人工费	元	11.2623	1.3889	15.64		
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014031	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 排气扇插座	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1441	2.9	0	3.4	1.01	0.41789	0	0.48994	0.145541
小计								14.82689	7.809	0.48994	4.348541
清单项目综合单价											27.47437100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413001016	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ~ 井道壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.38151	2.9	0	3.4	1.01	1.106379	0	1.297134	0.3853251
小计								39.257379	27.891	1.297134	11.8753251
清单项目综合单价											80.32083810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001017	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ~ 壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.38151	2.9	0	3.4	1.01	1.106379	0	1.297134	0.3853251
小计								39.257379	27.891	1.297134	11.8753251
清单项目综合单价											80.32083810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001018	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ~ 防水防尘竖井壁灯5W	10套	0.1	381.51	591.7	0	130.54	38.151	59.17	0	13.054
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.38151	2.9	0	3.4	1.01	1.106379	0	1.297134	0.3853251
小计								39.257379	59.17	1.297134	13.4393251
清单项目综合单价											113.16383810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413001019	项目名称	普通灯具			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 吸顶灯(带罩)不带红外感应开关24W	10套	0.1	289.28	419.98	0	97.55	28.928	41.998	0	9.755
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.28928	2.9	0	3.4	1.01	0.838912	0	0.983552	0.2921728
小计								29.766912	41.998	0.983552	10.0471728
清单项目综合单价											82.79563680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.9723	1.3634		17.69		
		普工人工费				元	5.1809	1.3889		7.2		
		高级技工人工费				元	2.9269	1.3824		4.05		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413001020	项目名称	普通灯具			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长C(mm) C≤800 ~ 36V安全电压吸顶灯 16.5W	10套	0.1	289.28	276.97	0	90.4	28.928	27.697	0	9.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.28928	2.9	0	3.4	1.01	0.838912	0	0.983552	0.2921728
小计								29.766912	27.697	0.983552	9.3321728
清单项目综合单价											67.77963680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.9723	1.3634		17.69		
		普工人工费				元	5.1809	1.3889		7.2		
		高级技工人工费				元	2.9269	1.3824		4.05		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413001021	项目名称	普通灯具			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29	防尘防水灯安装 吸顶式 防水防尘吸顶灯 24W	10套	0.1	557.57	790.39	0	187.07	55.757	79.039	0	18.707
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.55757	2.9	0	3.4	1.01	1.616953	0	1.895738	0.5631457
小计								57.373953	79.039	1.895738	19.2701457
清单项目综合单价											157.57883670
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	25.0043	1.3634		34.09		
		普工人工费				元	9.9859	1.3889		13.87		
		高级技工人工费				元	5.6405	1.3824		7.8		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.416	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.416	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413003017	项目名称	荧光灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管 单管荧光灯14W	10套	0.1	272.5	320.44	0	88.13	27.25	32.044	0	8.813
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2725	2.9	0	3.4	1.01	0.79025	0	0.9265	0.275225
小计								28.04025	32.044	0.9265	9.088225
清单项目综合单价											70.09897500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.2199	1.3634		16.66		
		普工人工费				元	4.8804	1.3889		6.78		
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3824		3.81		
	材料	膨胀螺栓 M12×160				套	0.007	5.75		0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100				10个	0.21	10.93		2.3		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	030413003018	项目名称	荧光灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 荧光灯(单管壁装式)14W	10套	0.1	381.51	306.88	0	116.3	38.151	30.688	0	11.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.38151	2.9	0	3.4	1.01	1.106379	0	1.297134	0.3853251
小计								39.257379	30.688	1.297134	12.0153251
清单项目综合单价											83.25783810
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	17.1086	1.3634		23.33		
		普工人工费				元	6.8322	1.3889		9.49		
		高级技工人工费				元	3.8599	1.3824		5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.832	0.19		0.16		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007	6.37		0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	4.21	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.605	0.885		0.54		
	机械											
项目编码	030413003019	项目名称	荧光灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 防爆单管荧光灯14W	10套	0.1	790.27	1628.31	0	290.54	79.027	162.831	0	29.054
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.79027	2.9	0	3.4	1.01	2.291783	0	2.686918	0.7981727
小计								81.318783	162.831	2.686918	29.8521727
清单项目综合单价											276.68887370
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	35.4384	1.3634		48.32		
		普工人工费				元	14.1533	1.3889		19.66		
		高级技工人工费				元	7.9947	1.3824		11.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75	10套	0.306	4.42	1.35		
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	030413003020	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ˚ 防爆双管荧光灯28W	10套	0.1	790.27	2343.39	0	326.29	79.027	234.339	0	32.629
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.79027	2.9	0	3.4	1.01	2.291783	0	2.686918	0.7981727
小计								81.318783	234.339	2.686918	33.4271727
清单项目综合单价											351.77187370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.4384	1.3634	48.32		
		普工人工费	元	14.1533	1.3889	19.66		
		高级技工人工费	元	7.9947	1.3824	11.05		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75	10套	0.306	4.42	1.35		
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	030413003021	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ˚ 密闭双管支架灯28W	10套	0.1	790.27	2343.39	0	326.29	79.027	234.339	0	32.629
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.79027	2.9	0	3.4	1.01	2.291783	0	2.686918	0.7981727
小计								81.318783	234.339	2.686918	33.4271727
清单项目综合单价											351.77187370

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.4384	1.3634	48.32		
		普工人工费	元	14.1533	1.3889	19.66		
		高级技工人工费	元	7.9947	1.3824	11.05		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75	10套	0.306	4.42	1.35		
		其他材料费	元	0.672	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	030413003022	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式 双管 ˚ 双管荧光灯28W	10套	0.1	385.7	452.04	0	124.67	38.57	45.204	0	12.467
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3857	2.9	0	3.4	1.01	1.11853	0	1.31138	0.389557
小计								39.68853	45.204	1.31138	12.856557
清单项目综合单价											99.06046700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.2965	1.3634	23.58		
		普工人工费	元	6.9076	1.3889	9.59		
		高级技工人工费	元	3.9021	1.3824	5.39		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413003023	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˚ 双管荧光灯28W	10套	0.1	381.51	439.8	0	122.94	38.151	43.98	0	12.294
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.38151	2.9	0	3.4	1.01	1.106379	0	1.297134	0.3853251
小计								39.257379	43.98	1.297134	12.6793251
清单项目综合单价											97.21383810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413006001	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-40换	航空标志灯安装 高度H(m) 30<H≤50 ˚ 航空障碍灯 65W	10套	0.1	2096.15	4263.36	0	767.85	209.615	426.336	0	76.785
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.09616	2.9	0	3.4	1.01	6.078864	0	7.126944	2.1171216
小计								215.693864	426.336	7.126944	78.9021216
清单项目综合单价											728.05892960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.5407	1.3889	52.14		
		技工人工费	元	94.0013	1.3634	128.16		
		高级技工人工费	元	21.2055	1.3824	29.31		
	材料	航空障碍灯 65W	套	1	424.78	424.78		
		精制六角带帽螺栓 M6×14～75	10套	0.408	1.5	0.61		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.06	0.16	0.33		
		其他材料费	元	0.694	0.885	0.61		
	机械							

项目编码	030413006002	项目名称	高度标志灯、障碍灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-40换	航空标志灯安装 高度H(m) 30<H≤50 ˚ 航空障碍灯 200W	10套	0.1	2096.15	5148.26	0	812.09	209.615	514.826	0	81.209
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.09616	2.9	0	3.4	1.01	6.078864	0	7.126944	2.1171216
小计								215.693864	514.826	7.126944	83.3261216
清单项目综合单价											820.97292960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.5407	1.3889	52.14		
		技工人工费	元	94.0013	1.3634	128.16		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	21.2055	1.3824	29.31		
	材料	航空障碍灯 200W	套	1	513.27	513.27		
		精制六角带帽螺栓 M6×14～75	10套	0.408	1.5	0.61		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.06	0.16	0.33		
		其他材料费	元	0.694	0.885	0.61		
	机械							

项目编码	030413002057	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-209	嵌入式筒灯安装 直径D(mm) 150<D≤200 筒灯30W	10套	0.1	316.11	454.71	0	106.38	31.611	45.471	0	10.638
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.31611	2.9	0	3.4	1.01	0.916719	0	1.074774	0.3192711
小计								32.527719	45.471	1.074774	10.9572711
清单项目综合单价											90.03076410

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.2305	1.3634	22.13		
		普工人工费	元	3.7036	1.3889	5.14		
		高级技工人工费	元	3.138	1.3824	4.34		
	材料	其他材料费	元	1.38	0.885	1.22		
	机械							

项目编码	030413002058	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-211	装饰射灯安装 吸顶式 射灯40W	10套	0.1	207.17	627.41	0	86.2	20.717	62.741	0	8.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.20717	2.9	0	3.4	1.01	0.600793	0	0.704378	0.2092417
小计								21.317793	62.741	0.704378	8.8292417
清单项目综合单价											93.59241270

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.6377	1.3634	14.5		
		普工人工费	元	2.4272	1.3889	3.37		
		高级技工人工费	元	2.0567	1.3824	2.84		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	0.246	0.885	0.22		
	机械							

项目编码	030413002059	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-213	装饰射灯滑轨安装	10套	0.1	260.59	349.34	0	86.42	26.059	34.934	0	8.642
030212-212	装饰射灯安装 滑轨式 轨道灯40W	10套	0.1	158.07	1040	0	93.83	15.807	104	0	9.383
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.41866	2.9	0	3.4	1.01	1.214114	0	1.423444	0.4228466
小计								43.080114	138.934	1.423444	18.4478466
清单项目综合单价											201.88540460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.495	1.3634	29.31		
		普工人工费	元	4.9056	1.3889	6.81		
		高级技工人工费	元	4.1564	1.3824	5.75		
	材料	滑轨灯架	套	1	31.5	31.5		
		金属软管 DN15	m	1.03	1.58	1.63		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	2.06	0.06	0.12		
		木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.208	0.44	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.05	6.37	0.32		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.03	0.08	0.16		
		其他材料费	元	3.774	0.885	3.34		
	机械							

项目编码	030413002060	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式 三管 LED面板灯(600*600)36W	10套	0.1	433.91	823.74	0	156.01	43.391	82.374	0	15.601
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.433912	2.9	0	3.4	1.01	1.2583448	0	1.4753008	0.43825112
小计								44.6493448	82.374	1.4753008	16.03925112
清单项目综合单价											144.53789672

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.458	1.3634	26.53		
		普工人工费	元	7.7714	1.3889	10.79		
		高级技工人工费	元	4.3892	1.3824	6.07		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413002061	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式 三管 LED面板灯(1200*300)36W	10套	0.1	433.91	867.94	0	158.22	43.391	86.794	0	15.822
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.43391	2.9	0	3.4	1.01	1.258339	0	1.475294	0.4382491
小计								44.649339	86.794	1.475294	16.2602491
清单项目综合单价											149.17888210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.458	1.3634	26.53		
		普工人工费	元	7.7714	1.3889	10.79		
		高级技工人工费	元	4.3892	1.3824	6.07		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413002062	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-25	荧光灯具安装 吸顶式双管 ˇ LED面板灯(1200*100)18W	10套	0.1	547.11	759.19	0	182.74	54.711	75.919	0	18.274	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.54711	2.9	0	3.4	1.01	1.586619	0	1.860174	0.5525811	
小计								56.297619	75.919	1.860174	18.8265811	
清单项目综合单价											152.90337410	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	24.5347	1.3634		33.45		
		普工人工费				元	9.7985	1.3889		13.61		
		高级技工人工费				元	5.5344	1.3824		7.65		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.21	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.21	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.582	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030413002063	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-235换	蛇光管安装 ˇ 灯带9W	10m	0.1	175.13	271.42	0	59.92	17.513	27.142	0	5.992	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17513	2.9	0	3.4	1.01	0.507877	0	0.595442	0.1768813	
小计								18.020877	27.142	0.595442	6.1688813	
清单项目综合单价											51.92720030	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.9923	1.3634		12.26		
		普工人工费				元	2.0523	1.3889		2.85		
		高级技工人工费				元	1.7383	1.3824		2.4		
	材料	尼龙扎带 L=100-150				根	1.05	0.16		0.17		
		其他材料费				元	0.179	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002064	项目名称			装饰灯			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-235换	蛇光管安装 ˇ 灯带12W	10m	0.1	175.13	316.06	0	62.15	17.513	31.606	0	6.215	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17513	2.9	0	3.4	1.01	0.507877	0	0.595442	0.1768813	
小计								18.020877	31.606	0.595442	6.3918813	
清单项目综合单价											56.61420030	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.9923	1.3634		12.26		
		普工人工费				元	2.0523	1.3889		2.85		
		高级技工人工费				元	1.7383	1.3824		2.4		
	材料	尼龙扎带 L=100-150				根	1.05	0.16		0.17		
		其他材料费				元	0.179	0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030412006007	项目名称			接线盒			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.08492	2.9	0	3.4	1.01	0.246268	0	0.288728	0.0857692	
小计								8.738268	2.269	0.288728	2.4467692	
清单项目综合单价											13.74276520	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.1143	1.3889		8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.5	0.885		0.44		
	机械											
项目编码	030402011026	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˇ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8826	2.9	0	3.4	1.01	8.35954	0	9.80084	2.911426	
小计								296.61954	40.71	9.80084	81.221426	
清单项目综合单价											428.35180600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	113.744	1.3634		155.08		
		普工人工费				元	42.919	1.3889		59.61		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030402011027	项目名称			成套配电箱			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˇ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8826	2.9	0	3.4	1.01	8.35954	0	9.80084	2.911426	
小计								296.61954	40.71	9.80084	81.221426	
清单项目综合单价											428.35180600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	113.744	1.3634		155.08		
		普工人工费				元	42.919	1.3889		59.61		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002065	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ゛ B型消防应急吸顶灯 50W	10套	0.1	463.5	858.84	0	165.59	46.35	85.884	0	16.559
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	85.884	1.5759	17.027135
清单项目综合单价											152.18118500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.204		0.44		0.09		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.204		0.44		0.09		
		其他材料费			元	0.896		0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002066	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛ 安全出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002067	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛ 楼层标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002068	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛ 双面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002069	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛ 地面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.408		0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm			10个	0.408		0.44		0.18		
		其他材料费			元	0.515		0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002070	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛ 消控室标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.798		1.3634		32.45		
		普工人工费			元	5.4311		1.3889		7.54		
		高级技工人工费			元	4.6014		1.3824		6.36		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							
项目编码	030413002071	项目名称	装饰灯		计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ单面方向标志灯(向前)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002072	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ单面方向标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002073	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ"出口指示/禁止入内"标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002074	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ疏散出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002075	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ单面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002076	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˊ双面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135
清单项目综合单价											123.86018500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002077	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 3W	10套	0.1	463.5	544.47	0	149.88	46.35	54.447	0	14.988
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	54.447	1.5759	15.456135

清单项目综合单价	119.17318500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002078	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 6W	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	58.911	1.5759	15.679135

清单项目综合单价	123.86018500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002079	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 9W	10套	0.1	463.5	633.86	0	154.35	46.35	63.386	0	15.435
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	63.386	1.5759	15.903135

清单项目综合单价	128.55918500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002080	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急壁灯 12W	10套	0.1	463.5	678.5	0	156.58	46.35	67.85	0	15.658
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	67.85	1.5759	16.126135

清单项目综合单价	133.24618500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002081	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急吸顶灯 3W	10套	0.1	463.5	546.04	0	149.95	46.35	54.604	0	14.995
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	54.604	1.5759	15.463135

清单项目综合单价	119.33718500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413002082	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ˇ 消防应急吸顶灯 6W	10套	0.1	463.5	590.68	0	152.19	46.35	59.068	0	15.219
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	59.068	1.5759	15.687135

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							124.02518500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45			
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54			
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09			
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79			
	机械								

项目编码	030413002083	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 9W	10套	0.1	463.5	635.43	0	154.42	46.35	63.543	0	15.442
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	63.543	1.5759	15.910135

清单项目综合单价							128.72318500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45			
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54			
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09			
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79			
	机械								

项目编码	030413002084	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 12W	10套	0.1	463.5	680.07	0	156.66	46.35	68.007	0	15.666
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4635	2.9	0	3.4	1.01	1.34415	0	1.5759	0.468135
小计								47.69415	68.007	1.5759	16.134135

清单项目综合单价							133.41118500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45			
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54			
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36			
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09			
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09			
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79			
	机械								

项目编码	030412006008	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.08492	2.9	0	3.4	1.01	0.246268	0	0.288728	0.0857692
小计								8.738268	2.269	0.288728	2.4467692

清单项目综合单价							13.74276520		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49			
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83			
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44			
	机械								

项目编码	030416012004	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	430.3	4.96	10.62	114.87	430.3	4.96	10.62	114.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.303	2.9	0	3.4	1.01	12.4787	0	14.6302	4.34603
小计								442.7787	4.96	25.2502	119.21603

清单项目综合单价							592.20493000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	141.006	1.3634	192.25			
		普工人工费	元	27.025	1.3889	37.54			
		高级技工人工费	元	145.044	1.3824	200.51			
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96			
	机械	仪器仪表使用费	元	12	0.885	10.62			

项目编码	030416009005	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 `（双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	86.06	4.96	2.12	23.17	86.06	4.96	2.12	23.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8606	2.9	0	3.4	1.01	2.49574	0	2.92604	0.869206
小计								88.55574	4.96	5.04604	24.039206

清单项目综合单价							122.60098600		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	28.2012	1.3634	38.45			
		普工人工费	元	5.405	1.3889	7.51			
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3824	40.1			
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96			
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12			

项目编码	030416006007	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9245	2.9	0	3.4	1.01	20.08105	0	23.5433	6.993745
小计								712.53105	8.85	43.0133	192.063745

清单项目综合单价							956.45809500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
		技工人工费	元	247.542	1.3634	337.5			

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030416017015	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-64	微型电动机调试	台	1	47.8	0.62	2.92	12.89	47.8	0.62	2.92	12.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.478	2.9	0	3.4	1.01	1.3862	0	1.6252	0.48278
小计								49.1862	0.62	4.5452	13.37278

清单项目综合单价	67.72418000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.663	1.3634	21.35		
		普工人工费	元	3.005	1.3889	4.17		
		高级技工人工费	元	16.117	1.3824	22.28		
	材料	其他材料费	元	0.697	0.885	0.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	3.3	0.885	2.92		

项目编码	030416017016	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.2217	2.9	0	3.4	1.01	18.04293	0	21.15378	6.283917
小计								640.21293	19.05	25.24378	172.173917

清单项目综合单价	856.68062700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	213.852	1.3634	291.57		
		普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		高级技工人工费	元	196.783	1.3824	272.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	9.14	0.885	8.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017017	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	184.49	16.69	0	49.65	184.49	16.69	0	49.65
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.9362	2.9	0	3.4	1.01	20.11498	0	23.58308	7.005562
小计								713.73498	20.31	27.67308	191.855562

清单项目综合单价	953.57362200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	243.626	1.3634	332.16		
		普工人工费	元	48.552	1.3889	67.43		
		高级技工人工费	元	212.693	1.3824	294.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	9.66	0.885	8.55		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017018	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	352.45	22.4	0	94.38	352.45	22.4	0	94.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.6158	2.9	0	3.4	1.01	24.98582	0	29.29372	8.701958
小计								886.56582	26.02	33.38372	238.281958

清单项目综合单价	1184.25149800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	313.338	1.3634	427.21		
		普工人工费	元	63.693	1.3889	88.46		
		高级技工人工费	元	250.222	1.3824	345.91		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.21	6.67	1.4		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	10.48	0.885	9.27		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017019	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	542.57	27.09	0	144.93	542.57	27.09	0	144.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.517	2.9	0	3.4	1.01	30.4993	0	35.7578	10.62217
小计								1082.1993	30.71	39.8478	290.75217

清单项目综合单价	1443.50927000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	392.454	1.3634	535.07		
		普工人工费	元	80.708	1.3889	112.1		
		高级技工人工费	元	292.631	1.3824	404.53		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		金属软管 DN40	m	1.25	5.88	7.35		
		金属软管活接头 φ40mm	套	2.04	0.33	0.67		
		其他材料费	元	10.17	0.885	9		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030416017020	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30＜P≤100	台	1	748.37	35.28	0	199.8	748.37	35.28	0	199.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.575	2.9	0	3.4	1.01	36.4675	0	42.755	12.70075
小计								1293.9675	38.9	46.845	347.70075
清单项目综合单价											1727.41325000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	477.997	1.3634	651.7		
		普工人工费	元	99.105	1.3889	137.65		
		高级技工人工费	元	338.655	1.3824	468.16		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	13.11	0.885	11.6		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030416017021	项目名称	电动机负载调试	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-19	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 100＜P≤220	台	1	1153.07	39.81	0	307.12	1153.07	39.81	0	307.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	16.622	2.9	0	3.4	1.01	48.2038	0	56.5148	16.78822
小计								1710.4038	43.43	60.6048	459.10822
清单项目综合单价											2273.54682000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	646.265	1.3634	881.12		
		普工人工费	元	135.397	1.3889	188.05		
		高级技工人工费	元	428.984	1.3824	593.03		
	材料	金属软管 DN50	m	1.25	8.55	10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50	个	2.04	0.45	0.92		
		镀锌扁钢(综合)	kg	2.4	4.87	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	1	6.67	6.67		
		其他材料费	元	15.21	0.885	13.46		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.62	0.885	4.09		

项目编码	030407004003	项目名称	小型电动机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1304	2.9	0	3.4	1.01	3.27816	0	3.84336	1.141704
小计								116.31816	15.43	3.84336	31.831704
清单项目综合单价											167.42322400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.998	1.3634	64.08		
		普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		高级技工人工费	元	25.231	1.3824	34.88		
	材料	镀锌扁钢(综合)	kg	1.5	4.87	7.31		
		金属软管 DN25	m	1.25	2.79	3.49		
		金属软管活接头 φ25mm	套	2.04	0.08	0.16		
		其他材料费	元	5.05	0.885	4.47		
	机械							

项目编码	031401001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	13761.7665	1.98	2.02	0	0.62	27248.29767	27798.768333	0	8532.29523
小计								27248.29767	27798.76833	0	8532.29523
清单项目综合单价											63579.36123000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	8	0	0	0	
2	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	259	0	0	0	
3	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	42	0	0	0	
4	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	0	0	0	0	
5	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
6	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	0	0	0	0	
7	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	372	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4130162.87	
2	措施项目	114095.19	
2.1	安全文明施工	88522.21	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	71899.27	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	16622.94	
2.2	其他措施项目费	25572.98	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	381983.23	
5	含税建安工程造价	4626241.29	
合计		4626241.29	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		配电箱					65196.50	0
1-1	030402011028	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	56	499.37	27964.72	0
1-2	030402011029	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:暗装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	50	407.28	20364	0
1-3	030402011030	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:落地安装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地,基础槽钢等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	5	817.85	4089.25	0
1-4	030402011031	成套配电箱	1.名称:控制箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	32	338.04	10817.28	0
1-5	030402011032	成套配电箱	1.名称:T接箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；含刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	15	130.75	1961.25	0
2		母线槽					369515.00	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030403006042	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1600A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	4183.06	167322.4	0
2-2	030403006043	低压封闭式插接母线槽	1.名称:非耐火母线槽 2.规格:MX-1250A/5P 3.含:弯头、始/终端进线节、变容节、膨胀节、连接器等一切必要所需主材及辅材、端封；母线槽支吊架制作及安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	3258.76	130350.4	0
2-3	030403007025	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1600A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	9837.33	39349.32	0
2-4	030403007026	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始、终端箱 2.规格:1250A/5P 3.含:软/硬搭接铜排、软连接、铜排搭接等配件 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	8123.22	32492.88	0
3		桥架部分					906867.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030412003161	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	82.13	4106.5	0
3-2	030412003162	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	94.79	4739.5	0
3-3	030412003163	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	129.21	3876.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030412003164	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	63.87	141.7	9050.38	0
3-5	030412003165	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	152.22	4566.6	0
3-6	030412003166	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	67.56	162.8	10998.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030412003167	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	334.01	172.88	57743.65	0
3-8	030412003168	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	221.58	6647.4	0
3-9	030412003169	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	22.21	256.88	5705.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	030412003170	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	46.91	271.94	12756.71	0
3-11	030412003171	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	281.9	8457	0
3-12	030412003172	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	19.88	301.15	5986.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030412003173	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	334.9	10047	0
3-14	030412003174	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	163.78	356.59	58402.31	0
3-15	030412003175	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	419.62	12588.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 8 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030412003176	桥架	1.名称:强电金属防水桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	16.86	446.59	7529.51	0
3-17	030412003177	桥架	1.名称:不锈钢防水桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	336.96	10108.8	0
3-18	030412003178	桥架	1.名称:不锈钢防水桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	253.03	12651.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-19	030412003179	桥架	1.名称:不锈钢防水桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	207.16	10358	0
3-20	030412003180	桥架	1.名称:不锈钢防水桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	138.49	6924.5	0
3-21	030412003181	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	88.37	4418.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	030412003182	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	102.94	5147	0
3-23	030412003183	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	139.7	4191	0
3-24	030412003184	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	169.68	154.42	26201.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-25	030412003185	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	74.74	166.84	12469.62	0
3-26	030412003186	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	417.05	179.13	74706.17	0
3-27	030412003187	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	191.02	5730.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030412003188	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:300×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	243.33	7299.9	0
3-29	030412003189	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	77.72	268.26	20849.17	0
3-30	030412003190	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	120.68	285.3	34430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 13 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	030412003191	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15.98	303.19	4844.98	0
3-32	030412003192	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:500×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	314.72	9441.6	0
3-33	030412003193	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	337.62	10128.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 14 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	030412003194	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:600×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	372.07	11162.1	0
3-35	030412003195	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:600×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	93.33	397.88	37134.14	0
3-36	030412003196	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:800×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	466.64	13999.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 15 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	030412003197	桥架	1.名称:强电消防防水桥架 2.规格:800×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	498.84	14965.2	0
3-38	030412003198	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	17.8	144.36	2569.61	0
3-39	030412003199	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	51.57	206.19	10633.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	030412003200	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	41.83	262.81	10993.34	0
3-41	030412003201	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	123.59	278.45	34413.64	0
3-42	030412003202	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	68.55	130.32	8933.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	030412003203	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	11.35	148.43	1684.68	0
3-44	030412003204	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	105.81	186.41	19724.04	0
3-45	030412003205	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	71	223.83	15891.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-46	030412003206	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:400×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	274.25	245.9	67438.08	0
3-47	030412003207	桥架	1.名称:强电金属桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	155.06	297.23	46088.48	0
3-48	040806002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2753	46.31	127491.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-49	080707013006	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	20	32.04	640.8	0
4		管线部分					2676268.33	0
4-1		电线					274538	0
4-1-1	030412004089	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.23	2115	0
4-1-2	030412004090	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15000	5.88	88200	0
4-1-3	030412004091	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1500	8.06	12090	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-4	030412004092	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.41	4705	0
4-1-5	030412004093	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1500	14.42	21630	0
4-1-6	030412004094	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1500	21.62	32430	0
4-1-7	030412004095	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.25	2125	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-8	030412004096	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	5.92	2960	0
4-1-9	030412004097	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	8.12	4060	0
4-1-10	030412004098	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.46	4730	0
4-1-11	030412004099	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	14.52	7260	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-12	030412004100	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZB-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	21.79	10895	0
4-1-13	030412004101	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.85	2425	0
4-1-14	030412004102	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	6.89	3445	0
4-1-15	030412004103	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.56	4780	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-16	030412004104	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.56	5780	0
4-1-17	030412004105	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.51	8255	0
4-1-18	030412004106	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	24.96	12480	0
4-1-19	030412004107	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	4.82	2410	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-20	030412004108	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	6.86	3430	0
4-1-21	030412004109	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.52	4760	0
4-1-22	030412004110	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	11.48	5740	0
4-1-23	030412004111	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	16.5	8250	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-24	030412004112	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZCN-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	24.8	12400	0
4-1-25	030412004113	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	9.59	959	0
4-1-26	030412004114	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	16.28	1628	0
4-1-27	030412004115	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	21.89	2189	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1-28	030412004116	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	24.07	2407	0
4-2		电缆					2316550.68	0
4-2-1		电力电缆					1934924.50	0
4-2-1-1	030409001292	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	19.34	5802	0
4-2-1-2	030409001293	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	31.92	9576	0
4-2-1-3	030409001294	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	44.39	13317	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-4	030409001295	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	65.07	19521	0
4-2-1-5	030409001296	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	100.05	30015	0
4-2-1-6	030409001297	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	12.87	3861	0
4-2-1-7	030409001298	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	17.65	5295	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-8	030409001299	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	25.06	7518	0
4-2-1-9	030409001300	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	34.61	10383	0
4-2-1-10	030409001301	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	46.72	14016	0
4-2-1-11	030409001302	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	71.44	21432	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-12	030409001303	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	16.31	4893	0
4-2-1-13	030409001304	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.68	6804	0
4-2-1-14	030409001305	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	32.29	9687	0
4-2-1-15	030409001306	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	45.01	13503	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-16	030409001307	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	61.03	18309	0
4-2-1-17	030409001308	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	94.23	28269	0
4-2-1-18	030409001309	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.17	6651	0
4-2-1-19	030409001310	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	39.41	11823	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-20	030409001311	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	55.38	16614	0
4-2-1-21	030409001312	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	75.4	22620	0
4-2-1-22	030409001313	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	116.26	34878	0
4-2-1-23	030409001314	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	10.98	329.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-24	030409001315	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	14.75	442.5	0
4-2-1-25	030409001316	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	20.59	6177	0
4-2-1-26	030409001317	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	28.1	8430	0
4-2-1-27	030409001318	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	40.76	1222.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-28	030409001319	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	62.14	1864.2	0
4-2-1-29	030409001320	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	13.86	4158	0
4-2-1-30	030409001321	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	18.87	5661	0
4-2-1-31	030409001322	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	26.43	7929	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-32	030409001323	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	36.47	10941	0
4-2-1-33	030409001324	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	53.17	15951	0
4-2-1-34	030409001325	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	81.88	2456.4	0
4-2-1-35	030409001326	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	19.34	5802	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-36	030409001327	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	32.15	9645	0
4-2-1-37	030409001328	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	44.74	13422	0
4-2-1-38	030409001329	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	65.61	1968.3	0
4-2-1-39	030409001330	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	100.91	3027.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-40	030409001331	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x16+1x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	94.03	2820.9	0
4-2-1-41	030409001332	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	148.26	4447.8	0
4-2-1-42	030409001333	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	189.98	5699.4	0
4-2-1-43	030409001334	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	259.48	7784.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-44	030409001335	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	364.71	10941.3	0
4-2-1-45	030409001336	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	250	495.94	123985	0
4-2-1-46	030409001337	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	250	628.54	157135	0
4-2-1-47	030409001338	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	250	752.08	188020	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-48	030409001339	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	933.79	280137	0
4-2-1-49	030409001340	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	250	1198.58	299645	0
4-2-1-50	030409001341	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	250	47.06	11765	0
4-2-1-51	030409001342	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	17.74	5322	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-52	030409001343	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	25.21	7563	0
4-2-1-53	030409001344	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	34.81	10443	0
4-2-1-54	030409001345	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	47.06	14118	0
4-2-1-55	030409001346	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	16.38	4914	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-56	030409001347	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.81	6843	0
4-2-1-57	030409001348	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	32.47	9741	0
4-2-1-58	030409001349	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	45.29	13587	0
4-2-1-59	030409001350	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	61.47	18441	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-60	030409001351	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	94.92	28476	0
4-2-1-61	030409001352	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.17	6651	0
4-2-1-62	030409001353	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	39.64	1189.2	0
4-2-1-63	030409001354	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	55.73	1671.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-64	030409001355	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	75.96	2278.8	0
4-2-1-65	030409001356	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	117.12	3513.6	0
4-2-1-66	030409001357	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	101.35	3040.5	0
4-2-1-67	030409001358	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	155.77	4673.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-68	030409001359	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	194.25	5827.5	0
4-2-1-69	030409001360	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	264.02	7920.6	0
4-2-1-70	030409001361	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	371	11130	0
4-2-1-71	030409001362	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	504.83	15144.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-72	030409001363	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	658.43	19752.9	0
4-2-1-73	030409001364	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	754.96	22648.8	0
4-2-1-74	030409001365	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	950.86	28525.8	0
4-2-1-75	030409001366	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x16+1x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	109.04	3271.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-76	030409001367	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	171.99	5159.7	0
4-2-1-77	030409001368	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	220.86	6625.8	0
4-2-1-78	030409001369	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	294.05	8821.5	0
4-2-1-79	030409001370	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	413.23	12396.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-80	030409001371	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	562.12	16863.6	0
4-2-1-81	030409001372	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	713.16	21394.8	0
4-2-1-82	030409001373	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	854.55	25636.5	0
4-2-1-83	030409001374	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1061.94	31858.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-84	030409001375	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZBN-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1364.21	40926.3	0
4-2-1-85	030409003059	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	525.01	525.01	0
4-2-1-86	030409003060	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	377.58	377.58	0
4-2-1-87	030409003061	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	317.35	317.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-1-88	030409003062	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	275.26	275.26	0
4-2-1-89	030409003063	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	236.64	236.64	0
4-2-1-90	030409003064	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面16mm2以下 3.材质、类型:热缩式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	157.34	157.34	0
4-2-1-91	030409003065	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.材质、类型:干包式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	69.52	69.52	0
4-2-2		矿物质电缆					357592.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-1	030409001376	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	41.78	1253.4	0
4-2-2-2	030409001377	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	48.35	1450.5	0
4-2-2-3	030409001378	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	57.27	1718.1	0
4-2-2-4	030409001379	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	72.75	21825	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-5	030409001380	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	97.67	2930.1	0
4-2-2-6	030409001381	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	47.41	1422.3	0
4-2-2-7	030409001382	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	56.6	1698	0
4-2-2-8	030409001383	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	68.12	2043.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-9	030409001384	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	94.44	2833.2	0
4-2-2-10	030409001385	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	128.97	3869.1	0
4-2-2-11	030409001386	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	64.63	1938.9	0
4-2-2-12	030409001387	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	78.17	2345.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-13	030409001388	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	111.11	3333.3	0
4-2-2-14	030409001389	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	151.51	4545.3	0
4-2-2-15	030409001390	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x16+2x10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	135.67	4070.1	0
4-2-2-16	030409001391	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x25+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	183.2	5496	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-17	030409001392	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x35+2x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	224.03	6720.9	0
4-2-2-18	030409001393	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x50+2x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	296.57	8897.1	0
4-2-2-19	030409001394	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x70+2x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	395.42	11862.6	0
4-2-2-20	030409001395	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x95+2x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	513	15390	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-21	030409001396	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x120+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	677.79	20333.7	0
4-2-2-22	030409001397	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x150+2x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	788.09	23642.7	0
4-2-2-23	030409001398	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-3x185+2x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	983.12	29493.6	0
4-2-2-24	030409001399	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	195.22	5856.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-25	030409001400	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	257.22	7716.6	0
4-2-2-26	030409001401	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	322.29	9668.7	0
4-2-2-27	030409001402	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	430.2	12906	0
4-2-2-28	030409001403	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	570.33	17109.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-29	030409001404	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	734.38	22031.4	0
4-2-2-30	030409001405	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	874.65	26239.5	0
4-2-2-31	030409001406	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1080.08	32402.4	0
4-2-2-32	030409001407	电力电缆	1.名称:柔性矿物质电缆 2.规格:BTLY (NG-A)-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	30	1379.13	41373.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-33	030409003066	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面240mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	756.16	756.16	0
4-2-2-34	030409003067	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面150mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	528.43	528.43	0
4-2-2-35	030409003068	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面120mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	467.24	467.24	0
4-2-2-36	030409003069	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面95mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	393.14	393.14	0
4-2-2-37	030409003070	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面70mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	314	314	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-2-38	030409003071	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面50mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	235.49	235.49	0
4-2-2-39	030409003072	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面35mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	202.01	202.01	0
4-2-2-40	030409003073	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面25mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	165.06	165.06	0
4-2-2-41	030409003074	电力电缆头	1.名称:矿物质电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	113.03	113.03	0
4-2-3		控制电缆					24034.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-1	030409002009	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	16.03	4809	0
4-2-3-2	030409002010	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-4x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	21.01	6303	0
4-2-3-3	030409002011	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-6x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	20.05	6015	0
4-2-3-4	030409002012	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-7x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22.26	6678	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2-3-5	030409005005	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作、安装 2.型号:14芯以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	139.7	139.7	0
4-2-3-6	030409005006	控制电缆头	1.名称:控制电缆终端头制作、安装 2.型号:6芯以下 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	89.32	89.32	0
4-3		配管					85179.65	0
4-3-1	030412001135	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	15.92	796	0
4-3-2	030412001136	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	28.59	1429.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-3	030412001137	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	35.71	1785.5	0
4-3-4	030412001138	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	44.98	2249	0
4-3-5	030412001139	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	58.65	2932.5	0
4-3-6	030412001140	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	11.57	2314	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-7	030412001141	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	13.9	695	0
4-3-8	030412001142	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.08	1304	0
4-3-9	030412001143	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	32.97	1648.5	0
4-3-10	030412001144	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	40.77	2038.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-11	030412001145	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:暗配 5.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	51.83	2591.5	0
4-3-12	030412001146	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	20.13	1006.5	0
4-3-13	030412001147	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	34.37	1718.5	0
4-3-14	030412001148	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1	42.11	42.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 64 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-15	030412001149	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1	52.94	52.94	0
4-3-16	030412001150	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	78.25	3912.5	0
4-3-17	030412001151	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.08	1354	0
4-3-18	030412001152	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	31.83	1591.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-19	030412001153	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	35.51	1775.5	0
4-3-20	030412001154	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	36.81	1840.5	0
4-3-21	030412001155	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、挂网及修补、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	43.48	2174	0
4-3-22	030412001156	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC16 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	21.15	1057.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 66 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-23	030412001157	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC20 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	22.83	1141.5	0
4-3-24	030412001158	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC25 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	24.55	1227.5	0
4-3-25	030412001159	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC32 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	27.32	1366	0
4-3-26	030412001160	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC40 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	29.64	1482	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-27	030412001161	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PC50 3.综合考虑燃烧性能 4.配置形式:明配 5.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 6.含:管道的除锈、刷油刷漆 7.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	33	1650	0
4-3-28	030412001162	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	25.2	1260	0
4-3-29	030412001163	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	32.51	1625.5	0
4-3-30	030412001164	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	38.65	1932.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-31	030412001165	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	57.87	2893.5	0
4-3-32	030412001166	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	73.09	3654.5	0
4-3-33	030412001167	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	105.12	5256	0
4-3-34	030412001168	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	133.94	6697	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-35	030412001169	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	156.66	7833	0
4-3-36	030412001170	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC125 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	182.93	1829.3	0
4-3-37	030412001171	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒等工作内容 5.含:管道的除锈、刷油刷漆 6.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	209.58	2095.8	0
4-3-38	030412001172	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	26.31	1315.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-39	030412001173	配管	1.名称:金属软管 2.规格:DN25 3.配置形式:暗配 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	41.87	2093.5	0
4-3-40	031301001019	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN20 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	7.29	364.5	0
4-3-41	031301001020	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN25 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	9.69	484.5	0
4-3-42	031301001021	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN32 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	13.34	667	0
4-3-43	031301001022	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN40 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	17.17	858.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 71 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3-44	031301001023	凿(压、切割)槽	1.名称:管道凿槽及恢复 2.规格:DN50 3.含挂网综合考虑 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	50	22.85	1142.5	0
5		照明					102519.60	0
5-1		普通照明					38796.74	0
5-1-1	030413013048	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	22.05	220.5	0
5-1-2	030413013049	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防水型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	26.69	266.9	0
5-1-3	030413013050	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	26.69	266.9	0
5-1-4	030413013051	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关(防爆型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	57.34	57.34	0
5-1-5	030413013052	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	25.45	254.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-6	030413013053	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	30.1	301	0
5-1-7	030413013054	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	28.69	286.9	0
5-1-8	030413013055	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关(密闭型) 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1	33.33	33.33	0
5-1-9	030413013056	照明开关、按钮	1.名称:四联单控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	38.51	192.55	0
5-1-10	030413013057	照明开关、按钮	1.名称:单联双控开关 2.规格:10A 250 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	23	115	0
5-1-11	030413013058	照明开关、按钮	1.名称:三联双控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	31.51	63.02	0
5-1-12	030413013059	照明开关、按钮	1.名称:单联声光控开关 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	40.01	400.1	0
5-1-13	030413013060	照明开关、按钮	1.名称:现场启停按钮 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	63.03	315.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 73 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-14	030413014032	插座	1.名称:防溅三孔插座(小厨宝) 2.规格:16A,(带开关)(IP54) 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.99	169.95	0
5-1-15	030413014033	插座	1.名称:二、三孔插座(电井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
5-1-16	030413014034	插座	1.名称:防溅二、三孔插座(水暖井) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	33.99	169.95	0
5-1-17	030413014035	插座	1.名称:二、三孔插座(电梯井道) 2.规格:10A 250V　IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
5-1-18	030413014036	插座	1.名称:安全型单相二、三孔插座 2.规格:10A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	31.82	159.1	0
5-1-19	030413014037	插座	1.名称:三孔插座(壁挂式空调) 2.规格:16A 250V IP54 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	26.43	132.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-20	030413014038	插座	1.名称:三孔插座(柜式空调) 2.规格:16A 250V 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	26.43	132.15	0
5-1-21	030413014039	插座	1.名称:地面插座 2.规格:10A 250V，带防水面板,防护等级不低于IP65; 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	140.36	701.8	0
5-1-22	030413001022	普通灯具	1.名称:井道壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	77.54	310.16	0
5-1-23	030413001023	普通灯具	1.名称:壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	2	77.54	155.08	0
5-1-24	030413001024	普通灯具	1.名称:防水防尘竖井壁灯 2.规格:规格:光源:LED，功率:5W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	4	110.39	441.56	0
5-1-25	030413001025	普通灯具	1.名称:吸顶灯(带罩)不带红外感应开关 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	80.68	403.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-26	030413001026	普通灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.规格:光源:LED，功率:24W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	5	153.51	767.55	0
5-1-27	030413003024	荧光灯	1.名称:单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	100	68.1	6810	0
5-1-28	030413003025	荧光灯	1.名称:单管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	80.47	1609.4	0
5-1-29	030413003026	荧光灯	1.名称:防爆单管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:14W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	270.91	5418.2	0
5-1-30	030413003027	荧光灯	1.名称:防爆双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	346	3460	0
5-1-31	030413003028	荧光灯	1.名称:双管支架灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	96.23	4811.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-32	030413003029	荧光灯	1.名称:双管壁灯 2.规格:光源:LED，功率:28W 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	94.44	944.4	0
5-1-33	030413002085	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*100) 2.规格:光源:LED，功率:18W 3.安装方式:吸顶安装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	148.9	1489	0
5-1-34	030413002086	装饰灯	1.名称:LED面板灯(1200*300) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	10	146	1460	0
5-1-35	030413002087	装饰灯	1.名称:LED面板灯(600*600) 2.规格:光源:LED，功率:36W 3.安装方式:吊装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	25	141.36	3534	0
5-1-36	030412006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	200	13.13	2626	0
5-2		应急照明					63722.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 77 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-1	030402011033	成套配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	7	407.28	2850.96	0
5-2-2	030402011034	成套配电箱	1.名称:B型应急照明集中电源(仅计安装费，不计主材费) 2.规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 3.安装方式:明装 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.甲供材:A型应急照明集中电源 台 4424.78	台	5	407.28	2036.4	0
5-2-3	030413002088	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯(密闭) 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	125.17	2503.4	0
5-2-4	030413002089	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯(密闭) 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	125.33	2506.6	0
5-2-5	030413002090	装饰灯	1.名称:B型消防应急吸顶灯 2.型号:5OW，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	148.79	7439.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-6	030413002091	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-7	030413002092	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-8	030413002093	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-9	030413002094	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-10	030413002095	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯(向前) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-11	030413002096	装饰灯	1.名称:单面方向标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-12	030413002097	装饰灯	1.名称:"出口指示/禁止入内"标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-13	030413002098	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-14	030413002099	装饰灯	1.名称:单面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-15	030413002100	装饰灯	1.名称:双面多信息复合标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0
5-2-16	030413002101	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	115.78	2315.6	0
5-2-17	030413002102	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.48	2409.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 80 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-18	030413002103	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	125.17	2503.4	0
5-2-19	030413002104	装饰灯	1.名称:消防应急壁灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	129.85	2597	0
5-2-20	030413002105	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:3W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	115.94	2318.8	0
5-2-21	030413002106	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:6W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	120.64	2412.8	0
5-2-22	030413002107	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:9W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	125.33	2506.6	0
5-2-23	030413002108	装饰灯	1.名称:消防应急吸顶灯 2.型号:12W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:吸顶 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	20	130.01	2600.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-24	030412006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	200	13.13	2626	0
6		调试					9795.79	0
6-1	030416012005	事故照明切换系统	1.名称:1kV以下事故照明切换装置系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	560.75	560.75	0
6-2	030416009006	自动投入装置	1.名称:1kV以下双电源切换装置调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	116.31	116.31	0
6-3	030416006008	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	905.84	905.84	0
6-4	030416017022	电动机负载调试	1.名称:微型电动机检查接线、电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	64.23	64.23	0
6-5	030416017023	电动机负载调试	1.名称:1.5kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	811.2	811.2	0
6-6	030416017024	电动机负载调试	1.名称:3kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	902.87	902.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 82 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-7	030416017025	电动机负载调试	1.名称:13kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1121.27	1121.27	0
6-8	030416017026	电动机负载调试	1.名称:30kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1366.63	1366.63	0
6-9	030416017027	电动机负载调试	1.名称:100kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1635.49	1635.49	0
6-10	030416017028	电动机负载调试	1.名称:220kW以下交流电动机检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2152.04	2152.04	0
6-11	030407004004	小型电动机	1.名称:风机盘管检查接线及电动机调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	159.16	159.16	0
合计							4130162.87	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					114095.19
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	88522.21
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	71899.27
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	16622.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	25572.98
1-9-1	031401001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	25572.98	25572.98
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							114095.19

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	381983.23
合计					381983.23

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030402011028	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.85	33.76	0	98.76	366.85	33.76	0	98.76
小计								366.85	33.76	0	98.76

清单项目综合单价　499.37000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
	高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
机械							

项目编码	030402011029	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
小计								288.26	40.71	0	78.31

清单项目综合单价　407.28000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
	高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
	塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
	铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
	其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
机械							

项目编码	030402011030	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	21.66	33.78	123.11	452	21.66	33.78	123.11
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								501.308	131.754	42.502	142.286

清单项目综合单价　817.85000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	200.0626	1.3634	272.77		
	普工人工费	元	74.8094	1.3889	103.9		
	高级技工人工费	元	90.164	1.3824	124.64		
材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
	镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
	槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
	调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
	钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
	焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	154.13	8.01		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

项目编码	030402011031	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	244.6	27.34	0	66.1	244.6	27.34	0	66.1
小计								244.6	27.34	0	66.1

清单项目综合单价　338.04000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	96.509	1.3634	131.58		
	普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
	高级技工人工费	元	45.169	1.3824	62.44		
材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
机械							

项目编码	030402011032	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ~ T接箱(保护电气)	台	1	94.38	4.28	0	25.19	94.38	4.28	0	25.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9438	2.9	0	3.4	1.01	2.73702	0	3.20892	0.953238
小计								97.11702	4.28	3.20892	26.143238

清单项目综合单价　130.74917800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	2.735132	1	2.74		
	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
	普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
	高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
	其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
机械	增加机械费	元	3.624192	0.885	3.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030403006042	项目名称	低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-64	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）1250＜I≤2000 ¯ 非耐火母线槽MX-1600A/5P	10m	0.1	971.98	37759.42	125.36	2154.14	97.198	3775.942	12.536	215.414
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								144.7774	3790.45925	18.6564	229.167575
清单项目综合单价											4183.06062500
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	59.213835	1.3634		80.73		
		普工人工费			元	21.697833	1.3889		30.14		
		高级技工人工费			元	24.529715	1.3824		33.91		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4			kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)			kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆			kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1			kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#			kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)			m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气			m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2			m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费			元	1.0381	0.885		0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.05	250.72		12.54		
项目编码	030403006043	项目名称	低压封闭式插接母线槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-63	低压封闭式插接母线槽安装额定电流I（A）800＜I≤1250 ¯ 非耐火母线槽MX-1250A/5P	10m	0.1	655.11	29351.02	112.82	1648.97	65.511	2935.102	11.282	164.897
030204-116	一般铁构件 制作	100kg	0.0275	1001.24	505.7	117.98	298.66	27.5341	13.90675	3.24445	8.21315
030204-117	一般铁构件 安装	100kg	0.0275	728.92	22.2	104.58	201.47	20.0453	0.6105	2.87595	5.540425
小计								113.0904	2949.61925	17.4024	178.650575
清单项目综合单价											3258.76262500
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	46.712035	1.3634		63.69		
		普工人工费			元	16.980633	1.3889		23.58		
		高级技工人工费			元	18.677015	1.3824		25.82		
	材料	钢筋 Φ10mm以外			kg	0.22	3.25		0.72		
		扁钢 40×4			kg	0.605	4.4		2.66		
		角钢(综合)			kg	2.0625	3.355		6.92		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.1892	3.3		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.088	7.4		0.65		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1375	0.66		0.09		
		调和漆			kg	0.044	9.61		0.42		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.056925	11.83		0.67		
		清油 C01-1			kg	0.0165	16.99		0.28		
		溶剂汽油 200#			kg	0.01485	5.31		0.08		
		氧气(工业用)			m3	0.06215	17.33		1.08		
		乙炔气			m3	0.020625	13.01		0.27		
		电线 BVR35mm2			m	0.244	35.42		8.64		
		铜接线端子 DT-35			个	0.812	2.74		2.22		
		其他材料费			元	1.0381	0.885		0.92		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250			台班	0.011	13.08		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.038775	154.13		5.98		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.045	250.72		11.28		
项目编码	030403007025	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A)1000＜I≤2000	台	1	427.96	8853.45	0	555.92	427.96	8853.45	0	555.92
小计								427.96	8853.45	0	555.92
清单项目综合单价											9837.33000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	168.891	1.3634		230.27		
		普工人工费			元	63.819	1.3889		88.64		
		高级技工人工费			元	78.887	1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31	0.885		2.04		
	机械										
项目编码	030403007026	项目名称	始端箱、 分线箱				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030203-71	封闭母线槽进出分线箱安装 额定电流I(A)1000＜I≤2000	台	1	427.96	7220.96	0	474.3	427.96	7220.96	0	474.3
小计								427.96	7220.96	0	474.3
清单项目综合单价											8123.22000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	168.891	1.3634		230.27		
		普工人工费			元	63.819	1.3889		88.64		
		高级技工人工费			元	78.887	1.3824		109.05		
	材料	电线 BVR35mm2			m	0.62	35.42		21.96		
		铜接线端子 DT-35			个	2.04	2.74		5.59		
		其他材料费			元	2.31	0.885		2.04		
	机械										
项目编码	030412003161	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	301.95	5.63	74.57	22.322	30.195	0.563	7.457
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
小计								33.667544	35.816868	1.82615	10.83065
清单项目综合单价											82.14121200

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.030268	1.3634	19.13		
		普工人工费	元	5.801102	1.3889	8.06		
		高级技工人工费	元	4.688532	1.3824	6.48		
	材料	强电金属防水桥架100×50	m	1.01	29.42	29.71		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
		角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22386	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003162	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	393.05	5.63	79.12	22.322	39.305	0.563	7.912
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
小计								35.288336	45.729992	2.0066	11.7676
清单项目综合单价											94.79252800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
	材料	强电金属防水桥架100×100	m	1.01	38.44	38.82		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003163	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	505.49	5.63	127.05	38.31	50.549	0.563	12.705
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
小计								52.536952	57.598644	2.14695	16.93545
清单项目综合单价											129.21799600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电金属防水桥架150×100	m	1.01	49.48	49.97		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003164	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	611.34	5.63	132.34	38.31	61.134	0.563	13.234
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
小计								53.257304	68.540588	2.22715	17.67865
清单项目综合单价											141.70369200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064137	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200884	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519822	1.3824	10.4		
	材料	强电金属防水桥架200×100	m	1.01	59.96	60.56		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.132795	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.365186	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244951	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051292	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023239	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.082997	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.023239	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029381	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.327259	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003165	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	701.83	5.63	136.87	38.31	70.183	0.563	13.687
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
小计								53.797568	77.857296	2.2873	18.2923
清单项目综合单价											152.23446400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.30128	1.3634	30.41		
		普工人工费	元	9.28296	1.3889	12.89		
		高级技工人工费	元	7.59472	1.3824	10.5		
	材料	强电金属防水桥架200×150	m	1.01	68.92	69.61		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1376	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.3784	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.29	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053148	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02408	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.086	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02408	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030444	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003166	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	783.04	5.63	140.93	38.31	78.304	0.563	14.093
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
小计								54.878096	86.513712	2.4076	19.0196
清单项目综合单价											162.81900800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775025	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.446923	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744344	1.3824	10.71		
	材料	强电金属防水桥架300×100	m	1.01	76.96	77.73		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404799	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.379996	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003167	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	869.09	5.63	145.23	38.31	86.909	0.563	14.523
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019001	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10926044	8.47786618	1.90485025	5.08751775
小计								55.41926044	95.38686618	2.46785025	19.61051775
清单项目综合单价											172.88449462

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.011945	1.3634	31.37		
		普工人工费	元	9.528921	1.3889	13.23		
		高级技工人工费	元	7.819171	1.3824	10.81		
	材料	强电金属防水桥架300×150	m	1.01	85.48	86.33		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.418001	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.425002	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.3299	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003168	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1040.96	11.26	214.94	61.253	104.096	1.126	21.494
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
小计								78.901624	112.841128	3.0909	26.7419
清单项目综合单价											221.57555200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.554617	1.3634	44.38		
		普工人工费	元	13.765603	1.3889	19.12		
		高级技工人工费	元	11.137983	1.3824	15.4		
	材料	强电金属防水桥架300×200	m	1.01	102.58	103.61		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		

工程量清单综合单价分析表

		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38056	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003169	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1357.59	11.26	230.77	61.253	135.759	1.126	23.077
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.020802	900.44	446.18	100.25	267.75	18.73095288	9.28143636	2.0854005	5.5697355
小计								79.98395288	145.0404364	3.2114005	28.6467355
清单项目综合单价											256.88252524

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028954	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929771	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287794	1.3824	15.6		
	材料	强电金属防水桥架400×150	m	1.01	133.93	135.27		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.166412	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.457632	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.560108	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064276	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.029122	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104007	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029122	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036819	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.012481	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009153	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.381882	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013001	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003170	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1492.93	11.26	237.54	61.253	149.293	1.126	23.754
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.021301	900.44	446.18	100.25	267.75	19.18027244	9.50408018	2.13542525	5.70334275
小计								80.43327244	158.7970802	3.26142525	29.45734275
清单项目综合单价											271.94912062

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.225932	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.997945	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.350006	1.3824	15.69		
	材料	强电金属防水桥架400×200	m	1.01	147.33	148.8		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170403	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468608	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.597527	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065818	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.029821	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.106502	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029821	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037702	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003171	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1567.98	11.26	241.29	61.253	156.798	1.126	24.129
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
小计								81.5129	166.83705	3.381625	30.153375
清单项目综合单价											281.88495000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.699558	1.3634	45.95		
		普工人工费	元	14.161868	1.3889	19.67		
		高级技工人工费	元	11.499593	1.3824	15.9		
	材料	强电金属防水桥架500×150	m	1.01	154.76	156.31		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38375	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003172	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1741.6	11.26	249.97	61.253	174.16	1.126	24.997
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.023099	900.44	446.18	100.25	267.75	20.79926356	10.3063118	2.31567475	6.18475725
小计								82.05226356	184.4663118	3.44167475	31.18175725
清单项目综合单价											301.14200738

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	33.935886	1.3634	46.27		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	14.243661	1.3889	19.78		
		高级技工人工费	元	11.574233	1.3824	16		
	材料	强电金属防水桥架500×200	m	1.01	171.95	173.67		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.184789	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.508169	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.732394	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071375	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.032338	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.115493	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.032338	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040885	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.013859	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010163	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.384408	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014437	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003173	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1777.17	16.89	309.41	82.891	177.717	1.689	30.941
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325
小计								104.771692	188.559174	4.125075	37.447325

清单项目综合单价 334.90326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.15241	1.3634	58.83		
		普工人工费	元	18.323925	1.3889	25.45		
		高级技工人工费	元	14.82074	1.3824	20.49		
	材料	强电金属防水桥架600×150	m	1.01	175.24	176.99		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1944	3.25	0.63		
		扁钢 40×4	kg	0.5346	4.4	2.35		
		角钢(综合)	kg	1.8225	3.355	6.11		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.075087	3.3	0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03402	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1215	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03402	9.61	0.33		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.043011	11.83	0.51		
		清油 C01-1	kg	0.01458	16.99	0.25		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010692	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39473	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00729	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015188	154.13	2.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003174	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1973.92	16.89	319.24	82.891	197.392	1.689	31.924
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0249	900.44	446.18	100.25	267.75	22.420956	11.109882	2.496225	6.666975
小计								105.311956	208.501882	4.185225	38.590975

清单项目综合单价 356.59003800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	43.389241	1.3634	59.16		
		普工人工费	元	18.405892	1.3889	25.56		
		高级技工人工费	元	14.895539	1.3824	20.59		
	材料	强电金属防水桥架600×200	m	1.01	194.72	196.67		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.199199	3.25	0.65		
		扁钢 40×4	kg	0.547797	4.4	2.41		
		角钢(综合)	kg	1.86749	3.355	6.27		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.076941	3.3	0.25		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03486	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.124499	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03486	9.61	0.34		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.044073	11.83	0.52		
		清油 C01-1	kg	0.01494	16.99	0.25		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010956	5.31	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39539	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00747	13.08	0.1		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015562	154.13	2.4		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	030412003175	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2247.02	22.52	393.18	105.516	224.702	2.252	39.318
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225
小计								130.638276	237.150422	5.048975	46.788225

清单项目综合单价 419.62589800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.739115	1.3634	73.27		
		普工人工费	元	22.85764	1.3889	31.75		
		高级技工人工费	元	18.535335	1.3824	25.62		
	材料	强电金属防水桥架800×150	m	1.01	221.65	223.87		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2232	3.25	0.73		
		扁钢 40×4	kg	0.6138	4.4	2.7		
		角钢(综合)	kg	2.0925	3.355	7.02		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.086211	3.3	0.28		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03906	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1395	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.03906	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049383	11.83	0.58		
		清油 C01-1	kg	0.01674	16.99	0.28		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012276	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.46769	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00837	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017438	154.13	2.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003176	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2495.68	22.52	405.62	105.516	249.568	2.252	40.562
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.028399	900.44	446.18	100.25	267.75	25.57159556	12.67106383	2.84699975	7.60383225
小计								131.0875956	262.2390658	5.09899975	48.16583225

清单项目综合单价 446.59149338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	53.935957	1.3634	73.54		
		普工人工费	元	22.925767	1.3889	31.84		
		高级技工人工费	元	18.597504	1.3824	25.71		
	材料	强电金属防水桥架800×200	m	1.01	246.27	248.73		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.227189	3.25	0.74		
		扁钢 40×4	kg	0.624769	4.4	2.75		
		角钢(综合)	kg	2.129893	3.355	7.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.087752	3.3	0.29		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.039758	7.4	0.29		
		铁砂布 0#-2#	张	0.141993	0.66	0.09		
		调和漆	kg	0.039758	9.61	0.38		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.050265	11.83	0.59		
		清油 C01-1	kg	0.017039	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.012495	5.31	0.07		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.468238	0.885	0.41		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017749	154.13	2.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003177	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 不锈钢防水桥架400×100	10m	0.1	612.53	2120.24	11.26	268.9	61.253	212.024	1.126	26.89
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
小计								79.982152	221.304544	3.2112	32.4592

清单项目综合单价 336.95709600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028386	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929574	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287614	1.3824	15.6		
	材料	不锈钢防水桥架400×100	m	1.01	209.44	211.53		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003178	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 不锈钢防水桥架300×100	10m	0.1	383.1	1642.34	5.63	183.89	38.31	164.234	0.563	18.389
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
小计								54.878096	172.443712	2.4076	23.3156

清单项目综合单价 253.04500800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.775049	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.446931	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744351	1.3824	10.71		
	材料	不锈钢防水桥架300×100	m	1.01	162.04	163.66		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.4048	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.38	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003179	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 不锈钢防水桥架200×100	10m	0.1	383.1	1234.71	5.63	163.51	38.31	123.471	0.563	16.351
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
小计								53.257304	130.877588	2.22715	20.79565

清单项目综合单价 207.15769200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064396	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200974	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519904	1.3824	10.4		
		不锈钢防水桥架200×100	m	1.01	121.68	122.9		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003180	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ″不锈钢防水桥架100×100	10m	0.1	223.22	809.28	5.63	99.93	22.322	80.928	0.563	9.993
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
小计								35.288336	87.352992	2.0066	13.8486
清单项目综合单价											138.49652800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
	材料	不锈钢防水桥架100×100	m	1.01	79.65	80.45		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003181	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	361.44	5.63	77.54	22.322	36.144	0.563	7.754
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0126	900.44	446.18	100.25	267.75	11.345544	5.621868	1.26315	3.37365
小计								33.667544	41.765868	1.82615	11.12765
清单项目综合单价											88.38721200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.030268	1.3634	19.13		
		普工人工费	元	5.801102	1.3889	8.06		
		高级技工人工费	元	4.688532	1.3824	6.48		
	材料	强电消防防水桥架100×50	m	1.01	35.31	35.66		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1008	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.2772	4.4	1.22		
		角钢(综合)	kg	0.945	3.355	3.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038934	3.3	0.13		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01764	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.063	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01764	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022302	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.00756	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005544	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22386	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00378	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007875	154.13	1.21		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003182	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	470.72	5.63	83.01	22.322	47.072	0.563	8.301
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
小计								35.288336	53.496992	2.0066	12.1566
清单项目综合单价											102.94852800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
	材料	强电消防防水桥架100×100	m	1.01	46.13	46.59		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003183	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	605.38	5.63	132.05	38.31	60.538	0.563	13.205
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
小计								52.536952	67.587644	2.14695	17.43545
清单项目综合单价											139.70699600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电消防防水桥架150×100	m	1.01	59.37	59.96		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003184	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	732.44	5.63	138.4	38.31	73.244	0.563	13.84
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016601	900.44	446.18	100.25	267.75	14.94820444	7.40703418	1.66425025	4.44491775
小计								53.25820444	80.65103418	2.22725025	18.28491775

清单项目综合单价 154.42140662

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064424	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200983	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519913	1.3824	10.4		
	材料	强电消防防水桥架200×100	m	1.01	71.95	72.67		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.132801	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.365202	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245005	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003185	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ＊强电消防防水桥架200×150	10m	0.1	383.1	841.11	5.63	143.83	38.31	84.111	0.563	14.383
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0172	900.44	446.18	100.25	267.75	15.487568	7.674296	1.7243	4.6053
小计								53.797568	91.785296	2.2873	18.9883

清单项目综合单价 166.85846400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.301132	1.3634	30.41		
		普工人工费	元	9.282908	1.3889	12.89		
		高级技工人工费	元	7.594673	1.3824	10.5		
	材料	强电消防防水桥架200×150	m	1.01	82.71	83.54		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.137597	3.25	0.45		
		扁钢 40×4	kg	0.378392	4.4	1.66		
		角钢(综合)	kg	1.289972	3.355	4.33		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.053147	3.3	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.024079	7.4	0.18		
		铁砂布 0#-2#	张	0.085998	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.024079	9.61	0.23		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.030443	11.83	0.36		
		清油 C01-1	kg	0.01032	16.99	0.18		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007568	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32792	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00516	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01075	154.13	1.66		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003186	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	938.48	5.63	148.7	38.31	93.848	0.563	14.87
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0184	900.44	446.18	100.25	267.75	16.568096	8.209712	1.8446	4.9266
小计								54.878096	102.057712	2.4076	19.7966

清单项目综合单价 179.14000800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.77503	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.446925	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.744345	1.3824	10.71		
	材料	强电消防防水桥架300×100	m	1.01	92.35	93.27		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1472	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404799	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.379996	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056856	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02576	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.092	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02576	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032568	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.01104	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008096	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32924	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00552	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0115	154.13	1.77		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003187	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	1041.8	5.63	153.87	38.31	104.18	0.563	15.387
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
	小计							55.41836	112.65742	2.46775	20.47425

清单项目综合单价　191.01778000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.011933	1.3634	31.37		
		普工人工费	元	9.528917	1.3889	13.23		
		高级技工人工费	元	7.819167	1.3824	10.81		
	材料	强电消防防水桥架300×150	m	1.01	102.58	103.61		
		钢筋　Φ10mm以外	kg	0.152	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.418	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.425	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.3299	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003188	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1248.11	11.26	225.3	61.253	124.811	1.126	22.53
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0196	900.44	446.18	100.25	267.75	17.648624	8.745128	1.9649	5.2479
	小计							78.901624	133.556128	3.0909	27.7779

清单项目综合单价　243.32655200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.554617	1.3634	44.38		
		普工人工费	元	13.765603	1.3889	19.12		
		高级技工人工费	元	11.137983	1.3824	15.4		
	材料	强电消防防水桥架300×200	m	1.01	123.09	124.32		
		钢筋　Φ10mm以外	kg	0.1568	3.25	0.51		
		扁钢 40×4	kg	0.4312	4.4	1.9		
		角钢(综合)	kg	1.47	3.355	4.93		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.060564	3.3	0.2		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02744	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.02744	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.034692	11.83	0.41		
		清油 C01-1	kg	0.01176	16.99	0.2		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008624	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38056	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00588	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01225	154.13	1.89		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003189	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 强电金属防水桥架400×100	10m	0.1	612.53	1465.87	11.26	236.18	61.253	146.587	1.126	23.618
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.020801	900.44	446.18	100.25	267.75	18.73005244	9.28099018	2.08530025	5.56946775
	小计							79.98305244	155.8679902	3.21130025	29.18746775

清单项目综合单价　268.24981062

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028508	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929617	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287653	1.3824	15.6		
	材料	强电消防防水桥架400×100	m	1.01	144.65	146.1		
		钢筋　Φ10mm以外	kg	0.166402	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.457607	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.560023	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064273	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104002	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036817	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003190	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1628.17	11.26	244.3	61.253	162.817	1.126	24.43
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692
	小计							79.982152	172.097544	3.2112	29.9992

清单项目综合单价　285.29009600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028242	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929525	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287569	1.3824	15.6		
	材料	强电消防防水桥架400×150	m	1.01	160.72	162.33		
		钢筋　Φ10mm以外	kg	0.166397	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.457592	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.559973	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064271	3.3	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.029119	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.103998	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029119	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036815	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003191	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1790.48	11.26	252.42	61.253	179.048	1.126	25.242
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.021302	900.44	446.18	100.25	267.75	19.18117288	9.50452636	2.1355255	5.7036105
小计								80.43417288	188.5525264	3.2615255	30.9456105

清单项目综合单价 303.19383524

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.226431	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.998118	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.350164	1.3824	15.69		
	材料	强电消防防水桥架400×200	m	1.01	176.79	178.56		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.170413	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468636	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.597622	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065822	3.3	0.22		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.029822	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.106508	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029822	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037704	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.012781	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009373	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.382432	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013314	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003192	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	1880.57	11.26	256.92	61.253	188.057	1.126	25.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0225	900.44	446.18	100.25	267.75	20.2599	10.03905	2.255625	6.024375
小计								81.5129	198.09605	3.381625	31.716375

清单项目综合单价 314.70695000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.699558	1.3634	45.95		
		普工人工费	元	14.161868	1.3889	19.67		
		高级技工人工费	元	11.499593	1.3824	15.9		
	材料	强电消防防水桥架500×150	m	1.01	185.71	187.57		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.18	3.25	0.59		
		扁钢 40×4	kg	0.495	4.4	2.18		
		角钢(综合)	kg	1.6875	3.355	5.66		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.069525	3.3	0.23		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0315	7.4	0.23		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1125	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.0315	9.61	0.3		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.039825	11.83	0.47		
		清油 C01-1	kg	0.0135	16.99	0.23		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0099	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38375	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00675	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014063	154.13	2.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003193	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	2088.93	11.26	267.34	61.253	208.893	1.126	26.734
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0231	900.44	446.18	100.25	267.75	20.800164	10.306758	2.315775	6.185025
小计								82.053164	219.199758	3.441775	32.919025

清单项目综合单价 337.61372200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.936442	1.3634	46.27		
		普工人工费	元	14.243853	1.3889	19.78		
		高级技工人工费	元	11.574408	1.3824	16		
	材料	强电消防防水桥架500×200	m	1.01	206.34	208.4		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.1848	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.5082	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.7325	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38441	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003194	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800	10m	0.1	828.91	2131.18	16.89	327.11	82.891	213.118	1.689	32.711
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0243	900.44	446.18	100.25	267.75	21.880692	10.842174	2.436075	6.506325
小计								104.771692	223.960174	4.125075	39.217325

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									372.07426600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	43.15241	1.3634	58.83			
		普工人工费	元	18.323925	1.3889	25.45			
		高级技工人工费	元	14.82074	1.3824	20.49			
	材料	强电消防防水桥架600×150	m	1.01	210.29	212.39			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1944	3.25	0.63			
		扁钢 40×4	kg	0.5346	4.4	2.35			
		角钢(综合)	kg	1.8225	3.355	6.11			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.075087	3.3	0.25			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03402	7.4	0.25			
		铁砂布 0#-2#	张	0.1215	0.66	0.08			
		调和漆	kg	0.03402	9.61	0.33			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.043011	11.83	0.51			
		清油 C01-1	kg	0.01458	16.99	0.25			
		溶剂汽油 200#	kg	0.010692	5.31	0.06			
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13			
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27			
		其他材料费	元	0.39473	0.885	0.35			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00729	13.08	0.1			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015188	154.13	2.34			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69			

项目编码	030412003195	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	2367.22	16.89	338.91	82.891	236.722	1.689	33.891
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0249	900.44	446.18	100.25	267.75	22.420956	11.109882	2.496225	6.666975
			小计					105.311956	247.831882	4.185225	40.557975

清单项目综合单价									397.88703800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	43.389222	1.3634	59.16			
		普工人工费	元	18.405886	1.3889	25.56			
		高级技工人工费	元	14.895533	1.3824	20.59			
	材料	强电消防防水桥架600×200	m	1.01	233.66	236			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.199199	3.25	0.65			
		扁钢 40×4	kg	0.547796	4.4	2.41			
		角钢(综合)	kg	1.867486	3.355	6.27			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.07694	3.3	0.25			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03486	7.4	0.26			
		铁砂布 0#-2#	张	0.124499	0.66	0.08			
		调和漆	kg	0.03486	9.61	0.34			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.044073	11.83	0.52			
		清油 C01-1	kg	0.01494	16.99	0.25			
		溶剂汽油 200#	kg	0.010956	5.31	0.06			
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13			
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27			
		其他材料费	元	0.39539	0.885	0.35			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00747	13.08	0.1			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015562	154.13	2.4			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69			

项目编码	030412003196	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2694.75	22.52	415.57	105.516	269.475	2.252	41.557
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0279	900.44	446.18	100.25	267.75	25.122276	12.448422	2.796975	7.470225
			小计					130.638276	281.923422	5.048975	49.027225

清单项目综合单价									466.63789800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	53.739115	1.3634	73.27			
		普工人工费	元	22.85764	1.3889	31.75			
		高级技工人工费	元	18.535335	1.3824	25.62			
	材料	强电消防防水桥架800×150	m	1.01	265.98	268.64			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2232	3.25	0.73			
		扁钢 40×4	kg	0.6138	4.4	2.7			
		角钢(综合)	kg	2.0925	3.355	7.02			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.086211	3.3	0.28			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03906	7.4	0.29			
		铁砂布 0#-2#	张	0.1395	0.66	0.09			
		调和漆	kg	0.03906	9.61	0.38			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.049383	11.83	0.58			
		清油 C01-1	kg	0.01674	16.99	0.28			
		溶剂汽油 200#	kg	0.012276	5.31	0.07			
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2			
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25			
		其他材料费	元	0.46769	0.885	0.41			
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00837	13.08	0.11			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017438	154.13	2.69			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25			

项目编码	030412003197	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-21	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 800＜B+H≤1000	10m	0.1	1055.16	2993.2	22.52	430.49	105.516	299.32	2.252	43.049
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0284	900.44	446.18	100.25	267.75	25.572496	12.671512	2.8471	7.6041
			小计					131.088496	311.991512	5.0991	50.6531

清单项目综合单价									498.83220800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	53.936519	1.3634	73.54			
		普工人工费	元	22.925961	1.3889	31.84			
		高级技工人工费	元	18.597681	1.3824	25.71			
	材料	强电消防防水桥架800×200	m	1.01	295.53	298.49			
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.2272	3.25	0.74			
		扁钢 40×4	kg	0.6248	4.4	2.75			
		角钢(综合)	kg	2.13	3.355	7.15			
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.087756	3.3	0.29			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03976	7.4	0.29			
		铁砂布 0#-2#	张	0.142	0.66	0.09			
		调和漆	kg	0.03976	9.61	0.38			
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.050268	11.83	0.59			
		清油 C01-1	kg	0.01704	16.99	0.29			
		溶剂汽油 200#	kg	0.012496	5.31	0.07			
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2			
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25			
		其他材料费	元	0.46824	0.885	0.41			
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00852	13.08	0.11			

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01775	154.13	2.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.004	563.01	2.25		

项目编码	030412003198	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400	10m	0.1	383.1	636.59	5.63	133.61	38.31	63.659	0.563	13.361
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016602	900.44	446.18	100.25	267.75	14.94910488	7.40748036	1.6643505	4.4451855
小计								53.25910488	71.06648036	2.2273505	17.8061855
清单项目综合单价											144.35912124

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.06484	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.201127	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.520044	1.3824	10.4		
	材料	强电消防桥架200×100	m	1.01	62.46	63.08		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.132809	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.365225	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245084	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051297	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023242	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083006	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.023242	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029384	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.009961	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.327261	0.885	0.29		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010376	154.13	1.6		

项目编码	030412003199	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	904.2	11.26	208.1	61.253	90.42	1.126	20.81
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10836	8.47742	1.90475	5.08725
小计								78.36136	98.89742	3.03075	25.89725
清单项目综合单价											206.18678000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.317503	1.3634	44.06		
		普工人工费	元	13.683538	1.3889	19.01		
		高级技工人工费	元	11.063094	1.3824	15.29		
	材料	强电消防桥架300×150	m	1.01	89.04	89.93		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.151995	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.417987	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.424956	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.058708	3.3	0.19		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.026599	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.094997	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.026599	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.033629	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.379899	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003200	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1413.95	11.26	233.59	61.253	141.395	1.126	23.359
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.020801	900.44	446.18	100.25	267.75	18.73005244	9.28099018	2.08530025	5.56946775
小计								79.98305244	150.6759902	3.21130025	28.92846775
清单项目综合单价											262.79881062

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028725	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929692	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287722	1.3824	15.6		
	材料	强电消防桥架400×150	m	1.01	139.51	140.91		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.166407	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.457619	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.560065	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064275	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.029121	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104004	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.029121	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036818	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.012481	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.381881	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013001	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003201	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1554.85	11.26	240.63	61.253	155.485	1.126	24.063
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.021301	900.44	446.18	100.25	267.75	19.18027244	9.50408018	2.13542525	5.70334275
小计								80.43327244	164.9890802	3.26142525	29.76634275
清单项目综合单价											278.45012062

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.225895	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.997932	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.349994	1.3824	15.69		
	材料	强电消防桥架400×200	m	1.01	153.46	154.99		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170402	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468606	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.59752	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065818	3.3	0.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.106501	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013313	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003202	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
小计								53.257304	57.692588	2.22715	17.13665
清单项目综合单价											130.31369200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064223	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200914	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519849	1.3824	10.4		
	材料	强电金属桥架200×100	m	1.01	49.22	49.71		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.132796	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.36519	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.244967	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051293	3.3	0.17		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.023239	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.082998	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.023239	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029381	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003203	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.018397	900.44	446.18	100.25	267.75	16.56539468	8.20837346	1.84429925	4.92579675
小计								54.87539468	72.82637346	2.40729925	18.33479675
清单项目综合单价											148.44386414

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.773657	1.3634	31.05		
		普工人工费	元	9.44645	1.3889	13.12		
		高级技工人工费	元	7.743912	1.3824	10.71		
	材料	强电金属桥架300×100	m	1.01	63.41	64.04		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.147172	3.25	0.48		
		扁钢 40×4	kg	0.404722	4.4	1.78		
		角钢(综合)	kg	1.379736	3.355	4.63		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.056845	3.3	0.19		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.025755	7.4	0.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.091982	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.025755	9.61	0.25		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.032562	11.83	0.39		
		清油 C01-1	kg	0.011038	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.008094	5.31	0.04		
		汽油 60#~70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.329236	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.005519	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011498	154.13	1.77		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003204	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.019001	900.44	446.18	100.25	267.75	17.10926044	8.47786618	1.90485025	5.08751775
小计								78.36226044	80.06186618	3.03085025	24.95551775
清单项目综合单价											186.41049462

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.31777	1.3634	44.06		
		普工人工费	元	13.68363	1.3889	19.01		
		高级技工人工费	元	11.063179	1.3824	15.29		
	材料	强电金属桥架300×150	m	1.01	70.39	71.09		
		钢筋 φ10mm以外	kg	0.152001	3.25	0.49		
		扁钢 40×4	kg	0.418002	4.4	1.84		
		角钢(综合)	kg	1.425007	3.355	4.78		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.05871	3.3	0.19		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0266	7.4	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.095	0.66	0.06		
		调和漆	kg	0.0266	9.61	0.26		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.03363	11.83	0.4		
		清油 C01-1	kg	0.0114	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00836	5.31	0.04		
		汽油 60#~70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.3799	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0057	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011875	154.13	1.83		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003205	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19换	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ` 强电金属桥架400×100	10m	0.1	612.53	1042.78	11.26	215.03	61.253	104.278	1.126	21.503
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0208	900.44	446.18	100.25	267.75	18.729152	9.280544	2.0852	5.5692

工程量清单综合单价分析表

小计					79.982152	113.558544	3.2112	27.0722
清单项目综合单价								223.82409600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.028386	1.3634	45.03		
		普工人工费	元	13.929574	1.3889	19.35		
		高级技工人工费	元	11.287614	1.3824	15.6		
	材料	强电金属桥架400×100	m	1.01	102.76	103.79		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1664	3.25	0.54		
		扁钢 40×4	kg	0.4576	4.4	2.01		
		角钢(综合)	kg	1.56	3.355	5.23		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.064272	3.3	0.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02912	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.104	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02912	9.61	0.28		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.036816	11.83	0.44		
		清油 C01-1	kg	0.01248	16.99	0.21		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009152	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38188	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00624	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013	154.13	2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003206	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600	10m	0.1	612.53	1244.88	11.26	225.14	61.253	124.488	1.126	22.514
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0213	900.44	446.18	100.25	267.75	19.179372	9.503634	2.135325	5.703075

小计					80.432372	133.991634	3.261325	28.217075
清单项目综合单价								245.90240600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.225753	1.3634	45.3		
		普工人工费	元	13.997883	1.3889	19.44		
		高级技工人工费	元	11.34995	1.3824	15.69		
	材料	强电金属桥架400×200	m	1.01	122.77	124		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.170399	3.25	0.55		
		扁钢 40×4	kg	0.468598	4.4	2.06		
		角钢(综合)	kg	1.597493	3.355	5.36		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.065817	3.3	0.22		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02982	7.4	0.22		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1065	0.66	0.07		
		调和漆	kg	0.02982	9.61	0.29		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.037701	11.83	0.45		
		清油 C01-1	kg	0.01278	16.99	0.22		
		溶剂汽油 200#	kg	0.009372	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.38243	0.885	0.34		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00639	13.08	0.08		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013312	154.13	2.05		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003207	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800	10m	0.1	828.91	1437.81	16.89	292.44	82.891	143.781	1.689	29.244
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.023101	900.44	446.18	100.25	267.75	20.80106444	10.3072041 8	2.31587525	6.18529275

小计					103.6920644	154.0882042	4.00487525	35.42929275
清单项目综合单价								297.21443662
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.678677	1.3634	58.19		
		普工人工费	元	18.159966	1.3889	25.22		
		高级技工人工费	元	14.67112	1.3824	20.28		
	材料	强电金属桥架500×200	m	1.01	141.64	143.06		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.184801	3.25	0.6		
		扁钢 40×4	kg	0.508202	4.4	2.24		
		角钢(综合)	kg	1.732507	3.355	5.81		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.071379	3.3	0.24		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03234	7.4	0.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1155	0.66	0.08		
		调和漆	kg	0.03234	9.61	0.31		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.040887	11.83	0.48		
		清油 C01-1	kg	0.01386	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.010164	5.31	0.05		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
		其他材料费	元	0.39341	0.885	0.35		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00693	13.08	0.09		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.014438	154.13	2.23		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		

项目编码	040806002006	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233

小计					29.451	8.19	0.426	8.233
清单项目综合单价								46.30000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013006	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 - 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673

小计					23.535	2.164	0	6.343
清单项目综合单价								32.04200000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	030412004089	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	217.58	0	51.57	1.5379	2.1758	0	0.5157
小计								1.5379	2.1758	0	0.5157
清单项目综合单价											4.22940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZC-BYJ-1.5	m	1.16	1.75	2.03		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004090	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	352.07	0	63.39	1.7302	3.5207	0	0.6339
小计								1.7302	3.5207	0	0.6339
清单项目综合单价											5.88480000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.88	3.34		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004091	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	519.47	0	80.85	2.0739	5.1947	0	0.8085
小计								2.0739	5.1947	0	0.8085
清单项目综合单价											8.07710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4.59	5.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004092	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	733.03	0	72.25	1.3456	7.3303	0	0.7225
小计								1.3456	7.3303	0	0.7225
清单项目综合单价											9.39840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZC-BYJ-6	m	1.05	6.85	7.19		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004093	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1187.7	0	100.08	1.5379	11.877	0	1.0008
小计								1.5379	11.877	0	1.0008
清单项目综合单价											14.41570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZC-BYJ-10	m	1.05	11.16	11.72		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030412004094	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	1805.2	0	146.21	2.1147	18.052	0	1.4621
小计								2.1147	18.052	0	1.4621
清单项目综合单价											21.62880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZC-BYJ-16	m	1.05	17.02	17.87		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004095	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	219.9	0	51.69	1.5379	2.199	0	0.5169
小计								1.5379	2.199	0	0.5169
清单项目综合单价											4.25380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-BYJ-1.5	m	1.16	1.77	2.05		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004096	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	355.55	0	63.57	1.7302	3.5555	0	0.6357
小计								1.7302	3.5555	0	0.6357
清单项目综合单价											5.92140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZB-BYJ-2.5	m	1.16	2.91	3.38		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004097	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	523.84	0	81.07	2.0739	5.2384	0	0.8107
小计								2.0739	5.2384	0	0.8107
清单项目综合单价											8.12300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZB-BYJ-4	m	1.0925	4.63	5.06		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004098	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	738.28	0	72.52	1.3456	7.3828	0	0.7252
小计								1.3456	7.3828	0	0.7252
清单项目综合单价											9.45360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZB-BYJ-6	m	1.05	6.9	7.25		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004099	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1198.2	0	100.6	1.5379	11.982	0	1.006

工程量清单综合单价分析表

小计						1.5379	11.982	0	1.006
清单项目综合单价									14.52590000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费		元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-BYJ-10		m	1.05	11.26		11.82		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡		kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费		元	0.0084	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004100	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	1820.95	0	147	2.1147	18.2095	0	1.47
小计						2.1147	18.2095	0	1.47
清单项目综合单价									21.79420000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.08573	1.3634		1.48		
		普工人工费		元	0.24774	1.3889		0.34		
		高级技工人工费		元	0.20998	1.3824		0.29		
	材料	WDZB-BYJ-16		m	1.05	17.17		18.03		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.012	0.56		0.01		
		焊锡		kg	0.0014	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0003	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#		kg	0.008	6.67		0.05		
		其他材料费		元	0.0098	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004101	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	276.74	0	54.53	1.5379	2.7674	0	0.5453
小计						1.5379	2.7674	0	0.5453
清单项目综合单价									4.85060000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费		元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费		元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZBN-BYJ-1.5		m	1.16	2.26		2.62		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.0015	66.9		0.1		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.005	0.885		0		
	机械									
项目编码	030412004102	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	448.35	0	68.21	1.7302	4.4835	0	0.6821
小计						1.7302	4.4835	0	0.6821
清单项目综合单价									6.89580000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.88835	1.3634		1.21		
		普工人工费		元	0.20271	1.3889		0.28		
		高级技工人工费		元	0.17178	1.3824		0.24		
	材料	WDZBN-BYJ-2.5		m	1.16	3.71		4.3		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.0058	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004103	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	661.49	0	87.95	2.0739	6.6149	0	0.8795
小计						2.0739	6.6149	0	0.8795
清单项目综合单价									9.56830000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.06536	1.3634		1.45		
		普工人工费		元	0.24272	1.3889		0.34		
		高级技工人工费		元	0.20567	1.3824		0.28		
	材料	WDZBN-BYJ-4		m	1.0925	5.89		6.43		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.003	0.56		0		
		焊锡		kg	0.002	66.9		0.13		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费		元	0.0057	0.885		0.01		
	机械									
项目编码	030412004104	项目名称	配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	937.78	0	82.49	1.3456	9.3778	0	0.8249
小计						1.3456	9.3778	0	0.8249
清单项目综合单价									11.54830000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.69089	1.3634		0.94		
		普工人工费		元	0.15769	1.3889		0.22		
		高级技工人工费		元	0.13357	1.3824		0.18		
	材料	WDZBN-BYJ-6		m	1.05	8.8		9.24		
		塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡		kg	0.0012	66.9		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.0071	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030412004105	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1387.2	0	110.05	1.5379	13.872	0	1.1005
小计								1.5379	13.872	0	1.1005
清单项目综合单价								16.51040000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZBN-BYJ-10	m	1.05	13.06	13.71		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030412004106	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	2123.35	0	162.12	2.1147	21.2335	0	1.6212
小计								2.1147	21.2335	0	1.6212
清单项目综合单价								24.96940000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZBN-BYJ-16	m	1.05	20.05	21.05		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030412004107	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	274.42	0	54.41	1.5379	2.7442	0	0.5441
小计								1.5379	2.7442	0	0.5441
清单项目综合单价								4.82620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZCN-BYJ-1.5	m	1.16	2.24	2.6		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0015	66.9	0.1		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							
项目编码	030412004108	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	444.87	0	68.03	1.7302	4.4487	0	0.6803
小计								1.7302	4.4487	0	0.6803
清单项目综合单价								6.85920000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
	材料	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	3.68	4.27		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030412004109	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	658.22	0	87.79	2.0739	6.5822	0	0.8779
小计								2.0739	6.5822	0	0.8779
清单项目综合单价								9.53400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZCN-BYJ-4	m	1.0925	5.86	6.4		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030412004110	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4<S≤6	100m单线	0.01	134.56	930.43	0	82.12	1.3456	9.3043	0	0.8212	
小计								1.3456	9.3043	0	0.8212	
清单项目综合单价												11.47110000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.69089	1.3634		0.94		
		普工人工费				元	0.15769	1.3889		0.22		
		高级技工人工费				元	0.13357	1.3824		0.18		
	材料	WDZCN-BYJ-6				m	1.05	8.73		9.17		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.009	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0071	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004111	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6<S≤10	100m单线	0.01	153.79	1386.15	0	110	1.5379	13.8615	0	1.1	
小计								1.5379	13.8615	0	1.1	
清单项目综合单价												16.49940000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费				元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZCN-BYJ-10				m	1.05	13.05		13.7		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.01	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.007	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0084	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004112	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10<S≤25	100m单线	0.01	211.47	2107.6	0	161.33	2.1147	21.076	0	1.6133	
小计								2.1147	21.076	0	1.6133	
清单项目综合单价												24.80400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.08573	1.3634		1.48		
		普工人工费				元	0.24774	1.3889		0.34		
		高级技工人工费				元	0.20998	1.3824		0.29		
	材料	WDZCN-BYJ-16				m	1.05	19.9		20.9		
		塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.012	0.56		0.01		
		焊锡				kg	0.0014	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0003	61.5		0.02		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
		其他材料费				元	0.0098	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004113	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x1.5	100m单线	0.01	151.86	729.88	0	76.68	1.5186	7.2988	0	0.7668	
小计								1.5186	7.2988	0	0.7668	
清单项目综合单价												9.58420000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x1.5				m	1.05	6.8		7.14		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004114	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x2.5	100m单线	0.01	151.86	1367.23	0	108.55	1.5186	13.6723	0	1.0855	
小计								1.5186	13.6723	0	1.0855	
清单项目综合单价												16.27640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		
		高级技工人工费				元	0.15056	1.3824		0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x2.5				m	1.05	12.87		13.51		
		塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.015	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0013	66.9		0.09		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0002	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0066	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.007	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004115	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x4	100m单线	0.01	151.86	1901.68	0	135.27	1.5186	19.0168	0	1.3527	
小计								1.5186	19.0168	0	1.3527	
清单项目综合单价												21.88810000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.78018	1.3634		1.06		
		普工人工费				元	0.17769	1.3889		0.25		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x4	m	1.05	17.96	18.86		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004116	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5	100m单线	0.01	151.86	2108.53	0	145.61	1.5186	21.0853	0	1.4561
小计								1.5186	21.0853	0	1.4561

清单项目综合单价									24.06000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费		元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费		元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-4x1.5		m	1.05	19.93	20.93		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡		kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.007	0.885	0.01		
	机械								

项目编码	030409001292	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1348.32	6.19	174.94	4.0468	13.4832	0.0619	1.7494
小计								4.0468	13.4832	0.0619	1.7494

清单项目综合单价									19.34130000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费		元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费		元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-5x2.5		m	1.01	13.27	13.4		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001293	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	2546.18	6.19	234.83	4.0468	25.4618	0.0619	2.3483
小计								4.0468	25.4618	0.0619	2.3483

清单项目综合单价									31.91880000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费		元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费		元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-5x4		m	1.01	25.13	25.38		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001294	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3733.94	6.19	294.22	4.0468	37.3394	0.0619	2.9422
小计								4.0468	37.3394	0.0619	2.9422

清单项目综合单价									44.39030000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费		元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费		元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-5x6		m	1.01	36.89	37.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001295	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	5703.44	6.19	392.7	4.0468	57.0344	0.0619	3.927
小计								4.0468	57.0344	0.0619	3.927

清单项目综合单价									65.07010000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费		元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费		元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZ-YJY-5x10		m	1.01	56.39	56.95		
		橡皮垫 δ=2.0mm		m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001296	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤16	100m	0.01	485.74	8938.47	6.19	575.9	4.8574	89.3847	0.0619	5.759
小计								4.8574	89.3847	0.0619	5.759

清单项目综合单价									100.06300000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费		元	1.05985	1.3889	1.47		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZ-YJY-5x16	m	1.01	88.42	89.3		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001297	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	855.44	4.64	123.42	3.0351	8.5544	0.0464	1.2342
小计								3.0351	8.5544	0.0464	1.2342

清单项目综合单价 12.87010000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZN-YJY-3x1.5	m	1.01	8.39	8.47		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001298	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1309.94	4.64	146.14	3.0351	13.0994	0.0464	1.4614
小计								3.0351	13.0994	0.0464	1.4614

清单项目综合单价 17.64230000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZN-YJY-3x2.5	m	1.01	12.89	13.02		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001299	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2015.93	4.64	181.44	3.0351	20.1593	0.0464	1.8144
小计								3.0351	20.1593	0.0464	1.8144

清单项目综合单价 25.05520000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZN-YJY-3x4	m	1.01	19.88	20.08		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001300	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2924.93	4.64	226.89	3.0351	29.2493	0.0464	2.2689
小计								3.0351	29.2493	0.0464	2.2689

清单项目综合单价 34.59970000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZN-YJY-3x6	m	1.01	28.88	29.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001301	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10 ˊ（三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	4079.36	4.64	284.61	3.0351	40.7936	0.0464	2.8461
小计								3.0351	40.7936	0.0464	2.8461

清单项目综合单价 46.72120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZN-YJY-3x10	m	1.01	40.31	40.71		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001302	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 （三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	364.31	6359.94	4.64	414.73	3.6431	63.5994	0.0464	4.1473	
小计								3.6431	63.5994	0.0464	4.1473	
清单项目综合单价												71.43620000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.52046	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.794888	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337155	1.3824		0.47		
	材料	WDZN-YJY-3x16				m	1.01	62.89		63.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001303	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1107.94	5.57	152.17	3.6421	11.0794	0.0557	1.5217	
小计								3.6421	11.0794	0.0557	1.5217	
清单项目综合单价												16.29890000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZN-YJY-4x1.5				m	1.01	10.89		11		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001304	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1714.95	5.57	182.52	3.6421	17.1495	0.0557	1.8252	
小计								3.6421	17.1495	0.0557	1.8252	
清单项目综合单价												22.67250000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZN-YJY-4x2.5				m	1.01	16.9		17.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001305	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	2630.01	5.57	228.28	3.6421	26.3001	0.0557	2.2828	
小计								3.6421	26.3001	0.0557	2.2828	
清单项目综合单价												32.28070000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZN-YJY-4x4				m	1.01	25.96		26.22		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001306	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	3842.01	5.57	288.88	3.6421	38.4201	0.0557	2.8888	
小计								3.6421	38.4201	0.0557	2.8888	
清单项目综合单价												45.00670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZN-YJY-4x6				m	1.01	37.96		38.34		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000099	563.01		0.06		
项目编码	030409001307	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	5367.11	5.57	365.13	3.6421	53.6711	0.0557	3.6513	
小计								3.6421	53.6711	0.0557	3.6513	
清单项目综合单价												61.02020000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1.520019	1.3634		2.07		
		普工人工费				元	0.793953	1.3889		1.1		
		高级技工人工费				元	0.337833	1.3824		0.47		
	材料	WDZN-YJY-4x10				m	1.01	53.06		53.59		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		
项目编码	030409001308	项目名称	电力电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 -（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	437.17	8441.55	5.57	538.16	4.3717	84.4155	0.0557	5.3816
小计								4.3717	84.4155	0.0557	5.3816
清单项目综合单价											94.22450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.824552	1.3634	2.49		
		普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3824	0.56		
	材料	WDZN-YJY-4x16	m	1.01	83.5	84.34		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001309	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1616.98	6.19	188.37	4.0468	16.1698	0.0619	1.8837
小计								4.0468	16.1698	0.0619	1.8837
清单项目综合单价											22.16220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZN-YJY-5x2.5	m	1.01	15.93	16.09		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001310	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3259.24	6.19	270.49	4.0468	32.5924	0.0619	2.7049
小计								4.0468	32.5924	0.0619	2.7049
清单项目综合单价											39.40600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZN-YJY-5x4	m	1.01	32.19	32.51		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001311	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	4780.3	6.19	346.54	4.0468	47.803	0.0619	3.4654
小计								4.0468	47.803	0.0619	3.4654
清单项目综合单价											55.37710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZN-YJY-5x6	m	1.01	47.25	47.72		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001312	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	6687.18	6.19	441.88	4.0468	66.8718	0.0619	4.4188
小计								4.0468	66.8718	0.0619	4.4188
清单项目综合单价											75.39930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZN-YJY-5x10	m	1.01	66.13	66.79		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001313	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	10480.74	6.19	653.01	4.8574	104.8074	0.0619	6.5301
小计								4.8574	104.8074	0.0619	6.5301
清单项目综合单价											116.25680000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZN-YJY-5x16	m	1.01	103.69	104.73		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001314	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	674.65	4.64	114.38	3.0351	6.7465	0.0464	1.1438
小计								3.0351	6.7465	0.0464	1.1438
清单项目综合单价											10.97180000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.266683		1.3634	1.73		
		普工人工费			元	0.661628		1.3889	0.92		
		高级技工人工费			元	0.281528		1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x1.5			m	1.01		6.6	6.67		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001315	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1034.21	4.64	132.35	3.0351	10.3421	0.0464	1.3235
小计								3.0351	10.3421	0.0464	1.3235
清单项目综合单价											14.74710000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.266683		1.3634	1.73		
		普工人工费			元	0.661628		1.3889	0.92		
		高级技工人工费			元	0.281528		1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x2.5			m	1.01		10.16	10.26		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001316	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1589.71	4.64	160.13	3.0351	15.8971	0.0464	1.6013
小计								3.0351	15.8971	0.0464	1.6013
清单项目综合单价											20.57990000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.266683		1.3634	1.73		
		普工人工费			元	0.661628		1.3889	0.92		
		高级技工人工费			元	0.281528		1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x4			m	1.01		15.66	15.82		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001317	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2304.79	4.64	195.88	3.0351	23.0479	0.0464	1.9588
小计								3.0351	23.0479	0.0464	1.9588
清单项目综合单价											28.08820000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.266683		1.3634	1.73		
		普工人工费			元	0.661628		1.3889	0.92		
		高级技工人工费			元	0.281528		1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x6			m	1.01		22.74	22.97		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001318	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	3510.73	4.64	256.18	3.0351	35.1073	0.0464	2.5618
小计								3.0351	35.1073	0.0464	2.5618
清单项目综合单价											40.75060000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.266683		1.3634	1.73		
		普工人工费			元	0.661628		1.3889	0.92		
		高级技工人工费			元	0.281528		1.3824	0.39		
	材料	WDZB-YJY-3x10			m	1.01		34.68	35.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71	0.04		
		其他材料费			元	0.032		0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083		563.01	0.05		
项目编码	030409001319	项目名称		电力电缆				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ˆ (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	364.31	5474.17	4.64	370.44	3.6431	54.7417	0.0464	3.7044
小计								3.6431	54.7417	0.0464	3.7044
清单项目综合单价											62.13560000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.52046		1.3634	2.07		
		普工人工费			元	0.794888		1.3889	1.1		
		高级技工人工费			元	0.337155		1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-3x16			m	1.01		54.12	54.66		
		橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007		13.67	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001320	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	874.63	5.57	140.51	3.6421	8.7463	0.0557	1.4051
小计								3.6421	8.7463	0.0557	1.4051
清单项目综合单价								13.84920000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x1.5	m	1.01	8.58	8.67		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001321	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	1352.36	5.57	164.4	3.6421	13.5236	0.0557	1.644
小计								3.6421	13.5236	0.0557	1.644
清单项目综合单价								18.86540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x2.5	m	1.01	13.31	13.44		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001322	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	2072.49	5.57	200.4	3.6421	20.7249	0.0557	2.004
小计								3.6421	20.7249	0.0557	2.004
清单项目综合单价								26.42670000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x4	m	1.01	20.44	20.64		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001323	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	3027.95	5.57	248.17	3.6421	30.2795	0.0557	2.4817
小计								3.6421	30.2795	0.0557	2.4817
清单项目综合单价								36.45900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x6	m	1.01	29.9	30.2		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001324	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	4618.7	5.57	327.71	3.6421	46.187	0.0557	3.2771
小计								3.6421	46.187	0.0557	3.2771
清单项目综合单价								53.16190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZB-YJY-4x10	m	1.01	45.65	46.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001325	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^（四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	437.17	7265.91	5.57	479.38	4.3717	72.6591	0.0557	4.7938
小计								4.3717	72.6591	0.0557	4.7938
清单项目综合单价								81.88030000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.824552	1.3634	2.49		
		普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3824	0.56		
	材料	WDZB-YJY-4x16	m	1.01	71.86	72.58		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001326	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1348.32	6.19	174.94	4.0468	13.4832	0.0619	1.7494
小计								4.0468	13.4832	0.0619	1.7494

清单项目综合单价 19.34130000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
材料	WDZB-YJY-5x2.5	m	1.01	13.27	13.4		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001327	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	2568.4	6.19	235.95	4.0468	25.684	0.0619	2.3595
小计								4.0468	25.684	0.0619	2.3595

清单项目综合单价 32.15220000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
材料	WDZB-YJY-5x4	m	1.01	25.35	25.6		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001328	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3767.27	6.19	295.89	4.0468	37.6727	0.0619	2.9589
小计								4.0468	37.6727	0.0619	2.9589

清单项目综合单价 44.74030000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
材料	WDZB-YJY-5x6	m	1.01	37.22	37.59		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001329	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	5754.95	6.19	395.27	4.0468	57.5495	0.0619	3.9527
小计								4.0468	57.5495	0.0619	3.9527

清单项目综合单价 65.61090000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
	普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
	高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
材料	WDZB-YJY-5x10	m	1.01	56.9	57.47		
	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001330	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9019.27	6.19	579.94	4.8574	90.1927	0.0619	5.7994
小计								4.8574	90.1927	0.0619	5.7994

清单项目综合单价 100.91140000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
	高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
	标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
	其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	WDZB-YJY-5x16	m	1.01	89.22	90.11		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001331	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	8363.78	6.19	547.17	4.8574	83.6378	0.0619	5.4717
小计								4.8574	83.6378	0.0619	5.4717

清单项目综合单价 94.02880000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
	普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
	高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	WDZB-YJY-4x16+1x10	m	1.01	82.73	83.56		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001332	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	741.89	13213.39	13.04	857.92	7.4189	132.1339	0.1304	8.5792
小计								7.4189	132.1339	0.1304	8.5792
清单项目综合单价								148.26240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x25+1x16	m	1.01	130.73	132.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001333	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	741.89	17185.72	13.04	1056.54	7.4189	171.8572	0.1304	10.5654
小计								7.4189	171.8572	0.1304	10.5654
清单项目综合单价								189.97190000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x35+1x16	m	1.01	170.06	171.76		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001334	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50	100m	0.01	805.49	23728.5	13.04	1400.51	8.0549	237.285	0.1304	14.0051
小计								8.0549	237.285	0.1304	14.0051
清单项目综合单价								259.47540000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZB-YJY-4x50+1x25	m	1.01	234.84	237.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001335	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70	100m	0.01	1191.5	33285.12	13.04	1980.48	11.915	332.8512	0.1304	19.8048
小计								11.915	332.8512	0.1304	19.8048
清单项目综合单价								364.70140000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
		WDZB-YJY-4x70+1x35	m	1.01	329.46	332.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001336	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	45401.08	122.95	2653.62	14.163	454.0108	1.2295	26.5362
小计								14.163	454.0108	1.2295	26.5362
清单项目综合单价								495.93950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x95+1x50	m	1.01	449.4	453.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001337	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	58030.12	122.95	3285.07	14.163	580.3012	1.2295	32.8507
小计								14.163	580.3012	1.2295	32.8507
清单项目综合单价								628.54440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x120+1x70	m	1.01	574.44	580.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001338	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	68959.22	279.71	3991.42	19.782	689.5922	2.7971	39.9142
小计								19.782	689.5922	2.7971	39.9142

清单项目综合单价 752.08550000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x150+1x70	m	1.01	682.65	689.48		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001339	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	86263.55	279.71	4856.64	19.782	862.6355	2.7971	48.5664
小计								19.782	862.6355	2.7971	48.5664

清单项目综合单价 933.78100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x185+1x95	m	1.01	853.98	862.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001340	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	111482.24	279.71	6117.57	19.782	1114.8224	2.7971	61.1757
小计								19.782	1114.8224	2.7971	61.1757

清单项目综合单价 1198.57720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x240+1x120	m	1.01	1103.67	1114.71		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001341	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	4110.67	4.64	286.18	3.0351	41.1067	0.0464	2.8618
小计								3.0351	41.1067	0.0464	2.8618

清单项目综合单价 47.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x1.5	m	1.01	40.62	41.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001342	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ (三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	1319.03	4.64	146.6	3.0351	13.1903	0.0464	1.466
小计								3.0351	13.1903	0.0464	1.466

清单项目综合单价 17.73780000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x2.5	m	1.01	12.98	13.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001343	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2030.07	4.64	182.15	3.0351	20.3007	0.0464	1.8215
小计								3.0351	20.3007	0.0464	1.8215
清单项目综合单价											25.20370000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x4	m	1.01	20.02	20.22		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001344	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	2944.12	4.64	227.85	3.0351	29.4412	0.0464	2.2785
小计								3.0351	29.4412	0.0464	2.2785
清单项目综合单价											34.80120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x6	m	1.01	29.07	29.36		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001345	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75)	100m	0.01	303.51	4110.67	4.64	286.18	3.0351	41.1067	0.0464	2.8618
小计								3.0351	41.1067	0.0464	2.8618
清单项目综合单价											47.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	WDZBN-YJY-3x10	m	1.01	40.62	41.03		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030409001346	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (四芯电力电缆:人工 *0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1115.01	5.57	152.53	3.6421	11.1501	0.0557	1.5253
小计								3.6421	11.1501	0.0557	1.5253
清单项目综合单价											16.37320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x1.5	m	1.01	10.96	11.07		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001347	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (四芯电力电缆:人工 *0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	1727.07	5.57	183.13	3.6421	17.2707	0.0557	1.8313
小计								3.6421	17.2707	0.0557	1.8313
清单项目综合单价											22.79980000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x2.5	m	1.01	17.02	17.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001348	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (四芯电力电缆:人工 *0.9机械*0.9)	100m	0.01	364.21	2647.18	5.57	229.14	3.6421	26.4718	0.0557	2.2914
小计								3.6421	26.4718	0.0557	2.2914
清单项目综合单价											32.46100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x4	m	1.01	26.13	26.39		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001349	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	3868.27	5.57	290.19	3.6421	38.6827	0.0557	2.9019
小计								3.6421	38.6827	0.0557	2.9019
清单项目综合单价								45.28240000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x6	m	1.01	38.22	38.6		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001350	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ^ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	364.21	5408.52	5.57	367.2	3.6421	54.0852	0.0557	3.672
小计								3.6421	54.0852	0.0557	3.672
清单项目综合单价								61.45500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.520019	1.3634	2.07		
		普工人工费	元	0.793953	1.3889	1.1		
		高级技工人工费	元	0.337833	1.3824	0.47		
	材料	WDZBN-YJY-4x10	m	1.01	53.47	54		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001351	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16 ^ （四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9）	100m	0.01	437.17	8508.21	5.57	541.49	4.3717	85.0821	0.0557	5.4149
小计								4.3717	85.0821	0.0557	5.4149
清单项目综合单价								94.92440000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.824552	1.3634	2.49		
		普工人工费	元	0.953865	1.3889	1.32		
		高级技工人工费	元	0.404586	1.3824	0.56		
	材料	WDZBN-YJY-4x16	m	1.01	84.16	85		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.000099	563.01	0.06		

项目编码	030409001352	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	1616.98	6.19	188.37	4.0468	16.1698	0.0619	1.8837
小计								4.0468	16.1698	0.0619	1.8837
清单项目综合单价								22.16220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x2.5	m	1.01	15.93	16.09		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001353	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	3281.46	6.19	271.6	4.0468	32.8146	0.0619	2.716
小计								4.0468	32.8146	0.0619	2.716
清单项目综合单价								39.63930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x4	m	1.01	32.41	32.73		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001354	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	4813.63	6.19	348.21	4.0468	48.1363	0.0619	3.4821
小计								4.0468	48.1363	0.0619	3.4821
清单项目综合单价								55.72710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x6	m	1.01	47.58	48.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001355	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10	100m	0.01	404.68	6739.7	6.19	444.51	4.0468	67.397	0.0619	4.4451
小计								4.0468	67.397	0.0619	4.4451
清单项目综合单价								75.95080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.68891	1.3634	2.3		
		普工人工费	元	0.88217	1.3889	1.23		
		高级技工人工费	元	0.37537	1.3824	0.52		
	材料	WDZBN-YJY-5x10	m	1.01	66.65	67.32		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001356	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	10562.55	6.19	657.1	4.8574	105.6255	0.0619	6.571
小计								4.8574	105.6255	0.0619	6.571
清单项目综合单价								117.11580000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-5x16	m	1.01	104.5	105.55		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001357	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9060.68	6.19	582.01	4.8574	90.6068	0.0619	5.8201
小计								4.8574	90.6068	0.0619	5.8201
清单项目综合单价								101.34620000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-3x16+2x10	m	1.01	89.63	90.53		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001358	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	13928.47	13.04	893.68	7.4189	139.2847	0.1304	8.9368
小计								7.4189	139.2847	0.1304	8.9368
清单项目综合单价								155.77080000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-3x25+2x16	m	1.01	137.81	139.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001359	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	17592.75	13.04	1076.89	7.4189	175.9275	0.1304	10.7689
小计								7.4189	175.9275	0.1304	10.7689
清单项目综合单价								194.24570000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-3x35+2x16	m	1.01	174.09	175.83		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001360	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	24161.79	13.04	1422.17	8.0549	241.6179	0.1304	14.2217
小计								8.0549	241.6179	0.1304	14.2217
清单项目综合单价								264.02490000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZBN-YJY-3x50+2x25	m	1.01	239.13	241.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001361	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1191.5	33884.05	13.04	2010.43	11.915	338.8405	0.1304	20.1043
小计								11.915	338.8405	0.1304	20.1043
清单项目综合单价								370.99020000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	WDZBN-YJY-3x70+2x35	m	1.01	335.39	338.74		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001362	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	46248.47	122.95	2695.99	14.163	462.4847	1.2295	26.9599
小计								14.163	462.4847	1.2295	26.9599
清单项目综合单价								504.83710000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZBN-YJY-3x95+2x50	m	1.01	457.79	462.37		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001363	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	60039.91	279.71	3545.45	19.782	600.3991	2.7971	35.4545
小计								19.782	600.3991	2.7971	35.4545
清单项目综合单价								658.43270000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x120+2x70	m	1.01	594.34	600.28		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001364	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	69232.93	279.71	4005.11	19.782	692.3293	2.7971	40.0511
小计								19.782	692.3293	2.7971	40.0511
清单项目综合单价								754.95950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x150+2x70	m	1.01	685.36	692.21		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001365	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	87889.65	279.71	4937.94	19.782	878.8965	2.7971	49.3794
小计								19.782	878.8965	2.7971	49.3794
清单项目综合单价								950.85500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZBN-YJY-3x185+2x95	m	1.01	870.08	878.78		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001366	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9793.94	6.19	618.67	4.8574	97.9394	0.0619	6.1867
小计								4.8574	97.9394	0.0619	6.1867
清单项目综合单价								109.04540000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZBN-YJY-4x16+1x10	m	1.01	96.89	97.86		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001367	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	741.89	15472.76	13.04	970.89	7.4189	154.7276	0.1304	9.7089
小计								7.4189	154.7276	0.1304	9.7089
清单项目综合单价											171.98580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-4x25+1x16	m	1.01	153.1	154.63		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001368	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 16＜S≤35	100m	0.01	741.89	20126.84	13.04	1203.59	7.4189	201.2684	0.1304	12.0359
小计								7.4189	201.2684	0.1304	12.0359
清单项目综合单价											220.85360000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZBN-YJY-4x35+1x16	m	1.01	199.18	201.17		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001369	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 35＜S≤50	100m	0.01	805.49	27022.11	13.04	1565.19	8.0549	270.2211	0.1304	15.6519
小计								8.0549	270.2211	0.1304	15.6519
清单项目综合单价											294.05830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZBN-YJY-4x50+1x25	m	1.01	267.45	270.12		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001370	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 50＜S≤70	100m	0.01	1191.5	37905.87	13.04	2211.52	11.915	379.0587	0.1304	22.1152
小计								11.915	379.0587	0.1304	22.1152
清单项目综合单价											413.21930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	WDZBN-YJY-4x70+1x35	m	1.01	375.21	378.96		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001371	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设截面S(mm2) 70＜S≤120	100m	0.01	1416.3	51704.49	122.95	2968.79	14.163	517.0449	1.2295	29.6879
小计								14.163	517.0449	1.2295	29.6879
清单项目综合单价											562.12530000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZBN-YJY-4x95+1x50	m	1.01	511.81	516.93		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001372	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	66088.91	122.95	3688.01	14.163	660.8891	1.2295	36.8801
小计								14.163	660.8891	1.2295	36.8801
清单项目综合单价											713.16170000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.91266	1.3634		8.06		
		普工人工费				元	3.09086	1.3889		4.29		
		高级技工人工费				元	1.30842	1.3824		1.81		
	材料	WDZBN-YJY-4x120+1x70				m	1.01	654.23		660.77		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.00077	623.06		0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00077	563.01		0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00121	261.36		0.32		
项目编码	030409001373	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	78717.84	279.71	4479.35	19.782	787.1784	2.7971	44.7935
小计								19.782	787.1784	2.7971	44.7935
清单项目综合单价											854.55100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZBN-YJY-4x150+1x70				m	1.01	779.27		787.06		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001374	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	98469.4	279.71	5466.93	19.782	984.694	2.7971	54.6693
小计								19.782	984.694	2.7971	54.6693
清单项目综合单价											1061.94240000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZBN-YJY-4x185+1x95				m	1.01	974.83		984.58		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409001375	项目名称			电力电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	127257.43	279.71	6906.33	19.782	1272.5743	2.7971	69.0633
小计								19.782	1272.5743	2.7971	69.0633
清单项目综合单价											1364.21670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.25805	1.3634		11.26		
		普工人工费				元	4.31718	1.3889		6		
		高级技工人工费				元	1.82789	1.3824		2.53		
	材料	WDZBN-YJY-4x240+1x120				m	1.01	1259.86		1272.46		
		橡皮垫 δ=2.0mm				m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.0718	0.885		0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00138	969.08		1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00198	563.01		1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.00132	261.36		0.34		
项目编码	030409003059	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-135	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 120<S≤240	个	1	214.82	239.03	2.21	68.95	214.82	239.03	2.21	68.95
小计								214.82	239.03	2.21	68.95
清单项目综合单价											525.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	91.654	1.3634		124.96		
		普工人工费				元	25.653	1.3889		35.63		
		高级技工人工费				元	39.228	1.3824		54.23		
	材料	固定卡子 3×80				套	2.06	2.21		4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2				kg	0.35	79.65		27.88		
		1kV电缆热缩型终端头 150～240mm2				个	1.02	66.37		67.7		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.09	61.5		5.54		
		汽油 60#～70#				kg	1	6.67		6.67		
		铜接线端子 DT-240				个	3.03	34.85		105.6		
		其他材料费				元	12.49	0.885		11.05		
	机械	其他机械费				元	2.5	0.885		2.21		
项目编码	030409003060	项目名称			电力电缆头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-134	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 70<S≤120	个	1	161.29	163.09	2.21	50.99	161.29	163.09	2.21	50.99
小计								161.29	163.09	2.21	50.99
清单项目综合单价											377.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费				元	68.783	1.3634		93.78		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	19.266	1.3889	26.76		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3824	40.75		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
		铜接线端子 DT-120	个	3.76	12.39	46.59		
		固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.3	79.65	23.9		
		焊锡丝	kg	0.12	66.9	8.03		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.07	61.5	4.31		
		汽油 60#～70#	kg	0.8	6.67	5.34		
		其他材料费	元	8.118	0.885	7.18		
	机械	其他机械费	元	2.5	0.885	2.21		

项目编码	030409003061	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-133	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 50＜S≤70	个	1	139.76	132.46	1.42	43.71	139.76	132.46	1.42	43.71
小计								139.76	132.46	1.42	43.71
清单项目综合单价								317.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	59.537	1.3634	81.17		
		普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		高级技工人工费	元	25.663	1.3824	35.48		
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 70～120mm2	个	1.02	61.95	63.19		
		铜接线端子 DT-70	个	3.76	8.05	30.27		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003062	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-132	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 35＜S≤50	个	1	117.94	118.65	1.42	37.25	117.94	118.65	1.42	37.25
小计								117.94	118.65	1.42	37.25
清单项目综合单价								275.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.292	1.3634	68.57		
		普工人工费	元	14.02	1.3889	19.47		
		高级技工人工费	元	21.627	1.3824	29.9		
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-50	个	3.76	5.58	20.98		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003063	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-131	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) 16＜S≤35	个	1	96.27	107.97	1.42	30.98	96.27	107.97	1.42	30.98
小计								96.27	107.97	1.42	30.98
清单项目综合单价								236.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.046	1.3634	55.96		
		普工人工费	元	11.508	1.3889	15.98		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	固定卡子 3×80	套	2.06	2.21	4.55		
		镀锡裸铜绞线 16mm2	kg	0.2	79.65	15.93		
		1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-35	个	3.76	2.74	10.3		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.6	6.67	4		
		其他材料费	元	4.68	0.885	4.14		
	机械	其他机械费	元	1.6	0.885	1.42		

项目编码	030409003064	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-130	户内热(冷)缩式铜芯电力电缆终端头安装 电压U(KV)，U≤1 截面S(mm2) S≤16	个	1	57.95	79.51	0.53	19.35	57.95	79.51	0.53	19.35
小计								57.95	79.51	0.53	19.35
清单项目综合单价								157.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.75	1.3634	33.74		
		普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		高级技工人工费	元	10.608	1.3824	14.66		
	材料	1kV电缆热缩型终端头 25～50mm2	个	1.02	57.52	58.67		
		铜接线端子 DT-10	个	3.76	1.68	6.32		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409003065	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.26	15.98	0.53	11.75	41.26	15.98	0.53	11.75
小计								41.26	15.98	0.53	11.75
清单项目综合单价								69.52000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.551	1.3634	23.93		
		普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030409001376	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	3438.49	37.93	284.94	4.1686	34.3849	0.3793	2.8494
小计								4.1686	34.3849	0.3793	2.8494
清单项目综合单价								41.78220000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头 φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001377	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4064.73	37.93	316.26	4.1686	40.6473	0.3793	3.1626
小计								4.1686	40.6473	0.3793	3.1626
清单项目综合单价								48.35780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头 φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001378	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	4913.45	37.93	358.69	4.1686	49.1345	0.3793	3.5869
小计								4.1686	49.1345	0.3793	3.5869
清单项目综合单价								57.26930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头 φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001379	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	416.86	6388.41	37.93	432.44	4.1686	63.8841	0.3793	4.3244
小计								4.1686	63.8841	0.3793	4.3244
清单项目综合单价								72.75640000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.713861	1.3634	2.34		
		普工人工费	元	1.096914	1.3889	1.52		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头 φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.00007	563.01	0.04		
项目编码	030409001380	项目名称	电力电缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75)	100m	0.01	651.49	8479.02	37.93	599.06	6.5149	84.7902	0.3793	5.9906
小计								6.5149	84.7902	0.3793	5.9906
清单项目综合单价											97.67500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.889443	1.3634	3.94		
		普工人工费	元	1.632191	1.3889	2.27		
		高级技工人工费	元	0.223093	1.3824	0.31		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000351	969.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00007	563.01	0.04		

项目编码	030409001381	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	3865.94	45.51	328.92	5.0023	38.6594	0.4551	3.2892
小计								5.0023	38.6594	0.4551	3.2892
清单项目综合单价											47.40600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		

项目编码	030409001382	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	4741.44	45.51	372.7	5.0023	47.4144	0.4551	3.727
小计								5.0023	47.4144	0.4551	3.727
清单项目综合单价											56.59880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		

项目编码	030409001383	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ（软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	5839.42	45.51	427.6	5.0023	58.3942	0.4551	4.276
小计								5.0023	58.3942	0.4551	4.276
清单项目综合单价											68.12760000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.056634	1.3634	2.8		
		普工人工费	元	1.316297	1.3889	1.83		
		高级技工人工费	元	0.267712	1.3824	0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000421	969.08	0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000084	563.01	0.05		

项目编码	030409001384	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	500.23	8345.41	45.51	552.9	5.0023	83.4541	0.4551	5.529	
小计								5.0023	83.4541	0.4551	5.529	
清单项目综合单价											94.44050000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.056634	1.3634		2.8		
		普工人工费				元	1.316297	1.3889		1.83		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001385	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85,四芯电力电缆:人工*0.9机械*0.9)	100m	0.01	781.78	11294.01	45.51	774.83	7.8178	112.9401	0.4551	7.7483	
小计								7.8178	112.9401	0.4551	7.7483	
清单项目综合单价											128.96130000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.467332	1.3634		4.73		
		普工人工费				元	1.95863	1.3889		2.72		
		高级技工人工费				元	0.267712	1.3824		0.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000421	969.08		0.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000084	563.01		0.05		
项目编码	030409001386	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	5433.6	50.56	422.37	5.5581	54.336	0.5056	4.2237	
小计								5.5581	54.336	0.5056	4.2237	
清单项目综合单价											64.62340000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001387	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	6723.16	50.56	486.85	5.5581	67.2316	0.5056	4.8685	
小计								5.5581	67.2316	0.5056	4.8685	
清单项目综合单价											78.16380000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.51	0.23		0.12		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 1.5×32				个	1.32	1.77		2.34		
		汽油 70#～90#				kg	0.002	6.67		0.01		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001388	项目名称			电力电缆			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-87换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˆ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	555.81	9860.54	50.56	643.72	5.5581	98.6054	0.5056	6.4372	
小计								5.5581	98.6054	0.5056	6.4372	
清单项目综合单价											111.10630000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.285149	1.3634		3.12		
		普工人工费				元	1.462553	1.3889		2.03		
		高级技工人工费				元	0.297458	1.3824		0.41		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 1.5×32	个	1.32	1.77	2.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.002	6.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001389	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	13330.32	50.56	899.99	8.6864	133.3032	0.5056	8.9999
小计								8.6864	133.3032	0.5056	8.9999
清单项目综合单价								151.49510000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001390	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	11821.37	50.56	824.54	8.6864	118.2137	0.5056	8.2454
小计								8.6864	118.2137	0.5056	8.2454
清单项目综合单价								135.65110000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001391	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	868.64	16348.22	50.56	1050.88	8.6864	163.4822	0.5056	10.5088
小计								8.6864	163.4822	0.5056	10.5088
清单项目综合单价								183.18300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001392	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25<S≤35 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1379.67	19621.7	50.56	1349.79	13.7967	196.217	0.5056	13.4979
小计								13.7967	196.217	0.5056	13.4979
清单项目综合单价								224.01720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.947289	1.3634	8.11		
		普工人工费	元	3.404743	1.3889	4.73		
		高级技工人工费	元	0.694	1.3824	0.96		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001393	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	1634.96	26224	50.56	1747.46	16.3496	262.24	0.5056	17.4746
小计								16.3496	262.24	0.5056	17.4746
清单项目综合单价											296.56980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.665071	1.3634		9.09		
		普工人工费				元	4.340763	1.3889		6.03		
		高级技工人工费				元	0.892271	1.3824		1.23		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下				套	0.158	0.23		0.04		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001394	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2072.33	35111.39	50.56	2307.57	20.7233	351.1139	0.5056	23.0757
小计								20.7233	351.1139	0.5056	23.0757
清单项目综合单价											395.41850000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.437593	1.3634		11.5		
		普工人工费				元	5.651225	1.3889		7.85		
		高级技工人工费				元	0.991364	1.3824		1.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001395	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70<S≤95 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2510.24	45782.19	50.56	2956.99	25.1024	457.8219	0.5056	29.5699
小计								25.1024	457.8219	0.5056	29.5699
清单项目综合单价											512.99980000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.297963	1.3634		14.04		
		普工人工费				元	7.569998	1.3889		10.51		
		高级技工人工费				元	0.396542	1.3824		0.55		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		BTLY (NG-A)-3x95+2x50				m	1.03	440.33		453.54		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001396	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95<S≤120 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	3203.01	60640.97	50.56	3883.24	32.0301	606.4097	0.5056	38.8324
小计								32.0301	606.4097	0.5056	38.8324
清单项目综合单价											677.77780000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.549927	1.3634		18.47		
		普工人工费				元	8.576245	1.3889		11.91		
		高级技工人工费				元	1.189635	1.3824		1.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001397	项目名称		电力电缆				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120<S≤150 (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	4478.97	69609.18	50.56	4669.29	44.7897	696.0918	0.5056	46.6929
小计								44.7897	696.0918	0.5056	46.6929
清单项目综合单价											788.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.632927	1.3634		25.4		
		普工人工费				元	12.378814	1.3889		17.19		
		高级技工人工费				元	1.586177	1.3824		2.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001398	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	5880.35	86496.03	50.56	5884.48	58.8035	864.9603	0.5056	58.8448
小计								58.8035	864.9603	0.5056	58.8448
清单项目综合单价											983.11420000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.17667	1.3634	31.6		
		普工人工费	元	18.429921	1.3889	25.6		
		高级技工人工费	元	1.162579	1.3824	1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001399	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-88换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 10＜S≤25 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	868.64	17492.55	50.56	1108.1	8.6864	174.9255	0.5056	11.081
小计								8.6864	174.9255	0.5056	11.081
清单项目综合单价											195.19850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.852591	1.3634	5.25		
		普工人工费	元	2.176255	1.3889	3.02		
		高级技工人工费	元	0.297458	1.3824	0.41		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.51	0.23	0.12		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001400	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-89换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 25＜S≤35 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	1379.67	22782.77	50.56	1507.84	13.7967	227.8277	0.5056	15.0784
小计								13.7967	227.8277	0.5056	15.0784
清单项目综合单价											257.20840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.947289	1.3634	8.11		
		普工人工费	元	3.404743	1.3889	4.73		
		高级技工人工费	元	0.694	1.3824	0.96		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001401	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-90换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 35＜S≤50 （软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85）	100m	0.01	1634.96	28672.31	50.56	1869.87	16.3496	286.7231	0.5056	18.6987
小计								16.3496	286.7231	0.5056	18.6987
清单项目综合单价											322.27700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.665071	1.3634	9.09		
		普工人工费	元	4.340763	1.3889	6.03		
		高级技工人工费	元	0.892271	1.3824	1.23		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	0.158	0.23	0.04		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001402	项目名称	电力电缆	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-91换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	2072.33	38422.84	50.56	2473.14	20.7233	384.2284	0.5056	24.7314
小计								20.7233	384.2284	0.5056	24.7314
清单项目综合单价											430.18870000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.437593	1.3634		11.5		
		普工人工费				元	5.651225	1.3889		7.85		
		高级技工人工费				元	0.991364	1.3824		1.37		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001403	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-92	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 70＜S≤95	100m	0.01	2953.22	50700.44	59.49	3320.75	29.5322	507.0044	0.5949	33.2075
小计								29.5322	507.0044	0.5949	33.2075
清单项目综合单价											570.33900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.11525	1.3634		16.52		
		普工人工费				元	8.90588	1.3889		12.37		
		高级技工人工费				元	0.46652	1.3824		0.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
		BTLY (NG-A)-4x95+1x50				m	1.03	488.08		502.72		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00055	969.08		0.53		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.00011	563.01		0.06		
项目编码	030409001404	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-93换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	3203.01	66030.96	50.56	4152.74	32.0301	660.3096	0.5056	41.5274
小计								32.0301	660.3096	0.5056	41.5274
清单项目综合单价											734.37270000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.549927	1.3634		18.47		
		普工人工费				元	8.576245	1.3889		11.91		
		高级技工人工费				元	1.189635	1.3824		1.64		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001405	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-94换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	4478.97	77853.3	50.56	5081.5	44.7897	778.533	0.5056	50.815
小计								44.7897	778.533	0.5056	50.815
清单项目综合单价											874.64330000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.632927	1.3634		25.4		
		普工人工费				元	12.378814	1.3889		17.19		
		高级技工人工费				元	1.586177	1.3824		2.19		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70				套	2.4	0.46		1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.0158	3.3		0.05		
		合金钢钻头φ10mm				支	0.013	2.35		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.0142	6.37		0.09		
		固定卡子 3×80				套	1.32	2.21		2.92		
		汽油 60#～70#				kg	0.0025	6.67		0.02		
		标志牌				个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费				元	0.032	0.885		0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.000468	969.08		0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.000094	563.01		0.05		
项目编码	030409001406	项目名称			电力电缆			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˚ (软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	95731.01	50.56	6346.23	58.8035	957.3101	0.5056	63.4623
小计								58.8035	957.3101	0.5056	63.4623
清单项目综合单价											1080.08150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.17667	1.3634		31.6		
		普工人工费				元	18.429921	1.3889		25.6		
		高级技工人工费				元	1.162579	1.3824		1.61		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409001407	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-95换	水平矿物绝缘电力电缆敷设 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˊ(软矿物质电缆:人工*0.85机械*0.85)	100m	0.01	5880.35	124212.57	50.56	7770.3	58.8035	1242.1257	0.5056	77.703
小计								58.8035	1242.1257	0.5056	77.703
清单项目综合单价								1379.13780000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.17667	1.3634	31.6		
		普工人工费	元	18.429921	1.3889	25.6		
		高级技工人工费	元	1.162579	1.3824	1.61		
	材料	膨胀螺栓 M10～14×70	套	2.4	0.46	1.1		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.0158	3.3	0.05		
		合金钢钻头φ10mm	支	0.013	2.35	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0142	6.37	0.09		
		固定卡子 3×80	套	1.32	2.21	2.92		
		汽油 60#～70#	kg	0.0025	6.67	0.02		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.000468	969.08	0.45		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000094	563.01	0.05		

项目编码	030409003066	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-170换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 150＜S≤240 ˊ矿物质电缆终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	320.17	333.35	1.16	101.48	320.17	333.35	1.16	101.48
小计								320.17	333.35	1.16	101.48
清单项目综合单价								756.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.784	1.3634	175.58		
		普工人工费	元	87.221	1.3889	121.14		
		高级技工人工费	元	16.963	1.3824	23.45		
	材料	固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		铜接线端子 DT-240	个	3.03	34.85	105.6		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003067	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-169换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 120＜S≤150 ˊ矿物质电缆终端头1kV以下截面150mm2以下	个	1	246.03	205.77	1.16	75.47	246.03	205.77	1.16	75.47
小计								246.03	205.77	1.16	75.47
清单项目综合单价								528.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	99.01	1.3634	134.99		
		普工人工费	元	67.075	1.3889	93.16		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3824	17.88		
	材料	铜接线端子 DT-150	个	3.03	19.03	57.66		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003068	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-168换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 95＜S≤120 ˊ矿物质电缆终端头1kV以下截面120mm2以下	个	1	236.78	159.1	0.7	70.66	236.78	159.1	0.7	70.66
小计								236.78	159.1	0.7	70.66
清单项目综合单价								467.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	97.449	1.3634	132.86		
		普工人工费	元	61.945	1.3889	86.04		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3824	17.88		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-120	个	3.03	12.39	37.54		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.59	0.7		

项目编码	030409003069	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-167换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 70＜S≤95 ˊ矿物质电缆终端头1kV以下截面95mm2以下	个	1	211.26	119.26	0.7	61.92	211.26	119.26	0.7	61.92
小计								211.26	119.26	0.7	61.92
清单项目综合单价								393.14000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.045	1.3634	120.04		
		普工人工费	元	52.805	1.3889	73.34		
		高级技工人工费	元	12.935	1.3824	17.88		
	材料	铜接线端子 DT-95	个	3.03	6.54	19.82		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ63mm	个	1.03	2.08	2.14		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.06	11.59	0.7		

项目编码	030409003070	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-166换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 50＜S≤70 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面70mm2以下	个	1	163.45	101.01	1.16	48.38	163.45	101.01	1.16	48.38
小计								163.45	101.01	1.16	48.38
清单项目综合单价								314.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.847	1.3634	99.32		
		普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-70	个	3.03	8.05	24.39		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003071	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-165换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 35＜S≤50 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面50mm2以下	个	1	122.27	75.83	1.16	36.23	122.27	75.83	1.16	36.23
小计								122.27	75.83	1.16	36.23
清单项目综合单价								235.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	55.147	1.3634	75.19		
		普工人工费	元	24.397	1.3889	33.88		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-50	个	3.03	5.58	16.91		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003072	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-164换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 25＜S≤35 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	113.96	53.95	1.16	32.94	113.96	53.95	1.16	32.94
小计								113.96	53.95	1.16	32.94
清单项目综合单价								202.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.487	1.3634	71.56		
		普工人工费	元	21.025	1.3889	29.2		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	3.03	0.23	0.7		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.5	13.48	6.74		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		铜接线端子 DT-35	个	3.03	2.74	8.3		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.1	11.59	1.16		

项目编码	030409003073	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-163换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) 10＜S≤25 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面25mm2以下	个	1	99.32	37.46	0.12	28.16	99.32	37.46	0.12	28.16
小计								99.32	37.46	0.12	28.16
清单项目综合单价								165.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		普工人工费	元	18.021	1.3889	25.03		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		铜接线端子 DT-25	个	3.03	2.48	7.51		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409003074	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-162换	矿物绝缘电力电缆终端头安装 截面S(mm2) S≤10 ˆ 矿物质电缆终端头1kV以下截面10mm2以下	个	1	71.21	21.76	0.12	19.94	71.21	21.76	0.12	19.94
小计								71.21	21.76	0.12	19.94
清单项目综合单价								113.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	33.373	1.3634	45.5		
		普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		镀锌六角带帽螺栓 M8×75以下	套	2.02	0.23	0.46		
		固定卡子 Φ40mm	个	1.03	1.17	1.21		
		裸铜线 10mm2	m	0.01	13.48	0.13		
		标志牌	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	手动液压卡压钳	台班	0.01	11.59	0.12		

项目编码	030409002009	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZB-KYJ-4x1.5	100m	0.01	553.1	861.18	0	189.42	5.531	8.6118	0	1.8942
小计								5.531	8.6118	0	1.8942

清单项目综合单价 16.03700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-4x1.5	m	1.02	8.38	8.55		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002010	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZB-KYJ-4x2.5	100m	0.01	553.1	1335.48	0	213.13	5.531	13.3548	0	2.1313
小计								5.531	13.3548	0	2.1313

清单项目综合单价 21.01710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-4x2.5	m	1.02	13.03	13.29		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZB-KYJ-6x1.5	100m	0.01	553.1	1243.68	0	208.54	5.531	12.4368	0	2.0854
小计								5.531	12.4368	0	2.0854

清单项目综合单价 20.05320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-6x1.5	m	1.02	12.13	12.37		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002012	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZB-KYJ-7x1.5	100m	0.01	553.1	1453.8	0	219.05	5.531	14.538	0	2.1905
小计								5.531	14.538	0	2.1905

清单项目综合单价 22.25950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-7x1.5	m	1.02	14.19	14.47		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409005005	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6< N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
小计								94.79	18.88	0	26.03

清单项目综合单价 139.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3634	55.11		
		普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030409005006	项目名称	控制电缆头				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
小计								59.46	13.46	0	16.4
清单项目综合单价											89.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	25.383	1.3634		34.61		
		普工人工费				元	7.131	1.3889		9.9		
		高级技工人工费				元	10.813	1.3824		14.95		
	材料	塑料带 20mm×40mm				卷	0.02	0.71		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.31	3.3		1.02		
		焊锡丝				kg	0.1	66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		固定卡子 1.5×32				个	1.03	1.77		1.82		
		套管 KT2型				个	1.05	0.88		0.92		
		端子号牌				个	5	0.09		0.45		
		其他材料费				元	1.49	0.885		1.32		
	机械											
项目编码	030412001135	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								7.9115625	5.6441275	0	2.3756725
清单项目综合单价											15.93136250
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.149482	1.3634		5.66		
		技工人工费				元	0.035839	1.3634		0.05		
		普工人工费				元	0.839745	1.3889		1.17		
		高级技工人工费				元	0.751628	1.3824		1.04		
	材料	U型钉				kg	0.001	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.02625	4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001303	1		0		
		水				m3	0.000075	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.04086	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001136	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								16.7128472	7.088844	0	4.7764056
清单项目综合单价											28.57809680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.051392	1.3634		13.7		
		技工人工费				元	0.045873	1.3634		0.06		
		普工人工费				元	1.122107	1.3889		1.56		
		高级技工人工费				元	1.004419	1.3824		1.39		
	材料	U型钉				kg	0.00128	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0336	4.42		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001667	1		0		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.05946	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	030412001137	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								20.183244	9.68292	0	5.825872
清单项目综合单价											35.69203600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.337872	1.3634		16.82		
		技工人工费				元	0.057342	1.3634		0.08		
		普工人工费				元	1.244922	1.3889		1.73		
		高级技工人工费				元	1.124087	1.3824		1.55		
		U型钉				kg	0.0016	14.16		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.06826	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001138	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
小计								25.5107045	12.1126175	0	7.3566385
清单项目综合单价											44.97996050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.766842	1.3634	21.5		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	1.490998	1.3889	2.07		
		高级技工人工费	元	1.342227	1.3824	1.86		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.09206	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001139	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
030211-34	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=50	100m	0.01	1435.36	1659.76	0	462.82	14.3536	16.5976	0	4.6282
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40＜dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
小计								31.9200255	17.3906125	0	9.3156715
清单项目综合单价											58.62630950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.960392	1.3634	27.21		
		技工人工费	元	0.078845	1.3634	0.11		
		普工人工费	元	1.742759	1.3889	2.42		
		高级技工人工费	元	1.575007	1.3824	2.18		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		套接紧定式电线管 Φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 Φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.09406	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001140	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-145	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	662.14	145.52	0	182.49	6.6214	1.4552	0	1.8249
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
小计								7.750623	1.685825	0	2.135139
清单项目综合单价											11.57158700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.050692	1.3634	5.52		
		技工人工费	元	0.043006	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	0.820501	1.3889	1.14		
		高级技工人工费	元	0.744957	1.3824	1.03		
	材料	U型钉	kg	0.0012	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0315	4.42	0.14		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001563	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		刚性阻燃管 Φ16mm×1.6mm	m	1.1	1.21	1.33		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.02516	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001141	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								9.5560625	1.7258275	0	2.6148725
清单项目综合单价											13.89676250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.993942	1.3634	6.81		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	1.032415	1.3889	1.43		
		高级技工人工费	元	0.914858	1.3824	1.26		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001142	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								18.1012472	3.023844	0	4.9406056
清单项目综合单价											26.06569680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.764232	1.3634	14.68		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		普工人工费	元	1.284717	1.3889	1.78		
		高级技工人工费	元	1.142329	1.3824	1.58		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		其他材料费	元	0.06096	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030412001143	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								22.660944	4.09092	0	6.201972
清单项目综合单价											32.95383600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.609982	1.3634	18.56		
		技工人工费	元	0.057342	1.3634	0.08		
		普工人工费	元	1.535272	1.3889	2.13		
		高级技工人工费	元	1.370007	1.3824	1.89		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		其他材料费	元	0.06396	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001144	项目名称	配管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
小计								27.6680045	5.5031175	0	7.5970385
清单项目综合单价											40.76816050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.874522	1.3634	23.01		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		普工人工费	元	1.743768	1.3889	2.42		
		高级技工人工费	元	1.556427	1.3824	2.15		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		其他材料费	元	0.08566	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001145	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-150	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1653.23	746.76	0	474.82	16.5323	7.4676	0	4.7482
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
小计								34.0987255	8.2606125	0	9.4356715
清单项目综合单价											51.79500950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.590702	1.3634	17.17		
		技工人工费	元	8.567195	1.3634	11.68		
		普工人工费	元	1.998029	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.791277	1.3824	2.48		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		其他材料费	元	0.08756	0.885	0.08		
	机械							

项目编码	030412001146	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								10.4540625	6.4756275	0.1088	3.0978725
清单项目综合单价											20.13636250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.215242	1.3634	5.75		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		普工人工费	元	2.318835	1.3889	3.22		
		高级技工人工费	元	1.039988	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15~20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001147	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505

工程量清单综合单价分析表

030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								20.1543472	8.164544	0.2738	5.7605056
清单项目综合单价											34.35319680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	10.145432	1.3634		13.83		
		技工人工费				元	0.045873	1.3634		0.06		
		普工人工费				元	3.119287	1.3889		4.33		
		高级技工人工费				元	1.394639	1.3824		1.93		
	材料	U型钉				kg	0.00128	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0336	4.42		0.15		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001667	1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25				个	0.1545	0.26		0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm				m	1.03	6.81		7.01		
		镀锌管接头(15×25)				个	0.2575	1.88		0.48		
		接地管卡 DN25				个	0.515	0.39		0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18		0.03		
		其他材料费				元	0.02746	0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001148	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								23.998644	10.90472	0.2738	6.916172
清单项目综合单价											42.09333600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.441302	1.3634		16.96		
		技工人工费				元	0.057342	1.3634		0.08		
		普工人工费				元	3.459892	1.3889		4.81		
		高级技工人工费				元	1.556627	1.3824		2.15		
	材料	U型钉				kg	0.0016	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.042	4.42		0.19		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0004	413.51		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002084	1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32				个	0.1545	0.4		0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm				m	1.03	9.16		9.43		
		镀锌管接头(15×32)				个	0.2575	2.35		0.61		
		接地管卡 DN32				个	0.515	0.56		0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18		0.03		
		其他材料费				元	0.03216	0.885		0.03		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001149	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
小计								30.143965	13.788815	0.3288	8.690005
清单项目综合单价											52.95158500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.895282	1.3634		21.67		
		技工人工费				元	0.071677	1.3634		0.1		
		普工人工费				元	4.162104	1.3889		5.78		
		高级技工人工费				元	1.876427	1.3824		2.59		
	材料	U型钉				kg	0.002	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.0525	4.42		0.23		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002605	1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40～50				个	0.1545	0.62		0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm				m	1.03	11.37		11.71		
		镀锌管接头(15×40)				个	0.2575	3.45		0.89		
		接地管卡 DN40				个	0.515	0.71		0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50				个	0.1545	0.35		0.05		
		其他材料费				元	0.04036	0.885		0.04		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0008	274.99		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001150	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-57	砖、混凝土结构暗配钢管 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	100m	0.01	2021.22	2780.8	38.38	676.64	20.2122	27.808	0.3838	6.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714

工程量清单综合单价分析表

031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675	
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315	
小计								37.7786255	28.6010125	0.3838	11.4538715	
清单项目综合单价												78.21730950
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.968482	1.3634		31.32		
		技工人工费				元	0.078845	1.3634		0.11		
		普工人工费				元	2.429739	1.3889		3.37		
		高级技工人工费				元	2.156047	1.3824		2.98		
	材料	U型钉				kg	0.0022	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.05775	4.42		0.26		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002866	1		0		
		水				m3	0.0029	4.62		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.001	413.51		0.41		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50				个	0.1545	0.65		0.1		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.025	11.83		0.3		
		沥青清漆				kg	0.007	11.68		0.08		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0062	5.31		0.03		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm				m	1.03	25.18		25.94		
		镀锌管接头(70×50)				个	0.1648	7.58		1.25		
		塑料护口(钢管用)40～50				个	0.1545	0.4		0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.05676	0.885		0.05		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.001	274.99		0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001151	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
小计								15.80974	6.75274	0	4.52128	
清单项目综合单价												27.08376000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.091962	1.3634		11.03		
		普工人工费				元	1.867072	1.3889		2.59		
		高级技工人工费				元	1.579836	1.3824		2.18		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		面漆				kg	0.0132	45.13		0.6		
		木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1		0.23		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.2288	0.44		0.1		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24		0.35		
		其他材料费				元	0.0381	0.885		0.03		
	机械											
项目编码	030412001152	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
小计								16.32224	10.65364	0	4.85188	
清单项目综合单价												31.82776000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.355192	1.3634		11.39		
		普工人工费				元	1.927082	1.3889		2.68		
		高级技工人工费				元	1.630706	1.3824		2.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		面漆				kg	0.0174	45.13		0.79		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	1.442	2		2.88		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9		
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1		0.15		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.1541	0.44		0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.0432	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001153	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
小计								17.02714	13.31304	0	5.17138	
清单项目综合单价												35.51156000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.717092	1.3634		11.88		
		普工人工费				元	2.009682	1.3889		2.79		
		高级技工人工费				元	1.700736	1.3824		2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0412	0.04		0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		面漆				kg	0.0208	45.13		0.94		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)				个	0.2502	1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm				个	0.1502	3.11		0.47		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	1.442	2		2.88		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm				m	1.03	7.97		8.21		
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1		0.15		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.1541	0.44		0.07		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.049	0.885		0.04		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001154	项目名称	配管				计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.88154	13.51224	0	5.40738
清单项目综合单价											36.80116000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.155742	1.3634	12.48		
		普工人工费	元	2.109792	1.3889	2.93		
		高级技工人工费	元	1.785496	1.3824	2.47		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001155	项目名称	配管				计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-28	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=50	100m	0.01	1868.97	1856.5	0	587.39	18.6897	18.565	0	5.8739
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								18.92814	18.60664	0	5.93908
清单项目综合单价											43.47386000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.693172	1.3634	13.22		
		普工人工费	元	2.232402	1.3889	3.1		
		高级技工人工费	元	1.889406	1.3824	2.61		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式电线管 Φ50mm×1.6mm	m	1.03	14.64	15.08		
		套接紧定式直接头 Φ50mm(配螺钉)	个	0.2502	2.48	0.62		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ50mm	个	0.1502	5.42	0.81		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		管卡子(电线管用DN40~50)	个	1.442	0.78	1.12		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001156	项目名称	配管				计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-131	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤16	100m	0.01	1422.57	249.49	18.2	390.22	14.2257	2.4949	0.182	3.9022
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								14.46414	2.53654	0.182	3.96738
清单项目综合单价											21.15006000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.401082	1.3634	10.09		
		普工人工费	元	1.709382	1.3889	2.37		
		高级技工人工费	元	1.446256	1.3824	2		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN16	个	0.021	1.18	0.02		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	3.4012	0.08	0.27		
		刚性阻燃管 Φ16mm×1.6mm	m	1.1	1.21	1.33		
		T型接头 FTE16	个	0.0315	1.15	0.04		
		塑料管伸缩接头 Φ16mm	个	0.021	0.6	0.01		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		管码 FCL16	个	0.84	0.1	0.08		
		管码 FSA16	个	0.84	0.5	0.42		
		其他材料费	元	0.0193	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001157	项目名称	配管				计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								15.61744	2.74564	0.182	4.28298
清单项目综合单价											22.82806000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.993282	1.3634	10.9		
		普工人工费	元	1.844462	1.3889	2.56		
		高级技工人工费	元	1.560766	1.3824	2.16		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	3.4012	0.08	0.27		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
		管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.0247	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001158	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								16.00194	3.97714	0.1316	4.44268
清单项目综合单价								24.55336000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.190642	1.3634	11.17		
		普工人工费	元	1.889592	1.3889	2.62		
		高级技工人工费	元	1.598896	1.3824	2.21		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
		胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.4772	0.08	0.2		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
		其他材料费	元	0.0219	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001159	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.00584	5.40654	0.1316	4.77978
清单项目综合单价								27.32376000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.706122	1.3634	11.87		
		普工人工费	元	2.007182	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.698576	1.3824	2.35		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.4772	0.08	0.2		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
		其他材料费	元	0.03	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001160	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.96704	6.49194	0.0917	5.08558
清单项目综合单价								29.63626000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.199642	1.3634	12.54		
		普工人工费	元	2.119842	1.3889	2.94		
		高级技工人工费	元	1.794036	1.3824	2.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0274	0.885	0.02		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412001161	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-136	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤50	100m	0.01	1808.01	922.74	9.17	525.22	18.0801	9.2274	0.0917	5.2522
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								18.31854	9.26904	0.0917	5.31738
清单项目综合单价								32.99666000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.097142	1.3634	0.13		
		普工人工费	元	2.126022	1.3889	2.95		
		技工人工费	元	9.32182	1.3634	12.71		
		高级技工人工费	元	1.825756	1.3824	2.52		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN50	个	0.021	1.34	0.03		
		胶合剂	kg	0.0017	11.06	0.02		
	材料	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7422	0.08	0.14		
		刚性阻燃管 Φ50mm×2.8mm	m	1.1	6.22	6.84		
		T型接头 FTE50	个	0.0315	5.68	0.18		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ50mm	个	0.021	3.13	0.07		
		管码 FSA50	个	0.8505	1.61	1.37		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0332	0.885	0.03		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412001162	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								13.70764	7.21114	0.2738	4.00748
清单项目综合单价								25.20006000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	5.228042	1.3634	7.13		
	人工	普工人工费	元	3.321142	1.3889	4.61		
		高级技工人工费	元	1.422886	1.3824	1.97		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05		
	材料	溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.9812	0.08	0.24		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		其他材料费	元	0.0218	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001163	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.01834	10.11144	0.3358	5.03298
清单项目综合单价								32.49856000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	6.489282	1.3634	8.85		
	人工	普工人工费	元	4.126972	1.3889	5.73		
		高级技工人工费	元	1.764286	1.3824	2.44		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0174	11.83	0.21		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
	材料	清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0042	5.31	0.02		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0287	0.885	0.03		
		电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001164	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								19.60944	12.84364	0.3358	5.85528
清单项目综合单价								38.64416000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	7.476232	1.3634	10.19		
	人工	普工人工费	元	4.757632	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	2.031526	1.3824	2.81		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
	材料	清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.0337	0.885	0.03		
		电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001165	项目名称	配管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-45	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	2648.59	2254.39	32.88	815.94	26.4859	22.5439	0.3288	8.1594
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								26.72434	22.58554	0.3288	8.22458
清单项目综合单价											57.86326000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.696022	1.3634	18.67		
		普工人工费	元	3.145872	1.3889	4.37		
		高级技工人工费	元	2.663436	1.3824	3.68		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.03	18.67	19.23		
		镀锌管接头(70×40)	个	0.1648	5.31	0.88		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0444	11.83	0.53		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.006	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0109	5.31	0.06		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN40	个	0.3296	0.71	0.23		
		其他材料费	元	0.0973	0.885	0.09		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001166	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-46	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	3233.87	2993.92	38.38	1008.19	32.3387	29.9392	0.3838	10.0819
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								32.57714	29.98084	0.3838	10.14708
清单项目综合单价											73.08886000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	16.700942	1.3634	22.77		
		普工人工费	元	3.831702	1.3889	5.32		
		高级技工人工费	元	3.244486	1.3824	4.49		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	0.6732	0.35	0.24		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×40～50	个	0.1545	0.65	0.1		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.03	25.18	25.94		
		镀锌管接头(70×50)	个	0.1648	7.58	1.25		
		管卡子(钢管用DN40～50)	个	0.6798	1.2	0.82		
		塑料护口(钢管用)40～50	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.06864	0.19	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0092	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0556	11.83	0.66		
		沥青清漆	kg	0.0063	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0074	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0137	5.31	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		接地管卡 DN50	个	0.3296	1.11	0.37		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.001	274.99	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001167	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-47	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	5043.02	3879	25.17	1530.24	50.4302	38.79	0.2517	15.3024
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								50.66864	38.83164	0.2517	15.36758
清单项目综合单价											105.11956000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.989842	1.3634	35.43		
		普工人工费	元	5.951492	1.3889	8.27		
		高级技工人工费	元	5.040546	1.3824	6.97		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×70	个	0.1545	0.82	0.13		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.03	33.39	34.39		
		镀锌管接头(80×65)	个	0.1545	4.86	0.75		
		接地管卡 DN65	个	0.309	2.21	0.68		
		管卡子(钢管用DN65)	个	0.515	1.87	0.96		
		塑料护口(钢管用)65	个	0.1545	0.53	0.08		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0738	11.83	0.87		
		沥青清漆	kg	0.0088	11.68	0.1		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0179	5.31	0.1		
		其他材料费	元	0.163	0.885	0.14		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0013	109.95	0.14		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001168	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-48	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	6514.69	4849.27	27.37	1968.33	65.1469	48.4927	0.2737	19.6833
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								65.38534	48.53434	0.2737	19.74848
清单项目综合单价											133.94186000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	33.545932	1.3634	45.74		
		普工人工费	元	7.675812	1.3889	10.66		
		高级技工人工费	元	6.501686	1.3824	8.99		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		

工程量清单综合单价分析表

		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×80	个	0.1545	1.06	0.16		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.03	39.55	40.74		
		镀锌管接头(80×80)	个	0.1545	23.82	3.68		
		接地管卡 DN80	个	0.309	2.35	0.73		
	材料	管卡子(钢管用DN80)	个	0.515	2.14	1.1		
		塑料护口(钢管用)80	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0844	11.83	1		
		沥青清漆	kg	0.01	11.68	0.12		
		清油 C01-1	kg	0.0109	16.99	0.19		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0216	5.31	0.11		
		其他材料费	元	0.1732	0.885	0.15		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0015	109.95	0.16		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001169	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-49	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	100m	0.01	7388.31	5957.12	30.67	2255.15	73.8831	59.5712	0.3067	22.5515
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								74.12154	59.61284	0.3067	22.61668
清单项目综合单价											156.65776000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	38.031422	1.3634	51.85		
	人工	普工人工费	元	8.699442	1.3889	12.08		
		高级技工人工费	元	7.368926	1.3824	10.19		
		膨胀螺栓 M6	套	1.02	0.35	0.36		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		锁紧螺母 M3×100	个	0.1545	0.92	0.14		
		镀锌钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.03	51.27	52.81		
		镀锌管接头(100×100)	个	0.1545	9.34	1.44		
		接地管卡 DN100	个	0.309	3.05	0.94		
	材料	管卡子(钢管用DN100)	个	0.515	3.19	1.64		
		塑料护口(钢管用)100	个	0.1545	0.8	0.12		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0068	6.37	0.04		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1088	11.83	1.29		
		沥青清漆	kg	0.0128	11.68	0.15		
		清油 C01-1	kg	0.0141	16.99	0.24		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0266	5.31	0.14		
		其他材料费	元	0.2621	0.885	0.23		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.95	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001170	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-50	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	100m	0.01	7988.49	7736.61	30.67	2502.93	79.8849	77.3661	0.3067	25.0293
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								80.12334	77.40774	0.3067	25.09448
清单项目综合单价											182.93226000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	41.113092	1.3634	56.05		
	人工	普工人工费	元	9.402652	1.3889	13.06		
		高级技工人工费	元	7.964786	1.3824	11.01		
		膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.35	0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.03	69.42	71.5		
		镀锌管接头(100×125)	个	0.0824	13.81	1.14		
		接地管卡 DN125	个	0.164	3.52	0.58		
	材料	管卡子(钢管用DN125)	个	0.2884	3.98	1.15		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1337	11.83	1.58		
		沥青清漆	kg	0.0158	11.68	0.18		
		清油 C01-1	kg	0.0173	16.99	0.29		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0327	5.31	0.17		
		其他材料费	元	0.1304	0.885	0.12		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0018	109.95	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001171	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-51	砖、混凝土结构明配钢管 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	100m	0.01	8479.79	9677.62	35.07	2730.31	84.7979	96.7762	0.3507	27.3031
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								85.03634	96.81784	0.3507	27.36828
清单项目综合单价											209.57316000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	43.635472	1.3634	59.49		
	人工	普工人工费	元	9.978332	1.3889	13.86		
		高级技工人工费	元	8.452536	1.3824	11.68		
		膨胀螺栓 M6	套	0.816	0.35	0.29		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.03	87.1	89.71		
		镀锌管接头(100×150)	个	0.0824	17.35	1.43		
		接地管卡 DN150	个	0.164	4.42	0.72		
	材料	管卡子(钢管用DN150)	个	0.2884	5.18	1.49		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0544	6.37	0.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.1574	11.83	1.86		
		沥青清漆	kg	0.0186	11.68	0.22		
		清油 C01-1	kg	0.0204	16.99	0.35		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0384	5.31	0.2		
		其他材料费	元	0.1511	0.885	0.13		
		弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.0022	109.95	0.24		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001172	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-156	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤20	10m	0.1	149.95	69.85	0	43.17	14.995	6.985	0	4.317
小计								14.995	6.985	0	4.317

清单项目综合单价 26.29700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.6989	1.3634	10.5		
		普工人工费	元	1.7566	1.3889	2.44		
		高级技工人工费	元	1.4886	1.3824	2.06		
	材料	锁紧螺母(金属软管用 M15～20)	个	2.912	0.27	0.79		
		金属软管 DN20	m	1.03	2.18	2.25		
		镀锌管接头(金属软管用) 20	个	1.472	0.75	1.1		
		金属软管尼龙接头 DN15～20	个	1.472	0.06	0.09		
		管卡子(金属软管用DN15～20)	个	2.944	0.84	2.47		
		其他材料费	元	0.327	0.885	0.29		
	机械							

项目编码	030412001173	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-159	金属软管敷设 管长L(m) 0.5<L≤1.0 内径d(mm) d≤25	10m	0.1	166.6	90.83	0	48.62	16.66	9.083	0	4.862
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								23.123	12.02	0	6.719

清单项目综合单价 41.86200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.3744	1.3634	15.51		
		普工人工费	元	3.2031	1.3889	4.45		
		高级技工人工费	元	2.2903	1.3824	3.17		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		锁紧螺母(金属软管用 M25～32)	个	2.912	0.44	1.28		
		金属软管 DN25	m	1.03	2.79	2.87		
		镀锌管接头(金属软管用) 25	个	1.472	0.97	1.43		
		金属软管尼龙接头 DN25	个	1.472	0.08	0.12		
		管卡子(金属软管用DN25～32)	个	2.944	1.02	3		
		其他材料费	元	0.501	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301001019	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								5.5618025	0.2254875	0	1.4823325

清单项目综合单价 7.26962250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.9642	1.3634	5.4		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		技工人工费	元	0.035839	1.3634	0.05		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001020	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	s	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
小计								7.3989872	0.309304	0	1.9728656

清单项目综合单价 9.68115680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.2793	1.3634	7.2		
		普工人工费	元	0.020901	1.3889	0.03		
		技工人工费	元	0.045873	1.3634	0.06		
		高级技工人工费	元	0.079871	1.3824	0.11		
	材料	U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001021	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								10.0674712	0.565684	0	2.6931976

清单项目综合单价 13.32635280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0503	1.3634	9.61		
		普工人工费	元	0.047027	1.3889	0.07		
		技工人工费	元	0.103215	1.3634	0.14		
		高级技工人工费	元	0.179711	1.3824	0.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉		kg	0.00288	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm		m2	0.0756	4.42	0.33		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.003751	1	0		
		水		m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆		m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费		元	0.018	0.885	0.02		
	机械								

项目编码	031301001022	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00045	631.21	525.95	0	193.33	0.2840445	0.2366775	0	0.0869985
小计								13.1210445	0.5506775	0	3.4999985
清单项目综合单价											17.17172050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.4155	1.3634	12.84		
		普工人工费	元	0.029392	1.3889	0.04		
		技工人工费	元	0.064509	1.3634	0.09		
		高级技工人工费	元	0.112319	1.3824	0.16		
	材料	U型钉	kg	0.0018	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.04725	4.42	0.21		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002345	1	0		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	031301001023	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40＜dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00055	631.21	525.95	0	193.33	0.3471655	0.2892725	0	0.1063315
小计								17.4371655	0.7342725	0	4.6503315
清单项目综合单价											22.82176950

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.5343	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	0.035923	1.3889	0.05		
		技工人工费	元	0.078845	1.3634	0.11		
		高级技工人工费	元	0.137279	1.3824	0.19		
	材料	U型钉	kg	0.0022	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.05775	4.42	0.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002866	1	0		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030413013048	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控开关	10套	0.1	123.89	60.84	0	35.82	12.389	6.084	0	3.582
小计								12.389	6.084	0	3.582
清单项目综合单价											22.05500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	单联单控开关	个	1	6.04	6.04		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013049	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(防水型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803
小计								12.389	10.504	0	3.803
清单项目综合单价											26.69600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013050	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(密闭型)	10套	0.1	123.89	105.04	0	38.03	12.389	10.504	0	3.803
小计								12.389	10.504	0	3.803
清单项目综合单价											26.69600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013051	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238换	开关安装 单联照明 - 单联单控开关(防爆型)	10套	0.1	123.89	396.94	0	52.63	12.389	39.694	0	5.263
小计								12.389	39.694	0	5.263
清单项目综合单价											57.34600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013052	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关	10套	0.1	128.15	88.04	0	38.31	12.815	8.804	0	3.831
小计								12.815	8.804	0	3.831
清单项目综合单价											25.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.5796	1.3634	8.97		
		普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3824	1.76		
	材料	双联单控开关	个	1	8.76	8.76		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013053	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-239换	开关安装 双联照明 - 双联单控开关(密闭型)	10套	0.1	128.15	132.34	0	40.52	12.815	13.234	0	4.052
小计								12.815	13.234	0	4.052
清单项目综合单价											30.10100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.5796	1.3634	8.97		
		普工人工费	元	1.5016	1.3889	2.09		
		高级技工人工费	元	1.2719	1.3824	1.76		
	材料	双联单控开关(密闭型)	个	1	13.19	13.19		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013054	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关	10套	0.1	132.43	113.74	0	40.73	13.243	11.374	0	4.073
小计								13.243	11.374	0	4.073
清单项目综合单价											28.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	三联单控开关	个	1	11.33	11.33		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013055	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240换	开关安装 三联照明 - 三联单控开关(密闭型)	10套	0.1	132.43	157.94	0	42.94	13.243	15.794	0	4.294
小计								13.243	15.794	0	4.294
清单项目综合单价											33.33100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		
		普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	三联单控开关(密闭型)	个	1	15.75	15.75		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013056	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-241换	开关安装 四联照明 - 四联单控开关	10套	0.1	136.7	202.24	0	46.28	13.67	20.224	0	4.628
小计								13.67	20.224	0	4.628
清单项目综合单价											38.52200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.0187	1.3634	9.57		
		普工人工费	元	1.602	1.3889	2.23		
		高级技工人工费	元	1.3573	1.3824	1.88		
	材料	四联单控开关	个	1	20.18	20.18		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013057	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 - 单联双控开关	10套	0.1	123.89	69.84	0	36.27	12.389	6.984	0	3.627
小计								12.389	6.984	0	3.627
清单项目综合单价											23.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013058	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-240	开关安装 三联照明 - 三联双控开关	10套	0.1	132.43	140.64	0	42.08	13.243	14.064	0	4.208
小计								13.243	14.064	0	4.208
清单项目综合单价											31.51500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.7991	1.3634	9.27		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.5518	1.3889	2.16		
		高级技工人工费	元	1.315	1.3824	1.82		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013059	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-238	开关安装 单联照明 ˆ 单联声光控开关	10套	0.1	123.89	231.84	0	44.37	12.389	23.184	0	4.437
小计								12.389	23.184	0	4.437
清单项目综合单价								40.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.3611	1.3634	8.67		
		普工人工费	元	1.4513	1.3889	2.02		
		高级技工人工费	元	1.2296	1.3824	1.7		
	材料	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030413013060	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-65	按钮安装 普通型 ˆ 现场启停按钮	个	1	21.44	34.21	0	7.38	21.44	34.21	0	7.38
小计								21.44	34.21	0	7.38
清单项目综合单价								63.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌精制带帽螺栓 M3×50以内2平1弹垫	10套	0.2	1.33	0.27		
		塑料软管	m	0.05	15.44	0.77		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	030413014032	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 防溅三孔插座(小厨宝)16A,86系列(带开关)(IP54)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
小计								14.409	15.009	0	4.563
清单项目综合单价								33.98100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014033	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 二、三孔插座(电井)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价								31.80800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014034	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 防溅二、三孔插座(水暖井)	10套	0.1	144.09	150.09	0	45.63	14.409	15.009	0	4.563
小计								14.409	15.009	0	4.563
清单项目综合单价								33.98100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014035	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 二、三孔插座(电梯井道)	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价								31.80800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014036	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ˆ 安全型单相二、三极插座	10套	0.1	144.09	129.39	0	44.6	14.409	12.939	0	4.46
小计								14.409	12.939	0	4.46
清单项目综合单价								31.80800000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014037	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 三孔插座(壁挂式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
小计								14.409	7.809	0	4.203

清单项目综合单价	26.42100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014038	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-244	单相插座安装 电流I(A) I≤16 ~ 三孔插座(柜式空调)	10套	0.1	144.09	78.09	0	42.03	14.409	7.809	0	4.203
小计								14.409	7.809	0	4.203

清单项目综合单价	26.42100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.225	1.3634	11.21		
		普工人工费	元	1.8774	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	0.4244	1.3824	0.59		
	材料	其他材料费	元	0.067	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413014039	项目名称	插座	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-248	地插座安装 ~ 地面插座	10套	0.1	352.64	912.1	0	138.92	35.264	91.21	0	13.892
小计								35.264	91.21	0	13.892

清单项目综合单价	140.36600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.3164	1.3634	18.16		
		普工人工费	元	11.2623	1.3889	15.64		
		高级技工人工费	元	1.0608	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	0.068	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030413001022	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ~ 井道壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
小计								38.151	27.891	0	11.49

清单项目综合单价	77.53200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001023	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ~ 壁灯5W	10套	0.1	381.51	278.91	0	114.9	38.151	27.891	0	11.49
小计								38.151	27.891	0	11.49

清单项目综合单价	77.53200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001024	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ~ 防水防尘竖井壁灯5W	10套	0.1	381.51	591.7	0	130.54	38.151	59.17	0	13.054
小计								38.151	59.17	0	13.054

清单项目综合单价	110.37500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413001025	项目名称	普通灯具	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-1	圆球吸顶灯安装 灯罩周长(mm) (≤800 ` 吸顶灯(带罩)不带红外感应开关24W	10套	0.1	289.28	419.98	0	97.55	28.928	41.998	0	9.755
小计								28.928	41.998	0	9.755
清单项目综合单价								80.68100000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.9723		1.3634	17.69		
		普工人工费			元	5.1809		1.3889	7.2		
		高级技工人工费			元	2.9269		1.3824	4.05		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.416		0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.416		0.44	0.18		
		其他材料费			元	0.582		0.885	0.52		
	机械										
项目编码	030413001026	项目名称		普通灯具				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-29	防尘防水灯安装 吸顶式 ` 防水防尘吸顶灯24W	10套	0.1	557.57	790.39	0	187.07	55.757	79.039	0	18.707
小计								55.757	79.039	0	18.707
清单项目综合单价								153.50300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.0043		1.3634	34.09		
		普工人工费			元	9.9859		1.3889	13.87		
		高级技工人工费			元	5.6405		1.3824	7.8		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65			10个	0.416		0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm			10个	0.416		0.44	0.18		
		其他材料费			元	0.896		0.885	0.79		
	机械										
项目编码	030413003024	项目名称		荧光灯				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-15	荧光灯具安装 吊链式 单管 ` 单管荧光灯14W	10套	0.1	272.5	320.44	0	88.13	27.25	32.044	0	8.813
小计								27.25	32.044	0	8.813
清单项目综合单价								68.10700000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.2199		1.3634	16.66		
		普工人工费			元	4.8804		1.3889	6.78		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3824	3.81		
	材料	膨胀螺栓 M12×160			套	0.007		5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100			10个	0.21		10.93	2.3		
		其他材料费			元	0.44		0.885	0.39		
	机械										
项目编码	030413003025	项目名称		荧光灯				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ` 荧光灯(单管壁装式)14W	10套	0.1	381.51	306.88	0	116.3	38.151	30.688	0	11.63
小计								38.151	30.688	0	11.63
清单项目综合单价								80.46900000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	17.1086		1.3634	23.33		
		普工人工费			元	6.8322		1.3889	9.49		
		高级技工人工费			元	3.8599		1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.832		0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)			个	0.007		6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	4.21		0.08	0.34		
		其他材料费			元	0.605		0.885	0.54		
	机械										
项目编码	030413003026	项目名称		荧光灯				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ` 防爆单管荧光灯18W	10套	0.1	790.27	1628.31	0	290.54	79.027	162.831	0	29.054
小计								79.027	162.831	0	29.054
清单项目综合单价								270.91200000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.4384		1.3634	48.32		
		普工人工费			元	14.1533		1.3889	19.66		
		高级技工人工费			元	7.9947		1.3824	11.05		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75			10套	0.306		4.42	1.35		
		其他材料费			元	0.672		0.885	0.59		
	机械										
项目编码	030413003027	项目名称		荧光灯				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-38	防爆荧光灯安装 ` 防爆双管荧光灯28W	10套	0.1	790.27	2343.39	0	326.29	79.027	234.339	0	32.629
小计								79.027	234.339	0	32.629
清单项目综合单价								345.99500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.4384		1.3634	48.32		
		普工人工费			元	14.1533		1.3889	19.66		
		高级技工人工费			元	7.9947		1.3824	11.05		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×14～75			10套	0.306		4.42	1.35		
		其他材料费			元	0.672		0.885	0.59		
	机械										
项目编码	030413003028	项目名称		荧光灯				计量单位		套	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-16	荧光灯具安装 吊链式 双管 ` 双管荧光灯28W	10套	0.1	385.7	452.04	0	124.67	38.57	45.204	0	12.467
小计								38.57	45.204	0	12.467
清单项目综合单价								96.24100000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	17.2965		1.3634	23.58		
		普工人工费			元	6.9076		1.3889	9.59		
		高级技工人工费			元	3.9021		1.3824	5.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	膨胀螺栓 M12×160		套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100		10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
	机械								

项目编码	030413003029	项目名称	荧光灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13	一般壁灯安装 ˊ 双管壁灯28W	10套	0.1	381.51	439.8	0	122.94	38.151	43.98	0	12.294
小计								38.151	43.98	0	12.294
清单项目综合单价								94.42500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	030413002085	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-25	荧光灯具安装 吸顶式双管 ˊ LED面板灯(1200*100)18W	10套	0.1	547.11	759.19	0	182.74	54.711	75.919	0	18.274
小计								54.711	75.919	0	18.274
清单项目综合单价								148.90400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.5347	1.3634	33.45		
		普工人工费	元	9.7985	1.3889	13.61		
		高级技工人工费	元	5.5344	1.3824	7.65		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.21	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.21	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.582	0.885	0.52		
	机械							

项目编码	030413002086	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式三管 ˊ LED面板灯(1200*300)36W	10套	0.1	433.91	867.94	0	158.22	43.391	86.794	0	15.822
小计								43.391	86.794	0	15.822
清单项目综合单价								146.00700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.458	1.3634	26.53		
		普工人工费	元	7.7714	1.3889	10.79		
		高级技工人工费	元	4.3892	1.3824	6.07		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030413002087	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-17	荧光灯具安装 吊链式三管 ˊ LED面板灯(600*600)36W	10套	0.1	433.91	823.74	0	156.01	43.391	82.374	0	15.601
小计								43.391	82.374	0	15.601
清单项目综合单价								141.36600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	19.458	1.3634	26.53		
		普工人工费	元	7.7714	1.3889	10.79		
		高级技工人工费	元	4.3892	1.3824	6.07		
	材料	膨胀螺栓 M12×160	套	0.007	5.75	0.04		
		带钩膨胀螺栓 M8×100	10个	0.21	10.93	2.3		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	030412006009	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030402011033	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˊ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
小计								288.26	40.71	0	78.31
清单项目综合单价								407.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030402011034	项目名称	成套配电箱			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ A型应急照明集中电源	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
小计								288.26	40.71	0	78.31
清单项目综合单价											407.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	113.744	1.3634		155.08		
		普工人工费				元	42.919	1.3889		59.61		
		高级技工人工费				元	53.222	1.3824		73.57		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.08	66.9		5.35		
		铁砂布 0#-2#				张	1	0.66		0.66		
		塑料软管				m	0.18	15.44		2.78		
		裸铜线 10mm2				kg	0.23	76.48		17.59		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		其他材料费				元	10.775	0.885		9.54		
	机械											
项目编码	030413002088	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 消防应急壁灯(密闭) 6W	10套	0.1	463.5	633.86	0	154.35	46.35	63.386	0	15.435
小计								46.35	63.386	0	15.435
清单项目综合单价											125.17100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002089	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ~ 消防应急吸顶灯(密闭) 6W	10套	0.1	463.5	635.43	0	154.42	46.35	63.543	0	15.442
小计								46.35	63.543	0	15.442
清单项目综合单价											125.33500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002090	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ~ B型消防应急吸顶灯 50W	10套	0.1	463.5	858.84	0	165.59	46.35	85.884	0	16.559
小计								46.35	85.884	0	16.559
清单项目综合单价											148.79300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.204	0.44		0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.204	0.44		0.09		
		其他材料费				元	0.896	0.885		0.79		
	机械											
项目编码	030413002091	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 安全出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002092	项目名称	装饰灯			计量单位		套			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ~ 楼层标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2~4×6~65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030413002093	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂双面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002094	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂地面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002095	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂单面方向标志灯(向前)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002096	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂单面方向标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002097	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂"出口指示/禁止入内"标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002098	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装＂疏散出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价											120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002099	项目名称	装饰灯			计量单位	套				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛单面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211	
小计								46.35	58.911	0	15.211	
清单项目综合单价												120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002100	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛双面多信息复合标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211	
小计								46.35	58.911	0	15.211	
清单项目综合单价												120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002101	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛消防应急壁灯 3W	10套	0.1	463.5	544.47	0	149.88	46.35	54.447	0	14.988	
小计								46.35	54.447	0	14.988	
清单项目综合单价												115.78500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002102	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛消防应急壁灯 6W	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211	
小计								46.35	58.911	0	15.211	
清单项目综合单价												120.47200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002103	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛消防应急壁灯 9W	10套	0.1	463.5	633.86	0	154.35	46.35	63.386	0	15.435	
小计								46.35	63.386	0	15.435	
清单项目综合单价												125.17100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002104	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ゛消防应急壁灯 12W	10套	0.1	463.5	678.5	0	156.58	46.35	67.85	0	15.658	
小计								46.35	67.85	0	15.658	
清单项目综合单价												129.85800000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		
		高级技工人工费				元	4.6014	1.3824		6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65				10个	0.408	0.44		0.18		
		塑料膨胀管 φ6mm				10个	0.408	0.44		0.18		
		其他材料费				元	0.515	0.885		0.46		
	机械											
项目编码	030413002105	项目名称			装饰灯			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ゛消防应急吸顶灯 3W	10套	0.1	463.5	546.04	0	149.95	46.35	54.604	0	14.995	
小计								46.35	54.604	0	14.995	
清单项目综合单价												115.94900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.798	1.3634		32.45		
		普工人工费				元	5.4311	1.3889		7.54		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65		10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm		10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费		元	0.896	0.885	0.79		
	机械								

项目编码	030413002106	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 6W	10套	0.1	463.5	590.68	0	152.19	46.35	59.068	0	15.219
小计								46.35	59.068	0	15.219
清单项目综合单价											120.63700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413002107	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 9W	10套	0.1	463.5	635.43	0	154.42	46.35	63.543	0	15.442
小计								46.35	63.543	0	15.442
清单项目综合单价											125.33500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030413002108	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-198	吸顶式标志、诱导灯安装 ` 消防应急吸顶灯 12W	10套	0.1	463.5	680.07	0	156.66	46.35	68.007	0	15.666
小计								46.35	68.007	0	15.666
清单项目综合单价											130.02300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.204	0.44	0.09		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.204	0.44	0.09		
		其他材料费	元	0.896	0.885	0.79		
	机械							

项目编码	030412006010	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价											13.12200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	030416012005	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	430.3	4.96	10.62	114.87	430.3	4.96	10.62	114.87
小计								430.3	4.96	10.62	114.87
清单项目综合单价											560.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	141.006	1.3634	192.25		
		普工人工费	元	27.025	1.3889	37.54		
		高级技工人工费	元	145.044	1.3824	200.51		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	12	0.885	10.62		

项目编码	030416009006	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 ` （双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	86.06	4.96	2.12	23.17	86.06	4.96	2.12	23.17
小计								86.06	4.96	2.12	23.17
清单项目综合单价											116.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	28.2012	1.3634	38.45		
		普工人工费	元	5.405	1.3889	7.51		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3824	40.1		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12		

项目编码	030416006008	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07	
小计								692.45	8.85	19.47	185.07	
清单项目综合单价												905.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	247.542	1.3634		337.5		
		普工人工费				元	55.055	1.3889		76.47		
		高级技工人工费				元	201.449	1.3824		278.48		
	材料	其他材料费				元	10	0.885		8.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	22	0.885		19.47		
项目编码	030416017022	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-64	微型电动机调试	台	1	47.8	0.62	2.92	12.89	47.8	0.62	2.92	12.89	
小计								47.8	0.62	2.92	12.89	
清单项目综合单价												64.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.663	1.3634		21.35		
		普工人工费				元	3.005	1.3889		4.17		
		高级技工人工费				元	16.117	1.3824		22.28		
	材料	其他材料费				元	0.697	0.885		0.62		
	机械	仪器仪表使用费				元	3.3	0.885		2.92		
项目编码	030416017023	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
小计								622.17	19.05	4.09	165.89	
清单项目综合单价												811.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	213.852	1.3634		291.57		
		普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		高级技工人工费				元	196.783	1.3824		272.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5	4.87		7.31		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08		0.16		
		其他材料费				元	9.14	0.885		8.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017024	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030206-15	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 1.5< P≤3	台	1	184.49	16.69	0	49.65	184.49	16.69	0	49.65	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
小计								693.62	20.31	4.09	184.85	
清单项目综合单价												902.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	243.626	1.3634		332.16		
		普工人工费				元	48.552	1.3889		67.43		
		高级技工人工费				元	212.693	1.3824		294.03		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	1.5	4.87		7.31		
		汽油 60#～70#				kg	0.12	6.67		0.8		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08		0.16		
		其他材料费				元	9.66	0.885		8.55		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017025	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
030206-16	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 3< P≤13	台	1	352.45	22.4	0	94.38	352.45	22.4	0	94.38	
小计								861.58	26.02	4.09	229.58	
清单项目综合单价												1121.27000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	313.338	1.3634		427.21		
		普工人工费				元	63.693	1.3889		88.46		
		高级技工人工费				元	250.222	1.3824		345.91		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	2.4	4.87		11.69		
		汽油 60#～70#				kg	0.21	6.67		1.4		
		金属软管 DN25				m	1.25	2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm				套	2.04	0.08		0.16		
		其他材料费				元	10.48	0.885		9.27		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017026	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2	
030206-17	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 13< P≤30	台	1	542.57	27.09	0	144.93	542.57	27.09	0	144.93	
小计								1051.7	30.71	4.09	280.13	
清单项目综合单价												1366.63000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	392.454	1.3634		535.07		
		普工人工费				元	80.708	1.3889		112.1		
		高级技工人工费				元	292.631	1.3824		404.53		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	2.4	4.87		11.69		
		汽油 60#～70#				kg	0.3	6.67		2		
		金属软管 DN40				m	1.25	5.88		7.35		
		金属软管活接头 Φ40mm				套	2.04	0.33		0.67		
		其他材料费				元	10.17	0.885		9		
	机械	仪器仪表使用费				元	4.62	0.885		4.09		
项目编码	030416017027	项目名称		电动机负载调试				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-18	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 30<P≤100	台	1	748.37	35.28	0	199.8	748.37	35.28	0	199.8
小计								1257.5	38.9	4.09	335
清单项目综合单价											1635.49000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	477.997		1.3634		651.7		
		普工人工费			元	99.105		1.3889		137.65		
		高级技工人工费			元	338.655		1.3824		468.16		
	材料	金属软管 DN50			m	1.25		8.55		10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50			个	2.04		0.45		0.92		
		镀锌扁钢(综合)			kg	2.4		4.87		11.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.6		6.67		4		
		其他材料费			元	13.11		0.885		11.6		
	机械	仪器仪表使用费			元	4.62		0.885		4.09		
项目编码	030416017028	项目名称	电动机负载调试					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-66	低压笼型电动机控制系统调试 电磁控制	台	1	509.13	3.62	4.09	135.2	509.13	3.62	4.09	135.2
030206-19	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) 100<P≤220	台	1	1153.07	39.81	0	307.12	1153.07	39.81	0	307.12
小计								1662.2	43.43	4.09	442.32
清单项目综合单价											2152.04000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	646.265		1.3634		881.12		
		普工人工费			元	135.397		1.3889		188.05		
		高级技工人工费			元	428.984		1.3824		593.03		
	材料	金属软管 DN50			m	1.25		8.55		10.69		
		金属软管尼龙接头 DN50			个	2.04		0.45		0.92		
		镀锌扁钢(综合)			kg	2.4		4.87		11.69		
		汽油 60#～70#			kg	1		6.67		6.67		
		其他材料费			元	15.21		0.885		13.46		
	机械	仪器仪表使用费			元	4.62		0.885		4.09		
项目编码	030407004004	项目名称	小型电动机					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030206-14	交流异步电动机检查接线 功率P(kW) P≤1.5	台	1	113.04	15.43	0	30.69	113.04	15.43	0	30.69
小计								113.04	15.43	0	30.69
清单项目综合单价											159.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	46.998		1.3634		64.08		
		普工人工费			元	10.136		1.3889		14.08		
		高级技工人工费			元	25.231		1.3824		34.88		
	材料	镀锌扁钢(综合)			kg	1.5		4.87		7.31		
		金属软管 DN25			m	1.25		2.79		3.49		
		金属软管活接头 Φ25mm			套	2.04		0.08		0.16		
		其他材料费			元	5.05		0.885		4.47		
	机械											
项目编码	031401001006	项目名称	脚手架					计量单位	项			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	5535.2773	1.98	2.02	0	0.62	10959.84905	11181.26015	0	3431.871926
小计								10959.84905	11181.26015	0	3431.871926
清单项目综合单价											25572.98112600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	32	0	0	0	
2	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	7	0	0	0	
3	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	106	0	0	0	
4	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	5	0	0	0	
5	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	5	0	0	0	
6	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	0	0	0	0	
7	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	0	0	0	0	
8	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	15	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	383735.94	
2	措施项目	15297.98	
2.1	安全文明施工	8328.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	6765.98	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1562.82	
2.2	其他措施项目费	6969.18	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	35913.05	
5	含税建安工程造价	434946.97	
合计		434946.97	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桥架部分					55121.58	0
1-1	030412003208	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	79.39	2381.7	0
1-2	030412003209	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	87.38	2621.4	0
1-3	030412003210	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	120.42	3612.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030412003211	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	130.5	3915	0
1-5	030412003212	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	138.49	4154.7	0
1-6	030412003213	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	147.74	4432.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030412003214	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	187.52	5625.6	0
1-8	030412003215	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	207	6210	0
1-9	030412003216	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	265.02	7950.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040806002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	270	49.95	13486.5	0
1-11	080707013007	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	24	30.47	731.28	0
2		配管					278908.8	0
2-1	030412001174	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2400	16.59	39816	0
2-2	030412001175	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1200	21.64	25968	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412001176	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	600	26.2	15720	0
2-4	030412001177	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	32.1	3852	0
2-5	030412001178	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2400	14.77	35448	0
2-6	030412001179	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1200	19.3	23160	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030412001180	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	600	23.76	14256	0
2-8	030412001181	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	28.17	3380.4	0
2-9	030412001182	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2400	21.11	50664	0
2-10	030412001183	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1200	27.85	33420	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030412001184	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	600	33.07	19842	0
2-12	030412001185	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	40.57	4868.4	0
2-13	030412006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	600	14.19	8514	0
3		套管					49705.56	0
3-1	031301003001	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN150 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	531.48	12755.52	0
3-2	031301003002	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	467.47	8414.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031301003003	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	414.85	7467.3	0
3-4	031301003004	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	355.33	6395.94	0
3-5	031301003005	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	288.21	5187.78	0
3-6	031301003006	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	28.82	518.76	0
3-7	031301003007	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	34.03	612.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	031301003008	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	35.65	641.7	0
3-9	031301003009	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	53.68	966.24	0
3-10	031301003010	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	55.35	996.3	0
3-11	031301003011	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	74.79	1346.22	0
3-12	031301003012	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	108.17	1947.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031301003013	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	136.43	2455.74	0
合计							383735.94	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15297.98
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	8328.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	6765.98
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1562.82
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	6969.18
1-9-1	011601001004	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	6969.18	6969.18
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15297.98

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	35913.05
合计					35913.05

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030412003208	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 弱电桥架100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
031106-1	地下室增加费	100元	0.330374	7.73	0	2.42	2.22	2.55379102	0	0.79950508	0.73343028
小计								35.59102702	30.151542	2.55548008	11.10865528
清单项目综合单价											79.40670438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003209	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 弱电桥架100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
031106-1	地下室增加费	100元	0.330374	7.73	0	2.42	2.22	2.55379102	0	0.79950508	0.73343028
小计								35.59102702	37.757542	2.55548008	11.48865528
清单项目综合单价											87.39270438

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003210	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架150*100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
031106-1	地下室增加费	100元	0.495657	7.73	0	2.42	2.22	3.83142861	0	1.19948994	1.10035854
小计								53.39692861	47.29825	3.01561494	16.71123354
清单项目综合单价											120.42202709

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.445688	1.3634	27.88		
		普工人工费	元	8.640738	1.3889	12		
		高级技工人工费	元	7.008663	1.3824	9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.275	4.4	1.21		
		角钢(综合)	kg	0.9375	3.355	3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038625	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0175	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0625	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0175	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022125	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0075	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0055	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32275	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00375	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007813	154.13	1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003211	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
031106-1	地下室增加费	100元	0.501057	7.73	0	2.42	2.22	3.87317061	0	1.21255794	1.11234654
小计								53.97893461	56.130958	3.08883294	17.31187154
清单项目综合单价											130.51059709

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003212	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 弱电桥架200#150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
031106-1	地下室增加费	100元	0.501057	7.73	0	2.42	2.22	3.87317061	0	1.21255794	1.11234654
小计								53.97893461	63.736958	3.08883294	17.69187154
清单项目综合单价											138.49659709

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003213	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 弱电桥架300#100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
031106-1	地下室增加费	100元	0.511864	7.73	0	2.42	2.22	3.95670872	0	1.23871088	1.13633808
小计								55.14300072	70.998374	3.23528588	18.37416308
清单项目综合单价											147.75082368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.15634	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	8.886695	1.3889	12.34		
		高级技工人工费	元	7.23311	1.3824	10		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003214	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 弱电桥架300#150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
031106-1	地下室增加费	100元	0.741294	7.73	0	2.42	2.22	5.73020262	0	1.79393148	1.64567268
小计								79.85949462	77.964374	4.35350648	25.34249768
清单项目综合单价											187.51987278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.46214	1.3634	41.53		
		普工人工费	元	13.041395	1.3889	18.11		
		高级技工人工费	元	10.47711	1.3824	14.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.37473	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003215	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 弱电桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
031106-1	地下室增加费	100元	0.752097	7.73	0	2.42	2.22	5.81370981	0	1.82007474	1.66965534
小计								81.02352981	94.96279	4.49994974	26.51078034
清单项目综合单价											206.99704989
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	30.935909	1.3634		42.18		
		普工人工费				元	13.205367	1.3889		18.34		
		高级技工人工费				元	10.626742	1.3824		14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.124	3.25		0.4		
		扁钢 40×4				kg	0.341	4.4		1.5		
		角钢(综合)				kg	1.1625	3.355		3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.047895	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0217	7.4		0.16		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0775	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.0217	9.61		0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.027435	11.83		0.32		
		清油 C01-1				kg	0.0093	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00682	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.37605	0.885		0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00465	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.009688	154.13		1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003216	项目名称			桥架			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˉ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284
031106-1	地下室增加费	100元	0.97298	7.73	0	2.42	2.22	7.5211354	0	2.3546116	2.1600156
小计								104.8191754	120.38788	5.6476116	34.1610156
清单项目综合单价											265.01568260
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.875512	1.3634		54.37		
		普工人工费				元	17.189788	1.3889		23.87		
		高级技工人工费				元	13.785788	1.3824		19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.128	3.25		0.42		
		扁钢 40×4				kg	0.352	4.4		1.55		
		角钢(综合)				kg	1.2	3.355		4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.04944	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0224	7.4		0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.08	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.0224	9.61		0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.02832	11.83		0.34		
		清油 C01-1				kg	0.0096	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00704	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		其他材料费				元	0.3856	0.885		0.34		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0048	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	154.13		1.54		
项目编码	040806002007	项目名称			接地母线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
031106-1	地下室增加费	100元	0.29451	7.73	0	2.42	2.22	2.2765623	0	0.7127142	0.6538122
小计								31.7275623	8.19	1.1387142	8.8868122
清单项目综合单价											49.94308870
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.8571	1.3634		6.62		
		普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3824		9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	080707013007	项目名称			防火堵洞(隔板)、孔洞封堵			计量单位			处	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.2122	7.73	0	2.42	2.22	1.640306	0	0.513524	0.471084
小计								22.860306	0.95	0.513524	6.141084
清单项目综合单价											30.46491400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.612	1.3634		11.74		
		普工人工费				元	3.874	1.3889		5.38		
		高级技工人工费				元	2.966	1.3824		4.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.05	4.87		0.24		
		汽油 60#～70#				kg	0.1	6.67		0.67		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001174	项目名称			配管			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.077775	7.73	0	2.42	2.22	0.60120075	0	0.1882155	0.1726605
小计								8.37894673	5.5326261	0.1882155	2.50734704
清单项目综合单价											16.60713537

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001175	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-1	地下室增加费	100元	0.104238	7.73	0	2.42	2.22	0.80575974	0	0.25225596	0.23140836
小计								11.22946782	6.8259356	0.25225596	3.3308782
清单项目综合单价											21.63853758

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
	机械							

项目编码	030412001176	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-1	地下室增加费	100元	0.117976	7.73	0	2.42	2.22	0.91195448	0	0.28550192	0.26190672
小计								12.70953708	9.345147	0.28550192	3.85114652
清单项目综合单价											26.19133252

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001177	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-1	地下室增加费	100元	0.14341	7.73	0	2.42	2.22	1.1085593	0	0.3470522	0.3183702
小计								15.44958826	11.63870604	0.3470522	4.69527614
清单项目综合单价											32.13062264

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.765018	1.3634	10.59		
		普工人工费	元	1.462334	1.3889	2.03		
		高级技工人工费	元	1.246507	1.3824	1.72		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.037083	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.076517	0.885	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412001178	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.09422	7.73	0	2.42	2.22	0.7283206	0	0.2280124	0.2091684
	小计							10.15056658	1.6143261	0.2280124	2.78305494
	清单项目综合单价										14.77596002

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.999318	1.3634	6.82		
		普工人工费	元	1.018535	1.3889	1.41		
		高级技工人工费	元	0.861818	1.3824	1.19		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001179	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-1	地下室增加费	100元	0.118122	7.73	0	2.42	2.22	0.91308306	0	0.28585524	0.26223084
	小计							12.72519114	2.7609356	0.28585524	3.52590068
	清单项目综合单价										19.29788266

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.283708	1.3634	8.57		
		普工人工费	元	1.266951	1.3889	1.76		
		高级技工人工费	元	1.074439	1.3824	1.49		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04821	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001180	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-1	地下室增加费	100元	0.142753	7.73	0	2.42	2.22	1.10348069	0	0.34546226	0.31691166
	小计							15.37876329	3.753147	0.34546226	4.28225146
	清单项目综合单价										23.75962401

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.625828	1.3634	10.4		
		普工人工费	元	1.513065	1.3889	2.1		
		高级技工人工费	元	1.285144	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001181	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-1	地下室增加费	100元	0.164983	7.73	0	2.42	2.22	1.27531859	0	0.39925886	0.36626226
小计								17.77364755	5.02920604	0.39925886	4.9835682

清单项目综合单价 28.18568065

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.872698	1.3634	12.1		
		普工人工费	元	1.715104	1.3889	2.38		
		高级技工人工费	元	1.460707	1.3824	2.02		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.070117	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001182	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.1032	7.73	0	2.42	2.22	0.797736	0	0.249744	0.229104
小计								11.11798198	6.3641261	0.358544	3.28599054

清单项目综合单价 21.12664262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220618	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.304955	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.986948	1.3824	1.36		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15~20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001183	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-1	地下室增加费	100元	0.138653	7.73	0	2.42	2.22	1.07178769	0	0.33554026	0.30780966
小计								14.93699577	7.9016356	0.60934026	4.3913795

清单项目综合单价 27.83935113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.664908	1.3634	7.72		
		普工人工费	元	3.101521	1.3889	4.31		
		高级技工人工费	元	1.326749	1.3824	1.83		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25~32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01471	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412001184	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-1	地下室增加费	100元	0.15613	7.73	0	2.42	2.22	1.2068849	0	0.3778346	0.3466086
小计								16.8198675	10.566947	0.6516346	5.0261484
清单项目综合单价											33.06459750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.457148	1.3634	8.8		
		普工人工费	元	3.437685	1.3889	4.77		
		高级技工人工费	元	1.471764	1.3824	2.03		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01686	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001185	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-1	地下室增加费	100元	0.189427	7.73	0	2.42	2.22	1.46427071	0	0.45841334	0.42052794
小计								20.40699967	13.28860604	0.78721334	6.12113388
清单项目综合单价											40.60395293

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.893458	1.3634	10.76		
		普工人工费	元	4.130174	1.3889	5.74		
		高级技工人工费	元	1.768227	1.3824	2.44		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.037083	0.31	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.024817	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412006011	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
031106-1	地下室增加费	100元	0.08492	7.73	0	2.42	2.22	0.6564316	0	0.2055064	0.1885224
小计								9.1484316	2.269	0.2055064	2.5495224
清单项目综合单价											14.17246040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301003001	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.037	7.73	0	2.42	2.22	15.74601	0	4.92954	4.52214
小计								219.44601	178.36	62.22954	71.44214
清单项目综合单价											531.47769000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003002	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
031106-1	地下室增加费	100元	1.9828	7.73	0	2.42	2.22	15.327044	0	4.798376	4.401816
小计								213.607044	125.41	61.258376	67.191816
清单项目综合单价											467.46723600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003003	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003004	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003005	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248
小计								144.185832	69.84	30.358928	43.821248
清单项目综合单价											288.20600800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	65.025		1.3634		88.66		
		普工人工费			元	19.025		1.3889		26.42		
		高级技工人工费			元	13.573		1.3824		18.76		
	材料	扁钢 <59			kg	0.9		4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	3.929		3.351		13.17		
		水泥 P.042.5			kg	0.905		0.358		0.32		
		电			kW·h	0.027		0.66		0.02		
		无缝钢管 D89×4			m	0.424		36.6		15.52		
		油麻			kg	0.811		11.5		9.33		
		密封油膏			kg	0.216		6.86		1.48		
		石棉绒			kg	0.388		3.58		1.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.04		3.78		0.15		
		钢丝刷子			把	0.593		14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.386		5.6		2.16		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.047		6.51		0.31		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		氧气			m3	1.062		6.19		6.57		
		乙炔气			kg	0.354		14.64		5.18		
		其他材料费			元	1.68		0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.014		275.56		3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.139		167.34		23.26		
项目编码	031301003006	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.1423	7.73	0	2.42	2.22	1.099979	0	0.344366	0.315906
小计								15.329979	7.19	1.764366	4.545906
清单项目综合单价											28.83025100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.892		1.3634		9.4		
		普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.129		0.358		0.05		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.002		14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.016		5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.012		19.03		0.23		
		砂子			kg	0.386		0.78		0.3		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.014		6.51		0.09		
		油麻			kg	0.09		11.5		1.04		
		汽油 70#～90#			kg	0.003		6.67		0.02		
		氧气			m3	0.018		6.19		0.11		
		乙炔气			kg	0.006		14.64		0.09		
		密封油膏			kg	0.107		6.86		0.73		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm			m	0.318		11.81		3.76		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.004		20.59		0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.008		167.34		1.34		
项目编码	031301003007	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 - 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	9.39	2.001072	5.228752
清单项目综合单价											34.02899200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.832		1.3634		10.68		
		普工人工费			元	2.252		1.3889		3.13		
		高级技工人工费			元	1.699		1.3824		2.35		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.186		0.358		0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm			m	0.318		13.85		4.4		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.002		14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.017		5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.021		19.03		0.4		
		砂子			kg	0.558		0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		6.51		0.11		
		油麻			kg	0.158		11.5		1.82		
		汽油 70#～90#			kg	0.004		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.021		6.19		0.13		
		乙炔气			kg	0.007		14.64		0.1		
		密封油膏			kg	0.153		6.86		1.05		
		其他材料费			元	0.23		0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.005		20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
项目编码	031301003008	项目名称	套管				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	10.94	2.001072	5.298752
清单项目综合单价											35.64899200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.832		1.3634		10.68		
		普工人工费			元	2.252		1.3889		3.13		
		高级技工人工费			元	1.699		1.3824		2.35		
		水泥 P.042.5			kg	0.186		0.358		0.07		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.318		18.71		5.95		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.021		19.03		0.4		
		砂子			kg	0.558		0.78		0.44		
		油麻			kg	0.158		11.5		1.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003009	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˚ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	18.85	2.209746	7.693486
清单项目综合单价											53.67118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003010	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486
清单项目综合单价											55.34118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003011	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264
清单项目综合单价											74.78944000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003012	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636
清单项目综合单价											108.17870600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003013	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	011601001004	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1508.4806	1.98	2.02	0	0.62	2986.791588	3047.130812	0	935.257972
小计								2986.791588	3047.130812	0	935.257972
清单项目综合单价											6969.18037200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	745406.4	
2	措施项目	24729.12	
2.1	安全文明施工	16072.85	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	13056.6	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3016.25	
2.2	其他措施项目费	8656.27	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	69312.2	
5	含税建安工程造价	839447.72	
合计		839447.72	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 1 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桥架部分					89853.1	0
1-1	030412003217	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	77.73	3886.5	0
1-2	030412003218	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	85.72	4286	0
1-3	030412003219	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	117.92	5896	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 2 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030412003220	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	127.96	6398	0
1-5	030412003221	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	135.95	6797.5	0
1-6	030412003222	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	145.15	7257.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 3 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030412003223	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	183.77	9188.5	0
1-8	030412003224	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	203.2	10160	0
1-9	030412003225	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	260.1	13005	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 4 页，共 11 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040806002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	450	48.45	21802.5	0
1-11	080707013008	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	40	29.39	1175.6	0
2		配管					452500	0
2-1	030412001186	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4000	16.19	64760	0
2-2	030412001187	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	21.11	42220	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 5 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412001188	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	25.6	25600	0
2-4	030412001189	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	31.42	6284	0
2-5	030412001190	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4000	14.28	57120	0
2-6	030412001191	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	18.7	37400	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 6 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030412001192	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	23.04	23040	0
2-8	030412001193	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	27.37	5474	0
2-9	030412001194	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4000	20.59	82360	0
2-10	030412001195	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	27.14	54280	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030412001196	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	32.27	32270	0
2-12	030412001197	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	39.66	7932	0
2-13	030412006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1000	13.76	13760	0
3		套管					203053.3	0
3-1	031301003014	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN200 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	717.22	28688.8	0
3-2	031301003015	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN150 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	521.17	20846.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 8 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031301003016	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	457.43	13722.9	0
3-4	031301003017	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	406.05	12181.5	0
3-5	031301003018	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	347.76	10432.8	0
3-6	031301003019	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	281.43	8442.9	0
3-7	031301003020	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	28.1	843	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 9 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	031301003021	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	33.22	996.6	0
3-9	031301003022	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	34.84	1045.2	0
3-10	031301003023	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	52.5	1575	0
3-11	031301003024	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	54.17	1625.1	0
3-12	031301003025	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	73.21	2196.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 10 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031301003026	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	106.08	3182.4	0
3-14	031301003027	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	133.58	4007.4	0
3-15	031301003028	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN150 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	231.28	6938.4	0
3-16	031301003029	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN200 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	309.78	9293.4	0
3-17	031301003030	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN200 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	717.22	28688.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 11 页，共 11 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	031301003031	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN150 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	521.17	20846.8	0
3-19	031301003032	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	406.05	16242	0
3-20	031301003033	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	281.43	11257.2	0
合计							745406.4	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					24729.12
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	16072.85
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	13056.6
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3016.25
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	8656.27
1-9-1	011601001005	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	8656.27	8656.27
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							24729.12

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	69312.2
合计					69312.2

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030412003217	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˝ 弱电桥架 100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.330372	2.9	0	3.4	1.01	0.9580788	0	1.1232648	0.33367572
小计								33.9953148	30.151542	2.8792398	10.70890072
清单项目综合单价											77.73499732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003218	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˝ 弱电桥架 100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.330372	2.9	0	3.4	1.01	0.9580788	0	1.1232648	0.33367572
小计								33.9953148	37.757542	2.8792398	11.08890072
清单项目综合单价											85.72099732

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003219	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˝ 弱电桥架150*100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.495656	2.9	0	3.4	1.01	1.4374024	0	1.6852304	0.50061256
小计								51.0029024	47.29825	3.5013554	16.11148756
清单项目综合单价											117.91399536

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.445688	1.3634	27.88		
		普工人工费	元	8.640738	1.3889	12		
		高级技工人工费	元	7.008663	1.3824	9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.275	4.4	1.21		
		角钢(综合)	kg	0.9375	3.355	3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038625	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0175	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0625	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0175	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022125	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0075	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0055	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32275	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00375	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007813	154.13	1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003220	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˝ 弱电桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.501058	2.9	0	3.4	1.01	1.4530682	0	1.7035972	0.50606858
小计								51.5588322	56.130958	3.5798722	16.70559358
清单项目综合单价											127.97525598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003221	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架200*150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.501058	2.9	0	3.4	1.01	1.4530682	0	1.7035972	0.50606858
小计								51.5588322	63.736958	3.5798722	17.08559358

清单项目综合单价 135.96125598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003222	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架300*100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.511862	2.9	0	3.4	1.01	1.4843998	0	1.7403308	0.51698062
小计								52.6706918	70.998374	3.7369058	17.75480562

清单项目综合单价 145.16077722

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.15634	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	8.886695	1.3889	12.34		
		高级技工人工费	元	7.23311	1.3824	10		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003223	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˆ 弱电桥架300*150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741292	2.9	0	3.4	1.01	2.1497468	0	2.5203928	0.74870492
小计								76.2790388	77.964374	5.0799678	24.44552992

清单项目综合单价 183.76891052

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.46214	1.3634	41.53		
		普工人工费	元	13.041395	1.3889	18.11		
		高级技工人工费	元	10.47711	1.3824	14.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.37473	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003224	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 弱电桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.752098	2.9	0	3.4	1.01	2.1810842	0	2.5571332	0.75961898
小计								77.3909042	94.96279	5.2370082	25.60074398
清单项目综合单价											203.19144638
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	30.935909	1.3634		42.18		
		普工人工费				元	13.205367	1.3889		18.34		
		高级技工人工费				元	10.626742	1.3824		14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.124	3.25		0.4		
		扁钢 40×4				kg	0.341	4.4		1.5		
		角钢(综合)				kg	1.1625	3.355		3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.047895	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0217	7.4		0.16		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0775	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.0217	9.61		0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.027435	11.83		0.32		
		清油 C01-1				kg	0.0093	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00682	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
		其他材料费				元	0.37605	0.885		0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00465	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.009688	154.13		1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003225	项目名称	桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˉ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.97298	2.9	0	3.4	1.01	2.821642	0	3.308132	0.9827098
小计								100.119682	120.38788	6.601132	32.9837098
清单项目综合单价											260.09240380
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.875512	1.3634		54.37		
		普工人工费				元	17.189788	1.3889		23.87		
		高级技工人工费				元	13.785788	1.3824		19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.128	3.25		0.42		
		扁钢 40×4				kg	0.352	4.4		1.55		
		角钢(综合)				kg	1.2	3.355		4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.04944	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0224	7.4		0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.08	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.0224	9.61		0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.02832	11.83		0.34		
		清油 C01-1				kg	0.0096	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00704	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		其他材料费				元	0.3856	0.885		0.34		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0048	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	154.13		1.54		
项目编码	040806002008	项目名称	接地母线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.29451	2.9	0	3.4	1.01	0.854079	0	1.001334	0.2974551
小计								30.305079	8.19	1.427334	8.5304551
清单项目综合单价											48.45286810
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.8571	1.3634		6.62		
		普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3824		9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	080707013008	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵				计量单位		处		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2122	2.9	0	3.4	1.01	0.61538	0	0.72148	0.214322
小计								21.83538	0.95	0.72148	5.884322
清单项目综合单价											29.39118200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.612	1.3634		11.74		
		普工人工费				元	3.874	1.3889		5.38		
		高级技工人工费				元	2.966	1.3824		4.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.05	4.87		0.24		
		汽油 60#～70#				kg	0.1	6.67		0.67		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001186	项目名称	配管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.077775	2.9	0	3.4	1.01	0.2255475	0	0.264435	0.07855275	
小计								8.00329348	5.5326261	0.264435	2.41323929	
清单项目综合单价											16.21359387	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001187	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.104238	2.9	0	3.4	1.01	0.3022902	0	0.3544092	0.10528038
小计								10.72599828	6.8259356	0.3544092	3.20475022
清单项目综合单价											21.11109330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
	机械							

项目编码	030412001188	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.117976	2.9	0	3.4	1.01	0.3421304	0	0.4011184	0.11915576
小计								12.139713	9.345147	0.4011184	3.70839556
清单项目综合单价											25.59437396

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001189	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143626	2.9	0	3.4	1.01	0.4165154	0	0.4883284	0.14506226

工程量清单综合单价分析表

小计					14.77906615	11.64848625	0.4883284	4.52815201
清单项目综合单价								31.44403281
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.774419	1.3634	10.6		
		普工人工费	元	1.466505	1.3889	2.04		
		高级技工人工费	元	1.248628	1.3824	1.73		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.07676	0.885	0.07		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412001190	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09422	2.9	0	3.4	1.01	0.273238	0	0.320348	0.0951622
小计								9.69548398	1.6143261	0.320348	2.66904874
清单项目综合单价											14.29920682
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	4.999318	1.3634	6.82					
		普工人工费	元	1.018535	1.3889	1.41					
		高级技工人工费	元	0.861818	1.3824	1.19					
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0					
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02					
		水	m3	0.000075	4.62	0					
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0					
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02					
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01					
		锯条	根	0.01	0.68	0.01					
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01					
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4					
		塑料管接头 φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07					
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01					
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04					
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02					
	机械										

项目编码	030412001191	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.118122	2.9	0	3.4	1.01	0.3425538	0	0.4016148	0.11930322
小计								12.15466188	2.7609356	0.4016148	3.38297306
清单项目综合单价											18.70018534
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	6.283708	1.3634	8.57					
		普工人工费	元	1.266951	1.3889	1.76					
		高级技工人工费	元	1.074439	1.3824	1.49					
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0					
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02					
		水	m3	0.00012	4.62	0					
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02					
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0					
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02					
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01					
		锯条	根	0.01	0.68	0.01					
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01					
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41					
		塑料管接头 φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17					
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01					
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04					
		其他材料费	元	0.04821	0.885	0.04					
	机械										

项目编码	030412001192	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.142753	2.9	0	3.4	1.01	0.4139837	0	0.4853602	0.14418053
小计								14.6892663	3.753147	0.4853602	4.10952033
清单项目综合单价											23.03729383
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	技工人工费	元	7.625828	1.3634	10.4					
		普工人工费	元	1.513065	1.3889	2.1					

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.285144	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001193	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.165199	2.9	0	3.4	1.01	0.4790771	0	0.5616766	0.16685099
小计								16.99892785	5.03898625	0.5616766	4.79034074
清单项目综合单价											27.38993144

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.882099	1.3634	12.11		
		普工人工费	元	1.719275	1.3889	2.39		
		高级技工人工费	元	1.462828	1.3824	2.02		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.07036	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001194	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1032	2.9	0	3.4	1.01	0.29928	0	0.35088	0.104232
小计								10.61952598	6.3641261	0.45968	3.16111854
清单项目综合单价											20.60445062

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220618	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.304955	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.986948	1.3824	1.36		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001195	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.138653	2.9	0	3.4	1.01	0.4020937	0	0.4714202	0.14003953
小计								14.26730178	7.9016356	0.7452202	4.22360937
清单项目综合单价											27.13776695

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.664908	1.3634	7.72		
		普工人工费	元	3.101521	1.3889	4.31		
		高级技工人工费	元	1.326749	1.3824	1.83		
		U型钉	kg	0.000192	14.16	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01471	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001196	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.15613	2.9	0	3.4	1.01	0.452777	0	0.530842	0.1576913
小计								16.0657596	10.566947	0.804642	4.8372311
清单项目综合单价											32.27457970

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.457148	1.3634	8.8		
		普工人工费	元	3.437685	1.3889	4.77		
		高级技工人工费	元	1.471764	1.3824	2.03		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01686	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001197	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.189643	2.9	0	3.4	1.01	0.5499647	0	0.6447862	0.19153943
小计								19.51421545	13.29838625	0.9735862	5.89832918
清单项目综合单价											39.68451708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.902859	1.3634	10.77		
		普工人工费	元	4.134345	1.3889	5.74		
		高级技工人工费	元	1.770348	1.3824	2.45		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02506	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412006012	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.08492	2.9	0	3.4	1.01	0.246268	0	0.288728	0.0857692
小计								8.738268	2.269	0.288728	2.4467692
清单项目综合单价											13.74276520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301003014	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27	
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6052	2.9	0	3.4	1.01	7.55508	0	8.85768	2.631252	
小计								268.07508	267.83	90.52768	90.781252	
清单项目综合单价											717.21401200	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		扁钢 <59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		汽油 70#~90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003015	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737
清单项目综合单价											521.17047000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003016	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9828	2.9	0	3.4	1.01	5.75012	0	6.74152	2.002628
小计								204.03012	125.41	63.20152	64.792628
清单项目综合单价											457.43426800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		汽油 70#~90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003017	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								406.04305500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003018	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243

清单项目综合单价								347.76333300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003019	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784

清单项目综合单价								281.43370400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003020	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1423	2.9	0	3.4	1.01	0.41267	0	0.48382	0.143723
小计								14.64267	7.19	1.90382	4.373723

清单项目综合单价								28.11021300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		

....

工程量清单综合单价分析表

材料	油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
	汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
	氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
	乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
	密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003021	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˇ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	9.39	2.15944	5.033216
清单项目综合单价											33.21129600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003022	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	10.94	2.15944	5.103216
清单项目综合单价											34.83129600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003023	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˇ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	18.85	2.43642	7.413613
清单项目综合单价											52.50080300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003024	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613
清单项目综合单价											54.17080300

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003025	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.312	2.9	0	3.4	1.01	0.9048	0	1.0608	0.31512
小计								32.1048	28.24	2.7608	10.10512
清单项目综合单价											73.21072000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003026	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003027	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003028	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003029	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1614	2.9	0	3.4	1.01	3.36806	0	3.94876	1.173014
小计								119.50806	143.3	7.62876	39.333014
清单项目综合单价											309.76983400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003030	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6052	2.9	0	3.4	1.01	7.55508	0	8.85768	2.631252
小计								268.07508	267.83	90.52768	90.781252
清单项目综合单价											717.21401200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		扁钢 <59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		汽油 70#~90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003031	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737
清单项目综合单价											521.17047000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003032	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905
清单项目综合单价											406.04305500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003033	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784
清单项目综合单价											281.43370400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	011601001005	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1873.6539	1.98	2.02	0	0.62	3709.834722	3784.780878	0	1161.665418
小计								3709.834722	3784.780878	0	1161.665418
清单项目综合单价											8656.28101800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	251877.44	
2	措施项目	10647.48	
2.1	安全文明施工	5480.47	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	4452.29	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1028.18	
2.2	其他措施项目费	5167.01	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	23627.24	
5	含税建安工程造价	286152.16	
合计		286152.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桥架部分					26085.03	0
1-1	030412003226	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	75.31	1129.65	0
1-2	030412003227	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	83.3	1249.5	0
1-3	030412003228	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	114.29	1714.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030412003229	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	124.3	1864.5	0
1-5	030412003230	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	132.29	1984.35	0
1-6	030412003231	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	141.41	2121.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030412003232	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	178.35	2675.25	0
1-8	030412003233	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	197.7	2965.5	0
1-9	030412003234	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	252.99	3794.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040806002009	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	135	46.31	6251.85	0
1-11	080707013009	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	12	27.84	334.08	0
2		配管					202218.8	0
2-1	030412001198	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	15.62	31240	0
2-2	030412001199	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	20.35	20350	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412001200	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	24.74	12370	0
2-4	030412001201	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	30.37	6074	0
2-5	030412001202	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	13.6	27200	0
2-6	030412001203	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	17.84	17840	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030412001204	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	22	11000	0
2-8	030412001205	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	26.16	5232	0
2-9	030412001206	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	19.83	39660	0
2-10	030412001207	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	26.13	15678	0
2-11	030412001208	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	31.14	9342	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030412001209	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	60	38.23	2293.8	0
2-13	030412006013	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	300	13.13	3939	0
3		套管					23573.61	0
3-1	031301003034	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN150 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	12	506.28	6075.36	0
3-2	031301003035	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	442.94	3986.46	0
3-3	031301003036	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	393.32	3539.88	0
3-4	031301003037	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	336.84	3031.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	031301003038	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	271.65	2444.85	0
3-6	031301003039	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	27.07	243.63	0
3-7	031301003040	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	32.03	288.27	0
3-8	031301003041	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	33.65	302.85	0
3-9	031301003042	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	50.81	457.29	0
3-10	031301003043	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	52.48	472.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	031301003044	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	70.93	638.37	0
3-12	031301003045	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	103.06	927.54	0
3-13	031301003046	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	129.47	1165.23	0
合计							251877.44	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					10647.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	5480.47
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	4452.29
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1028.18
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5167.01
1-9-1	011601001006	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5167.01	5167.01
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							10647.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	23627.24
合计					23627.24

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030412003226	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 弱电桥架 100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	30.151542	1.755975	10.375225
清单项目综合单价											75.31997800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003227	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 弱电桥架 100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	37.757542	1.755975	10.755225
清单项目综合单价											83.30597800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003228	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架150*100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
小计								49.5655	47.29825	1.816125	15.610875
清单项目综合单价											114.29075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.445688	1.3634	27.88		
		普工人工费	元	8.640738	1.3889	12		
		高级技工人工费	元	7.008663	1.3824	9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.275	4.4	1.21		
		角钢(综合)	kg	0.9375	3.355	3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038625	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0175	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0625	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0175	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022125	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0075	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0055	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32275	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00375	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007813	154.13	1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003229	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
小计								50.105764	56.130958	1.876275	16.199525
清单项目综合单价											124.31252200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003230	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架200*150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
小计								50.105764	63.736958	1.876275	16.579525
清单项目综合单价											132.29852200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003231	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架300*100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
小计								51.186292	70.998374	1.996575	17.237825
清单项目综合单价											141.41906600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.15634	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	8.886695	1.3889	12.34		
		高级技工人工费	元	7.23311	1.3824	10		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003232	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˆ 弱电桥架300*150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
小计								74.129292	77.964374	2.559575	23.696825
清单项目综合单价											178.35006600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.46214	1.3634	41.53		
		普工人工费	元	13.041395	1.3889	18.11		
		高级技工人工费	元	10.47711	1.3824	14.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.37473	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003233	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˆ 弱电桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
小计								75.20982	94.96279	2.679875	24.841125
清单项目综合单价											197.69361000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003234	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˉ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284
小计								97.29804	120.38788	3.293	32.001

清单项目综合单价 252.97992000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.875512	1.3634	54.37		
		普工人工费	元	17.189788	1.3889	23.87		
		高级技工人工费	元	13.785788	1.3824	19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.128	3.25	0.42		
		扁钢 40×4	kg	0.352	4.4	1.55		
		角钢(综合)	kg	1.2	3.355	4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.04944	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0224	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.08	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0224	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02832	11.83	0.34		
		清油 C01-1	kg	0.0096	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00704	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.3856	0.885	0.34		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0048	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	040806002009	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
小计								29.451	8.19	0.426	8.233

清单项目综合单价 46.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013009	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67

清单项目综合单价 27.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001198	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								7.77774598	5.5326261	0	2.33468654

清单项目综合单价 15.64505862

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001199	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								10.42370808	6.8259356	0	3.09946984
清单项目综合单价											20.34911352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
	机械							

项目编码	030412001200	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398
清单项目综合单价											24.73196940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001201	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
小计								14.36255075	11.64848625	0	4.38308975
清单项目综合单价											30.39412675

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.774419	1.3634	10.6		
		普工人工费	元	1.466505	1.3889	2.04		
		高级技工人工费	元	1.248628	1.3824	1.73		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.07676	0.885	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412001202	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654	
小计								9.42224598	1.6143261	0	2.57388654	
清单项目综合单价											13.61045862	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.999318	1.3634	6.82		
		普工人工费	元	1.018535	1.3889	1.41		
		高级技工人工费	元	0.861818	1.3824	1.19		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001203	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								11.81210808	2.7609356	0	3.26366984
清单项目综合单价											17.83671352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.283708	1.3634	8.57		
		普工人工费	元	1.266951	1.3889	1.76		
		高级技工人工费	元	1.074439	1.3824	1.49		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04821	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001204	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								14.2752826	3.753147	0	3.9653398
清单项目综合单价											21.99376940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.625828	1.3634	10.4		
		普工人工费	元	1.513065	1.3889	2.1		
		高级技工人工费	元	1.285144	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001205	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975

工程量清单综合单价分析表

小计					16.51985075	5.03898625	0	4.62348975
清单项目综合单价								26.18232675
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.882099	1.3634	12.11		
		普工人工费	元	1.719275	1.3889	2.39		
		高级技工人工费	元	1.462828	1.3824	2.02		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.07036	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001206	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								10.32024598	6.3641261	0.1088	3.05688654
清单项目综合单价											19.85005862

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220618	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.304955	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.986948	1.3824	1.36		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15~20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001207	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								13.86520808	7.9016356	0.2738	4.08356984
清单项目综合单价											26.12421352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.664908	1.3634	7.72		
		普工人工费	元	3.101521	1.3889	4.31		
		高级技工人工费	元	1.326749	1.3824	1.83		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25~32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01471	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001208	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								15.6129826	10.566947	0.2738	4.6795398
清单项目综合单价											31.13326940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.457148	1.3634	8.8		
		普工人工费	元	3.437685	1.3889	4.77		
		高级技工人工费	元	1.471764	1.3824	2.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01686	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001209	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟刷块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
小计								18.94272896	13.28860604	0.3288	5.70060594
清单项目综合单价								38.26074094			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.893458	1.3634	10.76		
		普工人工费	元	4.130174	1.3889	5.74		
		高级技工人工费	元	1.768227	1.3824	2.44		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.037083	0.31	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.024817	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412006013	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12200000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301003034	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价								506.28000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003035	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
小计								198.28	125.41	56.46	62.79
清单项目综合单价								442.94000000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003036	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003037	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003038	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003039	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003040	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˉ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
小计								16.16	9.39	1.61	4.87
清单项目综合单价								32.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003041	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003042	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
小计								23.13	18.85	1.65	7.18
清单项目综合单价								50.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003043	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003044	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价								70.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003045	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003046	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	011601001006	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1118.4004	1.98	2.02	0	0.62	2214.432792	2259.168808	0	693.408248
小计								2214.432792	2259.168808	0	693.408248
清单项目综合单价											5167.00984800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	2212.195991	1	2212.2		
	材料	增加材料费	元	2549.952912	0.885	2256.71		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	135780.9	
2	措施项目	5471.51	
2.1	安全文明施工	2948.25	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2395.03	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	553.22	
2.2	其他措施项目费	2523.26	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12712.72	
5	含税建安工程造价	153965.13	
合计		153965.13	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桥架部分					25917.99	0
1-1	030412003235	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	75.31	1129.65	0
1-2	030412003236	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	83.3	1249.5	0
1-3	030412003237	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	114.29	1714.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030412003238	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	124.3	1864.5	0
1-5	030412003239	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	132.29	1984.35	0
1-6	030412003240	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	141.41	2121.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030412003241	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	178.35	2675.25	0
1-8	030412003242	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	197.7	2965.5	0
1-9	030412003243	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	15	252.99	3794.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	040806002010	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	135	46.31	6251.85	0
1-11	080707013010	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	6	27.84	167.04	0
2		配管					86289.3	0
2-1	030412001210	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	15.62	12496	0
2-2	030412001211	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	20.35	12210	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030412001212	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	24.74	7422	0
2-4	030412001213	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	60	30.33	1819.8	0
2-5	030412001214	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	13.6	10880	0
2-6	030412001215	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	17.84	10704	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030412001216	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	22	6600	0
2-8	030412001217	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	60	26.12	1567.2	0
2-9	030412001218	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	19.83	11898	0
2-10	030412001219	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	26.13	5226	0
2-11	030412001220	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	31.14	3114	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030412001221	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	38.28	382.8	0
2-13	030412006014	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	150	13.13	1969.5	0
3		套管					23573.61	0
3-1	031301003047	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN150 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	12	506.28	6075.36	0
3-2	031301003048	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	442.94	3986.46	0
3-3	031301003049	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	393.32	3539.88	0
3-4	031301003050	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	336.84	3031.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	031301003051	套管	1.名称:防护密闭套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	271.65	2444.85	0
3-6	031301003052	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	27.07	243.63	0
3-7	031301003053	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	32.03	288.27	0
3-8	031301003054	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	33.65	302.85	0
3-9	031301003055	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	50.81	457.29	0
3-10	031301003056	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	52.48	472.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-11	031301003057	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	70.93	638.37	0
3-12	031301003058	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	103.06	927.54	0
3-13	031301003059	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	9	129.47	1165.23	0
合计							135780.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5471.51
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2948.25
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2395.03
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	553.22
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2523.26
1-9-1	011601001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2523.26	2523.26
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5471.51

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12712.72
合计					12712.72

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030412003235	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 弱电桥架 100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	30.151542	1.755975	10.375225
清单项目综合单价											75.31997800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003236	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 弱电桥架 100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	37.757542	1.755975	10.755225
清单项目综合单价											83.30597600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003237	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架150*100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
小计								49.5655	47.29825	1.816125	15.610875
清单项目综合单价											114.29075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.445688	1.3634	27.88		
		普工人工费	元	8.640738	1.3889	12		
		高级技工人工费	元	7.008663	1.3824	9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.275	4.4	1.21		
		角钢(综合)	kg	0.9375	3.355	3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038625	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0175	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0625	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0175	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022125	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0075	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0055	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32275	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00375	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007813	154.13	1.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003238	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
小计								50.105764	56.130958	1.876275	16.199525
清单项目综合单价											124.31252200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003239	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架200*150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
小计								50.105764	63.736958	1.876275	16.579525
清单项目综合单价											132.29852200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003240	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 弱电桥架300*100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
小计								51.186292	70.998374	1.996575	17.237825
清单项目综合单价											141.41906600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.15634	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	8.886695	1.3889	12.34		
		高级技工人工费	元	7.23311	1.3824	10		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003241	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˆ 弱电桥架300*150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
小计								74.129292	77.964374	2.559575	23.696825
清单项目综合单价											178.35006600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.46214	1.3634	41.53		
		普工人工费	元	13.041395	1.3889	18.11		
		高级技工人工费	元	10.47711	1.3824	14.48		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.37473	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003242	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˆ 弱电桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
小计								75.20982	94.96279	2.679875	24.841125
清单项目综合单价											197.69361000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003243	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˇ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284
小计								97.29804	120.38788	3.293	32.001

清单项目综合单价 252.97992000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.875512	1.3634	54.37		
		普工人工费	元	17.189788	1.3889	23.87		
		高级技工人工费	元	13.785788	1.3824	19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.128	3.25	0.42		
		扁钢 40×4	kg	0.352	4.4	1.55		
		角钢(综合)	kg	1.2	3.355	4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.04944	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0224	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.08	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0224	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02832	11.83	0.34		
		清油 C01-1	kg	0.0096	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00704	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.3856	0.885	0.34		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0048	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	040806002010	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
小计								29.451	8.19	0.426	8.233

清单项目综合单价 46.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013010	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67

清单项目综合单价 27.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001210	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								7.77774598	5.5326261	0	2.33468654

清单项目综合单价 15.64505862

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001211	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								10.42370808	6.8259356	0	3.09946984

清单项目综合单价 20.34911352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		1:3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
	机械							

项目编码	030412001212	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398

清单项目综合单价 24.73196940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1:3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001213	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-55	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
小计								14.34102896	11.63870604	0	4.37690594

清单项目综合单价 30.35664094

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.765018	1.3634	10.59		
		普工人工费	元	1.462334	1.3889	2.03		
		高级技工人工费	元	1.246507	1.3824	1.72		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1:3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.076517	0.885	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412001214	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654	
小计								9.42224598	1.6143261	0	2.57388654	
清单项目综合单价											13.61045862	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.999318	1.3634	6.82		
		普工人工费	元	1.018535	1.3889	1.41		
		高级技工人工费	元	0.861818	1.3824	1.19		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001215	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								11.81210808	2.7609356	0	3.26366984
清单项目综合单价											17.83671352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.283708	1.3634	8.57		
		普工人工费	元	1.266951	1.3889	1.76		
		高级技工人工费	元	1.074439	1.3824	1.49		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04821	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001216	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								14.2752826	3.753147	0	3.9653398
清单项目综合单价											21.99376940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.625828	1.3634	10.4		
		普工人工费	元	1.513065	1.3889	2.1		
		高级技工人工费	元	1.285144	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001217	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975

工程量清单综合单价分析表

小计					16.49832896	5.02920604	0	4.61730594
清单项目综合单价								26.14484094
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.872698	1.3634	12.1		
		普工人工费	元	1.715104	1.3889	2.38		
		高级技工人工费	元	1.460707	1.3824	2.02		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.070117	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001218	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								10.32024598	6.3641261	0.1088	3.05688654

清单项目综合单价								19.85005862
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220618	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.304955	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.986948	1.3824	1.36		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15~20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001219	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								13.86520808	7.9016356	0.2738	4.08356984

清单项目综合单价								26.12421352
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.664908	1.3634	7.72		
		普工人工费	元	3.101521	1.3889	4.31		
		高级技工人工费	元	1.326749	1.3824	1.83		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25~32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01471	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001220	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								15.6129826	10.566947	0.2738	4.6795398

清单项目综合单价								31.13326940
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.457148	1.3634	8.8		
		普工人工费	元	3.437685	1.3889	4.77		
		高级技工人工费	元	1.471764	1.3824	2.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01686	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001221	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00008	631.21	525.95	0	193.33	0.0504968	0.042076	0	0.0154664
小计								18.9674068	13.301016	0.3288	5.7077564
清单项目综合单价								38.30497920			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.903575	1.3634	10.78		
		普工人工费	元	4.134671	1.3889	5.74		
		高级技工人工费	元	1.771596	1.3824	2.45		
	材料	U型钉	kg	0.00032	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0084	4.42	0.04		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000417	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02506	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412006014	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	031301003047	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价								506.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003048	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
小计								198.28	125.41	56.46	62.79
清单项目综合单价								442.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003049	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003050	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003051	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83换	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003052	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003053	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˉ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
小计								16.16	9.39	1.61	4.87
清单项目综合单价								32.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003054	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003055	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
小计								23.13	18.85	1.65	7.18
清单项目综合单价								50.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003056	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003057	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价								70.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003058	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003059	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	011601001007	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	546.1596	1.98	2.02	0	0.62	1081.396008	1103.242392	0	338.618952
小计								1081.396008	1103.242392	0	338.618952
清单项目综合单价											2523.25735200

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	增加人工费	元	1080.303689	1	1080.3		
材料	增加材料费	元	1245.243888	0.885	1102.04		
机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	12389.58	
2	措施项目	488.13	
2.1	安全文明施工	268.8	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	218.36	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	50.44	
2.2	其他措施项目费	219.33	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1158.99	
5	含税建安工程造价	14036.7	
合计		14036.70	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		桥架部分					2505.58	0
1-1	030412003244	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	75.31	753.1	0
1-2	030412003245	桥架	1.名称:弱电桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝及等相关配件，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	83.3	833	0
1-3	040806002011	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用Φ12镀锌圆钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	43.19	863.8	0
1-4	080707013011	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	2	27.84	55.68	0
2		配管					9884.0	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030412001222	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	15.62	3124	0
2-2	030412001223	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	20.35	2035	0
2-3	030412001224	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	24.74	1237	0
2-4	030412001225	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	30.37	1518.5	0
2-5	030412006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.安装方式:综合考虑 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	150	13.13	1969.5	0
合计							12389.58	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					488.13
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	268.8
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	218.36
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	50.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	219.33
1-9-1	011601001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	219.33	219.33
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							488.13

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程　
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1158.99
合计					1158.99

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030412003244	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 弱电桥架 100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	30.151542	1.755975	10.375225
清单项目综合单价								75.31997800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003245	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˉ 弱电桥架 100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	37.757542	1.755975	10.755225
清单项目综合单价								83.30597800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	13.753903	1.3634	18.75		
		普工人工费	元	5.705452	1.3889	7.92		
		高级技工人工费	元	4.601247	1.3824	6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0952	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2618	4.4	1.15		
		角钢(综合)	kg	0.8925	3.355	2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.036771	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01666	7.4	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0595	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01666	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021063	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00714	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005236	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22309	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00357	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007438	154.13	1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	040806002011	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 圆钢 Φ10mm~14mm	10m	0.1	294.51	52.23	4.26	80.84	29.451	5.223	0.426	8.084
小计								29.451	5.223	0.426	8.084
清单项目综合单价								43.18400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	1.023	3.22	3.29		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013011	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67
清单项目综合单价								27.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001222	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								7.77774598	5.5326261	0	2.33468654
清单项目综合单价								15.64505862			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001223	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								10.42370808	6.8259356	0	3.09946984
清单项目综合单价											20.34911352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
	机械							

项目编码	030412001224	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398
清单项目综合单价											24.73196940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001225	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000076	631.21	525.95	0	193.33	0.04797196	0.0399722	0	0.01469308
小计								14.36318196	11.6490122	0	4.38328308
清单项目综合单价											30.39547724

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.774562	1.3634	10.6		
		普工人工费	元	1.46657	1.3889	2.04		
		高级技工人工费	元	1.248877	1.3824	1.73		
	材料	U型钉	kg	0.000304	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00798	4.42	0.04		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000396	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.07676	0.885	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412006015	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-35	接线盒（86型） 暗装	10个	0.1	84.92	22.69	0	23.61	8.492	2.269	0	2.361
小计								8.492	2.269	0	2.361
清单项目综合单价								13.12200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.1143	1.3889	8.49		
	材料	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.5	0.885	0.44		
	机械							

项目编码	011601001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	47.4759	1.98	2.02	0	0.62	94.002282	95.901318	0	29.435058
小计								94.002282	95.901318	0	29.435058
清单项目综合单价								219.33865800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	93.90733	1	93.91		
	材料	增加材料费	元	108.245052	0.885	95.8		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室智能化预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	5476781.26	
2	措施项目	265880.38	
2.1	安全文明施工	119779.61	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	97288.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	22491.53	
2.2	其他措施项目费	146100.77	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	516839.55	
5	含税建安工程造价	6259501.19	
合计		6259501.19	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统					508799.39	0
1-1	030108001001	离心式通风机	(1)名称:柜式变频离心风机; (2)规格:风量:6500(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:5.5(kW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4051.3	4051.3	0
1-2	030701010001	过滤器	(1)名称:活性碳空气过滤装置; (2)规格:净化风量：18000m³/h; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	14355.3	14355.3	0
1-3	030701010002	过滤器	(1)名称:活性碳空气过滤装置; (2)规格:净化风量：10000m³/h; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12264.59	12264.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 2 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030701010003	过滤器	(1)名称:活性碳空气过滤装置; (2)规格:净化风量:5000m³/h; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6612.71	6612.71	0
1-5	030701010004	过滤器	(1)名称:活性碳空气过滤装置; (2)规格:净化风量:3700m³/h; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5741.58	5741.58	0
1-6	030701010005	过滤器	(1)名称:活性碳空气过滤装置; (2)规格:净化风量:2000m³/h; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3889.98	3889.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 3 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030701010006	过滤器	(1)名称:风道式除臭装置; (2)规格:风量:2500M³/H 输入功率:210W; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4374.72	4374.72	0
1-8	030701010007	过滤器	(1)名称:风道式除臭装置; (2)规格:风量:5000M³/H 输入功率:450W; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6828.75	6828.75	0
1-9	030405015001	排气扇	(1)名称:管道式排气扇 PQ1 (2)规格:风量:150m3/h,风压:180Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:42dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	256.14	512.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 4 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030405015002	排气扇	(1)名称:管道式排气扇PQ2 (2)规格:风量:200m3/h,风压:220Pa,电机功率:32W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:44dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	12	284.46	3413.52	0
1-11	030405015003	排气扇	(1)名称:管道式排气扇PQ3 (2)规格:风量:300m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:45dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	18	312.78	5630.04	0
1-12	030405015004	排气扇	(1)名称:排气扇PQ6 (2)规格:风量:600m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:45dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	11	397.74	4375.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 5 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030405015005	排气扇	(1)名称:排气扇PQ8 (2)规格:风量:800m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:45dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	707.47	2122.41	0
1-14	030405015006	排气扇	(1)名称:侧壁式排气扇PQ4 (2)规格:风量:400m3/h,风压:40Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:40dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	341.1	341.1	0
1-15	030702001001	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	47.79	220.09	10518.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 6 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030702001002	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.59	178.87	2788.58	0
1-17	030702001003	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	839.54	150.24	126132.49	0
1-18	030702001004	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.3	175.42	4087.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 7 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030702001005	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	625.51	180.27	112760.69	0
1-20	030702001006	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	66.6	188.62	12562.09	0
1-21	030702001007	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30.45	194.61	5925.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 8 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030702001008	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	12.37	248.1	3069	0
1-23	030702001009	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	7.23	220.21	1592.12	0
1-24	030702001010	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8.47	184.23	1560.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030702001011	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	48.25	161.1	7773.08	0
1-26	030702001012	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.42	192.21	4501.56	0
1-27	081102004001	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.8	50.1	40.08	0
1-28	080707013012	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	3	30.47	91.41	0
1-29	030702009001	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35.78	308.75	11047.08	0
1-30	030703019001	柔性接口	(1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.85	665.13	3225.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 10 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030703011001	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	143.96	143.96	0
1-32	030703011002	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	155.14	155.14	0
1-33	030703011003	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	158.86	1906.32	0
1-34	030703011004	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	168.18	168.18	0
1-35	030703011005	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	177.49	177.49	0
1-36	030703011006	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	224.91	5622.75	0
1-37	030703011007	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.81	239.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 11 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	030703011008	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	249.13	1494.78	0
1-39	030703011009	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	258.43	258.43	0
1-40	030703011010	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	267.74	267.74	0
1-41	030703011011	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	277.06	1385.3	0
1-42	030703011012	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	145.09	145.09	0
1-43	030703011013	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	156.82	784.1	0
1-44	030703011014	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	160.72	160.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 12 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-45	030703011015	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	223.99	223.99	0
1-46	030703011016	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	227.89	227.89	0
1-47	030703011017	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	243.54	243.54	0
1-48	030703011018	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*420 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	247.45	742.35	0
1-49	030703011019	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	263.09	263.09	0
1-50	030703011020	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	272.87	272.87	0
1-51	030703011021	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	327.17	327.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 13 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	030703011022	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	195.11	195.11	0
1-53	030703011023	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	210.02	5250.5	0
1-54	030703011024	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	214.98	214.98	0
1-55	030703011025	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	244.78	244.78	0
1-56	030703011026	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	264.64	1058.56	0
1-57	030703011027	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*420 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	269.6	269.6	0
1-58	030703011028	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	277.06	277.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 14 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	030703011029	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	328.13	1640.65	0
1-60	030703011030	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	352.97	352.97	0
1-61	030703011031	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	360.42	360.42	0
1-62	030703011032	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*650 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	365.38	365.38	0
1-63	030703011033	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*700 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	377.79	377.79	0
1-64	030703011034	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	402.62	1610.48	0
1-65	030703011035	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	198.84	198.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 15 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	030703011036	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*150 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	207.22	207.22	0
1-67	030703011037	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	215.61	431.22	0
1-68	030703011038	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	221.2	221.2	0
1-69	030703011039	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	235.16	1175.8	0
1-70	030703011040	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	202.57	202.57	0
1-71	030703011041	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	221.2	663.6	0
1-72	030703011042	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	227.4	227.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 16 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	030703011043	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	242.92	485.84	0
1-74	030703011044	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	297.1	297.1	0
1-75	030703011045	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	328.13	328.13	0
1-76	030703011046	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	359.17	359.17	0
1-77	030703011047	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	390.21	390.21	0
1-78	030703011048	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	399.51	799.02	0
1-79	030703011049	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	477.84	477.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 17 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-80	030703011050	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	539.91	1079.82	0
1-81	030703011051	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	313.25	313.25	0
1-82	030703011052	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	340.55	340.55	0
1-83	030703011053	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	374.69	374.69	0
1-84	030703011054	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	391.75	391.75	0
1-85	030703011055	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	434.39	434.39	0
1-86	030703011056	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	502.67	502.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 18 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-87	030703011057	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	248.69	497.38	0
1-88	030703011058	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	271.03	271.03	0
1-89	030703011059	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	278.48	278.48	0
1-90	030703011060	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	297.1	1188.4	0
1-91	030703011061	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	315.72	315.72	0
1-92	030703011062	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	323.18	323.18	0
1-93	030703011063	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	352.97	2117.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 19 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	030703011064	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	415.77	415.77	0
1-95	030703011065	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	453.02	453.02	0
1-96	030703011066	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	527.49	527.49	0
1-97	030703011067	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	605.29	605.29	0
1-98	030703011068	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	290.89	2036.23	0
1-99	030703011069	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	403.35	403.35	0
1-100	030703011070	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	490.25	490.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 20 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-101	030703011071	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	580.47	580.47	0
1-102	030703011072	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	667.37	667.37	0
1-103	030703011073	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	799.24	6393.92	0
1-104	030703011074	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	322.66	322.66	0
1-105	030703011075	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	369.22	2584.54	0
1-106	030703011076	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	415.77	415.77	0
1-107	030703011077	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	462.32	462.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 21 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-108	030703011078	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	328.87	2959.83	0
1-109	030703011079	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	378.53	378.53	0
1-110	030703011080	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	428.18	2140.9	0
1-111	030703011081	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	477.84	477.84	0
1-112	030703011082	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	530.81	4777.29	0
1-113	030703011083	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	630.13	630.13	0
1-114	030703011084	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	774.41	3097.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 22 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-115	030703011085	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	885.04	885.04	0
1-116	030703011086	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	307.36	922.08	0
1-117	030703011087	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	357.01	357.01	0
1-118	030703011088	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	481.15	481.15	0
1-119	030703011089	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	650.27	650.27	0
1-120	030703011090	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	602.91	1808.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 23 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-121	030703011091	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	768.65	768.65	0
1-122	030703011092	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	934.37	934.37	0
1-123	030703011093	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1103.41	1103.41	0
1-124	030703011094	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	76.39	76.39	0
1-125	030703011095	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	77.54	232.62	0
1-126	030703011096	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	80.23	80.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 24 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-127	030703011097	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	79.86	159.72	0
1-128	030703011098	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1865.84	1865.84	0
1-129	030703011099	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	519	519	0
1-130	030703011100	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*2400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3496.32	3496.32	0
1-131	030703011101	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2500*2500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3747.24	7494.48	0
1-132	030703001001	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*100 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	333.08	333.08	0
1-133	030703001002	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	334.31	668.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 25 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-134	030703001003	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	339.23	339.23	0
1-135	030703001004	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.08	106.08	0
1-136	030703001005	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	119.48	119.48	0
1-137	030703001006	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	121.7	486.8	0
1-138	030703001007	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	130.64	261.28	0
1-139	030703001008	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:120*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	114.89	114.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 26 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-140	030703001009	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	119.81	119.81	0
1-141	030703001010	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*160 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	123.92	123.92	0
1-142	030703001011	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	136.68	1640.16	0
1-143	030703001012	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	151.76	151.76	0
1-144	030703001013	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	161.18	161.18	0
1-145	030703020001	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*250*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	708.36	708.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 27 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-146	030703020002	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*320*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	728.25	13108.5	0
1-147	030703020003	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:400*400*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	903.25	9935.75	0
1-148	030703020004	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*200*1200 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	936.73	936.73	0
1-149	030703020005	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*250*1200 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	962.8	1925.6	0
1-150	030702009002	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1	389.79	389.79	0
2		空调系统					4839704.37	0
2-1		空调风系统					2801275.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 28 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030701004001	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-02; (2)规格:高档风量:340m³/h,中档风量:270m³/h,低档风量:170m³/h,额定供冷量（全冷量）:2.47(kw),额定供冷量（显冷量）:1.6(kw),额定供热量:3.48(kw),供冷工况:19(kPa),供热工况:19(kPa),电机输入功率:40(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	8	1612.89	12903.12	0
2-1-2	030701004002	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-03; (2)规格:高档风量:520m³/h,中档风量:430m³/h,低档风量:300m³/h,额定供冷量（全冷量）:3.53(kw),额定供冷量（显冷量）:2.35(kw),额定供热量:5.32(kw),供冷工况:20(kPa),供热工况:20(kPa),电机输入功率:58(w) (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	1635.29	4905.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 29 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	030701004003	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-04; (2)规格:高档风量:680m³/h,中档风量:520m³/h,低档风量:360m³/h,额定供冷量（全冷量）:4.24(kw),额定供冷量（显冷量）:3.09(kw),额定供热量:6.68(kw),供冷工况:15(kPa),供热工况:15(kPa),电机输入功率:71(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	12	1656.83	19881.96	0
2-1-4	030701004004	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-05; (2)规格:高档风量:850m³/h,中档风量:640m³/h,低档风量:430m³/h,额定供冷量（全冷量）:5.23(kw),额定供冷量（显冷量）:3.52(kw),额定供热量:7.84(kw),供冷工况:21(kPa),供热工况:21(kPa),电机输入功率:83(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	12	1724.98	20699.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 30 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030701004005	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-06; (2)规格:高档风量:1020m³/h,中档风量:770m³/h,低档风量:530m³/h,额定供冷量（全冷量）:6.58(kw),额定供冷量（显冷量）:4.54(kw),额定供热量:9.38(kw),供冷工况:31(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:108(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	38	1971.29	74909.02	0
2-1-6	030701004006	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-07; (2)规格:高档风量:1700m3/h ,中档风量:1255m3/h ,低档风量:790m3/h ,额定供冷量:7.4KW,额定供热量:14.1KW,水流量:25.8L/S,水压降:29.5KPa,机外余压:12Pa,输入功率:88W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:47dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	109	2134.13	232620.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 31 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	030701004007	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-08; (2)规格:高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	52	2252.12	117110.24	0
2-1-8	030701004008	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-10; (2)规格:高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	21	2404.62	50497.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 32 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030701004009	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-12; (2)规格:高档风量:2040m³/h,中档风量:1530m³/h,低档风量:1020m³/h,额定供冷量（全冷量）:11.55(kw),额定供冷量（显冷量）:8.33(kw),额定供热量:18.38(kw),供冷工况:30(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:210(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	2622.31	7866.93	0
2-1-10	030701003001	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组; (2)规格:冷量：31.2KW 热量：10.8KW 风量:2000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率：1.5KW 电压:380V 运行重量：350kg (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	11920.1	11920.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 33 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	030701003002	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组; (2)规格:冷量:36KW 热量:28.8KW 风量:8000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:638kg (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	31382.04	31382.04	0
2-1-12	030701003003	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组; (2)规格:冷量:46.8KW 风量:3000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率:1.5KW 电压:380V 运行重量:350kg (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	14012.72	14012.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 34 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030701003004	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组; (2)规格:冷量:55KW 风量:5000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:3.7KW 电压:380V 运行重量:572kg (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	22835.58	22835.58	0
2-1-14	030701003005	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组; (2)规格:冷量:61.1KW 热量:19.5KW 风量:10000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:716kg; (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	37243.85	37243.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 35 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-15	030702001013	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	690.43	220.04	151922.22	0
2-1-16	030702001014	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	743.95	178.37	132698.36	0
2-1-17	030702001015	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2646.53	150.29	397746.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 36 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	030702001016	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	68.82	176.33	12135.03	0
2-1-19	030702001017	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	948.66	180.26	171005.45	0
2-1-20	030702001018	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	489.89	187.92	92060.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 37 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-21	030702001019	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	70.46	195.24	13756.61	0
2-1-22	030702001020	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	19.85	248.43	4931.34	0
2-1-23	030702001021	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	11.97	219.42	2626.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 38 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-24	030702001022	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.65	183.91	1958.64	0
2-1-25	030702003001	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	71.28	838.49	59767.57	0
2-1-26	030702003002	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	48.51	849.22	41195.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 39 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-27	030702003003	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	99.95	866.98	86654.65	0
2-1-28	030702003004	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.00 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.87	882.68	38723.17	0
2-1-29	030702003005	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.20 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	65.24	928.77	60592.95	0
2-1-30	031208003001	通风管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温(风管) (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	156.89	3015.66	473126.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 40 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-31	030702001023	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	28.29	161.1	4557.52	0
2-1-32	030702001024	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.6	192.21	7611.52	0
2-1-33	080707013013	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	30	30.47	914.1	0
2-1-34	081102004002	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	28.21	50.1	1413.32	0
2-1-35	030702009003	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	78.67	308.75	24289.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 41 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-36	030703019002	柔性接口	(1)名称:铝箔玻纤布软接 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	138.22	665.13	91934.27	0
2-1-37	030703011102	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	171.27	342.54	0
2-1-38	030703011103	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	277.06	554.12	0
2-1-39	030703011104	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	171.27	342.54	0
2-1-40	030703011105	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	66	89.86	5930.76	0
2-1-41	030703011106	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	113.91	569.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 42 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-42	030703011107	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	139.57	558.28	0
2-1-43	030703011108	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	119.13	119.13	0
2-1-44	030703011109	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	198.58	4765.92	0
2-1-45	030703011110	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	219.03	2628.36	0
2-1-46	030703011111	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	285.59	3998.26	0
2-1-47	030703011112	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	338.5	6770	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 43 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-48	030703011113	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	208.21	1249.26	0
2-1-49	030703011114	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):700*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	266.35	1598.1	0
2-1-50	030703011115	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):800*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	280.78	1684.68	0
2-1-51	030703011116	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):900*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	62	295.21	18303.02	0
2-1-52	030703011117	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):1200*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	377.17	1508.68	0
2-1-53	030703011118	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):200x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	8	84.52	676.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 44 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-54	030703011119	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):250x250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	107.84	107.84	0
2-1-55	030703011120	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):300x300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	170	122.78	20872.6	0
2-1-56	030703011121	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	147	148.9	21888.3	0
2-1-57	030703011122	铝及铝合金风口	(1)名称:方形散流器; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	169.27	1354.16	0
2-1-58	030703011123	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):400x150 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	8	99.26	794.08	0
2-1-59	030703011124	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):500x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	152.66	152.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 45 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-60	030703011125	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):600x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	12	158.86	1906.32	0
2-1-61	030703011126	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):700x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	12	165.07	1980.84	0
2-1-62	030703011127	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):800x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	38	214.98	8169.24	0
2-1-63	030703011128	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):900x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	109	221.2	24110.8	0
2-1-64	030703011129	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1100x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	52	272.27	14158.04	0
2-1-65	030703011130	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1200x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	21	278.48	5848.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 46 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-66	030703011131	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1500x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	322.66	322.66	0
2-1-67	030703011132	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):300x300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	108.56	108.56	0
2-1-68	030703011133	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	159.64	159.64	0
2-1-69	030703011134	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	159.64	159.64	0
2-1-70	030703011135	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):400x400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	171.27	171.27	0
2-1-71	030703011136	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):450x450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	184.47	184.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 47 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-72	030703011137	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):500x500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	242.92	242.92	0
2-1-73	030703021001	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1200*800*800; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2791.31	2791.31	0
2-1-74	030703021002	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1400*1000*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3229.81	6459.62	0
2-1-75	030703021003	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1600*1200*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3555.14	3555.14	0
2-1-76	030703021004	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1800*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	4470.08	22350.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 48 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-77	030703021005	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2000*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4639.83	9279.66	0
2-1-78	030703021006	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2600*1800*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	5658.28	11316.56	0
2-1-79	030703021007	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):800*600*600; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1971.05	3942.1	0
2-1-80	030703001014	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	718.35	1436.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 49 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-81	030703001015	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	759.37	3037.48	0
2-1-82	030703001016	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	810.65	1621.3	0
2-1-83	030703001017	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	982.15	4910.75	0
2-1-84	030703001018	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1108.77	1108.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 50 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-85	030703001019	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1600*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1115.18	1115.18	0
2-1-86	030703001020	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	359.74	359.74	0
2-1-87	030703001021	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	367.95	735.9	0
2-1-88	030703001022	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	367.95	367.95	0
2-1-89	030703001023	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	399.98	2399.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 51 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-90	030703001024	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	462.85	1388.55	0
2-1-91	030703001025	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	461.57	1384.71	0
2-1-92	030703001026	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	484.19	4357.71	0
2-1-93	030703001027	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	510.03	6120.36	0
2-1-94	030703001028	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	718.35	4310.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 52 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-95	030703001029	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	759.37	1518.74	0
2-1-96	030703001030	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):1250*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	741.09	741.09	0
2-1-97	030703001031	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):1250*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	884.63	884.63	0
2-1-98	030703001032	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):1500*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	722.47	1444.94	0
2-1-99	030703001033	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):1500*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	857.31	1714.62	0
2-1-100	030703001034	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):1600*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1391.68	1391.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 53 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-101	030703001035	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):1600*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	1232.76	2465.52	0
2-1-102	030703001036	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):500*130 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	367.82	367.82	0
2-1-103	030703001037	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):500*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	429.46	858.92	0
2-1-104	030703001038	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀 (2)规格(mm):800*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	508.91	1017.82	0
2-1-105	030702009004	不锈钢防盗网	(1)名称:不锈钢防盗网 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23.14	424.26	9817.38	0
2-2		空调水系统					1718640.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 54 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-1	031001002001	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	71.42	75.21	5371.5	0
2-2-2	031001002002	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1296.74	89.12	115565.47	0
2-2-3	031001002003	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230.17	101.22	23297.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 55 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	031001002004	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	244.23	102.79	25104.4	0
2-2-5	031001002005	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	342.06	121.16	41443.99	0
2-2-6	031001003001	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.07	136.53	3422.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 56 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	031001003002	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	461.87	140.17	64740.32	0
2-2-8	031001003003	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	375.23	151.01	56663.48	0
2-2-9	031001003004	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	103.49	179.87	18614.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 57 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	031001003005	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	408.54	201.57	82349.41	0
2-2-11	031001003006	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	408.15	246.46	100592.65	0
2-2-12	031001003007	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	53.02	379.31	20111.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 58 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-13	031001003008	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	661.75	378.58	250525.32	0
2-2-14	031001003009	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN300 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65.33	461.02	30118.44	0
2-2-15	031001003010	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN350 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	61.76	602.89	37234.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 59 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-16	031001003011	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN400 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14.61	733.76	10720.23	0
2-2-17	031001003012	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN450 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33.98	791.1	26881.58	0
2-2-18	031001003013	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN500 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28.94	836.24	24200.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 60 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-19	031208002001	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	121.58	2680.37	325879.38	0
2-2-20	031208007001	防潮层、保护层	(1)材料:压花铝合金板保护层 (2)厚度:0.6mm厚 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.44	65.72	686.12	0
2-2-21	031208007002	防潮层、保护层	(1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.7mm厚 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	0.5	156.78	78.39	0
2-2-22	031301003060	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.35	55.35	0
2-2-23	031301003061	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	108.17	216.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 61 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-24	031301003062	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	136.43	409.29	0
2-2-25	031301003063	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.47	174.47	0
2-2-26	031301003064	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	236.12	944.48	0
2-2-27	031301003065	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	315.65	315.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 62 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-28	031301003066	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN250（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	326.33	326.33	0
2-2-29	031301003067	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN300（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	391.24	2347.44	0
2-2-30	031301003068	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN350（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	459.76	2298.8	0
2-2-31	031301003069	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN400（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	716.4	716.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 63 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-32	031301003070	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	459.26	459.26	0
2-2-33	031301003071	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	602.14	1204.28	0
2-2-34	031301003072	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	737.67	737.67	0
2-2-35	031301003073	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	830.4	1660.8	0
2-2-36	031301003074	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	948.84	948.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 64 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-37	031301003075	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1218.45	3655.35	0
2-2-38	031301003076	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN250（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1393.02	2786.04	0
2-2-39	031301003077	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN300（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1713.82	1713.82	0
2-2-40	031301003078	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN350（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1932.05	1932.05	0
2-2-41	031301003079	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN400（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2415.72	2415.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 65 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-42	031301003080	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN450（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2783.63	2783.63	0
2-2-43	031301003081	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN500（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3234.31	6468.62	0
2-2-44	031301003082	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	288.21	864.63	0
2-2-45	031301003083	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.33	355.33	0
2-2-46	031301003084	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	414.85	1659.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 66 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-47	031301003085	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	467.47	1869.88	0
2-2-48	031301003086	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	531.48	531.48	0
2-2-49	031301003087	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	730.4	730.4	0
2-2-50	031301003088	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN250（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	856.15	1712.3	0
2-2-51	031301003089	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN300（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1038.34	1038.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 67 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-52	031301003090	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN350（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1216.01	2432.02	0
2-2-53	031301003091	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN400（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1670.9	5012.7	0
2-2-54	031301003092	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN450（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1926.48	1926.48	0
2-2-55	031301003093	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN500（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2328.59	2328.59	0
2-2-56	031002001001	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	766.05	1532.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 68 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-57	031002001002	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	945.05	1890.1	0
2-2-58	031002001003	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	1380.65	2761.3	0
2-2-59	031002001004	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	1981.08	3962.16	0
2-2-60	031002001005	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	63.69	254.76	0
2-2-61	031002001006	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	81.29	325.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 69 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-62	031002001007	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	120.88	483.52	0
2-2-63	031002001008	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	161.82	323.64	0
2-2-64	031002001009	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	171.88	343.76	0
2-2-65	031002001010	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	228.5	457	0
2-2-66	031002001011	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	293.65	587.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 70 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-67	031002001012	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	295.99	591.98	0
2-2-68	031002001013	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	618.06	1236.12	0
2-2-69	031002001014	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	53.12	212.48	0
2-2-70	031002001015	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	73.14	292.56	0
2-2-71	031002001016	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	109.72	438.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 71 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-72	031002001017	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	469.82	469.82	0
2-2-73	031002001018	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	490.87	490.87	0
2-2-74	031002001019	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1166.34	1166.34	0
2-2-75	031002001020	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1352.56	1352.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 72 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-76	031002001021	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1510.83	1510.83	0
2-2-77	031002001022	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1700.07	1700.07	0
2-2-78	031002001023	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1875.82	1875.82	0
2-2-79	031002001024	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1974.5	1974.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 73 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-80	031002001025	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	2349.55	2349.55	0
2-2-81	031002001026	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	2987.15	2987.15	0
2-2-82	031002001027	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	3705.09	3705.09	0
2-2-83	031002001028	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	4662.02	4662.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 74 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-84	031002001029	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	6753.01	6753.01	0
2-2-85	031002001030	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	69.33	138.66	0
2-2-86	031002001031	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	80.34	160.68	0
2-2-87	031002001032	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	3	107.28	321.84	0
2-2-88	031002001033	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	159.02	318.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 75 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-89	031002001034	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	212.7	425.4	0
2-2-90	031002001035	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	388.71	777.42	0
2-2-91	031002001036	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	432.75	865.5	0
2-2-92	031002001037	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	411.9	823.8	0
2-2-93	031002001038	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	751.86	1503.72	0
2-2-94	031002001039	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	1034.14	2068.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 76 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-95	031002001040	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	1214.51	2429.02	0
2-2-96	031002001041	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	2110.98	4221.96	0
2-2-97	031002001042	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	3019.84	3019.84	0
2-2-98	031002001043	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	4995.03	19980.12	0
2-2-99	031002001044	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	6797.24	6797.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 77 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-100	031002001045	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	3755.3	7510.6	0
2-2-101	031002001046	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	5390.74	5390.74	0
2-2-102	031002001047	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	6568.35	13136.7	0
2-2-103	031002001048	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	7322.46	7322.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 78 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-104	031002001049	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN400 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	9535.71	9535.71	0
2-2-105	031002001050	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1154.32	1154.32	0
2-2-106	031002001051	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1189.33	1189.33	0
2-2-107	031002001052	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	1316.88	2633.76	0
2-2-108	031002001053	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1402.74	1402.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 79 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-109	031002001054	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1620.48	1620.48	0
2-2-110	031002001055	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	1914.66	1914.66	0
2-2-111	031002001056	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	2090.41	2090.41	0
2-2-112	031002001057	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	2652.88	2652.88	0
2-2-113	031002001058	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	3214.89	3214.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 80 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-114	031002001059	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	4180.86	4180.86	0
2-2-115	031002001060	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	4957.41	4957.41	0
2-2-116	031002001061	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	7890.37	7890.37	0
2-2-117	031002001062	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	7	106.13	742.91	0
2-2-118	031002001063	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	11	137.28	1510.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 81 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-119	031002001064	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	11	146.64	1613.04	0
2-2-120	031002001065	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	11	180.45	1984.95	0
2-2-121	031002001066	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	12	230.74	2768.88	0
2-2-122	031002001067	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	11	237.1	2608.1	0
2-2-123	031002001068	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	13	555.06	7215.78	0
2-2-124	031002001069	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	11	709.52	7804.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 82 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-125	031002001070	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	870.43	1740.86	0
2-2-126	031002001071	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	9	1459.91	13139.19	0
2-2-127	031002001072	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	1963.63	7854.52	0
2-2-128	031002001073	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	2444.82	4889.64	0
2-2-129	031002001074	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	3	3150.24	9450.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 83 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-130	031002001075	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN400 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	3	4482.82	13448.46	0
2-2-131	031002001076	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN450 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	5374.22	10748.44	0
2-2-132	031002001077	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	7042.75	7042.75	0
2-2-133	031002001078	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN32，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	500.05	500.05	0
2-2-134	031002001079	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	919.19	1838.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 84 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-135	031002001080	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	1173.73	2347.46	0
2-2-136	031002001081	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	2377.19	4754.38	0
2-2-137	031002001082	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN70，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	2597.35	5194.7	0
2-2-138	031002001083	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	2727.8	5455.6	0
2-2-139	031002001084	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	3877.4	7754.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 85 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-140	031002001085	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	4101.89	8203.78	0
2-2-141	031002001086	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN150，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	6856.01	13712.02	0
2-2-142	031002001087	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN200，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	11683.04	11683.04	0
2-2-143	031002001088	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN250，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	16069.5	16069.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 86 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-144	031002001089	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN300，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	17109.98	17109.98	0
2-2-145	031002001090	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN350，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	17733.96	17733.96	0
2-2-146	030807001001	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	52.34	732.76	0
2-2-147	030807001002	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	59.72	836.08	0
2-2-148	031002001091	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2959.64	2959.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 87 页，共 95 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-149	031002001092	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5207.3	5207.3	0
2-2-150	030807001003	温度计	(1)名称:温度计 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	239.01	4780.2	0
2-2-151	030807001004	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管(带球阀) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	511.47	10229.4	0
2-3		冷媒管工程					154411.38	0
2-3-1	030801014001	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:Φ6.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	117.34	55.71	6537.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 88 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030801014002	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ9.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	157.83	64.34	10154.78	0
2-3-3	030801014003	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ12.7 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	97.68	73.53	7182.41	0
2-3-4	030801014004	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ15.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	89.44	86.53	7739.24	0
2-3-5	030801014005	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ19.1 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	75.81	97.79	7413.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 89 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6	030801014006	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ22.2 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35.45	113.05	4007.62	0
2-3-7	030801014007	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ25.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	66.57	120.77	8039.66	0
2-3-8	030801014008	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ28.6 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52.58	132.99	6992.61	0
2-3-9	030801014009	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ31.8 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	151.62	158.84	24083.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 90 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-10	030801014010	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ34.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	151.62	168.03	25476.71	0
2-3-11	030801014011	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ41.3 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	41.01	252.37	10349.69	0
2-3-12	030801014012	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ44.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	58.39	263.29	15373.5	0
2-3-13	031208002002	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.39	2680.37	14447.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 91 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	031208007003	冷媒管保护桥架	(1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16.47	128.17	2110.96	0
2-3-15	030805005001	铜管分歧器	(1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6.72	216.85	1457.23	0
2-3-16	030805005002	冷媒	(1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	29.76	88.27	2626.92	0
2-3-17	031301003094	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.17	108.17	0
2-3-18	031301003095	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.43	136.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 92 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-19	031301003096	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.47	174.47	0
2-4		冷凝水工程					165376.99	0
2-4-1	031001002006	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	154.37	75.21	11610.17	0
2-4-2	031001002007	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	680.03	89.12	60604.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 93 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	031001002008	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	757.12	101.22	76635.69	0
2-4-4	031001002009	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	51.6	102.79	5303.96	0
2-4-5	031001002010	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	19.47	121.15	2358.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 94 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	031001003014	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5.78	125.4	724.81	0
2-4-7	031001003015	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2.9	142.05	411.95	0
2-4-8	031208002003	管道保温	(1)名称:离心玻璃棉管壳 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.51	2082.13	7308.28	0
2-4-9	031301003097	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.17	108.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 95 页，共 95 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-10	031301003098	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.43	136.43	0
2-4-11	031301003099	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.47	174.47	0
3		通风空调系统调试					128277.5	0
3-1	030704001001	通风工程检测、调试	1.通风空调工程调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	128277.5	128277.5	0
合计							5476781.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					265880.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	119779.61
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	97288.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	22491.53
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	146100.77
1-9-1	011601001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	146100.77	146100.77
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							265880.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	516839.55
合计					516839.55

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001001	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500＜L≤7000 ˚ 柜式变频离心风机，规格:风量:6500(m3/h),全压:1200(Pa),电动机功率:5.5(kW),电力供应:380(V)；	台	1	438.54	2764.42	0	118.18	438.54	2764.42	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
031106-1	地下室增加费	100元	5.2986	7.73	0	2.42	2.22	40.958178	0	12.822612	11.762892
小计								570.816178	3287.406	12.822612	180.242892

清单项目综合单价　4051.28768200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	146.3756	1.3889	203.3		
		技工人工费	元	183.4064	1.3634	250.06		
		高级技工人工费	元	55.3298	1.3824	76.49		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030701010001	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装	台	1	10.38	13014.27	0	653.46	10.38	13014.27	0	653.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
031106-1	地下室增加费	100元	1.017	7.73	0	2.42	2.22	7.86141	0	2.46114	2.25774
小计								109.55941	13537.256	2.46114	706.01774

清单项目综合单价　14355.29429000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.1206	1.3889	39.06		
		技工人工费	元	35.1924	1.3634	47.98		
		高级技工人工费	元	10.5818	1.3824	14.63		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		活性碳空气过滤装置，净化风量：18000m³/h	个	1	13008.85	13008.85		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010002	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˚ 活性碳空气过滤装置，净化风量：10000m³/h	台	1	10.38	11023.12	0	553.9	10.38	11023.12	0	553.9
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
031106-1	地下室增加费	100元	1.017	7.73	0	2.42	2.22	7.86141	0	2.46114	2.25774
小计								109.55941	11546.106	2.46114	606.45774

清单项目综合单价　12264.58429000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.1206	1.3889	39.06		
		技工人工费	元	35.1924	1.3634	47.98		
		高级技工人工费	元	10.5818	1.3824	14.63		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		活性碳空气过滤装置，净化风量：10000m³/h	个	1	11017.7	11017.7		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010003	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˚ 活性碳空气过滤装置，净化风量：5000m³/h	台	1	10.38	5640.38	0	284.76	10.38	5640.38	0	284.76
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
031106-1	地下室增加费	100元	1.017	7.73	0	2.42	2.22	7.86141	0	2.46114	2.25774
小计								109.55941	6163.366	2.46114	337.31774

清单项目综合单价　6612.70429000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.1206	1.3889	39.06		
		技工人工费	元	35.1924	1.3634	47.98		
		高级技工人工费	元	10.5818	1.3824	14.63		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		活性碳空气过滤装置，净化风量：5000m³/h	个	1	5634.96	5634.96		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010004	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˚ 活性碳空气过滤装置，净化风量：3700m³/h	台	1	10.38	4810.73	0	243.28	10.38	4810.73	0	243.28
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
031106-1	地下室增加费	100元	1.017	7.73	0	2.42	2.22	7.86141	0	2.46114	2.25774	
小计								109.55941	5333.716	2.46114	295.83774	
清单项目综合单价											5741.57429000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.1206	1.3889		39.06		
		技工人工费				元	35.1924	1.3634		47.98		
		高级技工人工费				元	10.5818	1.3824		14.63		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		活性碳空气过滤装置，净化风量：3700m³/h				个	1	4805.31		4805.31		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
	机械											
项目编码	030701010005	项目名称	过滤器					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˆ 活性碳空气过滤装置，净化风量：2000m³/h	台	1	10.38	3047.3	0	155.11	10.38	3047.3	0	155.11	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
031106-1	地下室增加费	100元	1.017	7.73	0	2.42	2.22	7.86141	0	2.46114	2.25774	
小计								109.55941	3570.286	2.46114	207.66774	
清单项目综合单价											3889.97429000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.1206	1.3889		39.06		
		技工人工费				元	35.1924	1.3634		47.98		
		高级技工人工费				元	10.5818	1.3824		14.63		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		活性碳空气过滤装置，净化风量：2000m³/h				个	1	3041.88		3041.88		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
	机械											
项目编码	030701010006	项目名称	过滤器					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˆ 风道式除臭装置，风量:2500M³/H 输入功率:210W	台	1	10.38	3508.96	0	178.19	10.38	3508.96	0	178.19	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
031106-1	地下室增加费	100元	1.017	7.73	0	2.42	2.22	7.86141	0	2.46114	2.25774	
小计								109.55941	4031.946	2.46114	230.74774	
清单项目综合单价											4374.71429000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.1206	1.3889		39.06		
		技工人工费				元	35.1924	1.3634		47.98		
		高级技工人工费				元	10.5818	1.3824		14.63		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		风道式除臭装置，风量:2500M³/H 输入功率:210W				个	1	3503.54		3503.54		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
	机械											
项目编码	030701010007	项目名称	过滤器					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˆ 风道式除臭装置，风量:5000M³/H 输入功率:450W	台	1	10.38	5846.13	0	295.05	10.38	5846.13	0	295.05	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
031106-1	地下室增加费	100元	1.017	7.73	0	2.42	2.22	7.86141	0	2.46114	2.25774	
小计								109.55941	6369.116	2.46114	347.60774	
清单项目综合单价											6828.74429000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.1206	1.3889		39.06		
		技工人工费				元	35.1924	1.3634		47.98		
		高级技工人工费				元	10.5818	1.3824		14.63		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		减振器				个	4	44.25		177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		风道式除臭装置，风量:5000M³/H 输入功率:450W				个	1	5840.71		5840.71		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
	机械											
项目编码	030405015001	项目名称	排气扇					计量单位	台			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-265	排气扇安装 ˆ 管道式排气扇PQ1，风量:150m3/h,风压:180Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:42dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1422.4	0	217.37	82.021	142.24	0	21.737	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844	
小计								88.361146	142.24	1.984884	23.557844	
清单项目综合单价											256.14387400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.6101	1.3889		13.35		
		技工人工费				元	42.1129	1.3634		57.42		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3824		11.26		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.19		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015002	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 管道式排气扇PQ2，风量:200m3/h,风压:220Pa,电机功率:32W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:44dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1705.6	0	217.37	82.021	170.56	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.820209	7.73	0	2.42	2.22	6.34021557	0	1.98490578	1.82086398
	小计							88.36121557	170.56	1.98490578	23.55786398
	清单项目综合单价										284.46398533

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015003	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 管道式排气扇PQ3，风量:300m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:45dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1988.8	0	217.37	82.021	198.88	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.820212	7.73	0	2.42	2.22	6.34023876	0	1.98491304	1.82087064
	小计							88.36123876	198.88	1.98491304	23.55787064
	清单项目综合单价										312.78402244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015004	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 管道式排气扇PQ6，风量:600m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W	10套	0.1	820.21	2838.4	0	217.37	82.021	283.84	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.82021	7.73	0	2.42	2.22	6.3402233	0	1.9849082	1.8208662
	小计							88.3612233	283.84	1.9849082	23.5578662
	清单项目综合单价										397.74399770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015005	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 管道式排气扇PQ8，风量:800m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W	10套	0.1	820.21	5935.7	0	217.37	82.021	593.57	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844
	小计							88.361146	593.57	1.984884	23.557844
	清单项目综合单价										707.47387400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015006	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 管道式排气扇PQ4，风量:400m3/h,风压:40Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:40dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	2272	0	217.37	82.021	227.2	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844
	小计							88.361146	227.2	1.984884	23.557844
	清单项目综合单价										341.10387400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010463	79.23	14.82	21.25	23.23	0.82898349	0.15506166	0.22233875	0.24305549
031106-1	地下室增加费	100元	0.987734	7.73	0	2.42	2.22	7.63518382	0	2.39031628	2.19276948
小计								106.4104386	47.12385852	33.5943139	32.916371
清单项目综合单价											220.04498200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.497958	1.3889	38.19		
		技工人工费	元	34.196734	1.3634	46.62		
		高级技工人工费	元	10.097011	1.3824	13.96		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135142	3.211	0.43		
		扁钢 <59	kg	0.21819	4.4	0.96		
		角钢 <63	kg	2.542	3.37	8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.2	19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00767	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001883	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010462	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000406	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000509	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005653	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001217	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004352	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.146751	7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012057	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04338	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0018	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010462	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.465206	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000674	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038688	219.77	8.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031374	88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028923	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63212489	0.04107066	0.3702144	0.46045416
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028923	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80550555	0.18626412	0.1851072	0.23572245
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028923	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77773947	0.15849804	0.1851072	0.22704555
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028923	26.89	7.86	0	7.51	0.77773947	0.22733478	0	0.21721173
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028923	26.89	6.89	0	7.46	0.77773947	0.19927947	0	0.21576558
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000103	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.28019296	0.05242391	0.08798981	0.08305302
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.012829	79.23	14.82	21.25	23.23	1.01644167	0.19012578	0.27261625	0.29801767
031106-1	地下室增加费	100元	0.736755	7.73	0	2.42	2.22	5.69511615	0	1.7829471	1.6355961
小计								79.37259963	45.73499676	28.42598196	25.32386626
清单项目综合单价											178.85744461

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.556925	1.3889	28.55		
		技工人工费	元	25.505803	1.3634	34.77		
		高级技工人工费	元	7.488023	1.3824	10.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193145	3.211	0.62		
		扁钢 <59	kg	0.13626	4.4	0.6		
		角钢 <63	kg	2.066	3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007837	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002309	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.012829	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000415	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.00052	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006683	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001244	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005337	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000147	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.066111	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031525	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01232	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049168	6.51	0.32		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043384	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006074	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		热铁管箍 DN50	个	0.012829	6.81	0.09		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.439717	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000795	275.56	0.22		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018462	219.77	4.06		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013599	88.02	1.2		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017901	56.43	1.42	12.8	15.92	1.01015343	0.02541942	0.2291328	0.28498392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017901	27.85	6.44	6.4	8.15	0.49854285	0.11528244	0.1145664	0.14589315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48135789	0.09809748	0.1145664	0.14052285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017901	26.89	7.86	0	7.51	0.48135789	0.14070186	0	0.13443651
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	6.89	0	7.46	0.48135789	0.12333789	0	0.13354146
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.00953	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7550619	0.1412346	0.2025125	0.2213819
031106-1	地下室增加费	100元	0.554448	7.73	0	2.42	2.22	4.28588304	0	1.34176416	1.23087456
小计								59.73346721	55.23447966	15.59082353	19.68307469
清单项目综合单价											150.24184509

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.442078	1.3889	21.45		
		技工人工费	元	19.190908	1.3634	26.16		
		高级技工人工费	元	5.666377	1.3824	7.83		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115178	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00764	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001715	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009529	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005253	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003964	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.024048	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012011	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03043	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02685	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		热铁管箍 DN50	个	0.009529	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528554	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000627	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013659	219.77	3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004864	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01888	56.43	1.42	12.8	15.92	1.0653984	0.0268096	0.241664	0.3005696
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01888	27.85	6.44	6.4	8.15	0.525808	0.1215872	0.120832	0.153872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01888	26.89	5.48	6.4	7.85	0.5076832	0.1034624	0.120832	0.148208
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01888	26.89	7.86	0	7.51	0.5076832	0.1483968	0	0.1417888
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01888	26.89	6.89	0	7.46	0.5076832	0.1300832	0	0.1408448
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000099	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26931168	0.05038803	0.08457273	0.07982766
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008584	79.23	14.82	21.25	23.23	0.68011032	0.12721488	0.18241	0.19940632
031106-1	地下室增加费	100元	0.701683	7.73	0	2.42	2.22	5.42400959	0	1.69807286	1.55773626
小计								75.59268759	60.14894211	15.55138359	24.12325344
清单项目综合单价											175.41626673

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.525501	1.3889	27.12		
		技工人工费	元	24.279451	1.3634	33.1		
		高级技工人工费	元	7.194877	1.3824	9.95		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113939	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.112635	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007538	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001545	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008584	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000399	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.0005	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004836	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001196	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003571	2.42	0.01		
	材料	铁铆钉	kg	0.000141	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.022444	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020579	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011849	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032096	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02832	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.008584	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.541695	0.885	0.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000577	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013228	219.77	2.91		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004554	88.02	0.4		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009593	79.23	14.82	21.25	23.23	0.76005339	0.14216826	0.20385125	0.22284539
031106-1	地下室增加费	100元	0.802343	7.73	0	2.42	2.22	6.20211139	0	1.94167006	1.78120146
	小计							86.4389171	61.34017423	6.11880258	26.37908719
	清单项目综合单价										180.27698110

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	22.435978	1.3889	31.16		
	人工	技工人工费	元	27.770494	1.3634	37.86		
		高级技工人工费	元	8.110861	1.3824	11.21		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.003178	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007642	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001727	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009592	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.00528	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00399	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001055	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012013	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009592	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.48935	0.885	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00063	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006461	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000165	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.048301	56.43	1.42	12.8	15.92	2.72562543	0.06858742	0.6182528	0.76895192
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.048301	27.85	6.44	6.4	8.15	1.34518285	0.31105844	0.3091264	0.39365315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	5.48	6.4	7.85	1.29881389	0.26468948	0.3091264	0.37916285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.048301	26.89	7.86	0	7.51	1.29881389	0.37964586	0	0.36274051
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	6.89	0	7.46	1.29881389	0.33279389	0	0.36032546

工程量清单综合单价分析表

030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015016	79.23	14.82	21.25	23.23	1.18971768	0.22253712	0.31909	0.34882168	
031106-1	地下室增加费	100元	0.763715	7.73	0	2.42	2.22	5.90351695	0	1.8481903	1.6954473	
小计								82.2762369	74.29071818	6.12106717	25.92554321	
清单项目综合单价											188.61356546	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.42317	1.3889		29.75		
		技工人工费				元	26.434692	1.3634		36.04		
		高级技工人工费				元	7.65134	1.3824		10.58		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008142	3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 <59				kg	0.003195	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.0739	4.15		8.61		
		角钢 >63				kg	0.026	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.51	4.06		18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm				m2	1.138	36.58		41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007682	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.002703	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.015015	5.4		0.08		
		圆锥销 3×18				10个	0.000406	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.007245	2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0819	6.63		0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.00051	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.007586	0.27		0		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001219	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.006246	2.42		0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.022	3.82		0.08		
		铁铆钉				kg	0.000144	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001652	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.034	7.4		0.25		
		铁砂布 0#-2#				张	0.052647	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012076	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.082111	6.51		0.53		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.07245	9.65		0.7		
		电				kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		溶剂汽油				kg	0.010143	5.31		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0168	17.33		0.29		
		乙炔气				kg	0.006	14.64		0.09		
		熟铁管箍 DN50				个	0.015015	6.81		0.1		
		其他材料费				元	0.682544	0.885		0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000966	1280.08		1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.000902	275.56		0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006624	219.77		1.46		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.002	55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.002	233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.00022	88.02		0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	154.13		0.15		

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050601	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85541443	0.07185342	0.6476928	0.80556792
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050601	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40923785	0.32587044	0.3238464	0.41239815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36066089	0.27729348	0.3238464	0.39721785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050601	26.89	7.86	0	7.51	1.36066089	0.39772386	0	0.38001351
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	6.89	0	7.46	1.36066089	0.34864089	0	0.37748346
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000099	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26931168	0.05038803	0.08457273	0.07982766
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009853	79.23	14.82	21.25	23.23	0.78065319	0.14602146	0.20937625	0.22888519
031106-1	地下室增加费	100元	0.796733	7.73	0	2.42	2.22	6.15874609	0	1.92809386	1.76874726
小计								85.83334591	75.68079158	6.14842844	26.939141	
清单项目综合单价											194.60170693	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	22.353762	1.3889		31.05		
		技工人工费				元	27.582395	1.3634		37.61		
		高级技工人工费				元	7.972841	1.3824		11.02		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008139	3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 <59				kg	0.003129	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 >63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm				m2	1.138	36.58		41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007523	3.282		0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.001773	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.009852	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.000398	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.00759	2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.081	6.63		0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.0005	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.005371	0.27		0		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001194	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.004099	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.0231	3.82		0.09		
		铁铆钉				kg	0.000141	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001084	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0357	7.4		0.26		
		铁砂布 0#-2#				张	0.055155	0.66		0.04		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.011827	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.086022	6.51		0.56		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075901	9.65		0.73		
		电				kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		溶剂汽油				kg	0.010626	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0176	17.33		0.31		
		乙炔气				kg	0.0063	14.64		0.09		
		熟铁管箍 DN50				个	0.009852	6.81		0.07		
		其他材料费				元	0.692048	0.885		0.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001012	1280.08		1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.00064	275.56		0.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006466	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000167	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024463	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38044709	0.03473746	0.3131264	0.38945096
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024463	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68129455	0.15754172	0.1565632	0.19937345
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024463	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65781007	0.13405724	0.1565632	0.19203455
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024463	26.89	7.86	0	7.51	0.65781007	0.19227918	0	0.18371713
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024463	26.89	6.89	0	7.46	0.65781007	0.16855007	0	0.18249398
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000098	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26659136	0.04987906	0.08371846	0.07902132
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008085	79.23	14.82	21.25	23.23	0.64057455	0.1198197	0.17180625	0.18781455
031106-1	地下室增加费	100元	1.473081	7.73	0	2.42	2.22	11.38691613	0	3.56485602	3.27023982
	小计							158.6972539	33.07786443	11.85463353	44.49714576
	清单项目综合单价										248.12689761

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.889374	1.3889	56.79		
		技工人工费	元	50.997318	1.3634	69.53		
		高级技工人工费	元	15.181549	1.3824	20.99		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293137	3.211	0.94		
		扁钢 <59	kg	0.003081	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 <60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007408	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001455	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008084	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000392	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.003669	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000492	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004603	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001176	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003363	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		铁铆钉	kg	0.000139	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.000889	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026664	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011645	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041586	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.036694	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.0423	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.005137	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		热轧管接 DN50	个	0.008084	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.267415	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00055	275.56	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01341	219.77	2.95		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000148	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037054	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09095722	0.05261668	0.4742912	0.58989968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037054	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0319539	0.23862776	0.2371456	0.3019901
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99638206	0.20305592	0.2371456	0.2908739
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037054	26.89	7.86	0	7.51	0.99638206	0.29124444	0	0.27827554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037054	26.89	6.89	0	7.46	0.99638206	0.25530206	0	0.27642284
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000097	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26387104	0.04937009	0.08286419	0.07821498
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013832	79.23	14.82	21.25	23.23	1.09590936	0.20499024	0.29393	0.32131736
031106-1	地下室增加费	100元	1.231411	7.73	0	2.42	2.22	9.51880703	0	2.98001462	2.73373242
	小计							132.6626447	39.41120719	10.31939121	37.81472682
	清单项目综合单价										220.20796995

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.286799	1.3889	47.62		
		技工人工费	元	42.629995	1.3634	58.12		
		高级技工人工费	元	12.587727	1.3824	17.4		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.190137	3.211	0.61		
		扁钢 <59	kg	0.003075	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007393	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.00249	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013831	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000391	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005558	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000491	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007038	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001173	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005754	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		铁铆钉	kg	0.000138	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001521	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040389	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011622	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.062992	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055581	9.65	0.54		
		电	kW·h	0.064	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007781	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013831	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.308354	0.885	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000837	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012582	219.77	2.77		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000205	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03915	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2092345	0.055593	0.50112	0.623268
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03915	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0903275	0.252126	0.25056	0.3190725
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03915	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0527435	0.214542	0.25056	0.3073275
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03915	26.89	7.86	0	7.51	1.0527435	0.307719	0	0.2940165
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03915	26.89	6.89	0	7.46	1.0527435	0.2697435	0	0.292059
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000095	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.2584304	0.04835215	0.08115565	0.0766023
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011807	79.23	14.82	21.25	23.23	0.93546861	0.17497974	0.25089875	0.27427661
031106-1	地下室增加费	100元	0.946577	7.73	0	2.42	2.22	7.31704021	0	2.29071634	2.10140094
小计								101.9747317	45.33905539	7.13501074	29.76302335
清单项目综合单价											184.21182120

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.415838	1.3889	36.69		
		技工人工费	元	32.759086	1.3634	44.66		
		高级技工人工费	元	9.623883	1.3824	13.3		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075133	3.211	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		扁钢 <59	kg	0.003	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007212	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.002125	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011806	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000382	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005872	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000479	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.006151	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001145	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.004911	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000135	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001299	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042673	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011338	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066555	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058725	9.65	0.57		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008221	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011806	6.81	0.08		
		其他材料费	元	0.356371	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000732	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009518	219.77	2.09		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000183	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˚ 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
031106-1	地下室增加费	100元	0.70278	7.73	0	2.42	2.22	5.4324894	0	1.7007276	1.5601716
小计								75.7104894	57.824	4.3317276	23.2371716
清单项目综合单价											161.10338860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ` 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
031106-1	地下室增加费	100元	0.70278	7.73	0	2.42	2.22	5.4324894	0	1.7007276	1.5601716
小计								75.7104894	87.446	4.3317276	24.7181716
清单项目综合单价											192.20638860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	081102004001	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
031106-1	地下室增加费	100元	0.349375	7.73	0	2.42	2.22	2.70066875	0	0.8454875	0.7756125
小计								37.64586875	1.4998	0.8454875	10.0978125
清单项目综合单价											50.08896875

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	080707013012	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.2122	7.73	0	2.42	2.22	1.640306	0	0.513524	0.471084
小计								22.860306	0.95	0.513524	6.141084
清单项目综合单价											30.46491400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030702009001	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-1	地下室增加费	100元	2.0258	7.73	0	2.42	2.22	15.659434	0	4.902436	4.497276
小计								218.239434	26.19	4.902436	59.417276
清单项目综合单价											308.74914600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.252805	7.73	0	2.42	2.22	25.14418265	0	7.8717881	7.2212271
小计								350.4241827	169.46	41.1017881	104.1512271

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									665.13719785
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费		元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费		元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59		kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63		kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布		m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉		kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm		kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费		元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.018	88.02	1.58		
项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	53.52	6.59	18.53	58.13	53.52	6.59	18.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	53.52	7.996746	19.820486

清单项目综合单价									143.96068100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	64.16	6.59	19.07	58.13	64.16	6.59	19.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	64.16	7.996746	20.360486

清单项目综合单价									155.14068100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	67.71	7.996746	20.530486

清单项目综合单价									158.86068100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	76.58	6.59	19.69	58.13	76.58	6.59	19.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	76.58	7.996746	20.980486

清单项目综合单价									168.18068100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	85.45	6.59	20.13	58.13	85.45	6.59	20.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	85.45	7.996746	21.420486

清单项目综合单价									177.49068100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	91.2	6.59	28.3	87.94	91.2	6.59	28.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	91.2	8.718148	30.252268

清单项目综合单价									224.90817800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634	48.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	105.39	6.59	29.01	87.94	105.39	6.59	29.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	105.39	8.718148	30.962268
清单项目综合单价											239.80817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	114.26	6.59	29.46	87.94	114.26	6.59	29.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	114.26	8.718148	31.412268
清单项目综合单价											249.12817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	123.12	6.59	29.9	87.94	123.12	6.59	29.9
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	123.12	8.718148	31.852268
清单项目综合单价											258.42817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	131.99	6.59	30.34	87.94	131.99	6.59	30.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	131.99	8.718148	32.292268
清单项目综合单价											267.73817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	140.86	8.718148	32.742268
清单项目综合单价											277.05817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	54.59	6.59	18.59	58.13	54.59	6.59	18.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	54.59	7.996746	19.880486
清单项目综合单价											145.09068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	65.76	6.59	19.15	58.13	65.76	6.59	19.15	
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486	
小计								62.623449	65.76	7.996746	20.440486	
清单项目综合单价											156.82068100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011014	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	69.48	6.59	19.33	58.13	69.48	6.59	19.33
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	69.48	7.996746	20.620486
清单项目综合单价											160.72068100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011015	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	90.32	6.59	28.26	87.94	90.32	6.59	28.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	90.32	8.718148	30.212268
清单项目综合单价											223.98817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011016	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	94.04	6.59	28.44	87.94	94.04	6.59	28.44
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	94.04	8.718148	30.392268
清单项目综合单价											227.88817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011017	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	108.94	6.59	29.19	87.94	108.94	6.59	29.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	108.94	8.718148	31.142268
清单项目综合单价											243.53817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011018	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	112.66	6.59	29.38	87.94	112.66	6.59	29.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	112.66	8.718148	31.332268
清单项目综合单价											247.44817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011019	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	127.56	6.59	30.12	87.94	127.56	6.59	30.12
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	127.56	8.718148	32.072268
清单项目综合单价											263.08817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	136.87	6.59	30.59	87.94	136.87	6.59	30.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	136.87	8.718148	32.542268
清单项目综合单价											272.86817800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	154.26	6.59	38.33	113.9	154.26	6.59	38.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	154.26	9.34638	40.85858
清单项目综合单价											327.16943000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	62.82	6.59	26.88	87.94	62.82	6.59	26.88
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	62.82	8.718148	28.832268
清单项目综合单价											195.10817800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	77.02	6.59	27.59	87.94	77.02	6.59	27.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	77.02	8.718148	29.542268
清单项目综合单价											210.01817800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	81.74	8.718148	29.782268
清单项目综合单价											214.97817800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	110.12	6.59	29.25	87.94	110.12	6.59	29.25
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	110.12	8.718148	31.202268
清单项目综合单价											244.77817800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011026	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268

工程量清单综合单价分析表

小计						94.737762	129.04	8.718148	32.142268
清单项目综合单价									264.63817800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011027	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	133.76	6.59	30.43	87.94	133.76	6.59	30.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	133.76	8.718148	32.382268
清单项目综合单价									269.59817800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011028	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	140.86	8.718148	32.742268
清单项目综合单价									277.05817800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011029	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	155.18	9.34638	40.89858
清单项目综合单价									328.12943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	178.83	9.34638	42.08858
清单项目综合单价									352.96943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	185.93	6.59	39.91	113.9	185.93	6.59	39.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	185.93	9.34638	42.43858
清单项目综合单价									360.41943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011032	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	190.65	6.59	40.15	113.9	190.65	6.59	40.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	190.65	9.34638	42.67858
清单项目综合单价									365.37943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011033	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	202.47	6.59	40.74	113.9	202.47	6.59	40.74
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	202.47	9.34638	43.26858
清单项目综合单价											377.78943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011034	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	226.12	9.34638	44.44858
清单项目综合单价											402.61943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011035	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	66.37	6.59	27.06	87.94	66.37	6.59	27.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	66.37	8.718148	29.012268
清单项目综合单价											198.83817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011036	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	74.35	6.59	27.46	87.94	74.35	6.59	27.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	74.35	8.718148	29.412268
清单项目综合单价											207.21817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011037	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	82.34	6.59	27.86	87.94	82.34	6.59	27.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	82.34	8.718148	29.812268
清单项目综合单价											215.60817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011038	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	87.66	8.718148	30.082268
清单项目综合单价											221.19817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011039	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	100.96	6.59	28.79	87.94	100.96	6.59	28.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	100.96	8.718148	30.742268
清单项目综合单价											235.15817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011040	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	69.92	6.59	27.24	87.94	69.92	6.59	27.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	69.92	8.718148	29.192268
清单项目综合单价											202.56817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011041	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	87.66	8.718148	30.082268
清单项目综合单价											221.19817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011042	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	93.57	6.59	28.42	87.94	93.57	6.59	28.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	93.57	8.718148	30.372268
清单项目综合单价											227.39817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011043	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.35	6.59	29.16	87.94	108.35	6.59	29.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	108.35	8.718148	31.112268
清单项目综合单价											242.91817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011044	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	125.62	9.34638	39.42858
清单项目综合单价											297.09943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011045	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	155.18	9.34638	40.89858
清单项目综合单价											328.12943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011046	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	184.74	6.59	39.85	113.9	184.74	6.59	39.85
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	184.74	9.34638	42.37858
清单项目综合单价											359.16943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011047	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	214.3	9.34638	43.85858
清单项目综合单价											390.20943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011048	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	223.16	6.59	41.77	113.9	223.16	6.59	41.77
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	223.16	9.34638	44.29858
清单项目综合单价											399.50943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011049	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	276.24	9.740356	51.619996
清单项目综合单价											477.84326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011050	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	335.36	6.59	51.68	130.18	335.36	6.59	51.68
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	335.36	9.740356	54.569996
清单项目综合单价											539.91326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011051	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	141	6.59	37.67	113.9	141	6.59	37.67
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	141	9.34638	40.19858
清单项目综合单价											313.24943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011052	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	167	6.59	38.97	113.9	167	6.59	38.97
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	167	9.34638	41.49858
清单项目综合单价											340.54943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011053	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	199.52	6.59	40.59	113.9	199.52	6.59	40.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	199.52	9.34638	43.11858
清单项目综合单价											374.68943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011054	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	215.77	6.59	41.4	113.9	215.77	6.59	41.4
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	215.77	9.34638	43.92858
清单项目综合单价											391.74943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011055	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	234.86	6.59	46.66	130.18	234.86	6.59	46.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	234.86	9.740356	49.549996
清单项目综合单价											434.39326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011056	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	299.89	6.59	49.91	130.18	299.89	6.59	49.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	299.89	9.740356	52.799996
清单项目综合单价											502.67326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011057	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	79.52	6.59	34.59	113.9	79.52	6.59	34.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	79.52	9.34638	37.11858
清单项目综合单价											248.68943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011058	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	100.79	6.59	35.66	113.9	100.79	6.59	35.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	100.79	9.34638	38.18858
清单项目综合单价											271.02943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011059	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	107.89	9.34638	38.53858	
清单项目综合单价											278.47943000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011060	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	125.62	9.34638	39.42858	
清单项目综合单价											297.09943000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011061	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	143.36	6.59	37.78	113.9	143.36	6.59	37.78	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	143.36	9.34638	40.30858	
清单项目综合单价											315.71943000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011062	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	150.46	6.59	38.14	113.9	150.46	6.59	38.14	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	150.46	9.34638	40.66858	
清单项目综合单价											323.17943000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011063	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	178.83	9.34638	42.08858	
清单项目综合单价											352.96943000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011064	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996	
小计								140.242914	217.13	9.740356	48.659996	
清单项目综合单价											415.77326600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011065	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	252.6	6.59	47.55	130.18	252.6	6.59	47.55	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996	
小计								140.242914	252.6	9.740356	50.439996	
清单项目综合单价											453.02326600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011066	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	323.53	6.59	51.09	130.18	323.53	6.59	51.09
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	323.53	9.740356	53.979996
清单项目综合单价											527.49326600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011067	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	397.14	6.59	54.87	130.54	397.14	6.59	54.87
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	397.14	9.749068	57.767988
清单项目综合单价											605.28779800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011068	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	119.71	6.59	36.6	113.9	119.71	6.59	36.6
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	119.71	9.34638	39.12858
清单项目综合单价											290.88943000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011069	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	205.3	6.59	45.18	130.18	205.3	6.59	45.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	205.3	9.740356	48.069996
清单项目综合单价											403.35326600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011070	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	288.06	6.59	49.32	130.18	288.06	6.59	49.32
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	288.06	9.740356	52.209996
清单项目综合单价											490.25326600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011071	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	373.5	6.59	53.69	130.54	373.5	6.59	53.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	373.5	9.749068	56.587988
清单项目综合单价											580.46779800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011072	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	456.26	6.59	57.83	130.54	456.26	6.59	57.83
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988

工程量清单综合单价分析表

小计						140.630742	456.26	9.749068	60.727988
清单项目综合单价									667.36779800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费		元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59		kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)		10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费		元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011073	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	539.33	6.59	70.49	162.7	539.33	6.59	70.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194
小计								175.27671	539.33	10.52734	74.10194
清单项目综合单价									799.23599000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费		元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60		kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费		元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011074	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	128.45	9.740356	44.229996
清单项目综合单价									322.66326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011075	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	172.79	6.59	43.56	130.18	172.79	6.59	43.56
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	172.79	9.740356	46.449996
清单项目综合单价									369.22326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011076	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	217.13	9.740356	48.659996
清单项目综合单价									415.77326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011077	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	261.46	6.59	47.99	130.18	261.46	6.59	47.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	261.46	9.740356	50.879996
清单项目综合单价									462.32326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011078	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	134.37	6.59	41.63	130.18	134.37	6.59	41.63
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	134.37	9.740356	44.519996
清单项目综合单价									328.87326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011079	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	181.66	6.59	44	130.18	181.66	6.59	44
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	181.66	9.740356	46.889996
清单项目综合单价											378.53326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011080	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	228.95	6.59	46.36	130.18	228.95	6.59	46.36
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	228.95	9.740356	49.249996
清单项目综合单价											428.18326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011081	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	276.24	9.740356	51.619996
清单项目综合单价											477.84326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011082	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	326.2	6.59	51.33	130.54	326.2	6.59	51.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	326.2	9.749068	54.227988
清单项目综合单价											530.80779800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011083	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	420.79	6.59	56.06	130.54	420.79	6.59	56.06
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	420.79	9.749068	58.957988
清单项目综合单价											630.12779800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011084	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	515.68	6.59	69.31	162.7	515.68	6.59	69.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194
小计								175.27671	515.68	10.52734	72.92194
清单项目综合单价											774.40599000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费				元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011085	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-98	百叶风口安装 周长C(mm) 5200<C≤6000	个	1	168.13	613.87	6.59	75.65	168.13	613.87	6.59	75.65
031106-1	地下室增加费	100元	1.6813	7.73	0	2.42	2.22	12.996449	0	4.068746	3.732486
小计								181.126449	613.87	10.658746	79.382486
清单项目综合单价											885.03768100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	54.311	1.3889	75.43		
		技工人工费		元	67.991	1.3634	92.7		
	材料	扁钢 <59		kg	3.48	4.4	15.31		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)		10套	1.784	2.42	4.32		
		其他材料费		元	0.143	0.885	0.13		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011086	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	113.39	6.59	40.69	130.54	113.39	6.59	40.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	113.39	9.749068	43.587988
清单项目综合单价											307.35779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011087	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	160.68	6.59	43.05	130.54	160.68	6.59	43.05
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	160.68	9.749068	45.947988
清单项目综合单价											357.00779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011088	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	278.91	6.59	48.96	130.54	278.91	6.59	48.96
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	278.91	9.749068	51.857988
清单项目综合单价											481.14779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011089	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	397.45	6.59	63.4	162.7	397.45	6.59	63.4
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194
小计								175.27671	397.45	10.52734	67.01194
清单项目综合单价											650.26599000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	扁钢 <60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011090	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	395.36	6.59	54.68	130.18	395.36	6.59	54.68
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	395.36	9.740356	57.569996
清单项目综合单价											602.91326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011091	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	553.2	6.59	62.58	130.18	553.2	6.59	62.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	553.2	9.740356	65.469996
清单项目综合单价											768.65326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011092	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	711.03	6.59	70.47	130.18	711.03	6.59	70.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	711.03	9.740356	73.359996
清单项目综合单价											934.37326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011093	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	871.54	6.59	78.59	130.54	871.54	6.59	78.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	871.54	9.749068	81.487988
清单项目综合单价											1103.40779800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011094	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	35.28	6.59	8.39	23.25	35.28	6.59	8.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	35.28	7.15265	8.90615
清单项目综合单价											76.38602500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011095	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	36.37	6.59	8.45	23.25	36.37	6.59	8.45
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	36.37	7.15265	8.96615
清单项目综合单价											77.53602500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011096	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.94	6.59	8.57	23.25	38.94	6.59	8.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	38.94	7.15265	9.08615
清单项目综合单价											80.22602500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011097	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.58	6.59	8.56	23.25	38.58	6.59	8.56
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	38.58	7.15265	9.07615
清单项目综合单价											79.85602500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011098	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-101	百叶风口安装 周长C(mm) 7000<C≤7700	个	1	233.23	1450.67	17.58	135.51	233.23	1450.67	17.58	135.51
031106-1	地下室增加费	100元	2.3323	7.73	0	2.42	2.22	18.028679	0	5.644166	5.177706
小计								251.258679	1450.67	23.224166	140.687706
清单项目综合单价											1865.84055100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	75.337	1.3889		104.64		
		技工人工费				元	94.314	1.3634		128.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60	kg	4.77	4.4	20.99		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	3.5	0.8	2.8		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		
项目编码	030703011099	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	272.43	6.59	57.15	162.7	272.43	6.59	57.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194
小计								175.27671	272.43	10.52734	60.76194
清单项目综合单价											518.99599000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	扁钢 ＜60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011100	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000＜C≤11000	个	1	334.32	2865.37	21.98	233.3	334.32	2865.37	21.98	233.3
031106-1	地下室增加费	100元	3.3432	7.73	0	2.42	2.22	25.842936	0	8.090544	7.421904
小计								360.162936	2865.37	30.070544	240.721904
清单项目综合单价											3496.32538400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.995	1.3889	149.99		
		技工人工费	元	135.202	1.3634	184.33		
	材料	扁钢 ＜60	kg	6.82	4.4	30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	4.8	0.8	3.84		
		其他材料费	元	0.227	0.885	0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.1	219.77	21.98		

项目编码	030703011101	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000＜C≤11000	个	1	334.32	3104.34	21.98	245.25	334.32	3104.34	21.98	245.25
031106-1	地下室增加费	100元	3.3432	7.73	0	2.42	2.22	25.842936	0	8.090544	7.421904
小计								360.162936	3104.34	30.070544	252.671904
清单项目综合单价											3747.24538400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.995	1.3889	149.99		
		技工人工费	元	135.202	1.3634	184.33		
	材料	扁钢 ＜60	kg	6.82	4.4	30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	4.8	0.8	3.84		
		其他材料费	元	0.227	0.885	0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.1	219.77	21.98		

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	132.74	0	23.45	63.55	132.74	0	23.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908
小计								79.870522	219.1965	1.794188	32.220908
清单项目综合单价											333.08211800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	133.91	0	23.51	63.55	133.91	0	23.51
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908
小计								79.870522	220.3665	1.794188	32.280908
清单项目综合单价											334.31211800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	138.59	0	23.75	63.55	138.59	0	23.75
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908
小计								79.870522	225.0465	1.794188	32.520908
清单项目综合单价											339.23211800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
	机械								

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	53.41	0	12.2	36.02	53.41	0	12.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	53.41	0.871684	12.999644
清单项目综合单价											106.08567400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	66.17	0	12.84	36.02	66.17	0	12.84
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	66.17	0.871684	13.639644
清单项目综合单价											119.48567400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	68.29	0	12.94	36.02	68.29	0	12.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	68.29	0.871684	13.739644
清单项目综合单价											121.70567400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	76.8	0	13.37	36.02	76.8	0	13.37
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	76.8	0.871684	14.169644
清单项目综合单价											130.64567400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	40.27	0	15.85	52.3	40.27	0	15.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	40.27	1.26566	17.01106
清单项目综合单价											114.88951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	44.95	0	16.09	52.3	44.95	0	16.09
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	44.95	1.26566	17.25106
清单项目综合单价											119.80951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	48.87	0	16.28	52.3	48.87	0	16.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	48.87	1.26566	17.44106
清单项目综合单价								123.91951000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	54.13	6.75	17.03	52.3	54.13	6.75	17.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	54.13	8.01566	18.19106
清单项目综合单价								136.67951000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	68.49	6.75	17.75	52.3	68.49	6.75	17.75
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	68.49	8.01566	18.91106
清单项目综合单价								151.75951000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	77.46	6.75	18.2	52.3	77.46	6.75	18.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	77.46	8.01566	19.36106
清单项目综合单价								161.17951000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.031	0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
项目编码	030703020001	项目名称	消声器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	426.41	0	71	187.73	426.41	0	71
031106-1	地下室增加费	100元	1.8773	7.73	0	2.42	2.22	14.511529	0	4.543066	4.167606
小计								202.241529	426.41	4.543066	75.167606
清单项目综合单价								708.36220100			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	51.934	1.3889		72.13		
		技工人工费				元	65.015	1.3634		88.64		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm				kg	2.5	3.22		8.05		
		角钢 <63				kg	3.46	3.37		11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.31	6.63		2.06		
		膨胀螺栓 M8				套	4.16	0.4		1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16~25				10套	1.248	1.73		2.16		
		六角螺母 M6~10				10个	0.424	1.79		0.76		
		其他材料费				元	0.233	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	030703020002	项目名称	消声器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	445.36	0	71.94	187.73	445.36	0	71.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.8773	7.73	0	2.42	2.22	14.511529	0	4.543066	4.167606
小计								202.241529	445.36	4.543066	76.107606
清单项目综合单价								728.25220100			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	51.934	1.3889		72.13		
		技工人工费				元	65.015	1.3634		88.64		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm				kg	2.5	3.22		8.05		
		角钢 <63				kg	3.46	3.37		11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.31	6.63		2.06		
		膨胀螺栓 M8				套	4.16	0.4		1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16~25				10套	1.248	1.73		2.16		
		六角螺母 M6~10				10个	0.424	1.79		0.76		
		其他材料费				元	0.233	0.885		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703020003	项目名称	消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	506.72	0	96.09	267.36	506.72	0	96.09
031106-1	地下室增加费	100元	2.6736	7.73	0	2.42	2.22	20.666928	0	6.470112	5.935392
小计								288.026928	506.72	6.470112	102.025392
清单项目综合单价											903.24243200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.955		1.3889		102.72		
		技工人工费			元	92.593		1.3634		126.24		
		高级技工人工费			元	27.775		1.3824		38.4		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	3.87		3.22		12.46		
		角钢 <63			kg	7.14		3.37		24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.72		6.63		4.77		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	16.64		0.28		4.66		
		其他材料费			元	0.428		0.885		0.38		
	机械											
项目编码	030703020004	项目名称	消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	538.61	0	97.68	267.36	538.61	0	97.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.6736	7.73	0	2.42	2.22	20.666928	0	6.470112	5.935392
小计								288.026928	538.61	6.470112	103.615392
清单项目综合单价											936.72243200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.955		1.3889		102.72		
		技工人工费			元	92.593		1.3634		126.24		
		高级技工人工费			元	27.775		1.3824		38.4		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	3.87		3.22		12.46		
		角钢 <63			kg	7.14		3.37		24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.72		6.63		4.77		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	16.64		0.28		4.66		
		其他材料费			元	0.428		0.885		0.38		
	机械											
项目编码	030703020005	项目名称	消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	563.44	0	98.92	267.36	563.44	0	98.92
031106-1	地下室增加费	100元	2.6736	7.73	0	2.42	2.22	20.666928	0	6.470112	5.935392
小计								288.026928	563.44	6.470112	104.855392
清单项目综合单价											962.79243200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.955		1.3889		102.72		
		技工人工费			元	92.593		1.3634		126.24		
		高级技工人工费			元	27.775		1.3824		38.4		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	3.87		3.22		12.46		
		角钢 <63			kg	7.14		3.37		24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.72		6.63		4.77		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	16.64		0.28		4.66		
		其他材料费			元	0.428		0.885		0.38		
	机械											
项目编码	030702009002	项目名称	防虫网			计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ˚ 防虫网	㎡	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12
031106-1	地下室增加费	100元	1.6884	7.73	0	2.42	2.22	13.051332	0	4.085928	3.748248
小计								181.891332	146.18	5.845928	55.868248
清单项目综合单价											389.78550800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	46.679		1.3889		64.83		
		技工人工费			元	58.44		1.3634		79.68		
		高级技工人工费			元	17.601		1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <60			kg	19.625		4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	20		0.8		16		
		防虫网			㎡	1.06		35.4		37.52		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.414		11.83		4.9		
		汽油 60#～70#			kg	0.11		6.67		0.73		
		其他材料费			元	0.774		0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.008		219.77		1.76		
项目编码	030701004001	项目名称	风机盘管			计量单位		台		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管FP-02，高档风量:340m³/h,中档风量:270m³/h,低档风量:170m³/h,额定供冷量（全冷量）:2.47(kw),额定供冷量（显冷量）:1.6(kw),额定供热量:3.48(kw),供冷工况:19(kPa),供热工况:19(kPa),电机输入功率:40(w)	台	1	340.11	841.13	27.38	93.94	340.11	841.13	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973188	7.73	0	2.42	2.22	30.71274324	0	9.61511496	8.82047736
小计								428.0302432	1019.6945	38.27511496	126.9049774

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1612.90483556
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004002	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-03，高档风量:520m³/h,中档风量:430m³/h,低档风量:300m³/h,额定供冷量（全冷量）:3.53(kw),额定供冷量（显冷量）:2.35(kw),额定供热量:5.32(kw),供冷工况:20(kPa),供热工况:20(kPa),电机输入功率:58(w)	台	1	340.11	863.54	27.38	93.94	340.11	863.54	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973134	7.73	0	2.42	2.22	30.71232582	0	9.61498428	8.82035748
	小计							428.0298258	1042.1045	38.27498428	126.9048575

清单项目综合单价								1635.31416758
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004003	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-04，高档风量:680m³/h,中档风量:520m³/h,低档风量:360m³/h,额定供冷量（全冷量）:4.24(kw),额定供冷量（显冷量）:3.09(w),额定供热量:6.68(kw),供冷工况:15(kPa),供热工况:15(kPa),电机输入功率:71(w)；	台	1	340.11	885.07	27.38	93.94	340.11	885.07	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973167	7.73	0	2.42	2.22	30.71258091	0	9.61506414	8.82043074
	小计							428.0300809	1063.6345	38.27506414	126.9049307

清单项目综合单价								1656.84457579
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004004	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管FP-05，高档风量:850m³/h,中档风量:640m³/h,低档风量:430m³/h,额定供冷量（全冷量）:5.23(kw),额定供冷量（显冷量）:3.52(kw),额定供热量:7.84(kw),供冷工况:21(kPa),供热工况:21(kPa),电机输入功率:83(w);	台	1	340.11	953.22	27.38	93.94	340.11	953.22	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973167	7.73	0	2.42	2.22	30.71258091	0	9.61506414	8.82043074
小计								428.0300809	1131.7845	38.27506414	126.9049307
清单项目综合单价											1724.99457579

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004005	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管FP-06，高档风量:1020m³/h,中档风量:770m³/h,低档风量:530m³/h,额定供冷量（全冷量）:6.58(kw),额定供冷量（显冷量）:4.54(kw),额定供热量:9.38(kw),供冷工况:31(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:108(w);	台	1	340.11	1199.53	27.38	93.94	340.11	1199.53	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973177	7.73	0	2.42	2.22	30.71265821	0	9.61508834	8.82045294
小计								428.0301582	1378.0945	38.27508834	126.9049529
清单项目综合单价											1971.30469949

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-07，高档风量:1170m³/h,中档风量:910m³/h,低档风量:600m³/h,额定供冷量（全冷量）:6.8(kw),额定供冷量（显冷量）:4.86(kw),额定供热量:10.61(kw),供冷工况:23(kPa),供热工况:23(kPa),电机输入功率:129(w)；	台	1	340.11	1362.37	27.38	93.94	340.11	1362.37	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973175	7.73	0	2.42	2.22	30.71264275	0	9.6150835	8.8204485
小计								428.0301428	1540.9345	38.2750835	126.9049485
清单项目综合单价											2134.14467475

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-08，高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w)；	台	1	340.11	1480.36	27.38	93.94	340.11	1480.36	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973174	7.73	0	2.42	2.22	30.71263502	0	9.61508108	8.82044628
小计								428.030135	1658.9245	38.27508108	126.9049463
清单项目综合单价											2252.13466238

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		

工程量清单综合单价分析表

材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
	溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-10，高档风量:1710m³/h,中档风量:1290m³/h,低档风量:860m³/h,额定供冷量（全冷量）:9.29(kw),额定供冷量（显冷量）:6.87(kw),额定供热量:15.91(kw),供冷工况:29(kPa),供热工况:29(kPa),电机输入功率:171(w);	台	1	340.11	1632.86	27.38	93.94	340.11	1632.86	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973167	7.73	0	2.42	2.22	30.71258091	0	9.61506414	8.82043074
	小计							428.0300809	1811.4245	38.27506414	126.9049307
	清单项目综合单价										2404.63457579

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
	技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
	高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
	角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
	钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
	煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
	溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
	聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
	其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004009	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-12，高档风量:2040m³/h,中档风量:1530m³/h,低档风量:1020m³/h,额定供冷量（全冷量）:11.55(kw),额定供冷量（显冷量）:8.33(kw),额定供热量:18.38(kw),供冷工况:30(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:210(w);	台	1	340.11	1850.56	27.38	93.94	340.11	1850.56	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973134	7.73	0	2.42	2.22	30.71232582	0	9.61498428	8.82035748
	小计							428.0298258	2029.1245	38.27498428	126.9048575
	清单项目综合单价										2622.33416758

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
	技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
	高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
	角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
	钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
	镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
	镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˇ 组合式全空气空调机组，冷量：31.2KW 热量：10.8KW 风量:2000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率：1.5KW 电压:380V 运行重量：350kg	台	1	744.38	10015.19	182.28	210.27	744.38	10015.19	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	10538.176	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											11920.10009000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	230.9596	1.3889	320.78		
		技工人工费	元	289.3084	1.3634	394.44		
		高级技工人工费	元	87.1318	1.3824	120.45		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˇ 组合式全空气空调机组，冷量:36KW 热量:28.8KW 风量:8000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:638kg	台	1	744.38	29477.13	182.28	210.27	744.38	29477.13	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	30000.116	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											31382.04009000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	230.9596	1.3889	320.78		
		技工人工费	元	289.3084	1.3634	394.44		
		高级技工人工费	元	87.1318	1.3824	120.45		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˇ 组合式全空气空调机组，冷量:46.8KW 风量:3000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率:1.5KW 电压:380V 运行重量:350kg	台	1	744.38	12107.81	182.28	210.27	744.38	12107.81	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	12630.796	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											14012.72009000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	230.9596	1.3889	320.78		
		技工人工费	元	289.3084	1.3634	394.44		
		高级技工人工费	元	87.1318	1.3824	120.45		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000 ˇ 组合式全空气空调机组，冷量:55KW 风量:5000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:3.7KW 电压:380V 运行重量:572kg	台	1	1356.85	20053.65	206.99	374.34	1356.85	20053.65	206.99	374.34	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374	
小计								1560.111541	20576.636	242.035714	456.789374	
清单项目综合单价												22835.57262900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	400.5226	1.3889		556.29		
		技工人工费				元	501.2824	1.3634		683.45		
		高级技工人工费				元	150.7548	1.3824		208.4		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	0.41	9.38		3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	0.81	7.47		6.05		
		其他材料费				元	0.312	0.885		0.28		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.16		49.42		
项目编码	030701003005	项目名称			空调器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000 ˇ 组合式全空气空调机组，冷量:61.1KW 热量:19.5KW 风量:10000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:716kg	台	1	1356.85	34461.92	206.99	374.34	1356.85	34461.92	206.99	374.34	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374	
小计								1560.111541	34984.906	242.035714	456.789374	
清单项目综合单价												37243.84262900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	400.5226	1.3889		556.29		
		技工人工费				元	501.2824	1.3634		683.45		
		高级技工人工费				元	150.7548	1.3824		208.4		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	0.41	9.38		3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	0.81	7.47		6.05		
		其他材料费				元	0.312	0.885		0.28		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.16		49.42		
项目编码	030702001013	项目名称			碳钢通风管道			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 ˇ 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010139	79.23	14.82	21.25	23.23	0.80331297	0.15025998	0.21545375	0.23552897	
031106-1	地下室增加费	100元	0.987466	7.73	0	2.42	2.22	7.63311218	0	2.38966772	2.19217452	
小计								106.3798112	47.11851978	33.58590047	32.90739629	
清单项目综合单价												219.99162769
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.490473	1.3889		38.18		
		技工人工费				元	34.187363	1.3634		46.61		
		高级技工人工费				元	10.094187	1.3824		13.95		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.135141	3.211		0.43		
		扁钢 ＜59				kg	0.218174	4.4		0.96		
		角钢 ＜63				kg	2.542	3.37		8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm				m2	1.18	16.2		19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007631	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.001825	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.010139	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.004338	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	1.934	0.79		1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.2	0.51		0.1		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.00551	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)				10套	0.5479	2.74		1.5		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001211	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.004218	2.42		0.01		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		弹簧夹				个	2.1131	4.42		9.34		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.146715	7.42		1.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.05	19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#				张	0.031523	0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.011997	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.049164	6.51		0.32		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04338	9.65		0.42		
		电				kW·h	0.0018	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.006073	5.31		0.03		
		氧气				m3	0.0099	6.19		0.06		
		乙炔气				kg	0.0035	14.64		0.05		
		密封胶 KS型				kg	0.048	10.47		0.5		
		热轧管箍 DN50				个	0.010139	6.81		0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	4.353	0.35		1.52		
		其他材料费				元	0.465162	0.885		0.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000657	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.038677	219.77	8.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.03137	88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.00941	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7455543	0.1394562	0.1999625	0.2185943
031106-1	地下室增加费	100元	0.733979	7.73	0	2.42	2.22	5.67365767	0	1.77622918	1.62943338
	小计							79.07431829	45.68322497	28.34482495	25.23652682
	清单项目综合单价										178.33889503

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.479956	1.3889	28.44		
		技工人工费	元	25.409428	1.3634	34.64		
		高级技工人工费	元	7.458975	1.3824	10.31		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		扁钢 ＜59	kg	0.136176	4.4	0.6		
		角钢 ＜63	kg	2.066	3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007637	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001694	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009409	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005202	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003914	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065735	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012005	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04338	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009409	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.439271	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00062	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.018355	219.77	4.03		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013563	88.02	1.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017901	56.43	1.42	12.8	15.92	1.01015343	0.02541942	0.2291328	0.28498392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017901	27.85	6.44	6.4	8.15	0.49854285	0.11528244	0.1145664	0.14589315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48135789	0.09809748	0.1145664	0.14052285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017901	26.89	7.86	0	7.51	0.48135789	0.14070186	0	0.13443651
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	6.89	0	7.46	0.48135789	0.12333789	0	0.13354146
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009825	79.23	14.82	21.25	23.23	0.77843475	0.1456065	0.20878125	0.22823475
031106-1	地下室增加费	100元	0.554681	7.73	0	2.42	2.22	4.28768413	0	1.34232802	1.23139182
	小计							59.75864115	55.23885156	15.59765614	19.6904448
	清单项目综合单价										150.28559365

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.448511	1.3889	21.46		
		技工人工费	元	19.198965	1.3634	26.18		
		高级技工人工费	元	5.668807	1.3824	7.84		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115177	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007637	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001768	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009824	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005378	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004087	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		

工程量清单综合单价分析表

		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.024081	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012006	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03043	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02685	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009824	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528591	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000641	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013668	219.77	3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004867	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01888	56.43	1.42	12.8	15.92	1.0653984	0.0268096	0.241664	0.3005696
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01888	27.85	6.44	6.4	8.15	0.525808	0.1215872	0.120832	0.153872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01888	26.89	5.48	6.4	7.85	0.5076832	0.1034624	0.120832	0.148208
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01888	26.89	7.86	0	7.51	0.5076832	0.1483968	0	0.1417888
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01888	26.89	6.89	0	7.46	0.5076832	0.1300832	0	0.1408448
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.014531	79.23	14.82	21.25	23.23	1.15129113	0.21534942	0.30878375	0.33755513
031106-1	地下室增加费	100元	0.706435	7.73	0	2.42	2.22	5.46074255	0	1.7095727	1.5682857
小计								76.106042	60.23809459	15.69096572	24.27356437
清单项目综合单价											176.30866668

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.656868	1.3889	27.3		
		技工人工费	元	24.443974	1.3634	33.33		
		高级技工人工费	元	7.244495	1.3824	10.01		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.112684	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007656	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002616	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.014531	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007376	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001215	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006045	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.023098	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020579	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012035	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032095	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02832	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.014531	6.81	0.1		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.542448	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000877	275.56	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013409	219.77	2.95		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004614	88.02	0.41		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009488	79.23	14.82	21.25	23.23	0.75173424	0.14061216	0.20162	0.22040624
031106-1	地下室增加费	100元	0.802259	7.73	0	2.42	2.22	6.20146207	0	1.94146678	1.78101498
小计								86.42994863	61.33861813	6.11636805	26.37646156
清单项目综合单价											180.26139637

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.433645	1.3889	31.16		
		技工人工费	元	27.767572	1.3634	37.86		
		高级技工人工费	元	8.109979	1.3824	11.21		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.003177	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		

工程量清单综合单价分析表

		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007639	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001708	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009487	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005235	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003947	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001044	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012008	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009487	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.489336	0.885	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000624	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006458	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000164	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.048301	56.43	1.42	12.8	15.92	2.72562543	0.06858742	0.6182528	0.76895192
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.048301	27.85	6.44	6.4	8.15	1.34518285	0.31105844	0.3091264	0.39365315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	5.48	6.4	7.85	1.29881389	0.26468948	0.3091264	0.37916285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.048301	26.89	7.86	0	7.51	1.29881389	0.37964586	0	0.36274051
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	6.89	0	7.46	1.29881389	0.33279389	0	0.36032546
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010207	79.23	14.82	21.25	23.23	0.80870061	0.15126774	0.21689875	0.23710861
031106-1	地下室增加费	100元	0.759889	7.73	0	2.42	2.22	5.87394197	0	1.83893138	1.68695358
				小计				81.86564485	74.2194488	6.009617	25.80533642
				清单项目综合单价							187.90004707

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.317436	1.3889	29.61		
	人工	技工人工费	元	26.302274	1.3634	35.86		
		高级技工人工费	元	7.611406	1.3824	10.52		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.003177	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007638	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001837	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010206	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.00554	0.27	0		
	材料	六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004246	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001123	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052647	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012007	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08211	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07245	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010206	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681939	0.885	0.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00066	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006479	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000171	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050601	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85541443	0.07185342	0.6476928	0.80556792
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050601	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40923785	0.32587044	0.3238464	0.41239815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36066089	0.27729348	0.3238464	0.39721785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050601	26.89	7.86	0	7.51	1.36066089	0.39772386	0	0.38001351
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	6.89	0	7.46	1.36066089	0.34864089	0	0.37748346
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.014193	79.23	14.82	21.25	23.23	1.12451139	0.21034026	0.30160125	0.32970339
031106-1	地下室增加费	100元	0.800192	7.73	0	2.42	2.22	6.18548416	0	1.93646464	1.77642624
小计								86.2066625	75.74561935	6.24987849	27.04844452
清单项目综合单价											195.25060486
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.449378	1.3889		31.18		
		技工人工费			元	27.702149	1.3634		37.77		
		高级技工人工费			元	8.008962	1.3824		11.07		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.00814	3.211		0.03		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 <59			kg	0.003155	4.4		0.01		
		扁钢 <60			kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm			m2	1.138	36.58		41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007586	3.282		0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.002555	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.014192	5.4		0.08		
		圆锥销 3×18			10个	0.000401	1.86		0		
		钢丝刷			把	0.00759	2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081	6.63		0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000504	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1	0.51		0.05		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.007222	0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001204	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.005904	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231	3.82		0.09		
		铁铆钉			kg	0.000142	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.001561	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.0357	7.4		0.26		
		铁砂布 0#-2#			张	0.055154	0.66		0.04		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.011926	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.086021	6.51		0.56		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075901	9.65		0.73		
		电			kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		溶剂汽油			kg	0.010626	5.31		0.06		
		氧气(工业用)			m3	0.0176	17.33		0.31		
		乙炔气			kg	0.0063	14.64		0.09		
		热轧管接 DN50			个	0.014192	6.81		0.1		
		其他材料费			元	0.692595	0.885		0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001012	1280.08		1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.000859	275.56		0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006598	219.77		1.45		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002	283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002	55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002	233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002	7		0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.00021	88.02		0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	030702001020		项目名称		碳钢通风管道			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024459	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38022137	0.03473178	0.3130752	0.38938728
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024459	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68118315	0.15751596	0.1565376	0.19934085
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024459	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65770251	0.13403532	0.1565376	0.19200315
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024459	26.89	7.86	0	7.51	0.65770251	0.19224774	0	0.18368709
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024459	26.89	6.89	0	7.46	0.65770251	0.16852251	0	0.18246414
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010076	79.23	14.82	21.25	23.23	0.79832148	0.14932632	0.214115	0.23406548
031106-1	地下室增加费	100元	1.474756	7.73	0	2.42	2.22	11.39986388	0	3.56890952	3.27395832
小计								158.8754497	33.1087856	11.90345619	44.54934665
清单项目综合单价											248.43703817
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.93559	1.3889		56.86		
		技工人工费			元	51.055228	1.3634		69.61		
		高级技工人工费			元	15.199037	1.3824		21.01		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.293142	3.211		0.94		
		扁钢 <59			kg	0.0032	4.4		0.01		
		扁钢 <60			kg	2.064	4.4		9.08		
		角钢 <60			kg	0.089	4.06		0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm			m2	1.138	16.2		18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007694	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.001814	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.010076	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000407	1.86		0		
		钢丝刷			把	0.003669	2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.14	6.63		0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000511	5.6		0		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005493	0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001221	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.004191	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.85	1.73		1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.2	2.83		0.57		
		铁铆钉			kg	0.000144	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.001108	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0015	19.03		0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.0075	7.4		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.02666	0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012095	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.041579	6.51		0.27		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.036688	9.65		0.35		
		电			kW·h	0.0423	0.66		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.005136	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010076	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.267687	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000655	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013477	219.77	2.96		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00017	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03706	56.43	1.42	12.8	15.92	2.0912958	0.0526252	0.474368	0.5899952
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03706	27.85	6.44	6.4	8.15	1.032121	0.2386664	0.237184	0.302039
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03706	26.89	5.48	6.4	7.85	0.9965434	0.2030888	0.237184	0.290921
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03706	26.89	7.86	0	7.51	0.9965434	0.2912916	0	0.2783206
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03706	26.89	6.89	0	7.46	0.9965434	0.2553434	0	0.2764676
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008355	79.23	14.82	21.25	23.23	0.66196665	0.1238211	0.17754375	0.19408665
031106-1	地下室增加费	100元	1.227185	7.73	0	2.42	2.22	9.48614005	0	2.9697877	2.7243507
小计								132.207906	39.33224247	10.19634872	37.68162109
清单项目综合单价											219.41811830

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.16974	1.3889	47.46		
		技工人工费	元	42.483347	1.3634	57.92		
		高级技工人工费	元	12.543462	1.3824	17.34		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.190141	3.211	0.61		
		扁钢 <59	kg	0.003184	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007655	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001504	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008354	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005559	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.004757	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001215	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003475	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.000919	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040395	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012034	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063001	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055589	9.65	0.54		
		电	kW·h	0.064	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007782	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		熟铁管箍 DN50	个	0.008354	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.307693	0.885	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000568	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012424	219.77	2.73		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000153	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039146	56.43	1.42	12.8	15.92	2.20900878	0.05558732	0.5010688	0.62320432
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039146	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0902161	0.25210024	0.2505344	0.3190399
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039146	26.89	5.48	6.4	7.85	1.05263594	0.21452008	0.2505344	0.3072961
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039146	26.89	7.86	0	7.51	1.05263594	0.30768756	0	0.29398646
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039146	26.89	6.89	0	7.46	1.05263594	0.26971594	0	0.29202916
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000104	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.28291328	0.05293288	0.08884408	0.08385936
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.00939	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7439697	0.1391598	0.1995375	0.2181297
031106-1	地下室增加费	100元	0.944874	7.73	0	2.42	2.22	7.30387602	0	2.28659508	2.09762028
小计								101.7938917	45.30770382	7.08711426	29.71016528
清单项目综合单价											183.89887506

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.369341	1.3889	36.62		
		技工人工费	元	32.700887	1.3634	44.58		
		高级技工人工费	元	9.606352	1.3824	13.28		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075146	3.211	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		扁钢 <59	kg	0.00328	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007887	3.282	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.00169	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.00939	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000417	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005872	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000524	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005233	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001252	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003906	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000148	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001033	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042669	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012398	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066547	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058718	9.65	0.57		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008221	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.00939	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.356125	0.885	0.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000624	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00946	219.77	2.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000165	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702003001	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˚ 不锈钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	3910.89	1037.09	1028.45	1160.25	391.089	103.709	102.845	116.025
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01403	79.23	14.82	21.25	23.23	1.1115969	0.2079246	0.2981375	0.3259169
031106-1	地下室增加费	100元	3.99884	7.73	0	2.42	2.22	30.9110332	0	9.6771928	8.8774248
小计								430.7963121	164.4873716	112.9057573	130.2964757

清单项目综合单价 838.48591670

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	42.049897	1.3889	58.4		
	人工	技工人工费	元	173.892468	1.3634	237.08		
		高级技工人工费	元	75.517256	1.3824	104.4		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.00014	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003164	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=0.5mm	m2	1.08	66.58	71.91		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007606	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002525	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.014029	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000402	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000505	5.6	0		
		白坚粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007156	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001207	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005836	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001543	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011957	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.014029	6.81	0.1		
		其他材料费	元	5.089601	0.885	4.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000851	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000593	219.77	0.13		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000209	88.02	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003002	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˚ 不锈钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	3910.89	1144.45	1028.45	1165.62	391.089	114.445	102.845	116.562
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035002	211.79	1729.13	0	142.5	7.41307358	60.523008226	0	4.987785
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27747264	0.05191494	0.08713554	0.08224668
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010308	79.23	14.82	21.25	23.23	0.81670284	0.15276456	0.219045	0.23945484
031106-1	地下室增加费	100元	3.995935	7.73	0	2.42	2.22	30.88857755	0	9.6701627	8.8709757
小计								430.4848266	175.1726878	112.8213432	130.7424622

清单项目综合单价 849.22131983

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	41.969519	1.3889	58.29		
	人工	技工人工费	元	173.791803	1.3634	236.95		
		高级技工人工费	元	75.486895	1.3824	104.35		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000142	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003208	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=0.6mm	m2	1.08	76.52	82.64		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007713	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001855	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010307	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000408	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035001	1721.24	60.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000512	5.6	0		
		白坚粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005594	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001224	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004288	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060937	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001134	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012125	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010307	6.81	0.07		
		其他材料费	元	5.089145	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000667	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000484	219.77	0.11		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000173	88.02	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003003	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560	10m2	0.1	3910.89	1314.01	1028.45	1174.1	391.089	131.401	102.845	117.41
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035001	211.79	1729.13	0	142.5	7.41286179	60.52127913	0	4.9876425
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010006	79.23	14.82	21.25	23.23	0.79277538	0.14828892	0.2126275	0.23243938
031106-1	地下室增加费	100元	3.995666	7.73	0	2.42	2.22	30.88649818	0	9.66951172	8.87037852
				小计				430.4558877	192.121974	112.8134205	131.5819007
				清单项目综合单价							866.97318292

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.96215	1.3889	58.28		
		技工人工费	元	173.782574	1.3634	236.94		
		高级技工人工费	元	75.484113	1.3824	104.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003178	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=0.75mm	m2	1.08	92.22	99.6		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00764	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001801	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010005	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035001	1721.24	60.25		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		白坚粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005455	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004162	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060936	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001101	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01201	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010005	6.81	0.07		
		其他材料费	元	5.089101	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000473	219.77	0.1		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003004	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560	10m2	0.1	3910.89	1464.88	1028.45	1181.64	391.089	146.488	102.845	118.164
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035002	211.79	1729.13	0	142.5	7.41307358	60.52300826	0	4.987785
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009118	79.23	14.82	21.25	23.23	0.72241914	0.13512876	0.1937575	0.21181114
031106-1	地下室增加费	100元	3.99497	7.73	0	2.42	2.22	30.8811181	0	9.6678274	8.8688334
				小计				430.3803631	207.197543	112.7928662	132.3138699
				清单项目综合单价							882.68464218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.942949	1.3889	58.25		
		技工人工费	元	173.758527	1.3634	236.9		
		高级技工人工费	元	75.47686	1.3824	104.34		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003185	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.0mm	m2	1.08	106.19	114.69		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007659	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001641	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009118	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035001	1721.24	60.25		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000509	5.6	0		
		白坚粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005082	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001216	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003793	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060937	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001003	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01204	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		

工程量清单综合单价分析表

		熟铁管箍 DN50	个	0.009118	6.81	0.06		
		其他材料费	元	5.088992	0.885	4.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000606	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.000447	219.77	0.1		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00016	88.02	0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003005	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˆ 不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	3910.89	1895.05	1028.45	1203.15	391.089	189.505	102.845	120.315
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015329	79.23	14.82	21.25	23.23	1.21451667	0.22717578	0.32574125	0.35609267
031106-1	地下室增加费	100元	3.999872	7.73	0	2.42	2.22	30.91901056	0	9.67969024	8.87971584
			小计					430.9072092	250.3026228	112.9358585	134.6189425
			清单项目综合单价								928.76463301

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	42.078354	1.3889	58.44		
	人工	技工人工费	元	173.928107	1.3634	237.13		
		高级技工人工费	元	75.528005	1.3824	104.41		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.00014	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003164	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.2mm	m2	1.08	146.02	157.7		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007608	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.002759	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.015328	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000403	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000505	5.6	0		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.007707	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001208	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.006376	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001686	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01196	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.015328	6.81	0.1		
		其他材料费	元	5.089764	0.885	4.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000916	275.56	0.25		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.000632	219.77	0.14		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000222	88.02	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20<T≤25 ˆ	m3	1	1048.65	1485.52	0	351.77	1048.65	1485.52	0	351.77
031106-1	地下室增加费	100元	10.486501	7.73	0	2.42	2.22	81.06065273	0	25.37733242	23.28003222
			小计					1129.710653	1485.52	25.37733242	375.0500322
			清单项目综合单价								3015.65801737

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	214.482	1.3889	297.89		
	人工	技工人工费	元	442.281	1.3634	603.01		
		高级技工人工费	元	106.878	1.3824	147.75		
		胶粘剂	kg	6.78	3.54	24		
		贴缝胶带 9m	卷	2.05	10.62	21.77		
	材料	B1级铝箔面橡塑保温（风管）	m3	1.08	1330.97	1437.45		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械							

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˆ 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
031106-1	地下室增加费	100元	0.702779	7.73	0	2.42	2.22	5.43248167	0	1.70072518	1.56016938
			小计					75.71048167	57.824	4.33172518	23.23716938
			清单项目综合单价								161.10337623

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
	人工	技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˚ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
031106-1	地下室增加费	100元	0.702781	7.73	0	2.42	2.22	5.43249713	0	1.70073002	1.56017382
小计								75.71049713	87.446	4.33173002	24.71817382
清单项目综合单价											192.20640097

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013013	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.2122	7.73	0	2.42	2.22	1.640306	0	0.513524	0.471084
小计								22.860306	0.95	0.513524	6.141084
清单项目综合单价											30.46491400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	081102004002	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
031106-1	地下室增加费	100元	0.349451	7.73	0	2.42	2.22	2.70125623	0	0.84567142	0.77578122
小计								37.64645623	1.4998	0.84567142	10.09798122
清单项目综合单价											50.08990887

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	030702009003	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-1	地下室增加费	100元	2.025801	7.73	0	2.42	2.22	15.65944173	0	4.90243842	4.49727822
小计								218.2394417	26.19	4.90243842	59.41727822
清单项目综合单价											308.74915837

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.2528	7.73	0	2.42	2.22	25.144144	0	7.871776	7.221216
小计								350.424144	169.46	41.101776	104.151216
清单项目综合单价											665.13713600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		

工程量清单综合单价分析表

		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030703011102	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	79.53	7.996746	21.120486
清单项目综合单价											171.27068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400	个	1	73.89	73.89		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011103	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	140.86	8.718148	32.742268
清单项目综合单价											277.05817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金单层百叶风口600*600	个	1	133.01	133.01		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011104	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	79.53	7.996746	21.120486
清单项目综合单价											171.27068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400	个	1	73.89	73.89		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011105	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	48.11	6.59	9.03	23.25	48.11	6.59	9.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	48.11	7.15265	9.54615
清单项目综合单价											89.85602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口200*200	个	1	44.93	44.93		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011106	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	71.01	6.59	10.18	23.25	71.01	6.59	10.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	71.01	7.15265	10.69615
清单项目综合单价											113.90602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口300*300	个	1	67.83	67.83		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011107	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	86.75	6.59	12.7	29.83	86.75	6.59	12.7
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	86.75	7.311886	13.362226
清单项目综合单价											139.55997100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口350*350	个	1	82.73	82.73		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011108	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	67.28	6.59	11.73	29.83	67.28	6.59	11.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	67.28	7.311886	12.392226
清单项目综合单价								119.11997100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口400*200	个	1	63.26	63.26		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011109	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	105.54	6.59	21.13	58.13	105.54	6.59	21.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	105.54	7.996746	22.420486
清单项目综合单价								198.58068100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口400*400	个	1	99.9	99.9		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011110	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	125.01	6.59	22.11	58.13	125.01	6.59	22.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	125.01	7.996746	23.400486
清单项目综合单价								219.03068100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口450*450	个	1	119.37	119.37		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011111	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	148.99	6.59	31.19	87.94	148.99	6.59	31.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	148.99	8.718148	33.142268
清单项目综合单价								285.58817800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口500*500	个	1	141.14	141.14		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011112	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	199.38	6.59	33.71	87.94	199.38	6.59	33.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	199.38	8.718148	35.662268
清单项目综合单价								338.49817800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口600*600	个	1	191.53	191.53		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011113	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 -	个	1	58.13	114.71	6.59	21.59	58.13	114.71	6.59	21.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	114.71	7.996746	22.880486
清单项目综合单价								208.21068100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口600*300	个	1	109.07	109.07		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011114	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	130.66	6.59	30.28	87.94	130.66	6.59	30.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	130.66	8.718148	32.232268
清单项目综合单价											266.34817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口700*300	个	1	122.81	122.81		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011115	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	144.41	6.59	30.96	87.94	144.41	6.59	30.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	144.41	8.718148	32.912268
清单项目综合单价											280.77817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口800*300	个	1	136.56	136.56		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011116	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	158.15	6.59	31.65	87.94	158.15	6.59	31.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	158.15	8.718148	33.602268
清单项目综合单价											295.20817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口900*300	个	1	150.3	150.3		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011117	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	201.88	6.59	40.71	113.9	201.88	6.59	40.71
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	201.88	9.34638	43.23858
清单项目综合单价											377.16943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		铝合金双层百叶风口1200*300	个	1	191.53	191.53		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011118	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800	个	1	25.97	46.16	0	9.18	25.97	46.16	0	9.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2597	7.73	0	2.42	2.22	2.007481	0	0.628474	0.576534
小计								27.977481	46.16	0.628474	9.756534
清单项目综合单价											84.52248900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	10.502	1.3634	14.32		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
	机械							

项目编码	030703011119	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800＜C≤1200	个	1	33.7	58.13	0	11.83	33.7	58.13	0	11.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.337	7.73	0	2.42	2.22	2.60501	0	0.81554	0.74814
小计								36.30501	58.13	0.81554	12.57814
清单项目综合单价											107.82869000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	13.626	1.3634	18.58		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011120	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	33.7	72.36	0	12.54	33.7	72.36	0	12.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.337	7.73	0	2.42	2.22	2.60501	0	0.81554	0.74814
小计								36.30501	72.36	0.81554	13.28814
清单项目综合单价											122.76869000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011121	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200< C≤1600	个	1	39.52	89.56	0	14.94	39.52	89.56	0	14.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.3952	7.73	0	2.42	2.22	3.054896	0	0.956384	0.877344
小计								42.574896	89.56	0.956384	15.817344
清单项目综合单价											148.90862400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.764	1.3889		17.73		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.23	6.63		1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.385	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011122	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200< C≤1600	个	1	39.52	108.96	0	15.91	39.52	108.96	0	15.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.3952	7.73	0	2.42	2.22	3.054896	0	0.956384	0.877344
小计								42.574896	108.96	0.956384	16.787344
清单项目综合单价											169.27862400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.764	1.3889		17.73		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.23	6.63		1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		方形散流器400*400				个	1	106.41		106.41		
		其他材料费				元	0.385	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011123	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 百叶风口	个	1	29.83	48.36	6.59	10.78	29.83	48.36	6.59	10.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	48.36	7.311886	11.442226
清单项目综合单价											99.24997100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011124	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	61.8	6.59	18.95	58.13	61.8	6.59	18.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	61.8	7.996746	20.240486
清单项目综合单价											152.66068100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011125	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	67.71	7.996746	20.530486
清单项目综合单价											158.86068100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011126	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	73.62	6.59	19.54	58.13	73.62	6.59	19.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	73.62	7.996746	20.830486
清单项目综合单价											165.07068100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011127	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ` 百叶风口	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	81.74	8.718148	29.782268
清单项目综合单价											214.97817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011128	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ` 百叶风口	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	87.66	8.718148	30.082268
清单项目综合单价											221.19817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011129	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	101.98	6.59	35.71	113.9	101.98	6.59	35.71
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	101.98	9.34638	38.23858
清单项目综合单价											272.26943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011130	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	107.89	9.34638	38.53858
清单项目综合单价											278.47943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011131	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	128.45	9.740356	44.229996
清单项目综合单价											322.66326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011132	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 ` 百叶风口	个	1	29.83	57.22	6.59	11.22	29.83	57.22	6.59	11.22
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	57.22	7.311886	11.882226
清单项目综合单价											108.54997100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011133	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	68.45	6.59	19.28	58.13	68.45	6.59	19.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	68.45	7.996746	20.570486

清单项目综合单价 159.64068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011134	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	68.45	6.59	19.28	58.13	68.45	6.59	19.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	68.45	7.996746	20.570486

清单项目综合单价 159.64068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011135	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	79.53	7.996746	21.120486

清单项目综合单价 171.27068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011136	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	92.1	6.59	20.46	58.13	92.1	6.59	20.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	92.1	7.996746	21.750486

清单项目综合单价 184.47068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011137	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 、百叶风口	个	1	87.94	108.35	6.59	29.16	87.94	108.35	6.59	29.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	108.35	8.718148	31.112268

清单项目综合单价 242.91817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5＜S≤10	个	1	605.41	1535.24	161.56	203.25	605.41	1535.24	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	6.2659	7.73	0	2.42	2.22	48.435407	0	15.163478	13.910298
小计								675.024407	1708.153	176.723478	231.410298

清单项目综合单价 2791.31118300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1973.74	161.56	203.25	605.41	1973.74	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	6.2659	7.73	0	2.42	2.22	48.435407	0	15.163478	13.910298
小计								675.024407	2146.653	176.723478	231.410298
清单项目综合单价											3229.81118300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	2299.07	161.56	203.25	605.41	2299.07	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	6.2659	7.73	0	2.42	2.22	48.435407	0	15.163478	13.910298
小计								675.024407	2471.983	176.723478	231.410298
清单项目综合单价											3555.14118300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021004	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3042.21	172.8	250.26	706.46	3042.21	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	7.2764	7.73	0	2.42	2.22	56.246572	0	17.608888	16.153608
小计								783.885572	3215.123	190.408888	280.663608
清单项目综合单价											4470.08106800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021005	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3211.96	172.8	250.26	706.46	3211.96	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	7.2764	7.73	0	2.42	2.22	56.246572	0	17.608888	16.153608
小计								783.885572	3384.873	190.408888	280.663608
清单项目综合单价											4639.83106800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021006	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	4230.41	172.8	250.26	706.46	4230.41	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	7.2764	7.73	0	2.42	2.22	56.246572	0	17.608888	16.153608
小计								783.885572	4403.323	190.408888	280.663608
清单项目综合单价											5658.28106800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021007	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	861.55	105.36	173.26	551.68	861.55	105.36	173.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	5.7286	7.73	0	2.42	2.22	44.282078	0	13.863212	12.717492

工程量清单综合单价分析表

小计						617.141078	1034.463	119.223212	200.227492
清单项目综合单价									1971.05478200
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	158.3943	1.3889		219.99		
		技工人工费		元	198.3142	1.3634		270.38		
		高级技工人工费		元	59.6709	1.3824		82.49		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.1	1721.24		172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm		kg	4.442	14.16		62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下		10套	17.689	18.54		327.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.1741	4.53		0.79		
		其他材料费		元	4.417	0.885		3.91		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.45	234.14		105.36		
项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234

小计						247.207531	380.7365	5.553174	84.859234
清单项目综合单价									718.35643900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费		元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1000*320		个	1	278.74		278.74		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234

小计						247.207531	419.8065	5.553174	86.809234
清单项目综合单价									759.37643900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费		元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1000*400		个	1	317.81		317.81		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	382.19	0	77.03	218.88	382.19	0	77.03
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234

小计						247.207531	468.6465	5.553174	89.249234
清单项目综合单价									810.65643900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费		元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1250*400		个	1	366.65		366.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234

小计						247.207531	631.9765	5.553174	97.419234
清单项目综合单价									982.15643900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费		元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1250*500		个	1	529.98		529.98		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	535.86	0	110.78	317.38	535.86	0	110.78

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934	
小计								353.321581	622.3165	7.936874	125.185934	
清单项目综合单价											1108.76088900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	105.44115	1.3889		146.45		
		技工人工费				元	132.0191	1.3634		179.99		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		70℃防火阀1250*630				个	1	507.04		507.04		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	541.97	0	111.08	317.38	541.97	0	111.08	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934	
小计								353.321581	628.4265	7.936874	125.485934	
清单项目综合单价											1115.17088900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	105.44115	1.3889		146.45		
		技工人工费				元	132.0191	1.3634		179.99		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		70℃防火阀1600*500				个	1	513.15		513.15		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	158.13	0	24.72	63.55	158.13	0	24.72	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908	
小计								79.870522	244.5865	1.794188	33.490908	
清单项目综合单价											359.74211800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费				元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀320*200				个	1	153.73		153.73		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908	
小计								79.870522	252.4065	1.794188	33.880908	
清单项目综合单价											367.95211800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费				元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀320*250				个	1	161.55		161.55		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908	
小计								79.870522	252.4065	1.794188	33.880908	
清单项目综合单价											367.95211800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费				元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀400*200				个	1	161.55		161.55		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	177.12	0	29.54	78.17	177.12	0	29.54	
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8876	7.73	0	2.42	2.22	6.861148	0	2.147992	1.970472	
小计								95.620648	263.5765	2.147992	38.635472	
清单项目综合单价											399.98061200	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.17715	1.3889	39.14		
		技工人工费	元	35.2801	1.3634	48.1		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		70℃防火阀400*250	个	1	171.31	171.31		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	297.6065	2.621102	45.939482
清单项目综合单价											462.84894700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀500*320	个	1	200.61	200.61		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	209.93	0	36.35	97.72	209.93	0	36.35
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	296.3865	2.621102	45.879482
清单项目综合单价											461.56894700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*250	个	1	199.39	199.39		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	231.47	0	37.43	97.72	231.47	0	37.43
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	317.9265	2.621102	46.959482
清单项目综合单价											484.18894700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*320	个	1	220.93	220.93		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.083092	7.73	0	2.42	2.22	8.37230116	0	2.62108264	2.40446424
小计								116.6818012	342.5365	2.62108264	48.18946424
清单项目综合单价											510.02884804

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*400	个	1	245.54	245.54		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	380.7365	5.553174	84.859234
清单项目综合单价											718.35643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀800*400	个	1	278.74	278.74		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	419.8065	5.553174	86.809234
清单项目综合单价											759.37643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀800*500	个	1	317.81	317.81		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	628.44	0	46.91	58.5	628.44	0	46.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	628.44	1.4157	48.2087
清单项目综合单价											741.08645000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.48	740.05	0	57.51	77.48	740.05	0	57.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.7748	7.73	0	2.42	2.22	5.989204	0	1.875016	1.720056
小计								83.469204	740.05	1.875016	59.230056
清单项目综合单价											884.62427600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
		技工人工费	元	31.335	1.3634	42.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.69	6.63	4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.64	2.83	10.3		
		其他材料费	元	5.908	0.885	5.23		
	机械							

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	610.71	0	46.02	58.5	610.71	0	46.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	610.71	1.4157	47.3187
清单项目综合单价											722.46645000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.48	714.03	0	56.21	77.48	714.03	0	56.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.7748	7.73	0	2.42	2.22	5.989204	0	1.875016	1.720056
小计								83.469204	714.03	1.875016	57.930056
清单项目综合单价											857.30427600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
		技工人工费	元	31.335	1.3634	42.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.69	6.63	4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	3.64	2.83	10.3		
		其他材料费		元	5.908	0.885	5.23		
	机械								
项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000<C≤5200	个	1	77.48	1222.96	0	81.65	77.48	1222.96	0	81.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.7748	7.73	0	2.42	2.22	5.989204	0	1.875016	1.720056
小计								83.469204	1222.96	1.875016	83.370056
清单项目综合单价											1391.67427600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
		技工人工费	元	31.335	1.3634	42.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.69	6.63	4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.64	2.83	10.3		
		其他材料费	元	5.908	0.885	5.23		
	机械							

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000<C≤5200	个	1	77.48	1071.6	0	74.09	77.48	1071.6	0	74.09
031106-1	地下室增加费	100元	0.7748	7.73	0	2.42	2.22	5.989204	0	1.875016	1.720056
小计								83.469204	1071.6	1.875016	75.810056
清单项目综合单价											1232.75427600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
		技工人工费	元	31.335	1.3634	42.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.69	6.63	4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.64	2.83	10.3		
		其他材料费	元	5.908	0.885	5.23		
	机械							

项目编码	030703001036	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	281.15	0	27.9	52.3	281.15	0	27.9
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	281.15	1.26566	29.06106
清单项目综合单价											367.81951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001037	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	331.65	0	32.07	58.5	331.65	0	32.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	331.65	1.4157	33.3687
清单项目综合单价											429.45645000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	407.32	0	35.85	58.5	407.32	0	35.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	407.32	1.4157	37.1487
清单项目综合单价											508.90645000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030702009004	项目名称	不锈钢防盗网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ~ 不锈钢防盗网	m2	1	168.84	179.01	1.76	53.76	168.84	179.01	1.76	53.76
031106-1	地下室增加费	100元	1.688402	7.73	0	2.42	2.22	13.05134746	0	4.08593284	3.74825244
小计								181.8913475	179.01	5.84593284	57.50825244
清单项目综合单价											424.25553274

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		技工人工费	元	58.44	1.3634	79.68		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	20	0.8	16		
		不锈钢防盗网	m2	1.06	66.37	70.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#~70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		
项目编码	031001002001	项目名称	镀锌钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-1	地下室增加费	100元	0.358809	7.73	0	2.42	2.22	2.77359357	0	0.86831778	0.79655598
小计								38.65454357	22.37015	2.65266778	11.53725598
清单项目综合单价											75.21461733

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.286865	1.3889	7.34		
		技工人工费	元	17.172965	1.3634	23.41		
		高级技工人工费	元	3.70665	1.3824	5.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.09	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.2602	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0079	43.29	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-1	地下室增加费	100元	0.41766	7.73	0	2.42	2.22	3.2285118	0	1.0107372	0.9272052
小计								44.9944618	27.31415	3.3100872	13.5099052
清单项目综合单价											89.12860420

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138165	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.977265	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.34315	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.2642	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.572583	12.083735	1.482251	2.449342
031106-1	地下室增加费	100元	0.44991	7.73	0	2.42	2.22	3.4778043	0	1.0887822	0.9988002
小计								48.4687873	34.187135	3.7600332	14.8051422
清单项目综合单价											101.22109770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.604736	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	21.517337	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.688351	1.3824	6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.5618	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010971	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064146	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	17.33	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265592	0.885	0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.71804495	1.31472867	2.17252014
031106-1	地下室增加费	100元	0.45015	7.73	0	2.42	2.22	3.4796595	0	1.089363	0.999333
小计								48.49581661	35.70744495	3.71809167	14.88485314
清单项目综合单价											102.80620637

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.57191	1.3889	9.13		
		技工人工费	元	21.538136	1.3634	29.37		
		高级技工人工费	元	4.718856	1.3824	6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.498208	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.009729	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.021658	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017813	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056885	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003685	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.34881	0.885	0.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44190011	13.681979995	1.67829967	2.77330214
031106-1	地下室增加费	100元	0.494613	7.73	0	2.42	2.22	3.82335849	0	1.19696346	1.09804086
小计								53.2856586	46.88937995	4.23126313	16.747343
清单项目综合单价											121.15364468

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.260832	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.655017	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.154399	1.3824	7.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢	kg	0.636012	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.01242	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027649	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072619	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004704	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.410443	0.885	0.36		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	225.09	0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.02	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	433.22	450.62	14.73	138.22	43.322	45.062	1.473	13.822
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
031106-1	地下室增加费	100元	0.515002	7.73	0	2.42	2.22	3.98096546	0	1.24630484	1.14330444
小计								55.48201446	58.748105	4.36935784	17.93193044
清单项目综合单价											136.53140774

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.576667	1.3889	10.52		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	24.644683	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335807	1.3824	7.38		
	材料	镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625345	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.012212	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027185	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022359	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071401	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013227	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004625	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418263	0.885	0.37		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003321	225.09	0.75		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006277	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 50<DN≤65 - 镀锌钢管 DN70	10m	0.1	433.22	485.2	14.73	139.95	43.322	48.52	1.473	13.995
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
031106-1	地下室增加费	100元	0.51501	7.73	0	2.42	2.22	3.9810273	0	1.2463242	1.1433222
小计								55.4820763	62.206105	4.3693772	18.1049482
清单项目综合单价											140.16250670

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.576766	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	24.644947	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335848	1.3824	7.38		
	材料	镀锌钢管 DN70	m	1.02	36.78	37.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625392	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.012213	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027187	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022361	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071407	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013228	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004626	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418274	0.885	0.37		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006278	88.02	0.55		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003003	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.027999	56.43	1.92	0	15.02	1.57998357	0.05375808	0	0.42054498
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.027999	32.97	9.15	0	9.18	0.92312703	0.25619085	0	0.25703082
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.027999	32.97	7.85	0	9.12	0.92312703	0.21979215	0	0.25535088
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.027999	33.96	10.31	0	9.5	0.95084604	0.28866969	0	0.2659905
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.027999	32.97	9.15	0	9.18	0.92312703	0.25619085	0	0.25703082
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0062	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.688682	14.13569	1.733954	2.865268
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
031106-1	地下室增加费	100元	0.603272	7.73	0	2.42	2.22	4.66329256	0	1.45991824	1.33926384
小计								64.99058526	52.57019162	12.70887224	20.73487984
清单项目综合单价											151.00452896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.730567	1.3889	13.51		
		技工人工费	元	28.172572	1.3634	38.41		
		高级技工人工费	元	6.077892	1.3824	8.4		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.657193	3.9	2.56		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.0056	2.45	0.01		
		螺母	kg	0.012834	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.028569	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00496	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.115498	7.4	0.85		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041998	0.66	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075038	0.358	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068037	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055438	9.65	0.53		
		电	kW·h	0.052	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.008064	5.31	0.04		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.1549	17.33	2.68		
		乙炔气	m3	0.004861	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.08	30.68		

工程量清单综合单价分析表

		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.1004	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.417766	0.885	0.37		
		其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	324.79	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003491	225.09	0.79		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	130.87	0.79		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	30.86	0.25		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006597	88.02	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005657	23.92	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0478	171.87	8.22		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	174.7	0.11		

项目编码	031001003004	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	514.35	485.51	113.11	168.47	51.435	48.551	11.311	16.847
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034004	56.43	1.92	0	15.02	1.91884572	0.06528768	0	0.51074008
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.034004	32.97	9.15	0	9.18	1.12111188	0.3111366	0	0.31215672
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.034004	32.97	7.85	0	9.12	1.12111188	0.2669314	0	0.31011648
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034004	33.96	10.31	0	9.5	1.15477584	0.35058124	0	0.323038
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034004	32.97	9.15	0	9.18	1.12111188	0.3111366	0	0.31215672
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.007501	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.30206511	17.10190495	2.09780467	3.46651214
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
031106-1	地下室增加费	100元	0.682904	7.73	0	2.42	2.22	5.27884792	0	1.65262768	1.51604688
小计								73.57027023	67.33287847	15.06143235	23.91216702
清单项目综合单价											179.87674807

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	11.118052	1.3889	15.44		
	人工	技工人工费	元	31.82904	1.3634	43.4		
		高级技工人工费	元	6.838073	1.3824	9.45		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.795026	3.9	3.1		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.006801	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.015526	6.68	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.034561	3.96	0.14		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	5.81	0.59		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152426	7.4	1.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.051005	0.66	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090775	0.358	0.03		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082628	6.51	0.54		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.067327	9.65	0.65		
		电	kW·h	0.0529	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009793	5.31	0.05		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.190816	17.33	3.31		
		乙炔气	m3	0.00588	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.059	14.64	0.86		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	38.96	39.74		
		压制弯头 DN100	个	0.099	26.99	2.67		
		水	m3	0.1153	4.62	0.53		
		其他材料费	元	0.497808	0.885	0.44		
		其他机械费	元	0.162	0.885	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	324.79	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	225.09	0.95		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	130.87	1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	30.86	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	27.21	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.02	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006795	23.92	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	171.87	9.09		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	174.7	0.13		

项目编码	031001003005	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-64	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	538.15	611.17	105.69	180.52	53.815	61.117	10.569	18.052
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.007501	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.30206511	17.10190495	2.09780467	3.46651214
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031106-1	地下室增加费	100元	0.73992	7.73	0	2.42	2.22	5.7195816	0	1.7906064	1.6426224
小计								79.71264671	81.16880495	14.45741107	26.18603454
清单项目综合单价											201.52489727

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	12.454085	1.3889	17.3		
	人工	技工人工费	元	34.170115	1.3634	46.59		
		高级技工人工费	元	7.310986	1.3824	10.11		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.795013	3.9	3.1		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.015525	6.68	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.034561	3.96	0.14		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.034	5.81	0.2		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.196425	7.4	1.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090774	0.358	0.03		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1215	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	0.0537	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.173815	17.33	3.01		
		乙炔气	m3	0.00588	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.053	14.64	0.78		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.02	48.65	49.62		
		压制弯头 DN125	个	0.175	30.27	5.3		
		水	m3	0.2747	4.62	1.27		
		其他材料费	元	0.556803	0.885	0.49		
	机械	其他机械费	元	0.245	0.885	0.22		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	324.79	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	225.09	0.95		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007	30.86	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	27.21	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.02	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007795	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0576	171.87	9.9		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	174.7	0.13		

项目编码	031001003006	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	610.67	801.34	116.69	210.01	61.067	80.134	11.669	21.001
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.050002	56.43	1.92	0	15.02	2.82161286	0.09600384	0	0.75103004
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.050002	32.97	9.15	0	9.18	1.64856594	0.4575183	0	0.45901836
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.050002	32.97	7.85	0	9.12	1.64856594	0.3925157	0	0.45601824
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.050002	33.96	10.31	0	9.5	1.69806792	0.51552062	0	0.475019
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.050002	32.97	9.15	0	9.18	1.64856594	0.4575183	0	0.45901836
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.010601	1240.11	2279.95	279.67	462.14	13.14640611	24.169749975	2.96478167	4.89914614
031106-1	地下室增加费	100元	0.850885	7.73	0	2.42	2.22	6.57734105	0	2.0591417	1.8889647
				小计				91.66712576	107.2537267	16.69292337	30.81411484
				清单项目综合单价							246.42789068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.169283	1.3889	19.68		
		技工人工费	元	39.481745	1.3634	53.83		
		高级技工人工费	元	8.375739	1.3824	11.58		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	1.123603	3.9	4.38		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.021942	6.68	0.15		
		螺栓(综合)	kg	0.048845	3.96	0.19		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00848	12.49	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.244174	7.4	1.81		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075002	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.128292	0.358	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.121503	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099002	9.65	0.96		
		电	kW·h	0.0591	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.220765	17.33	3.83		
		乙炔气	m3	0.00831	13.01	0.11		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	64.99	66.29		
		压制弯头 DN150	个	0.18	34.69	6.24		
		水	m3	0.2964	4.62	1.37		
		其他材料费	元	0.681185	0.885	0.6		
	机械	其他机械费	元	0.268	0.885	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00106	324.79	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005968	225.09	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00265	27.21	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011278	88.02	0.99		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009124	23.92	0.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	171.87	11.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00106	174.7	0.19		

项目编码	031001003007	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-66	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	10m	0.1	736.33	1404.04	311.12	287.29	73.633	140.404	31.112	28.729
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.065994	56.43	1.92	0	15.02	3.72404142	0.12670848	0	0.99122988
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.065994	32.97	9.15	0	9.18	2.17582218	0.6038451	0	0.60582492
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.065994	32.97	7.85	0	9.12	2.17582218	0.5180529	0	0.60186528
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.065994	33.96	10.31	0	9.5	2.24115624	0.68039814	0	0.626943
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.065994	32.97	9.15	0	9.18	2.17582218	0.6038451	0	0.60582492
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0166	1240.11	2279.95	279.67	462.14	20.585826	37.84717	4.642522	7.671524
031106-1	地下室增加费	100元	1.081217	7.73	0	2.42	2.22	8.35780741	0	2.61654514	2.40030174
				小计				116.4802976	181.8149197	38.37106714	42.65741374
				清单项目综合单价							379.32369821

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.224151	1.3889	25.31		
		技工人工费	元	50.086944	1.3634	68.29		
		高级技工人工费	元	10.504158	1.3824	14.52		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	1.759536	3.9	6.86		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021	3.091	0.06		
		钢丝刷	把	0.013199	2.45	0.03		
		螺母	kg	0.034361	6.68	0.23		
		螺栓(综合)	kg	0.07649	3.96	0.3		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.081	16.19	1.31		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01328	12.49	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.440912	7.4	3.26		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.098991	0.66	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.200902	0.358	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.160365	6.51	1.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.130668	9.65	1.26		
		电	kW·h	0.0748	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.019006	5.31	0.1		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.364216	17.33	6.31		
		乙炔气	m3	0.013014	13.01	0.17		
		乙炔气	kg	0.115	14.64	1.68		
		焊接钢管 DN200 δ=6.0mm	m	1.02	115.2	117.5		
		压制弯头 DN200	个	0.185	53.54	9.9		
		水	m3	0.3546	4.62	1.64		
		其他材料费	元	0.875006	0.885	0.77		
	机械	其他机械费	元	0.32	0.885	0.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	270.54	5.68		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00166	324.79	0.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.009345	225.09	2.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00415	27.21	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017662	88.02	1.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01576	23.92	0.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	171.87	20.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00166	174.7	0.29		

项目编码	031001003008	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-25换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN250	10m	0.1	309.54	1549.49	244.54	176.86	30.954	154.949	24.454	17.686
030602-25换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN250	10个	0.003929	1260.17	2208.79	1360.81	541.15	4.95120793	8.67833591	5.34662249	2.12617835
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.083	56.43	1.92	0	15.02	4.68369	0.15936	0	1.24666
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.083	32.97	9.15	0	9.18	2.73651	0.75945	0	0.76194
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.083	32.97	7.85	0	9.12	2.73651	0.65155	0	0.75696
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.083	33.96	10.31	0	9.5	2.81868	0.85573	0	0.7885
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.083	32.97	9.15	0	9.18	2.73651	0.75945	0	0.76194
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.0176	1240.11	2279.95	279.67	462.14	21.825936	40.12712	4.922192	8.133664
031106-1	地下室增加费	100元	0.857658	7.73	0	2.42	2.22	6.62969634	0	2.07553236	1.90400076
小计								92.39554027	210.9500959	37.52854685	37.67934311
清单项目综合单价											378.55352614

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.026526	1.3889	23.65		
		技工人工费	元	38.022844	1.3634	51.84		
		高级技工人工费	元	7.434395	1.3824	10.28		
	材料	角钢(综合)	kg	0.020749	3.355	0.07		
		型钢	kg	1.8656	3.9	7.28		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.3486	3.351	1.17		
		钢丝刷	把	0.0166	2.45	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0188	4.71	0.09		
		螺母	kg	0.036432	6.68	0.24		
		螺栓(综合)	kg	0.081101	3.96	0.32		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.266653	7.42	1.98		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.171449	3.78	0.65		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01408	12.49	0.18		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.066704	7.4	0.49		
		铁砂布 0#-2#	张	0.124499	0.66	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.213013	0.358	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.201689	6.51	1.31		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.164339	9.65	1.59		
		溶剂汽油	kg	0.023904	5.31	0.13		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.139159	6.19	0.86		
		氧气(工业用)	m3	0.039459	17.33	0.68		
		乙炔气	m3	0.013798	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.046354	14.64	0.68		
		螺旋缝焊接钢管 DN250	m	0.8798	172.21	151.51		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN250	个	0.03929	185.84	7.3		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.50772	4.62	2.35		
		其他材料费	元	1.230247	0.885	1.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002586	969.08	2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002586	686.39	1.78		
		吊装机(综合)	台班	0.0149	683.03	10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00176	324.79	0.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.010309	225.09	2.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	233.29	0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018726	88.02	1.65		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.010763	23.92	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08937	167.34	14.96		
		焊条恒温箱	台班	0.008898	38.88	0.35		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00176	174.7	0.31		

项目编码	031001003009	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-26换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm	10m	0.1	343.79	2120.97	258.74	215.51	34.379	212.097	25.874	21.551
030602-26换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN300	10个	0.004593	1430.85	2824.06	1637.37	636.84	6.57189405	12.970907588	7.52044041	2.92500612
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927

工程量清单综合单价分析表

030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.099006	56.43	1.92	0	15.02	5.58690858	0.19009152	0	1.48707012	
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.099006	32.97	9.15	0	9.18	3.26422782	0.9059049	0	0.90887508	
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.099006	32.97	7.85	0	9.12	3.26422782	0.7771971	0	0.90293472	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.099006	33.96	10.31	0	9.5	3.36224376	1.02075186	0	0.940557	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.099006	32.97	9.15	0	9.18	3.26422782	0.9059049	0	0.90887508	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.018101	1240.11	2279.95	279.67	462.14	22.44723111	41.26937495	5.06230667	8.36519614	
031106-1	地下室增加费	100元	0.944606	7.73	0	2.42	2.22	7.30180438	0	2.28594652	2.09702532	
小计								101.7645653	274.1472328	41.4728936	43.60003958	
清单项目综合单价											460.98473133	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.848976	1.3889	26.18		
		技工人工费	元	41.799211	1.3634	56.99		
		高级技工人工费	元	8.168029	1.3824	11.29		
	材料	角钢(综合)	kg	0.024637	3.355	0.08		
		型钢	kg	1.918644	3.9	7.48		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.3486	3.351	1.17		
		钢丝刷	把	0.019801	2.45	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0188	4.71	0.09		
		螺母	kg	0.037468	6.68	0.25		
		螺栓(综合)	kg	0.083407	3.96	0.33		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.371292	7.42	2.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.252838	3.78	0.96		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01448	12.49	0.18		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.068601	7.4	0.51		
		铁砂布 0#-2#	张	0.148508	0.66	0.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.219069	0.358	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.240582	6.51	1.57		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.19603	9.65	1.89		
		溶剂汽油	kg	0.028513	5.31	0.15		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.165518	6.19	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.040581	17.33	0.7		
		乙炔气	m3	0.014191	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.055173	14.64	0.81		
		螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm	m	0.8798	236.13	207.75		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN300	个	0.045921	239.35	10.99		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.50772	4.62	2.35		
		其他材料费	元	1.388882	0.885	1.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.003142	969.08	3.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003142	686.39	2.16		
		吊装机(综合)	台班	0.0149	683.03	10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00181	324.79	0.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.010591	225.09	2.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004525	27.21	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	233.29	0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019259	88.02	1.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.012416	23.92	0.3		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.104749	167.34	17.53		
		焊条恒温箱	台班	0.010497	38.88	0.41		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00181	174.7	0.32		

项目编码	031001003010	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-27换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300<DN≤350 ~ 螺旋缝焊接钢管 DN350	10m	0.1	376.83	2658.47	296.9	253.85	37.683	265.847	29.69	25.385
030602-27	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300<DN≤350	10个	0.003239	1691.64	9258.37	2010.19	1054.21	5.47922196	29.98786043	6.51100541	3.41458619
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300< DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300< DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.115998	56.43	1.92	0	15.02	6.54576714	0.22271616	0	1.74228996
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.115998	32.97	9.15	0	9.18	3.82445406	1.0613817	0	1.06486164
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.115998	32.97	7.85	0	9.12	3.82445406	0.9105843	0	1.05790176
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.115998	33.96	10.31	0	9.5	3.93929208	1.19593938	0	1.101981
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.115998	32.97	9.15	0	9.18	3.82445406	1.0613817	0	1.06486164
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.029601	1240.11	2279.95	279.67	462.14	36.70849611	67.488799995	8.27851167	13.67980614
031106-1	地下室增加费	100元	1.163216	7.73	0	2.42	2.22	8.99165968	0	2.81498272	2.58233952
小计								125.3154992	374.0047636	48.2804998	55.31122785
清单项目综合单价											602.91199042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.260789	1.3889	32.31		
		技工人工费	元	51.625882	1.3634	70.39		
		高级技工人工费	元	9.857917	1.3824	13.63		
	材料	角钢(综合)	kg	0.021442	3.355	0.07		
		型钢	kg	3.137607	3.9	12.24		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.4263	3.351	1.43		
		钢丝刷	把	0.023199	2.45	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0271	4.71	0.13		
		螺母	kg	0.061272	6.68	0.41		
		螺栓(综合)	kg	0.136397	3.96	0.54		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.40051	7.42	2.97		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.261132	3.78	0.99		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.02368	12.49	0.3		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.112184	7.4	0.83		
		铁砂布 0#-2#	张	0.173996	0.66	0.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.35825	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.281874	6.51	1.83		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.229675	9.65	2.22		
		溶剂汽油	kg	0.033407	5.31	0.18		
		漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
		氧气	m3	0.180141	6.19	1.12		
		氧气(工业用)	m3	0.066363	17.33	1.15		
		乙炔气	m3	0.023206	13.01	0.3		
		乙炔气	kg	0.059979	14.64	0.88		
		螺旋缝焊接钢管 DN350	m	0.8798	296.36	260.74		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN350	个	0.032383	872.57	28.26		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.89928	4.62	4.15		
		其他材料费	元	1.827718	0.885	1.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.004452	969.08	4.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.004452	686.39	3.06		
		吊装机(综合)	台班	0.0165	683.03	11.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00296	324.79	0.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.017165	225.09	3.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0074	27.21	0.2		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031494	88.02	2.77		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.013342	23.92	0.32		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.102143	167.34	17.09		
		焊条恒温箱	台班	0.010204	38.88	0.4		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00296	174.7	0.52		

项目编码	031001003011	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-28换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˆ 螺旋缝焊接钢管 DN400	10m	0.1	431.47	3371.47	333.7	306.59	43.147	337.147	33.37	30.659
030602-28换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˆ 低压碳钢对焊管件 DN400	10个	0.006845	1908.7	6429.88	2285.87	989.93	13.0650515	44.0125286	15.64678015	6.77607085
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.131007	56.43	1.92	0	15.02	7.39272501	0.25153344	0	1.96772514
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.131007	32.97	9.15	0	9.18	4.31930079	1.19871405	0	1.20264426
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.131007	32.97	7.85	0	9.12	4.31930079	1.02840495	0	1.19478384
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.131007	33.96	10.31	0	9.5	4.44899772	1.35068217	0	1.2445665
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.131007	32.97	9.15	0	9.18	4.31930079	1.19871405	0	1.20264426
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.030699	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07013689	69.99218505	8.58558933	14.18723586
031106-1	地下室增加费	100元	1.335736	7.73	0	2.42	2.22	10.32523928	0	3.23248112	2.96533392
小计								143.9017528	462.4088623	61.8208506	65.61760463
清单项目综合单价											733.74907031

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.325901	1.3889	36.56		
		技工人工费	元	59.548538	1.3634	81.19		
		高级技工人工费	元	11.444098	1.3824	15.82		
	材料	角钢(综合)	kg	0.029953	3.355	0.1		
		型钢	kg	3.254004	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.4263	3.351	1.43		
		钢丝刷	把	0.026201	2.45	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0271	4.71	0.13		
		螺母	kg	0.063545	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141457	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.866245	7.42	6.43		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.458021	3.78	1.73		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024559	12.49	0.31		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116346	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.196509	0.66	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.37154	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.318345	6.51	2.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.259392	9.65	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.03773	5.31	0.2		
		漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
		氧气	m3	0.295681	6.19	1.83		
		氧气(工业用)	m3	0.068825	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024067	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.098525	14.64	1.44		
		螺旋缝焊接钢管 DN400	m	0.8798	375.07	329.99		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN400	个	0.068446	564.81	38.66		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.89928	4.62	4.15		
		其他材料费	元	2.053929	0.885	1.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.005411	969.08	5.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.005411	686.39	3.71		
		吊装机(综合)	台班	0.018	683.03	12.29		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.017783	225.09	4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007675	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032663	88.02	2.87		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019371	23.92	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.160901	167.34	26.93		
		焊条恒温箱	台班	0.016117	38.88	0.63		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031001003012	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-29换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450 ˆ 螺旋缝焊接钢管 DN450	10m	0.1	525.79	3832.94	387.05	358.44	52.579	383.294	38.705	35.844
030602-29	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	10个	0.002943	2242.22	13548.18	2724.46	1465.44	6.59885346	39.87229374	8.01808578	4.31278992
030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.146999	56.43	1.92	0	15.02	8.29515357	0.28223808	0	2.20792498
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.146999	32.97	9.15	0	9.18	4.84655703	1.34504085	0	1.34945082
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.146999	32.97	7.85	0	9.12	4.84655703	1.15394215	0	1.34063088
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.146999	33.96	10.31	0	9.5	4.99208604	1.51555969	0	1.3964905

工程量清单综合单价分析表

031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.146999	32.97	9.15	0	9.18	4.84655703	1.34504085	0	1.34945082	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.030701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07261711	69.99674495	8.58614867	14.18816014	
031106-1	地下室增加费	100元	1.423023	7.73	0	2.42	2.22	10.99996779	0	3.44371566	3.15911106	
小计								153.3032491	507.7845603	59.76155011	70.22740912	
清单项目综合单价											791.07676860	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.36912	1.3889	39.4		
		技工人工费	元	63.101427	1.3634	86.03		
		高级技工人工费	元	12.200581	1.3824	16.87		
	材料	角钢(综合)	kg	0.020745	3.355	0.07		
		型钢	kg	3.254244	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
		钢丝刷	把	0.0294	2.45	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
		螺母	kg	0.06355	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141467	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.741986	7.42	5.51		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.446342	3.78	1.69		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.02456	12.49	0.31		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116355	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.220497	0.66	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.371567	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.357206	6.51	2.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.291057	9.65	2.81		
		溶剂汽油	kg	0.042335	5.31	0.22		
		漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
		氧气	m3	0.264635	6.19	1.64		
		氧气(工业用)	m3	0.06883	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024069	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.088212	14.64	1.29		
		螺旋缝焊接钢管 DN450	m	0.8695	430.99	374.75		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN450	个	0.029429	1261.06	37.11		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	1.3976	4.62	6.46		
		其他材料费	元	2.24473	0.885	1.99		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.006471	969.08	6.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.006471	686.39	4.44		
		吊装机(综合)	台班	0.0196	683.03	13.39		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017884	225.09	4.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007675	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032665	88.02	2.88		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.016413	23.92	0.39		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.131299	167.34	21.97		
		焊条恒温箱	台班	0.013158	38.88	0.51		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031001003013	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-30换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450<DN≤500 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN500	10m	0.1	631.21	4135.7	413.47	403.36	63.121	413.57	41.347	40.336
030602-30换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450<DN≤500 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN500	10个	0.003456	2495.91	7514.03	3091.66	1257.11	8.62586496	25.96848768	10.68477696	4.34457216
030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400<DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400<DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.162993	56.43	1.92	0	15.02	9.19769499	0.31294656	0	2.44815486
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.162993	32.97	9.15	0	9.18	5.37387921	1.49138595	0	1.49627574
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.162993	32.97	7.85	0	9.12	5.37387921	1.27949505	0	1.48649616
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.162993	33.96	10.31	0	9.5	5.53524228	1.68045783	0	1.5484335
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.162993	32.97	9.15	0	9.18	5.37387921	1.49138595	0	1.49627574
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.030702	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07385722	69.9990249	8.58642834	14.18862228
031106-1	地下室增加费	100元	1.578988	7.73	0	2.42	2.22	12.20557724	0	3.82115096	3.50535336
小计								170.1067743	524.7728839	65.44795626	75.9295838
清单项目综合单价											836.25719830

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.164495	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	70.224206	1.3634	95.74		
		高级技工人工费	元	13.650277	1.3824	18.87		
	材料	角钢(综合)	kg	0.021955	3.355	0.07		
		型钢	kg	3.254354	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
		钢丝刷	把	0.032598	2.45	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
		螺母	kg	0.063552	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141472	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.991953	7.42	7.36		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.52667	3.78	1.99		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024561	12.49	0.31		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116359	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.244489	0.66	0.16		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.37158	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.396072	6.51	2.58		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.322725	9.65	3.11		
		溶剂汽油	kg	0.046942	5.31	0.25		
		漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
		氧气	m3	0.304575	6.19	1.89		
		氧气(工业用)	m3	0.068833	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.02407	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.101493	14.64	1.49		
		螺旋缝焊接钢管 DN500	m	0.8695	463.96	403.41		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN500	个	0.034554	637.17	22.02		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	1.3976	4.62	6.46		
		其他材料费	元	2.471087	0.885	2.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007318	969.08	7.09		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007318	686.39	5.02		
		吊装机(综合)	台班	0.0197	683.03	13.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017885	225.09	4.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007675	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032666	88.02	2.88		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.018611	23.92	0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.153389	167.34	25.67		
		焊条恒温箱	台班	0.015357	38.88	0.6		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031208002001	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
031106-1	地下室增加费	100元	8.1771	7.73	0	2.42	2.22	63.208983	0	19.788582	18.153162
小计								880.918983	1471.55	19.788582	308.113162
清单项目综合单价											2680.37072700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 0.6mm厚压花铝合金板保护层	10m2	0.1	173.44	396.63	0	65.73	17.344	39.663	0	6.573
031106-1	地下室增加费	100元	0.173439	7.73	0	2.42	2.22	1.34068347	0	0.41972238	0.38503458
小计								18.68468347	39.663	0.41972238	6.95803458
清单项目综合单价											65.72544043

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		0.6mm厚压花铝合金板保护层	m2	1.4	28.32	39.65		
	机械							

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 不锈钢保护层0.7mm厚	10m2	0.1	173.44	1263.93	0	109.09	17.344	126.393	0	10.909
031106-1	地下室增加费	100元	0.1734	7.73	0	2.42	2.22	1.340382	0	0.419628	0.384948
小计								18.684382	126.393	0.419628	11.293948
清单项目综合单价											156.79095800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		不锈钢保护层0.7mm厚	m2	1.4	90.27	126.38		
	机械							

项目编码	031301003060	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486
清单项目综合单价											55.34118100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003061	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636
清单项目综合单价											108.17870600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
	材料	油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003062	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
	材料	油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003063	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182
清单项目综合单价											174.47139700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
	人工	技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
	材料	油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031301003064	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652
清单项目综合单价											236.13314200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
	人工	技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
	材料	油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003065	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.1614	7.73	0	2.42	2.22	8.977622	0	2.810588	2.578308
小计								125.117622	143.3	6.490588	40.738308
清单项目综合单价											315.64651800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003066	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	123.39	143.54	4.02	40.11	123.39	143.54	4.02	40.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.2339	7.73	0	2.42	2.22	9.538047	0	2.986038	2.739258
小计								132.928047	143.54	7.006038	42.849258
清单项目综合单价											326.32334300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3889	24.5		
		技工人工费	元	59.844	1.3634	81.59		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6	0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038	5.6	0.21		
		水泥 P.042.5	kg	1.087	0.358	0.39		
		砂子	kg	3.262	0.78	2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51	0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5	39.59		
		汽油 70#~90#	kg	0.019	6.67	0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19	2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64	2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86	4.53		
		无缝钢管 D325×8	m	0.318	273.58	87		
		其他材料费	元	3.06	0.885	2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024	167.34	4.02		

项目编码	031301003067	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	138.01	189.79	0.33	46.04	138.01	189.79	0.33	46.04
031106-1	地下室增加费	100元	1.3801	7.73	0	2.42	2.22	10.668173	0	3.339842	3.063822
小计								148.678173	189.79	3.669842	49.103822
清单项目综合单价											391.24183700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	66.894	1.3634	91.2		
		高级技工人工费	元	13.997	1.3824	19.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		水泥 P.042.5	kg	1.233	0.358	0.44		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	395.5	125.77		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003068	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-38	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 300< DN≤350	个	1	159.21	227.01	0.33	53.51	159.21	227.01	0.33	53.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.5921	7.73	0	2.42	2.22	12.306933	0	3.852882	3.534462
小计								171.516933	227.01	4.182882	57.044462
清单项目综合单价											459.75427700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.773	1.3889	31.63		
		技工人工费	元	77.237	1.3634	105.3		
		高级技工人工费	元	16.117	1.3824	22.28		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.016	14.6	0.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		水泥 P.042.5	kg	1.368	0.358	0.49		
		砂子	kg	4.105	0.78	3.2		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.099	6.51	0.64		
		油麻	kg	3.977	11.5	45.74		
		汽油 70#~90#	kg	0.025	6.67	0.17		
		氧气	m3	0.619	6.19	3.83		
		乙炔气	kg	0.213	14.64	3.12		
		密封油膏	kg	0.865	6.86	5.93		
		无缝钢管 D426×10	m	0.318	489.01	155.51		
		其他材料费	元	7.79	0.885	6.89		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003069	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-39	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 350< DN≤400	个	1	188.7	432.44	0.33	71.58	188.7	432.44	0.33	71.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.887	7.73	0	2.42	2.22	14.58651	0	4.56654	4.18914
小计								203.28651	432.44	4.89654	75.76914
清单项目综合单价											716.39219000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	91.654	1.3634	124.96		
		高级技工人工费	元	19.083	1.3824	26.38		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.474	3.22	1.53		
		钢丝刷子	把	0.02	14.6	0.29		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		水泥 P.042.5	kg	1.553	0.358	0.56		
		砂子	kg	4.66	0.78	3.63		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.122	6.51	0.79		
		油麻	kg	4.679	11.5	53.81		
		汽油 70#～90#	kg	0.031	6.67	0.21		
		氧气	m3	0.825	6.19	5.11		
		乙炔气	kg	0.275	14.64	4.03		
		密封油膏	kg	0.966	6.86	6.63		
		无缝钢管 D480×10	m	0.318	1091.59	347.13		
		其他材料费	元	9.58	0.885	8.48		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003070	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.2	102.9	68.2	48.44	145.2	102.9	68.2	48.44
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	43.01	16.05	0	12.18	43.01	16.05	0	12.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.8821	7.73	0	2.42	2.22	14.548633	0	4.554682	4.178262
小计								202.758633	118.95	72.754682	64.798262
清单项目综合单价											459.26157700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.909	1.3889	37.37		
		技工人工费	元	91.496	1.3634	124.75		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3824	26.1		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	3.351	51.61		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.5	2.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		电	kW·h	0.034	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64	10.37		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.56	7.72		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	225.09	2.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	167.34	58.23		

项目编码	031301003071	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63
031106-1	地下室增加费	100元	2.1773	7.73	0	2.42	2.22	16.830529	0	5.269066	4.833606
小计								234.560529	187.27	101.619066	78.693606
清单项目综合单价											602.14320100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.161	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	105.596	1.3634	143.97		
		高级技工人工费	元	22.05	1.3824	30.48		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	3.351	76.6		
		橡胶密封圈 DN80	个	2	8.85	17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	0.229	14.6	3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	5.6	6.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	6.51	2.47		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.174	11.5	2		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	6.67	0.75		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		密封油膏	kg	0.206	6.86	1.41		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	4.75	0.885	4.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.04	275.56	11.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.02	225.09	4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.483	167.34	80.83		

项目编码	031301003072	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	218.53	179.54	123.11	75.6	218.53	179.54	123.11	75.6
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	47.74	45.32	0	14.9	47.74	45.32	0	14.9
031106-1	地下室增加费	100元	2.6627	7.73	0	2.42	2.22	20.582671	0	6.443734	5.911194
小计								286.852671	224.86	129.553734	96.411194
清单项目综合单价											737.67759900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.041	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.248	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.351	86.32		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.56	13.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	167.34	102.58		

项目编码	031301003073	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-50	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	245.09	203.06	144.04	85.3	245.09	203.06	144.04	85.3
030808-62	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	48.73	52.33	0	15.51	48.73	52.33	0	15.51
031106-1	地下室增加费	100元	2.9382	7.73	0	2.42	2.22	22.712286	0	7.110444	6.522804
小计								316.532286	255.39	151.150444	107.332804
清单项目综合单价											830.40553400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.04	1.3889	58.39		
		技工人工费	元	142.568	1.3634	194.38		
		高级技工人工费	元	29.691	1.3824	41.04		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	30.86	3.351	103.41		
		橡胶密封圈 DN125	个	2	16.04	32.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.125	3.78	0.47		
		钢丝刷子	把	0.306	14.6	4.47		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.75	5.6	9.8		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.5	6.51	3.26		
		黄干油	kg	0.1	9.91	0.99		
		油麻	kg	0.312	11.5	3.59		
		电	kW·h	0.085	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.148	6.67	0.99		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	3.999	6.19	24.75		
		乙炔气	kg	1.333	14.64	19.52		
		密封油膏	kg	0.37	6.86	2.54		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		柔性防水套管 DN125	个	1	0	0		
		其他材料费	元	6.71	0.885	5.94		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.061	275.56	16.81		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.72	167.34	120.48		

项目编码	031301003074	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	287.06	251	148.74	99.15	287.06	251	148.74	99.15
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	48.94	56.61	0	15.78	48.94	56.61	0	15.78
031106-1	地下室增加费	100元	3.36	7.73	0	2.42	2.22	25.9728	0	8.1312	7.4592
小计								361.9728	307.61	156.8712	122.3892
清单项目综合单价											948.84320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.3889	66.74		
		技工人工费	元	163.086	1.3634	222.35		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3824	46.91		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.351	117.69		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		电	kW·h	0.102	0.66	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	167.34	122.66		

项目编码	031301003075	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	327.34	362.6	208.48	119.65	327.34	362.6	208.48	119.65
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	65.68	65.43	0	20.65	65.68	65.43	0	20.65
031106-1	地下室增加费	100元	3.9302	7.73	0	2.42	2.22	30.380446	0	9.511084	8.725044
小计								423.400446	428.03	217.991084	149.025044
清单项目综合单价											1218.44657400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.186	1.3889	78.04		
		技工人工费	元	190.823	1.3634	260.17		
		高级技工人工费	元	39.649	1.3824	54.81		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	43.98	3.351	147.38		
		橡胶密封圈 DN200	个	2	22.12	44.24		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.206	3.78	0.78		
		钢丝刷子	把	0.439	14.6	6.41		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.75	5.6	21		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	6.51	4.73		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.372	11.5	4.28		
		电	kW·h	0.14	0.66	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.215	6.67	1.43		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	4.815	6.19	29.8		
		乙炔气	kg	1.605	14.64	23.5		
		密封油膏	kg	0.359	6.86	2.46		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		柔性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		其他材料费	元	9.29	0.885	8.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.09	167.34	182.4		

项目编码	031301003076	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-53	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	357.37	412.67	260.42	133.81	357.37	412.67	260.42	133.81
030808-65	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	71.63	81.05	0	23.01	71.63	81.05	0	23.01
031106-1	地下室增加费	100元	4.29	7.73	0	2.42	2.22	33.1617	0	10.3818	9.5238
小计								462.1617	493.72	270.8018	166.3438
清单项目综合单价											1393.02730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.442	1.3889	85.34		
		技工人工费	元	208.206	1.3634	283.87		
		高级技工人工费	元	43.253	1.3824	59.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	53.88	3.351	180.55		
		橡胶密封圈 DN250	个	2	24.78	49.56		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	8.24	1.8	14.83		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.257	3.78	0.97		
		钢丝刷子	把	0.538	14.6	7.85		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	6.25	5.6	35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.887	6.51	5.77		
		黄干油	kg	0.14	9.91	1.39		
		油麻	kg	0.659	11.5	7.58		
		电	kW·h	0.175	0.66	0.12		
		汽油 70#～90#	kg	0.263	6.67	1.75		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	5.064	6.19	31.35		
		乙炔气	kg	1.688	14.64	24.71		
		密封油膏	kg	0.781	6.86	5.36		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58	116		
		柔性防水套管 DN250	个	1	0	0		
		其他材料费	元	11.52	0.885	10.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.116	275.56	31.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05	225.09	11.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.298	167.34	217.21		

项目编码	031301003077	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-54	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	396.02	597.24	307.13	156.6	396.02	597.24	307.13	156.6
030808-66	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	73.56	100.69	0	24.5	73.56	100.69	0	24.5
031106-1	地下室增加费	100元	4.6958	7.73	0	2.42	2.22	36.298534	0	11.363836	10.424676
小计								505.878534	697.93	318.493836	191.524676
清单项目综合单价											1713.82704600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.2	1.3889	93.33		
		技工人工费	元	227.796	1.3634	310.58		
		高级技工人工费	元	47.506	1.3824	65.67		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	83.03	3.351	278.23		
		橡胶密封圈 DN300	个	2	29.2	58.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	8.24	2.65	21.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.306	3.78	1.16		
		钢丝刷子	把	0.821	14.6	11.99		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	8.417	5.6	47.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.329	6.51	8.65		
		黄干油	kg	0.16	9.91	1.59		
		油麻	kg	0.774	11.5	8.9		
		电	kW·h	0.208	0.66	0.14		
		汽油 70#～90#	kg	0.392	6.67	2.61		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		氧气	m3	5.919	6.19	36.64		
		乙炔气	kg	1.973	14.64	28.88		
		密封油膏	kg	0.917	6.86	6.29		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	395.5	167.69		
		柔性防水套管 DN300	个	1	0	0		
		其他材料费	元	18.17	0.885	16.08		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.12	275.56	33.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.06	225.09	13.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.557	167.34	260.55		

项目编码	031301003078	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-55	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	435.89	690.3	352.47	175.05	435.89	690.3	352.47	175.05
030808-67	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	83.14	103.81	0	27.19	83.14	103.81	0	27.19
031106-1	地下室增加费	100元	5.1903	7.73	0	2.42	2.22	40.121019	0	12.560526	11.522466
小计								559.151019	794.11	365.030526	213.762466
清单项目综合单价											1932.05401100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.206	1.3889	103.06		
		技工人工费	元	251.764	1.3634	343.26		
		高级技工人工费	元	52.594	1.3824	72.71		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	94.86	3.351	317.88		
		橡胶密封圈 DN350	个	2	30.09	60.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	8.24	2.65	21.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.355	3.78	1.34		
		钢丝刷子	把	0.937	14.6	13.68		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	9.45	5.6	52.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.517	6.51	9.88		
		黄干油	kg	0.17	9.91	1.68		
		油麻	kg	0.834	11.5	9.59		
		电	kW·h	0.241	0.66	0.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.448	6.67	2.99		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	5.976	6.19	36.99		
		乙炔气	kg	1.992	14.64	29.16		
		密封油膏	kg	0.988	6.86	6.78		
		无缝钢管 D426×10	m	0.424	489.01	207.34		
		柔性防水套管 DN350	个	1	0	0		
		其他材料费	元	22.59	0.885	19.99		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.161	275.56	44.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.07	225.09	15.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.747	167.34	292.34		

项目编码	031301003079	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-56	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	491.15	1005.31	398.92	208.74	491.15	1005.31	398.92	208.74
030808-68	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	89.1	121.1	0	29.63	89.1	121.1	0	29.63
031106-1	地下室增加费	100元	5.8025	7.73	0	2.42	2.22	44.853325	0	14.04205	12.88155
小计								625.103325	1126.41	412.96205	251.25155
清单项目综合单价											2415.72692500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.96	1.3889	115.22		
		技工人工费	元	281.537	1.3634	383.85		
		高级技工人工费	元	58.733	1.3824	81.19		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	108.56	3.351	363.78		
		橡胶密封圈 DN400	个	2	30.97	61.94		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	12.36	2.65	32.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.401	3.78	1.52		
		钢丝刷子	把	1.075	14.6	15.7		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	10.575	5.6	59.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.749	6.51	11.39		
		黄干油	kg	0.2	9.91	1.98		
		油麻	kg	1.037	11.5	11.93		
		电	kW·h	0.273	0.66	0.18		
		汽油 70#～90#	kg	0.517	6.67	3.45		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		氧气	m3	5.979	6.19	37.01		
		乙炔气	kg	1.993	14.64	29.18		
		密封油膏	kg	1.229	6.86	8.43		
		无缝钢管 D480×10	m	0.424	1091.59	462.83		
		柔性防水套管 DN400	个	1	0	0		
		其他材料费	元	26.46	0.885	23.42		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.182	275.56	50.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.07	225.09	15.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.99	167.34	333.01		

项目编码	031301003080	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-57	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	个	1	563.22	1189.25	445.39	240.33	563.22	1189.25	445.39	240.33
030808-69	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	个	1	103.65	125.59	0	33.71	103.65	125.59	0	33.71
031106-1	地下室增加费	100元	6.6687	7.73	0	2.42	2.22	51.549051	0	16.138254	14.804514
小计								718.419051	1314.84	461.528254	288.844514
清单项目综合单价											2783.63181900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	95.347	1.3889	132.43		
		技工人工费	元	323.839	1.3634	441.52		
		高级技工人工费	元	67.218	1.3824	92.92		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	121.56	3.351	407.35		
		橡胶密封圈 DN450	个	2	32.74	65.48		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	12.36	2.65	32.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.451	3.78	1.7		
		钢丝刷子	把	1.2	14.6	17.52		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	14.075	5.6	78.82		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.932	6.51	12.58		
		黄干油	kg	0.22	9.91	2.18		
		油麻	kg	1.07	11.5	12.31		
		电	kW·h	0.306	0.66	0.2		
		汽油 70#～90#	kg	0.572	6.67	3.82		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		氧气	m3	6.306	6.19	39.03		
		乙炔气	kg	2.102	14.64	30.77		
		密封油膏	kg	1.269	6.86	8.71		
		无缝钢管 D530×10	m	0.424	1350.57	572.64		
		柔性防水套管 DN450	个	1	0	0		
		其他材料费	元	30.82	0.885	27.28		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.218	275.56	60.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08	225.09	18.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	2.195	167.34	367.31		

项目编码	031301003081	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-58	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500	个	1	599.25	1504.75	464.42	267	599.25	1504.75	464.42	267
030808-70	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500	个	1	123.82	145.57	0	40.05	123.82	145.57	0	40.05
031106-1	地下室增加费	100元	7.2307	7.73	0	2.42	2.22	55.893311	0	17.498294	16.052154
小计								778.963311	1650.32	481.918294	323.102154
清单项目综合单价											3234.30375900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.357	1.3889	143.55		
		技工人工费	元	351.092	1.3634	478.68		
		高级技工人工费	元	72.945	1.3824	100.84		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	135.63	3.351	454.5		
		橡胶密封圈 DN500	个	2	34.51	69.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	2.65	43.67		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.499	3.78	1.89		
		钢丝刷子	把	1.342	14.6	19.59		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	15.925	5.6	89.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	2.175	6.51	14.16		
		黄干油	kg	0.23	9.91	2.28		
		油麻	kg	1.3	11.5	14.95		
		电	kW·h	0.339	0.66	0.22		
		汽油 70#～90#	kg	0.642	6.67	4.28		
		机油	kg	0.21	10.62	2.23		
		氧气	m3	9.75	6.19	60.35		
		乙炔气	kg	3.25	14.64	47.58		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	1.54	6.86	10.56		
		无缝钢管 D630×10	m	0.424	1843.95	781.83		
		柔性防水套管 DN500	个	1	0	0		
		其他材料费	元	38.45	0.885	34.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.22	275.56	60.62		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.09	225.09	20.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	2.292	167.34	383.54		

项目编码	031301003082	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248
小计								144.185832	69.84	30.358928	43.821248
清单项目综合单价											288.20600800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003083	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003084	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003085	项目名称	套管	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
031106-1	地下室增加费	100元	1.9828	7.73	0	2.42	2.22	15.327044	0	4.798376	4.401816
小计								213.607044	125.41	61.258376	67.191816
清单项目综合单价											467.46723600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003086	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.037	7.73	0	2.42	2.22	15.74601	0	4.92954	4.52214
小计								219.44601	178.36	62.22954	71.44214
清单项目综合单价											531.47769000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003087	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
031106-1	地下室增加费	100元	2.6052	7.73	0	2.42	2.22	20.138196	0	6.304584	5.783544
小计								280.658196	267.83	87.974584	93.933544
清单项目综合单价											730.39632400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003088	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	187.84	266.54	102.83	70.39	187.84	266.54	102.83	70.39
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	121.69	34.63	0	33.93	121.69	34.63	0	33.93

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	3.0953	7.73	0	2.42	2.22	23.926669	0	7.490626	6.871566	
小计								333.456669	301.17	110.320626	111.191566	
清单项目综合单价											856.13886100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	44.293	1.3889		61.52		
		技工人工费				元	150.084	1.3634		204.62		
		高级技工人工费				元	31.379	1.3824		43.38		
	材料	扁钢 <59				kg	2.4	4.4		10.56		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	17.084	3.351		57.25		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.172	3.78		0.65		
		钢丝刷子				把	2.204	14.6		32.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	2.5	5.6		14		
		水泥 P.042.5				kg	2.415	0.358		0.86		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.138	6.51		0.9		
		油麻				kg	2.166	11.5		24.91		
		电				kW·h	0.117	0.66		0.08		
		汽油 70#~90#				kg	0.085	6.67		0.57		
		氧气				m3	2.532	6.19		15.67		
		乙炔气				kg	0.844	14.64		12.36		
		密封油膏				kg	0.652	6.86		4.47		
		石棉绒				kg	1.035	3.58		3.71		
		无缝钢管 D325×8				m	0.424	273.58		116		
		刚性防水套管 DN250				个	1	0		0		
		其他材料费				元	7.91	0.885		7		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.058	275.56		15.98		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.519	167.34		86.85		
项目编码	031301003089		项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-78	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	224.68	369.61	121.33	86.6	224.68	369.61	121.33	86.6	
030808-90	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	122.5	36.43	0	34.24	122.5	36.43	0	34.24	
031106-1	地下室增加费	100元	3.4718	7.73	0	2.42	2.22	26.837014	0	8.401756	7.707396	
小计								374.017014	406.04	129.731756	128.547396	
清单项目综合单价											1038.33616600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	49.674	1.3889		68.99		
		技工人工费				元	168.574	1.3634		229.83		
		高级技工人工费				元	34.984	1.3824		48.36		
	材料	扁钢 <59				kg	2.7	4.4		11.88		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	26.892	3.351		90.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.204	3.78		0.77		
		钢丝刷子				把	2.626	14.6		38.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	3.367	5.6		18.86		
		水泥 P.042.5				kg	2.516	0.358		0.9		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.187	6.51		1.22		
		油麻				kg	2.256	11.5		25.94		
		电				kW·h	0.139	0.66		0.09		
		汽油 70#~90#				kg	0.125	6.67		0.83		
		氧气				m3	2.958	6.19		18.31		
		乙炔气				kg	0.986	14.64		14.44		
		密封油膏				kg	0.73	6.86		5.01		
		石棉绒				kg	1.078	3.58		3.86		
		无缝钢管 D377×10				m	0.424	395.5		167.69		
		刚性防水套管 DN300				个	1	0		0		
		其他材料费				元	8.793	0.885		7.78		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.062	275.56		17.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.623	167.34		104.25		
项目编码	031301003090		项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-79	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 300< DN≤350	个	1	284.77	430.44	139.84	106.88	284.77	430.44	139.84	106.88	
030808-91	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 300< DN≤350	个	1	128.88	38.03	0	36	128.88	38.03	0	36	
031106-1	地下室增加费	100元	4.1365	7.73	0	2.42	2.22	31.975145	0	10.01033	9.18303	
小计								445.625145	468.47	149.85033	152.06303	
清单项目综合单价											1216.00850500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.186	1.3889		78.04		
		技工人工费				元	203.362	1.3634		277.26		
		高级技工人工费				元	42.204	1.3824		58.34		
	材料	扁钢 <59				kg	3.1	4.4		13.64		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	30.104	3.351		100.88		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.237	3.78		0.9		
		钢丝刷子				把	2.964	14.6		43.27		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	3.78	5.6		21.17		
		水泥 P.042.5				kg	2.618	0.358		0.94		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.21	6.51		1.37		
		油麻				kg	2.347	11.5		26.99		
		电				kW·h	0.182	0.66		0.12		
		汽油 70#~90#				kg	0.14	6.67		0.93		
		氧气				m3	2.988	6.19		18.5		
		乙炔气				kg	0.996	14.64		14.58		
		密封油膏				kg	0.777	6.86		5.33		
		石棉绒				kg	1.122	3.58		4.02		
		无缝钢管 D426×10				m	0.424	489.01		207.34		
		刚性防水套管 DN350				个	1	0		0		
		其他材料费				元	9.6	0.885		8.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.083	275.56		22.87		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.699	167.34		116.97		
项目编码	031301003091		项目名称		套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-80	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 350< DN≤400	个	1	327.94	751.61	158	135.65	327.94	751.61	158	135.65	
030808-92	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 350< DN≤400	个	1	147.74	49.55	0	41.57	147.74	49.55	0	41.57	
031106-1	地下室增加费	100元	4.7568	7.73	0	2.42	2.22	36.770064	0	11.511456	10.560096	
小计								512.450064	801.16	169.511456	187.780096	
清单项目综合单价											1670.90161600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	68.08	1.3889		94.56		
		技工人工费				元	230.94	1.3634		314.86		
		高级技工人工费				元	47.92	1.3824		66.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <59	kg	3.4	4.4	14.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	44.391	3.351	148.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.268	3.78	1.01		
		钢丝刷子	把	3.75	14.6	54.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	4.23	5.6	23.69		
		水泥 P.042.5	kg	3.424	0.358	1.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.277	6.51	1.8		
		油麻	kg	3.07	11.5	35.31		
		电	kW·h	0.204	0.66	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.2	6.67	1.33		
		氧气	m3	2.994	6.19	18.53		
		乙炔气	kg	0.998	14.64	14.61		
		密封油膏	kg	0.99	6.86	6.79		
		石棉绒	kg	1.467	3.58	5.25		
		无缝钢管 D480×10	m	0.424	1091.59	462.83		
		刚性防水套管 DN400	个	1	0	0		
		其他材料费	元	11.515	0.885	10.19		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.09	275.56	24.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.796	167.34	133.2		

项目编码	031301003092	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-81	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 400<DN≤450	个	1	371.6	888.55	177.51	155.44	371.6	888.55	177.51	155.44
030808-93	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 400<DN≤450	个	1	169.01	50.26	0	47.24	169.01	50.26	0	47.24
031106-1	地下室增加费	100元	5.4061	7.73	0	2.42	2.22	41.789153	0	13.082762	12.001542
小计								582.399153	938.81	190.592762	214.681542
清单项目综合单价											1926.48345700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.337	1.3889	107.41		
		技工人工费	元	262.255	1.3634	357.56		
		高级技工人工费	元	54.715	1.3824	75.64		
	材料	扁钢 <59	kg	3.8	4.4	16.72		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	48.756	3.351	163.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.3	3.78	1.13		
		钢丝刷子	把	3.79	14.6	55.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	5.63	5.6	31.53		
		水泥 P.042.5	kg	3.473	0.358	1.24		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.321	6.51	2.09		
		油麻	kg	3.114	11.5	35.81		
		电	kW·h	0.226	0.66	0.15		
		汽油 70#～90#	kg	0.216	6.67	1.44		
		氧气	m3	3.153	6.19	19.52		
		乙炔气	kg	1.051	14.64	15.39		
		密封油膏	kg	1.005	6.86	6.89		
		石棉绒	kg	1.488	3.58	5.33		
		无缝钢管 D530×10	m	0.424	1350.57	572.64		
		刚性防水套管 DN450	个	1	0	0		
		其他材料费	元	11.545	0.885	10.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.111	275.56	30.59		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.878	167.34	146.92		

项目编码	031301003093	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-82	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 450<DN≤500	个	1	390.5	1194.8	184.31	176.25	390.5	1194.8	184.31	176.25
030808-94	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 450<DN≤500	个	1	185.76	72.89	0	52.8	185.76	72.89	0	52.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.7626	7.73	0	2.42	2.22	44.544898	0	13.945492	12.792972
小计								620.804898	1267.69	198.255492	241.842972
清单项目综合单价											2328.59336200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.343	1.3889	114.37		
		技工人工费	元	279.649	1.3634	381.27		
		高级技工人工费	元	58.319	1.3824	80.62		
	材料	扁钢 <59	kg	4.1	4.4	18.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	67.906	3.351	227.55		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.333	3.78	1.26		
		钢丝刷子	把	4.6	14.6	67.16		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	6.37	5.6	35.67		
		水泥 P.042.5	kg	5.072	0.358	1.82		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.412	6.51	2.68		
		油麻	kg	4.548	11.5	52.3		
		电	kW·h	0.252	0.66	0.17		
		汽油 70#～90#	kg	0.294	6.67	1.96		
		氧气	m3	4.32	6.19	26.74		
		乙炔气	kg	1.44	14.64	21.08		
		密封油膏	kg	1.394	6.86	9.56		
		石棉绒	kg	2.174	3.58	7.78		
		无缝钢管 D630×10	m	0.424	1843.95	781.83		
		刚性防水套管 DN500	个	1	0	0		
		其他材料费	元	13.668	0.885	12.1		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.112	275.56	30.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.917	167.34	153.45		

项目编码	031002001001	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	379.12	48.12	82.71	227.91	379.12	48.12	82.71
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	379.12	53.635422	87.769602
清单项目综合单价											766.05246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001002	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.48	489.79	51.56	99.75	270.48	489.79	51.56	99.75
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	489.79	58.105616	105.754656

清单项目综合单价 945.03837600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
	技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
	高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001003	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	678.3	113.43	146.27	393.93	678.3	113.43	146.27
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	678.3	122.963106	155.015246

清单项目综合单价 1380.65914100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
	技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
	高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
	氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
	乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
	平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001004	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	1068.94	222.39	187.6	446.88	1068.94	222.39	187.6
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	1068.94	233.204496	197.520736

清单项目综合单价 1981.08905600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
	技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
	高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
	六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
	清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
	氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
	乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
	平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
	其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001005	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 304不锈钢波纹柔性管DN20	个	1	11.71	45.18	0	5.35	11.71	45.18	0	5.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	45.18	0.283382	5.609962

清单项目综合单价 63.68852700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
	技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
	高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
	锯条	根	0.056	0.68	0.04		
	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
机械							

项目编码	031002001006	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	14.01	58.9	0	6.65	14.01	58.9	0	6.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	58.9	0.339042	6.961022

清单项目综合单价 81.29303700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
	高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001007	项目名称	金属阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	92.09	0	9.21	17.43	92.09	0	9.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	92.09	0.421806	9.596946
清单项目综合单价											120.88609100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001008	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	112.25	0	13.99	31.65	112.25	0	13.99
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	112.25	0.76593	14.69263
清单项目综合单价											161.80510500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001009	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	119.57	0	14.81	33.37	119.57	0	14.81
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	119.57	0.807554	15.550814
清单项目综合单价											171.87786900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001010	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	152.68	0	20.63	49.11	152.68	0	20.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242
小计								52.906203	152.68	1.188462	21.720242
清单项目综合单价											228.49490700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001011	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	178.3	0	29.2	76.66	178.3	0	29.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	178.3	1.855172	30.901852
清单项目综合单价											293.64284200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001012	项目名称	金属阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	180.53	0	29.31	76.66	180.53	0	29.31
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852

工程量清单综合单价分析表

小计						82.585818	180.53	1.855172	31.011852
清单项目综合单价									295.98284200
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费		元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费		元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带		m	6.029	0.09		0.54		
		锯条		根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80		个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费		元	0.63	0.885		0.56		
	机械									
项目编码	031002001013	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	305.02	46.4	65.85	178.7	305.02	46.4	65.85
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	305.02	50.72454	69.81714
清单项目综合单价									618.07519000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费		元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费		元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气		kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48		84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001014	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˊ 球阀DN20	个	1	11.71	35.11	0	4.85	11.71	35.11	0	4.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	35.11	0.283382	5.109962
清单项目综合单价									53.11852700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费		元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费		元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09		0.14		
		锯条		根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费		元	0.112	0.885		0.1		
	机械									
项目编码	031002001015	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ 球阀DN25	个	1	14.01	51.14	0	6.26	14.01	51.14	0	6.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	51.14	0.339042	6.571022
清单项目综合单价									73.14303700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费		元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费		元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09		0.17		
		锯条		根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费		元	0.24	0.885		0.21		
	机械									
项目编码	031002001016	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˊ 球阀DN32	个	1	17.43	81.46	0	8.68	17.43	81.46	0	8.68
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	81.46	0.421806	9.066946
清单项目综合单价									109.72609100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费		元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费		元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带		m	2.412	0.09		0.22		
		锯条		根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32		个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费		元	0.29	0.885		0.26		
	机械									
项目编码	031002001017	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	265.68	29.28	45.78	114.87	265.68	29.28	45.78
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	265.68	32.059854	48.330114
清单项目综合单价									469.81941900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	16.271	1.3889		22.6		
		技工人工费		元	54.988	1.3634		74.97		
		高级技工人工费		元	12.512	1.3824		17.3		

工程量清单综合单价分析表

材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
	氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
	平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
	其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001018	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	285.73	29.28	46.78	114.87	285.73	29.28	46.78
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	285.73	32.059854	49.330114
清单项目综合单价								490.86941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
材料		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
机械		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001019	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	929.04	29.28	78.94	114.87	929.04	29.28	78.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	929.04	32.059854	81.490114
清单项目综合单价								1166.33941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
材料		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
机械		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001020	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1106.39	29.28	87.81	114.87	1106.39	29.28	87.81
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1106.39	32.059854	90.360114
清单项目综合单价								1352.55941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
材料		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
机械		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001021	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1257.12	29.28	95.35	114.87	1257.12	29.28	95.35
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1257.12	32.059854	97.900114
清单项目综合单价								1510.82941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工		普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
材料		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
机械		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001022	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1351.19	51.1	114.39	163.2	1351.19	51.1	114.39
031106-1	地下室增加费	100元	1.632	7.73	0	2.42	2.22	12.61536	0	3.94944	3.62304
小计								175.81536	1351.19	55.04944	118.01304
清单项目综合单价								1700.06784000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87		
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001023	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	1404.86	51.1	139.84	249.2	1404.86	51.1	139.84
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	1404.86	57.13064	145.37224
清单项目综合单价											1875.82604000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001024	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	1498.84	51.1	144.54	249.2	1498.84	51.1	144.54
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	1498.84	57.13064	150.07224
清单项目综合单价											1974.50604000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001025	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	259.59	1835.28	57.97	164.6	259.59	1835.28	57.97	164.6
031106-1	地下室增加费	100元	2.5959	7.73	0	2.42	2.22	20.066307	0	6.282078	5.762898
小计								279.656307	1835.28	64.252078	170.362898
清单项目综合单价											2349.55128300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001026	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	355.61	2304.34	68.95	214.25	355.61	2304.34	68.95	214.25
031106-1	地下室增加费	100元	3.5561	7.73	0	2.42	2.22	27.488653	0	8.605762	7.894542
小计								383.098653	2304.34	77.555762	222.144542
清单项目综合单价											2987.13895700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001027	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	359.85	2978.99	72.39	249.34	359.85	2978.99	72.39	249.34	
031106-1	地下室增加费	100元	3.5985	7.73	0	2.42	2.22	27.816405	0	8.70837	7.98867	
小计								387.666405	2978.99	81.09837	257.32867	
清单项目综合单价											3705.08344500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.804	1.3889		70.56		
		技工人工费				元	172.184	1.3634		234.76		
		高级技工人工费				元	39.443	1.3824		54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	5.44	0.885		4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001028	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	595.84	3515.19	134.26	343.02	595.84	3515.19	134.26	343.02
031106-1	地下室增加费	100元	5.9584	7.73	0	2.42	2.22	46.058432	0	14.419328	13.227648
小计								641.898432	3515.19	148.679328	356.247648
清单项目综合单价											4662.01540800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	84.09	1.3889		116.79		
		技工人工费				元	285.137	1.3634		388.76		
		高级技工人工费				元	65.313	1.3824		90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.07	14.64		1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	6.48	0.885		5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001029	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 双位电动两通阀DN250	个	1	1136.31	4636.7	286.44	553	1136.31	4636.7	286.44	553
031106-1	地下室增加费	100元	11.3631	7.73	0	2.42	2.22	87.836763	0	27.498702	25.226082
小计								1224.146763	4636.7	313.938702	578.226082
清单项目综合单价											6753.01154700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	160.423	1.3889		222.81		
		技工人工费				元	543.803	1.3634		741.42		
		高级技工人工费				元	124.478	1.3824		172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.1	14.64		1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	7.25	0.885		6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15				台班	0.07	1048.35		73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.02	623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.02	563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.12	231.48		27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002001030	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ Y型过滤器DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	50.55	0.283382	5.879962
清单项目综合单价											69.32852700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001031	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	58	0.339042	6.911022
清单项目综合单价											80.34303700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001032	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	79.13	0.421806	8.956946
清单项目综合单价								107.28609100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001033	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	109.58	0.76593	14.56263
清单项目综合单价								159.00510500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001034	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	158.45	0.807554	17.490814
清单项目综合单价								212.69786900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001035	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	305.26	0	28.26	49.11	305.26	0	28.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242
小计								52.906203	305.26	1.188462	29.350242
清单项目综合单价								388.70490700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001036	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	310.77	0	35.83	76.66	310.77	0	35.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	310.77	1.855172	37.531852
清单项目综合单价								432.74284200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001037	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	290.92	0	34.83	76.66	290.92	0	34.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	290.92	1.855172	36.531852
清单项目综合单价								411.89284200			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001038	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	432.45	50.72454	76.18714
清单项目综合单价											751.87519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001039	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	634.45	53.635422	100.529602
清单项目综合单价											1034.14246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001040	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	746.42	58.105616	118.584656
清单项目综合单价											1214.49837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001041	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	393.93	1373.86	113.43	181.04	393.93	1373.86	113.43	181.04
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	1373.86	122.963106	189.785246
清单项目综合单价											2110.98914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001042	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	446.88	2058.24	222.39	237.06	446.88	2058.24	222.39	237.06
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736

工程量清单综合单价分析表

小计						481.423824	2058.24	233.204496	246.980736
清单项目综合单价									3019.84905600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费		元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费		元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120		套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1		kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)		m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气		kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6		片	2	139.82		279.64		
		其他材料费		元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002001043	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	3796.71	265.36	346.83	521.61	3796.71	265.36	346.83
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	3796.71	277.982962	358.409742
清单项目综合单价									4995.03315700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费		元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费		元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120		套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1		kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)		m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气		kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6		片	2	182.3		364.6		
		其他材料费		元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002001044	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	5346.12	277.64	456.09	638.41	5346.12	277.64	456.09
031106-1	地下室增加费	100元	6.3841	7.73	0	2.42	2.22	49.349093	0	15.449522	14.172702
小计								687.759093	5346.12	293.089522	470.262702
清单项目综合单价									6797.23131700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费		元	305.507	1.3634		416.53		
		高级技工人工费		元	69.979	1.3824		96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	1.08	5.52		5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120		套	32.96	3.66		120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	6.85	7.4		50.69		
		清油 C01-1		kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)		m3	0.33	17.33		5.72		
		乙炔气		kg	0.11	14.64		1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6		片	2	221.24		442.48		
		其他材料费		元	3.55	0.885		3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50		台班	0.12	270.54		32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	1.23	171.87		211.4		
项目编码	031002001045	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˚ 电动双位蝶阀DN200	个	1	595.84	2651.65	134.26	299.84	595.84	2651.65	134.26	299.84
031106-1	地下室增加费	100元	5.9584	7.73	0	2.42	2.22	46.058432	0	14.419328	13.227648
小计								641.898432	2651.65	148.679328	313.067648
清单项目综合单价									3755.29540800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	84.09	1.3889		116.79		
		技工人工费		元	285.137	1.3634		388.76		
		高级技工人工费		元	65.313	1.3824		90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100		套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	2.35	7.4		17.39		
		氧气(工业用)		m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气		kg	0.07	14.64		1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6		片	2	96.46		192.92		
		其他材料费		元	6.48	0.885		5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25		台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001046	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˚ 电动双位蝶阀DN250	个	1	1136.31	3339.3	286.44	488.13	1136.31	3339.3	286.44	488.13
031106-1	地下室增加费	100元	11.3631	7.73	0	2.42	2.22	87.836763	0	27.498702	25.226082
小计								1224.146763	3339.3	313.938702	513.356082
清单项目综合单价									5390.74154700
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	160.423	1.3889		222.81		
		技工人工费		元	543.803	1.3634		741.42		
		高级技工人工费		元	124.478	1.3824		172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120		套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	4.88	7.4		36.11		
		氧气(工业用)		m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气		kg	0.1	14.64		1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6		片	2	139.82		279.64		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	7.25	0.885	6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.12	231.48	27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001047	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-95	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）250＜DN≤300	个	1	1287.69	4209.75	336.35	575.27	1287.69	4209.75	336.35	575.27
031106-1	地下室增加费	100元	12.8769	7.73	0	2.42	2.22	99.538437	0	31.162098	28.586718
小计								1387.228437	4209.75	367.512098	603.856718
清单项目综合单价											6568.34725300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	181.699	1.3889	252.36		
		技工人工费	元	616.175	1.3634	840.09		
		高级技工人工费	元	141.233	1.3824	195.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	9.07	0.885	8.03		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001048	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-96	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）300＜DN≤350	个	1	1630.09	4457.5	353.71	679.51	1630.09	4457.5	353.71	679.51
031106-1	地下室增加费	100元	16.3009	7.73	0	2.42	2.22	126.005957	0	39.448178	36.187998
小计								1756.095957	4457.5	393.158178	715.697998
清单项目综合单价											7322.45213300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	230	1.3889	319.45		
		技工人工费	元	780.052	1.3634	1063.52		
		高级技工人工费	元	178.762	1.3824	247.12		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.15	14.64	2.2		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	10.1	0.885	8.94		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.08	1048.35	83.87		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001049	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-97	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）350＜DN≤400	个	1	1687.49	6411.77	429.85	797.85	1687.49	6411.77	429.85	797.85
031106-1	地下室增加费	100元	16.8749	7.73	0	2.42	2.22	130.442977	0	40.837258	37.462278
小计								1817.932977	6411.77	470.687258	835.312278
清单项目综合单价											9535.70251300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	238.135	1.3889	330.75		
		技工人工费	元	807.63	1.3634	1101.12		
		高级技工人工费	元	184.909	1.3824	255.62		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.38	5.52	7.62		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140	套	32.96	5.81	191.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	9.35	7.4	69.19		
		氧气(工业用)	m3	0.38	17.33	6.59		
		乙炔气	kg	0.17	14.64	2.49		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6	片	2	235.67	471.34		
		其他材料费	元	11.13	0.885	9.85		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.11	1048.35	115.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.49	171.87	256.09		

项目编码	031002001050	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	917.59	29.28	78.37	114.87	917.59	29.28	78.37
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	917.59	32.059854	80.920114
清单项目综合单价											1154.31941900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001051	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	950.93	29.28	80.04	114.87	950.93	29.28	80.04	
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114	
小计								123.749451	950.93	32.059854	82.590114	
清单项目综合单价											1189.32941900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.271	1.3889		22.6		
		技工人工费				元	54.988	1.3634		74.97		
		高级技工人工费				元	12.512	1.3824		17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		氧气(工业用)				m3	0.03	17.33		0.52		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	2.07	0.885		1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.03	231.48		6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001052	项目名称			金属阀门			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1072.41	29.28	86.11	114.87	1072.41	29.28	86.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1072.41	32.059854	88.660114
清单项目综合单价											1316.87941900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.271	1.3889		22.6		
		技工人工费				元	54.988	1.3634		74.97		
		高级技工人工费				元	12.512	1.3824		17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		氧气(工业用)				m3	0.03	17.33		0.52		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	2.07	0.885		1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.03	231.48		6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001053	项目名称			金属阀门			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1154.18	29.28	90.2	114.87	1154.18	29.28	90.2
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1154.18	32.059854	92.750114
清单项目综合单价											1402.73941900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.271	1.3889		22.6		
		技工人工费				元	54.988	1.3634		74.97		
		高级技工人工费				元	12.512	1.3824		17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		氧气(工业用)				m3	0.03	17.33		0.52		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	2.07	0.885		1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.03	231.48		6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001054	项目名称			金属阀门			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1361.55	29.28	100.57	114.87	1361.55	29.28	100.57
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1361.55	32.059854	103.120114
清单项目综合单价											1620.47941900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.271	1.3889		22.6		
		技工人工费				元	54.988	1.3634		74.97		
		高级技工人工费				元	12.512	1.3824		17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		氧气(工业用)				m3	0.03	17.33		0.52		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	2.07	0.885		1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.03	231.48		6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001055	项目名称			金属阀门			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1555.56	51.1	124.61	163.2	1555.56	51.1	124.61
031106-1	地下室增加费	100元	1.632	7.73	0	2.42	2.22	12.61536	0	3.94944	3.62304
小计								175.81536	1555.56	55.04944	128.23304
清单项目综合单价											1914.65784000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.025	1.3889		31.98		
		技工人工费				元	78.176	1.3634		106.59		
		高级技工人工费				元	17.817	1.3824		24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.2	5.52		1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		氧气(工业用)				m3	0.05	17.33		0.87		
		乙炔气				kg	0.025	14.64		0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	2.33	0.885		2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001056	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	1609.23	51.1	150.06	249.2	1609.23	51.1	150.06
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	1609.23	57.13064	155.59224
清单项目综合单价											2090.41604000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001057	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	2144.92	51.1	176.84	249.2	2144.92	51.1	176.84
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	2144.92	57.13064	182.37224
清单项目综合单价											2652.88604000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001058	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	259.59	2659.41	57.97	205.81	259.59	2659.41	57.97	205.81
031106-1	地下室增加费	100元	2.5959	7.73	0	2.42	2.22	20.066307	0	6.282078	5.762898
小计								279.656307	2659.41	64.252078	211.572898
清单项目综合单价											3214.89128300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		技工人工费				元	124.236	1.3634		169.38		
		高级技工人工费				元	28.414	1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	3.37	0.885		2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001059	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	355.61	3441.21	68.95	271.09	355.61	3441.21	68.95	271.09
031106-1	地下室增加费	100元	3.5561	7.73	0	2.42	2.22	27.488653	0	8.605762	7.894542
小计								383.098653	3441.21	77.555762	278.984542
清单项目综合单价											4180.84895700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.176	1.3889		69.69		
		技工人工费				元	170.147	1.3634		231.98		
		高级技工人工费				元	39.021	1.3824		53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.04	14.64		0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	4.4	0.885		3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001060	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	359.85	4171.67	72.39	308.98	359.85	4171.67	72.39	308.98
031106-1	地下室增加费	100元	3.5985	7.73	0	2.42	2.22	27.816405	0	8.70837	7.98867
小计								387.666405	4171.67	81.09837	316.96867
清单项目综合单价											4957.40344500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.804	1.3889		70.56		
		技工人工费				元	172.184	1.3634		234.76		
		高级技工人工费				元	39.443	1.3824		54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001061	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	595.84	6589.81	134.26	496.75	595.84	6589.81	134.26	496.75
031106-1	地下室增加费	100元	5.9584	7.73	0	2.42	2.22	46.058432	0	14.419328	13.227648
小计								641.898432	6589.81	148.679328	509.977648
清单项目综合单价											7890.36540800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001062	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	78.04	0	8.51	17.43	78.04	0	8.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	78.04	0.421806	8.896946
清单项目综合单价											106.13609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001063	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	88.88	0	12.82	31.65	88.88	0	12.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	88.88	0.76593	13.52263
清单项目综合单价											137.26510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001064	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	33.37	95.53	0	13.61	33.37	95.53	0	13.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	95.53	0.807554	14.350814
清单项目综合单价											146.63786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001065	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	49.11	106.92	0	18.34	49.11	106.92	0	18.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242
小计								52.906203	106.92	1.188462	19.430242
清单项目综合单价											180.44490700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001066	项目名称	金属阀门	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	118.38	0	26.21	76.66	118.38	0	26.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	118.38	1.855172	27.911852
清单项目综合单价											230.73284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001067	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	124.44	0	26.51	76.66	124.44	0	26.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	124.44	1.855172	28.211852
清单项目综合单价											237.09284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001068	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	245.02	50.72454	66.81714
清单项目综合单价											555.07519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001069	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	325.29	48.12	80.01	227.91	325.29	48.12	80.01
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	325.29	53.635422	85.069602
清单项目综合单价											709.52246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001070	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	418.72	58.105616	102.204656
清单项目综合单价											870.41837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001071	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	753.79	113.43	150.04	393.93	753.79	113.43	150.04
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	753.79	122.963106	158.785246
清单项目综合单价											1459.91914100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001072	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	1052.33	222.39	186.76	446.88	1052.33	222.39	186.76
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	1052.33	233.204496	196.680736
清单项目综合单价											1963.63905600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费				元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002001073	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	1367.94	265.36	225.39	521.61	1367.94	265.36	225.39
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	1367.94	277.982962	236.969742
清单项目综合单价											2444.82315700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002001074	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	1872.79	277.64	282.42	638.41	1872.79	277.64	282.42
031106-1	地下室增加费	100元	6.3841	7.73	0	2.42	2.22	49.349093	0	15.449522	14.172702
小计								687.759093	1872.79	293.089522	296.592702
清单项目综合单价											3150.23131700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费				元	305.507	1.3634		416.53		
		高级技工人工费				元	69.979	1.3824		96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	1.08	5.52		5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	32.96	3.66		120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	6.85	7.4		50.69		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.33	17.33		5.72		
		乙炔气				kg	0.11	14.64		1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6				片	2	221.24		442.48		
		其他材料费				元	3.55	0.885		3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.12	270.54		32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.23	171.87		211.4		
项目编码	031002001075	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-41	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	774.54	2873.57	364.23	374.67	774.54	2873.57	364.23	374.67
031106-1	地下室增加费	100元	7.7454	7.73	0	2.42	2.22	59.871942	0	18.743868	17.194788
小计								834.411942	2873.57	382.973868	391.864788
清单项目综合单价											4482.82059800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	109.367	1.3889		151.9		
		技工人工费				元	370.68	1.3634		505.39		
		高级技工人工费				元	84.819	1.3824		117.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	1.38	5.52		7.62		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140				套	32.96	5.81		191.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	9.35	7.4	69.19		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.38	17.33	6.59		
		乙炔气	kg	0.134	14.64	1.96		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6	片	2	235.67	471.34		
		其他材料费	元	4.05	0.885	3.58		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.15	270.54	40.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.49	171.87	256.09		

项目编码	031002001076	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-42	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	个	1	915.04	3469.68	429.96	446.35	915.04	3469.68	429.96	446.35
031106-1	地下室增加费	100元	9.1504	7.73	0	2.42	2.22	70.732592	0	22.143968	20.313888
小计								985.772592	3469.68	452.103968	466.663888
清单项目综合单价								5374.22044800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.136	1.3889	179.36		
		技工人工费	元	437.89	1.3634	597.02		
		高级技工人工费	元	100.306	1.3824	138.66		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.6	5.52	8.83		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120以上	套	41.2	5.81	239.37		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	10.46	7.4	77.4		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.44	17.33	7.63		
		乙炔气	kg	0.2	14.64	2.93		
		平焊碳钢法兰 DN450 PN1.0	片	2	181.06	362.12		
		其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.15	270.54	40.58		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.63	171.87	280.15		

项目编码	031002001077	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-43	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 450＜DN≤500	个	1	1055.54	4836.39	465.83	554.42	1055.54	4836.39	465.83	554.42
031106-1	地下室增加费	100元	10.5554	7.73	0	2.42	2.22	81.593242	0	25.544068	23.432988
小计								1137.133242	4836.39	491.374068	577.852988
清单项目综合单价								7042.75029800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.915	1.3889	206.83		
		技工人工费	元	505.101	1.3634	688.65		
		高级技工人工费	元	115.785	1.3824	160.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130以上	套	41.2	7.49	308.59		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		清油 C01-1	kg	0.07	16.99	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		其他材料费	元	6.31	0.885	5.58		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.2	270.54	54.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		

项目编码	031002001078	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	17.43	453.2	0	27.27	17.43	453.2	0	27.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	453.2	0.421806	27.656946
清单项目综合单价								500.05609100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001079	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	31.65	833.56	0	50.05	31.65	833.56	0	50.05
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	833.56	0.76593	50.75263
清单项目综合单价								919.17510500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001080	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	33.37	1073.71	0	62.52	33.37	1073.71	0	62.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	1073.71	0.807554	63.260814
清单项目综合单价								1173.72786900			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001081	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	2199.05	0	122.95	49.11	2199.05	0	122.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242
小计								52.906203	2199.05	1.188462	124.040242
清单项目综合单价											2377.18490700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001082	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2372.3	0	138.9	76.66	2372.3	0	138.9
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	2372.3	1.855172	140.601852
清单项目综合单价											2597.34284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001083	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2496.54	0	145.11	76.66	2496.54	0	145.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	2496.54	1.855172	146.811852
清单项目综合单价											2727.79284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001084	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	3409.15	46.4	221.06	178.7	3409.15	46.4	221.06
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	3409.15	50.72454	225.02714
清单项目综合单价											3877.41519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001085	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	3556.11	48.12	241.56	227.91	3556.11	48.12	241.56
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	3556.11	53.635422	246.619602
清单项目综合单价											4101.89246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001086	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.48	6119.28	51.56	381.22	270.48	6119.28	51.56	381.22
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	6119.28	58.105616	387.224656
清单项目综合单价											6855.99837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001087	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	10490.1	113.43	636.86	393.93	10490.1	113.43	636.86
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	10490.1	122.963106	645.605246
清单项目综合单价											11683.04914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001088	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	14486.49	222.39	858.47	446.88	14486.49	222.39	858.47
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	14486.49	233.204496	868.390736
清单项目综合单价											16069.50905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001089	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	15334.76	265.36	923.73	521.61	15334.76	265.36	923.73
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	15334.76	277.982962	935.309742
清单项目综合单价											17109.98315700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001090	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	15762.05	277.64	976.88	638.41	15762.05	277.64	976.88
031106-1	地下室增加费	100元	6.3841	7.73	0	2.42	2.22	49.349093	0	15.449522	14.172702

工程量清单综合单价分析表

小计					687.759093	15762.05	293.089522	991.052702
清单项目综合单价								17733.95131700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634		416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824		96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52		5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66		120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4		50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33		5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64		1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24		442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885		3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54		32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87		211.4		
项目编码	030807001001	项目名称	自动排气阀		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	34.37	0	4.81	11.71	34.37	0	4.81
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	34.37	0.283382	5.069962
清单项目综合单价											52.33852700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09		0.14		
		锯条	根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97		1.99		
		自动排气阀	个	1.01	31.77		32.09		
		其他材料费	元	0.112	0.885		0.1		
	机械								
项目编码	030807001002	项目名称	自动排气阀		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ^ 自动排气阀	个	1	14.01	38.36	0	5.62	14.01	38.36	0	5.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	38.36	0.339042	5.931022
清单项目综合单价											59.72303700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09		0.17		
		锯条	根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96		2.99		
		自动排气阀	个	1.01	34.53		34.88		
		其他材料费	元	0.24	0.885		0.21		
	机械								
项目编码	031002001091	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	2535.1	46.4	177.35	178.7	2535.1	46.4	177.35
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	2535.1	50.72454	181.31714
清单项目综合单价											2959.65519000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48		84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001092	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	4549.08	51.56	302.71	270.48	4549.08	51.56	302.71
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	4549.08	58.105616	308.714656
清单项目综合单价											5207.28837600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03		138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	030807001003	项目名称	温度计		计量单位		套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 -	支	1	27.58	191.16	0	16.86	27.58	191.16	0	16.86	
031106-1	地下室增加费	100元	0.2758	7.73	0	2.42	2.22	2.131934	0	0.667436	0.612276	
小计								29.711934	191.16	0.667436	17.472276	
清单项目综合单价											239.01164600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.845	1.3889		10.9		
		技工人工费				元	4.153	1.3634		5.66		
		高级技工人工费				元	7.975	1.3824		11.02		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		mm设计				支	1	186.73		186.73		
		规格:综合考虑										
	机械											
项目编码	030807001004	项目名称			压力表			计量单位			套	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-54	水道压力传感器 安装、调试	支	1	83.13	376.11	1.06	40.88	83.13	376.11	1.06	40.88	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8313	7.73	0	2.42	2.22	6.425949	0	2.011746	1.845486	
小计								89.555949	376.11	3.071746	42.725486	
清单项目综合单价											511.46318100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.807	1.3889		33.07		
		技工人工费				元	12.182	1.3634		16.61		
		高级技工人工费				元	24.199	1.3824		33.45		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		压力表				支	1	371.68		371.68		
		规格:综合考虑										
	机械	仪器仪表使用费				元	1.2	0.885		1.06		
项目编码	030801014001	项目名称			磷脱氧无缝铜管(TP2)			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 - 去磷无缝紫铜管 φ6.4mm	10m	0.1	74.86	130.86	0.03	26.35	7.486	13.086	0.003	2.635	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 -	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107	
031106-1	地下室增加费	100元	0.19085	7.73	0	2.42	2.22	1.4752705	0	0.461857	0.423687	
小计								20.5602205	25.37205	2.866407	6.913887	
清单项目综合单价											55.71256450	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.539165	1.3889		4.92		
		技工人工费				元	8.616685	1.3634		11.75		
		高级技工人工费				元	1.75185	1.3824		2.42		
	材料	型钢				kg	0.53	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0013	34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.02304	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0045	12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01895	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0004	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060515	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0108	6.19		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0041	14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ6.4mm				m	1	12.9		12.9		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0~16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.18764	0.885		0.17		
		温度计(0~120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003015	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00135	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	030801014002	项目名称			磷脱氧无缝铜管(TP2)			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 - 去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	10m	0.1	74.86	213.06	0.03	30.46	7.486	21.306	0.003	3.046	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 -	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.402029955	1.39862967	2.31116214	
031106-1	地下室增加费	100元	0.190854	7.73	0	2.42	2.22	1.47530142	0	0.46186668	0.42369588	
小计								20.56149153	33.59432995	2.86669635	7.32535802	
清单项目综合单价											64.34787585	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.539235	1.3889		4.92		
		技工人工费				元	8.616872	1.3634		11.75		
		高级技工人工费				元	1.751879	1.3824		2.42		
		型钢				kg	0.530034	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0013	34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023041	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018951	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.060519	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ9.5mm	m	1	21.12	21.12		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.187648	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014003	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ12.7mm	10m	0.1	74.86	300.66	0.03	34.84	7.486	30.066	0.003	3.484
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-1	地下室增加费	100元	0.190849	7.73	0	2.42	2.22	1.47526277	0	0.46185458	0.42368478
小计								20.56021277	42.35205	2.86640458	7.76288478
清单项目综合单价											73.54155213

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
	人工	技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
	材料	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ12.7mm	m	1	29.88	29.88		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014004	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ15.9mm	10m	0.1	74.86	424.46	0.03	41.03	7.486	42.446	0.003	4.103
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-1	地下室增加费	100元	0.19085	7.73	0	2.42	2.22	1.4752705	0	0.461857	0.423687
小计								20.5602205	54.73205	2.866407	8.381887
清单项目综合单价											86.54056450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
	人工	技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		

工程量清单综合单价分析表

		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
	材料	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ15.9mm	m	1	42.26	42.26		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014005	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ	10m	0.1	74.86	531.66	0.03	46.39	7.486	53.166	0.003	4.639
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-1	地下室增加费	100元	0.190858	7.73	0	2.42	2.22	1.47533234	0	0.46187636	0.42370476
小计								20.56152245	65.45432995	2.86670603	8.9183669
清单项目综合单价											97.80092533

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.539312	1.3889	4.92		
	人工	技工人工费	元	8.617075	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75191	1.3824	2.42		
		型钢	kg	0.53007	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023043	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004501	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018952	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060523	0.358	0.02		
	材料	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ19.05mm	m	1	52.98	52.98		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.187656	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014006	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ22.2mm	10m	0.1	99.47	644.25	0.05	58.54	9.947	64.425	0.005	5.854
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
031106-1	地下室增加费	100元	0.215479	7.73	0	2.42	2.22	1.66565267	0	0.52145918	0.47836338
小计								23.21408289	76.7156099	2.92856852	10.18848766
清单项目综合单价											113.04674897

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.889278	1.3889	5.4		
	人工	技工人工费	元	9.808019	1.3634	13.37		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	2.006477	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53015	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010353	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023046	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004701	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018955	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060532	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ22.2mm	m	1	64.16	64.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191575	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005322	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014007	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	10m	0.1	99.47	717.85	0.05	62.22	9.947	71.785	0.005	6.222
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-1	地下室增加费	100元	0.215468	7.73	0	2.42	2.22	1.66556764	0	0.52143256	0.47833896
小计								23.21275775	84.07332995	2.92826223	10.5560011
清单项目综合单价											120.77035103

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.889132	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807629	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006418	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53008	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010352	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023043	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004701	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018953	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060524	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011212	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	m	1	71.52	71.52		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191559	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014008	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˉ	10m	0.1	99.47	834.25	0.05	68.04	9.947	83.425	0.005	6.804
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-1	地下室增加费	100元	0.215459	7.73	0	2.42	2.22	1.66549807	0	0.52141078	0.47831898
小计								23.21144807	95.71105	2.92796078	11.13751898
清单项目综合单价											132.98797783

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ28.6mm	m	1	83.16	83.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014009	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˚ 去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	10m	0.1	121.74	1051.02	0.08	84.78	12.174	105.102	0.008	8.478
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˚	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-1	地下室增加费	100元	0.23773	7.73	0	2.42	2.22	1.8376529	0	0.5753066	0.5277606
	小计							25.6106029	117.38805	2.9848566	12.8609606
	清单项目综合单价										158.84447010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214565	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873085	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.23905	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	m	1	104.71	104.71		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22564	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014010	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˚	10m	0.1	121.74	1138.52	0.08	89.15	12.174	113.852	0.008	8.915
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˚	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.23773	7.73	0	2.42	2.22	1.8376529	0	0.5753066	0.5277606	
小计								25.6106029	126.13805	2.9848566	13.2979606	
清单项目综合单价											168.03147010	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.214565	1.3889		5.85		
		技工人工费				元	10.873085	1.3634		14.82		
		高级技工人工费				元	2.23905	1.3824		3.1		
	材料	型钢				kg	0.53	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0029	34.25		0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.02304	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.001	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0051	12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01895	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0026	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0009	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060515	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0197	6.19		0.12		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0075	14.64		0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ34.9mm				m	1	113.46		113.46		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.22564	0.885		0.2		
		温度计(0～120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003015	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00155	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	030801014011		项目名称		磷脱氧无缝铜管(TP2)			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40<D≤50 ˊ 去磷无缝紫铜管 Φ41.3mm	10m	0.1	152.14	1901.6	0.11	135.35	15.214	190.16	0.011	13.535
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
031106-1	地下室增加费	100元	0.268147	7.73	0	2.42	2.22	2.07277631	0	0.64891574	0.59528634	
小计								28.88820653	202.4506099	3.06202508	17.98641062	
清单项目综合单价											252.38725213	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.677736	1.3889		6.5		
		技工人工费				元	12.330406	1.3634		16.81		
		高级技工人工费				元	2.53676	1.3824		3.51		
	材料	型钢				kg	0.530129	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0036	34.25		0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.010353	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.023046	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.0013	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.005301	12.49		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.018955	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0032	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0011	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.06053	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0231	6.19		0.14		
		氧气(工业用)				m3	0.011213	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.003921	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0087	14.64		0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ41.3mm				m	1	189.7		189.7		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.22647	0.885		0.2		
		温度计(0～120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003016	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00165	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005321	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	030801014012		项目名称		磷脱氧无缝铜管(TP2)			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40<D≤50 ˊ 去磷无缝紫铜管 Φ44.5mm	10m	0.1	152.14	2005.6	0.11	140.55	15.214	200.56	0.011	14.055

工程量清单综合单价分析表

030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214	
031106-1	地下室增加费	100元	0.268141	7.73	0	2.42	2.22	2.07272993	0	0.64890122	0.59527302	
小计								28.88692004	212.84833	3.06173089	18.50593516	
清单项目综合单价												263.30291604
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.677655	1.3889		6.5		
		技工人工费				元	12.330192	1.3634		16.81		
		高级技工人工费				元	2.536727	1.3824		3.51		
	材料	型钢				kg	0.530091	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0036	34.25		0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.010352	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.023044	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.0013	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.005301	12.49		0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.018953	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0032	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0011	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060525	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0231	6.19		0.14		
		氧气(工业用)				m3	0.011212	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.003921	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0087	14.64		0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ44.5mm				m	1	200.1		200.1		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.226461	0.885		0.2		
		温度计(0～120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003015	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00165	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005321	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	031208002002	项目名称			管道保温			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96	
031106-1	地下室增加费	100元	8.177106	7.73	0	2.42	2.22	63.20902938	0	19.78859652	18.15317532	
小计								880.9190294	1471.55	19.78859652	308.1131753	
清单项目综合单价												2680.37080122
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	167.302	1.3889		232.37		
		技工人工费				元	344.832	1.3634		470.14		
		高级技工人工费				元	83.336	1.3824		115.2		
	材料	胶粘剂				kg	6.28	3.54		22.23		
		贴缝胶带 9m				卷	7.25	10.62		77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）				m3	1.03	1330.97		1370.9		
		其他材料费				元	1.6	0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208007003	项目名称			冷媒管保护桥架			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.44	991.35	0	95.46	17.344	99.135	0	9.546	
031106-1	地下室增加费	100元	0.173443	7.73	0	2.42	2.22	1.34071439	0	0.41973206	0.38504346	
小计								18.68471439	99.135	0.41973206	9.93104346	
清单项目综合单价												128.17048991
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.3889		4.94		
		技工人工费				元	7.3163	1.3634		9.98		
		高级技工人工费				元	1.7601	1.3824		2.43		
	材料	镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm				kg	0.003	4.87		0.01		
		冷媒管保护桥架，0.35mm厚不锈钢				m2	1.4	70.8		99.12		
	机械											
项目编码	030805005001	项目名称			铜管分歧器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030602-242	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30	10个	0.104167	420.02	1425.96	1.2	182.53	43.75222334	148.5379753	0.1250004	19.01360251	
031106-1	地下室增加费	100元	0.437515	7.73	0	2.42	2.22	3.38199095	0	1.0587863	0.9712833	
小计								47.13421429	148.5379753	1.1837867	19.98488581	
清单项目综合单价												216.84086212
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.465625	1.3889		8.98		
		技工人工费				元	21.069063	1.3634		28.73		
		高级技工人工费				元	4.37375	1.3824		6.05		
	材料	铜气焊丝				kg	0.025313	34.25		0.87		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.014063	12.49		0.18		
		铁砂布 0#-2#				张	0.021042	0.66		0.01		
		硼砂				kg	0.008438	4.34		0.04		
		氧气				m3	0.146146	6.19		0.9		
		乙炔气				kg	0.05625	14.64		0.82		
		铜管分歧器				个	1.041667	139.82		145.65		
		其他材料费				元	0.079792	0.885		0.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004583	27.21		0.12		
项目编码	030805005002	项目名称			冷媒			计量单位		kg		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_2	制冷剂填充 410a	kg	1	0	84.07	0	4.2	0	84.07	0	4.2
小计								0	84.07	0	4.2

清单项目综合单价 88.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003094	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636

清单项目综合单价 108.17870600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003095	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084

清单项目综合单价 136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003096	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182

清单项目综合单价 174.47139700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031001002006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-1	地下室增加费	100元	0.358814	7.73	0	2.42	2.22	2.77363222	0	0.86832988	0.79656708
小计								38.65582233	22.37242995	2.65295955	11.53772922

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								75.21894105
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.286937	1.3889	7.34		
		技工人工费	元	17.173157	1.3634	23.41		
		高级技工人工费	元	3.706679	1.3824	5.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		型钢	kg	0.530034	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023041	3.96	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018951	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060519	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.09	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.260208	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.29	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002007	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-1	地下室增加费	100元	0.417661	7.73	0	2.42	2.22	3.22851953	0	1.01073962	0.92720742
小计								44.99570964	27.31642995	3.31036929	13.51036956

清单项目综合单价								89.13287844
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138181	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.977308	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.343157	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.530008	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060516	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.264202	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002008	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.572583	12.083735	1.482251	2.449342
031106-1	地下室增加费	100元	0.44991	7.73	0	2.42	2.22	3.4778043	0	1.0887822	0.9988002
小计								48.4687873	34.187135	3.7600332	14.8051422

清单项目综合单价								101.22109770
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.604727	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	21.517312	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.688347	1.3824	6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561795	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010971	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064145	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011882	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265591	0.885	0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002009	项目名称	镀锌钢管				计量单位	m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.828517	10.715765	1.314449	2.172058
031106-1	地下室增加费	100元	0.450146	7.73	0	2.42	2.22	3.47962858	0	1.08935332	0.99932412
小计								48.49454558	35.705165	3.71780232	14.88438212
清单项目综合单价											102.80189502
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	6.571807	1.3889	9.13			
		技工人工费			元	21.537861	1.3634	29.36			
		高级技工人工费			元	4.718814	1.3824	6.52			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.001	4.87	0			
		型钢			kg	0.498159	3.9	1.94			
		聚四氟乙烯生料带			m	0.441	0.09	0.04			
		螺母			kg	0.009728	6.68	0.06			
		螺栓(综合)			kg	0.021656	3.96	0.09			
		砂轮片 Φ400mm			片	0.005	16.19	0.08			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00376	12.49	0.05			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.017812	7.4	0.13			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.056879	0.358	0.02			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81	0			
		氧气(工业用)			m3	0.010537	17.33	0.18			
		乙炔气			m3	0.003684	13.01	0.05			
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm			m	1.002	18.67	18.71			
		室内镀锌钢管接头零件 DN40			个	0.786	7.19	5.65			
		水			m3	0.064	4.62	0.3			
		其他材料费			元	0.348798	0.885	0.31			
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000			台班	0.00047	324.79	0.15			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002646	225.09	0.6			
		管子切断机 管径D(mm) D≤60			台班	0.0028	13.84	0.04			
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159			台班	0.0284	43.29	1.23			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.001175	27.21	0.03			
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0002	228.55	0.05			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.005	88.02	0.44			
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75			台班	0.000498	23.92	0.01			
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18			台班	0.00047	174.7	0.08			
项目编码	031001002010	项目名称	镀锌钢管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005999	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.43941989	13.67742005	1.67774033	2.77237786
031106-1	地下室增加费	100元	0.494597	7.73	0	2.42	2.22	3.82323481	0	1.19692474	1.09800534
小计								53.2830547	46.88482005	4.23066507	16.7463832
清单项目综合单价											121.14492302
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.260578	1.3889	10.08			
		技工人工费			元	23.65434	1.3634	32.25			
		高级技工人工费			元	5.154295	1.3824	7.13			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.004	4.87	0.02			
		型钢			kg	0.635891	3.9	2.48			
		螺母			kg	0.012418	6.68	0.08			
		螺栓(综合)			kg	0.027643	3.96	0.11			
		砂轮片 Φ400mm			片	0.022	16.19	0.36			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.004799	12.49	0.06			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.022736	7.4	0.17			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.072606	0.358	0.03			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81	0			
		氧气(工业用)			m3	0.01345	17.33	0.23			
		乙炔气			m3	0.004703	13.01	0.06			
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm			m	1.02	25.18	25.68			
		室内镀锌钢管接头零件 DN50			个	0.651	10.15	6.61			
		水			m3	0.066	4.62	0.3			
		其他材料费			元	0.410415	0.885	0.36			
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000			台班	0.0006	324.79	0.19			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003377	225.09	0.76			
		管子切断机 管径D(mm) D≤60			台班	0.003	13.84	0.04			
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159			台班	0.0293	43.29	1.27			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0015	27.21	0.04			
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0002	228.55	0.05			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.006383	88.02	0.56			
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75			台班	0.000636	23.92	0.02			
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18			台班	0.0006	174.7	0.1			
项目编码	031001003014	项目名称	钢管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	407.74	308.27	83.38	129.27	40.774	30.827	8.338	12.927
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
031106-1	地下室增加费	100元	0.489516	7.73	0	2.42	2.22	3.78395868	0	1.18462872	1.08672552
小计								52.73700768	44.513105	11.17268172	16.98035152
清单项目综合单价											125.40314592
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.188305	1.3889	9.98			
		技工人工费			元	23.407685	1.3634	31.91			
		高级技工人工费			元	5.103123	1.3824	7.05			
	材料	铁丝 Φ4mm			kg	0.008	2.74	0.02			
		型钢			kg	0.625363	3.9	2.44			
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm			kg	0.01	3.091	0.03			
		螺母			kg	0.012212	6.68	0.08			
		螺栓(综合)			kg	0.027186	3.96	0.11			
		砂轮片 Φ100mm			片	0.041	5.81	0.24			
		砂轮片 Φ400mm			片	0.01	16.19	0.16			
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00472	12.49	0.06			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.10336	7.4	0.76			
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.071404	0.358	0.03			
		电			kW·h	0.0415	0.66	0.03			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81	0			
		氧气(工业用)			m3	0.145227	17.33	2.52			

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	0.004625	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.08	25.58		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.382367	0.885	0.34		
	机械	其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	130.87	0.65		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.86	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006277	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004625	23.92	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0428	171.87	7.36		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003015	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006207	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.69736277	14.15164965	1.73591169	2.86850298
031106-1	地下室增加费	100元	0.547794	7.73	0	2.42	2.22	4.23444762	0	1.32566148	1.21610268
				小计				59.01521039	51.37104965	12.57657317	19.08460566
				清单项目综合单价							142.04743887

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.019887	1.3889	11.14		
		技工人工费	元	26.205944	1.3634	35.73		
		高级技工人工费	元	5.724079	1.3824	7.91		
	材料	铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.657931	3.9	2.57		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		螺母	kg	0.012848	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.028601	3.96	0.11		
		砂轮片 φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004966	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.115524	7.4	0.85		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075122	0.358	0.03		
		电	kW·h	0.052	0.66	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.154916	17.33	2.68		
		乙炔气	m3	0.004866	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.08	30.68		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.0704	4.62	0.33		
		其他材料费	元	0.403938	0.885	0.36		
	机械	其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000621	324.79	0.2		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003494	225.09	0.79		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	130.87	0.79		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	30.86	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001552	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006604	88.02	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005658	23.92	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0478	171.87	8.22		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000621	174.7	0.11		

项目编码	031208002003	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下厚度T(mm) T≤30 离心玻璃棉管壳	m3	1	968.19	672.13	30.09	291.96	968.19	672.13	30.09	291.96
031106-1	地下室增加费	100元	9.681909	7.73	0	2.42	2.22	74.84115657	0	23.43021978	21.49383798
				小计				1043.031157	672.13	53.52021978	313.453838
				清单项目综合单价							2082.13521433

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.96	1.3889	274.95		
		技工人工费	元	408.274	1.3634	556.64		
		高级技工人工费	元	98.814	1.3824	136.6		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	4.725	26.28	124.17		
		离心玻璃棉管壳	m3	1.03	530.97	546.9		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031301003097	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
				小计				44.578674	46.2	3.071396	14.328636
				清单项目综合单价							108.17870600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003098	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003099	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182
清单项目综合单价											174.47139700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	17405.3577	3.37	2.96	0	1.04	58656.05545	51519.85879	0	18101.57201
小计								58656.05545	51519.85879	0	18101.57201
清单项目综合单价											128277.48624900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	1275.4963	3.46	4.65	0	1.15	4413.217198	5931.057795	0	1466.820745
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	2890.6105	2.47	3.32	0	0.81	7139.807935	9596.826867	0	2341.394505
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	8989.7133	1.48	1.99	0	0.49	13304.77568	17889.52947	0	4404.959517
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	418.8688	3.96	5.31	0	1.31	1658.720448	2224.193328	0	548.718128
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	200.2682	5.93	7.97	0	1.97	1187.590426	1596.137554	0	394.528354
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	2722.2109	9.89	13.28	0	3.28	26922.6658	36150.96075	0	8928.851752
小计								54626.77749	73388.70576	0	18085.273
清单项目综合单价											146100.75624900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8803279.33	
2	措施项目	381985.86	
2.1	安全文明施工	191649.18	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	155674.72	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	35974.46	
2.2	其他措施项目费	190336.68	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	826673.87	
5	含税建安工程造价	10011939.06	
合计		10011939.06	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 1 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统					2179418.43	0
1-1	030108001002	离心式通风机	(1)名称:柜式离心风机; (2)规格:风量:5000(M3/H),全压:400(PA),电动机功率:1(KW),电力供应:380(V); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3913.35	3913.35	0
1-2	030108001003	风机	4(1)名称:柜式离心风机PF-W-04 (2)规格:风量:10400m3/h,全压:500Pa,转速:800rpm,电机功率:2.2KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:186kg,噪音:63dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5961.1	5961.1	0
1-3	030108001004	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-W-05 (2)规格:风量:6800m3/h,全压:450Pa,转速:800rpm,电机功率:2.2KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:186kg,噪音:63dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4055.63	4055.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 2 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001005	风机	(1)名称:柜式离心风机P-W1-01~02 (2)规格:风量:15000m3/h,全压:740Pa,转速:900rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:252kg,噪音:69dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	6809.85	13619.7	0
1-5	030108001006	风机	(1)名称:柜式离心风机P-W1-03 (2)规格:风量:18000m3/h,全压:800Pa,转速:900rpm,电机功率:9KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:334kg,噪音:70dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6809.85	6809.85	0
1-6	030701010008	过滤器	(1)名称:光氢离子除臭设备; (2)规格:处理风量:300m³/h (3)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1217.76	1217.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 3 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030405015007	排气扇	(1)名称:静音性排气扇PF-1 (2)规格:风量:G=150CMH,P=180Pa,N=28W/220V,备注:自带止回阀 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	438	194.48	85182.24	0
1-8	030405015008	排气扇	(1)名称:静音性排气扇 (2)规格:风量:G=200CMH,P=180Pa,N=28W/220V,备注:自带止回阀 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	6	280.32	1681.92	0
1-9	030405015009	排气扇	(1)名称:静音型送风机(带PM2.5过滤)SF-1 (2)规格:G=150CMH,P=90Pa,N=100W/220V,备注:自带止回阀 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	13	772.36	10040.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 4 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030405015010	排气扇	(1)名称:管道式排气扇PQ2 (2)规格:风量:200m3/h,风压:220Pa,电机功率:32W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:44dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	63	280.32	17660.16	0
1-11	030405015011	排气扇	(1)名称:管道式排气扇PQ3 (2)规格:风量:300m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:45dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	13	308.64	4012.32	0
1-12	030702001025	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4678.36	215.04	1006034.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 5 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030702001026	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	116.62	174.53	20353.69	0
1-14	030702001027	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	603.71	147.52	89059.3	0
1-15	030702001028	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.04	172.13	6719.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 6 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030702001029	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	182.1	176.41	32124.26	0
1-17	030702001030	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	24.17	183.79	4442.2	0
1-18	030702001031	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	65.78	191.34	12586.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 7 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030702001032	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	44.77	240.8	10780.62	0
1-20	030702001033	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10.82	213.34	2308.34	0
1-21	030702001034	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.78	179.31	8388.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030702001035	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	157.47	157.55	24809.4	0
1-23	030702001036	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	121.4	188.66	22903.32	0
1-24	081102004003	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	104.25	48.32	5037.36	0
1-25	080707013014	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	52	29.39	1528.28	0
1-26	030702009005	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	4.54	298.5	1355.19	0
1-27	030703019003	柔性接口	(1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	67.23	648.68	43610.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030703011138	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	141.02	1692.24	0
1-29	030703011139	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*180 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	152.2	152.2	0
1-30	030703011140	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	155.92	1871.04	0
1-31	030703011141	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	165.24	1321.92	0
1-32	030703011142	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.55	174.55	0
1-33	030703011143	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	220.46	5511.5	0
1-34	030703011144	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	235.36	235.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 10 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030703011145	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	244.68	1468.08	0
1-36	030703011146	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	253.98	2285.82	0
1-37	030703011147	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*550 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	263.29	263.29	0
1-38	030703011148	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	272.61	1363.05	0
1-39	030703011149	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	142.15	142.15	0
1-40	030703011150	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*180 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	153.88	769.4	0
1-41	030703011151	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	157.78	157.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-42	030703011152	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	219.54	3073.56	0
1-43	030703011153	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	223.44	223.44	0
1-44	030703011154	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	239.09	3586.35	0
1-45	030703011155	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*420 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	243	729	0
1-46	030703011156	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	258.64	775.92	0
1-47	030703011157	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*550 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	268.42	268.42	0
1-48	030703011158	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	321.4	964.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 12 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030703011159	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	190.66	953.3	0
1-50	030703011160	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*180 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	205.57	5139.25	0
1-51	030703011161	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	210.53	842.12	0
1-52	030703011162	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	240.33	240.33	0
1-53	030703011163	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	260.19	1040.76	0
1-54	030703011164	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*420 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	265.15	265.15	0
1-55	030703011165	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	272.61	1635.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 13 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030703011166	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	322.36	1611.8	0
1-57	030703011167	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	347.2	347.2	0
1-58	030703011168	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	354.65	354.65	0
1-59	030703011169	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*650 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	359.61	1798.05	0
1-60	030703011170	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*700 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	372.02	372.02	0
1-61	030703011171	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	396.85	1587.4	0
1-62	030703011172	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	194.39	194.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 14 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-63	030703011173	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*150 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	202.77	202.77	0
1-64	030703011174	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*180 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	211.16	422.32	0
1-65	030703011175	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	216.75	216.75	0
1-66	030703011176	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	230.71	1153.55	0
1-67	030703011177	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	198.12	198.12	0
1-68	030703011178	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*180 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	216.75	650.25	0
1-69	030703011179	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	222.95	222.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 15 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-70	030703011180	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	238.47	476.94	0
1-71	030703011181	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	291.33	291.33	0
1-72	030703011182	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	322.36	322.36	0
1-73	030703011183	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	353.4	1767	0
1-74	030703011184	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	384.44	384.44	0
1-75	030703011185	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	393.74	787.48	0
1-76	030703011186	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	471.27	471.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 16 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-77	030703011187	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	533.34	1066.68	0
1-78	030703011188	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	307.48	307.48	0
1-79	030703011189	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	334.78	334.78	0
1-80	030703011190	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	368.92	5164.88	0
1-81	030703011191	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*550 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	385.98	385.98	0
1-82	030703011192	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	427.82	427.82	0
1-83	030703011193	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	496.1	2480.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-84	030703011194	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	242.92	485.84	0
1-85	030703011195	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*180 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	265.26	265.26	0
1-86	030703011196	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	272.71	272.71	0
1-87	030703011197	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	291.33	1165.32	0
1-88	030703011198	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	309.95	3099.5	0
1-89	030703011199	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	317.41	317.41	0
1-90	030703011200	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	347.2	2083.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 18 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-91	030703011201	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	409.2	409.2	0
1-92	030703011202	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	446.45	446.45	0
1-93	030703011203	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	520.92	4167.36	0
1-94	030703011204	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	598.69	598.69	0
1-95	030703011205	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	285.12	1995.84	0
1-96	030703011206	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	396.78	4761.36	0
1-97	030703011207	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	483.68	483.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 19 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-98	030703011208	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	573.87	573.87	0
1-99	030703011209	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	660.77	660.77	0
1-100	030703011210	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	791	6328	0
1-101	030703011211	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	316.09	316.09	0
1-102	030703011212	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	362.65	2538.55	0
1-103	030703011213	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	409.2	409.2	0
1-104	030703011214	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	455.75	455.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 20 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-105	030703011215	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	322.3	2900.7	0
1-106	030703011216	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	371.96	371.96	0
1-107	030703011217	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	421.61	2108.05	0
1-108	030703011218	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	471.27	471.27	0
1-109	030703011219	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	524.21	4717.89	0
1-110	030703011220	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	623.53	623.53	0
1-111	030703011221	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	766.17	3064.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 21 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-112	030703011222	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	876.54	876.54	0
1-113	030703011223	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	300.76	902.28	0
1-114	030703011224	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	350.41	350.41	0
1-115	030703011225	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	474.55	9965.55	0
1-116	030703011226	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	642.03	642.03	0
1-117	030703011227	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	596.34	1789.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 22 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-118	030703011228	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	762.08	762.08	0
1-119	030703011229	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	927.8	927.8	0
1-120	030703011230	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1096.81	3290.43	0
1-121	030703011231	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	75.2	75.2	0
1-122	030703011232	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	76.35	229.05	0
1-123	030703011233	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	79.04	79.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 23 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-124	030703011234	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	78.67	157.34	0
1-125	030703011235	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*1200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1854.04	1854.04	0
1-126	030703011236	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	510.76	4086.08	0
1-127	030703011237	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*2400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3479.42	3479.42	0
1-128	030703011238	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2500*2500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3730.34	7460.68	0
1-129	030703001039	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火调节阀 (2)规格(mm):120*120 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	330.6	661.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 24 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-130	030703001040	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火调节阀 (2)规格(mm):120*160 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	133	333.07	44298.31	0
1-131	030703001041	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火调节阀 (2)规格(mm):160*120 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	292	333.07	97256.44	0
1-132	030703001042	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火调节阀 (2)规格(mm):160*160 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	336.37	672.74	0
1-133	030703001043	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火调节阀 (2)规格(mm):200*120 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	6	335.56	2013.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 25 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-134	030703001044	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*100 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	329.33	329.33	0
1-135	030703001045	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	330.56	661.12	0
1-136	030703001046	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	335.48	335.48	0
1-137	030703001047	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):630*630 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	746.16	746.16	0
1-138	030703001048	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):400*250 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	395.49	395.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 26 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-139	030703001049	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):300*250 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	361.64	361.64	0
1-140	030703001001	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):1000*500 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	799.03	799.03	0
1-141	030703001050	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):1000*600 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	850.3	850.3	0
1-142	030703001051	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):120*120 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	392	330.56	129579.52	0
1-143	030703001052	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):120*160 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	192	333.02	63939.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 27 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-144	030703001053	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):150*500 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	9	382.68	3444.12	0
1-145	030703001054	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):160*120 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	306	333.02	101904.12	0
1-146	030703001055	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):160*160 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	336.31	672.62	0
1-147	030703001056	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):200*120 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	23	335.48	7716.04	0
1-148	030703001057	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):200*160 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	32	339.59	10866.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 28 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-149	030703001058	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):200*250 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	16	348.81	5580.96	0
1-150	030703001059	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):250*200 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	48	348.81	16742.88	0
1-151	030703001060	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):250*250 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	16	355.23	5683.68	0
1-152	030703001061	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):250*300 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	361.64	361.64	0
1-153	030703001062	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格(mm):300*200 (3)含:执行机构、支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	47	353.95	16635.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 29 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-154	030703001063	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	104.26	625.56	0
1-155	030703001064	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	117.66	117.66	0
1-156	030703001065	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	119.88	479.52	0
1-157	030703001066	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	128.82	257.64	0
1-158	030703001067	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格(mm):1000*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	298.34	298.34	0
1-159	030703001068	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格(mm):120*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	368	85.22	31360.96	0
1-160	030703001069	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格(mm):120*160 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	59	87.89	5185.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 30 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-161	030703001070	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格(mm):160*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	4	87.89	351.56	0
1-162	030703001071	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格(mm):200*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	5	90.58	452.9	0
1-163	030703001072	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格(mm):800*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	354.17	354.17	0
1-164	030703001073	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:120*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	112.25	112.25	0
1-165	030703001074	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	117.17	117.17	0
1-166	030703001075	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*160 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	121.28	121.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 31 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-167	030703001076	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	134.04	1608.48	0
1-168	030703001077	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	149.12	149.12	0
1-169	030703001078	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	158.54	158.54	0
1-170	030703020006	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*250*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	908.75	908.75	0
1-171	030703020007	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*320*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	928.64	16715.52	0
1-172	030703020008	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:400*400*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	1099.6	12095.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 32 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-173	030703020009	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*200*1200 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1133.08	1133.08	0
1-174	030703020010	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*250*1200 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1159.15	2318.3	0
1-175	030503005001	传感器	(1)名称:CO_2感应器 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	支	1	1244.22	1244.22	0
1-176	030702009006	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1	381.24	381.24	0
2		空调系统					5876368.31	0
2-1		空调风系统					3175344.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030701004010	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-02; (2)规格:高档风量:340m³/h,中档风量:270m³/h,低档风量:170m³/h,额定供冷量（全冷量）:2.47(kw),额定供冷量（显冷量）:1.6(kw),额定供热量:3.48(kw),供冷工况:19(kPa),供热工况:19(kPa),电机输入功率:40(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	1592.78	4778.34	0
2-1-2	030701004011	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-03; (2)规格:高档风量:520m³/h,中档风量:430m³/h,低档风量:300m³/h,额定供冷量（全冷量）:3.53(kw),额定供冷量（显冷量）:2.35(kw),额定供热量:5.32(kw),供冷工况:20(kPa),供热工况:20(kPa),电机输入功率:58(w) (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	1615.19	3230.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 34 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	030701004012	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-04; (2)规格:高档风量:680m³/h,中档风量:520m³/h,低档风量:360m³/h,额定供冷量（全冷量）:4.24(kw),额定供冷量（显冷量）:3.09(kw),额定供热量:6.68(kw),供冷工况:15(kPa),供热工况:15(kPa),电机输入功率:71(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1636.72	1636.72	0
2-1-4	030701004013	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-05; (2)规格:高档风量:850m³/h,中档风量:640m³/h,低档风量:430m³/h,额定供冷量（全冷量）:5.23(kw),额定供冷量（显冷量）:3.52(kw),额定供热量:7.84(kw),供冷工况:21(kPa),供热工况:21(kPa),电机输入功率:83(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	6	1704.87	10229.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 35 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030701004014	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-06; (2)规格:高档风量:1020m³/h,中档风量:770m³/h,低档风量:530m³/h,额定供冷量（全冷量）:6.58(kw),额定供冷量（显冷量）:4.54(kw),额定供热量:9.38(kw),供冷工况:31(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:108(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	6	1951.18	11707.08	0
2-1-6	030701004015	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-07; (2)规格:高档风量:1700m3/h ,中档风量:1255m3/h ,低档风量:790m3/h ,额定供冷量:7.4KW,额定供热量:14.1KW,水流量:25.8L/S,水压降:29.5KPa,机外余压:12Pa,输入功率:88W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:47dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	350	2114.02	739907	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	030701004016	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-08; (2)规格:高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	14	2232.01	31248.14	0
2-1-8	030701004017	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-10; (2)规格:高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	72	2384.51	171684.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 37 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030701004018	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-12; (2)规格:高档风量:2040m³/h,中档风量:1530m³/h,低档风量:1020m³/h,额定供冷量（全冷量）:11.55(kw),额定供冷量（显冷量）:8.33(kw),额定供热量:18.38(kw),供冷工况:30(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:210(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	6	2602.21	15613.26	0
2-1-10	030701003006	空调器	(1)名称:新风机组PAU-W-01/02 (2)规格:新风量:16000m3/h,制冷量:200KW,制冷送风温度:24℃,加热量:174KW,加热送风温度:22℃,水压降:50kpa,机外静压:700Pa,输入功率:7.5KW,噪音:-dB（A）,风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	37859.98	37859.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 38 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	030701003007	空调器	(1)名称:新风机组PAU-W-03 (2)规格:新风量:18000m3/h,制冷量:225KW,制冷送风温度:24℃,加热量:196KW,加热送风温度:22℃,水压降:50kpa,机外静压:700Pa,输入功率:11KW,噪音:-dB(A),风机效率:≥ 82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	44092.72	44092.72	0
2-1-12	030702001037	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	64.89	215.81	14003.91	0
2-1-13	030702001038	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	103.77	174.67	18125.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 39 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	030702001039	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1537.61	147.47	226751.35	0
2-1-15	030702001040	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	139.04	171.69	23871.78	0
2-1-16	030702001041	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	648.38	176.18	114231.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 40 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-17	030702001042	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	54.21	185.26	10042.94	0
2-1-18	030702001043	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	27.24	190.72	5195.21	0
2-1-19	030702001044	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.47	241.07	4452.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 41 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-20	030702001045	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	41.57	213.38	8870.21	0
2-1-21	030702001046	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	36.98	179.32	6631.25	0
2-1-22	031208003002	通风管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温(风管) (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	264.5	2962.59	783605.06	0
2-1-23	030702001047	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	98.27	157.55	15482.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 42 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-24	030702001048	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	137.56	188.66	25952.07	0
2-1-25	080707013015	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	98	29.39	2880.22	0
2-1-26	081102004004	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	98	48.32	4735.36	0
2-1-27	030702009007	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.28	298.5	979.08	0
2-1-28	030703019004	柔性接口	(1)名称:铝箔玻纤布软接 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	368.62	648.68	239116.42	0
2-1-29	030703011239	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):200x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	83.2	83.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 43 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-30	030703011240	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):250x250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	106.13	106.13	0
2-1-31	030703011241	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):300x300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	144	121.07	17434.08	0
2-1-32	030703011242	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	368	146.91	54062.88	0
2-1-33	030703011243	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):300x300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	121.07	121.07	0
2-1-34	030703011244	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):400x150 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	97.74	97.74	0
2-1-35	030703011245	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):500x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	149.72	149.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 44 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-36	030703011246	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):600x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	155.92	155.92	0
2-1-37	030703011247	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):700x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	162.13	162.13	0
2-1-38	030703011248	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):800x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	6	210.53	1263.18	0
2-1-39	030703011249	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):900x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	350	216.75	75862.5	0
2-1-40	030703011250	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1100x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	266.5	266.5	0
2-1-41	030703011251	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1200x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	72	272.71	19635.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 45 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-42	030703011252	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1500x200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	6	316.09	1896.54	0
2-1-43	030703011253	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):300x300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	107.04	107.04	0
2-1-44	030703011254	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	156.7	156.7	0
2-1-45	030703011255	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	156.7	156.7	0
2-1-46	030703011256	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):400x400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	168.33	168.33	0
2-1-47	030703011257	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):450x450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	181.53	181.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 46 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-48	030703011258	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):500x500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	238.47	238.47	0
2-1-49	030703011259	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	168.33	336.66	0
2-1-50	030703011260	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	272.61	545.22	0
2-1-51	030703011261	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	168.33	336.66	0
2-1-52	030703011262	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	88.67	975.37	0
2-1-53	030703011263	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	57	112.72	6425.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 47 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-54	030703011264	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	138.05	552.2	0
2-1-55	030703011265	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	117.61	117.61	0
2-1-56	030703011266	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	137	195.64	26802.68	0
2-1-57	030703011267	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	216.09	2593.08	0
2-1-58	030703011268	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	281.14	3935.96	0
2-1-59	030703011269	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	334.05	6681	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 48 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-60	030703011270	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	205.27	6568.64	0
2-1-61	030703011271	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):700*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	261.9	1571.4	0
2-1-62	030703011272	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):800*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	52	276.33	14369.16	0
2-1-63	030703011273	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):900*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	62	290.76	18027.12	0
2-1-64	030703011274	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):1200*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	186	371.4	69080.4	0
2-1-65	030703011275	铝及铝合金风口	(1)名称:方形散流器; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	67	167.28	11207.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 49 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-66	030703021008	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1200*800*800; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2759.6	2759.6	0
2-1-67	030703021009	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1400*1000*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3198.1	3198.1	0
2-1-68	030703021010	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1600*1200*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	3523.43	91609.18	0
2-1-69	030703021011	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1800*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	4433.26	22166.3	0
2-1-70	030703021012	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2000*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4603.01	9206.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 50 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-71	030703021013	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2600*1800*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	5621.46	11242.92	0
2-1-72	030703021014	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):800*600*600; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1942.07	3884.14	0
2-1-73	030703001079	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	706.73	1413.46	0
2-1-74	030703001080	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	747.75	2991	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 51 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-75	030703001081	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	799.03	1598.06	0
2-1-76	030703001082	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	970.53	4852.65	0
2-1-77	030703001083	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1092.16	1092.16	0
2-1-78	030703001084	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1600*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1098.57	1098.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 52 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-79	030703001085	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.99	355.99	0
2-1-80	030703001086	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	364.2	728.4	0
2-1-81	030703001087	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	364.2	364.2	0
2-1-82	030703001088	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	395.49	2372.94	0
2-1-83	030703001089	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	457.36	1372.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 53 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-84	030703001090	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	456.08	1368.24	0
2-1-85	030703001091	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	478.7	4308.3	0
2-1-86	030703001092	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	504.54	6054.48	0
2-1-87	030703001093	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	706.73	9894.22	0
2-1-88	030703001094	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	747.75	747.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 54 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-89	030703001095	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	377.59	377.59	0
2-1-90	030703001096	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	401.55	2409.3	0
2-1-91	030703001097	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	415.45	415.45	0
2-1-92	030703001098	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	426.5	426.5	0
2-1-93	030703001099	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):1000*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	283.08	283.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 55 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-94	030703001100	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	324.1	1620.5	0
2-1-95	030703001101	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):1000*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	431.18	1724.72	0
2-1-96	030703001102	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):1250*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	495.27	495.27	0
2-1-97	030703001103	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	578.58	578.58	0
2-1-98	030703001104	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):1600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	566.23	2831.15	0
2-1-99	030703001105	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):1600*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	812.35	812.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 56 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-100	030703001106	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格:DN200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	125.38	250.76	0
2-1-101	030703001107	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	125.38	4137.54	0
2-1-102	030703001108	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	134	137.68	18449.12	0
2-1-103	030703001109	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):320*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	145.9	2918	0
2-1-104	030703001110	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	71	145.9	10358.9	0
2-1-105	030703001111	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	70	175.13	12259.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 57 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-106	030703001112	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	205.9	205.9	0
2-1-107	030703001113	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):500*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	175.13	350.26	0
2-1-108	030703001114	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):500*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	187.95	2067.45	0
2-1-109	030703001115	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	201.04	201.04	0
2-1-110	030703001116	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):630*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	199.76	4394.72	0
2-1-111	030703001117	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):630*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	222.38	1556.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 58 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-112	030703001118	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	283.08	1132.32	0
2-1-113	030703001119	碳钢阀门	(1)名称:对开多页调节阀; (2)规格(mm):800*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	324.1	648.2	0
2-1-114	030702009008	不锈钢防盗网	(1)名称:不锈钢防盗网 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1	415.71	415.71	0
2-2		空调水系统					2080737.13	0
2-2-1	031001002011	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	36.87	73.42	2707	0
2-2-2	031001002012	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4441.73	87.01	386474.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 59 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	031001002013	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	203.68	98.94	20152.1	0
2-2-4	031001002014	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	66.2	100.52	6654.42	0
2-2-5	031001002015	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	75.72	118.65	8984.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 60 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	031001003016	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	107.09	133.92	14341.49	0
2-2-7	031001003017	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	38.46	137.55	5290.17	0
2-2-8	031001003018	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	179.25	146.44	26249.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 61 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-9	031001003019	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	161.37	176.42	28468.9	0
2-2-10	031001003020	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.98	197.83	19976.87	0
2-2-11	031001003021	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	49.68	242.13	12029.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 62 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-12	031001003022	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	59.2	373.84	22131.33	0
2-2-13	031001003023	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	145.78	375.24	54702.49	0
2-2-14	031001003024	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN300 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	67.87	455.06	30884.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 63 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-15	031001003025	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN350 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	116.5	611.91	71287.52	0
2-2-16	031001003026	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN400 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12.64	739.52	9347.53	0
2-2-17	031001003027	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN450 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6.31	820.39	5176.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 64 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-18	031001003028	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN500 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4.73	839.48	3970.74	0
2-2-19	031208002004	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	45.34	2638.99	119651.81	0
2-2-20	031208007004	防潮层、保护层	(1)材料:压花铝合金板保护层 (2)厚度:0.6mm厚 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	187.31	64.84	12145.18	0
2-2-21	031208007005	防潮层、保护层	(1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.7mm厚 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	62.91	155.9	9807.67	0
2-2-22	031301003100	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	54.17	1137.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 65 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-23	031301003101	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	35	106.08	3712.8	0
2-2-24	031301003102	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	133.58	1870.12	0
2-2-25	031301003103	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	170.59	2729.44	0
2-2-26	031301003104	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	231.28	925.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 66 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-27	031301003105	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	309.78	1548.9	0
2-2-28	031301003106	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	449.74	449.74	0
2-2-29	031301003107	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	591.12	2955.6	0
2-2-30	031301003108	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	724.2	3621	0
2-2-31	031301003109	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	281.43	281.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 67 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-32	031301003110	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	347.76	1391.04	0
2-2-33	031301003111	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	406.05	2436.3	0
2-2-34	031301003112	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	457.43	1829.72	0
2-2-35	031301003113	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	521.17	521.17	0
2-2-36	031301003114	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	717.22	1434.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 68 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-37	031002001093	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	754.52	15844.92	0
2-2-38	031002001094	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	931.36	1862.72	0
2-2-39	031002001095	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	1360.72	6803.6	0
2-2-40	031002001096	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1958.47	3916.94	0
2-2-41	031002001097	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	63.1	252.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 69 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-42	031002001098	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	80.59	1934.16	0
2-2-43	031002001099	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	31	120.01	3720.31	0
2-2-44	031002001100	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	160.21	3524.62	0
2-2-45	031002001101	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	170.19	3914.37	0
2-2-46	031002001102	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	226	3164	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 70 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-47	031002001103	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	289.77	579.54	0
2-2-48	031002001104	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	292.11	4381.65	0
2-2-49	031002001105	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	609.04	9744.64	0
2-2-50	031002001106	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	52.53	105.06	0
2-2-51	031002001107	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	72.44	217.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-52	031002001108	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	108.85	761.95	0
2-2-53	031002001109	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	464.01	2784.06	0
2-2-54	031002001110	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	485.06	970.12	0
2-2-55	031002001111	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1160.53	1160.53	0
2-2-56	031002001112	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1346.75	5387	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 72 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-57	031002001113	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1505.02	4515.06	0
2-2-58	031002001114	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	1691.81	8459.05	0
2-2-59	031002001115	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1863.21	5589.63	0
2-2-60	031002001116	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	1961.89	41199.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 73 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-61	031002001117	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	35	2336.42	81774.7	0
2-2-62	031002001118	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	2969.14	41567.96	0
2-2-63	031002001119	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	3686.88	44242.56	0
2-2-64	031002001120	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	4631.87	27791.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 74 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-65	031002001121	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	6695.51	40173.06	0
2-2-66	031002001122	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	68.74	343.7	0
2-2-67	031002001123	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	45	79.64	3583.8	0
2-2-68	031002001124	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	106.41	2766.66	0
2-2-69	031002001125	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	157.41	314.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 75 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-70	031002001126	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	211.01	633.03	0
2-2-71	031002001127	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	386.21	1158.63	0
2-2-72	031002001128	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	428.87	1715.48	0
2-2-73	031002001129	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	408.02	816.04	0
2-2-74	031002001130	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	742.84	1485.68	0
2-2-75	031002001131	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1022.61	2045.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 76 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-76	031002001132	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1200.82	2401.64	0
2-2-77	031002001133	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2091.05	4182.1	0
2-2-78	031002001134	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2997.23	5994.46	0
2-2-79	031002001135	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4968.64	4968.64	0
2-2-80	031002001136	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6764.92	6764.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 77 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-81	031002001137	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1148.51	1148.51	0
2-2-82	031002001138	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1183.52	1183.52	0
2-2-83	031002001139	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1311.07	2622.14	0
2-2-84	031002001140	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1396.93	1396.93	0
2-2-85	031002001141	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1614.67	1614.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 78 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-86	031002001142	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1906.4	1906.4	0
2-2-87	031002001143	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2077.8	2077.8	0
2-2-88	031002001144	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2640.27	2640.27	0
2-2-89	031002001145	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3201.76	3201.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 79 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-90	031002001146	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4162.85	4162.85	0
2-2-91	031002001147	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4939.2	4939.2	0
2-2-92	031002001148	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7860.22	7860.22	0
2-2-93	031002001149	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	105.26	736.82	0
2-2-94	031002001150	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	135.67	1492.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 80 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-95	031002001151	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	144.95	1594.45	0
2-2-96	031002001152	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	177.95	1957.45	0
2-2-97	031002001153	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	226.86	2722.32	0
2-2-98	031002001154	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	233.22	2565.42	0
2-2-99	031002001155	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	546.04	7098.52	0
2-2-100	031002001156	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	697.99	7677.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 81 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-101	031002001157	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	856.74	9424.14	0
2-2-102	031002001158	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	1439.98	12959.82	0
2-2-103	031002001159	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1941.02	7764.08	0
2-2-104	031002001160	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	2418.43	9673.72	0
2-2-105	031002001161	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	3117.92	12471.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 82 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-106	031002001162	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN400 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	4443.62	39992.58	0
2-2-107	031002001163	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN450 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	5327.92	10655.84	0
2-2-108	031002001164	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6989.34	6989.34	0
2-2-109	031002001165	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN32，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	499.18	499.18	0
2-2-110	031002001166	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	917.58	1835.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 83 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-111	031002001167	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1172.04	2344.08	0
2-2-112	031002001168	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2374.69	4749.38	0
2-2-113	031002001169	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN70，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2593.47	5186.94	0
2-2-114	031002001170	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2723.92	5447.84	0
2-2-115	031002001171	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3868.38	7736.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 84 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-116	031002001172	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4090.36	8180.72	0
2-2-117	031002001173	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN150，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	6842.32	13684.64	0
2-2-118	030807001005	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	51.75	1242	0
2-2-119	030807001006	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	59.02	1416.48	0
2-2-120	031002001174	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	8823.15	220578.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 85 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-121	031002001175	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	12133.71	291209.04	0
2-2-122	030807001007	温度计	(1)名称:温度计 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	52	237.62	12356.24	0
2-2-123	030807001008	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管(带球阀) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	61	507.26	30942.86	0
2-3		冷媒管工程					362247.63	0
2-3-1	030801014013	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:Φ6.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	229.38	54.75	12558.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030801014014	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ9.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	275.79	63.38	17479.57	0
2-3-3	030801014015	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ12.7 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	232.57	72.57	16877.6	0
2-3-4	030801014016	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ15.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	212.95	85.57	18222.13	0
2-3-5	030801014017	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ19.1 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	180.5	96.83	17477.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6	030801014018	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ22.2 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	84.4	111.94	9447.74	0
2-3-7	030801014019	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ25.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	158.51	119.67	18968.89	0
2-3-8	030801014020	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ28.6 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	125.2	131.89	16512.63	0
2-3-9	030801014021	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ31.8 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	360.99	157.63	56902.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 88 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-10	030801014022	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ34.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	360.99	166.82	60220.35	0
2-3-11	030801014023	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ41.3 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	97.64	251.01	24508.62	0
2-3-12	030801014024	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ44.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	139.03	261.93	36416.13	0
2-3-13	031208002005	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.84	2638.99	33884.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 89 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	031208007006	冷媒管保护桥架	(1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.21	127.29	4991.04	0
2-3-15	030805005003	铜管分歧器	(1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	206.06	3296.96	0
2-3-16	030805005004	冷媒	(1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	70.86	88.27	6254.81	0
2-3-17	031301003115	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	106.08	1060.8	0
2-3-18	031301003116	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	133.58	3072.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 90 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-19	031301003117	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	170.59	4094.16	0
2-4		冷凝水工程					258038.66	0
2-4-1	031001002016	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40.97	73.41	3007.61	0
2-4-2	031001002017	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2383.22	87.01	207363.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 91 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	031001002018	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	201.79	98.94	19965.1	0
2-4-4	031001002019	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	95.21	100.52	9570.51	0
2-4-5	031001002020	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	54.07	118.65	6415.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 92 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	031001003029	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3.45	122.97	424.25	0
2-4-7	031001003030	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8.06	139.26	1122.44	0
2-4-8	031208002006	管道保温	(1)名称:离心玻璃棉管壳 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	4.8	2033.15	9759.12	0
2-4-9	031301003118	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.08	106.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 93 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-10	031301003119	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	133.58	133.58	0
2-4-11	031301003120	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	170.59	170.59	0
3		排油烟系统					570428.75	0
3-1	030108001007	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机PYY-W-1 (2)规格:风量:38000m3/h,全压:1100Pa,转速:670rpm,电机功率:33KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,重量:820(Kg),噪音:76dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9634.19	9634.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 94 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030108001008	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机PYY-W-2 (2)规格:风量:50000m3/h,全压:1200Pa,转速:730rpm,电机功率:38KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,重量:960(Kg),噪音:77dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	21397.02	21397.02	0
3-3	030108001009	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机PYY-W-3~4 (2)规格:风量:55000m3/h,全压:1200Pa,转速:730rpm,电机功率:38KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,重量:960(Kg),噪音:77dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	26875.19	53750.38	0
3-4	030701010009	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风量:40000m3/h,全压:150Pa,电机功率:1.5KW,电源:220-1-50V-φ-HZ,备注:净化效率不低于95% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	13679.42	13679.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 95 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030701010010	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风量:50000m3/h,全压:200Pa,电机功率:2.2KW,电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:净化效率不低于95% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	15565.26	31130.52	0
3-6	030702003006	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.20 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	223.2	907.62	202580.78	0
3-7	030702003007	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.50 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	223.2	932.7	208178.64	0
3-8	031208003003	通风管道绝热	(1)名称:风管隔热 (2)材质:50mm厚的铝箔离心玻璃棉,容重≥48kg/m3,不燃A级	m3	11.16	1665.62	18588.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 96 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030702001049	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:综合考虑 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	34.67	188.66	6540.84	0
3-10	030703004001	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)规格:630*400 (3)含:含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	859.47	859.47	0
3-11	030703004002	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)规格:630*320 (3)含:含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	806.68	806.68	0
3-12	030703004003	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)规格:630*250 (3)含:含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	765.41	765.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 97 页，共 97 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030703004004	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)规格:700*800 (3)含:含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1352.38	1352.38	0
3-14	030703004005	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)规格:750*500 (3)含:含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1164.7	1164.7	0
4		通风空调系统调试					177063.84	0
4-1	030704001002	通风工程检测、调试	1.通风空调工程调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	177063.84	177063.84	0
合计							8803279.33	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					381985.86
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	191649.18
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	155674.72
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	35974.46
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	190336.68
1-9-1	011601001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	190336.68	190336.68
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							381985.86

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	826673.87
合计					826673.87

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001002	项目名称	离心式通风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500＜L≤7000	台	1	438.54	2758.23	0	118.18	438.54	2758.23	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.1927	2.9	0	3.4	1.01	15.05883	0	17.65518	5.244627
小计								534.32733	3194.7595	17.65518	166.599627
清单项目综合单价											3913.34163700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001003	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˆ 柜式离心风机，风量:10400m3/h,全压:500Pa,转速:800rpm,电机功率:2.2KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:186kg,噪音:63dB(A),总效率:≥82%	台	1	956.96	3889.15	28.96	449.75	956.96	3889.15	28.96	449.75
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.3769	2.9	0	3.4	1.01	30.09301	0	35.28146	10.480669
小计								1067.78151	4325.6795	64.24146	503.405669
清单项目综合单价											5961.10813900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001004	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500＜L≤7000 ˆ 柜式离心风机，风量:6800m3/h,全压:450Pa,转速:800rpm,电机功率:2.2KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:186kg,噪音:63dB(A),总效率:≥ 82%	台	1	438.54	2764.42	0	254.27	438.54	2764.42	0	254.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.1927	2.9	0	3.4	1.01	15.05883	0	17.65518	5.244627
小计								534.32733	3200.9495	17.65518	302.689627
清单项目综合单价											4055.62163700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001005	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956.96	4929.86	28.96	257.79	956.96	4929.86	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.3769	2.9	0	3.4	1.01	30.09301	0	35.28146	10.480669
小计								1067.78151	5366.3895	64.24146	311.445669
清单项目综合单价											6809.85813900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001006	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300	台	1	956.96	4929.86	28.96	257.79	956.96	4929.86	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.3769	2.9	0	3.4	1.01	30.09301	0	35.28146	10.480669
小计								1067.78151	5366.3895	64.24146	311.445669
清单项目综合单价											6809.85813900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030701010008	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ~ 光氢离子除臭设备，处理风量:300m³/h	台	1	10.38	607.19	0	33.1	10.38	607.19	0	33.1
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9111	2.9	0	3.4	1.01	2.64219	0	3.09774	0.920211
小计								93.75069	1043.7195	3.09774	77.195211
清单项目综合单价											1217.76314100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		光氢离子除臭设备，处理风量:300m³/h	个	1	601.77	601.77		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030405015007	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 静音性排气扇PF-1，风量:G=150CMH,P=180Pa,N=28W/220V	10套	0.1	820.21	847.2	0	217.37	82.021	84.72	0	21.737
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.820211	2.9	0	3.4	1.01	2.3786119	0	2.7887174	0.82841311
小计								84.3996119	84.72	2.7887174	22.56541311
清单项目综合单价											194.47374241

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015008	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ~ 静音性排气扇，风量:G=200CMH,P=180Pa,N=28W/220V	10套	0.1	820.21	1705.6	0	217.37	82.021	170.56	0	21.737
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.820217	2.9	0	3.4	1.01	2.3786293	0	2.7887378	0.82841917
小计								84.3996293	170.56	2.7887378	22.56541917
清单项目综合单价											280.31378627

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030405015009	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 静音型送风机(带PM2.5过滤)SF-1, G=150CMH, P=90Pa, N=100W/220V	10套	0.1	820.21	6626	0	217.37	82.021	662.6	0	21.737
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.820208	2.9	0	3.4	1.01	2.3786032	0	2.7887072	0.82841008
小计								84.3996032	662.6	2.7887072	22.56541008
清单项目综合单价											772.35372048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015010	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 管道式排气扇PQ2, 风量:200m3/h, 风压:220Pa, 电机功率:32W, 电源:220-1-50V-Ψ-Hz, 机组噪声:44dB(A), 备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1705.6	0	217.37	82.021	170.56	0	21.737
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.82021	2.9	0	3.4	1.01	2.378609	0	2.788714	0.8284121
小计								84.399609	170.56	2.788714	22.5654121
清单项目综合单价											280.31373510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030405015011	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 管道式排气扇PQ3, 风量:300m3/h, 风压:220Pa, 电机功率:35W, 电源:220-1-50V-Ψ-Hz, 机组噪声:45dB(A), 备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1988.8	0	217.37	82.021	198.88	0	21.737
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.820208	2.9	0	3.4	1.01	2.3786032	0	2.7887072	0.82841008
小计								84.3996032	198.88	2.7887072	22.56541008
清单项目综合单价											308.63372048

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
		高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010047	79.23	14.82	21.25	23.23	0.79602381	0.14889654	0.21349875	0.23339181
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.987394	2.9	0	3.4	1.01	2.8634426	0	3.3571396	0.99726794
小计								101.6030174	47.11718443	34.55144295	31.71039944
清单项目综合单价											214.98204418

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.488495	1.3889	38.18		
		技工人工费	元	34.184885	1.3634	46.61		
		高级技工人工费	元	10.093439	1.3824	13.95		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		扁钢 <59	kg	0.218176	4.4	0.96		
		角钢 <63	kg	2.542	3.37	8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.2	19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007635	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001808	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010046	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005472	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004179	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		

工程量清单综合单价分析表

		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.146705	7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012003	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04338	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0018	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010046	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.465151	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000652	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038674	219.77	8.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031369	88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008575	79.23	14.82	21.25	23.23	0.67939725	0.1270815	0.18221875	0.19919725
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.733328	2.9	0	3.4	1.01	2.1266512	0	2.4933152	0.74066128
小计								75.46131972	45.67087836	29.04419282	24.32840456
清单项目综合单价											174.50479546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.461952	1.3889	28.42		
		技工人工费	元	25.386876	1.3634	34.61		
		高级技工人工费	元	7.45217	1.3824	10.3		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		扁钢 ＜59	kg	0.136186	4.4	0.6		
		角钢 ＜63	kg	2.066	3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007661	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001543	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008575	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000509	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004852	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001216	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003567	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065643	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012043	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049165	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043381	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		熟铁管箍 DN50	个	0.008575	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.439169	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000579	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018331	219.77	4.03		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013555	88.02	1.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0179	56.43	1.42	12.8	15.92	1.010097	0.025418	0.22912	0.284968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0179	27.85	6.44	6.4	8.15	0.498515	0.115276	0.11456	0.145885
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	5.48	6.4	7.85	0.481331	0.098092	0.11456	0.140515
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0179	26.89	7.86	0	7.51	0.481331	0.140694	0	0.134429
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	6.89	0	7.46	0.481331	0.123331	0	0.133534
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009939	79.23	14.82	21.25	23.23	0.78746697	0.14729598	0.21120375	0.23088297
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554772	2.9	0	3.4	1.01	1.6088388	0	1.8862248	0.56031972
小计								57.08866309	55.24051295	16.14394982	19.02197403
清单项目综合单价											147.49509989

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.451036	1.3889	21.46		
		技工人工费	元	19.202128	1.3634	26.18		
		高级技工人工费	元	5.669761	1.3824	7.84		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115178	4.4	0.51		

工程量清单综合单价分析表

		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00764	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001789	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009939	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005427	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004134	2.42	0.01		
	材料	铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.024093	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01201	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03043	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02685	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		热铁管箍 DN50	个	0.009939	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528605	0.885	0.47		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000647	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013671	219.77	3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004868	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018881	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06545483	0.02681102	0.2416768	0.30058552
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018881	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52583585	0.12159364	0.1208384	0.15388015
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50771009	0.10346788	0.1208384	0.14821585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018881	26.89	7.86	0	7.51	0.50771009	0.14840466	0	0.14179631
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	6.89	0	7.46	0.50771009	0.13009009	0	0.14085226
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010246	79.23	14.82	21.25	23.23	0.81179058	0.15184572	0.2177275	0.23801458
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.703028	2.9	0	3.4	1.01	2.0387812	0	2.3902952	0.71005828
小计								72.34202473	60.17411001	16.2798033	23.31503695
清单项目综合单价											172.11097499

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.562829	1.3889	27.17		
	人工	技工人工费	元	24.326193	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.208968	1.3824	9.97		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.112673	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007628	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001844	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010246	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000506	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005555	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001211	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004262	2.42	0.01		
	材料	铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022627	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02058	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011992	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032097	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.028321	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		热铁管箍 DN50	个	0.010246	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.541911	0.885	0.48		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000662	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01328	219.77	2.92		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004571	88.02	0.4		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001029	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010983	79.23	14.82	21.25	23.23	0.87018309	0.16276806	0.23338875	0.25513509	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.803442	2.9	0	3.4	1.01	2.3299818	0	2.7317028	0.81147642	
小计								82.67419689	61.36026506	6.93751855	25.44084551	
清单项目综合单价											176.41282601	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.46633	1.3889	31.2		
		技工人工费	元	27.808506	1.3634	37.91		
		高级技工人工费	元	8.122325	1.3824	11.23		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.003174	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007632	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001977	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010983	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005868	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001211	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004569	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001208	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011997	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010983	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489523	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000699	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006502	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000179	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001030	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ＂ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0483	56.43	1.42	12.8	15.92	2.725569	0.068586	0.61824	0.768936
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0483	27.85	6.44	6.4	8.15	1.345155	0.311052	0.30912	0.393645
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	5.48	6.4	7.85	1.298787	0.264684	0.30912	0.379155
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0483	26.89	7.86	0	7.51	1.298787	0.379638	0	0.362733
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	6.89	0	7.46	1.298787	0.332787	0	0.360318
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008275	79.23	14.82	21.25	23.23	0.65562825	0.1226355	0.17584375	0.19222825
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.758337	2.9	0	3.4	1.01	2.1991773	0	2.5783458	0.76592037
小计								78.03492255	74.1902795	6.70709655	24.83856962	
清单项目综合单价											183.77086822	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.274572	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.248595	1.3634	35.79		
		高级技工人工费	元	7.59522	1.3824	10.5		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.00814	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.003154	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007582	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001489	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008275	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000401	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000503	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004712	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001203	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003442	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00091	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052647	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01192	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082109	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072449	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.008275	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.681692	0.885	0.6		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000563	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00642	219.77	1.41		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000151	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001031	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050601	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85541443	0.07185342	0.6476928	0.80556792
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050601	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40923785	0.32587044	0.3238464	0.41239815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36066089	0.27729348	0.3238464	0.39721785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050601	26.89	7.86	0	7.51	1.36066089	0.39772386	0	0.38001351
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	6.89	0	7.46	1.36066089	0.34864089	0	0.37748346
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015203	79.23	14.82	21.25	23.23	1.20453369	0.22530846	0.32306375	0.35316569
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.801019	2.9	0	3.4	1.01	2.3229551	0	2.7234646	0.80902919
小计								82.42687606	75.76109652	7.05919522	26.10531611
清单项目综合单价								191.35248391			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.472237	1.3889	31.21		
		技工人工费	元	27.730775	1.3634	37.81		
		高级技工人工费	元	8.017594	1.3824	11.08		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003187	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007662	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.002736	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.015202	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00759	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000509	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.007662	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001216	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.006324	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001672	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055155	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012044	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086021	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075901	9.65	0.73		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010626	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		热铁管箍 DN50	个	0.015202	6.81	0.1		
		其他材料费	元	0.692728	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000911	275.56	0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00663	219.77	1.46		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000221	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024461	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38033423	0.03473462	0.3131008	0.38941912
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024461	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68123885	0.15752884	0.1565504	0.19935715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65775629	0.13404628	0.1565504	0.19201885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024461	26.89	7.86	0	7.51	0.65775629	0.19226346	0	0.18370211
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	6.89	0	7.46	0.65775629	0.16853629	0	0.18247906
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008935	79.23	14.82	21.25	23.23	0.70792005	0.1324167	0.18986875	0.20756005
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.473845	2.9	0	3.4	1.01	4.2741505	0	5.011073	1.48858345
小计								151.6596648	33.09193216	13.32142462	42.73756013
清单项目综合单价								240.81058173			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.910537	1.3889	56.82		
		技工人工费	元	51.023835	1.3634	69.57		
		高级技工人工费	元	15.189556	1.3824	21		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.293142	3.211	0.94		
		扁钢 <59	kg	0.003192	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 <60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007675	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001608	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008935	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000406	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.003669	2.45	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.00051	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005006	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001218	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003717	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.000983	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026662	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012066	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041583	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.036691	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.0423	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.005137	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.008935	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.267543	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000597	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013442	219.77	2.95		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000159	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037061	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09135223	0.05262662	0.4743808	0.59001112
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037061	27.85	6.44	6.4	8.15	1.03214885	0.23867284	0.2371904	0.30204715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037061	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99657029	0.20309428	0.2371904	0.29092885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037061	26.89	7.86	0	7.51	0.99657029	0.29129946	0	0.27832811
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037061	26.89	6.89	0	7.46	0.99657029	0.25535029	0	0.27647506
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27747264	0.05191494	0.08713554	0.08224668
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009243	79.23	14.82	21.25	23.23	0.73232289	0.13698126	0.19641375	0.21471489
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.22793	2.9	0	3.4	1.01	3.560997	0	4.174962	1.2402093
小计								126.3560045	39.34593969	11.42127289	36.21896116
清单项目综合单价											213.34217822

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.190331	1.3889	47.49		
		技工人工费	元	42.509122	1.3634	57.96		
		高级技工人工费	元	12.551224	1.3824	17.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.190143	3.211	0.61		
		扁钢 <59	kg	0.003229	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007763	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001664	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009242	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000411	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005559	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000515	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005151	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001232	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003845	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		铁铆钉	kg	0.000145	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001017	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040396	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012204	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063004	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055591	9.65	0.54		
		电	kW·h	0.064	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007783	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009242	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.307814	0.885	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000615	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012453	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000163	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03915	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2092345	0.055593	0.50112	0.623268
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03915	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0903275	0.252126	0.25056	0.3190725
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03915	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0527435	0.214542	0.25056	0.3073275
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03915	26.89	7.86	0	7.51	1.0527435	0.307719	0	0.2940165
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03915	26.89	6.89	0	7.46	1.0527435	0.2697435	0	0.292059
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034

工程量清单综合单价分析表

030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010689	79.23	14.82	21.25	23.23	0.84688947	0.15841098	0.22714125	0.24830547	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.945843	2.9	0	3.4	1.01	2.7429447	0	3.2158662	0.95530143	
小计								97.32837899	45.32554045	8.04152872	28.59579074	
清单项目综合单价											179.29123890	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.395847	1.3889		36.66		
		技工人工费				元	32.734055	1.3634		44.63		
		高级技工人工费				元	9.616334	1.3824		13.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.075142	3.211		0.24		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.121	3.22		0.39		
		扁钢 ＜59				kg	0.003191	4.4		0.01		
		扁钢 ＜60				kg	0.215	4.4		0.95		
		角钢 ＞63				kg	0.233	4.06		0.95		
		角钢 ＜60				kg	3.271	4.06		13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.138	22.31		25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007672	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.001924	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.010688	5.4		0.06		
		圆锥销 3×18				10个	0.000406	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005872	2.45		0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.097	6.63		0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000509	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.00575	0.27		0		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001218	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.004446	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.515	2.83		1.46		
		铁铆钉 M4				kg	0.021	3.82		0.08		
		铁铆钉				kg	0.000144	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm				kg	0.001176	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0024	19.03		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.003	7.4		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.042673	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.01206	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.066554	6.51		0.43		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.058724	9.65		0.57		
		电				kW·h	0.0667	0.66		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.008221	5.31		0.04		
		氧气				m3	0.0135	6.19		0.08		
		乙炔气				kg	0.0048	14.64		0.07		
		熟铁管箍 DN50				个	0.010688	6.81		0.07		
		其他材料费				元	0.35627	0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000783	1280.08		1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.000685	275.56		0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.009494	219.77		2.09		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.001	283.72		0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600				台班	0.001	288.12		0.29		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.001	233.04		0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40				台班	0.017	32.89		0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.000176	88.02		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		

项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 ＂ 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.702781	2.9	0	3.4	1.01	2.0380649	0	2.3894554	0.70980881
小计								72.3160649	57.824	5.0204554	22.38680881
清单项目综合单价											157.54732911
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.4336	1.3889		26.99		
		技工人工费				元	24.331	1.3634		33.17		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3824		10.11		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.008	3.211		0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 ＜60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#～16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 ＞63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 ＜60				kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.138	22.31		25.39		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.081	6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.0231	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0357	7.4		0.26		
		电				kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0176	17.33		0.31		
		乙炔气				kg	0.0063	14.64		0.09		
		其他材料费				元	0.6712	0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	219.77		1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.72		0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.002	55.72		0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.002	233.04		0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		

项目编码	030702001036	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 ＂ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.702781	2.9	0	3.4	1.01	2.0380649	0	2.3894554	0.70980881
小计								72.3160649	87.446	5.0204554	23.86780881
清单项目综合单价											188.65032911
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.4336	1.3889		26.99		
		技工人工费				元	24.331	1.3634		33.17		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3824		10.11		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.008	3.211		0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm				kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 ＜60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#～16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 ＞63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 ＜60				kg	4.7397	4.06		19.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	081102004003	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.349452	2.9	0	3.4	1.01	1.0134108	0	1.1881368	0.35294652
小计								35.9586108	1.4998	1.1881368	9.67514652
清单项目综合单价											48.32169412

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	080707013014	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2122	2.9	0	3.4	1.01	0.61538	0	0.72148	0.214322
小计								21.83538	0.95	0.72148	5.884322
清单项目综合单价											29.39118200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030702009005	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.025793	2.9	0	3.4	1.01	5.8747997	0	6.8876962	2.04605093
小计								208.4547997	26.19	6.8876962	56.96605093
清单项目综合单价											298.49854683

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2528	2.9	0	3.4	1.01	9.43312	0	11.05952	3.285328
小计								334.71312	169.46	44.28952	100.215328
清单项目综合单价											648.67796800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030703011138	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	53.52	6.59	18.53	58.13	53.52	6.59	18.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	53.52	8.56642	19.117113
清单项目综合单价											141.01930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011139	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	64.16	6.59	19.07	58.13	64.16	6.59	19.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	64.16	8.56642	19.657113
清单项目综合单价											152.19930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011140	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	67.71	8.56642	19.827113
清单项目综合单价											155.91930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011141	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	76.58	6.59	19.69	58.13	76.58	6.59	19.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	76.58	8.56642	20.277113
清单项目综合单价											165.23930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011142	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	85.45	6.59	20.13	58.13	85.45	6.59	20.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	85.45	8.56642	20.717113
清单项目综合单价											174.54930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011143	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	91.2	6.59	28.3	87.94	91.2	6.59	28.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	91.2	9.57996	29.188194
清单项目综合单价											220.45841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011144	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	105.39	6.59	29.01	87.94	105.39	6.59	29.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	105.39	9.57996	29.898194
清单项目综合单价											235.35841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011145	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	114.26	6.59	29.46	87.94	114.26	6.59	29.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194

工程量清单综合单价分析表

小计						90.49026	114.26	9.57996	30.348194
清单项目综合单价									244.67841400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011146	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	123.12	6.59	29.9	87.94	123.12	6.59	29.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计						90.49026	123.12	9.57996	30.788194		
清单项目综合单价									253.97841400		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011147	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	131.99	6.59	30.34	87.94	131.99	6.59	30.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计						90.49026	131.99	9.57996	31.228194		
清单项目综合单价									263.28841400		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011148	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计						90.49026	140.86	9.57996	31.678194		
清单项目综合单价									272.60841400		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011149	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	54.59	6.59	18.59	58.13	54.59	6.59	18.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计						59.81577	54.59	8.56642	19.177113		
清单项目综合单价									142.14930300		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011150	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	65.76	6.59	19.15	58.13	65.76	6.59	19.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计						59.81577	65.76	8.56642	19.737113		
清单项目综合单价									153.87930300		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011151	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	69.48	6.59	19.33	58.13	69.48	6.59	19.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计						59.81577	69.48	8.56642	19.917113		
清单项目综合单价									157.77930300		
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011152	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	90.32	6.59	28.26	87.94	90.32	6.59	28.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	90.32	9.57996	29.148194
清单项目综合单价											219.53841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011153	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	94.04	6.59	28.44	87.94	94.04	6.59	28.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	94.04	9.57996	29.328194
清单项目综合单价											223.43841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011154	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.94	6.59	29.19	87.94	108.94	6.59	29.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	108.94	9.57996	30.078194
清单项目综合单价											239.08841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011155	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	112.66	6.59	29.38	87.94	112.66	6.59	29.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	112.66	9.57996	30.268194
清单项目综合单价											242.99841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011156	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	127.56	6.59	30.12	87.94	127.56	6.59	30.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	127.56	9.57996	31.008194
清单项目综合单价											258.63841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011157	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	136.87	6.59	30.59	87.94	136.87	6.59	30.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	136.87	9.57996	31.478194
清单项目综合单价											268.41841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011158	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	154.26	6.59	38.33	113.9	154.26	6.59	38.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	154.26	10.4626	39.48039
清单项目综合单价											321.40609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011159	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	62.82	6.59	26.88	87.94	62.82	6.59	26.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	62.82	9.57996	27.768194
清单项目综合单价											190.65841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011160	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	77.02	6.59	27.59	87.94	77.02	6.59	27.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	77.02	9.57996	28.478194
清单项目综合单价											205.56841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011161	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	81.74	9.57996	28.718194
清单项目综合单价											210.52841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011162	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	110.12	6.59	29.25	87.94	110.12	6.59	29.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	110.12	9.57996	30.138194
清单项目综合单价											240.32841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011163	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	129.04	9.57996	31.078194
清单项目综合单价											260.18841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011164	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	133.76	6.59	30.43	87.94	133.76	6.59	30.43

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194	
小计								90.49026	133.76	9.57996	31.318194	
清单项目综合单价											265.14841400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011165	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194	
小计								90.49026	140.86	9.57996	31.678194	
清单项目综合单价											272.60841400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011166	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	155.18	10.4626	39.52039	
清单项目综合单价											322.36609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011167	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	178.83	10.4626	40.71039	
清单项目综合单价											347.20609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011168	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	185.93	6.59	39.91	113.9	185.93	6.59	39.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	185.93	10.4626	41.06039	
清单项目综合单价											354.65609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011169	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	190.65	6.59	40.15	113.9	190.65	6.59	40.15	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	190.65	10.4626	41.30039	
清单项目综合单价											359.61609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011170	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	202.47	6.59	40.74	113.9	202.47	6.59	40.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	202.47	10.4626	41.89039	
清单项目综合单价											372.02609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011171	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	226.12	10.4626	43.07039

清单项目综合单价 396.85609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011172	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	66.37	6.59	27.06	87.94	66.37	6.59	27.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	66.37	9.57996	27.948194

清单项目综合单价 194.38841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011173	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	74.35	6.59	27.46	87.94	74.35	6.59	27.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	74.35	9.57996	28.348194

清单项目综合单价 202.76841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011174	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	82.34	6.59	27.86	87.94	82.34	6.59	27.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	82.34	9.57996	28.748194

清单项目综合单价 211.15841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011175	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	87.66	9.57996	29.018194

清单项目综合单价 216.74841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011176	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	100.96	6.59	28.79	87.94	100.96	6.59	28.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	100.96	9.57996	29.678194

清单项目综合单价 230.70841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011177	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	69.92	6.59	27.24	87.94	69.92	6.59	27.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	69.92	9.57996	28.128194
清单项目综合单价											198.11841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011178	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	87.66	9.57996	29.018194
清单项目综合单价											216.74841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011179	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	93.57	6.59	28.42	87.94	93.57	6.59	28.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	93.57	9.57996	29.308194
清单项目综合单价											222.94841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011180	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.35	6.59	29.16	87.94	108.35	6.59	29.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	108.35	9.57996	30.048194
清单项目综合单价											238.46841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011181	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	125.62	10.4626	38.05039
清单项目综合单价											291.33609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011182	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	155.18	10.4626	39.52039
清单项目综合单价											322.36609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011183	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	184.74	6.59	39.85	113.9	184.74	6.59	39.85	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	184.74	10.4626	41.00039	
清单项目综合单价											353.40609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011184	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	214.3	10.4626	42.48039	
清单项目综合单价											384.44609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011185	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	223.16	6.59	41.77	113.9	223.16	6.59	41.77	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	223.16	10.4626	42.92039	
清单项目综合单价											393.74609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011186	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818	
小计								133.95522	276.24	11.01612	50.044818	
清单项目综合单价											471.25615800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011187	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	335.36	6.59	51.68	130.18	335.36	6.59	51.68	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818	
小计								133.95522	335.36	11.01612	52.994818	
清单项目综合单价											533.32615800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011188	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	141	6.59	37.67	113.9	141	6.59	37.67	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	141	10.4626	38.82039	
清单项目综合单价											307.48609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011189	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	167	6.59	38.97	113.9	167	6.59	38.97	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	167	10.4626	40.12039	
清单项目综合单价											334.78609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011190	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	199.52	6.59	40.59	113.9	199.52	6.59	40.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	199.52	10.4626	41.74039
清单项目综合单价											368.92609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011191	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	215.77	6.59	41.4	113.9	215.77	6.59	41.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	215.77	10.4626	42.55039
清单项目综合单价											385.98609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011192	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	234.86	6.59	46.66	130.18	234.86	6.59	46.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	234.86	11.01612	47.974818
清单项目综合单价											427.80615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011193	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	299.89	6.59	49.91	130.18	299.89	6.59	49.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	299.89	11.01612	51.224818
清单项目综合单价											496.08615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011194	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	79.52	6.59	34.59	113.9	79.52	6.59	34.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	79.52	10.4626	35.74039
清单项目综合单价											242.92609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011195	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	100.79	6.59	35.66	113.9	100.79	6.59	35.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	100.79	10.4626	36.81039
清单项目综合单价											265.26609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011196	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	107.89	10.4626	37.16039
清单项目综合单价											272.71609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011197	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	125.62	10.4626	38.05039
清单项目综合单价											291.33609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011198	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	143.36	6.59	37.78	113.9	143.36	6.59	37.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	143.36	10.4626	38.93039
清单项目综合单价											309.95609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011199	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	150.46	6.59	38.14	113.9	150.46	6.59	38.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	150.46	10.4626	39.29039
清单项目综合单价											317.41609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011200	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	178.83	10.4626	40.71039
清单项目综合单价											347.20609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011201	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	217.13	11.01612	47.084818
清单项目综合单价											409.18615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011202	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	252.6	6.59	47.55	130.18	252.6	6.59	47.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	252.6	11.01612	48.864818
清单项目综合单价								446.43615800			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011203	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	323.53	6.59	51.09	130.18	323.53	6.59	51.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	323.53	11.01612	52.404818
清单项目综合单价								520.90615800			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011204	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	397.14	6.59	54.87	130.54	397.14	6.59	54.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	397.14	11.02836	56.188454
清单项目综合单价								598.68247400			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.166		1.3889		58.56		
		技工人工费			元	52.793		1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59			kg	2.79		4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套	1.432		2.42		3.47		
		其他材料费			元	0.114		0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011205	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	119.71	6.59	36.6	113.9	119.71	6.59	36.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	119.71	10.4626	37.75039
清单项目综合单价								285.12609000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011206	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	205.3	6.59	45.18	130.18	205.3	6.59	45.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	205.3	11.01612	46.494818
清单项目综合单价								396.76615800			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011207	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	288.06	6.59	49.32	130.18	288.06	6.59	49.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	288.06	11.01612	50.634818
清单项目综合单价								483.66615800			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011208	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	373.5	6.59	53.69	130.54	373.5	6.59	53.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	373.5	11.02836	55.008454
清单项目综合单价								573.86247400			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011209	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	456.26	6.59	57.83	130.54	456.26	6.59	57.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	456.26	11.02836	59.148454

清单项目综合单价 660.76247400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011210	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	539.33	6.59	70.49	162.7	539.33	6.59	70.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.627	2.9	0	3.4	1.01	4.7183	0	5.5318	1.64327
小计								167.4183	539.33	12.1218	72.13327

清单项目综合单价 791.00337000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	扁钢 <60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011211	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	128.45	11.01612	42.654818

清单项目综合单价 316.07615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011212	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	172.79	6.59	43.56	130.18	172.79	6.59	43.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	172.79	11.01612	44.874818

清单项目综合单价 362.63615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011213	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	217.13	11.01612	47.084818

清单项目综合单价 409.18615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011214	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	261.46	6.59	47.99	130.18	261.46	6.59	47.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	261.46	11.01612	49.304818

清单项目综合单价 455.73615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011215	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	134.37	6.59	41.63	130.18	134.37	6.59	41.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	134.37	11.01612	42.944818
清单项目综合单价											322.28615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011216	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	181.66	6.59	44	130.18	181.66	6.59	44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	181.66	11.01612	45.314818
清单项目综合单价											371.94615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011217	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	228.95	6.59	46.36	130.18	228.95	6.59	46.36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	228.95	11.01612	47.674818
清单项目综合单价											421.59615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011218	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	276.24	11.01612	50.044818
清单项目综合单价											471.25615800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011219	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	326.2	6.59	51.33	130.54	326.2	6.59	51.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	326.2	11.02836	52.648454
清单项目综合单价											524.20247400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011220	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	420.79	6.59	56.06	130.54	420.79	6.59	56.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	420.79	11.02836	57.378454
清单项目综合单价											623.52247400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011221	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	515.68	6.59	69.31	162.7	515.68	6.59	69.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.627	2.9	0	3.4	1.01	4.7183	0	5.5318	1.64327
小计								167.4183	515.68	12.1218	70.95327
清单项目综合单价											766.17337000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费				元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011222	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-98	百叶风口安装 周长C(mm) 5200<C≤6000	个	1	168.13	613.87	6.59	75.65	168.13	613.87	6.59	75.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6813	2.9	0	3.4	1.01	4.87577	0	5.71642	1.698113
小计								173.00577	613.87	12.30642	77.348113
清单项目综合单价											876.53030300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.311	1.3889		75.43		
		技工人工费				元	67.991	1.3634		92.7		
	材料	扁钢 <59				kg	3.48	4.4		15.31		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.784	2.42		4.32		
		其他材料费				元	0.143	0.885		0.13		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011223	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	113.39	6.59	40.69	130.54	113.39	6.59	40.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	113.39	11.02836	42.008454
清单项目综合单价											300.75247400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011224	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	160.68	6.59	43.05	130.54	160.68	6.59	43.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	160.68	11.02836	44.368454
清单项目综合单价											350.40247400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011225	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	278.91	6.59	48.96	130.54	278.91	6.59	48.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	278.91	11.02836	50.278454
清单项目综合单价											474.54247400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011226	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	397.45	6.59	63.4	162.7	397.45	6.59	63.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.627	2.9	0	3.4	1.01	4.7183	0	5.5318	1.64327
小计								167.4183	397.45	12.1218	65.04327
清单项目综合单价											642.03337000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费				元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011227	项目名称	铝及铝合金风口					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	395.36	6.59	54.68	130.18	395.36	6.59	54.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	395.36	11.01612	55.994818

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									596.32615800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011228	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	553.2	6.59	62.58	130.18	553.2	6.59	62.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	553.2	11.01612	63.894818

清单项目综合单价									762.06615800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011229	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	711.03	6.59	70.47	130.18	711.03	6.59	70.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	711.03	11.01612	71.784818

清单项目综合单价									927.78615800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011230	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	871.54	6.59	78.59	130.54	871.54	6.59	78.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	871.54	11.02836	79.908454

清单项目综合单价									1096.80247400
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费		元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59		kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)		10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费		元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011231	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	35.28	6.59	8.39	23.25	35.28	6.59	8.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2325	2.9	0	3.4	1.01	0.67425	0	0.7905	0.234825
小计								23.92425	35.28	7.3805	8.624825

清单项目综合单价									75.20957500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费		元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60		kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费		元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011232	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	36.37	6.59	8.45	23.25	36.37	6.59	8.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2325	2.9	0	3.4	1.01	0.67425	0	0.7905	0.234825
小计								23.92425	36.37	7.3805	8.684825

清单项目综合单价									76.35957500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费		元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60		kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费		元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011233	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.94	6.59	8.57	23.25	38.94	6.59	8.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2325	2.9	0	3.4	1.01	0.67425	0	0.7905	0.234825
小计								23.92425	38.94	7.3805	8.804825

清单项目综合单价									79.04957500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费		元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60		kg	0.61	4.4	2.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费		元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011234	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.58	6.59	8.56	23.25	38.58	6.59	8.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2325	2.9	0	3.4	1.01	0.67425	0	0.7905	0.234825
小计								23.92425	38.58	7.3805	8.794825
清单项目综合单价											78.67957500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011235	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-101	百叶风口安装 周长C(mm) 7000<C≤7700	个	1	233.23	1450.67	17.58	135.51	233.23	1450.67	17.58	135.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.3323	2.9	0	3.4	1.01	6.76367	0	7.92982	2.355623
小计								239.99367	1450.67	25.50982	137.865623
清单项目综合单价											1854.03911300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.337	1.3889	104.64		
		技工人工费	元	94.314	1.3634	128.59		
	材料	扁钢 <60	kg	4.77	4.4	20.99		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	3.5	0.8	2.8		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		

项目编码	030703011236	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	272.43	6.59	57.15	162.7	272.43	6.59	57.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.627	2.9	0	3.4	1.01	4.7183	0	5.5318	1.64327
小计								167.4183	272.43	12.1218	58.79327
清单项目综合单价											510.76337000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	扁钢 <60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011237	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000<C≤11000	个	1	334.32	2865.37	21.98	233.3	334.32	2865.37	21.98	233.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3432	2.9	0	3.4	1.01	9.69528	0	11.36688	3.376632
小计								344.01528	2865.37	33.34688	236.676632
清单项目综合单价											3479.40879200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.995	1.3889	149.99		
		技工人工费	元	135.202	1.3634	184.33		
	材料	扁钢 <60	kg	6.82	4.4	30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	4.8	0.8	3.84		
		其他材料费	元	0.227	0.885	0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.1	219.77	21.98		

项目编码	030703011238	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000<C≤11000	个	1	334.32	3104.34	21.98	245.25	334.32	3104.34	21.98	245.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.3432	2.9	0	3.4	1.01	9.69528	0	11.36688	3.376632
小计								344.01528	3104.34	33.34688	248.626632
清单项目综合单价											3730.32879200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.995	1.3889	149.99		
		技工人工费	元	135.202	1.3634	184.33		
	材料	扁钢 <60	kg	6.82	4.4	30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	4.8	0.8	3.84		
		其他材料费	元	0.227	0.885	0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.1	219.77	21.98		

项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 风阀	个	1	63.55	133.95	0	23.51	63.55	133.95	0	23.51
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	220.4065	2.52076	31.383814
清单项目综合单价											330.60063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
	机械								
项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 风阀	个	1	63.55	136.3	0	23.63	63.55	136.3	0	23.63
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741395	2.9	0	3.4	1.01	2.1500455	0	2.520743	0.74880895
小计								76.2895455	222.7565	2.520743	31.50380895
清单项目综合单价											333.07059745

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 风阀	个	1	63.55	136.3	0	23.63	63.55	136.3	0	23.63
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741395	2.9	0	3.4	1.01	2.1500455	0	2.520743	0.74880895
小计								76.2895455	222.7565	2.520743	31.50380895
清单项目综合单价											333.07059745

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 风阀	个	1	63.55	139.44	0	23.79	63.55	139.44	0	23.79
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	225.8965	2.52076	31.663814
清单项目综合单价											336.37063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˉ 风阀	个	1	63.55	138.67	0	23.75	63.55	138.67	0	23.75
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	225.1265	2.52076	31.623814
清单项目综合单价											335.56063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	132.74	0	23.45	63.55	132.74	0	23.45
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	219.1965	2.52076	31.323814
清单项目综合单价											329.33063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
	机械								
项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	133.91	0	23.51	63.55	133.91	0	23.51
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	220.3665	2.52076	31.383814
清单项目综合单价											330.56063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	138.59	0	23.75	63.55	138.59	0	23.75
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	225.0465	2.52076	31.623814
清单项目综合单价											335.48063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 防火阀	个	1	218.88	331.84	0	74.51	218.88	331.84	0	74.51
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	418.2965	7.80198	83.952647
清单项目综合单价											746.17525700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
	机械							

项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ˆ 防火阀	个	1	78.17	177.12	0	29.54	78.17	177.12	0	29.54
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8876	2.9	0	3.4	1.01	2.57404	0	3.01784	0.896476
小计								91.33354	263.5765	3.01784	37.561476
清单项目综合单价											395.48935600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.17715	1.3889	39.14		
		技工人工费	元	35.2801	1.3634	48.1		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
	机械							

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	163.51	0	24.99	63.55	163.51	0	24.99
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	249.9665	2.52076	32.863814
清单项目综合单价											361.64063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
	机械							

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 70℃防烟防火阀；1000*500	个	1	218.88	382.19	0	77.03	218.88	382.19	0	77.03
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	468.6465	7.80198	86.472647
清单项目综合单价											799.04525700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 防火阀	个	1	218.88	431.02	0	79.47	218.88	431.02	0	79.47
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 °	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	517.4765	7.80198	88.912647
清单项目综合单价											850.31525700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ° 风阀	个	1	63.55	133.91	0	23.51	63.55	133.91	0	23.51
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 °	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741395	2.9	0	3.4	1.01	2.1500455	0	2.520743	0.74880895
小计								76.2895455	220.3665	2.520743	31.38380895
清单项目综合单价											330.56059745

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ° 风阀	个	1	63.55	136.25	0	23.63	63.55	136.25	0	23.63
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 °	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741395	2.9	0	3.4	1.01	2.1500455	0	2.520743	0.74880895
小计								76.2895455	222.7065	2.520743	31.50380895
清单项目综合单价											333.02059745

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ° 防火阀	个	1	78.17	164.92	0	28.93	78.17	164.92	0	28.93
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 °	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8876	2.9	0	3.4	1.01	2.57404	0	3.01784	0.896476
小计								91.33354	251.3765	3.01784	36.951476
清单项目综合单价											382.67935600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	28.17715	1.3889	39.14		
		技工人工费	元	35.2801	1.3634	48.1		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	136.25	0	23.63	63.55	136.25	0	23.63
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741396	2.9	0	3.4	1.01	2.1500484	0	2.5207464	0.74880996
小计								76.2895484	222.7065	2.5207464	31.50380996

清单项目综合单价 333.02060476

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	139.38	0	23.79	63.55	139.38	0	23.79
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	225.8365	2.52076	31.663814

清单项目综合单价 336.31063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	138.59	0	23.75	63.55	138.59	0	23.75
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741396	2.9	0	3.4	1.01	2.1500484	0	2.5207464	0.74880996
小计								76.2895484	225.0465	2.5207464	31.62380996

清单项目综合单价 335.48060476

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	142.51	0	23.94	63.55	142.51	0	23.94
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741394	2.9	0	3.4	1.01	2.1500426	0	2.5207396	0.74880794
小计								76.2895426	228.9665	2.5207396	31.81380794

清单项目综合单价 339.59059014

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	151.29	0	24.38	63.55	151.29	0	24.38
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741394	2.9	0	3.4	1.01	2.1500426	0	2.5207396	0.74880794

工程量清单综合单价分析表

小计						76.2895426	237.7465	2.5207396	32.25380794
清单项目综合单价									348.81059014
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001059	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	151.29	0	24.38	63.55	151.29	0	24.38
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741396	2.9	0	3.4	1.01	2.1500484	0	2.5207464	0.74880996
小计						76.2895484	237.7465	2.5207464	32.25380996
清单项目综合单价									348.81060476
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001060	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	157.4	0	24.69	63.55	157.4	0	24.69
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741394	2.9	0	3.4	1.01	2.1500426	0	2.5207396	0.74880794
小计						76.2895426	243.8565	2.5207396	32.56380794
清单项目综合单价									355.23059014
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001061	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	163.51	0	24.99	63.55	163.51	0	24.99
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计						76.28956	249.9665	2.52076	32.863814
清单项目综合单价									361.64063400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ˆ 风阀	个	1	63.55	156.18	0	24.63	63.55	156.18	0	24.63
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.741396	2.9	0	3.4	1.01	2.1500484	0	2.5207464	0.74880996
小计						76.2895484	242.6365	2.5207464	32.50380996
清单项目综合单价									353.95060476
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
		设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
	机械									
项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	36.02	53.41	0	12.2	36.02	53.41	0	12.2

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3602	2.9	0	3.4	1.01	1.04458	0	1.22468	0.363802	
小计								37.06458	53.41	1.22468	12.563802	
清单项目综合单价											104.26306200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001064	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	66.17	0	12.84	36.02	66.17	0	12.84	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3602	2.9	0	3.4	1.01	1.04458	0	1.22468	0.363802	
小计								37.06458	66.17	1.22468	13.203802	
清单项目综合单价											117.66306200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001065	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	68.29	0	12.94	36.02	68.29	0	12.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3602	2.9	0	3.4	1.01	1.04458	0	1.22468	0.363802	
小计								37.06458	68.29	1.22468	13.303802	
清单项目综合单价											119.88306200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001066	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	76.8	0	13.37	36.02	76.8	0	13.37	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3602	2.9	0	3.4	1.01	1.04458	0	1.22468	0.363802	
小计								37.06458	76.8	1.22468	13.733802	
清单项目综合单价											128.82306200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001067	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	201.7	0	27.2	64.7	201.7	0	27.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	201.7	2.1998	27.85347	
清单项目综合单价											298.32957000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
		技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001068	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.16	40.2	0	10.52	32.16	40.2	0	10.52	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3216	2.9	0	3.4	1.01	0.93264	0	1.09344	0.324816	
小计								33.09264	40.2	1.09344	10.844816	
清单项目综合单价											85.23089600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.387	1.3889		14.43		
		技工人工费				元	13.003	1.3634		17.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.591	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030703001069	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.16	42.75	0	10.64	32.16	42.75	0	10.64	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3216	2.9	0	3.4	1.01	0.93264	0	1.09344	0.324816	
小计								33.09264	42.75	1.09344	10.964816	
清单项目综合单价											87.90089600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.387	1.3889		14.43		
		技工人工费				元	13.003	1.3634		17.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.591	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030703001070	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.16	42.75	0	10.64	32.16	42.75	0	10.64	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3216	2.9	0	3.4	1.01	0.93264	0	1.09344	0.324816	
小计								33.09264	42.75	1.09344	10.964816	
清单项目综合单价											87.90089600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.387	1.3889		14.43		
		技工人工费				元	13.003	1.3634		17.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.591	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-14	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) C≤800	个	1	32.16	45.31	0	10.77	32.16	45.31	0	10.77	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3216	2.9	0	3.4	1.01	0.93264	0	1.09344	0.324816	
小计								33.09264	45.31	1.09344	11.094816	
清单项目综合单价											90.59089600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.387	1.3889		14.43		
		技工人工费				元	13.003	1.3634		17.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.832	1.73		1.44		
		其他材料费				元	0.591	0.885		0.52		
	机械											
项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	254.87	0	29.86	64.7	254.87	0	29.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	254.87	2.1998	30.51347	
清单项目综合单价											354.15957000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
		技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	40.27	0	15.85	52.3	40.27	0	15.85	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	40.27	1.7782	16.37823	
清单项目综合单价											112.24313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	44.95	0	16.09	52.3	44.95	0	16.09	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	44.95	1.7782	16.61823	
清单项目综合单价											117.16313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	48.87	0	16.28	52.3	48.87	0	16.28	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	48.87	1.7782	16.80823	
清单项目综合单价											121.27313000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	54.13	6.75	17.03	52.3	54.13	6.75	17.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823
小计								53.8167	54.13	8.5282	17.55823
清单项目综合单价											134.03313000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	68.49	6.75	17.75	52.3	68.49	6.75	17.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823
小计								53.8167	68.49	8.5282	18.27823
清单项目综合单价											149.11313000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001078	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	77.46	6.75	18.2	52.3	77.46	6.75	18.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823
小计								53.8167	77.46	8.5282	18.72823
清单项目综合单价											158.53313000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703020006	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	426.41	0	71	187.73	426.41	0	71
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0891	2.9	0	3.4	1.01	6.05839	0	7.10294	2.109991
小计								214.96739	599.323	7.10294	87.359991
清单项目综合单价											908.75332100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.7903	1.3889	80.26		
		技工人工费	元	72.3472	1.3634	98.64		
		高级技工人工费	元	21.7099	1.3824	30.01		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm~14mm	kg	2.5	3.22	8.05		
		角钢 <63	kg	3.46	3.37	11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.31	6.63	2.06		
		膨胀螺栓 M8	套	4.16	0.4	1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16~25	10套	1.248	1.73	2.16		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	030703020007	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	445.36	0	71.94	187.73	445.36	0	71.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.089089	2.9	0	3.4	1.01	6.0583581	0	7.1029026	2.10997989
小计								214.9673581	618.273	7.1029026	88.29997989
清单项目综合单价											928.64324059

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.7903	1.3889	80.26		
		技工人工费	元	72.3472	1.3634	98.64		
		高级技工人工费	元	21.7099	1.3824	30.01		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm~14mm	kg	2.5	3.22	8.05		
		角钢 <63	kg	3.46	3.37	11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.31	6.63	2.06		
		膨胀螺栓 M8	套	4.16	0.4	1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16~25	10套	1.248	1.73	2.16		
		六角螺母 M6~10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703020008	项目名称	消声器			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280＜C≤2400	节	1	267.36	506.72	0	96.09	267.36	506.72	0	96.09
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.885391	2.9	0	3.4	1.01	8.3676339	0	9.8103294	2.91424491
小计								296.9066339	679.633	9.8103294	113.2542449
清单项目综合单价											1099.60420821
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.8113	1.3889	110.85		
		技工人工费				元	99.9252	1.3634	136.24		
		高级技工人工费				元	29.9799	1.3824	41.44		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	3.87	3.22	12.46		
		角钢 ＜63				kg	7.14	3.37	24.06		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费				元	0.428	0.885	0.38		
	机械										
项目编码	030703020009	项目名称	消声器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280＜C≤2400	节	1	267.36	538.61	0	97.68	267.36	538.61	0	97.68
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8854	2.9	0	3.4	1.01	8.36766	0	9.81036	2.914254
小计								296.90666	711.523	9.81036	114.844254
清单项目综合单价											1133.08427400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.8113	1.3889	110.85		
		技工人工费				元	99.9252	1.3634	136.24		
		高级技工人工费				元	29.9799	1.3824	41.44		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	3.87	3.22	12.46		
		角钢 ＜63				kg	7.14	3.37	24.06		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费				元	0.428	0.885	0.38		
	机械										
项目编码	030703020010	项目名称	消声器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280＜C≤2400	节	1	267.36	563.44	0	98.92	267.36	563.44	0	98.92
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8854	2.9	0	3.4	1.01	8.36766	0	9.81036	2.914254
小计								296.90666	736.353	9.81036	116.084254
清单项目综合单价											1159.15427400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.8113	1.3889	110.85		
		技工人工费				元	99.9252	1.3634	136.24		
		高级技工人工费				元	29.9799	1.3824	41.44		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	3.87	3.22	12.46		
		角钢 ＜63				kg	7.14	3.37	24.06		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费				元	0.428	0.885	0.38		
	机械										
项目编码	030503005001	项目名称	传感器			计量单位	支				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-69	风道式空气质量传感器安装、调试 ˆ CO_2感应器	支	1	54.79	1170.8	0	14.63	54.79	1170.8	0	14.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5479	2.9	0	3.4	1.01	1.58891	0	1.86286	0.553379
小计								56.37891	1170.8	1.86286	15.183379
清单项目综合单价											1244.22514900
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.692	1.3889	21.79		
		技工人工费				元	8.029	1.3634	10.95		
		高级技工人工费				元	15.949	1.3824	22.05		
	材料	其他材料费				元	3	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030702009006	项目名称	防虫网			计量单位	㎡				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ˆ 防虫网	㎡	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6884	2.9	0	3.4	1.01	4.89636	0	5.74056	1.705284
小计								173.73636	146.18	7.50056	53.825284
清单项目综合单价											381.24220400
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.679	1.3889	64.83		
		技工人工费				元	58.44	1.3634	79.68		
		高级技工人工费				元	17.601	1.3824	24.33		
		扁钢 ＜60				kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	20	0.8	16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防虫网	m2	1.06	35.4	37.52		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

项目编码	030701004010	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-02，高档风量:340m³/h,中档风量:270m³/h,低档风量:170m³/h,额定供冷量（全冷量）:2.47(kw),额定供冷量（显冷量）:1.6(kw),额定供热量:3.48(kw),供冷工况:19(kPa),供热工况:19(kPa),电机输入功率:40(w)	台	1	340.11	841.13	27.38	93.94	340.11	841.13	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.973134	2.9	0	3.4	1.01	11.5220886	0	13.5086556	4.01286534
小计								408.8395886	1019.6945	42.1686556	122.0973653
清单项目综合单价											1592.80010954

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 ＜63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004011	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-03，高档风量:520m³/h,中档风量:430m³/h,低档风量:300m³/h,额定供冷量（全冷量）:3.53(kw),额定供冷量（显冷量）:2.35(kw),额定供热量:5.32(kw),供冷工况:20(kPa),供热工况:20(kPa),电机输入功率:58(w)	台	1	340.11	863.54	27.38	93.94	340.11	863.54	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9732	2.9	0	3.4	1.01	11.52228	0	13.50888	4.012932
小计								408.83978	1042.1045	42.16888	122.097432
清单项目综合单价											1615.21059200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 ＜63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5		台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004012	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-04，高档风量:680m³/h,中档风量:520m³/h,低档风量:360m³/h,额定供冷量（全冷量）:4.24(kw),额定供冷量（显冷量）:3.09(kw),额定供热量:6.68(kw),供冷工况:15(kPa),供热工况:15(kPa),电机输入功率:71(w)；	台	1	340.11	885.07	27.38	93.94	340.11	885.07	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.973	2.9	0	3.4	1.01	11.5217	0	13.5082	4.01273
小计								408.8392	1063.6345	42.1682	122.09723
清单项目综合单价								1636.73913000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004013	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-05，高档风量:850m³/h,中档风量:640m³/h,低档风量:430m³/h,额定供冷量（全冷量）:5.23(kw),额定供冷量（显冷量）:3.52(kw),额定供热量:7.84(kw),供冷工况:21(kPa),供热工况:21(kPa),电机输入功率:83(w)；	台	1	340.11	953.22	27.38	93.94	340.11	953.22	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9732	2.9	0	3.4	1.01	11.52228	0	13.50888	4.012932
小计								408.83978	1131.7845	42.16888	122.097432
清单项目综合单价								1704.89059200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701004014	项目名称	风机盘管			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-06，高档风量:1020m³/h,中档风量:770m³/h,低档风量:530m³/h,额定供冷量（全冷量）:6.58(kw),额定供冷量（显冷量）:4.54(kw),额定供热量:9.38(kw),供冷工况:31(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:108(w);	台	1	340.11	1199.53	27.38	93.94	340.11	1199.53	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9732	2.9	0	3.4	1.01	11.52228	0	13.50888	4.012932
小计								408.83978	1378.0945	42.16888	122.097432
清单项目综合单价											1951.20059200
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费			元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费			元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63			kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷			把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油			kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油			kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费			元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器			个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1	88.02		8.8		

项目编码	030701004015	项目名称	风机盘管			计量单位		台	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-07，高档风量:1170m³/h,中档风量:910m³/h,低档风量:600m³/h,额定供冷量（全冷量）:6.8(kw),额定供冷量（显冷量）:4.86(kw),额定供热量:10.61(kw),供冷工况:23(kPa),供热工况:23(kPa),电机输入功率:129(w);	台	1	340.11	1362.37	27.38	93.94	340.11	1362.37	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.973176	2.9	0	3.4	1.01	11.5222104	0	13.5087984	4.01290776
小计								408.8397104	1540.9345	42.1687984	122.0974078
清单项目综合单价											2114.04041656
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费			元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费			元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63			kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷			把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油			kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油			kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费			元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器			个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1	88.02		8.8		

项目编码	030701004016	项目名称	风机盘管	计量单位	台
清单综合单价组成明细					

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-08，高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w);	台	1	340.11	1480.36	27.38	93.94	340.11	1480.36	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.973172	2.9	0	3.4	1.01	11.5221988	0	13.5087848	4.01290372
小计								408.8396988	1658.9245	42.1687848	122.0974037
清单项目综合单价											2232.03038732
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004017	项目名称		风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-10，高档风量:1710m³/h,中档风量:1290m³/h,低档风量:860m³/h,额定供冷量（全冷量）:9.29(kw),额定供冷量（显冷量）:6.87(kw),额定供热量:15.91(kw),供冷工况:29(kPa),供热工况:29(kPa),电机输入功率:171(w);	台	1	340.11	1632.86	27.38	93.94	340.11	1632.86	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.973174	2.9	0	3.4	1.01	11.5222046	0	13.5087916	4.01290574
小计								408.8397046	1811.4245	42.1687916	122.0974057
清单项目综合单价											2384.53040194
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004018	项目名称		风机盘管				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ˉ 卧式暗装型风机盘管 FP-12，高档风量 :2040m³/h,中档风量 :1530m³/h,低档风量 :1020m³/h,额定供冷量（全冷量） :11.55(kw),额定供冷量（显冷量） :8.33(kw),额定供热量 :18.38(kw),供冷工况 :30(kPa),供热工况 :31(kPa),电机输入功率:210(w);	台	1	340.11	1850.56	27.38	93.94	340.11	1850.56	27.38	93.94	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9732	2.9	0	3.4	1.01	11.52228	0	13.50888	4.012932	
小计								408.83978	2029.1245	42.16888	122.097432	
清单项目综合单价											2602.23059200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701003006	项目名称	空调器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000 ˉ 新风机组 PAU-W-01/02新风量 :16000m3/h,制冷量 :200KW,制冷送风温度 :24℃,加热量:174KW,加热送风温度:22℃,水压降:50kpa,机外静压 :700Pa,输入功率 :7.5KW,噪音:-dB（A),风机效率:≥ 82%;	台	1	2322.85	33624.43	425.63	645.99	2322.85	33624.43	425.63	645.99	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1417	2.9	0	3.4	1.01	70.01093	0	82.08178	24.383117	
小计								2484.17893	34147.416	507.71178	720.673117	
清单项目综合单价											37859.97982700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	667.4416	1.3889		927.01		
		技工人工费				元	835.7714	1.3634		1139.49		
		高级技工人工费				元	251.4748	1.3824		347.64		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	0.73	9.38		6.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	1.46	7.47		10.91		
		其他材料费				元	0.401	0.885		0.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.209	969.08		202.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.292	594.75		173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.16		49.42		
项目编码	030701003007	项目名称	空调器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000 ˉ 新风机组 PAU-1-03新风量 :18000m3/h,制冷量 :225KW,制冷送风温度 :24℃,加热量:196KW,加热送风温度:22℃,水压降:50kpa,机外静压 :700Pa,输入功率 :11KW,噪音:-dB（A),风机效率:≥ 82%;	台	1	2322.85	39857.17	425.63	645.99	2322.85	39857.17	425.63	645.99	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.1417	2.9	0	3.4	1.01	70.01093	0	82.08178	24.383117	
小计								2484.17893	40380.156	507.71178	720.673117	
清单项目综合单价											44092.71982700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	667.4416	1.3889		927.01		
		技工人工费				元	835.7714	1.3634		1139.49		
		高级技工人工费				元	251.4748	1.3824		347.64		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	969.08	202.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030702001037	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015411	79.23	14.82	21.25	23.23	1.22101353	0.22839102	0.32748375	0.35799753
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.991648	2.9	0	3.4	1.01	2.8757792	0	3.3716032	1.00156448
小计								102.0428991	47.19715979	34.68072022	31.84006115
清单项目综合单价											215.76084021

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.606068	1.3889	38.34		
		技工人工费	元	34.332134	1.3634	46.81		
		高级技工人工费	元	10.13785	1.3824	14.01		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		扁钢 <59	kg	0.218181	4.4	0.96		
		角钢 <63	kg	2.542	3.37	8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.2	19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007649	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002774	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.015411	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007748	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001214	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006411	2.42	0.02		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.147295	7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031522	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012024	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04338	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0018	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.015411	6.81	0.1		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.465823	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000921	275.56	0.25		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.038836	219.77	8.53		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031423	88.02	2.77		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001038	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009637	79.23	14.82	21.25	23.23	0.76353951	0.14282034	0.20478625	0.22386751
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.734166	2.9	0	3.4	1.01	2.1290814	0	2.4961644	0.74150766
小计								75.54772723	45.68658911	29.06958392	24.35387431
清单项目综合单价											174.65777457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.485086	1.3889	28.45		
		技工人工费	元	25.415855	1.3634	34.65		
		高级技工人工费	元	7.460914	1.3824	10.31		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		扁钢 <59	kg	0.136183	4.4	0.6		
		角钢 <63	kg	2.066	3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007653	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001735	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009637	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005301	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001215	1.79	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004009	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06576	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012031	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04338	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009637	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.439301	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000632	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.018362	219.77	4.04		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013566	88.02	1.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001039	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0179	56.43	1.42	12.8	15.92	1.010097	0.025418	0.22912	0.284968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0179	27.85	6.44	6.4	8.15	0.498515	0.115276	0.11456	0.145885
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	5.48	6.4	7.85	0.481331	0.098092	0.11456	0.140515
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0179	26.89	7.86	0	7.51	0.481331	0.140694	0	0.134429
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	6.89	0	7.46	0.481331	0.123331	0	0.133534
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009756	79.23	14.82	21.25	23.23	0.77296788	0.14458392	0.207315	0.22663188
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554627	2.9	0	3.4	1.01	1.6084183	0	1.8857318	0.56017327
小计								57.0737435	55.23780089	16.13956807	19.01757649
清单项目综合单价											147.46868895

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.447009	1.3889	21.45		
		技工人工费	元	19.197085	1.3634	26.17		
		高级技工人工费	元	5.66824	1.3824	7.84		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115177	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007638	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001756	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009755	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005349	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004058	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.024073	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012007	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03043	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02685	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009755	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528582	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000638	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.013666	219.77	3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004867	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001040	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018881	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06545483	0.02681102	0.2416768	0.30058552
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018881	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52583585	0.12159364	0.1208384	0.15388015
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50771009	0.10346788	0.1208384	0.14821585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018881	26.89	7.86	0	7.51	0.50771009	0.14840466	0	0.14179631
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	6.89	0	7.46	0.50771009	0.13009009	0	0.14085226
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.007193	79.23	14.82	21.25	23.23	0.56990139	0.10660026	0.15285125	0.16709339
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.700611	2.9	0	3.4	1.01	2.0317719	0	2.3820774	0.70761711
小计								72.09312624	60.12886455	16.20670925	23.24167459
清单项目综合单价											171.67037463

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.495999	1.3889	27.08		
		技工人工费	元	24.2425	1.3634	33.05		
		高级技工人工费	元	7.183729	1.3824	9.93		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.112675	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007634	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001295	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.007192	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004261	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.002992	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.022291	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020579	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012001	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032096	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02832	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.007192	6.81	0.05		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.541529	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00051	275.56	0.14		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013189	219.77	2.9		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004541	88.02	0.4		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001041	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009254	79.23	14.82	21.25	23.23	0.73319442	0.13714428	0.1966475	0.21497042
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.802071	2.9	0	3.4	1.01	2.3260059	0	2.7270414	0.81009171
小计								82.53323232	61.33464128	6.8961159	25.39929613

清单项目综合单价 176.16328563

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.428467	1.3889	31.15		
		技工人工费	元	27.761088	1.3634	37.85		
		高级技工人工费	元	8.108024	1.3824	11.21		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.003174	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007632	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001666	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009254	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005135	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001211	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00385	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001018	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011997	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009254	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.489307	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000613	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006451	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000161	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001042	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0483	56.43	1.42	12.8	15.92	2.725569	0.068586	0.61824	0.768936
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0483	27.85	6.44	6.4	8.15	1.345155	0.311052	0.30912	0.393645
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	5.48	6.4	7.85	1.298787	0.264684	0.30912	0.379155
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0483	26.89	7.86	0	7.51	1.298787	0.379638	0	0.362733
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	6.89	0	7.46	1.298787	0.332787	0	0.360318
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.018447	79.23	14.82	21.25	23.23	1.46155581	0.27338454	0.39199875	0.42852381
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.766407	2.9	0	3.4	1.01	2.2225803	0	2.6057838	0.77407107
小计								78.86425311	74.34102854	6.95068955	25.08301588
清单项目综合单价											185.23898708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.497509	1.3889	29.86		
		技工人工费	元	26.527801	1.3634	36.17		
		高级技工人工费	元	7.679429	1.3824	10.62		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.00814	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003164	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007606	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.00332	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.018447	5.4	0.1		
		圆锥销 3×18	10个	0.000402	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000505	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.009029	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001207	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.007674	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002029	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052646	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011957	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082109	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072449	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.018447	6.81	0.13		
		其他材料费	元	0.682966	0.885	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.001072	275.56	0.3		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006726	219.77	1.48		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000253	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001043	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050599	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85530157	0.07185058	0.6476672	0.80553608
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050599	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40918215	0.32585756	0.3238336	0.41238185
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050599	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36060711	0.27728252	0.3238336	0.39720215
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050599	26.89	7.86	0	7.51	1.36060711	0.39770814	0	0.37999849
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050599	26.89	6.89	0	7.46	1.36060711	0.34862711	0	0.37746854
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011014	79.23	14.82	21.25	23.23	0.87263922	0.16322748	0.2340475	0.25585522
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.797662	2.9	0	3.4	1.01	2.3132198	0	2.7120508	0.80563862
小计								82.08219607	75.69845039	6.9578597	26.00371495
清单项目综合单价											190.74222111

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.379495	1.3889	31.08		
		技工人工费	元	27.614645	1.3634	37.65		
		高级技工人工费	元	7.982584	1.3824	11.04		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.00814	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003148	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007569	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001982	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011013	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.0004	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00759	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000503	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005871	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001201	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.004581	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001211	7.42	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055152	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011898	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086017	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075898	9.65	0.73		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010626	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011013	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.692196	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000699	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006502	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000179	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001044	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024462	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38039066	0.03473604	0.3131136	0.38943504
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024462	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6812667	0.15753528	0.1565568	0.1993653
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024462	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65778318	0.13405176	0.1565568	0.1920267
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024462	26.89	7.86	0	7.51	0.65778318	0.19227132	0	0.18370962
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024462	26.89	6.89	0	7.46	0.65778318	0.16854318	0	0.18248652
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000098	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26659136	0.04987906	0.08371846	0.07902132
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010829	79.23	14.82	21.25	23.23	0.85798167	0.16048578	0.23011625	0.25155767
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.475269	2.9	0	3.4	1.01	4.2782801	0	5.0159146	1.49002169
小计								151.80586	33.11850242	13.36397651	42.78062386
清单项目综合单价											241.06896282

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.949738	1.3889	56.88		
		技工人工费	元	51.072925	1.3634	69.63		
		高级技工人工费	元	15.204359	1.3824	21.02		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.293137	3.211	0.94		
		扁钢 <59	kg	0.003095	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 <60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007442	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001949	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010828	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000394	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.003669	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000494	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005772	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001181	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.004505	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		铁铆钉	kg	0.000139	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001191	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026663	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011699	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041584	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.036692	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.0423	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.005137	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010828	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.26776	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000688	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013493	219.77	2.97		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000176	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001045	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037061	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09135223	0.05262662	0.4743808	0.59001112
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037061	27.85	6.44	6.4	8.15	1.03214885	0.23867284	0.2371904	0.30204715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037061	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99657029	0.20309428	0.2371904	0.29092885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037061	26.89	7.86	0	7.51	0.99657029	0.29129946	0	0.27832811
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037061	26.89	6.89	0	7.46	0.99657029	0.25535029	0	0.27647506
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27747264	0.05191494	0.08713554	0.08224668
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009623	79.23	14.82	21.25	23.23	0.76243029	0.14261286	0.20448875	0.22354229
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.22823	2.9	0	3.4	1.01	3.561867	0	4.175982	1.2405123
小计								126.3869819	39.35157129	11.43036789	36.22809156
清单项目综合单价											213.39701262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.19815	1.3889	47.5		
		技工人工费	元	42.518919	1.3634	57.97		
		高级技工人工费	元	12.554183	1.3824	17.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.190142	3.211	0.61		

工程量清单综合单价分析表

		扁钢 ＜59	kg	0.003209	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 ＜60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007715	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001732	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009622	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000408	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005559	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000512	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005304	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001225	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004003	2.42	0.01		
	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001058	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040396	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012128	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063003	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055591	9.65	0.54		
		电	kW·h	0.064	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007783	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009622	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.307857	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000633	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.012463	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000166	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001046	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039151	56.43	1.42	12.8	15.92	2.20929093	0.05559442	0.5011328	0.62328392
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039151	27.85	6.44	6.4	8.15	1.09035535	0.25213244	0.2505664	0.31908065
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039151	26.89	5.48	6.4	7.85	1.05277039	0.21454748	0.2505664	0.30733535
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039151	26.89	7.86	0	7.51	1.05277039	0.30772686	0	0.29402401
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039151	26.89	6.89	0	7.46	1.05277039	0.26975039	0	0.29206646
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010817	79.23	14.82	21.25	23.23	0.85703091	0.16030794	0.22986125	0.25127891
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.945931	2.9	0	3.4	1.01	2.7431999	0	3.2161654	0.95539031
小计								97.33894058	45.3274655	8.04457352	28.59889995
清单项目综合单价											179.30987955

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	26.398432	1.3889	36.66		
	人工	技工人工费	元	32.737278	1.3634	44.63		
		高级技工人工费	元	9.617295	1.3824	13.29		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.075141	3.211	0.24		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		扁钢 ＜59	kg	0.003178	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 ＞63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 ＜60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00764	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001947	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010817	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005873	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005799	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.0045	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.00119	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042674	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01201	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066557	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058726	9.65	0.57		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008222	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010817	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.356284	0.885	0.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000691	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.009498	219.77	2.09		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000177	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20<T≤25	m3	1	1048.65	1485.52	0	351.77	1048.65	1485.52	0	351.77

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	10.486501	2.9	0	3.4	1.01	30.4108529	0	35.6541034	10.59136601	
小计								1079.060853	1485.52	35.6541034	362.361366	
清单项目综合单价											2962.59632231	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	214.482	1.3889		297.89		
		技工人工费				元	442.281	1.3634		603.01		
		高级技工人工费				元	106.878	1.3824		147.75		
	材料	胶粘剂				kg	6.78	3.54		24		
		贴缝胶带 9m				卷	2.05	10.62		21.77		
		B1级铝箔面橡塑保温（风管）				m3	1.08	1330.97		1437.45		
		其他材料费				元	2.6	0.885		2.3		
	机械											
项目编码	030702001047	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˚ 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.702781	2.9	0	3.4	1.01	2.0380649	0	2.3894554	0.70980881	
小计								72.3160649	57.824	5.0204554	22.38680881	
清单项目综合单价											157.54732911	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.4336	1.3889		26.99		
		技工人工费				元	24.331	1.3634		33.17		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3824		10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 >63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.138	22.31		25.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.081	6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.0231	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0357	7.4		0.26		
		电				kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0176	17.33		0.31		
		乙炔气				kg	0.0063	14.64		0.09		
		其他材料费				元	0.6712	0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	219.77		1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.72		0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.002	55.72		0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.002	233.04		0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	030702001048	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˚ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.70278	2.9	0	3.4	1.01	2.038062	0	2.389452	0.7098078	
小计								72.316062	87.446	5.020452	23.8678078	
清单项目综合单价											188.65032180	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.4336	1.3889		26.99		
		技工人工费				元	24.331	1.3634		33.17		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3824		10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 >63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm				m2	1.138	48.34		55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.081	6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.0231	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0357	7.4		0.26		
		电				kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0176	17.33		0.31		
		乙炔气				kg	0.0063	14.64		0.09		
		其他材料费				元	0.6712	0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	219.77		1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.72		0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.002	55.72		0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.002	233.04		0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	080707013015	项目名称	孔洞封堵					计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2122	2.9	0	3.4	1.01	0.61538	0	0.72148	0.214322	
小计								21.83538	0.95	0.72148	5.884322	
清单项目综合单价											29.39118200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.874	1.3889		5.38		
		技工人工费				元	8.612	1.3634		11.74		
		高级技工人工费				元	2.966	1.3824		4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.05	4.87		0.24		
		汽油 60#~70#				kg	0.1	6.67		0.67		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	081102004004	项目名称	开孔					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.349453	2.9	0	3.4	1.01	1.0134137	0	1.1881402	0.35294753
小计								35.9586137	1.4998	1.1881402	9.67514753
清单项目综合单价											48.32170143
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.16029	1.3889		34.95		
	材料	编织袋				条	2.25	0.66		1.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0148	1		0.01		
	机械											
项目编码	030702009007	项目名称		弯头导流叶片				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.025793	2.9	0	3.4	1.01	5.8747997	0	6.8876962	2.04605093
小计								208.4547997	26.19	6.8876962	56.96605093
清单项目综合单价											298.49854683
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.06	1.3889		77.86		
		技工人工费				元	70.187	1.3634		95.69		
		高级技工人工费				元	20.998	1.3824		29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.14	22.31		25.43		
		铁铆钉 M4				kg	0.15	3.82		0.57		
		其他材料费				元	0.212	0.885		0.19		
	机械											
项目编码	030703019004	项目名称		柔性接口				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2528	2.9	0	3.4	1.01	9.43312	0	11.05952	3.285328
小计								334.71312	169.46	44.28952	100.215328
清单项目综合单价											648.67796800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.3889		124.79		
		技工人工费				元	112.647	1.3634		153.58		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3824		46.91		
	材料	扁钢 <59				kg	8.32	4.4		36.61		
		角钢 <63				kg	18.33	3.37		61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		帆布				m2	1.15	12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54		48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.06	7.42		0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	219.77		31.65		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.018	88.02		1.58		
项目编码	030703011239	项目名称		铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800	个	1	25.97	46.16	0	9.18	25.97	46.16	0	9.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2597	2.9	0	3.4	1.01	0.75313	0	0.88298	0.262297
小计								26.72313	46.16	0.88298	9.442297
清单项目综合单价											83.20840700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.387	1.3889		11.65		
		技工人工费				元	10.502	1.3634		14.32		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.12	6.63		0.8		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.377	0.885		0.33		
	机械											
项目编码	030703011240	项目名称		铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	33.7	58.13	0	11.83	33.7	58.13	0	11.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.337	2.9	0	3.4	1.01	0.9773	0	1.1458	0.34037
小计								34.6773	58.13	1.1458	12.17037
清单项目综合单价											106.12347000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011241	项目名称		铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	33.7	72.36	0	12.54	33.7	72.36	0	12.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.337	2.9	0	3.4	1.01	0.9773	0	1.1458	0.34037
小计								34.6773	72.36	1.1458	12.88037
清单项目综合单价											121.06347000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011242	项目名称		铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600	个	1	39.52	89.56	0	14.94	39.52	89.56	0	14.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3952	2.9	0	3.4	1.01	1.14608	0	1.34368	0.399152
小计								40.66608	89.56	1.34368	15.339152
清单项目综合单价											146.90891200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.764	1.3889		17.73		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.23	6.63		1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.385	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011243	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	33.7	72.36	0	12.54	33.7	72.36	0	12.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.337	2.9	0	3.4	1.01	0.9773	0	1.1458	0.34037
小计								34.6773	72.36	1.1458	12.88037
清单项目综合单价											121.06347000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011244	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 百叶风口	个	1	29.83	48.36	6.59	10.78	29.83	48.36	6.59	10.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2983	2.9	0	3.4	1.01	0.86507	0	1.01422	0.301283
小计								30.69507	48.36	7.60422	11.081283
清单项目综合单价											97.74057300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011245	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	61.8	6.59	18.95	58.13	61.8	6.59	18.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	61.8	8.56642	19.537113
清单项目综合单价											149.71930300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011246	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	67.71	8.56642	19.827113
清单项目综合单价											155.91930300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011247	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	73.62	6.59	19.54	58.13	73.62	6.59	19.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	73.62	8.56642	20.127113
清单项目综合单价											162.12930300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011248	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 百叶风口	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194	
小计								90.49026	81.74	9.57996	28.718194	
清单项目综合单价											210.52841400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011249	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 百叶风口	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194	
小计								90.49026	87.66	9.57996	29.018194	
清单项目综合单价											216.74841400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011250	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	101.98	6.59	35.71	113.9	101.98	6.59	35.71	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	101.98	10.4626	36.86039	
清单项目综合单价											266.50609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 ＜60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011251	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	107.89	10.4626	37.16039	
清单项目综合单价											272.71609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 ＜60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011252	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818	
小计								133.95522	128.45	11.01612	42.654818	
清单项目综合单价											316.07615800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 ＜60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011253	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280 - 百叶风口	个	1	29.83	57.22	6.59	11.22	29.83	57.22	6.59	11.22	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2983	2.9	0	3.4	1.01	0.86507	0	1.01422	0.301283	
小计								30.69507	57.22	7.60422	11.521283	
清单项目综合单价											107.04057300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011254	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	68.45	6.59	19.28	58.13	68.45	6.59	19.28	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113	

工程量清单综合单价分析表

小计						59.81577	68.45	8.56642	19.867113
清单项目综合单价									156.69930300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011255	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	68.45	6.59	19.28	58.13	68.45	6.59	19.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计						59.81577	68.45	8.56642	19.867113
清单项目综合单价									156.69930300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011256	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计						59.81577	79.53	8.56642	20.417113
清单项目综合单价									168.32930300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011257	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	92.1	6.59	20.46	58.13	92.1	6.59	20.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计						59.81577	92.1	8.56642	21.047113
清单项目综合单价									181.52930300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011258	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 百叶风口	个	1	87.94	108.35	6.59	29.16	87.94	108.35	6.59	29.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计						90.49026	108.35	9.57996	30.048194
清单项目综合单价									238.46841400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011259	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计						59.81577	79.53	8.56642	20.417113
清单项目综合单价									168.32930300
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400		个	1	73.89		73.89		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011260	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计						90.49026	140.86	9.57996	31.678194
清单项目综合单价									272.60841400

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金单层百叶风口600*600	个	1	133.01	133.01		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011261	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	79.53	8.56642	20.417113
清单项目综合单价											168.32930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400	个	1	73.89	73.89		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011262	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	48.11	6.59	9.03	23.25	48.11	6.59	9.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2325	2.9	0	3.4	1.01	0.67425	0	0.7905	0.234825
小计								23.92425	48.11	7.3805	9.264825
清单项目综合单价											88.67957500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口200*200	个	1	44.93	44.93		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011263	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	71.01	6.59	10.18	23.25	71.01	6.59	10.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2325	2.9	0	3.4	1.01	0.67425	0	0.7905	0.234825
小计								23.92425	71.01	7.3805	10.414825
清单项目综合单价											112.72957500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口300*300	个	1	67.83	67.83		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011264	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	86.75	6.59	12.7	29.83	86.75	6.59	12.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2983	2.9	0	3.4	1.01	0.86507	0	1.01422	0.301283
小计								30.69507	86.75	7.60422	13.001283
清单项目综合单价											138.05057300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口350*350	个	1	82.73	82.73		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011265	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	67.28	6.59	11.73	29.83	67.28	6.59	11.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2983	2.9	0	3.4	1.01	0.86507	0	1.01422	0.301283
小计								30.69507	67.28	7.60422	12.031283
清单项目综合单价											117.61057300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口400*200	个	1	63.26	63.26		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011266	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	105.54	6.59	21.13	58.13	105.54	6.59	21.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	105.54	8.56642	21.717113
清单项目综合单价											195.63930300

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口400*400	个	1	99.9	99.9		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011267	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	125.01	6.59	22.11	58.13	125.01	6.59	22.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	125.01	8.56642	22.697113

清单项目综合单价 216.08930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口450*450	个	1	119.37	119.37		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011268	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	148.99	6.59	31.19	87.94	148.99	6.59	31.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	148.99	9.57996	32.078194

清单项目综合单价 281.13841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口500*500	个	1	141.14	141.14		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011269	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	199.38	6.59	33.71	87.94	199.38	6.59	33.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	199.38	9.57996	34.598194

清单项目综合单价 334.04841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口600*600	个	1	191.53	191.53		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011270	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 换	个	1	58.13	114.71	6.59	21.59	58.13	114.71	6.59	21.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	114.71	8.56642	22.177113

清单项目综合单价 205.26930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口600*300	个	1	109.07	109.07		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011271	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 换	个	1	87.94	130.66	6.59	30.28	87.94	130.66	6.59	30.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	130.66	9.57996	31.168194

清单项目综合单价 261.89841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口700*300	个	1	122.81	122.81		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011272	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 换	个	1	87.94	144.41	6.59	30.96	87.94	144.41	6.59	30.96

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194	
小计								90.49026	144.41	9.57996	31.848194	
清单项目综合单价											276.32841400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金双层百叶风口800*300				个	1	136.56		136.56		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011273	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	158.15	6.59	31.65	87.94	158.15	6.59	31.65	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194	
小计								90.49026	158.15	9.57996	32.538194	
清单项目综合单价											290.75841400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金双层百叶风口900*300				个	1	150.3		150.3		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011274	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	201.88	6.59	40.71	113.9	201.88	6.59	40.71	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039	
小计								117.2031	201.88	10.4626	41.86039	
清单项目综合单价											371.40609000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		铝合金双层百叶风口1200*300				个	1	191.53		191.53		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011275	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600	个	1	39.52	108.96	0	15.91	39.52	108.96	0	15.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3952	2.9	0	3.4	1.01	1.14608	0	1.34368	0.399152	
小计								40.66608	108.96	1.34368	16.309152	
清单项目综合单价											167.27891200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.764	1.3889		17.73		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.23	6.63		1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		方形散流器400*400				个	1	106.41		106.41		
		其他材料费				元	0.385	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703021008	项目名称			静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1535.24	161.56	203.25	605.41	1535.24	161.56	203.25	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.2659	2.9	0	3.4	1.01	18.17111	0	21.30406	6.328559	
小计								644.76011	1708.153	182.86406	223.828559	
清单项目综合单价											2759.60572900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	173.2833	1.3889		240.67		
		技工人工费				元	216.9532	1.3634		295.79		
		高级技工人工费				元	65.1909	1.3824		90.12		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm				kg	7.089	14.16		100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	28.227	18.54		523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		其他材料费				元	7.048	0.885		6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35				台班	0.69	234.14		161.56		
项目编码	030703021009	项目名称			静压箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1973.74	161.56	203.25	605.41	1973.74	161.56	203.25	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.2659	2.9	0	3.4	1.01	18.17111	0	21.30406	6.328559	
小计								644.76011	2146.653	182.86406	223.828559	
清单项目综合单价											3198.10572900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	173.2833	1.3889		240.67		
		技工人工费				元	216.9532	1.3634		295.79		
		高级技工人工费				元	65.1909	1.3824		90.12		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm				kg	7.089	14.16		100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	28.227	18.54		523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021010	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	2299.07	161.56	203.25	605.41	2299.07	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.265889	2.9	0	3.4	1.01	18.1710781	0	21.3040226	6.32854789
小计								644.7600781	2471.983	182.8640226	223.8285479
清单项目综合单价											3523.43564859

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021011	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3042.21	172.8	250.26	706.46	3042.21	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.2764	2.9	0	3.4	1.01	21.10156	0	24.73976	7.349164
小计								748.74056	3215.123	197.53976	271.859164
清单项目综合单价											4433.26248400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021012	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3211.96	172.8	250.26	706.46	3211.96	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.2764	2.9	0	3.4	1.01	21.10156	0	24.73976	7.349164
小计								748.74056	3384.873	197.53976	271.859164
清单项目综合单价											4603.01248400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021013	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	4230.41	172.8	250.26	706.46	4230.41	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.2764	2.9	0	3.4	1.01	21.10156	0	24.73976	7.349164
小计								748.74056	4403.323	197.53976	271.859164
清单项目综合单价											5621.46248400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021014	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	861.55	105.36	173.26	551.68	861.55	105.36	173.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.7286	2.9	0	3.4	1.01	16.61294	0	19.47724	5.785886
小计								589.47194	1034.463	124.83724	193.295886
清单项目综合单价											1942.06806600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	158.3943	1.3889	219.99		
		技工人工费	元	198.3142	1.3634	270.38		
		高级技工人工费	元	59.6709	1.3824	82.49		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	4.417	0.885	3.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35		台班	0.45	234.14	105.36		
项目编码	030703001079	项目名称		碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	380.7365	7.80198	82.082647
清单项目综合单价											706.74525700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀1000*320	个	1	278.74	278.74		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	419.8065	7.80198	84.032647
清单项目综合单价											747.76525700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀1000*400	个	1	317.81	317.81		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	382.19	0	77.03	218.88	382.19	0	77.03
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	468.6465	7.80198	86.472647
清单项目综合单价											799.04525700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀1250*400	个	1	366.65	366.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	631.9765	7.80198	94.642647
清单项目综合单价											970.54525700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀1250*500	个	1	529.98	529.98		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001083	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	535.86	0	110.78	317.38	535.86	0	110.78
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2797	2.9	0	3.4	1.01	9.51113	0	11.15098	3.312497
小计								337.48063	622.3165	11.15098	121.217497
清单项目综合单价											1092.16560700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		70℃防火阀1250*630	个	1	507.04	507.04		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703001084	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	541.97	0	111.08	317.38	541.97	0	111.08
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2797	2.9	0	3.4	1.01	9.51113	0	11.15098	3.312497
小计								337.48063	628.4265	11.15098	121.517497

清单项目综合单价 1098.57560700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		70℃防火阀1600*500	个	1	513.15	513.15		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	158.13	0	24.72	63.55	158.13	0	24.72
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	244.5865	2.52076	32.593814

清单项目综合单价 355.99063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		70℃防火阀320*200	个	1	153.73	153.73		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	252.4065	2.52076	32.983814

清单项目综合单价 364.20063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		70℃防火阀320*250	个	1	161.55	161.55		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7414	2.9	0	3.4	1.01	2.15006	0	2.52076	0.748814
小计								76.28956	252.4065	2.52076	32.983814

清单项目综合单价 364.20063400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		70℃防火阀400*200	个	1	161.55	161.55		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	177.12	0	29.54	78.17	177.12	0	29.54
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8876	2.9	0	3.4	1.01	2.57404	0	3.01784	0.896476
小计								91.33354	263.5765	3.01784	37.561476

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								395.48935600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.17715	1.3889	39.14		
		技工人工费	元	35.2801	1.3634	48.1		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		70℃防火阀400*250	个	1	171.31	171.31		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							
项目编码	030703001089	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0831	2.9	0	3.4	1.01	3.14099	0	3.68254	1.093931
小计								111.45049	297.6065	3.68254	44.628931

清单项目综合单价								457.36846100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀500*320	个	1	200.61	200.61		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							
项目编码	030703001090	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	209.93	0	36.35	97.72	209.93	0	36.35
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0831	2.9	0	3.4	1.01	3.14099	0	3.68254	1.093931
小计								111.45049	296.3865	3.68254	44.568931

清单项目综合单价								456.08846100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*250	个	1	199.39	199.39		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							
项目编码	030703001091	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	231.47	0	37.43	97.72	231.47	0	37.43
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0831	2.9	0	3.4	1.01	3.14099	0	3.68254	1.093931
小计								111.45049	317.9265	3.68254	45.648931

清单项目综合单价								478.70846100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*320	个	1	220.93	220.93		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							
项目编码	030703001092	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.083092	2.9	0	3.4	1.01	3.1409668	0	3.6825128	1.09392292
小计								111.4504668	342.5365	3.6825128	46.87892292

清单项目综合单价								504.54840252
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*400	个	1	245.54	245.54		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							
项目编码	030703001093	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64	
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.294693	2.9	0	3.4	1.01	6.6546097	0	7.8019562	2.31763993	
小计								236.1241097	380.7365	7.8019562	82.08263993	
清单项目综合单价											706.74520583	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀800*400				个	1	278.74		278.74		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001094	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59	
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647	
小计								236.12413	419.8065	7.80198	84.032647	
清单项目综合单价											747.76525700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀800*500				个	1	317.81		317.81		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001095	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	292.97	0	28.49	52.3	292.97	0	28.49	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	292.97	1.7782	29.01823	
清单项目综合单价											377.58313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		电动风量调节阀DN300				个	1	289.52		289.52		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001096	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	298.53	0	32.35	65.86	298.53	0	32.35	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	298.53	2.23924	33.015186	
清单项目综合单价											401.55436600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		电动风量调节阀400*250				个	1	294.26		294.26		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001097	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 `	个	1	65.86	311.77	0	33.01	65.86	311.77	0	33.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	311.77	2.23924	33.675186	
清单项目综合单价											415.45436600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		电动风量调节阀400*320				个	1	307.5		307.5		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001098	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	331.65	0	32.07	58.5	331.65	0	32.07	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085	
小计								60.1965	331.65	1.989	32.66085	
清单项目综合单价											426.49635000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		电动风量调节阀500*320	个	1	322.64	322.64		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001099	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	195.06	1.989	25.83085
清单项目综合单价											283.07635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀1000*320	个	1	186.05	186.05		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001100	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	234.13	1.989	27.78085
清单项目综合单价											324.09635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀1000*400	个	1	225.12	225.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001101	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	287.25	0	40	96.85	287.25	0	40
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9685	2.9	0	3.4	1.01	2.80865	0	3.2929	0.978185
小计								99.65865	287.25	3.2929	40.978185
清单项目综合单价											431.17973500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		风量调节阀1000*500	个	1	273.96	273.96		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001102	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	348.29	0	43.05	96.85	348.29	0	43.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9685	2.9	0	3.4	1.01	2.80865	0	3.2929	0.978185
小计								99.65865	348.29	3.2929	44.028185
清单项目综合单价											495.26973500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		风量调节阀1250*500	个	1	335	335		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001103	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	427.64	0	47.01	96.85	427.64	0	47.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9685	2.9	0	3.4	1.01	2.80865	0	3.2929	0.978185
小计								99.65865	427.64	3.2929	47.988185
清单项目综合单价											578.57973500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		风量调节阀1250*630	个	1	414.35	414.35		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001104	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.48	440.56	0	42.53	77.48	440.56	0	42.53

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7748	2.9	0	3.4	1.01	2.24692	0	2.63432	0.782548	
小计								79.72692	440.56	2.63432	43.312548	
清单项目综合单价											566.23378800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.025		1.3889		34.76		
		技工人工费			元	31.335		1.3634		42.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.69		6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.64		2.83		10.3		
		风量调节阀1600*500			个	1		420.46		420.46		
		其他材料费			元	5.908		0.885		5.23		
	机械											
项目编码	030703001105	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.48	674.96	0	54.25	77.48	674.96	0	54.25	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7748	2.9	0	3.4	1.01	2.24692	0	2.63432	0.782548	
小计								79.72692	674.96	2.63432	55.032548	
清单项目综合单价											812.35378800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.025		1.3889		34.76		
		技工人工费			元	31.335		1.3634		42.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.69		6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.64		2.83		10.3		
		风量调节阀1600*800			个	1		654.86		654.86		
		其他材料费			元	5.908		0.885		5.23		
	机械											
项目编码	030703001106	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	52.77	0	16.48	52.3	52.77	0	16.48	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	52.77	1.7782	17.00823	
清单项目综合单价											125.37313000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		风量调节阀DN200			个	1		49.32		49.32		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001107	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	52.77	0	16.48	52.3	52.77	0	16.48	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	52.77	1.7782	17.00823	
清单项目综合单价											125.37313000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		风量调节阀200*200			个	1		49.32		49.32		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001108	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	64.49	0	17.06	52.3	64.49	0	17.06	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	64.49	1.7782	17.58823	
清单项目综合单价											137.67313000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		风量调节阀320*200			个	1		61.04		61.04		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001109	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	72.31	0	17.46	52.3	72.31	0	17.46	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	72.31	1.7782	17.98823	
清单项目综合单价											145.89313000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		风量调节阀320*250			个	1		68.86		68.86		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001110	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	72.31	0	17.46	52.3	72.31	0	17.46	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	72.31	1.7782	17.98823	
清单项目综合单价											145.89313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		风量调节阀400*200				个	1	68.86		68.86		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001111	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	82.89	0	21.57	65.86	82.89	0	21.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	82.89	2.23924	22.235186	
清单项目综合单价											175.13436600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		风量调节阀400*250				个	1	78.62		78.62		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001112	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	112.19	0	23.04	65.86	112.19	0	23.04	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	112.19	2.23924	23.705186	
清单项目综合单价											205.90436600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		风量调节阀400*400				个	1	107.92		107.92		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001113	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	82.89	0	21.57	65.86	82.89	0	21.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	82.89	2.23924	22.235186	
清单项目综合单价											175.13436600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		风量调节阀500*200				个	1	78.62		78.62		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001114	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	95.1	0	22.18	65.86	95.1	0	22.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	95.1	2.23924	22.845186	
清单项目综合单价											187.95436600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		风量调节阀500*250				个	1	90.83		90.83		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001115	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	116.93	0	21.33	58.5	116.93	0	21.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085	
小计								60.1965	116.93	1.989	21.92085	
清单项目综合单价											201.03635000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		风量调节阀500*320				个	1	107.92		107.92		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001116	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	115.71	0	21.27	58.5	115.71	0	21.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	115.71	1.989	21.86085
清单项目综合单价											199.75635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀630*250	个	1	106.7	106.7		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001117	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	137.25	0	22.35	58.5	137.25	0	22.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	137.25	1.989	22.94085
清单项目综合单价											222.37635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀630*320	个	1	128.24	128.24		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001118	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	195.06	1.989	25.83085
清单项目综合单价											283.07635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀800*400	个	1	186.05	186.05		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001119	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	234.13	1.989	27.78085
清单项目综合单价											324.09635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀800*500	个	1	225.12	225.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030702009008	项目名称	不锈钢防盗网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ~ 不锈钢防盗网	m2	1	168.84	179.01	1.76	53.76	168.84	179.01	1.76	53.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6884	2.9	0	3.4	1.01	4.89636	0	5.74056	1.705284
小计								173.73636	179.01	7.50056	55.465284
清单项目综合单价											415.71220400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		技工人工费	元	58.44	1.3634	79.68		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		不锈钢防盗网	m2	1.06	66.37	70.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

项目编码	031001002011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.358829	2.9	0	3.4	1.01	1.0406041	0	1.2200186	0.36241729
小计								36.92403432	22.3747099	3.00492794	11.10404157
清单项目综合单价											73.40771373

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.287166	1.3889	7.34		
		技工人工费	元	17.173767	1.3634	23.41		
		高级技工人工费	元	3.706773	1.3824	5.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		型钢	kg	0.530144	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		螺母	kg	0.010353	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023046	3.96	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004001	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018955	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060531	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.09	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.260233	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002816	225.09	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.29	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.41766	2.9	0	3.4	1.01	1.211214	0	1.420044	0.4218366
小计								42.97840411	27.31642995	3.71967367	13.00499874
清单项目综合单价											87.01950647

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138168	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.977272	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.343151	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.530001	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.2642	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002013	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.572583	12.083735	1.482251	2.449342
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.44991	2.9	0	3.4	1.01	1.304739	0	1.529694	0.4544091
小计								46.295722	34.187135	4.200945	14.2607511
清单项目综合单价											98.94455310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.604733	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	21.517328	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.68835	1.3824	6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561798	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010971	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064146	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265592	0.885	0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18		台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002014	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0047	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.828517	10.715765	1.314449	2.172058
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.450142	2.9	0	3.4	1.01	1.3054118	0	1.5304828	0.45464342
小计								46.3203288	35.705165	4.1589318	14.33970142
清单项目综合单价											100.52412702

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.571758	1.3889	9.13		
		技工人工费	元	21.537733	1.3634	29.36		
		高级技工人工费	元	4.718794	1.3824	6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.498136	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.009728	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.021655	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017811	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056877	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010536	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003684	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.348793	0.885	0.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002015	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44066	13.6797	1.67802	2.77284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.494607	2.9	0	3.4	1.01	1.4343603	0	1.6816638	0.49955307
小计								50.8954203	46.8871	4.7156838	16.14839307
清单项目综合单价											118.64659717

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.260747	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.654792	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.154364	1.3824	7.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢	kg	0.635972	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.012419	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027647	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022739	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072615	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013451	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004704	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.410433	0.885	0.36		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	225.09	0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.02	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003016	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	10m	0.1	433.22	450.62	14.73	138.22	43.322	45.062	1.473	13.822
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.515007	2.9	0	3.4	1.01	1.4935203	0	1.7510238	0.52015707
小计								52.9945693	58.748105	4.8740768	17.30878307
清单项目综合单价											133.92553417

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.576718	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	24.644818	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335828	1.3824	7.38		
	材料	镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625369	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.012212	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027186	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02236	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071404	0.358	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013227	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004625	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418269	0.885	0.37		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006277	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003017	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 镀锌钢管 DN70	10m	0.1	433.22	485.2	14.73	139.95	43.322	48.52	1.473	13.995
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.515006	2.9	0	3.4	1.01	1.4935174	0	1.7510204	0.52015606
小计								52.9945664	62.206105	4.8740734	17.48178206
清单项目综合单价											137.55652686

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.576701	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	24.644774	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335821	1.3824	7.38		
	材料	镀锌钢管 DN70	m	1.02	36.78	37.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625361	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.012212	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027186	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02236	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071403	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013227	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004625	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418267	0.885	0.37		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003321	225.09	0.75		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006277	88.02	0.55		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003018	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	454.57	529.52	15.41	147.87	45.457	52.952	1.541	14.787
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006201	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.68992211	14.13796995	1.73423367	2.86573014
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.540085	2.9	0	3.4	1.01	1.5662465	0	1.836289	0.54548585
小计								55.57556861	67.32436995	5.11152267	18.43821599
清单项目综合单价											146.44967722

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.944016	1.3889	11.03		
		技工人工费	元	25.82523	1.3634	35.21		
		高级技工人工费	元	5.617381	1.3824	7.77		
	材料	镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	39.55	40.34		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	25.72	11.91		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		型钢	kg	0.65723	3.9	2.56		
		螺母	kg	0.012835	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.028571	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.021	16.19	0.34		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00496	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023499	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075042	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013901	17.33	0.24		
		乙炔气	m3	0.004861	13.01	0.06		
		水	m3	0.07	4.62	0.32		
		其他材料费	元	0.441975	0.885	0.39		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	30.86	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	324.79	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003491	225.09	0.79		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.29	1.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006597	88.02	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	174.7	0.11		

项目编码	031001003019	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	514.35	485.51	113.11	168.47	51.435	48.551	11.311	16.847
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034003	56.43	1.92	0	15.02	1.91878929	0.06528576	0	0.51072506
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.034003	32.97	9.15	0	9.18	1.12107891	0.31112745	0	0.31214754
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.034003	32.97	7.85	0	9.12	1.12107891	0.26692355	0	0.31010736
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034003	33.96	10.31	0	9.5	1.15474188	0.35057093	0	0.3230285

工程量清单综合单价分析表

031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034003	32.97	9.15	0	9.18	1.12107891	0.31112745	0	0.31214754
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.007501	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.30206511	17.10190495	2.09780467	3.46651214
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.682903	2.9	0	3.4	1.01	1.9804187	0	2.3218702	0.68973203
小计								70.27165171	67.33284009	15.73067487	23.08580017
清单项目综合单价											176.42096684
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.117992	1.3889		15.44		
		技工人工费				元	31.828944	1.3634		43.4		
		高级技工人工费				元	6.838057	1.3824		9.45		
	材料	铁丝 Φ4mm				kg	0.008	2.74		0.02		
		型钢				kg	0.795016	3.9		3.1		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm				kg	0.01	3.091		0.03		
		钢丝刷				把	0.006801	2.45		0.02		
		螺母				kg	0.015525	6.68		0.1		
		螺栓(综合)				kg	0.034561	3.96		0.14		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.101	5.81		0.59		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.015	16.19		0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.006	12.49		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152426	7.4		1.13		
		铁砂布 0#-2#				张	0.051004	0.66		0.03		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.090774	0.358		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.082626	6.51		0.54		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.067325	9.65		0.65		
		电				kW·h	0.0529	0.66		0.03		
		溶剂汽油				kg	0.009793	5.31		0.05		
		漂白粉				kg	0.0014	3.81		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.190815	17.33		3.31		
		乙炔气				m3	0.00588	13.01		0.08		
		乙炔气				kg	0.059	14.64		0.86		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	1.02	38.96		39.74		
		压制弯头 DN100				个	0.099	26.99		2.67		
		水				m3	0.1153	4.62		0.53		
		其他材料费				元	0.497805	0.885		0.44		
	机械	其他机械费				元	0.162	0.885		0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00075	324.79		0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004223	225.09		0.95		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108				台班	0.013	130.87		1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.006	30.86		0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001875	27.21		0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00798	88.02		0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.006795	23.92		0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.0529	171.87		9.09		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00075	174.7		0.13		
项目编码	031001003020	项目名称	钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-64	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	538.15	611.17	105.69	180.52	53.815	61.117	10.569	18.052	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751	
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459	
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.007501	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.30206511	17.10190495	2.09780467	3.46651214	
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.739926	2.9	0	3.4	1.01	2.1457854	0	2.5157484	0.74732526	
小计								76.13885051	81.16880495	15.18255307	25.2907374	
清单项目综合单价											197.78094593	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.454168	1.3889		17.3		
		技工人工费				元	34.170335	1.3634		46.59		
		高级技工人工费				元	7.31102	1.3824		10.11		
	材料	铁丝 Φ4mm				kg	0.008	2.74		0.02		
		型钢				kg	0.795052	3.9		3.1		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm				kg	0.014	3.091		0.04		
		钢丝刷				把	0.01	2.45		0.02		
		螺母				kg	0.015526	6.68		0.1		
		螺栓(综合)				kg	0.034562	3.96		0.14		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.034	5.81		0.2		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.037	16.19		0.6		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.006	12.49		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.196427	7.4		1.45		
		铁砂布 0#-2#				张	0.075	0.66		0.05		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.090778	0.358		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.1215	6.51		0.79		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.099	9.65		0.96		
		电				kW·h	0.0537	0.66		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.0144	5.31		0.08		
		漂白粉				kg	0.0038	3.81		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.173816	17.33		3.01		
		乙炔气				m3	0.00588	13.01		0.08		
		乙炔气				kg	0.053	14.64		0.78		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	1.02	48.65		49.62		
		压制弯头 DN125				个	0.175	30.27		5.3		
		水				m3	0.2747	4.62		1.27		
		其他材料费				元	0.556812	0.885		0.49		
	机械	其他机械费				元	0.245	0.885		0.22		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00075	324.79		0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004223	225.09		0.95		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.007	30.86		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001875	27.21		0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0003	228.55		0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007981	88.02		0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.007795	23.92		0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.0576	171.87		9.9		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00075	174.7		0.13		
项目编码	031001003021	项目名称	钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	610.67	801.34	116.69	210.01	61.067	80.134	11.669	21.001
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.0106	1240.11	2279.95	279.67	462.14	13.145166	24.16747	2.964502	4.898684
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.850882	2.9	0	3.4	1.01	2.4675578	0	2.8929988	0.85939082
小计								87.5557238	107.25137	17.5265008	29.78397482
清单项目综合单价											242.11756942

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.169169	1.3889	19.68		
		技工人工费	元	39.481555	1.3634	53.83		
		高级技工人工费	元	8.375708	1.3824	11.58		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	1.123583	3.9	4.38		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.021942	6.68	0.15		
		螺栓(综合)	kg	0.048844	3.96	0.19		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00848	12.49	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.244173	7.4	1.81		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.12829	0.358	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1215	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		电	kW·h	0.0591	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.220765	17.33	3.83		
		乙炔气	m3	0.00831	13.01	0.11		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	64.99	66.29		
		压制弯头 DN150	个	0.18	34.69	6.24		
		水	m3	0.2964	4.62	1.37		
		其他材料费	元	0.68118	0.885	0.6		
	机械	其他机械费	元	0.268	0.885	0.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00106	324.79	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005968	225.09	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00265	27.21	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.011278	88.02	0.99		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.009124	23.92	0.22		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.065	171.87	11.17		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00106	174.7	0.19		

项目编码	031001003022	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-66	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	10m	0.1	736.33	1404.04	311.12	287.29	73.633	140.404	31.112	28.729
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.065997	56.43	1.92	0	15.02	3.72421071	0.12671424	0	0.99127494
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.065997	32.97	9.15	0	9.18	2.17592109	0.60387255	0	0.60585246
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.065997	32.97	7.85	0	9.12	2.17592109	0.51807645	0	0.60189264
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.065997	33.96	10.31	0	9.5	2.24125812	0.68042907	0	0.6269715
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.065997	32.97	9.15	0	9.18	2.17592109	0.60387255	0	0.60585246
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.0166	1240.11	2279.95	279.67	462.14	20.585826	37.84717	4.642522	7.671524
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.081223	2.9	0	3.4	1.01	3.1355467	0	3.6761582	1.09203523
小计								111.2586048	181.8150349	39.4306802	41.34930323
清单项目综合单价											373.85362309

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.224369	1.3889	25.31		
		技工人工费	元	50.087277	1.3634	68.29		
		高级技工人工费	元	10.504213	1.3824	14.52		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	1.759564	3.9	6.86		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021	3.091	0.06		
		钢丝刷	把	0.013199	2.45	0.03		
		螺母	kg	0.034361	6.68	0.23		
		螺栓(综合)	kg	0.076491	3.96	0.3		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.081	16.19	1.31		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01328	12.49	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.440913	7.4	3.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.098995	0.66	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.200906	0.358	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.160372	6.51	1.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.130673	9.65	1.26		
		电	kW·h	0.0748	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.019007	5.31	0.1		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.364216	17.33	6.31		
		乙炔气	m3	0.013014	13.01	0.17		
		乙炔气	kg	0.115	14.64	1.68		
		焊接钢管 DN200 δ=6.0mm	m	1.02	115.2	117.5		
		压制弯头 DN200	个	0.185	53.54	9.9		
		水	m3	0.3546	4.62	1.64		
		其他材料费	元	0.875014	0.885	0.77		
	机械	其他机械费	元	0.32	0.885	0.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	270.54	5.68		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00166	324.79	0.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.009346	225.09	2.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.00415	27.21	0.11		
		试压泵 压力P(MPa) P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.017662	88.02	1.55		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.01576	23.92	0.38		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	171.87	20.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00166	174.7	0.29		

项目编码	031001003023	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-25换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN250	10m	0.1	309.54	1549.49	244.54	176.86	30.954	154.949	24.454	17.686
030602-25换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN250	10个	0.004116	1260.17	2208.79	1360.81	541.15	5.18685972	9.09137964	5.60109396	2.2273734
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.083002	56.43	1.92	0	15.02	4.68380286	0.15936384	0	1.24669004
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.083002	32.97	9.15	0	9.18	2.73657594	0.7594683	0	0.76195836
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.083002	32.97	7.85	0	9.12	2.73657594	0.6515657	0	0.75697824
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.083002	33.96	10.31	0	9.5	2.81874792	0.85575062	0	0.788519
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.083002	32.97	9.15	0	9.18	2.73657594	0.7594683	0	0.76195836
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.0176	1240.11	2279.95	279.67	462.14	21.825936	40.12712	4.922192	8.133664
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.860014	2.9	0	3.4	1.01	2.4940406	0	2.9240476	0.86861414
小计								88.49591492	211.3632164	38.63153356	36.74525554
清单项目综合单价											375.23592042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.061398	1.3889	23.7		
		技工人工费	元	38.13617	1.3634	51.99		
		高级技工人工费	元	7.458013	1.3824	10.31		
	材料	角钢(综合)	kg	0.021084	3.355	0.07		
		型钢	kg	1.86558	3.9	7.28		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.3486	3.351	1.17		
		钢丝刷	把	0.0166	2.45	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0188	4.71	0.09		
		螺母	kg	0.036432	6.68	0.24		
		螺栓(综合)	kg	0.0811	3.96	0.32		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.271511	7.42	2.01		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.173087	3.78	0.65		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01408	12.49	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066703	7.4	0.49		
		铁砂布 0#-2#	张	0.124503	0.66	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.21301	0.358	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.201694	6.51	1.31		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.164344	9.65	1.59		
		溶剂汽油	kg	0.023905	5.31	0.13		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.141035	6.19	0.87		
		氧气(工业用)	m3	0.039459	17.33	0.68		
		乙炔气	m3	0.013798	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.04698	14.64	0.69		
		螺旋缝焊接钢管 DN250	m	0.8798	172.21	151.51		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN250	个	0.041158	185.84	7.65		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.50772	4.62	2.35		
		其他材料费	元	1.231749	0.885	1.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002591	969.08	2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002591	686.39	1.78		
		吊装机(综合)	台班	0.0149	683.03	10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00176	324.79	0.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.010309	225.09	2.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	233.29	0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018726	88.02	1.65		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.010906	23.92	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.090795	167.34	15.19		
		焊条恒温箱	台班	0.00904	38.88	0.35		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00176	174.7	0.31		

项目编码	031001003024	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-26换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm	10m	0.1	343.79	2120.97	258.74	215.51	34.379	212.097	25.874	21.551
030602-26换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN300	10个	0.004421	1430.85	2824.06	1637.37	636.84	6.32578785	12.485169216	7.23881277	2.81546964
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.098999	56.43	1.92	0	15.02	5.58651357	0.19007808	0	1.48696498
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.098999	32.97	9.15	0	9.18	3.26399703	0.90584085	0	0.90881082
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.098999	32.97	7.85	0	9.12	3.26399703	0.77714215	0	0.90287088
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.098999	33.96	10.31	0	9.5	3.36200604	1.02067969	0	0.9404905
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.098999	32.97	9.15	0	9.18	3.26399703	0.90584085	0	0.90881082
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.0181	1240.11	2279.95	279.67	462.14	22.445991	41.267095	5.062027	8.364734
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.942122	2.9	0	3.4	1.01	2.7321538	0	3.2032148	0.95154322
小计								96.94624335	273.6589459	42.10825457	42.34419486
清单项目综合单价											455.05763866

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.811948	1.3889	26.13		
		技工人工费	元	41.679764	1.3634	56.83		
		高级技工人工费	元	8.143211	1.3824	11.26		
		角钢(综合)	kg	0.024232	3.355	0.08		
		型钢	kg	1.918527	3.9	7.48		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.3486	3.351	1.17		
		钢丝刷	把	0.0198	2.45	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0188	4.71	0.09		
		螺母	kg	0.037466	6.68	0.25		
		螺栓(综合)	kg	0.083402	3.96	0.33		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.365724	7.42	2.71		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.250688	3.78	0.95		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014479	12.49	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.068596	7.4	0.51		
		铁砂布 0#-2#	张	0.148497	0.66	0.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.219056	0.358	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.240565	6.51	1.57		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.196016	9.65	1.89		
		溶剂汽油	kg	0.028511	5.31	0.15		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.163557	6.19	1.01		
		氧气(工业用)	m3	0.040579	17.33	0.7		
		乙炔气	m3	0.01419	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.054519	14.64	0.8		
		螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm	m	0.8798	236.13	207.75		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN300	个	0.044202	239.35	10.58		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.50772	4.62	2.35		
		其他材料费	元	1.387187	0.885	1.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.003137	969.08	3.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003137	686.39	2.15		
		吊装机(综合)	台班	0.0149	683.03	10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00181	324.79	0.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01059	225.09	2.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004525	27.21	0.12		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	233.29	0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019258	88.02	1.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.012259	23.92	0.29		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.103179	167.34	17.27		
		焊条恒温箱	台班	0.01034	38.88	0.4		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00181	174.7	0.32		

项目编码	031001003025	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-27换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN350	10m	0.1	376.83	2658.47	296.9	253.85	37.683	265.847	29.69	25.385
030602-27	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	10个	0.004292	1691.64	9258.37	2010.19	1054.21	7.26051888	39.73692404	8.62773548	4.52466932
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.116	56.43	1.92	0	15.02	6.54588	0.22272	0	1.74232
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.116	32.97	9.15	0	9.18	3.82452	1.0614	0	1.06488
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.116	32.97	7.85	0	9.12	3.82452	0.9106	0	1.05792
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.116	33.96	10.31	0	9.5	3.93936	1.19596	0	1.102
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.116	32.97	9.15	0	9.18	3.82452	1.0614	0	1.06488
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.0296	1240.11	2279.95	279.67	462.14	36.707256	67.48652	8.278232	13.679344
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.181043	2.9	0	3.4	1.01	3.4250247	0	4.0155462	1.19285343
小计								121.5292996	383.751624	51.59751368	55.03146675
清单项目综合单价											611.90990405

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	23.524327	1.3889	32.67		
	人工	技工人工费	元	52.483617	1.3634	71.56		
		高级技工人工费	元	10.036666	1.3824	13.87		
		角钢(综合)	kg	0.023929	3.355	0.08		
		型钢	kg	3.1376	3.9	12.24		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.4263	3.351	1.43		
		钢丝刷	把	0.0232	2.45	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0271	4.71	0.13		
		螺母	kg	0.061272	6.68	0.41		
		螺栓(综合)	kg	0.136397	3.96	0.54		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.444758	7.42	3.3		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.275716	3.78	1.04		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.02368	12.49	0.3		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.112184	7.4	0.83		
		铁砂布 0#-2#	张	0.174	0.66	0.11		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.358249	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.28188	6.51	1.84		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.22968	9.65	2.22		
		溶剂汽油	kg	0.033408	5.31	0.18		
		漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
		氧气	m3	0.194469	6.19	1.2		
		氧气(工业用)	m3	0.066363	17.33	1.15		
		乙炔气	m3	0.023206	13.01	0.3		
		乙炔气	kg	0.064755	14.64	0.95		
		螺旋缝焊接钢管 DN350	m	0.8798	296.36	260.74		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN350	个	0.042918	872.57	37.45		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.89928	4.62	4.15		
		其他材料费	元	1.839912	0.885	1.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.004502	969.08	4.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.004502	686.39	3.09		
		吊装机(综合)	台班	0.0165	683.03	11.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00296	324.79	0.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017165	225.09	3.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0074	27.21	0.2		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031494	88.02	2.77		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014514	23.92	0.35		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.113868	167.34	19.05		
		焊条恒温箱	台班	0.011377	38.88	0.44		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00296	174.7	0.52		

项目编码	031001003026	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-28换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN400	10m	0.1	431.47	3371.47	333.7	306.59	43.147	337.147	33.37	30.659
030602-28换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN400	10个	0.007912	1908.7	6429.88	2285.87	989.93	15.1016344	50.87321056	18.08580344	7.83232616
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.131013	56.43	1.92	0	15.02	7.39306359	0.25154496	0	1.96781526
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.131013	32.97	9.15	0	9.18	4.31949861	1.19876895	0	1.20269934
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.131013	32.97	7.85	0	9.12	4.31949861	1.02845205	0	1.19483856
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.131013	33.96	10.31	0	9.5	4.44920148	1.35074403	0	1.2446235
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.131013	32.97	9.15	0	9.18	4.31949861	1.19876895	0	1.20269934
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.030697	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.06765667	69.987625115	8.58502999	14.18631158
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3561	2.9	0	3.4	1.01	3.93269	0	4.61074	1.369661
小计								139.544442	469.2652147	65.63757343	65.07757474
清单项目综合单价											739.52480479

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.626883	1.3889	36.98		
		技工人工费	元	60.527687	1.3634	82.52		
		高级技工人工费	元	11.648042	1.3824	16.1		
	材料	角钢(综合)	kg	0.032471	3.355	0.11		
		型钢	kg	3.253797	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.4263	3.351	1.43		
		钢丝刷	把	0.026203	2.45	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0271	4.71	0.13		
		螺母	kg	0.063541	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141448	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.936652	7.42	6.95		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.479766	3.78	1.81		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024557	12.49	0.31		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116339	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.196519	0.66	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.371516	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.318361	6.51	2.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.259405	9.65	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.037732	5.31	0.2		
		漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
		氧气	m3	0.314349	6.19	1.95		
		氧气(工业用)	m3	0.068821	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024066	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.104747	14.64	1.53		
		螺旋缝焊接钢管 DN400	m	0.8798	375.07	329.99		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN400	个	0.079114	564.81	44.68		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.89928	4.62	4.15		
		其他材料费	元	2.069989	0.885	1.83		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.005475	969.08	5.31		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.005475	686.39	3.76		
		吊装机(综合)	台班	0.018	683.03	12.29		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017782	225.09	4		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007674	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032661	88.02	2.87		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.020714	23.92	0.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.174336	167.34	29.17		
		焊条恒温箱	台班	0.01746	38.88	0.68		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031001003027	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-29换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN450	10m	0.1	525.79	3832.94	387.05	358.44	52.579	383.294	38.705	35.844
030602-29	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	10个	0.004755	2242.22	13548.18	2724.46	1465.44	10.6617561	64.4215959	12.9548073	6.9681672
030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.147069	56.43	1.92	0	15.02	8.29910367	0.28237248	0	2.20897638
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.147069	32.97	9.15	0	9.18	4.84886493	1.34568135	0	1.35009342
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.147069	32.97	7.85	0	9.12	4.84886493	1.15449165	0	1.34126928
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.147069	33.96	10.31	0	9.5	4.99446324	1.51628139	0	1.3971555
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.147069	32.97	9.15	0	9.18	4.84886493	1.34568135	0	1.35009342
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.030698	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.06889678	69.9899051	8.58530966	14.18677372
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.463741	2.9	0	3.4	1.01	4.2448489	0	4.9767194	1.47837841
小计								150.6205635	532.3297092	66.23043636	71.20430733
清单项目综合单价											820.38501639

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.97308	1.3889	40.24		
		技工人工费	元	65.058729	1.3634	88.7		
		高级技工人工费	元	12.608284	1.3824	17.43		
		角钢(综合)	kg	0.02502	3.355	0.08		
		型钢	kg	3.253914	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
		钢丝刷	把	0.029414	2.45	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
		螺母	kg	0.063543	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141453	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.887797	7.42	6.59		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.489885	3.78	1.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024558	12.49	0.31		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116343	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.220602	0.66	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.371529	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.357376	6.51	2.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.291195	9.65	2.81		
		溶剂汽油	kg	0.042356	5.31	0.22		
		漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
		氧气	m3	0.301589	6.19	1.87		
		氧气(工业用)	m3	0.068823	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024067	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.10053	14.64	1.47		
		螺旋缝焊接钢管 DN450	m	0.8695	430.99	374.75		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN450	个	0.047544	1261.06	59.96		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	1.3976	4.62	6.46		
		其他材料费	元	2.276828	0.885	2.01		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.006637	969.08	6.43		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.006637	686.39	4.56		
		吊装机(综合)	台班	0.0196	683.03	13.39		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017883	225.09	4.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007674	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032662	88.02	2.87		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019095	23.92	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.158136	167.34	26.46		
		焊条恒温箱	台班	0.015841	38.88	0.62		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031001003028	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-30换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN500	10m	0.1	631.21	4135.7	413.47	403.36	63.121	413.57	41.347	40.336
030602-30换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN500	10个	0.004229	2495.91	7514.03	3091.66	1257.11	10.55520339	31.77683287	13.07463014	5.31631819
030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.163003	56.43	1.92	0	15.02	9.19825929	0.31296576	0	2.44830506
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.163003	32.97	9.15	0	9.18	5.37420891	1.49147745	0	1.49636754
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.163003	32.97	7.85	0	9.12	5.37420891	1.27957355	0	1.48658736
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.163003	33.96	10.31	0	9.5	5.53558188	1.68056093	0	1.5485285
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.163003	32.97	9.15	0	9.18	5.37420891	1.49147745	0	1.49636754
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.030698	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.06889678	69.9899051	8.58530966	14.18677372
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.598246	2.9	0	3.4	1.01	4.6349134	0	5.4340364	1.61422846
	小计							164.4623815	530.5724931	69.4495762	75.00887637
	清单项目综合单价										839.49332715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.449455	1.3889	43.68		
		技工人工费	元	71.150889	1.3634	97.01		
		高级技工人工费	元	13.843448	1.3824	19.14		
	材料	角钢(综合)	kg	0.023779	3.355	0.08		
		型钢	kg	3.253953	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
		钢丝刷	把	0.0326	2.45	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
		螺母	kg	0.063544	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141455	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	1.07079	7.42	7.95		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.548002	3.78	2.07		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024558	12.49	0.31		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116344	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.244503	0.66	0.16		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.371534	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.396095	6.51	2.58		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.322744	9.65	3.11		
		溶剂汽油	kg	0.046945	5.31	0.25		
		漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
		氧气	m3	0.322352	6.19	2		
		氧气(工业用)	m3	0.068824	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024067	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.107419	14.64	1.57		
		螺旋缝焊接钢管 DN500	m	0.8695	463.96	403.41		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	1.3976	4.62	6.46		
		其他材料费	元	2.487271	0.885	2.2		
		低压碳钢对焊管件 DN500	个	0.042283	637.17	26.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007434	969.08	7.2		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007434	686.39	5.1		
		吊装机(综合)	台班	0.0197	683.03	13.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017883	225.09	4.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007674	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032662	88.02	2.87		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019876	23.92	0.48		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.166047	167.34	27.79		
		焊条恒温箱	台班	0.016622	38.88	0.65		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031208002004	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125 ˉ	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.1771	2.9	0	3.4	1.01	23.71359	0	27.80214	8.258871	
小计								841.42359	1471.55	27.80214	298.218871	
清单项目综合单价											2638.99460100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	167.302		1.3889		232.37		
		技工人工费			元	344.832		1.3634		470.14		
		高级技工人工费			元	83.336		1.3824		115.2		
	材料	胶粘剂			kg	6.28		3.54		22.23		
		贴缝胶带 9m			卷	7.25		10.62		77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）			m3	1.03		1330.97		1370.9		
		其他材料费			元	1.6		0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208007004	项目名称	防潮层、保护层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 0.6mm厚压花铝合金板保护层	10m2	0.1	173.44	396.63	0	65.73	17.344	39.663	0	6.573	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17344	2.9	0	3.4	1.01	0.502976	0	0.589696	0.1751744	
小计								17.846976	39.663	0.589696	6.7481744	
清单项目综合单价											64.84784640	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.5537		1.3889		4.94		
		技工人工费			元	7.3163		1.3634		9.98		
		高级技工人工费			元	1.7601		1.3824		2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm			kg	0.003		4.87		0.01		
		0.6mm厚压花铝合金板保护层			m2	1.4		28.32		39.65		
	机械											
项目编码	031208007005	项目名称	防潮层、保护层					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 不锈钢保护层0.7mm厚	10m2	0.1	173.44	1263.93	0	109.09	17.344	126.393	0	10.909	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17344	2.9	0	3.4	1.01	0.502976	0	0.589696	0.1751744	
小计								17.846976	126.393	0.589696	11.0841744	
清单项目综合单价											155.91384640	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.5537		1.3889		4.94		
		技工人工费			元	7.3163		1.3634		9.98		
		高级技工人工费			元	1.7601		1.3824		2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm			kg	0.003		4.87		0.01		
		不锈钢保护层0.7mm厚			m2	1.4		90.27		126.38		
	机械											
项目编码	031301003100	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613	
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613	
清单项目综合单价											54.17080300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.256		1.3889		4.52		
		技工人工费			元	11.283		1.3634		15.38		
		高级技工人工费			元	2.337		1.3824		3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.003		14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.019		5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.026		19.03		0.49		
		水泥 P.042.5			kg	0.245		0.358		0.09		
		砂子			kg	0.734		0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02		6.51		0.13		
		油麻			kg	0.623		11.5		7.16		
		汽油 70#～90#			kg	0.005		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.024		6.19		0.15		
		乙炔气			kg	0.008		14.64		0.12		
		密封油膏			kg	0.163		6.86		1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.318		30.08		9.57		
		其他材料费			元	0.4		0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.007		20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
项目编码	031301003101	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938	
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938	
清单项目综合单价											106.08487800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.885		1.3889		8.17		
		技工人工费			元	20.054		1.3634		27.34		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.025		5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.053		19.03		1.01		
		水泥 P.042.5			kg	0.381		0.358		0.14		
		砂子			kg	1.142		0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.035		6.51		0.23		
		油麻			kg	2.115		11.5		24.32		
		汽油 70#～90#			kg	0.009		6.67		0.06		
		氧气			m3	0.06		6.19		0.37		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		密封油膏			kg	0.254		6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm			m	0.318		48.65		15.47		
		其他材料费			元	1.06		0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.011		20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.011		167.34		1.84		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003102	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003103	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7681	2.9	0	3.4	1.01	2.22749	0	2.61154	0.775781
小计								79.03749	61.9	5.26154	24.385781
清单项目综合单价											170.58481100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031301003104	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003105	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1614	2.9	0	3.4	1.01	3.36806	0	3.94876	1.173014
小计								119.50806	143.3	7.62876	39.333014
清单项目综合单价											309.76983400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003106	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.2	102.9	68.2	48.44	145.2	102.9	68.2	48.44
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	43.01	16.05	0	12.18	43.01	16.05	0	12.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8821	2.9	0	3.4	1.01	5.45809	0	6.39914	1.900921
小计								193.66809	118.95	74.59914	62.520921
清单项目综合单价											449.73815100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.909	1.3889	37.37		
		技工人工费	元	91.496	1.3634	124.75		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3824	26.1		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	3.351	51.61		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.5	2.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		电	kW·h	0.034	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64	10.37		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.56	7.72		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	225.09	2.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	167.34	58.23		

项目编码	031301003107	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1773	2.9	0	3.4	1.01	6.31417	0	7.40282	2.199073
小计								224.04417	187.27	103.75282	76.059073
清单项目综合单价											591.12606300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.161	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	105.596	1.3634	143.97		
		高级技工人工费	元	22.05	1.3824	30.48		
	材料	橡胶密封圈 DN80	个	2	8.85	17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.174	11.5	2		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.206	6.86	1.41		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	4.75	0.885	4.2		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	3.351	76.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	0.229	14.6	3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	5.6	6.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	6.51	2.47		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	6.67	0.75		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.04	275.56	11.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.02	225.09	4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.483	167.34	80.83		

项目编码	031301003108	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	218.53	179.54	123.11	75.6	218.53	179.54	123.11	75.6
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	47.74	45.32	0	14.9	47.74	45.32	0	14.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6627	2.9	0	3.4	1.01	7.72183	0	9.05318	2.689327
小计								273.99183	224.86	132.16318	93.189327
清单项目综合单价											724.20433700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.041	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.248	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.351	86.32		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.56	13.78		
		立式钻床 孔径D1（mm） D1=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	167.34	102.58		

项目编码	031301003109	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784
清单项目综合单价								281.43370400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003110	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243
清单项目综合单价								347.76333300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003111	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905
清单项目综合单价								406.04305500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003112	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29	
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9828	2.9	0	3.4	1.01	5.75012	0	6.74152	2.002628	
小计								204.03012	125.41	63.20152	64.792628	
清单项目综合单价											457.43426800	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003113	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737
清单项目综合单价											521.17047000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003114	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6052	2.9	0	3.4	1.01	7.55508	0	8.85768	2.631252
小计								268.07508	267.83	90.52768	90.781252
清单项目综合单价											717.21401200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031002001093	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.91	379.12	48.12	82.71	227.91	379.12	48.12	82.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	379.12	55.86894	85.011891
清单项目综合单价											754.52022100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001094	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	489.79	51.56	99.75	270.48	489.79	51.56	99.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	489.79	60.75632	102.481848
清单项目综合单价											931.35208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001095	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	393.93	678.3	113.43	146.27	393.93	678.3	113.43	146.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9393	2.9	0	3.4	1.01	11.42397	0	13.39362	3.978693
小计								405.35397	678.3	126.82362	150.248693
清单项目综合单价											1360.72628300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001096	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	446.88	1068.94	222.39	187.6	446.88	1068.94	222.39	187.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4688	2.9	0	3.4	1.01	12.95952	0	15.19392	4.513488
小计								459.83952	1068.94	237.58392	192.113488
清单项目综合单价											1958.47692800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001097	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ` 304不锈钢波纹柔性管DN20	个	1	11.71	45.18	0	5.35	11.71	45.18	0	5.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	45.18	0.39814	5.468271
清单项目综合单价											63.09600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001098	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	58.9	0	6.65	14.01	58.9	0	6.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	58.9	0.47634	6.791501
清单项目综合单价											80.58413100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001099	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	92.09	0	9.21	17.43	92.09	0	9.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	92.09	0.59262	9.386043
清单项目综合单价											120.00413300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001100	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	112.25	0	13.99	31.65	112.25	0	13.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	112.25	1.0761	14.309665
清单项目综合单价											160.20361500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001101	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	119.57	0	14.81	33.37	119.57	0	14.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	119.57	1.13458	15.147037
清单项目综合单价											170.18934700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001102	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	152.68	0	20.63	49.11	152.68	0	20.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4911	2.9	0	3.4	1.01	1.42419	0	1.66974	0.496011
小计								50.53419	152.68	1.66974	21.126011
清单项目综合单价											226.00994100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001103	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	178.3	0	29.2	76.66	178.3	0	29.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266

工程量清单综合单价分析表

小计					78.88314	178.3	2.60644	29.974266
清单项目综合单价								289.76384600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							
项目编码	031002001104	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	180.53	0	29.31	76.66	180.53	0	29.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266
小计								78.88314	180.53	2.60644	30.084266

清单项目综合单价								292.10384600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							
项目编码	031002001105	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	305.02	46.4	65.85	178.7	305.02	46.4	65.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	305.02	52.4758	67.65487

清单项目综合单价								609.03297000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001106	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 球阀DN20	个	1	11.71	35.11	0	4.85	11.71	35.11	0	4.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	35.11	0.39814	4.968271

清单项目综合单价								52.52600100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							
项目编码	031002001107	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˚ 球阀DN25	个	1	14.01	51.14	0	6.26	14.01	51.14	0	6.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	51.14	0.47634	6.401501

清单项目综合单价								72.43413100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							
项目编码	031002001108	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˚ 球阀DN32	个	1	17.43	81.46	0	8.68	17.43	81.46	0	8.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	81.46	0.59262	8.856043

清单项目综合单价								108.84413300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001109	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	265.68	29.28	45.78	114.87	265.68	29.28	45.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	265.68	33.18558	46.940187
清单项目综合单价								464.00699700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001110	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	285.73	29.28	46.78	114.87	285.73	29.28	46.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	285.73	33.18558	47.940187
清单项目综合单价								485.05699700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001111	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	929.04	29.28	78.94	114.87	929.04	29.28	78.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	929.04	33.18558	80.100187
清单项目综合单价								1160.52699700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001112	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1106.39	29.28	87.81	114.87	1106.39	29.28	87.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	1106.39	33.18558	88.970187
清单项目综合单价								1346.74699700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001113	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1257.12	29.28	95.35	114.87	1257.12	29.28	95.35	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187	
小计								118.20123	1257.12	33.18558	96.510187	
清单项目综合单价											1505.01699700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.271	1.3889		22.6		
		技工人工费				元	54.988	1.3634		74.97		
		高级技工人工费				元	12.512	1.3824		17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		氧气(工业用)				m3	0.03	17.33		0.52		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	2.07	0.885		1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.03	231.48		6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001114	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	163.2	1351.19	51.1	114.39	163.2	1351.19	51.1	114.39	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.632	2.9	0	3.4	1.01	4.7328	0	5.5488	1.64832	
小计								167.9328	1351.19	56.6488	116.03832	
清单项目综合单价											1691.80992000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.025	1.3889		31.98		
		技工人工费				元	78.176	1.3634		106.59		
		高级技工人工费				元	17.817	1.3824		24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.2	5.52		1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		氧气(工业用)				m3	0.05	17.33		0.87		
		乙炔气				kg	0.025	14.64		0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	2.33	0.885		2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001115	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	1404.86	51.1	139.84	249.2	1404.86	51.1	139.84	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.492	2.9	0	3.4	1.01	7.2268	0	8.4728	2.51692	
小计								256.4268	1404.86	59.5728	142.35692	
清单项目综合单价											1863.21652000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001116	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	1498.84	51.1	144.54	249.2	1498.84	51.1	144.54	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.492	2.9	0	3.4	1.01	7.2268	0	8.4728	2.51692	
小计								256.4268	1498.84	59.5728	147.05692	
清单项目综合单价											1961.89652000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001117	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	259.59	1835.28	57.97	164.6	259.59	1835.28	57.97	164.6	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5959	2.9	0	3.4	1.01	7.52811	0	8.82606	2.621859	
小计								267.11811	1835.28	66.79606	167.221859	
清单项目综合单价											2336.41602900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		技工人工费				元	124.236	1.3634		169.38		
		高级技工人工费				元	28.414	1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001118	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	355.61	2304.34	68.95	214.25	355.61	2304.34	68.95	214.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5561	2.9	0	3.4	1.01	10.31269	0	12.09074	3.591661
小计								365.92269	2304.34	81.04074	217.841661
清单项目综合单价								2969.14509100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001119	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	359.85	2978.99	72.39	249.34	359.85	2978.99	72.39	249.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5985	2.9	0	3.4	1.01	10.43565	0	12.2349	3.634485
小计								370.28565	2978.99	84.6249	252.974485
清单项目综合单价								3686.87503500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001120	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	595.84	3515.19	134.26	343.02	595.84	3515.19	134.26	343.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9584	2.9	0	3.4	1.01	17.27936	0	20.25856	6.017984
小计								613.11936	3515.19	154.51856	349.037984
清单项目综合单价								4631.86590400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001121	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 双位电动两通阀DN250	个	1	1136.31	4636.7	286.44	553	1136.31	4636.7	286.44	553
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.3631	2.9	0	3.4	1.01	32.95299	0	38.63454	11.476731
小计								1169.26299	4636.7	325.07454	564.476731
清单项目综合单价								6695.51426100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.423	1.3889	222.81		
		技工人工费	元	543.803	1.3634	741.42		
		高级技工人工费	元	124.478	1.3824	172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.1	14.64	1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	7.25	0.885	6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.12	231.48	27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001122	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271	
小计								12.04959	50.55	0.39814	5.738271	
清单项目综合单价											68.73600100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001123	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501	
小计								14.41629	58	0.47634	6.741501	
清单项目综合单价											79.63413100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001124	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043	
小计								17.93547	79.13	0.59262	8.746043	
清单项目综合单价											106.40413300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001125	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665	
小计								32.56785	109.58	1.0761	14.179665	
清单项目综合单价											157.40361500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001126	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037	
小计								34.33773	158.45	1.13458	17.087037	
清单项目综合单价											211.00934700	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001127	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	305.26	0	28.26	49.11	305.26	0	28.26	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4911	2.9	0	3.4	1.01	1.42419	0	1.66974	0.496011	
小计								50.53419	305.26	1.66974	28.756011	
清单项目综合单价											386.21994100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	7.005		1.3889		9.73		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001128	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	310.77	0	35.83	76.66	310.77	0	35.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266
小计								78.88314	310.77	2.60644	36.604266
清单项目综合单价											428.86384600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001129	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	290.92	0	34.83	76.66	290.92	0	34.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266
小计								78.88314	290.92	2.60644	35.604266
清单项目综合单价											408.01384600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001130	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	432.45	52.4758	74.02487
清单项目综合单价											742.83297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001131	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	634.45	55.86894	97.771891
清单项目综合单价											1022.61022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001132	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	746.42	60.75632	115.311848
清单项目综合单价											1200.81208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001133	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	393.93	1373.86	113.43	181.04	393.93	1373.86	113.43	181.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9393	2.9	0	3.4	1.01	11.42397	0	13.39362	3.978693
小计								405.35397	1373.86	126.82362	185.018693
清单项目综合单价											2091.05628300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001134	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	446.88	2058.24	222.39	237.06	446.88	2058.24	222.39	237.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4688	2.9	0	3.4	1.01	12.95952	0	15.19392	4.513488
小计								459.83952	2058.24	237.58392	241.573488
清单项目综合单价											2997.23692800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001135	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	521.61	3796.71	265.36	346.83	521.61	3796.71	265.36	346.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2161	2.9	0	3.4	1.01	15.12669	0	17.73474	5.268261
小计								536.73669	3796.71	283.09474	352.098261
清单项目综合单价											4968.63969100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001136	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300<DN≤350	个	1	638.41	5346.12	277.64	456.09	638.41	5346.12	277.64	456.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.3841	2.9	0	3.4	1.01	18.51389	0	21.70594	6.447941
小计								656.92389	5346.12	299.34594	462.537941
清单项目综合单价											6764.92777100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634	416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824	96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64	1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885	3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54	32.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001137	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	917.59	29.28	78.37	114.87	917.59	29.28	78.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	917.59	33.18558	79.530187
清单项目综合单价											1148.50699700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001138	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	950.93	29.28	80.04	114.87	950.93	29.28	80.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	950.93	33.18558	81.200187
清单项目综合单价											1183.51699700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001139	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1072.41	29.28	86.11	114.87	1072.41	29.28	86.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	1072.41	33.18558	87.270187
清单项目综合单价											1311.06699700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001140	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1154.18	29.28	90.2	114.87	1154.18	29.28	90.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	1154.18	33.18558	91.360187
清单项目综合单价											1396.92699700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001141	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1361.55	29.28	100.57	114.87	1361.55	29.28	100.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1487	2.9	0	3.4	1.01	3.33123	0	3.90558	1.160187
小计								118.20123	1361.55	33.18558	101.730187
清单项目综合单价											1614.66699700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001142	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1555.56	51.1	124.61	163.2	1555.56	51.1	124.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.632	2.9	0	3.4	1.01	4.7328	0	5.5488	1.64832
小计								167.9328	1555.56	56.6488	126.25832

清单项目综合单价 1906.39992000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87		
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001143	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1609.23	51.1	150.06	249.2	1609.23	51.1	150.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.492	2.9	0	3.4	1.01	7.2268	0	8.4728	2.51692
小计								256.4268	1609.23	59.5728	152.57692

清单项目综合单价 2077.80652000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001144	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	2144.92	51.1	176.84	249.2	2144.92	51.1	176.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.492	2.9	0	3.4	1.01	7.2268	0	8.4728	2.51692
小计								256.4268	2144.92	59.5728	179.35692

清单项目综合单价 2640.27652000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001145	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	259.59	2659.41	57.97	205.81	259.59	2659.41	57.97	205.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5959	2.9	0	3.4	1.01	7.52811	0	8.82606	2.621859
小计								267.11811	2659.41	66.79606	208.431859

清单项目综合单价 3201.75602900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001146	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	355.61	3441.21	68.95	271.09	355.61	3441.21	68.95	271.09

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5561	2.9	0	3.4	1.01	10.31269	0	12.09074	3.591661	
小计								365.92269	3441.21	81.04074	274.681661	
清单项目综合单价											4162.85509100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.176	1.3889		69.69		
		技工人工费				元	170.147	1.3634		231.98		
		高级技工人工费				元	39.021	1.3824		53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.04	14.64		0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	4.4	0.885		3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001147	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	359.85	4171.67	72.39	308.98	359.85	4171.67	72.39	308.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5985	2.9	0	3.4	1.01	10.43565	0	12.2349	3.634485
小计								370.28565	4171.67	84.6249	312.614485
清单项目综合单价											4939.19503500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.804	1.3889		70.56		
		技工人工费				元	172.184	1.3634		234.76		
		高级技工人工费				元	39.443	1.3824		54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	5.44	0.885		4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001148	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	595.84	6589.81	134.26	496.75	595.84	6589.81	134.26	496.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9584	2.9	0	3.4	1.01	17.27936	0	20.25856	6.017984
小计								613.11936	6589.81	154.51856	502.767984
清单项目综合单价											7860.21590400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	84.09	1.3889		116.79		
		技工人工费				元	285.137	1.3634		388.76		
		高级技工人工费				元	65.313	1.3824		90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.07	14.64		1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	6.48	0.885		5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001149	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	78.04	0	8.51	17.43	78.04	0	8.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	78.04	0.59262	8.686043
清单项目综合单价											105.25413300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001150	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	88.88	0	12.82	31.65	88.88	0	12.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	88.88	1.0761	13.139665
清单项目综合单价											135.66361500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001151	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	95.53	0	13.61	33.37	95.53	0	13.61	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037	
小计								34.33773	95.53	1.13458	13.947037	
清单项目综合单价											144.94934700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001152	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	106.92	0	18.34	49.11	106.92	0	18.34	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4911	2.9	0	3.4	1.01	1.42419	0	1.66974	0.496011	
小计								50.53419	106.92	1.66974	18.836011	
清单项目综合单价											177.95994100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001153	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	118.38	0	26.21	76.66	118.38	0	26.21	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266	
小计								78.88314	118.38	2.60644	26.984266	
清单项目综合单价											226.85384600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001154	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	124.44	0	26.51	76.66	124.44	0	26.51	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266	
小计								78.88314	124.44	2.60644	27.284266	
清单项目综合单价											233.21384600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001155	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487	
小计								183.8823	245.02	52.4758	64.65487	
清单项目综合单价											546.03297000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001156	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	325.29	48.12	80.01	227.91	325.29	48.12	80.01	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891	
小计								234.51939	325.29	55.86894	82.311891	
清单项目综合单价											697.99022100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	031002001157	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	418.72	60.75632	98.931848

清单项目综合单价											856.73208800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	031002001158	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	753.79	113.43	150.04	393.93	753.79	113.43	150.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9393	2.9	0	3.4	1.01	11.42397	0	13.39362	3.978693
小计								405.35397	753.79	126.82362	154.018693	

清单项目综合单价											1439.98628300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	55.558		1.3889		77.16		
		技工人工费			元	188.47		1.3634		256.96		
		高级技工人工费			元	43.263		1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	2.22		0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		
项目编码	031002001159	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	1052.33	222.39	186.76	446.88	1052.33	222.39	186.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4688	2.9	0	3.4	1.01	12.95952	0	15.19392	4.513488
小计								459.83952	1052.33	237.58392	191.273488	

清单项目综合单价											1941.02692800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.066		1.3889		87.59		
		技工人工费			元	213.853		1.3634		291.57		
		高级技工人工费			元	48.989		1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.73		5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	4.88		7.4		36.11		
		清油 C01-1			kg	0.04		16.99		0.68		
		氧气(工业用)			m3	0.22		17.33		3.81		
		乙炔气			kg	0.074		14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6			片	2		139.82		279.64		
		其他材料费			元	2.52		0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.1		270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.94		171.87		161.56		
项目编码	031002001160	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	1367.94	265.36	225.39	521.61	1367.94	265.36	225.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2161	2.9	0	3.4	1.01	15.12669	0	17.73474	5.268261
小计								536.73669	1367.94	283.09474	230.658261	

清单项目综合单价											2418.42969100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.578		1.3889		102.19		
		技工人工费			元	249.568		1.3634		340.26		
		高级技工人工费			元	57.26		1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.8		5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	5.79		7.4		42.85		
		清油 C01-1			kg	0.05		16.99		0.85		
		氧气(工业用)			m3	0.26		17.33		4.51		
		乙炔气			kg	0.087		14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6			片	2		182.3		364.6		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001161	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	1872.79	277.64	282.42	638.41	1872.79	277.64	282.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	6.3841	2.9	0	3.4	1.01	18.51389	0	21.70594	6.447941
小计								656.92389	1872.79	299.34594	288.867941

清单项目综合单价　3117.92777100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634	416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824	96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64	1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885	3.14		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54	32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001162	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-41	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	774.54	2873.57	364.23	374.67	774.54	2873.57	364.23	374.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	7.7454	2.9	0	3.4	1.01	22.46166	0	26.33436	7.822854
小计								797.00166	2873.57	390.56436	382.492854

清单项目综合单价　4443.62887400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	109.367	1.3889	151.9		
		技工人工费	元	370.68	1.3634	505.39		
		高级技工人工费	元	84.819	1.3824	117.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.38	5.52	7.62		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140	套	32.96	5.81	191.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	9.35	7.4	69.19		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.38	17.33	6.59		
		乙炔气	kg	0.134	14.64	1.96		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6	片	2	235.67	471.34		
		其他材料费	元	4.05	0.885	3.58		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.15	270.54	40.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.49	171.87	256.09		

项目编码	031002001163	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-42	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	个	1	915.04	3469.68	429.96	446.35	915.04	3469.68	429.96	446.35
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	9.1504	2.9	0	3.4	1.01	26.53616	0	31.11136	9.241904
小计								941.57616	3469.68	461.07136	455.591904

清单项目综合单价　5327.91942400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.136	1.3889	179.36		
		技工人工费	元	437.89	1.3634	597.02		
		高级技工人工费	元	100.306	1.3824	138.66		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.6	5.52	8.83		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120以上	套	41.2	5.81	239.37		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	10.46	7.4	77.4		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.44	17.33	7.63		
		乙炔气	kg	0.2	14.64	2.93		
		平焊碳钢法兰 DN450 PN1.0	片	2	181.06	362.12		
		其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.15	270.54	40.58		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.63	171.87	280.15		

项目编码	031002001164	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-43	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 450＜DN≤500	个	1	1055.54	4836.39	465.83	554.42	1055.54	4836.39	465.83	554.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	10.5554	2.9	0	3.4	1.01	30.61066	0	35.88836	10.660954
小计								1086.15066	4836.39	501.71836	565.080954

清单项目综合单价　6989.33997400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.915	1.3889	206.83		
		技工人工费	元	505.101	1.3634	688.65		
		高级技工人工费	元	115.785	1.3824	160.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130以上	套	41.2	7.49	308.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		清油 C01-1	kg	0.07	16.99	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		其他材料费	元	6.31	0.885	5.58		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.2	270.54	54.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		

项目编码	031002001165	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	453.2	0	27.27	17.43	453.2	0	27.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	453.2	0.59262	27.446043
清单项目综合单价											499.17413300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001166	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	833.56	0	50.05	31.65	833.56	0	50.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	833.56	1.0761	50.369665
清单项目综合单价											917.57361500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001167	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	1073.71	0	62.52	33.37	1073.71	0	62.52
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	1073.71	1.13458	62.857037
清单项目综合单价											1172.03934700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001168	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	2199.05	0	122.95	49.11	2199.05	0	122.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4911	2.9	0	3.4	1.01	1.42419	0	1.66974	0.496011
小计								50.53419	2199.05	1.66974	123.446011
清单项目综合单价											2374.69994100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001169	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2372.3	0	138.9	76.66	2372.3	0	138.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266
小计								78.88314	2372.3	2.60644	139.674266
清单项目综合单价											2593.46384600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001170	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2496.54	0	145.11	76.66	2496.54	0	145.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7666	2.9	0	3.4	1.01	2.22314	0	2.60644	0.774266

工程量清单综合单价分析表

小计					78.88314	2496.54	2.60644	145.884266
清单项目综合单价								2723.91384600
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	10.764	1.3889		14.95		
	技工人工费		元	36.655	1.3634		49.98		
	高级技工人工费		元	8.486	1.3824		11.73		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.022	6.63		0.15		
	聚四氟乙烯生料带		m	6.029	0.09		0.54		
	锯条		根	0.5	0.68		0.34		
	黑玛钢活接头 DN80		个	1.01	20.98		21.19		
	其他材料费		元	0.63	0.885		0.56		
机械									
项目编码	031002001171	项目名称	金属阀门		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	3409.15	46.4	221.06	178.7	3409.15	46.4	221.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	3409.15	52.4758	222.86487
清单项目综合单价											3868.37297000
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	25.276	1.3889		35.11		
	技工人工费		元	85.543	1.3634		116.63		
	高级技工人工费		元	19.505	1.3824		26.96		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.35	5.52		1.93		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97		
	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4		4.37		
	清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34		
	氧气(工业用)		m3	0.07	17.33		1.21		
	乙炔气		kg	0.024	14.64		0.35		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48		84.96		
	其他材料费		元	1.22	0.885		1.08		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001172	项目名称	金属阀门		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	3556.11	48.12	241.56	227.91	3556.11	48.12	241.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	3556.11	55.86894	243.861891
清单项目综合单价											4090.36022100
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	32.156	1.3889		44.66		
	技工人工费		元	109.037	1.3634		148.66		
	高级技工人工费		元	25.025	1.3824		34.59		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.46	5.52		2.54		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97		
	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.72	7.4		5.33		
	清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34		
	氧气(工业用)		m3	0.09	17.33		1.56		
	乙炔气		kg	0.034	14.64		0.5		
	平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6		片	2	60.18		120.36		
	其他材料费		元	1.62	0.885		1.43		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001173	项目名称	金属阀门		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	6119.28	51.56	381.22	270.48	6119.28	51.56	381.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	6119.28	60.75632	383.951848
清单项目综合单价											6842.31208800
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	38.166	1.3889		53.01		
	技工人工费		元	129.407	1.3634		176.43		
	高级技工人工费		元	29.69	1.3824		41.04		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.55	5.52		3.04		
	六角带帽螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.44		40.21		
	电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.88	7.4		6.51		
	清油 C01-1		kg	0.03	16.99		0.51		
	氧气(工业用)		m3	0.11	17.33		1.91		
	乙炔气		kg	0.037	14.64		0.54		
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03		138.06		
	其他材料费		元	1.88	0.885		1.66		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	030807001005	项目名称	自动排气阀		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.71	34.37	0	4.81	11.71	34.37	0	4.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	34.37	0.39814	4.928271
清单项目综合单价											51.74600100
-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费		元	1.624	1.3889		2.26		
	技工人工费		元	5.636	1.3634		7.68		
	高级技工人工费		元	1.278	1.3824		1.77		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63		0.01		
	聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09		0.14		
	锯条		根	0.056	0.68		0.04		
	黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97		1.99		
	自动排气阀		个	1.01	31.77		32.09		
	其他材料费		元	0.112	0.885		0.1		
机械									
项目编码	030807001006	项目名称	自动排气阀		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 自动排气阀	个	1	14.01	38.36	0	5.62	14.01	38.36	0	5.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501	
小计								14.41629	38.36	0.47634	5.761501	
清单项目综合单价												59.01413100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		自动排气阀				个	1.01	34.53		34.88		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001174	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	393.93	7785.38	113.43	501.62	393.93	7785.38	113.43	501.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9393	2.9	0	3.4	1.01	11.42397	0	13.39362	3.978693	
小计								405.35397	7785.38	126.82362	505.598693	
清单项目综合单价												8823.15628300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001175	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	446.88	10759.65	222.39	672.13	446.88	10759.65	222.39	672.13	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.4688	2.9	0	3.4	1.01	12.95952	0	15.19392	4.513488	
小计								459.83952	10759.65	237.58392	676.643488	
清单项目综合单价												12133.71692800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费				元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	030807001007	项目名称	温度计				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 ˊ	支	1	27.58	191.16	0	16.86	27.58	191.16	0	16.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2758	2.9	0	3.4	1.01	0.79982	0	0.93772	0.278558	
小计								28.37982	191.16	0.93772	17.138558	
清单项目综合单价												237.61609800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.845	1.3889		10.9		
		技工人工费				元	4.153	1.3634		5.66		
		高级技工人工费				元	7.975	1.3824		11.02		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		温度计				支	1	186.73		186.73		
	机械											
项目编码	030807001008	项目名称	压力表				计量单位	套				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030404-54	水道压力传感器 安装、调试	支	1	83.13	376.11	1.06	40.88	83.13	376.11	1.06	40.88	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8313	2.9	0	3.4	1.01	2.41077	0	2.82642	0.839613	
小计								85.54077	376.11	3.88642	41.719613	
清单项目综合单价												507.25680300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.807	1.3889		33.07		
		技工人工费				元	12.182	1.3634		16.61		
		高级技工人工费				元	24.199	1.3824		33.45		
	材料	其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		压力表				支	1	371.68		371.68		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.2	0.885		1.06		
项目编码	030801014013	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˊ 去磷无缝紫铜管 Φ6.4mm	10m	0.1	74.86	130.86	0.03	26.35	7.486	13.086	0.003	2.635	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	

工程量清单综合单价分析表

030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 -	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19085	2.9	0	3.4	1.01	0.553465	0	0.64889	0.1927585	
小计								19.638415	25.37205	3.05344	6.6829585	
清单项目综合单价											54.74686350	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.539165	1.3889		4.92		
		技工人工费				元	8.616685	1.3634		11.75		
		高级技工人工费				元	1.75185	1.3824		2.42		
	材料	型钢				kg	0.53	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0013	34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.02304	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0045	12.49		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.01895	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0004	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060515	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0108	6.19		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0041	14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ6.4mm				m	1	12.9		12.9		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.18764	0.885		0.17		
		温度计(0～120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003015	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00135	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	030801014014	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 - 去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	10m	0.1	74.86	213.06	0.03	30.46	7.486	21.306	0.003	3.046	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 -	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.402029955	1.39862967	2.31116214	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.190852	2.9	0	3.4	1.01	0.5534708	0	0.6488968	0.19276052	
小计								19.63966091	33.59432995	3.05372647	7.09442266	
清单项目综合单价											63.38213999	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.539205	1.3889		4.92		
		技工人工费				元	8.616792	1.3634		11.75		
		高级技工人工费				元	1.751866	1.3824		2.42		
	材料	型钢				kg	0.530019	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0013	34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.023041	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0045	12.49		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.018951	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0004	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060517	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0108	6.19		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0041	14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ9.5mm				m	1	21.12		21.12		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.187644	0.885		0.17		
		温度计(0～120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003015	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00135	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	030801014015	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	10m	0.1	74.86	300.66	0.03	34.84	7.486	30.066	0.003	3.484	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˜	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.190853	2.9	0	3.4	1.01	0.5534737	0	0.6489002	0.19276153	
小计								19.63966381	42.35432995	3.05372987	7.53242367	
清单项目综合单价											72.58014730	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.539213	1.3889		4.92		
		技工人工费				元	8.616812	1.3634		11.75		
		高级技工人工费				元	1.751869	1.3824		2.42		
	材料	型钢				kg	0.530023	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0013	34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.023041	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0045	12.49		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.018951	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0004	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060518	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0108	6.19		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0041	14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ12.7mm				m	1	29.88		29.88		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.187645	0.885		0.17		
		温度计(0～120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003015	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00135	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		

项目编码	030801014016	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	10m	0.1	74.86	424.46	0.03	41.03	7.486	42.446	0.003	4.103
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˜	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.190853	2.9	0	3.4	1.01	0.5534737	0	0.6489002	0.19276153
小计								19.63966381	54.73432995	3.05372987	8.15142367
清单项目综合单价											85.57914730
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.539217	1.3889		4.92		
		技工人工费				元	8.616824	1.3634		11.75		
		高级技工人工费				元	1.751871	1.3824		2.42		
	材料	型钢				kg	0.530025	3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm				kg	0.0244	3.351		0.08		
		铜气焊丝				kg	0.0013	34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.004	5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.0054	5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)				10套	0.0048	4.71		0.02		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.023041	3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.004	7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.0003	3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.0045	12.49		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.018951	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0012	0.66		0		
		硼砂				kg	0.0004	4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060518	0.358		0.02		
		肥皂				块	0.0015	1.24		0		
		氧气				m3	0.0108	6.19		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.011211	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		乙炔气				kg	0.0041	14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm				m	0.01	5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm				m	0.005	10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ15.9mm				m	1	42.26		42.26		
		截止阀 DN20 PN10				个	0.002	10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10				个	0.002	30.95		0.06		
		针型阀				个	0.001	101.77		0.1		
		法兰 DN32				片	0.004	12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa				块	0.002	119.47		0.24		
		其他材料费				元	0.187646	0.885		0.17		
		温度计(0～120℃)				支	0.002	30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003015	225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00135	27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00073	23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.002	167.34		0.33		
		焊条恒温箱				台班	0.0002	38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.0016	381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030801014017	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˊ	10m	0.1	74.86	531.66	0.03	46.39	7.486	53.166	0.003	4.639
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19085	2.9	0	3.4	1.01	0.553465	0	0.64889	0.1927585
小计								19.638415	65.45205	3.05344	8.6869585
清单项目综合单价											96.83086350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ19.05mm	m	1	52.98	52.98		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014018	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ22.2mm	10m	0.1	99.47	644.25	0.05	58.54	9.947	64.425	0.005	5.854
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.21546	2.9	0	3.4	1.01	0.624834	0	0.732564	0.2176146
小计								22.170784	76.71105	3.139114	9.9268146
清单项目综合单价											111.94776260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ22.2mm	m	1	64.16	64.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		
项目编码	030801014019	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˆ 去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	10m	0.1	99.47	717.85	0.05	62.22	9.947	71.785	0.005	6.222
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.215464	2.9	0	3.4	1.01	0.6248456	0	0.7325776	0.21761864
小计								22.17203571	84.07332995	3.13940727	10.29528078
清单项目综合单价											119.68005371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.889035	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807372	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006378	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530033	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023041	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018951	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060519	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	m	1	71.52	71.52		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191548	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		
项目编码	030801014020	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˆ	10m	0.1	99.47	834.25	0.05	68.04	9.947	83.425	0.005	6.804
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.21546	2.9	0	3.4	1.01	0.624834	0	0.732564	0.2176146
小计								22.170784	95.71105	3.139114	10.8768146
清单项目综合单价											131.89776260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ28.6mm	m	1	83.16	83.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014021	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	10m	0.1	121.74	1051.02	0.08	84.78	12.174	105.102	0.008	8.478
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.237731	2.9	0	3.4	1.01	0.6894199	0	0.8082854	0.24010831
小计								24.46361001	117.39033	3.21811507	12.57377045
清单项目综合单价											157.64582548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214596	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873167	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.239063	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.530015	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023041	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018951	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060517	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	m	1	104.71	104.71		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.225643	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014022	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˉ	10m	0.1	121.74	1138.52	0.08	89.15	12.174	113.852	0.008	8.915
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.237731	2.9	0	3.4	1.01	0.6894199	0	0.8082854	0.24010831
小计								24.46361001	126.14033	3.21811507	13.01077045
清单项目综合单价											166.83282548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214596	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873167	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.239063	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.530015	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023041	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018951	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060517	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ34.9mm	m	1	113.46	113.46		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.225643	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014023	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40<D≤50 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	10m	0.1	152.14	1901.6	0.11	135.35	15.214	190.16	0.011	13.535
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.268129	2.9	0	3.4	1.01	0.7775741	0	0.9116386	0.27081029
小计								27.5905241	202.44605	3.3241886	17.66101029
清单项目综合单价								251.02177299			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677465	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.329685	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.53665	1.3824	3.51		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0053	12.49	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	m	1	189.7	189.7		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22644	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014024	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40<D≤50 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ44.5mm	10m	0.1	152.14	2005.6	0.11	140.55	15.214	200.56	0.011	14.055
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.402029955	1.39862967	2.31116214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.268134	2.9	0	3.4	1.01	0.7775886	0	0.9116556	0.27081534
小计								27.59177871	212.84833	3.32448527	18.18147748
清单项目综合单价								261.94607141			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677545	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.329898	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.536682	1.3824	3.51		
	材料	型钢	kg	0.530038	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023042	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0053	12.49	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018951	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060519	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ44.5mm	m	1	200.1	200.1		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.226449	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031208002005	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.177103	2.9	0	3.4	1.01	23.7135987	0	27.8021502	8.25887403
小计								841.4235987	1471.55	27.8021502	298.218874
清单项目综合单价											2638.99462293

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007006	项目名称	冷媒管保护桥架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.44	991.35	0	95.46	17.344	99.135	0	9.546
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.173441	2.9	0	3.4	1.01	0.5029789	0	0.5896994	0.17517541
小计								17.8469789	99.135	0.5896994	9.72117541
清单项目综合单价											127.29285371

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		冷媒管保护桥架，0.35mm厚不锈钢	m2	1.4	70.8	99.12		
	机械							

项目编码	030805005003	项目名称	铜管分歧器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-242	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30	10个	0.1	420.02	1425.96	1.2	182.53	42.002	142.596	0.12	18.253
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.420019	2.9	0	3.4	1.01	1.2180551	0	1.4280646	0.42421919
小计								43.2200551	142.596	1.5480646	18.67721919
清单项目综合单价											206.04133889

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.207	1.3889	8.62		
		技工人工费	元	20.2263	1.3634	27.58		
		高级技工人工费	元	4.1988	1.3824	5.8		
	材料	铜气焊丝	kg	0.0243	34.25	0.83		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0135	12.49	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0202	0.66	0.01		
		硼砂	kg	0.0081	4.34	0.04		
		氧气	m3	0.1403	6.19	0.87		
		乙炔气	kg	0.054	14.64	0.79		
		铜管分歧器	个	1	139.82	139.82		
		其他材料费	元	0.0766	0.885	0.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		

项目编码	030805005004	项目名称	冷媒	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_2	制冷剂填充 410a	kg	1	0	84.07	0	4.2	0	84.07	0	4.2
小计								0	84.07	0	4.2
清单项目综合单价											88.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003115	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003116	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003117	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7681	2.9	0	3.4	1.01	2.22749	0	2.61154	0.775781
小计								79.03749	61.9	5.26154	24.385781
清单项目综合单价											170.58481100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031001002016	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.358824	2.9	0	3.4	1.01	1.0405896	0	1.2200016	0.36241224
小计								36.92401982	22.3747099	3.00491094	11.10403652
清单项目综合单价											73.40767718

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.287136	1.3889	7.34		
		技工人工费	元	17.173687	1.3634	23.41		
		高级技工人工费	元	3.70676	1.3824	5.12		
	材料	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.09	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		型钢	kg	0.530129	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		螺母	kg	0.010353	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023046	3.96	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004001	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018955	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.06053	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.26023	0.885	0.23		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002816	225.09	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.29	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002017	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.41766	2.9	0	3.4	1.01	1.211214	0	1.420044	0.4218366
小计								42.977164	27.31415	3.719394	13.0045366
清单项目综合单价											87.01524460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138165	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.977265	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.34315	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.2642	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002018	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005301	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.57382311	12.08601495	1.48253067	2.44980414
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.449911	2.9	0	3.4	1.01	1.3047419	0	1.5296974	0.45441011
小计								46.29696501	34.18941495	4.20122807	14.26121425
清单项目综合单价											98.94882228

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.604752	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	21.517378	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.688357	1.3824	6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561807	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010971	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024423	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064147	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265594	0.885	0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002019	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.71804495	1.31472867	2.17252014
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.450152	2.9	0	3.4	1.01	1.3054408	0	1.5305168	0.45465352
小计								46.32159791	35.70744495	4.15924547	14.34017366
清单项目综合单价											100.52846199

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.571923	1.3889	9.13		
		技工人工费	元	21.538171	1.3634	29.37		
		高级技工人工费	元	4.718861	1.3824	6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.498214	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.009729	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.021658	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017814	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056886	0.358	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003685	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.348811	0.885	0.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002020	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44066	13.6797	1.67802	2.77284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.494606	2.9	0	3.4	1.01	1.4343574	0	1.6816604	0.49955206
小计								50.8954174	46.8871	4.7156804	16.14839206
清单项目综合单价											118.64658986

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.260724	1.3889	10.08		
	技工人工费	元	23.654729	1.3634	32.25		
	高级技工人工费	元	5.154355	1.3824	7.13		
材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	型钢	kg	0.635961	3.9	2.48		
	螺母	kg	0.012419	6.68	0.08		
	螺栓(综合)	kg	0.027646	3.96	0.11		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	12.49	0.06		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022739	7.4	0.17		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.072614	0.358	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	氧气(工业用)	m3	0.013451	17.33	0.23		
	乙炔气	m3	0.004704	13.01	0.06		
	镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
	室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
	水	m3	0.066	4.62	0.3		
	其他材料费	元	0.410431	0.885	0.36		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	225.09	0.76		
	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	27.21	0.04		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.02	0.56		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003029	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	407.74	308.27	83.38	129.27	40.774	30.827	8.338	12.927
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005914	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.33401054	13.4836243	1.65396838	2.73309596
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.489711	2.9	0	3.4	1.01	1.4201619	0	1.6650174	0.49460811
小计								50.39057244	44.5450243	11.65698578	16.39470407
清单项目综合单价											122.98728659

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.191281	1.3889	9.99		
	技工人工费	元	23.415606	1.3634	31.92		
	高级技工人工费	元	5.104333	1.3824	7.06		
材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
	型钢	kg	0.626783	3.9	2.44		
	普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
	螺母	kg	0.01224	6.68	0.08		
	螺栓(综合)	kg	0.027247	3.96	0.11		
	砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00473	12.49	0.06		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.10341	7.4	0.77		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.071566	0.358	0.03		
	电	kW·h	0.0415	0.66	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	氧气(工业用)	m3	0.145257	17.33	2.52		
	乙炔气	m3	0.004636	13.01	0.06		
	乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
	焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.08	25.58		
	压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
	水	m3	0.059	4.62	0.27		
	其他材料费	元	0.382697	0.885	0.34		
机械	其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000591	324.79	0.19		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003329	225.09	0.75		
	弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	130.87	0.65		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.86	0.09		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001478	27.21	0.04		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006291	88.02	0.55		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004627	23.92	0.11		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0428	171.87	7.36		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000591	174.7	0.1		

项目编码	031001003030	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006204	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.69364244	14.1448098	1.73507268	2.86711656	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.547767	2.9	0	3.4	1.01	1.5885243	0	1.8624078	0.55324467	
小计								56.36556674	51.3642098	13.11248048	18.42036123	
清单项目综合单价											139.26261825	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.019126	1.3889		11.14		
		技工人工费				元	26.20392	1.3634		35.73		
		高级技工人工费				元	5.723769	1.3824		7.91		
	材料	铁丝 Φ4mm				kg	0.008	2.74		0.02		
		型钢				kg	0.657568	3.9		2.56		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm				kg	0.01	3.091		0.03		
		螺母				kg	0.012841	6.68		0.09		
		螺栓(综合)				kg	0.028586	3.96		0.11		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.076	5.81		0.44		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.011	16.19		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004963	12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.115511	7.4		0.85		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.075081	0.358		0.03		
		电				kW·h	0.052	0.66		0.03		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.154908	17.33		2.68		
		乙炔气				m3	0.004864	13.01		0.06		
		乙炔气				kg	0.047	14.64		0.69		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	1.02	30.08		30.68		
		压制弯头 DN80				个	0.074	19.82		1.47		
		水				m3	0.0704	4.62		0.33		
		其他材料费				元	0.403854	0.885		0.36		
	机械	其他机械费				元	0.115	0.885		0.1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000				台班	0.00062	324.79		0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003493	225.09		0.79		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108				台班	0.006	130.87		0.79		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.008	30.86		0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.001551	27.21		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.0066	88.02		0.58		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75				台班	0.005658	23.92		0.14		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30				台班	0.0478	171.87		8.22		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18				台班	0.00062	174.7		0.11		
项目编码	031208002006	项目名称		管道保温				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度T(mm) T≤30 离心玻璃棉管壳	m3	1	968.19	672.13	30.09	291.96	968.19	672.13	30.09	291.96	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.681896	2.9	0	3.4	1.01	28.0774984	0	32.9184464	9.77871496	
小计								996.2674984	672.13	63.0084464	301.738715	
清单项目综合单价											2033.14465976	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	197.96	1.3889		274.95		
		技工人工费				元	408.274	1.3634		556.64		
		高级技工人工费				元	98.814	1.3824		136.6		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)				卷	4.725	26.28		124.17		
		离心玻璃棉管壳				m3	1.03	530.97		546.9		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.72		30.09		
项目编码	031301003118	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938	
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938	
清单项目综合单价											106.08487800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.3889		8.17		
		技工人工费				元	20.054	1.3634		27.34		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.381	0.358		0.14		
		砂子				kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		密封油膏				kg	0.254	6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.318	48.65		15.47		
		其他材料费				元	1.06	0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.011	20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.011	167.34		1.84		
项目编码	031301003119	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822	
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822	
清单项目综合单价											133.57968200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3634		37.17		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3824		7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.358		0.16		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		

工程量清单综合单价分析表

材料	油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
	汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
	氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
	乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
	密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003120	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7681	2.9	0	3.4	1.01	2.22749	0	2.61154	0.775781
小计								79.03749	61.9	5.26154	24.385781

清单项目综合单价 170.58481100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	030108001007	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	6329.52	28.96	543.52	2018.32	6329.52	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.9905	2.9	0	3.4	1.01	60.87245	0	71.3677	21.200405
小计								2159.92095	6766.0495	100.3277	607.895405

清单项目综合单价 9634.19355500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001008	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	18092.35	28.96	543.52	2018.32	18092.35	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.9905	2.9	0	3.4	1.01	60.87245	0	71.3677	21.200405
小计								2159.92095	18528.8795	100.3277	607.895405

清单项目综合单价 21397.02355500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001009	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	23570.52	28.96	543.52	2018.32	23570.52	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	20.9905	2.9	0	3.4	1.01	60.87245	0	71.3677	21.200405
小计								2159.92095	24007.0495	100.3277	607.895405

清单项目综合单价 26875.19355500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030701010009	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，风量:40000m3/h,全压:150Pa,电机功率:1.5KW,电源:220-1-50V-φ-HZ,备注:净化效率不低于95%	台	1	10.38	13098.93	0	3.02	10.38	13098.93	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9111	2.9	0	3.4	1.01	2.64219	0	3.09774	0.920211
小计								93.75069	13535.4595	3.09774	47.115211
清单项目综合单价											13679.42314100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030701010010	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，风量:50000m3/h,全压:200Pa,电机功率:2.2KW,电源:220-1-50V-φ-HZ,备注:净化效率不低于95%	台	1	10.38	14984.77	0	3.02	10.38	14984.77	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9111	2.9	0	3.4	1.01	2.64219	0	3.09774	0.920211
小计								93.75069	15421.2995	3.09774	47.115211
清单项目综合单价											15565.26314100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030702003006	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	3910.89	1895.05	1028.45	1203.15	391.089	189.505	102.845	120.315
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008961	79.23	14.82	21.25	23.23	0.70998003	0.13280202	0.19042125	0.20816403
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.994834	2.9	0	3.4	1.01	11.5850186	0	13.5824356	4.03478234
小计								411.0686806	250.208249	116.7032839	129.6260804
清单项目综合单价											907.60629387

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.939148	1.3889	58.25		
		技工人工费	元	173.753767	1.3634	236.9		
		高级技工人工费	元	75.475425	1.3824	104.34		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003173	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.2mm	m2	1.08	146.02	157.7		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007629	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001613	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008961	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.00501	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001211	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003728	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.000986	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011993	0.35	0		

工程量清单综合单价分析表

	石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
	煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
	硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
	热铁管箍 DN50	个	0.008961	6.81	0.06		
	其他材料费	元	5.08897	0.885	4.5		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000598	275.56	0.16		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000442	219.77	0.1		
	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000159	88.02	0.01		
	直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003007	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˚ 不锈钢板 δ=1.5mm	10m2	0.1	3910.89	2133.94	1028.45	1215.09	391.089	213.394	102.845	121.509
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008961	79.23	14.82	21.25	23.23	0.70998003	0.13280202	0.19042125	0.20816403
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.994834	2.9	0	3.4	1.01	11.5850186	0	13.5824356	4.03478234
小计								411.0686806	274.097249	116.7032839	130.8200804
清单项目综合单价											932.68929387

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.939148	1.3889	58.25		
		技工人工费	元	173.753767	1.3634	236.9		
		高级技工人工费	元	75.475425	1.3824	104.34		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003173	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.5mm	m2	1.08	168.14	181.59		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007629	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001613	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008961	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		白坚粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.00501	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001211	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003728	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.000986	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011993	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		热铁管箍 DN50	个	0.008961	6.81	0.06		
		其他材料费	元	5.08897	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000598	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000442	219.77	0.1		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000159	88.02	0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˚ 50mm厚的铝箔离心玻璃棉	m3	1	725	631.92	30.09	225.6	725	631.92	30.09	225.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.25	2.9	0	3.4	1.01	21.025	0	24.65	7.3225
小计								746.025	631.92	54.74	232.9225
清单项目综合单价											1665.60750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		50mm厚的铝箔离心玻璃棉	m3	1.03	530.97	546.9		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	030702001049	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˚ 镀锌钢板 δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.702781	2.9	0	3.4	1.01	2.0380649	0	2.3894554	0.70980881
小计								72.3160649	87.446	5.0204554	23.86780881
清单项目综合单价											188.65032911

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
	机械	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030703004001	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	594.11	0	55.56	97.72	594.11	0	55.56
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0831	2.9	0	3.4	1.01	3.14099	0	3.68254	1.093931
小计								111.45049	680.5665	3.68254	63.778931
清单项目综合单价								859.47846100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703004002	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	543.83	0	53.05	97.72	543.83	0	53.05
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0831	2.9	0	3.4	1.01	3.14099	0	3.68254	1.093931
小计								111.45049	630.2865	3.68254	61.268931
清单项目综合单价								806.68846100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703004003	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	504.53	0	51.08	97.72	504.53	0	51.08
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0831	2.9	0	3.4	1.01	3.14099	0	3.68254	1.093931
小计								111.45049	590.9865	3.68254	59.298931
清单项目综合单价								765.41846100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703004004	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	909.19	0	103.38	218.88	909.19	0	103.38
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647
小计								236.12413	995.6465	7.80198	112.822647
清单项目综合单价								1352.39525700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703004005	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	730.45	0	94.44	218.88	730.45	0	94.44
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2947	2.9	0	3.4	1.01	6.65463	0	7.80198	2.317647

工程量清单综合单价分析表

小计					236.12413	816.9065	7.80198	103.882647	
清单项目综合单价								1164.71525700	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824		1.52		
		普工人工费	元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634		125.69		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53		0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885		2.66		
	机械								

项目编码	030704001002	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	24024.9444	3.37	2.96	0	1.04	80964.06263	71113.83542	0	24985.94218
小计								80964.06263	71113.83542	0	24985.94218
清单项目综合单价											177063.84022800
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	011601001010	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	1202.1835	3.46	4.65	0	1.15	4159.55491	5590.153275	0	1382.511025
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	3455.554	2.47	3.32	0	0.81	8535.21838	11472.43928	0	2798.99874
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	14993.8962	1.48	1.99	0	0.49	22190.96638	29837.85344	0	7347.009138
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	344.2708	3.96	5.31	0	1.31	1363.312368	1828.077948	0	450.994748
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	172.3571	5.93	7.97	0	1.97	1022.077603	1373.686087	0	339.543487
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	3427.0048	9.89	13.28	0	3.28	33893.07747	45510.62374	0	11240.57574
小计								71164.20711	95612.83377	0	23559.63288
清单项目综合单价											190336.67376300
	-	内容		单位	数量			单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	8435967.72	
2	措施项目	318986.15	
2.1	安全文明施工	182640.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	148351.42	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	34289.25	
2.2	其他措施项目费	136345.48	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	787945.85	
5	含税建安工程造价	9542899.72	
合计		9542899.72	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 1 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统					770128.18	0
1-1	030108001010	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:300(M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1592.86	1592.86	0
1-2	030108001011	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:500(M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1592.86	1592.86	0
1-3	030108001012	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:600(M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1699.05	1699.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 2 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001013	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:800(M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1787.55	1787.55	0
1-5	030108001014	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:1000(M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1920.29	1920.29	0
1-6	030108001015	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:1200M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1920.29	1920.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 3 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001016	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:1600(M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2168.96	2168.96	0
1-8	030108001017	风机	(1)名称:管道离心风机; (2)规格:风量:2000(M3/H),全压:1000(PA),电动机功率:1.5(KW); (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2546.84	2546.84	0
1-9	030108001018	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-B1-WSJ (2)规格:风量:1100m3/h,全压:252Pa,转速:750rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:65kg,噪音:58dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2492.86	2492.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 4 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030108001019	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-XFBJF (2)规格:风量:2400m3/h,全压:400Pa,转速:1100rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:85kg,噪音:56dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2736.51	2736.51	0
1-11	030108001020	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-XFBJF、SF-GSJF (2)规格:风量:2700m3/h,全压:400Pa,转速:1100rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:85kg,噪音:56dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2736.51	5473.02	0
1-12	030108001021	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-GSJF (2)规格:风量:3300m3/h,全压:350Pa,转速:900rpm,电机功率:0.55KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:84kg,噪音:5654dB(A),总效率:≥ 82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2753.63	2753.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 5 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001022	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-ZLJ2 (2)规格:风量:5500m3/h,全压:479Pa,转速:1130rpm,电机功率:1.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:140kg,噪音:61dB(A),总效率:82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3617.26	3617.26	0
1-14	030108001023	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-LY、SF-ZLJ1 (2)规格:风量:15000m3/h,全压:536Pa,转速:810rpm,电机功率:4KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:225kg,噪音:64dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	6734	13468	0
1-15	030108001024	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:风量:17500m3/h,全压:682Pa,转速:910rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:252kg,噪音:66dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7311.58	7311.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 6 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030108001025	风机	(1)名称:柜式离心风机YYB-W1-01 (2)规格:风量:20000m3/h,全压:530Pa,转速:710rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:322kg,噪音:67dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9355.38	9355.38	0
1-17	030108001026	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-GY (2)规格:风量:20000m3/h,全压:720Pa,转速:970rpm,电机功率:7.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:264kg,噪音:67dB(A),总效率:82(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9355.38	9355.38	0
1-18	030108001027	风机	(1)名称:柜式离心风机(防爆型)SGPF-3#-CF (2)规格:风量:6000/4500m3/h,全压:611/280Pa,转速:1600/1066rpm,电机功率:2.2/0.7KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:121kg,噪音:64/56dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5049.56	5049.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 7 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030108001028	风机	(1)名称:柜式离心风机(防爆)PF-ZLJ2 (2)规格:风量:6600/4779m3/h,全压:701/314Pa,转速:1275/850rpm,电机功率:3.2/1.1KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:167kg,噪音:62dB(A),总效率:≥ 82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5319.47	5319.47	0
1-20	030108001029	风机	(1)名称:柜式离心风机(防爆)PF-ZLJ1 (2)规格:风量:18150/13228m3/h,全压:771/374Pa,转速:1000/680rpm,电机功率:8.0/2.8KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:299kg,噪音:66dB(A),总效率:≥ 82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8604.79	8604.79	0
1-21	030108001030	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-3#-PDS (2)规格:风量:16000m3/h,全压:510Pa,转速:710rpm,电机功率:4KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,重量:295(Kg),噪音:65dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6896.83	6896.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 8 页，共 155 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030108001031	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-3#-PDS (2)规格:风量:20000m3/h,全压:680Pa,转速:810rpm,电机功率:7.5KW,电源:380-3-50V-Φ-HZ,重量:322(Kg),噪音:69dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9249.78	9249.78	0
1-23	030108001032	风机	(1)名称:静音型通风机 (2)规格:风量:200m3/h 静压:150pa　功率:0.06KW 运行重量:8.5kg 噪声(dBa):31 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1406.13	1406.13	0
1-24	030108001033	风机	(1)名称:静音型通风机 (2)规格:风量:400m3/h 静压:150pa 功率:0.091KW 运行重量:10kg 噪声(dBa):31 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1406.13	1406.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 9 页，共 155 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030108001034	风机	(1)名称:静音型通风机 (2)规格:风量:1000m3/h 静压:300pa 功率:0.39kW 运行重量:24kg 噪声(dBa):43 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1536.51	1536.51	0
1-26	030108001035	风机	(1)名称:静音型通风机 (2)规格:风量:1200m3/h 静压:225pa 功率:0.25kW 24kg 运行重量:噪声(dBa):41 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1609.67	1609.67	0
1-27	030701005001	风幕机	(1)名称:风幕机; (2)规格:1800*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800㎥/H，功率:≥180w/220v; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2241.23	2241.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030701005002	风幕机	(1)名称:风幕机; (2)规格:1200*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800m³/H，功率:≥180w/220v; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1792.27	1792.27	0
1-29	030701005003	风幕机	(1)名称:风幕机; (2)规格:1500*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800m³/H，功率:≥180w/220v; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2061.3	2061.3	0
1-30	030701005004	风幕机	(1)名称:风幕机; (2)规格:2000*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800m³/H，功率:≥180w/220v; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2426.19	2426.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030701005005	风幕机	(1)名称:贯流式风幕; (2)规格:风量:1200m³/h,功率:100w; (3)安装方式:综合考虑; (4)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2246.25	2246.25	0
1-32	030702001050	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2.64	208.05	549.25	0
1-33	030702001051	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	99.53	169.38	16858.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030702001052	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	712.23	143.43	102155.15	0
1-35	030702001053	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	182.09	167.08	30423.6	0
1-36	030702001054	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	182.83	170.54	31179.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 13 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030702001055	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	60.15	179.41	10791.51	0
1-38	030702001056	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	168.69	185.04	31214.4	0
1-39	030702001057	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	127.69	229.88	29353.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-40	030702001058	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	84.15	204.73	17228.03	0
1-41	030702001059	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	88.37	172.48	15242.06	0
1-42	030702001060	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	93.81	152.41	14297.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030702001061	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	72.31	183.52	13270.33	0
1-44	081102004005	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	62.11	45.77	2842.77	0
1-45	080707013016	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	26	27.84	723.84	0
1-46	030702009009	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	211.01	283.69	59861.43	0
1-47	030703019005	柔性接口	(1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	230.69	624.9	144158.18	0
1-48	030703011276	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.77	136.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 16 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030703011277	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	147.95	147.95	0
1-50	030703011278	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	151.67	303.34	0
1-51	030703011279	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	160.99	160.99	0
1-52	030703011280	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	170.3	170.3	0
1-53	030703011281	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	214.03	1284.18	0
1-54	030703011282	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	228.93	228.93	0
1-55	030703011283	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	238.25	1429.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 17 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030703011284	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	247.55	247.55	0
1-57	030703011285	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	256.86	1284.3	0
1-58	030703011286	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	266.18	1330.9	0
1-59	030703011287	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	137.9	137.9	0
1-60	030703011288	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	149.63	748.15	0
1-61	030703011289	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	153.53	767.65	0
1-62	030703011290	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	213.11	213.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-63	030703011291	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	217.01	217.01	0
1-64	030703011292	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	232.66	232.66	0
1-65	030703011293	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*420 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	236.57	709.71	0
1-66	030703011294	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	252.21	252.21	0
1-67	030703011295	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	261.99	261.99	0
1-68	030703011296	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	313.08	313.08	0
1-69	030703011297	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	184.23	184.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 19 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-70	030703011298	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	199.14	4978.5	0
1-71	030703011299	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	204.1	204.1	0
1-72	030703011300	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	233.9	233.9	0
1-73	030703011301	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	253.76	1015.04	0
1-74	030703011302	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*420 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	258.72	258.72	0
1-75	030703011303	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	266.18	266.18	0
1-76	030703011304	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	314.04	1570.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-77	030703011305	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	338.88	338.88	0
1-78	030703011306	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	346.33	346.33	0
1-79	030703011307	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*650 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	351.29	351.29	0
1-80	030703011308	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*700 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	363.7	363.7	0
1-81	030703011309	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	388.53	1554.12	0
1-82	030703011310	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	187.96	187.96	0
1-83	030703011311	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*150 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	196.34	196.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-84	030703011312	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	204.73	409.46	0
1-85	030703011313	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	210.32	210.32	0
1-86	030703011314	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	224.28	1121.4	0
1-87	030703011315	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	191.69	191.69	0
1-88	030703011316	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	210.32	630.96	0
1-89	030703011317	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	216.52	216.52	0
1-90	030703011318	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	232.04	464.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 22 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-91	030703011319	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	283.01	283.01	0
1-92	030703011320	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	314.04	314.04	0
1-93	030703011321	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	345.08	345.08	0
1-94	030703011322	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	376.12	376.12	0
1-95	030703011323	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	385.42	770.84	0
1-96	030703011324	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	461.74	461.74	0
1-97	030703011325	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	523.81	1047.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-98	030703011326	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	299.16	299.16	0
1-99	030703011327	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	326.46	326.46	0
1-100	030703011328	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	360.6	360.6	0
1-101	030703011329	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	377.66	377.66	0
1-102	030703011330	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	418.29	418.29	0
1-103	030703011331	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	486.57	486.57	0
1-104	030703011332	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	234.6	469.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 24 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-105	030703011333	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	256.94	256.94	0
1-106	030703011334	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	264.39	264.39	0
1-107	030703011335	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	283.01	1132.04	0
1-108	030703011336	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	301.63	301.63	0
1-109	030703011337	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	309.09	309.09	0
1-110	030703011338	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	338.88	2033.28	0
1-111	030703011339	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	399.67	399.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-112	030703011340	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	436.92	436.92	0
1-113	030703011341	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	511.39	511.39	0
1-114	030703011342	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	589.14	589.14	0
1-115	030703011343	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	276.8	1937.6	0
1-116	030703011344	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	387.25	387.25	0
1-117	030703011345	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	474.15	474.15	0
1-118	030703011346	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	564.32	564.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-119	030703011347	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	651.22	651.22	0
1-120	030703011348	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	779.11	6232.88	0
1-121	030703011349	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	306.56	306.56	0
1-122	030703011350	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	353.12	2471.84	0
1-123	030703011351	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	399.67	399.67	0
1-124	030703011352	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	446.22	446.22	0
1-125	030703011353	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	312.77	2814.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-126	030703011354	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	362.43	362.43	0
1-127	030703011355	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	412.08	2060.4	0
1-128	030703011356	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	461.74	461.74	0
1-129	030703011357	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	514.66	4631.94	0
1-130	030703011358	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	613.98	613.98	0
1-131	030703011359	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	754.28	3017.12	0
1-132	030703011360	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	864.24	864.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-133	030703011361	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	291.21	873.63	0
1-134	030703011362	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	340.86	340.86	0
1-135	030703011363	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	465	465	0
1-136	030703011364	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	630.14	630.14	0
1-137	030703011365	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	586.81	1760.43	0
1-138	030703011366	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	752.55	752.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 29 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-139	030703011367	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	918.27	918.27	0
1-140	030703011368	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1087.26	1087.26	0
1-141	030703011369	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	73.51	73.51	0
1-142	030703011370	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	74.66	223.98	0
1-143	030703011371	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	77.35	77.35	0
1-144	030703011372	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	76.98	153.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-145	030703011373	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1836.99	1836.99	0
1-146	030703011374	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	498.87	498.87	0
1-147	030703011375	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*2400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3454.97	3454.97	0
1-148	030703011376	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2500*2500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3705.89	7411.78	0
1-149	030703001120	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*100 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	323.91	323.91	0
1-150	030703001121	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	325.14	650.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-151	030703001122	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	330.06	330.06	0
1-152	030703001123	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	101.63	101.63	0
1-153	030703001124	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	115.03	115.03	0
1-154	030703001125	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	117.25	469	0
1-155	030703001126	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	126.19	252.38	0
1-156	030703001127	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:120*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.42	108.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-157	030703001128	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	113.34	113.34	0
1-158	030703001129	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*160 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	117.45	117.45	0
1-159	030703001130	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	130.21	1562.52	0
1-160	030703001131	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	145.29	145.29	0
1-161	030703001132	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	154.71	154.71	0
1-162	030703020011	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*250*1000 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	893.48	893.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 33 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-163	030703020012	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*320*1000 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	913.37	16440.66	0
1-164	030703020013	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:400*400*1000 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	1078.51	11863.61	0
1-165	030703020014	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*200*1200 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1111.99	1111.99	0
1-166	030703020015	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*250*1200 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1138.06	2276.12	0
1-167	030503005002	传感器	(1)名称:CO_2感应器 (2)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	支	1	1240.22	1240.22	0
1-168	030702009010	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1	368.9	368.9	0
2		空调系统					6624844.32	0
2-1		空调风系统					3465192.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030701004019	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-01; (2)规格:高档风量:340m3/h ,中档风量:225m3/h ,低档风量:171m3/h ,额定供冷量:1.8KW,额定供热量:3.1KW,水流量:6.3L/S,水压降:14KPa,机外余压:12Pa,输入功率:20W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):34dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	8	1474.06	11792.48	0
2-1-2	030701004020	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-02; (2)规格:高档风量:510m3/h ,中档风量:401m3/h ,低档风量:252m3/h ,额定供冷量:2.5KW,额定供热量:4.8KW,水流量:8.9L/S,水压降:25KPa,机外余压:12Pa,输入功率:24W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):35dB(A) (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	13	1563.74	20328.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	030701004021	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-03; (2)规格:高档风量:680m3/h ,中档风量:544m3/h ,低档风量:325m3/h ,额定供冷量:3.3KW,额定供热量:6.1KW,水流量:11.5L/S,水压降:20KPa,机外余压:12Pa,输入功率:30W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):41dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	8	1586.15	12689.2	0
2-1-4	030701004022	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-04; (2)规格:高档风量:850m3/h ,中档风量:570m3/h ,低档风量:358m3/h ,额定供冷量:3.8KW,额定供热量:7.1KW,水流量:13.2L/S,水压降:21KPa,机外余压:12Pa,输入功率:44W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):43dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	6	1607.68	9646.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030701004023	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-05; (2)规格:高档风量:1020m3/h ,中档风量:732m3/h ,低档风量:501m3/h ,额定供冷量:4.8KW,额定供热量:8.9KW,水流量:16.8L/S,水压降:39KPa,机外余压:12Pa,输入功率:54W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):45dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	4	1675.83	6703.32	0
2-1-6	030701004024	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-06; (2)规格:高档风量:1360m3/h ,中档风量:1033m3/h ,低档风量:689m3/h ,额定供冷量:6.7KW,额定供热量:12.3KW,水流量:23.4L/S,水压降:39KPa,机外余压:12Pa,输入功率:65W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):44dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	1922.14	3844.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	030701004025	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-07; (2)规格:高档风量:1700m3/h ,中档风量:1255m3/h ,低档风量:790m3/h ,额定供冷量:7.4KW,额定供热量:14.1KW,水流量:25.8L/S,水压降:29.5KPa,机外余压:12Pa,输入功率:88W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):47dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	102	2084.98	212667.96	0
2-1-8	030701004026	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-08; (2)规格:高档风量:2040m3/h ,中档风量:1545m3/h ,低档风量:1040m3/h ,额定供冷量:9.1KW,额定供热量:18.2KW,水流量:31.5L/S,水压降:39KPa,机外余压:12Pa,输入功率:114W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):49dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2355.47	2355.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-9	030701003008	空调器	(1)名称:空调机组KT-1 (2)规格:送风量:45000m3/h,回风量:36000m3/h,输入功率:37KW,制冷量:345KW,空调热量:380KW,机外全压:550Pa,风机类型:离心风机 ,单位风量耗功率(Ws):0.24W/ (m3/h),风机效率:≥85% ,进 \ 出水温度:6\12℃ \ ℃,水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:17.1/16.6℃ \ ℃,回风干湿球温度:25/19.4℃,加热进 / 出水温度:45/40℃ / ℃,水压降:30~40kpa,噪音:69dB (A),设计新风比:16%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	114083.96	114083.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	030701003009	空调器	(1)名称:空调机组KT-2 (2)规格:送风量:45000m3/h,回风量:36000m3/h,输入功率:37KW,制冷量:345KW,空调热量:380KW,机外全压:550Pa,风机类型:离心风机 ,单位风量耗功率(Ws):0.24W/ (m3/h),风机效率:≥85% ,进 \ 出水温度:6\12℃ \ ℃,水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:17.1/16.6℃ \ ℃,回风干湿球温度:25/19.4℃,加热进 / 出水温度:45/40℃ / ℃,水压降:30~40kpa,噪音:69dB (A),设计新风比:16%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	114083.96	114083.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-11	030701003010	空调器	(1)名称:空调机组KT-3 (2)规格:送风量:25000m3/h,回风量:36000m3/h,输入功率:37KW,制冷量:200KW,空调热量:215KW,机外全压:550Pa,风机类型:离心风机 ,单位风量耗功率(Ws):0.24W/ (m3/h),风机效率:≥85% ,进 \ 出水温度:6\12℃ \ ℃,水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:17.1/16.6℃ \ ℃,回风干湿球温度:25/19.4℃,加热进 / 出水温度:45/40℃ / ℃,水压降:30~40kpa,噪音:69dB (A),设计新风比:16%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	69532.84	69532.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	030701003011	空调器	(1)名称:空调机组KT-4 (2)规格:送风量:25000m3/h,回风量:20000m3/h,输入功率:37KW,制冷量:200KW,空调热量:215KW,机外全压:550Pa,风机类型:离心风机 ,单位风量耗功率(Ws):0.24W/ (m3/h),风机效率:≥85% ,进 \ 出水温度:6\12℃ \ ℃,水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:17.1/16.6℃ \ ℃,回风干湿球温度:25/19.4℃,加热进 / 出水温度:45/40℃ / ℃,水压降:30~40kpa,噪音:69dB (A),设计新风比:16%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	78609.62	78609.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030701003012	空调器	(1)名称:空调机组KT-5 (2)规格:送风量:25000m3/h,回风量:20000m3/h,输入功率:37KW,制冷量:200KW,空调热量:215KW,机外全压:550Pa,风机类型:离心风机 ,单位风量耗功率(Ws):0.24W/ (m3/h),风机效率:≥85% ,进 \ 出水温度:6\12℃ \ ℃,水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:17.1/16.6℃ \ ℃,回风干湿球温度:25/19.4℃,加热进 / 出水温度:45/40℃ / ℃,水压降:30~40kpa,噪音:69dB (A),设计新风比:16%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	78609.62	78609.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	030701003013	空调器	(1)名称:空调机组KT-6 (2)规格:送风量:45000m3/h,回风量:36000m3/h,输入功率:37KW,制冷量:345KW,空调热量:380KW,机外全压:550Pa,风机类型:离心风机 ,单位风量耗功率(Ws):0.24W/ (m3/h),风机效率:≥85% ,进 \ 出水温度:6\12℃ \ ℃,水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:17.1/16.6℃ \ ℃,回风干湿球温度:25/19.4℃,加热进 / 出水温度:45/40℃ / ℃,水压降:30~40kpa,噪音:69dB (A),设计新风比:16%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	114083.96	114083.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 44 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-15	030701003014	空调器	(1)名称:空调机组KT-7 (2)规格:送风量:45000m3/h,回风量:36000m3/h,输入功率:37KW,制冷量:345KW,空调热量:380KW,机外全压:550Pa,风机类型:离心风机 ,单位风量耗功率(Ws):0.24W/ (m3/h),风机效率:≥85% ,进 \ 出水温度:6\12℃ \ ℃,水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:17.1/16.6℃ \ ℃,回风干湿球温度:25/19.4℃,加热进 / 出水温度:45/40℃ / ℃,水压降:30~40kpa,噪音:69dB (A),设计新风比:16%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	114083.96	114083.96	0
2-1-16	030701003015	空调器	(1)名称:新风机组PAU-B1-1 (2)规格:新风量:25000m3/h,制冷量:302KW,制冷送风温度:16.8℃,加热量:235KW,加热送风温度:45℃,水压降:50kpa,机外静压:700Pa,输入功率:11KW,噪音:61dB (A),风机效率:≥ 80% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	75890.37	75890.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-17	030701003016	空调器	(1)名称:新风机组XF-3#-1 (2)规格:新风量:4000m3/h,制冷量:30KW,制冷送风温度:20℃,加热量:24KW,加热送风温度:18℃,水压降:30kpa,机外静压:250Pa,输入功率:1.5KW,噪音:60dB (A),风机效率:≥ 80% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	17286.35	17286.35	0
2-1-18	030701003017	空调器	(1)名称:空调送风塔KT-LY-01~05 (2)规格:送风量:40000m3/h,回风量:32000m3/h,制冷量:270KW,空调热量:355KW,输入功率:37KW,机外余压:300Pa,风机类型:离心风机 ,冷水管进\出水温度:7\12℃\℃,冷水管水量:19.4L/S,冷水管水压降:30~40Kpa,送风干湿球温度:22/20.6℃\℃,回风干湿球温度:30/26℃,加热进/出水温度:60/45℃/℃,空调热水量:6.53L/S,热水管水压降:30~40kpa,噪音:60dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	95435.2	95435.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-19	030701003018	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组 (2)规格:冷量:122.2KW 热量:39KW 送风量:20000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:11KW 电压:380V 运行重量:1510kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	61378.5	61378.5	0
2-1-20	030701003019	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组 (2)规格:冷量:126.1KW 热量:44KW 送风量:23000m3/h 机外余压:550Pa 电机功率:15KW 电压:380V 运行重量:1628kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	73796.26	73796.26	0
2-1-21	030701003020	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组 (2)规格:冷量:183.7KW 送风量:24000m3/h 机外余压:450Pa 电机功率:11KW 电压:380V 运行重量:823kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	77333.73	77333.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-22	030701003021	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组 (2)规格:冷量:620KW 送风量:36000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:18.5KW 电压:380V 运行重量:200kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	106117.49	106117.49	0
2-1-23	030701003022	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组 (2)规格:冷量:624KW 送风量:40000m3/h 机外余压:550Pa 电机功率:22KW 电压:380V 运行重量:2587kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	116151.42	116151.42	0
2-1-24	030701003023	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:62.4KW 新风量:6000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:3.7KW 电压:380V 运行重量:470kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	24377.39	24377.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 48 页，共 155 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-25	030701003024	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:124.8KW 新风量:8000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:638kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	28361.17	28361.17	0
2-1-26	030701003025	空调器	(1)名称:分体式四面出风嵌入式FT2-5.0 (2)规格:制冷量:5000W,220V/50HZ制冷功率:1500W, 室内噪声:≤40dB(A),内机尺寸(长*高*宽):840X840X200mm,外机尺寸(宽*高*深):911X596X378mm,能效等级1级,标配冷凝水提升泵,冷暖型 (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5422.15	5422.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 49 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-27	030701003026	空调器	(1)名称:分体式四面出风嵌入式FT2-7.2 (2)规格:制冷量:7200W,220V/50HZ制冷功率:2190W，室内噪声:≤45dB(A),内机尺寸(长*高*宽):840X840X200mm,外机尺寸(宽*高*深):958X660X402mm,能效等级1级,标配冷凝水提升泵,冷暖型 (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6500.81	6500.81	0
2-1-28	030701003027	空调器	(1)名称:分体式四面出风嵌入式FT2-12 (2)规格:制冷量:12000W，380V/50HZ制冷功率:4650W，室内噪声:≤45dB(A),内机尺寸(长*高*宽):840X840X240mm,外机尺寸(宽*高*深):1020X820X427mm,能效等级1级,标配冷凝水提升泵,冷暖型 (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9899.04	9899.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 50 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-29	030701003028	空调器	(1)名称:分体式壁挂机FT-2.6 (2)规格:制冷量:2600W,220V/50HZ制冷功率:540W,室内噪声:≤30dB(A),内机尺寸(长*宽*高):882X316X215mm,外机尺寸(宽*深*高):857X555X328mm,能效等级1级,冷暖型 (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2678.79	2678.79	0
2-1-30	030701003029	空调器	(1)名称:分体式壁挂机FT-3.5 (2)规格:制冷量:3500W,220V/50HZ制冷功率:750W,室内噪声:≤35dB(A),内机尺寸(长*宽*高):882X316X215mm,外机尺寸(宽*深*高):857X555X328mm,能效等级1级,冷暖型 (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3032.77	3032.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-31	030701003030	空调器	(1)名称:分体式壁挂机FT-5.0 (2)规格:制冷量:5000W,220V/50HZ制冷功率:1240W，室内噪声:≤40dB(A),内机尺寸(长*宽*高):1140X370X275mm,外机尺寸(宽*深*高):807X555X328mm,能效等级1级 (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3537.2	3537.2	0
2-1-32	030701003031	空调器	(1)名称:分体式壁挂机FT-7.2 (2)规格:制冷量:7200W,220V/50HZ制冷功率:1960W，室内噪声:≤45dB(A),内机尺寸(长*宽*高):1140X370X275mm,外机尺寸(宽*深*高):890X673X342mm,能效等级1级 (3)附件:含室内机、室外机、设备支架、冷媒铜管(包括加长冷媒铜管)、冷凝水管、管道保温、冷媒填充、温控器及开孔打洞、套管安装、防火封堵等内容 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4802.68	4802.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-33	030702001062	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	31.87	207.73	6620.36	0
2-1-34	030702001063	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	380.45	169.43	64459.64	0
2-1-35	030702001064	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2319.11	143.45	332676.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-36	030702001065	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	305.73	166.93	51035.51	0
2-1-37	030702001066	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	323.65	170.31	55120.83	0
2-1-38	030702001067	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	274.95	178.6	49106.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-39	030702001068	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	269.78	184.92	49887.72	0
2-1-40	030702001069	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	40.51	230.17	9324.19	0
2-1-41	030702001070	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	24.42	204.2	4986.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-42	030702001071	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	21.74	172.2	3743.63	0
2-1-43	030702003008	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	145.47	788.03	114634.72	0
2-1-44	030702003009	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	99.01	799.76	79184.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-45	030702003010	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	153.98	817.97	125951.02	0
2-1-46	030702003011	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.00 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	89.54	833.55	74636.07	0
2-1-47	030702003012	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.20 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	57.36	879.58	50452.71	0
2-1-48	031208003004	通风管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温(风管) (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	149.82	2885.94	432371.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-49	030702001072	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	57.74	152.41	8800.15	0
2-1-50	030702001073	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	80.82	183.52	14832.09	0
2-1-51	080707013017	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	57.58	28.04	1614.54	0
2-1-52	081102004006	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	57.58	45.77	2635.44	0
2-1-53	030702009011	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	14.71	283.69	4173.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-54	030703019006	柔性接口	(1)名称:铝箔玻纤布软接 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	72.1	624.9	45055.29	0
2-1-55	030703011377	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):300x300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	118.6	118.6	0
2-1-56	030703011378	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	102	144.02	14690.04	0
2-1-57	030703011379	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):800x200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	204.1	204.1	0
2-1-58	030703011380	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):900x200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	102	210.32	21452.64	0
2-1-59	030703011381	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1200x200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	264.39	264.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-60	030703011382	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1500x200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	306.56	306.56	0
2-1-61	030703011383	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	164.08	164.08	0
2-1-62	030703011384	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	266.18	266.18	0
2-1-63	030703011385	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	164.08	164.08	0
2-1-64	030703011386	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	86.98	347.92	0
2-1-65	030703011387	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	23	111.03	2553.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-66	030703011388	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	135.87	271.74	0
2-1-67	030703011389	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	115.43	115.43	0
2-1-68	030703011390	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	191.39	1913.9	0
2-1-69	030703011391	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	211.84	1059.2	0
2-1-70	030703011392	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	274.71	1648.26	0
2-1-71	030703011393	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	327.62	2620.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-72	030703011394	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	201.02	2613.26	0
2-1-73	030703011395	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):700*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	255.47	510.94	0
2-1-74	030703011396	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):800*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	269.9	2699	0
2-1-75	030703011397	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):900*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	284.33	3411.96	0
2-1-76	030703011398	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):1200*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	23	363.08	8350.84	0
2-1-77	030703011399	铝及铝合金风口	(1)名称:方形散流器; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	164.39	986.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-78	030703021015	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1200*800*800; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	2713.8	5427.6	0
2-1-79	030703021016	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1400*1000*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	3152.3	6304.6	0
2-1-80	030703021017	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1600*1200*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	3477.63	34776.3	0
2-1-81	030703021018	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1800*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	4380.07	8760.14	0
2-1-82	030703021019	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2000*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	4549.82	4549.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-83	030703021020	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2600*1800*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	5568.27	5568.27	0
2-1-84	030703021021	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):800*600*600; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1900.19	1900.19	0
2-1-85	030703001133	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	689.97	689.97	0
2-1-86	030703001134	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	730.99	1461.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-87	030703001135	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	782.27	782.27	0
2-1-88	030703001136	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	953.77	1907.54	0
2-1-89	030703001137	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1068.19	2136.38	0
2-1-90	030703001138	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1600*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	1074.6	3223.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 65 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-91	030703001139	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	350.57	350.57	0
2-1-92	030703001140	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	358.78	358.78	0
2-1-93	030703001141	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	358.78	1076.34	0
2-1-94	030703001142	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	389	778	0
2-1-95	030703001143	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	449.45	449.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 66 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-96	030703001144	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	448.17	448.17	0
2-1-97	030703001145	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	470.79	1883.16	0
2-1-98	030703001146	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	496.63	2483.15	0
2-1-99	030703001147	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	689.97	4139.82	0
2-1-100	030703001148	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	730.99	2923.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-101	030703001149	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	373.76	2242.56	0
2-1-102	030703001150	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	396.74	793.48	0
2-1-103	030703001151	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	410.64	410.64	0
2-1-104	030703001152	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	422.22	1266.66	0
2-1-105	030703001153	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):1000*320 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	278.8	1394	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-106	030703001154	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):1000*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	319.82	639.64	0
2-1-107	030703001155	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):1000*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	424.1	848.2	0
2-1-108	030703001156	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):1250*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	488.19	1464.57	0
2-1-109	030703001157	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):1250*630 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	571.5	1143	0
2-1-110	030703001158	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):1600*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	560.57	1121.14	0
2-1-111	030703001159	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):1600*800 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	806.69	4033.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-112	030703001160	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格:DN200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	121.55	121.55	0
2-1-113	030703001161	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	121.55	1580.15	0
2-1-114	030703001162	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):320*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	54	133.85	7227.9	0
2-1-115	030703001163	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):320*250 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	142.07	1136.56	0
2-1-116	030703001164	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	28	142.07	3977.96	0
2-1-117	030703001165	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	28	170.32	4768.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-118	030703001166	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):500*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	170.32	170.32	0
2-1-119	030703001167	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):500*250 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	183.14	732.56	0
2-1-120	030703001168	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	196.76	1574.08	0
2-1-121	030703001169	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):630*250 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	195.48	1759.32	0
2-1-122	030703001170	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):630*320 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	218.1	654.3	0
2-1-123	030703001171	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):800*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	278.8	557.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-124	030703001172	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀; (2)规格(mm):800*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	319.82	319.82	0
2-1-125	030702009012	不锈钢防盗网	(1)名称:不锈钢防盗网 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	24.1	403.37	9721.22	0
2-2		空调水系统					2870596.18	0
2-2-1	030109001001	空调水泵	(1)名称:空调水泵(仅计安装费) (2)参数:功率≤3KW (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2601.71	2601.71	0
2-2-2	030109001002	空调水泵	(1)名称:空调水泵(仅计安装费) (2)参数:3KW＜功率≤5.5KW (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2856.9	2856.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-3	030109001003	空调水泵	(1)名称:空调水泵(仅计安装费) (2)参数:5.5KW＜功率≤11KW (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3337.99	3337.99	0
2-2-4	030109001004	空调水泵	(1)名称:空调水泵(仅计安装费) (2)参数:11KW＜功率≤22KW (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4319.48	4319.48	0
2-2-5	030109001005	空调水泵	(1)名称:空调水泵(仅计安装费) (2)参数:22KW＜功率≤45KW (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	5037.13	5037.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-6	030109001006	空调水泵	(1)名称:空调水泵(仅计安装费) (2)参数:11KW＜功率≤22KW (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	4319.48	4319.48	0
2-2-7	030112001001	冷水机组	(1)名称:磁悬浮变频离心式热泵机组CH-B1-01~02(仅计安装费) (2)参数:制冷量:3516(KW)，制热量:3690(KW)，输入功率(冷/热):592.7/708.6(KW)，机组运行重量:16009(kg) (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	6652.92	6652.92	0
2-2-8	030112001002	冷水机组	(1)名称:磁悬浮变频离心式热泵机组CH-B1-03(仅计安装费) (2)参数:制冷量:3516(KW)，制热量:3690(KW)，输入功率(冷/热):606.1/721.3(KW)，机组运行重量:12010(kg) (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	6652.92	6652.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-9	030112006001	冷却塔	(1)名称:冷却塔CT-FR-01~03(仅计安装费) (2)参数:风机功率:45(KW),处理水量:750(m3/h)，机组重量:5470(kg) (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	14810.01	44430.03	0
2-2-10	030226003001	换热器	(1)名称:板式换热机组HXU-B1-01 (2)参数:换热器总换热量:700(kW),换热器数量:1(台),单台板换换热量:700(kW),一次侧供回水温度:45/40(℃),一次侧水量:120(m3/h),二次侧供回水温度:44/39(℃),二次侧流量:12(m3/h),工作压力:1.0(MPa),一、二次水侧阻力:≤0.05(MPa)； (3)水泵HWP-B1-01~02:水泵变频，一用一备，单台流量:120(m3/h),扬程:26(m),单台功率:11(kW),效率:≥75(%),设计EH(C)R:0.004328<0.005197 (4)自带控制柜、图示线框内配套的阀门等附件,地板辐射供暖换热,板式换热器材质采用SUS316不锈钢,变频器和水泵机电一体化设计,配永磁电机,一级能效 (5)安装方式:综合考虑 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (7)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效	套	1	99455.81	99455.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-11	030112003001	热泵机组	(1)名称:除湿热泵机组 (2)规格:除湿量为210Kg/h，送风量:42000m3/h,回风量:42000m3/h,新风量:11500m3/h,排风量:11500m3/h,输入功率:18.5X2KW,机外余压:550Pa,单位风量耗功率(Ws):0.24W/(m3/h),风机效率:≥85%,机组运行重量:4930Kg,室外机输入功率:4.2KW (3)压缩机:制冷量:315KW,制热量:368KW,制冷剂:R407C,除湿量:210Kg/h,输入功率:43.5KW,压缩机类型:全封闭涡旋式 (4)自带控制柜、冷凝器等 (5)安装方式:综合考虑; (6)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (7)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	398281.42	398281.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 76 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-12	030226002001	定压装置	(1)名称:定压装置(自带真空脱气机)F&E-B1-01 (2)参数:吸入口直径:DN40,吐出口直径:DN40,电机功率:2.5(kW),水量:6(m3/h),扬程:50(M),总容积:2.2(M3),定压点高度:45(m),变频水泵台数:2(1用1备),补水泵的启泵压力P1:45.5(m),补水泵的停泵力P2:55(m),电磁阀的开启压力P3:58(m),安全阀的开启压力P4:59(m); (3)定压装置为成套设备，含膨胀罐、补水装置、控制柜、真空脱气机、电动阀等配套设备材料; (4)安装方式:综合考虑 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	29202.77	29202.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 77 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-13	030226002002	定压装置	(1)名称:定压装置(自带真空脱气机)F&E-B1-02 (2)参数:吸入口直径:DN20,吐出口直径:DN20,电机功率:0.75(kW),水量:1(m3/h),扬程:15(M),总容积:0.4(M3),定压点高度:10(m),水泵台数:2(1用1备),补水泵的启泵压力P1:10.5(m),补水泵的停泵力P2:14(m),电磁阀的开启压力P3:17(m),安全阀的开启压力P4:18(m); (3)定压装置为成套设备，含膨胀罐、补水装置、控制柜、真空脱气机、电动阀等配套设备材料; (4)安装方式:综合考虑 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	25780.95	25780.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-14	030226002003	定压装置	(1)名称:定压装置(自带真空脱气机)F&E-B1-03 (2)参数:吸入口直径:DN20,吐出口直径:DN20,电机功率:0.75(kW),水量:1(m3/h),扬程:20(M),总容积:0.4(M3),定压点高度:15(m),水泵台数:2(1用1备),补水泵的启泵压力P1:15.5(m),补水泵的停泵力P2:20(m),电磁阀的开启压力P3:23(m),安全阀的开启压力P4:24(m); (3)定压装置为成套设备，含膨胀罐、补水装置、控制柜、真空脱气机、电动阀等配套设备材料; (4)安装方式:综合考虑 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	1	24868.43	24868.43	0
2-2-15	030211001001	补水箱	(1)名称:不锈钢补水箱 (2)含设备支架制作安装及除锈刷油、进水阀门及排污阀,参照国家标准图集制作 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	㎡	1.68	6402.94	10756.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-16	031005008001	全自动软水设备	(1)名称:全自动软水设备WD-B1-01 (2)参数:处理水量:6m3/h,额定电压:220(V),输入功率:40(W),工作压力:1(MPa),树脂装填量:1100(kg),备注:双罐双阀型 (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	15084.54	15084.54	0
2-2-17	031005008002	加药装置	(1)名称:空调冷水加药装置JY-1 (2)智能全自动加药器:处理水量:600m3/h,额定电压:220(V),输入功率:≤400(W),工作压力:1.6(MPa),树脂装填量:0.2(kg) (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	16321.63	16321.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-18	031005008003	加药装置	(1)名称:空调冷水加药装置JY-2 (2)智能全自动加药器:处理水量:800m3/h,额定电压:220(V),输入功率:≤400(W),工作压力:1(MPa),树脂装填量:0.4(kg) (3)安装方式:综合考虑 (4)含图示线框内配套的阀门等附件、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	15259.68	15259.68	0
2-2-19	031005008004	加药装置	(1)名称:裙房地暖加药装置JY-3 (2)智能全自动加药器:处理水量:30m3/h,额定电压:220(V),输入功率:≤400(W),工作压力:1(MPa),树脂装填量:0.1(kg) (3)安装方式:综合考虑 (4)含图示线框内配套的阀门等附件、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	15348.18	15348.18	0
2-2-20	031005008005	钢制水处理器	(1)名称:全程水处理器SC-B1-1 (2)性能参数:D500 Pn=1.0MPa (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	18386.52	18386.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-21	031005008006	钢制水处理器	(1)名称:全程水处理器SC-B1-2 (2)性能参数:D450 Pn=1.0MPa (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	17914.55	17914.55	0
2-2-22	031005008007	钢制分水器	(1)名称:空调冷水分水器R-B1-01 (2)性能参数:D1000 Pn=1.0MPa (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	22944.83	22944.83	0
2-2-23	031005008008	钢制集水器	(1)名称:空调冷水集水器R-B1-02 (2)性能参数:D1000 Pn=1.0MPa (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	22944.83	22944.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-24	030701010011	过滤器	(1)名称:304不锈钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN300,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	6467.11	6467.11	0
2-2-25	030701010012	过滤器	(1)名称:304不锈钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN350,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	6913.13	6913.13	0
2-2-26	030701010013	过滤器	(1)名称:304不锈钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN400,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	8743.66	17487.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-27	030701010014	过滤器	(1)名称:304不锈钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN450,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	9041.93	9041.93	0
2-2-28	030701010015	过滤器	(1)名称:碳钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN300,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	2641.58	2641.58	0
2-2-29	030701010016	过滤器	(1)名称:碳钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN350,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3038.35	3038.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-30	030701010017	过滤器	(1)名称:碳钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN400,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3369.15	3369.15	0
2-2-31	030701010018	过滤器	(1)名称:碳钢容积式过滤器 (2)性能参数:DN450,压力降0.5~1m，过滤精度1000~3000μm (3)安装方式:综合考虑 (4)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、减震装置制作安装等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	3769.63	3769.63	0
2-2-32	031001002021	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	220.78	70.78	15626.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-33	031001002022	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	149.38	83.95	12540.45	0
2-2-34	031001002023	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	31.87	95.65	3048.37	0
2-2-35	031001002024	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	26.25	97.22	2552.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-36	031001002025	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	52.89	115.03	6083.94	0
2-2-37	031001003031	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	154.11	130.16	20058.96	0
2-2-38	031001003032	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	42.73	133.8	5717.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-39	031001003033	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	47.19	142.48	6723.63	0
2-2-40	031001003034	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	190.47	171.43	32652.27	0
2-2-41	031001003035	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	230.88	192.41	44423.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-42	031001003036	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	178.98	235.93	42226.75	0
2-2-43	031001003037	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	29.33	365.94	10733.02	0
2-2-44	031001003038	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	24.76	368.56	9125.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-45	031001003039	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN300 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	25.43	445.02	11316.86	0
2-2-46	031001003040	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN350 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	51.94	597.08	31012.34	0
2-2-47	031001003041	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN400 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	33.98	671.92	22831.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-48	031001003042	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN450 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.28	830.3	14347.58	0
2-2-49	031001003043	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN500 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	53.68	820.62	44050.88	0
2-2-50	031208002007	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	35.19	2579.22	90762.75	0
2-2-51	031208007007	防潮层、保护层	(1)材料:压花铝合金板保护层 (2)厚度:0.6mm厚 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	179.28	63.58	11398.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-52	031208007008	防潮层、保护层	(1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.7mm厚 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	60.21	154.64	9310.87	0
2-2-53	031301003121	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN50(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	52.48	52.48	0
2-2-54	031301003122	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	103.06	103.06	0
2-2-55	031301003123	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	129.47	129.47	0
2-2-56	031301003124	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	164.97	164.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-57	031301003125	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN150(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	224.3	224.3	0
2-2-58	031301003126	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN200(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	301.28	301.28	0
2-2-59	031301003127	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN250(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	311.06	311.06	0
2-2-60	031301003128	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN300(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	374.17	374.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 93 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-61	031301003129	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN350(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	440.06	440.06	0
2-2-62	031301003130	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN400(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	693.05	693.05	0
2-2-63	031301003131	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN50(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	435.98	435.98	0
2-2-64	031301003132	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	575.21	575.21	0
2-2-65	031301003133	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	704.74	704.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-66	031301003134	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	794.06	794.06	0
2-2-67	031301003135	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN150(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	907.28	907.28	0
2-2-68	031301003136	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN200(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1169.83	1169.83	0
2-2-69	031301003137	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN250(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1339.96	1339.96	0
2-2-70	031301003138	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN300(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1655.74	1655.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 95 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-71	031301003139	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN350(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1867.85	1867.85	0
2-2-72	031301003140	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN400(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2343.95	2343.95	0
2-2-73	031301003141	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN450(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2701.14	2701.14	0
2-2-74	031301003142	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN500(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	3144.86	3144.86	0
2-2-75	031301003143	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN50(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	271.65	271.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-76	031301003144	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	336.84	336.84	0
2-2-77	031301003145	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	393.32	393.32	0
2-2-78	031301003146	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	442.94	442.94	0
2-2-79	031301003147	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN150(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	506.28	506.28	0
2-2-80	031301003148	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN200(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	698.17	698.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-81	031301003149	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN250(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	817.85	817.85	0
2-2-82	031301003150	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN300(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	995.39	995.39	0
2-2-83	031301003151	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN350(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1164.84	1164.84	0
2-2-84	031301003152	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN400(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1612.06	1612.06	0
2-2-85	031301003153	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN450(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1859.61	1859.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-86	031301003154	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN500(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2257.31	2257.31	0
2-2-87	030807001009	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	50	50.89	2544.5	0
2-2-88	030807001010	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	50	57.99	2899.5	0
2-2-89	030807001011	温度计	(1)名称:温度计 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	42	235.6	9895.2	0
2-2-90	030807001012	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管(带球阀) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	55	501.18	27564.9	0
2-2-91	030807001013	压差开关	(1)名称:压差开关 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	658.71	658.71	0
2-2-92	030503005003	传感器	(1)名称:压差传感器 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	支	1	1531.28	1531.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-93	030503005004	传感器	(1)名称:温度传感器 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	支	1	389.97	389.97	0
2-2-94	030503005005	传感器	(1)名称:流量传感器 (2)规格:综合考虑 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	支	1	1752.8	1752.8	0
2-2-95	031002001176	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	62.24	248.96	0
2-2-96	031002001177	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	79.56	318.24	0
2-2-97	031002001178	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	118.73	474.92	0
2-2-98	031002001179	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	157.89	315.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 100 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-99	031002001180	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	167.75	335.5	0
2-2-100	031002001181	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	222.42	444.84	0
2-2-101	031002001182	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	284.16	568.32	0
2-2-102	031002001183	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	286.5	573	0
2-2-103	031002001184	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	595.97	1191.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 101 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-104	031002001185	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	737.86	1475.72	0
2-2-105	031002001186	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	911.58	1823.16	0
2-2-106	031002001187	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1331.93	2663.86	0
2-2-107	031002001188	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1925.81	3851.62	0
2-2-108	031002001189	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	455.61	455.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-109	031002001190	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	476.66	476.66	0
2-2-110	031002001191	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1152.13	1152.13	0
2-2-111	031002001192	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1338.35	1338.35	0
2-2-112	031002001193	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1496.62	1496.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-113	031002001194	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1679.88	1679.88	0
2-2-114	031002001195	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1845	1845	0
2-2-115	031002001196	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1943.68	1943.68	0
2-2-116	031002001197	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2317.44	2317.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-117	031002001198	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2943.15	2943.15	0
2-2-118	031002001199	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3660.57	3660.57	0
2-2-119	031002001200	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4588.31	4588.31	0
2-2-120	031002001201	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6612.45	6612.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-121	031002001202	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7270.24	7270.24	0
2-2-122	031002001203	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	67.88	135.76	0
2-2-123	031002001204	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	78.61	157.22	0
2-2-124	031002001205	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	105.13	315.39	0
2-2-125	031002001206	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	155.09	310.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 106 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-126	031002001207	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	208.57	417.14	0
2-2-127	031002001208	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	382.63	765.26	0
2-2-128	031002001209	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	423.26	846.52	0
2-2-129	031002001210	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	402.41	804.82	0
2-2-130	031002001211	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	729.77	1459.54	0
2-2-131	031002001212	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1005.95	2011.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-132	031002001213	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1181.04	2362.08	0
2-2-133	031002001214	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2062.26	4124.52	0
2-2-134	031002001215	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2964.57	2964.57	0
2-2-135	031002001216	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	4930.51	54235.61	0
2-2-136	031002001217	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	6718.26	33591.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-137	031002001218	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3681.59	3681.59	0
2-2-138	031002001219	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5250.18	5250.18	0
2-2-139	031002001220	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	6409.06	32045.3	0
2-2-140	031002001221	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	7120.81	21362.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-141	031002001222	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN400 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	9326.96	18653.92	0
2-2-142	031002001223	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN450 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	10040.47	20080.94	0
2-2-143	031002001224	金属阀门	(1)名称:电动双位蝶阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	11748.24	11748.24	0
2-2-144	031002001225	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1140.11	1140.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 110 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-145	031002001226	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1175.12	1175.12	0
2-2-146	031002001227	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1302.67	2605.34	0
2-2-147	031002001228	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1388.53	1388.53	0
2-2-148	031002001229	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1606.27	1606.27	0
2-2-149	031002001230	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1894.47	1894.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 111 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-150	031002001231	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2059.59	2059.59	0
2-2-151	031002001232	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2622.06	2622.06	0
2-2-152	031002001233	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3182.78	3182.78	0
2-2-153	031002001234	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4136.86	4136.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-154	031002001235	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4912.89	4912.89	0
2-2-155	031002001236	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7816.66	7816.66	0
2-2-156	031002001237	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	103.98	727.86	0
2-2-157	031002001238	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	133.35	1466.85	0
2-2-158	031002001239	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	142.51	1567.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-159	031002001240	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	174.37	1918.07	0
2-2-160	031002001241	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	221.25	2655	0
2-2-161	031002001242	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	227.61	2503.71	0
2-2-162	031002001243	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	532.97	6928.61	0
2-2-163	031002001244	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	681.33	7494.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-164	031002001245	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	836.96	9206.56	0
2-2-165	031002001246	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	1411.19	12700.71	0
2-2-166	031002001247	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1908.36	7633.44	0
2-2-167	031002001248	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	2380.3	21422.7	0
2-2-168	031002001249	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	3071.26	9213.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 115 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-169	031002001250	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN400 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	4387.01	39483.09	0
2-2-170	031002001251	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN450 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	5261.03	10522.06	0
2-2-171	031002001252	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6912.18	6912.18	0
2-2-172	031002001253	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN32，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	497.9	497.9	0
2-2-173	031002001254	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	915.26	1830.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 116 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-174	031002001255	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1169.6	2339.2	0
2-2-175	031002001256	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2371.11	4742.22	0
2-2-176	031002001257	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN70，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2587.86	5175.72	0
2-2-177	031002001258	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2718.31	5436.62	0
2-2-178	031002001259	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3855.31	7710.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 117 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-179	031002001260	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4073.7	8147.4	0
2-2-180	031002001261	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN150，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	6822.54	13645.08	0
2-2-181	031002001262	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN200，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	11634.32	23268.64	0
2-2-182	031002001263	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN250，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	16014.23	16014.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 118 页，共 155 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-183	031002001264	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN300，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	17045.46	34090.92	0
2-2-184	031002001265	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN350，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	17654.98	17654.98	0
2-2-185	031002001266	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN400，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	20316.84	20316.84	0
2-2-186	031002001267	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN450，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	23844.98	23844.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-187	031002001268	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN500，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	28290.42	28290.42	0
2-2-188	031002001269	金属阀门	(1)名称:挠性接管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	190.44	761.76	0
2-2-189	031002001270	金属阀门	(1)名称:挠性接管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	215.96	863.84	0
2-2-190	031002001271	金属阀门	(1)名称:挠性接管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	282.2	1128.8	0
2-2-191	031002001272	金属阀门	(1)名称:挠性接管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	369.5	1478	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-192	031002001273	金属阀门	(1)名称:挠性接管 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	690.81	2763.24	0
2-2-193	031002001274	金属阀门	(1)名称:挠性接管 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	908.46	3633.84	0
2-2-194	031002001275	金属阀门	(1)名称:可挠曲橡胶软接头 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	864.29	1728.58	0
2-2-195	031002001276	金属阀门	(1)名称:可挠曲橡胶软接头 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1640.78	3281.56	0
2-2-196	031002001277	金属阀门	(1)名称:可挠曲橡胶软接头 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1665.56	4996.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-197	031002001278	金属阀门	(1)名称:可挠曲橡胶软接头 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	2362.23	61417.98	0
2-2-198	031002001279	金属阀门	(1)名称:可挠曲橡胶软接头 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	3003.21	30032.1	0
2-2-199	031002001280	金属阀门	(1)名称:能量计 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4071.39	4071.39	0
2-2-200	031002001281	金属阀门	(1)名称:能量计 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4823.23	4823.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-201	031002001282	金属阀门	(1)名称:能量计 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5517.31	5517.31	0
2-2-202	031002001283	金属阀门	(1)名称:能量计 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6831.27	6831.27	0
2-2-203	031002001284	金属阀门	(1)名称:能量计 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	8616.09	8616.09	0
2-2-204	031002001285	金属阀门	(1)名称:能量计 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	10618.59	10618.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-205	031002001286	金属阀门	(1)名称:能量计 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	17999.34	17999.34	0
2-2-206	031002001287	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	86.94	347.76	0
2-2-207	031002001288	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	118.66	474.64	0
2-2-208	031002001289	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	162.26	973.56	0
2-2-209	031002001290	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	216.98	867.92	0
2-2-210	031002001291	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	258.33	1033.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 124 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-211	031002001292	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	327.05	1308.2	0
2-2-212	031002001293	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	367.68	1103.04	0
2-2-213	031002001294	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	420.29	1681.16	0
2-2-214	031002001295	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	735.2	1470.4	0
2-2-215	031002001296	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	957.14	3828.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-216	031002001297	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1193.35	2386.7	0
2-2-217	031002001298	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1937.62	5812.86	0
2-2-218	031002001299	金属阀门	(1)名称:金属软管 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2811.86	5623.72	0
2-2-219	031002001300	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	194.05	1164.3	0
2-2-220	031002001301	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	274.96	1649.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-221	031002001302	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	3818.03	53452.42	0
2-2-222	031002001303	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	6057.2	18171.6	0
2-2-223	031002001304	金属阀门	(1)名称:闸阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	9895.29	9895.29	0
2-2-224	031002001305	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	169.47	169.47	0
2-2-225	031002001306	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	1166.15	8163.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 127 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-226	031002001307	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	3788.88	26522.16	0
2-2-227	031002001308	金属阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	5596.93	27984.65	0
2-2-228	031002001309	金属阀门	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	52	99.72	5185.44	0
2-2-229	031002001310	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	51.67	206.68	0
2-2-230	031002001311	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	71.41	285.64	0
2-2-231	031002001312	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	107.57	430.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-232	031002001313	金属阀门	(1)名称:温差电动旁通阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	22624.97	22624.97	0
2-2-233	031002001314	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4874.5	4874.5	0
2-2-234	031002001315	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5616.91	5616.91	0
2-2-235	031002001316	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7997.4	7997.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-236	031002001317	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	10667.8	10667.8	0
2-2-237	031002001318	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	10719.45	10719.45	0
2-2-238	031002001319	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	10919.5	10919.5	0
2-2-239	031002001320	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN400 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	12520.31	12520.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-240	031002001321	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN450 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	13828.78	13828.78	0
2-2-241	031002001322	金属阀门	(1)名称:电动压差旁通阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	21765.85	21765.85	0
2-2-242	031002001323	金属阀门	(1)名称:比例积分电动调节阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1345.56	2691.12	0
2-2-243	031002001324	金属阀门	(1)名称:比例积分电动调节阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1510.27	3020.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-244	031002001325	金属阀门	(1)名称:比例积分电动调节阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	2279.6	6838.8	0
2-2-245	031002001326	金属阀门	(1)名称:比例积分电动调节阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2982.34	2982.34	0
2-2-246	031002001327	金属阀门	(1)名称:比例积分电动调节阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3560.59	3560.59	0
2-2-247	031002001328	金属阀门	(1)名称:比例积分电动调节阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4486.72	8973.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 132 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-248	031002001329	金属阀门	(1)名称:比例积分电动调节阀 (2)规格:DN150，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5193.34	5193.34	0
2-2-249	031002001330	金属阀门	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1358.55	5434.2	0
2-2-250	031002001331	金属阀门	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1701.42	1701.42	0
2-2-251	031002001332	金属阀门	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	2307.6	9230.4	0
2-2-252	031002001333	金属阀门	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3284.54	3284.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 133 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-253	031002001334	金属阀门	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3968.66	3968.66	0
2-2-254	031002001335	金属阀门	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4580.73	4580.73	0
2-2-255	031002001336	金属阀门	(1)名称:压差平衡电动二通阀 (2)规格:DN150，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5752.1	5752.1	0
2-2-256	031002001337	金属阀门	(1)名称:电子式动态流量平衡阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	876.78	1753.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-257	031002001338	金属阀门	(1)名称:电子式动态流量平衡阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1430.5	2861	0
2-2-258	031002001339	金属阀门	(1)名称:电子式动态流量平衡阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1632.98	4898.94	0
2-2-259	031002001340	金属阀门	(1)名称:电子式动态流量平衡阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2644.49	2644.49	0
2-2-260	031002001341	金属阀门	(1)名称:电子式动态流量平衡阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3583.36	3583.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-261	031002001342	金属阀门	(1)名称:电子式动态流量平衡阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4896.05	4896.05	0
2-2-262	031002001343	金属阀门	(1)名称:电子式动态流量平衡阀 (2)规格:DN150，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6630.82	6630.82	0
2-2-263	031002001344	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	373.55	373.55	0
2-2-264	031002001345	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	685.34	685.34	0
2-2-265	031002001346	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	873.97	873.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-266	031002001347	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1763.91	1763.91	0
2-2-267	031002001348	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1934.04	3868.08	0
2-2-268	031002001349	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2030.7	2030.7	0
2-2-269	031002001350	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2937.55	2937.55	0
2-2-270	031002001351	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3125.9	3125.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-271	031002001352	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5173.83	5173.83	0
2-2-272	031002001353	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	8794.36	8794.36	0
2-2-273	031002001354	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	12101.05	12101.05	0
2-2-274	031002001355	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN300 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	12922.58	77535.48	0
2-2-275	031002001356	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN350 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	13446.63	80679.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-276	031002001357	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN400 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	15507.27	15507.27	0
2-2-277	031002001358	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN450 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	17577.5	17577.5	0
2-2-278	031002001359	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN500 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	20441.76	20441.76	0
2-3		冷媒管工程					153668.24	0
2-3-1	030801014025	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ6.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	160.92	53.35	8585.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 139 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030801014026	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ9.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	216.45	61.98	13415.57	0
2-3-3	030801014027	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ12.7 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	133.96	71.17	9533.93	0
2-3-4	030801014028	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ15.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	122.66	84.17	10324.29	0
2-3-5	030801014029	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ19.1 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	103.96	95.43	9920.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 140 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6	030801014030	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ22.2 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	48.61	110.37	5365.09	0
2-3-7	030801014031	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ25.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	91.3	118.1	10782.53	0
2-3-8	030801014032	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ28.6 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	72.11	130.32	9397.38	0
2-3-9	030801014033	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ31.8 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.85	155.91	2782.99	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 141 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-10	030801014034	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ34.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	25.24	165.08	4166.62	0
2-3-11	030801014035	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ41.3 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	56.24	249.05	14006.57	0
2-3-12	030801014036	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ44.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	80.07	259.97	20815.8	0
2-3-13	031208002008	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	7.39	2579.22	19060.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	031208007009	冷媒管保护桥架	(1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	22.58	126.03	2845.76	0
2-3-15	030805005005	铜管分歧器	(1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	21	202.98	4262.58	0
2-3-16	030805005006	冷媒	(1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	90.69	88.27	8005.21	0
2-3-17	031301003155	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	103.06	103.06	0
2-3-18	031301003156	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	129.47	129.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-19	031301003157	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	164.97	164.97	0
2-4		冷凝水工程					135387.52	0
2-4-1	031001002026	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	684.47	83.95	57461.26	0
2-4-2	031001002027	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	414.48	95.65	39645.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-3	031001002028	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	68.06	97.22	6616.79	0
2-4-4	031001002029	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	31.9	115.04	3669.78	0
2-4-5	031001003044	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	86.91	119.36	10373.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 145 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-6	031001003045	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4.76	135.24	643.74	0
2-4-7	031208002009	管道保温	(1)名称:离心玻璃棉管壳 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	7.01	1962.37	13756.21	0
2-4-8	031301003158	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	10	103.06	1030.6	0
2-4-9	031301003159	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	129.47	1035.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-10	031301003160	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	7	164.97	1154.79	0
3		排油烟系统					709558.32	0
3-1	030108001036	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:12000m3/h 全压:1120pPa 静压:1104Pa 电量:11KW 转速:1200rpm 运行重量:584kg 噪声(dBa):88 设计工况效率:＞65% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9789.75	9789.75	0
3-2	030108001037	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:14063m3/h 全压:1089Pa 静压:1046Pa 电量:11KW 运行重量:264kg 噪声(dBa):66 设计工况效率:＞75% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9789.75	9789.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 147 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	030108001038	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:17333m3/h 全压:776pPa 静压:692Pa 电量:7.5KW 转速:1600rpm 运行重量:396kg 噪声(dBa):87 设计工况效率:＞65% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9716.6	9716.6	0
3-4	030108001039	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:20246m3/h 全压:883pPa 静压:854Pa 电量:11KW 转速:1000rpm 运行重量:707kg 噪声(dBa):87 设计工况效率:＞65% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12066	12066	0
3-5	030108001040	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机PYY-W1-01 (2)规格:风量:25000m3/h,全压:1010Pa,转速:910rpm,电机功率:18.5KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:472kg,噪音:75dB(A),总效率:75(%); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	15435.33	15435.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030108001041	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:28000m3/h 全压:662Pa 静压:607Pa 电量:11KW 转速:1000rpm 运行重量:707kg 噪声(dBa):87 设计工况效率:＞65% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12456.86	12456.86	0
3-7	030108001042	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:30666m3/h 全压:1089pPa 静压:1023Pa 电量:15KW 转速:1200rpm 运行重量:727kg 噪声(dBa):91 设计工况效率:＞65% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	13556.26	13556.26	0
3-8	030108001043	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:36000m3/h 全压:871Pa 静压:775Pa 电量:15KW 转速:1200rpm 运行重量:727kg 噪声(dBa):91 设计工况效率:＞65% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	13947.12	13947.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 149 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030108001044	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:40000m3/h 全压:1059Pa 静压:1012Pa 电量:18.5KW 运行重量:540kg 噪声(dBa):74 设计工况效率:＞75% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	17813.49	17813.49	0
3-10	030108001045	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:58000m3/h 全压:508Pa 功率:15kW 噪音:76dB(A) (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	18982.23	18982.23	0
3-11	030108001046	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:63000m3/h 全压:921Pa 功率:30kW 噪音:94dB(A) (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	24391.66	24391.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 150 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030108001047	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:75000m3/h 功率:30kW (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	25510.84	25510.84	0
3-13	030108001048	风机	(1)名称:柜式离心排油烟风机 (2)规格:风量:85500m3/h,静压/全压:1200Pa,功率:37kW (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	30348.21	30348.21	0
3-14	030701010019	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风机风量:17333m3/h　处理风量:18000m3/h 功率:840W 运行重量:158.8kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6698.72	6698.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030701010020	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风量:25000m3/h,全压:120Pa,电机功率:0.48KW,电源:220-1-50V-Φ-HZ,备注:净化效率不低于95% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8217.3	8217.3	0
3-16	030701010021	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风机风量:28000m3/h　处理风量:30000m3/h 功率:140W 运行重量:356kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9987.81	9987.81	0
3-17	030701010022	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风机风量:36000m3/h　处理风量:36000m3/h 功率:750W 运行重量:158.8kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	11991.64	11991.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	030701010023	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:处理风量:40000m3/h 功率:0.17KW 运行重量:632kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	13672.76	13672.76	0
3-19	030701010024	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风机风量:48000m3/h　处理风量:48000m3/h 功率105W 运行重量:176.9kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	14657.42	14657.42	0
3-20	030701010025	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风机风量:56000m3/h　处理风量:60000m3/h 功率:140W 运行重量:356kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	17418.19	17418.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 153 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	030701010026	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风机风量:61332m3/h　处理风量:36000m3/h 功率:840W 运行重量:158.8kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	19205.8	19205.8	0
3-22	030701010027	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风机风量:72000m3/h　处理风量:72000m3/h 功率:840W 运行重量:158.8kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	22567.45	22567.45	0
3-23	030701010028	过滤器	(1)名称:静电+UV-C油烟净化器 (2)规格:风量:85500M3/H 输入功率:1.57KW;效率:90% (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	26809.93	26809.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 154 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	030702003013	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.20 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	221.26	878.42	194359.21	0
3-25	030702003014	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.50 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	125.84	903.35	113677.56	0
3-26	031208003005	通风管道绝热	(1)名称:风管隔热 (2)材质:50mm厚的铝箔离心玻璃棉,容重≥48kg/m3,不燃A级	m3	19.87	1612.61	32042.56	0
3-27	030702001074	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:综合考虑 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	9.87	183.52	1811.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 155 页，共 155 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030703004006	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)规格:1250*800 (3)含:含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1366.54	1366.54	0
3-29	030703004007	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢止回阀 (2)规格:1250*800 (3)含:含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1269.99	1269.99	0
4		发电机排烟管					192843.81	0
4-1	030702003015	不锈钢板通风管道	(1)双层成品不锈钢保温烟管 (2)连接方式:焊接 (3)规格:综合考虑 (4)做法:采用双层不锈钢SUS304，内壁厚1.2mm、外壁厚0.8mm，保温层采用硅酸铝纤维棉厚度100m(容重＞100kg/m3) (5)工程量按图示内壁尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	124.36	1550.69	192843.81	0
5		通风空调系统调试					138593.09	0
5-1	030704001003	通风工程检测、调试	(1)通风空调工程调试 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	138593.09	138593.09	0
合计							8435967.72	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					318986.15
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	182640.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	148351.42
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	34289.25
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	136345.48
1-9-1	011601001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	136345.48	136345.48
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							318986.15

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	787945.85
合计					787945.85

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001010	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：300M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	892.38	0	30.3	109.75	892.38	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
小计								190.4785	1328.9095	0	73.475
清单项目综合单价											1592.86300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001011	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：500M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	892.38	0	30.3	109.75	892.38	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
小计								190.4785	1328.9095	0	73.475
清单项目综合单价											1592.86300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001012	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：600M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	998.57	0	30.3	109.75	998.57	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
小计								190.4785	1435.0995	0	73.475
清单项目综合单价											1699.05300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001013	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：800M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	1087.07	0	30.3	109.75	1087.07	0	30.3
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
小计								190.4785	1523.5995	0	73.475
清单项目综合单价											1787.55300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001014	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：1000M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	1219.81	0	30.3	109.75	1219.81	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
小计								190.4785	1656.3395	0	73.475	
清单项目综合单价											1920.29300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001015	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：1200M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	1219.81	0	30.3	109.75	1219.81	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
小计								190.4785	1656.3395	0	73.475	
清单项目综合单价											1920.29300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001016	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：1500M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	1468.48	0	30.3	109.75	1468.48	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
小计								190.4785	1905.0095	0	73.475	
清单项目综合单价											2168.96300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001017	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道离心风机，风量：2000M3/H),全压：1000(PA),电动机功率：1.5(KW)	台	1	109.75	1846.36	0	30.3	109.75	1846.36	0	30.3	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
小计								190.4785	2282.8895	0	73.475	
清单项目综合单价											2546.84300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001018	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1792.38	0	30.3	109.75	1792.38	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	2228.9095	0	73.475	
清单项目综合单价											2492.86300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		

工程量清单综合单价分析表

	材料	设备支架CG327		100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板		kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费		元	0.475	0.885	0.42		
		减振器		个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.01	361.58	3.62		
	机械								

项目编码	030108001019	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	2036.03	0	30.3	109.75	2036.03	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	2472.5595	0	73.475
清单项目综合单价											2736.51300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030108001020	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	2036.03	0	30.3	109.75	2036.03	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	2472.5595	0	73.475
清单项目综合单价											2736.51300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001021	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	2053.15	0	30.3	109.75	2053.15	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	2489.6795	0	73.475
清单项目综合单价											2753.63300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001022	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500< L≤7000	台	1	438.54	2500.11	0	118.18	438.54	2500.11	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								519.2685	2936.6395	0	161.355
清单项目综合单价											3617.26300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030108001023	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	4929.86	28.96	257.79	956.96	4929.86	28.96	257.79

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								1037.6885	5366.3895	28.96	300.965	
清单项目综合单价											6734.00300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001024	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˊ 柜式离心风机风量:17500m3/h,全压:682Pa,转速:910rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50（V-φ-HZ）,重量:252kg,噪音:66dB(A),总效率:≥ 82%(%);	台	1	956.96	5507.44	28.96	257.79	956.96	5507.44	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								1037.6885	5943.9695	28.96	300.965	
清单项目综合单价											7311.58300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001025	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	6204.15	28.96	543.52	2018.32	6204.15	28.96	543.52	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								2099.0485	6640.6795	28.96	586.695	
清单项目综合单价											9355.38300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费				元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费				元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	铸铁垫板				kg	21.6	5.45		117.72		
		煤油				kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯				kg	0.5	9.91		4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
		设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001026	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	6204.15	28.96	543.52	2018.32	6204.15	28.96	543.52	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								2099.0485	6640.6795	28.96	586.695	
清单项目综合单价											9355.38300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费				元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费				元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	铸铁垫板				kg	21.6	5.45		117.72		
		煤油				kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯				kg	0.5	9.91		4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
		设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001027	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.54	3932.41	0	118.18	438.54	3932.41	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								519.2685	4368.9395	0	161.355
清单项目综合单价											5049.56300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030108001028	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.54	4202.32	0	118.18	438.54	4202.32	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								519.2685	4638.8495	0	161.355
清单项目综合单价											5319.47300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030108001029	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300	台	1	956.96	6800.65	28.96	257.79	956.96	6800.65	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1037.6885	7237.1795	28.96	300.965
清单项目综合单价											8604.79300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001030	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300	台	1	956.96	5092.69	28.96	257.79	956.96	5092.69	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1037.6885	5529.2195	28.96	300.965
清单项目综合单价											6896.83300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001031	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300<L≤62000	台	1	2018.32	6098.55	28.96	543.52	2018.32	6098.55	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375

工程量清单综合单价分析表

030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								2099.0485	6535.0795	28.96	586.695	
清单项目综合单价											9249.78300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费				元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费				元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	铸铁垫板				kg	21.6	5.45		117.72		
		煤油				kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯				kg	0.5	9.91		4.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
		设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001032	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	705.65	0	30.3	109.75	705.65	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	1142.1795	0	73.475	
清单项目综合单价											1406.13300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
		设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械											
项目编码	030108001033	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	705.65	0	30.3	109.75	705.65	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	1142.1795	0	73.475	
清单项目综合单价											1406.13300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
		设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械											
项目编码	030108001034	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	836.03	0	30.3	109.75	836.03	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	1272.5595	0	73.475	
清单项目综合单价											1536.51300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001035	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	909.19	0	30.3	109.75	909.19	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	1345.7195	0	73.475	
清单项目综合单价											1609.67300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030701005001	项目名称			风幕机			计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-40	空气幕安装 质量W(kg) W≤150 ˆ 风幕机，1800*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800m³/H，功率:≥180w/220v	台	1	468.39	1395.88	40.33	128.29	468.39	1395.88	40.33	128.29
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								489.569	1568.793	40.33	142.54
清单项目综合单价											2241.23200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.3693	1.3889	188.01		
		技工人工费	元	169.4892	1.3634	231.08		
		高级技工人工费	元	50.9789	1.3824	70.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.935	4.87	4.55		
		热轧薄钢板 δ=0.7mm～0.9mm	kg	0.306	4.02	1.23		
		棉纱	kg	1.063	9.38	9.97		
		镀锌六角螺栓带螺母 2弹垫M12×14～75	套	10.3	0.74	7.62		
		煤油	kg	0.638	7.47	4.77		
		电	kW·h	1	0.66	0.66		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007	969.08	6.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.014	594.75	8.33		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.1	252.16	25.22		

项目编码	030701005002	项目名称	风幕机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-40	空气幕安装 质量W(kg) W≤150 ˆ 风幕机，1200*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800m³/H，功率:≥180w/220v	台	1	468.39	946.92	40.33	128.29	468.39	946.92	40.33	128.29
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								489.569	1119.833	40.33	142.54
清单项目综合单价											1792.27200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.3693	1.3889	188.01		
		技工人工费	元	169.4892	1.3634	231.08		
		高级技工人工费	元	50.9789	1.3824	70.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.935	4.87	4.55		
		热轧薄钢板 δ=0.7mm～0.9mm	kg	0.306	4.02	1.23		
		棉纱	kg	1.063	9.38	9.97		
		镀锌六角螺栓带螺母 2弹垫M12×14～75	套	10.3	0.74	7.62		
		煤油	kg	0.638	7.47	4.77		
		电	kW·h	1	0.66	0.66		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007	969.08	6.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.014	594.75	8.33		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.1	252.16	25.22		

项目编码	030701005003	项目名称	风幕机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-40	空气幕安装 质量W(kg) W≤150 ˆ 风幕机，1500*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800m³/H，功率:≥180w/220v	台	1	468.39	1215.95	40.33	128.29	468.39	1215.95	40.33	128.29
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								489.569	1388.863	40.33	142.54
清单项目综合单价											2061.30200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.3693	1.3889	188.01		
		技工人工费	元	169.4892	1.3634	231.08		
		高级技工人工费	元	50.9789	1.3824	70.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.935	4.87	4.55		
		热轧薄钢板 δ=0.7mm～0.9mm	kg	0.306	4.02	1.23		
		棉纱	kg	1.063	9.38	9.97		
		镀锌六角螺栓带螺母 2弹垫M12×14～75	套	10.3	0.74	7.62		
		煤油	kg	0.638	7.47	4.77		
		电	kW·h	1	0.66	0.66		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007	969.08	6.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.014	594.75	8.33		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.1	252.16	25.22		

项目编码	030701005004	项目名称	风幕机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-40	空气幕安装 质量W(kg) W≤150 ˆ 风幕机，2000*150*185，出口风速大于9米/秒，风量:≥2800m³/H，功率:≥180w/220v	台	1	468.39	1580.84	40.33	128.29	468.39	1580.84	40.33	128.29
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								489.569	1753.753	40.33	142.54
清单项目综合单价											2426.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.3693	1.3889	188.01		
		技工人工费	元	169.4892	1.3634	231.08		
		高级技工人工费	元	50.9789	1.3824	70.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.935	4.87	4.55		
		热轧薄钢板 δ=0.7mm～0.9mm	kg	0.306	4.02	1.23		
		棉纱	kg	1.063	9.38	9.97		
		镀锌六角螺栓带螺母 2弹垫M12×14～75	套	10.3	0.74	7.62		
		煤油	kg	0.638	7.47	4.77		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	1	0.66	0.66		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007	969.08	6.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.014	594.75	8.33		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.1	252.16	25.22		

项目编码	030701005005	项目名称	风幕机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-40	空气幕安装 质量W(kg) W≤150 ~ 贯流式风幕，风量：1200m³/h，功率：100w	台	1	468.39	1400.9	40.33	128.29	468.39	1400.9	40.33	128.29
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								489.569	1573.813	40.33	142.54
清单项目综合单价											2246.25200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.3693	1.3889	188.01		
		技工人工费	元	169.4892	1.3634	231.08		
		高级技工人工费	元	50.9789	1.3824	70.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.935	4.87	4.55		
		热轧薄钢板 δ=0.7mm～0.9mm	kg	0.306	4.02	1.23		
		棉纱	kg	1.063	9.38	9.97		
		镀锌六角螺栓带螺母 2弹垫M12×14～75	套	10.3	0.74	7.62		
		煤油	kg	0.638	7.47	4.77		
		电	kW·h	1	0.66	0.66		
		水	m3	0.031	4.62	0.14		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007	969.08	6.78		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.014	594.75	8.33		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.1	252.16	25.22		

项目编码	030702001050	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 ~ 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028902	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63093986	0.04104084	0.3699456	0.46011984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028902	27.85	6.44	6.4	8.15	0.8049207	0.18612888	0.1849728	0.2355513
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028902	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77717478	0.15838296	0.1849728	0.2268807
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028902	26.89	7.86	0	7.51	0.77717478	0.22716972	0	0.21705402
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028902	26.89	6.89	0	7.46	0.77717478	0.19913478	0	0.21560892
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000114	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.31011648	0.05802258	0.09738678	0.09192276
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011364	79.23	14.82	21.25	23.23	0.90036972	0.16841448	0.241485	0.26398572
小计								98.8788711	47.14329424	31.23376298	30.75412326
清单项目综合单价											208.01005158

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.526641	1.3889	38.23		
		技工人工费	元	34.232803	1.3634	46.67		
		高级技工人工费	元	10.108	1.3824	13.97		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.13516	3.211	0.43		
		扁钢 ＜59	kg	0.218609	4.4	0.96		
		角钢 ＜63	kg	2.542	3.37	8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.2	19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008677	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002045	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011364	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000459	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004335	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000576	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006195	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001377	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004727	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000163	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.14685	7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031503	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.013641	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049133	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043352	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0018	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006069	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011364	6.81	0.08		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.465398	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000739	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038738	219.77	8.51		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031392	88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001051	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010048	79.23	14.82	21.25	23.23	0.79610304	0.14891136	0.21352	0.23341504	
小计								73.45120936	45.69268013	26.58215327	23.62191418	
清单项目综合单价											169.34795694	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.494273	1.3889		28.46		
		技工人工费				元	25.427359	1.3634		34.67		
		高级技工人工费				元	7.464382	1.3824		10.32		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.193142	3.211		0.62		
		扁钢 ＜59				kg	0.136191	4.4		0.6		
		角钢 ＜63				kg	2.066	3.37		6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm				m2	1.18	17.85		21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007672	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.001808	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.010047	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.000406	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.004338	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	1.4079	0.79		1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000509	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.005478	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)				10套	0.2648	6.9		1.83		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001218	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.00418	2.42		0.01		
		铁铆钉				kg	0.000144	3.82		0		
		弹簧夹				个	2.1674	4.42		9.58		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.065805	7.42		0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0413	19.03		0.79		
		铁砂布 0#-2#				张	0.031523	0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012061	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.049164	6.51		0.32		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.04338	9.65		0.42		
		电				kW·h	0.0015	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.006073	5.31		0.03		
		氧气				m3	0.0083	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.0029	14.64		0.04		
		密封胶 KS型				kg	0.0349	10.47		0.37		
		熟铁管箍 DN50				个	0.010047	6.81		0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	2.1465	0.35		0.75		
		其他材料费				元	0.439354	0.885		0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000578	1280.08		0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.000653	275.56		0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.018375	219.77		4.04		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.0361	55.72		2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.0361	233.04		8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01357	88.02		1.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.0361	277.14		10		
项目编码	030702001052	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0179	56.43	1.42	12.8	15.92	1.010097	0.025418	0.22912	0.284968	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0179	27.85	6.44	6.4	8.15	0.498515	0.115276	0.11456	0.145885	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	5.48	6.4	7.85	0.481331	0.098092	0.11456	0.140515	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0179	26.89	7.86	0	7.51	0.481331	0.140694	0	0.134429	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	6.89	0	7.46	0.481331	0.123331	0	0.133534	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009829	79.23	14.82	21.25	23.23	0.77875167	0.14566578	0.20886625	0.22832767	
小计								55.46838867	55.23837378	14.25453325	18.45829267	
清单项目综合单价											143.41958837	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.448561	1.3889		21.46		
		技工人工费				元	19.199029	1.3634		26.18		
		高级技工人工费				元	5.668826	1.3824		7.84		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.149141	3.211		0.48		
		扁钢 ＜59				kg	0.115175	4.4		0.51		
		槽钢 5#～16#				kg	1.5287	4.15		6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm				m2	1.18	22.31		26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007634	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.001769	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.009828	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.002685	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	1.0363	0.79		0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.005379	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)				10套	0.1488	6.9		1.03		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.004089	2.42		0.01		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		弹簧夹				个	3.8276	4.42		16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.024081	7.42		0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0309	19.03		0.59		
		铁砂布 0#-2#				张	0.019511	0.66		0.01		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.03043	6.51		0.2		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.02685	9.65		0.26		
		电				kW·h	0.0011	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.003759	5.31		0.02		
		氧气				m3	0.0064	6.19		0.04		
		乙炔气				kg	0.0023	14.64		0.03		
		密封胶 KS型				kg	0.0307	10.47		0.32		
		熟铁管箍 DN50				个	0.009828	6.81		0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	1.2636	0.35		0.44		
		其他材料费				元	0.528591	0.885		0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000358	1280.08		0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.000641	275.56		0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.013668	219.77		3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.018	55.72		1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.018	233.04		4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.004867	88.02		0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.018	277.14		4.99		
项目编码	030702001053	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018881	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06545483	0.02681102	0.2416768	0.30058552
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018881	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52583585	0.12159364	0.1208384	0.15388015
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50771009	0.10346788	0.1208384	0.14821585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018881	26.89	7.86	0	7.51	0.50771009	0.14840466	0	0.14179631
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	6.89	0	7.46	0.50771009	0.13009009	0	0.14085226
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010984	79.23	14.82	21.25	23.23	0.87026232	0.16278288	0.23341	0.25515832
小计								70.36171527	60.18504717	13.9051906	22.62212241
清单项目综合单价											167.07407545

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	19.578999	1.3889	27.19		
	技工人工费	元	24.346447	1.3634	33.19		
	高级技工人工费	元	7.215079	1.3824	9.97		
材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
	扁钢 <59	kg	0.112674	4.4	0.5		
	槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007632	3.282	0.03		
	热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001977	3.116	0.01		
	镀锌丝堵 DN50	个	0.010984	5.4	0.06		
	圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
	钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
	橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
	弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005868	0.27	0		
	六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
	六角螺母 M6～10	10个	0.001211	1.79	0		
	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004569	2.42	0.01		
	铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
	弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.022708	7.42	0.17		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
	铁砂布 0#-2#	张	0.020579	0.66	0.01		
	酚醛塑料把手 BX32	个	0.011998	0.35	0		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032096	6.51	0.21		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.02832	9.65	0.27		
	电	kW·h	0.0015	0.66	0		
	溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
	氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
	乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
	密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
	熟铁管箍 DN50	个	0.010984	6.81	0.07		
	镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
	其他材料费	元	0.542003	0.885	0.48		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000699	275.56	0.19		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013302	219.77	2.92		
	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004579	88.02	0.4		
	等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001054	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01094	79.23	14.82	21.25	23.23	0.8667762	0.1621308	0.232475	0.2541362
小计								80.34352852	61.36013677	4.20575627	24.62917654
清单项目综合单价											170.53859810

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	22.465481	1.3889	31.2		
	技工人工费	元	27.807443	1.3634	37.91		
	高级技工人工费	元	8.122004	1.3824	11.23		
材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
	扁钢 <59	kg	0.003179	4.4	0.01		
	扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
	槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
	角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
	角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007643	3.282	0.03		
	热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001969	3.116	0.01		
	镀锌丝堵 DN50	个	0.010939	5.4	0.06		
	圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
	钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
	弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005851	0.27	0		
	六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004551	2.42	0.01		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
	铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
	铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001203	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
	酚醛塑料把手 BX32	个	0.012015	0.35	0		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
	电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
	氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
	乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		熟铁管箍 DN50	个	0.010939	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489518	0.885	0.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000697	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006501	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000178	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001055	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500< L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0483	56.43	1.42	12.8	15.92	2.725569	0.068586	0.61824	0.768936
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0483	27.85	6.44	6.4	8.15	1.345155	0.311052	0.30912	0.393645
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	5.48	6.4	7.85	1.298787	0.264684	0.30912	0.379155
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0483	26.89	7.86	0	7.51	1.298787	0.379638	0	0.362733
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	6.89	0	7.46	1.298787	0.332787	0	0.360318
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.016626	79.23	14.82	21.25	23.23	1.31727798	0.24639732	0.3533025	0.38622198
小计								76.49739498	74.31404132	4.3062095	24.26664298
清单项目综合单价											179.38428878

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.457729	1.3889	29.8		
	人工	技工人工费	元	26.477982	1.3634	36.1		
		高级技工人工费	元	7.664403	1.3824	10.6		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003168	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007617	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.002993	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016625	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.000403	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000506	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.008258	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001209	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.006916	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001829	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052646	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011974	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082109	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072449	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.016625	6.81	0.11		
		其他材料费	元	0.682739	0.885	0.6		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000981	275.56	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006671	219.77	1.47		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000235	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001056	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0506	56.43	1.42	12.8	15.92	2.855358	0.071852	0.64768	0.805552
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0506	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40921	0.325864	0.32384	0.41239
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0506	26.89	5.48	6.4	7.85	1.360634	0.277288	0.32384	0.39721
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0506	26.89	7.86	0	7.51	1.360634	0.397716	0	0.380006
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0506	26.89	6.89	0	7.46	1.360634	0.348634	0	0.377476
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011857	79.23	14.82	21.25	23.23	0.93943011	0.17572074	0.25196125	0.27543811
小计								79.83865243	75.71148071	4.26460252	25.21851245
清单项目综合单价											185.03324811

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	22.39883	1.3889	31.11		
	人工	技工人工费	元	27.638847	1.3634	37.68		
		高级技工人工费	元	7.989872	1.3824	11.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003182	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.00765	3.282	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002134	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011856	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00759	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006241	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001214	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004932	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001304	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055154	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012026	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08602	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0759	9.65	0.73		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010626	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011856	6.81	0.08		
		其他材料费	元	0.692308	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000743	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006529	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000188	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001057	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024461	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38033423	0.03473462	0.3131008	0.38941912
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024461	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68123885	0.15752884	0.1565504	0.19935715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65775629	0.13404628	0.1565504	0.19201885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024461	26.89	7.86	0	7.51	0.65775629	0.19226346	0	0.18370211
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	6.89	0	7.46	0.65775629	0.16853629	0	0.18247906
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.007832	79.23	14.82	21.25	23.23	0.62052936	0.11607024	0.16643	0.18193736
小计								147.2981236	33.0755857	8.28691287	41.22335399
清单项目综合单价											229.88397619

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.886152	1.3889	56.79		
		技工人工费	元	50.9933	1.3634	69.52		
		高级技工人工费	元	15.18035	1.3824	20.99		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.293141	3.211	0.94		
		扁钢 <59	kg	0.003184	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 <60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007655	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.00141	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.007831	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.003669	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004535	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001215	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003258	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.000861	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026661	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012033	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041582	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03669	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.0423	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.005137	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.007831	6.81	0.05		
		其他材料费	元	0.267403	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000542	275.56	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013408	219.77	2.95		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000147	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001058	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037061	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09135223	0.05262662	0.4743808	0.59001112
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037061	27.85	6.44	6.4	8.15	1.03214885	0.23867284	0.2371904	0.30204715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037061	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99657029	0.20309428	0.2371904	0.29092885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037061	26.89	7.86	0	7.51	0.99657029	0.29129946	0	0.27832811
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037061	26.89	6.89	0	7.46	0.99657029	0.25535029	0	0.27647506
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634

工程量清单综合单价分析表

030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011884	79.23	14.82	21.25	23.23	0.94156932	0.17612088	0.252535	0.27606532	
小计								122.9988133	39.38406137	7.3007236	35.03848961	
清单项目综合单价											204.72208785	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.246728	1.3889		47.57		
		技工人工费				元	42.579761	1.3634		58.05		
		高级技工人工费				元	12.572536	1.3824		17.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.190141	3.211		0.61		
		扁钢 ＜59				kg	0.00317	4.4		0.01		
		扁钢 ＜60				kg	0.356	4.4		1.57		
		角钢 ＜60				kg	3.16	4.06		12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm				m2	1.138	17.85		20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007622	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.002139	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.011884	5.4		0.06		
		圆锥销 3×18				10个	0.000403	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005559	2.45		0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.124	6.63		0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000506	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.2	0.51		0.1		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.006248	0.27		0		
		六角螺母 M6～10				10个	0.00121	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.004944	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.7167	1.73		1.24		
		铁铆钉 M4				kg	0.027	3.82		0.1		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.001307	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0023	19.03		0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.007	7.4		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.040395	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.011983	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.063002	6.51		0.41		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.05559	9.65		0.54		
		电				kW·h	0.064	0.66		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.007783	5.31		0.04		
		氧气				m3	0.0117	6.19		0.07		
		乙炔气				kg	0.0042	14.64		0.06		
		熟铁管箍 DN50				个	0.011884	6.81		0.08		
		其他材料费				元	0.308132	0.885		0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000741	1280.08		0.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.000744	275.56		0.21		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.012529	219.77		2.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.72		0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600				台班	0.002	288.12		0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.003	233.04		0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40				台班	0.032	32.89		1.05		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.003	7		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.000188	88.02		0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.003	154.13		0.46		

项目编码	030702001059	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039151	56.43	1.42	12.8	15.92	2.20929093	0.05559442	0.5011328	0.62328392
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039151	27.85	6.44	6.4	8.15	1.09035535	0.25213244	0.2505664	0.31908065
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039151	26.89	5.48	6.4	7.85	1.05277039	0.21454748	0.2505664	0.30733535
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039151	26.89	7.86	0	7.51	1.05277039	0.30772686	0	0.29402401
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039151	26.89	6.89	0	7.46	1.05277039	0.26975039	0	0.29206646
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011317	79.23	14.82	21.25	23.23	0.89664591	0.16771794	0.24048625	0.26289391
小计								94.63263536	45.33436653	4.83817885	27.6543183
清单项目综合单价											172.45949904
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.408973	1.3889		36.68		
		技工人工费				元	32.750486	1.3634		44.65		
		高级技工人工费				元	9.621284	1.3824		13.3		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.07514	3.211		0.24		
		圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.121	3.22		0.39		
		扁钢 ＜59				kg	0.003163	4.4		0.01		
		扁钢 ＜60				kg	0.215	4.4		0.95		
		角钢 ＞63				kg	0.233	4.06		0.95		
		角钢 ＜60				kg	3.271	4.06		13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.138	22.31		25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007604	3.282		0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.002037	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.011316	5.4		0.06		
		圆锥销 3×18				10个	0.000402	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005873	2.45		0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.097	6.63		0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000505	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.006005	0.27		0		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001207	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.004707	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.515	2.83		1.46		
		铁铆钉 M4				kg	0.021	3.82		0.08		
		铁铆钉				kg	0.000142	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.001245	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0024	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.003	7.4		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.042674	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.011954	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.066555	6.51		0.43		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.058725	9.65		0.57		
		电				kW·h	0.0667	0.66		0.04		
		溶剂汽油				kg	0.008222	5.31		0.04		
		氧气				m3	0.0135	6.19		0.08		
		乙炔气				kg	0.0048	14.64		0.07		
		熟铁管箍 DN50				个	0.011316	6.81		0.08		
		其他材料费				元	0.356343	0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000783	1280.08		1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.000715	275.56		0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.009512	219.77		2.09		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.001	283.72		0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600				台班	0.001	288.12		0.29		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5				台班	0.001	233.04		0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40				台班	0.017	32.89		0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.000182	88.02		0.02		

工程量清单综合单价分析表

		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		
项目编码	030702001060	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ` 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
小计								70.278	57.824	2.631	21.677
清单项目综合单价											152.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		
项目编码	030702001061	项目名称	碳钢通风管道		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ` 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
小计								70.278	87.446	2.631	23.158
清单项目综合单价											183.51300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		
项目编码	081102004005	项目名称	开孔		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价											45.76720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							
项目编码	080707013016	项目名称	孔洞封堵		计量单位	处		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67
清单项目综合单价											27.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							
项目编码	030702009009	项目名称	弯头导流叶片		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92	
小计								202.58	26.19	0	54.92	
清单项目综合单价												283.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	56.06		1.3889		77.86		
		技工人工费			元	70.187		1.3634		95.69		
		高级技工人工费			元	20.998		1.3824		29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.14		22.31		25.43		
		铁铆钉 M4			kg	0.15		3.82		0.57		
		其他材料费			元	0.212		0.885		0.19		
	机械											
项目编码	030703019005	项目名称		柔性接口				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93	
小计								325.28	169.46	33.23	96.93	
清单项目综合单价												624.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.85		1.3889		124.79		
		技工人工费			元	112.647		1.3634		153.58		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3824		46.91		
	材料	扁钢 ＜59			kg	8.32		4.4		36.61		
		角钢 ＜63			kg	18.33		3.37		61.77		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.97		6.63		6.43		
		帆布			m2	1.15		12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54		48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.06		7.42		0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		219.77		31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.018		88.02		1.58		
项目编码	030703011276	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	53.52	6.59	18.53	58.13	53.52	6.59	18.53	
小计								58.13	53.52	6.59	18.53	
清单项目综合单价												136.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011277	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	64.16	6.59	19.07	58.13	64.16	6.59	19.07	
小计								58.13	64.16	6.59	19.07	
清单项目综合单价												147.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011278	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24	
小计								58.13	67.71	6.59	19.24	
清单项目综合单价												151.67000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011279	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	76.58	6.59	19.69	58.13	76.58	6.59	19.69	
小计								58.13	76.58	6.59	19.69	
清单项目综合单价												160.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011280	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	85.45	6.59	20.13	58.13	85.45	6.59	20.13	
小计								58.13	85.45	6.59	20.13	
清单项目综合单价												170.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011281	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	91.2	6.59	28.3	87.94	91.2	6.59	28.3
小计								87.94	91.2	6.59	28.3
清单项目综合单价								214.03000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011282	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	105.39	6.59	29.01	87.94	105.39	6.59	29.01
小计								87.94	105.39	6.59	29.01
清单项目综合单价								228.93000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011283	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	114.26	6.59	29.46	87.94	114.26	6.59	29.46
小计								87.94	114.26	6.59	29.46
清单项目综合单价								238.25000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011284	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	123.12	6.59	29.9	87.94	123.12	6.59	29.9
小计								87.94	123.12	6.59	29.9
清单项目综合单价								247.55000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011285	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	131.99	6.59	30.34	87.94	131.99	6.59	30.34
小计								87.94	131.99	6.59	30.34
清单项目综合单价								256.86000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011286	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
小计								87.94	140.86	6.59	30.79
清单项目综合单价								266.18000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011287	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	54.59	6.59	18.59	58.13	54.59	6.59	18.59
小计								58.13	54.59	6.59	18.59
清单项目综合单价								137.90000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08			
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05			
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97			

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011288	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	65.76	6.59	19.15	58.13	65.76	6.59	19.15
小计								58.13	65.76	6.59	19.15
清单项目综合单价								149.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011289	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	69.48	6.59	19.33	58.13	69.48	6.59	19.33
小计								58.13	69.48	6.59	19.33
清单项目综合单价								153.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011290	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	90.32	6.59	28.26	87.94	90.32	6.59	28.26
小计								87.94	90.32	6.59	28.26
清单项目综合单价								213.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011291	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	94.04	6.59	28.44	87.94	94.04	6.59	28.44
小计								87.94	94.04	6.59	28.44
清单项目综合单价								217.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011292	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.94	6.59	29.19	87.94	108.94	6.59	29.19
小计								87.94	108.94	6.59	29.19
清单项目综合单价								232.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011293	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	112.66	6.59	29.38	87.94	112.66	6.59	29.38
小计								87.94	112.66	6.59	29.38
清单项目综合单价								236.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011294	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	127.56	6.59	30.12	87.94	127.56	6.59	30.12
小计								87.94	127.56	6.59	30.12
清单项目综合单价								252.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011295	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	136.87	6.59	30.59	87.94	136.87	6.59	30.59
小计								87.94	136.87	6.59	30.59
清单项目综合单价								261.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011296	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	154.26	6.59	38.33	113.9	154.26	6.59	38.33
小计								113.9	154.26	6.59	38.33
清单项目综合单价								313.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011297	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	62.82	6.59	26.88	87.94	62.82	6.59	26.88
小计								87.94	62.82	6.59	26.88
清单项目综合单价								184.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011298	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	77.02	6.59	27.59	87.94	77.02	6.59	27.59
小计								87.94	77.02	6.59	27.59
清单项目综合单价								199.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011299	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
小计								87.94	81.74	6.59	27.83
清单项目综合单价								204.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011300	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	110.12	6.59	29.25	87.94	110.12	6.59	29.25
小计								87.94	110.12	6.59	29.25
清单项目综合单价								233.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011301	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
小计								87.94	129.04	6.59	30.19
清单项目综合单价								253.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		

工程量清单综合单价分析表

		扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011302	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	133.76	6.59	30.43	87.94	133.76	6.59	30.43
小计								87.94	133.76	6.59	30.43
清单项目综合单价								258.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011303	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
小计								87.94	140.86	6.59	30.79
清单项目综合单价								266.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011304	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
小计								113.9	155.18	6.59	38.37
清单项目综合单价								314.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011305	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
小计								113.9	178.83	6.59	39.56
清单项目综合单价								338.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011306	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	185.93	6.59	39.91	113.9	185.93	6.59	39.91
小计								113.9	185.93	6.59	39.91
清单项目综合单价								346.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011307	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	190.65	6.59	40.15	113.9	190.65	6.59	40.15
小计								113.9	190.65	6.59	40.15
清单项目综合单价								351.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011308	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	202.47	6.59	40.74	113.9	202.47	6.59	40.74
小计								113.9	202.47	6.59	40.74
清单项目综合单价								363.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费		元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011309	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
小计								113.9	226.12	6.59	41.92
清单项目综合单价											388.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011310	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	66.37	6.59	27.06	87.94	66.37	6.59	27.06
小计								87.94	66.37	6.59	27.06
清单项目综合单价											187.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011311	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	74.35	6.59	27.46	87.94	74.35	6.59	27.46
小计								87.94	74.35	6.59	27.46
清单项目综合单价											196.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011312	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	82.34	6.59	27.86	87.94	82.34	6.59	27.86
小计								87.94	82.34	6.59	27.86
清单项目综合单价											204.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011313	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
小计								87.94	87.66	6.59	28.13
清单项目综合单价											210.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011314	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	100.96	6.59	28.79	87.94	100.96	6.59	28.79
小计								87.94	100.96	6.59	28.79
清单项目综合单价											224.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011315	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	69.92	6.59	27.24	87.94	69.92	6.59	27.24
小计								87.94	69.92	6.59	27.24
清单项目综合单价											191.69000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011316	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
小计								87.94	87.66	6.59	28.13
清单项目综合单价											210.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011317	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	93.57	6.59	28.42	87.94	93.57	6.59	28.42
小计								87.94	93.57	6.59	28.42
清单项目综合单价											216.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011318	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	108.35	6.59	29.16	87.94	108.35	6.59	29.16
小计								87.94	108.35	6.59	29.16
清单项目综合单价											232.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011319	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9
小计								113.9	125.62	6.59	36.9
清单项目综合单价											283.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011320	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
小计								113.9	155.18	6.59	38.37
清单项目综合单价											314.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011321	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	184.74	6.59	39.85	113.9	184.74	6.59	39.85
小计								113.9	184.74	6.59	39.85
清单项目综合单价											345.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011322	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
小计								113.9	214.3	6.59	41.33
清单项目综合单价											376.12000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011323	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	223.16	6.59	41.77	113.9	223.16	6.59	41.77
小计								113.9	223.16	6.59	41.77

清单项目综合单价	385.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011324	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
小计								130.18	276.24	6.59	48.73

清单项目综合单价	461.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011325	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	335.36	6.59	51.68	130.18	335.36	6.59	51.68
小计								130.18	335.36	6.59	51.68

清单项目综合单价	523.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011326	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	141	6.59	37.67	113.9	141	6.59	37.67
小计								113.9	141	6.59	37.67

清单项目综合单价	299.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011327	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	167	6.59	38.97	113.9	167	6.59	38.97
小计								113.9	167	6.59	38.97

清单项目综合单价	326.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011328	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	199.52	6.59	40.59	113.9	199.52	6.59	40.59
小计								113.9	199.52	6.59	40.59

清单项目综合单价	360.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011329	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	215.77	6.59	41.4	113.9	215.77	6.59	41.4
小计								113.9	215.77	6.59	41.4

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									377.66000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011330	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	234.86	6.59	46.66	130.18	234.86	6.59	46.66
小计								130.18	234.86	6.59	46.66

清单项目综合单价									418.29000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011331	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	299.89	6.59	49.91	130.18	299.89	6.59	49.91
小计								130.18	299.89	6.59	49.91

清单项目综合单价									486.57000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011332	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	79.52	6.59	34.59	113.9	79.52	6.59	34.59
小计								113.9	79.52	6.59	34.59

清单项目综合单价									234.60000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011333	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	100.79	6.59	35.66	113.9	100.79	6.59	35.66
小计								113.9	100.79	6.59	35.66

清单项目综合单价									256.94000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011334	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01
小计								113.9	107.89	6.59	36.01

清单项目综合单价									264.39000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011335	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9
小计								113.9	125.62	6.59	36.9

清单项目综合单价									283.01000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011336	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	143.36	6.59	37.78	113.9	143.36	6.59	37.78

工程量清单综合单价分析表

小计						113.9	143.36	6.59	37.78
清单项目综合单价									301.63000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011337	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	150.46	6.59	38.14	113.9	150.46	6.59	38.14
小计						113.9	150.46	6.59	38.14
清单项目综合单价									309.09000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011338	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
小计						113.9	178.83	6.59	39.56
清单项目综合单价									338.88000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011339	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77
小计						130.18	217.13	6.59	45.77
清单项目综合单价									399.67000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011340	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	252.6	6.59	47.55	130.18	252.6	6.59	47.55
小计						130.18	252.6	6.59	47.55
清单项目综合单价									436.92000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011341	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	323.53	6.59	51.09	130.18	323.53	6.59	51.09
小计						130.18	323.53	6.59	51.09
清单项目综合单价									511.39000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011342	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	397.14	6.59	54.87	130.54	397.14	6.59	54.87
小计						130.54	397.14	6.59	54.87
清单项目综合单价									589.14000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费		元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59		kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)		10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费		元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011343	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	119.71	6.59	36.6	113.9	119.71	6.59	36.6	
小计								113.9	119.71	6.59	36.6	
清单项目综合单价												276.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011344	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	205.3	6.59	45.18	130.18	205.3	6.59	45.18	
小计								130.18	205.3	6.59	45.18	
清单项目综合单价												387.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011345	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	288.06	6.59	49.32	130.18	288.06	6.59	49.32	
小计								130.18	288.06	6.59	49.32	
清单项目综合单价												474.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011346	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	373.5	6.59	53.69	130.54	373.5	6.59	53.69	
小计								130.54	373.5	6.59	53.69	
清单项目综合单价												564.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011347	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	456.26	6.59	57.83	130.54	456.26	6.59	57.83	
小计								130.54	456.26	6.59	57.83	
清单项目综合单价												651.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011348	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	539.33	6.59	70.49	162.7	539.33	6.59	70.49	
小计								162.7	539.33	6.59	70.49	
清单项目综合单价												779.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费				元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011349	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34	
小计								130.18	128.45	6.59	41.34	
清单项目综合单价												306.56000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011350	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	172.79	6.59	43.56	130.18	172.79	6.59	43.56
小计								130.18	172.79	6.59	43.56
清单项目综合单价											353.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011351	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77
小计								130.18	217.13	6.59	45.77
清单项目综合单价											399.67000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011352	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	261.46	6.59	47.99	130.18	261.46	6.59	47.99
小计								130.18	261.46	6.59	47.99
清单项目综合单价											446.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011353	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	134.37	6.59	41.63	130.18	134.37	6.59	41.63
小计								130.18	134.37	6.59	41.63
清单项目综合单价											312.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011354	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	181.66	6.59	44	130.18	181.66	6.59	44
小计								130.18	181.66	6.59	44
清单项目综合单价											362.43000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011355	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	228.95	6.59	46.36	130.18	228.95	6.59	46.36
小计								130.18	228.95	6.59	46.36
清单项目综合单价											412.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011356	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
小计								130.18	276.24	6.59	48.73
清单项目综合单价											461.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
		技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011357	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	326.2	6.59	51.33	130.54	326.2	6.59	51.33
小计								130.54	326.2	6.59	51.33
清单项目综合单价											514.66000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 ＜59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011358	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	420.79	6.59	56.06	130.54	420.79	6.59	56.06
小计								130.54	420.79	6.59	56.06
清单项目综合单价											613.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 ＜59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011359	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	515.68	6.59	69.31	162.7	515.68	6.59	69.31
小计								162.7	515.68	6.59	69.31
清单项目综合单价											754.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费				元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 ＜60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011360	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-98	百叶风口安装 周长C(mm) 5200＜C≤6000	个	1	168.13	613.87	6.59	75.65	168.13	613.87	6.59	75.65
小计								168.13	613.87	6.59	75.65
清单项目综合单价											864.24000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.311	1.3889		75.43		
		技工人工费				元	67.991	1.3634		92.7		
	材料	扁钢 ＜59				kg	3.48	4.4		15.31		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.784	2.42		4.32		
		其他材料费				元	0.143	0.885		0.13		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011361	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	113.39	6.59	40.69	130.54	113.39	6.59	40.69
小计								130.54	113.39	6.59	40.69
清单项目综合单价											291.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 ＜59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011362	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	160.68	6.59	43.05	130.54	160.68	6.59	43.05
小计								130.54	160.68	6.59	43.05
清单项目综合单价											340.86000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 ＜59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011363	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	278.91	6.59	48.96	130.54	278.91	6.59	48.96
小计								130.54	278.91	6.59	48.96
清单项目综合单价											465.00000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 ＜59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011364	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	397.45	6.59	63.4	162.7	397.45	6.59	63.4
小计								162.7	397.45	6.59	63.4
清单项目综合单价								630.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	扁钢 ＜60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011365	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	395.36	6.59	54.68	130.18	395.36	6.59	54.68
小计								130.18	395.36	6.59	54.68
清单项目综合单价								586.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011366	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	553.2	6.59	62.58	130.18	553.2	6.59	62.58
小计								130.18	553.2	6.59	62.58
清单项目综合单价								752.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011367	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	711.03	6.59	70.47	130.18	711.03	6.59	70.47
小计								130.18	711.03	6.59	70.47
清单项目综合单价								918.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011368	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	871.54	6.59	78.59	130.54	871.54	6.59	78.59
小计								130.54	871.54	6.59	78.59
清单项目综合单价								1087.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011369	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	35.28	6.59	8.39	23.25	35.28	6.59	8.39
小计								23.25	35.28	6.59	8.39
清单项目综合单价								73.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011370	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	36.37	6.59	8.45	23.25	36.37	6.59	8.45
小计								23.25	36.37	6.59	8.45
清单项目综合单价								74.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011371	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.94	6.59	8.57	23.25	38.94	6.59	8.57
小计								23.25	38.94	6.59	8.57

清单项目综合单价 77.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011372	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.58	6.59	8.56	23.25	38.58	6.59	8.56
小计								23.25	38.58	6.59	8.56

清单项目综合单价 76.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011373	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-101	百叶风口安装 周长C(mm) 7000<C≤7700	个	1	233.23	1450.67	17.58	135.51	233.23	1450.67	17.58	135.51
小计								233.23	1450.67	17.58	135.51

清单项目综合单价 1836.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.337	1.3889	104.64		
		技工人工费	元	94.314	1.3634	128.59		
	材料	扁钢 <60	kg	4.77	4.4	20.99		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	3.5	0.8	2.8		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		

项目编码	030703011374	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	272.43	6.59	57.15	162.7	272.43	6.59	57.15
小计								162.7	272.43	6.59	57.15

清单项目综合单价 498.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	扁钢 <60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011375	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000<C≤11000	个	1	334.32	2865.37	21.98	233.3	334.32	2865.37	21.98	233.3
小计								334.32	2865.37	21.98	233.3

清单项目综合单价 3454.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.995	1.3889	149.99		
		技工人工费	元	135.202	1.3634	184.33		
	材料	扁钢 <60	kg	6.82	4.4	30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	4.8	0.8	3.84		
		其他材料费	元	0.227	0.885	0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.1	219.77	21.98		

项目编码	030703011376	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000<C≤11000	个	1	334.32	3104.34	21.98	245.25	334.32	3104.34	21.98	245.25
小计								334.32	3104.34	21.98	245.25

清单项目综合单价 3705.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	107.995	1.3889	149.99		
		技工人工费	元	135.202	1.3634	184.33		
	材料	扁钢 <60	kg	6.82	4.4	30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	4.8	0.8	3.84		
		其他材料费	元	0.227	0.885	0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.1	219.77	21.98		

项目编码	030703001120	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	132.74	0	23.45	63.55	132.74	0	23.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								74.1395	219.1965	0	30.575

清单项目综合单价 323.91100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
	机械								
项目编码	030703001121	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	133.91	0	23.51	63.55	133.91	0	23.51
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								74.1395	220.3665	0	30.635
清单项目综合单价								325.14100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001122	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	138.59	0	23.75	63.55	138.59	0	23.75
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								74.1395	225.0465	0	30.875
清单项目综合单价								330.06100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
		普工人工费	元	23.45615	1.3889	32.58		
		技工人工费	元	29.3691	1.3634	40.04		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.287	0.885	1.14		
	机械							

项目编码	030703001123	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	53.41	0	12.2	36.02	53.41	0	12.2
小计								36.02	53.41	0	12.2
清单项目综合单价								101.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001124	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	66.17	0	12.84	36.02	66.17	0	12.84
小计								36.02	66.17	0	12.84
清单项目综合单价								115.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001125	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	68.29	0	12.94	36.02	68.29	0	12.94
小计								36.02	68.29	0	12.94
清单项目综合单价								117.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		
	机械							

项目编码	030703001126	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	76.8	0	13.37	36.02	76.8	0	13.37
小计								36.02	76.8	0	13.37
清单项目综合单价								126.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.633	1.3889	16.16		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.22	6.63	1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	0.974	0.885	0.86		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001127	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	40.27	0	15.85	52.3	40.27	0	15.85
小计								52.3	40.27	0	15.85
清单项目综合单价											108.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001128	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	44.95	0	16.09	52.3	44.95	0	16.09
小计								52.3	44.95	0	16.09
清单项目综合单价											113.34000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001129	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	48.87	0	16.28	52.3	48.87	0	16.28
小计								52.3	48.87	0	16.28
清单项目综合单价											117.45000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001130	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	54.13	6.75	17.03	52.3	54.13	6.75	17.03
小计								52.3	54.13	6.75	17.03
清单项目综合单价											130.21000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703001131	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	68.49	6.75	17.75	52.3	68.49	6.75	17.75
小计								52.3	68.49	6.75	17.75
清单项目综合单价											145.29000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703001132	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	77.46	6.75	18.2	52.3	77.46	6.75	18.2
小计								52.3	77.46	6.75	18.2
清单项目综合单价											154.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.031		0.885		0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.03		225.09		6.75		
项目编码	030703020011	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	426.41	0	71	187.73	426.41	0	71
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								208.909	599.323	0	85.25
清单项目综合单价											893.48200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	57.7903		1.3889		80.26		
		技工人工费			元	72.3472		1.3634		98.64		
		高级技工人工费			元	21.7099		1.3824		30.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	设备支架CG327		100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm		kg	2.5	3.22	8.05		
		角钢 <63		kg	3.46	3.37	11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.31	6.63	2.06		
		膨胀螺栓 M8		套	4.16	0.4	1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25		10套	1.248	1.73	2.16		
		六角螺母 M6～10		10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费		元	0.233	0.885	0.21		
	机械								

项目编码	030703020012	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	445.36	0	71.94	187.73	445.36	0	71.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								208.909	618.273	0	86.19
清单项目综合单价								913.37200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.7903	1.3889	80.26		
		技工人工费	元	72.3472	1.3634	98.64		
		高级技工人工费	元	21.7099	1.3824	30.01		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	2.5	3.22	8.05		
		角钢 <63	kg	3.46	3.37	11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.31	6.63	2.06		
		膨胀螺栓 M8	套	4.16	0.4	1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25	10套	1.248	1.73	2.16		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	030703020013	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	506.72	0	96.09	267.36	506.72	0	96.09
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								288.539	679.633	0	110.34
清单项目综合单价								1078.51200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.8113	1.3889	110.85		
		技工人工费	元	99.9252	1.3634	136.24		
		高级技工人工费	元	29.9799	1.3824	41.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	3.22	12.46		
		角钢 <63	kg	7.14	3.37	24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
	机械							

项目编码	030703020014	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	538.61	0	97.68	267.36	538.61	0	97.68
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								288.539	711.523	0	111.93
清单项目综合单价								1111.99200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.8113	1.3889	110.85		
		技工人工费	元	99.9252	1.3634	136.24		
		高级技工人工费	元	29.9799	1.3824	41.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	3.22	12.46		
		角钢 <63	kg	7.14	3.37	24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
	机械							

项目编码	030703020015	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	563.44	0	98.92	267.36	563.44	0	98.92
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								288.539	736.353	0	113.17
清单项目综合单价								1138.06200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	79.8113	1.3889	110.85		
		技工人工费	元	99.9252	1.3634	136.24		
		高级技工人工费	元	29.9799	1.3824	41.44		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	3.22	12.46		
		角钢 <63	kg	7.14	3.37	24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费	元	0.428	0.885	0.38		
	机械							

项目编码	030503005002	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030404-69	风道式空气质量传感器安装、调试 ˆ CO_2感应器	支	1	54.79	1170.8	0	14.63	54.79	1170.8	0	14.63	
小计								54.79	1170.8	0	14.63	
清单项目综合单价											1240.22000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.692	1.3889		21.79		
		技工人工费				元	8.029	1.3634		10.95		
		高级技工人工费				元	15.949	1.3824		22.05		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030702009010	项目名称			防虫网			计量单位			㎡	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-295换	防虫网制作安装 ˆ 防虫网	㎡	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12	
小计								168.84	146.18	1.76	52.12	
清单项目综合单价											368.90000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.679	1.3889		64.83		
		技工人工费				元	58.44	1.3634		79.68		
		高级技工人工费				元	17.601	1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <60				kg	19.625	4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	20	0.8		16		
		防虫网				㎡	1.06	35.4		37.52		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.414	11.83		4.9		
		汽油 60#～70#				kg	0.11	6.67		0.73		
		其他材料费				元	0.774	0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.77		1.76		
项目编码	030701004019	项目名称			风机盘管			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ˆ 直流无刷风机盘管FP-01，高档风量:340m3/h ,中档风量:225m3/h ，低档风量:171m3/h ，额定供冷量:1.8KW,额定供热量:3.1KW,水流量:6.3L/S,水压降:14KPa,机外余压:12Pa,输入功率:20W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:34dB(A)	台	1	340.11	751.45	27.38	93.94	340.11	751.45	27.38	93.94	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								397.3175	930.0145	28.66	118.0845	
清单项目综合单价											1474.07650000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004020	项目名称			风机盘管			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 ˆ 直流无刷风机盘管FP-02， 高档风量:510m3/h ，中档风量:401m3/h ，低档风量:252m3/h ，额定供冷量:2.5KW,额定供热量:4.8KW,水流量:8.9L/S,水压降:25KPa,机外余压:12Pa,输入功率:24W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:35dB(A)	台	1	340.11	841.13	27.38	93.94	340.11	841.13	27.38	93.94	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								397.3175	1019.6945	28.66	118.0845	
清单项目综合单价											1563.75650000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004021	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-03，高档风量:680m3/h,中档风量:544m3/h，低档风量:325m3/h，额定供冷量:3.3KW,额定供热量:6.1KW,水流量:11.5L/S,水压降:20KPa,机外余压:12Pa,输入功率:30W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:41dB(A);	台	1	340.11	863.54	27.38	93.94	340.11	863.54	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1042.1045	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1586.16650000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004022	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-04，高档风量:850m3/h,中档风量:570m3/h，低档风量:358m3/h，额定供冷量:3.8KW,额定供热量:7.1KW,水流量:13.2L/S,水压降:21KPa,机外余压:12Pa,输入功率:44W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:43dB(A)	台	1	340.11	885.07	27.38	93.94	340.11	885.07	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1063.6345	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1607.69650000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004023	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 、直流无刷风机盘管FP-05，高档风量:1020m3/h，中档风量:732m3/h，低档风量:501m3/h，额定供冷量:4.8KW,额定供热量:8.9KW,水流量:16.8L/S,水压降:39KPa,机外余压:12Pa,输入功率:54W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:45dB(A)；	台	1	340.11	953.22	27.38	93.94	340.11	953.22	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1131.7845	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1675.84650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004024	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 、直流无刷风机盘管FP-06，高档风量:1360m3/h，中档风量:1033m3/h，低档风量:689m3/h，额定供冷量:6.7KW,额定供热量:12.3KW,水流量:23.4L/S,水压降:39KPa,机外余压:12Pa,输入功率:65W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:44dB(A)；	台	1	340.11	1199.53	27.38	93.94	340.11	1199.53	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1378.0945	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1922.15650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004025	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-07，高档风量:1700m3/h，中档风量:1255m3/h，低档风量:790m3/h，额定供冷量:7.4KW，额定供热量:14.1KW，水流量:25.8L/S，水压降:29.5KPa，机外余压:12Pa，输入功率:88W，工作压力:1.6MPa，噪音（高档）:47dB(A)；	台	1	340.11	1362.37	27.38	93.94	340.11	1362.37	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1540.9345	28.66	118.0845
清单项目综合单价											2084.99650000

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004026	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-08，高档风量:2040m3/h，中档风量:1545m3/h，低档风量:1040m3/h，额定供冷量:9.1KW，额定供热量:18.2KW，水流量:31.5L/S，水压降:39KPa，机外余压:12Pa，输入功率:114W，工作压力:1.6MPa，噪音（高档）:49dB(A)；	台	1	340.11	1632.86	27.38	93.94	340.11	1632.86	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1811.4245	28.66	118.0845
清单项目综合单价											2355.48650000

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11949.4	97528.99	724.19	3216.77	11949.4	97528.99	724.19	3216.77
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								12040.718	98051.976	724.19	3267.07
清单项目综合单价											114083.95400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3329.3216	1.3889	4624.09		
		技工人工费	元	4168.4384	1.3634	5683.25		
		高级技工人工费	元	1253.8678	1.3824	1733.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	969.08	379.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	594.75	223.03		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	261.36	78.41		

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11949.4	97528.99	724.19	3216.77	11949.4	97528.99	724.19	3216.77
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								12040.718	98051.976	724.19	3267.07
清单项目综合单价											114083.95400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3329.3216	1.3889	4624.09		
		技工人工费	元	4168.4384	1.3634	5683.25		
		高级技工人工费	元	1253.8678	1.3824	1733.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	969.08	379.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	594.75	223.03		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	261.36	78.41		

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000	台	1	5004.85	62024.58	478.74	1360.06	5004.85	62024.58	478.74	1360.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								5096.168	62547.566	478.74	1410.36
清单项目综合单价											69532.83400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1409.1146	1.3889	1957.12		
		技工人工费	元	1764.1964	1.3634	2405.31		
		高级技工人工费	元	530.7578	1.3824	733.72		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	1.19	9.38	11.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	2.39	7.47	17.85		
		其他材料费	元	0.528	0.885	0.47		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.251	969.08	243.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.183	252.16	46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.06	261.36	15.68		

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11949.4	62054.65	724.19	3216.77	11949.4	62054.65	724.19	3216.77
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								12040.718	62577.636	724.19	3267.07
清单项目综合单价											78609.61400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3329.3216	1.3889	4624.09		
		技工人工费	元	4168.4384	1.3634	5683.25		
		高级技工人工费	元	1253.8678	1.3824	1733.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	969.08	379.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	594.75	223.03		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	261.36	78.41		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701003012	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11949.4	62054.65	724.19	3216.77	11949.4	62054.65	724.19	3216.77
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								12040.718	62577.636	724.19	3267.07

清单项目综合单价 78609.61400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3329.3216	1.3889	4624.09		
		技工人工费	元	4168.4384	1.3634	5683.25		
		高级技工人工费	元	1253.8678	1.3824	1733.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	969.08	379.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	594.75	223.03		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	261.36	78.41		

项目编码	030701003013	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11949.4	97528.99	724.19	3216.77	11949.4	97528.99	724.19	3216.77
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								12040.718	98051.976	724.19	3267.07

清单项目综合单价 114083.95400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3329.3216	1.3889	4624.09		
		技工人工费	元	4168.4384	1.3634	5683.25		
		高级技工人工费	元	1253.8678	1.3824	1733.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	969.08	379.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	594.75	223.03		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	261.36	78.41		

项目编码	030701003014	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11949.4	97528.99	724.19	3216.77	11949.4	97528.99	724.19	3216.77
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								12040.718	98051.976	724.19	3267.07

清单项目综合单价 114083.95400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3329.3216	1.3889	4624.09		
		技工人工费	元	4168.4384	1.3634	5683.25		
		高级技工人工费	元	1253.8678	1.3824	1733.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	969.08	379.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	594.75	223.03		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	261.36	78.41		

项目编码	030701003015	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000	台	1	5004.85	68382.11	478.74	1360.06	5004.85	68382.11	478.74	1360.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								5096.168	68905.096	478.74	1410.36

清单项目综合单价 75890.36400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1409.1146	1.3889	1957.12		
		技工人工费	元	1764.1964	1.3634	2405.31		
		高级技工人工费	元	530.7578	1.3824	733.72		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	1.19	9.38	11.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	2.39	7.47	17.85		
		其他材料费	元	0.528	0.885	0.47		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.251	969.08	243.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.183	252.16	46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.06	261.36	15.68		

项目编码	030701003016	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	15484.81	182.28	210.27	744.38	15484.81	182.28	210.27

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								835.698	16007.796	182.28	260.57	
清单项目综合单价												17286.34400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	230.9596	1.3889		320.78		
		技工人工费				元	289.3084	1.3634		394.44		
		高级技工人工费				元	87.1318	1.3824		120.45		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	0.21	9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	0.42	7.47		3.14		
		其他材料费				元	0.258	0.885		0.23		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.098	252.16		24.71		
项目编码	030701003017	项目名称			空调器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000	台	1	5004.85	87926.94	478.74	1360.06	5004.85	87926.94	478.74	1360.06	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								5096.168	88449.926	478.74	1410.36	
清单项目综合单价												95435.19400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1409.1146	1.3889		1957.12		
		技工人工费				元	1764.1964	1.3634		2405.31		
		高级技工人工费				元	530.7578	1.3824		733.72		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	1.19	9.38		11.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	2.39	7.47		17.85		
		其他材料费				元	0.528	0.885		0.47		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.251	969.08		243.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.292	594.75		173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.183	252.16		46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.06	261.36		15.68		
项目编码	030701003018	项目名称			空调器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2322.85	57319.42	425.63	645.99	2322.85	57319.42	425.63	645.99	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								2414.168	57842.406	425.63	696.29	
清单项目综合单价												61378.49400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	667.4416	1.3889		927.01		
		技工人工费				元	835.7714	1.3634		1139.49		
		高级技工人工费				元	251.4748	1.3824		347.64		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	0.73	9.38		6.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	1.46	7.47		10.91		
		其他材料费				元	0.401	0.885		0.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.209	969.08		202.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.292	594.75		173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.196	252.16		49.42		
项目编码	030701003019	项目名称			空调器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000	台	1	5004.85	66288	478.74	1360.06	5004.85	66288	478.74	1360.06	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								5096.168	66810.986	478.74	1410.36	
清单项目综合单价												73796.25400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1409.1146	1.3889		1957.12		
		技工人工费				元	1764.1964	1.3634		2405.31		
		高级技工人工费				元	530.7578	1.3824		733.72		
	材料	棉纱				kg	1.19	9.38		11.16		
		煤油				kg	2.39	7.47		17.85		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		其他材料费				元	0.528	0.885		0.47		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.251	969.08		243.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.292	594.75		173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.183	252.16		46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30				台班	0.06	261.36		15.68		
项目编码	030701003020	项目名称			空调器			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000	台	1	5004.85	69825.47	478.74	1360.06	5004.85	69825.47	478.74	1360.06	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								5096.168	70348.456	478.74	1410.36	
清单项目综合单价												77333.72400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	1409.1146	1.3889		1957.12		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1764.1964	1.3634	2405.31		
		高级技工人工费	元	530.7578	1.3824	733.72		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	1.19	9.38	11.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	2.39	7.47	17.85		
		其他材料费	元	0.528	0.885	0.47		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.251	969.08	243.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.183	252.16	46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.06	261.36	15.68		

项目编码	030701003021	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-16	组合式空调机组 风量L(m3/h) 30000＜L≤40000	台	1	7066.35	95933.4	542.5	1910.63	7066.35	95933.4	542.5	1910.63
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								7157.668	96456.386	542.5	1960.93

清单项目综合单价							106117.48400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1979.1106	1.3889	2748.79		
		技工人工费	元	2477.9774	1.3634	3378.47		
		高级技工人工费	元	745.3588	1.3824	1030.38		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	1.6	9.38	15.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	3.2	7.47	23.9		
		其他材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.304	969.08	294.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.12	261.36	31.36		

项目编码	030701003022	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-16	组合式空调机组 风量L(m3/h) 30000＜L≤40000	台	1	7066.35	105967.33	542.5	1910.63	7066.35	105967.33	542.5	1910.63
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								7157.668	106490.316	542.5	1960.93

清单项目综合单价							116151.41400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1979.1106	1.3889	2748.79		
		技工人工费	元	2477.9774	1.3634	3378.47		
		高级技工人工费	元	745.3588	1.3824	1030.38		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	1.6	9.38	15.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	3.2	7.47	23.9		
		其他材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.304	969.08	294.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.12	261.36	31.36		

项目编码	030701003023	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000 ˜ 组合式全新风空调机组，冷量:62.4KW 新风量:6000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:3.7KW 电压:380V 运行重量:470kg	台	1	1356.85	21774.6	206.99	374.34	1356.85	21774.6	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1448.168	22297.586	206.99	424.64

清单项目综合单价							24377.38400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29		
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45		
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		

项目编码	030701003024	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000 ˜ 组合式全新风空调机组，冷量:124.8KW 新风量:8000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:638kg	台	1	1356.85	25758.38	206.99	374.34	1356.85	25758.38	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

小计					1448.168	26281.366	206.99	424.64
清单项目综合单价								28361.16400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889		556.29		
		技工人工费	元	501.2824	1.3634		683.45		
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824		208.4		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱	kg	0.41	9.38		3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油	kg	0.81	7.47		6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885		0.28		
		减振器	个	4	44.25		177		
	机械	电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16		49.42		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75		86.83		
项目编码	030701003025	项目名称	空调器		计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ˉ 分体式四面出风嵌入式FT2-5.0，制冷量:5000W，220V/50HZ制冷功率:1500W，室内噪声:≤40dB(A),内机尺寸(长*高*宽):840X840X200mm,外机尺寸(宽*高*深):911X596X378mm,能效等级1级,标配冷凝水提升泵,冷暖型	台	1	362.49	4963.36	0	96.3	362.49	4963.36	0	96.3
小计								362.49	4963.36	0	96.3

清单项目综合单价								5422.15000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.236	1.3889		139.22		
		技工人工费	元	125.491	1.3634		171.09		
		高级技工人工费	元	37.744	1.3824		52.18		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27		7.61		
	机械								
项目编码	030701003026	项目名称	空调器		计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装制冷量Q（kw）6<Q≤12 ˉ 分体式四面出风嵌入式FT2-7.2，制冷量:7200W，220V/50HZ制冷功率:2190W，室内噪声:≤45dB(A),内机尺寸(长*高*宽):840X840X200mm,外机尺寸(宽*高*深):958X660X402mm,能效等级1级,标配冷凝水提升泵,冷暖型	台	1	580.58	5765.91	0	154.32	580.58	5765.91	0	154.32
小计								580.58	5765.91	0	154.32

清单项目综合单价								6500.81000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.548	1.3889		222.99		
		技工人工费	元	201.007	1.3634		274.05		
		高级技工人工费	元	60.433	1.3824		83.54		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	1.656	8.27		13.7		
	机械								
项目编码	030701003027	项目名称	空调器		计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-32	分体式空调器安装制冷量Q（kw）6<Q≤12 ˉ 分体式四面出风嵌入式FT2-12，制冷量:12000W，380V/50HZ制冷功率:4650W，室内噪声:≤45dB(A),内机尺寸(长*高*宽):840X840X240mm,外机尺寸(宽*高*深):1020X820X427mm,能效等级1级,标配冷凝水提升泵,冷暖型	台	1	580.58	9164.14	0	154.32	580.58	9164.14	0	154.32
小计								580.58	9164.14	0	154.32

清单项目综合单价								9899.04000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.548	1.3889		222.99		
		技工人工费	元	201.007	1.3634		274.05		
		高级技工人工费	元	60.433	1.3824		83.54		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	1.656	8.27		13.7		
	机械								
项目编码	030701003028	项目名称	空调器		计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ˉ 分体式壁挂机FT-2.6，制冷量:2600W，220V/50HZ制冷功率:540W，室内噪声:≤30dB(A),内机尺寸(长*宽*高):882X316X215mm,外机尺寸(宽*深*高):857X555X328mm,能效等级1级,冷暖型	台	1	362.49	2220	0	96.3	362.49	2220	0	96.3
小计								362.49	2220	0	96.3

清单项目综合单价								2678.79000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	100.236	1.3889		139.22		
		技工人工费	元	125.491	1.3634		171.09		
		高级技工人工费	元	37.744	1.3824		52.18		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100	10套	0.92	8.27		7.61		
	机械								
项目编码	030701003029	项目名称	空调器		计量单位		台		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 分体式壁挂机FT-3.5，制冷量:3500W，220V/50HZ 制冷功率:750W，室内噪声:≤35dB(A)，内机尺寸(长*宽*高):882X316X215mm，外机尺寸(宽*深*高):857X555X328mm，能效等级1级，冷暖型	台	1	362.49	2573.98	0	96.3	362.49	2573.98	0	96.3
小计								362.49	2573.98	0	96.3
清单项目综合单价								3032.77000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	100.236		1.3889		139.22		
		技工人工费			元	125.491		1.3634		171.09		
		高级技工人工费			元	37.744		1.3824		52.18		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.92		8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030701003030	项目名称		空调器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 分体式壁挂机FT-5.0，制冷量:5000W，220V/50HZ 制冷功率:1240W，室内噪声:≤40dB(A)，内机尺寸(长*宽*高):1140X370X275mm，外机尺寸(宽*深*高):807X555X328mm，能效等级1级	台	1	362.49	3078.41	0	96.3	362.49	3078.41	0	96.3
小计								362.49	3078.41	0	96.3
清单项目综合单价								3537.20000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	100.236		1.3889		139.22		
		技工人工费			元	125.491		1.3634		171.09		
		高级技工人工费			元	37.744		1.3824		52.18		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.92		8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030701003031	项目名称		空调器				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-31	分体式空调器安装制冷量Q（kw）Q≤6 ~ 分体式壁挂机FT-7.2，制冷量:7200W，220V/50HZ 制冷功率:1960W，室内噪声:≤45dB(A)，内机尺寸(长*宽*高):1140X370X275mm，外机尺寸(宽*深*高):890X673X342mm，能效等级1级	台	1	362.49	4343.89	0	96.3	362.49	4343.89	0	96.3
小计								362.49	4343.89	0	96.3
清单项目综合单价								4802.68000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	100.236		1.3889		139.22		
		技工人工费			元	125.491		1.3634		171.09		
		高级技工人工费			元	37.744		1.3824		52.18		
	材料	精制螺形带帽螺栓 M12×100			10套	0.92		8.27		7.61		
	机械											
项目编码	030702001062	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 ~ 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009414	79.23	14.82	21.25	23.23	0.74587122	0.13951548	0.2000475	0.21868722
小计								98.69214249	47.10831234	31.18170637	30.69923325
清单项目综合单价								207.68139445			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.47498		1.3889		38.16		
		技工人工费			元	34.167953		1.3634		46.58		
		高级技工人工费			元	10.088329		1.3824		13.95		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm			kg	0.135142		3.211		0.43		
		扁钢 <59			kg	0.218189		4.4		0.96		
		角钢 <63			kg	2.542		3.37		8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm			m2	1.18		16.2		19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm			kg	0.007667		3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.001694		3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.009413		5.4		0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000406		1.86		0		
		钢丝刷			把	0.004338		2.45		0.01		
		橡胶密封条			m	1.934		0.79		1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000509		5.6		0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.2		0.51		0.1		
		弹簧垫圈 M2～10			10个	0.005208		0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30～50)			10套	0.5479		2.74		1.5		
		六角螺母 M6～10			10个	0.001217		1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套	0.003916		2.42		0.01		
		铁铆钉			kg	0.000144		3.82		0		
		弹簧夹			个	2.1131		4.42		9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	0.146635		7.42		1.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.031523		0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012053		0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.049165		6.51		0.32		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043381	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0018	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009413	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.465075	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000621	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038656	219.77	8.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031363	88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001063	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010514	79.23	14.82	21.25	23.23	0.83302422	0.15581748	0.2234225	0.24424022
小计								73.48541022	45.69907728	26.5912015	23.63193302
清单项目综合单价											169.40762202

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.504048	1.3889	28.48		
		技工人工费	元	25.439601	1.3634	34.68		
		高级技工人工费	元	7.468075	1.3824	10.32		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		扁钢 ＜59	kg	0.136172	4.4	0.6		
		角钢 ＜63	kg	2.066	3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007627	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001892	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010514	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000506	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005668	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001211	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004374	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.065857	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01199	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04338	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010514	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.439409	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000676	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018388	219.77	4.04		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013574	88.02	1.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001064	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017901	56.43	1.42	12.8	15.92	1.01015343	0.02541942	0.2291328	0.28498392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017901	27.85	6.44	6.4	8.15	0.49854285	0.11528244	0.1145664	0.14589315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48135789	0.09809748	0.1145664	0.14052285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017901	26.89	7.86	0	7.51	0.48135789	0.14070186	0	0.13443651
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	6.89	0	7.46	0.48135789	0.12333789	0	0.13354146
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009918	79.23	14.82	21.25	23.23	0.78580314	0.14698476	0.2107575	0.23039514
小计								55.47560509	55.23972085	14.2564501	18.46040703
清单项目综合单价											143.43218307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.450539	1.3889	21.46		
		技工人工费	元	19.201506	1.3634	26.18		
		高级技工人工费	元	5.669573	1.3824	7.84		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115176	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001785	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009918	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005417	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004126	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.024091	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012003	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03043	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02685	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009918	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528602	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000646	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.013671	219.77	3		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004868	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001065	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018881	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06545483	0.02681102	0.2416768	0.30058552
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018881	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52583585	0.12159364	0.1208384	0.15388015
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50771009	0.10346788	0.1208384	0.14821585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018881	26.89	7.86	0	7.51	0.50771009	0.14840466	0	0.14179631
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	6.89	0	7.46	0.50771009	0.13009009	0	0.14085226
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009813	79.23	14.82	21.25	23.23	0.77748399	0.14542866	0.20852625	0.22795599
小计								70.27165726	60.16820192	13.88116112	22.59572642
清单项目综合单价											166.91674672

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.553455	1.3889	27.16		
		技工人工费	元	24.314458	1.3634	33.15		
		高级技工人工费	元	7.205432	1.3824	9.96		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.112679	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007643	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001766	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009813	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005374	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004082	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.022579	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020579	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012015	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032096	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02832	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009813	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.541857	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000641	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.013268	219.77	2.92		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004567	88.02	0.4		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001066	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.00927	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7344621	0.1373814	0.1969875	0.2153421
小计								80.21121442	61.33538737	4.17026877	24.59038244
清单项目综合单价											170.30725300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.428931	1.3889	31.15		
		技工人工费	元	27.761668	1.3634	37.85		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	8.108199	1.3824	11.21		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.003179	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007644	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001668	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009269	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005143	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003856	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00102	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012017	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009269	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.48931	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000614	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006451	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000162	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001067	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˆ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.048301	56.43	1.42	12.8	15.92	2.72562543	0.06858742	0.6182528	0.76895192
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.048301	27.85	6.44	6.4	8.15	1.34518285	0.31105844	0.3091264	0.39365315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	5.48	6.4	7.85	1.29881389	0.26468948	0.3091264	0.37916285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.048301	26.89	7.86	0	7.51	1.29881389	0.37964586	0	0.36274051
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	6.89	0	7.46	1.29881389	0.33279389	0	0.36032546
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010912	79.23	14.82	21.25	23.23	0.86455776	0.16171584	0.23188	0.25348576
小计								76.04756003	74.2298969	4.18566687	24.13475999
清单项目综合单价											178.59788379

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.332864	1.3889	29.63		
		技工人工费	元	26.321595	1.3634	35.89		
		高级技工人工费	元	7.617233	1.3824	10.53		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003177	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007637	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001964	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010911	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005839	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004539	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0012	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052647	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012006	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08211	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07245	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010911	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.682027	0.885	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000696	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0065	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000178	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001068	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050601	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85541443	0.07185342	0.6476928	0.80556792
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050601	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40923785	0.32587044	0.3238464	0.41239815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36066089	0.27729348	0.3238464	0.39721785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050601	26.89	7.86	0	7.51	1.36066089	0.39772386	0	0.38001351
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	6.89	0	7.46	1.36066089	0.34864089	0	0.37748346
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011121	79.23	14.82	21.25	23.23	0.88111683	0.16481322	0.23632125	0.25834083
小计								79.7805041	75.70060128	4.24898812	25.20146206
清单项目综合单价											184.93155556
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.382651		1.3889	31.09		
		技工人工费			元	27.618583		1.3634	37.66		
		高级技工人工费			元	7.98376		1.3824	11.04		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008141		3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22	0.6		
		扁钢 <59			kg	0.003179		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	0.102		4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15	9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06	0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm			m2	1.138		36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007642		3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.002002		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01112		5.4	0.06		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.00759		2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6	0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005928		0.27	0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001213		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.004626		2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83	0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82	0.09		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.001223		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#			张	0.055154		0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012014		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.08602		6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0759		9.65	0.73		
		电			kW·h	0.0691		0.66	0.05		
		溶剂汽油			kg	0.010626		5.31	0.06		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33	0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50			个	0.01112		6.81	0.08		
		其他材料费			元	0.692216		0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001012		1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.000706		275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006507		219.77	1.43		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.00018		88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13	0.15		
项目编码	030702001069	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024461	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38033423	0.03473462	0.3131008	0.38941912
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024461	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68123885	0.15752884	0.1565504	0.19935715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65775629	0.13404628	0.1565504	0.19201885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024461	26.89	7.86	0	7.51	0.65775629	0.19226346	0	0.18370211
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	6.89	0	7.46	0.65775629	0.16853629	0	0.18247906
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27747264	0.05191494	0.08713554	0.08224668
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009875	79.23	14.82	21.25	23.23	0.78239625	0.1463475	0.20984375	0.22939625
小计								147.4627108	33.10637193	8.33118089	41.27161922
清单项目综合单价											230.17188288
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	40.931634		1.3889	56.85		
		技工人工费			元	51.050256		1.3634	69.6		
		高级技工人工费			元	15.197523		1.3824	21.01		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.293143		3.211	0.94		
		扁钢 <59			kg	0.003214		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	2.064		4.4	9.08		
		角钢 <60			kg	0.089		4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm			m2	1.138		16.2	18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007728		3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.001777		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.009874		5.4	0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000409		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.003669		2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.14		6.63	0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000513		5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005413		0.27	0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001227		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.004108		2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.85		1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.2		2.83	0.57		
		铁铆钉			kg	0.000145		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.001086		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0015		19.03	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0075		7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.026662		0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012149		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.041583		6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.036691		9.65	0.35		
		电			kW·h	0.0423		0.66	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.005137	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009874	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.267665	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000646	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013471	219.77	2.96		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001070	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03706	56.43	1.42	12.8	15.92	2.0912958	0.0526252	0.474368	0.5899952
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03706	27.85	6.44	6.4	8.15	1.032121	0.2386664	0.237184	0.302039
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03706	26.89	5.48	6.4	7.85	0.9965434	0.2030888	0.237184	0.290921
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03706	26.89	7.86	0	7.51	0.9965434	0.2912916	0	0.2783206
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03706	26.89	6.89	0	7.46	0.9965434	0.2553434	0	0.2764676
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000099	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26931168	0.05038803	0.08457273	0.07982766
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008191	79.23	14.82	21.25	23.23	0.64897293	0.12139062	0.17405875	0.19027693
	小计							122.7033316	39.32879405	7.22136748	34.95184799
	清单项目综合单价										204.20534113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.164687	1.3889	47.45		
		技工人工费	元	42.477016	1.3634	57.91		
		高级技工人工费	元	12.541551	1.3824	17.34		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.190139	3.211	0.61		
		扁钢 <59	kg	0.003121	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007505	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001474	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.00819	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000397	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005559	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000498	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.004664	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001191	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003407	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		铁铆钉	kg	0.000141	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.000901	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040395	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011798	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063002	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05559	9.65	0.54		
		电	kW·h	0.064	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007783	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		熟铁管箍 DN50	个	0.00819	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.30766	0.885	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000557	275.56	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012416	219.77	2.73		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00015	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001071	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03915	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2092345	0.055593	0.50112	0.623268
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03915	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0903275	0.252126	0.25056	0.3190725
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03915	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0527435	0.214542	0.25056	0.3073275
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03915	26.89	7.86	0	7.51	1.0527435	0.307719	0	0.2940165
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03915	26.89	6.89	0	7.46	1.0527435	0.2697435	0	0.292059
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27747264	0.05191494	0.08713554	0.08224668
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.0092	79.23	14.82	21.25	23.23	0.728916	0.136344	0.1955	0.213716
	小计							94.47018114	45.30398244	4.79487554	27.60670618
	清单项目综合单价										172.17574530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.363789	1.3889	36.62		
		技工人工费	元	32.693907	1.3634	44.57		
		高级技工人工费	元	9.604226	1.3824	13.28		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075143	3.211	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		扁钢 <59	kg	0.003214	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007727	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001656	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.0092	5.4	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		圆锥销 3×18	10个	0.000409	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005872	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000513	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005127	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001226	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003827	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000145	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.001012	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042672	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012148	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066553	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058724	9.65	0.57		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008221	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.0092	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.356089	0.885	0.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000612	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009451	219.77	2.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000162	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702003008	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˚ 不锈钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	3910.89	1037.09	1028.45	1160.25	391.089	103.709	102.845	116.025
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.035001	211.79	1729.13	0	142.5	7.41286179	60.52127913	0	4.9876425
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.006875	79.23	14.82	21.25	23.23	0.54470625	0.1018875	0.14609375	0.15970625
小计								399.3186	164.3830636	103.0765208	121.2529828
清单项目综合单价											788.03116717

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	41.893313	1.3889	58.19		
	人工	技工人工费	元	173.696364	1.3634	236.82		
		高级技工人工费	元	75.458112	1.3824	104.31		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.003166	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=0.5mm	m2	1.08	66.58	71.91		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007611	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001237	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.006874	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000403	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000505	5.6	0		
		白坚粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004123	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001208	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00286	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060936	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 Φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.000756	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011965	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.006874	6.81	0.05		
		其他材料费	元	5.088707	0.885	4.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000493	275.56	0.14		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000379	219.77	0.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000138	88.02	0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003009	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˚ 不锈钢板 δ=0.6mm	10m2	0.1	3910.89	1144.45	1028.45	1165.62	391.089	114.445	102.845	116.562
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.035001	211.79	1729.13	0	142.5	7.41286179	60.52127913	0	4.9876425
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.0101	79.23	14.82	21.25	23.23	0.800223	0.149682	0.214625	0.234623
小计								399.5741168	175.1668581	103.145052	121.8648995
清单项目综合单价											799.75092642

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	41.964185	1.3889	58.28		
	人工	技工人工费	元	173.785123	1.3634	236.94		
		高级技工人工费	元	75.484881	1.3824	104.35		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=0.6mm	m2	1.08	76.52	82.64		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007635	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001818	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.0101	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035001	1721.24	60.25		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		白坚粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005494	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004202	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060936	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001111	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012003	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.0101	6.81	0.07		
		其他材料费	元	5.089113	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000655	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000476	219.77	0.1		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00017	88.02	0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003010	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560	10m2	0.1	3910.89	1314.01	1028.45	1174.1	391.089	131.401	102.845	117.41
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.012989	79.23	14.82	21.25	23.23	1.02911847	0.19249698	0.27601625	0.30173447
小计								399.8055208	192.164453	103.2072975	122.7806748
清单项目综合单价											817.95794607

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.027421	1.3889	58.37		
		技工人工费	元	173.864319	1.3634	237.05		
		高级技工人工费	元	75.508766	1.3824	104.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=0.75mm	m2	1.08	92.22	99.6		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007637	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002338	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.012989	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006719	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005403	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001429	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012006	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.012989	6.81	0.09		
		其他材料费	元	5.089474	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000799	275.56	0.22		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000563	219.77	0.12		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000199	88.02	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003011	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560	10m2	0.1	3910.89	1464.88	1028.45	1181.64	391.089	146.488	102.845	118.164
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011169	79.23	14.82	21.25	23.23	0.88491987	0.16552458	0.23734125	0.25945587
小计								399.6613222	207.2244806	103.1686225	123.4923962
清单项目综合单价											833.54682147

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.987938	1.3889	58.32		
		技工人工费	元	173.81487	1.3634	236.98		
		高级技工人工费	元	75.493853	1.3824	104.36		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000142	3.211	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.003192	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.0mm	m2	1.08	106.19	114.69		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007675	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.00201	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011168	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000406	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.00051	5.6	0		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005954	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001218	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004646	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001229	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012066	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011168	6.81	0.08		
		其他材料费	元	5.08925	0.885	4.5		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000709	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000509	219.77	0.11		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		

工程量清单综合单价分析表

	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000181	88.02	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003012	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 ˊ 不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	3910.89	1895.05	1028.45	1203.15	391.089	189.505	102.845	120.315
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.017434	79.23	14.82	21.25	23.23	1.38129582	0.25837188	0.3704725	0.40499182
小计								400.1549778	250.3338189	103.3008995	125.7881258
清单项目综合单价								879.57782202			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.124264	1.3889	58.51		
		技工人工费	元	173.985603	1.3634	237.21		
		高级技工人工费	元	75.545346	1.3824	104.43		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.00014	3.211	0		
		扁钢 <59	kg	0.003156	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.2mm	m2	1.08	146.02	157.7		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007588	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.003138	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.017434	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.000401	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000504	5.6	0		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.008596	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001204	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.007252	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001918	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011929	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.017434	6.81	0.12		
		其他材料费	元	5.090025	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001021	275.56	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000695	219.77	0.15		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000243	88.02	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20<T≤25 ˊ	m3	1	1048.65	1485.52	0	351.77	1048.65	1485.52	0	351.77
小计								1048.65	1485.52	0	351.77
清单项目综合单价								2885.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.482	1.3889	297.89		
		技工人工费	元	442.281	1.3634	603.01		
		高级技工人工费	元	106.878	1.3824	147.75		
	材料	胶粘剂	kg	6.78	3.54	24		
		贴缝胶带 9m	卷	2.05	10.62	21.77		
		B1级铝箔面橡塑保温（风管）	m3	1.08	1330.97	1437.45		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械							

项目编码	030702001072	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˊ 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
小计								70.278	57.824	2.631	21.677
清单项目综合单价								152.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001073	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ~ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
小计								70.278	87.446	2.631	23.158
清单项目综合单价								183.51300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.4336		1.3889		26.99		
		技工人工费			元	24.331		1.3634		33.17		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824		10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008		3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22		0.6		
		扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15		9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm			m2	1.138		48.34		55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4		0.26		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33		0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64		0.09		
		其他材料费			元	0.6712		0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.77		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13		0.15		
项目编码	080707013017	项目名称		孔洞封堵				计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1.007295	21.22	0.95	0	5.67	21.3747999	0.95693025	0	5.71136265
小计								21.3747999	0.95693025	0	5.71136265
清单项目综合单价								28.04309280			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.902258		1.3889		5.42		
		技工人工费			元	8.674818		1.3634		11.83		
		高级技工人工费			元	2.987635		1.3824		4.13		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm			kg	0.050365		4.87		0.25		
		汽油 60#~70#			kg	0.100729		6.67		0.67		
		其他材料费			元	0.050365		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	081102004006	项目名称		开孔				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价								45.76720000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.16029		1.3889		34.95		
	材料	编织袋			条	2.25		0.66		1.49		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0148		1		0.01		
	机械											
项目编码	030702009011	项目名称		弯头导流叶片				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
小计								202.58	26.19	0	54.92
清单项目综合单价								283.69000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	56.06		1.3889		77.86		
		技工人工费			元	70.187		1.3634		95.69		
		高级技工人工费			元	20.998		1.3824		29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.14		22.31		25.43		
		铁铆钉 M4			kg	0.15		3.82		0.57		
		其他材料费			元	0.212		0.885		0.19		
	机械											
项目编码	030703019006	项目名称		柔性接口				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
小计								325.28	169.46	33.23	96.93
清单项目综合单价								624.90000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	89.85		1.3889		124.79		
		技工人工费			元	112.647		1.3634		153.58		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3824		46.91		
	材料	扁钢 <59			kg	8.32		4.4		36.61		
		角钢 <63			kg	18.33		3.37		61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.97		6.63		6.43		
		帆布			m2	1.15		12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54		48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.06		7.42		0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		219.77		31.65		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.018		88.02		1.58		
项目编码	030703011377	项目名称		铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	33.7	72.36	0	12.54	33.7	72.36	0	12.54
小计								33.7	72.36	0	12.54
清单项目综合单价								118.60000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	13.626	1.3634	18.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.17	6.63	1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.381	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011378	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200<C≤1600	个	1	39.52	89.56	0	14.94	39.52	89.56	0	14.94
小计								39.52	89.56	0	14.94

清单项目综合单价 144.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.764	1.3889	17.73		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703011379	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 百叶风口	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
小计								87.94	81.74	6.59	27.83

清单项目综合单价 204.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011380	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 百叶风口	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
小计								87.94	87.66	6.59	28.13

清单项目综合单价 210.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011381	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01
小计								113.9	107.89	6.59	36.01

清单项目综合单价 264.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011382	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34
小计								130.18	128.45	6.59	41.34

清单项目综合单价 306.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011383	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 -	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
小计								58.13	79.53	6.59	19.83

清单项目综合单价 164.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400	个	1	73.89	73.89		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011384	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
小计								87.94	140.86	6.59	30.79
清单项目综合单价											266.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金单层百叶风口600*600				个	1	133.01		133.01		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011385	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
小计								58.13	79.53	6.59	19.83
清单项目综合单价											164.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400				个	1	73.89		73.89		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011386	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	48.11	6.59	9.03	23.25	48.11	6.59	9.03
小计								23.25	48.11	6.59	9.03
清单项目综合单价											86.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口200*200				个	1	44.93		44.93		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011387	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	71.01	6.59	10.18	23.25	71.01	6.59	10.18
小计								23.25	71.01	6.59	10.18
清单项目综合单价											111.03000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口300*300				个	1	67.83		67.83		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011388	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	86.75	6.59	12.7	29.83	86.75	6.59	12.7
小计								29.83	86.75	6.59	12.7
清单项目综合单价											135.87000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口350*350				个	1	82.73		82.73		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011389	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	67.28	6.59	11.73	29.83	67.28	6.59	11.73
小计								29.83	67.28	6.59	11.73
清单项目综合单价											115.43000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口400*200				个	1	63.26		63.26		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011390	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	105.54	6.59	21.13	58.13	105.54	6.59	21.13
小计								58.13	105.54	6.59	21.13
清单项目综合单价											191.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口400*400		个	1	99.9	99.9		
		其他材料费		元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011391	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	125.01	6.59	22.11	58.13	125.01	6.59	22.11
小计								58.13	125.01	6.59	22.11
清单项目综合单价								211.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口450*450	个	1	119.37	119.37		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011392	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	148.99	6.59	31.19	87.94	148.99	6.59	31.19
小计								87.94	148.99	6.59	31.19
清单项目综合单价								274.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口500*500	个	1	141.14	141.14		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011393	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	199.38	6.59	33.71	87.94	199.38	6.59	33.71
小计								87.94	199.38	6.59	33.71
清单项目综合单价								327.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口600*600	个	1	191.53	191.53		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011394	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 换	个	1	58.13	114.71	6.59	21.59	58.13	114.71	6.59	21.59
小计								58.13	114.71	6.59	21.59
清单项目综合单价								201.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口600*300	个	1	109.07	109.07		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011395	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 换	个	1	87.94	130.66	6.59	30.28	87.94	130.66	6.59	30.28
小计								87.94	130.66	6.59	30.28
清单项目综合单价								255.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口700*300	个	1	122.81	122.81		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011396	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 换	个	1	87.94	144.41	6.59	30.96	87.94	144.41	6.59	30.96
小计								87.94	144.41	6.59	30.96
清单项目综合单价								269.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口800*300	个	1	136.56	136.56		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011397	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	158.15	6.59	31.65	87.94	158.15	6.59	31.65
小计								87.94	158.15	6.59	31.65

清单项目综合单价 284.33000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口900*300	个	1	150.3	150.3		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011398	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	201.88	6.59	40.71	113.9	201.88	6.59	40.71
小计								113.9	201.88	6.59	40.71

清单项目综合单价 363.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		铝合金双层百叶风口1200*300	个	1	191.53	191.53		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011399	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200＜C≤1600	个	1	39.52	108.96	0	15.91	39.52	108.96	0	15.91
小计								39.52	108.96	0	15.91

清单项目综合单价 164.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.764	1.3889	17.73		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.23	6.63	1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		方形散流器400*400	个	1	106.41	106.41		
		其他材料费	元	0.385	0.885	0.34		
	机械							

项目编码	030703021015	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1535.24	161.56	203.25	605.41	1535.24	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								626.589	1708.153	161.56	217.5

清单项目综合单价 2713.80200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021016	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1973.74	161.56	203.25	605.41	1973.74	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								626.589	2146.653	161.56	217.5

清单项目综合单价 3152.30200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021017	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	2299.07	161.56	203.25	605.41	2299.07	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								626.589	2471.983	161.56	217.5

清单项目综合单价 3477.63200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		
项目编码	030703021018	项目名称	静压箱		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3042.21	172.8	250.26	706.46	3042.21	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								727.639	3215.123	172.8	264.51
清单项目综合单价											4380.07200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021019	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3211.96	172.8	250.26	706.46	3211.96	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								727.639	3384.873	172.8	264.51
清单项目综合单价											4549.82200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021020	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	4230.41	172.8	250.26	706.46	4230.41	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								727.639	4403.323	172.8	264.51
清单项目综合单价											5568.27200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021021	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	861.55	105.36	173.26	551.68	861.55	105.36	173.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
小计								572.859	1034.463	105.36	187.51
清单项目综合单价											1900.19200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	158.3943	1.3889	219.99		
		技工人工费	元	198.3142	1.3634	270.38		
		高级技工人工费	元	59.6709	1.3824	82.49		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	4.417	0.885	3.91		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703001133	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								229.4695	380.7365	0	79.765
清单项目综合单价											689.97100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀1000*320	个	1	278.74	278.74		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001134	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 "	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
小计								229.4695	419.8065	0	81.715	
清单项目综合单价											730.99100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1000*400				个	1	317.81		317.81		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001135	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	382.19	0	77.03	218.88	382.19	0	77.03	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 "	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
小计								229.4695	468.6465	0	84.155	
清单项目综合单价											782.27100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1250*400				个	1	366.65		366.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001136	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 "	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
小计								229.4695	631.9765	0	92.325	
清单项目综合单价											953.77100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1250*500				个	1	529.98		529.98		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001137	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400	个	1	317.38	535.86	0	110.78	317.38	535.86	0	110.78	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 "	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
小计								327.9695	622.3165	0	117.905	
清单项目综合单价											1068.19100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	105.44115	1.3889		146.45		
		技工人工费				元	132.0191	1.3634		179.99		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		70℃防火阀1250*630				个	1	507.04		507.04		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001138	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600<C≤5400	个	1	317.38	541.97	0	111.08	317.38	541.97	0	111.08	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 "	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
小计								327.9695	628.4265	0	118.205	
清单项目综合单价											1074.60100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	105.44115	1.3889		146.45		
		技工人工费				元	132.0191	1.3634		179.99		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		70℃防火阀1600*500				个	1	513.15		513.15		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001139	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	158.13	0	24.72	63.55	158.13	0	24.72	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 "	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	

工程量清单综合单价分析表

小计						74.1395	244.5865	0	31.845	
清单项目综合单价										350.57100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀320*200		个	1	153.73		153.73		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001140	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计						74.1395	252.4065	0	32.235	
清单项目综合单价										358.78100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀320*250		个	1	161.55		161.55		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001141	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计						74.1395	252.4065	0	32.235	
清单项目综合单价										358.78100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀400*200		个	1	161.55		161.55		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001142	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	177.12	0	29.54	78.17	177.12	0	29.54
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计						88.7595	263.5765	0	36.665	
清单项目综合单价										389.00100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.17715	1.3889		39.14		
		技工人工费		元	35.2801	1.3634		48.1		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73		2.16		
		70℃防火阀400*250		个	1	171.31		171.31		
		其他材料费		元	1.916	0.885		1.7		
	机械									
项目编码	030703001143	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计						108.3095	297.6065	0	43.535	
清单项目综合单价										449.45100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	34.49015	1.3889		47.9		
		技工人工费		元	43.1831	1.3634		58.88		
		高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83		4.71		
		70℃防火阀500*320		个	1	200.61		200.61		
		其他材料费		元	2.197	0.885		1.94		
	机械									
项目编码	030703001144	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	209.93	0	36.35	97.72	209.93	0	36.35
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计						108.3095	296.3865	0	43.475	
清单项目综合单价										448.17100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*250	个	1	199.39	199.39		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001145	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	231.47	0	37.43	97.72	231.47	0	37.43
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								108.3095	317.9265	0	44.555

清单项目综合单价 470.79100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*320	个	1	220.93	220.93		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001146	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								108.3095	342.5365	0	45.785

清单项目综合单价 496.63100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		70℃防火阀630*400	个	1	245.54	245.54		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001147	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								229.4695	380.7365	0	79.765

清单项目综合单价 689.97100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀800*400	个	1	278.74	278.74		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001148	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								229.4695	419.8065	0	81.715

清单项目综合单价 730.99100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀800*500	个	1	317.81	317.81		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001149	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	292.97	0	28.49	52.3	292.97	0	28.49
小计								52.3	292.97	0	28.49

清单项目综合单价 373.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		电动风量调节阀DN300	个	1	289.52	289.52		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							
项目编码	030703001150	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	298.53	0	32.35	65.86	298.53	0	32.35
小计								65.86	298.53	0	32.35
清单项目综合单价								396.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		电动风量调节阀400*250	个	1	294.26	294.26		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							
项目编码	030703001151	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	311.77	0	33.01	65.86	311.77	0	33.01
小计								65.86	311.77	0	33.01
清单项目综合单价								410.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
		技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		电动风量调节阀400*320	个	1	307.5	307.5		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							
项目编码	030703001152	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	331.65	0	32.07	58.5	331.65	0	32.07
小计								58.5	331.65	0	32.07
清单项目综合单价								422.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		电动风量调节阀500*320	个	1	322.64	322.64		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							
项目编码	030703001153	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
小计								58.5	195.06	0	25.24
清单项目综合单价								278.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀1000*320	个	1	186.05	186.05		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							
项目编码	030703001154	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19
小计								58.5	234.13	0	27.19
清单项目综合单价								319.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀1000*400	个	1	225.12	225.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							
项目编码	030703001155	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	287.25	0	40	96.85	287.25	0	40
小计								96.85	287.25	0	40
清单项目综合单价								424.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		风量调节阀1000*500	个	1	273.96	273.96		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001156	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	348.29	0	43.05	96.85	348.29	0	43.05
小计								96.85	348.29	0	43.05
清单项目综合单价								488.19000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.287		1.3889		43.45		
		技工人工费			元	39.167		1.3634		53.4		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.43		6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		风量调节阀1250*500			个	1		335		335		
		其他材料费			元	3.154		0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001157	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	427.64	0	47.01	96.85	427.64	0	47.01
小计								96.85	427.64	0	47.01
清单项目综合单价								571.50000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.287		1.3889		43.45		
		技工人工费			元	39.167		1.3634		53.4		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.43		6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		风量调节阀1250*630			个	1		414.35		414.35		
		其他材料费			元	3.154		0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001158	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.48	440.56	0	42.53	77.48	440.56	0	42.53
小计								77.48	440.56	0	42.53
清单项目综合单价								560.57000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.025		1.3889		34.76		
		技工人工费			元	31.335		1.3634		42.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.69		6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.64		2.83		10.3		
		风量调节阀1600*500			个	1		420.46		420.46		
		其他材料费			元	5.908		0.885		5.23		
	机械											
项目编码	030703001159	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-32	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 4000< C≤5200	个	1	77.48	674.96	0	54.25	77.48	674.96	0	54.25
小计								77.48	674.96	0	54.25
清单项目综合单价								806.69000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.025		1.3889		34.76		
		技工人工费			元	31.335		1.3634		42.72		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.69		6.63		4.57		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.64		2.83		10.3		
		风量调节阀1600*800			个	1		654.86		654.86		
		其他材料费			元	5.908		0.885		5.23		
	机械											
项目编码	030703001160	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	52.77	0	16.48	52.3	52.77	0	16.48
小计								52.3	52.77	0	16.48
清单项目综合单价								121.55000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		风量调节阀DN200			个	1		49.32		49.32		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001161	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	52.77	0	16.48	52.3	52.77	0	16.48
小计								52.3	52.77	0	16.48
清单项目综合单价								121.55000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		风量调节阀200*200			个	1		49.32		49.32		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001162	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	64.49	0	17.06	52.3	64.49	0	17.06

工程量清单综合单价分析表

小计							52.3	64.49	0	17.06		
清单项目综合单价												133.85000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89	1.3889		23.46			
		技工人工费			元	21.151	1.3634		28.84			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985	1.73		1.7			
		风量调节阀320*200			个	1	61.04		61.04			
		其他材料费			元	0.781	0.885		0.69			
	机械											
项目编码	030703001163	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	72.31	0	17.46	52.3	72.31	0	17.46
小计								52.3	72.31	0	17.46
清单项目综合单价											142.07000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89	1.3889		23.46			
		技工人工费			元	21.151	1.3634		28.84			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985	1.73		1.7			
		风量调节阀320*250			个	1	68.86		68.86			
		其他材料费			元	0.781	0.885		0.69			
	机械											
项目编码	030703001164	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	72.31	0	17.46	52.3	72.31	0	17.46
小计								52.3	72.31	0	17.46
清单项目综合单价											142.07000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89	1.3889		23.46			
		技工人工费			元	21.151	1.3634		28.84			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985	1.73		1.7			
		风量调节阀400*200			个	1	68.86		68.86			
		其他材料费			元	0.781	0.885		0.69			
	机械											
项目编码	030703001165	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	82.89	0	21.57	65.86	82.89	0	21.57
小计								65.86	82.89	0	21.57
清单项目综合单价											170.32000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276	1.3889		29.55			
		技工人工费			元	26.629	1.3634		36.31			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248	1.73		2.16			
		风量调节阀400*250			个	1	78.62		78.62			
		其他材料费			元	1.186	0.885		1.05			
	机械											
项目编码	030703001166	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	82.89	0	21.57	65.86	82.89	0	21.57
小计								65.86	82.89	0	21.57
清单项目综合单价											170.32000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276	1.3889		29.55			
		技工人工费			元	26.629	1.3634		36.31			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248	1.73		2.16			
		风量调节阀500*200			个	1	78.62		78.62			
		其他材料费			元	1.186	0.885		1.05			
	机械											
项目编码	030703001167	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	95.1	0	22.18	65.86	95.1	0	22.18
小计								65.86	95.1	0	22.18
清单项目综合单价											183.14000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276	1.3889		29.55			
		技工人工费			元	26.629	1.3634		36.31			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16	6.63		1.06			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248	1.73		2.16			
		风量调节阀500*250			个	1	90.83		90.83			
		其他材料费			元	1.186	0.885		1.05			
	机械											
项目编码	030703001168	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	116.93	0	21.33	58.5	116.93	0	21.33
小计								58.5	116.93	0	21.33
清单项目综合单价											196.76000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899	1.3889		26.25			
		技工人工费			元	23.652	1.3634		32.25			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32	6.63		2.12			

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀500*320	个	1	107.92	107.92		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001169	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	115.71	0	21.27	58.5	115.71	0	21.27
小计								58.5	115.71	0	21.27
清单项目综合单价								195.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀630*250	个	1	106.7	106.7		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001170	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	137.25	0	22.35	58.5	137.25	0	22.35
小计								58.5	137.25	0	22.35
清单项目综合单价								218.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀630*320	个	1	128.24	128.24		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001171	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
小计								58.5	195.06	0	25.24
清单项目综合单价								278.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀800*400	个	1	186.05	186.05		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001172	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19
小计								58.5	234.13	0	27.19
清单项目综合单价								319.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		风量调节阀800*500	个	1	225.12	225.12		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030702009012	项目名称	不锈钢防盗网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 " 不锈钢防盗网	m2	1	168.84	179.01	1.76	53.76	168.84	179.01	1.76	53.76
小计								168.84	179.01	1.76	53.76
清单项目综合单价								403.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		技工人工费	元	58.44	1.3634	79.68		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	20	0.8	16		
		不锈钢防盗网	m2	1.06	66.37	70.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#~70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

项目编码	030109001001	项目名称	空调水泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3	台	1	686.81	74.04	73.06	190.67	686.81	74.04	73.06	190.67
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 "	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								918.406	1297.172	73.06	313.07
清单项目综合单价								2601.70800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	141.5972	1.3889	196.66		
		技工人工费	元	371.5178	1.3634	506.53		
		高级技工人工费	元	155.6266	1.3824	215.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.27	0.65		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.8	4.87	8.77		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	1.2	5.84	7.01		
		砂	m3	0.055	126.21	6.94		
		碎石	m3	0.062	209.71	13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	38.5	0.358	13.78		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.56	7.47	4.18		
		机油 5#～7#	kg	0.41	9.91	4.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.16	6.67	1.07		
		黄油 钙基酯	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	0.133	17.33	2.3		
		乙炔气	m3	0.045	13.01	0.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.25	12.56	3.14		
		其他材料费	元	2.55	0.885	2.26		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	576.53	57.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.13	15.41		

项目编码	030109001002	项目名称	空调水泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3＜P≤5.5	台	1	859.63	108.94	73.06	238.14	859.63	108.94	73.06	238.14
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								1091.226	1332.072	73.06	360.54
清单项目综合单价											2856.89800000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	161.1152	1.3889	223.77		
		技工人工费	元	444.8398	1.3634	606.49		
		高级技工人工费	元	188.7146	1.3824	260.88		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.3	3.27	0.98		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.032	4.87	9.9		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.126	7.4	0.93		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.04	5.84	11.91		
		砂	m3	0.088	126.21	11.11		
		碎石	m3	0.096	209.71	20.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	50.75	0.358	18.17		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	0.788	7.47	5.89		
		机油 5#～7#	kg	0.606	9.91	6.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.204	6.67	1.36		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
		其他材料费	元	3.48	0.885	3.08		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	576.53	57.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.13	15.41		

项目编码	030109001003	项目名称	空调水泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-3	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 5.5＜P≤11	台	1	1152.07	156.06	130.72	322.01	1152.07	156.06	130.72	322.01
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								1383.666	1379.192	130.72	444.41
清单项目综合单价											3337.98800000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	194.1502	1.3889	269.66		
		技工人工费	元	568.9168	1.3634	775.66		
		高级技工人工费	元	244.6966	1.3824	338.27		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.87	3.9		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27	1.31		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.189	7.4	1.4		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.116	126.21	14.64		
		碎石	m3	0.127	209.71	26.63		
		普通水泥 42.5(R)	kg	66.12	0.358	23.67		
		木板	m3	0.009	1529.2	13.76		
		铅油	kg	0.3	8.23	2.47		
		煤油	kg	0.945	7.47	7.06		
		机油 5#～7#	kg	0.859	9.91	8.51		
		汽油 60#～70#	kg	0.306	6.67	2.04		
		黄油 钙基酯	kg	0.556	9.91	5.51		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.35	12.56	4.4		
		其他材料费	元	4.7	0.885	4.16		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.13	15.41		

项目编码	030109001004	项目名称	空调水泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-4	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 11＜P≤22	台	1	1838.87	189.07	203.79	510.62	1838.87	189.07	203.79	510.62
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								2070.466	1412.202	203.79	633.02
清单项目综合单价											4319.47800000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	271.7382	1.3889	377.42		
		技工人工费	元	860.3238	1.3634	1172.97		
		高级技工人工费	元	376.1686	1.3824	520.02		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.87	3.9		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27	1.31		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		

工程量清单综合单价分析表

		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.146	126.21	18.43		
		碎石	m3	0.159	209.71	33.34		
		普通水泥 42.5(R)	kg	83.375	0.358	29.85		
	材料	木板	m3	0.011	1529.2	16.82		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		煤油	kg	1.26	7.47	9.41		
		机油 5#～7#	kg	1.091	9.91	10.81		
		汽油 60#～70#	kg	0.408	6.67	2.72		
		黄油 钙基酯	kg	0.707	9.91	7.01		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		其他材料费	元	5.65	0.885	5		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		

项目编码	030109001005	项目名称	空调水泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-5	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 22<P≤45	台	1	2270.91	277.65	276.85	634.59	2270.91	277.65	276.85	634.59
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								2502.506	1500.782	276.85	756.99
清单项目综合单价											5037.12800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	320.5422	1.3889	445.2		
	人工	技工人工费	元	1043.6308	1.3634	1422.89		
		高级技工人工费	元	458.8736	1.3824	634.35		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.2	4.87	5.84		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.45	3.27	1.47		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.357	7.4	2.64		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.08	5.84	23.83		
		砂	m3	0.221	126.21	27.89		
		碎石	m3	0.242	209.71	50.75		
		普通水泥 42.5(R)	kg	126.295	0.358	45.21		
	材料	木板	m3	0.019	1529.2	29.05		
		铅油	kg	0.5	8.23	4.12		
		煤油	kg	1.89	7.47	14.12		
		机油 5#～7#	kg	1.364	9.91	13.52		
		汽油 60#～70#	kg	0.51	6.67	3.4		
		黄油 钙基酯	kg	0.909	9.91	9.01		
		氧气(工业用)	m3	0.408	17.33	7.07		
		乙炔气	m3	0.136	13.01	1.77		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.94	12.56	11.81		
		其他材料费	元	7.79	0.885	6.89		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.4	576.53	230.61		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3	154.13	46.24		

项目编码	030109001006	项目名称	空调水泵	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-4	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 11<P≤22	台	1	1838.87	189.07	203.79	510.62	1838.87	189.07	203.79	510.62
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								2070.466	1412.202	203.79	633.02
清单项目综合单价											4319.47800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	271.7382	1.3889	377.42		
	人工	技工人工费	元	860.3238	1.3634	1172.97		
		高级技工人工费	元	376.1686	1.3824	520.02		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.8	4.87	3.9		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27	1.31		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.048	4.87	14.84		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.242	7.4	1.79		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.06	5.84	17.87		
		砂	m3	0.146	126.21	18.43		
		碎石	m3	0.159	209.71	33.34		
		普通水泥 42.5(R)	kg	83.375	0.358	29.85		
	材料	木板	m3	0.011	1529.2	16.82		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		煤油	kg	1.26	7.47	9.41		
		机油 5#～7#	kg	1.091	9.91	10.81		
		汽油 60#～70#	kg	0.408	6.67	2.72		
		黄油 钙基酯	kg	0.707	9.91	7.01		
		氧气(工业用)	m3	0.204	17.33	3.54		
		乙炔气	m3	0.068	13.01	0.88		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		其他材料费	元	5.65	0.885	5		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		

项目编码	030112001001	项目名称	冷水机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030105-24	离心式冷水机组安装 设备重量W(t) 1<W≤2 ` 磁悬浮变频离心式热泵机组CH-B1-01`02（仅计安装费）	台	1	4311.88	25.67	85.66	1148.42	4311.88	25.67	85.66	1148.42
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 `	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
小计								4445.556	894.482	85.66	1227.22
清单项目综合单价											6652.91800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	569.6512	1.3889	791.19		
	人工	技工人工费	元	1985.0408	1.3634	2706.4		
		高级技工人工费	元	685.7226	1.3824	947.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通钢板 0#～3# δ=0.5mm～0.65mm	kg	2	4.02	8.04		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		机油 5#～7#	kg	0.1	9.91	0.99		
		黄油 钙基酯	kg	0.1	9.91	0.99		
		氧气(工业用)	m3	0.3	17.33	5.2		
		乙炔气	m3	0.1	13.01	1.3		
		其他材料费	元	5.06	0.885	4.48		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.07	969.08	67.84		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.1	178.2	17.82		

项目编码	030112001002	项目名称	冷水机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030105-24	离心式冷水机组安装 设备重量W(t) 1<W≤2 ˚ 磁悬浮变频离心式热泵机组CH-B1-03（仅计安装费）	台	1	4311.88	25.67	85.66	1148.42	4311.88	25.67	85.66	1148.42
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
小计								4445.556	894.482	85.66	1227.22
清单项目综合单价											6652.91800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	569.6512	1.3889	791.19		
		技工人工费	元	1985.0408	1.3634	2706.4		
		高级技工人工费	元	685.7226	1.3824	947.94		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=0.5mm～0.65mm	kg	2	4.02	8.04		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.15	7.4	1.11		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		机油 5#～7#	kg	0.1	9.91	0.99		
		黄油 钙基酯	kg	0.1	9.91	0.99		
		氧气(工业用)	m3	0.3	17.33	5.2		
		乙炔气	m3	0.1	13.01	1.3		
		其他材料费	元	5.06	0.885	4.48		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.07	969.08	67.84		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.1	178.2	17.82		

项目编码	030112006001	项目名称	冷却塔	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030105-143	玻璃钢冷却塔设备处理水量(m3/h以内) 1000	台	1	7257.81	1433.43	2842.14	2195.34	7257.81	1433.43	2842.14	2195.34
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
小计								7391.486	2302.242	2842.14	2274.14
清单项目综合单价											14810.00800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	893.7522	1.3889	1241.33		
		技工人工费	元	3907.8338	1.3634	5327.94		
		高级技工人工费	元	594.7566	1.3824	822.19		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	7.4	4.87	36.04		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	4	3.27	13.08		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	3	5.52	16.56		
		草袋	个	5	1.33	6.65		
		平垫铁 0#～3#钢 3#	kg	16.016	4.87	78		
		铁钉 5#	kg	0.04	2.65	0.11		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.63	7.4	4.66		
		铁砂布 0#-2#	张	28	0.66	18.48		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 3#	kg	11.43	5.84	66.75		
		砂	m3	0.24	126.21	30.29		
		碎石	m3	0.26	209.71	54.52		
		普通水泥 42.5(R)	kg	159.5	0.358	57.1		
		木板	m3	0.025	1529.2	38.23		
		道木	m3	0.062	840.71	52.12		
		白漆	kg	1.5	11.15	16.73		
		煤油	kg	22	7.47	164.34		
		机油 5#～7#	kg	0.502	9.91	4.97		
		汽油 60#～70#	kg	6.9	6.67	46.02		
		黄油 钙基酯	kg	0.646	9.91	6.4		
		水	m3	6.2	4.62	28.64		
		其他材料费	元	688.09	0.885	608.96		
		减振器	个	4	44.25	177		
		405号树脂胶	kg	8	10.62	84.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=12	台班	0.5	1121.95	560.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=25	台班	0.5	1504.46	752.23		
		自卸汽车 装载质量M（t） M=8	台班	1	821.5	821.5		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	2.33	270.54	630.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.5	154.13	77.07		

项目编码	030226003001	项目名称	换热器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-44	板式换热器安装 重量W(t) W≤1.0 ˚ 板式换热机组HXU-B1-01	台	1	917.35	95548.12	1073.01	340.2	917.35	95548.12	1073.01	340.2
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								1148.946	96771.252	1073.01	462.6
清单项目综合单价											99455.80800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	225.3102	1.3889	312.93		
		技工人工费	元	450.1688	1.3634	613.76		
		高级技工人工费	元	160.7236	1.3824	222.18		
	材料	型钢	kg	8	3.9	31.2		
		普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～20.0mm	kg	54.6	3.351	182.96		
		黑铅粉	kg	0.23	3.43	0.79		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		石棉橡胶板 δ=1.0mm～6.0mm	kg	1.5	3.98	5.97		
		平垫铁(综合)	kg	8	4.87	38.96		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		精制六角带帽螺栓 M12×14～757	10套	0.4	7.43	2.97		
		斜垫铁(综合)	kg	4	4.42	17.68		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1.22	6.15	7.5		
		枕木 250×200×2500	根	0.06	151.33	9.08		

工程量清单综合单价分析表

		机油 5#～7#	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	4.83	17.33	83.7		
		乙炔气	kg	1.93	14.64	28.26		
		其他材料费	元	6.05	0.885	5.35		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.952	261.36	248.81		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.952	228.55	217.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.476	181.68	86.48		
		焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.238	234.61	55.84		

项目编码	030112003001	项目名称	热泵机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-21	地源(水源、气源)热泵机组 设备重量W(t) W≤1 ˇ 除湿热泵机组，除湿量为210Kg/h，制冷量:315KW，送风量:42000m3/h,回风量:42000m3/h	组	1	1576.87	395390.44	383.41	452.03	1576.87	395390.44	383.41	452.03
030903-414	减振器安装	个	1	12.24	44.29	0	5.45	12.24	44.29	0	5.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								1631.468	395780.556	383.41	485.98
清单项目综合单价											398281.41400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	237.5876	1.3889	329.99		
		技工人工费	元	773.5744	1.3634	1054.69		
		高级技工人工费	元	178.5168	1.3824	246.78		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.6	4.87	7.79		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.86	15.93	29.63		
		平垫铁(综合)	kg	5.08	4.87	24.74		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		斜垫铁(综合)	kg	5.1	4.42	22.54		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.41	5.6	2.3		
		板枋材	m3	0.009	1685.84	15.17		
		道木	m3	0.01	840.71	8.41		
		煤油	kg	1.73	7.47	12.92		
		汽油(综合)	kg	0.153	9.26	1.42		
		机油	kg	0.98	10.62	10.41		
		黄油钙基脂	kg	0.41	9.91	4.06		
		氧气	m3	0.36	6.19	2.23		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		其他材料费	元	4.23	0.885	3.74		
		减振器	个	1	44.25	44.25		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.4	594.75	237.9		
		吊装机(综合)	台班	0.171	683.03	116.8		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.158	181.68	28.71		

项目编码	030226002001	项目名称	定压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˇ 定压装置(自带真空脱气机)F&E-B1-01，水量:6(m3/h),扬程:50(M)	套	1	2222.3	24371.04	410.23	622.07	2222.3	24371.04	410.23	622.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								2453.896	25594.172	410.23	744.47
清单项目综合单价											29202.76800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	377.5972	1.3889	524.44		
		技工人工费	元	1143.5808	1.3634	1559.16		
		高级技工人工费	元	267.8086	1.3824	370.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.56	4.87	2.73		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.45	15.93	23.1		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.12	6.5		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.26	2.78		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		其他材料费	元	3.17	0.885	2.81		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.37	594.75	220.06		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.03	170.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	167.34	19.41		

项目编码	030226002002	项目名称	定压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˇ 定压装置(自带真空脱气机)F&E-B1-02，水量:1(m3/h),扬程:15(M)	套	1	2222.3	20949.22	410.23	622.07	2222.3	20949.22	410.23	622.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.4	211.79	1729.13	0	142.5	84.716	691.652	0	57
030903-414	减振器安装	个	12	12.24	44.29	0	5.45	146.88	531.48	0	65.4
小计								2453.896	22172.352	410.23	744.47
清单项目综合单价											25780.94800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	377.5972	1.3889	524.44		
		技工人工费	元	1143.5808	1.3634	1559.16		
		高级技工人工费	元	267.8086	1.3824	370.22		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.56	4.87	2.73		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		设备支架CG327	100kg	0.4	1721.24	688.5		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.45	15.93	23.1		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.12	6.5		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.6964	4.53	3.15		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.26	2.78		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		其他材料费	元	3.17	0.885	2.81		
		减振器	个	12	44.25	531		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.37	594.75	220.06		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.03	170.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	167.34	19.41		

项目编码	030226002003	项目名称	定压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-1	变频给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˆ 定压装置(自带真空脱气机)F&E-B1-03，水量:1(m3/h),扬程:20(M)	套	1	2222.3	20949.22	410.23	622.07	2222.3	20949.22	410.23	622.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								2313.618	21472.206	410.23	672.37
清单项目综合单价											24868.42400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	338.8286	1.3889	470.6		
		技工人工费	元	1095.0604	1.3634	1493.01		
		高级技工人工费	元	253.1748	1.3824	349.99		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.56	4.87	2.73		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.45	15.93	23.1		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.34	19.12	6.5		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.26	2.78		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		其他材料费	元	2.77	0.885	2.45		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.37	594.75	220.06		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.03	170.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	167.34	19.41		

项目编码	030211001001	项目名称	补水箱	计量单位	m³

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-1	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) V≤3	台	0.595239	527.44	8090	104.08	551.51	313.9528582	4815.48351	61.95247512	328.2802609
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.3	211.79	1729.13	0	142.5	63.537	518.739	0	42.75
030903-414	减振器安装	个	4.166667	12.24	44.29	0	5.45	51.00000408	184.541681	0	22.70833515
小计								428.4898622	5518.764191	61.95247512	393.738596
清单项目综合单价											6402.94512483

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.39509	1.3889	107.49		
		技工人工费	元	206.928743	1.3634	282.13		
		高级技工人工费	元	28.098629	1.3824	38.84		
	材料	减振器	个	4.166667	44.25	184.38		
		设备支架CG327	100kg	0.3	1721.24	516.37		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.196429	0.3	0.36		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.5223	4.53	2.37		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.11131	5.6	0.62		
		垫铁	kg	2.102381	2.79	5.87		
		道木	m3	0.008929	840.71	7.51		
		氧气	m3	0.107143	6.19	0.66		
		乙炔气	kg	0.035714	14.64	0.52		
		其他材料费	元	0.732143	0.885	0.65		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.079762	683.03	54.48		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.044643	167.34	7.47		

项目编码	031005008001	项目名称	全自动软水设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-83	集（分）水器安装 设备重量W(kg) W≤1200 ˆ 全自动软水设备WD-B1-01，处理水量:6m3/h,额定电压:220(V),输入功率:40(W),工作压力:1(MPa),树脂装填量:1100(kg),外型尺寸LxWxH:2000x1000x2000(mm),备注:双罐双阀型	台	1	1411.46	12010.63	388.04	401.46	1411.46	12010.63	388.04	401.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.3	211.79	1729.13	0	142.5	63.537	518.739	0	42.75
小计								1523.957	12706.529	388.04	466.01
清单项目综合单价											15084.53600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	421.3929	1.3889	585.27		
		技工人工费	元	527.5716	1.3634	719.29		
		高级技工人工费	元	158.6857	1.3824	219.37		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.3	1721.24	516.37		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.5223	4.53	2.37		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.31	969.08	300.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.13	594.75	77.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.06	171.87	10.31		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031005008002	项目名称	加药装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-83	集（分）水器安装 设备重量W(kg) W≤1200 空调冷水加药装置JY-1，处理水量:600m3/h,额定电压:220(V),输入功率:≤400(W),工作压力:1.6(MPa),树脂装填量:0.2(kg),外型尺寸LxWxH:1420*740*1650(mm)	台	1	1411.46	13456.06	388.04	401.46	1411.46	13456.06	388.04	401.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								1502.778	13979.046	388.04	451.76
清单项目综合单价											16321.62400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	415.5366	1.3889	577.14		
		技工人工费	元	520.2394	1.3634	709.29		
		高级技工人工费	元	156.4808	1.3824	216.32		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.31	969.08	300.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.13	594.75	77.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.06	171.87	10.31		

项目编码	031005008003	项目名称	加药装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-83	集（分）水器安装 设备重量W(kg) W≤1200 空调冷水加药装置JY-2，处理水量:800m3/h,额定电压:220(V),输入功率:≤400(W),工作压力:1(MPa),树脂装填量:0.4(kg),外型尺寸LxWxH:1620*850*1780(mm)	台	1	1411.46	12394.11	388.04	401.46	1411.46	12394.11	388.04	401.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								1502.778	12917.096	388.04	451.76
清单项目综合单价											15259.67400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	415.5366	1.3889	577.14		
		技工人工费	元	520.2394	1.3634	709.29		
		高级技工人工费	元	156.4808	1.3824	216.32		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.31	969.08	300.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.13	594.75	77.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.06	171.87	10.31		

项目编码	031005008004	项目名称	加药装置	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-83	集（分）水器安装 设备重量W(kg) W≤1200 裙房地暖加药装置JY-3，处理水量:30m3/h,额定电压:220(V),输入功率:≤400(W),工作压力:1(MPa),树脂装填量:0.1(kg),外型尺寸LxWxH:1200*620*1500(mm)	台	1	1411.46	12482.61	388.04	401.46	1411.46	12482.61	388.04	401.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								1502.778	13005.596	388.04	451.76
清单项目综合单价											15348.17400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	415.5366	1.3889	577.14		
		技工人工费	元	520.2394	1.3634	709.29		
		高级技工人工费	元	156.4808	1.3824	216.32		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.31	969.08	300.41		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.13	594.75	77.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.06	171.87	10.31		

项目编码	031005008005	项目名称	钢制水处理器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-83	集（分）水器安装 设备重量W(kg) W≤1200 全程水处理器SC-B1-1，性能参数:D500 Pn=1.0MPa	台	1	1411.46	15520.95	388.04	401.46	1411.46	15520.95	388.04	401.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								1502.778	16043.936	388.04	451.76
清单项目综合单价											18386.51400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	415.5366	1.3889	577.14		
		技工人工费	元	520.2394	1.3634	709.29		
		高级技工人工费	元	156.4808	1.3824	216.32		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.31	969.08	300.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=5		台班	0.13	594.75	77.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.06	171.87	10.31		

项目编码	031005008006	项目名称	钢制水处理器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-83	集（分）水器安装 设备重量W(kg) W≤1200 ˇ 全程水处理器SC-B1-2，性能参数:D450 Pn=1.0MPa	台	1	1411.46	15048.98	388.04	401.46	1411.46	15048.98	388.04	401.46
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								1502.778	15571.966	388.04	451.76
清单项目综合单价											17914.54400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	415.5366	1.3889	577.14		
		技工人工费	元	520.2394	1.3634	709.29		
		高级技工人工费	元	156.4808	1.3824	216.32		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.56	7.4	4.14		
		其他材料费	元	0.87	0.885	0.77		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.31	969.08	300.41		
		载货汽车　装载质量M（t） M=5	台班	0.13	594.75	77.32		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.06	171.87	10.31		

项目编码	031005008007	项目名称	钢制分水器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-207换	分水器安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˇ 空调冷水分水器R-B1-01，性能参数:D1000 Pn=1.0MPa	个	1	178.7	21004.03	0	1097.49	178.7	21004.03	0	1097.49
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								270.018	21527.016	0	1147.79
清单项目综合单价											22944.82400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.5166	1.3889	70.16		
		技工人工费	元	117.1354	1.3634	159.7		
		高级技工人工费	元	29.0268	1.3824	40.13		
	材料	空调冷水分水器R-B1-01，性能参数:D1000 Pn=1.0MPa	个	1	21002.95	21002.95		
		减振器	个	4	44.25	177		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械							

项目编码	031005008008	项目名称	钢制集水器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-207换	分水器安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˇ 空调冷水集水器R-B1-02，性能参数:D1000 Pn=1.0MPa	个	1	178.7	21004.03	0	1097.49	178.7	21004.03	0	1097.49
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								270.018	21527.016	0	1147.79
清单项目综合单价											22944.82400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.5166	1.3889	70.16		
		技工人工费	元	117.1354	1.3634	159.7		
		高级技工人工费	元	29.0268	1.3824	40.13		
	材料	减振器	个	4	44.25	177		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		空调冷水集水器R-B1-02，性能参数:D1000 Pn=1.0MPa	个	1	21002.95	21002.95		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械							

项目编码	030701010011	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 ˇ 304不锈钢容积式过滤器，DN300,压力降要求＜1m	台	1	65	5447.9	0	289.6	65	5447.9	0	289.6
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								156.318	5970.886	0	339.9
清单项目综合单价											6467.10400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.1346	1.3889	59.91		
		技工人工费	元	54.1574	1.3634	73.84		
		高级技工人工费	元	16.3078	1.3824	22.54		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		304不锈钢容积式过滤器，DN300,压力降要求＜1m	个	1	5442.48	5442.48		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010012	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 ˇ 304不锈钢容积式过滤器，DN350,压力降要求＜1m	台	1	65	5872.68	0	310.84	65	5872.68	0	310.84
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								156.318	6395.666	0	361.14
清单项目综合单价											6913.12400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	43.1346	1.3889	59.91		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	54.1574	1.3634	73.84		
		高级技工人工费	元	16.3078	1.3824	22.54		
	材料	304不锈钢容积式过滤器，DN350,压力降要求＜1m	个	1	5867.26	5867.26		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010013	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 ˉ 304不锈钢容积式过滤器，DN400,压力降要求＜1m	台	1	65	7616.04	0	398.01	65	7616.04	0	398.01
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								156.318	8139.026	0	448.31
清单项目综合单价											8743.65400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.1346	1.3889	59.91		
		技工人工费	元	54.1574	1.3634	73.84		
		高级技工人工费	元	16.3078	1.3824	22.54		
	材料	304不锈钢容积式过滤器，DN400,压力降要求＜1m	个	1	7610.62	7610.62		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030701010014	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 ˉ 304不锈钢容积式过滤器，DN450,压力降要求＜1m	台	1	65	7900.11	0	412.21	65	7900.11	0	412.21
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								156.318	8423.096	0	462.51
清单项目综合单价											9041.92400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.1346	1.3889	59.91		
		技工人工费	元	54.1574	1.3634	73.84		
		高级技工人工费	元	16.3078	1.3824	22.54		
	材料	304不锈钢容积式过滤器，DN450,压力降要求＜1m	个	1	7894.69	7894.69		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030701010015	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 ˉ 碳容积式过滤器，DN300,压力降要求＜1m	台	1	65	1804.54	0	107.43	65	1804.54	0	107.43
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								156.318	2327.526	0	157.73
清单项目综合单价											2641.57400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.1346	1.3889	59.91		
		技工人工费	元	54.1574	1.3634	73.84		
		高级技工人工费	元	16.3078	1.3824	22.54		
	材料	碳容积式过滤器，DN300,压力降要求＜1m	个	1	1799.12	1799.12		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010016	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-76换	高效过滤器安装 ˉ 碳容积式过滤器，DN350,压力降要求＜1m	台	1	65	2182.41	0	126.33	65	2182.41	0	126.33
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
小计								156.318	2705.396	0	176.63
清单项目综合单价											3038.34400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.1346	1.3889	59.91		
		技工人工费	元	54.1574	1.3634	73.84		
		高级技工人工费	元	16.3078	1.3824	22.54		
	材料	碳容积式过滤器，DN350,压力降要求＜1m	个	1	2176.99	2176.99		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010017	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-76换	高效过滤器安装 碳容积式过滤器，DN400,压力降要求＜1m	台	1	65	2497.46	0	142.08	65	2497.46	0	142.08	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
小计								156.318	3020.446	0	192.38	
清单项目综合单价												3369.14400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.1346	1.3889		59.91		
		技工人工费				元	54.1574	1.3634		73.84		
		高级技工人工费				元	16.3078	1.3824		22.54		
	材料	碳容积式过滤器，DN400,压力降要求＜1m				个	1	2492.04		2492.04		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械											
项目编码	030701010018	项目名称	过滤器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-76换	高效过滤器安装 碳容积式过滤器，DN450,压力降要求＜1m	台	1	65	2878.87	0	161.15	65	2878.87	0	161.15	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5	
小计								156.318	3401.856	0	211.45	
清单项目综合单价												3769.62400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.1346	1.3889		59.91		
		技工人工费				元	54.1574	1.3634		73.84		
		高级技工人工费				元	16.3078	1.3824		22.54		
	材料	碳容积式过滤器，DN450,压力降要求＜1m				个	1	2873.45		2873.45		
		设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械											
项目编码	031001002021	项目名称	镀锌钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107	
小计								35.88095	22.37015	1.78435	10.7407	
清单项目综合单价												70.77615000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.286865	1.3889		7.34		
		技工人工费				元	17.172965	1.3634		23.41		
		高级技工人工费				元	3.70665	1.3824		5.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.039	4.87		0.19		
		型钢				kg	0.53	3.9		2.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.304	0.09		0.12		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.02304	3.96		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01895	7.4		0.14		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060515	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	0.991	8.09		8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20				个	1.21	1.87		2.26		
		水				m3	0.056	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.2602	0.885		0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002815	225.09		0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0079	43.29		0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.001	20.59		0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00125	27.21		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00053	23.92		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	031001002022	项目名称	镀锌钢管					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107	
小计								41.76595	27.31415	2.29935	12.5827	
清单项目综合单价												83.96215000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.138165	1.3889		8.53		
		技工人工费				元	19.977265	1.3634		27.24		
		高级技工人工费				元	4.34315	1.3824		6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.044	4.87		0.21		
		型钢				kg	0.53	3.9		2.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.09		0.14		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.02304	3.96		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01895	7.4		0.14		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060515	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.991	11.55		11.45		

工程量清单综合单价分析表

		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.2642	0.885	0.23		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002023	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.572583	12.083735	1.482251	2.449342
小计								44.990983	34.187135	2.671251	13.806342
清单项目综合单价											95.65571100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.604661	1.3889	9.17		
	人工	技工人工费	元	21.517136	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.68832	1.3824	6.48		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561763	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.01097	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024421	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020086	7.4	0.15		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.064142	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011882	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265583	0.885	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002024	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.718044 95	1.31472867	2.17252014
小计								45.01615711	35.70744495	2.62872867	13.88552014
清单项目综合单价											97.23785087

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.572104	1.3889	9.13		
	人工	技工人工费	元	21.538654	1.3634	29.37		
		高级技工人工费	元	4.718935	1.3824	6.52		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.498301	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.009731	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021662	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003761	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017817	7.4	0.13		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.056896	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01054	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003686	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.348831	0.885	0.31		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002647	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	27.21	0.03		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005002	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002025	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44066	13.6797	1.67802	2.77284
小计								49.46106	46.8871	3.03402	15.64884
清单项目综合单价											115.03102000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.260638	1.3889	10.08		
	人工	技工人工费	元	23.654501	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.15432	1.3824	7.13		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		型钢	kg	0.63592	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.012418	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027645	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004799	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022737	7.4	0.17		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.072609	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01345	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004703	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.410421	0.885	0.36		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	225.09	0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	27.21	0.04		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006383	88.02	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003031	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	433.22	450.62	14.73	138.22	43.322	45.062	1.473	13.822
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
小计								51.501049	58.748105	3.123053	16.788626
清单项目综合单价											130.16083300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.576711	1.3889	10.52		
	人工	技工人工费	元	24.644802	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335825	1.3824	7.38		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625366	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.012212	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027186	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
	材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02236	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071404	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013227	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004625	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418268	0.885	0.37		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006277	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003032	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 镀锌钢管 DN70	10m	0.1	433.22	485.2	14.73	139.95	43.322	48.52	1.473	13.995
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
小计								51.501049	62.206105	3.123053	16.961626
清单项目综合单价											133.79183300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.576745	1.3889	10.52		
	人工	技工人工费	元	24.644893	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335839	1.3824	7.38		
		镀锌钢管 DN70	m	1.02	36.78	37.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625383	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.012213	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027186	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
	材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02236	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071406	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013227	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004625	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418272	0.885	0.37		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006277	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003033	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	454.57	529.52	15.41	147.87	45.457	52.952	1.541	14.787
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24

工程量清单综合单价分析表

030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.006201	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.68992211	14.13796995	1.73423367	2.86573014
小计								54.00932211	67.32436995	3.27523367	17.89273014
清单项目综合单价											142.50165587
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.944058	1.3889		11.03		
		技工人工费				元	25.82534	1.3634		35.21		
		高级技工人工费				元	5.617398	1.3824		7.77		
	材料	镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm				m	1.02	39.55		40.34		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80				个	0.463	25.72		11.91		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.003	4.87		0.01		
		型钢				kg	0.657249	3.9		2.56		
		螺母				kg	0.012835	6.68		0.09		
		螺栓(综合)				kg	0.028572	3.96		0.11		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.021	16.19		0.34		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00496	12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0235	7.4		0.17		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.075044	0.358		0.03		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.013901	17.33		0.24		
		乙炔气				m3	0.004861	13.01		0.06		
		水				m3	0.07	4.62		0.32		
		其他材料费				元	0.441979	0.885		0.39		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00062	324.79		0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003491	225.09		0.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.006597	88.02		0.58		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.004	30.86		0.12		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0317	43.29		1.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00155	27.21		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000657	23.92		0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00062	174.7		0.11		
项目编码	031001003034		项目名称		钢管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	514.35	485.51	113.11	168.47	51.435	48.551	11.311	16.847
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034001	56.43	1.92	0	15.02	1.91867643	0.06528192	0	0.51069502
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.034001	32.97	9.15	0	9.18	1.12101297	0.31110915	0	0.31212918
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.034001	32.97	7.85	0	9.12	1.12101297	0.26690785	0	0.31008912
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034001	33.96	10.31	0	9.5	1.15467396	0.35055031	0	0.3230095
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034001	32.97	9.15	0	9.18	1.12101297	0.31110915	0	0.31212918
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.0075	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.300825	17.099625	2.097525	3.46605
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
小计								68.2896143	67.33048338	13.408525	22.395502
清单项目综合单价											171.42412468
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.117779	1.3889		15.44		
		技工人工费				元	31.82861	1.3634		43.4		
		高级技工人工费				元	6.838002	1.3824		9.45		
	材料	铁丝 Φ4mm				kg	0.008	2.74		0.02		
		型钢				kg	0.794986	3.9		3.1		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm				kg	0.01	3.091		0.03		
		钢丝刷				把	0.0068	2.45		0.02		
		螺母				kg	0.015525	6.68		0.1		
		螺栓(综合)				kg	0.034559	3.96		0.14		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.101	5.81		0.59		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.015	16.19		0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.006	12.49		0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152425	7.4		1.13		
		铁砂布 0#-2#				张	0.051	0.66		0.03		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.090771	0.358		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.08262	6.51		0.54		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.06732	9.65		0.65		
		电				kW·h	0.0529	0.66		0.03		
		溶剂汽油				kg	0.009792	5.31		0.05		
		漂白粉				kg	0.0014	3.81		0.01		
		氧气(工业用)				m3	0.190815	17.33		3.31		
		乙炔气				m3	0.00588	13.01		0.08		
		乙炔气				kg	0.059	14.64		0.86		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	1.02	38.96		39.74		
		压制弯头 DN100				个	0.099	26.99		2.67		
		水				m3	0.1153	4.62		0.53		
		其他材料费				元	0.497797	0.885		0.44		
	机械	其他机械费				元	0.162	0.885		0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00075	324.79		0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004222	225.09		0.95		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108				台班	0.013	130.87		1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.006	30.86		0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001875	27.21		0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00798	88.02		0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.006795	23.92		0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.0529	171.87		9.09		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00075	174.7		0.13		
项目编码	031001003035		项目名称		钢管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-64	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	538.15	611.17	105.69	180.52	53.815	61.117	10.569	18.052
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.0075	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.300825	17.099625	2.097525	3.46605
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
小计								73.991825	81.166525	12.666525	24.54295
清单项目综合单价											192.36782500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.454058	1.3889		17.3		
		技工人工费				元	34.170043	1.3634		46.59		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	7.310975	1.3824	10.11		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.795	3.9	3.1		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.015525	6.68	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.03456	3.96	0.14		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.034	5.81	0.2		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.196425	7.4	1.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090773	0.358	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1215	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		电	kW·h	0.0537	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.173815	17.33	3.01		
		乙炔气	m3	0.00588	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.053	14.64	0.78		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.02	48.65	49.62		
		压制弯头 DN125	个	0.175	30.27	5.3		
		水	m3	0.2747	4.62	1.27		
		其他材料费	元	0.5568	0.885	0.49		
	机械	其他机械费	元	0.245	0.885	0.22		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	324.79	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	225.09	0.95		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007	30.86	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	27.21	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.02	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007795	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0576	171.87	9.9		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	174.7	0.13		

项目编码	031001003036	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	610.67	801.34	116.69	210.01	61.067	80.134	11.669	21.001
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.010601	1240.11	2279.95	279.67	462.14	13.14640611	24.16974995	2.96478167	4.89914614
小计								85.08940611	107.25365	14.63378167	28.92504614
清单项目综合单价											235.90188387

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.16922	1.3889	19.68		
		技工人工费	元	39.481689	1.3634	53.83		
		高级技工人工费	元	8.375729	1.3824	11.58		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	1.123607	3.9	4.38		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.021942	6.68	0.15		
		螺栓(综合)	kg	0.048845	3.96	0.19		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00848	12.49	0.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.244174	7.4	1.81		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.128293	0.358	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1215	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		电	kW·h	0.0591	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.220765	17.33	3.83		
		乙炔气	m3	0.00831	13.01	0.11		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	64.99	66.29		
		压制弯头 DN150	个	0.18	34.69	6.24		
		水	m3	0.2964	4.62	1.37		
		其他材料费	元	0.681186	0.885	0.6		
	机械	其他机械费	元	0.268	0.885	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00106	324.79	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005968	225.09	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00265	27.21	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011278	88.02	0.99		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009124	23.92	0.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	171.87	11.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00106	174.7	0.19		

项目编码	031001003037	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-66	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	10m	0.1	736.33	1404.04	311.12	287.29	73.633	140.404	31.112	28.729
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.066008	56.43	1.92	0	15.02	3.72483144	0.12673536	0	0.99144016
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.066008	32.97	9.15	0	9.18	2.17628376	0.6039732	0	0.60595344
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.066008	32.97	7.85	0	9.12	2.17628376	0.5181628	0	0.60199296
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.066008	33.96	10.31	0	9.5	2.24163168	0.68054248	0	0.627076
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.066008	32.97	9.15	0	9.18	2.17628376	0.6039732	0	0.60595344
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.016601	1240.11	2279.95	279.67	462.14	20.58706611	37.84944995	4.64280167	7.67198614
小计								108.1263805	181.817737	35.75480167	40.25830214
清单项目综合单价											365.95722131

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	18.225262	1.3889	25.31		
		技工人工费	元	50.088639	1.3634	68.29		
		高级技工人工费	元	10.504438	1.3824	14.52		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	1.75968	3.9	6.86		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.021	3.091	0.06		
		钢丝刷	把	0.013202	2.45	0.03		
		螺母	kg	0.034364	6.68	0.23		
		螺栓(综合)	kg	0.076496	3.96	0.3		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.081	16.19	1.31		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.013281	12.49	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.440917	7.4	3.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.099011	0.66	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.200919	0.358	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.160398	6.51	1.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.130695	9.65	1.26		
		电	kW·h	0.0748	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.01901	5.31	0.1		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.364219	17.33	6.31		
		乙炔气	m3	0.013015	13.01	0.17		
		乙炔气	kg	0.115	14.64	1.68		
		焊接钢管 DN200 δ=6.0mm	m	1.02	115.2	117.5		
		压制弯头 DN200	个	0.185	53.54	9.9		
		水	m3	0.3546	4.62	1.64		
		其他材料费	元	0.875046	0.885	0.77		
	机械	其他机械费	元	0.32	0.885	0.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	270.54	5.68		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00166	324.79	0.54		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.009346	225.09	2.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00415	27.21	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017663	88.02	1.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01576	23.92	0.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	171.87	20.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00166	174.7	0.29		

项目编码	031001003038	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-25换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN250	10m	0.1	309.54	1549.49	244.54	176.86	30.954	154.949	24.454	17.686
030602-25换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN250	10个	0.004039	1260.17	2208.79	1360.81	541.15	5.08982663	8.92130281	5.49631159	2.18570485
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.082997	56.43	1.92	0	15.02	4.68352071	0.15935424	0	1.24661494
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.082997	32.97	9.15	0	9.18	2.73641109	0.75942255	0	0.76191246
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.082997	32.97	7.85	0	9.12	2.73641109	0.65152645	0	0.75693264
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.082997	33.96	10.31	0	9.5	2.81857812	0.85569907	0	0.7884715
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.082997	32.97	9.15	0	9.18	2.73641109	0.75942255	0	0.76191246
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.017601	1240.11	2279.95	279.67	462.14	21.82717611	40.12939995	4.92247167	8.13412614
小计								85.90513484	211.1952276	35.60298326	35.83517499
清单项目综合单价											368.53852071

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.047015	1.3889	23.68		
		技工人工费	元	38.089817	1.3634	51.93		
		高级技工人工费	元	7.448326	1.3824	10.3		
	材料	角钢(综合)	kg	0.020946	3.355	0.07		
		型钢	kg	1.865703	3.9	7.28		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.3486	3.351	1.17		
		钢丝刷	把	0.016599	2.45	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0188	4.71	0.09		
		螺母	kg	0.036434	6.68	0.24		
		螺栓(综合)	kg	0.081105	3.96	0.32		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.269508	7.42	2		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.172412	3.78	0.65		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014081	12.49	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.066708	7.4	0.49		
		铁砂布 0#-2#	张	0.124495	0.66	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.213025	0.358	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.201682	6.51	1.31		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.164334	9.65	1.59		
		溶剂汽油	kg	0.023903	5.31	0.13		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.140261	6.19	0.87		
		氧气(工业用)	m3	0.039461	17.33	0.68		
		乙炔气	m3	0.013799	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.046722	14.64	0.68		
		螺旋缝焊接钢管 DN250	m	0.8798	172.21	151.51		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN250	个	0.040388	185.84	7.51		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.50772	4.62	2.35		
		其他材料费	元	1.231155	0.885	1.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002589	969.08	2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002589	686.39	1.78		
		吊装机(综合)	台班	0.0149	683.03	10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00176	324.79	0.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.010309	225.09	2.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	233.29	0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018727	88.02	1.65		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.010847	23.92	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.090208	167.34	15.1		
		焊条恒温箱	台班	0.008982	38.88	0.35		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00176	174.7	0.31		

项目编码	031001003039	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-26换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm	10m	0.1	343.79	2120.97	258.74	215.51	34.379	212.097	25.874	21.551
030602-26换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN300	10个	0.003933	1430.85	2824.06	1637.37	636.84	5.62753305	11.10702798	6.43977621	2.50469172
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.099017	56.43	1.92	0	15.02	5.58752931	0.19011264	0	1.48723534
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.099017	32.97	9.15	0	9.18	3.26459049	0.90600555	0	0.90897606
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.099017	32.97	7.85	0	9.12	3.26459049	0.77728345	0	0.90303504
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.099017	33.96	10.31	0	9.5	3.36261732	1.02086527	0	0.9406615
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.099017	32.97	9.15	0	9.18	3.26459049	0.90600555	0	0.90897606
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.018101	1240.11	2279.95	279.67	462.14	22.44723111	41.26937495	5.06230667	8.36519614
小计								93.52048226	272.2837754	38.10628288	41.08327186
清单项目综合单价											444.99381239
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		18.710147	1.3889		25.99		
		技工人工费			元		41.345898	1.3634		56.37		
		高级技工人工费			元		8.073619	1.3824		11.16		
	材料	角钢(综合)			kg		0.02308	3.355		0.08		
		型钢			kg		1.918671	3.9		7.48		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg		0.3486	3.351		1.17		
		钢丝刷			把		0.019803	2.45		0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg		0.009	5.52		0.05		
		六角螺栓(综合)			10套		0.0188	4.71		0.09		
		螺母			kg		0.037468	6.68		0.25		
		螺栓(综合)			kg		0.083408	3.96		0.33		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg		0.349916	7.42		2.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm			片		0.244586	3.78		0.92		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片		0.014481	12.49		0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg		0.068602	7.4		0.51		
		铁砂布 0#-2#			张		0.148525	0.66		0.1		
		普通水泥 42.5(R)			kg		0.219072	0.358		0.08		
		酚醛防锈漆(各色)			kg		0.240611	6.51		1.57		
		酚醛调和漆(各色)			kg		0.196053	9.65		1.89		
		溶剂汽油			kg		0.028517	5.31		0.15		
		漂白粉			kg		0.0073	3.81		0.03		
		氧气			m3		0.157988	6.19		0.98		
		氧气(工业用)			m3		0.040582	17.33		0.7		
		乙炔气			m3		0.014191	13.01		0.18		
		乙炔气			kg		0.052663	14.64		0.77		
		螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm			m		0.8798	236.13		207.75		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m		0.008	5.79		0.05		
		橡胶软管 DN20			m		0.006	7.96		0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN300			个		0.039324	239.35		9.41		
		截止阀 DN20 PN10			个		0.002	10.15		0.02		
		压力表 0～16.0MPa			块		0.001	119.47		0.12		
		压力表表弯(管)			个		0.001	7.08		0.01		
		水			m3		0.50772	4.62		2.35		
		其他材料费			元		1.382506	0.885		1.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班		0.003122	969.08		3.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班		0.003122	686.39		2.14		
		吊装机(综合)			台班		0.0149	683.03		10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班		0.00181	324.79		0.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班		0.010591	225.09		2.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班		0.004525	27.21		0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=60			台班		0.002	233.29		0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班		0.019259	88.02		1.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班		0.011813	23.92		0.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班		0.098722	167.34		16.52		
		焊条恒温箱			台班		0.009894	38.88		0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班		0.00181	174.7		0.32		
项目编码	031001003040	项目名称			钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-27换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN350	10m	0.1	376.83	2658.47	296.9	253.85	37.683	265.847	29.69	25.385
030602-27	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	10个	0.003851	1691.64	9258.37	2010.19	1054.21	6.51450564	35.65398287	7.74124169	4.05976271
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.116	56.43	1.92	0	15.02	6.54588	0.22272	0	1.74232
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.116	32.97	9.15	0	9.18	3.82452	1.0614	0	1.06488
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.116	32.97	7.85	0	9.12	3.82452	0.9106	0	1.05792
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.116	33.96	10.31	0	9.5	3.93936	1.19596	0	1.102
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.116	32.97	9.15	0	9.18	3.82452	1.0614	0	1.06488
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.0296	1240.11	2279.95	279.67	462.14	36.707256	67.48652	8.278232	13.679344
小计								117.3582616	379.6686829	46.69547369	53.37370671
清单项目综合单价											597.09612491
	-	内容			单位		数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元		23.413857	1.3889		32.52		
		技工人工费			元		52.124095	1.3634		71.07		
		高级技工人工费			元		9.961758	1.3824		13.77		
		角钢(综合)			kg		0.022887	3.355		0.08		
		型钢			kg		3.137551	3.9		12.24		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg		0.4263	3.351		1.43		
		钢丝刷			把		0.0232	2.45		0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg		0.021	5.52		0.12		
		六角螺栓(综合)			10套		0.0271	4.71		0.13		
		螺母			kg		0.061271	6.68		0.41		
		螺栓(综合)			kg		0.136395	3.96		0.54		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg		0.426225	7.42		3.16		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm			片		0.269608	3.78		1.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片		0.02368	12.49		0.3		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg		0.112182	7.4		0.83		
		铁砂布 0#-2#			张		0.173999	0.66		0.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.358243	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.281878	6.51	1.84		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.229678	9.65	2.22		
		溶剂汽油	kg	0.033408	5.31	0.18		
		漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
		氧气	m3	0.188468	6.19	1.17		
		氧气(工业用)	m3	0.066362	17.33	1.15		
		乙炔气	m3	0.023206	13.01	0.3		
		乙炔气	kg	0.062755	14.64	0.92		
		螺旋缝焊接钢管 DN350	m	0.8798	296.36	260.74		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN350	个	0.038506	872.57	33.6		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.89928	4.62	4.15		
		其他材料费	元	1.834793	0.885	1.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.004481	969.08	4.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.004481	686.39	3.08		
		吊装机(综合)	台班	0.0165	683.03	11.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00296	324.79	0.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.017165	225.09	3.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0074	27.21	0.2		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031494	88.02	2.77		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014023	23.92	0.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.108957	167.34	18.23		
		焊条恒温箱	台班	0.010886	38.88	0.42		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00296	174.7	0.52		

项目编码	031001003041	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-28换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN400	10m	0.1	431.47	3371.47	333.7	306.59	43.147	337.147	33.37	30.659
030602-28换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN400	10个	0.002943	1908.7	6429.88	2285.87	989.93	5.6173041	18.92313684	6.72731541	2.91336399
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.130989	56.43	1.92	0	15.02	7.39170927	0.25149888	0	1.96745478
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.130989	32.97	9.15	0	9.18	4.31870733	1.19854935	0	1.20247902
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.130989	32.97	7.85	0	9.12	4.31870733	1.02826365	0	1.19461968
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.130989	33.96	10.31	0	9.5	4.44838644	1.35049659	0	1.2443955
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.130989	32.97	9.15	0	9.18	4.31870733	1.19854935	0	1.20247902
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.030701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07261711	69.996744995	8.58614867	14.18816014
小计								126.1278389	437.3233396	49.66946408	58.78955213
清单项目综合单价											671.91019473

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.224354	1.3889	35.03		
	技工人工费	元	55.964822	1.3634	76.3		
	高级技工人工费	元	10.697802	1.3824	14.79		
材料	角钢(综合)	kg	0.020745	3.355	0.07		
	型钢	kg	3.254244	3.9	12.69		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.4263	3.351	1.43		
	钢丝刷	把	0.026198	2.45	0.06		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0271	4.71	0.13		
	螺母	kg	0.06355	6.68	0.42		
	螺栓(综合)	kg	0.141467	3.96	0.56		
	低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.608732	7.42	4.52		
	尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.378488	3.78	1.43		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.02456	12.49	0.31		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116355	7.4	0.86		
	铁砂布 0#-2#	张	0.196483	0.66	0.13		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.371567	0.358	0.13		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.318303	6.51	2.07		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.259358	9.65	2.5		
	溶剂汽油	kg	0.037725	5.31	0.2		
	漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
	氧气	m3	0.227401	6.19	1.41		
	氧气(工业用)	m3	0.06883	17.33	1.19		
	乙炔气	m3	0.024069	13.01	0.31		
	乙炔气	kg	0.075766	14.64	1.11		
	螺旋缝焊接钢管 DN400	m	0.8798	375.07	329.99		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
	橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
	低压碳钢对焊管件 DN400	个	0.029429	564.81	16.62		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
	压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
	水	m3	0.89928	4.62	4.15		
	其他材料费	元	1.995072	0.885	1.77		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.005177	969.08	5.02		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.005177	686.39	3.55		
	吊装机(综合)	台班	0.018	683.03	12.29		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
	立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.017784	225.09	4		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007675	27.21	0.21		
	试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032665	88.02	2.88		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014459	23.92	0.35		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.111763	167.34	18.7		
	焊条恒温箱	台班	0.011205	38.88	0.44		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031001003042	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-29换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN450	10m	0.1	525.79	3832.94	387.05	358.44	52.579	383.294	38.705	35.844
030602-29	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	10个	0.005788	2242.22	13548.18	2724.46	1465.44	12.97796936	78.416865884	15.76917448	8.48196672

工程量清单综合单价分析表

030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794	
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.146991	56.43	1.92	0	15.02	8.29470213	0.28222272	0	2.20780482	
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.146991	32.97	9.15	0	9.18	4.84629327	1.34496765	0	1.34937738	
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.146991	32.97	7.85	0	9.12	4.84629327	1.15387935	0	1.34055792	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.146991	33.96	10.31	0	9.5	4.99181436	1.51547721	0	1.3964145	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.146991	32.97	9.15	0	9.18	4.84629327	1.34496765	0	1.34937738	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.030701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07261711	69.99674495	8.58614867	14.18816014	
小计								148.6808828	546.3288254	64.06892315	71.23705886	
清单项目综合单价											830.31569015	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.311412	1.3889	40.71		
		技工人工费	元	66.169592	1.3634	90.22		
		高级技工人工费	元	12.839764	1.3824	17.75		
	材料	角钢(综合)	kg	0.027457	3.355	0.09		
		型钢	kg	3.254225	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
		钢丝刷	把	0.029398	2.45	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
		螺母	kg	0.063549	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141467	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.970922	7.42	7.2		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.514709	3.78	1.95		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.02456	12.49	0.31		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.116354	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.220486	0.66	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.371565	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.357188	6.51	2.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.291042	9.65	2.81		
		溶剂汽油	kg	0.042333	5.31	0.22		
		漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
		氧气	m3	0.322656	6.19	2		
		氧气(工业用)	m3	0.06883	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024069	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.107552	14.64	1.57		
		螺旋缝焊接钢管 DN450	m	0.8695	430.99	374.75		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN450	个	0.05787	1261.06	72.98		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	1.3976	4.62	6.46		
		其他材料费	元	2.295183	0.885	2.03		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.006732	969.08	6.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.006732	686.39	4.62		
		吊装机(综合)	台班	0.0196	683.03	13.39		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017884	225.09	4.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007675	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032665	88.02	2.88		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.020625	23.92	0.49		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.173435	167.34	29.02		
		焊条恒温箱	台班	0.017371	38.88	0.68		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031001003043	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-30换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 ˆ 螺旋缝焊接钢管 DN500	10m	0.1	631.21	4135.7	413.47	403.36	63.121	413.57	41.347	40.336
030602-30换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 ˆ 低压碳钢对焊管件 DN500	10个	0.003726	2495.91	7514.03	3091.66	1257.11	9.29976066	27.997275778	11.51952516	4.68399186
030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.163003	56.43	1.92	0	15.02	9.19825929	0.31296576	0	2.44830506
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.163003	32.97	9.15	0	9.18	5.37420891	1.49147745	0	1.49636754
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.163003	32.97	7.85	0	9.12	5.37420891	1.27957355	0	1.48658736
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.163003	33.96	10.31	0	9.5	5.53558188	1.68056093	0	1.5485285
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.163003	32.97	9.15	0	9.18	5.37420891	1.49147745	0	1.49636754
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.030701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07261711	69.99674495	8.58614867	14.18816014
小计								158.5757457	526.7997759	62.46127383	72.763708
清单项目综合单价											820.60050337

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.264673	1.3889	43.42		
		技工人工费	元	70.549016	1.3634	96.19		
		高级技工人工费	元	13.717959	1.3824	18.96		
	材料	角钢(综合)	kg	0.022593	3.355	0.08		
		型钢	kg	3.254247	3.9	12.69		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
		钢丝刷	把	0.032601	2.45	0.08		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
		螺母	kg	0.06355	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141468	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	1.01953	7.42	7.56		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.534132	3.78	2.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.02456	12.49	0.31		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.116355	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.244504	0.66	0.16		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.371568	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.396097	6.51	2.58		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.322746	9.65	3.11		
		溶剂汽油	kg	0.046945	5.31	0.25		
		漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
		氧气	m3	0.310793	6.19	1.92		
		氧气(工业用)	m3	0.06883	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024069	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.103566	14.64	1.52		

工程量清单综合单价分析表

		螺旋缝焊接钢管 DN500	m	0.8695	463.96	403.41		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN500	个	0.037258	637.17	23.74		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	1.3976	4.62	6.46		
		其他材料费	元	2.476759	0.885	2.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007359	969.08	7.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007359	686.39	5.05		
		吊装机(综合)	台班	0.0197	683.03	13.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017884	225.09	4.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007675	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032665	88.02	2.88		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019053	23.92	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.157817	167.34	26.41		
		焊条恒温箱	台班	0.015799	38.88	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031208002007	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125 ˜	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
小计								817.71	1471.55	0	289.96

清单项目综合单价 2579.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007007	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 ˜ 0.6mm厚压花铝合金板保护层	10m2	0.1	173.44	396.63	0	65.73	17.344	39.663	0	6.573
小计								17.344	39.663	0	6.573

清单项目综合单价 63.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		0.6mm厚压花铝合金板保护层	m2	1.4	28.32	39.65		
	机械							

项目编码	031208007008	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 ˜ 不锈钢保护层0.7mm厚	10m2	0.1	173.44	1263.93	0	109.09	17.344	126.393	0	10.909
小计								17.344	126.393	0	10.909

清单项目综合单价 154.64600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		不锈钢保护层0.7mm厚	m2	1.4	90.27	126.38		
	机械							

项目编码	031301003121	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26

清单项目综合单价 52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003122	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41

清单项目综合单价 103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003123	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003124	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61
清单项目综合单价								164.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031301003125	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价								224.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003126	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
小计								116.14	143.3	3.68	38.16
清单项目综合单价								301.28000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#～90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003127	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	123.39	143.54	4.02	40.11	123.39	143.54	4.02	40.11
小计								123.39	143.54	4.02	40.11
清单项目综合单价								311.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3889	24.5		
		技工人工费	元	59.844	1.3634	81.59		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6	0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038	5.6	0.21		
		水泥 P.042.5	kg	1.087	0.358	0.39		
		砂子	kg	3.262	0.78	2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51	0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5	39.59		
		汽油 70#～90#	kg	0.019	6.67	0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19	2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64	2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86	4.53		
		无缝钢管 D325×8	m	0.318	273.58	87		
		其他材料费	元	3.06	0.885	2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024	167.34	4.02		

项目编码	031301003128	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	138.01	189.79	0.33	46.04	138.01	189.79	0.33	46.04
小计								138.01	189.79	0.33	46.04
清单项目综合单价								374.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	66.894	1.3634	91.2		
		高级技工人工费	元	13.997	1.3824	19.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		水泥 P.042.5	kg	1.233	0.358	0.44		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#～90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	395.5	125.77		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003129	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-38	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 300< DN≤350	个	1	159.21	227.01	0.33	53.51	159.21	227.01	0.33	53.51
小计								159.21	227.01	0.33	53.51
清单项目综合单价								440.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.773	1.3889	31.63		
		技工人工费	元	77.237	1.3634	105.3		
		高级技工人工费	元	16.117	1.3824	22.28		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.016	14.6	0.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		水泥 P.042.5	kg	1.368	0.358	0.49		
		砂子	kg	4.105	0.78	3.2		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.099	6.51	0.64		
		油麻	kg	3.977	11.5	45.74		
		汽油 70#～90#	kg	0.025	6.67	0.17		
		氧气	m3	0.619	6.19	3.83		
		乙炔气	kg	0.213	14.64	3.12		
		密封油膏	kg	0.865	6.86	5.93		
		无缝钢管 D426×10	m	0.318	489.01	155.51		
		其他材料费	元	7.79	0.885	6.89		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003130	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-39	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 350< DN≤400	个	1	188.7	432.44	0.33	71.58	188.7	432.44	0.33	71.58
小计								188.7	432.44	0.33	71.58
清单项目综合单价								693.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		
		技工人工费	元	91.654	1.3634	124.96		
		高级技工人工费	元	19.083	1.3824	26.38		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.474	3.22	1.53		
		钢丝刷子	把	0.02	14.6	0.29		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		水泥 P.042.5	kg	1.553	0.358	0.56		
		砂子	kg	4.66	0.78	3.63		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.122	6.51	0.79		
		油麻	kg	4.679	11.5	53.81		
		汽油 70#～90#	kg	0.031	6.67	0.21		
		氧气	m3	0.825	6.19	5.11		
		乙炔气	kg	0.275	14.64	4.03		
		密封油膏	kg	0.966	6.86	6.63		
		无缝钢管 D480×10	m	0.318	1091.59	347.13		
		其他材料费	元	9.58	0.885	8.48		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003131	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.2	102.9	68.2	48.44	145.2	102.9	68.2	48.44
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	43.01	16.05	0	12.18	43.01	16.05	0	12.18
小计								188.21	118.95	68.2	60.62
清单项目综合单价											435.98000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.909	1.3889	37.37		
		技工人工费	元	91.496	1.3634	124.75		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3824	26.1		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	3.351	51.61		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.5	2.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		电	kW·h	0.034	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64	10.37		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.56	7.72		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	225.09	2.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	167.34	58.23		

项目编码	031301003132	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63
小计								217.73	187.27	96.35	73.86
清单项目综合单价											575.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.161	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	105.596	1.3634	143.97		
		高级技工人工费	元	22.05	1.3824	30.48		
	材料	橡胶密封圈 DN80	个	2	8.85	17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.174	11.5	2		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.206	6.86	1.41		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	4.75	0.885	4.2		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	3.351	76.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	0.229	14.6	3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	5.6	6.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	6.51	2.47		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	6.67	0.75		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.04	275.56	11.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.02	225.09	4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.483	167.34	80.83		

项目编码	031301003133	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	218.53	179.54	123.11	75.6	218.53	179.54	123.11	75.6
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	47.74	45.32	0	14.9	47.74	45.32	0	14.9
小计								266.27	224.86	123.11	90.5
清单项目综合单价											704.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.041	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.248	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.351	86.32		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		

工程量清单综合单价分析表

		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.56	13.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	167.34	102.58		

项目编码	031301003134	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-50	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	245.09	203.06	144.04	85.3	245.09	203.06	144.04	85.3
030808-62	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	48.73	52.33	0	15.51	48.73	52.33	0	15.51
小计								293.82	255.39	144.04	100.81
清单项目综合单价											794.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.04	1.3889	58.39		
		技工人工费	元	142.568	1.3634	194.38		
		高级技工人工费	元	29.691	1.3824	41.04		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	30.86	3.351	103.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.125	3.78	0.47		
		钢丝刷子	把	0.306	14.6	4.47		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.75	5.6	9.8		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.5	6.51	3.26		
		电	kW·h	0.085	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.148	6.67	0.99		
		氧气	m3	3.999	6.19	24.75		
		乙炔气	kg	1.333	14.64	19.52		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	6.71	0.885	5.94		
		橡胶密封圈 DN125	个	2	16.04	32.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.1	9.91	0.99		
		油麻	kg	0.312	11.5	3.59		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.37	6.86	2.54		
		柔性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.061	275.56	16.81		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.72	167.34	120.48		

项目编码	031301003135	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	287.06	251	148.74	99.15	287.06	251	148.74	99.15
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	48.94	56.61	0	15.78	48.94	56.61	0	15.78
小计								336	307.61	148.74	114.93
清单项目综合单价											907.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.3889	66.74		
		技工人工费	元	163.086	1.3634	222.35		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3824	46.91		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.351	117.69		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		电	kW·h	0.102	0.66	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	167.34	122.66		

项目编码	031301003136	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	327.34	362.6	208.48	119.65	327.34	362.6	208.48	119.65
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	65.68	65.43	0	20.65	65.68	65.43	0	20.65
小计								393.02	428.03	208.48	140.3
清单项目综合单价											1169.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.186	1.3889	78.04		
		技工人工费	元	190.823	1.3634	260.17		
		高级技工人工费	元	39.649	1.3824	54.81		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	43.98	3.351	147.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.206	3.78	0.78		
		钢丝刷子	把	0.439	14.6	6.41		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.75	5.6	21		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	6.51	4.73		
		电	kW·h	0.14	0.66	0.09		
		汽油 70#～90#	kg	0.215	6.67	1.43		
		氧气	m3	4.815	6.19	29.8		
		乙炔气	kg	1.605	14.64	23.5		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		其他材料费	元	9.29	0.885	8.22		
		橡胶密封圈 DN200	个	2	22.12	44.24		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.372	11.5	4.28		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.359	6.86	2.46		
		柔性防水套管 DN200	个	1	0	0		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.09	167.34	182.4		

项目编码	031301003137	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-53	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	357.37	412.67	260.42	133.81	357.37	412.67	260.42	133.81
030808-65	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	71.63	81.05	0	23.01	71.63	81.05	0	23.01
小计								429	493.72	260.42	156.82
清单项目综合单价								1339.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.442	1.3889	85.34		
		技工人工费	元	208.206	1.3634	283.87		
		高级技工人工费	元	43.253	1.3824	59.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	53.88	3.351	180.55		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.257	3.78	0.97		
		钢丝刷子	把	0.538	14.6	7.85		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	6.25	5.6	35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.887	6.51	5.77		
		电	kW·h	0.175	0.66	0.12		
		汽油 70#～90#	kg	0.263	6.67	1.75		
		氧气	m3	5.064	6.19	31.35		
		乙炔气	kg	1.688	14.64	24.71		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58	116		
		其他材料费	元	11.52	0.885	10.2		
		橡胶密封圈 DN250	个	2	24.78	49.56		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	8.24	1.8	14.83		
		黄干油	kg	0.14	9.91	1.39		
		油麻	kg	0.659	11.5	7.58		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.781	6.86	5.36		
		柔性防水套管 DN250	个	1	0	0		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.116	275.56	31.96		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.05	225.09	11.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.298	167.34	217.21		

项目编码	031301003138	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-54	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	396.02	597.24	307.13	156.6	396.02	597.24	307.13	156.6
030808-66	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	73.56	100.69	0	24.5	73.56	100.69	0	24.5
小计								469.58	697.93	307.13	181.1
清单项目综合单价								1655.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.2	1.3889	93.33		
		技工人工费	元	227.796	1.3634	310.58		
		高级技工人工费	元	47.506	1.3824	65.67		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	83.03	3.351	278.23		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.306	3.78	1.16		
		钢丝刷子	把	0.821	14.6	11.99		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	8.417	5.6	47.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.329	6.51	8.65		
		电	kW·h	0.208	0.66	0.14		
		汽油 70#～90#	kg	0.392	6.67	2.61		
		氧气	m3	5.919	6.19	36.64		
		乙炔气	kg	1.973	14.64	28.88		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	395.5	167.69		
		其他材料费	元	18.17	0.885	16.08		
		橡胶密封圈 DN300	个	2	29.2	58.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	8.24	2.65	21.84		
		黄干油	kg	0.16	9.91	1.59		
		油麻	kg	0.774	11.5	8.9		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		密封油膏	kg	0.917	6.86	6.29		
		柔性防水套管 DN300	个	1	0	0		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.12	275.56	33.07		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.06	225.09	13.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.557	167.34	260.55		

项目编码	031301003139	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-55	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	435.89	690.3	352.47	175.05	435.89	690.3	352.47	175.05
030808-67	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	83.14	103.81	0	27.19	83.14	103.81	0	27.19
小计								519.03	794.11	352.47	202.24
清单项目综合单价								1867.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.206	1.3889	103.06		
		技工人工费	元	251.764	1.3634	343.26		
		高级技工人工费	元	52.594	1.3824	72.71		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	94.86	3.351	317.88		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.355	3.78	1.34		
		钢丝刷子	把	0.937	14.6	13.68		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	9.45	5.6	52.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.517	6.51	9.88		
		电	kW·h	0.241	0.66	0.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.448	6.67	2.99		
		氧气	m3	5.976	6.19	36.99		
		乙炔气	kg	1.992	14.64	29.16		
		无缝钢管 D426×10	m	0.424	489.01	207.34		
		其他材料费	元	22.59	0.885	19.99		
		橡胶密封圈 DN350	个	2	30.09	60.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	8.24	2.65	21.84		
		黄干油	kg	0.17	9.91	1.68		
		油麻	kg	0.834	11.5	9.59		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		密封油膏	kg	0.988	6.86	6.78		
		柔性防水套管 DN350	个	1	0	0		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.161	275.56	44.37		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.07	225.09	15.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.747	167.34	292.34		

项目编码	031301003140	项目名称	套管	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-56	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	491.15	1005.31	398.92	208.74	491.15	1005.31	398.92	208.74
030808-68	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	89.1	121.1	0	29.63	89.1	121.1	0	29.63
小计								580.25	1126.41	398.92	238.37
清单项目综合单价											2343.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.96	1.3889	115.22		
		技工人工费	元	281.537	1.3634	383.85		
		高级技工人工费	元	58.733	1.3824	81.19		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	108.56	3.351	363.78		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.401	3.78	1.52		
		钢丝刷子	把	1.075	14.6	15.7		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	10.575	5.6	59.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.749	6.51	11.39		
		电	kW·h	0.273	0.66	0.18		
		汽油 70#～90#	kg	0.517	6.67	3.45		
		氧气	m3	5.979	6.19	37.01		
		乙炔气	kg	1.993	14.64	29.18		
		无缝钢管 D480×10	m	0.424	1091.59	462.83		
		其他材料费	元	26.46	0.885	23.42		
		橡胶密封圈 DN400	个	2	30.97	61.94		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	12.36	2.65	32.75		
		黄干油	kg	0.2	9.91	1.98		
		油麻	kg	1.037	11.5	11.93		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		密封油膏	kg	1.229	6.86	8.43		
		柔性防水套管 DN400	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.182	275.56	50.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.07	225.09	15.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.99	167.34	333.01		

项目编码	031301003141	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-57	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	个	1	563.22	1189.25	445.39	240.33	563.22	1189.25	445.39	240.33
030808-69	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	个	1	103.65	125.59	0	33.71	103.65	125.59	0	33.71
小计								666.87	1314.84	445.39	274.04
清单项目综合单价											2701.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	95.347	1.3889	132.43		
		技工人工费	元	323.839	1.3634	441.52		
		高级技工人工费	元	67.218	1.3824	92.92		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	121.56	3.351	407.35		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.451	3.78	1.7		
		钢丝刷子	把	1.2	14.6	17.52		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	14.075	5.6	78.82		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.932	6.51	12.58		
		电	kW·h	0.306	0.66	0.2		
		汽油 70#～90#	kg	0.572	6.67	3.82		
		氧气	m3	6.306	6.19	39.03		
		乙炔气	kg	2.102	14.64	30.77		
		无缝钢管 D530×10	m	0.424	1350.57	572.64		
		其他材料费	元	30.82	0.885	27.28		
		橡胶密封圈 DN450	个	2	32.74	65.48		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	12.36	2.65	32.75		
		黄干油	kg	0.22	9.91	2.18		
		油麻	kg	1.07	11.5	12.31		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		密封油膏	kg	1.269	6.86	8.71		
		柔性防水套管 DN450	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.218	275.56	60.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.08	225.09	18.01		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	2.195	167.34	367.31		

项目编码	031301003142	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-58	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500	个	1	599.25	1504.75	464.42	267	599.25	1504.75	464.42	267
030808-70	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500	个	1	123.82	145.57	0	40.05	123.82	145.57	0	40.05
小计								723.07	1650.32	464.42	307.05
清单项目综合单价											3144.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	103.357	1.3889	143.55		
		技工人工费	元	351.092	1.3634	478.68		
		高级技工人工费	元	72.945	1.3824	100.84		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	135.63	3.351	454.5		
		橡胶密封圈 DN500	个	2	34.51	69.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	16.48	2.65	43.67		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.499	3.78	1.89		
		钢丝刷子	把	1.342	14.6	19.59		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	15.925	5.6	89.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	2.175	6.51	14.16		
		黄干油	kg	0.23	9.91	2.28		
		油麻	kg	1.3	11.5	14.95		
		电	kW·h	0.339	0.66	0.22		
		汽油 70#～90#	kg	0.642	6.67	4.28		
		机油	kg	0.21	10.62	2.23		
		氧气	m3	9.75	6.19	60.35		
		乙炔气	kg	3.25	14.64	47.58		
		密封油膏	kg	1.54	6.86	10.56		
		无缝钢管 D630×10	m	0.424	1843.95	781.83		
		柔性防水套管 DN500	个	1	0	0		
		其他材料费	元	38.45	0.885	34.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.22	275.56	60.62		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.09	225.09	20.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	2.292	167.34	383.54		

项目编码	031301003143	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84

工程量清单综合单价分析表

030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01	
小计								133.84	69.84	27.12	40.85	
清单项目综合单价											271.65000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.025		1.3889		26.42		
		技工人工费			元	65.025		1.3634		88.66		
		高级技工人工费			元	13.573		1.3824		18.76		
	材料	扁钢 <59			kg	0.9		4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	3.929		3.351		13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.04		3.78		0.15		
		钢丝刷子			把	0.593		14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.386		5.6		2.16		
		水泥 P.042.5			kg	0.905		0.358		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.047		6.51		0.31		
		油麻			kg	0.811		11.5		9.33		
		电			kW·h	0.027		0.66		0.02		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		氧气			m3	1.062		6.19		6.57		
		乙炔气			kg	0.354		14.64		5.18		
		密封油膏			kg	0.216		6.86		1.48		
		石棉绒			kg	0.388		3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4			m	0.424		36.6		15.52		
		刚性防水套管 DN50			个	1		0		0		
		其他材料费			元	1.68		0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.014		275.56		3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.139		167.34		23.26		
项目编码	031301003144	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45	
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91	
小计								149.43	102.24	37.81	47.36	
清单项目综合单价											336.84000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.401		1.3889		29.72		
		技工人工费			元	72.541		1.3634		98.9		
		高级技工人工费			元	15.055		1.3824		20.81		
	材料	扁钢 <59			kg	1.05		4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	4.558		3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.059		3.78		0.22		
		钢丝刷子			把	1.005		14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.499		5.6		2.79		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.059		6.51		0.38		
		电			kW·h	0.04		0.66		0.03		
		汽油 70#～90#			kg	0.027		6.67		0.18		
		氧气			m3	1.479		6.19		9.16		
		乙炔气			kg	0.493		14.64		7.22		
		无缝钢管 D133×4			m	0.424		71.18		30.18		
		其他材料费			元	2.64		0.885		2.34		
		水泥 P.042.5			kg	1.095		0.358		0.39		
		油麻			kg	0.982		11.5		11.29		
		密封油膏			kg	0.266		6.86		1.82		
		石棉绒			kg	0.469		3.58		1.68		
		刚性防水套管 DN80			个	1		0		0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.02		275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.193		167.34		32.3		
项目编码	031301003145	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02	
小计								174.05	116.09	47.89	55.29	
清单项目综合单价											393.32000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.909		1.3889		34.6		
		技工人工费			元	84.444		1.3634		115.13		
		高级技工人工费			元	17.599		1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <59			kg	1.25		4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	5.673		3.351		19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.068		3.78		0.26		
		钢丝刷子			把	1.054		14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.58		5.6		3.25		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.064		6.51		0.42		
		电			kW·h	0.046		0.66		0.03		
		汽油 70#～90#			kg	0.032		6.67		0.21		
		氧气			m3	1.875		6.19		11.61		
		乙炔气			kg	0.625		14.64		9.15		
		无缝钢管 D159×4.5			m	0.424		74.67		31.66		
		其他材料费			元	3.02		0.885		2.67		
		水泥 P.042.5			kg	1.214		0.358		0.43		
		油麻			kg	1.089		11.5		12.52		
		密封油膏			kg	0.307		6.86		2.11		
		石棉绒			kg	0.52		3.58		1.86		
		刚性防水套管 DN100			个	1		0		0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.025		275.56		6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.245		167.34		41		
项目编码	031301003146	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29	
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5	
小计								198.28	125.41	56.46	62.79	
清单项目综合单价											442.94000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.271		1.3889		39.27		
		技工人工费			元	96.202		1.3634		131.16		
		高级技工人工费			元	20.145		1.3824		27.85		
		扁钢 <59			kg	1.4		4.4		6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	7.273		3.351		24.37		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.084		3.78		0.32		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003147	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价											506.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003148	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
小计								260.52	267.83	81.67	88.15
清单项目综合单价											698.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	扁钢 <59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003149	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	187.84	266.54	102.83	70.39	187.84	266.54	102.83	70.39
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	121.69	34.63	0	33.93	121.69	34.63	0	33.93
小计								309.53	301.17	102.83	104.32
清单项目综合单价											817.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.293	1.3889	61.52		
		技工人工费	元	150.084	1.3634	204.62		
		高级技工人工费	元	31.379	1.3824	43.38		
	材料	扁钢 <59	kg	2.4	4.4	10.56		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	17.084	3.351	57.25		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.172	3.78	0.65		
		钢丝刷子	把	2.204	14.6	32.18		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	2.5	5.6	14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.138	6.51	0.9		
		电	kW·h	0.117	0.66	0.08		
		汽油 70#～90#	kg	0.085	6.67	0.57		
		氧气	m3	2.532	6.19	15.67		
		乙炔气	kg	0.844	14.64	12.36		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58	116		
		其他材料费	元	7.91	0.885	7		
		水泥 P.042.5	kg	2.415	0.358	0.86		
		油麻	kg	2.166	11.5	24.91		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.652	6.86	4.47		
		石棉绒	kg	1.035	3.58	3.71		
		刚性防水套管 DN250	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.058	275.56	15.98		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.519	167.34	86.85		

项目编码	031301003150	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-78	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	224.68	369.61	121.33	86.6	224.68	369.61	121.33	86.6
030808-90	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	122.5	36.43	0	34.24	122.5	36.43	0	34.24
小计								347.18	406.04	121.33	120.84
清单项目综合单价											995.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.674	1.3889	68.99		
		技工人工费	元	168.574	1.3634	229.83		
		高级技工人工费	元	34.984	1.3824	48.36		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.7	4.4	11.88		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	26.892	3.351	90.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.204	3.78	0.77		
		钢丝刷子	把	2.626	14.6	38.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.367	5.6	18.86		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.187	6.51	1.22		
		电	kW·h	0.139	0.66	0.09		
		汽油 70#～90#	kg	0.125	6.67	0.83		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	395.5	167.69		
		其他材料费	元	8.793	0.885	7.78		
		水泥 P.042.5	kg	2.516	0.358	0.9		
		油麻	kg	2.256	11.5	25.94		
		密封油膏	kg	0.73	6.86	5.01		
		石棉绒	kg	1.078	3.58	3.86		
		刚性防水套管 DN300	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.623	167.34	104.25		

项目编码	031301003151	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-79	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	284.77	430.44	139.84	106.88	284.77	430.44	139.84	106.88
030808-91	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	128.88	38.03	0	36	128.88	38.03	0	36
小计								413.65	468.47	139.84	142.88
清单项目综合单价											1164.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.186	1.3889	78.04		
		技工人工费	元	203.362	1.3634	277.26		
		高级技工人工费	元	42.204	1.3824	58.34		
	材料	扁钢 ＜59	kg	3.1	4.4	13.64		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	30.104	3.351	100.88		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.237	3.78	0.9		
		钢丝刷子	把	2.964	14.6	43.27		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.78	5.6	21.17		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.21	6.51	1.37		
		电	kW·h	0.182	0.66	0.12		
		汽油 70#～90#	kg	0.14	6.67	0.93		
		氧气	m3	2.988	6.19	18.5		
		乙炔气	kg	0.996	14.64	14.58		
		无缝钢管 D426×10	m	0.424	489.01	207.34		
		其他材料费	元	9.6	0.885	8.5		
		水泥 P.042.5	kg	2.618	0.358	0.94		
		油麻	kg	2.347	11.5	26.99		
		密封油膏	kg	0.777	6.86	5.33		
		石棉绒	kg	1.122	3.58	4.02		
		刚性防水套管 DN350	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.083	275.56	22.87		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.699	167.34	116.97		

项目编码	031301003152	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-80	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	327.94	751.61	158	135.65	327.94	751.61	158	135.65
030808-92	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	147.74	49.55	0	41.57	147.74	49.55	0	41.57
小计								475.68	801.16	158	177.22
清单项目综合单价											1612.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.08	1.3889	94.56		
		技工人工费	元	230.94	1.3634	314.86		
		高级技工人工费	元	47.92	1.3824	66.24		
	材料	扁钢 ＜59	kg	3.4	4.4	14.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	44.391	3.351	148.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.268	3.78	1.01		
		钢丝刷子	把	3.75	14.6	54.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	4.23	5.6	23.69		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.277	6.51	1.8		
		电	kW·h	0.204	0.66	0.13		
		汽油 70#～90#	kg	0.2	6.67	1.33		
		氧气	m3	2.994	6.19	18.53		
		乙炔气	kg	0.998	14.64	14.61		
		无缝钢管 D480×10	m	0.424	1091.59	462.83		
		其他材料费	元	11.515	0.885	10.19		
		水泥 P.042.5	kg	3.424	0.358	1.23		
		油麻	kg	3.07	11.5	35.31		
		密封油膏	kg	0.99	6.86	6.79		
		石棉绒	kg	1.467	3.58	5.25		
		刚性防水套管 DN400	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.09	275.56	24.8		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.796	167.34	133.2		

项目编码	031301003153	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-81	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 400< DN≤450	个	1	371.6	888.55	177.51	155.44	371.6	888.55	177.51	155.44	
030808-93	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 400< DN≤450	个	1	169.01	50.26	0	47.24	169.01	50.26	0	47.24	
小计								540.61	938.81	177.51	202.68	
清单项目综合单价											1859.61000000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	77.337	1.3889	107.41		
		技工人工费	元	262.255	1.3634	357.56		
		高级技工人工费	元	54.715	1.3824	75.64		
	材料	扁钢 <59	kg	3.8	4.4	16.72		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	48.756	3.351	163.38		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.3	3.78	1.13		
		钢丝刷子	把	3.79	14.6	55.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	5.63	5.6	31.53		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.321	6.51	2.09		
		电	kW·h	0.226	0.66	0.15		
		汽油 70#~90#	kg	0.216	6.67	1.44		
		氧气	m3	3.153	6.19	19.52		
		乙炔气	kg	1.051	14.64	15.39		
		无缝钢管 D530×10	m	0.424	1350.57	572.64		
		其他材料费	元	11.545	0.885	10.22		
		水泥 P.042.5	kg	3.473	0.358	1.24		
		油麻	kg	3.114	11.5	35.81		
		密封油膏	kg	1.005	6.86	6.89		
		石棉绒	kg	1.488	3.58	5.33		
		刚性防水套管 DN450	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.111	275.56	30.59		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.878	167.34	146.92		

项目编码	031301003154	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-82	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 450< DN≤500	个	1	390.5	1194.8	184.31	176.25	390.5	1194.8	184.31	176.25
030808-94	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 450< DN≤500	个	1	185.76	72.89	0	52.8	185.76	72.89	0	52.8
小计								576.26	1267.69	184.31	229.05	
清单项目综合单价											2257.31000000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	82.343	1.3889	114.37		
		技工人工费	元	279.649	1.3634	381.27		
		高级技工人工费	元	58.319	1.3824	80.62		
	材料	扁钢 <59	kg	4.1	4.4	18.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	67.906	3.351	227.55		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.333	3.78	1.26		
		钢丝刷子	把	4.6	14.6	67.16		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	6.37	5.6	35.67		
		水泥 P.042.5	kg	5.072	0.358	1.82		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.412	6.51	2.68		
		油麻	kg	4.548	11.5	52.3		
		电	kW·h	0.252	0.66	0.17		
		汽油 70#~90#	kg	0.294	6.67	1.96		
		氧气	m3	4.32	6.19	26.74		
		乙炔气	kg	1.44	14.64	21.08		
		密封油膏	kg	1.394	6.86	9.56		
		石棉绒	kg	2.174	3.58	7.78		
		无缝钢管 D630×10	m	0.424	1843.95	781.83		
		刚性防水套管 DN500	个	1	0	0		
		其他材料费	元	13.668	0.885	12.1		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.112	275.56	30.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.917	167.34	153.45		

项目编码	030807001009	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	34.37	0	4.81	11.71	34.37	0	4.81
小计								11.71	34.37	0	4.81	
清单项目综合单价											50.89000000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		自动排气阀 规格:DN20	个	1.01	31.77	32.09		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030807001010	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 自动排气阀	个	1	14.01	38.36	0	5.62	14.01	38.36	0	5.62
小计								14.01	38.36	0	5.62	
清单项目综合单价											57.99000000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	自动排气阀 规格:DN25	个	1.01	34.53	34.88		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	030807001011	项目名称	温度计	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 ˆ	支	1	27.58	191.16	0	16.86	27.58	191.16	0	16.86
小计								27.58	191.16	0	16.86	
清单项目综合单价											235.60000000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.845	1.3889	10.9		
		技工人工费		元	4.153	1.3634	5.66		
		高级技工人工费		元	7.975	1.3824	11.02		
	材料	其他材料费		元	5	0.885	4.43		
		温度计		支	1	186.73	186.73		
		规格:综合考虑							
	机械								

项目编码	030807001012	项目名称	压力表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-54	水道压力传感器 安装、调试	支	1	83.13	376.11	1.06	40.88	83.13	376.11	1.06	40.88
小计								83.13	376.11	1.06	40.88
清单项目综合单价											501.18000000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	23.807	1.3889	33.07		
		技工人工费		元	12.182	1.3634	16.61		
		高级技工人工费		元	24.199	1.3824	33.45		
	材料	其他材料费		元	5	0.885	4.43		
		压力表		支	1	371.68	371.68		
		规格:综合考虑							
	机械	仪器仪表使用费		元	1.2	0.885	1.06		

项目编码	030807001013	项目名称	压差开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-55	水道压差传感器 安装、调试 ˆ 压差开关	支	1	96.36	535.4	1.06	25.89	96.36	535.4	1.06	25.89
小计								96.36	535.4	1.06	25.89
清单项目综合单价											658.71000000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.595	1.3889	38.33		
		技工人工费		元	14.121	1.3634	19.25		
		高级技工人工费		元	28.05	1.3824	38.78		
	材料	其他材料费		元	7	0.885	6.2		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.2	0.885	1.06		

项目编码	030503005003	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-55	水道压差传感器 安装、调试 ˆ 压差传感器	支	1	96.36	1407.97	1.06	25.89	96.36	1407.97	1.06	25.89
小计								96.36	1407.97	1.06	25.89
清单项目综合单价											1531.28000000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	27.595	1.3889	38.33		
		技工人工费		元	14.121	1.3634	19.25		
		高级技工人工费		元	28.05	1.3824	38.78		
	材料	其他材料费		元	7	0.885	6.2		
	机械	仪器仪表使用费		元	1.2	0.885	1.06		

项目编码	030503005004	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 ˆ 温度传感器	支	1	27.58	354.87	0	7.52	27.58	354.87	0	7.52
小计								27.58	354.87	0	7.52
清单项目综合单价											389.97000000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.845	1.3889	10.9		
		技工人工费		元	4.153	1.3634	5.66		
		高级技工人工费		元	7.975	1.3824	11.02		
	材料	其他材料费		元	5	0.885	4.43		
	机械								

项目编码	030503005005	项目名称	传感器	计量单位	支

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 ˆ 流量传感器	支	1	27.58	1717.7	0	7.52	27.58	1717.7	0	7.52
小计								27.58	1717.7	0	7.52
清单项目综合单价											1752.80000000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.845	1.3889	10.9		
		技工人工费		元	4.153	1.3634	5.66		
		高级技工人工费		元	7.975	1.3824	11.02		
	材料	其他材料费		元	5	0.885	4.43		
	机械								

项目编码	031002001176	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 304不锈钢波纹柔性管DN20	个	1	11.71	45.18	0	5.35	11.71	45.18	0	5.35
小计								11.71	45.18	0	5.35
清单项目综合单价											62.24000000

	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费		元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费		元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09	0.14		
		锯条		根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费		元	0.112	0.885	0.1		
	机械								

项目编码	031002001177	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	58.9	0	6.65	14.01	58.9	0	6.65
小计								14.01	58.9	0	6.65
清单项目综合单价											79.56000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
	高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
机械							

项目编码	031002001178	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	92.09	0	9.21	17.43	92.09	0	9.21
小计								17.43	92.09	0	9.21
清单项目综合单价											118.73000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
	技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
	高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
	锯条	根	0.16	0.68	0.11		
	黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
	其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
机械							

项目编码	031002001179	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	112.25	0	13.99	31.65	112.25	0	13.99
小计								31.65	112.25	0	13.99
清单项目综合单价											157.89000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
	高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
	锯条	根	0.23	0.68	0.16		
	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
机械							

项目编码	031002001180	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	119.57	0	14.81	33.37	119.57	0	14.81
小计								33.37	119.57	0	14.81
清单项目综合单价											167.75000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
	锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	031002001181	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	152.68	0	20.63	49.11	152.68	0	20.63
小计								49.11	152.68	0	20.63
清单项目综合单价											222.42000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
	技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
	聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
	锯条	根	0.42	0.68	0.29		
	黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
	其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
机械							

项目编码	031002001182	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	178.3	0	29.2	76.66	178.3	0	29.2
小计								76.66	178.3	0	29.2
清单项目综合单价											284.16000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
	技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
	高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
	聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
	锯条	根	0.5	0.68	0.34		
	黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
	其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001183	项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	180.53	0	29.31	76.66	180.53	0	29.31
小计								76.66	180.53	0	29.31
清单项目综合单价								286.50000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.764		1.3889		14.95		
		技工人工费			元	36.655		1.3634		49.98		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.022		6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带			m	6.029		0.09		0.54		
		锯条			根	0.5		0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80			个	1.01		20.98		21.19		
		其他材料费			元	0.63		0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001184	项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	305.02	46.4	65.85	178.7	305.02	46.4	65.85
小计								178.7	305.02	46.4	65.85
清单项目综合单价								595.97000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		171.87		46.4		
项目编码	031002001185	项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	379.12	48.12	82.71	227.91	379.12	48.12	82.71
小计								227.91	379.12	48.12	82.71
清单项目综合单价								737.86000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	031002001186	项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	489.79	51.56	99.75	270.48	489.79	51.56	99.75
小计								270.48	489.79	51.56	99.75
清单项目综合单价								911.58000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	031002001187	项目名称	金属阀门			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	393.93	678.3	113.43	146.27	393.93	678.3	113.43	146.27
小计								393.93	678.3	113.43	146.27
清单项目综合单价								1331.93000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	55.558		1.3889		77.16		
		技工人工费			元	188.47		1.3634		256.96		
		高级技工人工费			元	43.263		1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	2.22		0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001188	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	1068.94	222.39	187.6	446.88	1068.94	222.39	187.6
小计								446.88	1068.94	222.39	187.6

清单项目综合单价 1925.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001189	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	265.68	29.28	45.78	114.87	265.68	29.28	45.78
小计								114.87	265.68	29.28	45.78

清单项目综合单价 455.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001190	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	285.73	29.28	46.78	114.87	285.73	29.28	46.78
小计								114.87	285.73	29.28	46.78

清单项目综合单价 476.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001191	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	929.04	29.28	78.94	114.87	929.04	29.28	78.94
小计								114.87	929.04	29.28	78.94

清单项目综合单价 1152.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001192	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1106.39	29.28	87.81	114.87	1106.39	29.28	87.81
小计								114.87	1106.39	29.28	87.81

清单项目综合单价 1338.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001193	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1257.12	29.28	95.35	114.87	1257.12	29.28	95.35
小计								114.87	1257.12	29.28	95.35
清单项目综合单价											1496.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001194	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1351.19	51.1	114.39	163.2	1351.19	51.1	114.39
小计								163.2	1351.19	51.1	114.39
清单项目综合单价											1679.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87		
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001195	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1404.86	51.1	139.84	249.2	1404.86	51.1	139.84
小计								249.2	1404.86	51.1	139.84
清单项目综合单价											1845.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001196	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1498.84	51.1	144.54	249.2	1498.84	51.1	144.54
小计								249.2	1498.84	51.1	144.54
清单项目综合单价											1943.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001197	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	259.59	1835.28	57.97	164.6	259.59	1835.28	57.97	164.6
小计								259.59	1835.28	57.97	164.6
清单项目综合单价											2317.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001198	项目名称	金属阀门		计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	355.61	2304.34	68.95	214.25	355.61	2304.34	68.95	214.25
小计								355.61	2304.34	68.95	214.25
清单项目综合单价											2943.15000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	50.176	1.3889	69.69			
		技工人工费			元	170.147	1.3634	231.98			
		高级技工人工费			元	39.021	1.3824	53.94			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.46	5.52	2.54			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72	7.4	5.33			
		氧气(工业用)			m3	0.09	17.33	1.56			
		乙炔气			kg	0.04	14.64	0.59			
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2	60.18	120.36			
		其他材料费			元	4.4	0.885	3.89			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.09	231.48	20.83			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28	171.87	48.12			
项目编码	031002001199	项目名称	金属阀门		计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	359.85	2978.99	72.39	249.34	359.85	2978.99	72.39	249.34
小计								359.85	2978.99	72.39	249.34
清单项目综合单价											3660.57000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	50.804	1.3889	70.56			
		技工人工费			元	172.184	1.3634	234.76			
		高级技工人工费			元	39.443	1.3824	54.53			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55	5.52	3.04			
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.44	40.21			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88	7.4	6.51			
		氧气(工业用)			m3	0.11	17.33	1.91			
		乙炔气			kg	0.05	14.64	0.73			
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2	69.03	138.06			
		其他材料费			元	5.44	0.885	4.81			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.09	231.48	20.83			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3	171.87	51.56			
项目编码	031002001200	项目名称	金属阀门		计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	595.84	3515.19	134.26	343.02	595.84	3515.19	134.26	343.02
小计								595.84	3515.19	134.26	343.02
清单项目综合单价											4588.31000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	84.09	1.3889	116.79			
		技工人工费			元	285.137	1.3634	388.76			
		高级技工人工费			元	65.313	1.3824	90.29			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.66	5.52	3.64			
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72	2.44	60.32			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35	7.4	17.39			
		氧气(工业用)			m3	0.15	17.33	2.6			
		乙炔气			kg	0.07	14.64	1.02			
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2	96.46	192.92			
		其他材料费			元	6.48	0.885	5.73			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.09	231.48	20.83			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66	171.87	113.43			
项目编码	031002001201	项目名称	金属阀门		计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˚ 双位电动两通阀DN250	个	1	1136.31	4636.7	286.44	553	1136.31	4636.7	286.44	553
小计								1136.31	4636.7	286.44	553
清单项目综合单价											6612.45000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	160.423	1.3889	222.81			
		技工人工费			元	543.803	1.3634	741.42			
		高级技工人工费			元	124.478	1.3824	172.08			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.73	5.52	4.03			
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72	3.66	90.48			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	4.88	7.4	36.11			
		氧气(工业用)			m3	0.22	17.33	3.81			
		乙炔气			kg	0.1	14.64	1.46			
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6			片	2	139.82	279.64			
		其他材料费			元	7.25	0.885	6.42			
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.07	1048.35	73.38			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02	623.06	12.46			
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02	563.01	11.26			
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.12	231.48	27.78			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.94	171.87	161.56			
项目编码	031002001202	项目名称	金属阀门		计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-95	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）250＜DN≤300 ˚ 双位电动两通阀DN300	个	1	1287.69	5029.92	336.35	616.28	1287.69	5029.92	336.35	616.28
小计								1287.69	5029.92	336.35	616.28
清单项目综合单价											7270.24000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	181.699	1.3889	252.36			
		技工人工费			元	616.175	1.3634	840.09			
		高级技工人工费			元	141.233	1.3824	195.24			
	材料	平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6			片	2	182.3	364.6			
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.8	5.52	4.42			
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72	3.66	90.48			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	5.79	7.4	42.85			

	材料	氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		其他材料费	元	9.07	0.885	8.03		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	031002001203	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
小计								11.71	50.55	0	5.62
清单项目综合单价											67.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001204	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
小计								14.01	58	0	6.6
清单项目综合单价											78.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001205	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
小计								17.43	79.13	0	8.57
清单项目综合单价											105.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001206	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
小计								31.65	109.58	0	13.86
清单项目综合单价											155.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001207	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
小计								33.37	158.45	0	16.75
清单项目综合单价											208.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001208	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	305.26	0	28.26	49.11	305.26	0	28.26	
小计								49.11	305.26	0	28.26	
清单项目综合单价												382.63000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001209	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	310.77	0	35.83	76.66	310.77	0	35.83	
小计								76.66	310.77	0	35.83	
清单项目综合单价												423.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001210	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	290.92	0	34.83	76.66	290.92	0	34.83	
小计								76.66	290.92	0	34.83	
清单项目综合单价												402.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001211	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22	
小计								178.7	432.45	46.4	72.22	
清单项目综合单价												729.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001212	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47	
小计								227.91	634.45	48.12	95.47	
清单项目综合单价												1005.95000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001213	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58	
小计								270.48	746.42	51.56	112.58	
清单项目综合单价												1181.04000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001214	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	1373.86	113.43	181.04	393.93	1373.86	113.43	181.04
小计								393.93	1373.86	113.43	181.04
清单项目综合单价								2062.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001215	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	2058.24	222.39	237.06	446.88	2058.24	222.39	237.06
小计								446.88	2058.24	222.39	237.06
清单项目综合单价								2964.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001216	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	3796.71	265.36	346.83	521.61	3796.71	265.36	346.83
小计								521.61	3796.71	265.36	346.83
清单项目综合单价								4930.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001217	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	5346.12	277.64	456.09	638.41	5346.12	277.64	456.09
小计								638.41	5346.12	277.64	456.09
清单项目综合单价								6718.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634	416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824	96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64	1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885	3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54	32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001218	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-93换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 电动双位蝶阀DN200	个	1	595.84	2651.65	134.26	299.84	595.84	2651.65	134.26	299.84	
小计								595.84	2651.65	134.26	299.84	
清单项目综合单价												3681.59000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	84.09		1.3889		116.79		
		技工人工费			元	285.137		1.3634		388.76		
		高级技工人工费			元	65.313		1.3824		90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.07		14.64		1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	6.48		0.885		5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.09		231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		
项目编码	031002001219	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 电动双位蝶阀DN250	个	1	1136.31	3339.3	286.44	488.13	1136.31	3339.3	286.44	488.13	
小计								1136.31	3339.3	286.44	488.13	
清单项目综合单价												5250.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	160.423		1.3889		222.81		
		技工人工费			元	543.803		1.3634		741.42		
		高级技工人工费			元	124.478		1.3824		172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.73		5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	4.88		7.4		36.11		
		氧气(工业用)			m3	0.22		17.33		3.81		
		乙炔气			kg	0.1		14.64		1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6			片	2		139.82		279.64		
		其他材料费			元	7.25		0.885		6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.07		1048.35		73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.12		231.48		27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.94		171.87		161.56		
项目编码	031002001220	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-95	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm） 250＜DN≤300	个	1	1287.69	4209.75	336.35	575.27	1287.69	4209.75	336.35	575.27	
小计								1287.69	4209.75	336.35	575.27	
清单项目综合单价												6409.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	181.699		1.3889		252.36		
		技工人工费			元	616.175		1.3634		840.09		
		高级技工人工费			元	141.233		1.3824		195.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.8		5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	5.79		7.4		42.85		
		氧气(工业用)			m3	0.26		17.33		4.51		
		乙炔气			kg	0.12		14.64		1.76		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6			片	2		182.3		364.6		
		其他材料费			元	9.07		0.885		8.03		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.07		1048.35		73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.15		231.48		34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.19		171.87		204.53		
项目编码	031002001221	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-96	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm） 300＜DN≤350	个	1	1630.09	4457.5	353.71	679.51	1630.09	4457.5	353.71	679.51	
小计								1630.09	4457.5	353.71	679.51	
清单项目综合单价												7120.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	230		1.3889		319.45		
		技工人工费			元	780.052		1.3634		1063.52		
		高级技工人工费			元	178.762		1.3824		247.12		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.08		5.52		5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	32.96		3.66		120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	6.85		7.4		50.69		
		氧气(工业用)			m3	0.33		17.33		5.72		
		乙炔气			kg	0.15		14.64		2.2		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6			片	2		221.24		442.48		
		其他材料费			元	10.1		0.885		8.94		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.08		1048.35		83.87		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.15		231.48		34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.23		171.87		211.4		
项目编码	031002001222	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-97	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm） 350＜DN≤400	个	1	1687.49	6411.77	429.85	797.85	1687.49	6411.77	429.85	797.85	
小计								1687.49	6411.77	429.85	797.85	
清单项目综合单价												9326.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	238.135		1.3889		330.75		
		技工人工费			元	807.63		1.3634		1101.12		
		高级技工人工费			元	184.909		1.3824		255.62		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.38		5.52		7.62		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140			套	32.96		5.81		191.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	9.35		7.4		69.19		
		氧气(工业用)			m3	0.38		17.33		6.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气	kg	0.17	14.64	2.49		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6	片	2	235.67	471.34		
		其他材料费	元	11.13	0.885	9.85		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.11	1048.35	115.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.49	171.87	256.09		

项目编码	031002001223	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-98	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）400＜DN≤450	个	1	1989.94	6684.69	471.34	894.5	1989.94	6684.69	471.34	894.5
小计								1989.94	6684.69	471.34	894.5
清单项目综合单价								10040.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	280.804	1.3889	390.01		
		技工人工费	元	952.236	1.3634	1298.28		
		高级技工人工费	元	218.204	1.3824	301.65		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.6	5.52	8.83		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140	套	41.2	5.81	239.37		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	10.46	7.4	77.4		
		氧气(工业用)	m3	0.44	17.33	7.63		
		乙炔气	kg	0.2	14.64	2.93		
		平焊碳钢法兰 DN450 PN1.0	片	2	181.06	362.12		
		其他材料费	元	13.02	0.885	11.52		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.12	1048.35	125.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.63	171.87	280.15		

项目编码	031002001224	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-99	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）450＜DN≤500	个	1	2030.07	8206.51	526.51	985.15	2030.07	8206.51	526.51	985.15
小计								2030.07	8206.51	526.51	985.15
清单项目综合单价								11748.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.563	1.3889	398.01		
		技工人工费	元	971.507	1.3634	1324.55		
		高级技工人工费	元	222.448	1.3824	307.51		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130～160	套	41.2	7.49	308.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		其他材料费	元	14.91	0.885	13.2		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.14	1048.35	146.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.03	623.06	18.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.03	563.01	16.89		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		

项目编码	031002001225	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	917.59	29.28	78.37	114.87	917.59	29.28	78.37
小计								114.87	917.59	29.28	78.37
清单项目综合单价								1140.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001226	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	950.93	29.28	80.04	114.87	950.93	29.28	80.04
小计								114.87	950.93	29.28	80.04
清单项目综合单价								1175.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001227	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1072.41	29.28	86.11	114.87	1072.41	29.28	86.11
小计								114.87	1072.41	29.28	86.11
清单项目综合单价								1302.67000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001228	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1154.18	29.28	90.2	114.87	1154.18	29.28	90.2
小计								114.87	1154.18	29.28	90.2
清单项目综合单价								1388.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001229	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1361.55	29.28	100.57	114.87	1361.55	29.28	100.57
小计								114.87	1361.55	29.28	100.57
清单项目综合单价								1606.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001230	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1555.56	51.1	124.61	163.2	1555.56	51.1	124.61
小计								163.2	1555.56	51.1	124.61
清单项目综合单价								1894.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87		
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001231	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1609.23	51.1	150.06	249.2	1609.23	51.1	150.06
小计								249.2	1609.23	51.1	150.06
清单项目综合单价								2059.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001232	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	2144.92	51.1	176.84	249.2	2144.92	51.1	176.84
小计								249.2	2144.92	51.1	176.84
清单项目综合单价								2622.06000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001233	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	259.59	2659.41	57.97	205.81	259.59	2659.41	57.97	205.81
小计								259.59	2659.41	57.97	205.81
清单项目综合单价								3182.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001234	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	355.61	3441.21	68.95	271.09	355.61	3441.21	68.95	271.09
小计								355.61	3441.21	68.95	271.09
清单项目综合单价								4136.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001235	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	359.85	4171.67	72.39	308.98	359.85	4171.67	72.39	308.98
小计								359.85	4171.67	72.39	308.98
清单项目综合单价								4912.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001236	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	595.84	6589.81	134.26	496.75	595.84	6589.81	134.26	496.75
小计								595.84	6589.81	134.26	496.75
清单项目综合单价								7816.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001237	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	78.04	0	8.51	17.43	78.04	0	8.51
小计								17.43	78.04	0	8.51
清单项目综合单价								103.98000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001238	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	88.88	0	12.82	31.65	88.88	0	12.82
小计								31.65	88.88	0	12.82
清单项目综合单价								133.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001239	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	95.53	0	13.61	33.37	95.53	0	13.61
小计								33.37	95.53	0	13.61
清单项目综合单价								142.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001240	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	106.92	0	18.34	49.11	106.92	0	18.34
小计								49.11	106.92	0	18.34
清单项目综合单价								174.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001241	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	118.38	0	26.21	76.66	118.38	0	26.21
小计								76.66	118.38	0	26.21
清单项目综合单价								221.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001242	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	124.44	0	26.51	76.66	124.44	0	26.51
小计								76.66	124.44	0	26.51
清单项目综合单价								227.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001243	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
小计								178.7	245.02	46.4	62.85
清单项目综合单价								532.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001244	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	325.29	48.12	80.01	227.91	325.29	48.12	80.01
小计								227.91	325.29	48.12	80.01
清单项目综合单价								681.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001245	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
小计								270.48	418.72	51.56	96.2
清单项目综合单价								836.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001246	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	393.93	753.79	113.43	150.04	393.93	753.79	113.43	150.04
小计								393.93	753.79	113.43	150.04
清单项目综合单价								1411.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001247	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	446.88	1052.33	222.39	186.76	446.88	1052.33	222.39	186.76
小计								446.88	1052.33	222.39	186.76
清单项目综合单价								1908.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001248	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	1367.94	265.36	225.39	521.61	1367.94	265.36	225.39
小计								521.61	1367.94	265.36	225.39
清单项目综合单价											2380.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001249	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	1872.79	277.64	282.42	638.41	1872.79	277.64	282.42
小计								638.41	1872.79	277.64	282.42
清单项目综合单价											3071.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634	416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824	96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64	1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885	3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54	32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001250	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-41	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	774.54	2873.57	364.23	374.67	774.54	2873.57	364.23	374.67
小计								774.54	2873.57	364.23	374.67
清单项目综合单价											4387.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	109.367	1.3889	151.9		
		技工人工费	元	370.68	1.3634	505.39		
		高级技工人工费	元	84.819	1.3824	117.25		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.38	5.52	7.62		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140	套	32.96	5.81	191.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	9.35	7.4	69.19		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.38	17.33	6.59		
		乙炔气	kg	0.134	14.64	1.96		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6	片	2	235.67	471.34		
		其他材料费	元	4.05	0.885	3.58		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.15	270.54	40.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.49	171.87	256.09		

项目编码	031002001251	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-42	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	个	1	915.04	3469.68	429.96	446.35	915.04	3469.68	429.96	446.35
小计								915.04	3469.68	429.96	446.35
清单项目综合单价											5261.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	129.136	1.3889	179.36		
		技工人工费	元	437.89	1.3634	597.02		
		高级技工人工费	元	100.306	1.3824	138.66		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.6	5.52	8.83		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120以上	套	41.2	5.81	239.37		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	10.46	7.4	77.4		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.44	17.33	7.63		
		乙炔气	kg	0.2	14.64	2.93		
		平焊碳钢法兰 DN450 PN1.0	片	2	181.06	362.12		
		其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.15	270.54	40.58		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.63	171.87	280.15		

项目编码	031002001252	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-43	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500	个	1	1055.54	4836.39	465.83	554.42	1055.54	4836.39	465.83	554.42
小计								1055.54	4836.39	465.83	554.42
清单项目综合单价											6912.18000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.915	1.3889	206.83		
		技工人工费	元	505.101	1.3634	688.65		
		高级技工人工费	元	115.785	1.3824	160.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130以上	套	41.2	7.49	308.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		清油 C01-1	kg	0.07	16.99	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		其他材料费	元	6.31	0.885	5.58		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.2	270.54	54.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		

项目编码	031002001253	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	453.2	0	27.27	17.43	453.2	0	27.27
小计								17.43	453.2	0	27.27
清单项目综合单价								497.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001254	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	833.56	0	50.05	31.65	833.56	0	50.05
小计								31.65	833.56	0	50.05
清单项目综合单价								915.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001255	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	1073.71	0	62.52	33.37	1073.71	0	62.52
小计								33.37	1073.71	0	62.52
清单项目综合单价								1169.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001256	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	2199.05	0	122.95	49.11	2199.05	0	122.95
小计								49.11	2199.05	0	122.95
清单项目综合单价								2371.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001257	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2372.3	0	138.9	76.66	2372.3	0	138.9
小计								76.66	2372.3	0	138.9
清单项目综合单价								2587.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001258	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	76.66	2496.54	0	145.11	76.66	2496.54	0	145.11
小计								76.66	2496.54	0	145.11
清单项目综合单价											2718.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.764		1.3889		14.95		
		技工人工费			元	36.655		1.3634		49.98		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.022		6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带			m	6.029		0.09		0.54		
		锯条			根	0.5		0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80			个	1.01		20.98		21.19		
		其他材料费			元	0.63		0.885		0.56		
	机械											

项目编码	031002001259	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	3409.15	46.4	221.06	178.7	3409.15	46.4	221.06
小计								178.7	3409.15	46.4	221.06
清单项目综合单价											3855.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		171.87		46.4		

项目编码	031002001260	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	3556.11	48.12	241.56	227.91	3556.11	48.12	241.56
小计								227.91	3556.11	48.12	241.56
清单项目综合单价											4073.70000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		

项目编码	031002001261	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	6119.28	51.56	381.22	270.48	6119.28	51.56	381.22
小计								270.48	6119.28	51.56	381.22
清单项目综合单价											6822.54000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		

项目编码	031002001262	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	393.93	10490.1	113.43	636.86	393.93	10490.1	113.43	636.86
小计								393.93	10490.1	113.43	636.86
清单项目综合单价											11634.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	55.558		1.3889		77.16		
		技工人工费			元	188.47		1.3634		256.96		
		高级技工人工费			元	43.263		1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	2.22		0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		

项目编码	031002001263	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	14486.49	222.39	858.47	446.88	14486.49	222.39	858.47	
小计								446.88	14486.49	222.39	858.47	
清单项目综合单价												16014.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费				元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002001264	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	15334.76	265.36	923.73	521.61	15334.76	265.36	923.73	
小计								521.61	15334.76	265.36	923.73	
清单项目综合单价												17045.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002001265	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	15762.05	277.64	976.88	638.41	15762.05	277.64	976.88	
小计								638.41	15762.05	277.64	976.88	
清单项目综合单价												17654.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费				元	305.507	1.3634		416.53		
		高级技工人工费				元	69.979	1.3824		96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	1.08	5.52		5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	32.96	3.66		120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	6.85	7.4		50.69		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.33	17.33		5.72		
		乙炔气				kg	0.11	14.64		1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6				片	2	221.24		442.48		
		其他材料费				元	3.55	0.885		3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.12	270.54		32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.23	171.87		211.4		
项目编码	031002001266	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-41换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˚ 静态平衡阀DN400	个	1	774.54	18044.84	364.23	1133.23	774.54	18044.84	364.23	1133.23	
小计								774.54	18044.84	364.23	1133.23	
清单项目综合单价												20316.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	109.367	1.3889		151.9		
		技工人工费				元	370.68	1.3634		505.39		
		高级技工人工费				元	84.819	1.3824		117.25		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M27×120～140				套	32.96	5.81		191.5		
		静态平衡调节一体阀DN400				个	1	17292.04		17292.04		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6				片	2	235.67		471.34		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	1.38	5.52		7.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	9.35	7.4		69.19		
		清油 C01-1				kg	0.06	16.99		1.02		
		氧气(工业用)				m3	0.38	17.33		6.59		
		乙炔气				kg	0.134	14.64		1.96		
		其他材料费				元	4.05	0.885		3.58		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.15	270.54		40.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.49	171.87		256.09		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.12	563.01		67.56		
项目编码	031002001267	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-42换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450 ˚ 静态平衡阀DN450	个	1	915.04	21168.68	429.96	1331.3	915.04	21168.68	429.96	1331.3	
小计								915.04	21168.68	429.96	1331.3	
清单项目综合单价												23844.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	129.136	1.3889		179.36		
		技工人工费				元	437.89	1.3634		597.02		
		高级技工人工费				元	100.306	1.3824		138.66		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120以上				套	41.2	5.81		239.37		
		静态平衡调节一体阀DN450				个	1	20464.6		20464.6		
		平焊碳钢法兰 DN450 PN1.0				片	2	181.06		362.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	1.6	5.52		8.83		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	10.46	7.4	77.4		
		清油 C01-1	kg	0.06	16.99	1.02		
		氧气(工业用)	m3	0.44	17.33	7.63		
		乙炔气	kg	0.2	14.64	2.93		
		其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.15	270.54	40.58		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.63	171.87	280.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		

项目编码	031002001268	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-43换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 - 静态平衡阀DN500	个	1	1055.54	25196.62	465.83	1572.43	1055.54	25196.62	465.83	1572.43
小计								1055.54	25196.62	465.83	1572.43

清单项目综合单价 28290.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.915	1.3889	206.83		
		技工人工费	元	505.101	1.3634	688.65		
		高级技工人工费	元	115.785	1.3824	160.06		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M30×130以上	套	41.2	7.49	308.59		
		静态平衡调节一体阀DN500	个	1	23820.05	23820.05		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		清油 C01-1	kg	0.07	16.99	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		其他材料费	元	6.31	0.885	5.58		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.2	270.54	54.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		

项目编码	031002001269	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 - 挠性接管DN40	个	1	31.65	143.25	0	15.54	31.65	143.25	0	15.54
小计								31.65	143.25	0	15.54

清单项目综合单价 190.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001270	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 挠性接管DN50	个	1	33.37	165.49	0	17.1	33.37	165.49	0	17.1
小计								33.37	165.49	0	17.1

清单项目综合单价 215.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001271	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 - 挠性接管DN65	个	1	49.11	209.61	0	23.48	49.11	209.61	0	23.48
小计								49.11	209.61	0	23.48

清单项目综合单价 282.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001272	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 - 挠性接管DN80	个	1	76.66	259.57	0	33.27	76.66	259.57	0	33.27
小计								76.66	259.57	0	33.27

清单项目综合单价 369.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带		m	6.029	0.09	0.54		
		锯条		根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80		个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费		元	0.63	0.885	0.56		
	机械								
项目编码	031002001273	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 挠性接管DN100	个	1	178.7	395.34	46.4	70.37	178.7	395.34	46.4	70.37
小计								178.7	395.34	46.4	70.37
清单项目综合单价								690.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001274	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 挠性接管DN125	个	1	227.91	541.6	48.12	90.83	227.91	541.6	48.12	90.83
小计								227.91	541.6	48.12	90.83
清单项目综合单价								908.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	031002001275	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可挠曲橡胶软接头DN150	个	1	270.48	444.75	51.56	97.5	270.48	444.75	51.56	97.5
小计								270.48	444.75	51.56	97.5
清单项目综合单价								864.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	031002001276	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 可挠曲橡胶软接头DN200	个	1	393.93	972.45	113.43	160.97	393.93	972.45	113.43	160.97
小计								393.93	972.45	113.43	160.97
清单项目综合单价								1640.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		
项目编码	031002001277	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	821.09	222.39	175.2	446.88	821.09	222.39	175.2
小计								446.88	821.09	222.39	175.2
清单项目综合单价								1665.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001278	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	1350.73	265.36	224.53	521.61	1350.73	265.36	224.53
小计								521.61	1350.73	265.36	224.53
清单项目综合单价								2362.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001279	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	1807.98	277.64	279.18	638.41	1807.98	277.64	279.18
小计								638.41	1807.98	277.64	279.18
清单项目综合单价								3003.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634	416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824	96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64	1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885	3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54	32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001280	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚ 能量计DN100	个	1	259.59	3505.7	57.97	248.13	259.59	3505.7	57.97	248.13
小计								259.59	3505.7	57.97	248.13
清单项目综合单价								4071.39000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001281	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚ 能量计DN125	个	1	355.61	4094.89	68.95	303.78	355.61	4094.89	68.95	303.78
小计								355.61	4094.89	68.95	303.78
清单项目综合单价								4823.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001282	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-92换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 能量计DN150	个	1	359.85	4747.31	72.39	337.76	359.85	4747.31	72.39	337.76	
小计								359.85	4747.31	72.39	337.76	
清单项目综合单价												5517.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	50.804		1.3889		70.56		
		技工人工费			元	172.184		1.3634		234.76		
		高级技工人工费			元	39.443		1.3824		54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	5.44		0.885		4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.09		231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	031002001283	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-93换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 能量计DN200	个	1	595.84	5651.34	134.26	449.83	595.84	5651.34	134.26	449.83	
小计								595.84	5651.34	134.26	449.83	
清单项目综合单价												6831.27000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	84.09		1.3889		116.79		
		技工人工费			元	285.137		1.3634		388.76		
		高级技工人工费			元	65.313		1.3824		90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.07		14.64		1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	6.48		0.885		5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.09		231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		
项目编码	031002001284	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 能量计DN250	个	1	1136.31	6544.93	286.44	648.41	1136.31	6544.93	286.44	648.41	
小计								1136.31	6544.93	286.44	648.41	
清单项目综合单价												8616.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	160.423		1.3889		222.81		
		技工人工费			元	543.803		1.3634		741.42		
		高级技工人工费			元	124.478		1.3824		172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.73		5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	4.88		7.4		36.11		
		氧气(工业用)			m3	0.22		17.33		3.81		
		乙炔气			kg	0.1		14.64		1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6			片	2		139.82		279.64		
		其他材料费			元	7.25		0.885		6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.07		1048.35		73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.12		231.48		27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.94		171.87		161.56		
项目编码	031002001285	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-95	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm） 250＜DN≤300	个	1	1287.69	8218.82	336.35	775.73	1287.69	8218.82	336.35	775.73	
小计								1287.69	8218.82	336.35	775.73	
清单项目综合单价												10618.59000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	181.699		1.3889		252.36		
		技工人工费			元	616.175		1.3634		840.09		
		高级技工人工费			元	141.233		1.3824		195.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.8		5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	5.79		7.4		42.85		
		氧气(工业用)			m3	0.26		17.33		4.51		
		乙炔气			kg	0.12		14.64		1.76		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6			片	2		182.3		364.6		
		其他材料费			元	9.07		0.885		8.03		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.07		1048.35		73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.15		231.48		34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.19		171.87		204.53		
项目编码	031002001286	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-99	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm） 450＜DN≤500 ˉ 能量计DN500	个	1	2030.07	14159.94	526.51	1282.82	2030.07	14159.94	526.51	1282.82	
小计								2030.07	14159.94	526.51	1282.82	
清单项目综合单价												17999.34000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	286.563		1.3889		398.01		
		技工人工费			元	971.507		1.3634		1324.55		
		高级技工人工费			元	222.448		1.3824		307.51		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.66		5.52		9.16		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130～160			套	41.2		7.49		308.59		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	11.57		7.4		85.62		
		氧气(工业用)			m3	0.5		17.33		8.67		
		乙炔气			kg	0.22		14.64		3.22		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		其他材料费	元	14.91	0.885	13.2		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.14	1048.35	146.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.03	623.06	18.69		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.03	563.01	16.89		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		

项目编码	031002001287	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 金属软管 DN20	个	1	11.71	68.7	0	6.53	11.71	68.7	0	6.53
小计								11.71	68.7	0	6.53
清单项目综合单价								86.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001288	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	96.14	0	8.51	14.01	96.14	0	8.51
小计								14.01	96.14	0	8.51
清单项目综合单价								118.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001289	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	133.54	0	11.29	17.43	133.54	0	11.29
小计								17.43	133.54	0	11.29
清单项目综合单价								162.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001290	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	168.53	0	16.8	31.65	168.53	0	16.8
小计								31.65	168.53	0	16.8
清单项目综合单价								216.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001291	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	33.37	205.84	0	19.12	33.37	205.84	0	19.12
小计								33.37	205.84	0	19.12
清单项目综合单价								258.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001292	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	49.11	252.33	0	25.61	49.11	252.33	0	25.61	
小计								49.11	252.33	0	25.61	
清单项目综合单价												327.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001293	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	76.66	257.84	0	33.18	76.66	257.84	0	33.18	
小计								76.66	257.84	0	33.18	
清单项目综合单价												367.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001294	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	76.66	307.95	0	35.68	76.66	307.95	0	35.68	
小计								76.66	307.95	0	35.68	
清单项目综合单价												420.29000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001295	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	437.62	46.4	72.48	178.7	437.62	46.4	72.48	
小计								178.7	437.62	46.4	72.48	
清单项目综合单价												735.20000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001296	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	587.96	48.12	93.15	227.91	587.96	48.12	93.15	
小计								227.91	587.96	48.12	93.15	
清单项目综合单价												957.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001297	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	758.14	51.56	113.17	270.48	758.14	51.56	113.17	
小计								270.48	758.14	51.56	113.17	
清单项目综合单价												1193.35000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001298	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	1255.15	113.43	175.11	393.93	1255.15	113.43	175.11
小计								393.93	1255.15	113.43	175.11
清单项目综合单价								1937.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001299	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	1912.8	222.39	229.79	446.88	1912.8	222.39	229.79
小计								446.88	1912.8	222.39	229.79
清单项目综合单价								2811.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001300	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	14.01	167.94	0	12.1	14.01	167.94	0	12.1
小计								14.01	167.94	0	12.1
清单项目综合单价								194.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001301	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	33.37	221.68	0	19.91	33.37	221.68	0	19.91
小计								33.37	221.68	0	19.91
清单项目综合单价								274.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001302	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 闸阀 DN300	个	1	521.61	2737.21	265.36	293.85	521.61	2737.21	265.36	293.85
小计								521.61	2737.21	265.36	293.85
清单项目综合单价								3818.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001303	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350 ˉ 闸阀 DN350	个	1	638.41	4716.54	277.64	424.61	638.41	4716.54	277.64	424.61
小计								638.41	4716.54	277.64	424.61
清单项目综合单价											6057.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634	416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824	96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64	1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885	3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54	32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001304	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-43换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 ˉ 闸阀 DN500	个	1	1055.54	7677.45	465.83	696.47	1055.54	7677.45	465.83	696.47
小计								1055.54	7677.45	465.83	696.47
清单项目综合单价											9895.29000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.915	1.3889	206.83		
		技工人工费	元	505.101	1.3634	688.65		
		高级技工人工费	元	115.785	1.3824	160.06		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130以上	套	41.2	7.49	308.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		清油 C01-1	kg	0.07	16.99	1.19		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		其他材料费	元	6.31	0.885	5.58		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.12	563.01	67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.2	270.54	54.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		

项目编码	031002001305	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-29换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤32 ˉ 止回阀DN25	个	1	72.31	51.51	22.34	23.31	72.31	51.51	22.34	23.31
小计								72.31	51.51	22.34	23.31
清单项目综合单价											169.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.261	1.3889	14.25		
		技工人工费	元	34.629	1.3634	47.21		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	止回阀DN25	个	1	21.24	21.24		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		锯条	根	0.08	0.68	0.05		
		平焊碳钢法兰 DN32 PN1.6	片	2	9.78	19.56		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.08	5.52	0.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.14	7.4	1.04		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001306	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 止回阀DN150	个	1	270.48	732.24	51.56	111.87	270.48	732.24	51.56	111.87
小计								270.48	732.24	51.56	111.87
清单项目综合单价											1166.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		止回阀DN150	个	1	539.8	539.8		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001307	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	2709.45	265.36	292.46	521.61	2709.45	265.36	292.46	
小计								521.61	2709.45	265.36	292.46	
清单项目综合单价												3788.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002001308	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	4278.19	277.64	402.69	638.41	4278.19	277.64	402.69	
小计								638.41	4278.19	277.64	402.69	
清单项目综合单价												5596.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费				元	305.507	1.3634		416.53		
		高级技工人工费				元	69.979	1.3824		96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	1.08	5.52		5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	32.96	3.66		120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	6.85	7.4		50.69		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.33	17.33		5.72		
		乙炔气				kg	0.11	14.64		1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6				片	2	221.24		442.48		
		其他材料费				元	3.55	0.885		3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.12	270.54		32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.23	171.87		211.4		
项目编码	031002001309	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	31.65	56.85	0	11.22	31.65	56.85	0	11.22	
小计								31.65	56.85	0	11.22	
清单项目综合单价												99.72000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001310	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 球阀DN20	个	1	11.71	35.11	0	4.85	11.71	35.11	0	4.85	
小计								11.71	35.11	0	4.85	
清单项目综合单价												51.67000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001311	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 球阀DN25	个	1	14.01	51.14	0	6.26	14.01	51.14	0	6.26	
小计								14.01	51.14	0	6.26	
清单项目综合单价												71.41000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001312	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 球阀DN32	个	1	17.43	81.46	0	8.68	17.43	81.46	0	8.68	
小计								17.43	81.46	0	8.68	
清单项目综合单价												107.57000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001313	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-99	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）450＜DN≤500 ˊ 温差电动旁通阀DN500	个	1	2030.07	18565.3	526.51	1503.09	2030.07	18565.3	526.51	1503.09
小计								2030.07	18565.3	526.51	1503.09
清单项目综合单价								22624.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.563	1.3889	398.01		
		技工人工费	元	971.507	1.3634	1324.55		
		高级技工人工费	元	222.448	1.3824	307.51		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130～160	套	41.2	7.49	308.59		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		其他材料费	元	14.91	0.885	13.2		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.14	1048.35	146.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.03	623.06	18.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.03	563.01	16.89		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		

项目编码	031002001314	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm)100＜DN≤125 ˊ 电动压差旁通阀DN125	个	1	355.61	4143.72	68.95	306.22	355.61	4143.72	68.95	306.22
小计								355.61	4143.72	68.95	306.22
清单项目综合单价								4874.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电动压差旁通阀DN125	个	1	3992.48	3992.48		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001315	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm)125＜DN≤150 ˊ 电动压差旁通阀DN150	个	1	359.85	4842.17	72.39	342.5	359.85	4842.17	72.39	342.5
小计								359.85	4842.17	72.39	342.5
清单项目综合单价								5616.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电动压差旁通阀DN150	个	1	4646.9	4646.9		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001316	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm)150＜DN≤200 ˊ 电动压差旁通阀DN200	个	1	595.84	6761.94	134.26	505.36	595.84	6761.94	134.26	505.36
小计								595.84	6761.94	134.26	505.36
清单项目综合单价								7997.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	电动压差旁通阀DN200	个	1	6478.32	6478.32		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001317	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 电动压差旁通阀DN250	个	1	1136.31	8498.94	286.44	746.11	1136.31	8498.94	286.44	746.11
小计								1136.31	8498.94	286.44	746.11
清单项目综合单价											10667.80000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	160.423		1.3889		222.81		
		技工人工费			元	543.803		1.3634		741.42		
		高级技工人工费			元	124.478		1.3824		172.08		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电动压差旁通阀DN250			个	1		8076.99		8076.99		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6			片	2		139.82		279.64		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.73		5.52		4.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	4.88		7.4		36.11		
		氧气(工业用)			m3	0.22		17.33		3.81		
		乙炔气			kg	0.1		14.64		1.46		
		其他材料费			元	7.25		0.885		6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.07		1048.35		73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.12		231.48		27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.94		171.87		161.56		
项目编码	031002001318	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-95换	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）250＜DN≤300 ˉ 电动压差旁通阀DN300	个	1	1287.69	8314.88	336.35	780.53	1287.69	8314.88	336.35	780.53
小计								1287.69	8314.88	336.35	780.53
清单项目综合单价											10719.45000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	181.699		1.3889		252.36		
		技工人工费			元	616.175		1.3634		840.09		
		高级技工人工费			元	141.233		1.3824		195.24		
	材料	电动压差旁通阀DN300			个	1		7798.23		7798.23		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6			片	2		182.3		364.6		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.8		5.52		4.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	5.79		7.4		42.85		
		氧气(工业用)			m3	0.26		17.33		4.51		
		乙炔气			kg	0.12		14.64		1.76		
		其他材料费			元	9.07		0.885		8.03		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.07		1048.35		73.38		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.15		231.48		34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.19		171.87		204.53		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
项目编码	031002001319	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-96	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）300＜DN≤350 ˉ 电动压差旁通阀DN350	个	1	1630.09	8447.24	353.71	488.46	1630.09	8447.24	353.71	488.46
小计								1630.09	8447.24	353.71	488.46
清单项目综合单价											10919.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	230		1.3889		319.45		
		技工人工费			元	780.052		1.3634		1063.52		
		高级技工人工费			元	178.762		1.3824		247.12		
	材料	平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6			片	2		221.24		442.48		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	32.96		3.66		120.63		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.08		5.52		5.96		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	6.85		7.4		50.69		
		氧气(工业用)			m3	0.33		17.33		5.72		
		乙炔气			kg	0.15		14.64		2.2		
		其他材料费			元	10.1		0.885		8.94		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.08		1048.35		83.87		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.15		231.48		34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.23		171.87		211.4		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
项目编码	031002001320	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-97	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）350＜DN≤400 ˉ 电动压差旁通阀DN400	个	1	1687.49	9887.78	429.85	515.19	1687.49	9887.78	429.85	515.19
小计								1687.49	9887.78	429.85	515.19
清单项目综合单价											12520.31000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	238.135		1.3889		330.75		
		技工人工费			元	807.63		1.3634		1101.12		
		高级技工人工费			元	184.909		1.3824		255.62		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M27×120～140			套	32.96		5.81		191.5		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6			片	2		235.67		471.34		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.38		5.52		7.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	9.35		7.4		69.19		
		氧气(工业用)			m3	0.38		17.33		6.59		
		乙炔气			kg	0.17		14.64		2.49		
		其他材料费			元	11.13		0.885		9.85		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15			台班	0.11		1048.35		115.32		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.15		231.48		34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.49		171.87		256.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5			台班	0.02		623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.02		563.01		11.26		
项目编码	031002001321	项目名称		金属阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-98	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）400＜DN≤450 ˉ 电动压差旁通阀DN450	个	1	1989.94	10771.75	471.34	595.75	1989.94	10771.75	471.34	595.75
小计								1989.94	10771.75	471.34	595.75
清单项目综合单价											13828.78000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	280.804	1.3889	390.01		
		技工人工费	元	952.236	1.3634	1298.28		
		高级技工人工费	元	218.204	1.3824	301.65		
	材料	平焊碳钢法兰 DN450 PN1.0	片	2	181.06	362.12		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140	套	41.2	5.81	239.37		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.6	5.52	8.83		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	10.46	7.4	77.4		
		氧气(工业用)	m3	0.44	17.33	7.63		
		乙炔气	kg	0.2	14.64	2.93		
		其他材料费	元	13.02	0.885	11.52		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.12	1048.35	125.8		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.63	171.87	280.15		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	031002001322	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-99	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）450＜DN≤500 - 电动压差旁通阀DN500	个	1	2030.07	18565.3	526.51	643.97	2030.07	18565.3	526.51	643.97
小计								2030.07	18565.3	526.51	643.97
清单项目综合单价								21765.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.563	1.3889	398.01		
		技工人工费	元	971.507	1.3634	1324.55		
		高级技工人工费	元	222.448	1.3824	307.51		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M30×130～160	套	41.2	7.49	308.59		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6	片	2	477.27	954.54		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.66	5.52	9.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	11.57	7.4	85.62		
		氧气(工业用)	m3	0.5	17.33	8.67		
		乙炔气	kg	0.22	14.64	3.22		
		其他材料费	元	14.91	0.885	13.2		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.14	1048.35	146.77		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.18	231.48	41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.76	171.87	302.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.03	623.06	18.69		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.03	563.01	16.89		

项目编码	031002001323	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 - 比例积分电动调节阀DN40	个	1	31.65	1243.37	0	70.54	31.65	1243.37	0	70.54
小计								31.65	1243.37	0	70.54
清单项目综合单价								1345.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001324	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 比例积分电动调节阀DN50	个	1	33.37	1398.16	0	78.74	33.37	1398.16	0	78.74
小计								33.37	1398.16	0	78.74
清单项目综合单价								1510.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001325	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 - 比例积分电动调节阀DN65	个	1	49.11	2111.9	0	118.59	49.11	2111.9	0	118.59
小计								49.11	2111.9	0	118.59
清单项目综合单价								2279.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001326	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接)公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 - 比例积分电动调节阀DN80	个	1	76.66	2747.99	0	157.69	76.66	2747.99	0	157.69
小计								76.66	2747.99	0	157.69

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2982.34000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费		元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费		元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带		m	6.029	0.09	0.54		
		锯条		根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80		个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费		元	0.63	0.885	0.56		
	机械								
项目编码	031002001327	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 比例积分电动调节阀DN100	个	1	178.7	3128.47	46.4	207.02	178.7	3128.47	46.4	207.02
小计								178.7	3128.47	46.4	207.02

清单项目综合单价								3560.59000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费		元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费		元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气		kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48	84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001328	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˚ 比例积分电动调节阀DN125	个	1	227.91	3949.47	48.12	261.22	227.91	3949.47	48.12	261.22
小计								227.91	3949.47	48.12	261.22

清单项目综合单价								4486.72000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费		元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费		元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气		kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6		片	2	60.18	120.36		
		其他材料费		元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	031002001329	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 比例积分电动调节阀DN150	个	1	270.48	4567.66	51.56	303.64	270.48	4567.66	51.56	303.64
小计								270.48	4567.66	51.56	303.64

清单项目综合单价								5193.34000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费		元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费		元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1		kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)		m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气		kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03	138.06		
		其他材料费		元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	031002001330	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˚ 压差平衡电动二通阀DN40	个	1	31.65	1255.74	0	71.16	31.65	1255.74	0	71.16
小计								31.65	1255.74	0	71.16

清单项目综合单价								1358.55000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费		元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费		元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带		m	3.014	0.09	0.27		
		锯条		根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40		个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费		元	0.36	0.885	0.32		
	机械								
项目编码	031002001331	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˚ 压差平衡电动二通阀DN50	个	1	33.37	1580.21	0	87.84	33.37	1580.21	0	87.84
小计								33.37	1580.21	0	87.84

清单项目综合单价								1701.42000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001332	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 压差平衡电动二通阀DN65	个	1	49.11	2138.56	0	119.93	49.11	2138.56	0	119.93
小计								49.11	2138.56	0	119.93

清单项目综合单价 2307.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001333	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 压差平衡电动二通阀DN80	个	1	76.66	3035.8	0	172.08	76.66	3035.8	0	172.08
小计								76.66	3035.8	0	172.08

清单项目综合单价 3284.54000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001334	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 压差平衡电动二通阀DN100	个	1	178.7	3517.11	46.4	226.45	178.7	3517.11	46.4	226.45
小计								178.7	3517.11	46.4	226.45

清单项目综合单价 3968.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001335	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 压差平衡电动二通阀DN125	个	1	227.91	4039	48.12	265.7	227.91	4039	48.12	265.7
小计								227.91	4039	48.12	265.7

清单项目综合单价 4580.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001336	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 压差平衡电动二通阀DN150	个	1	270.48	5099.81	51.56	330.25	270.48	5099.81	51.56	330.25
小计								270.48	5099.81	51.56	330.25

清单项目综合单价 5752.10000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001337	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˊ 电子式动态流量平衡阀DN40	个	1	31.65	796.91	0	48.22	31.65	796.91	0	48.22
小计								31.65	796.91	0	48.22
清单项目综合单价								876.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001338	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ 电子式动态流量平衡阀DN50	个	1	33.37	1322.19	0	74.94	33.37	1322.19	0	74.94
小计								33.37	1322.19	0	74.94
清单项目综合单价								1430.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001339	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 电子式动态流量平衡阀DN65	个	1	49.11	1496.07	0	87.8	49.11	1496.07	0	87.8
小计								49.11	1496.07	0	87.8
清单项目综合单价								1632.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001340	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 电子式动态流量平衡阀DN80	个	1	76.66	2426.23	0	141.6	76.66	2426.23	0	141.6
小计								76.66	2426.23	0	141.6
清单项目综合单价								2644.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001341	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 电子式动态流量平衡阀DN100	个	1	178.7	3150.15	46.4	208.11	178.7	3150.15	46.4	208.11
小计								178.7	3150.15	46.4	208.11
清单项目综合单价								3583.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001342	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 电子式动态流量平衡阀 DN125	个	1	227.91	4339.3	48.12	280.72	227.91	4339.3	48.12	280.72
小计								227.91	4339.3	48.12	280.72
清单项目综合单价								4896.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001343	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 电子式动态流量平衡阀 DN150	个	1	270.48	5936.69	51.56	372.09	270.48	5936.69	51.56	372.09
小计								270.48	5936.69	51.56	372.09
清单项目综合单价								6630.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001344	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	17.43	334.77	0	21.35	17.43	334.77	0	21.35
小计								17.43	334.77	0	21.35
清单项目综合单价								373.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001345	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	31.65	614.58	0	39.11	31.65	614.58	0	39.11
小计								31.65	614.58	0	39.11
清单项目综合单价								685.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001346	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	33.37	792.16	0	48.44	33.37	792.16	0	48.44
小计								33.37	792.16	0	48.44
清单项目综合单价								873.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001347	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	49.11	1620.76	0	94.04	49.11	1620.76	0	94.04
小计								49.11	1620.76	0	94.04
清单项目综合单价											1763.91000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.005		1.3889		9.73		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
		高级技工人工费			元	5.303		1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.016		6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带			m	4.898		0.09		0.44		
		锯条			根	0.42		0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65			个	1.01		15.8		15.96		
		其他材料费			元	0.53		0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001348	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	76.66	1749.61	0	107.77	76.66	1749.61	0	107.77
小计								76.66	1749.61	0	107.77
清单项目综合单价											1934.04000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.764		1.3889		14.95		
		技工人工费			元	36.655		1.3634		49.98		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.022		6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带			m	6.029		0.09		0.54		
		锯条			根	0.5		0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80			个	1.01		20.98		21.19		
		其他材料费			元	0.63		0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001349	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	76.66	1841.67	0	112.37	76.66	1841.67	0	112.37
小计								76.66	1841.67	0	112.37
清单项目综合单价											2030.70000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.764		1.3889		14.95		
		技工人工费			元	36.655		1.3634		49.98		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.022		6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带			m	6.029		0.09		0.54		
		锯条			根	0.5		0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80			个	1.01		20.98		21.19		
		其他材料费			元	0.63		0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001350	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	178.7	2535.1	46.4	177.35	178.7	2535.1	46.4	177.35
小计								178.7	2535.1	46.4	177.35
清单项目综合单价											2937.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		171.87		46.4		
项目编码	031002001351	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.91	2653.45	48.12	196.42	227.91	2653.45	48.12	196.42
小计								227.91	2653.45	48.12	196.42
清单项目综合单价											3125.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	031002001352	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.48	4549.08	51.56	302.71	270.48	4549.08	51.56	302.71
小计								270.48	4549.08	51.56	302.71
清单项目综合单价											5173.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001353	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	7785.38	113.43	501.62	393.93	7785.38	113.43	501.62
小计								393.93	7785.38	113.43	501.62
清单项目综合单价								8794.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001354	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	446.88	10759.65	222.39	672.13	446.88	10759.65	222.39	672.13
小计								446.88	10759.65	222.39	672.13
清单项目综合单价								12101.05000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001355	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	521.61	11408.21	265.36	727.4	521.61	11408.21	265.36	727.4
小计								521.61	11408.21	265.36	727.4
清单项目综合单价								12922.58000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001356	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-40	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	638.41	11754.09	277.64	776.49	638.41	11754.09	277.64	776.49
小计								638.41	11754.09	277.64	776.49
清单项目综合单价								13446.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.1	1.3889	125.14		
		技工人工费	元	305.507	1.3634	416.53		
		高级技工人工费	元	69.979	1.3824	96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.08	5.52	5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	32.96	3.66	120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	6.85	7.4	50.69		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.33	17.33	5.72		
		乙炔气	kg	0.11	14.64	1.61		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6	片	2	221.24	442.48		
		其他材料费	元	3.55	0.885	3.14		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.12	270.54	32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.23	171.87	211.4		

项目编码	031002001357	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-41换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˉ 静态平衡阀DN400	个	1	774.54	13464.3	364.23	904.2	774.54	13464.3	364.23	904.2	
小计								774.54	13464.3	364.23	904.2	
清单项目综合单价												15507.27000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	109.367		1.3889		151.9		
		技工人工费			元	370.68		1.3634		505.39		
		高级技工人工费			元	84.819		1.3824		117.25		
	材料	静态平衡阀DN400			个	1		12711.5		12711.5		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120～140			套	32.96		5.81		191.5		
		平焊碳钢法兰 DN400 PN1.6			片	2		235.67		471.34		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.38		5.52		7.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	9.35		7.4		69.19		
		清油 C01-1			kg	0.06		16.99		1.02		
		氧气(工业用)			m3	0.38		17.33		6.59		
		乙炔气			kg	0.134		14.64		1.96		
		其他材料费			元	4.05		0.885		3.58		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.12		563.01		67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.15		270.54		40.58		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.49		171.87		256.09		
项目编码	031002001358	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-42换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450 ˉ 静态平衡阀DN450	个	1	915.04	15199.66	429.96	1032.84	915.04	15199.66	429.96	1032.84	
小计								915.04	15199.66	429.96	1032.84	
清单项目综合单价												17577.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	129.136		1.3889		179.36		
		技工人工费			元	437.89		1.3634		597.02		
		高级技工人工费			元	100.306		1.3824		138.66		
	材料	静态平衡阀DN450			个	1		14495.58		14495.58		
		六角带帽螺栓带垫 M27×120以上			套	41.2		5.81		239.37		
		平焊碳钢法兰 DN450 PN1.0			片	2		181.06		362.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.6		5.52		8.83		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	10.46		7.4		77.4		
		清油 C01-1			kg	0.06		16.99		1.02		
		氧气(工业用)			m3	0.44		17.33		7.63		
		乙炔气			kg	0.2		14.64		2.93		
		其他材料费			元	5.4		0.885		4.78		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.12		563.01		67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.15		270.54		40.58		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.18		231.48		41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.63		171.87		280.15		
项目编码	031002001359	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-43换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 ˉ 静态平衡阀DN500	个	1	1055.54	17721.7	465.83	1198.69	1055.54	17721.7	465.83	1198.69	
小计								1055.54	17721.7	465.83	1198.69	
清单项目综合单价												20441.76000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	148.915		1.3889		206.83		
		技工人工费			元	505.101		1.3634		688.65		
		高级技工人工费			元	115.785		1.3824		160.06		
	材料	静态平衡阀DN500			个	1		16345.13		16345.13		
		六角带帽螺栓带垫 M30×130以上			套	41.2		7.49		308.59		
		平焊碳钢法兰 DN500 PN1.6			片	2		477.27		954.54		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	1.66		5.52		9.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	11.57		7.4		85.62		
		清油 C01-1			kg	0.07		16.99		1.19		
		氧气(工业用)			m3	0.5		17.33		8.67		
		乙炔气			kg	0.22		14.64		3.22		
		其他材料费			元	6.31		0.885		5.58		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.12		563.01		67.56		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.2		270.54		54.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.18		231.48		41.67		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.76		171.87		302.49		
项目编码	030801014025	项目名称			磷脱氧无缝铜管(TP2)			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ6.4mm	10m	0.1	74.86	130.86	0.03	26.35	7.486	13.086	0.003	2.635	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107	
小计								19.08495	25.37205	2.40455	6.4902	
清单项目综合单价												53.35175000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.539165		1.3889		4.92		
		技工人工费			元	8.616685		1.3634		11.75		
		高级技工人工费			元	1.75185		1.3824		2.42		
	材料	型钢			kg	0.53		3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg	0.0244		3.351		0.08		
		铜气焊丝			kg	0.0013		34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.004		5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.0054		5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)			10套	0.0048		4.71		0.02		
		螺母			kg	0.01035		6.68		0.07		
		螺栓(综合)			kg	0.02304		3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm			kg	0.004		7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm			片	0.0003		3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.0045		12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.01895		7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0012		0.66		0		
		硼砂			kg	0.0004		4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.060515		0.358		0.02		
		肥皂			块	0.0015		1.24		0		
		氧气			m3	0.0108		6.19		0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.01121		17.33		0.19		
		乙炔气			m3	0.00392		13.01		0.05		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ6.4mm	m	1	12.9	12.9		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014026	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ 去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	10m	0.1	74.86	213.06	0.03	30.46	7.486	21.306	0.003	3.046
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
小计								19.08619011	33.59432995	2.40482967	6.90166214
清单项目综合单价											61.98701187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539216	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616822	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.751871	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.530024	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023041	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018951	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060518	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	m	1	21.12	21.12		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.187646	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014027	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ 去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	10m	0.1	74.86	300.66	0.03	34.84	7.486	30.066	0.003	3.484
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	42.35205	2.40455	7.3392
清单项目综合单价											71.18075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	m	1	29.88	29.88		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014028	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~ 去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	10m	0.1	74.86	424.46	0.03	41.03	7.486	42.446	0.003	4.103
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	54.73205	2.40455	7.9582
清单项目综合单价											84.17975000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	m	1	42.26	42.26		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014029	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~	10m	0.1	74.86	531.66	0.03	46.39	7.486	53.166	0.003	4.639
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	65.45205	2.40455	8.4942
清单项目综合单价											95.43575000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ19.05mm	m	1	52.98	52.98		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014030	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ22.2mm	10m	0.1	99.47	644.25	0.05	58.54	9.947	64.425	0.005	5.854
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
小计								21.54843022	76.7156099	2.40710934	9.71012428
清单项目综合单价											110.38127374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.889194	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807793	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006443	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530109	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010352	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023045	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004701	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018954	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060527	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011212	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ22.2mm	m	1	64.16	64.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191565	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014031	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ25.4mm	10m	0.1	99.47	717.85	0.05	62.22	9.947	71.785	0.005	6.222
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								21.54595	84.07105	2.40655	10.0772
清单项目综合单价											118.10075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ25.4mm	m	1	71.52	71.52		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014032	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˆ	10m	0.1	99.47	834.25	0.05	68.04	9.947	83.425	0.005	6.804
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
小计								21.54719011	95.71332995	2.40682967	10.65966214
清单项目综合单价											130.32701187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.889119	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807595	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006413	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530073	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023043	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004701	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018953	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060523	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011212	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ28.6mm	m	1	83.16	83.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191557	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014033	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˆ 去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	10m	0.1	121.74	1051.02	0.08	84.78	12.174	105.102	0.008	8.478
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005003	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20427033	11.40658985	1.39918901	2.31208642
小计								23.77667033	117.3948899	2.41038901	12.33458642
清单项目综合单价											155.91653561

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.215188	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.874742	1.3634	14.83		
		高级技工人工费	元	2.239303	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.530297	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010356	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023053	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005102	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018961	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060549	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.011216	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003922	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ31.8mm	m	1	104.71	104.71		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.225709	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003017	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001551	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005323	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014034	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˉ	10m	0.1	121.74	1138.52	0.08	89.15	12.174	113.852	0.008	8.915
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								23.77295	126.13805	2.40955	12.7702
清单项目综合单价											165.09075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214565	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873085	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.23905	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ34.9mm	m	1	113.46	113.46		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22564	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014035	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40＜D≤50 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	10m	0.1	152.14	1901.6	0.11	135.35	15.214	190.16	0.011	13.535
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								26.81295	202.44605	2.41255	17.3902
清单项目综合单价											249.06175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677465	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.329685	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.53665	1.3824	3.51		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0053	12.49	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	m	1	189.7	189.7		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22644	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014036	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40<D≤50 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ44.5mm	10m	0.1	152.14	2005.6	0.11	140.55	15.214	200.56	0.011	14.055
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
小计								26.81419011	212.84833	2.41282967	17.91066214
清单项目综合单价											259.98601187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677604	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.330054	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.536706	1.3824	3.51		
	材料	型钢	kg	0.530066	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023043	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0053	12.49	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018952	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060523	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ44.5mm	m	1	200.1	200.1		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.226455	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031208002008	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125 ˊ	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
小计								817.71	1471.55	0	289.96
清单项目综合单价											2579.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007009	项目名称	冷媒管保护桥架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.44	991.35	0	95.46	17.344	99.135	0	9.546
小计								17.344	99.135	0	9.546
清单项目综合单价											126.02500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		冷煤管保护桥架，0.35mm厚不锈钢	m2	1.4	70.8	99.12		
	机械							

项目编码	030805005005	项目名称	铜管分歧器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-242	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30	10个	0.1	420.02	1425.96	1.2	182.53	42.002	142.596	0.12	18.253
小计								42.002	142.596	0.12	18.253
清单项目综合单价								202.97100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.207	1.3889	8.62		
		技工人工费	元	20.2263	1.3634	27.58		
		高级技工人工费	元	4.1988	1.3824	5.8		
	材料	铜气焊丝	kg	0.0243	34.25	0.83		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0135	12.49	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0202	0.66	0.01		
		硼砂	kg	0.0081	4.34	0.04		
		氧气	m3	0.1403	6.19	0.87		
		乙炔气	kg	0.054	14.64	0.79		
		铜管分歧器	个	1	139.82	139.82		
		其他材料费	元	0.0766	0.885	0.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		

项目编码	030805005006	项目名称	冷媒	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_2	制冷剂填充 410a	kg	1	0	84.07	0	4.2	0	84.07	0	4.2
小计								0	84.07	0	4.2
清单项目综合单价								88.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003155	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003156	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003157	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61
清单项目综合单价								164.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		

工程量清单综合单价分析表

	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
	钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
	水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
	砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
材料	油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
	汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
	氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
	乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
	密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031001002026	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
小计								41.76719011	27.31642995	2.29962967	12.58316214
清单项目综合单价											83.96641187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138181	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.977308	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.343157	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.530008	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060516	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.264202	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002027	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.572583	12.083735	1.482251	2.449342
小计								44.990983	34.187135	2.671251	13.806342
清单项目综合单价											95.65571100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.604714	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	21.517277	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.688342	1.3824	6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561789	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010971	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064145	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011882	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265589	0.885	0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002028	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.71804495	1.31472867	2.17252014
小计								45.01615711	35.70744495	2.62872867	13.88552014
清单项目综合单价											97.23785087

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.571951	1.3889	9.13		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	21.538247	1.3634	29.37		
		高级技工人工费	元	4.718872	1.3824	6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.498228	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.00973	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.021659	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017814	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056887	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003685	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.348815	0.885	0.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002029	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.006	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44066	13.6797	1.67802	2.77284
小计								49.46106	46.8871	3.03402	15.64884
清单项目综合单价											115.03102000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.260806	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.654948	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.154388	1.3824	7.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢	kg	0.636	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.01242	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027648	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02274	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072618	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013452	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004704	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.41044	0.885	0.36		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	225.09	0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.02	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003044	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	407.74	308.27	83.38	129.27	40.774	30.827	8.338	12.927
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005901	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.31788911	13.45398495	1.65033267	2.72708814
小计								48.95428911	44.51538495	9.98833267	15.89408814
清单项目综合单价											119.35209487

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.188461	1.3889	9.98		
		技工人工费	元	23.408101	1.3634	31.91		
		高级技工人工费	元	5.103186	1.3824	7.05		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.625438	3.9	2.44		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		螺母	kg	0.012214	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027189	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.103362	7.4	0.76		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071412	0.358	0.03		
		电	kW·h	0.0415	0.66	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.145229	17.33	2.52		
		乙炔气	m3	0.004626	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.08	25.58		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.382385	0.885	0.34		
	机械	其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	130.87	0.65		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.86	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006278	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004625	23.92	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0428	171.87	7.36		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001003045	项目名称	钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006198	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.68620178	14.1311301	1.73339466	2.86434372
小计								54.76960178	51.3505301	11.24839466	17.86434372
清单项目综合单价											135.23287026
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.017794		1.3889		11.14		
		技工人工费			元	26.200373		1.3634		35.72		
		高级技工人工费			元	5.723228		1.3824		7.91		
	材料	铁丝 Φ4mm			kg	0.008		2.74		0.02		
		型钢			kg	0.656933		3.9		2.56		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm			kg	0.01		3.091		0.03		
		螺母			kg	0.012829		6.68		0.09		
		螺栓(综合)			kg	0.028558		3.96		0.11		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.076		5.81		0.44		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.011		16.19		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.004958		12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.115488		7.4		0.85		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.075008		0.358		0.03		
		电			kW·h	0.052		0.66		0.03		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		氧气(工业用)			m3	0.154895		17.33		2.68		
		乙炔气			m3	0.004859		13.01		0.06		
		乙炔气			kg	0.047		14.64		0.69		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	1.02		30.08		30.68		
		压制弯头 DN80			个	0.074		19.82		1.47		
		水			m3	0.0704		4.62		0.33		
		其他材料费			元	0.403706		0.885		0.36		
	机械	其他机械费			元	0.115		0.885		0.1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000			台班	0.00062		324.79		0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003489		225.09		0.79		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108			台班	0.006		130.87		0.79		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.008		30.86		0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.001549		27.21		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0002		228.55		0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.006594		88.02		0.58		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75			台班	0.005657		23.92		0.14		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30			台班	0.0478		171.87		8.22		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18			台班	0.00062		174.7		0.11		
项目编码	031208002009	项目名称	管道保温			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度 T(mm) T≤30 ` 离心玻璃棉管壳	m3	1	968.19	672.13	30.09	291.96	968.19	672.13	30.09	291.96
小计								968.19	672.13	30.09	291.96
清单项目综合单价											1962.37000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	197.96		1.3889		274.95		
		技工人工费			元	408.274		1.3634		556.64		
		高级技工人工费			元	98.814		1.3824		136.6		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	4.725		26.28		124.17		
		离心玻璃棉管壳			m3	1.03		530.97		546.9		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031301003158	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价											103.06000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.885		1.3889		8.17		
		技工人工费			元	20.054		1.3634		27.34		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.025		5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.053		19.03		1.01		
		水泥 P.042.5			kg	0.381		0.358		0.14		
		砂子			kg	1.142		0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.035		6.51		0.23		
		油麻			kg	2.115		11.5		24.32		
		汽油 70#~90#			kg	0.009		6.67		0.06		
		氧气			m3	0.06		6.19		0.37		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		密封油膏			kg	0.254		6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm			m	0.318		48.65		15.47		
		其他材料费			元	1.06		0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.011		20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.011		167.34		1.84		
项目编码	031301003159	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价											129.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.01		1.3889		11.13		
		技工人工费			元	27.262		1.3634		37.17		
		高级技工人工费			元	5.726		1.3824		7.92		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.029		5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.057		19.03		1.08		
		水泥 P.042.5			kg	0.44		0.358		0.16		
		砂子			kg	1.319		0.78		1.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003160	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61
清单项目综合单价								164.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	030108001036	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˚ 柜式离心排油烟风机，风量:12000m3/h 全压:1120pPa 静压:1104Pa 电量:11KW 转速:1200rpm 运行重量:584kg 噪声(dBa):88 设计工况效率:＞65%	台	1	956.96	7985.61	28.96	257.79	956.96	7985.61	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1037.6885	8422.1395	28.96	300.965
清单项目综合单价								9789.75300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001037	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˚ 柜式离心排油烟风机，风量:14063m3/h 全压:1089Pa 静压:1046Pa 电量:11KW 运行重量:264kg 噪声(dBa):66 设计工况效率:＞75%	台	1	956.96	7985.61	28.96	257.79	956.96	7985.61	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1037.6885	8422.1395	28.96	300.965
清单项目综合单价								9789.75300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001038	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˚ 柜式离心排油烟风机，风量:17333m3/h 全压:776pPa 静压:692Pa 电量:7.5KW 转速:1600rpm 运行重量:396kg 噪声(dBa):87 设计工况效率:＞65%	台	1	956.96	7912.46	28.96	257.79	956.96	7912.46	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1037.6885	8348.9895	28.96	300.965
清单项目综合单价											9716.60300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	286.84545		1.3889		398.4		
		技工人工费			元	359.2803		1.3634		489.84		
		高级技工人工费			元	108.08735		1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.15		1721.24		258.19		
		铸铁垫板			kg	5.2		5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.26115		4.53		1.18		
		煤油			kg	0.75		7.47		5.6		
		黄干油钙基酯			kg	0.4		9.91		3.96		
		其他材料费			元	1.521		0.885		1.35		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72		3.26		
项目编码	030108001039	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˚ 柜式离心排油烟风机，风量:20246m3/h 全压:883pPa 静压:854Pa 电量:11KW 转速:1000rpm 运行重量:707kg 噪声(dBa):87 设计工况效率:＞65%	台	1	2018.32	8914.77	28.96	543.52	2018.32	8914.77	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								2099.0485	9351.2995	28.96	586.695
清单项目综合单价											12066.00300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	580.41345		1.3889		806.14		
		技工人工费			元	726.6673		1.3634		990.74		
		高级技工人工费			元	218.57035		1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.15		1721.24		258.19		
		铸铁垫板			kg	21.6		5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.26115		4.53		1.18		
		煤油			kg	1.5		7.47		11.21		
		黄干油钙基酯			kg	0.5		9.91		4.96		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72		3.26		
项目编码	030108001040	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˚ 柜式离心排油烟风机，风量:25000m3/h,全压:1010Pa,转速:910rpm,电机功率:18.5KW,电源:380-3-50（V-Φ-HZ）,重量:472kg,噪音:75dB(A),总效率:75(%);	台	1	2018.32	12284.1	28.96	543.52	2018.32	12284.1	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								2099.0485	12720.6295	28.96	586.695
清单项目综合单价											15435.33300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	580.41345		1.3889		806.14		
		技工人工费			元	726.6673		1.3634		990.74		
		高级技工人工费			元	218.57035		1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.15		1721.24		258.19		
		铸铁垫板			kg	21.6		5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.26115		4.53		1.18		
		煤油			kg	1.5		7.47		11.21		
		黄干油钙基酯			kg	0.5		9.91		4.96		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72		3.26		
项目编码	030108001041	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˚ 柜式离心排油烟风机，风量:28000m3/h 全压:662Pa 静压:607Pa 电量:11KW 转速:1000rpm 运行重量:707kg 噪声(dBa):87 设计工况效率:＞65%	台	1	2018.32	9305.63	28.96	543.52	2018.32	9305.63	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

小计					2099.0485	9742.1595	28.96	586.695	
清单项目综合单价								12456.86300000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费	元	3	0.885		2.66		
		减振器	个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72		3.26		

项目编码	030108001042	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ 柜式离心排油烟风机，风量:30666m3/h 全压:1089pPa 静压:1023Pa 电量:15KW 转速:1200rpm 运行重量:727kg 噪声(dBa):91 设计工况效率:＞65%	台	1	2018.32	10405.03	28.96	543.52	2018.32	10405.03	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

小计					2099.0485	10841.5595	28.96	586.695	
清单项目综合单价								13556.26300000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费	元	3	0.885		2.66		
		减振器	个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72		3.26		

项目编码	030108001043	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ 柜式离心排油烟风机，风量:36000m3/h 全压:871Pa 静压:775Pa 电量:15KW 转速:1200rpm 运行重量:727kg 噪声(dBa):91 设计工况效率:＞65%	台	1	2018.32	10795.89	28.96	543.52	2018.32	10795.89	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

小计					2099.0485	11232.4195	28.96	586.695	
清单项目综合单价								13947.12300000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费	元	3	0.885		2.66		
		减振器	个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72		3.26		

项目编码	030108001044	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ 柜式离心排油烟风机，风量:40000m3/h 全压:1059Pa 静压:1012Pa 电量:18.5KW 运行重量:540kg 噪声(dBa):74 设计工况效率:＞75%	台	1	2018.32	14662.26	28.96	543.52	2018.32	14662.26	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

小计					2099.0485	15098.7895	28.96	586.695	
清单项目综合单价								17813.49300000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费	元	3	0.885		2.66		
		减振器	个	4	44.25		177		

工程量清单综合单价分析表

		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001045	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ 柜式离心排油烟风机，风量:58000m3/h 全压:508Pa 功率:15kW 噪音:76dB(A)	台	1	2018.32	15831	28.96	543.52	2018.32	15831	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								2099.0485	16267.5295	28.96	586.695
清单项目综合单价											18982.23300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001046	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ 柜式离心排油烟风机，风量:63000m3/h 全压:921Pa 功率:30kW 噪音:94dB(A)	台	1	2018.32	21240.43	28.96	543.52	2018.32	21240.43	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								2099.0485	21676.9595	28.96	586.695
清单项目综合单价											24391.66300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001047	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ 柜式离心排油烟风机，风量:75000m3/h 功率:30kW	台	1	2018.32	22359.61	28.96	543.52	2018.32	22359.61	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								2099.0485	22796.1395	28.96	586.695
清单项目综合单价											25510.84300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001048	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-47	离心式通风机 风量L(m3/h) 62000＜L≤123000 ˇ 柜式离心排油烟风机，风量:85500m3/h,静压/全压:1200Pa,功率:37kW	台	1	3503.5	25300.97	42.78	940.53	3503.5	25300.97	42.78	940.53
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								3584.2285	25737.4995	42.78	983.705
清单项目综合单价											30348.21300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	991.11645	1.3889	1376.56		
		技工人工费	元	1240.8553	1.3634	1691.78		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	373.16135	1.3824	515.86		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	28.8	5.45	156.96		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	2	7.47	14.94		
		黄干油钙基酯	kg	0.7	9.91	6.94		
		其他材料费	元	3.943	0.885	3.49		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	361.58	25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	969.08	30.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	594.75	7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	250.72	5.01		

项目编码	030701010019	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 ˇ静电+UV-C油烟净化器，风机风量:17333m3/h 处理风量:18000m3/h 功率:840W 运行重量:158.8kg	台	1	10.38	6124.89	0	3.02	10.38	6124.89	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	6561.4195	0	46.195
清单项目综合单价											6698.72300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030701010020	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 ˇ静电+UV-C油烟净化器，风量:25000m3/h,全压:120Pa,电机功率:0.48KW,电源:220-1-50V-φ-HZ,备注:净化效率不低于95%	台	1	10.38	7643.47	0	3.02	10.38	7643.47	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	8079.9995	0	46.195
清单项目综合单价											8217.30300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030701010021	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 ˇ静电+UV-C油烟净化器，风机风量:28000m3/h 处理风量:30000m3/h 功率:140W 运行重量:356kg	台	1	10.38	9413.98	0	3.02	10.38	9413.98	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	9850.5095	0	46.195
清单项目综合单价											9987.81300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030701010022	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 ˇ静电+UV-C油烟净化器，风机风量:36000m3/h 处理风量:36000m3/h 功率:750W 运行重量:158.8kg	台	1	10.38	11417.81	0	3.02	10.38	11417.81	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	11854.3395	0	46.195
清单项目综合单价											11991.64300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030701010023	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，处理风量:40000m3/h 功率:0.17KW 运行重量:632kg	台	1	10.38	13098.93	0	3.02	10.38	13098.93	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	13535.4595	0	46.195

清单项目综合单价							13672.76300000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
	技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
	高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
	密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
	其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械							

项目编码	030701010024	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，风机风量:48000m3/h 处理风量:48000m3/h 功率105W 运行重量:176.9kg	台	1	10.38	14083.59	0	3.02	10.38	14083.59	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	14520.1195	0	46.195

清单项目综合单价							14657.42300000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
	技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
	高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
	密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
	其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械							

项目编码	030701010025	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，风机风量:56000m3/h 处理风量:60000m3/h 功率:140W 运行重量:356kg	台	1	10.38	16844.36	0	3.02	10.38	16844.36	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	17280.8895	0	46.195

清单项目综合单价							17418.19300000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
	技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
	高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
	密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
	其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械							

项目编码	030701010026	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，风机风量:61332m3/h 处理风量:36000m3/h 功率:840W 运行重量:158.8kg	台	1	10.38	18631.97	0	3.02	10.38	18631.97	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	19068.4995	0	46.195

清单项目综合单价							19205.80300000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
	技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
	高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
	密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
	其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	减振器	个	4	44.25	177		
机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030701010027	项目名称	过滤器				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，风机风量:72000m3/h处理风量:72000m3/h 功率:840W 运行重量:158.8kg	台	1	10.38	21993.62	0	3.02	10.38	21993.62	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	22430.1495	0	46.195
清单项目综合单价											22567.45300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.19245	1.3889		34.99		
		技工人工费				元	31.5263	1.3634		42.98		
		高级技工人工费				元	9.47935	1.3824		13.1		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械											
项目编码	030701010028	项目名称	过滤器				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77	中、低效过滤器安装 静电+UV-C油烟净化器，风量:85500M3/H 输入功率:1.57KW;效率:90%	台	1	10.38	26236.1	0	3.02	10.38	26236.1	0	3.02
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	26672.6295	0	46.195
清单项目综合单价											26809.93300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.19245	1.3889		34.99		
		技工人工费				元	31.5263	1.3634		42.98		
		高级技工人工费				元	9.47935	1.3824		13.1		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.1	5.52		0.55		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		密封胶 KS型				kg	0.46	10.47		4.82		
		其他材料费				元	0.261	0.885		0.23		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械											
项目编码	030702003013	项目名称	不锈钢板通风管道				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	3910.89	1895.05	1028.45	1203.15	391.089	189.505	102.845	120.315
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.00904	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7162392	0.1339728	0.1921	0.2099992
小计								399.4899212	250.2094198	103.122527	125.5931332
清单项目综合单价											878.41500120
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	41.940847	1.3889		58.25		
		技工人工费				元	173.755895	1.3634		236.9		
		高级技工人工费				元	75.476067	1.3824		104.34		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.000141	3.211		0		
		扁钢 <59				kg	0.003172	4.4		0.01		
		不锈钢板 δ=1.2mm				m2	1.08	146.02		157.7		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm				m2	0.01	15.81		0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007627	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.001627	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.009039	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		设备支架CG327				100kg	0.035	1721.24		60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000506	5.6		0		
		白罩粉				kg	0.3	3.54		1.06		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.005043	0.27		0		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001211	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.00376	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.060935	4.53		0.28		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		钢锯条				条	2.1	0.58		1.22		
		不锈钢焊条 A102 Φ2.5mm以内				kg	0.612	34.29		20.99		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.000994	7.42		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	1.95	0.66		1.29		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.01199	0.35		0		
		石油沥青油毡 350#				m2	0.111	2.5		0.28		
		煤油				kg	0.195	7.47		1.46		
		硝酸				kg	0.4	2.14		0.86		
		熟铁管箍 DN50				个	0.009039	6.81		0.06		
		其他材料费				元	5.088979	0.885		4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.000602	275.56		0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000444	219.77		0.1		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000				台班	0.068	283.72		19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000				台班	0.068	55.72		3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.000159	88.02		0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.484	164.8		79.76		
项目编码	030702003014	项目名称	不锈钢板通风管道				计量单位	m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400<L≤560 不锈钢板 δ=1.5mm	10m2	0.1	3910.89	2133.94	1028.45	1215.09	391.089	213.394	102.845	121.509
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034

工程量清单综合单价分析表

030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.007947	79.23	14.82	21.25	23.23	0.62964081	0.11777454	0.16887375	0.18460881
小计								399.4060431	274.0827305	103.100155	126.7625492
清单项目综合单价											903.35147781
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	41.91711		1.3889		58.22		
		技工人工费			元	173.726167		1.3634		236.86		
		高级技工人工费			元	75.467101		1.3824		104.33		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.000141		3.211		0		
		扁钢 <59			kg	0.00318		4.4		0.01		
		不锈钢板 δ=1.5mm			m2	1.08		168.14		181.59		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm			m2	0.01		15.81		0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007646		3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.00143		3.116		0		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.007947		5.4		0.04		
		圆锥销 3×18			10个	0.000405		1.86		0		
		设备支架CG327			100kg	0.035		1721.24		60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000508		5.6		0		
		白乳粉			kg	0.3		3.54		1.06		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.004583		0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001214		1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.003306		2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.060935		4.53		0.28		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82		0		
		钢锯条			条	2.1		0.58		1.22		
		不锈钢焊条 A102 Φ2.5mm以内			kg	0.612		34.29		20.99		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.000874		7.42		0.01		
		铁砂布 0#-2#			张	1.95		0.66		1.29		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012019		0.35		0		
		石油沥青油毡 350#			m2	0.111		2.5		0.28		
		煤油			kg	0.195		7.47		1.46		
		硝酸			kg	0.4		2.14		0.86		
		熟铁管箍 DN50			个	0.007947		6.81		0.05		
		其他材料费			元	5.088844		0.885		4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.000548		275.56		0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000412		219.77		0.09		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.068		283.72		19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.068		55.72		3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.000149		88.02		0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.484		164.8		79.76		
项目编码	031208003005	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道Φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ~ 50mm厚的铝箔离心玻璃棉	m3	1	725	631.92	30.09	225.6	725	631.92	30.09	225.6
小计								725	631.92	30.09	225.6
清单项目综合单价											1612.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		50mm厚的铝箔离心玻璃棉			m3	1.03		530.97		546.9		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	030702001074	项目名称			碳钢通风管道			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ~ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
小计								70.278	87.446	2.631	23.158
清单项目综合单价											183.51300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.4336		1.3889		26.99		
		技工人工费			元	24.331		1.3634		33.17		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824		10.11		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.008		3.211		0.03		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22		0.6		
		扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15		9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm			m2	1.138		48.34		55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0025		19.03		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.0357		7.4		0.26		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33		0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64		0.09		
		其他材料费			元	0.6712		0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.77		1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000			台班	0.002		55.72		0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5			台班	0.002		233.04		0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.002		7		0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.001		154.13		0.15		
项目编码	030703004006	项目名称			不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装周长C(mm) 3600< C≤5400 ~ 不锈钢150℃防火阀1250*800	个	1	317.38	820.01	0	124.98	317.38	820.01	0	124.98
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								327.9695	906.4665	0	132.105
清单项目综合单价											1366.54100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	1.10245		1.3824		1.52		
		普工人工费			元	105.44115		1.3889		146.45		
		技工人工费			元	132.0191		1.3634		179.99		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		不锈钢150℃防火阀1250*800	个	1	791.19	791.19		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703004007	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 不锈钢止回阀1250*800	个	1	96.46	1093.33	0	80.2	96.46	1093.33	0	80.2
小计								96.46	1093.33	0	80.2
清单项目综合单价											1269.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		不锈钢止回阀1250*800	个	1	1071.68	1071.68		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030702003015	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-64换	不锈钢圆形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=3.0 直径D(mm) 560＜D≤700 ˉ 双层发电机排油烟管	10m2	0.1	3367.65	9543.88	1145.11	1450.17	336.765	954.388	114.511	145.017
小计								336.765	954.388	114.511	145.017
清单项目综合单价											1550.68100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.1115	1.3889	47.38		
		技工人工费	元	147.1278	1.3634	200.59		
		高级技工人工费	元	64.2318	1.3824	88.79		
	材料	双层发电机排油烟管	m2	1.08	837	903.96		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.015	15.81	0.24		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 Φ3.2mm	kg	1.102	34.29	37.79		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.121	2.5	0.3		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		其他材料费	元	7.0286	0.885	6.22		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.055	283.72	15.6		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.055	288.12	15.85		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.504	164.8	83.06		

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	18805.0336	3.37	2.96	0	1.04	63372.96323	55662.89946	0	19557.23494
小计								63372.96323	55662.89946	0	19557.23494
清单项目综合单价											138593.09763200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001011	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	641.5168	3.46	4.65	0	1.15	2219.648128	2983.05312	0	737.74432
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	2843.0613	2.47	3.32	0	0.81	7022.361411	9438.963516	0	2302.879653
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	12524.2623	1.48	1.99	0	0.49	18535.9082	24923.28198	0	6136.888527
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	243.3777	3.96	5.31	0	1.31	963.775692	1292.335587	0	318.824787
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	119.5604	5.93	7.97	0	1.97	708.993172	952.896388	0	235.533988
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	2176.6493	9.89	13.28	0	3.28	21527.06158	28905.9027	0	7139.409704
小计								50977.74818	68496.43329	0	16871.28098
清单项目综合单价											136345.46245500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	空调水泵(主材甲供,仅计安装费)	台	6	0	0	0	
2	磁悬浮变频离心式热泵机组CH-B1-01~02（甲供材）	台	1	0	0	0	
3	磁悬浮变频离心式热泵机组CH-B1-03（甲供材）	台	1	0	0	0	
4	玻璃钢冷却塔(主材甲供,仅计安装费)	台	3	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3524588.77	
2	措施项目	128364.95	
2.1	安全文明施工	76199.54	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	61892.52	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	14307.02	
2.2	其他措施项目费	52165.41	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	328765.83	
5	含税建安工程造价	3981719.55	
合计		3981719.55	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 1 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统					587160.83	0
1-1	030108001049	风机	(1)名称:管道式离心风机 SF-1F-8 (2)规格:风量:1300m3/h,全压:220Pa,转速:900rpm,电机功率:0.18KW,电源:380-3-50V-Φ-HZ,噪音:58dB(A),重量:32(Kg),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1915.52	1915.52	0
1-2	030108001050	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:200m3/h 静压:60pa 功率:0.091KW 运行重量:8.5kg 噪声(dBa):31 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1539.12	1539.12	0
1-3	030108001051	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:600m3/h 静压:150pa 功率:0.15kW 运行重量:14kg 噪声(dBa):32 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1594.57	1594.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 2 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001052	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1200m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2520.24	2520.24	0
1-5	030108001053	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1500m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2520.24	2520.24	0
1-6	030108001054	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1650m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2579.83	2579.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 3 页，共 116 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001055	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1770m3/h 全压:333Pa 静压:309pa 转速:1250(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):56 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2679.53	5359.06	0
1-8	030108001056	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:2040m3/h 全压:195Pa 静压:163pa 转速:900(r/min) 功率:0.55W 运行重量:84kg 噪声(dBa):58 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2716.41	2716.41	0
1-9	030108001057	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:风量:2500m3/h,全压:500Pa,转速:1450rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:85kg,噪音:61dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2760.06	2760.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 4 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030108001058	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-1F-7、10 (2)规格:风量:2600m3/h,全压:500Pa,转速:1450rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50V-Φ-HZ,噪音:61dB(A),重量:85(Kg),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	2760.06	8280.18	0
1-11	030108001059	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-1F-6、10 (2)规格:风量:3160m3/h,全压:580Pa,转速:1600rpm,电机功率:1.1KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:89kg,噪音:63dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2983.37	5966.74	0
1-12	030108001060	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-1F-3、9 (2)规格:风量:3600m3/h,全压:470Pa,转速:1250rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50V-Φ-HZ,噪音:61dB(A),重量:85(Kg),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2980.12	5960.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 5 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001061	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-3F-1~2 (2)规格:风量:4000m3/h,全压:490Pa,转速:1100rpm,电机功率:1.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:132kg,噪音:61dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	3121.42	6242.84	0
1-14	030108001062	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-1F-3、9 (2)规格:风量:4600m3/h,全压:550Pa,转速:1450rpm,电机功率:1.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:121kg,噪音:64dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	3596.24	7192.48	0
1-15	030108001063	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-1F-9 (2)规格:风量:5000m3/h 全压:429Pa 静压:367pa 转速:1000(r/min) 功率:2.2W 运行重量:140kg 噪声(dBa):62 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3893	3893	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 6 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030108001064	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:5415m3/h 全压:487Pa 静压:342pa 转速:1300(r/min) 功率:2.2W 运行重量:121kg 噪声(dBa):63 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3941.96	3941.96	0
1-17	030108001065	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-W1-3~4 (2)规格:风量:6000m3/h,全压:680Pa,转速:1250rpm,电机功率:3KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:143kg,噪音:65dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	3927.8	7855.6	0
1-18	030108001066	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:风量:6150m3/h 全压:427Pa 静压:329pa 转速:1000(r/min) 功率:2.2W 运行重量:140kg 噪声(dBa):62 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3945.8	3945.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 7 页，共 116 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	030108001067	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:风量:6820m3/h 全压:454Pa 静压:389pa 转速:800(r/min) 功率:2.2kW 运行重量:186kg 噪声(dBa):63 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3967.93	3967.93	0
1-20	030108001068	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-1F-1 (2)规格:风量:7000m3/h,全压:520Pa,转速:1100rpm,电机功率:2.2KW,电源:380-3-50V-Φ-HZ,噪音:65dB(A),重量:143(Kg),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3967.93	3967.93	0
1-21	030108001069	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:7800m3/h 全压:413Pa 静压:370pa 转速:700(r/min) 功率:4W 运行重量:225kg 噪声(dBa):63 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5200.4	5200.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 8 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	030108001070	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-1F-1 (2)规格:风量:8100/5400m3/h,全压:700/350Pa,转速:1275/850rpm,电机功率:3.2/1.1KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:143kg,噪音:66/58dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6298.34	6298.34	0
1-23	030108001071	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-2F-1 (2)规格:风量:8100m3/h,全压:650Pa,转速:900rpm,电机功率:3KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:189kg,噪音:65dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	5198.93	10397.86	0
1-24	030108001072	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-1F-2 (2)规格:风量:8200m3/h,全压:680Pa,转速:800rpm,电机功率:3KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:143kg,噪音:65dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5198.93	5198.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 9 页，共 116 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030108001073	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:8660m3/h 全压:429Pa 静压:325pa 转速:800(r/min) 功率:3kW 运行重量:189kg 噪声(dBa):62 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5198.93	5198.93	0
1-26	030108001074	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-1F-11 (2)规格:风量:9200m3/h,全压:480Pa,转速:900rpm,电机功率:2.2KW,电源:380-3-50V-Φ-HZ,噪音:63dB(A),重量:186(Kg),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5581.23	5581.23	0
1-27	030108001075	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:10500m3/h 全压:536Pa 静压:383pa 转速:900(r/min) 功率:4KW 运行重量:195kg 噪声(dBa):64 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5821.64	5821.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030108001076	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-W1-1~2 (2)规格:风量:11200m3/h,全压:700Pa,转速:960rpm,电机功率:4KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:195kg,噪音:66dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	6368.25	12736.5	0
1-29	030108001077	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:12050m3/h 全压:655Pa 静压:453pa 转速:1000(r/min) 功率:5.5KW 运行重量:222kg 噪声(dBa):65 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6634.91	6634.91	0
1-30	030108001078	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:14000m3/h 全压:655Pa 静压:453pa 转速:1000(r/min) 功率:5.5KW 运行重量:222kg 噪声(dBa):65 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6634.91	6634.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 11 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030108001079	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-W1-5 (2)规格:风量:15000m3/h,全压:740Pa,转速:900rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:252kg,噪音:69dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6862.35	6862.35	0
1-32	030108001080	风机	(1)名称:柜式离心风机KOAF-1F-2 (2)规格:风量:16000m3/h,全压:580Pa,转速:900rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:252kg,噪音:69dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7025.18	7025.18	0
1-33	030108001081	风机	(1)名称:柜式离心风机SF-1F-4/5 (2)规格:风量:17000m3/h,全压:560Pa,转速:900rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50V-Φ-HZ,噪音:67dB(A),重量:322(Kg),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7439.93	7439.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030108001082	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:18590m3/h 全压:477Pa 静压:374pa 转速:650(r/min) 功率:7.5W 运行重量:384kg 噪声(dBa):69 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7825.18	7825.18	0
1-35	030108001083	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:21490m3/h 全压:517Pa 静压:379pa 转速:600(r/min) 功率:5.5KW 运行重量:372kg 噪声(dBa):68 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9705.6	9705.6	0
1-36	030108001084	风机	(1)名称:柜式离心风机PF-1F-4/5 (2)规格:风量:22000m3/h,全压:700Pa,转速:900rpm,电机功率:7.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:384kg,噪音:71dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10092.32	10092.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030108001085	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:25230m3/h 全压:549Pa 静压:432pa 转速:600(r/min) 功率:11KW 运行重量:490kg 噪声(dBa):71 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10417.68	10417.68	0
1-38	030108001086	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:28000m3/h 全压:548Pa 静压:403pa 转速:550(r/min) 功率:7.5KW 运行重量:444kg 噪声(dBa):69 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10493.21	10493.21	0
1-39	030108001087	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:30000m3/h 全压:526Pa 静压:360pa 转速:600(r/min) 功率:11W 运行重量:490kg 噪声(dBa):62 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10912.68	10912.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-40	030108001088	风机	(1)名称:柜式离心风机 KOAF-3F-1 (2)规格:风量:36000m3/h,全压:700Pa,转速:550rpm,电机功率:11KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:580kg,噪音:71dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	11178.75	11178.75	0
1-41	030108001089	风机	(1)名称:柜式离心风机 KOAF-2F-1~2 (2)规格:风量:44000m3/h,全压:800Pa,转速:500rpm,电机功率:18.5KW,电源:380-3-50(V-Φ-HZ),重量:700kg,噪音:75dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	13293.5	26587	0
1-42	030108001090	风机	(1)名称:低噪柜式离心风机 (2)规格:风量:50000m³/h,,功率:11kw/380v,全压:390Pa转速:975rpm,噪声:75dB (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	16143.65	16143.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 15 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030108001091	风机	(1)名称:低噪柜式离心风机 (2)规格:风量:65000m³/h,,功率:15kw/380v (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	18216.51	18216.51	0
1-44	030108001092	风机	(1)名称:低噪柜式离心风机 (2)规格:风量:75000m³/h,,功率:15kw/380v (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	20929.78	20929.78	0
1-45	030108001093	风机	(1)名称:低噪箱式离心风机 (2)规格:风量:80000m3/h,电量:55kW,风压(Pa):1100全压,转速:1000rpm,出口噪声dB(A):86,电压:380V (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	40206.33	40206.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 16 页，共 116 页
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030108001094	风机	(1)名称:管道式离心风机 SF-1F-8 (2)规格:风量:1300m3/h,全压:220Pa,转速:900rpm,电机功率:0.18KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:32kg,噪音:58dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1915.23	1915.23	0
1-47	030108001095	风机	(1)名称:管道式离心风机 PF-1F-8 (2)规格:风量:1600m3/h,全压:570Pa,转速:900rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:32kg,噪音:58dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2109.92	2109.92	0
1-48	030108001096	风机	(1)名称:管道式离心风机 (2)规格:风量:2071m3/h 全压:298Pa 静压:250pa 转速:900(r/min) 功率:0.45KW 运行重量:50kg 噪声(dBa):60 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2232.63	2232.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	030108001097	风机	(1)名称:管道式离心风机 (2)规格:风量:2400m3/h 全压:298Pa 静压:250pa 转速:900(r/min) 功率:0.45KW 运行重量:50kg 噪声(dBa):60 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2232.63	2232.63	0
1-50	030108001098	风机	(1)名称:管道式离心风机 (2)规格:风量:3000m3/h 全压:298Pa 静压:250pa 转速:900(r/min) 功率:0.45KW 运行重量:50kg 噪声(dBa):60 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2244.13	2244.13	0
1-51	030405015012	排气扇	(1)名称:管道式排气扇 PQ1 (2)规格:风量:150m3/h,风压:180Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:42dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	256.14	256.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	030405015013	排气扇	(1)名称:管道式排气扇PQ2 (2)规格:风量:200m3/h,风压:220Pa,电机功率:32W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:44dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	284.46	284.46	0
1-53	030405015014	排气扇	(1)名称:管道式排气扇PQ3 (2)规格:风量:300m3/h,风压:220Pa,电机功率:35W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:45dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	312.78	312.78	0
1-54	030405015015	排气扇	(1)名称:侧壁式排气扇PQ4 (2)规格:风量:400m3/h,风压:40Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:40dB(A),备注:自带防回流措施 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	341.1	341.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	030405015016	排气扇	(1)名称:排气扇; (2)规格:风量:500m3/h，电机功率32W; (3)综合考虑安装形式 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	369.42	369.42	0
1-56	030405015017	排气扇	(1)名称:排气扇; (2)规格:风量:600m3/h，风压52Pa，电机功率32W; (3)综合考虑安装形式 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	397.74	397.74	0
1-57	030405015018	排气扇	(1)名称:排气扇; (2)规格:风量:800m3/h，风压52Pa，电机功率32W; (3)综合考虑安装形式 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	528.71	528.71	0
1-58	030702001075	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	17.93	220.19	3948.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 20 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	030702001076	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	52.48	179.78	9434.85	0
1-60	030702001077	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	39.26	150.34	5902.35	0
1-61	030702001078	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	143.75	175.2	25185	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 21 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-62	030702001079	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	62.07	181.26	11250.81	0
1-63	030702001080	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	40.13	187.89	7540.03	0
1-64	030702001081	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	4.52	194.84	880.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 22 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-65	030702001082	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	4.25	248.3	1055.28	0
1-66	030702001083	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1.39	219.11	304.56	0
1-67	030702001084	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1.27	183.57	233.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 23 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-68	030702001085	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	36.22	161.1	5835.04	0
1-69	030702001086	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	3.47	192.21	666.97	0
1-70	081102004007	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	10.34	45.77	473.26	0
1-71	080707013018	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	2	30.47	60.94	0
1-72	030702009013	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	7.07	308.75	2182.86	0
1-73	030703019007	柔性接口	(1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	0.98	665.13	651.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 24 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-74	030703011400	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	143.96	143.96	0
1-75	030703011401	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	155.14	155.14	0
1-76	030703011402	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	158.86	1906.32	0
1-77	030703011403	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	168.18	168.18	0
1-78	030703011404	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	177.49	177.49	0
1-79	030703011405	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	224.91	674.73	0
1-80	030703011406	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.81	239.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 25 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-81	030703011407	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	249.13	1494.78	0
1-82	030703011408	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	258.43	258.43	0
1-83	030703011409	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	267.74	267.74	0
1-84	030703011410	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	277.06	1385.3	0
1-85	030703011411	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	145.09	145.09	0
1-86	030703011412	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	156.82	784.1	0
1-87	030703011413	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	160.72	160.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 26 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-88	030703011414	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	223.99	223.99	0
1-89	030703011415	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	227.89	227.89	0
1-90	030703011416	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	243.54	243.54	0
1-91	030703011417	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*420 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	247.45	742.35	0
1-92	030703011418	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	263.09	263.09	0
1-93	030703011419	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	272.87	272.87	0
1-94	030703011420	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	327.17	327.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 27 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-95	030703011421	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	195.11	195.11	0
1-96	030703011422	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	210.02	5250.5	0
1-97	030703011423	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	214.98	214.98	0
1-98	030703011424	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	244.78	244.78	0
1-99	030703011425	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	264.64	1058.56	0
1-100	030703011426	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*420 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	269.6	269.6	0
1-101	030703011427	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	277.06	277.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 28 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-102	030703011428	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	328.13	1640.65	0
1-103	030703011429	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	352.97	352.97	0
1-104	030703011430	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	360.42	360.42	0
1-105	030703011431	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*650 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	365.38	365.38	0
1-106	030703011432	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*700 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	377.79	377.79	0
1-107	030703011433	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	402.62	1610.48	0
1-108	030703011434	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	198.84	198.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 29 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-109	030703011435	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*150 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	207.22	207.22	0
1-110	030703011436	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	215.61	431.22	0
1-111	030703011437	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	221.2	221.2	0
1-112	030703011438	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	235.16	1175.8	0
1-113	030703011439	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	202.57	202.57	0
1-114	030703011440	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	221.2	663.6	0
1-115	030703011441	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	227.4	227.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 30 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-116	030703011442	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	242.92	485.84	0
1-117	030703011443	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	297.1	297.1	0
1-118	030703011444	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	328.13	328.13	0
1-119	030703011445	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	359.17	359.17	0
1-120	030703011446	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	390.21	390.21	0
1-121	030703011447	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*630 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	399.51	799.02	0
1-122	030703011448	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	477.84	477.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 31 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-123	030703011449	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1000*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	539.91	1079.82	0
1-124	030703011450	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	313.25	313.25	0
1-125	030703011451	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	340.55	340.55	0
1-126	030703011452	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	374.69	374.69	0
1-127	030703011453	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*550 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	391.75	391.75	0
1-128	030703011454	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	434.39	434.39	0
1-129	030703011455	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1100*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	502.67	502.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 32 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-130	030703011456	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	248.69	497.38	0
1-131	030703011457	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*180 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	271.03	271.03	0
1-132	030703011458	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	278.48	278.48	0
1-133	030703011459	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	297.1	1188.4	0
1-134	030703011460	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	315.72	315.72	0
1-135	030703011461	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*320 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	323.18	323.18	0
1-136	030703011462	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	352.97	2117.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 33 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-137	030703011463	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	415.77	415.77	0
1-138	030703011464	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	453.02	453.02	0
1-139	030703011465	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	527.49	527.49	0
1-140	030703011466	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	605.29	605.29	0
1-141	030703011467	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	290.89	2036.23	0
1-142	030703011468	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	403.35	403.35	0
1-143	030703011469	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	490.25	490.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 34 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-144	030703011470	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	580.47	580.47	0
1-145	030703011471	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	667.37	667.37	0
1-146	030703011472	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1400*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	799.24	6393.92	0
1-147	030703011473	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	322.66	322.66	0
1-148	030703011474	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	369.22	2584.54	0
1-149	030703011475	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	415.77	415.77	0
1-150	030703011476	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1500*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	462.32	462.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 35 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-151	030703011477	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	328.87	2959.83	0
1-152	030703011478	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	378.53	378.53	0
1-153	030703011479	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	428.18	2140.9	0
1-154	030703011480	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	477.84	477.84	0
1-155	030703011481	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	530.81	4777.29	0
1-156	030703011482	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	630.13	630.13	0
1-157	030703011483	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	774.41	3097.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 36 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-158	030703011484	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:1600*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	885.04	885.04	0
1-159	030703011485	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	307.36	922.08	0
1-160	030703011486	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	357.01	357.01	0
1-161	030703011487	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	481.15	481.15	0
1-162	030703011488	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:2000*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	650.27	650.27	0
1-163	030703011489	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	602.91	1808.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 37 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-164	030703011490	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	768.65	768.65	0
1-165	030703011491	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*800 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	934.37	934.37	0
1-166	030703011492	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口(带调节阀) (2)规格:1200*1000 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1103.41	1103.41	0
1-167	030703011493	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*100 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	76.39	76.39	0
1-168	030703011494	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:120*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	77.54	232.62	0
1-169	030703011495	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:200*100 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	80.23	80.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-170	030703011496	铝及铝合金风口	(1)名称:双层百叶风口 (2)规格:160*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	79.86	159.72	0
1-171	030703011497	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*1200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1865.84	1865.84	0
1-172	030703011498	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	519	519	0
1-173	030703011499	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2400*2400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3496.32	3496.32	0
1-174	030703011500	铝及铝合金风口	(1)名称:防雨百叶 (2)规格:2500*2500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3747.24	7494.48	0
1-175	030703001173	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*100 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	333.08	333.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 39 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-176	030703001174	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:120*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	334.31	668.62	0
1-177	030703001175	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格:200*120 (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	339.23	339.23	0
1-178	030703001176	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.08	106.08	0
1-179	030703001177	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	119.48	119.48	0
1-180	030703001178	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	121.7	486.8	0
1-181	030703001179	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格:320*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	130.64	261.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 40 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-182	030703001180	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:120*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	114.89	114.89	0
1-183	030703001181	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	119.81	119.81	0
1-184	030703001182	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:200*160 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	123.92	123.92	0
1-185	030703001183	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*120 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	136.68	1640.16	0
1-186	030703001184	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	151.76	151.76	0
1-187	030703001185	碳钢阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:300*250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	161.18	161.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 41 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-188	030703020016	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*250*1000 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	919.33	919.33	0
1-189	030703020017	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:320*320*1000 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	939.22	16905.96	0
1-190	030703020018	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:400*400*1000 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	1114.19	12256.09	0
1-191	030703020019	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*200*1200 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1147.67	1147.67	0
1-192	030703020020	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格:500*250*1200 (3)含吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1173.74	2347.48	0
1-193	030503005006	传感器	(1)名称:CO_2感应器 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	支	1	1247	1247	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-194	030702009014	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1	389.79	389.79	0
2		空调系统					2344784.42	0
2-1		空调风系统					1844699.19	0
2-1-1	030701004027	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-02; (2)规格:高档风量:340m³/h,中档风量:270m³/h,低档风量:170m³/h,额定供冷量（全冷量）:2.47(kw),额定供冷量（显冷量）:1.6(kw),额定供热量:3.48(kw),供冷工况:19(kPa),供热工况:19(kPa),电机输入功率:40(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	1612.89	3225.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-2	030701004028	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-03; (2)规格:高档风量:520m³/h,中档风量:430m³/h,低档风量:300m³/h,额定供冷量（全冷量）:3.53(kw),额定供冷量（显冷量）:2.35(kw),额定供热量:5.32(kw),供冷工况:20(kPa),供热工况:20(kPa),电机输入功率:58(w) (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	1635.3	3270.6	0
2-1-3	030701004029	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-04; (2)规格:高档风量:680m³/h,中档风量:520m³/h,低档风量:360m³/h,额定供冷量（全冷量）:4.24(kw),额定供冷量（显冷量）:3.09(kw),额定供热量:6.68(kw),供冷工况:15(kPa),供热工况:15(kPa),电机输入功率:71(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1656.82	1656.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 44 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-4	030701004030	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-05; (2)规格:高档风量:850m³/h,中档风量:640m³/h,低档风量:430m³/h,额定供冷量（全冷量）:5.23(kw),额定供冷量（显冷量）:3.52(kw),额定供热量:7.84(kw),供冷工况:21(kPa),供热工况:21(kPa),电机输入功率:83(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	4	1724.98	6899.92	0
2-1-5	030701004031	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-06; (2)规格:高档风量:1020m³/h,中档风量:770m³/h,低档风量:530m³/h,额定供冷量（全冷量）:6.58(kw),额定供冷量（显冷量）:4.54(kw),额定供热量:9.38(kw),供冷工况:31(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:108(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1971.28	1971.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 45 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-6	030701004032	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-07; (2)规格:高档风量:1700m3/h ,中档风量:1255m3/h ,低档风量:790m3/h ,额定供冷量:7.4KW,额定供热量:14.1KW,水流量:25.8L/S,水压降:29.5KPa,机外余压:12Pa,输入功率:88W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:47dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2134.13	4268.26	0
2-1-7	030701004033	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-08; (2)规格:高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	2252.11	6756.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-8	030701004034	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-10; (2)规格:高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	9	2404.62	21641.58	0
2-1-9	030701004035	风机盘管	(1)名称:卧式暗装型风机盘管FP-12; (2)规格:高档风量:2040m³/h,中档风量:1530m³/h,低档风量:1020m³/h,额定供冷量（全冷量）:11.55(kw),额定供冷量（显冷量）:8.33(kw),额定供热量:18.38(kw),供冷工况:30(kPa),供热工况:31(kPa),电机输入功率:210(w); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2622.32	5244.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 47 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	030701003032	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组; (2)规格:冷量：31.2KW 热量：10.8KW 风量:2000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率：1.5KW 电压:380V 运行重量：350kg (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	11920.1	11920.1	0
2-1-11	030701003033	空调器	(1)名称:组合式全空气空调机组; (2)规格:冷量:36KW 热量:28.8KW 风量:8000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:638kg (3)安装方式:综合考虑; (4)自带远传信号接口，变频电机，含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、过滤器、加湿器等; (5)不含配电控制箱 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他：详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	31382.04	31382.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 48 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-12	030701003034	空调器	(1)名称:单风机组合式空调机组AHU-1F-1 (2)规格:总风量:10000 ,制冷量:67Kw,制热量:65Kw,机外余压:500Pa,新风量:2000 ,过渡季新风量:7000 ,制冷工况进/出水温度:7/12℃,制热工况进/出水温度:60/45℃,盘管数量(冷/热):6/2排,水阻力(冷/热):50/50kPa,工作压力:1.6MPa,电机功率:5.5kW,电源:380-3-50V-Φ-Hz,单位风量耗功率(WS):0.29 ,噪音:60dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	36217.59	36217.59	0
2-1-13	030701003035	空调器	(1)名称:单风机组合式空调机组AHU-1F-2、AHU-3F-2 (2)规格:总风量:50000 ,制冷量:391Kw,制热量:368.3Kw,机外余压:500Pa,新风量:10000 ,过渡季新风量:35000 ,制冷工况进/出水温度:7/12℃,制热工况进/出水温度:60/45℃,盘管数量(冷/热):4/4排,水阻力(冷/热):50/50kPa,工作压力:1.6MPa,电机功率:22kW,电源:380-3-50V-Φ-Hz,单位风量耗功率(WS):0.24 ,噪音:60dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	140296.11	280592.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 49 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-14	030701003036	空调器	(1)名称:单风机组合式空调机组AHU-2F-1/2/3 (2)规格:总风量:30000 ,制冷量:218.5Kw,制热量:222.8Kw,机外余压:500Pa,新风量:6000 ,过渡季新风量:21000 ,制冷工况进/出水温度:7/12℃,制热工况进/出水温度:60/45℃,盘管数量(冷/热):4/4排,水阻力(冷/热):50/50kPa,工作压力:1.6MPa,电机功率:15kW,电源:380-3-50V-Φ-Hz,单位风量耗功率(WS):0.24 ,噪音:60dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	82113.09	82113.09	0
2-1-15	030701003037	空调器	(1)名称:单风机组合式空调机组AHU-3F-1 (2)规格:总风量:35000 ,制冷量:258.7Kw,制热量:259.9Kw,机外余压:500Pa,新风量:7000 ,过渡季新风量:24500 ,制冷工况进/出水温度:7/12℃,制热工况进/出水温度:60/45℃,盘管数量(冷/热):4/4排,水阻力(冷/热):50/50kPa,工作压力:1.6MPa,电机功率:15kW,电源:380-3-50V-Φ-Hz,单位风量耗功率(WS):0.24 ,噪音:60dB(A); (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	97029.45	97029.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 50 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	030701003038	空调器	(1)名称:新风机组PAU-1F-2 (2)规格:新风量:3000m3/h,制冷量冷负荷:27KW,制冷送风温度:26℃,加热量:22KW,加热送风温度:18℃,水压降:50kpa,机外静压:400Pa,输入功率:2.2KW,噪音:59dB(A),重量:150kg,单位风量耗功率(Ws):0.17W/(m3/h),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12261.4	12261.4	0
2-1-17	030701003039	空调器	(1)名称:新风机组PAU-3F-2 (2)规格:新风量:4000m3/h,制冷量冷负荷:36KW,制冷送风温度:24℃,加热量:30KW,加热送风温度:18℃,水压降:50kpa,机外静压:400Pa,输入功率:3KW,噪音:66dB(A),重量:200kg,单位风量耗功率(Ws):0.17W/(m3/h),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	13601.22	13601.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 51 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-18	030701003040	空调器	(1)名称:新风机组XF-1F-1 (2)规格:新风量:4000m3/h,制冷量:50KW,制冷送风温度:24℃,加热量:43KW,加热送风温度:22℃,水压降:50kpa,机外静压:400Pa,输入功率:3KW,噪音:61dB（A）,风机效率:≥ 82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	17389.72	17389.72	0
2-1-19	030701003041	空调器	(1)名称:新风机组PAU-1F-1、PAU-2F-2 (2)规格:新风量:8000m3/h,制冷量冷负荷:73KW,制冷送风温度:24℃,加热量:59KW,加热送风温度:18℃,水压降:50kpa,机外静压:400Pa,输入功率:5KW,噪音:61dB(A),重量:300kg,单位风量耗功率(Ws):0.17W/(m3/h),风机效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	19728.65	39457.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-20	030701003042	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:31.2KW 热量:10.8KW 新风量:2000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率:1.5KW 电压:380V 运行重量:350kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	11075.26	11075.26	0
2-1-21	030701003043	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:36KW 热量:28.8KW 新风量:8000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:638kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	13853.88	13853.88	0
2-1-22	030701003044	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:46.8KW 新风量:3000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率:1.5KW 电压:380V 运行重量:350kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	14012.72	14012.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 53 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-23	030701003045	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:55KW 新风量:5000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:3.7KW 电压:380V 运行重量:572kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	19785.14	19785.14	0
2-1-24	030701003046	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:78KW 新风量:5000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:3.7KW 电压:380V 运行重量:572kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	20127.33	20127.33	0
2-1-25	030701003047	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:93.6KW 热量:32.4KW 新风量:6000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:3.7KW 电压:380V 运行重量:638kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	23148.57	23148.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 54 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-26	030701003048	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:109.2KW 热量:42KW 新风量:7000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:4KW 电压:380V 运行重量:635kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	25840.6	51681.2	0
2-1-27	030701003049	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:156KW 新风量:10000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:716kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	32891.64	32891.64	0
2-1-28	030701003050	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:172.5KW 热量:79.5KW 新风量:15000m3/h 机外余压:500Pa 电机功率:11KW 电压:380V 运行重量:934kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	41084.79	41084.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 55 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-29	030701003051	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:193.6KW 新风量:12000m3/h 机外余压:470Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:1038kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	40008.99	40008.99	0
2-1-30	030701003052	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:240.8KW 新风量:15000m3/h 机外余压:420Pa 电机功率:5.5KW 电压:380V 运行重量:1038kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	44762.08	44762.08	0
2-1-31	030701003053	空调器	(1)名称:组合式全新风空调机组 (2)规格:冷量:317KW 新风量:21000m3/h 机外余压:470Pa 电机功率:11KW 电压:380V 运行重量:1038kg (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	64655.86	64655.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-32	030701004036	全热交换机	(1)名称:全热交换机XPF-1F-3/4、XPF-2F-1/2/4 (2)规格:风 量:1500m3/h,机外余压:180Pa,电机功率:1kW,电 源:380-2-50V-Φ-Hz,参考重量:100kg,机组噪声:45dB(A),全热效率:70%,显热效率:70%; (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	5	7628.15	38140.75	0
2-1-33	030701004037	全热交换机	(1)名称:全热交换机XPF-1F-5 (2)规格:风 量:2000m3/h,机外余压:180Pa,电机功率:1kW,电 源:380-2-50V-Φ-Hz,参考重量:112kg,机组噪声:46dB(A),全热效率:70%,显热效率:70%; (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9988.03	9988.03	0
2-1-34	030701004038	全热交换机	(1)名称:全热交换机XPF-3F-1/2 (2)规格:风 量:2500m3/h,机外余压:220Pa,电机功率:2.2kW,电 源:380-2-50V-Φ-Hz,参考重量:100kg,机组噪声:45dB(A),全热效率:70%,显热效率:70%; (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	11684.2	23368.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 57 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-35	030701004039	全热交换机	(1)名称:全热交换机XPF-2F-3 (2)规格:风 量:3000m3/h,机外余压:260Pa,电机功率:3kW,电 源:380-2-50V-Φ-Hz,参考重量:100kg,机组噪声:45dB(A),全热效率:70%,显热效率:70%; (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12863.25	12863.25	0
2-1-36	030701004040	全热交换机	(1)名称:全热交换机XPF-1F-1/2、XPF-1F-6 (2)规格:风 量:4000m3/h,机外余压:260Pa,电机功率:3kW,电 源:380-2-50V-Φ-Hz,参考重量:280kg,机组噪声:59dB(A),全热效率:70%,显热效率:70%; (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	15757.36	47272.08	0
2-1-37	030702001087	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	13.71	219.63	3011.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-38	030702001088	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	212.33	178.37	37873.3	0
2-1-39	030702001089	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	584.55	150.35	87887.09	0
2-1-40	030702001090	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	59.76	176.65	10556.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-41	030702001091	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	314.74	180.27	56738.18	0
2-1-42	030702001092	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	316.88	187.81	59513.23	0
2-1-43	030702001093	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	89.31	194.82	17399.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 60 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-44	030702001094	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	17.24	248.65	4286.73	0
2-1-45	030702001095	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	10.39	219.56	2281.23	0
2-1-46	030702001096	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	9.25	184.09	1702.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-47	031208003006	通风管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温(风管) (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	50.04	3015.66	150903.63	0
2-1-48	030702001097	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	24.57	161.1	3958.23	0
2-1-49	030702001098	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	34.39	192.21	6610.1	0
2-1-50	080707013019	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	6	30.47	182.82	0
2-1-51	081102004008	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	24.5	45.77	1121.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 62 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-52	030702009015	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	42.77	308.75	13205.24	0
2-1-53	030703019008	柔性接口	(1)名称:铝箔玻纤布软接 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	10.21	665.13	6790.98	0
2-1-54	030703011501	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):200x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	84.52	169.04	0
2-1-55	030703011502	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):250x250 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	107.84	215.68	0
2-1-56	030703011503	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):350x350 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	3	148.9	446.7	0
2-1-57	030703011504	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:方形散流器 (2)规格(mm):300x300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	24	122.78	2946.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-58	030703011505	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):400x150 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	99.26	198.52	0
2-1-59	030703011506	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):500x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	2	152.66	305.32	0
2-1-60	030703011507	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):800x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	214.98	214.98	0
2-1-61	030703011508	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):900x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	3	221.2	663.6	0
2-1-62	030703011509	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1100x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	6	272.27	1633.62	0
2-1-63	030703011510	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1200x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	18	278.48	5012.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 64 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-64	030703011511	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层格栅回风口 (2)规格(mm):1500x200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)详见图纸、招标文件及技术要求,满足相关规范要求	个	1	322.66	322.66	0
2-1-65	030703011512	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	171.27	342.54	0
2-1-66	030703011513	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	277.06	554.12	0
2-1-67	030703011514	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	171.27	342.54	0
2-1-68	030703011515	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	89.86	988.46	0
2-1-69	030703011516	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	57	113.91	6492.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-70	030703011517	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	139.57	558.28	0
2-1-71	030703011518	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	119.13	119.13	0
2-1-72	030703011519	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	137	198.58	27205.46	0
2-1-73	030703011520	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	219.03	2628.36	0
2-1-74	030703011521	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	285.59	3998.26	0
2-1-75	030703011522	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*600 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	20	338.5	6770	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 66 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-76	030703011523	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):600*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	32	208.21	6662.72	0
2-1-77	030703011524	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):700*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	266.35	1598.1	0
2-1-78	030703011525	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):800*300 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	52	280.78	14600.56	0
2-1-79	030703011526	铝及铝合金风口	(1)名称:方形散流器; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	67	169.27	11341.09	0
2-1-80	030703021022	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1200*800*800; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	2791.31	2791.31	0
2-1-81	030703021023	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1400*1000*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	3229.81	3229.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 67 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-82	030703021024	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):1800*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	4470.08	22350.4	0
2-1-83	030703021025	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2000*1400*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	4639.83	9279.66	0
2-1-84	030703021026	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):2600*1800*1000; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	5658.28	11316.56	0
2-1-85	030703021027	静压箱	(1)名称:消声静压箱; (2)规格(mm):800*600*600; (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	1971.05	3942.1	0
2-1-86	030703001186	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	718.35	1436.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 68 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-87	030703001187	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1000*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	759.37	3037.48	0
2-1-88	030703001188	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	810.65	1621.3	0
2-1-89	030703001189	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	982.15	4910.75	0
2-1-90	030703001190	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1250*630; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1108.77	1108.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 69 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-91	030703001191	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):1600*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1115.18	1115.18	0
2-1-92	030703001192	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	359.74	359.74	0
2-1-93	030703001193	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):320*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	367.95	735.9	0
2-1-94	030703001194	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*200; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	367.95	367.95	0
2-1-95	030703001195	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):400*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	399.98	2399.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 70 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-96	030703001196	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):500*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	462.85	1388.55	0
2-1-97	030703001197	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*250; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	461.57	1384.71	0
2-1-98	030703001198	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*320; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	9	484.19	4357.71	0
2-1-99	030703001199	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):630*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	510.03	6120.36	0
2-1-100	030703001200	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	14	718.35	10056.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-101	030703001201	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	759.37	759.37	0
2-1-102	030703001202	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	380.23	380.23	0
2-1-103	030703001203	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	404.88	2429.28	0
2-1-104	030703001204	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	418.78	418.78	0
2-1-105	030703001205	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多叶调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	429.46	429.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-106	030702009016	不锈钢防盗网	(1)名称:不锈钢防盗网 (2)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	2.35	424.26	997.01	0
2-2		空调水系统					331468.05	0
2-2-1	031001002030	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	74.19	74.45	5523.45	0
2-2-2	031001002031	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	32.07	88.36	2833.71	0
2-2-3	031001002032	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	125.55	100.41	12606.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	031001002033	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.91	102.07	3563.26	0
2-2-5	031001002034	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	102.79	120.24	12359.47	0
2-2-6	031001003046	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.07	135.62	1094.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	031001003047	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN70 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.07	139.25	1123.75	0
2-2-8	031001003048	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	37.06	148.21	5492.66	0
2-2-9	031001003049	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1.43	178.72	255.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	031001003050	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.16	200.41	3439.04	0
2-2-11	031001003051	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN150 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	86.64	244.82	21211.2	0
2-2-12	031001003052	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN200 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.27	376.85	855.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-13	031001003053	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN250 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.53	370.19	936.58	0
2-2-14	031001003054	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN300 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	5.26	446.69	2349.59	0
2-2-15	031001003055	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN350 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.78	600.06	4668.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-16	031001003056	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN400 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1.79	705.94	1263.63	0
2-2-17	031001003057	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN450 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	4.55	806.26	3668.48	0
2-2-18	031001003058	钢管	(1)名称:螺旋缝焊接钢管 (2)规格:DN500 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	15.24	865.4	13188.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 78 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-19	031208002010	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	6.09	2680.37	16323.45	0
2-2-20	031208007010	防潮层、保护层	(1)材料:压花铝合金板保护层 (2)厚度:0.6mm厚 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	30.77	65.72	2022.2	0
2-2-21	031208007011	防潮层、保护层	(1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.7mm厚 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	10.34	156.78	1621.11	0
2-2-22	031301003161	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	55.35	276.75	0
2-2-23	031301003162	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	108.17	865.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-24	031301003163	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	136.43	409.29	0
2-2-25	031301003164	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	174.47	523.41	0
2-2-26	031301003165	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	236.12	236.12	0
2-2-27	031301003166	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	315.65	315.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 80 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-28	031301003167	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN250（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	326.33	326.33	0
2-2-29	031301003168	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN300（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	391.24	391.24	0
2-2-30	031301003169	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN350（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	459.76	459.76	0
2-2-31	031301003170	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN400（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	716.4	716.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 81 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-32	031301003171	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	459.26	459.26	0
2-2-33	031301003172	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	602.14	602.14	0
2-2-34	031301003173	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	737.67	737.67	0
2-2-35	031301003174	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	830.4	830.4	0
2-2-36	031301003175	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	948.84	948.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 82 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-37	031301003176	套管	(1)名称:柔性防水套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	1218.45	1218.45	0
2-2-38	031301003177	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN50（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	288.21	288.21	0
2-2-39	031301003178	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	355.33	355.33	0
2-2-40	031301003179	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	414.85	414.85	0
2-2-41	031301003180	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	467.47	467.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 83 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-42	031301003181	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN150（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	531.48	531.48	0
2-2-43	031301003182	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN200（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	730.4	730.4	0
2-2-44	031301003183	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN250（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	856.15	856.15	0
2-2-45	031002001360	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	766.05	1532.1	0
2-2-46	031002001361	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	945.05	1890.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-47	031002001362	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1380.65	2761.3	0
2-2-48	031002001363	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1981.08	3962.16	0
2-2-49	031002001364	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	63.69	254.76	0
2-2-50	031002001365	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	81.29	325.16	0
2-2-51	031002001366	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	120.88	483.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-52	031002001367	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	161.82	323.64	0
2-2-53	031002001368	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	171.88	343.76	0
2-2-54	031002001369	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	228.5	457	0
2-2-55	031002001370	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	293.65	587.3	0
2-2-56	031002001371	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	295.99	591.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 86 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-57	031002001372	金属阀门	(1)名称:304不锈钢波纹柔性管 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	618.06	1236.12	0
2-2-58	031002001373	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	53.12	212.48	0
2-2-59	031002001374	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	73.14	292.56	0
2-2-60	031002001375	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	109.72	438.88	0
2-2-61	031002001376	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	469.82	469.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 87 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-62	031002001377	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	490.87	490.87	0
2-2-63	031002001378	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1166.34	1166.34	0
2-2-64	031002001379	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1352.56	1352.56	0
2-2-65	031002001380	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1510.83	1510.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-66	031002001381	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1700.07	1700.07	0
2-2-67	031002001382	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1875.82	1875.82	0
2-2-68	031002001383	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1974.5	1974.5	0
2-2-69	031002001384	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2349.55	2349.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-70	031002001385	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2987.15	2987.15	0
2-2-71	031002001386	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3705.09	3705.09	0
2-2-72	031002001387	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4662.02	4662.02	0
2-2-73	031002001388	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN250 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6753.01	6753.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-74	031002001389	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	69.33	138.66	0
2-2-75	031002001390	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	80.34	160.68	0
2-2-76	031002001391	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	107.28	321.84	0
2-2-77	031002001392	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	159.02	318.04	0
2-2-78	031002001393	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	212.7	425.4	0
2-2-79	031002001394	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	388.71	777.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-80	031002001395	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	432.75	865.5	0
2-2-81	031002001396	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	411.9	823.8	0
2-2-82	031002001397	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	751.86	1503.72	0
2-2-83	031002001398	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1034.14	2068.28	0
2-2-84	031002001399	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1214.51	2429.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 92 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-85	031002001400	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1154.32	1154.32	0
2-2-86	031002001401	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1189.33	1189.33	0
2-2-87	031002001402	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1316.88	2633.76	0
2-2-88	031002001403	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1402.74	1402.74	0
2-2-89	031002001404	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1620.48	1620.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-90	031002001405	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1914.66	1914.66	0
2-2-91	031002001406	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2090.41	2090.41	0
2-2-92	031002001407	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2652.88	2652.88	0
2-2-93	031002001408	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3214.89	3214.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 94 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-94	031002001409	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4180.86	4180.86	0
2-2-95	031002001410	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4957.41	4957.41	0
2-2-96	031002001411	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7890.37	7890.37	0
2-2-97	031002001412	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	106.13	742.91	0
2-2-98	031002001413	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	137.28	1510.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-99	031002001414	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	146.64	1613.04	0
2-2-100	031002001415	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	180.45	1984.95	0
2-2-101	031002001416	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	230.74	2768.88	0
2-2-102	031002001417	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	237.1	2608.1	0
2-2-103	031002001418	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	555.06	7215.78	0
2-2-104	031002001419	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	709.52	7804.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 96 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-105	031002001420	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	870.43	9574.73	0
2-2-106	031002001421	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN32，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	500.05	500.05	0
2-2-107	031002001422	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	919.19	1838.38	0
2-2-108	031002001423	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1173.73	2347.46	0
2-2-109	031002001424	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2377.19	4754.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 97 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-110	031002001425	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN70，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2597.35	5194.7	0
2-2-111	031002001426	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2727.8	5455.6	0
2-2-112	031002001427	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3877.4	7754.8	0
2-2-113	031002001428	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4101.89	8203.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-114	031002001429	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN150，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	6856.01	13712.02	0
2-2-115	030807001014	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	15	52.34	785.1	0
2-2-116	030807001015	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	12	59.72	716.64	0
2-2-117	031002001430	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2040.19	2040.19	0
2-2-118	031002001431	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5207.3	5207.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-119	031002001432	金属阀门	(1)名称:静态平衡阀 (2)规格:DN200 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	8843.08	8843.08	0
2-2-120	030807001016	温度计	(1)名称:温度计 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	10	239.01	2390.1	0
2-2-121	030807001017	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管(带球阀) (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	10	511.47	5114.7	0
2-3		冷媒管工程					93701.72	0
2-3-1	030801014037	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ6.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	89.4	53.35	4769.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 100 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-2	030801014038	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ9.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	120.25	61.98	7453.1	0
2-3-3	030801014039	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ12.7 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	74.42	71.17	5296.47	0
2-3-4	030801014040	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ15.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	68.14	84.17	5735.34	0
2-3-5	030801014041	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ19.1 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	57.76	95.43	5512.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 101 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-6	030801014042	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ22.2 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	27.01	110.38	2981.36	0
2-3-7	030801014043	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ25.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	50.72	118.1	5990.03	0
2-3-8	030801014044	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ28.6 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	40.06	130.32	5220.62	0
2-3-9	030801014045	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ31.8 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	55.52	155.89	8655.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 102 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-10	030801014046	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ34.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	28.34	165.08	4678.37	0
2-3-11	030801014047	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ38.1 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	10.25	175.67	1800.62	0
2-3-12	030801014048	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ41.3 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	31.24	249.05	7780.32	0
2-3-13	030801014049	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ44.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	44.49	259.97	11566.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 103 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-14	031208002011	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	4.11	2680.37	11016.32	0
2-3-15	031208007012	冷媒管保护桥架	(1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	12.55	128.17	1608.53	0
2-3-16	030805005007	铜管分歧器	(1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	202.98	1217.88	0
2-3-17	030805005008	冷媒	(1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	22.67	88.27	2001.08	0
2-3-18	031301003184	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	108.17	108.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 104 页，共 116 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-19	031301003185	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	136.43	136.43	0
2-3-20	031301003186	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	174.47	174.47	0
2-4		冷凝水工程					74915.46	0
2-4-1	031001002035	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	267.48	88.35	23631.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-2	031001002036	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	245.88	100.41	24688.81	0
2-4-3	031001002037	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	40.38	102.07	4121.59	0
2-4-4	031001002038	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	18.92	120.23	2274.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 106 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-5	031001003059	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	51.56	124.52	6420.25	0
2-4-6	031001003060	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	2.82	141.11	397.93	0
2-4-7	031208002012	管道保温	(1)名称:离心玻璃棉管壳 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	4.16	2082.13	8661.66	0
2-4-8	031301003187	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	108.17	2596.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 107 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-9	031301003188	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	136.43	1773.59	0
2-4-10	031301003189	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125（穿管管径） (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	174.47	348.94	0
3		排油烟系统					536780.02	0
3-1	030702003016	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.20 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	211.34	927.9	196102.39	0
3-2	030702003017	不锈钢板通风管道	(1)材质:304不锈钢风管 (2)形状:矩形 (3)板材厚度(mm):1.50 (4)连接方式:焊接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	259.91	953.29	247769.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 108 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-3	031208003007	通风管道绝热	(1)名称:风管隔热 (2)材质:50mm厚的铝箔离心玻璃棉,容重≥48kg/m3,不燃A级	m3	17.19	1702.3	29262.54	0
3-4	030702001099	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:综合考虑 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	6.41	192.21	1232.07	0
3-5	030703004008	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:320*250 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	561.06	561.06	0
3-6	030703004009	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:400*320 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	661.79	5294.32	0
3-7	030703004010	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:500*250 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	680.2	680.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 109 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703004011	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:500*400 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	782.69	1565.38	0
3-9	030703004012	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:630*320 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	812.17	812.17	0
3-10	030703004013	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:550*630 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1179.56	1179.56	0
3-11	030703004014	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:630*400 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	864.96	1729.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 110 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030703004015	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:630*500 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1132.54	1132.54	0
3-13	030703004016	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:800*320 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1126.29	1126.29	0
3-14	030703004017	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:800*500 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1262.48	1262.48	0
3-15	030703004018	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:800*630 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1320.21	1320.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-16	030703004019	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:900*1000 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2182.51	2182.51	0
3-17	030703004020	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1000*500 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1415.64	1415.64	0
3-18	030703004021	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1000*630 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1601.11	1601.11	0
3-19	030703004022	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1000*850 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2111.14	2111.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 112 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	030703004023	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1200*630 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1939.15	1939.15	0
3-21	030703004024	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1200*1300 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2438.08	2438.08	0
3-22	030703004025	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1200*1100 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2289.14	2289.14	0
3-23	030703004026	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1250*500 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1728.87	1728.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	030703004027	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1250*500 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1728.87	1728.87	0
3-25	030703004028	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1250*630 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1976.38	1976.38	0
3-26	030703004029	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:850*1450 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2289.14	2289.14	0
3-27	030703004030	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1600*400 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2065.74	2065.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-28	030703004031	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1600*550 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2177.43	2177.43	0
3-29	030703004032	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:1900*850 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2847.39	2847.39	0
3-30	030703004033	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢150℃防火阀 2.规格:2000*630 3.含:执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2534.9	2534.9	0
3-31	030703004034	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢150℃防火阀 (2)规格:2000*800 (3)含:含执行机构 (4)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2779.15	2779.15	0
3-32	030703004035	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:320*250 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	257.11	257.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-33	030703004036	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:400*320 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	357.34	2858.72	0
3-34	030703004037	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:500*250 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	368.64	368.64	0
3-35	030703004038	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:500*400 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	506.76	1013.52	0
3-36	030703004039	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:630*400 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	612.37	1224.74	0
3-37	030703004040	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:630*500 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	671.56	671.56	0
3-38	030703004041	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:800*500 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	802.67	802.67	0
3-39	030703004042	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:1000*500 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1040.42	1040.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 116 页，共 116 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-40	030703004043	不锈钢阀门	1.名称:不锈钢止回阀 2.规格:1600*550 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1500.49	1500.49	0
3-41	030703004044	不锈钢阀门	(1)名称:不锈钢止回阀 (2)规格:2000*800 (3)含:含执行机构 (4)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1906.78	1906.78	0
4		通风空调系统调试					55863.5	0
4-1	030704001004	通风工程检测、调试	1.通风空调工程调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	55863.5	55863.5	0
合计							3524588.77	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					128364.95
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	76199.54
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	61892.52
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	14307.02
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	52165.41
1-9-1	011601001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	52165.41	52165.41
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							128364.95

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	328765.83
合计					328765.83

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001049	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 管道式离心风机风量:1300m3/h,全压:220Pa,转速:900rpm,电机功率:0.18KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,噪音:58dB(A),重量:32(Kg),风机效率:≥82%;	台	1	109.75	1191.49	0	30.3	109.75	1191.49	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	1628.0195	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											1915.53537600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001050	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	815.09	0	30.3	109.75	815.09	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	1251.6195	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											1539.13537600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001051	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 11	台	1	109.75	870.54	0	30.3	109.75	870.54	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	1307.0695	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											1594.58537600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001052	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 低噪声箱体离心风机风量:1200m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64	台	1	109.75	1796.21	0	30.3	109.75	1796.21	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	2232.7395	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											2520.25537600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001053	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 低噪声箱体离心风机风量:1500m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64	台	1	109.75	1796.21	0	30.3	109.75	1796.21	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	2232.7395	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											2520.25537600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001054	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1855.8	0	30.3	109.75	1855.8	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	2292.3295	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											2579.84537600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001055	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1955.5	0	30.3	109.75	1955.5	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	2392.0295	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											2679.54537600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001056	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1992.38	0	30.3	109.75	1992.38	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656
小计								205.202604	2428.9095	4.609616	77.703656
清单项目综合单价											2716.42537600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001057	项目名称		风机				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机PF-1F-7风量:2500m3/h,全压:500Pa,转速:1450rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:85kg,噪音:61dB(A),总效率:≥82%	台	1	109.75	2036.03	0	30.3	109.75	2036.03	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375

工程量清单综合单价分析表

030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	2472.5595	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2760.07537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001058	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机SF-1F-10风量:2600m3/h,全压:500Pa,转速:1450rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,噪音:61dB(A),重量:85(Kg),风机效率:≥82%;	台	1	109.75	2036.03	0	30.3	109.75	2036.03	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	2472.5595	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2760.07537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001059	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	2259.34	0	30.3	109.75	2259.34	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	2695.8695	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2983.38537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001060	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机SF-1F-3风量:3600m3/h,全压:470Pa,转速:1250rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,噪音:61dB(A),重量:85(Kg),风机效率:≥82%;	台	1	109.75	2256.09	0	30.3	109.75	2256.09	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	2692.6195	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2980.13537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001061	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	2397.39	0	30.3	109.75	2397.39	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	2833.9195	4.609616	77.703656	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							3121.43537600	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001062	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.54	2414.86	0	118.18	438.54	2414.86	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.1927	7.73	0	2.42	2.22	40.139571	0	12.566334	11.527794
小计								559.408071	2851.3895	12.566334	172.882794

清单项目综合单价							3596.24669900	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001063	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000 ~ 柜式离心风机，风量:5000m3/h 全压:429Pa 静压:367pa 转速:1000(r/min) 功率:2.2W 运行重量:140kg 噪声(dBa):62	台	1	438.54	2711.62	0	118.18	438.54	2711.62	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.1927	7.73	0	2.42	2.22	40.139571	0	12.566334	11.527794
小计								559.408071	3148.1495	12.566334	172.882794

清单项目综合单价							3893.00669900	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001064	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.54	2760.58	0	118.18	438.54	2760.58	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.1927	7.73	0	2.42	2.22	40.139571	0	12.566334	11.527794
小计								559.408071	3197.1095	12.566334	172.882794

清单项目综合单价							3941.96669900	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械							

项目编码	030108001065	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.54	2746.42	0	118.18	438.54	2746.42	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.1927	7.73	0	2.42	2.22	40.139571	0	12.566334	11.527794
小计								559.408071	3182.9495	12.566334	172.882794

清单项目综合单价							3927.80669900	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001066	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000 ˊ 柜式离心风机，风量:6150m3/h 全压:427Pa 静压:329pa 转速:1000(r/min) 功率:2.2W 运行重量:140kg 噪声(dBa):62	台	1	438.54	2764.42	0	118.18	438.54	2764.42	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.1927	7.73	0	2.42	2.22	40.139571	0	12.566334	11.527794
小计								559.408071	3200.9495	12.566334	172.882794
清单项目综合单价											3945.80669900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001067	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000 ˊ 柜式离心风机，风量:6820m3/h 全压:454Pa 静压:389pa 转速:800(r/min) 功率:2.2kW 运行重量:186kg 噪声(dBa):63	台	1	438.54	2786.55	0	118.18	438.54	2786.55	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.1927	7.73	0	2.42	2.22	40.139571	0	12.566334	11.527794
小计								559.408071	3223.0795	12.566334	172.882794
清单项目综合单价											3967.93669900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001068	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000	台	1	438.54	2786.55	0	118.18	438.54	2786.55	0	118.18
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	5.1927	7.73	0	2.42	2.22	40.139571	0	12.566334	11.527794
小计								559.408071	3223.0795	12.566334	172.882794
清单项目综合单价											3967.93669900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	143.44745	1.3889	199.23		
		技工人工费	元	179.7403	1.3634	245.06		
		高级技工人工费	元	54.22735	1.3824	74.96		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.244	0.885	1.1		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械							

项目编码	030108001069	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300	台	1	956.96	3267.91	28.96	257.79	956.96	3267.91	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	3704.4395	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											5200.41525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001070		项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	4365.85	28.96	257.79	956.96	4365.85	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	4802.3795	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											6298.35525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001071		项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	3266.44	28.96	257.79	956.96	3266.44	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	3702.9695	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											5198.94525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001072		项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	3266.44	28.96	257.79	956.96	3266.44	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	3702.9695	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											5198.94525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001073		项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	3266.44	28.96	257.79	956.96	3266.44	28.96	257.79	

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	3702.9695	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											5198.94525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001074	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300 ˆ 柜式离心风机SF-1F-11风量:9200m3/h,全压:480Pa,转速:900rpm,电机功率:2.2KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,噪音:63dB(A),重量:186(Kg),风机效率:≥82%;	台	1	956.96	3648.74	28.96	257.79	956.96	3648.74	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	4085.2695	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											5581.24525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001075	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	3889.15	28.96	257.79	956.96	3889.15	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	4325.6795	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											5821.65525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001076	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	4435.76	28.96	257.79	956.96	4435.76	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718	
小计								1117.901937	4872.2895	54.072098	324.001718	
清单项目综合单价											6368.26525300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	250.72	3.26		
项目编码	030108001077	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956.96	4702.42	28.96	257.79	956.96	4702.42	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718
小计								1117.901937	5138.9495	54.072098	324.001718
清单项目综合单价								6634.92525300			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	286.84545		1.3889	398.4		
		技工人工费			元	359.2803		1.3634	489.84		
		高级技工人工费			元	108.08735		1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.15		1721.24	258.19		
		铸铁垫板			kg	5.2		5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.26115		4.53	1.18		
		煤油			kg	0.75		7.47	5.6		
		黄干油钙基酯			kg	0.4		9.91	3.96		
		其他材料费			元	1.521		0.885	1.35		
		减振器			个	4		44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72	3.26		
项目编码	030108001078	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ~ 低噪声箱体离心风机，风量:14000m3/h 全压:655Pa 静压:453pa 转速:1000(r/min) 功率:5.5KW 运行重量:222kg 噪声(dBa);65	台	1	956.96	4702.42	28.96	257.79	956.96	4702.42	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718
小计								1117.901937	5138.9495	54.072098	324.001718
清单项目综合单价								6634.92525300			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	286.84545		1.3889	398.4		
		技工人工费			元	359.2803		1.3634	489.84		
		高级技工人工费			元	108.08735		1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.15		1721.24	258.19		
		铸铁垫板			kg	5.2		5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.26115		4.53	1.18		
		煤油			kg	0.75		7.47	5.6		
		黄干油钙基酯			kg	0.4		9.91	3.96		
		其他材料费			元	1.521		0.885	1.35		
		减振器			个	4		44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72	3.26		
项目编码	030108001079	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956.96	4929.86	28.96	257.79	956.96	4929.86	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718
小计								1117.901937	5366.3895	54.072098	324.001718
清单项目综合单价								6862.36525300			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	286.84545		1.3889	398.4		
		技工人工费			元	359.2803		1.3634	489.84		
		高级技工人工费			元	108.08735		1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.15		1721.24	258.19		
		铸铁垫板			kg	5.2		5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.26115		4.53	1.18		
		煤油			kg	0.75		7.47	5.6		
		黄干油钙基酯			kg	0.4		9.91	3.96		
		其他材料费			元	1.521		0.885	1.35		
		减振器			个	4		44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72	3.26		
项目编码	030108001080	项目名称	风机			计量单位	台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956.96	5092.69	28.96	257.79	956.96	5092.69	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718
小计								1117.901937	5529.2195	54.072098	324.001718
清单项目综合单价								7025.19525300			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	286.84545		1.3889	398.4		
		技工人工费			元	359.2803		1.3634	489.84		
		高级技工人工费			元	108.08735		1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.15		1721.24	258.19		
		铸铁垫板			kg	5.2		5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.26115		4.53	1.18		
		煤油			kg	0.75		7.47	5.6		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001081	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˚ 柜式离心风机SF-1F-4/5风量:17000m3/h,全压:560Pa,转速:900rpm,电机功率:5.5KW,电源:380-3-50V-φ-HZ,噪音:67dB(A),重量:322(Kg),风机效率:≥82%;	台	1	956.96	5507.44	28.96	257.79	956.96	5507.44	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718
小计								1117.901937	5943.9695	54.072098	324.001718
清单项目综合单价											7439.94525300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001082	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300	台	1	956.96	5892.69	28.96	257.79	956.96	5892.69	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	10.3769	7.73	0	2.42	2.22	80.213437	0	25.112098	23.036718
小计								1117.901937	6329.2195	54.072098	324.001718
清单项目综合单价											7825.19525300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001083	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	6294.72	28.96	543.52	2018.32	6294.72	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	6731.2495	79.75701	633.29391
清单项目综合单价											9705.60548500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001084	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	6681.44	28.96	543.52	2018.32	6681.44	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˚ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	7117.9695	79.75701	633.29391
清单项目综合单价											10092.32548500

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001085	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	7006.8	28.96	543.52	2018.32	7006.8	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	7443.3295	79.75701	633.29391
清单项目综合单价											10417.68548500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001086	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	7082.33	28.96	543.52	2018.32	7082.33	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	7518.8595	79.75701	633.29391
清单项目综合单价											10493.21548500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001087	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	7501.8	28.96	543.52	2018.32	7501.8	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	7938.3295	79.75701	633.29391
清单项目综合单价											10912.68548500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	580.41345	1.3889	806.14		
		技工人工费	元	726.6673	1.3634	990.74		
		高级技工人工费	元	218.57035	1.3824	302.15		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001088	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	7767.87	28.96	543.52	2018.32	7767.87	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891

工程量清单综合单价分析表

小计						2261.305065	8204.3995	79.75701	633.29391
清单项目综合单价									11178.75548500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费		元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费		元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板		kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油		kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯		kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费		元	3	0.885		2.66		
		减振器		个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001089	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	9882.62	28.96	543.52	2018.32	9882.62	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	10319.1495	79.75701	633.29391
清单项目综合单价									13293.50548500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费		元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费		元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板		kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油		kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯		kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费		元	3	0.885		2.66		
		减振器		个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001090	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000	台	1	2018.32	12732.77	28.96	543.52	2018.32	12732.77	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	13169.2995	79.75701	633.29391
清单项目综合单价									16143.65548500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费		元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费		元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板		kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油		kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯		kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费		元	3	0.885		2.66		
		减振器		个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001091	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˆ 低噪柜式离心风机，风量:65000m³/h,,功率:15kw/380v	台	1	2018.32	14805.63	28.96	543.52	2018.32	14805.63	28.96	543.52
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891
小计								2261.305065	15242.1595	79.75701	633.29391
清单项目综合单价									18216.51548500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费		元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费		元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板		kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油		kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯		kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费		元	3	0.885		2.66		
		减振器		个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm		m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8		台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5		台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001092	项目名称	风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˇ 低噪柜式离心风机，风量:75000m³/h,,功率:15kw/380v	台	1	2018.32	17518.9	28.96	543.52	2018.32	17518.9	28.96	543.52	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	20.9905	7.73	0	2.42	2.22	162.256565	0	50.79701	46.59891	
小计								2261.305065	17955.4295	79.75701	633.29391	
清单项目综合单价											20929.78548500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	580.41345	1.3889		806.14		
		技工人工费				元	726.6673	1.3634		990.74		
		高级技工人工费				元	218.57035	1.3824		302.15		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	21.6	5.45		117.72		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	1.5	7.47		11.21		
		黄干油钙基酯				kg	0.5	9.91		4.96		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001093	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-47	离心式通风机 风量L(m3/h) 62000＜L≤123000	台	1	3503.5	34715.72	42.78	940.53	3503.5	34715.72	42.78	940.53	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	35.8423	7.73	0	2.42	2.22	277.060979	0	86.738366	79.569906	
小计								3861.289479	35152.2495	129.518366	1063.274906	
清单项目综合单价											40206.33225100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	991.11645	1.3889		1376.56		
		技工人工费				元	1240.8553	1.3634		1691.78		
		高级技工人工费				元	373.16135	1.3824		515.86		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	28.8	5.45		156.96		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	2	7.47		14.94		
		黄干油钙基酯				kg	0.7	9.91		6.94		
		其他材料费				元	3.943	0.885		3.49		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.07	361.58		25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.031	969.08		30.04		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.013	594.75		7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.02	250.72		5.01		
项目编码	030108001094	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1191.2	0	30.3	109.75	1191.2	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	1627.7295	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											1915.24537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001095	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1385.89	0	30.3	109.75	1385.89	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	1822.4195	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2109.93537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001096	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1508.6	0	30.3	109.75	1508.6	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	1945.1295	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2232.64537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001097	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1508.6	0	30.3	109.75	1508.6	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	1945.1295	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2232.64537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001098	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1520.1	0	30.3	109.75	1520.1	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	1.9048	7.73	0	2.42	2.22	14.724104	0	4.609616	4.228656	
小计								205.202604	1956.6295	4.609616	77.703656	
清单项目综合单价											2244.14537600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030405015012	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-265	排气扇安装 ˊ 管道式排气扇PQ1，风量:150m3/h,风压:180Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:42dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1422.4	0	217.37	82.021	142.24	0	21.737	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844	
小计								88.361146	142.24	1.984884	23.557844	
清单项目综合单价											256.14387400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.6101	1.3889		13.35		
		技工人工费				元	42.1129	1.3634		57.42		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~~8mm				个	4.2	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.049	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015013	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030212-265	排气扇安装 ˊ 管道式排气扇PQ2，风量:200m3/h,风压:220Pa,电机功率:32W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:44dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1705.6	0	217.37	82.021	170.56	0	21.737	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844	
小计								88.361146	170.56	1.984884	23.557844	
清单项目综合单价											284.46387400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.6101	1.3889		13.35		
		技工人工费				元	42.1129	1.3634		57.42		
		高级技工人工费				元	8.143	1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下				10个	0.42	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		塑料膨胀管 Φ6mm~~8mm				个	4.2	0.08		0.34		
		其他材料费				元	0.049	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015014	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 管道式排气扇PQ3，风量:300m3/h，风压:220Pa，电机功率:35W，电源:220-1-50V-Ψ-Hz，机组噪声:45dB(A)，备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1988.8	0	217.37	82.021	198.88	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844
小计								88.361146	198.88	1.984884	23.557844
清单项目综合单价											312.78387400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
人工	技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
人工	高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
材料	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
材料	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030405015015	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 管道式排气扇PQ4，风量:400m3/h，风压:40Pa，电机功率:28W，电源:220-1-50V-Ψ-Hz，机组噪声:40dB(A)，备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	2272	0	217.37	82.021	227.2	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844
小计								88.361146	227.2	1.984884	23.557844
清单项目综合单价											341.10387400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
人工	技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
人工	高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
材料	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
材料	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030405015016	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 排气扇，风量:500m3/h，风压52Pa，电机功率32W	10套	0.1	820.21	2555.2	0	217.37	82.021	255.52	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844
小计								88.361146	255.52	1.984884	23.557844
清单项目综合单价											369.42387400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
人工	技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
人工	高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
材料	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
材料	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030405015017	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 排气扇，风量:600m3/h，风压52Pa，电机功率32W	10套	0.1	820.21	2838.4	0	217.37	82.021	283.84	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844
小计								88.361146	283.84	1.984884	23.557844
清单项目综合单价											397.74387400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
人工	技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
人工	高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
材料	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
材料	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030405015018	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 排气扇，风量:800m3/h，风压52Pa，电机功率32W	10套	0.1	820.21	4148.1	0	217.37	82.021	414.81	0	21.737
031106-1	地下室增加费	100元	0.8202	7.73	0	2.42	2.22	6.340146	0	1.984884	1.820844
小计								88.361146	414.81	1.984884	23.557844
清单项目综合单价											528.71387400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.6101	1.3889	13.35		
人工	技工人工费	元	42.1129	1.3634	57.42		
人工	高级技工人工费	元	8.143	1.3824	11.26		
材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.42	0.19	0.08		
材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
材料	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.2	0.08	0.34		
材料	其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
机械							

项目编码	030702001075	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=0.5 ˉ 大边长L(mm) L≤320 ˉ 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028919	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63189917	0.04106498	0.3701632	0.46039048

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028919	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80539415	0.18623836	0.1850816	0.23568985
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028919	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7763191	0.15847612	0.1850816	0.22701415
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028919	26.89	7.86	0	7.51	0.7763191	0.22730334	0	0.21718169
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028919	26.89	6.89	0	7.46	0.7763191	0.19925191	0	0.21573574
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011155	79.23	14.82	21.25	23.23	0.88381065	0.1653171	0.23704375	0.25913065
031106-1	地下室增加费	100元	0.988277	7.73	0	2.42	2.22	7.63938121	0	2.39163034	2.19397494
小计								106.4691332	47.13405778	33.61028176	32.93355784
清单项目综合单价											220.14703061
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.512956	1.3889		38.21		
		技工人工费				元	34.215535	1.3634		46.65		
		高级技工人工费				元	10.102696	1.3824		13.97		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.135142	3.211		0.43		
		扁钢 <59				kg	0.218188	4.4		0.96		
		角钢 <63				kg	2.542	3.37		8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm				m2	1.18	16.2		19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007666	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.002008	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.011154	5.4		0.06		
		圆锥销 3×18				10个	0.000406	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.004338	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	1.934	0.79		1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000509	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.2	0.51		0.1		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.005946	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.5479	2.74		1.5		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001217	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.00464	2.42		0.01		
		铁铆钉				kg	0.000144	3.82		0		
		弹簧夹				个	2.1131	4.42		9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.146827	7.42		1.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.05	19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#				张	0.031521	0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012051	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.049161	6.51		0.32		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.043377	9.65		0.42		
		电				kW·h	0.0018	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.006073	5.31		0.03		
		氧气				m3	0.0099	6.19		0.06		
		乙炔气				kg	0.0035	14.64		0.05		
		密封胶 KS型				kg	0.048	10.47		0.5		
		熟铁管箍 DN50				个	0.011154	6.81		0.08		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	4.353	0.35		1.52		
		其他材料费				元	0.465291	0.885		0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000578	1280.08		0.74		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.000708	275.56		0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.038708	219.77		8.51		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.0336	55.72		1.87		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.0336	233.04		7.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.031381	88.02		2.76		
		等离子切割机 电流I(A) I=400				台班	0.0336	277.14		9.31		

项目编码	030702001076	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.019055	79.23	14.82	21.25	23.23	1.50972765	0.2823951	0.40491875	0.44264765
031106-1	地下室增加费	100元	0.741595	7.73	0	2.42	2.22	5.73252935	0	1.7946599	1.6463409
小计								79.894643	45.8256549	28.56735765	25.47668135
清单项目综合单价											179.76433690
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.690435	1.3889		28.74		
		技工人工费				元	25.673033	1.3634		35		
		高级技工人工费				元	7.538479	1.3824		10.42		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.19314	3.211		0.62		
		扁钢 <59				kg	0.136147	4.4		0.6		
		角钢 <63				kg	2.066	3.37		6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm				m2	1.18	17.85		21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007566	3.282		0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.00343	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.019055	5.4		0.1		
		圆锥销 3×18				10个	0.0004	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.004338	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	1.4079	0.79		1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000502	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.00928	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)				10套	0.2648	6.9		1.83		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001201	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.007927	2.42		0.02		
		铁铆钉				kg	0.000142	3.82		0		
		弹簧夹				个	2.1674	4.42		9.58		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.066796	7.42		0.5		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.0413	19.03		0.79		
		铁砂布 0#-2#				张	0.031522	0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.011894	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.049163	6.51		0.32		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.043379	9.65		0.42		
		电				kW·h	0.0015	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.006073	5.31		0.03		
		氧气				m3	0.0083	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.0029	14.64		0.04		
		密封胶 KS型				kg	0.0349	10.47		0.37		
		熟铁管箍 DN50				个	0.019055	6.81		0.13		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm				个	2.1465	0.35		0.75		
		其他材料费				元	0.440471	0.885		0.39		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000578	1280.08		0.74		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.001101	275.56		0.3		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.018643	219.77		4.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013659	88.02	1.2		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001077	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017902	56.43	1.42	12.8	15.92	1.01020986	0.02542084	0.2291456	0.28499984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017902	27.85	6.44	6.4	8.15	0.4985707	0.11528888	0.1145728	0.1459013
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017902	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48138478	0.09810296	0.1145728	0.1405307
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017902	26.89	7.86	0	7.51	0.48138478	0.14070972	0	0.13444402
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017902	26.89	6.89	0	7.46	0.48138478	0.12334478	0	0.13354892
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010189	79.23	14.82	21.25	23.23	0.80727447	0.15100098	0.21651625	0.23669047
031106-1	地下室增加费	100元	0.554955	7.73	0	2.42	2.22	4.28980215	0	1.3429911	1.2320001
小计								59.78704352	55.24376516	15.60522555	19.69874935
清单项目综合单价											150.33478358

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.456036	1.3889	21.47		
		技工人工费	元	19.208381	1.3634	26.19		
		高级技工人工费	元	5.671639	1.3824	7.84		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.14914	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115155	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007585	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001834	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010188	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000401	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000504	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005524	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001204	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004238	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.024121	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019512	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011925	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.030432	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.026852	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010188	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528632	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000658	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013678	219.77	3.01		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00487	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001078	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.01888	56.43	1.42	12.8	15.92	1.0653984	0.0268096	0.241664	0.3005696
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01888	27.85	6.44	6.4	8.15	0.525808	0.1215872	0.120832	0.153872
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.01888	26.89	5.48	6.4	7.85	0.5076832	0.1034624	0.120832	0.148208
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01888	26.89	7.86	0	7.51	0.5076832	0.1483968	0	0.1417888
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.01888	26.89	6.89	0	7.46	0.5076832	0.1300832	0	0.1408448
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.006957	79.23	14.82	21.25	23.23	0.55120311	0.10310274	0.14783625	0.16161111
031106-1	地下室增加费	100元	0.700429	7.73	0	2.42	2.22	5.41431617	0	1.69503818	1.55495238
小计								75.4595276	60.12584791	15.5154837	24.08428703
清单项目综合单价											175.18514624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.490983	1.3889	27.07		
		技工人工费	元	24.236219	1.3634	33.04		
		高级技工人工费	元	7.181836	1.3824	9.93		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.112682	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007649	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001252	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.006957	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.004164	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001214	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.002894	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.022265	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020579	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012025	0.35	0		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032096	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02832	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.006957	6.81	0.05		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.541501	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000498	275.56	0.14		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013182	219.77	2.9		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004539	88.02	0.4		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001079	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.016111	79.23	14.82	21.25	23.23	1.27647453	0.23876502	0.34235875	0.37425853
031106-1	地下室增加费	100元	0.807502	7.73	0	2.42	2.22	6.24199046	0	1.95415484	1.79265444
	小计							86.99249699	61.43626202	6.26894059	26.54114697
	清单项目综合单价										181.23884657

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.578561	1.3889	31.36		
		技工人工费	元	27.949063	1.3634	38.11		
		高级技工人工费	元	8.164716	1.3824	11.29		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.003172	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007627	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0029	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016111	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000506	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.008042	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001211	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.006702	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001772	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01199	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.016111	6.81	0.11		
		其他材料费	元	0.490163	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000955	275.56	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006656	219.77	1.46		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00023	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001080	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500< L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.048301	56.43	1.42	12.8	15.92	2.72562543	0.06858742	0.6182528	0.76895192
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.048301	27.85	6.44	6.4	8.15	1.34518285	0.31105844	0.3091264	0.39365315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	5.48	6.4	7.85	1.29881389	0.26468948	0.3091264	0.37916285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.048301	26.89	7.86	0	7.51	1.29881389	0.37964586	0	0.36274051
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	6.89	0	7.46	1.29881389	0.33279389	0	0.36032546
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009968	79.23	14.82	21.25	23.23	0.78976464	0.14772576	0.21182	0.23155664
031106-1	地下室增加费	100元	0.759689	7.73	0	2.42	2.22	5.87239597	0	1.83844738	1.68650958
	小计							81.84244256	74.21539785	6.00319998	25.79853411
	清单项目综合单价										187.85957450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.311973	1.3889	29.6		
		技工人工费	元	26.295429	1.3634	35.85		
		高级技工人工费	元	7.609338	1.3824	10.52		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003166	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007611	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001794	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009968	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000403	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000505	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005434	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001208	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004147	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001096	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052648	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011965	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082111	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072451	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009968	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681907	0.885	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000648	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006471	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000168	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001081	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050598	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85524514	0.07184916	0.6476544	0.80552016
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050598	27.85	6.44	6.4	8.15	1.4091543	0.32585112	0.3238272	0.4123737
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050598	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36058022	0.27727704	0.3238272	0.3971943
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050598	26.89	7.86	0	7.51	1.36058022	0.39770028	0	0.37999098
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050598	26.89	6.89	0	7.46	1.36058022	0.34862022	0	0.37746108
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000111	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.30195552	0.05649567	0.09482397	0.08950374
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011062	79.23	14.82	21.25	23.23	0.87644226	0.16393884	0.2350675	0.25697026
031106-1	地下室增加费	100元	0.798031	7.73	0	2.42	2.22	6.16877963	0	1.93123502	1.77162882
	小计							85.97131751	75.70473233	6.18743529	26.97964304
	清单项目综合单价										194.84312817

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.389159	1.3889	31.1		
		技工人工费	元	27.626752	1.3634	37.67		
		高级技工人工费	元	7.986234	1.3824	11.04		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008156	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.003513	4.4	0.02		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.008447	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001991	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011062	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000447	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00759	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000561	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006031	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001341	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004602	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000158	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001217	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055151	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.013279	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086015	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075896	9.65	0.73		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010625	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011062	6.81	0.08		
		其他材料费	元	0.692276	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000719	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006523	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000187	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001082	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024471	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38089853	0.03474882	0.3132288	0.38957832	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024471	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68151735	0.15759324	0.1566144	0.19943865	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024471	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65802519	0.13410108	0.1566144	0.19209735	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024471	26.89	7.86	0	7.51	0.65802519	0.19234206	0	0.18377721	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024471	26.89	6.89	0	7.46	0.65802519	0.16860519	0	0.18255366	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000095	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.2584304	0.04835215	0.08115565	0.0766023	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009412	79.23	14.82	21.25	23.23	0.74571276	0.13948584	0.200005	0.21864076	
031106-1	地下室增加费	100元	1.474095	7.73	0	2.42	2.22	11.39475435	0	3.5673099	3.2724909	
小计								158.803389	33.09622838	11.88292815	44.52817915	
清单项目综合单价											248.31072464	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	40.916695	1.3889		56.83			
		技工人工费			元	51.031468	1.3634		69.58			
		高级技工人工费			元	15.191798	1.3824		21			
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.293133	3.211		0.94			
		扁钢 <59			kg	0.002989	4.4		0.01			
		扁钢 <60			kg	2.064	4.4		9.08			
		角钢 <60			kg	0.089	4.06		0.36			
		镀锌钢板 δ=0.5mm			m2	1.138	16.2		18.44			
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007187	3.282		0.02			
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.001694	3.116		0.01			
		镀锌丝堵 DN50			个	0.009412	5.4		0.05			
		圆锥销 3×18			10个	0.00038	1.86		0			
		钢丝刷			把	0.003671	2.45		0.01			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.14	6.63		0.93			
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000477	5.6		0			
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005131	0.27		0			
		六角螺母 M6~10			10个	0.001141	1.79		0			
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.003915	2.42		0.01			
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.85	1.73		1.47			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.2	2.83		0.57			
		铁铆钉			kg	0.000135	3.82		0			
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.001035	7.42		0.01			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0015	19.03		0.03			
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.0075	7.4		0.06			
		铁砂布 0#-2#			张	0.026673	0.66		0.02			
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.011298	0.35		0			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0416	6.51		0.27			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.036706	9.65		0.35			
		电			kW·h	0.0423	0.66		0.03			
		溶剂汽油			kg	0.005139	5.31		0.03			
		氧气			m3	0.0084	6.19		0.05			
		乙炔气			kg	0.003	14.64		0.04			
		熟铁管箍 DN50			个	0.009412	6.81		0.06			
		其他材料费			元	0.267565	0.885		0.24			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000489	1280.08		0.63			
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.000612	275.56		0.17			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.013445	219.77		2.95			
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.003	283.72		0.85			
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600			台班	0.003	288.12		0.86			
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.0035	233.04		0.82			
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40			台班	0.041	32.89		1.35			
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.03	7		0.21			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.000159	88.02		0.01			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.003	154.13		0.46			

项目编码	030702001083	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037051	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09078793	0.05261242	0.4742528	0.58985192
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037051	27.85	6.44	6.4	8.15	1.03187035	0.23860844	0.2371264	0.30196565
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037051	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99630139	0.20303948	0.2371264	0.29085035
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037051	26.89	7.86	0	7.51	0.99630139	0.29122086	0	0.27825301
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037051	26.89	6.89	0	7.46	0.99630139	0.25528139	0	0.27640046
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000072	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.19586304	0.03664584	0.06150744	0.05805648
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.007195	79.23	14.82	21.25	23.23	0.57005985	0.1066299	0.15289375	0.16713985
031106-1	地下室增加费	100元	1.225324	7.73	0	2.42	2.22	9.47175452	0	2.96528408	2.72021928
小计								132.0212399	39.30003833	10.14219087	37.626737
清单项目综合单价											219.09020606
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.122584	1.3889		47.39		
		技工人工费			元	42.42437	1.3634		57.84		
		高级技工人工费			元	12.525752	1.3824		17.32		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.190101	3.211		0.61		
		扁钢 <59			kg	0.002285	4.4		0.01		
		扁钢 <60			kg	0.356	4.4		1.57		
		角钢 <60			kg	3.16	4.06		12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm			m2	1.138	17.85		20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.005494	3.282		0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.001295	3.116		0		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.007194	5.4		0.04		
		圆锥销 3×18			10个	0.000291	1.86		0		
		钢丝刷			把	0.005558	2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.124	6.63		0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000365	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.2	0.51		0.1		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.003922	0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.000872	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.002993	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.7167	1.73		1.24		
		铁铆钉 M4			kg	0.027	3.82		0.1		
		铁铆钉			kg	0.000103	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.000791	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0023	19.03		0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.007	7.4		0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.040385	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.008636	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.062986	6.51		0.41		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.055576	9.65		0.54		
		电			kW·h	0.064	0.66		0.04		
		溶剂汽油			kg	0.007781	5.31		0.04		
		氧气			m3	0.0117	6.19		0.07		
		乙炔气			kg	0.0042	14.64		0.06		

工程量清单综合单价分析表

		熟铁管箍 DN50	个	0.007194	6.81	0.05		
		其他材料费	元	0.307361	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000468	275.56	0.13		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01234	219.77	2.71		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000122	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001084	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039134	56.43	1.42	12.8	15.92	2.20833162	0.05557028	0.5009152	0.62301328
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039134	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0898819	0.25202296	0.2504576	0.3189421
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039134	26.89	5.48	6.4	7.85	1.05231326	0.21445432	0.2504576	0.3072019
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039134	26.89	7.86	0	7.51	1.05231326	0.30759324	0	0.29389634
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039134	26.89	6.89	0	7.46	1.05231326	0.26963326	0	0.29193964
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000079	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.21490528	0.04020863	0.06748733	0.06370086
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.007875	79.23	14.82	21.25	23.23	0.62393625	0.1167075	0.16734375	0.18293625
031106-1	地下室增加费	100元	0.942993	7.73	0	2.42	2.22	7.28933589	0	2.28204306	2.09344446
小计								101.5893307	45.27219019	7.02870454	29.65007483
清单项目综合单价											183.54030028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	26.317085	1.3889	36.55		
	人工	技工人工费	元	32.635544	1.3634	44.5		
		高级技工人工费	元	9.586737	1.3824	13.25		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075111	3.211	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		扁钢 <59	kg	0.002501	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.006013	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001417	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.007874	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000318	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00587	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000399	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.004293	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.000954	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003276	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000113	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.000866	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042656	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.009452	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066528	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058701	9.65	0.57		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008218	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.007874	6.81	0.05		
		其他材料费	元	0.355771	0.885	0.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000512	275.56	0.14		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009372	219.77	2.06		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000133	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001085	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ` 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
031106-1	地下室增加费	100元	0.702781	7.73	0	2.42	2.22	5.43249713	0	1.70073002	1.56017382
小计								75.71049713	57.824	4.33173002	23.23717382
清单项目综合单价											161.10340097

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
	人工	技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
	材料	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001086	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˆ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
031106-1	地下室增加费	100元	0.702767	7.73	0	2.42	2.22	5.43238891	0	1.70069614	1.56014274
小计								75.71038891	87.446	4.33169614	24.71814274
清单项目综合单价											192.20622779

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	081102004007	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价											45.76720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	080707013018	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.2122	7.73	0	2.42	2.22	1.640306	0	0.513524	0.471084
小计								22.860306	0.95	0.513524	6.141084
清单项目综合单价											30.46491400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030702009013	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-1	地下室增加费	100元	2.0258	7.73	0	2.42	2.22	15.659434	0	4.902436	4.497276
小计								218.239434	26.19	4.902436	59.417276
清单项目综合单价											308.74914600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703019007	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.252756	7.73	0	2.42	2.22	25.14380388	0	7.87166952	7.22111832
小计								350.4238039	169.46	41.10166952	104.1511183
清单项目综合单价											665.13659172

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030703011400	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	53.52	6.59	18.53	58.13	53.52	6.59	18.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	53.52	7.996746	19.820486
清单项目综合单价											143.96068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011401	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	64.16	6.59	19.07	58.13	64.16	6.59	19.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	64.16	7.996746	20.360486
清单项目综合单价											155.14068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011402	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	67.71	7.996746	20.530486
清单项目综合单价											158.86068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011403	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	76.58	6.59	19.69	58.13	76.58	6.59	19.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	76.58	7.996746	20.980486
清单项目综合单价											168.18068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011404	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	85.45	6.59	20.13	58.13	85.45	6.59	20.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	85.45	7.996746	21.420486
清单项目综合单价											177.49068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011405	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	91.2	6.59	28.3	87.94	91.2	6.59	28.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	91.2	8.718148	30.252268
清单项目综合单价											224.90817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011406	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	105.39	6.59	29.01	87.94	105.39	6.59	29.01

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268	
小计								94.737762	105.39	8.718148	30.962268	
清单项目综合单价											239.80817800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011407	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	114.26	6.59	29.46	87.94	114.26	6.59	29.46	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268	
小计								94.737762	114.26	8.718148	31.412268	
清单项目综合单价											249.12817800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011408	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	123.12	6.59	29.9	87.94	123.12	6.59	29.9	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268	
小计								94.737762	123.12	8.718148	31.852268	
清单项目综合单价											258.42817800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011409	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	131.99	6.59	30.34	87.94	131.99	6.59	30.34	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268	
小计								94.737762	131.99	8.718148	32.292268	
清单项目综合单价											267.73817800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011410	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268	
小计								94.737762	140.86	8.718148	32.742268	
清单项目综合单价											277.05817800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011411	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	54.59	6.59	18.59	58.13	54.59	6.59	18.59	
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486	
小计								62.623449	54.59	7.996746	19.880486	
清单项目综合单价											145.09068100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011412	项目名称			铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	65.76	6.59	19.15	58.13	65.76	6.59	19.15	
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486	
小计								62.623449	65.76	7.996746	20.440486	
清单项目综合单价											156.82068100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011413	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	69.48	6.59	19.33	58.13	69.48	6.59	19.33
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	69.48	7.996746	20.620486
清单项目综合单价								160.72068100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011414	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	90.32	6.59	28.26	87.94	90.32	6.59	28.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	90.32	8.718148	30.212268
清单项目综合单价								223.98817800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011415	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	94.04	6.59	28.44	87.94	94.04	6.59	28.44
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	94.04	8.718148	30.392268
清单项目综合单价								227.88817800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011416	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.94	6.59	29.19	87.94	108.94	6.59	29.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	108.94	8.718148	31.142268
清单项目综合单价								243.53817800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011417	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	112.66	6.59	29.38	87.94	112.66	6.59	29.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	112.66	8.718148	31.332268
清单项目综合单价								247.44817800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011418	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	127.56	6.59	30.12	87.94	127.56	6.59	30.12
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	127.56	8.718148	32.072268
清单项目综合单价								263.08817800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011419	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	136.87	6.59	30.59	87.94	136.87	6.59	30.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	136.87	8.718148	32.542268
清单项目综合单价								272.86817800			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011420	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	154.26	6.59	38.33	113.9	154.26	6.59	38.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	154.26	9.34638	40.85858

清单项目综合单价 327.16943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011421	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	62.82	6.59	26.88	87.94	62.82	6.59	26.88
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	62.82	8.718148	28.832268

清单项目综合单价 195.10817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011422	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	77.02	6.59	27.59	87.94	77.02	6.59	27.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	77.02	8.718148	29.542268

清单项目综合单价 210.01817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011423	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	81.74	8.718148	29.782268

清单项目综合单价 214.97817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011424	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	110.12	6.59	29.25	87.94	110.12	6.59	29.25
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	110.12	8.718148	31.202268

清单项目综合单价 244.77817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011425	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	129.04	8.718148	32.142268

清单项目综合单价 264.63817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011426	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	133.76	6.59	30.43	87.94	133.76	6.59	30.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	133.76	8.718148	32.382268
清单项目综合单价											269.59817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011427	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	140.86	8.718148	32.742268
清单项目综合单价											277.05817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011428	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	155.18	9.34638	40.89858
清单项目综合单价											328.12943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011429	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	178.83	9.34638	42.08858
清单项目综合单价											352.96943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011430	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	185.93	6.59	39.91	113.9	185.93	6.59	39.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	185.93	9.34638	42.43858
清单项目综合单价											360.41943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011431	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	190.65	6.59	40.15	113.9	190.65	6.59	40.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	190.65	9.34638	42.67858
清单项目综合单价											365.37943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011432	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	202.47	6.59	40.74	113.9	202.47	6.59	40.74
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	202.47	9.34638	43.26858
清单项目综合单价											377.78943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011433	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	226.12	9.34638	44.44858
清单项目综合单价											402.61943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011434	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	66.37	6.59	27.06	87.94	66.37	6.59	27.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	66.37	8.718148	29.012268
清单项目综合单价											198.83817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011435	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	74.35	6.59	27.46	87.94	74.35	6.59	27.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	74.35	8.718148	29.412268
清单项目综合单价											207.21817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011436	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	82.34	6.59	27.86	87.94	82.34	6.59	27.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	82.34	8.718148	29.812268
清单项目综合单价											215.60817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011437	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	87.66	8.718148	30.082268
清单项目综合单价											221.19817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011438	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	100.96	6.59	28.79	87.94	100.96	6.59	28.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	100.96	8.718148	30.742268
清单项目综合单价											235.15817800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011439	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	69.92	6.59	27.24	87.94	69.92	6.59	27.24	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268	
小计								94.737762	69.92	8.718148	29.192268	
清单项目综合单价											202.56817800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011440	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	87.66	8.718148	30.082268
清单项目综合单价											221.19817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011441	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	93.57	6.59	28.42	87.94	93.57	6.59	28.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	93.57	8.718148	30.372268
清单项目综合单价											227.39817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011442	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	108.35	6.59	29.16	87.94	108.35	6.59	29.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	108.35	8.718148	31.112268
清单项目综合单价											242.91817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011443	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	125.62	9.34638	39.42858
清单项目综合单价											297.09943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011444	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	155.18	9.34638	40.89858
清单项目综合单价											328.12943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011445	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	184.74	6.59	39.85	113.9	184.74	6.59	39.85
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	184.74	9.34638	42.37858
清单项目综合单价											359.16943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011446	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	214.3	9.34638	43.85858
清单项目综合单价											390.20943000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011447	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	223.16	6.59	41.77	113.9	223.16	6.59	41.77
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	223.16	9.34638	44.29858
清单项目综合单价											399.50943000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011448	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	276.24	9.740356	51.619996
清单项目综合单价											477.84326600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011449	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	335.36	6.59	51.68	130.18	335.36	6.59	51.68
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	335.36	9.740356	54.569996
清单项目综合单价											539.91326600

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011450	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	141	6.59	37.67	113.9	141	6.59	37.67
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	141	9.34638	40.19858
清单项目综合单价											313.24943000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011451	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	167	6.59	38.97	113.9	167	6.59	38.97
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	167	9.34638	41.49858
清单项目综合单价											340.54943000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011452	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	199.52	6.59	40.59	113.9	199.52	6.59	40.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858

工程量清单综合单价分析表

小计						122.70447	199.52	9.34638	43.11858
清单项目综合单价									374.68943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011453	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	215.77	6.59	41.4	113.9	215.77	6.59	41.4
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计						122.70447	215.77	9.34638	43.92858
清单项目综合单价									391.74943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011454	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	234.86	6.59	46.66	130.18	234.86	6.59	46.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计						140.242914	234.86	9.740356	49.549996
清单项目综合单价									434.39326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011455	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	299.89	6.59	49.91	130.18	299.89	6.59	49.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计						140.242914	299.89	9.740356	52.799996
清单项目综合单价									502.67326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011456	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	79.52	6.59	34.59	113.9	79.52	6.59	34.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计						122.70447	79.52	9.34638	37.11858
清单项目综合单价									248.68943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011457	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	100.79	6.59	35.66	113.9	100.79	6.59	35.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计						122.70447	100.79	9.34638	38.18858
清单项目综合单价									271.02943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011458	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计						122.70447	107.89	9.34638	38.53858
清单项目综合单价									278.47943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械											
项目编码	030703011459	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	125.62	6.59	36.9	113.9	125.62	6.59	36.9	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	125.62	9.34638	39.42858	
清单项目综合单价												297.09943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011460	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	143.36	6.59	37.78	113.9	143.36	6.59	37.78	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	143.36	9.34638	40.30858	
清单项目综合单价												315.71943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011461	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	150.46	6.59	38.14	113.9	150.46	6.59	38.14	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	150.46	9.34638	40.66858	
清单项目综合单价												323.17943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011462	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56	
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858	
小计								122.70447	178.83	9.34638	42.08858	
清单项目综合单价												352.96943000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011463	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996	
小计								140.242914	217.13	9.740356	48.659996	
清单项目综合单价												415.77326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011464	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	252.6	6.59	47.55	130.18	252.6	6.59	47.55	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996	
小计								140.242914	252.6	9.740356	50.439996	
清单项目综合单价												453.02326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011465	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	323.53	6.59	51.09	130.18	323.53	6.59	51.09	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996	
小计								140.242914	323.53	9.740356	53.979996	
清单项目综合单价												527.49326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011466	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	397.14	6.59	54.87	130.54	397.14	6.59	54.87
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	397.14	9.749068	57.767988
清单项目综合单价											605.28779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011467	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	119.71	6.59	36.6	113.9	119.71	6.59	36.6
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	119.71	9.34638	39.12858
清单项目综合单价											290.88943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011468	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	205.3	6.59	45.18	130.18	205.3	6.59	45.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	205.3	9.740356	48.069996
清单项目综合单价											403.35326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011469	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	288.06	6.59	49.32	130.18	288.06	6.59	49.32
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	288.06	9.740356	52.209996
清单项目综合单价											490.25326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011470	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	373.5	6.59	53.69	130.54	373.5	6.59	53.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	373.5	9.749068	56.587988
清单项目综合单价											580.46779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011471	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	456.26	6.59	57.83	130.54	456.26	6.59	57.83
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	456.26	9.749068	60.727988
清单项目综合单价											667.36779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011472	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	539.33	6.59	70.49	162.7	539.33	6.59	70.49
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194
小计								175.27671	539.33	10.52734	74.10194
清单项目综合单价											799.23599000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费				元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011473	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	128.45	9.740356	44.229996
清单项目综合单价											322.66326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011474	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	172.79	6.59	43.56	130.18	172.79	6.59	43.56
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	172.79	9.740356	46.449996
清单项目综合单价											369.22326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011475	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	217.13	6.59	45.77	130.18	217.13	6.59	45.77
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	217.13	9.740356	48.659996
清单项目综合单价											415.77326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011476	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	261.46	6.59	47.99	130.18	261.46	6.59	47.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	261.46	9.740356	50.879996
清单项目综合单价											462.32326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011477	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	134.37	6.59	41.63	130.18	134.37	6.59	41.63
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	134.37	9.740356	44.519996
清单项目综合单价											328.87326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011478	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	181.66	6.59	44	130.18	181.66	6.59	44
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	181.66	9.740356	46.889996
清单项目综合单价											378.53326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011479	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	228.95	6.59	46.36	130.18	228.95	6.59	46.36
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	228.95	9.740356	49.249996
清单项目综合单价											428.18326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011480	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	276.24	9.740356	51.619996
清单项目综合单价											477.84326600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011481	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	326.2	6.59	51.33	130.54	326.2	6.59	51.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	326.2	9.749068	54.227988
清单项目综合单价											530.80779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011482	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	420.79	6.59	56.06	130.54	420.79	6.59	56.06
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	420.79	9.749068	58.957988
清单项目综合单价											630.12779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011483	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	515.68	6.59	69.31	162.7	515.68	6.59	69.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194
小计								175.27671	515.68	10.52734	72.92194
清单项目综合单价											774.40599000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.553	1.3889	72.99		
		技工人工费	元	65.796	1.3634	89.71		
	材料	扁钢 ＜60	kg	3.22	4.4	14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	2.36	0.8	1.89		
		其他材料费	元	0.108	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011484	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-98	百叶风口安装 周长C(mm) 5200＜C≤6000	个	1	168.13	613.87	6.59	75.65	168.13	613.87	6.59	75.65
031106-1	地下室增加费	100元	1.6813	7.73	0	2.42	2.22	12.996449	0	4.068746	3.732486
小计								181.126449	613.87	10.658746	79.382486
清单项目综合单价											885.03768100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.311	1.3889	75.43		
		技工人工费	元	67.991	1.3634	92.7		
	材料	扁钢 ＜59	kg	3.48	4.4	15.31		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.784	2.42	4.32		
		其他材料费	元	0.143	0.885	0.13		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011485	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	113.39	6.59	40.69	130.54	113.39	6.59	40.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	113.39	9.749068	43.587988
清单项目综合单价											307.35779800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011486	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	160.68	6.59	43.05	130.54	160.68	6.59	43.05
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	160.68	9.749068	45.947988
清单项目综合单价											357.00779800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011487	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800	个	1	130.54	278.91	6.59	48.96	130.54	278.91	6.59	48.96
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	278.91	9.749068	51.857988
清单项目综合单价											481.14779800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费				元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59				kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费				元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011488	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800<C≤5200	个	1	162.7	397.45	6.59	63.4	162.7	397.45	6.59	63.4
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194
小计								175.27671	397.45	10.52734	67.01194
清单项目综合单价											650.26599000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费				元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60				kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费				元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011489	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	395.36	6.59	54.68	130.18	395.36	6.59	54.68
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	395.36	9.740356	57.569996
清单项目综合单价											602.91326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011490	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	553.2	6.59	62.58	130.18	553.2	6.59	62.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	553.2	9.740356	65.469996
清单项目综合单价											768.65326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011491	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	711.03	6.59	70.47	130.18	711.03	6.59	70.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	711.03	9.740356	73.359996
清单项目综合单价											934.37326600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.91	0.8		1.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费			元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011492	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	871.54	6.59	78.59	130.54	871.54	6.59	78.59
031106-1	地下室增加费	100元	1.3054	7.73	0	2.42	2.22	10.090742	0	3.159068	2.897988
小计								140.630742	871.54	9.749068	81.487988
清单项目综合单价											1103.40779800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011493	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	35.28	6.59	8.39	23.25	35.28	6.59	8.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	35.28	7.15265	8.90615
清单项目综合单价											76.38602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011494	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	36.37	6.59	8.45	23.25	36.37	6.59	8.45
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	36.37	7.15265	8.96615
清单项目综合单价											77.53602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011495	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.94	6.59	8.57	23.25	38.94	6.59	8.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	38.94	7.15265	9.08615
清单项目综合单价											80.22602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011496	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	38.58	6.59	8.56	23.25	38.58	6.59	8.56
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	38.58	7.15265	9.07615
清单项目综合单价											79.85602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011497	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-101	百叶风口安装 周长C(mm) 7000＜C≤7700	个	1	233.23	1450.67	17.58	135.51	233.23	1450.67	17.58	135.51
031106-1	地下室增加费	100元	2.3323	7.73	0	2.42	2.22	18.028679	0	5.644166	5.177706
小计								251.258679	1450.67	23.224166	140.687706
清单项目综合单价											1865.84055100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.337	1.3889	104.64		
		技工人工费	元	94.314	1.3634	128.59		
	材料	扁钢 ＜60	kg	4.77	4.4	20.99		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	3.5	0.8	2.8		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.08	219.77	17.58		

项目编码	030703011498	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-97	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200	个	1	162.7	272.43	6.59	57.15	162.7	272.43	6.59	57.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.627	7.73	0	2.42	2.22	12.57671	0	3.93734	3.61194

工程量清单综合单价分析表

小计						175.27671	272.43	10.52734	60.76194
清单项目综合单价									518.99599000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	52.553	1.3889		72.99		
		技工人工费		元	65.796	1.3634		89.71		
	材料	扁钢 <60		kg	3.22	4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	2.36	0.8		1.89		
		其他材料费		元	0.108	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011499	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000<C≤11000	个	1	334.32	2865.37	21.98	233.3	334.32	2865.37	21.98	233.3
031106-1	地下室增加费	100元	3.3432	7.73	0	2.42	2.22	25.842936	0	8.090544	7.421904
小计								360.162936	2865.37	30.070544	240.721904
清单项目综合单价									3496.32538400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	107.995	1.3889		149.99		
		技工人工费		元	135.202	1.3634		184.33		
	材料	扁钢 <60		kg	6.82	4.4		30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	4.8	0.8		3.84		
		其他材料费		元	0.227	0.885		0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.1	219.77		21.98		
项目编码	030703011500	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-103	百叶风口安装 周长C(mm) 9000<C≤11000	个	1	334.32	3104.34	21.98	245.25	334.32	3104.34	21.98	245.25
031106-1	地下室增加费	100元	3.3432	7.73	0	2.42	2.22	25.842936	0	8.090544	7.421904
小计								360.162936	3104.34	30.070544	252.671904
清单项目综合单价									3747.24538400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	107.995	1.3889		149.99		
		技工人工费		元	135.202	1.3634		184.33		
	材料	扁钢 <60		kg	6.82	4.4		30.01		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	4.8	0.8		3.84		
		其他材料费		元	0.227	0.885		0.2		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.1	219.77		21.98		
项目编码	030703001173	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	132.74	0	23.45	63.55	132.74	0	23.45
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908
小计								79.870522	219.1965	1.794188	32.220908
清单项目综合单价									333.08211800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
		普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001174	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	133.91	0	23.51	63.55	133.91	0	23.51
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908
小计								79.870522	220.3665	1.794188	32.280908
清单项目综合单价									334.31211800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
		普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001175	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	138.59	0	23.75	63.55	138.59	0	23.75
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908
小计								79.870522	225.0465	1.794188	32.520908
清单项目综合单价									339.23211800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费		元	1.10245	1.3824		1.52		
		普工人工费		元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费		元	29.3691	1.3634		40.04		
	材料	设备支架CG327		100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53		0.39		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885		1.14		
	机械									
项目编码	030703001176	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	53.41	0	12.2	36.02	53.41	0	12.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	53.41	0.871684	12.999644
清单项目综合单价											106.08567400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001177	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	66.17	0	12.84	36.02	66.17	0	12.84
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	66.17	0.871684	13.639644
清单项目综合单价											119.48567400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001178	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	68.29	0	12.94	36.02	68.29	0	12.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	68.29	0.871684	13.739644
清单项目综合单价											121.70567400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001179	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 800<C≤1200	个	1	36.02	76.8	0	13.37	36.02	76.8	0	13.37
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	76.8	0.871684	14.169644
清单项目综合单价											130.64567400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703001180	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	40.27	0	15.85	52.3	40.27	0	15.85
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	40.27	1.26566	17.01106
清单项目综合单价											114.88951000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001181	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	44.95	0	16.09	52.3	44.95	0	16.09
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	44.95	1.26566	17.25106
清单项目综合单价											119.80951000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001182	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	48.87	0	16.28	52.3	48.87	0	16.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	48.87	1.26566	17.44106
清单项目综合单价											123.91951000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费		元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	0.781	0.885	0.69		
	机械								

项目编码	030703001183	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	54.13	6.75	17.03	52.3	54.13	6.75	17.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	54.13	8.01566	18.19106
清单项目综合单价											136.67951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001184	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	68.49	6.75	17.75	52.3	68.49	6.75	17.75
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	68.49	8.01566	18.91106
清单项目综合单价											151.75951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703001185	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-9	风管蝶阀安装 周长C(mm) 800<C≤1280	个	1	52.3	77.46	6.75	18.2	52.3	77.46	6.75	18.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	77.46	8.01566	19.36106
清单项目综合单价											161.17951000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.031	0.885	0.03		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		

项目编码	030703020016	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	426.41	0	71	187.73	426.41	0	71
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.0891	7.73	0	2.42	2.22	16.148743	0	5.055622	4.637802
小计								225.057743	599.323	5.055622	89.887802
清单项目综合单价											919.32416700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.7903	1.3889	80.26		
		技工人工费	元	72.3472	1.3634	98.64		
		高级技工人工费	元	21.7099	1.3824	30.01		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	2.5	3.22	8.05		
		角钢 <63	kg	3.46	3.37	11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.31	6.63	2.06		
		膨胀螺栓 M8	套	4.16	0.4	1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25	10套	1.248	1.73	2.16		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	030703020017	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-359	管式消声器安装 周长C(mm) C≤1280	节	1	187.73	445.36	0	71.94	187.73	445.36	0	71.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.089089	7.73	0	2.42	2.22	16.14865797	0	5.05559538	4.63777758
小计								225.057658	618.273	5.05559538	90.82777758
清单项目综合单价											939.21403093

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	57.7903	1.3889	80.26		
		技工人工费	元	72.3472	1.3634	98.64		
		高级技工人工费	元	21.7099	1.3824	30.01		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	2.5	3.22	8.05		
		角钢 <63	kg	3.46	3.37	11.66		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.31	6.63	2.06		
		膨胀螺栓 M8	套	4.16	0.4	1.66		
		镀锌六角螺栓带螺母 M6×16～25	10套	1.248	1.73	2.16		
		六角螺母 M6～10	10个	0.424	1.79	0.76		
		其他材料费	元	0.233	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	030703020018	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	506.72	0	96.09	267.36	506.72	0	96.09
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.885391	7.73	0	2.42	2.22	22.30407243	0	6.98264622	6.40556802
小计								310.8430724	679.633	6.98264622	116.745568
清单项目综合单价											1114.20428667
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.8113	1.3889		110.85		
		技工人工费				元	99.9252	1.3634		136.24		
		高级技工人工费				元	29.9799	1.3824		41.44		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	3.87	3.22		12.46		
		角钢 <63				kg	7.14	3.37		24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.72	6.63		4.77		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	16.64	0.28		4.66		
		其他材料费				元	0.428	0.885		0.38		
	机械											
项目编码	030703020019	项目名称	消声器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	538.61	0	97.68	267.36	538.61	0	97.68
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.8854	7.73	0	2.42	2.22	22.304142	0	6.982668	6.405588
小计								310.843142	711.523	6.982668	118.335588
清单项目综合单价											1147.68439800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.8113	1.3889		110.85		
		技工人工费				元	99.9252	1.3634		136.24		
		高级技工人工费				元	29.9799	1.3824		41.44		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	3.87	3.22		12.46		
		角钢 <63				kg	7.14	3.37		24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.72	6.63		4.77		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	16.64	0.28		4.66		
		其他材料费				元	0.428	0.885		0.38		
	机械											
项目编码	030703020020	项目名称	消声器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	563.44	0	98.92	267.36	563.44	0	98.92
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	2.8854	7.73	0	2.42	2.22	22.304142	0	6.982668	6.405588
小计								310.843142	736.353	6.982668	119.575588
清单项目综合单价											1173.75439800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	79.8113	1.3889		110.85		
		技工人工费				元	99.9252	1.3634		136.24		
		高级技工人工费				元	29.9799	1.3824		41.44		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	3.87	3.22		12.46		
		角钢 <63				kg	7.14	3.37		24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.72	6.63		4.77		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	16.64	0.28		4.66		
		其他材料费				元	0.428	0.885		0.38		
	机械											
项目编码	030503005006	项目名称	传感器					计量单位		支		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-69	风道式空气质量传感器安装、调试 CO_2感应器	支	1	54.79	1170.8	0	14.63	54.79	1170.8	0	14.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.5479	7.73	0	2.42	2.22	4.235267	0	1.325918	1.216338
小计								59.025267	1170.8	1.325918	15.846338
清单项目综合单价											1246.99752300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.692	1.3889		21.79		
		技工人工费				元	8.029	1.3634		10.95		
		高级技工人工费				元	15.949	1.3824		22.05		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030702009014	项目名称	防虫网					计量单位		㎡		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 防虫网	㎡	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12
031106-1	地下室增加费	100元	1.6884	7.73	0	2.42	2.22	13.051332	0	4.085928	3.748248
小计								181.891332	146.18	5.845928	55.868248
清单项目综合单价											389.78550800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.679	1.3889		64.83		
		技工人工费				元	58.44	1.3634		79.68		
		高级技工人工费				元	17.601	1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <60				kg	19.625	4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	20	0.8		16		
		防虫网				㎡	1.06	35.4		37.52		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.414	11.83		4.9		
		汽油 60#～70#				kg	0.11	6.67		0.73		
		其他材料费				元	0.774	0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.77		1.76		
项目编码	030701004027	项目名称	风机盘管					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 卧式暗装型风机盘管 FP-02，高档风量:340m³/h,中档风量:270m³/h,低档风量:170m³/h,额定供冷量（全冷量）:2.47(kw),额定供冷量（显冷量）:1.6(kw),额定供热量:3.48(kw),供冷工况:19(kPa),供热工况:19(kPa),电机输入功率:40(w)	台	1	340.11	841.13	27.38	93.94	340.11	841.13	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.9732	7.73	0	2.42	2.22	30.712836	0	9.615144	8.820504
小计								428.030336	1019.6945	38.275144	126.905004
清单项目综合单价											1612.90498400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004028	项目名称		风机盘管				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 卧式暗装型风机盘管 FP-03，高档风量:520m³/h,中档风量:430m³/h,低档风量:300m³/h,额定供冷量（全冷量）:3.53(kw),额定供冷量（显冷量）:2.35(kw),额定供热量:5.32(kw),供冷工况:20(kPa),供热工况:20(kPa),电机输入功率:58(w)	台	1	340.11	863.54	27.38	93.94	340.11	863.54	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.9732	7.73	0	2.42	2.22	30.712836	0	9.615144	8.820504
小计								428.030336	1042.1045	38.275144	126.905004
清单项目综合单价											1635.31498400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004029	项目名称		风机盘管				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-04，高档风量:680m³/h,中档风量:520m³/h,低档风量:360m³/h,额定供冷量（全冷量）:4.24(kw),额定供冷量（显冷量）:3.09(kw),额定供热量:6.68(kw),供冷工况:15(kPa),供热工况:15(kPa),电机输入功率:71(w);	台	1	340.11	885.07	27.38	93.94	340.11	885.07	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973	7.73	0	2.42	2.22	30.71129	0	9.61466	8.82006
小计								428.02879	1063.6345	38.27466	126.90456
清单项目综合单价											1656.84251000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004030	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-05，高档风量:850m³/h,中档风量:640m³/h,低档风量:430m³/h,额定供冷量（全冷量）:5.23(kw),额定供冷量（显冷量）:3.52(kw),额定供热量:7.84(kw),供冷工况:21(kPa),供热工况:21(kPa),电机输入功率:83(w);	台	1	340.11	953.22	27.38	93.94	340.11	953.22	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.9732	7.73	0	2.42	2.22	30.712836	0	9.615144	8.820504
小计								428.030336	1131.7845	38.275144	126.905004
清单项目综合单价											1724.99498400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004031	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-06，高档风量：1020m³/h，中档风量：770m³/h，低档风量：530m³/h，额定供冷量（全冷量）：6.58(kw)，额定供冷量（显冷量）：4.54(kw)，额定供热量：9.38(kw)，供冷工况：31(kPa)，供热工况：31(kPa)，电机输入功率：108(w)；	台	1	340.11	1199.53	27.38	93.94	340.11	1199.53	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973	7.73	0	2.42	2.22	30.71129	0	9.61466	8.82006
小计								428.02879	1378.0945	38.27466	126.90456
清单项目综合单价											1971.30251000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004032	项目名称		风机盘管			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-07，高档风量：1170m³/h，中档风量：910m³/h，低档风量：600m³/h，额定供冷量（全冷量）：6.8(kw)，额定供冷量（显冷量）：4.86(kw)，额定供热量：10.61(kw)，供冷工况：23(kPa)，供热工况：23(kPa)，电机输入功率：129(w)；	台	1	340.11	1362.37	27.38	93.94	340.11	1362.37	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.9732	7.73	0	2.42	2.22	30.712836	0	9.615144	8.820504
小计								428.030336	1540.9345	38.275144	126.905004
清单项目综合单价											2134.14498400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004033	项目名称		风机盘管			计量单位			台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-08，高档风量:1360m³/h,中档风量:1120m³/h,低档风量:780m³/h,额定供冷量（全冷量）:8.62(kw),额定供冷量（显冷量）:6(kw),额定供热量:12.79(kw),供冷工况:27(kPa),供热工况:27(kPa),电机输入功率:150(w);	台	1	340.11	1480.36	27.38	93.94	340.11	1480.36	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973134	7.73	0	2.42	2.22	30.71232582	0	9.61498428	8.82035748
小计								428.0298258	1658.9245	38.27498428	126.9048575
清单项目综合单价											2252.13416758
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费			元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费			元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63			kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷			把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油			kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油			kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费			元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器			个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004034	项目名称	风机盘管				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式、卧式暗装型风机盘管 FP-10，高档风量:1710m³/h,中档风量:1290m³/h,低档风量:860m³/h,额定供冷量（全冷量）:9.29(kw),额定供冷量（显冷量）:6.87(kw),额定供热量:15.91(kw),供冷工况:29(kPa),供热工况:29(kPa),电机输入功率:171(w);	台	1	340.11	1632.86	27.38	93.94	340.11	1632.86	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	3.973167	7.73	0	2.42	2.22	30.71258091	0	9.61506414	8.82043074
小计								428.0300809	1811.4245	38.27506414	126.9049307
清单项目综合单价											2404.63457579
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费			元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费			元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63			kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷			把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜			kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱			kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10			10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10			个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10			个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油			kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油			kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料			kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费			元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器			个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8			台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5			台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004035	项目名称	风机盘管				计量单位	台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式 ~ 卧式暗装型风机盘管 FP-12，高档风量 :2040m³/h,中档风量 :1530m³/h,低档风量 :1020m³/h,额定供冷量（全冷量） :11.55(kw),额定供冷量（显冷量） :8.33(kw),额定供热量 :18.38(kw),供冷工况 :30(kPa),供热工况 :31(kPa),电机输入功率:210(w);	台	1	340.11	1850.56	27.38	93.94	340.11	1850.56	27.38	93.94	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9732	7.73	0	2.42	2.22	30.712836	0	9.615144	8.820504	
小计								428.030336	2029.1245	38.275144	126.905004	
清单项目综合单价											2622.33498400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		

项目编码	030701003032	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ~ 组合式全空气空调机组，冷量：31.2KW 热量：10.8KW 风量:2000m3/h 机外余压:400Pa 电机功率：1.5KW 电压 :380V 运行重量：350kg	台	1	744.38	10015.19	182.28	210.27	744.38	10015.19	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	10538.176	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											11920.10009000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	230.9596	1.3889		320.78		
		技工人工费				元	289.3084	1.3634		394.44		
		高级技工人工费				元	87.1318	1.3824		120.45		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	0.21	9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	0.42	7.47		3.14		
		其他材料费				元	0.258	0.885		0.23		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.098	252.16		24.71		

项目编码	030701003033	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ~ 组合式全空气空调机组，冷量:36KW 热量 :28.8KW 风量 :8000m3/h 机外余压 :500Pa 电机功率 :5.5KW 电压:380V 运行重量:638kg	台	1	744.38	29477.13	182.28	210.27	744.38	29477.13	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	30000.116	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											31382.04009000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	230.9596	1.3889		320.78		
		技工人工费				元	289.3084	1.3634		394.44		
		高级技工人工费				元	87.1318	1.3824		120.45		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.2	1721.24		344.25		
		棉纱				kg	0.21	9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.3482	4.53		1.58		
		煤油				kg	0.42	7.47		3.14		
		其他材料费				元	0.258	0.885		0.23		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.073	969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.146	594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.098	252.16		24.71		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030701003034	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	33435.66	206.99	374.34	1356.85	33435.66	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374
小计								1560.111541	33958.646	242.035714	456.789374
清单项目综合单价											36217.58262900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29		
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45		
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003035	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-17	组合式空调机组 风量L(m3/h) 40000＜L≤60000	台	1	11949.4	122251.7	724.19	3216.77	11949.4	122251.7	724.19	3216.77
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	120.4072	7.73	0	2.42	2.22	930.747656	0	291.385424	267.303984
小计								12971.46566	122774.686	1015.575424	3534.373984
清单项目综合单价											140296.10106400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3329.3216	1.3889	4624.09		
		技工人工费	元	4168.4384	1.3634	5683.25		
		高级技工人工费	元	1253.8678	1.3824	1733.35		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	2.42	9.38	22.7		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	4.83	7.47	36.08		
		其他材料费	元	0.864	0.885	0.76		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.392	969.08	379.88		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.375	594.75	223.03		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.3	261.36	78.41		

项目编码	030701003036	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000	台	1	5004.85	73974.43	478.74	1360.06	5004.85	73974.43	478.74	1360.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	50.9617	7.73	0	2.42	2.22	393.933941	0	123.327314	113.134974
小计								5490.101941	74497.416	602.067314	1523.494974
清单项目综合单价											82113.08022900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1409.1146	1.3889	1957.12		
		技工人工费	元	1764.1964	1.3634	2405.31		
		高级技工人工费	元	530.7578	1.3824	733.72		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	1.19	9.38	11.16		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	2.39	7.47	17.85		
		其他材料费	元	0.528	0.885	0.47		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.251	969.08	243.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.183	252.16	46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.06	261.36	15.68		

项目编码	030701003037	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-16	组合式空调机组 风量L(m3/h) 30000＜L≤40000	台	1	7066.35	85959.95	542.5	1910.63	7066.35	85959.95	542.5	1910.63
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	71.5767	7.73	0	2.42	2.22	553.287891	0	173.215614	158.900274
小计								7710.955891	86482.936	715.715614	2119.830274
清单项目综合单价											97029.43777900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1979.1106	1.3889	2748.79		
		技工人工费	元	2477.9774	1.3634	3378.47		
		高级技工人工费	元	745.3588	1.3824	1030.38		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	1.6	9.38	15.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	3.2	7.47	23.9		
		其他材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.304	969.08	294.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.17	252.16	42.87		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.12	261.36	31.36		

项目编码	030701003038	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˇ 新风机组PAU-1F-2新风量:3000m3/h,制冷量冷负荷:27KW,制冷送风温度:26℃,加热量:22KW,加热送风温度:18℃,水压降:50kpa,机外静压:400Pa,输入功率:2.2KW,噪音:59dB(A),重量:150kg,单位风量耗功率(Ws):0.17W/(m3/h),风机效率:≥82%;	台	1	744.38	10356.49	182.28	210.27	744.38	10356.49	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	10879.476	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											12261.40009000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	230.9596		1.3889		320.78		
		技工人工费			元	289.3084		1.3634		394.44		
		高级技工人工费			元	87.1318		1.3824		120.45		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.2		1721.24		344.25		
		棉纱			kg	0.21		9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.3482		4.53		1.58		
		煤油			kg	0.42		7.47		3.14		
		其他材料费			元	0.258		0.885		0.23		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073		969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.146		594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.098		252.16		24.71		
项目编码	030701003039	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˇ 新风机组PAU-3F-2新风量:4000m3/h,制冷量冷负荷:36KW,制冷送风温度:24℃,加热量:30KW,加热送风温度:18℃,水压降:50kpa,机外静压:400Pa,输入功率:3KW,噪音:66dB(A),重量:200kg,单位风量耗功率(Ws):0.17W/(m3/h),风机效率:≥82%;	台	1	744.38	11696.31	182.28	210.27	744.38	11696.31	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	12219.296	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											13601.22009000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	230.9596		1.3889		320.78		
		技工人工费			元	289.3084		1.3634		394.44		
		高级技工人工费			元	87.1318		1.3824		120.45		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.2		1721.24		344.25		
		棉纱			kg	0.21		9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.3482		4.53		1.58		
		煤油			kg	0.42		7.47		3.14		
		其他材料费			元	0.258		0.885		0.23		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073		969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.146		594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.098		252.16		24.71		
项目编码	030701003040	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	15484.81	182.28	210.27	744.38	15484.81	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	16007.796	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											17389.72009000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	230.9596		1.3889		320.78		
		技工人工费			元	289.3084		1.3634		394.44		
		高级技工人工费			元	87.1318		1.3824		120.45		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.2		1721.24		344.25		
		棉纱			kg	0.21		9.38		1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.3482		4.53		1.58		
		煤油			kg	0.42		7.47		3.14		
		其他材料费			元	0.258		0.885		0.23		
		减振器			个	4		44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.073		969.08		70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.146		594.75		86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.098		252.16		24.71		
项目编码	030701003041	项目名称		空调器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000 ˇ 新风机组PAU-1F-1、PAU-2F-2新风量:8000m3/h,制冷量冷负荷:73KW,制冷送风温度:24℃,加热量:59KW,加热送风温度:18℃,水压降:50kpa,机外静压:400Pa,输入功率:5KW,噪音:61dB(A),重量:300kg,单位风量耗功率(Ws):0.17W/(m3/h),风机效率:≥82%;	台	1	744.38	17823.74	182.28	210.27	744.38	17823.74	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254

工程量清单综合单价分析表

小计					900.29761	18346.726	202.50394	279.12254
清单项目综合单价								19728.65009000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	230.9596	1.3889	320.78		
		技工人工费	元	289.3084	1.3634	394.44		
		高级技工人工费	元	87.1318	1.3824	120.45		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14		
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71		

项目编码	030701003042	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	9170.35	182.28	210.27	744.38	9170.35	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	9693.336	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											11075.26009000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	230.9596	1.3889	320.78					
		技工人工费	元	289.3084	1.3634	394.44					
		高级技工人工费	元	87.1318	1.3824	120.45					
	材料	设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25					
		棉纱	kg	0.21	9.38	1.97					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58					
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14					
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23					
		减振器	个	4	44.25	177					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74					
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71					

项目编码	030701003043	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	11071.95	206.99	374.34	1356.85	11071.95	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374
小计								1560.111541	11594.936	242.035714	456.789374
清单项目综合单价											13853.87262900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29					
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45					
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4					
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85					
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05					
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58					
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28					
		减振器	个	4	44.25	177					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74					
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42					

项目编码	030701003044	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-12	组合式空调机组 风量L(m3/h) L≤4000	台	1	744.38	12107.81	182.28	210.27	744.38	12107.81	182.28	210.27
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.357	7.73	0	2.42	2.22	64.59961	0	20.22394	18.55254
小计								900.29761	12630.796	202.50394	279.12254
清单项目综合单价											14012.72009000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	230.9596	1.3889	320.78					
		技工人工费	元	289.3084	1.3634	394.44					
		高级技工人工费	元	87.1318	1.3824	120.45					
	材料	棉纱	kg	0.21	9.38	1.97					
		煤油	kg	0.42	7.47	3.14					
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25					
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58					
		其他材料费	元	0.258	0.885	0.23					
		减振器	个	4	44.25	177					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74					
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83					
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.098	252.16	24.71					

项目编码	030701003045	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	17003.21	206.99	374.34	1356.85	17003.21	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˜ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374
小计								1560.111541	17526.196	242.035714	456.789374
清单项目综合单价											19785.13262900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29					
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45					
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4					
		棉纱	kg	0.41	9.38	3.85					

工程量清单综合单价分析表

	材料	煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003046	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	17345.4	206.99	374.34	1356.85	17345.4	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374
小计								1560.111541	17868.386	242.035714	456.789374
清单项目综合单价											20127.32262900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29		
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45		
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003047	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	20366.64	206.99	374.34	1356.85	20366.64	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374
小计								1560.111541	20889.626	242.035714	456.789374
清单项目综合单价											23148.56262900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29		
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45		
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003048	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	23058.67	206.99	374.34	1356.85	23058.67	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374
小计								1560.111541	23581.656	242.035714	456.789374
清单项目综合单价											25840.59262900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29		
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45		
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003049	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-13	组合式空调机组 风量L(m3/h) 4000＜L≤10000	台	1	1356.85	30109.71	206.99	374.34	1356.85	30109.71	206.99	374.34
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	14.4817	7.73	0	2.42	2.22	111.943541	0	35.045714	32.149374
小计								1560.111541	30632.696	242.035714	456.789374
清单项目综合单价											32891.63262900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	400.5226	1.3889	556.29		
		技工人工费	元	501.2824	1.3634	683.45		
		高级技工人工费	元	150.7548	1.3824	208.4		
	材料	棉纱	kg	0.41	9.38	3.85		
		煤油	kg	0.81	7.47	6.05		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.312	0.885	0.28		
		减振器	个	4	44.25	177		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.073	969.08	70.74		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.146	594.75	86.83		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003050	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2322.85	36727.08	425.63	645.99	2322.85	36727.08	425.63	645.99
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	24.1417	7.73	0	2.42	2.22	186.615341	0	58.422914	53.594574
小计								2600.783341	37250.066	484.052914	749.884574
清单项目综合单价											41084.78682900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	667.4416	1.3889	927.01		
		技工人工费	元	835.7714	1.3634	1139.49		
		高级技工人工费	元	251.4748	1.3824	347.64		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	969.08	202.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003051	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2322.85	35651.28	425.63	645.99	2322.85	35651.28	425.63	645.99
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	24.1417	7.73	0	2.42	2.22	186.615341	0	58.422914	53.594574
小计								2600.783341	36174.266	484.052914	749.884574
清单项目综合单价											40008.98682900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	667.4416	1.3889	927.01		
		技工人工费	元	835.7714	1.3634	1139.49		
		高级技工人工费	元	251.4748	1.3824	347.64		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	969.08	202.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003052	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-14	组合式空调机组 风量L(m3/h) 10000＜L≤20000	台	1	2322.85	40404.37	425.63	645.99	2322.85	40404.37	425.63	645.99
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	24.1417	7.73	0	2.42	2.22	186.615341	0	58.422914	53.594574
小计								2600.783341	40927.356	484.052914	749.884574
清单项目综合单价											44762.07682900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	667.4416	1.3889	927.01		
		技工人工费	元	835.7714	1.3634	1139.49		
		高级技工人工费	元	251.4748	1.3824	347.64		
	材料	棉纱	kg	0.73	9.38	6.85		
		煤油	kg	1.46	7.47	10.91		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.401	0.885	0.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.209	969.08	202.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.196	252.16	49.42		

项目编码	030701003053	项目名称	空调器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-15	组合式空调机组 风量L(m3/h) 20000＜L≤30000	台	1	5004.85	56517.2	478.74	1360.06	5004.85	56517.2	478.74	1360.06
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˙ 设备支架CG327	100kg	0.2	211.79	1729.13	0	142.5	42.358	345.826	0	28.5
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	50.9617	7.73	0	2.42	2.22	393.933941	0	123.327314	113.134974
小计								5490.101941	57040.186	602.067314	1523.494974
清单项目综合单价											64655.85022900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1409.1146	1.3889	1957.12		
		技工人工费	元	1764.1964	1.3634	2405.31		
		高级技工人工费	元	530.7578	1.3824	733.72		
	材料	棉纱	kg	1.19	9.38	11.16		
		煤油	kg	2.39	7.47	17.85		
		设备支架CG327	100kg	0.2	1721.24	344.25		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.3482	4.53	1.58		
		其他材料费	元	0.528	0.885	0.47		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.251	969.08	243.24		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.292	594.75	173.67		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.183	252.16	46.15		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.06	261.36	15.68		

项目编码	030701004036	项目名称	全热交换机	计量单位	台

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	6659.71	27.38	93.94	340.11	6659.71	27.38	93.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	4.1025	7.73	0	2.42	2.22	31.712325	0	9.92805	9.10755
小计								441.961325	7009.783	37.30805	139.09755
清单项目综合单价											7628.14992500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	113.3593	1.3889	157.44		
		技工人工费	元	142.0792	1.3634	193.71		
		高级技工人工费	元	42.7319	1.3824	59.07		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.681	0.885	0.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004037	项目名称	全热交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	9019.59	27.38	93.94	340.11	9019.59	27.38	93.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	4.1025	7.73	0	2.42	2.22	31.712325	0	9.92805	9.10755
小计								441.961325	9369.663	37.30805	139.09755
清单项目综合单价											9988.02992500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	113.3593	1.3889	157.44		
		技工人工费	元	142.0792	1.3634	193.71		
		高级技工人工费	元	42.7319	1.3824	59.07		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.681	0.885	0.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004038	项目名称	全热交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	10715.76	27.38	93.94	340.11	10715.76	27.38	93.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	4.1025	7.73	0	2.42	2.22	31.712325	0	9.92805	9.10755
小计								441.961325	11065.833	37.30805	139.09755
清单项目综合单价											11684.19992500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	113.3593	1.3889	157.44		
		技工人工费	元	142.0792	1.3634	193.71		
		高级技工人工费	元	42.7319	1.3824	59.07		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.681	0.885	0.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004039	项目名称	全热交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	11894.81	27.38	93.94	340.11	11894.81	27.38	93.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ 设备支架CG327	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	4.1025	7.73	0	2.42	2.22	31.712325	0	9.92805	9.10755	
小计								441.961325	12244.883	37.30805	139.09755	
清单项目综合单价											12863.24992500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	113.3593	1.3889		157.44		
		技工人工费				元	142.0792	1.3634		193.71		
		高级技工人工费				元	42.7319	1.3824		59.07		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.681	0.885		0.6		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		

项目编码	030701004040	项目名称	全热交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式	台	1	340.11	14788.92	27.38	93.94	340.11	14788.92	27.38	93.94
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ` 设备支架CG327	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
031106-1	地下室增加费	100元	4.1025	7.73	0	2.42	2.22	31.712325	0	9.92805	9.10755
小计								441.961325	15138.993	37.30805	139.09755
清单项目综合单价											15757.35992500

	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	113.3593	1.3889		157.44		
		技工人工费				元	142.0792	1.3634		193.71		
		高级技工人工费				元	42.7319	1.3824		59.07		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.681	0.885		0.6		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		

项目编码	030702001087	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 ` 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000103	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.28019296	0.05242391	0.08798981	0.08305302
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.007294	79.23	14.82	21.25	23.23	0.5779362	0.10809708	0.1549975	0.16943962
031106-1	地下室增加费	100元	0.985259	7.73	0	2.42	2.22	7.61605207	0	2.38432678	2.18727498
小计								106.1456676	47.07791188	33.52269169	32.83887331
清单项目综合单价											219.58514448

	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.429856	1.3889		38.1		
		技工人工费				元	34.111441	1.3634		46.51		
		高级技工人工费				元	10.071284	1.3824		13.92		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.135144	3.211		0.43		
		扁钢 <59				kg	0.218243	4.4		0.96		
		角钢 <63				kg	2.542	3.37		8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm				m2	1.18	16.2		19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007798	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.001313	3.116		0		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.007294	5.4		0.04		
		圆锥销 3×18				10个	0.000413	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.004338	2.45		0.01		
		橡胶密封条				m	1.934	0.79		1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000518	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.2	0.51		0.1		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.00433	0.27		0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)				10套	0.5479	2.74		1.5		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001238	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.003034	2.42		0.01		
		铁铆钉				kg	0.000146	3.82		0		
		弹簧夹				个	2.1131	4.42		9.34		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.146402	7.42		1.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.05	19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#				张	0.031523	0.66		0.02		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012258	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.049165	6.51		0.32		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.043381	9.65		0.42		
		电				kW·h	0.0018	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.006073	5.31		0.03		
		氧气				m3	0.0099	6.19		0.06		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.007294	6.81	0.05		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.464821	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000518	275.56	0.14		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038595	219.77	8.48		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031343	88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001088	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.00942	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7463466	0.1396044	0.200175	0.2188266
031106-1	地下室增加费	100元	0.733983	7.73	0	2.42	2.22	5.67368859	0	1.77623886	1.62944226
小计								79.07258614	45.68289229	28.34421846	25.23600855
清单项目综合单价											178.33570544

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.480061	1.3889	28.44		
		技工人工费	元	25.409558	1.3634	34.64		
		高级技工人工费	元	7.459013	1.3824	10.31		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		扁钢 <59	kg	0.136171	4.4	0.6		
		角钢 <63	kg	2.066	3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007624	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001695	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009419	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000403	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000506	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005204	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		六角螺母 M6~10	10个	0.00121	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003918	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.065736	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011985	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049164	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.04338	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009419	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.439272	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000621	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018355	219.77	4.03		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013563	88.02	1.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001089	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0179	56.43	1.42	12.8	15.92	1.010097	0.025418	0.22912	0.284968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0179	27.85	6.44	6.4	8.15	0.498515	0.115276	0.11456	0.145885
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	5.48	6.4	7.85	0.481331	0.098092	0.11456	0.140515
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0179	26.89	7.86	0	7.51	0.481331	0.140694	0	0.134429
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	6.89	0	7.46	0.481331	0.123331	0	0.133534
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010265	79.23	14.82	21.25	23.23	0.81329595	0.1521273	0.21813125	0.23845595
031106-1	地下室增加费	100元	0.555031	7.73	0	2.42	2.22	4.29038963	0	1.34317502	1.23216882
小计								59.7960429	55.24534427	15.60782754	19.70139611
清单项目综合单价											150.35061082

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.458187	1.3889	21.47		
		技工人工费	元	19.211085	1.3634	26.19		
		高级技工人工费	元	5.672462	1.3824	7.84		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		扁钢 <59	kg	0.115178	4.4	0.51		
		槽钢 5#~16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007642	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001848	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010264	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005565	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00427	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.024129	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012013	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03043	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02685	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010264	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528646	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000663	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013681	219.77	3.01		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004872	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001090	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018881	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06545483	0.02681102	0.2416768	0.30058552
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018881	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52583585	0.12159364	0.1208384	0.15388015
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50771009	0.10346788	0.1208384	0.14821585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018881	26.89	7.86	0	7.51	0.50771009	0.14840466	0	0.14179631
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	6.89	0	7.46	0.50771009	0.13009009	0	0.14085226
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.016734	79.23	14.82	21.25	23.23	1.32583482	0.24799788	0.3555975	0.38873082
031106-1	地下室增加费	100元	0.708182	7.73	0	2.42	2.22	5.47424686	0	1.71380044	1.57216404
小计								76.29425495	60.27077114	15.74203281	24.32866529
清单项目综合单价											176.63572419

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.70525	1.3889	27.37		
		技工人工费	元	24.504561	1.3634	33.41		
		高级技工人工费	元	7.262762	1.3824	10.04		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113942	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.112689	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007667	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.003012	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.016734	5.4	0.09		
		圆锥销 3×18	10个	0.000406	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000509	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.008312	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001217	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006961	2.42	0.02		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.023341	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.02058	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012052	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032097	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.028321	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.016734	6.81	0.11		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.542725	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000987	275.56	0.27		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013476	219.77	2.96		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.004637	88.02	0.41		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001091	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009532	79.23	14.82	21.25	23.23	0.75522036	0.14126424	0.202555	0.22142836
031106-1	地下室增加费	100元	0.802294	7.73	0	2.42	2.22	6.20173262	0	1.94155148	1.78109268
小计								86.4337053	61.33927021	6.11738775	26.37756138
清单项目综合单价											180.26792464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.434657	1.3889	31.16		
		技工人工费	元	27.768839	1.3634	37.86		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	8.110362	1.3824	11.21		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.003179	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007642	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001716	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009532	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005254	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003965	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001048	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012014	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009532	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.489342	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000627	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006459	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000164	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001092	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000 ˆ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0483	56.43	1.42	12.8	15.92	2.725569	0.068586	0.61824	0.768936
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0483	27.85	6.44	6.4	8.15	1.345155	0.311052	0.30912	0.393645
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	5.48	6.4	7.85	1.298787	0.264684	0.30912	0.379155
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0483	26.89	7.86	0	7.51	1.298787	0.379638	0	0.362733
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0483	26.89	6.89	0	7.46	1.298787	0.332787	0	0.360318
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009468	79.23	14.82	21.25	23.23	0.75014964	0.14031576	0.201195	0.21994164
031106-1	地下室增加费	100元	0.759303	7.73	0	2.42	2.22	5.86941219	0	1.83751326	1.68565266
小计								81.80239915	74.20846873	5.99246953	25.78682164
清单项目综合单价											187.79015905

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.301264	1.3889	29.59		
		技工人工费	元	26.28202	1.3634	35.83		
		高级技工人工费	元	7.605298	1.3824	10.51		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.003177	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007639	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001704	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009467	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005227	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003938	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001041	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052647	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012009	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08211	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07245	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009467	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.681846	0.885	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000623	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006457	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000164	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001093	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050601	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85541443	0.07185342	0.6476928	0.80556792
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050601	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40923785	0.32587044	0.3238464	0.41239815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36066089	0.27729348	0.3238464	0.39721785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050601	26.89	7.86	0	7.51	1.36066089	0.39772386	0	0.38001351
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050601	26.89	6.89	0	7.46	1.36066089	0.34864089	0	0.37748346
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011197	79.23	14.82	21.25	23.23	0.88713831	0.16593954	0.23793625	0.26010631
031106-1	地下室增加费	100元	0.797828	7.73	0	2.42	2.22	6.16721044	0	1.93074376	1.77117816
小计								85.9510157	75.70121863	6.18049261	26.97359936
清单项目综合单价											194.80632630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.384012	1.3889	31.09		
		技工人工费	元	27.620287	1.3634	37.66		
		高级技工人工费	元	7.984274	1.3824	11.04		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003165	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007609	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002015	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011197	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000403	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00759	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000505	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005955	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001208	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004658	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.001232	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055154	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011962	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08602	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0759	9.65	0.73		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010626	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011197	6.81	0.08		
		其他材料费	元	0.692223	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000709	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006508	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000181	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001094	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024461	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38033423	0.03473462	0.3131008	0.38941912
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024461	27.85	6.44	6.4	8.15	0.68123885	0.15752884	0.1565504	0.19935715
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65775629	0.13404628	0.1565504	0.19201885
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024461	26.89	7.86	0	7.51	0.65775629	0.19226346	0	0.18370211
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024461	26.89	6.89	0	7.46	0.65775629	0.16853629	0	0.18247906
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000099	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26931168	0.05038803	0.08457273	0.07982766
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011601	79.23	14.82	21.25	23.23	0.91914723	0.17192682	0.24652125	0.26949123
031106-1	地下室增加费	100元	1.4759	7.73	0	2.42	2.22	11.408707	0	3.571678	3.276498
小计								159.0000079	33.13042434	11.93697358	44.58579318
清单项目综合单价											248.65319896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	40.967482	1.3889	56.9		
		技工人工费	元	51.095153	1.3634	69.66		
		高级技工人工费	元	15.211066	1.3824	21.03		
	材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.293139	3.211	0.94		
		扁钢 <59	kg	0.003132	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 <60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00753	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002088	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011601	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000398	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.003669	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.0005	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006114	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001195	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004826	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		铁铆钉	kg	0.000141	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.001276	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026662	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011837	0.35	0		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041583	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.036691	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.0423	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.005137	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		热铁管箍 DN50	个	0.011601	6.81	0.08		
		其他材料费	元	0.267864	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000728	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013519	219.77	2.97		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000184	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001095	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037065	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09157795	0.0526323	0.474432	0.5900748
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037065	27.85	6.44	6.4	8.15	1.03226025	0.2386986	0.237216	0.30207975
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037065	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99667785	0.2031162	0.237216	0.29096025
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037065	26.89	7.86	0	7.51	0.99667785	0.2913309	0	0.27835815
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037065	26.89	6.89	0	7.46	0.99667785	0.25537785	0	0.2765049
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000097	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26387104	0.04937009	0.08286419	0.07821498
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009625	79.23	14.82	21.25	23.23	0.76258875	0.1426425	0.20453125	0.22358875
031106-1	地下室增加费	100元	1.228114	7.73	0	2.42	2.22	9.49332122	0	2.97203588	2.72641308
小计								132.3056528	39.34916844	10.22229532	37.71019466
清单项目综合单价											219.58731118

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.194813	1.3889	47.49		
		技工人工费	元	42.514708	1.3634	57.96		
		高级技工人工费	元	12.55289	1.3824	17.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.190136	3.211	0.61		
		扁钢 <59	kg	0.003057	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007349	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001732	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009625	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000389	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00556	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000488	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005247	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001167	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.004004	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		铁铆钉	kg	0.000138	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001059	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0404	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011553	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.06301	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055597	9.65	0.54		
		电	kW·h	0.064	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007784	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		热铁管箍 DN50	个	0.009625	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.307828	0.885	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000626	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012455	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000163	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001096	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039146	56.43	1.42	12.8	15.92	2.20900878	0.05558732	0.5010688	0.62320432
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039146	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0902161	0.25210024	0.2505344	0.3190399
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039146	26.89	5.48	6.4	7.85	1.05263594	0.21452008	0.2505344	0.3072961
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039146	26.89	7.86	0	7.51	1.05263594	0.30768756	0	0.29398646
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039146	26.89	6.89	0	7.46	1.05263594	0.26971594	0	0.29202916
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000098	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26659136	0.04987906	0.08371846	0.07902132
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010811	79.23	14.82	21.25	23.23	0.85655553	0.16021902	0.22973375	0.25113953
031106-1	地下室增加费	100元	0.945849	7.73	0	2.42	2.22	7.31141277	0	2.28895458	2.09978478
小计								101.8976924	45.32570922	7.11454439	29.74050157
清单项目综合单价											184.07844754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.395973	1.3889	36.66		
		技工人工费	元	32.734239	1.3634	44.63		
		高级技工人工费	元	9.616413	1.3824	13.29		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075137	3.211	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		扁钢 <59	kg	0.00309	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		

工程量清单综合单价分析表

		角钢 ＜60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00743	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001946	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010811	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000393	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005872	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000493	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005763	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001179	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004497	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000139	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.001189	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042669	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01168	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066548	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058719	9.65	0.57		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.008221	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010811	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.356264	0.885	0.32		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000686	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009493	219.77	2.09		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000175	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	031208003006	项目名称	通风管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20＜T≤25	m3	1	1048.65	1485.52	0	351.77	1048.65	1485.52	0	351.77
031106-1	地下室增加费	100元	10.486501	7.73	0	2.42	2.22	81.06065273	0	25.37733242	23.28003222
小计								1129.710653	1485.52	25.37733242	375.0500322
清单项目综合单价											3015.65801737

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.482	1.3889	297.89		
		技工人工费	元	442.281	1.3634	603.01		
		高级技工人工费	元	106.878	1.3824	147.75		
	材料	胶粘剂	kg	6.78	3.54	24		
		贴缝胶带 9m	卷	2.05	10.62	21.77		
		B1级铝箔面橡塑保温（风管）	m3	1.08	1330.97	1437.45		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械							

项目编码	030702001097	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
031106-1	地下室增加费	100元	0.70278	7.73	0	2.42	2.22	5.4324894	0	1.7007276	1.5601716
小计								75.7104894	57.824	4.3317276	23.2371716
清单项目综合单价											161.10338860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001098	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
031106-1	地下室增加费	100元	0.70278	7.73	0	2.42	2.22	5.4324894	0	1.7007276	1.5601716
小计								75.7104894	87.446	4.3317276	24.7181716
清单项目综合单价											192.20638860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
	材料	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
	机械	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013019	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.2122	7.73	0	2.42	2.22	1.640306	0	0.513524	0.471084
小计								22.860306	0.95	0.513524	6.141084
清单项目综合单价											30.46491400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
	人工	技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
	材料	汽油 60#~70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	081102004008	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价											45.76720000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
		编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	030702009015	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-1	地下室增加费	100元	2.025801	7.73	0	2.42	2.22	15.65944173	0	4.90243842	4.49727822
小计								218.2394417	26.19	4.90243842	59.41727822
清单项目综合单价											308.74915837

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
	人工	技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703019008	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.252802	7.73	0	2.42	2.22	25.14415946	0	7.87178084	7.22122044
小计								350.4241595	169.46	41.10178084	104.1512204
清单项目综合单价											665.13716074

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
	人工	技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
		扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
	材料	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
	机械	交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030703011501	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-143	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) C≤800	个	1	25.97	46.16	0	9.18	25.97	46.16	0	9.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2597	7.73	0	2.42	2.22	2.007481	0	0.628474	0.576534
小计								27.977481	46.16	0.628474	9.756534
清单项目综合单价											84.52248900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.387	1.3889	11.65		
	人工	技工人工费	元	10.502	1.3634	14.32		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.12	6.63	0.8		
	材料	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.4	1.73	0.69		
		其他材料费	元	0.377	0.885	0.33		
	机械							

项目编码	030703011502	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	33.7	58.13	0	11.83	33.7	58.13	0	11.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.337	7.73	0	2.42	2.22	2.60501	0	0.81554	0.74814
小计								36.30501	58.13	0.81554	12.57814
清单项目综合单价											107.82869000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011503	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200< C≤1600	个	1	39.52	89.56	0	14.94	39.52	89.56	0	14.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.3952	7.73	0	2.42	2.22	3.054896	0	0.956384	0.877344
小计								42.574896	89.56	0.956384	15.817344
清单项目综合单价											148.90862400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.764	1.3889		17.73		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.23	6.63		1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.385	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011504	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-144	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	33.7	72.36	0	12.54	33.7	72.36	0	12.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.337	7.73	0	2.42	2.22	2.60501	0	0.81554	0.74814
小计								36.30501	72.36	0.81554	13.28814
清单项目综合单价											122.76869000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	13.626	1.3634		18.58		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.17	6.63		1.13		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		其他材料费				元	0.381	0.885		0.34		
	机械											
项目编码	030703011505	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 、百叶风口	个	1	29.83	48.36	6.59	10.78	29.83	48.36	6.59	10.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	48.36	7.311886	11.442226
清单项目综合单价											99.24997100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	9.634	1.3889		13.38		
		技工人工费				元	12.064	1.3634		16.45		
	材料	扁钢 <60				kg	0.8	4.4		3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.6	0.8		0.48		
		其他材料费				元	0.027	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011506	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	61.8	6.59	18.95	58.13	61.8	6.59	18.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	61.8	7.996746	20.240486
清单项目综合单价											152.66068100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011507	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 、百叶风口	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	81.74	8.718148	29.782268
清单项目综合单价											214.97817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20				10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011508	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 、百叶风口	个	1	87.94	87.66	6.59	28.13	87.94	87.66	6.59	28.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268

工程量清单综合单价分析表

小计						94.737762	87.66	8.718148	30.082268
清单项目综合单价									221.19817800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011509	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	101.98	6.59	35.71	113.9	101.98	6.59	35.71
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	101.98	9.34638	38.23858
清单项目综合单价									272.26943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011510	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	107.89	9.34638	38.53858
清单项目综合单价									278.47943000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60		kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011511	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	128.45	6.59	41.34	130.18	128.45	6.59	41.34
031106-1	地下室增加费	100元	1.3018	7.73	0	2.42	2.22	10.062914	0	3.150356	2.889996
小计								140.242914	128.45	9.740356	44.229996
清单项目综合单价									322.66326600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费		元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60		kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费		元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011512	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ~	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	79.53	7.996746	21.120486
清单项目综合单价									171.27068100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	0.8	0.8		0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400		个	1	73.89		73.89		
		其他材料费		元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011513	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 ~	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	140.86	8.718148	32.742268
清单项目综合单价									277.05817800
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 <60		kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金单层百叶风口600*600		个	1	133.01		133.01		
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011514	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	79.53	7.996746	21.120486
清单项目综合单价									171.27068100
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费		元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60		kg	1.13	4.4		4.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400	个	1	73.89	73.89		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011515	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	48.11	6.59	9.03	23.25	48.11	6.59	9.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	48.11	7.15265	9.54615
清单项目综合单价											89.85602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口200*200	个	1	44.93	44.93		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011516	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	71.01	6.59	10.18	23.25	71.01	6.59	10.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2325	7.73	0	2.42	2.22	1.797225	0	0.56265	0.51615
小计								25.047225	71.01	7.15265	10.69615
清单项目综合单价											113.90602500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.507	1.3889	10.43		
		技工人工费	元	9.404	1.3634	12.82		
	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口300*300	个	1	67.83	67.83		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011517	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	86.75	6.59	12.7	29.83	86.75	6.59	12.7
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	86.75	7.311886	13.362226
清单项目综合单价											139.55997100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口350*350	个	1	82.73	82.73		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011518	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	67.28	6.59	11.73	29.83	67.28	6.59	11.73
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	67.28	7.311886	12.392226
清单项目综合单价											119.11997100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口400*200	个	1	63.26	63.26		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011519	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	105.54	6.59	21.13	58.13	105.54	6.59	21.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	105.54	7.996746	22.420486
清单项目综合单价											198.58068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口400*400	个	1	99.9	99.9		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011520	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	125.01	6.59	22.11	58.13	125.01	6.59	22.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	125.01	7.996746	23.400486
清单项目综合单价											219.03068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口450*450	个	1	119.37	119.37		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011521	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	148.99	6.59	31.19	87.94	148.99	6.59	31.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	148.99	8.718148	33.142268
清单项目综合单价											285.58817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金双层百叶风口500*500				个	1	141.14		141.14		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011522	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	199.38	6.59	33.71	87.94	199.38	6.59	33.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	199.38	8.718148	35.662268
清单项目综合单价											338.49817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金双层百叶风口600*600				个	1	191.53		191.53		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011523	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 换	个	1	58.13	114.71	6.59	21.59	58.13	114.71	6.59	21.59
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	114.71	7.996746	22.880486
清单项目综合单价											208.21068100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		铝合金双层百叶风口600*300				个	1	109.07		109.07		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011524	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 换	个	1	87.94	130.66	6.59	30.28	87.94	130.66	6.59	30.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	130.66	8.718148	32.232268
清单项目综合单价											266.34817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金双层百叶风口700*300				个	1	122.81		122.81		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011525	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 换	个	1	87.94	144.41	6.59	30.96	87.94	144.41	6.59	30.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	144.41	8.718148	32.912268
清单项目综合单价											280.77817800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.407	1.3889		39.45		
		技工人工费				元	35.568	1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60				kg	1.57	4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.11	0.8		0.89		
		铝合金双层百叶风口1800*300				个	1	136.56		136.56		
		其他材料费				元	0.052	0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011526	项目名称	铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-145	方形、矩形散流器安装 周长C(mm) 1200＜C≤1600	个	1	39.52	108.96	0	15.91	39.52	108.96	0	15.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.3952	7.73	0	2.42	2.22	3.054896	0	0.956384	0.877344
小计								42.574896	108.96	0.956384	16.787344
清单项目综合单价											169.27862400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.764	1.3889		17.73		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.23	6.63		1.52		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.4	1.73		0.69		
		方形散流器400*400				个	1	106.41		106.41		
		其他材料费				元	0.385	0.885		0.34		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703021022	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1535.24	161.56	203.25	605.41	1535.24	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	6.2659	7.73	0	2.42	2.22	48.435407	0	15.163478	13.910298
小计								675.024407	1708.153	176.723478	231.410298
清单项目综合单价											2791.31118300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021023	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1973.74	161.56	203.25	605.41	1973.74	161.56	203.25
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	6.2659	7.73	0	2.42	2.22	48.435407	0	15.163478	13.910298
小计								675.024407	2146.653	176.723478	231.410298
清单项目综合单价											3229.81118300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	173.2833	1.3889	240.67		
		技工人工费	元	216.9532	1.3634	295.79		
		高级技工人工费	元	65.1909	1.3824	90.12		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	7.048	0.885	6.24		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021024	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3042.21	172.8	250.26	706.46	3042.21	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	7.2764	7.73	0	2.42	2.22	56.246572	0	17.608888	16.153608
小计								783.885572	3215.123	190.408888	280.663608
清单项目综合单价											4470.08106800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021025	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	3211.96	172.8	250.26	706.46	3211.96	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	7.2764	7.73	0	2.42	2.22	56.246572	0	17.608888	16.153608
小计								783.885572	3384.873	190.408888	280.663608
清单项目综合单价											4639.83106800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021026	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	4230.41	172.8	250.26	706.46	4230.41	172.8	250.26
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031106-1	地下室增加费	100元	7.2764	7.73	0	2.42	2.22	56.246572	0	17.608888	16.153608
小计								783.885572	4403.323	190.408888	280.663608
清单项目综合单价											5658.28106800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	201.1973	1.3889	279.44		
		技工人工费	元	251.8882	1.3634	343.42		
		高级技工人工费	元	75.7879	1.3824	104.77		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	11.472	14.16	162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	45.681	18.54	846.93		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		其他材料费	元	11.406	0.885	10.09		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.738	234.14	172.8		

项目编码	030703021027	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	861.55	105.36	173.26	551.68	861.55	105.36	173.26

工程量清单综合单价分析表

030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25	
031106-1	地下室增加费	100元	5.7286	7.73	0	2.42	2.22	44.282078	0	13.863212	12.717492	
小计								617.141078	1034.463	119.223212	200.227492	
清单项目综合单价											1971.05478200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	158.3943	1.3889		219.99		
		技工人工费				元	198.3142	1.3634		270.38		
		高级技工人工费				元	59.6709	1.3824		82.49		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm				kg	4.442	14.16		62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	17.689	18.54		327.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		其他材料费				元	4.417	0.885		3.91		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35				台班	0.45	234.14		105.36		
项目编码	030703001186	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234	
小计								247.207531	380.7365	5.553174	84.859234	
清单项目综合单价											718.35643900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1000*320				个	1	278.74		278.74		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001187	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234	
小计								247.207531	419.8065	5.553174	86.809234	
清单项目综合单价											759.37643900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1000*400				个	1	317.81		317.81		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001188	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	382.19	0	77.03	218.88	382.19	0	77.03	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234	
小计								247.207531	468.6465	5.553174	89.249234	
清单项目综合单价											810.65643900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1250*400				个	1	366.65		366.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001189	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234	
小计								247.207531	631.9765	5.553174	97.419234	
清单项目综合单价											982.15643900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀1250*500				个	1	529.98		529.98		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001190	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	535.86	0	110.78	317.38	535.86	0	110.78	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934	
小计								353.321581	622.3165	7.936874	125.185934	
清单项目综合单价											1108.76088900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	105.44115	1.3889		146.45		
		技工人工费				元	132.0191	1.3634		179.99		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		70℃防火阀1250*630				个	1	507.04		507.04		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001191	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	541.97	0	111.08	317.38	541.97	0	111.08	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934	
小计								353.321581	628.4265	7.936874	125.485934	
清单项目综合单价											1115.17088900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	105.44115	1.3889		146.45		
		技工人工费				元	132.0191	1.3634		179.99		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		70℃防火阀1600*500				个	1	513.15		513.15		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001192	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	158.13	0	24.72	63.55	158.13	0	24.72	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908	
小计								79.870522	244.5865	1.794188	33.490908	
清单项目综合单价											359.74211800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费				元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀320*200				个	1	153.73		153.73		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001193	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908	
小计								79.870522	252.4065	1.794188	33.880908	
清单项目综合单价											367.95211800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费				元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀320*250				个	1	161.55		161.55		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001194	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908	
小计								79.870522	252.4065	1.794188	33.880908	
清单项目综合单价											367.95211800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费				元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		70℃防火阀400*200				个	1	161.55		161.55		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											
项目编码	030703001195	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	177.12	0	29.54	78.17	177.12	0	29.54
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.8876	7.73	0	2.42	2.22	6.861148	0	2.147992	1.970472
小计								95.620648	263.5765	2.147992	38.635472
清单项目综合单价											399.98061200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.17715	1.3889		39.14		
		技工人工费				元	35.2801	1.3634		48.1		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		70℃防火阀400*250				个	1	171.31		171.31		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											
项目编码	030703001196	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	297.6065	2.621102	45.939482
清单项目综合单价											462.84894700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.49015	1.3889		47.9		
		技工人工费				元	43.1831	1.3634		58.88		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		70℃防火阀500*320				个	1	200.61		200.61		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001197	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	209.93	0	36.35	97.72	209.93	0	36.35
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	296.3865	2.621102	45.879482
清单项目综合单价											461.56894700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.49015	1.3889		47.9		
		技工人工费				元	43.1831	1.3634		58.88		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		70℃防火阀630*250				个	1	199.39		199.39		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001198	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	231.47	0	37.43	97.72	231.47	0	37.43
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	317.9265	2.621102	46.959482
清单项目综合单价											484.18894700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.49015	1.3889		47.9		
		技工人工费				元	43.1831	1.3634		58.88		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		70℃防火阀630*320				个	1	220.93		220.93		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001199	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 `	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.083092	7.73	0	2.42	2.22	8.37230116	0	2.62108264	2.40446424
小计								116.6818012	342.5365	2.62108264	48.18946424
清单项目综合单价											510.02884804
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.49015	1.3889		47.9		
		技工人工费				元	43.1831	1.3634		58.88		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		70℃防火阀630*400				个	1	245.54		245.54		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001200	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.294693	7.73	0	2.42	2.22	17.73797689	0	5.55315706	5.09421846
小计								247.2074769	380.7365	5.55315706	84.85921846
清单项目综合单价											718.35635241
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀800*400				个	1	278.74		278.74		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001201	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	419.8065	5.553174	86.809234
清单项目综合单价											759.37643900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.62715	1.3889		102.26		
		技工人工费				元	92.1851	1.3634		125.69		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		70℃防火阀800*500				个	1	317.81		317.81		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001202	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	292.97	0	28.49	52.3	292.97	0	28.49
031106-1	地下室增加费	100元	0.523	7.73	0	2.42	2.22	4.04279	0	1.26566	1.16106
小计								56.34279	292.97	1.26566	29.65106
清单项目综合单价											380.22951000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
		技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		电动风量调节阀DN300				个	1	289.52		289.52		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001203	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	298.53	0	32.35	65.86	298.53	0	32.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.6586	7.73	0	2.42	2.22	5.090978	0	1.593812	1.462092
小计								70.950978	298.53	1.593812	33.812092
清单项目综合单价											404.88688200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		电动风量调节阀400*250				个	1	294.26		294.26		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001204	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ~	个	1	65.86	311.77	0	33.01	65.86	311.77	0	33.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.6586	7.73	0	2.42	2.22	5.090978	0	1.593812	1.462092
小计								70.950978	311.77	1.593812	34.472092
清单项目综合单价											418.78688200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
		技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		电动风量调节阀400*320				个	1	307.5		307.5		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001205	项目名称	碳钢阀门				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	331.65	0	32.07	58.5	331.65	0	32.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	331.65	1.4157	33.3687
清单项目综合单价											429.45645000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
		技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		电动风量调节阀500*320	个	1	322.64	322.64		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030702009016	项目名称	不锈钢防盗网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 不锈钢防盗网	m2	1	168.84	179.01	1.76	53.76	168.84	179.01	1.76	53.76
031106-1	地下室增加费	100元	1.688383	7.73	0	2.42	2.22	13.05120059	0	4.08588686	3.74821026
小计								181.8912006	179.01	5.84588686	57.50821026
清单项目综合单价											424.25529771

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		技工人工费	元	58.44	1.3634	79.68		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		不锈钢防盗网	m2	1.06	66.37	70.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

项目编码	031001002030	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
031106-1	地下室增加费	100元	0.296805	7.73	0	2.42	2.22	2.29430265	0	0.7182681	0.6589071
小计								38.17649276	22.37242995	2.50289777	11.40006924
清单项目综合单价											74.45188972

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.287015	1.3889	7.34		
		技工人工费	元	17.173364	1.3634	23.41		
		高级技工人工费	元	3.706711	1.3824	5.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		型钢	kg	0.530071	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023043	3.96	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004001	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018953	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060523	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011212	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.09	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.260217	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.29	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002031	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
031106-1	地下室增加费	100元	0.355657	7.73	0	2.42	2.22	2.74922861	0	0.86068994	0.78955854
小计								44.51765883	27.3187099	3.16059928	13.37318282
清单项目综合单价											88.37015083

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138511	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.978187	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.343291	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.530165	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010353	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023047	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004001	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018956	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060534	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.264238	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002816	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005322	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001002032	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0053	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.572583	12.083735	1.482251	2.449342
031106-1	地下室增加费	100元	0.384184	7.73	0	2.42	2.22	2.96974232	0	0.92972528	0.85288848
小计								47.96072532	34.187135	3.60097628	14.65923048
清单项目综合单价											100.40806708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.604711	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	21.517269	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.688341	1.3824	6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561787	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010971	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024422	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020087	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064144	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011882	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265589	0.885	0.24		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002033	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.718044 95	1.31472867	2.17252014
031106-1	地下室增加费	100元	0.391865	7.73	0	2.42	2.22	3.02911645	0	0.9483133	0.8699403
小计								48.04527356	35.70744495	3.57704197	14.75546044
清单项目综合单价											102.08522092

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.572039	1.3889	9.13		
		技工人工费	元	21.53848	1.3634	29.37		
		高级技工人工费	元	4.718908	1.3824	6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.49827	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.00973	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.021661	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003761	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017815	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056892	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010539	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003685	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.348824	0.885	0.31		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002646	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001175	27.21	0.03		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005002	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002034	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44066	13.6797	1.67802	2.77284
031106-1	地下室增加费	100元	0.420205	7.73	0	2.42	2.22	3.24818465	0	1.0168961	0.9328551
小计								52.70924465	46.8871	4.0509161	16.5816951
清单项目综合单价											120.22895585

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.26072	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.654718	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.154353	1.3824	7.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢	kg	0.635959	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.012419	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027646	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0048	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022739	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072613	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013451	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004704	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		

工程量清单综合单价分析表

	水	m3	0.066	4.62	0.3		
	其他材料费	元	0.41043	0.885	0.36		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003378	225.09	0.76		
	管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	27.21	0.04		
	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006384	88.02	0.56		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003046	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	433.22	450.62	14.73	138.22	43.322	45.062	1.473	13.822
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005899	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.31540889	13.44942505	1.64977333	2.72616386
031106-1	地下室增加费	100元	0.441847	7.73	0	2.42	2.22	3.41547731	0	1.06926974	0.98090034
小计								54.9152862	58.74582505	4.19204307	17.7690642
清单项目综合单价											135.62221852

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.576424	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	24.644037	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335709	1.3824	7.38		
	材料	镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625229	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.01221	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02718	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004719	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022355	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071388	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013224	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004624	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418236	0.885	0.37		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003321	225.09	0.75		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006276	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003047	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 镀锌钢管 DN70	10m	0.1	433.22	485.2	14.73	139.95	43.322	48.52	1.473	13.995
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005899	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.31540889	13.44942505	1.64977333	2.72616386
031106-1	地下室增加费	100元	0.441847	7.73	0	2.42	2.22	3.41547731	0	1.06926974	0.98090034
小计								54.9152862	62.20382505	4.19204307	17.9420642
清单项目综合单价											139.25321852

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.576424	1.3889	10.52		
		技工人工费	元	24.644037	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335709	1.3824	7.38		
	材料	镀锌钢管 DN70	m	1.02	36.78	37.52		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.625229	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.01221	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.02718	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004719	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022355	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071388	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013224	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004624	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418236	0.885	0.37		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003321	225.09	0.75		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006276	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003048	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	454.57	529.52	15.41	147.87	45.457	52.952	1.541	14.787
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006201	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.68992211	14.13796995	1.73423367	2.86573014
031106-1	地下室增加费	100元	0.463195	7.73	0	2.42	2.22	3.58049735	0	1.1209319	1.0282929
小计								57.58981946	67.32436995	4.39616557	18.92102304
清单项目综合单价											148.23137802

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.944122	1.3889	11.03		
		技工人工费	元	25.825512	1.3634	35.21		
		高级技工人工费	元	5.617424	1.3824	7.77		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	39.55	40.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	25.72	11.91		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		型钢	kg	0.65728	3.9	2.56		
		螺母	kg	0.012836	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.028573	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.021	16.19	0.34		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004961	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023501	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075048	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013902	17.33	0.24		
		乙炔气	m3	0.004861	13.01	0.06		
		水	m3	0.07	4.62	0.32		
		其他材料费	元	0.441987	0.885	0.39		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	30.86	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	324.79	0.2		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003491	225.09	0.79		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.29	1.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006598	88.02	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	174.7	0.11		

项目编码	031001003049	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10m	0.1	514.35	485.51	113.11	168.47	51.435	48.551	11.311	16.847
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.034266	56.43	1.92	0	15.02	1.93363038	0.06579072	0	0.51467532
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.034266	32.97	9.15	0	9.18	1.12975002	0.3135339	0	0.31456188
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.034266	32.97	7.85	0	9.12	1.12975002	0.2689881	0	0.31250592
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.034266	33.96	10.31	0	9.5	1.16367336	0.35328246	0	0.325527
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.034266	32.97	9.15	0	9.18	1.12975002	0.3135339	0	0.31456188
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.007483	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.27974313	17.060865885	2.09277061	3.45819362
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
031106-1	地下室增加费	100元	0.59049	7.73	0	2.42	2.22	4.5644877	0	1.4289858	1.3108878
小计								72.88318463	67.30189493	14.83275641	23.71231342
清单项目综合单价											178.73014939

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.129822	1.3889	15.46		
		技工人工费	元	31.835882	1.3634	43.41		
		高级技工人工费	元	6.839537	1.3824	9.45		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.793147	3.9	3.09		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.006853	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.015489	6.68	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.034479	3.96	0.14		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	5.81	0.59		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005986	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152359	7.4	1.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.051399	0.66	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090561	0.358	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.083266	6.51	0.54		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.067846	9.65	0.65		
		电	kW·h	0.0529	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009869	5.31	0.05		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.190776	17.33	3.31		
		乙炔气	m3	0.005866	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.059	14.64	0.86		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	38.96	39.74		
		压制弯头 DN100	个	0.099	26.99	2.67		
		水	m3	0.1153	4.62	0.53		
		其他材料费	元	0.497502	0.885	0.44		
	机械	其他机械费	元	0.162	0.885	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000748	324.79	0.24		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.004213	225.09	0.95		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	130.87	1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	30.86	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001871	27.21	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007961	88.02	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006793	23.92	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	171.87	9.09		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000748	174.7	0.13		

项目编码	031001003050	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-64	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	538.15	611.17	105.69	180.52	53.815	61.117	10.569	18.052
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0075	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.300825	17.099625	2.097525	3.46605
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031106-1	地下室增加费	100元	0.646918	7.73	0	2.42	2.22	5.00067614	0	1.56554156	1.43615796
小计								78.99250114	81.166525	14.23206656	25.97910796
清单项目综合单价											200.37020066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.454058	1.3889	17.3		
		技工人工费	元	34.170043	1.3634	46.59		
		高级技工人工费	元	7.310975	1.3824	10.11		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.795	3.9	3.1		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.015525	6.68	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		螺栓(综合)	kg	0.03456	3.96	0.14		
		砂轮片 φ100mm	片	0.034	5.81	0.2		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006	12.49	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.196425	7.4	1.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090773	0.358	0.03		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1215	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		电	kW·h	0.0537	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.173815	17.33	3.01		
		乙炔气	m3	0.00588	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.053	14.64	0.78		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.02	48.65	49.62		
		压制弯头 DN125	个	0.175	30.27	5.3		
		水	m3	0.2747	4.62	1.27		
		其他材料费	元	0.5568	0.885	0.49		
		其他机械费	元	0.245	0.885	0.22		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	324.79	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	225.09	0.95		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007	30.86	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	27.21	0.05		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00798	88.02	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007795	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0576	171.87	9.9		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	174.7	0.13		

项目编码	031001003051	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-65	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	10m	0.1	610.67	801.34	116.69	210.01	61.067	80.134	11.669	21.001
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.010601	1240.11	2279.95	279.67	462.14	13.14640611	24.16974995	2.96478167	4.89914614
031106-1	地下室增加费	100元	0.71943	7.73	0	2.42	2.22	5.5611939	0	1.7410206	1.5971346
小计								90.65060001	107.25365	16.37480227	30.52218074
清单项目综合单价											244.80123297

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	14.169246	1.3889	19.68		
	人工	技工人工费	元	39.481759	1.3634	53.83		
		高级技工人工费	元	8.375739	1.3824	11.58		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	1.12362	3.9	4.38		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.021942	6.68	0.15		
		螺栓(综合)	kg	0.048846	3.96	0.19		
		砂轮片 φ100mm	片	0.047	5.81	0.27		
		砂轮片 φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00848	12.49	0.11		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.244175	7.4	1.81		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.128294	0.358	0.05		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1215	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		电	kW·h	0.0591	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.220766	17.33	3.83		
		乙炔气	m3	0.008311	13.01	0.11		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	1.02	64.99	66.29		
		压制弯头 DN150	个	0.18	34.69	6.24		
		水	m3	0.2964	4.62	1.37		
		其他材料费	元	0.681189	0.885	0.6		
		其他机械费	元	0.268	0.885	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00106	324.79	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005968	225.09	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00265	27.21	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.011279	88.02	0.99		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.009124	23.92	0.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.065	171.87	11.17		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00106	174.7	0.19		

项目编码	031001003052	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-66	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	10m	0.1	736.33	1404.04	311.12	287.29	73.633	140.404	31.112	28.729
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.06608	56.43	1.92	0	15.02	3.7288944	0.1268736	0	0.9925216
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.06608	32.97	9.15	0	9.18	2.1786576	0.604632	0	0.6066144
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.06608	32.97	7.85	0	9.12	2.1786576	0.518728	0	0.6026496
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.06608	33.96	10.31	0	9.5	2.2440768	0.6812848	0	0.62776
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.06608	32.97	9.15	0	9.18	2.1786576	0.604632	0	0.6066144
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.016608	1240.11	2279.95	279.67	462.14	20.59574688	37.8654096	4.64475936	7.67522112
031106-1	地下室增加费	100元	0.875551	7.73	0	2.42	2.22	6.76800923	0	2.11883342	1.94372322
小计								114.9167001	181.83646	37.87559278	42.20900434
清单项目综合单价											376.83775723

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	18.231155	1.3889	25.32		
	人工	技工人工费	元	50.097626	1.3634	68.3		
		高级技工人工费	元	10.505925	1.3824	14.52		
		铁丝 φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢	kg	1.760441	3.9	6.87		
		普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.021	3.091	0.06		
		钢丝刷	把	0.013216	2.45	0.03		
		螺母	kg	0.034378	6.68	0.23		
		螺栓(综合)	kg	0.076529	3.96	0.3		
		砂轮片 φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 φ400mm	片	0.081	16.19	1.31		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.013286	12.49	0.17		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.440944	7.4	3.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.099119	0.66	0.07		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.201006	0.358	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.160573	6.51	1.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.130837	9.65	1.26		
		电	kW·h	0.0748	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.019031	5.31	0.1		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.364235	17.33	6.31		
		乙炔气	m3	0.013021	13.01	0.17		
		乙炔气	kg	0.115	14.64	1.68		
		焊接钢管 DN200 δ=6.0mm	m	1.02	115.2	117.5		
		压制弯头 DN200	个	0.185	53.54	9.9		
		水	m3	0.3546	4.62	1.64		
		其他材料费	元	0.875259	0.885	0.77		
	机械	其他机械费	元	0.32	0.885	0.28		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.021	270.54	5.68		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001661	324.79	0.54		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.00935	225.09	2.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004152	27.21	0.11		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.017671	88.02	1.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01576	23.92	0.38		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.117	171.87	20.11		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001661	174.7	0.29		

项目编码	031001003053	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-25换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250 ` 螺旋缝焊接钢管 DN250	10m	0.1	309.54	1549.49	244.54	176.86	30.954	154.949	24.454	17.686
030602-25换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250 ` 低压碳钢对焊管件 DN250	10个	0.003953	1260.17	2208.79	1360.81	541.15	4.98145201	8.73134687	5.37928193	2.13916595
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200< DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.083004	56.43	1.92	0	15.02	4.68391572	0.15936768	0	1.24672008
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.083004	32.97	9.15	0	9.18	2.73664188	0.7594866	0	0.76197672
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.083004	32.97	7.85	0	9.12	2.73664188	0.6515814	0	0.75699648
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.083004	33.96	10.31	0	9.5	2.81881584	0.85577124	0	0.788538
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.083004	32.97	9.15	0	9.18	2.73664188	0.7594866	0	0.76197672
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 `	100kg	0.017589	1240.11	2279.95	279.67	462.14	21.81229479	40.10204055	4.91911563	8.12858046
031106-1	地下室增加费	100元	0.173044	7.73	0	2.42	2.22	1.33763012	0	0.41876648	0.38415768
	小计							87.12083412	210.9781809	35.90136404	36.16761209
	清单项目综合单价										370.16799119

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.028719	1.3889	23.65		
		技工人工费	元	38.030892	1.3634	51.85		
		高级技工人工费	元	7.436428	1.3824	10.28		
	材料	角钢(综合)	kg	0.020791	3.355	0.07		
		型钢	kg	1.864427	3.9	7.27		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.3486	3.351	1.17		
		钢丝刷	把	0.016601	2.45	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0188	4.71	0.09		
		螺母	kg	0.036409	6.68	0.24		
		螺栓(综合)	kg	0.08105	3.96	0.32		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.267267	7.42	1.98		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.171656	3.78	0.65		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014071	12.49	0.18		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.066662	7.4	0.49		
		铁砂布 0#-2#	张	0.124506	0.66	0.08		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.212879	0.358	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.2017	6.51	1.31		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.164348	9.65	1.59		
		溶剂汽油	kg	0.023905	5.31	0.13		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.139396	6.19	0.86		
		氧气(工业用)	m3	0.039434	17.33	0.68		
		乙炔气	m3	0.01379	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.046433	14.64	0.68		
		螺旋缝焊接钢管 DN250	m	0.8798	172.21	151.51		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN250	个	0.039526	185.84	7.35		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.50772	4.62	2.35		
		其他材料费	元	1.230167	0.885	1.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.002587	969.08	2.51		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.002587	686.39	1.78		
		吊装机(综合)	台班	0.0149	683.03	10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.001759	324.79	0.57		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.010303	225.09	2.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004397	27.21	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	233.29	0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018715	88.02	1.65		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01078	23.92	0.26		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.08955	167.34	14.99		
		焊条恒温箱	台班	0.008916	38.88	0.35		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.001759	174.7	0.31		

项目编码	031001003054	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030601-26换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm	10m	0.1	343.79	2120.97	258.74	215.51	34.379	212.097	25.874	21.551	
030602-26换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN300	10个	0.003803	1430.85	2824.06	1637.37	636.84	5.44152255	10.73990018	6.22691811	2.42190252	
030605-4	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	1072.65	204.19	73.02	299.27	10.7265	2.0419	0.7302	2.9927	
030801-439	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 200＜DN≤300	100m	0.01	159.63	196.82	0	52.08	1.5963	1.9682	0	0.5208	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.09905	56.43	1.92	0	15.02	5.5893915	0.190176	0	1.487731	
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.09905	32.97	9.15	0	9.18	3.2656785	0.9063075	0	0.909279	
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.09905	32.97	7.85	0	9.12	3.2656785	0.7775425	0	0.903336	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.09905	33.96	10.31	0	9.5	3.363738	1.0212055	0	0.940975	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.09905	32.97	9.15	0	9.18	3.2656785	0.9063075	0	0.909279	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.018099	1240.11	2279.95	279.67	462.14	22.44475089	41.26481505	5.06174733	8.36427186	
031106-1	地下室增加费	100元	0.20348	7.73	0	2.42	2.22	1.5729004	0	0.4924216	0.4517256	
小计								94.91113884	271.9133542	38.38528704	41.45299998	
清单项目综合单价											446.66278009	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.684165	1.3889	25.95		
		技工人工费	元	41.257406	1.3634	56.25		
		高级技工人工费	元	8.055187	1.3824	11.14		
	材料	角钢(综合)	kg	0.022773	3.355	0.08		
		型钢	kg	1.918479	3.9	7.48		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.3486	3.351	1.17		
		钢丝刷	把	0.01981	2.45	0.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.009	5.52	0.05		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0188	4.71	0.09		
		螺母	kg	0.037465	6.68	0.25		
		螺栓(综合)	kg	0.0834	3.96	0.33		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.345702	7.42	2.57		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.242959	3.78	0.92		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.014479	12.49	0.18		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.068595	7.4	0.51		
		铁砂布 0#-2#	张	0.148574	0.66	0.1		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.21905	0.358	0.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.24069	6.51	1.57		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.196118	9.65	1.89		
		溶剂汽油	kg	0.028526	5.31	0.15		
		漂白粉	kg	0.0073	3.81	0.03		
		氧气	m3	0.156503	6.19	0.97		
		氧气(工业用)	m3	0.040578	17.33	0.7		
		乙炔气	m3	0.01419	13.01	0.18		
		乙炔气	kg	0.052168	14.64	0.76		
		螺旋缝焊接钢管 DN300 δ=7.0mm	m	0.8798	236.13	207.75		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN300	个	0.038023	239.35	9.1		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.50772	4.62	2.35		
		其他材料费	元	1.381218	0.885	1.22		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.003118	969.08	3.02		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.003118	686.39	2.14		
		吊装机(综合)	台班	0.0149	683.03	10.18		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00181	324.79	0.59		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01059	225.09	2.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004525	27.21	0.12		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.002	233.29	0.47		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.019257	88.02	1.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011694	23.92	0.28		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.097534	167.34	16.32		
		焊条恒温箱	台班	0.009775	38.88	0.38		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00181	174.7	0.32		

项目编码	031001003055	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-27换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN350	10m	0.1	376.83	2658.47	296.9	253.85	37.683	265.847	29.69	25.385
030602-27	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	10个	0.003857	1691.64	9258.37	2010.19	1054.21	6.52465548	35.70953309	7.75330283	4.06608797
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.115939	56.43	1.92	0	15.02	6.54243777	0.22260288	0	1.74140378
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.115939	32.97	9.15	0	9.18	3.82250883	1.06084185	0	1.06432002
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.115939	32.97	7.85	0	9.12	3.82250883	0.91012115	0	1.05736368
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.115939	33.96	10.31	0	9.5	3.93728844	1.19533109	0	1.1014205
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.115939	32.97	9.15	0	9.18	3.82250883	1.06084185	0	1.06432002
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.029602	1240.11	2279.95	279.67	462.14	36.70973622	67.4910799	8.27879134	13.68026828
031106-1	地下室增加费	100元	0.237057	7.73	0	2.42	2.22	1.83245061	0	0.57367794	0.52626654
小计								119.191795	379.7264518	47.28177211	53.90405079
清单项目综合单价											600.10406972

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.412017	1.3889	32.52		
		技工人工费	元	52.125691	1.3634	71.07		
		高级技工人工费	元	9.962152	1.3824	13.77		
		角钢(综合)	kg	0.0229	3.355	0.08		
		型钢	kg	3.137763	3.9	12.24		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.4263	3.351	1.43		
		钢丝刷	把	0.023188	2.45	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0271	4.71	0.13		
		螺母	kg	0.061275	6.68	0.41		
		螺栓(综合)	kg	0.136404	3.96	0.54		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.426454	7.42	3.16		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.269683	3.78	1.02		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.023681	12.49	0.3		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.11219	7.4	0.83		
		铁砂布 0#-2#	张	0.173907	0.66	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.358267	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.28173	6.51	1.83		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.229558	9.65	2.22		
		溶剂汽油	kg	0.03339	5.31	0.18		
		漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
		氧气	m3	0.188542	6.19	1.17		
		氧气(工业用)	m3	0.066367	17.33	1.15		
		乙炔气	m3	0.023208	13.01	0.3		
		乙炔气	kg	0.062779	14.64	0.92		
		螺旋缝焊接钢管 DN350	m	0.8798	296.36	260.74		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN350	个	0.03856	872.57	33.65		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.89928	4.62	4.15		
		其他材料费	元	1.834875	0.885	1.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.004481	969.08	4.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.004481	686.39	3.08		
		吊装机(综合)	台班	0.0165	683.03	11.27		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00296	324.79	0.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017166	225.09	3.86		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0074	27.21	0.2		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031496	88.02	2.77		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01403	23.92	0.34		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.109018	167.34	18.24		
		焊条恒温箱	台班	0.010892	38.88	0.42		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00296	174.7	0.52		

项目编码	031001003056	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-28换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN400	10m	0.1	431.47	3371.47	333.7	306.59	43.147	337.147	33.37	30.659
030602-28换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400 ˉ 低压碳钢对焊管件 DN400	10个	0.005587	1908.7	6429.88	2285.87	989.93	10.6639069	35.92373956	12.77115569	5.53073891
030605-5	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	1273.68	271.46	98.6	357.67	12.7368	2.7146	0.986	3.5767
030801-440	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 300＜DN≤400	100m	0.01	175.79	351.45	0	64.09	1.7579	3.5145	0	0.6409
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.130727	56.43	1.92	0	15.02	7.37692461	0.25099584	0	1.96351954
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.130727	32.97	9.15	0	9.18	4.31006919	1.19615205	0	1.20007386
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.130727	32.97	7.85	0	9.12	4.31006919	1.02620695	0	1.19223024
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.130727	33.96	10.31	0	9.5	4.43948892	1.34779537	0	1.2419065
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.130727	32.97	9.15	0	9.18	4.31006919	1.19615205	0	1.20007386
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.030727	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.10485997	70.056023605	8.59342009	14.20017578
031106-1	地下室增加费	100元	0.264973	7.73	0	2.42	2.22	2.04824129	0	0.64123466	0.58824006
小计								133.2053293	454.3731655	56.36181044	61.99355875
清单项目综合单价											705.93386392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.960393	1.3889	36.06		
		技工人工费	元	58.391122	1.3634	79.61		
		高级技工人工费	元	11.202739	1.3824	15.49		
	材料	角钢(综合)	kg	0.026984	3.355	0.09		
		型钢	kg	3.256983	3.9	12.7		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.4263	3.351	1.43		
		钢丝刷	把	0.026145	2.45	0.06		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0271	4.71	0.13		
		螺母	kg	0.063603	6.68	0.42		
		螺栓(综合)	kg	0.141587	3.96	0.56		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.783215	7.42	5.81		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.432377	3.78	1.63		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024581	12.49	0.31		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.116453	7.4	0.86		
		铁砂布 0#-2#	张	0.196089	0.66	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.37188	0.358	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.317665	6.51	2.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.258838	9.65	2.5		
		溶剂汽油	kg	0.037649	5.31	0.2		
		漂白粉	kg	0.013	3.81	0.05		
		氧气	m3	0.273665	6.19	1.69		
		氧气(工业用)	m3	0.068888	17.33	1.19		
		乙炔气	m3	0.024089	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.091187	14.64	1.33		
		螺旋缝焊接钢管 DN400	m	0.8798	375.07	329.99		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		低压碳钢对焊管件 DN400	个	0.055866	564.81	31.55		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	0.89928	4.62	4.15		
		其他材料费	元	2.035489	0.885	1.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.005335	969.08	5.17		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.005335	686.39	3.66		
		吊装机(综合)	台班	0.018	683.03	12.29		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.003073	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017799	225.09	4.01		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007682	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032693	88.02	2.88		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017791	23.92	0.43		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.145058	167.34	24.27		
		焊条恒温箱	台班	0.014534	38.88	0.57		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.003073	174.7	0.54		

项目编码	031001003057	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-29换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450 ˉ 螺旋缝焊接钢管 DN450	10m	0.1	525.79	3832.94	387.05	358.44	52.579	383.294	38.705	35.844
030602-29	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 400＜DN≤450	10个	0.004396	2242.22	13548.18	2724.46	1465.44	9.85679912	59.557799 28	11.97672616	6.44207424

工程量清单综合单价分析表

030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794	
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8	
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.147033	56.43	1.92	0	15.02	8.29707219	0.28230336	0	2.20843566	
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.147033	32.97	9.15	0	9.18	4.84767801	1.34535195	0	1.34976294	
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.147033	32.97	7.85	0	9.12	4.84767801	1.15420905	0	1.34094096	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.147033	33.96	10.31	0	9.5	4.99324068	1.51591023	0	1.3968135	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.147033	32.97	9.15	0	9.18	4.84767801	1.34535195	0	1.34976294	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.030704	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07633744	70.0035848	8.58698768	14.18954656	
031106-1	地下室增加费	100元	0.298308	7.73	0	2.42	2.22	2.30592084	0	0.72190536	0.66224376	
小计								147.8773043	527.4782106	60.9992192	69.86298056	
清单项目综合单价											806.21771468	

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.853385	1.3889	40.07		
	技工人工费	元	64.672861	1.3634	88.17		
	高级技工人工费	元	12.527776	1.3824	17.32		
材料	角钢(综合)	kg	0.024174	3.355	0.08		
	型钢	kg	3.254549	3.9	12.69		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
	钢丝刷	把	0.029407	2.45	0.07		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
	螺母	kg	0.063556	6.68	0.42		
	螺栓(综合)	kg	0.141481	3.96	0.56		
	低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.85892	7.42	6.37		
	尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.481262	3.78	1.82		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024563	12.49	0.31		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116365	7.4	0.86		
	铁砂布 0#-2#	张	0.220549	0.66	0.15		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.371602	0.358	0.13		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.35729	6.51	2.33		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.291125	9.65	2.81		
	溶剂汽油	kg	0.042345	5.31	0.22		
	漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
	氧气	m3	0.29427	6.19	1.82		
	氧气(工业用)	m3	0.068837	17.33	1.19		
	乙炔气	m3	0.024071	13.01	0.31		
	乙炔气	kg	0.09809	14.64	1.44		
	螺旋缝焊接钢管 DN450	m	0.8695	430.99	374.75		
	无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
	橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
	低压碳钢对焊管件 DN450	个	0.043956	1261.06	55.43		
	截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
	压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
	水	m3	1.3976	4.62	6.46		
	其他材料费	元	2.270593	0.885	2.01		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.006604	969.08	6.4		
	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.006604	686.39	4.53		
	吊装机(综合)	台班	0.0196	683.03	13.39		
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017886	225.09	4.03		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007676	27.21	0.21		
	试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032668	88.02	2.88		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.018564	23.92	0.44		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.152821	167.34	25.57		
	焊条恒温箱	台班	0.01531	38.88	0.6		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031001003058	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-30换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 螺旋缝焊接钢管 DN500	10m	0.1	631.21	4135.7	413.47	403.36	63.121	413.57	41.347	40.336
030602-30换	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径DN(mm) 450＜DN≤500 低压碳钢对焊管件 DN500	10个	0.006562	2495.91	7514.03	3091.66	1257.11	16.37816142	49.30706486	20.28747292	8.24915582
030605-6	低中压管道液压试验 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	1522.99	354.35	100.86	427.94	15.2299	3.5435	1.0086	4.2794
030801-441	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 400＜DN≤500	100m	0.01	199.6	543.62	0	80	1.996	5.4362	0	0.8
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.162993	56.43	1.92	0	15.02	9.19769499	0.31294656	0	2.44815486
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.162993	32.97	9.15	0	9.18	5.37387921	1.49138595	0	1.49627574
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.162993	32.97	7.85	0	9.12	5.37387921	1.27949505	0	1.48649616
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.162993	33.96	10.31	0	9.5	5.53524228	1.68045783	0	1.5484335
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.162993	32.97	9.15	0	9.18	5.37387921	1.49138595	0	1.49627574
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.030703	1240.11	2279.95	279.67	462.14	38.07509733	70.00130485	8.58670801	14.18908442
031106-1	地下室增加费	100元	0.328511	7.73	0	2.42	2.22	2.53939003	0	0.79499662	0.72929442
小计								168.1941237	548.1137411	72.02477755	77.05857066
清单项目综合单价											865.39121294

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	32.310893	1.3889	44.88		
	技工人工费	元	73.955255	1.3634	100.83		
	高级技工人工费	元	14.427589	1.3824	19.94		
材料	角钢(综合)	kg	0.029286	3.355	0.1		
	型钢	kg	3.254423	3.9	12.69		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.5418	3.351	1.82		
	钢丝刷	把	0.032598	2.45	0.08		
	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.021	5.52	0.12		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0292	4.71	0.14		
	螺母	kg	0.063553	6.68	0.42		
	螺栓(综合)	kg	0.141475	3.96	0.56		
	低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	1.308791	7.42	9.71		
	尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.612402	3.78	2.31		
	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.024562	12.49	0.31		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.116361	7.4	0.86		
	铁砂布 0#-2#	张	0.244488	0.66	0.16		
	普通水泥 42.5(R)	kg	0.371588	0.358	0.13		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.396071	6.51	2.58		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.322724	9.65	3.11		
	溶剂汽油	kg	0.046942	5.31	0.25		
	漂白粉	kg	0.0202	3.81	0.08		
	氧气	m3	0.376019	6.19	2.33		
	氧气(工业用)	m3	0.068834	17.33	1.19		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	0.02407	13.01	0.31		
		乙炔气	kg	0.125308	14.64	1.83		
		螺旋缝焊接钢管 DN500	m	0.8695	463.96	403.41		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.008	5.79	0.05		
		橡胶软管 DN20	m	0.006	7.96	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.001	119.47	0.12		
		压力表表弯(管)	个	0.001	7.08	0.01		
		水	m3	1.3976	4.62	6.46		
		其他材料费	元	2.536499	0.885	2.24		
		低压碳钢对焊管件 DN500	个	0.065617	637.17	41.81		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.007784	969.08	7.54		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.007784	686.39	5.34		
		吊装机(综合)	台班	0.0197	683.03	13.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00307	324.79	1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.017885	225.09	4.03		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007676	27.21	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=60	台班	0.003	233.29	0.7		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.032667	88.02	2.88		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.023696	23.92	0.57		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.204261	167.34	34.18		
		焊条恒温箱	台班	0.020441	38.88	0.79		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00307	174.7	0.54		

项目编码	031208002010	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
031106-1	地下室增加费	100元	8.177094	7.73	0	2.42	2.22	63.20893662	0	19.78856748	18.15314868
小计								880.9189366	1471.55	19.78856748	308.1131487
清单项目综合单价											2680.37065278

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007010	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 0.6mm厚压花铝合金板保护层	10m2	0.1	173.44	396.63	0	65.73	17.344	39.663	0	6.573
031106-1	地下室增加费	100元	0.173439	7.73	0	2.42	2.22	1.34068347	0	0.41972238	0.38503458
小计								18.68468347	39.663	0.41972238	6.95803458
清单项目综合单价											65.72544043

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		0.6mm厚压花铝合金板保护层	m2	1.4	28.32	39.65		
	机械							

项目编码	031208007011	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 不锈钢保护层0.7mm厚	10m2	0.1	173.44	1263.93	0	109.09	17.344	126.393	0	10.909
031106-1	地下室增加费	100元	0.173443	7.73	0	2.42	2.22	1.34071439	0	0.41973206	0.38504346
小计								18.68471439	126.393	0.41973206	11.29404346
清单项目综合单价											156.79148991

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		不锈钢保护层0.7mm厚	m2	1.4	90.27	126.38		
	机械							

项目编码	031301003161	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486
清单项目综合单价											55.34118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003162	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636	
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636	
清单项目综合单价											108.17870600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.3889		8.17		
		技工人工费				元	20.054	1.3634		27.34		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.381	0.358		0.14		
		砂子				kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		密封油膏				kg	0.254	6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.318	48.65		15.47		
		其他材料费				元	1.06	0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.011	20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.011	167.34		1.84		
项目编码	031301003163	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71	
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084	
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084	
清单项目综合单价											136.42441400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3634		37.17		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3824		7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.358		0.16		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.59		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	167.34		2.18		
项目编码	031301003164	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182	
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182	
清单项目综合单价											174.47139700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	37.289	1.3634		50.84		
		高级技工人工费				元	7.848	1.3824		10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.032	5.6		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.063	19.03		1.2		
		水泥 P.042.5				kg	0.462	0.358		0.17		
		砂子				kg	1.387	0.78		1.08		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	2.849	11.5		32.76		
		汽油 70#~90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.15	6.19		0.93		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		密封油膏				kg	0.273	6.86		1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费				元	1.42	0.885		1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.015	20.59		0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.014	167.34		2.34		
项目编码	031301003165	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652	
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652	
清单项目综合单价											236.13314200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费				元	46.376	1.3634		63.23		
		高级技工人工费				元	9.753	1.3824		13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.034	5.6		0.19		
		水泥 P.042.5				kg	0.8	0.358		0.29		
		砂子				kg	2.399	0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#~90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.324	6.19		2.01		
		乙炔气				kg	0.108	14.64		1.58		
		密封油膏				kg	0.612	6.86		4.2		
		无缝钢管 D219×6				m	0.318	144.6		45.98		
		其他材料费				元	1.97	0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.019	167.34		3.18		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301003166	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.1614	7.73	0	2.42	2.22	8.977622	0	2.810588	2.578308
小计								125.117622	143.3	6.490588	40.738308
清单项目综合单价											315.64651800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.638		1.3889		23.11		
		技工人工费			元	56.403		1.3634		76.9		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3824		16.13		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.316		3.22		1.02		
		钢丝刷子			把	0.01		14.6		0.15		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.035		5.6		0.2		
		水泥 P.042.5			kg	0.953		0.358		0.34		
		砂子			kg	2.859		0.78		2.23		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.063		6.51		0.41		
		油麻			kg	3.236		11.5		37.21		
		汽油 70#～90#			kg	0.016		6.67		0.11		
		氧气			m3	0.414		6.19		2.56		
		乙炔气			kg	0.138		14.64		2.02		
		密封油膏			kg	0.635		6.86		4.36		
		无缝钢管 D273×7			m	0.318		284.58		90.5		
		其他材料费			元	2.48		0.885		2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.022		167.34		3.68		
项目编码	031301003167	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	123.39	143.54	4.02	40.11	123.39	143.54	4.02	40.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.2339	7.73	0	2.42	2.22	9.538047	0	2.986038	2.739258
小计								132.928047	143.54	7.006038	42.849258
清单项目综合单价											326.32334300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.643		1.3889		24.5		
		技工人工费			元	59.844		1.3634		81.59		
		高级技工人工费			元	12.512		1.3824		17.3		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.316		3.22		1.02		
		钢丝刷子			把	0.012		14.6		0.18		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.038		5.6		0.21		
		水泥 P.042.5			kg	1.087		0.358		0.39		
		砂子			kg	3.262		0.78		2.54		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.075		6.51		0.49		
		油麻			kg	3.443		11.5		39.59		
		汽油 70#～90#			kg	0.019		6.67		0.13		
		氧气			m3	0.429		6.19		2.66		
		乙炔气			kg	0.143		14.64		2.09		
		密封油膏			kg	0.661		6.86		4.53		
		无缝钢管 D325×8			m	0.318		273.58		87		
		其他材料费			元	3.06		0.885		2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.024		167.34		4.02		
项目编码	031301003168	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	138.01	189.79	0.33	46.04	138.01	189.79	0.33	46.04
031106-1	地下室增加费	100元	1.3801	7.73	0	2.42	2.22	10.668173	0	3.339842	3.063822
小计								148.678173	189.79	3.669842	49.103822
清单项目综合单价											391.24183700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.769		1.3889		27.46		
		技工人工费			元	66.894		1.3634		91.2		
		高级技工人工费			元	13.997		1.3824		19.35		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.316		3.22		1.02		
		钢丝刷子			把	0.014		14.6		0.2		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.04		5.6		0.22		
		水泥 P.042.5			kg	1.233		0.358		0.44		
		砂子			kg	3.698		0.78		2.88		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.087		6.51		0.57		
		油麻			kg	3.755		11.5		43.18		
		汽油 70#～90#			kg	0.022		6.67		0.15		
		氧气			m3	0.486		6.19		3.01		
		乙炔气			kg	0.162		14.64		2.37		
		密封油膏			kg	0.763		6.86		5.23		
		无缝钢管 D377×10			m	0.318		395.5		125.77		
		其他材料费			元	5.37		0.885		4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.002		167.34		0.33		
项目编码	031301003169	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-38	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	159.21	227.01	0.33	53.51	159.21	227.01	0.33	53.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.5921	7.73	0	2.42	2.22	12.306933	0	3.852882	3.534462
小计								171.516933	227.01	4.182882	57.044462
清单项目综合单价											459.75427700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.773		1.3889		31.63		
		技工人工费			元	77.237		1.3634		105.3		
		高级技工人工费			元	16.117		1.3824		22.28		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.316		3.22		1.02		
		钢丝刷子			把	0.016		14.6		0.23		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.042		5.6		0.24		
		水泥 P.042.5			kg	1.368		0.358		0.49		
		砂子			kg	4.105		0.78		3.2		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.099		6.51		0.64		
		油麻			kg	3.977		11.5		45.74		
		汽油 70#～90#			kg	0.025		6.67		0.17		
		氧气			m3	0.619		6.19		3.83		
		乙炔气			kg	0.213		14.64		3.12		
		密封油膏			kg	0.865		6.86		5.93		
		无缝钢管 D426×10			m	0.318		489.01		155.51		
		其他材料费			元	7.79		0.885		6.89		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.002		167.34		0.33		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003170	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-39	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 350＜DN≤400	个	1	188.7	432.44	0.33	71.58	188.7	432.44	0.33	71.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.887	7.73	0	2.42	2.22	14.58651	0	4.56654	4.18914
小计								203.28651	432.44	4.89654	75.76914

清单项目综合单价 716.39219000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		
		技工人工费	元	91.654	1.3634	124.96		
		高级技工人工费	元	19.083	1.3824	26.38		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.474	3.22	1.53		
		钢丝刷子	把	0.02	14.6	0.29		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		水泥 P.042.5	kg	1.553	0.358	0.56		
		砂子	kg	4.66	0.78	3.63		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.122	6.51	0.79		
		油麻	kg	4.679	11.5	53.81		
		汽油 70#～90#	kg	0.031	6.67	0.21		
		氧气	m3	0.825	6.19	5.11		
		乙炔气	kg	0.275	14.64	4.03		
		密封油膏	kg	0.966	6.86	6.63		
		无缝钢管 D480×10	m	0.318	1091.59	347.13		
		其他材料费	元	9.58	0.885	8.48		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003171	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.2	102.9	68.2	48.44	145.2	102.9	68.2	48.44
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	43.01	16.05	0	12.18	43.01	16.05	0	12.18
031106-1	地下室增加费	100元	1.8821	7.73	0	2.42	2.22	14.548633	0	4.554682	4.178262
小计								202.758633	118.95	72.754682	64.798262

清单项目综合单价 459.26157700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.909	1.3889	37.37		
		技工人工费	元	91.496	1.3634	124.75		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3824	26.1		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	3.351	51.61		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31	10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.5	2.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78	0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6	2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6	5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51	1.64		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5	1.32		
		电	kW·h	0.034	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	6.67	0.5		
		机油	kg	0.01	10.62	0.11		
		氧气	m3	2.124	6.19	13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64	10.37		
		密封油膏	kg	0.136	6.86	0.93		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.93	0.885	2.59		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.56	7.72		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	225.09	2.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	167.34	58.23		

项目编码	031301003172	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63
031106-1	地下室增加费	100元	2.1773	7.73	0	2.42	2.22	16.830529	0	5.269066	4.833606
小计								234.560529	187.27	101.619066	78.693606

清单项目综合单价 602.14320100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.161	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	105.596	1.3634	143.97		
		高级技工人工费	元	22.05	1.3824	30.48		
	材料	橡胶密封圈 DN80	个	2	8.85	17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.174	11.5	2		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.206	6.86	1.41		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	4.75	0.885	4.2		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	3.351	76.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	0.229	14.6	3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	5.6	6.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	6.51	2.47		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	6.67	0.75		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.04	275.56	11.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.02	225.09	4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.483	167.34	80.83		

项目编码	031301003173	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	218.53	179.54	123.11	75.6	218.53	179.54	123.11	75.6
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	47.74	45.32	0	14.9	47.74	45.32	0	14.9
031106-1	地下室增加费	100元	2.6627	7.73	0	2.42	2.22	20.582671	0	6.443734	5.911194
小计								286.852671	224.86	129.553734	96.411194

清单项目综合单价 737.67759900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	38.041	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.248	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.351	86.32		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		
		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.56	13.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	167.34	102.58		

项目编码	031301003174	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-50	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	245.09	203.06	144.04	85.3	245.09	203.06	144.04	85.3
030808-62	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	48.73	52.33	0	15.51	48.73	52.33	0	15.51
031106-1	地下室增加费	100元	2.9382	7.73	0	2.42	2.22	22.712286	0	7.110444	6.522804
小计								316.532286	255.39	151.150444	107.332804
清单项目综合单价								830.40553400			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.04	1.3889	58.39		
		技工人工费	元	142.568	1.3634	194.38		
		高级技工人工费	元	29.691	1.3824	41.04		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	30.86	3.351	103.41		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.125	3.78	0.47		
		钢丝刷子	把	0.306	14.6	4.47		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.75	5.6	9.8		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.5	6.51	3.26		
		电	kW·h	0.085	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.148	6.67	0.99		
		氧气	m3	3.999	6.19	24.75		
		乙炔气	kg	1.333	14.64	19.52		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	6.71	0.885	5.94		
		橡胶密封圈 DN125	个	2	16.04	32.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.1	9.91	0.99		
		油麻	kg	0.312	11.5	3.59		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.37	6.86	2.54		
		柔性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.061	275.56	16.81		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.72	167.34	120.48		

项目编码	031301003175	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	287.06	251	148.74	99.15	287.06	251	148.74	99.15
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	48.94	56.61	0	15.78	48.94	56.61	0	15.78
031106-1	地下室增加费	100元	3.36	7.73	0	2.42	2.22	25.9728	0	8.1312	7.4592
小计								361.9728	307.61	156.8712	122.3892
清单项目综合单价								948.84320000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.3889	66.74		
		技工人工费	元	163.086	1.3634	222.35		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3824	46.91		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.351	117.69		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		电	kW·h	0.102	0.66	0.07		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	167.34	122.66		

项目编码	031301003176	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	327.34	362.6	208.48	119.65	327.34	362.6	208.48	119.65
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	65.68	65.43	0	20.65	65.68	65.43	0	20.65
031106-1	地下室增加费	100元	3.9302	7.73	0	2.42	2.22	30.380446	0	9.511084	8.725044
小计								423.400446	428.03	217.991084	149.025044
清单项目综合单价								1218.44657400			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.186	1.3889	78.04		
		技工人工费	元	190.823	1.3634	260.17		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	39.649	1.3824	54.81		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	43.98	3.351	147.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.206	3.78	0.78		
		钢丝刷子	把	0.439	14.6	6.41		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.75	5.6	21		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	6.51	4.73		
		电	kW·h	0.14	0.66	0.09		
		汽油 70#～90#	kg	0.215	6.67	1.43		
		氧气	m3	4.815	6.19	29.8		
		乙炔气	kg	1.605	14.64	23.5		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		其他材料费	元	9.29	0.885	8.22		
		橡胶密封圈 DN200	个	2	22.12	44.24		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.372	11.5	4.28		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		密封油膏	kg	0.359	6.86	2.46		
		柔性防水套管 DN200	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.09	167.34	182.4		

项目编码	031301003177	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248
小计								144.185832	69.84	30.358928	43.821248
清单项目综合单价											288.20600800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003178	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003179	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003180	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
031106-1	地下室增加费	100元	1.9828	7.73	0	2.42	2.22	15.327044	0	4.798376	4.401816
小计								213.607044	125.41	61.258376	67.191816
清单项目综合单价											467.46723600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003181	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.037	7.73	0	2.42	2.22	15.74601	0	4.92954	4.52214
小计								219.44601	178.36	62.22954	71.44214
清单项目综合单价											531.47769000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003182	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
031106-1	地下室增加费	100元	2.6052	7.73	0	2.42	2.22	20.138196	0	6.304584	5.783544
小计								280.658196	267.83	87.974584	93.933544
清单项目综合单价											730.39632400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003183	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	187.84	266.54	102.83	70.39	187.84	266.54	102.83	70.39
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	121.69	34.63	0	33.93	121.69	34.63	0	33.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.0953	7.73	0	2.42	2.22	23.926669	0	7.490626	6.871566
小计								333.456669	301.17	110.320626	111.191566
清单项目综合单价											856.13886100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.293	1.3889	61.52		
		技工人工费	元	150.084	1.3634	204.62		
		高级技工人工费	元	31.379	1.3824	43.38		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.4	4.4	10.56		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	17.084	3.351	57.25		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.172	3.78	0.65		
		钢丝刷子	把	2.204	14.6	32.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	2.5	5.6	14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.138	6.51	0.9		
		电	kW·h	0.117	0.66	0.08		
		汽油 70#～90#	kg	0.085	6.67	0.57		
		氧气	m3	2.532	6.19	15.67		
		乙炔气	kg	0.844	14.64	12.36		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58	116		
		其他材料费	元	7.91	0.885	7		
		水泥 P.042.5	kg	2.415	0.358	0.86		
		油麻	kg	2.166	11.5	24.91		
		密封油膏	kg	0.652	6.86	4.47		
		石棉绒	kg	1.035	3.58	3.71		
		刚性防水套管 DN250	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.058	275.56	15.98		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.519	167.34	86.85		

项目编码	031002001360	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.91	379.12	48.12	82.71	227.91	379.12	48.12	82.71
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	379.12	53.635422	87.769602
清单项目综合单价											766.05246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001361	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	270.48	489.79	51.56	99.75	270.48	489.79	51.56	99.75
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	489.79	58.105616	105.754656
清单项目综合单价											945.03837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001362	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	678.3	113.43	146.27	393.93	678.3	113.43	146.27
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	678.3	122.963106	155.015246
清单项目综合单价											1380.65914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001363	项目名称	金属阀门	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250	个	1	446.88	1068.94	222.39	187.6	446.88	1068.94	222.39	187.6
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	1068.94	233.204496	197.520736
清单项目综合单价											1981.08905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001364	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 - 304不锈钢波纹柔性管DN20	个	1	11.71	45.18	0	5.35	11.71	45.18	0	5.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	45.18	0.283382	5.609962
清单项目综合单价											63.68852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001365	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	58.9	0	6.65	14.01	58.9	0	6.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	58.9	0.339042	6.961022
清单项目综合单价											81.29303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001366	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	92.09	0	9.21	17.43	92.09	0	9.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	92.09	0.421806	9.596946
清单项目综合单价											120.88609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001367	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	112.25	0	13.99	31.65	112.25	0	13.99
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	112.25	0.76593	14.69263
清单项目综合单价											161.80510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001368	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	119.57	0	14.81	33.37	119.57	0	14.81	
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814	
小计								35.949501	119.57	0.807554	15.550814	
清单项目综合单价											171.87786900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001369	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	152.68	0	20.63	49.11	152.68	0	20.63	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242	
小计								52.906203	152.68	1.188462	21.720242	
清单项目综合单价											228.49490700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001370	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	178.3	0	29.2	76.66	178.3	0	29.2	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852	
小计								82.585818	178.3	1.855172	30.901852	
清单项目综合单价											293.64284200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001371	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	180.53	0	29.31	76.66	180.53	0	29.31	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852	
小计								82.585818	180.53	1.855172	31.011852	
清单项目综合单价											295.98284200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001372	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	305.02	46.4	65.85	178.7	305.02	46.4	65.85	
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714	
小计								192.51351	305.02	50.72454	69.81714	
清单项目综合单价											618.07519000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001373	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ` 球阀DN20	个	1	11.71	35.11	0	4.85	11.71	35.11	0	4.85	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962	
小计								12.615183	35.11	0.283382	5.109962	
清单项目综合单价											53.11852700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001374	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 球阀DN25	个	1	14.01	51.14	0	6.26	14.01	51.14	0	6.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	51.14	0.339042	6.571022
清单项目综合单价								73.14303700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001375	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 球阀DN32	个	1	17.43	81.46	0	8.68	17.43	81.46	0	8.68
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	81.46	0.421806	9.066946
清单项目综合单价								109.72609100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001376	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	265.68	29.28	45.78	114.87	265.68	29.28	45.78
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	265.68	32.059854	48.330114
清单项目综合单价								469.81941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001377	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	285.73	29.28	46.78	114.87	285.73	29.28	46.78
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	285.73	32.059854	49.330114
清单项目综合单价								490.86941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001378	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	929.04	29.28	78.94	114.87	929.04	29.28	78.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	929.04	32.059854	81.490114
清单项目综合单价								1166.33941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001379	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1106.39	29.28	87.81	114.87	1106.39	29.28	87.81
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1106.39	32.059854	90.360114
清单项目综合单价								1352.55941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001380	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1257.12	29.28	95.35	114.87	1257.12	29.28	95.35
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1257.12	32.059854	97.900114
清单项目综合单价								1510.82941900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001381	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1351.19	51.1	114.39	163.2	1351.19	51.1	114.39
031106-1	地下室增加费	100元	1.632	7.73	0	2.42	2.22	12.61536	0	3.94944	3.62304
小计								175.81536	1351.19	55.04944	118.01304
清单项目综合单价								1700.06784000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87		
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001382	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1404.86	51.1	139.84	249.2	1404.86	51.1	139.84
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	1404.86	57.13064	145.37224
清单项目综合单价								1875.82604000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001383	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1498.84	51.1	144.54	249.2	1498.84	51.1	144.54
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	1498.84	57.13064	150.07224
清单项目综合单价								1974.50604000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001384	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	259.59	1835.28	57.97	164.6	259.59	1835.28	57.97	164.6
031106-1	地下室增加费	100元	2.5959	7.73	0	2.42	2.22	20.066307	0	6.282078	5.762898
小计								279.656307	1835.28	64.252078	170.362898
清单项目综合单价											2349.55128300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001385	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	355.61	2304.34	68.95	214.25	355.61	2304.34	68.95	214.25
031106-1	地下室增加费	100元	3.5561	7.73	0	2.42	2.22	27.488653	0	8.605762	7.894542
小计								383.098653	2304.34	77.555762	222.144542
清单项目综合单价											2987.13895700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001386	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	359.85	2978.99	72.39	249.34	359.85	2978.99	72.39	249.34
031106-1	地下室增加费	100元	3.5985	7.73	0	2.42	2.22	27.816405	0	8.70837	7.98867
小计								387.666405	2978.99	81.09837	257.32867
清单项目综合单价											3705.08344500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001387	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	595.84	3515.19	134.26	343.02	595.84	3515.19	134.26	343.02
031106-1	地下室增加费	100元	5.9584	7.73	0	2.42	2.22	46.058432	0	14.419328	13.227648
小计								641.898432	3515.19	148.679328	356.247648
清单项目综合单价											4662.01540800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001388	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-94换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 双位电动两通阀DN250	个	1	1136.31	4636.7	286.44	553	1136.31	4636.7	286.44	553	
031106-1	地下室增加费	100元	11.3631	7.73	0	2.42	2.22	87.836763	0	27.498702	25.226082	
小计								1224.146763	4636.7	313.938702	578.226082	
清单项目综合单价											6753.01154700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	160.423	1.3889		222.81		
		技工人工费				元	543.803	1.3634		741.42		
		高级技工人工费				元	124.478	1.3824		172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.1	14.64		1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	7.25	0.885		6.42		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15				台班	0.07	1048.35		73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.02	623.06		12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.02	563.01		11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.12	231.48		27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002001389	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962	
小计								12.615183	50.55	0.283382	5.879962	
清单项目综合单价											69.32852700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001390	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022	
小计								15.092973	58	0.339042	6.911022	
清单项目综合单价											80.34303700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001391	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946	
小计								18.777339	79.13	0.421806	8.956946	
清单项目综合单价											107.28609100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001392	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86	
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263	
小计								34.096545	109.58	0.76593	14.56263	
清单项目综合单价											159.00510500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001393	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75	

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814	
小计								35.949501	158.45	0.807554	17.490814	
清单项目综合单价											212.69786900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001394	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	305.26	0	28.26	49.11	305.26	0	28.26	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242	
小计								52.906203	305.26	1.188462	29.350242	
清单项目综合单价											388.70490700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001395	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	310.77	0	35.83	76.66	310.77	0	35.83	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852	
小计								82.585818	310.77	1.855172	37.531852	
清单项目综合单价											432.74284200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001396	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	290.92	0	34.83	76.66	290.92	0	34.83	
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852	
小计								82.585818	290.92	1.855172	36.531852	
清单项目综合单价											411.89284200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001397	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22	
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714	
小计								192.51351	432.45	50.72454	76.18714	
清单项目综合单价											751.87519000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙块气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001398	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47	
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602	
小计								245.527443	634.45	53.635422	100.529602	
清单项目综合单价											1034.14246700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001399	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	746.42	58.105616	118.584656
清单项目综合单价											1214.49837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001400	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	917.59	29.28	78.37	114.87	917.59	29.28	78.37
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	917.59	32.059854	80.920114
清单项目综合单价											1154.31941900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001401	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	950.93	29.28	80.04	114.87	950.93	29.28	80.04
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	950.93	32.059854	82.590114
清单项目综合单价											1189.32941900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001402	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1072.41	29.28	86.11	114.87	1072.41	29.28	86.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1072.41	32.059854	88.660114
清单项目综合单价											1316.87941900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001403	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1154.18	29.28	90.2	114.87	1154.18	29.28	90.2
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1154.18	32.059854	92.750114

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									1402.73941900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6			
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97			
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55			
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52			
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32			
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34			

项目编码	031002001404	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1361.55	29.28	100.57	114.87	1361.55	29.28	100.57
031106-1	地下室增加费	100元	1.1487	7.73	0	2.42	2.22	8.879451	0	2.779854	2.550114
小计								123.749451	1361.55	32.059854	103.120114

清单项目综合单价									1620.47941900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6			
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97			
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55			
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52			
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32			
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34			

项目编码	031002001405	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1555.56	51.1	124.61	163.2	1555.56	51.1	124.61
031106-1	地下室增加费	100元	1.632	7.73	0	2.42	2.22	12.61536	0	3.94944	3.62304
小计								175.81536	1555.56	55.04944	128.23304

清单项目综合单价									1914.65784000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98			
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59			
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11			
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87			
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37			
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7			
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	031002001406	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1609.23	51.1	150.06	249.2	1609.23	51.1	150.06
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	1609.23	57.13064	155.59224

清单项目综合单价									2090.41604000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84			
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55			
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44			
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	031002001407	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	2144.92	51.1	176.84	249.2	2144.92	51.1	176.84
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224
小计								268.46316	2144.92	57.13064	182.37224

清单项目综合单价									2652.88604000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84			
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55			
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44			
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29			
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	031002001408	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-90	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	259.59	2659.41	57.97	205.81	259.59	2659.41	57.97	205.81	
031106-1	地下室增加费	100元	2.5959	7.73	0	2.42	2.22	20.066307	0	6.282078	5.762898	
小计								279.656307	2659.41	64.252078	211.572898	
清单项目综合单价											3214.89128300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		技工人工费				元	124.236	1.3634		169.38		
		高级技工人工费				元	28.414	1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	3.37	0.885		2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001409	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-91	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	355.61	3441.21	68.95	271.09	355.61	3441.21	68.95	271.09	
031106-1	地下室增加费	100元	3.5561	7.73	0	2.42	2.22	27.488653	0	8.605762	7.894542	
小计								383.098653	3441.21	77.555762	278.984542	
清单项目综合单价											4180.84895700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.176	1.3889		69.69		
		技工人工费				元	170.147	1.3634		231.98		
		高级技工人工费				元	39.021	1.3824		53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.04	14.64		0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	4.4	0.885		3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001410	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-92	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	359.85	4171.67	72.39	308.98	359.85	4171.67	72.39	308.98	
031106-1	地下室增加费	100元	3.5985	7.73	0	2.42	2.22	27.816405	0	8.70837	7.98867	
小计								387.666405	4171.67	81.09837	316.96867	
清单项目综合单价											4957.40344500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.804	1.3889		70.56		
		技工人工费				元	172.184	1.3634		234.76		
		高级技工人工费				元	39.443	1.3824		54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	5.44	0.885		4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001411	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-93	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	595.84	6589.81	134.26	496.75	595.84	6589.81	134.26	496.75	
031106-1	地下室增加费	100元	5.9584	7.73	0	2.42	2.22	46.058432	0	14.419328	13.227648	
小计								641.898432	6589.81	148.679328	509.977648	
清单项目综合单价											7890.36540800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	84.09	1.3889		116.79		
		技工人工费				元	285.137	1.3634		388.76		
		高级技工人工费				元	65.313	1.3824		90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.07	14.64		1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	6.48	0.885		5.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001412	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	78.04	0	8.51	17.43	78.04	0	8.51	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946	
小计								18.777339	78.04	0.421806	8.896946	
清单项目综合单价											106.13609100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001413	项目名称			金属阀门			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	88.88	0	12.82	31.65	88.88	0	12.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	88.88	0.76593	13.52263
清单项目综合单价											137.26510500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001414	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	95.53	0	13.61	33.37	95.53	0	13.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	95.53	0.807554	14.350814
清单项目综合单价											146.63786900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001415	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	106.92	0	18.34	49.11	106.92	0	18.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242
小计								52.906203	106.92	1.188462	19.430242
清单项目综合单价											180.44490700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.005	1.3889		9.73		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
		高级技工人工费				元	5.303	1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.016	6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带				m	4.898	0.09		0.44		
		锯条				根	0.42	0.68		0.29		
		黑玛钢活接头 DN65				个	1.01	15.8		15.96		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械											
项目编码	031002001416	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	118.38	0	26.21	76.66	118.38	0	26.21
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	118.38	1.855172	27.911852
清单项目综合单价											230.73284200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001417	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	124.44	0	26.51	76.66	124.44	0	26.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	124.44	1.855172	28.211852
清单项目综合单价											237.09284200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.764	1.3889		14.95		
		技工人工费				元	36.655	1.3634		49.98		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.022	6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带				m	6.029	0.09		0.54		
		锯条				根	0.5	0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80				个	1.01	20.98		21.19		
		其他材料费				元	0.63	0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001418	项目名称	金属阀门					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	245.02	50.72454	66.81714
清单项目综合单价											555.07519000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001419	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	325.29	48.12	80.01	227.91	325.29	48.12	80.01
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	325.29	53.635422	85.069602
清单项目综合单价											709.52246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001420	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	418.72	58.105616	102.204656
清单项目综合单价											870.41837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001421	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	453.2	0	27.27	17.43	453.2	0	27.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	453.2	0.421806	27.656946
清单项目综合单价											500.05609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001422	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	833.56	0	50.05	31.65	833.56	0	50.05
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	833.56	0.76593	50.75263
清单项目综合单价											919.17510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001423	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	33.37	1073.71	0	62.52	33.37	1073.71	0	62.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	1073.71	0.807554	63.260814
清单项目综合单价											1173.72786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001424	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	2199.05	0	122.95	49.11	2199.05	0	122.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.4911	7.73	0	2.42	2.22	3.796203	0	1.188462	1.090242
小计								52.906203	2199.05	1.188462	124.040242
清单项目综合单价											2377.18490700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001425	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2372.3	0	138.9	76.66	2372.3	0	138.9
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	2372.3	1.855172	140.601852
清单项目综合单价											2597.34284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001426	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2496.54	0	145.11	76.66	2496.54	0	145.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	2496.54	1.855172	146.811852
清单项目综合单价											2727.79284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001427	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	3409.15	46.4	221.06	178.7	3409.15	46.4	221.06
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	3409.15	50.72454	225.02714
清单项目综合单价											3877.41519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001428	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	3556.11	48.12	241.56	227.91	3556.11	48.12	241.56
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	3556.11	53.635422	246.619602
清单项目综合单价											4101.89246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001429	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	6119.28	51.56	381.22	270.48	6119.28	51.56	381.22
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	6119.28	58.105616	387.224656
清单项目综合单价											6855.99837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	030807001014	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	个	1	11.71	34.37	0	4.81	11.71	34.37	0	4.81
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	34.37	0.283382	5.069962
清单项目综合单价											52.33852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		自动排气阀 根据 DN20	个	1.01	31.77	32.09		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	030807001015	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ` 自动排气阀	个	1	14.01	38.36	0	5.62	14.01	38.36	0	5.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	38.36	0.339042	5.931022
清单项目综合单价											59.72303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		自动排气阀 根据 DN25	个	1.01	34.53	34.88		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001430	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	76.66	1841.67	0	112.37	76.66	1841.67	0	112.37
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	1841.67	1.855172	114.071852
清单项目综合单价											2040.18284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001431	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	4549.08	51.56	302.71	270.48	4549.08	51.56	302.71
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	4549.08	58.105616	308.714656
清单项目综合单价											5207.28837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001432	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	7785.38	113.43	501.62	393.93	7785.38	113.43	501.62
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	7785.38	122.963106	510.365246
清单项目综合单价											8843.08914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	030807001016	项目名称	温度计	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试	支	1	27.58	191.16	0	16.86	27.58	191.16	0	16.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.2758	7.73	0	2.42	2.22	2.131934	0	0.667436	0.612276
小计								29.711934	191.16	0.667436	17.472276
清单项目综合单价											239.01164600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.845	1.3889	10.9		
		技工人工费	元	4.153	1.3634	5.66		
		高级技工人工费	元	7.975	1.3824	11.02		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		温度计	支	1	186.73	186.73		
	机械							

项目编码	030807001017	项目名称	压力表	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-54	水道压力传感器 安装、调试	支	1	83.13	376.11	1.06	40.88	83.13	376.11	1.06	40.88
031106-1	地下室增加费	100元	0.8313	7.73	0	2.42	2.22	6.425949	0	2.011746	1.845486
小计								89.555949	376.11	3.071746	42.725486
清单项目综合单价											511.46318100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.807	1.3889	33.07		
		技工人工费	元	12.182	1.3634	16.61		
		高级技工人工费	元	24.199	1.3824	33.45		
	材料	其他材料费	元	5	0.885	4.43		
		压力表	支	1	371.68	371.68		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.2	0.885	1.06		

项目编码	030801014037	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊）管外径D(mm) D≤20 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ6.4mm	10m	0.1	74.86	130.86	0.03	26.35	7.486	13.086	0.003	2.635
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	25.37205	2.40455	6.4902
清单项目综合单价											53.35175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ6.4mm	m	1	12.9	12.9		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014038	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	10m	0.1	74.86	213.06	0.03	30.46	7.486	21.306	0.003	3.046
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
小计								19.08619011	33.59432995	2.40482967	6.90166214
清单项目综合单价											61.98701187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539257	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616931	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.751888	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.530044	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010351	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023042	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018952	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.06052	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011211	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	m	1	21.12	21.12		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18765	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014039	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	10m	0.1	74.86	300.66	0.03	34.84	7.486	30.066	0.003	3.484
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	42.35205	2.40455	7.3392
清单项目综合单价											71.18075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	m	1	29.88	29.88		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014040	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~ 去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	10m	0.1	74.86	424.46	0.03	41.03	7.486	42.446	0.003	4.103
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	54.73205	2.40455	7.9582
清单项目综合单价											84.17975000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	m	1	42.26	42.26		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014041	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ~	10m	0.1	74.86	531.66	0.03	46.39	7.486	53.166	0.003	4.639
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	65.45205	2.40455	8.4942
清单项目综合单价											95.43575000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ19.05mm	m	1	52.98	52.98		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014042	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˇ 去磷无缝紫铜管 φ22.2mm	10m	0.1	99.47	644.25	0.05	58.54	9.947	64.425	0.005	5.854
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˇ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
小计								21.54843022	76.7156099	2.40710934	9.71012428
清单项目综合单价											110.38127374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.889376	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.80828	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006517	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530196	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010354	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023049	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004701	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018957	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060537	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011214	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ22.2mm	m	1	64.16	64.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191586	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005322	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014043	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˇ 去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	10m	0.1	99.47	717.85	0.05	62.22	9.947	71.785	0.005	6.222
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˇ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								21.54595	84.07105	2.40655	10.0772
清单项目综合单价											118.10075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	m	1	71.52	71.52		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014044	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˆ	10m	0.1	99.47	834.25	0.05	68.04	9.947	83.425	0.005	6.804
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								21.54595	95.71105	2.40655	10.6592
清单项目综合单价											130.32275000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ28.6mm	m	1	83.16	83.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014045	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˆ 去磷无缝紫铜管 φ31.8mm	10m	0.1	121.74	1051.02	0.08	84.78	12.174	105.102	0.008	8.478
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								23.77295	117.38805	2.40955	12.3332
清单项目综合单价											155.90375000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214565	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873085	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.23905	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ31.8mm	m	1	104.71	104.71		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22564	0.885	0.2		

工程量清单综合单价分析表

		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014046	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˆ	10m	0.1	121.74	1138.52	0.08	89.15	12.174	113.852	0.008	8.915
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								23.77295	126.13805	2.40955	12.7702
清单项目综合单价											165.09075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214565	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873085	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.23905	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ34.9mm	m	1	113.46	113.46		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22564	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014047	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˆ 去磷无缝紫铜管 Φ38.1mm	10m	0.1	121.74	1239.12	0.08	94.18	12.174	123.912	0.008	9.418
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20675055	11.41114975	1.39974835	2.3130107
小计								23.77915055	136.2094498	2.41094835	13.2755107
清单项目综合单价											175.67505935

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.215649	1.3889	5.86		
		技工人工费	元	10.875971	1.3634	14.83		
		高级技工人工费	元	2.239491	1.3824	3.1		
	材料	去磷无缝紫铜管 Φ38.1mm	m	1	123.52	123.52		
		型钢	kg	0.530517	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01036	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023062	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005104	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018968	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060574	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.011221	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003924	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.22576	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003018	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001551	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005325	88.02	0.47		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000731	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014048	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40<D≤50 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	10m	0.1	152.14	1901.6	0.11	135.35	15.214	190.16	0.011	13.535
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								26.81295	202.44605	2.41255	17.3902
清单项目综合单价											249.06175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.677465	1.3889	6.5		
	人工	技工人工费	元	12.329685	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.53665	1.3824	3.51		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0053	12.49	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
	材料	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	m	1	189.7	189.7		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22644	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014049	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40<D≤50 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ44.5mm	10m	0.1	152.14	2005.6	0.11	140.55	15.214	200.56	0.011	14.055
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
小计								26.81543022	212.8506099	2.41310934	17.91112428
清单项目综合单价											259.99027374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.677715	1.3889	6.5		
	人工	技工人工费	元	12.33035	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.536752	1.3824	3.51		
		型钢	kg	0.530119	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010352	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023045	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005301	12.49	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018954	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060529	0.358	0.02		
	材料	肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ44.5mm	m	1	200.1	200.1		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
	法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
	压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
	其他材料费	元	0.226468	0.885	0.2		
	温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
	焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
	鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031208002011	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
031106-1	地下室增加费	100元	8.177105	7.73	0	2.42	2.22	63.20902165	0	19.7885941	18.1531731
小计								880.9190217	1471.55	19.7885941	308.1131731
清单项目综合单价											2680.37078885

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007012	项目名称	冷媒管保护桥架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.44	991.35	0	95.46	17.344	99.135	0	9.546
031106-1	地下室增加费	100元	0.173443	7.73	0	2.42	2.22	1.34071439	0	0.41973206	0.38504346
小计								18.68471439	99.135	0.41973206	9.93104346
清单项目综合单价											128.17048991

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		冷媒管保护桥架，0.35mm厚不锈钢	m2	1.4	70.8	99.12		
	机械							

项目编码	030805005007	项目名称	铜管分歧器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-242	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30	10个	0.1	420.02	1425.96	1.2	182.53	42.002	142.596	0.12	18.253
小计								42.002	142.596	0.12	18.253
清单项目综合单价											202.97100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.207	1.3889	8.62		
		技工人工费	元	20.2263	1.3634	27.58		
		高级技工人工费	元	4.1988	1.3824	5.8		
	材料	铜气焊丝	kg	0.0243	34.25	0.83		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0135	12.49	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0202	0.66	0.01		
		硼砂	kg	0.0081	4.34	0.04		
		氧气	m3	0.1403	6.19	0.87		
		乙炔气	kg	0.054	14.64	0.79		
		铜管分歧器	个	1	139.82	139.82		
		其他材料费	元	0.0766	0.885	0.07		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		

项目编码	030805005008	项目名称	冷媒	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_2	制冷剂填充 410a	kg	1	0	84.07	0	4.2	0	84.07	0	4.2
小计								0	84.07	0	4.2
清单项目综合单价											88.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003184	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636
清单项目综合单价											108.17870600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003185	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003186	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182
清单项目综合单价											174.47139700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031001002035	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
031106-1	地下室增加费	100元	0.355654	7.73	0	2.42	2.22	2.74920542	0	0.86068268	0.78955188
小计								44.51515542	27.31415	3.16003268	13.37225188
清单项目综合单价											88.36158998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138165	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.977265	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.34315	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.2642	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002036	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ^	100kg	0.005301	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.57382311	12.08601495	1.48253067	2.44980414	
031106-1	地下室增加费	100元	0.384185	7.73	0	2.42	2.22	2.96975005	0	0.9297277	0.8528907	
小计								47.96197316	34.18941495	3.60125837	14.65969484	
清单项目综合单价											100.41234132	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.60477	1.3889		9.17		
		技工人工费				元	21.517427	1.3634		29.34		
		高级技工人工费				元	4.688365	1.3824		6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.015	4.87		0.07		
		型钢				kg	0.561816	3.9		2.19		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.602	0.09		0.14		
		螺母				kg	0.010971	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.024423	3.96		0.1		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00424	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.020088	7.4		0.15		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.064148	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.011883	17.33		0.21		
		乙炔气				m3	0.004155	13.01		0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm				m	0.991	16.07		15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32				个	0.983	5.58		5.49		
		水				m3	0.059	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.265596	0.885		0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00053	324.79		0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002984	225.09		0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0026	13.84		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0261	43.29		1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001325	27.21		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005639	88.02		0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000562	23.92		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00053	174.7		0.09		
项目编码	031001002037	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ^	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.71804495	1.31472867	2.17252014	
031106-1	地下室增加费	100元	0.391863	7.73	0	2.42	2.22	3.02910099	0	0.94830846	0.86993586	
小计								48.0452581	35.70744495	3.57703713	14.755456	
清单项目综合单价											102.08519618	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.57197	1.3889		9.13		
		技工人工费				元	21.538295	1.3634		29.37		
		高级技工人工费				元	4.71888	1.3824		6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.001	4.87		0		
		型钢				kg	0.498237	3.9		1.94		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.441	0.09		0.04		
		螺母				kg	0.00973	6.68		0.06		
		螺栓(综合)				kg	0.021659	3.96		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00376	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.017814	7.4		0.13		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.056888	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.010538	17.33		0.18		
		乙炔气				m3	0.003685	13.01		0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm				m	1.002	18.67		18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40				个	0.786	7.19		5.65		
		水				m3	0.064	4.62		0.3		
		其他材料费				元	0.348817	0.885		0.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00047	324.79		0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002646	225.09		0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0028	13.84		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0284	43.29		1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001175	27.21		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.005001	88.02		0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000498	23.92		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00047	174.7		0.08		
项目编码	031001002038	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ^	100kg	0.005999	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.43941989	13.67742005	1.67774033	2.77237786	
031106-1	地下室增加费	100元	0.420207	7.73	0	2.42	2.22	3.24820011	0	1.01690094	0.93285954	
小计								52.70802	46.88482005	4.05064127	16.5812374	
清单项目综合单价											120.22471872	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.260571	1.3889		10.08		
		技工人工费				元	23.654323	1.3634		32.25		
		高级技工人工费				元	5.154293	1.3824		7.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		型钢				kg	0.635888	3.9		2.48		
		螺母				kg	0.012418	6.68		0.08		
		螺栓(综合)				kg	0.027643	3.96		0.11		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.022	16.19		0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004799	12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.022736	7.4		0.17		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.072605	0.358		0.03		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.01345	17.33		0.23		
		乙炔气				m3	0.004703	13.01		0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm				m	1.02	25.18		25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50				个	0.651	10.15		6.61		
		水				m3	0.066	4.62		0.3		
		其他材料费				元	0.410414	0.885		0.36		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0006	324.79		0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003377	225.09		0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.003	13.84		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0293	43.29		1.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0015	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006383	88.02	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003059	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	10m	0.1	407.74	308.27	83.38	129.27	40.774	30.827	8.338	12.927
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
031106-1	地下室增加费	100元	0.416366	7.73	0	2.42	2.22	3.21850918	0	1.00760572	0.92433252
小计								52.17155818	44.513105	10.99565872	16.81795852
清单项目综合单价											124.49828042

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.188365	1.3889	9.98		
		技工人工费	元	23.407844	1.3634	31.91		
		高级技工人工费	元	5.103147	1.3824	7.05		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.625392	3.9	2.44		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		螺母	kg	0.012213	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027187	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.103361	7.4	0.76		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071407	0.358	0.03		
		电	kW·h	0.0415	0.66	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.145228	17.33	2.52		
		乙炔气	m3	0.004626	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.08	25.58		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.382374	0.885	0.34		
	机械	其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	130.87	0.65		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.86	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006278	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004625	23.92	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0428	171.87	7.36		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003060	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006206	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.69612266	14.1493697	1.73563202	2.86804084
031106-1	地下室增加费	100元	0.470816	7.73	0	2.42	2.22	3.63940768	0	1.13937472	1.04521152
小计								58.41893034	51.3687697	12.39000674	18.91325236
清单项目综合单价											141.09095914

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.019615	1.3889	11.14		
		技工人工费	元	26.205221	1.3634	35.73		
		高级技工人工费	元	5.723968	1.3824	7.91		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.657801	3.9	2.57		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		螺母	kg	0.012846	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.028596	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004965	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.11552	7.4	0.85		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075107	0.358	0.03		
		电	kW·h	0.052	0.66	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.154913	17.33	2.68		
		乙炔气	m3	0.004865	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.08	30.68		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.0704	4.62	0.33		
		其他材料费	元	0.403908	0.885	0.36		
	机械	其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.000621	324.79	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003494	225.09	0.79		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.006	130.87	0.79		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.008	30.86	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001551	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006603	88.02	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.005658	23.92	0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0478	171.87	8.22		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.000621	174.7	0.11		

项目编码	031208002012	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度T(mm) T≤30 离心玻璃棉管壳	m3	1	968.19	672.13	30.09	291.96	968.19	672.13	30.09	291.96
031106-1	地下室增加费	100元	9.6819	7.73	0	2.42	2.22	74.841087	0	23.430198	21.493818
小计								1043.031087	672.13	53.520198	313.453818
清单项目综合单价											2082.13510300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.96	1.3889	274.95		
		技工人工费	元	408.274	1.3634	556.64		
		高级技工人工费	元	98.814	1.3824	136.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铝箔胶带（45mm卷）		卷	4.725	26.28	124.17		
		离心玻璃棉管壳		m3	1.03	530.97	546.9		
		其他材料费		元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031301003187	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636
清单项目综合单价											108.17870600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003188	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003189	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182
清单项目综合单价											174.47139700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	030702003016	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400＜L≤560 ＂ 不锈钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	3910.89	1895.05	1028.45	1203.15	391.089	189.505	102.845	120.315
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ＂	100kg	0.035	211.79	1729.13	0	142.5	7.41265	60.51955	0	4.9875
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009464	79.23	14.82	21.25	23.23	0.74983272	0.14025648	0.20111	0.21984872
031106-1	地下室增加费	100元	3.995231	7.73	0	2.42	2.22	30.88313563	0	9.66845902	8.86941282
小计								430.4066504	250.2157035	112.799996	134.4723955
清单项目综合单价											927.89474539

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	41.950104	1.3889	58.26		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	173.767488	1.3634	236.91		
		高级技工人工费	元	75.479563	1.3824	104.34		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.003171	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.2mm	m2	1.08	146.02	157.7		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007624	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001703	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009463	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000403	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000506	5.6	0		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005223	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.00121	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003937	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001041	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011985	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009463	6.81	0.06		
		其他材料费	元	5.089032	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000623	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000457	219.77	0.1		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000164	88.02	0.01		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	030702003017	项目名称	不锈钢板通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-73换	不锈钢矩形风管制作安装电弧焊 板厚δ(mm)，δ=2.0 大边长L(mm) 400＜L≤560 ˊ 不锈钢板 δ=1.5mm	10m2	0.1	3910.89	2133.94	1028.45	1215.09	391.089	213.394	102.845	121.509
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˊ	100kg	0.035001	211.79	1729.13	0	142.5	7.41286179	60.52127913	0	4.9876425
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.011543	79.23	14.82	21.25	23.23	0.91455189	0.17106726	0.24528875	0.26814389
031106-1	地下室增加费	100元	3.996884	7.73	0	2.42	2.22	30.89591332	0	9.67245928	8.87308248
小计								430.5870793	274.1377524	112.8490293	135.7193092
清单项目综合单价											953.29317019

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.995783	1.3889	58.33		
		技工人工费	元	173.824696	1.3634	236.99		
		高级技工人工费	元	75.496816	1.3824	104.37		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.000141	3.211	0		
		扁钢 ＜59	kg	0.003177	4.4	0.01		
		不锈钢板 δ=1.5mm	m2	1.08	168.14	181.59		
		热轧薄钢板 δ=0.5mm	m2	0.01	15.81	0.16		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007639	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002078	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011542	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		设备支架CG327	100kg	0.035	1721.24	60.24		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		白垩粉	kg	0.3	3.54	1.06		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006106	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004802	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.060935	4.53	0.28		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		钢锯条	条	2.1	0.58	1.22		
		不锈钢焊条 A102 φ2.5mm以内	kg	0.612	34.29	20.99		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.00127	7.42	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	1.95	0.66	1.29		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012008	0.35	0		
		石油沥青油毡 350#	m2	0.111	2.5	0.28		
		煤油	kg	0.195	7.47	1.46		
		硝酸	kg	0.4	2.14	0.86		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011542	6.81	0.08		
		其他材料费	元	5.089293	0.885	4.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000727	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000519	219.77	0.11		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.068	283.72	19.29		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.068	55.72	3.79		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000184	88.02	0.02		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.484	164.8	79.76		

项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˊ 50mm厚的铝箔离心玻璃棉	m3	1	725	631.92	30.09	225.6	725	631.92	30.09	225.6
031106-1	地下室增加费	100元	7.25	7.73	0	2.42	2.22	56.0425	0	17.545	16.095
小计								781.0425	631.92	47.635	241.695
清单项目综合单价											1702.29250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		50mm厚的铝箔离心玻璃棉	m3	1.03	530.97	546.9		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	030702001099	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 ˊ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.702777	7.73	0	2.42	2.22	5.43246621	0	1.70072034	1.56016494	
小计								75.71046621	87.446	4.33172034	24.71816494	
清单项目综合单价											192.20635149	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.4336	1.3889		26.99		
		技工人工费				元	24.331	1.3634		33.17		
		高级技工人工费				元	7.3161	1.3824		10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008	3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.185	3.22		0.6		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		槽钢 5#~16#				kg	2.1776	4.15		9.04		
		角钢 >63				kg	0.0273	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.7397	4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm				m2	1.138	48.34		55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.081	6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.0231	3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0357	7.4		0.26		
		电				kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0176	17.33		0.31		
		乙块气				kg	0.0063	14.64		0.09		
		其他材料费				元	0.6712	0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006	219.77		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.002	55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.002	233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	154.13		0.15		

项目编码	030703004008	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280 ^ 风阀	个	1	63.55	349.86	0	34.31	63.55	349.86	0	34.31
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ^	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7414	7.73	0	2.42	2.22	5.731022	0	1.794188	1.645908	
小计								79.870522	436.3165	1.794188	43.080908	

清单项目综合单价											561.06211800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	23.45615	1.3889		32.58		
		技工人工费				元	29.3691	1.3634		40.04		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.22	7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	1.287	0.885		1.14		
	机械											

项目编码	030703004009	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ^ 防火阀	个	1	78.17	426.46	0	42.01	78.17	426.46	0	42.01
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ^	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.8876	7.73	0	2.42	2.22	6.861148	0	2.147992	1.970472	
小计								95.620648	512.9165	2.147992	51.105472	

清单项目综合单价											661.79061200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.17715	1.3889		39.14		
		技工人工费				元	35.2801	1.3634		48.1		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											

项目编码	030703004010	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ^ 防火阀	个	1	78.17	443.99	0	42.89	78.17	443.99	0	42.89
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ^	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	0.8876	7.73	0	2.42	2.22	6.861148	0	2.147992	1.970472	
小计								95.620648	530.4465	2.147992	51.985472	

清单项目综合单价											680.20061200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	28.17715	1.3889		39.14		
		技工人工费				元	35.2801	1.3634		48.1		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
	机械											

项目编码	030703004011	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ^ 防火阀	个	1	97.72	515.76	0	51.64	97.72	515.76	0	51.64
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482	
小计								116.681863	602.2165	2.621102	61.169482	

清单项目综合单价											782.68894700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	34.49015	1.3889		47.9		
		技工人工费				元	43.1831	1.3634		58.88		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下		10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885	1.94		
	机械								
项目编码	030703004012	项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˚ 防火阀	个	1	97.72	543.83	0	53.05	97.72	543.83	0	53.05
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	630.2865	2.621102	62.579482
清单项目综合单价											812.16894700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703004013	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 防火阀	个	1	218.88	733.53	0	94.6	218.88	733.53	0	94.6
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	819.9865	5.553174	106.819234
清单项目综合单价											1179.56643900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703004014	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˚ 防火阀	个	1	97.72	594.11	0	55.56	97.72	594.11	0	55.56
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	1.0831	7.73	0	2.42	2.22	8.372363	0	2.621102	2.404482
小计								116.681863	680.5665	2.621102	65.089482
清单项目综合单价											864.95894700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.49015	1.3889	47.9		
		技工人工费	元	43.1831	1.3634	58.88		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703004015	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 防火阀	个	1	218.88	688.75	0	92.36	218.88	688.75	0	92.36
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	775.2065	5.553174	104.579234
清单项目综合单价											1132.54643900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703004016	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 防火阀	个	1	218.88	682.8	0	92.06	218.88	682.8	0	92.06
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	769.2565	5.553174	104.279234
清单项目综合单价											1126.29643900

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703004017	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 防火阀	个	1	218.88	812.5	0	98.55	218.88	812.5	0	98.55
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	898.9565	5.553174	110.769234
清单项目综合单价											1262.48643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703004018	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 防火阀	个	1	218.88	867.48	0	101.3	218.88	867.48	0	101.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	953.9365	5.553174	113.519234
清单项目综合单价											1320.21643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703004019	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 防火阀	个	1	317.38	1558.47	0	161.91	317.38	1558.47	0	161.91
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1644.9265	7.936874	176.315934
清单项目综合单价											2182.50088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703004020	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 防火阀	个	1	218.88	958.37	0	105.84	218.88	958.37	0	105.84
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	1044.8265	5.553174	118.059234
清单项目综合单价											1415.64643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703004021	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 防火阀	个	1	218.88	1135.01	0	114.67	218.88	1135.01	0	114.67
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	1221.4665	5.553174	126.889234
清单项目综合单价											1601.11643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885	2.66		
	机械								
项目编码	030703004022	项目名称	不锈钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 防火阀	个	1	317.38	1490.5	0	158.51	317.38	1490.5	0	158.51
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1576.9565	7.936874	172.915934
清单项目综合单价											2111.13088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703004023	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 防火阀	个	1	317.38	1326.7	0	150.32	317.38	1326.7	0	150.32
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1413.1565	7.936874	164.725934
清单项目综合单价											1939.14088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703004024	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 防火阀	个	1	317.38	1801.87	0	174.08	317.38	1801.87	0	174.08
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1888.3265	7.936874	188.485934
清单项目综合单价											2438.07088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703004025	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 防火阀	个	1	317.38	1660.03	0	166.98	317.38	1660.03	0	166.98
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1746.4865	7.936874	181.385934
清单项目综合单价											2289.13088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							

项目编码	030703004026	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˆ 防火阀	个	1	218.88	1256.68	0	120.76	218.88	1256.68	0	120.76
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	1343.1365	5.553174	132.979234
清单项目综合单价											1728.87643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	3.006	0.885	2.66		
	机械								
项目编码	030703004027	项目名称	不锈钢阀门		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 防火阀	个	1	218.88	1256.68	0	120.76	218.88	1256.68	0	120.76
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	2.2947	7.73	0	2.42	2.22	17.738031	0	5.553174	5.094234
小计								247.207531	1343.1365	5.553174	132.979234
清单项目综合单价											1728.87643900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							
项目编码	030703004028	项目名称	不锈钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 防火阀	个	1	317.38	1362.16	0	152.09	317.38	1362.16	0	152.09
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1448.6165	7.936874	166.495934
清单项目综合单价											1976.37088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							
项目编码	030703004029	项目名称	不锈钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 防火阀	个	1	317.38	1660.03	0	166.98	317.38	1660.03	0	166.98
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1746.4865	7.936874	181.385934
清单项目综合单价											2289.13088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							
项目编码	030703004030	项目名称	不锈钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 防火阀	个	1	317.38	1447.26	0	156.35	317.38	1447.26	0	156.35
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1533.7165	7.936874	170.755934
清单项目综合单价											2065.73088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		
	机械							
项目编码	030703004031	项目名称	不锈钢阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 防火阀	个	1	317.38	1553.64	0	161.66	317.38	1553.64	0	161.66
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ˚	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1640.0965	7.936874	176.065934
清单项目综合单价											2177.42088900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	105.44115	1.3889	146.45		
		技工人工费	元	132.0191	1.3634	179.99		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	4.986	0.885	4.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703004032	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ˆ 防火阀	个	1	476.06	1981.89	0	225.07	476.06	1981.89	0	225.07
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˆ	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	4.8665	7.73	0	2.42	2.22	37.618045	0	11.77693	10.80363
小计								524.267545	2068.3465	11.77693	242.99863
清单项目综合单价											2847.38960500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	156.69715	1.3889		217.64		
		技工人工费				元	196.1941	1.3634		267.49		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.534	7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.402	0.885		4.78		
	机械											
项目编码	030703004033	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˆ 防火阀	个	1	317.38	1894.08	0	178.69	317.38	1894.08	0	178.69
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031106-1	地下室增加费	100元	3.2797	7.73	0	2.42	2.22	25.352081	0	7.936874	7.280934
小计								353.321581	1980.5365	7.936874	193.095934
清单项目综合单价											2534.89088900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	105.44115	1.3889		146.45		
		技工人工费				元	132.0191	1.3634		179.99		
		高级技工人工费				元	1.10245	1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703004034	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ˆ 不锈钢150℃防火阀2000*800	个	1	476.06	2017.35	0	226.85	476.06	2017.35	0	226.85
031106-1	地下室增加费	100元	4.7606	7.73	0	2.42	2.22	36.799438	0	11.520652	10.568532
小计								512.859438	2017.35	11.520652	237.418532
清单项目综合单价											2779.14862200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	153.769	1.3889		213.57		
		技工人工费				元	192.528	1.3634		262.49		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.534	7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		不锈钢150℃防火阀2000*800				个	1	1985.82		1985.82		
		其他材料费				元	5.402	0.885		4.78		
	机械											
项目编码	030703004035	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-15	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 800< C≤1200	个	1	36.02	197.25	0	19.39	36.02	197.25	0	19.39
031106-1	地下室增加费	100元	0.3602	7.73	0	2.42	2.22	2.784346	0	0.871684	0.799644
小计								38.804346	197.25	0.871684	20.189644
清单项目综合单价											257.11567400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.633	1.3889		16.16		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.22	6.63		1.46		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	0.974	0.885		0.86		
	机械											
项目编码	030703004036	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.4	267.08	0	28.01	55.4	267.08	0	28.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.554	7.73	0	2.42	2.22	4.28242	0	1.34068	1.22988
小计								59.68242	267.08	1.34068	29.23988
清单项目综合单价											357.34298000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
		技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703004037	项目名称	不锈钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.4	277.84	0	28.55	55.4	277.84	0	28.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.554	7.73	0	2.42	2.22	4.28242	0	1.34068	1.22988
小计								59.68242	277.84	1.34068	29.77988
清单项目综合单价											368.64298000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费		元	17.894	1.3889	24.85		
		技工人工费		元	22.407	1.3634	30.55		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.883	0.885	1.67		
	机械								

项目编码	030703004038	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	409.38	0	35.13	55.4	409.38	0	35.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.554	7.73	0	2.42	2.22	4.28242	0	1.34068	1.22988
小计								59.68242	409.38	1.34068	36.35988
清单项目综合单价											506.76298000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85		
		技工人工费	元	22.407	1.3634	30.55		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
	机械							

项目编码	030703004039	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	497.67	0	42	64.7	497.67	0	42
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634
小计								69.70131	497.67	1.56574	43.43634
清单项目综合单价											612.37339000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703004040	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	554.04	0	44.82	64.7	554.04	0	44.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634
小计								69.70131	554.04	1.56574	46.25634
清单项目综合单价											671.56339000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703004041	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	678.91	0	51.06	64.7	678.91	0	51.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634
小计								69.70131	678.91	1.56574	52.49634
清单项目综合单价											802.67339000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703004042	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	905.34	0	62.38	64.7	905.34	0	62.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634
小计								69.70131	905.34	1.56574	63.81634
清单项目综合单价											1040.42339000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703004043	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	1301.5	0	90.6	96.46	1301.5	0	90.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	1301.5	2.334332	92.741412
清单项目综合单价											1500.49210200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	9.48	0.885	8.39		
	机械								

项目编码	030703004044	项目名称	不锈钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19换	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˉ 不锈钢止回阀2000*800	个	1	96.46	1688.44	0	109.95	96.46	1688.44	0	109.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	1688.44	2.334332	112.091412
清单项目综合单价											1906.78210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		不锈钢止回阀2000*800	个	1	1666.79	1666.79		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030704001004	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	7579.85	3.37	2.96	0	1.04	25544.0945	22436.356	0	7883.044
小计								25544.0945	22436.356	0	7883.044
清单项目综合单价											55863.49450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001012	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	265.8179	3.46	4.65	0	1.15	919.729934	1236.053235	0	305.690585
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	797.4004	2.47	3.32	0	0.81	1969.578988	2647.369328	0	645.894324
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	5609.6045	1.48	1.99	0	0.49	8302.21466	11163.11296	0	2748.706205
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	82.5452	3.96	5.31	0	1.31	326.878992	438.315012	0	108.134212
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	41.6047	5.93	7.97	0	1.97	246.715871	331.589459	0	81.961259
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	782.3619	9.89	13.28	0	3.28	7737.559191	10389.76603	0	2566.147032
小计								19502.67764	26206.20602	0	6456.533617
清单项目综合单价											52165.41727400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	498621.48	
2	措施项目	20290.49	
2.1	安全文明施工	10840.28	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	8807.99	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2032.29	
2.2	其他措施项目费	9450.21	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	46702.08	
5	含税建安工程造价	565614.05	
合计		565614.05	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		通风系统					147193.96	0
1-1	030108001099	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:200m3/h 静压:60pa 功率:0.091KW 运行重量:8.5kg 噪声(dBa):31 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1515.57	1515.57	0
1-2	030108001100	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:600m3/h 静压:150pa 功率:0.15kW 运行重量:14kg 噪声(dBa):32 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1571.02	1571.02	0
1-3	030108001101	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1200m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2496.69	2496.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030108001102	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1500m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2496.69	2496.69	0
1-5	030108001103	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1650m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2556.28	2556.28	0
1-6	030108001104	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:1770m3/h 全压:333Pa 静压:309pa 转速:1250(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):56 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2655.98	5311.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030108001105	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:2040m3/h 全压:195Pa 静压:163pa 转速:900(r/min) 功率:0.55W 运行重量:84kg 噪声(dBa):58 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2692.86	2692.86	0
1-8	030108001106	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:风量:2500m3/h,全压:500Pa,转速:1450rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:85kg,噪音:61dB(A),总效率:≥82%; (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2736.51	2736.51	0
1-9	030108001107	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:12050m3/h 全压:655Pa 静压:453pa 转速:1000(r/min) 功率:5.5KW 运行重量:222kg 噪声(dBa):65 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6506.56	6506.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	030108001108	风机	(1)名称:低噪声箱体离心风机 (2)规格:风量:14000m3/h 全压:655Pa 静压:453pa 转速:1000(r/min) 功率:5.5KW 运行重量:222kg 噪声(dBa):65 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6506.56	6506.56	0
1-11	030108001109	风机	(1)名称:管道式离心风机 (2)规格:风量:2071m3/h 全压:298Pa 静压:250pa 转速:900(r/min) 功率:0.45KW 运行重量:50kg 噪声(dBa):60 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2209.08	2209.08	0
1-12	030108001110	风机	(1)名称:管道式离心风机 (2)规格:风量:2400m3/h 全压:298Pa 静压:250pa 转速:900(r/min) 功率:0.45KW 运行重量:50kg 噪声(dBa):60 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2209.08	2209.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001111	风机	(1)名称:管道式离心风机 (2)规格:风量:3000m3/h 全压:298Pa 静压:250pa 转速:900(r/min) 功率:0.45KW 运行重量:50kg 噪声(dBa):60 (3)含:减震装置、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2220.58	2220.58	0
1-14	030405015019	排气扇	(1)名称:管道式排气扇 PQ1 (2)规格:风量:150m3/h,风压:180Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:42dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	246	246	0
1-15	030405015020	排气扇	(1)名称:管道式排气扇 PQ2 (2)规格:风量:200m3/h,风压:220Pa,电机功率:32W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:44dB(A),备注:自带防回流措施 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	274.32	274.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030405015021	排气扇	(1)名称:排气扇; (2)规格:风量:500m3/h，电机功率32W; (3)综合考虑安装形式 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	359.28	359.28	0
1-17	030405015022	排气扇	(1)名称:排气扇; (2)规格:风量:600m3/h，风压52Pa，电机功率32W; (3)综合考虑安装形式 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	387.6	387.6	0
1-18	030405015023	排气扇	(1)名称:静音型排气扇PF-1 (2)规格:G=150CMH,P=180Pa,N=28W/220V (3)综合考虑安装形式 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	246	246	0
1-19	030405015024	排气扇	(1)名称:静音型送风机SF-1(带PM2.5过滤) (2)规格:G=150CMH,P=180Pa,N=28W/220V (3)综合考虑安装形式 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	799.46	799.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030701010029	过滤器	(1)名称:光氢离子除臭设备; (2)规格:处理风量:1200m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.15kW (3)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1727.75	1727.75	0
1-21	030701010030	过滤器	(1)名称:光氢离子除臭设备; (2)规格:处理风量:1650m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.3kW (3)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2112.44	2112.44	0
1-22	030701010031	过滤器	(1)名称:光氢离子除臭设备; (2)规格:处理风量:3200m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.3kW (3)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3540.61	3540.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030701010032	过滤器	(1)名称:光氢离子除臭设备; (2)规格:处理风量:4900m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.4kW (3)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4888.89	4888.89	0
1-24	030702001100	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	7.44	208.25	1549.38	0
1-25	030702001101	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	44.65	169.22	7555.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030702001102	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	67.3	144.14	9700.62	0
1-27	030702001103	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	44.74	166.81	7463.08	0
1-28	030702001104	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	72.91	170.93	12462.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030702001105	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	37.67	178.58	6727.11	0
1-30	030702001106	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	8.85	184.97	1636.98	0
1-31	030702001107	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	6.98	230.77	1610.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030702001108	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	4.37	204.31	892.83	0
1-33	030702001109	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	5.59	173.42	969.42	0
1-34	030702001110	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	27.17	152.41	4140.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	030702001111	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	20.94	183.52	3842.91	0
1-36	081102004009	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	23.98	45.77	1097.56	0
1-37	080707013020	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	2	27.84	55.68	0
1-38	030702009017	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	6.47	283.69	1835.47	0
1-39	030703019009	柔性接口	(1)名称:不燃或难燃软接头 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	5.87	624.9	3668.16	0
1-40	030703011527	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*120 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.77	136.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	030703011528	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*180 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	147.95	147.95	0
1-42	030703011529	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	151.67	1820.04	0
1-43	030703011530	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*250 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	160.99	160.99	0
1-44	030703011531	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	170.3	170.3	0
1-45	030703011532	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*320 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	214.03	5350.75	0
1-46	030703011533	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	228.93	228.93	0
1-47	030703011534	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*450 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	238.25	1429.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-48	030703011535	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	247.55	247.55	0
1-49	030703011536	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*550 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	256.86	256.86	0
1-50	030703011537	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:600*600 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	266.18	1330.9	0
1-51	030703011538	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*120 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	137.9	137.9	0
1-52	030703011539	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*180 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	149.63	748.15	0
1-53	030703011540	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	153.53	153.53	0
1-54	030703011541	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	213.11	213.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	030703011542	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*320 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	217.01	217.01	0
1-56	030703011543	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	232.66	232.66	0
1-57	030703011544	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*420 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	236.57	709.71	0
1-58	030703011545	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	252.21	252.21	0
1-59	030703011546	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*550 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	261.99	261.99	0
1-60	030703011547	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:630*630 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	313.08	313.08	0
1-61	030703011548	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*120 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	184.23	184.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-62	030703011549	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*180 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	199.14	4978.5	0
1-63	030703011550	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	204.1	204.1	0
1-64	030703011551	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*320 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	233.9	233.9	0
1-65	030703011552	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	253.76	1015.04	0
1-66	030703011553	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*420 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	258.72	258.72	0
1-67	030703011554	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*450 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	266.18	266.18	0
1-68	030703011555	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	314.04	1570.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-69	030703011556	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*600 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	338.88	338.88	0
1-70	030703011557	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*630 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	346.33	346.33	0
1-71	030703011558	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*650 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	351.29	351.29	0
1-72	030703011559	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*700 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	363.7	363.7	0
1-73	030703011560	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:800*800 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	388.53	1554.12	0
1-74	030703011561	铝及铝合金风口	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格:900*120 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	187.96	187.96	0
2		空调系统					341332.07	0
2-1		空调风系统					125468.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-1	030701004041	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-01; (2)规格:高档风量:340m3/h ,中档风量:225m3/h ,低档风量:171m3/h ,额定供冷量:1.8KW,额定供热量:3.1KW,水流量:6.3L/S,水压降:14KPa,机外余压:12Pa,输入功率:20W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):34dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	1474.06	4422.18	0
2-1-2	030701004042	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-02; (2)规格:高档风量:510m3/h ,中档风量:401m3/h ,低档风量:252m3/h ,额定供冷量:2.5KW,额定供热量:4.8KW,水流量:8.9L/S,水压降:25KPa,机外余压:12Pa,输入功率:24W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):35dB(A) (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	1563.74	3127.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-3	030701004043	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-03; (2)规格:高档风量:680m3/h ,中档风量:544m3/h ,低档风量:325m3/h ,额定供冷量:3.3KW,额定供热量:6.1KW,水流量:11.5L/S,水压降:20KPa,机外余压:12Pa,输入功率:30W,工作压力:1.6MPa,噪音(高档):41dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	2	1586.15	3172.3	0
2-1-4	030701004044	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-04; (2)规格:高档风量:850m3/h ,中档风量:570m3/h ,低档风量:358m3/h ,额定供冷量:3.8KW,额定供热量:7.1KW,水流量:13.2L/S,水压降:21KPa,机外余压:12Pa,输入功率:44W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:43dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	3	1607.68	4823.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-5	030701004045	风机盘管	(1)名称:直流无刷风机盘管FP-05; (2)规格:高档风量:1020m3/h ,中档风量:732m3/h ,低档风量:501m3/h ,额定供冷量:4.8KW,额定供热量:8.9KW,水流量:16.8L/S,水压降:39KPa,机外余压:12Pa,输入功率:54W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:45dB(A); (3)安装方式:综合考虑; (4)不含温控器(线控器); (5)含减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	台	1	1675.83	1675.83	0
2-1-6	030702001112	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):0＜大边长≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	41.22	207.75	8563.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-7	030702001113	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):320＜大边长≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	36.47	169.48	6180.94	0
2-1-8	030702001114	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):450＜大边长≤1000 (3)板材厚度(mm):0.75 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	28.33	143.54	4066.49	0
2-1-9	030702001115	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1000＜大边长≤1200 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	9.76	167	1629.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-10	030702001116	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1200＜大边长≤1500 (3)板材厚度(mm):1.0 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	24.57	170.16	4180.83	0
2-1-11	030702001117	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):1500＜大边长≤2000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	63.55	179.27	11392.61	0
2-1-12	030702001118	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板矩形风管 (2)规格(mm):2000＜大边长≤4000 (3)板材厚度(mm):1.2 (4)连接方式:角钢法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	9.31	184.86	1721.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-13	030702001119	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):0＜直径≤320 (3)板材厚度(mm):0.5 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	7.24	230.67	1670.05	0
2-1-14	030702001120	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):320＜直径≤450 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	10.39	204.38	2123.51	0
2-1-15	030702001121	碳钢通风管道	(1)名称:镀锌钢板圆形风管 (2)规格(mm):450＜直径≤1000 (3)板材厚度(mm):0.6 (4)连接方式:共板法兰连接 (5)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (6)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	9.25	172.39	1594.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-16	031208003008	通风管道保温	(1)名称:B1级铝箔面橡塑保温(风管) (2)厚度:详见设计说明 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	6.13	2885.94	17690.81	0
2-1-17	030702001122	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于0.75mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	19.66	152.41	2996.38	0
2-1-18	030702001123	碳钢通风管道	(1)名称:风管套管 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:不小于1.6mm (4)含孔洞预留、开孔及封堵等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	27.51	183.52	5048.64	0
2-1-19	080707013021	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	处	2	27.84	55.68	0
2-1-20	081102004010	开孔	(1)名称:风管穿墙/板开孔 (2)墙/板类型:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	19.6	45.77	897.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-21	030702009018	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)规格:综合考虑 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	24.66	283.69	6995.8	0
2-1-22	030703019010	柔性接口	(1)名称:铝箔玻纤布软接 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	23.4	624.9	14622.66	0
2-1-23	030703011562	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金单层百叶风口; (2)规格(mm):400*400 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	164.08	328.16	0
2-1-24	030703011563	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):200*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	11	86.98	956.78	0
2-1-25	030703011564	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):300*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	57	111.03	6328.71	0
2-1-26	030703011565	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):350*350 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	4	135.87	543.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-27	030703011566	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):400*200 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	115.43	115.43	0
2-1-28	030703011567	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):450*450 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	211.84	635.52	0
2-1-29	030703011568	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):500*500 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	274.71	274.71	0
2-1-30	030703011569	铝及铝合金风口	(1)名称:铝合金双层百叶风口; (2)规格(mm):700*300 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	255.47	1532.82	0
2-1-31	030703001206	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*400; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	689.97	1379.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-32	030703001207	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀; (2)规格(mm):800*500; (3)含执行机构、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	730.99	730.99	0
2-1-33	030703001208	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格:DN300 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	373.76	373.76	0
2-1-34	030703001209	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格(mm):400*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	6	396.74	2380.44	0
2-1-35	030703001210	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格(mm):400*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	410.64	410.64	0
2-1-36	030703001211	碳钢阀门	(1)名称:电动对开多页调节阀; (2)规格(mm):500*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	422.22	422.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1-37	030702009019	不锈钢防盗网	(1)名称:不锈钢防盗网 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	1	403.37	403.37	0
2-2		空调水系统					148146.00	0
2-2-1	031001002039	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	22.26	70.78	1575.56	0
2-2-2	031001002040	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	17.99	83.97	1510.62	0
2-2-3	031001002041	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	7.36	95.65	703.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-4	031001002042	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	8.06	97.23	783.67	0
2-2-5	031001002043	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.21	115.05	1059.61	0
2-2-6	031001003061	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN65 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	23.38	130.15	3042.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-7	031001003062	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管 (2)规格:DN80 (3)连接形式:螺纹连接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑），以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	39.06	142.48	5565.27	0
2-2-8	031001003063	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN100 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	23.09	171.43	3958.32	0
2-2-9	031001003064	钢管	(1)名称:无缝钢管 (2)规格:DN125 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	15.74	192.41	3028.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-10	031208002013	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	1.5	2579.22	3868.83	0
2-2-11	031208007013	防潮层、保护层	(1)材料:压花铝合金板保护层 (2)厚度:0.6mm厚 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	9.23	63.58	586.84	0
2-2-12	031208007014	防潮层、保护层	(1)材料:不锈钢保护层 (2)厚度:0.7mm厚 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	3.1	154.64	479.38	0
2-2-13	031301003190	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN50(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	5	52.48	262.4	0
2-2-14	031301003191	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	8	103.06	824.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-15	031301003192	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	3	129.47	388.41	0
2-2-16	031301003193	套管	(1)名称:刚性防水套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	336.84	336.84	0
2-2-17	031002001433	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	51.67	206.68	0
2-2-18	031002001434	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	71.41	285.64	0
2-2-19	031002001435	金属阀门	(1)名称:球阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	107.57	430.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-20	031002001436	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	455.61	455.61	0
2-2-21	031002001437	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	476.66	476.66	0
2-2-22	031002001438	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1152.13	1152.13	0
2-2-23	031002001439	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1338.35	1338.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-24	031002001440	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1496.62	1496.62	0
2-2-25	031002001441	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1679.88	1679.88	0
2-2-26	031002001442	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1845	1845	0
2-2-27	031002001443	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1943.68	1943.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-28	031002001444	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2317.44	2317.44	0
2-2-29	031002001445	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2943.15	2943.15	0
2-2-30	031002001446	金属阀门	(1)名称:双位电动两通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3660.57	3660.57	0
2-2-31	031002001447	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	67.88	135.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-32	031002001448	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	78.61	157.22	0
2-2-33	031002001449	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	105.13	315.39	0
2-2-34	031002001450	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	155.09	310.18	0
2-2-35	031002001451	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	208.57	417.14	0
2-2-36	031002001452	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	382.63	765.26	0
2-2-37	031002001453	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	423.26	846.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-38	031002001454	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	402.41	804.82	0
2-2-39	031002001455	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	729.77	1459.54	0
2-2-40	031002001456	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1005.95	2011.9	0
2-2-41	031002001457	金属阀门	(1)名称:Y型过滤器 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1181.04	2362.08	0
2-2-42	031002001458	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN20 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1140.11	1140.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-43	031002001459	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN25 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1175.12	1175.12	0
2-2-44	031002001460	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1302.67	2605.34	0
2-2-45	031002001461	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1388.53	1388.53	0
2-2-46	031002001462	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1606.27	1606.27	0
2-2-47	031002001463	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1894.47	1894.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-48	031002001464	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2059.59	2059.59	0
2-2-49	031002001465	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2622.06	2622.06	0
2-2-50	031002001466	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3182.78	3182.78	0
2-2-51	031002001467	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN125 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4136.86	4136.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-52	031002001468	金属阀门	(1)名称:电动三通阀 (2)规格:DN150 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)含:电动执行器及接线 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4912.89	4912.89	0
2-2-53	031002001469	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN32 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	103.98	727.86	0
2-2-54	031002001470	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN40 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	133.35	1466.85	0
2-2-55	031002001471	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN50 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	142.51	1567.61	0
2-2-56	031002001472	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN65 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	174.37	1918.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-57	031002001473	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN70 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	221.25	2655	0
2-2-58	031002001474	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN80 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	227.61	2503.71	0
2-2-59	031002001475	金属阀门	(1)名称:蝶阀 (2)规格:DN100 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	532.97	6928.61	0
2-2-60	031002001476	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN32，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	497.9	497.9	0
2-2-61	031002001477	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN40，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	915.26	1830.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-62	031002001478	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN50，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1169.6	2339.2	0
2-2-63	031002001479	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN65，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2371.11	4742.22	0
2-2-64	031002001480	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN70，含电动执行器及接线 (3)连接方式:丝扣连接 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2587.86	5175.72	0
2-2-65	031002001481	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN80，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2718.31	5436.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-66	031002001482	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN100，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3855.31	7710.62	0
2-2-67	031002001483	金属阀门	(1)名称:静态平衡调节一体阀 (2)规格:DN125，含电动执行器及接线 (3)连接方式:法兰连接(含法兰片) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4073.7	8147.4	0
2-2-68	030807001018	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN20 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	50.89	1221.36	0
2-2-69	030807001019	自动排气阀	(1)名称:自动排气阀 (2)规格:DN25 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	57.99	1391.76	0
2-2-70	030807001020	温度计	(1)名称:温度计 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管配件 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	10	235.6	2356	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2-71	030807001021	压力表	(1)名称:压力表 (2)规格:综合考虑 (3)配不锈钢套管(带球阀) (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	套	10	501.18	5011.8	0
2-3		冷媒管工程					45935.02	0
2-3-1	030801014050	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:Φ6.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	44.7	53.35	2384.75	0
2-3-2	030801014051	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:Φ9.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	60.13	61.98	3726.86	0
2-3-3	030801014052	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:Φ12.7 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	37.21	71.18	2648.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-4	030801014053	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ15.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.07	84.18	2868.01	0
2-3-5	030801014054	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ19.1 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	28.88	95.43	2756.02	0
2-3-6	030801014055	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ22.2 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	13.51	110.4	1491.5	0
2-3-7	030801014056	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ25.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	25.36	118.1	2995.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-8	030801014057	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ28.6 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.03	130.33	2610.51	0
2-3-9	030801014058	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ31.8 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	27.76	155.89	4327.51	0
2-3-10	030801014059	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ34.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	14.17	165.1	2339.47	0
2-3-11	030801014060	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ41.3 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	15.62	249.05	3890.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-12	030801014061	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ44.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	22.25	259.98	5784.56	0
2-3-13	031208002014	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	2.06	2579.22	5313.19	0
2-3-14	031208007015	冷媒管保护桥架	(1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	6.28	126.03	791.47	0
2-3-15	030805005009	铜管分歧器	(1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2.56	237.85	608.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3-16	030805005010	冷媒	(1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	11.34	88.27	1000.98	0
2-3-17	031301003194	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	103.06	103.06	0
2-3-18	031301003195	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	129.47	129.47	0
2-3-19	031301003196	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	164.97	164.97	0
2-4		冷凝水工程					21782.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-1	031001002044	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	40.12	83.95	3368.07	0
2-4-2	031001002045	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	36.88	95.65	3527.57	0
2-4-3	031001002046	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.19	97.22	1962.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-4	031001002047	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.46	115.05	1088.37	0
2-4-5	031001003065	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	25.78	119.36	3077.1	0
2-4-6	031001003066	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1.41	135.12	190.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4-7	031208002015	管道保温	(1)名称:离心玻璃棉管壳 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	2.08	1962.37	4081.73	0
2-4-8	031301003197	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	103.06	2473.44	0
2-4-9	031301003198	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	129.47	1683.11	0
2-4-10	031301003199	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	164.97	329.94	0
3		通风空调系统调试					10095.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030704001005	通风工程检测、调试	(1)通风空调工程调试 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	10095.45	10095.45	0
合计							498621.48	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					20290.49
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	10840.28
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	8807.99
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2032.29
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	9450.21
1-9-1	011601001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	9450.21	9450.21
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							20290.49

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	46702.08
合计					46702.08

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001099	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	815.09	0	30.3	109.75	815.09	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	1251.6195	0	73.475

清单项目综合单价　1515.57300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001100	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 11	台	1	109.75	870.54	0	30.3	109.75	870.54	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	1307.0695	0	73.475

清单项目综合单价　1571.02300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001101	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 低噪声箱体离心风机风量:1200m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64	台	1	109.75	1796.21	0	30.3	109.75	1796.21	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	2232.7395	0	73.475

清单项目综合单价　2496.69300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001102	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 低噪声箱体离心风机风量:1500m3/h 全压:186Pa 静压:165pa 转速:900(r/min) 功率:0.55KW 运行重量:84kg 噪声(dBa):64	台	1	109.75	1796.21	0	30.3	109.75	1796.21	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	2232.7395	0	73.475

清单项目综合单价　2496.69300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001103	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1855.8	0	30.3	109.75	1855.8	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375

工程量清单综合单价分析表

030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	2292.3295	0	73.475	
清单项目综合单价											2556.28300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001104	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1955.5	0	30.3	109.75	1955.5	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	2392.0295	0	73.475	
清单项目综合单价											2655.98300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001105	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1992.38	0	30.3	109.75	1992.38	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	2428.9095	0	73.475	
清单项目综合单价											2692.86300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001106	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500 ~ 柜式离心风机PF-1F-7风量:2500m3/h,全压:500Pa,转速:1450rpm,电机功率:0.75KW,电源:380-3-50(V-φ-HZ),重量:85kg,噪音:61dB(A),总效率:≥82%	台	1	109.75	2036.03	0	30.3	109.75	2036.03	0	30.3	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								190.4785	2472.5595	0	73.475	
清单项目综合单价											2736.51300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	52.71945	1.3889		73.22		
		技工人工费				元	65.8373	1.3634		89.76		
		高级技工人工费				元	19.87135	1.3824		27.47		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	3.9	5.45		21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		其他材料费				元	0.475	0.885		0.42		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械											
项目编码	030108001107	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000< L≤19300	台	1	956.96	4702.42	28.96	257.79	956.96	4702.42	28.96	257.79	
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ~ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
小计								1037.6885	5138.9495	28.96	300.965	
清单项目综合单价											6506.56300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	286.84545	1.3889		398.4		
		技工人工费				元	359.2803	1.3634		489.84		
		高级技工人工费				元	108.08735	1.3824		149.42		
	材料	设备支架CG327				100kg	0.15	1721.24		258.19		
		铸铁垫板				kg	5.2	5.45		28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.26115	4.53		1.18		
		煤油				kg	0.75	7.47		5.6		
		黄干油钙基酯				kg	0.4	9.91		3.96		
		其他材料费				元	1.521	0.885		1.35		

工程量清单综合单价分析表

		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001108	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˇ 低噪声箱体离心风机，风量:14000m3/h 全压:655Pa 静压:453pa 转速:1000(r/min) 功率:5.5KW 运行重量:222kg 噪声(dBa):65	台	1	956.96	4702.42	28.96	257.79	956.96	4702.42	28.96	257.79
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								1037.6885	5138.9495	28.96	300.965
清单项目综合单价											6506.56300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	286.84545	1.3889	398.4		
		技工人工费	元	359.2803	1.3634	489.84		
		高级技工人工费	元	108.08735	1.3824	149.42		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		其他材料费	元	1.521	0.885	1.35		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001109	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1508.6	0	30.3	109.75	1508.6	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	1945.1295	0	73.475
清单项目综合单价											2209.08300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001110	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1508.6	0	30.3	109.75	1508.6	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	1945.1295	0	73.475
清单项目综合单价											2209.08300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030108001111	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-43	离心式通风机 风量L(m3/h) L≤4500	台	1	109.75	1520.1	0	30.3	109.75	1520.1	0	30.3
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˇ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								190.4785	1956.6295	0	73.475
清单项目综合单价											2220.58300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	52.71945	1.3889	73.22		
		技工人工费	元	65.8373	1.3634	89.76		
		高级技工人工费	元	19.87135	1.3824	27.47		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		其他材料费	元	0.475	0.885	0.42		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械							

项目编码	030405015019	项目名称	排气扇	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030212-265	排气扇安装 ˉ 管道式排气扇PQ1，风量:150m3/h,风压:180Pa,电机功率:28W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:42dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1422.4	0	217.37	82.021	142.24	0	21.737
小计								82.021	142.24	0	21.737
清单项目综合单价											245.99800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6101		1.3889		13.35		
		技工人工费			元	42.1129		1.3634		57.42		
		高级技工人工费			元	8.143		1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.42		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个	4.2		0.08		0.34		
		其他材料费			元	0.049		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015020	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 管道式排气扇PQ2，风量:200m3/h,风压:220Pa,电机功率:32W,电源:220-1-50V-Ψ-Hz,机组噪声:44dB(A),备注:自带防回流措施	10套	0.1	820.21	1705.6	0	217.37	82.021	170.56	0	21.737
小计								82.021	170.56	0	21.737
清单项目综合单价											274.31800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6101		1.3889		13.35		
		技工人工费			元	42.1129		1.3634		57.42		
		高级技工人工费			元	8.143		1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.42		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个	4.2		0.08		0.34		
		其他材料费			元	0.049		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015021	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 排气扇，风量:500m3/h，风压52Pa，电机功率32W	10套	0.1	820.21	2555.2	0	217.37	82.021	255.52	0	21.737
小计								82.021	255.52	0	21.737
清单项目综合单价											359.27800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6101		1.3889		13.35		
		技工人工费			元	42.1129		1.3634		57.42		
		高级技工人工费			元	8.143		1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.42		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个	4.2		0.08		0.34		
		其他材料费			元	0.049		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015022	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 排气扇，风量:600m3/h，风压52Pa，电机功率32W	10套	0.1	820.21	2838.4	0	217.37	82.021	283.84	0	21.737
小计								82.021	283.84	0	21.737
清单项目综合单价											387.59800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6101		1.3889		13.35		
		技工人工费			元	42.1129		1.3634		57.42		
		高级技工人工费			元	8.143		1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.42		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个	4.2		0.08		0.34		
		其他材料费			元	0.049		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015023	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 静音型排气扇PF-1，G=150CMH,P=180Pa,N=28W/220V	10套	0.1	820.21	1422.4	0	217.37	82.021	142.24	0	21.737
小计								82.021	142.24	0	21.737
清单项目综合单价											245.99800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6101		1.3889		13.35		
		技工人工费			元	42.1129		1.3634		57.42		
		高级技工人工费			元	8.143		1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.42		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm			个	4.2		0.08		0.34		
		其他材料费			元	0.049		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030405015024	项目名称		排气扇				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-265	排气扇安装 ˉ 静音型送风机SF-1(带PM2.5过滤)，G=150CMH,P=180Pa,N=28W/220V	10套	0.1	820.21	6626	0	548.34	82.021	662.6	0	54.834
小计								82.021	662.6	0	54.834
清单项目综合单价											799.45500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	9.6101		1.3889		13.35		
		技工人工费			元	42.1129		1.3634		57.42		
		高级技工人工费			元	8.143		1.3824		11.26		
	材料	木螺钉 M4×65以下			10个	0.42		0.19		0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm	个	4.2	0.08	0.34		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030701010029	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˉ光氢离子除臭设备，处理风量:1200m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.15kW	台	1	10.38	1099.23	0	57.71	10.38	1099.23	0	57.71
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	1535.7595	0	100.885
清单项目综合单价											1727.75300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	光氢离子除臭设备，处理风量:1200m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.15kW	个	1	1093.81	1093.81		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010030	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˉ光氢离子除臭设备，处理风量:1650m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.3kW	台	1	10.38	1465.6	0	76.03	10.38	1465.6	0	76.03
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	1902.1295	0	119.205
清单项目综合单价											2112.44300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	光氢离子除臭设备，处理风量:1650m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.3kW	个	1	1460.18	1460.18		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010031	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˉ光氢离子除臭设备，处理风量:3200m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.3kW	台	1	10.38	2825.77	0	144.03	10.38	2825.77	0	144.03
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	3262.2995	0	187.205
清单项目综合单价											3540.61300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	光氢离子除臭设备，处理风量:3200m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.3kW	个	1	2820.35	2820.35		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		
	机械							

项目编码	030701010032	项目名称	过滤器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-77换	中、低效过滤器安装 ˉ光氢离子除臭设备，处理风量:4900m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.4kW	台	1	10.38	4109.84	0	208.24	10.38	4109.84	0	208.24
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 ˉ 设备支架CG327	100kg	0.15	211.79	1729.13	0	142.5	31.7685	259.3695	0	21.375
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								91.1085	4546.3695	0	251.415
清单项目综合单价											4888.89300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.19245	1.3889	34.99		
		技工人工费	元	31.5263	1.3634	42.98		
		高级技工人工费	元	9.47935	1.3824	13.1		
	材料	光氢离子除臭设备，处理风量:4900m3/h,阻力:≤50Pa,电机功率:0.4kW	个	1	4104.42	4104.42		
		设备支架CG327	100kg	0.15	1721.24	258.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.26115	4.53	1.18		
		减振器	个	4	44.25	177		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.1	5.52	0.55		
		密封胶 KS型	kg	0.46	10.47	4.82		
		其他材料费	元	0.261	0.885	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030702001100	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028925	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63223775	0.0410735	0.37024	0.460486
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028925	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80556125	0.186277	0.18512	0.23573875
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028925	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77779325	0.158509	0.18512	0.22706125
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028925	26.89	7.86	0	7.51	0.77779325	0.2273505	0	0.21722675
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028925	26.89	6.89	0	7.46	0.77779325	0.19929325	0	0.2157805
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000095	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.2584304	0.04835215	0.08115565	0.0766023
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013441	79.23	14.82	21.25	23.23	1.06493043	0.19919562	0.28562125	0.31223443
小计								98.99553958	47.16505102	31.2622569	30.78812998
清单项目综合单价											208.21097748
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	27.558623		1.3889	38.28		
		技工人工费			元	34.272676		1.3634	46.73		
		高级技工人工费			元	10.11989		1.3824	13.99		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.135133		3.211	0.43		
		扁钢 <59			kg	0.217988		4.4	0.96		
		角钢 <63			kg	2.542		3.37	8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm			m2	1.18		16.2	19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007184		3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.002419		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.013441		5.4	0.07		
		圆锥销 3×18			10个	0.00038		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.004339		2.45	0.01		
		橡胶密封条			m	1.934		0.79	1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000477		5.6	0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.2		0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.006839		0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)			10套	0.5479		2.74	1.5		
		六角螺母 M6~10			10个	0.00114		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.005591		2.42	0.01		
		铁铆钉			kg	0.000135		3.82	0		
		弹簧夹			个	2.1131		4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.147078		7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.05		19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.031528		0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.011294		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.049172		6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.043387		9.65	0.42		
		电			kW·h	0.0018		0.66	0		
		溶剂汽油			kg	0.006074		5.31	0.03		
		氧气			m3	0.0099		6.19	0.06		
		乙炔气			kg	0.0035		14.64	0.05		
		密封胶 KS型			kg	0.048		10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50			个	0.013441		6.81	0.09		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm			个	4.353		0.35	1.52		
		其他材料费			元	0.465539		0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000578		1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.000813		275.56	0.22		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.038766		219.77	8.52		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.0336		55.72	1.87		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.0336		233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.031399		88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I(A) I=400			台班	0.0336		277.14	9.31		
项目编码	030702001101	项目名称	碳钢通风管道			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320< L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008959	79.23	14.82	21.25	23.23	0.70982157	0.13277238	0.19037875	0.20811757
小计								73.36509284	45.67656924	26.55903762	23.5966636
清单项目综合单价											169.19736330
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.470701		1.3889	28.43		
		技工人工费			元	25.397833		1.3634	34.63		
		高级技工人工费			元	7.455474		1.3824	10.31		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.193142		3.211	0.62		
		扁钢 <59			kg	0.136201		4.4	0.6		
		角钢 <63			kg	2.066		3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm			m2	1.18		17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007696		3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.001613		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.008959		5.4	0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000407		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.004338		2.45	0.01		
		橡胶密封条			m	1.4079		0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000511		5.6	0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.00502		0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)			10套	0.2648		6.9	1.83		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001222		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.003727		2.42	0.01		
		铁铆钉			kg	0.000144		3.82	0		
		弹簧夹			个	2.1674		4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.065685		7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0413		19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#			张	0.031523		0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012098		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.049165		6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.043381		9.65	0.42		
		电			kW·h	0.0015		0.66	0		
		溶剂汽油			kg	0.006073		5.31	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		熟铁管箍 DN50	个	0.008959	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.43922	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000599	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.018343	219.77	4.03		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.013559	88.02	1.19		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001102	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.017901	56.43	1.42	12.8	15.92	1.01015343	0.02541942	0.2291328	0.28498392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.017901	27.85	6.44	6.4	8.15	0.49854285	0.11528244	0.1145664	0.14589315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	5.48	6.4	7.85	0.48135789	0.09809748	0.1145664	0.14052285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.017901	26.89	7.86	0	7.51	0.48135789	0.14070186	0	0.13443651
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.017901	26.89	6.89	0	7.46	0.48135789	0.12333789	0	0.13354146
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.014859	79.23	14.82	21.25	23.23	1.17727857	0.22021038	0.31575375	0.34517457
小计								55.86708052	55.31294647	14.36144635	18.57518646
清单项目综合单价											144.11665980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.558419	1.3889	21.61		
		技工人工费	元	19.336609	1.3634	26.36		
		高级技工人工费	元	5.710317	1.3824	7.89		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.14914	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115162	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007602	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002675	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.014859	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000402	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000505	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007507	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001207	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006181	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.024634	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01195	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.030431	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.026851	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.014859	6.81	0.1		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.529217	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000892	275.56	0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013818	219.77	3.04		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004917	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001103	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000＜L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018881	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06545483	0.02681102	0.2416768	0.30058552
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018881	27.85	6.44	6.4	8.15	0.52583585	0.12159364	0.1208384	0.15388015
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50771009	0.10346788	0.1208384	0.14821585
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018881	26.89	7.86	0	7.51	0.50771009	0.14840466	0	0.14179631
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018881	26.89	6.89	0	7.46	0.50771009	0.13009009	0	0.14085226
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008941	79.23	14.82	21.25	23.23	0.70839543	0.13250562	0.18999625	0.20769943
小计								70.2025687	60.15527888	13.86263112	22.57546986
清单项目综合单价											166.79594856

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.534739	1.3889	27.13		
		技工人工费	元	24.291018	1.3634	33.12		
		高级技工人工费	元	7.198361	1.3824	9.95		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113942	3.211	0.37		
		扁钢 ＜59	kg	0.112694	4.4	0.5		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00768	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001609	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.008941	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000406	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.00051	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.00501	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1159	6.9	0.8		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺母 M6～10	10个	0.001219	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003719	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.022483	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020579	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012074	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032096	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02832	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.008941	6.81	0.06		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.541752	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000598	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013242	219.77	2.91		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004559	88.02	0.4		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001104	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013716	79.23	14.82	21.25	23.23	1.08671868	0.20327112	0.291465	0.31862268
小计								80.563471	61.40127709	4.26474627	24.69366302
清单项目综合单价											170.92315738

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.526293	1.3889	31.29		
		技工人工费	元	27.883603	1.3634	38.02		
		高级技工人工费	元	8.144974	1.3824	11.26		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.00318	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007645	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002469	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013716	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007029	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001213	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005706	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001509	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012019	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013716	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.489866	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000836	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006585	219.77	1.45		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000206	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001105	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.048302	56.43	1.42	12.8	15.92	2.72568186	0.06858884	0.6182656	0.76896784
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.048302	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3452107	0.31106488	0.3091328	0.3936613
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.048302	26.89	5.48	6.4	7.85	1.29884078	0.26469496	0.3091328	0.3791707
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.048302	26.89	7.86	0	7.51	1.29884078	0.37965372	0	0.36274802
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.048302	26.89	6.89	0	7.46	1.29884078	0.33280078	0	0.36033292
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010619	79.23	14.82	21.25	23.23	0.84134337	0.15737358	0.22565375	0.24667937
小计								76.02451059	74.22558273	4.17946622	24.12800049
清单项目综合单价											178.55756003

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	21.327155	1.3889	29.62		
		技工人工费	元	26.314437	1.3634	35.88		
		高级技工人工费	元	7.615067	1.3824	10.53		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008142	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.003204	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007703	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001911	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010619	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000408	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000511	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005725	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001223	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004417	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001168	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052648	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012109	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082112	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072452	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010619	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681996	0.885	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000682	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006493	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000176	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001106	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050599	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85530157	0.07185058	0.6476672	0.80553608
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050599	27.85	6.44	6.4	8.15	1.40918215	0.32585756	0.3238336	0.41238185
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050599	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36060711	0.27728252	0.3238336	0.39720215
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050599	26.89	7.86	0	7.51	1.36060711	0.39770814	0	0.37999849
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050599	26.89	6.89	0	7.46	1.36060711	0.34862711	0	0.37746854
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27747264	0.05191494	0.08713554	0.08224668
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.0113	79.23	14.82	21.25	23.23	0.895299	0.167466	0.240125	0.262499
小计								79.79707669	75.70370685	4.25359494	25.20633279
清单项目综合单价											184.96071127

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.387725	1.3889	31.09		
		技工人工费	元	27.624947	1.3634	37.66		
		高级技工人工费	元	7.985686	1.3824	11.04		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008143	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜59	kg	0.00323	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007765	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002034	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.011299	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000411	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.00759	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000516	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006024	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001233	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004701	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000145	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001243	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055153	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012207	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086018	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075898	9.65	0.73		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010626	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.011299	6.81	0.08		
		其他材料费	元	0.692248	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000718	275.56	0.2		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006515	219.77	1.43		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000183	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001107	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024456	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38005208	0.03472752	0.3130368	0.38933952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024456	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6810996	0.15749664	0.1565184	0.1993164
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024456	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65762184	0.13401888	0.1565184	0.1919796
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024456	26.89	7.86	0	7.51	0.65762184	0.19222416	0	0.18366456
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024456	26.89	6.89	0	7.46	0.65762184	0.16850184	0	0.18244176
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.014327	79.23	14.82	21.25	23.23	1.13512821	0.21232614	0.30444875	0.33281621
小计								147.8118977	33.17170115	8.42480362	41.37399839
清单项目综合单价											230.78240089

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	41.028166	1.3889	56.98		
		技工人工费	元	51.171193	1.3634	69.77		
		高级技工人工费	元	15.23403	1.3824	21.06		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.293141	3.211	0.94		
		扁钢 <59	kg	0.003185	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	2.064	4.4	9.08		
		角钢 <60	kg	0.089	4.06	0.36		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007658	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.002579	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.014327	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000405	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.003668	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000508	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.00729	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001215	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00596	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001576	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.026657	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012038	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041574	6.51	0.27		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.036683	9.65	0.35		
		电	kW·h	0.0423	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.005136	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0084	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04		
		熟铁管箍 DN50	个	0.014327	6.81	0.1		
		其他材料费	元	0.268214	0.885	0.24		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000867	275.56	0.24		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013603	219.77	2.99		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000212	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001108	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037071	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09191653	0.05264082	0.4745088	0.59017032
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037071	27.85	6.44	6.4	8.15	1.03242735	0.23873724	0.2372544	0.30212865
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037071	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99683919	0.20314908	0.2372544	0.29100735
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037071	26.89	7.86	0	7.51	0.99683919	0.29137806	0	0.27840321
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037071	26.89	6.89	0	7.46	0.99683919	0.25541919	0	0.27654966
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000092	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.25026944	0.04682524	0.07859284	0.07418328
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009154	79.23	14.82	21.25	23.23	0.72527142	0.13566228	0.1945225	0.21264742
小计								122.7624023	39.33981191	7.23613294	34.96908989
清单项目综合单价											204.30743705

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.181283	1.3889	47.47		
		技工人工费	元	42.497713	1.3634	57.94		
		高级技工人工费	元	12.547727	1.3824	17.35		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.190129	3.211	0.61		
		扁钢 <59	kg	0.002907	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.356	4.4	1.57		
		角钢 <60	kg	3.16	4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.006989	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001648	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009153	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.00037	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005561	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.124	6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000464	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.00499	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001109	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.003808	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.7167	1.73	1.24		
		铁铆钉 M4	kg	0.027	3.82	0.1		
		铁铆钉	kg	0.000131	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001007	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.007	7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.040407	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.010988	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063021	6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.055606	9.65	0.54		
		电	kW·h	0.064	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.007785	5.31	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.0117	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.0042	14.64	0.06		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009153	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.307741	0.885	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000741	1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000595	275.56	0.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012433	219.77	2.73		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.002	288.12	0.58		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.032	32.89	1.05		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000155	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46		

项目编码	030702001109	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039142	56.43	1.42	12.8	15.92	2.20878306	0.05558164	0.5010176	0.62314064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039142	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0901047	0.25207448	0.2505088	0.3190073
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039142	26.89	5.48	6.4	7.85	1.05252838	0.21449816	0.2505088	0.3072647
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039142	26.89	7.86	0	7.51	1.05252838	0.30765612	0	0.29395642
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039142	26.89	6.89	0	7.46	1.05252838	0.26968838	0	0.29199932
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000108	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.29379456	0.05496876	0.09226116	0.08708472
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01789	79.23	14.82	21.25	23.23	1.4174247	0.2651298	0.3801625	0.4155847
小计								95.17369216	45.43559734	4.98445886	27.8130378
清单项目综合单价											173.40678616

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.558261	1.3889	36.89		
		技工人工费	元	32.937521	1.3634	44.91		
		高级技工人工费	元	9.677744	1.3824	13.38		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075151	3.211	0.24		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		扁钢 <59	kg	0.003409	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.008196	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.00322	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.017889	5.4	0.1		
		圆锥销 3×18	10个	0.000434	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005871	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000544	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.008886	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001301	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.007442	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000153	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001968	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042664	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012884	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.06654	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.058712	9.65	0.57		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00822	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.017889	6.81	0.12		
		其他材料费	元	0.357212	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.001055	275.56	0.29		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009722	219.77	2.14		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000253	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001110	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ； 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
小计								70.278	57.824	2.631	21.677
清单项目综合单价											152.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001111	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˆ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
小计								70.278	87.446	2.631	23.158
清单项目综合单价								183.51300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	081102004009	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价								45.76720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	080707013020	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67
清单项目综合单价								27.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030702009017	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
小计								202.58	26.19	0	54.92
清单项目综合单价								283.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	030703019009	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
小计								325.28	169.46	33.23	96.93
清单项目综合单价								624.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011527	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	53.52	6.59	18.53	58.13	53.52	6.59	18.53
小计								58.13	53.52	6.59	18.53
清单项目综合单价											136.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011528	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	64.16	6.59	19.07	58.13	64.16	6.59	19.07
小计								58.13	64.16	6.59	19.07
清单项目综合单价											147.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011529	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24
小计								58.13	67.71	6.59	19.24
清单项目综合单价											151.67000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011530	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	76.58	6.59	19.69	58.13	76.58	6.59	19.69
小计								58.13	76.58	6.59	19.69
清单项目综合单价											160.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011531	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	85.45	6.59	20.13	58.13	85.45	6.59	20.13
小计								58.13	85.45	6.59	20.13
清单项目综合单价											170.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011532	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	91.2	6.59	28.3	87.94	91.2	6.59	28.3
小计								87.94	91.2	6.59	28.3
清单项目综合单价											214.03000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
		技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011533	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	105.39	6.59	29.01	87.94	105.39	6.59	29.01
小计								87.94	105.39	6.59	29.01
清单项目综合单价											228.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
		技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011534	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	114.26	6.59	29.46	87.94	114.26	6.59	29.46
小计								87.94	114.26	6.59	29.46
清单项目综合单价								238.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011535	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	123.12	6.59	29.9	87.94	123.12	6.59	29.9
小计								87.94	123.12	6.59	29.9
清单项目综合单价								247.55000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011536	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	131.99	6.59	30.34	87.94	131.99	6.59	30.34
小计								87.94	131.99	6.59	30.34
清单项目综合单价								256.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011537	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
小计								87.94	140.86	6.59	30.79
清单项目综合单价								266.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011538	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	54.59	6.59	18.59	58.13	54.59	6.59	18.59
小计								58.13	54.59	6.59	18.59
清单项目综合单价								137.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011539	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	65.76	6.59	19.15	58.13	65.76	6.59	19.15
小计								58.13	65.76	6.59	19.15
清单项目综合单价								149.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011540	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	69.48	6.59	19.33	58.13	69.48	6.59	19.33
小计								58.13	69.48	6.59	19.33
清单项目综合单价								153.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011541	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	90.32	6.59	28.26	87.94	90.32	6.59	28.26
小计								87.94	90.32	6.59	28.26
清单项目综合单价								213.11000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 ＜60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011542	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	94.04	6.59	28.44	87.94	94.04	6.59	28.44
小计								87.94	94.04	6.59	28.44
清单项目综合单价								217.01000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 ＜60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011543	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.94	6.59	29.19	87.94	108.94	6.59	29.19
小计								87.94	108.94	6.59	29.19
清单项目综合单价								232.66000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 ＜60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011544	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	112.66	6.59	29.38	87.94	112.66	6.59	29.38
小计								87.94	112.66	6.59	29.38
清单项目综合单价								236.57000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 ＜60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011545	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	127.56	6.59	30.12	87.94	127.56	6.59	30.12
小计								87.94	127.56	6.59	30.12
清单项目综合单价								252.21000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 ＜60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011546	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	136.87	6.59	30.59	87.94	136.87	6.59	30.59
小计								87.94	136.87	6.59	30.59
清单项目综合单价								261.99000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	28.407	1.3889		39.45			
		技工人工费		元	35.568	1.3634		48.49			
	材料	扁钢 ＜60		kg	1.57	4.4		6.91			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.11	0.8		0.89			
		其他材料费		元	0.052	0.885		0.05			
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77		6.59			
项目编码	030703011547	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	154.26	6.59	38.33	113.9	154.26	6.59	38.33
小计								113.9	154.26	6.59	38.33
清单项目综合单价								313.08000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	36.794	1.3889		51.1			
		技工人工费		元	46.06	1.3634		62.8			
	材料	扁钢 ＜60		kg	2.07	4.4		9.11			
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8		1.18			

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011548	项目名称	铝及铝合金风口			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	62.82	6.59	26.88	87.94	62.82	6.59	26.88
小计								87.94	62.82	6.59	26.88
清单项目综合单价								184.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011549	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	77.02	6.59	27.59	87.94	77.02	6.59	27.59
小计								87.94	77.02	6.59	27.59
清单项目综合单价								199.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011550	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	81.74	6.59	27.83	87.94	81.74	6.59	27.83
小计								87.94	81.74	6.59	27.83
清单项目综合单价								204.10000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011551	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	110.12	6.59	29.25	87.94	110.12	6.59	29.25
小计								87.94	110.12	6.59	29.25
清单项目综合单价								233.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011552	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
小计								87.94	129.04	6.59	30.19
清单项目综合单价								253.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011553	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	133.76	6.59	30.43	87.94	133.76	6.59	30.43
小计								87.94	133.76	6.59	30.43
清单项目综合单价								258.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011554	项目名称	铝及铝合金风口		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	140.86	6.59	30.79	87.94	140.86	6.59	30.79
小计								87.94	140.86	6.59	30.79
清单项目综合单价								266.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011555	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
小计								113.9	155.18	6.59	38.37
清单项目综合单价								314.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011556	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
小计								113.9	178.83	6.59	39.56
清单项目综合单价								338.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011557	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	185.93	6.59	39.91	113.9	185.93	6.59	39.91
小计								113.9	185.93	6.59	39.91
清单项目综合单价								346.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011558	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	190.65	6.59	40.15	113.9	190.65	6.59	40.15
小计								113.9	190.65	6.59	40.15
清单项目综合单价								351.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011559	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	202.47	6.59	40.74	113.9	202.47	6.59	40.74
小计								113.9	202.47	6.59	40.74
清单项目综合单价								363.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011560	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
小计								113.9	226.12	6.59	41.92
清单项目综合单价								388.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011561	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	66.37	6.59	27.06	87.94	66.37	6.59	27.06
小计								87.94	66.37	6.59	27.06
清单项目综合单价								187.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030701004041	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-01，高档风量:340m3/h,中档风量:225m3/h，低档风量:171m3/h，额定供冷量:1.8KW,额定供热量:3.1KW,水流量:6.3L/S,水压降:14KPa,机外余压:12Pa,输入功率:20W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:34dB(A)	台	1	340.11	751.45	27.38	93.94	340.11	751.45	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	930.0145	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1474.07650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 ＜63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004042	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-02， 高档风量:510m3/h,中档风量:401m3/h,低档风量:252m3/h,额定供冷量:2.5KW,额定供热量:4.8KW,水流量:8.9L/S,水压降:25KPa,机外余压:12Pa,输入功率:24W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:35dB(A)	台	1	340.11	841.13	27.38	93.94	340.11	841.13	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1019.6945	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1563.75650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 ＜63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030701004043	项目名称	风机盘管	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26换	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-03，高档风量:680m3/h,中档风量:544m3/h，低档风量:325m3/h，额定供冷量:3.3KW,额定供热量:6.1KW,水流量:11.5L/S,水压降:20KPa,机外余压:12Pa,输入功率:30W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:41dB(A);	台	1	340.11	863.54	27.38	93.94	340.11	863.54	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1042.1045	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1586.16650000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004044	项目名称		风机盘管				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-26	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-04，高档风量:850m3/h,中档风量:570m3/h，低档风量:358m3/h，额定供冷量:3.8KW,额定供热量:7.1KW,水流量:13.2L/S,水压降:21KPa,机外余压:12Pa,输入功率:44W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:43dB(A)	台	1	340.11	885.07	27.38	93.94	340.11	885.07	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1063.6345	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1607.69650000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	110.1021	1.3889		152.92		
		技工人工费				元	137.60115	1.3634		187.61		
		高级技工人工费				元	41.06785	1.3824		56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	2.55	3.22		8.21		
		角钢 <63				kg	0.592	3.37		2		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		聚氯乙烯薄膜				kg	0.01	7.91		0.08		
		棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		镀锌六角螺母 M10				10个	1.272	0.53		0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10				个	4.24	0.04		0.17		
		镀锌垫圈 M10				个	8.48	0.14		1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.008	12.49		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.01	6.37		0.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		煤油				kg	2.8	7.47		20.92		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料				kg	0.1	34.35		3.44		
		其他材料费				元	0.69975	0.885		0.62		
		减振器				个	4	44.25		177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.01	686.39		6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5				台班	0.04	238.02		9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.1	88.02		8.8		
项目编码	030701004045	项目名称		风机盘管				计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-26	风机盘管安装 吊顶式 直流无刷风机盘管FP-05，高档风量:1020m3/h ，中档风量:732m3/h ，低档风量:501m3/h ，额定供冷量:4.8KW,额定供热量:8.9KW,水流量:16.8L/S,水压降:39KPa,机外余压:12Pa,输入功率:54W,工作压力:1.6MPa,噪音（高档）:45dB(A);	台	1	340.11	953.22	27.38	93.94	340.11	953.22	27.38	93.94
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
小计								397.3175	1131.7845	28.66	118.0845
清单项目综合单价											1675.84650000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	110.1021	1.3889	152.92		
		技工人工费	元	137.60115	1.3634	187.61		
		高级技工人工费	元	41.06785	1.3824	56.77		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	2.55	3.22	8.21		
		角钢 <63	kg	0.592	3.37	2		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.01	7.91	0.08		
		棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		镀锌六角螺母 M10	10个	1.272	0.53	0.67		
		镀锌弹簧垫圈 M10	个	4.24	0.04	0.17		
		镀锌垫圈 M10	个	8.48	0.14	1.19		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.008	12.49	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		聚脂乙烯泡沫塑料	kg	0.1	34.35	3.44		
		其他材料费	元	0.69975	0.885	0.62		
		减振器	个	4	44.25	177		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.01	686.39	6.86		
		电动卷扬机单筒快速 牵引力F(kN) F=5	台班	0.04	238.02	9.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.01	219.77	2.2		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	88.02	8.8		

项目编码	030702001112	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-15	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) L≤320 镀锌钢板 δ=0.5mm	10m2	0.1	929.01	461.05	301.55	290.43	92.901	46.105	30.155	29.043
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.028921	56.43	1.42	12.8	15.92	1.63201203	0.04106782	0.3701888	0.46042232
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.028921	27.85	6.44	6.4	8.15	0.80544985	0.18625124	0.1850944	0.23570615
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	5.48	6.4	7.85	0.77768569	0.15848708	0.1850944	0.22702985
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.028921	26.89	7.86	0	7.51	0.77768569	0.22731906	0	0.21719671
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.028921	26.89	6.89	0	7.46	0.77768569	0.19926569	0	0.21575066
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009705	79.23	14.82	21.25	23.23	0.76892715	0.1438281	0.20623125	0.22544715
小计								98.7124781	47.11211599	31.18703585	30.70518684
清单项目综合单价											207.71681678

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.480628	1.3889	38.17		
		技工人工费	元	34.17503	1.3634	46.59		
		高级技工人工费	元	10.090465	1.3824	13.95		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.13514	3.211	0.43		
		扁钢 <59	kg	0.218159	4.4	0.96		
		角钢 <63	kg	2.542	3.37	8.57		
		镀锌薄钢板 δ=0.5mm	m2	1.18	16.2	19.12		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007595	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001747	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.009704	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000402	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.934	0.79	1.53		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000504	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.2	0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.00532	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M6×(30~50)	10套	0.5479	2.74	1.5		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001206	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.004037	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000142	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1131	4.42	9.34		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.146667	7.42	1.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031523	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.01194	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049165	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043381	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0018	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0099	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.0035	14.64	0.05		
		密封胶 KS型	kg	0.048	10.47	0.5		
		熟铁管箍 DN50	个	0.009704	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	4.353	0.35	1.52		
		其他材料费	元	0.465105	0.885	0.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000634	275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.038663	219.77	8.5		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0336	55.72	1.87		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0336	233.04	7.83		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.031366	88.02	2.76		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0336	277.14	9.31		

项目编码	030702001113	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-16	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450	10m2	0.1	676.1	446.8	255.42	219.51	67.61	44.68	25.542	21.951
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02892	56.43	1.42	12.8	15.92	1.6319556	0.0410664	0.370176	0.4604064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02892	27.85	6.44	6.4	8.15	0.805422	0.1862448	0.185088	0.235698
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	5.48	6.4	7.85	0.7776588	0.1584816	0.185088	0.227022
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02892	26.89	7.86	0	7.51	0.7776588	0.2273112	0	0.2171892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02892	26.89	6.89	0	7.46	0.7776588	0.1992588	0	0.2157432
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000099	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26931168	0.05038803	0.08457273	0.07982766
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010968	79.23	14.82	21.25	23.23	0.86899464	0.16254576	0.23307	0.25478664
小计								73.51866032	45.70529659	26.59999473	23.6416731
清单项目综合单价											169.46562474

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.513094	1.3889	28.49		
		技工人工费	元	25.450932	1.3634	34.7		
		高级技工人工费	元	7.471495	1.3824	10.33		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193139	3.211	0.62		
		扁钢 ＜59	kg	0.136135	4.4	0.6		
		角钢 ＜63	kg	2.066	3.37	6.96		
		镀锌薄钢板 δ=0.6mm	m2	1.18	17.85	21.06		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007538	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001974	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010968	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000399	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.004338	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.4079	0.79	1.11		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.0005	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005847	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.2648	6.9	1.83		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001196	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004563	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000141	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.1674	4.42	9.58		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.065906	7.42	0.49		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0413	19.03	0.79		
		铁砂布 0#-2#	张	0.031522	0.66	0.02		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011849	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.049163	6.51	0.32		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.043379	9.65	0.42		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.006073	5.31	0.03		
		氧气	m3	0.0083	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.0029	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0349	10.47	0.37		
		热铁管箍 DN50	个	0.010968	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	2.1465	0.35	0.75		
		其他材料费	元	0.439458	0.885	0.39		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000578	1280.08	0.74		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000696	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0184	219.77	4.04		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0361	55.72	2.01		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0361	233.04	8.41		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.013578	88.02	1.2		
		等离子切割机 电流I(A) I=400	台班	0.0361	277.14	10		

项目编码	030702001114	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-17	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤1000	10m2	0.1	514.65	545.39	135.02	173.1	51.465	54.539	13.502	17.31
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0179	56.43	1.42	12.8	15.92	1.010097	0.025418	0.22912	0.284968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0179	27.85	6.44	6.4	8.15	0.498515	0.115276	0.11456	0.145885
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	5.48	6.4	7.85	0.481331	0.098092	0.11456	0.140515
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0179	26.89	7.86	0	7.51	0.481331	0.140694	0	0.134429
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0179	26.89	6.89	0	7.46	0.481331	0.123331	0	0.133534
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000099	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26931168	0.05038803	0.08457273	0.07982766
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01059	79.23	14.82	21.25	23.23	0.8390457	0.1569438	0.2250375	0.2460057
小计								55.52596238	55.24914283	14.26985023	18.47516436
清单项目综合单价											143.52011980

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.464364	1.3889	21.48		
		技工人工费	元	19.218822	1.3634	26.2		
		高级技工人工费	元	5.674798	1.3824	7.84		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149139	3.211	0.48		
		扁钢 ＜59	kg	0.115139	4.4	0.51		
		槽钢 5#～16#	kg	1.5287	4.15	6.34		
		镀锌薄钢板 δ=0.75mm	m2	1.18	22.31	26.33		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007547	3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001906	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010589	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000399	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002685	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0363	0.79	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000501	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005688	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30～50)	10套	0.1488	6.9	1.03		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001198	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004405	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000141	3.82	0		
		弹簧夹	个	3.8276	4.42	16.92		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.024165	7.42	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0309	19.03	0.59		
		铁砂布 0#-2#	张	0.019511	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.011864	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.03043	6.51	0.2		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.02685	9.65	0.26		
		电	kW·h	0.0011	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003759	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0064	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0023	14.64	0.03		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		

工程量清单综合单价分析表

		熟铁管箍 DN50	个	0.010589	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2636	0.35	0.44		
		其他材料费	元	0.528679	0.885	0.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000358	1280.08	0.46		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000678	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013689	219.77	3.01		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.018	55.72	1		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.018	233.04	4.19		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004874	88.02	0.43		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.018	277.14	4.99		

项目编码	030702001115	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-18	镀锌薄钢板共板法兰矩形风管制作安装(咬口)板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	661.05	594.41	131.03	214.01	66.105	59.441	13.103	21.401
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.018884	56.43	1.42	12.8	15.92	1.06562412	0.02681528	0.2417152	0.30063328
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.018884	27.85	6.44	6.4	8.15	0.5259194	0.12161296	0.1208576	0.1539046
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.018884	26.89	5.48	6.4	7.85	0.50779076	0.10348432	0.1208576	0.1482394
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.018884	26.89	7.86	0	7.51	0.50779076	0.14842824	0	0.14181884
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.018884	26.89	6.89	0	7.46	0.50779076	0.13011076	0	0.14087464
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000103	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.28019296	0.05242391	0.08798981	0.08305302
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010246	79.23	14.82	21.25	23.23	0.81179058	0.15184572	0.2177275	0.23801458
小计								70.31189934	60.17572119	13.89214771	22.60753836
清单项目综合单价											166.98730660

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	19.564889	1.3889	27.17		
		技工人工费	元	24.328752	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.209721	1.3824	9.97		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.113944	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.112754	4.4	0.5		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007824	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001844	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.010246	5.4	0.06		
		圆锥销 3×18	10个	0.000414	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.002832	2.45	0.01		
		橡胶密封条	m	1.0004	0.79	0.79		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000519	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005586	0.27	0		
		六角螺栓带螺母 M8×(30~50)	10套	0.1159	6.9	0.8		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001242	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.004262	2.42	0.01		
		铁铆钉	kg	0.000147	3.82	0		
		弹簧夹	个	2.8707	4.42	12.69		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.022627	7.42	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0409	19.03	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.020583	0.66	0.01		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012299	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.032101	6.51	0.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.028325	9.65	0.27		
		电	kW·h	0.0015	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.003965	5.31	0.02		
		氧气	m3	0.0068	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.0024	14.64	0.04		
		密封胶 KS型	kg	0.0307	10.47	0.32		
		熟铁管箍 DN50	个	0.010246	6.81	0.07		
		镀锌风管角码 δ=0.8mm	个	1.2051	0.35	0.42		
		其他材料费	元	0.541928	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000378	1280.08	0.48		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000666	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013285	219.77	2.92		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0175	55.72	0.98		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0175	233.04	4.08		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.004573	88.02	0.4		
		等离子切割机 电流I（A） I=400	台班	0.0175	277.14	4.85		

项目编码	030702001116	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2572	0.0568	0.512	0.6368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04	27.85	6.44	6.4	8.15	1.114	0.2576	0.256	0.326
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0756	0.2192	0.256	0.314
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04	26.89	7.86	0	7.51	1.0756	0.3144	0	0.3004
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04	26.89	6.89	0	7.46	1.0756	0.2756	0	0.2984
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000102	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27747264	0.05191494	0.08713554	0.08224668
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.008141	79.23	14.82	21.25	23.23	0.64501143	0.12064962	0.17299625	0.18911543
小计								80.12448407	61.31916456	4.14713179	24.56496211
清单项目综合单价											170.15574253

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	普工人工费	元	22.40544	1.3889	31.12		
		技工人工费	元	27.732249	1.3634	37.81		
		高级技工人工费	元	8.099325	1.3824	11.2		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.113943	3.211	0.37		
		扁钢 <59	kg	0.003232	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.00777	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.001465	3.116	0		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.00814	5.4	0.04		
		圆锥销 3×18	10个	0.000411	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000516	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.004685	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001233	1.79	0		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.003386	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000146	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.000895	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0436	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012214	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.068	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06	9.65	0.58		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.0084	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.00814	6.81	0.06		
		其他材料费	元	0.489179	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00056	275.56	0.15		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00642	219.77	1.41		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000152	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001117	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.048301	56.43	1.42	12.8	15.92	2.72562543	0.06858742	0.6182528	0.76895192
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.048301	27.85	6.44	6.4	8.15	1.34518285	0.31105844	0.3091264	0.39365315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	5.48	6.4	7.85	1.29881389	0.26468948	0.3091264	0.37916285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.048301	26.89	7.86	0	7.51	1.29881389	0.37964586	0	0.36274051
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.048301	26.89	6.89	0	7.46	1.29881389	0.33279389	0	0.36032546
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000101	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.27475232	0.05140597	0.08628127	0.08144034
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.015736	79.23	14.82	21.25	23.23	1.24676328	0.23320752	0.33439	0.36554728
小计								76.42976555	74.30138858	4.28817687	24.24682151
清单项目综合单价											179.26615251

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.439042	1.3889	29.78		
		技工人工费	元	26.454568	1.3634	36.07		
		高级技工人工费	元	7.657333	1.3824	10.59		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008142	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 <59	kg	0.003198	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.00769	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002832	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.015736	5.4	0.08		
		圆锥销 3×18	10个	0.000407	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007245	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000511	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007892	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001221	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.006546	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000144	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001731	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052648	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012089	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082111	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072451	9.65	0.7		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.010143	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.015736	6.81	0.11		
		其他材料费	元	0.682635	0.885	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000938	275.56	0.26		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006646	219.77	1.46		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000227	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001118	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.050602	56.43	1.42	12.8	15.92	2.85547086	0.07185484	0.6477056	0.80558384
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.050602	27.85	6.44	6.4	8.15	1.4092657	0.32587688	0.3238528	0.4124063
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.050602	26.89	5.48	6.4	7.85	1.36068778	0.27729896	0.3238528	0.3972257
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.050602	26.89	7.86	0	7.51	1.36068778	0.39773172	0	0.38002102
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.050602	26.89	6.89	0	7.46	1.36068778	0.34864778	0	0.37749092
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000097	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26387104	0.04937009	0.08286419	0.07821498
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010742	79.23	14.82	21.25	23.23	0.85108866	0.15919644	0.2282675	0.24953666
小计								79.7397596	75.69297671	4.23754289	25.18947942

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								184.85975862
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	22.371859	1.3889	31.07			
	技工人工费	元	27.605056	1.3634	37.64			
	高级技工人工费	元	7.979674	1.3824	11.03			
材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008136	3.211	0.03			
	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6			
	扁钢 ＜59	kg	0.00307	4.4	0.01			
	扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45			
	槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04			
	角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11			
	角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24			
	镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63			
	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007382	3.282	0.02			
	热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.001933	3.116	0.01			
	镀锌丝堵 DN50	个	0.010741	5.4	0.06			
	圆锥销 3×18	10个	0.000391	1.86	0			
	钢丝刷	把	0.00759	2.45	0.02			
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54			
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.00049	5.6	0			
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05			
	弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005726	0.27	0			
	六角螺母 M6～10	10个	0.001172	1.79	0			
	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.004468	2.42	0.01			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95			
	铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09			
	铁铆钉	kg	0.000138	3.82	0			
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001182	7.42	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26			
	铁砂布 0#-2#	张	0.055156	0.66	0.04			
	酚醛塑料把手 BX32	个	0.011604	0.35	0			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086023	6.51	0.56			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075902	9.65	0.73			
	电	kW·h	0.0691	0.66	0.05			
	溶剂汽油	kg	0.010626	5.31	0.06			
	氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31			
	乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09			
	熟铁管箍 DN50	个	0.010741	6.81	0.07			
	其他材料费	元	0.692147	0.885	0.61			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3			
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000682	275.56	0.19			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006489	219.77	1.43			
	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57			
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11			
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47			
	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01			
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000174	88.02	0.02			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15			

项目编码	030702001119	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-2	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 直径D(mm) 200<D≤320	10m2	0.1	1423.68	322.21	74.08	398.13	142.368	32.221	7.408	39.813
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.024462	56.43	1.42	12.8	15.92	1.38039066	0.03473604	0.3131136	0.38943504
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024462	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6812667	0.15753528	0.1565568	0.1993653
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.024462	26.89	5.48	6.4	7.85	0.65778318	0.13405176	0.1565568	0.1920267
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024462	26.89	7.86	0	7.51	0.65778318	0.19227132	0	0.18370962
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.024462	26.89	6.89	0	7.46	0.65778318	0.16854318	0	0.18248652
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000097	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26387104	0.04937009	0.08286419	0.07821498
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013813	79.23	14.82	21.25	23.23	1.09440399	0.20470866	0.29352625	0.32087599
小计								147.7612819	33.16221633	8.41061764	41.35911415

清单项目综合单价								230.69323005
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	41.014491	1.3889	56.97			
	技工人工费	元	51.154021	1.3634	69.74			
	高级技工人工费	元	15.228817	1.3824	21.05			
材料	圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.293136	3.211	0.94			
	扁钢 ＜59	kg	0.003071	4.4	0.01			
	扁钢 ＜60	kg	2.064	4.4	9.08			
	角钢 ＜60	kg	0.089	4.06	0.36			
	镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44			
	热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007383	3.282	0.02			
	热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.002486	3.116	0.01			
	镀锌丝堵 DN50	个	0.013812	5.4	0.07			
	圆锥销 3×18	10个	0.000391	1.86	0			
	钢丝刷	把	0.003669	2.45	0.01			
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.14	6.63	0.93			
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.00049	5.6	0			
	弹簧垫圈 M2～10	10个	0.007028	0.27	0			
	六角螺母 M6～10	10个	0.001172	1.79	0			
	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005746	2.42	0.01			
	精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.85	1.73	1.47			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.2	2.83	0.57			
	铁铆钉	kg	0.000138	3.82	0			
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001519	7.42	0.01			
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0015	19.03	0.03			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0075	7.4	0.06			
	铁砂布 0#-2#	张	0.026663	0.66	0.02			
	酚醛塑料把手 BX32	个	0.011606	0.35	0			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.041584	6.51	0.27			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.036692	9.65	0.35			
	电	kW·h	0.0423	0.66	0.03			
	溶剂汽油	kg	0.005137	5.31	0.03			
	氧气	m3	0.0084	6.19	0.05			
	乙炔气	kg	0.003	14.64	0.04			
	熟铁管箍 DN50	个	0.013812	6.81	0.09			
	其他材料费	元	0.268128	0.885	0.24			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000489	1280.08	0.63			
	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000836	275.56	0.23			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.013582	219.77	2.98			
	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85			
	卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.003	288.12	0.86			
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0035	233.04	0.82			
	法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.041	32.89	1.35			
	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21			
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000205	88.02	0.02			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.003	154.13	0.46			

项目编码	030702001120	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-3	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 直径D(mm) 320<D≤450	10m2	0.1	1156.72	381.16	60.14	329.44	115.672	38.116	6.014	32.944
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.037065	56.43	1.42	12.8	15.92	2.09157795	0.0526323	0.474432	0.5900748
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.037065	27.85	6.44	6.4	8.15	1.03226025	0.2386986	0.237216	0.30207975
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.037065	26.89	5.48	6.4	7.85	0.99667785	0.2031162	0.237216	0.29096025
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037065	26.89	7.86	0	7.51	0.99667785	0.2913309	0	0.27835815
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.037065	26.89	6.89	0	7.46	0.99667785	0.25537785	0	0.2765049
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000097	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26387104	0.04937009	0.08286419	0.07821498
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.009625	79.23	14.82	21.25	23.23	0.76258875	0.1426425	0.20453125	0.22358875
小计								122.8123315	39.34916844	7.25025944	34.98378158
清单项目综合单价											204.39554100
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	34.194813		1.3889	47.49		
		技工人工费			元	42.514708		1.3634	57.96		
		高级技工人工费			元	12.55289		1.3824	17.35		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.190136		3.211	0.61		
		扁钢 <59			kg	0.003057		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	0.356		4.4	1.57		
		角钢 <60			kg	3.16		4.06	12.83		
		镀锌钢板 δ=0.6mm			m2	1.138		17.85	20.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007349		3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.001732		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.009625		5.4	0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000389		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.00556		2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.124		6.63	0.82		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000488		5.6	0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.2		0.51	0.1		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005247		0.27	0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001167		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.004004		2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.7167		1.73	1.24		
		铁铆钉 M4			kg	0.027		3.82	0.1		
		铁铆钉			kg	0.000138		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.001059		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0023		19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.007		7.4	0.05		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0404		0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.011553		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.06301		6.51	0.41		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.055597		9.65	0.54		
		电			kW·h	0.064		0.66	0.04		
		溶剂汽油			kg	0.007784		5.31	0.04		
		氧气			m3	0.0117		6.19	0.07		
		乙炔气			kg	0.0042		14.64	0.06		
		熟铁管箍 DN50			个	0.009625		6.81	0.07		
		其他材料费			元	0.307828		0.885	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000741		1280.08	0.95		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.000626		275.56	0.17		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012455		219.77	2.74		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72	0.57		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600			台班	0.002		288.12	0.58		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.003		233.04	0.7		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40			台班	0.032		32.89	1.05		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.003		7	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.000163		88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.003		154.13	0.46		
项目编码	030702001121	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000	10m2	0.1	870.06	440.16	35.1	254.75	87.006	44.016	3.51	25.475
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.039146	56.43	1.42	12.8	15.92	2.20900878	0.05558732	0.5010688	0.62320432
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.039146	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0902161	0.25210024	0.2505344	0.3190399
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.039146	26.89	5.48	6.4	7.85	1.05263594	0.21452008	0.2505344	0.3072961
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.039146	26.89	7.86	0	7.51	1.05263594	0.30768756	0	0.29398646
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.039146	26.89	6.89	0	7.46	1.05263594	0.26971594	0	0.29202916
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.000098	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.26659136	0.04987906	0.08371846	0.07902132
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.010811	79.23	14.82	21.25	23.23	0.85655553	0.16021902	0.22973375	0.25113953
小计								94.58627959	45.32570922	4.82558981	27.64071679
清单项目综合单价											172.37829541
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.395973		1.3889	36.66		
		技工人工费			元	32.734239		1.3634	44.63		
		高级技工人工费			元	9.616413		1.3824	13.29		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm			kg	0.075137		3.211	0.24		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.121		3.22	0.39		
		扁钢 <59			kg	0.00309		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	0.215		4.4	0.95		
		角钢 >63			kg	0.233		4.06	0.95		
		角钢 <60			kg	3.271		4.06	13.28		
		镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.00743		3.282	0.02		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.001946		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.010811		5.4	0.06		
		圆锥销 3×18			10个	0.000393		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.005872		2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.097		6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000493		5.6	0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005763		0.27	0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001179		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.004497		2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.515		2.83	1.46		
		铁铆钉 M4			kg	0.021		3.82	0.08		
		铁铆钉			kg	0.000139		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.001189		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.0024		19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.003		7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.042669		0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.01168		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.066548		6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.058719		9.65	0.57		
		电			kW·h	0.0667		0.66	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.008221	5.31	0.04		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		热轧管箍 DN50	个	0.010811	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.356264	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000783	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000686	275.56	0.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009493	219.77	2.09		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000175	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	031208003008	项目名称	通风管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-621换	橡塑板安装(管道、风管)风管厚度T(mm) 20＜T≤25	m3	1	1048.65	1485.52	0	351.77	1048.65	1485.52	0	351.77
小计								1048.65	1485.52	0	351.77

清单项目综合单价 2885.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	214.482	1.3889	297.89		
		技工人工费	元	442.281	1.3634	603.01		
		高级技工人工费	元	106.878	1.3824	147.75		
	材料	胶粘剂	kg	6.78	3.54	24		
		贴缝胶带 9m	卷	2.05	10.62	21.77		
		B1级铝箔面橡塑保温（风管）	m3	1.08	1330.97	1437.45		
		其他材料费	元	2.6	0.885	2.3		
	机械							

项目编码	030702001122	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
小计								70.278	57.824	2.631	21.677

清单项目综合单价 152.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001123	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
小计								70.278	87.446	2.631	23.158

清单项目综合单价 183.51300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
		技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
		高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013021	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67
清单项目综合单价											27.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.874	1.3889		5.38		
		技工人工费				元	8.612	1.3634		11.74		
		高级技工人工费				元	2.966	1.3824		4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.05	4.87		0.24		
		汽油 60#～70#				kg	0.1	6.67		0.67		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	081102004010	项目名称		开孔				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价											45.76720000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.16029	1.3889		34.95		
	材料	编织袋				条	2.25	0.66		1.49		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0148	1		0.01		
	机械											
项目编码	030702009018	项目名称		弯头导流叶片				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
小计								202.58	26.19	0	54.92
清单项目综合单价											283.69000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.06	1.3889		77.86		
		技工人工费				元	70.187	1.3634		95.69		
		高级技工人工费				元	20.998	1.3824		29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.14	22.31		25.43		
		铁铆钉 M4				kg	0.15	3.82		0.57		
		其他材料费				元	0.212	0.885		0.19		
	机械											
项目编码	030703019010	项目名称		柔性接口				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
小计								325.28	169.46	33.23	96.93
清单项目综合单价											624.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	89.85	1.3889		124.79		
		技工人工费				元	112.647	1.3634		153.58		
		高级技工人工费				元	33.933	1.3824		46.91		
	材料	扁钢 <59				kg	8.32	4.4		36.61		
		角钢 <63				kg	18.33	3.37		61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.97	6.63		6.43		
		帆布				m2	1.15	12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下				10套	2.6	18.54		48.2		
		铁铆钉				kg	0.07	3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.06	7.42		0.45		
		其他材料费				元	1.508	0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.144	219.77		31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.018	88.02		1.58		
项目编码	030703011562	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
小计								58.13	79.53	6.59	19.83
清单项目综合单价											164.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		铝合金单层百叶风口400*400				个	1	73.89		73.89		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011563	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	48.11	6.59	9.03	23.25	48.11	6.59	9.03
小计								23.25	48.11	6.59	9.03
清单项目综合单价											86.98000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		
	材料	扁钢 <60				kg	0.61	4.4		2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.6	0.8		0.48		
		铝合金双层百叶风口200*200				个	1	44.93		44.93		
		其他材料费				元	0.022	0.885		0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011564	项目名称		铝及铝合金风口				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-90	百叶风口安装 周长C(mm) C≤900	个	1	23.25	71.01	6.59	10.18	23.25	71.01	6.59	10.18
小计								23.25	71.01	6.59	10.18
清单项目综合单价											111.03000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.507	1.3889		10.43		
		技工人工费				元	9.404	1.3634		12.82		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <60	kg	0.61	4.4	2.68		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口300*300	个	1	67.83	67.83		
		其他材料费	元	0.022	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011565	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	86.75	6.59	12.7	29.83	86.75	6.59	12.7
小计								29.83	86.75	6.59	12.7

清单项目综合单价	135.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口350*350	个	1	82.73	82.73		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011566	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280	个	1	29.83	67.28	6.59	11.73	29.83	67.28	6.59	11.73
小计								29.83	67.28	6.59	11.73

清单项目综合单价	115.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
		技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
	材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		铝合金双层百叶风口400*200	个	1	63.26	63.26		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011567	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	125.01	6.59	22.11	58.13	125.01	6.59	22.11
小计								58.13	125.01	6.59	22.11

清单项目综合单价	211.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		铝合金双层百叶风口450*450	个	1	119.37	119.37		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011568	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	148.99	6.59	31.19	87.94	148.99	6.59	31.19
小计								87.94	148.99	6.59	31.19

清单项目综合单价	274.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口500*500	个	1	141.14	141.14		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011569	项目名称	铝及铝合金风口	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 换	个	1	87.94	130.66	6.59	30.28	87.94	130.66	6.59	30.28
小计								87.94	130.66	6.59	30.28

清单项目综合单价	255.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		铝合金双层百叶风口700*300	个	1	122.81	122.81		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703001206	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-412换	设备支架安装 重量W(kg) W≤50 换	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								229.4695	380.7365	0	79.765

清单项目综合单价	689.97100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.62715	1.3889	102.26		
		技工人工费	元	92.1851	1.3634	125.69		
		高级技工人工费	元	1.10245	1.3824	1.52		
	材料	设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		70℃防火阀800*400	个	1	278.74	278.74		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030703001207	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-412换	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50 ^	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
小计								229.4695	419.8065	0	81.715
清单项目综合单价											730.99100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.62715		1.3889		102.26		
		技工人工费			元	92.1851		1.3634		125.69		
		高级技工人工费			元	1.10245		1.3824		1.52		
	材料	设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.08705		4.53		0.39		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		70℃防火阀800*500			个	1		317.81		317.81		
		其他材料费			元	3.006		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001208	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	292.97	0	28.49	52.3	292.97	0	28.49
小计								52.3	292.97	0	28.49
清单项目综合单价											373.76000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		电动风量调节阀DN300			个	1		289.52		289.52		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001209	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	298.53	0	32.35	65.86	298.53	0	32.35
小计								65.86	298.53	0	32.35
清单项目综合单价											396.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276		1.3889		29.55		
		技工人工费			元	26.629		1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		电动风量调节阀400*250			个	1		294.26		294.26		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001210	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 ^	个	1	65.86	311.77	0	33.01	65.86	311.77	0	33.01
小计								65.86	311.77	0	33.01
清单项目综合单价											410.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276		1.3889		29.55		
		技工人工费			元	26.629		1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		电动风量调节阀400*320			个	1		307.5		307.5		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001211	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	331.65	0	32.07	58.5	331.65	0	32.07
小计								58.5	331.65	0	32.07
清单项目综合单价											422.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
		技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		电动风量调节阀500*320			个	1		322.64		322.64		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030702009019	项目名称	不锈钢防盗网			计量单位		m2	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ^ 不锈钢防盗网	m2	1	168.84	179.01	1.76	53.76	168.84	179.01	1.76	53.76
小计								168.84	179.01	1.76	53.76
清单项目综合单价											403.37000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	46.679		1.3889		64.83		
		技工人工费			元	58.44		1.3634		79.68		
		高级技工人工费			元	17.601		1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <60			kg	19.625		4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20			10套	20		0.8		16		
		不锈钢防盗网			m2	1.06		66.37		70.35		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.414		11.83		4.9		
		汽油 60#~70#			kg	0.11		6.67		0.73		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

项目编码	031001002039	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-13	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	10m	0.1	288.18	107.36	3.86	81.9	28.818	10.736	0.386	8.19
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								35.88095	22.37015	1.78435	10.7407
清单项目综合单价											70.77615000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.286865	1.3889	7.34		
		技工人工费	元	17.172965	1.3634	23.41		
		高级技工人工费	元	3.70665	1.3824	5.12		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.039	4.87	0.19		
		型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.304	0.09	0.12		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.991	8.09	8.02		
		室内镀锌钢管接头零件 DN20	个	1.21	1.87	2.26		
		水	m3	0.056	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.2602	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002815	225.09	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.29	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001	20.59	0.02		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00125	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002040	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005003	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20427033	11.40658985	1.39918901	2.31208642
小计								41.76967033	27.32098985	2.30018901	12.58408642
清单项目综合单价											83.97493561

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.138783	1.3889	8.53		
		技工人工费	元	19.978909	1.3634	27.24		
		高级技工人工费	元	4.343401	1.3824	6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.044	4.87	0.21		
		型钢	kg	0.530295	3.9	2.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.55	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010356	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023053	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004002	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018961	7.4	0.14		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060549	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011216	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003922	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.991	11.55	11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25	个	1.14	3.19	3.64		
		水	m3	0.058	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.264268	0.885	0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002817	225.09	0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0022	13.84	0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001251	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005323	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00053	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031001002041	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005299	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.57134289	12.08145505	1.48197133	2.44887986
小计								44.98974289	34.18485505	2.67097133	13.80587986
清单项目综合单价											95.65144913

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.604496	1.3889	9.17		
		技工人工费	元	21.516697	1.3634	29.34		
		高级技工人工费	元	4.688253	1.3824	6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561685	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010969	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024417	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004239	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020083	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064133	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.01188	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004154	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		

工程量清单综合单价分析表

		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265565	0.885	0.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002983	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005638	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002042	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004703	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.83223733	10.72260485	1.31528801	2.17344442
小计								45.01863733	35.71200485	2.62928801	13.88644442
清单项目综合单价											97.24637461

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	6.572389	1.3889	9.13		
	人工	技工人工费	元	21.539411	1.3634	29.37		
		高级技工人工费	元	4.71905	1.3824	6.52		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.498437	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.009734	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.021668	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.003762	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017821	7.4	0.13		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.056911	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010542	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003687	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.348863	0.885	0.31		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002647	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001176	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005003	88.02	0.44		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002043	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44686055	13.69109975	1.67941835	2.7751507
小计								49.46726055	46.89849975	3.03541835	15.6511507
清单项目综合单价											115.05232935

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.261771	1.3889	10.09		
	人工	技工人工费	元	23.657517	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.15478	1.3824	7.13		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢	kg	0.63646	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.012429	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027668	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004803	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022756	7.4	0.17		
	材料	普通水泥 42.5(R)	kg	0.072671	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013462	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004707	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.410547	0.885	0.36		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00338	225.09	0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001501	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006389	88.02	0.56		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003061	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-18	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	433.22	450.62	14.73	138.22	43.322	45.062	1.473	13.822
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005899	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.31540889	13.44942505	1.64977333	2.72616386
小计								51.49980889	58.74582505	3.12277333	16.78816386
清单项目综合单价											130.15657113

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.576383	1.3889	10.52		
	人工	技工人工费	元	24.643927	1.3634	33.6		
		高级技工人工费	元	5.335692	1.3824	7.38		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		室内镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.525	19.57	10.27		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢	kg	0.62521	3.9	2.44		
		螺母	kg	0.012209	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027179	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004719	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022354	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071386	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013224	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004624	13.01	0.06		
		水	m3	0.068	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.418232	0.885	0.37		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.005	30.86	0.15		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003321	225.09	0.75		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006276	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000625	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003062	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-19	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	454.57	529.52	15.41	147.87	45.457	52.952	1.541	14.787
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006201	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.68992211	14.13796995	1.73423367	2.86573014
小计								54.00932211	67.32436995	3.27523367	17.89273014
清单项目综合单价											142.50165587

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.944114	1.3889	11.03		
		技工人工费	元	25.825489	1.3634	35.21		
		高级技工人工费	元	5.61742	1.3824	7.77		
	材料	镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	39.55	40.34		
		室内镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.463	25.72	11.91		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		型钢	kg	0.657276	3.9	2.56		
		螺母	kg	0.012835	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.028573	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.021	16.19	0.34		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004961	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.023501	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.075047	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013902	17.33	0.24		
		乙炔气	m3	0.004861	13.01	0.06		
		水	m3	0.07	4.62	0.32		
		其他材料费	元	0.441986	0.885	0.39		
	机械	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.004	30.86	0.12		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00062	324.79	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003491	225.09	0.79		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.29	1.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006598	88.02	0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000657	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00062	174.7	0.11		

项目编码	031001003063	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-63	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	10m	0.1	514.35	485.51	113.11	168.47	51.435	48.551	11.311	16.847
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.033998	56.43	1.92	0	15.02	1.91850714	0.06527616	0	0.51064996
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.033998	32.97	9.15	0	9.18	1.12091406	0.3110817	0	0.31210164
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.033998	32.97	7.85	0	9.12	1.12091406	0.2668843	0	0.31006176
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.033998	33.96	10.31	0	9.5	1.15457208	0.35051938	0	0.322981
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.033998	32.97	9.15	0	9.18	1.12091406	0.3110817	0	0.31210164
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.007502	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.30330522	17.1041849	2.09808434	3.46697428
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
小计								68.29152662	67.33492814	13.40908434	22.39627028
清单项目综合单价											171.43180938

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.117887	1.3889	15.44		
		技工人工费	元	31.829149	1.3634	43.4		
		高级技工人工费	元	6.83808	1.3824	9.45		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.795115	3.9	3.1		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		钢丝刷	把	0.006799	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.015527	6.68	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.034565	3.96	0.14		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.101	5.81	0.59		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006001	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152429	7.4	1.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.050996	0.66	0.03		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090786	0.358	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082614	6.51	0.54		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.067315	9.65	0.65		
		电	kW·h	0.0529	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.009791	5.31	0.05		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.190817	17.33	3.31		
		乙炔气	m3	0.005881	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.059	14.64	0.86		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	1.02	38.96	39.74		
		压制弯头 DN100	个	0.099	26.99	2.67		
		水	m3	0.1153	4.62	0.53		
		其他材料费	元	0.497825	0.885	0.44		
		其他机械费	元	0.162	0.885	0.14		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	324.79	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004223	225.09	0.95		

工程量清单综合单价分析表

	机械	弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.013	130.87	1.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.006	30.86	0.19		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001875	27.21	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007981	88.02	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.006795	23.92	0.16		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0529	171.87	9.09		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	174.7	0.13		

项目编码	031001003064	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-64	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	10m	0.1	538.15	611.17	105.69	180.52	53.815	61.117	10.569	18.052
031101-1	管道手工除锈 轻锈	10m2	0.05	56.43	1.92	0	15.02	2.8215	0.096	0	0.751
031102-3	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
031102-4	管道刷油 防锈漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	7.85	0	9.12	1.6485	0.3925	0	0.456
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.05	33.96	10.31	0	9.5	1.698	0.5155	0	0.475
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.05	32.97	9.15	0	9.18	1.6485	0.4575	0	0.459
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.007504	1240.11	2279.95	279.67	462.14	9.30578544	17.1087448	2.09864368	3.46789856
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
小计								73.99678544	81.1756448	12.66764368	24.54479856
清单项目综合单价											192.38487248

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.454763	1.3889	17.3		
		技工人工费	元	34.171922	1.3634	46.59		
		高级技工人工费	元	7.311262	1.3824	10.11		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.795337	3.9	3.1		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.014	3.091	0.04		
		钢丝刷	把	0.01	2.45	0.02		
		螺母	kg	0.015532	6.68	0.1		
		螺栓(综合)	kg	0.034575	3.96	0.14		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.034	5.81	0.2		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.006003	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.196437	7.4	1.45		
		铁砂布 0#-2#	张	0.075	0.66	0.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.090811	0.358	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.1215	6.51	0.79		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.099	9.65	0.96		
		电	kW·h	0.0537	0.66	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.0144	5.31	0.08		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气(工业用)	m3	0.173822	17.33	3.01		
		乙炔气	m3	0.005882	13.01	0.08		
		乙炔气	kg	0.053	14.64	0.78		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	1.02	48.65	49.62		
		压制弯头 DN125	个	0.175	30.27	5.3		
		水	m3	0.2747	4.62	1.27		
		其他材料费	元	0.556878	0.885	0.49		
	机械	其他机械费	元	0.245	0.885	0.22		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00075	324.79	0.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004224	225.09	0.95		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.007	30.86	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001876	27.21	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007983	88.02	0.7		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.007795	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0576	171.87	9.9		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00075	174.7	0.13		

项目编码	031208002013	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
小计								817.71	1471.55	0	289.96
清单项目综合单价											2579.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007013	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 0.6mm厚压花铝合金板保护层	10m2	0.1	173.44	396.63	0	65.73	17.344	39.663	0	6.573
小计								17.344	39.663	0	6.573
清单项目综合单价											63.58000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		0.6mm厚压花铝合金板保护层	m2	1.4	28.32	39.65		
	机械							

项目编码	031208007014	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 不锈钢保护层0.7mm厚	10m2	0.1	173.44	1263.93	0	109.09	17.344	126.393	0	10.909
小计								17.344	126.393	0	10.909
清单项目综合单价											154.64600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		不锈钢保护层0.7mm厚	m2	1.4	90.27	126.38		
	机械							

项目编码	031301003190	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003191	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003192	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003193	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
		扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031002001433	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˇ 球阀DN20	个	1	11.71	35.11	0	4.85	11.71	35.11	0	4.85
小计								11.71	35.11	0	4.85
清单项目综合单价								51.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001434	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˇ 球阀DN25	个	1	14.01	51.14	0	6.26	14.01	51.14	0	6.26
小计								14.01	51.14	0	6.26
清单项目综合单价								71.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001435	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˇ 球阀DN32	个	1	17.43	81.46	0	8.68	17.43	81.46	0	8.68
小计								17.43	81.46	0	8.68
清单项目综合单价								107.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001436	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	265.68	29.28	45.78	114.87	265.68	29.28	45.78
小计								114.87	265.68	29.28	45.78
清单项目综合单价								455.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001437	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	285.73	29.28	46.78	114.87	285.73	29.28	46.78
小计								114.87	285.73	29.28	46.78
清单项目综合单价								476.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001438	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	929.04	29.28	78.94	114.87	929.04	29.28	78.94
小计								114.87	929.04	29.28	78.94
清单项目综合单价								1152.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001439	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1106.39	29.28	87.81	114.87	1106.39	29.28	87.81
小计								114.87	1106.39	29.28	87.81
清单项目综合单价								1338.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001440	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1257.12	29.28	95.35	114.87	1257.12	29.28	95.35
小计								114.87	1257.12	29.28	95.35
清单项目综合单价								1496.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001441	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1351.19	51.1	114.39	163.2	1351.19	51.1	114.39
小计								163.2	1351.19	51.1	114.39
清单项目综合单价								1679.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87		
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001442	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	249.2	1404.86	51.1	139.84	249.2	1404.86	51.1	139.84
小计								249.2	1404.86	51.1	139.84
清单项目综合单价								1845.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001443	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	1498.84	51.1	144.54	249.2	1498.84	51.1	144.54
小计								249.2	1498.84	51.1	144.54
清单项目综合单价								1943.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001444	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	259.59	1835.28	57.97	164.6	259.59	1835.28	57.97	164.6
小计								259.59	1835.28	57.97	164.6
清单项目综合单价								2317.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001445	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	355.61	2304.34	68.95	214.25	355.61	2304.34	68.95	214.25
小计								355.61	2304.34	68.95	214.25
清单项目综合单价								2943.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001446	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	359.85	2978.99	72.39	249.34	359.85	2978.99	72.39	249.34
小计								359.85	2978.99	72.39	249.34
清单项目综合单价								3660.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001447	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˆ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
小计								11.71	50.55	0	5.62
清单项目综合单价								67.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							
项目编码	031002001448	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
小计								14.01	58	0	6.6
清单项目综合单价								78.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001449	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
小计								17.43	79.13	0	8.57
清单项目综合单价								105.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001450	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
小计								31.65	109.58	0	13.86
清单项目综合单价								155.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001451	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
小计								33.37	158.45	0	16.75
清单项目综合单价								208.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001452	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	305.26	0	28.26	49.11	305.26	0	28.26
小计								49.11	305.26	0	28.26
清单项目综合单价								382.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001453	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	310.77	0	35.83	76.66	310.77	0	35.83
小计								76.66	310.77	0	35.83
清单项目综合单价								423.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001454	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	76.66	290.92	0	34.83	76.66	290.92	0	34.83
小计								76.66	290.92	0	34.83
清单项目综合单价								402.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001455	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
小计								178.7	432.45	46.4	72.22
清单项目综合单价								729.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001456	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价								1005.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001457	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
小计								270.48	746.42	51.56	112.58
清单项目综合单价								1181.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001458	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	917.59	29.28	78.37	114.87	917.59	29.28	78.37
小计								114.87	917.59	29.28	78.37
清单项目综合单价								1140.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001459	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	950.93	29.28	80.04	114.87	950.93	29.28	80.04
小计								114.87	950.93	29.28	80.04
清单项目综合单价											1175.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001460	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1072.41	29.28	86.11	114.87	1072.41	29.28	86.11
小计								114.87	1072.41	29.28	86.11
清单项目综合单价											1302.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001461	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1154.18	29.28	90.2	114.87	1154.18	29.28	90.2
小计								114.87	1154.18	29.28	90.2
清单项目综合单价											1388.53000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001462	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-87	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	114.87	1361.55	29.28	100.57	114.87	1361.55	29.28	100.57
小计								114.87	1361.55	29.28	100.57
清单项目综合单价											1606.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	2.07	0.885	1.83		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.03	231.48	6.94		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001463	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-88	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	163.2	1555.56	51.1	124.61	163.2	1555.56	51.1	124.61
小计								163.2	1555.56	51.1	124.61
清单项目综合单价											1894.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.025	1.3889	31.98		
		技工人工费	元	78.176	1.3634	106.59		
		高级技工人工费	元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.2	5.52	1.1		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		氧气(工业用)	m3	0.05	17.33	0.87		
		乙炔气	kg	0.025	14.64	0.37		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	2.33	0.885	2.06		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001464	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	1609.23	51.1	150.06	249.2	1609.23	51.1	150.06
小计								249.2	1609.23	51.1	150.06

清单项目综合单价 2059.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001465	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	个	1	249.2	2144.92	51.1	176.84	249.2	2144.92	51.1	176.84
小计								249.2	2144.92	51.1	176.84

清单项目综合单价 2622.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.161	1.3889	48.84		
		技工人工费	元	119.223	1.3634	162.55		
		高级技工人工费	元	27.353	1.3824	37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	2.59	0.885	2.29		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001466	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	259.59	2659.41	57.97	205.81	259.59	2659.41	57.97	205.81
小计								259.59	2659.41	57.97	205.81

清单项目综合单价 3182.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001467	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-91	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	355.61	3441.21	68.95	271.09	355.61	3441.21	68.95	271.09
小计								355.61	3441.21	68.95	271.09

清单项目综合单价 4136.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.176	1.3889	69.69		
		技工人工费	元	170.147	1.3634	231.98		
		高级技工人工费	元	39.021	1.3824	53.94		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.04	14.64	0.59		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	4.4	0.885	3.89		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001468	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	359.85	4171.67	72.39	308.98	359.85	4171.67	72.39	308.98
小计								359.85	4171.67	72.39	308.98

清单项目综合单价 4912.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001469	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32	个	1	17.43	78.04	0	8.51	17.43	78.04	0	8.51
小计								17.43	78.04	0	8.51
清单项目综合单价								103.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001470	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40	个	1	31.65	88.88	0	12.82	31.65	88.88	0	12.82
小计								31.65	88.88	0	12.82
清单项目综合单价								133.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001471	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50	个	1	33.37	95.53	0	13.61	33.37	95.53	0	13.61
小计								33.37	95.53	0	13.61
清单项目综合单价								142.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001472	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	49.11	106.92	0	18.34	49.11	106.92	0	18.34
小计								49.11	106.92	0	18.34
清单项目综合单价								174.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.005	1.3889	9.73		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		高级技工人工费	元	5.303	1.3824	7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.016	6.63	0.11		
		聚四氟乙烯生料带	m	4.898	0.09	0.44		
		锯条	根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65	个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械							

项目编码	031002001473	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	118.38	0	26.21	76.66	118.38	0	26.21
小计								76.66	118.38	0	26.21
清单项目综合单价								221.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							

项目编码	031002001474	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	76.66	124.44	0	26.51	76.66	124.44	0	26.51	
小计								76.66	124.44	0	26.51	
清单项目综合单价												227.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.764		1.3889		14.95		
		技工人工费			元	36.655		1.3634		49.98		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.022		6.63		0.15		
		聚四氟乙烯生料带			m	6.029		0.09		0.54		
		锯条			根	0.5		0.68		0.34		
		黑玛钢活接头 DN80			个	1.01		20.98		21.19		
		其他材料费			元	0.63		0.885		0.56		
	机械											
项目编码	031002001475	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85	
小计								178.7	245.02	46.4	62.85	
清单项目综合单价												532.97000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30			台班	0.27		171.87		46.4		
项目编码	031002001476	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	个	1	17.43	453.2	0	27.27	17.43	453.2	0	27.27	
小计								17.43	453.2	0	27.27	
清单项目综合单价												497.90000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001477	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	个	1	31.65	833.56	0	50.05	31.65	833.56	0	50.05	
小计								31.65	833.56	0	50.05	
清单项目综合单价												915.26000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001478	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	个	1	33.37	1073.71	0	62.52	33.37	1073.71	0	62.52	
小计								33.37	1073.71	0	62.52	
清单项目综合单价												1169.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001479	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-7	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	49.11	2199.05	0	122.95	49.11	2199.05	0	122.95	
小计								49.11	2199.05	0	122.95	
清单项目综合单价												2371.11000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.005		1.3889		9.73		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
		高级技工人工费			元	5.303		1.3824		7.33		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.016		6.63		0.11		
		聚四氟乙烯生料带			m	4.898		0.09		0.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条		根	0.42	0.68	0.29		
		黑玛钢活接头 DN65		个	1.01	15.8	15.96		
		其他材料费		元	0.53	0.885	0.47		
	机械								
项目编码	031002001480	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2372.3	0	138.9	76.66	2372.3	0	138.9
小计								76.66	2372.3	0	138.9
清单项目综合单价								2587.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							
项目编码	031002001481	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-8	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	76.66	2496.54	0	145.11	76.66	2496.54	0	145.11
小计								76.66	2496.54	0	145.11
清单项目综合单价								2718.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.022	6.63	0.15		
		聚四氟乙烯生料带	m	6.029	0.09	0.54		
		锯条	根	0.5	0.68	0.34		
		黑玛钢活接头 DN80	个	1.01	20.98	21.19		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
	机械							
项目编码	031002001482	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	178.7	3409.15	46.4	221.06	178.7	3409.15	46.4	221.06
小计								178.7	3409.15	46.4	221.06
清单项目综合单价								3855.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001483	项目名称	金属阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	3556.11	48.12	241.56	227.91	3556.11	48.12	241.56
小计								227.91	3556.11	48.12	241.56
清单项目综合单价								4073.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	030807001018	项目名称	自动排气阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	34.37	0	4.81	11.71	34.37	0	4.81
小计								11.71	34.37	0	4.81
清单项目综合单价								50.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		法兰阀门 公称直径DN20	个	1.01	31.77	32.09		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							
项目编码	030807001019	项目名称	自动排气阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀	个	1	14.01	38.36	0	5.62	14.01	38.36	0	5.62
小计								14.01	38.36	0	5.62
清单项目综合单价											57.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		自动排气阀			个	1.01		34.53		34.88		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	030807001020	项目名称		温度计				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-51	浸入式温度传感器 普通型 安装、调试 ˉ	支	1	27.58	191.16	0	16.86	27.58	191.16	0	16.86
小计								27.58	191.16	0	16.86
清单项目综合单价											235.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.845		1.3889		10.9		
		技工人工费			元	4.153		1.3634		5.66		
		高级技工人工费			元	7.975		1.3824		11.02		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
		温度计			支	1		186.73		186.73		
		规格:综合考虑										
	机械											
项目编码	030807001021	项目名称		压力表				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-54	水道压力传感器 安装、调试	支	1	83.13	376.11	1.06	40.88	83.13	376.11	1.06	40.88
小计								83.13	376.11	1.06	40.88
清单项目综合单价											501.18000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.807		1.3889		33.07		
		技工人工费			元	12.182		1.3634		16.61		
		高级技工人工费			元	24.199		1.3824		33.45		
	材料	其他材料费			元	5		0.885		4.43		
		压力表			支	1		371.68		371.68		
		规格:综合考虑										
	机械	仪器仪表使用费			元	1.2		0.885		1.06		
项目编码	030801014050	项目名称		磷脱氧无缝钢管(TP2)				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ6.4mm	10m	0.1	74.86	130.86	0.03	26.35	7.486	13.086	0.003	2.635
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	25.37205	2.40455	6.4902
清单项目综合单价											53.35175000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.539165		1.3889		4.92		
		技工人工费			元	8.616685		1.3634		11.75		
		高级技工人工费			元	1.75185		1.3824		2.42		
	材料	型钢			kg	0.53		3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg	0.0244		3.351		0.08		
		铜气焊丝			kg	0.0013		34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.004		5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.0054		5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)			10套	0.0048		4.71		0.02		
		螺母			kg	0.01035		6.68		0.07		
		螺栓(综合)			kg	0.02304		3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.004		7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm			片	0.0003		3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.0045		12.49		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.01895		7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0012		0.66		0		
		硼砂			kg	0.0004		4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.060515		0.358		0.02		
		肥皂			块	0.0015		1.24		0		
		氧气			m3	0.0108		6.19		0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.01121		17.33		0.19		
		乙炔气			m3	0.00392		13.01		0.05		
		乙炔气			kg	0.0041		14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01		5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm			m	0.005		10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ6.4mm			m	1		12.9		12.9		
		截止阀 DN20 PN10			个	0.002		10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10			个	0.002		30.95		0.06		
		针型阀			个	0.001		101.77		0.1		
		法兰 DN32			片	0.004		12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa			块	0.002		119.47		0.24		
		其他材料费			元	0.18764		0.885		0.17		
		温度计(0～120℃)			支	0.002		30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.0005		324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003015		225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.00135		27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.00532		88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.00073		23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.002		167.34		0.33		
		焊条恒温箱			台班	0.0002		38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.0016		381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.0005		174.7		0.09		
项目编码	030801014051	项目名称		磷脱氧无缝钢管(TP2)				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	10m	0.1	74.86	213.06	0.03	30.46	7.486	21.306	0.003	3.046	
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834	
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˜	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214	
小计								19.08619011	33.59432995	2.40482967	6.90166214	
清单项目综合单价											61.98701187	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.53935	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.617177	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.751925	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.530088	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010352	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023044	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004501	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018953	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060525	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011212	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	m	1	21.12	21.12		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18766	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014052	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜ 去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	10m	0.1	74.86	300.66	0.03	34.84	7.486	30.066	0.003	3.484
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˜	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
小计								19.08743022	42.3566099	2.40510934	7.34012428
清单项目综合单价											71.18927374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539464	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.61748	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.751971	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.530142	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010353	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023046	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004501	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018955	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060531	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	m	1	29.88	29.88		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.187673	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014053	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ 去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	10m	0.1	74.86	424.46	0.03	41.03	7.486	42.446	0.003	4.103
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
小计								19.08743022	54.7366099	2.40510934	7.95912428
清单项目综合单价											84.18827374
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.539491		1.3889		4.92		
		技工人工费			元	8.617553		1.3634		11.75		
		高级技工人工费			元	1.751983		1.3824		2.42		
	材料	型钢			kg	0.530156		3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg	0.0244		3.351		0.08		
		铜气焊丝			kg	0.0013		34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.004		5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.0054		5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)			10套	0.0048		4.71		0.02		
		螺母			kg	0.010353		6.68		0.07		
		螺栓(综合)			kg	0.023047		3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.004		7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm			片	0.0003		3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.004501		12.49		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.018956		7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0012		0.66		0		
		硼砂			kg	0.0004		4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.060533		0.358		0.02		
		肥皂			块	0.0015		1.24		0		
		氧气			m3	0.0108		6.19		0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.011213		17.33		0.19		
		乙炔气			m3	0.003921		13.01		0.05		
		乙炔气			kg	0.0041		14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01		5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm			m	0.005		10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ15.9mm			m	1		42.26		42.26		
		截止阀 DN20 PN10			个	0.002		10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10			个	0.002		30.95		0.06		
		针型阀			个	0.001		101.77		0.1		
		法兰 DN32			片	0.004		12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa			块	0.002		119.47		0.24		
		其他材料费			元	0.187676		0.885		0.17		
		温度计(0～120℃)			支	0.002		30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.0005		324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003016		225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.00135		27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.005322		88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.00073		23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.002		167.34		0.33		
		焊条恒温箱			台班	0.0002		38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.0016		381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.0005		174.7		0.09		
项目编码	030801014054	项目名称		磷脱氧无缝钢管(TP2)				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˆ	10m	0.1	74.86	531.66	0.03	46.39	7.486	53.166	0.003	4.639
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	65.45205	2.40455	8.4942
清单项目综合单价											95.43575000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.539165		1.3889		4.92		
		技工人工费			元	8.616685		1.3634		11.75		
		高级技工人工费			元	1.75185		1.3824		2.42		
	材料	型钢			kg	0.53		3.9		2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg	0.0244		3.351		0.08		
		铜气焊丝			kg	0.0013		34.25		0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.004		5.52		0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.0054		5.52		0.03		
		六角螺栓(综合)			10套	0.0048		4.71		0.02		
		螺母			kg	0.01035		6.68		0.07		
		螺栓(综合)			kg	0.02304		3.96		0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.004		7.42		0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm			片	0.0003		3.78		0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.0045		12.49		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.01895		7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0012		0.66		0		
		硼砂			kg	0.0004		4.34		0		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.060515		0.358		0.02		
		肥皂			块	0.0015		1.24		0		
		氧气			m3	0.0108		6.19		0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.01121		17.33		0.19		
		乙炔气			m3	0.00392		13.01		0.05		
		乙炔气			kg	0.0041		14.64		0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm			m	0.01		5.79		0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm			m	0.005		10.73		0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ19.05mm			m	1		52.98		52.98		
		截止阀 DN20 PN10			个	0.002		10.15		0.02		
		截止阀 DN32 PN10			个	0.002		30.95		0.06		
		针型阀			个	0.001		101.77		0.1		
		法兰 DN32			片	0.004		12.39		0.05		
		压力表 0～16.0MPa			块	0.002		119.47		0.24		
		其他材料费			元	0.18764		0.885		0.17		
		温度计(0～120℃)			支	0.002		30.97		0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.0005		324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003015		225.09		0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.00135		27.21		0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.00532		88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.00073		23.92		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.002		167.34		0.33		
		焊条恒温箱			台班	0.0002		38.88		0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.0016		381.86		0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.0005		174.7		0.09		
项目编码	030801014055	项目名称		磷脱氧无缝钢管(TP2)				计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ22.2mm	10m	0.1	99.47	644.25	0.05	58.54	9.947	64.425	0.005	5.854
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005004	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20551044	11.4088698	1.39946868	2.31254856
小计								21.55091044	76.7201698	2.40766868	9.71104856
清单项目综合单价											110.38979748

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.889788	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.809374	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006684	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530392	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010358	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023057	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004703	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018964	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.06056	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011218	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003923	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ22.2mm	m	1	64.16	64.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191631	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003017	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001451	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005324	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014056	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	10m	0.1	99.47	717.85	0.05	62.22	9.947	71.785	0.005	6.222
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								21.54595	84.07105	2.40655	10.0772
清单项目综合单价											118.10075000

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ25.4mm	m	1	71.52	71.52		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030801014057	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˉ	10m	0.1	99.47	834.25	0.05	68.04	9.947	83.425	0.005	6.804
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005003	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20427033	11.40658985	1.39918901	2.31208642
小计								21.54967033	95.71788985	2.40738901	10.66058642
清单项目综合单价											130.33553561

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.88952	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.808662	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006576	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530265	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010355	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023052	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004702	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018959	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060545	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011216	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003922	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ28.6mm	m	1	83.16	83.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191602	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001451	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005323	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014058	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	10m	0.1	121.74	1051.02	0.08	84.78	12.174	105.102	0.008	8.478
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								23.77295	117.38805	2.40955	12.3332
清单项目综合单价											155.90375000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214565	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873085	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.23905	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	m	1	104.71	104.71		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22564	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		

工程量清单综合单价分析表

		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014059	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30＜D≤40	10m	0.1	121.74	1138.52	0.08	89.15	12.174	113.852	0.008	8.915
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005004	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20551044	11.4088698	1.39946868	2.31254856
小计								23.77791044	126.1471698	2.41066868	12.77204856
清单项目综合单价											165.10779748

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.215349	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.875172	1.3634	14.83		
		高级技工人工费	元	2.239369	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.530374	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010357	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023056	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005103	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018963	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060558	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.011218	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003923	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ34.9mm	m	1	113.46	113.46		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.225727	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003017	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001551	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005324	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014060	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 钢及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40＜D≤50 去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	10m	0.1	152.14	1901.6	0.11	135.35	15.214	190.16	0.011	13.535
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								26.81295	202.44605	2.41255	17.3902
清单项目综合单价											249.06175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677465	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.329685	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.53665	1.3824	3.51		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0053	12.49	0.07		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ41.3mm	m	1	189.7	189.7		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22644	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

工程量清单综合单价分析表

		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014061	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40＜D≤50 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ44.5mm	10m	0.1	152.14	2005.6	0.11	140.55	15.214	200.56	0.011	14.055
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005003	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20427033	11.40658985	1.39918901	2.31208642
小计								26.81667033	212.8528899	2.41338901	17.91158642
清单项目综合单价											259.99453561

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677964	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.331014	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.536853	1.3824	3.51		
	材料	型钢	kg	0.530238	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010355	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02305	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005302	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018959	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060542	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.011215	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003922	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ44.5mm	m	1	200.1	200.1		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.226495	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001651	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005322	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031208002014	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125 ˉ	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
小计								817.71	1471.55	0	289.96
清单项目综合单价											2579.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007015	项目名称	冷媒管保护桥架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道 ˉ	10m2	0.1	173.44	991.35	0	95.46	17.344	99.135	0	9.546
小计								17.344	99.135	0	9.546
清单项目综合单价											126.02500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm～1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		冷媒管保护桥架，0.35mm厚不锈钢	m2	1.4	70.8	99.12		
	机械							

项目编码	030805005009	项目名称	铜管分歧器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-242	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30	10个	0.117188	420.02	1425.96	1.2	182.53	49.22130376	167.1054005	0.1406256	21.39032564
小计								49.22130376	167.1054005	0.1406256	21.39032564
清单项目综合单价											237.85765548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.273828	1.3889	10.1		
		技工人工费	元	23.702695	1.3634	32.32		
		高级技工人工费	元	4.920469	1.3824	6.8		
		铜气焊丝	kg	0.028477	34.25	0.98		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01582	12.49	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023672	0.66	0.02		
		硼砂	kg	0.009492	4.34	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气		m3	0.164414	6.19	1.02		
		乙炔气		kg	0.063281	14.64	0.93		
		钢管分歧器		个	1.171875	139.82	163.85		
		其他材料费		元	0.089766	0.885	0.08		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.005156	27.21	0.14		

项目编码	030805005010	项目名称	冷媒	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_2	制冷剂填充 410a	kg	1	0	84.07	0	4.2	0	84.07	0	4.2
小计								0	84.07	0	4.2
清单项目综合单价								88.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003194	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003195	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003196	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61
清单项目综合单价								164.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031001002044	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径 DN(mm) 20<DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107	
小计								41.76595	27.31415	2.29935	12.5827	
清单项目综合单价												83.96215000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.138165	1.3889		8.53		
		技工人工费				元	19.977265	1.3634		27.24		
		高级技工人工费				元	4.34315	1.3824		6		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.044	4.87		0.21		
		型钢				kg	0.53	3.9		2.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.09		0.14		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.02304	3.96		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01895	7.4		0.14		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060515	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.991	11.55		11.45		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25				个	1.14	3.19		3.64		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.2642	0.885		0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25				台班	0.002815	225.09		0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0022	13.84		0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0196	43.29		0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00125	27.21		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00053	23.92		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	031001002045	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005301	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.57382311	12.08601495	1.48253067	2.44980414	
小计								44.99222311	34.18941495	2.67153067	13.80680414	
清单项目综合单价												95.65997287
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.604954	1.3889		9.17		
		技工人工费				元	21.517917	1.3634		29.34		
		高级技工人工费				元	4.68844	1.3824		6.48		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.015	4.87		0.07		
		型钢				kg	0.561903	3.9		2.19		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.602	0.09		0.14		
		螺母				kg	0.010973	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.024427	3.96		0.1		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004241	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.020091	7.4		0.15		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.064158	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.011885	17.33		0.21		
		乙炔气				m3	0.004156	13.01		0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm				m	0.991	16.07		15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32				个	0.983	5.58		5.49		
		水				m3	0.059	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.265616	0.885		0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00053	324.79		0.17		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25				台班	0.002984	225.09		0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0026	13.84		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0261	43.29		1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001325	27.21		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00564	88.02		0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.000562	23.92		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.00053	174.7		0.09		
项目编码	031001002046	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.71804495	1.31472867	2.17252014	
小计								45.01615711	35.70744495	2.62872867	13.88552014	
清单项目综合单价												97.23785087
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.57197	1.3889		9.13		
		技工人工费				元	21.538295	1.3634		29.37		
		高级技工人工费				元	4.71888	1.3824		6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.001	4.87		0		
		型钢				kg	0.498237	3.9		1.94		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.441	0.09		0.04		
		螺母				kg	0.00973	6.68		0.06		
		螺栓(综合)				kg	0.021659	3.96		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.00376	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.017814	7.4		0.13		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.056888	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.010538	17.33		0.18		
		乙炔气				m3	0.003685	13.01		0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm				m	1.002	18.67		18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40				个	0.786	7.19		5.65		
		水				m3	0.064	4.62		0.3		
		其他材料费				元	0.348817	0.885		0.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.00047	324.79		0.15		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25				台班	0.002646	225.09		0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0028	13.84		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0284	43.29		1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.001175	27.21		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		

工程量清单综合单价分析表

		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002047	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.006005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44686055	13.69109975	1.67941835	2.7751507
小计								49.46726055	46.89849975	3.03541835	15.6511507
清单项目综合单价											115.05232935

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.261746	1.3889	10.09		
		技工人工费	元	23.657449	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.15477	1.3824	7.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢	kg	0.636448	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.012429	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027667	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004803	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022756	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072669	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013461	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004707	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.410544	0.885	0.36		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00338	225.09	0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001501	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006388	88.02	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003065	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	407.74	308.27	83.38	129.27	40.774	30.827	8.338	12.927
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626
小计								48.953049	44.513105	9.988053	15.893626
清单项目综合单价											119.34783300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.188365	1.3889	9.98		
		技工人工费	元	23.407844	1.3634	31.91		
		高级技工人工费	元	5.103147	1.3824	7.05		
	材料	铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.625392	3.9	2.44		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		螺母	kg	0.012213	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027187	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.041	5.81	0.24		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00472	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.103361	7.4	0.76		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.071407	0.358	0.03		
		电	kW·h	0.0415	0.66	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.145228	17.33	2.52		
		乙炔气	m3	0.004626	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.045	14.64	0.66		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	25.08	25.58		
		压制弯头 DN65	个	0.07	13.81	0.97		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.382374	0.885	0.34		
	机械	其他机械费	元	0.105	0.885	0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00059	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003322	225.09	0.75		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108	台班	0.005	130.87	0.65		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.003	30.86	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001475	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006278	88.02	0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.004625	23.92	0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.0428	171.87	7.36		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00059	174.7	0.1		

项目编码	031001003066	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.006171	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.65271881	14.06957145	1.72584357	2.85186594
小计								54.73611881	51.28897145	11.24084357	17.85186594
清单项目综合单价											135.11779977

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.011734	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	26.184243	1.3634	35.7		
		高级技工人工费	元	5.720765	1.3824	7.91		
		铁丝 Φ4mm	kg	0.008	2.74	0.02		
		型钢	kg	0.654043	3.9	2.55		
		普通钢板 0#~3# δ=3.5mm~4.0mm	kg	0.01	3.091	0.03		
		螺母	kg	0.012772	6.68	0.09		
		螺栓(综合)	kg	0.028432	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.076	5.81	0.44		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.011	16.19	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004936	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.115385	7.4	0.85		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.074678	0.358	0.03		
		电	kW·h	0.052	0.66	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.154834	17.33	2.68		
		乙炔气	m3	0.004837	13.01	0.06		
		乙炔气	kg	0.047	14.64	0.69		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	1.02	30.08	30.68		
		压制弯头 DN80	个	0.074	19.82	1.47		
		水	m3	0.0704	4.62	0.33		
		其他材料费	元	0.403034	0.885	0.36		
	机械	其他机械费	元	0.115	0.885	0.1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000	台班	0.000617	324.79	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003474	225.09	0.78		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D(mm) D≤108	台班	0.006	130.87	0.79		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.008	30.86	0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.001543	27.21	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.006565	88.02	0.58		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.005654	23.92	0.14		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.0478	171.87	8.22		
		鼓风机 通风能力Q(m3/min) Q=18	台班	0.000617	174.7	0.11		

项目编码	031208002015	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) T≤30 ˜ 离心玻璃棉管壳	m3	1	968.19	672.13	30.09	291.96	968.19	672.13	30.09	291.96
小计								968.19	672.13	30.09	291.96

清单项目综合单价 1962.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.96	1.3889	274.95		
		技工人工费	元	408.274	1.3634	556.64		
		高级技工人工费	元	98.814	1.3824	136.6		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	4.725	26.28	124.17		
		离心玻璃棉管壳	m3	1.03	530.97	546.9		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031301003197	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41

清单项目综合单价 103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003198	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71

清单项目综合单价 129.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003199	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61

清单项目综合单价 164.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	030704001005	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1369.8035	3.37	2.96	0	1.04	4616.237795	4054.61836	0	1424.59564
小计								4616.237795	4054.61836	0	1424.59564
清单项目综合单价								10095.45179500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	011601001013	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-42	工业管道工程 脚手架搭拆费	100元	91.445	3.46	4.65	0	1.15	316.3997	425.21925	0	105.16175
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	275.3967	2.47	3.32	0	0.81	680.229849	914.317044	0	223.071327
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	831.5501	1.48	1.99	0	0.49	1230.694148	1654.784699	0	407.459549
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	21.6519	3.96	5.31	0	1.31	85.741524	114.971589	0	28.363989
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	11.0595	5.93	7.97	0	1.97	65.582835	88.144215	0	21.787215
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	116.7589	9.89	13.28	0	3.28	1154.745521	1550.558192	0	382.969192
小计								3533.393577	4747.994989	0	1168.813022
清单项目综合单价								9450.20158800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3160352.59	
2	措施项目	135396.48	
2.1	安全文明施工	68735.39	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	55827.34	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12908.05	
2.2	其他措施项目费	66661.09	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	296617.42	
5	含税建安工程造价	3592366.49	
合计		3592366.49	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 1 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		喷淋系统					1468283.96	0
1-1	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1240.25	243.69	302236.52	0
1-2	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	218.84	4376.8	0
1-3	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	343.45	203.88	70022.59	0
1-4	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	169.41	5590.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 2 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	149.02	2980.4	0
1-6	030901001006	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	606.37	142.07	86146.99	0
1-7	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	282.1	117.26	33079.05	0
1-8	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	818.19	101.63	83152.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 3 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	708.1	83.82	59352.94	0
1-10	030901001010	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2618.84	72.47	189787.33	0
1-11	030901001011	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4945.01	65.71	324936.61	0
1-12	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2137.73	24.06	51433.78	0
1-13	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型/下垂型喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=80 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2810	35.83	100682.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 4 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型/下垂型喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=115 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	500	41.7	20850	0
1-15	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型/下垂型喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=161 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	500	54.46	27230	0
1-16	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.名称:隐蔽性喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=80 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	200	49.07	9814	0
1-17	030901009001	集热盘	1.名称:集热罩 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	200	68.36	13672	0
1-18	030901006001	水流指示器	1.名称:水流指示器DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	684.28	8895.64	0
1-19	030901006002	水流指示器	1.名称:水流指示器DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	495.03	990.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 5 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030901006003	水流指示器	1.名称:水流指示器DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	420.3	420.3	0
1-21	030901006004	水流指示器	1.名称:水流指示器DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	416.58	416.58	0
1-22	030901006005	水流指示器	1.名称:水流指示器DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	264.75	264.75	0
1-23	031002001484	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	882.78	11476.14	0
1-24	031002001485	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	615.73	1231.46	0
1-25	031002001486	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	511.54	511.54	0
1-26	031002001487	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	405.89	405.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 6 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	031002001488	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	197.69	197.69	0
1-28	031002001489	金属阀门	1.名称:泄水阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	271.67	4890.06	0
1-29	030901007001	减压孔板	1.名称:减压孔板DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	336.82	4378.66	0
1-30	030901007002	减压孔板	1.名称:减压孔板DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	259.92	519.84	0
1-31	030901007003	减压孔板	1.名称:减压孔板DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	218.26	218.26	0
1-32	030901007004	减压孔板	1.名称:减压孔板DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	177.68	177.68	0
1-33	030901007005	减压孔板	1.名称:减压孔板DN50 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.35	132.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 7 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030901008001	末端试水装置	1.名称:末端试水阀DN25 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	105.33	421.32	0
1-35	030901008002	末端试水装置	1.名称:末端试水装置DN25 2.含阀门、压力表、试水接头、标识等 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	6	274.66	1647.96	0
1-36	031002001490	金属阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	870.43	11315.59	0
1-37	031002001491	金属阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	555.06	1110.12	0
1-38	031002001492	金属阀门	1.名称:蝶阀DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	450.89	450.89	0
1-39	031002001493	金属阀门	1.名称:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.52	355.52	0
1-40	031002001494	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	132.81	265.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 8 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-41	031002001495	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	108.49	216.98	0
1-42	030814005001	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN50 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	123.74	247.48	0
1-43	030814005002	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN100 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	205.25	1026.25	0
1-44	031301003200	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	236.12	2833.44	0
1-45	031301003201	套管	1.名称:普通钢套管DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	174.47	523.41	0
1-46	031301003202	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	136.43	3274.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 9 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	031301003203	套管	1.名称:普通钢套管DN80(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	108.17	1189.87	0
1-48	031301003204	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	36	74.79	2692.44	0
1-49	031301003205	套管	1.名称:普通钢套管DN50(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	55.35	387.45	0
1-50	031301003206	套管	1.名称:普通钢套管DN40(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	53.68	107.36	0
1-51	031301003207	套管	1.名称:普通钢套管DN32(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	35.65	178.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 10 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	031301003208	套管	1.名称:普通钢套管DN25(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	34.03	612.54	0
1-53	030909001001	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	13	499.67	6495.71	0
1-54	031301002001	开孔打洞	1、开孔打洞DN50 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	20.87	480.01	0
1-55	031301002002	开孔打洞	1、开孔打洞DN65 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	22.27	44.54	0
1-56	031301002003	开孔打洞	1、开孔打洞DN80 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	24.9	174.3	0
1-57	031301002004	开孔打洞	1、开孔打洞DN100 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	36	26.21	943.56	0
1-58	031301002005	开孔打洞	1、开孔打洞DN125 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	28.37	312.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 11 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	031301002006	开孔打洞	1、开孔打洞DN150 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	33.35	800.4	0
1-60	031301002007	开孔打洞	1、开孔打洞DN200 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	35.21	528.15	0
1-61	031301002008	封堵	1、堵洞、防火封堵、填充防火材料、修补工作及其他所有防火封堵的工作内容 2、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.3	3990.01	9177.02	0
2		消火栓系统					862864.12	0
2-1	030901002001	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	369.53	18476.5	0
2-2	030901002002	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1185.82	251.64	298399.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 12 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030901002003	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	87.29	210.99	18417.32	0
2-4	030901002004	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1210.28	157.91	191115.31	0
2-5	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1083.53	24.06	26069.73	0
2-6	030901010001	室内消火栓	1.名称:薄型单栓柜SG18E65Z-J 2.规格:1800(高)×700(宽)×180(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	6	1122.87	6737.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 13 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030901010002	室内消火栓	1.名称:甲型单栓柜SG24D65-P 2.规格:1600(高)×700(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	58	1036.46	60114.68	0
2-8	030901010003	室内消火栓	1.名称:乙型单栓柜SG24E65Z-J 2.规格:1800(高)×700(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	59	1079.97	63718.23	0
2-9	030910001001	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器4kg 2.规格:MF/ABC4 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	116	64.96	7535.36	0
2-10	030910001002	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器5kg 2.规格:MF/ABC5 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	172	78.28	13464.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 14 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030910002001	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.规格:综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	27	58.77	1586.79	0
2-12	030910001003	灭火器	1.名称:推车式干粉灭火器20kg 2.规格:MFTZ/ABC20 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	1	492.94	492.94	0
2-13	030910001004	灭火器	1.名称:推车式干粉灭火器35kg 2.规格:MFTZ/ABC35 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	1	601.61	601.61	0
2-14	030910001005	灭火器	1.名称:推车式干粉灭火器50kg 2.规格:MFTZ/ABC50 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	1	735.46	735.46	0
2-15	030910001006	灭火器	1.名称:推车式水基型灭火器20kg 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	1	472.8	472.8	0
2-16	030910001007	灭火器	1.名称:推车式水基型灭火器25kg 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	1	486.74	486.74	0
2-17	030910001008	灭火器	1.名称:推车式水基型灭火器30kg 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	1	551.78	551.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 15 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030910001009	灭火器	1.名称:推车式水基型灭火器45kg 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	1	728.33	728.33	0
2-19	030910001010	灭火器	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:3kg 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	2	191.02	382.04	0
2-20	030910001011	灭火器	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:4kg 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	2	207.29	414.58	0
2-21	030910001012	灭火器	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:5kg 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	2	230.51	461.02	0
2-22	030910001013	灭火器	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:6kg 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	2	248.64	497.28	0
2-23	030910001014	灭火器	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:8kg 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	2	282.55	565.1	0
2-24	030910001015	灭火器	1.名称:悬挂式超细干粉灭火装置 2.规格:10kg 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	2	392.66	785.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 16 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	031002001496	金属阀门	1.名称:蝶阀DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1459.91	2919.82	0
2-26	031002001497	金属阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	43	870.43	37428.49	0
2-27	031002001498	金属阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	555.06	7770.84	0
2-28	031002001499	金属阀门	1.名称:蝶阀DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	450.89	901.78	0
2-29	031002001500	金属阀门	1.名称:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	355.52	1066.56	0
2-30	031002001501	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.81	132.81	0
2-31	031002001502	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	108.49	216.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 17 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-32	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀组DN150 2.含湿式阀、信号阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等全组内容 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	13	4517.54	58728.02	0
2-33	031301003209	套管	1.名称:普通钢套管DN200(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	315.65	315.65	0
2-34	031301003210	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	236.12	2833.44	0
2-35	031301003211	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	136.43	1364.3	0
2-36	031301003212	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	74.79	897.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 18 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	030909001002	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	117	303.23	35477.91	0
3		水泡系统					40238.04	0
3-1	030901001012	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	243.69	2436.9	0
3-2	030901001013	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	145.13	218.84	31760.25	0
3-3	030901001014	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12.2	203.88	2487.34	0
3-4	031201001003	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80.55	24.06	1938.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 19 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	031002001503	金属阀门	1.名称:铜自动排气阀DN25 2.连接形式:螺纹连接 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	59.72	59.72	0
3-6	031301003213	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	236.12	236.12	0
3-7	031301003214	套管	1.名称:普通钢套管DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	174.47	1046.82	0
3-8	031301003215	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	136.43	272.86	0
4		无管网气体灭火系统					562200.35	0
4-1	030902010001	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ40 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	3107.12	6214.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 20 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-2	030902010002	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ70 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	4023.8	4023.8	0
4-3	030902010003	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ90 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	4725.63	4725.63	0
4-4	030902010004	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ100 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	21	5192.79	109048.59	0
4-5	030902010005	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(单瓶组) 2.型号、规格:GQQ150 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	6057.69	6057.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 21 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030902010006	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组) 2.型号、规格:GQQ40*2 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	5192.07	5192.07	0
4-7	030902010007	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组) 2.型号、规格:GQQ70*2 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	6119.08	6119.08	0
4-8	030902010008	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组) 2.型号、规格:GQQ90*2 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	7431.23	14862.46	0
4-9	030902010009	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组) 2.型号、规格:GQQ100*2 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	8251.79	33007.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 22 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-10	030902010010	无管网气体灭火装置	1.名称:柜式七氟丙烷气体灭火装置(双瓶组) 2.型号、规格:GQQ150*2 3.以上柜式灭火装置包括钢瓶、气体灭火气瓶瓶头电磁阀、电磁驱动装置、柜体、信号反馈装置、连接管、喷咀等全套配件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	9092.5	9092.5	0
4-11	030902010011	药剂	1.名称:药剂 2.型号、规格:HFC-227ea 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	3500	80	280000	0
4-12	030902011001	泄压装置	1.名称:泄压口 3.泄压面积0.12平方米 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	489.73	489.73	0
4-13	030902011002	泄压装置	1.名称:泄压口 3.泄压面积0.25平方米 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	680.32	2721.28	0
4-14	030902011003	泄压装置	1.名称:泄压口 3.泄压面积0.44m2 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	880.75	1761.5	0
4-15	030909002001	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:40L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	2	890.5	1781	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 23 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-16	030909002002	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:70L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	1307.91	1307.91	0
4-17	030909002003	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:90L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	1581.42	1581.42	0
4-18	030909002004	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:155L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	33	2153.9	71078.7	0
4-19	030909002005	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:270L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	3135.59	3135.59	0
5		管网式气体灭火系统					209410.88	0
5-1	030902001001	无缝钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管DN150 2.连接方式:法兰连接 3.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	464.24	9284.8	0
5-2	030902001002	无缝钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管DN100 2.连接方式:法兰连接 3.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	381.44	7628.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 24 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030902001003	无缝钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	99.18	1983.6	0
5-4	030902001004	无缝钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管DN65 2.连接方式:螺纹连接 3.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	87.18	1743.6	0
5-5	030902001005	无缝钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	68.56	1371.2	0
5-6	030902001006	无缝钢管	1.名称:热浸镀锌无缝钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	54.83	1096.6	0
5-7	030902007001	气体喷头	1.名称:QPT型喷嘴DN40 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	154.5	3090	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 25 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	030902008001	贮存装置	1.名称:贮存装置 2.型号、规格:QMP180/4.2 3.含:瓶架、储存容器、容器阀、单向阀、高压软管和集流管等附件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	9739.94	9739.94	0
5-9	030902008002	贮存装置	1.名称:贮存装置 2.型号、规格:QMP150/4.2 3.含:瓶架、储存容器、容器阀、单向阀、高压软管和集流管等附件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	7527.77	7527.77	0
5-10	030902008003	贮存装置	1.名称:贮存装置 2.型号、规格:QMP120/4.2 3.含:瓶架、储存容器、容器阀、单向阀、高压软管和集流管等附件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	7	6691.79	46842.53	0
5-11	030902008004	贮存装置	1.名称:贮存装置 2.型号、规格:QMP100/4.2 3.含:瓶架、储存容器、容器阀、单向阀、高压软管和集流管等附件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	5782.06	5782.06	0
5-12	030902008005	贮存装置	1.名称:贮存装置 2.型号、规格:QMP70/4.2 3.含:瓶架、储存容器、容器阀、单向阀、高压软管和集流管等附件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	3864.06	3864.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 26 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	030902008006	贮存装置	1.名称:贮存装置 2.型号、规格:QMP40/4.2 3.含:瓶架、储存容器、容器阀、单向阀、高压软管和集流管等附件 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	2380.47	2380.47	0
5-14	030902008007	贮存装置	1.名称:驱动气体瓶组 2.型号、规格:DQP3/6A 3.含:瓶架、储存容器、容器阀、单向阀、高压软管和集流管等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	1046.13	1046.13	0
5-15	030902010012	药剂	1.名称:药剂 2.型号、规格:HFC-227ea 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	kg	1212	80	96960	0
5-16	030909002006	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:40L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	890.5	890.5	0
5-17	030909002007	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:70L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	1307.91	1307.91	0
5-18	030909002008	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:90L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	1581.42	1581.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 27 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-19	030909002009	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:155L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	2153.9	2153.9	0
5-20	030909002010	气体灭火系统装置调试	1.名称:气体灭火装置调试 2.型号、规格:270L以内 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	3135.59	3135.59	0
6		厨房自动灭火装置					17355.24	0
6-1	030902010013	无管网气体灭火装置	1.厨房设备灭火装置(单瓶组)CMDS10-1 2.外型尺寸(高×宽×厚)mm:650×400×224 3.含:厨房设备灭火装置控制器、灭火剂储罐、氮气驱动瓶、阀组、压力表、配套雾化喷嘴、不锈钢无缝钢管管路、感温探测机构及烟罩密封件接并组件等 4.联动配件:燃气切断电磁阀、冷却水电动阀、声光报警器、信号反馈模块 5.厨房设备灭火装置具备三种启动方式:自动启动方式、手动启动方式和机械应急启动方式 6.包含设备安装、管路敷设、固定支吊架、系统调试、模拟启动试验 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 8.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	8201.81	8201.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 28 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	030902010014	无管网气体灭火装置	1.厨房设备灭火装置(双瓶组)CMDS20-2 2.外型尺寸(高×宽×厚)mm:650×580×224 3.含:厨房设备灭火装置控制器、灭火剂储罐、氮气驱动瓶、阀组、压力表、配套雾化喷嘴、不锈钢无缝钢管管路、感温探测机构及烟罩密封件接并组件等 4.联动配件:燃气切断电磁阀、冷却水电动阀、声光报警器、信号反馈模块 5.厨房设备灭火装置具备三种启动方式:自动启动方式、手动启动方式和机械应急启动方式 6.包含设备安装、管路敷设、固定支吊架、系统调试、模拟启动试验 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 8.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	9153.43	9153.43	0
合计							3160352.59	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					135396.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	68735.39
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	55827.34
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12908.05
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	66661.09
1-9-1	031401001007	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	66661.09	66661.09
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							135396.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	296617.42
合计					296617.42

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.610498	7.73	0	2.42	2.22	4.71914954	0	1.47740516	1.35530556
小计								65.76886954	142.296232	10.31444516	25.25679356
清单项目综合单价											243.63634026

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.823099	1.3889	12.25		
		技工人工费	元	29.137628	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.560636	1.3824	9.07		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.780832	0.885	4.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.09	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.024806	167.34	4.15		
		其他机械费	元	0.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN125,热浸镀锌钢管 DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	919.63	499.33	726.44	320.23	5.333854	2.896114	4.213352	1.857334
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	495.22	138.96	285.31	158.38	2.872276	0.805968	1.654798	0.918604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16153	0.079866	0.03712	0.049358
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	11.65	6.4	8.16	0.155962	0.06757	0.03712	0.047328
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
031106-1	地下室增加费	100元	0.548515	7.73	0	2.42	2.22	4.24002095	0	1.3274063	1.2177033
小计								59.09086095	128.004304	9.0640363	22.6854893
清单项目综合单价											218.84469055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.919802	1.3889	11		
		技工人工费	元	26.184666	1.3634	35.7		
		高级技工人工费	元	5.895792	1.3824	8.15		
	材料	电	kW·h	0.0195	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN125	m	1.02	69.42	70.81		
		型钢(综合)	kg	0.609	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024592	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024609	6.28	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000534	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038935	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010022	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	11.83	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.0008	5.31	0		
		机油	kg	0.003497	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.024221	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008074	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
		沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
		卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.241129	0.885	2.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002691	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	219.77	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006821	20.59	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022481	167.34	3.76		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	30.86	0.37		

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 卡箍连接件(含胶圈）DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-1	地下室增加费	100元	0.501739	7.73	0	2.42	2.22	3.87844247	0	1.21420838	1.11386058
小计								54.05236247	120.904352	8.01189838	20.92117858
清单项目综合单价											203.88979143

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.254749	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.944993	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	5.389383	1.3824	7.45		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		型钢(综合)	kg	0.566991	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.410326	0.885	1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	167.34	3.5		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 卡箍连接件(含胶圈）DN80,热浸镀锌钢管DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	350.06	971.88	6.11	141.67	35.006	97.188	0.611	14.167
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-1	地下室增加费	100元	0.421152	7.73	0	2.42	2.22	3.25550496	0	1.01918784	0.93495744
小计								45.37060496	100.24746	6.29826284	17.46972244
清单项目综合单价											169.38605024

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.087676	1.3889	8.46		
		技工人工费	元	20.094665	1.3634	27.4		
		高级技工人工费	元	4.53003	1.3824	6.26		
	材料	电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
		卡箍连接件(含胶圈）DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.849273	0.885	0.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	327.27	820.43	5.44	128.02	32.727	82.043	0.544	12.802
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-1	地下室增加费	100元	0.393625	7.73	0	2.42	2.22	3.04272125	0	0.9525725	0.8738475
小计								42.40488125	84.898496	5.8534425	15.8857615
清单项目综合单价											149.04258125

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.685778	1.3889	7.9		
		技工人工费	元	18.790734	1.3634	25.62		
		高级技工人工费	元	4.229608	1.3824	5.85		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.757921	0.885	0.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-6换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 热浸镀锌钢管DN80	10m	0.1	447.27	573.13	15.9	148.15	44.727	57.313	1.59	14.815
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	919.63	499.33	726.44	320.23	4.13925463	2.24748433	3.26970644	1.44135523
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22898522	0.62545896	1.28418031	0.71286838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	13.77	6.4	8.51	0.12535285	0.06197877	0.0288064	0.03830351
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12103189	0.05243665	0.0288064	0.03672816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
031106-1	地下室增加费	100元	0.518362	7.73	0	2.42	2.22	4.00693826	0	1.25443604	1.15076364
小计								55.84461806	60.37313988	7.51354839	18.33405481
清单项目综合单价											142.06536114

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.463591	1.3889	10.37		
		技工人工费	元	24.748008	1.3634	33.74		
		高级技工人工费	元	5.590739	1.3824	7.73		
	材料	电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.826	16.11	13.31		
		密封带	m	1.0573	2.65	2.8		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0396	16.19	0.64		
		机油 5#～7#	kg	0.0094	9.91	0.09		
		型钢(综合)	kg	0.472506	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.065273	0.885	0.06		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0315	43.29	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0083	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-5换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	381.84	437.42	13.65	123.89	38.184	43.742	1.365	12.389
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-1	地下室增加费	100元	0.448192	7.73	0	2.42	2.22	3.46452416	0	1.08462464	0.99498624
小计								48.28368416	46.597496	6.80649464	15.59390024
清单项目综合单价											117.28157504

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.44906	1.3889	8.96		
		技工人工费	元	21.391281	1.3634	29.16		
		高级技工人工费	元	4.844497	1.3824	6.7		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	1.02	33.39	34.06		
		镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.891	7.14	6.36		
		密封带	m	0.9536	2.65	2.53		
		机油 5#～7#	kg	0.01	9.91	0.1		
		型钢(综合)	kg	0.440993	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01782	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028194	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007257	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0356	16.19	0.58		
		水	m3	0.018	4.62	0.08		
		其他材料费	元	0.06092	0.885	0.05		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0265	43.29	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.21	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	919.63	499.33	726.44	320.23	3.77140263	2.04775233	2.97913044	1.31326323
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	495.22	138.96	285.31	158.38	2.03089722	0.56987496	1.17005631	0.64951638
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004101	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23141943	0.00582342	0.0524928	0.06528792
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004101	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11421285	0.05647077	0.0262464	0.03489951
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004101	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11027589	0.04777665	0.0262464	0.03346416
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004101	26.89	7.86	0	7.51	0.11027589	0.03223386	0	0.03079851
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004101	26.89	6.89	0	7.46	0.11027589	0.02825589	0	0.03059346
031106-1	地下室增加费	100元	0.408073	7.73	0	2.42	2.22	3.15440429	0	0.98753666	0.90592206
小计								43.96316409	37.01518788	6.67870901	13.96174523
清单项目综合单价											101.61880621

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885551	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.468876	1.3634	26.54		
		高级技工人工费	元	4.404738	1.3824	6.09		
	材料	电	kW·h	0.013784	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		
		型钢(综合)	kg	0.430503	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000566	5.31	0		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.059471	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.09	0.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015892	167.34	2.66		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˇ 热浸镀锌钢管DN40	10m	0.1	329.19	263.19	15.33	101.37	32.919	26.319	1.533	10.137
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	919.63	499.33	726.44	320.23	2.023186	1.098526	1.598168	0.704506
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	495.22	138.96	285.31	158.38	1.089484	0.305712	0.627682	0.348436
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06127	0.030294	0.01408	0.018722
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	11.65	6.4	8.16	0.059158	0.02563	0.01408	0.017952
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-1	地下室增加费	100元	0.363946	7.73	0	2.42	2.22	2.81330258	0	0.88074932	0.80796012
小计								39.20786258	27.814736	4.69591932	12.10253412
清单项目综合单价											83.82105202

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.202214	1.3889	7.23		
		技工人工费	元	17.397173	1.3634	23.72		
		高级技工人工费	元	3.942624	1.3824	5.45		
	材料	电	kW·h	0.007396	0.66	0		
		热浸镀锌钢管DN40	m	1.02	18.67	19.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.230997	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009328	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009334	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000202	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014768	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003802	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002972	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000304	5.31	0		
		机油	kg	0.001327	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.009187	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003062	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.031911	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000165	362.83	0.06		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.29	1.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001021	225.09	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002347	219.77	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002587	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008527	167.34	1.43		

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˇ 热浸镀锌钢管DN32	10m	0.1	289.68	204.74	10.7	87.66	28.968	20.474	1.07	8.766
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	919.63	499.33	726.44	320.23	2.207112	1.198392	1.743456	0.768552
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	495.22	138.96	285.31	158.38	1.188528	0.333504	0.684744	0.380112
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06684	0.033048	0.01536	0.020424
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	11.65	6.4	8.16	0.064536	0.02796	0.01536	0.019584
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-1	地下室增加费	100元	0.327596	7.73	0	2.42	2.22	2.53231708	0	0.79278232	0.72726312
小计								35.29183708	22.105712	4.35242232	10.75607112
清单项目综合单价											72.50604252

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.689786	1.3889	6.51		
		技工人工费	元	15.650243	1.3634	21.34		
		高级技工人工费	元	3.550075	1.3824	4.91		
	材料	电	kW·h	0.008069	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN32	m	1.02	16.07	16.39		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.251999	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010176	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010183	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000221	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016111	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004147	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003242	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	11.83	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000331	5.31	0		
		机油	kg	0.001447	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010022	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003341	14.64	0.05		
		其他材料费	元	0.034812	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.29	0.94		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.21	0.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.001114	225.09	0.25		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.002561	219.77	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002822	20.59	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009302	167.34	1.56		

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ~ 热浸镀锌钢管DN25	10m	0.1	278.78	147.29	6.31	81.58	27.878	14.729	0.631	8.158
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	919.63	499.33	726.44	320.23	2.483001	1.348191	1.961388	0.864621
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	495.22	138.96	285.31	158.38	1.337094	0.375192	0.770337	0.427626
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	13.77	6.4	8.51	0.075195	0.037179	0.01728	0.022977
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	11.65	6.4	8.16	0.072603	0.031455	0.01728	0.022032
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-1	地下室增加费	100元	0.321435	7.73	0	2.42	2.22	2.48469255	0	0.7778727	0.7135857
小计								34.62815255	16.564676	4.2097177	10.2922447
清单项目综合单价											65.69479095

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.616384	1.3889	6.41		
		技工人工费	元	15.356375	1.3634	20.94		
		高级技工人工费	元	3.468697	1.3824	4.8		
	材料	电	kW·h	0.009077	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN25	m	1.02	11.55	11.78		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.283499	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011448	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011456	6.28	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000248	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.018125	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004666	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003648	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		机油 5#~7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000373	5.31	0		
		机油	kg	0.001628	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011275	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003758	14.64	0.06		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.039163	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000202	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001253	225.09	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002881	219.77	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.29	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003175	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010465	167.34	1.75		

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
031106-1	地下室增加费	100元	0.132871	7.73	0	2.42	2.22	1.02709283	0	0.32154782	0.29497362
小计								14.31409283	5.335	0.32154782	4.07697362
清单项目综合单价											24.04761427

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 直立型/下垂型喷头K=80	10个	0.1	167.71	114.49	4.75	50.45	16.771	11.449	0.475	5.045
031106-1	地下室增加费	100元	0.16771	7.73	0	2.42	2.22	1.2963983	0	0.4058582	0.3723162
小计								18.0673983	11.449	0.8808582	5.4173162
清单项目综合单价											35.81457270

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3634	10.94		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3824	2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#~7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	43.29	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.21	0.16		

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 直立型/下垂型喷头K=115	10个	0.1	167.71	170.34	4.75	53.24	16.771	17.034	0.475	5.324	
031106-1	地下室增加费	100元	0.16771	7.73	0	2.42	2.22	1.2963983	0	0.4058582	0.3723162	
小计								18.0673983	17.034	0.8808582	5.6963162	
清单项目综合单价											41.67857270	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.3653	1.3889		3.29		
		技工人工费				元	8.0214	1.3634		10.94		
		高级技工人工费				元	1.8445	1.3824		2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	0.642	2.65		1.7		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.01	16.19		0.16		
		机油 5#～7#				kg	0.003	9.91		0.03		
		工业酒精 99.5%				kg	0.005	3.54		0.02		
		镀锌管箍 DN25				个	1.01	2.14		2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159				台班	0.0072	43.29		0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.006	27.21		0.16		
项目编码	030901003003	项目名称			水喷淋(雾)喷头			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 直立型/下垂型喷头K=161	10个	0.1	167.71	291.95	4.75	59.32	16.771	29.195	0.475	5.932	
031106-1	地下室增加费	100元	0.16771	7.73	0	2.42	2.22	1.2963983	0	0.4058582	0.3723162	
小计								18.0673983	29.195	0.8808582	6.3043162	
清单项目综合单价											54.44757270	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.3653	1.3889		3.29		
		技工人工费				元	8.0214	1.3634		10.94		
		高级技工人工费				元	1.8445	1.3824		2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	0.642	2.65		1.7		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.01	16.19		0.16		
		机油 5#～7#				kg	0.003	9.91		0.03		
		工业酒精 99.5%				kg	0.005	3.54		0.02		
		镀锌管箍 DN25				个	1.01	2.14		2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159				台班	0.0072	43.29		0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.006	27.21		0.16		
项目编码	030901003004	项目名称			水喷淋(雾)喷头			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 隐蔽性喷头K=80	10个	0.1	167.71	240.54	4.75	56.75	16.771	24.054	0.475	5.675	
031106-1	地下室增加费	100元	0.16771	7.73	0	2.42	2.22	1.2963983	0	0.4058582	0.3723162	
小计								18.0673983	24.054	0.8808582	6.0473162	
清单项目综合单价											49.04957270	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.3653	1.3889		3.29		
		技工人工费				元	8.0214	1.3634		10.94		
		高级技工人工费				元	1.8445	1.3824		2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15				个	0.1	0.95		0.1		
		密封带				m	0.642	2.65		1.7		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.01	16.19		0.16		
		机油 5#～7#				kg	0.003	9.91		0.03		
		工业酒精 99.5%				kg	0.005	3.54		0.02		
		镀锌管箍 DN25				个	1.01	2.14		2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159				台班	0.0072	43.29		0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.006	27.21		0.16		
项目编码	030901009001	项目名称			集热盘			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-68	水灭火系统集热板安装 集热罩	套	1	41.44	7.84	2.43	11.53	41.44	7.84	2.43	11.53	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4144	7.73	0	2.42	2.22	3.203312	0	1.002848	0.919968	
小计								44.643312	7.84	3.432848	12.449968	
清单项目综合单价											68.36612800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.3889		8.17		
		技工人工费				元	19.895	1.3634		27.12		
		高级技工人工费				元	4.449	1.3824		6.15		
	材料	扁钢 30×3				kg	0.71	4.4		3.12		
		膨胀螺栓 M8				套	2.06	0.4		0.82		
		精制六角带帽螺栓 M12×55				套	2.06	0.58		1.19		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.01	219.77		2.2		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.033	7		0.23		
项目编码	030901006001	项目名称			水流指示器			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˊ 水流指示器 DN150	个	1	268.18	247	49.1	86.83	268.18	247	49.1	86.83	
031106-1	地下室增加费	100元	2.6818	7.73	0	2.42	2.22	20.730314	0	6.489956	5.953596	
小计								288.910314	247	55.589956	92.783596	
清单项目综合单价											684.28386600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.789	1.3889		52.49		
		技工人工费				元	128.31	1.3634		174.94		
		高级技工人工费				元	29.475	1.3824		40.75		
	材料	电				kW·h	0.215	0.66		0.14		
		铝牌				个	1	0.71		0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	1.104	23.19		25.6		
		带帽螺栓				kg	5.582	4.87		27.18		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.188	5.81		1.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.071	16.19		1.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.687	7.4		5.08		
		清油 C01-1				kg	0.12	16.99		2.04		
		铅油				kg	0.56	8.23		4.61		
		平焊法兰 DN150				片	2.2	32.74		72.03		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000				台班	0.032	324.79		10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500				台班	0.02	27.21		0.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.92	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	171.87	37.64		

项目编码	030901006002	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-47换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˚ 水流指示器 DN100	个	1	190.19	177.6	41.55	62.17	190.19	177.6	41.55	62.17
031106-1	地下室增加费	100元	1.9019	7.73	0	2.42	2.22	14.701687	0	4.602598	4.222218
小计								204.891687	177.6	46.152598	66.392218
清单项目综合单价											495.03650300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		
		技工人工费	元	91.021	1.3634	124.1		
		高级技工人工费	元	20.783	1.3824	28.73		
	材料	电	kW·h	0.162	0.66	0.11		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.692	23.19	16.05		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 φ100mm	片	0.128	5.81	0.74		
		砂轮片 φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		平焊法兰 DN100	片	2.2	20.15	44.33		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.026	324.79	8.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.21	0.35		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.188	171.87	32.31		

项目编码	030901006003	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-46换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˚ 水流指示器 DN80	个	1	158.52	155.26	34.72	52.19	158.52	155.26	34.72	52.19
031106-1	地下室增加费	100元	1.5852	7.73	0	2.42	2.22	12.253596	0	3.836184	3.519144
小计								170.773596	155.26	38.556184	55.709144
清单项目综合单价											420.29892400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.397	1.3889	31.11		
		技工人工费	元	75.823	1.3634	103.38		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 φ400mm	片	0.054	16.19	0.87		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.463	7.4	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		平焊法兰 DN80	片	2.2	15.61	34.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.015	23.92	0.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.153	171.87	26.3		

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-46换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˚ 水流指示器 DN65	个	1	158.52	151.72	34.72	52.01	158.52	151.72	34.72	52.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.5852	7.73	0	2.42	2.22	12.253596	0	3.836184	3.519144
小计								170.773596	151.72	38.556184	55.529144
清单项目综合单价											416.57892400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.397	1.3889	31.11		
		技工人工费	元	75.823	1.3634	103.38		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 φ400mm	片	0.054	16.19	0.87		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.463	7.4	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		平焊法兰 DN80	片	2.2	15.61	34.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.015	23.92	0.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.153	171.87	26.3		

项目编码	030901006005	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-41	水灭火系统水流指示器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	113.67	99.12	2.67	35.23	113.67	99.12	2.67	35.23
031106-1	地下室增加费	100元	1.1367	7.73	0	2.42	2.22	8.786691	0	2.750814	2.523474
小计								122.456691	99.12	5.420814	37.753474
清单项目综合单价											264.75097900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.02	1.3889	22.25		
		技工人工费	元	54.365	1.3634	74.12		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		砂轮片 φ400mm	片	0.052	16.19	0.84		
		棉纱	kg	0.03	9.38	0.28		
		密封带	m	1.504	2.65	3.99		
		机油 5#~7#	kg	0.016	9.91	0.16		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌活接头 DN50	个	1.01	12.04	12.16		
		镀锌六角外丝 DN50	个	1.01	6.19	6.25		
		镀锌管箍 DN50	个	0.2	6.42	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.014	27.21	0.38		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.053	43.29	2.29		

项目编码	031002001484	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 信号蝶阀DN150	个	1	270.48	430.49	51.56	96.78	270.48	430.49	51.56	96.78
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	430.49	58.105616	102.784656
清单项目综合单价											882.76837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙块气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001485	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 信号蝶阀DN100	个	1	178.7	302.8	46.4	65.74	178.7	302.8	46.4	65.74
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	302.8	50.72454	69.70714
清单项目综合单价											615.74519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙块气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001486	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 信号蝶阀DN80	个	1	144.72	255.49	39.53	53.9	144.72	255.49	39.53	53.9
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	255.49	43.032224	57.112784
清单项目综合单价											511.54186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙块气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001487	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 信号蝶阀DN65	个	1	125.75	179.96	39.53	45.1	125.75	179.96	39.53	45.1
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	179.96	42.57315	47.89165
清单项目综合单价											405.89527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙块气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001488	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ 信号蝶阀DN50	个	1	33.37	144.15	0	16.04	33.37	144.15	0	16.04
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	144.15	0.807554	16.780814
清单项目综合单价											197.68786900

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	031002001489	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˙泄水阀DN50	个	1	33.37	214.61	0	19.56	33.37	214.61	0	19.56
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	214.61	0.807554	20.300814
清单项目综合单价											271.66786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	54.27	207.29	40.9	27.65	54.27	207.29	40.9	27.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.5427	7.73	0	2.42	2.22	4.195071	0	1.313334	1.204794
小计								58.465071	207.29	42.213334	28.854794
清单项目综合单价											336.82319900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	26.006	1.3634	35.46		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3824	8.21		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85~140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		汽油 60#~70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		法兰减压孔板 DN150	个	1	94.12	94.12		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	23.92	0.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	171.87	29.56		

项目编码	030901007002	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-63	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	44.29	154.42	33.87	21.87	44.29	154.42	33.87	21.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.4429	7.73	0	2.42	2.22	3.423617	0	1.071818	0.983238
小计								47.713617	154.42	34.941818	22.853238
清单项目综合单价											259.92867300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	电	kW·h	0.162	0.66	0.11		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.692	23.19	16.05		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85~140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.128	5.81	0.74		
		砂轮片 φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.363	7.4	2.69		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		汽油 60#~70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		法兰减压孔板 DN100	个	1	62.29	62.29		
		平焊法兰 DN100	片	2	20.15	40.3		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.026	324.79	8.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.21	0.35		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.144	171.87	24.75		

项目编码	030901007003	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-62	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 70<DN≤80	个	1	40.03	126.8	27.57	18.91	40.03	126.8	27.57	18.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.4003	7.73	0	2.42	2.22	3.094319	0	0.968726	0.888666
小计								43.124319	126.8	28.538726	19.798666
清单项目综合单价											218.26171100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.633	1.3889	7.82		
		技工人工费	元	19.114	1.3634	26.06		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3824	6.15		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85~140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 φ400mm	片	0.045	16.19	0.73		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.271	7.4	2.01		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		法兰减压孔板 DN80	个	1	49.83	49.83		
		平焊法兰 DN80	片	2	15.61	31.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	23.92	0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.112	171.87	19.25		

项目编码	030901007004	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-61	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤70	个	1	39.15	94.64	22.35	16.69	39.15	94.64	22.35	16.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.3915	7.73	0	2.42	2.22	3.026295	0	0.94743	0.86913
小计								42.176295	94.64	23.29743	17.55913
清单项目综合单价											177.67285500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.507	1.3889	7.65		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	电	kW·h	0.115	0.66	0.08		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.412	31.55	13		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.086	5.81	0.5		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.237	7.4	1.75		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	6.67	0.33		
		法兰减压孔板 DN70	个	1	40.14	40.14		
		平焊法兰 DN70	片	2	13.77	27.54		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	324.79	5.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.21	0.24		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01	23.92	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.097	171.87	16.67		

项目编码	030901007005	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-60	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	26.62	72.32	18.16	11.96	26.62	72.32	18.16	11.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.2662	7.73	0	2.42	2.22	2.057726	0	0.644204	0.590964
小计								28.677726	72.32	18.804204	12.550964
清单项目综合单价											132.35289400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	电	kW·h	0.074	0.66	0.05		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.276	23.19	6.4		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.412	31.55	13		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.026	16.19	0.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.133	7.4	0.98		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		铅油	kg	0.16	8.23	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	6.67	0.33		
		法兰减压孔板 DN50	个	1	31.84	31.84		
		平焊法兰 DN50	片	2	8.45	16.9		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.014	324.79	4.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007	27.21	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.008	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.077	171.87	13.23		

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˆ 末端试水阀 DN25	个	1	14.01	81.8	0	7.79	14.01	81.8	0	7.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	81.8	0.339042	8.101022
清单项目综合单价											105.33303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	030901008002	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	110.04	112.9	3.12	34.99	110.04	112.9	3.12	34.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.1004	7.73	0	2.42	2.22	8.506092	0	2.662968	2.442888
小计								118.546092	112.9	5.782968	37.432888
清单项目综合单价											274.66194800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.3889	21.55		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3824	16.71		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.32	1.9		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		阀门 DN25	个	2.02	21.71	43.85		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	23.72	23.72		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.057	43.29	2.47			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.024	27.21	0.65			

项目编码	031002001490	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	418.72	58.105616	102.204656
清单项目综合单价								870.41837600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001491	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 蝶阀 DN100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	245.02	50.72454	66.81714
清单项目综合单价								555.07519000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001492	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 蝶阀 DN80	个	1	144.72	197.73	39.53	51.01	144.72	197.73	39.53	51.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	197.73	43.032224	54.222784
清单项目综合单价								450.89186400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001493	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 蝶阀 DN65	个	1	125.75	131.99	39.53	42.7	125.75	131.99	39.53	42.7
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	131.99	42.57315	45.49165
清单项目综合单价								355.52527500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001494	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.485	7.73	0	2.42	2.22	3.74905	0	1.1737	1.0767
小计								52.24905	62.36	1.1737	17.0267
清单项目综合单价								132.80945000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001495	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ自动排气阀DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.3914	7.73	0	2.42	2.22	3.025522	0	0.947188	0.868908
小计								42.165522	51.57	0.947188	13.798908
清单项目综合单价											108.48161800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	030814005001	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-63	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.58	12.26	24.97	18.43	60.58	12.26	24.97	18.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.6058	7.73	0	2.42	2.22	4.682834	0	1.466036	1.344876
小计								65.262834	12.26	26.436036	19.774876
清单项目综合单价											123.73374600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.89	1.3889	12.35		
		技工人工费	元	29.141	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	1.7	3.091	5.25		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.25	7.42	1.86		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.1	3.78	0.38		
		氧气	m3	0.23	6.19	1.42		
		乙炔气	kg	0.08	14.64	1.17		
		无缝钢管 D57×3.5	m	0.1	20.5	2.05		
		其他材料费	元	0.15	0.885	0.13		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.144	167.34	24.1		
		焊条恒温箱	台班	0.014	38.88	0.54		

项目编码	030814005002	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-64	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	个	1	93.93	37.46	33.15	29.1	93.93	37.46	33.15	29.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.9393	7.73	0	2.42	2.22	7.260789	0	2.273106	2.085246
小计								101.190789	37.46	35.423106	31.185246
清单项目综合单价											205.25914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.894	1.3889	19.3		
		技工人工费	元	45.278	1.3634	61.73		
		高级技工人工费	元	9.33	1.3824	12.9		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	7.05	3.091	21.79		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.35	7.42	2.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.14	3.78	0.53		
		氧气	m3	0.49	6.19	3.03		
		乙炔气	kg	0.16	14.64	2.34		
		其他材料费	元	0.477	0.885	0.42		
		无缝钢管 D108×4.5	m	0.15	45	6.75		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.191	167.34	31.96		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		

项目编码	031301003200	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652
清单项目综合单价											236.13314200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003201	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182

清单项目综合单价									174.47139700
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12			
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84			
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85			
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17			
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2			
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67			
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33			
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76			
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09			
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93			
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73			
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87			
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34			

项目编码	031301003202	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084

清单项目综合单价									136.42441400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13			
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17			
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92			
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16			
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51			
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08			
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24			
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23			
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06			
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56			
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44			
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77			
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18			

项目编码	031301003203	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636

清单项目综合单价									108.17870600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17			
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34			
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87			
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14			
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47			
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01			
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89			
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23			
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32			
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06			
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37			
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74			
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84			

项目编码	031301003204	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									74.78944000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08			
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72			
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4			
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12			
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17			
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01			
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05			
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22			
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18			
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39			
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49			
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72			
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78			
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39			
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19			

项目编码	031301003205	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486

清单项目综合单价									55.34118100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52			
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38			
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23			
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09			
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51			
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49			
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13			
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16			
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03			
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15			
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12			
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12			
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35			
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51			

项目编码	031301003206	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	18.85	2.209746	7.693486

清单项目综合单价									53.67118100
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52			
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38			
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23			
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09			
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98			
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51			
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49			
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13			
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16			
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03			
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15			
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12			
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12			
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51			

项目编码	031301003207	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	10.94	2.001072	5.298752

清单项目综合单价									35.64899200
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13			
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68			
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35			
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07			
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51			
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4			
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11			
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82			
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03			
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13			
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1			
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05			
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2			
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003208	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	9.39	2.001072	5.228752
清单项目综合单价											34.02899200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙块气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	030909001001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.91	7.48	126.12	77.37	256.91	7.48	126.12	77.37
031106-1	地下室增加费	100元	2.5691	7.73	0	2.42	2.22	19.859143	0	6.217222	5.703402
小计								276.769143	7.48	132.337222	83.073402
清单项目综合单价											499.65976700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3634	75.78		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3824	163.49		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	0.1	121.26	8.85	28.93	34.6	12.126	0.885	2.893	3.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.121261	7.73	0	2.42	2.22	0.93734753	0	0.29345162	0.26919942
小计								13.06334753	0.885	3.18645162	3.72919942
清单项目综合单价											20.86399857

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9171	1.3889	5.44		
		技工人工费	元	4.9036	1.3634	6.69		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.125	23.14	2.89		

项目编码	031301002002	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	123.49	18.81	29.5	35.72	12.349	1.881	2.95	3.572
031106-1	地下室增加费	100元	0.1235	7.73	0	2.42	2.22	0.954655	0	0.29887	0.27417
小计								13.303655	1.881	3.24887	3.84617
清单项目综合单价											22.27969500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.988965	1.3889	5.54		
		技工人工费	元	4.99426	1.3634	6.81		
	材料	其他材料费	元	2.125	0.885	1.88		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.1275	23.14	2.95		

项目编码	031301002003	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	138.02	21.02	32.97	39.94	13.802	2.102	3.297	3.994
031106-1	地下室增加费	100元	0.138015	7.73	0	2.42	2.22	1.06685595	0	0.3339963	0.3063933
小计								14.86885595	2.102	3.6309963	4.3003933
清单项目综合单价											24.90224555

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.458255	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	5.58182	1.3634	7.61		
	材料	其他材料费	元	2.375	0.885	2.1		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.1425	23.14	3.3		

项目编码	031301002004	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	145.29	22.13	34.71	42.04	14.529	2.213	3.471	4.204
031106-1	地下室增加费	100元	0.145289	7.73	0	2.42	2.22	1.12308397	0	0.35159938	0.32254158
小计								15.65208397	2.213	3.82259938	4.52654158
清单项目综合单价											26.21422493

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6929	1.3889	6.52		
		技工人工费	元	5.8756	1.3634	8.01		
	材料	其他材料费	元	2.5	0.885	2.21		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.15	23.14	3.47		

项目编码	031301002005	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	150.83	33.85	35.99	44.18	15.083	3.385	3.599	4.418
031106-1	地下室增加费	100元	0.150828	7.73	0	2.42	2.22	1.16590044	0	0.36500376	0.33483816
小计								16.24890044	3.385	3.96400376	4.75283816
清单项目综合单价											28.35074236

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.87186	1.3889	6.77		
		技工人工费	元	6.099515	1.3634	8.32		
	材料	其他材料费	元	3.825	0.885	3.39		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.15555	23.14	3.6		

项目编码	031301002006	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	177.45	39.83	42.35	51.98	17.745	3.983	4.235	5.198
031106-1	地下室增加费	100元	0.17745	7.73	0	2.42	2.22	1.3716885	0	0.429429	0.393939
小计								19.1166885	3.983	4.664429	5.591939
清单项目综合单价											33.35605650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78		
	材料	其他材料费	元	4.5	0.885	3.98		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23		

项目编码	031301002007	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-85	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 150<Dt≤200	m	0.1	177.45	57.53	42.35	52.86	17.745	5.753	4.235	5.286
031106-1	地下室增加费	100元	0.177454	7.73	0	2.42	2.22	1.37171942	0	0.42943868	0.39394788
小计								19.11671942	5.753	4.66443868	5.67994788
清单项目综合单价											35.21410598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78		
	材料	其他材料费	元	6.5	0.885	5.75		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23		

项目编码	031301002008	项目名称	封堵	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-92	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) 0.03<V≤0.10	m3	1	2526.06	460.04	0	691.45	2526.06	460.04	0	691.45
031106-1	地下室增加费	100元	25.260609	7.73	0	2.42	2.22	195.2645076	0	61.13067378	56.07855198
小计								2721.324508	460.04	61.13067378	747.528552
清单项目综合单价											3990.02373333

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1852.766	1.3634	2526.06		
	材料	1∶3水泥砂浆	m3	1.05	413.51	434.19		
		水	m3	0.83	4.62	3.83		
		其他材料费	元	24.88	0.885	22.02		
	机械							

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-55换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ˉ 热浸镀锌钢管DN200	10m	0.1	614.29	1979.81	118.75	270.03	61.429	197.981	11.875	27.003
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	475.42	274.72	67.73	144.38	4.7542	2.7472	0.6773	1.4438
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	919.63	499.33	726.44	320.23	12.231079	6.641089	9.661652	4.259059
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	495.22	138.96	285.31	158.38	6.586426	1.848168	3.794623	2.106454
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	13.77	6.4	8.51	0.370405	0.183141	0.08512	0.113183
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	11.65	6.4	8.16	0.357637	0.154945	0.08512	0.108528
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-1	地下室增加费	100元	0.871944	7.73	0	2.42	2.22	6.74012712	0	2.11010448	1.93571568
小计								93.93466712	209.770604	28.45915948	37.38057668
清单项目综合单价											369.54500728

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.211892	1.3889	18.35		
		技工人工费	元	41.109761	1.3634	56.05		
		高级技工人工费	元	9.256532	1.3824	12.8		
	材料	电	kW·h	0.044715	0.66	0.03		
		热浸镀锌钢管DN200	m	0.978	151.67	148.33		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0738	3.351	0.25		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0156	5.52	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.056392	6.64	0.37		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.056432	6.28	0.35		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001224	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.089283	5.6	0.5		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.022982	19.03	0.44		
		合金钢钻头(综合)	个	0.017968	6.37	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.028063	11.83	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		溶剂汽油	kg	0.001835	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00802	10.62	0.09		
		氧气	m3	0.060141	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.020014	14.64	0.29		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.4724	4.62	2.18		
		其他材料费	元	0.655427	0.885	0.58		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000998	362.83	0.36		
		卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	0.4438	51.61	22.9		
		沟槽管件 DN200	个	0.167	151.46	25.29		
	机械	其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	270.54	2.98		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006471	225.09	1.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014191	219.77	3.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015641	20.59	0.32		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0017	256.57	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.052551	167.34	8.79		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.02	30.86	0.62		

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	549.06	1304.88	22.67	212.16	54.906	130.488	2.267	21.216
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	475.42	274.72	67.73	144.38	4.7542	2.7472	0.6773	1.4438
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.697709	7.73	0	2.42	2.22	5.39329057	0	1.68845578	1.54891398
小计								75.16421057	137.586432	11.27179578	27.57620198
清单项目综合单价											251.59864033

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.531419	1.3889	14.63		
		技工人工费	元	32.844218	1.3634	44.78		
		高级技工人工费	元	7.49642	1.3824	10.36		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN150	m	0.978	87.1	85.18		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.671996	3.9	2.62		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0738	3.351	0.25		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0156	5.52	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.031326	6.19	0.19		
		乙炔气	kg	0.010409	14.64	0.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.4624	4.62	2.14		
		其他材料费	元	0.517341	0.885	0.46		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00327	225.09	0.74		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0017	256.57	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.025806	167.34	4.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 热浸镀锌钢管DN100	10m	0.1	445.39	1136.5	12.42	175.57	44.539	113.65	1.242	17.557
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96692163	2.69688133	3.92350244	1.72956223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67468322	0.75052296	1.54095931	0.85541038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15041785	0.07437177	0.0345664	0.04596251
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14523289	0.06292165	0.0345664	0.04407216
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-1	地下室增加费	100元	0.569592	7.73	0	2.42	2.22	4.40294616	0	1.37841264	1.26449424
小计								61.36284596	118.3038319	8.57003999	22.76623841
清单项目综合单价											211.00295624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.60216	1.3889	11.95		
		技工人工费	元	26.820218	1.3634	36.57		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	6.108476	1.3824	8.44		
		电	kW·h	0.018156	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN100	m	0.968	51.27	49.63		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.567041	3.9	2.21		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022898	6.64	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022914	6.28	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.036253	5.6	0.2		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009332	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007296	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011395	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.025552	6.19	0.16		
		乙炔气	kg	0.008517	14.64	0.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1257	4.62	0.58		
		其他材料费	元	0.389833	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002706	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006351	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021932	167.34	3.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	358.12	799	5.9	135.14	35.812	79.9	0.59	13.514
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	919.63	499.33	726.44	320.23	3.86336563	2.09768533	3.05177444	1.34528623
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	495.22	138.96	285.31	158.38	2.08041922	0.58377096	1.19858731	0.66535438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23706243	0.00596542	0.0537728	0.06687992
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11699785	0.05784777	0.0268864	0.03575051
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11296489	0.04894165	0.0268864	0.03428016
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004201	26.89	7.86	0	7.51	0.11296489	0.03301986	0	0.03154951
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	6.89	0	7.46	0.11296489	0.02894489	0	0.03133946
031106-1	地下室增加费	100元	0.463356	7.73	0	2.42	2.22	3.58174188	0	1.12132152	1.02865032
小计								49.91888168	83.73797588	6.41612887	17.85599049
清单项目综合单价											157.92897692

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.070773	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	21.743719	1.3634	29.65		
		高级技工人工费	元	4.969331	1.3824	6.87		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	0.968	33.39	32.32		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.441002	3.9	1.72		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.020539	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.006846	14.64	0.1		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1197	4.62	0.55		
		其他材料费	元	0.313421	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002149	225.09	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017279	167.34	2.89		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
031106-1	地下室增加费	100元	0.132871	7.73	0	2.42	2.22	1.02709283	0	0.32154782	0.29497362
小计								14.31409283	5.335	0.32154782	4.07697362
清单项目综合单价											24.04761427
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.23		1.3889		5.88		
		技工人工费			元	4.7463		1.3634		6.47		
		高级技工人工费			元	0.6796		1.3824		0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)			kg	0.198		9.65		1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.277		11.83		3.28		
		溶剂汽油			kg	0.0276		5.31		0.15		
	机械											
项目编码	030901010001	项目名称		室内消火栓				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 薄型单栓柜SG18E65Z-J	套	1	171.06	842.41	0.8	87.44	171.06	842.41	0.8	87.44
031106-1	地下室增加费	100元	1.7106	7.73	0	2.42	2.22	13.222938	0	4.139652	3.797532
小计								184.282938	842.41	4.939652	91.237532
清单项目综合单价											1122.87012200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.156		1.3889		33.55		
		技工人工费			元	81.934		1.3634		111.71		
		高级技工人工费			元	18.661		1.3824		25.8		
	材料	密封带			m	1.7		2.65		4.51		
		砂轮片 φ400mm			片	0.04		16.19		0.65		
		普通水泥 42.5(R)			kg	1.43		0.358		0.51		
		木材(一级红白松)			m3	0.003		1769.91		5.31		
		其他材料费			元	0.85		0.885		0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.013		43.29		0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.009		27.21		0.24		
项目编码	030901010002	项目名称		室内消火栓				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 甲型单栓柜SG24D65-P	套	1	171.06	760.11	0.8	83.33	171.06	760.11	0.8	83.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.7106	7.73	0	2.42	2.22	13.222938	0	4.139652	3.797532
小计								184.282938	760.11	4.939652	87.127532
清单项目综合单价											1036.46012200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.156		1.3889		33.55		
		技工人工费			元	81.934		1.3634		111.71		
		高级技工人工费			元	18.661		1.3824		25.8		
	材料	密封带			m	1.7		2.65		4.51		
		砂轮片 φ400mm			片	0.04		16.19		0.65		
		普通水泥 42.5(R)			kg	1.43		0.358		0.51		
		木材(一级红白松)			m3	0.003		1769.91		5.31		
		其他材料费			元	0.85		0.885		0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.013		43.29		0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.009		27.21		0.24		
项目编码	030901010003	项目名称		室内消火栓				计量单位		套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 乙型单栓柜SG24E65Z-J	套	1	171.06	801.55	0.8	85.4	171.06	801.55	0.8	85.4
031106-1	地下室增加费	100元	1.7106	7.73	0	2.42	2.22	13.222938	0	4.139652	3.797532
小计								184.282938	801.55	4.939652	89.197532
清单项目综合单价											1079.97012200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.156		1.3889		33.55		
		技工人工费			元	81.934		1.3634		111.71		
		高级技工人工费			元	18.661		1.3824		25.8		
	材料	密封带			m	1.7		2.65		4.51		
		砂轮片 φ400mm			片	0.04		16.19		0.65		
		普通水泥 42.5(R)			kg	1.43		0.358		0.51		
		木材(一级红白松)			m3	0.003		1769.91		5.31		
		其他材料费			元	0.85		0.885		0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.013		43.29		0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.009		27.21		0.24		
项目编码	030910001001	项目名称		灭火器				计量单位		具		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 磷酸铵盐干粉灭火器4kg	具	1	2.53	58.52	0	3.6	2.53	58.52	0	3.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	58.52	0.061226	3.656166
清单项目综合单价											64.96296100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.377		1.3889		0.52		
		技工人工费			元	1.256		1.3634		1.71		
		高级技工人工费			元	0.216		1.3824		0.3		
	材料	其他材料费			元	3.8		0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910001002	项目名称		灭火器				计量单位		具		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 磷酸铵盐干粉灭火器5kg	具	1	2.53	71.21	0	4.23	2.53	71.21	0	4.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	71.21	0.061226	4.286166
清单项目综合单价											78.28296100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	0.377		1.3889		0.52		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910002001	项目名称	灭火器箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 灭火器箱	具	1	2.53	52.63	0	3.3	2.53	52.63	0	3.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	52.63	0.061226	3.356166
清单项目综合单价											58.77296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001003	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车式干粉灭火器20kg	组	1	8.98	457.59	0	25.26	8.98	457.59	0	25.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	457.59	0.217316	25.459356
清单项目综合单价											492.94082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030910001004	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车式干粉灭火器35kg	组	1	8.98	561.08	0	30.44	8.98	561.08	0	30.44
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	561.08	0.217316	30.639356
清单项目综合单价											601.61082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030910001005	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车式干粉灭火器50kg	组	1	8.98	688.56	0	36.81	8.98	688.56	0	36.81
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	688.56	0.217316	37.009356
清单项目综合单价											735.46082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030910001006	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车式水基型灭火器20kg	组	1	8.98	438.41	0	24.3	8.98	438.41	0	24.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	438.41	0.217316	24.499356
清单项目综合单价											472.80082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030910001007	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车式水基型灭火器25kg	组	1	8.98	451.68	0	24.97	8.98	451.68	0	24.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	451.68	0.217316	25.169356
清单项目综合单价											486.74082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030910001008	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 推车式水基型灭火器30kg	组	1	8.98	513.63	0	28.06	8.98	513.63	0	28.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	513.63	0.217316	28.259356
清单项目综合单价											551.78082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030910001009	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-93换	推车式灭火器 ~ 推车式水基型灭火器45kg	组	1	8.98	681.77	0	36.47	8.98	681.77	0	36.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	681.77	0.217316	36.669356
清单项目综合单价											728.33082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	其他材料费	元	5.4	0.885	4.78		
	机械							

项目编码	030910001010	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 悬挂式超细干粉灭火装置3kg	具	1	2.53	178.58	0	9.6	2.53	178.58	0	9.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	178.58	0.061226	9.656166
清单项目综合单价											191.02296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001011	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 悬挂式超细干粉灭火装置4kg	具	1	2.53	194.07	0	10.38	2.53	194.07	0	10.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	194.07	0.061226	10.436166
清单项目综合单价											207.29296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001012	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 悬挂式超细干粉灭火装置5kg	具	1	2.53	216.19	0	11.48	2.53	216.19	0	11.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	216.19	0.061226	11.536166
清单项目综合单价											230.51296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001013	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 悬挂式超细干粉灭火装置6kg	具	1	2.53	233.45	0	12.35	2.53	233.45	0	12.35
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	233.45	0.061226	12.406166
清单项目综合单价											248.64296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001014	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ~ 悬挂式超细干粉灭火装置8kg	具	1	2.53	265.75	0	13.96	2.53	265.75	0	13.96
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	265.75	0.061226	14.016166
清单项目综合单价											282.55296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001015	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-92换	手提式灭火器 ˉ 悬挂式超细干粉灭火装置 10kg	具	1	2.53	370.62	0	19.2	2.53	370.62	0	19.2	
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166	
小计								2.725569	370.62	0.061226	19.256166	
清单项目综合单价											392.66296100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3634		1.71		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3824		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	031002001496	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 蝶阀 DN200	个	1	393.93	753.79	113.43	150.04	393.93	753.79	113.43	150.04	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246	
小计								424.380789	753.79	122.963106	158.785246	
清单项目综合单价											1459.91914100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.44		60.32		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001497	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2	
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656	
小计								291.388104	418.72	58.105616	102.204656	
清单项目综合单价											870.41837600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001498	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 蝶阀 DN100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85	
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714	
小计								192.51351	245.02	50.72454	66.81714	
清单项目综合单价											555.07519000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001499	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 蝶阀 DN80	个	1	144.72	197.73	39.53	51.01	144.72	197.73	39.53	51.01	
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784	
小计								155.906856	197.73	43.032224	54.222784	
清单项目综合单价											450.89186400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001500	项目名称	金属阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 螺阀 DN65	个	1	125.75	131.99	39.53	42.7	125.75	131.99	39.53	42.7
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	131.99	42.57315	45.49165
清单项目综合单价											355.52527500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001501	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.485	7.73	0	2.42	2.22	3.74905	0	1.1737	1.0767
小计								52.24905	62.36	1.1737	17.0267
清单项目综合单价											132.80945000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.879	1.3889		9.55		
		技工人工费				元	23.188	1.3634		31.61		
		高级技工人工费				元	5.304	1.3824		7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm				kg	0.21	3.22		0.68		
		角钢 <60				kg	0.65	4.06		2.64		
		六角螺母 M8				个	2.06	0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5				个	2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		黑玛钢管箍 DN25				个	2.02	1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25				个	1.01	0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25				个	1.01	0.35		0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.211	0.09		0.29		
		锯条				根	0.18	0.68		0.12		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.7	0.885		0.62		
	机械											
项目编码	031002001502	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.3914	7.73	0	2.42	2.22	3.025522	0	0.947188	0.868908
小计								42.165522	51.57	0.947188	13.798908
清单项目综合单价											108.48161800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.498	1.3889		7.64		
		技工人工费				元	18.798	1.3634		25.63		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm				kg	0.21	3.22		0.68		
		角钢 <60				kg	0.65	4.06		2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.563	0.09		0.23		
		六角螺母 M8				个	2.06	0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5				个	2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		锯条				根	0.106	0.68		0.07		
		黑玛钢管箍 DN20				个	2.02	1.07		2.16		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20				个	1.01	0.23		0.23		
		黑玛钢弯头 DN20				个	1.01	0.41		0.41		
		其他材料费				元	0.472	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030901004001	项目名称			报警装置			计量单位		组		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-34换	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˊ 湿式报警装置 DN150	组	1	1176.76	2671.64	73.36	450.22	1176.76	2671.64	73.36	450.22
031106-1	地下室增加费	100元	11.7676	7.73	0	2.42	2.22	90.963548	0	28.477592	26.124072
小计								1267.723548	2671.64	101.837592	476.344072
清单项目综合单价											4517.54521200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	166.055	1.3889		230.63		
		技工人工费				元	563.223	1.3634		767.9		
		高级技工人工费				元	128.927	1.3824		178.23		
	材料	电				kW·h	0.215	0.66		0.14		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	10	8.09		80.9		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	4	11.55		46.2		
		湿式报警装置 DN150				套	1	1946.9		1946.9		
		镀锌弯头 DN15				个	2.02	2.31		4.67		
		镀锌弯头 DN80				个	2.02	41.79		84.42		
		镀锌三通 DN20×15				个	1.01	1.52		1.54		
		铝牌				个	1	0.71		0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm				kg	1.104	23.19		25.6		
		密封带				m	17.762	2.65		47.07		
		带帽螺栓				kg	5.583	4.87		27.19		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.188	5.81		1.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.504	16.19		8.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.687	7.4		5.08		
		清油 C01-1				kg	0.12	16.99		2.04		

工程量清单综合单价分析表

		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		机油 5#～7#	kg	0.181	9.91	1.79		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	2	6.32	12.64		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	2	39.55	79.1		
		镀锌弯头 DN20	个	4.04	2.65	10.71		
		镀锌弯头 DN25	个	2.02	4.42	8.93		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
		其他材料费	元	226.12	0.885	200.12		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.451	43.29	19.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.194	27.21	5.28		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.92	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	171.87	37.64		

项目编码	031301003209	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.1614	7.73	0	2.42	2.22	8.977622	0	2.810588	2.578308
小计								125.117622	143.3	6.490588	40.738308
清单项目综合单价											315.64651800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#～90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003210	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652
清单项目综合单价											236.13314200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003211	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003212	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264
清单项目综合单价											74.78944000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

项目编码	030909001002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.56	5.08	54.44	49.8	172.56	5.08	54.44	49.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.7256	7.73	0	2.42	2.22	13.338888	0	4.175952	3.830832
小计								185.898888	5.08	58.615952	53.630832
清单项目综合单价											303.22567200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3634	50.89		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3824	109.77		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44		

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.61049	7.73	0	2.42	2.22	4.7190877	0	1.4773858	1.3552878
小计								65.7688077	142.296232	10.3144258	25.2567758
清单项目综合单价											243.63624130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.823099	1.3889	12.25		
		技工人工费	元	29.137628	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.560636	1.3824	9.07		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.780832	0.885	4.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.09	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	167.34	4.15		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 卡箍连接件(含胶圈) DN125,热浸镀锌钢管 DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005801	919.63	499.33	726.44	320.23	5.33477363	2.89661333	4.21407844	1.85765423
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005801	495.22	138.96	285.31	158.38	2.87277122	0.80610696	1.65508331	0.91876238
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005801	56.43	1.42	12.8	15.92	0.32735043	0.00823742	0.0742528	0.09235192
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005801	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16155785	0.07987977	0.0371264	0.04936651
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005801	26.89	11.65	6.4	8.16	0.15598889	0.06758165	0.0371264	0.04733616
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005801	26.89	7.86	0	7.51	0.15598889	0.04559586	0	0.04356551
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005801	26.89	6.89	0	7.46	0.15598889	0.03996889	0	0.04327546

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.548514	7.73	0	2.42	2.22	4.24001322	0	1.32740388	1.21770108	
小计								59.09243302	128.0049839	9.06507123	22.68601325	
清单项目综合单价											218.84850138	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.919883	1.3889		11		
		技工人工费				元	26.184902	1.3634		35.7		
		高级技工人工费				元	5.895841	1.3824		8.15		
	材料	电				kW·h	0.019501	0.66		0.01		
		热浸镀锌钢管DN125				m	1.02	69.42		70.81		
		型钢(综合)				kg	0.609033	3.9		2.38		
		钢丝刷				把	0.00087	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.024593	6.64		0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.024611	6.28		0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000534	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.038938	5.6		0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.010023	19.03		0.19		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007836	6.37		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.006322	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.012239	11.83		0.14		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0087	9.65		0.08		
		溶剂汽油				kg	0.0008	5.31		0		
		机油				kg	0.003498	10.62		0.04		
		氧气				m3	0.024222	6.19		0.15		
		乙炔气				kg	0.008074	14.64		0.12		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000435	362.83		0.16		
		沟槽管件 DN125				个	0.24	103.27		24.78		
		卡箍连接件(含胶圈) DN125				套	0.6056	41.31		25.02		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.013	4.87		0.06		
		砂轮片 φ400mm				片	0.031	16.19		0.5		
		水				m3	0.02	4.62		0.09		
		其他材料费				元	3.241134	0.885		2.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000116	1280.08		0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002691	225.09		0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006189	219.77		1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.006821	20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.022482	167.34		3.76		
		其他机械费				元	1.525	0.885		1.35		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.012	30.86		0.37		

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96784126	2.69738066	3.92422888	1.72988246
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67517844	0.75066192	1.54124462	0.85556876
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005402	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30483486	0.00767084	0.0691456	0.08599984
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005402	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1504457	0.07438554	0.0345728	0.04597102
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005402	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14525978	0.0629333	0.0345728	0.04408032
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005402	26.89	7.86	0	7.51	0.14525978	0.04245972	0	0.04056902
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005402	26.89	6.89	0	7.46	0.14525978	0.03721978	0	0.04029892
031106-1	地下室增加费	100元	0.501755	7.73	0	2.42	2.22	3.87856615	0	1.2142471	1.1138961
小计								54.05564575	120.9057118	8.0140118	20.92226644
清单项目综合单价											203.89763575
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.255188	1.3889		10.08		
		技工人工费				元	23.946277	1.3634		32.65		
		高级技工人工费				元	5.389648	1.3824		7.45		
	材料	电				kW·h	0.01816	0.66		0.01		
		沟槽管件 DN100				个	0.36	92.39		33.26		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100				套	0.8656	34.62		29.97		
		型钢(综合)				kg	0.567172	3.9		2.21		
		钢丝刷				把	0.00081	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.022903	6.64		0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.022919	6.28		0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000497	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.036261	5.6		0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.009334	19.03		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007298	6.37		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.005888	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.011397	11.83		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.008102	9.65		0.08		
		溶剂汽油				kg	0.000745	5.31		0		
		机油				kg	0.003257	10.62		0.03		
		氧气				m3	0.022557	6.19		0.14		
		乙炔气				kg	0.007519	14.64		0.11		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000405	362.83		0.15		
		热浸镀锌钢管DN100				m	1.02	51.27		52.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm				kg	0.012	4.87		0.06		
		砂轮片 φ400mm				片	0.025	16.19		0.4		
		水				m3	0.015	4.62		0.07		
		其他材料费				元	1.410351	0.885		1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000108	1280.08		0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002506	225.09		0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.005764	219.77		1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.006352	20.59		0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.020937	167.34		3.5		
		其他机械费				元	1.002	0.885		0.89		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150				台班	0.01	30.86		0.31		

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
031106-1	地下室增加费	100元	0.13287	7.73	0	2.42	2.22	1.0270851	0	0.3215454	0.2949714
小计								14.3140851	5.335	0.3215454	4.0769714
清单项目综合单价											24.04760190
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.23	1.3889		5.88		
		技工人工费				元	4.7463	1.3634		6.47		
		高级技工人工费				元	0.6796	1.3824		0.94		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.198	9.65		1.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油		kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械								

项目编码	031002001503	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 铜自动排气阀DN25	个	1	14.01	38.36	0	5.62	14.01	38.36	0	5.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	38.36	0.339042	5.931022

清单项目综合单价									59.72303700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费		元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费		元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09	0.17		
		锯条		根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费		元	0.24	0.885	0.21		
	机械								

项目编码	031301003213	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652

清单项目综合单价									236.13314200
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费		元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费		元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	水泥 P.042.5		kg	0.8	0.358	0.29		
		圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	3.22	0.51		
		砂子		kg	2.399	0.78	1.87		
		钢丝刷子		把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.034	5.6	0.19		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻		kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#		kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气		m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气		kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏		kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费		元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6		m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003214	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182

清单项目综合单价									174.47139700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费		元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费		元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	水泥 P.042.5		kg	0.462	0.358	0.17		
		圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.063	19.03	1.2		
		砂子		kg	1.387	0.78	1.08		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.318	64.99	20.67		
		钢丝刷子		把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.032	5.6	0.18		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻		kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#		kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气		m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气		kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏		kg	0.273	6.86	1.87		
		其他材料费		元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031301003215	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084

清单项目综合单价									136.42441400
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费		元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费		元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5		kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子		把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.057	19.03	1.08		
		砂子		kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻		kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#		kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气		m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气		kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏		kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费		元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.013	167.34	2.18		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030902010001	项目名称	无管网气体灭火装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单瓶组）GQQ40	套	1	375.41	2579.52	5.42	100.34	375.41	2579.52	5.42	100.34
031106-1	地下室增加费	100元	3.7541	7.73	0	2.42	2.22	29.019193	0	9.084922	8.334102
小计								404.429193	2579.52	14.504922	108.674102
清单项目综合单价											3107.12821700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
		技工人工费				元	220.902	1.3634		301.18		
		高级技工人工费				元	22.265	1.3824		30.78		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.16	46.02		7.36		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械	液压泵车				台班	0.062	87.38		5.42		
项目编码	030902010002	项目名称	无管网气体灭火装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-45	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 40 <V≤70 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单瓶组）GQQ70	套	1	850.93	2835.75	5.5	226.36	850.93	2835.75	5.5	226.36
031106-1	地下室增加费	100元	8.5093	7.73	0	2.42	2.22	65.776889	0	20.592506	18.890646
小计								916.706889	2835.75	26.092506	245.250646
清单项目综合单价											4023.80004100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	121.629	1.3889		168.93		
		技工人工费				元	413.14	1.3634		563.28		
		高级技工人工费				元	85.88	1.3824		118.72		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.24	46.02		11.04		
		其他材料费				元	0.59	0.885		0.52		
	机械	液压泵车				台班	0.063	87.38		5.5		
项目编码	030902010003	项目名称	无管网气体灭火装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-46	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 70 <V≤90 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单瓶组）GQQ90	套	1	1214.72	3032.51	5.5	322.63	1214.72	3032.51	5.5	322.63
031106-1	地下室增加费	100元	12.1472	7.73	0	2.42	2.22	93.897856	0	29.396224	26.966784
小计								1308.617856	3032.51	34.896224	349.596784
清单项目综合单价											4725.62086400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	51.306	1.3889		71.26		
		技工人工费				元	692.473	1.3634		944.12		
		高级技工人工费				元	144.199	1.3824		199.34		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.24	46.02		11.04		
		其他材料费				元	0.59	0.885		0.52		
	机械	液压泵车				台班	0.063	87.38		5.5		
项目编码	030902010004	项目名称	无管网气体灭火装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90 <V≤150 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单瓶组）GQQ100	套	1	1417.57	3218.05	5.5	376.31	1417.57	3218.05	5.5	376.31
031106-1	地下室增加费	100元	14.1757	7.73	0	2.42	2.22	109.578161	0	34.305194	31.470054
小计								1527.148161	3218.05	39.805194	407.780054
清单项目综合单价											5192.78340900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	202.723	1.3889		281.56		
		技工人工费				元	688.091	1.3634		938.14		
		高级技工人工费				元	143.138	1.3824		197.87		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.24	46.02		11.04		
		其他材料费				元	0.59	0.885		0.52		
	机械	液压泵车				台班	0.063	87.38		5.5		
项目编码	030902010005	项目名称	无管网气体灭火装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90 <V≤150 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（单瓶组）GQQ150	套	1	1417.57	4082.95	5.5	376.31	1417.57	4082.95	5.5	376.31
031106-1	地下室增加费	100元	14.1757	7.73	0	2.42	2.22	109.578161	0	34.305194	31.470054
小计								1527.148161	4082.95	39.805194	407.780054
清单项目综合单价											6057.68340900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	202.723	1.3889		281.56		
		技工人工费				元	688.091	1.3634		938.14		
		高级技工人工费				元	143.138	1.3824		197.87		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.24	46.02		11.04		
		其他材料费				元	0.59	0.885		0.52		
	机械	液压泵车				台班	0.063	87.38		5.5		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030902010006	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）GQQ40*2	套	1	375.41	4664.47	5.42	100.34	375.41	4664.47	5.42	100.34
031106-1	地下室增加费	100元	3.7541	7.73	0	2.42	2.22	29.019193	0	9.084922	8.334102
小计								404.429193	4664.47	14.504922	108.674102
清单项目综合单价											5192.07821700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
		技工人工费	元	220.902	1.3634	301.18		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3824	30.78		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	46.02	7.36		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.38	5.42		

项目编码	030902010007	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-45	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 40 <V≤70 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）GQQ70*2	套	1	850.93	4931.03	5.5	226.36	850.93	4931.03	5.5	226.36
031106-1	地下室增加费	100元	8.5093	7.73	0	2.42	2.22	65.776889	0	20.592506	18.890646
小计								916.706889	4931.03	26.092506	245.250646
清单项目综合单价											6119.08004100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	121.629	1.3889	168.93		
		技工人工费	元	413.14	1.3634	563.28		
		高级技工人工费	元	85.88	1.3824	118.72		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902010008	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-46	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 70 <V≤90 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）GQQ90*2	套	1	1214.72	5738.11	5.5	322.63	1214.72	5738.11	5.5	322.63
031106-1	地下室增加费	100元	12.1472	7.73	0	2.42	2.22	93.897856	0	29.396224	26.966784
小计								1308.617856	5738.11	34.896224	349.596784
清单项目综合单价											7431.22086400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	51.306	1.3889	71.26		
		技工人工费	元	692.473	1.3634	944.12		
		高级技工人工费	元	144.199	1.3824	199.34		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902010009	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90 <V≤150 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）GQQ100*2	套	1	1417.57	6277.05	5.5	376.31	1417.57	6277.05	5.5	376.31
031106-1	地下室增加费	100元	14.1757	7.73	0	2.42	2.22	109.578161	0	34.305194	31.470054
小计								1527.148161	6277.05	39.805194	407.780054
清单项目综合单价											8251.78340900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.723	1.3889	281.56		
		技工人工费	元	688.091	1.3634	938.14		
		高级技工人工费	元	143.138	1.3824	197.87		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902010010	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-47	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) 90 <V≤150 ˇ 柜式七氟丙烷气体灭火装置（双瓶组）GQQ150*2	套	1	1417.57	7117.76	5.5	376.31	1417.57	7117.76	5.5	376.31
031106-1	地下室增加费	100元	14.1757	7.73	0	2.42	2.22	109.578161	0	34.305194	31.470054
小计								1527.148161	7117.76	39.805194	407.780054
清单项目综合单价											9092.49340900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	202.723	1.3889	281.56		
		技工人工费	元	688.091	1.3634	938.14		
		高级技工人工费	元	143.138	1.3824	197.87		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.24	46.02	11.04		
		其他材料费	元	0.59	0.885	0.52		
	机械	液压泵车	台班	0.063	87.38	5.5		

项目编码	030902010011	项目名称	药剂	计量单位	kg

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	药剂	kg	1	0	80	0	0	0	80	0	0
小计								0	80	0	0

清单项目综合单价 80.000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工							
材料							
机械							

项目编码	030902011001	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900<C≤1280 - 泄压口；泄压面积0.12m2	个	1	29.83	420.24	6.59	29.37	29.83	420.24	6.59	29.37
031106-1	地下室增加费	100元	0.2983	7.73	0	2.42	2.22	2.305859	0	0.721886	0.662226
小计								32.135859	420.24	7.311886	30.032226

清单项目综合单价 489.71997100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
	技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
材料	扁钢 <60	kg	0.8	4.4	3.52		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
	其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030902011002	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 - 泄压口；泄压面积0.25m2	个	1	58.13	564.34	6.59	44.07	58.13	564.34	6.59	44.07
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	564.34	7.996746	45.360486

清单项目综合单价 680.32068100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
	技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
	其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030902011003	项目名称	泄压装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 泄压口；泄压面积0.44m2	个	1	87.94	715.81	6.59	59.53	87.94	715.81	6.59	59.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.8794	7.73	0	2.42	2.22	6.797762	0	2.128148	1.952268
小计								94.737762	715.81	8.718148	61.482268

清单项目综合单价 880.74817800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
	其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030909002001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-21	气体灭火系统装置调试试验容器规格V(L) V≤40	点	1	319.2	426.06	0	105.77	319.2	426.06	0	105.77
031106-1	地下室增加费	100元	3.192	7.73	0	2.42	2.22	24.67416	0	7.72464	7.08624
小计								343.87416	426.06	7.72464	112.85624

清单项目综合单价 890.51504000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	45.046	1.3889	62.56		
	技工人工费	元	152.753	1.3634	208.26		
	高级技工人工费	元	34.995	1.3824	48.38		
材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
	高纯氮气 40L	瓶	1	106.19	106.19		
	锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
	大膜片	片	1	35.4	35.4		
	小膜片	片	1	57.52	57.52		
机械							

项目编码	030909002002	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-22	气体灭火系统装置调试试验容器规格V(L) 40<V≤70	点	1	532.02	542.19	0	167.89	532.02	542.19	0	167.89
031106-1	地下室增加费	100元	5.3202	7.73	0	2.42	2.22	41.125146	0	12.874884	11.810844
小计								573.145146	542.19	12.874884	179.700844

清单项目综合单价 1307.91087400

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	75.086	1.3889	104.29		
	技工人工费	元	254.592	1.3634	347.11		
	高级技工人工费	元	58.32	1.3824	80.62		
材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
	高纯氮气 40L	瓶	1.5	106.19	159.29		
	锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
	大膜片	片	1	35.4	35.4		
	小膜片	片	1	57.52	57.52		
机械							

项目编码	030909002003	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-23	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 70<V≤90	点	1	680.96	605.74	0	210.48	680.96	605.74	0	210.48
031106-1	地下室增加费	100元	6.8096	7.73	0	2.42	2.22	52.638208	0	16.479232	15.117312
小计								733.598208	605.74	16.479232	225.597312
清单项目综合单价											1581.41475200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.101	1.3889	133.47		
		技工人工费	元	325.877	1.3634	444.3		
		高级技工人工费	元	74.643	1.3824	103.19		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	2	106.19	212.38		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030909002004	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90<V≤155	点	1	957.6	785.19	0	292.66	957.6	785.19	0	292.66
031106-1	地下室增加费	100元	9.576	7.73	0	2.42	2.22	74.02248	0	23.17392	21.25872
小计								1031.62248	785.19	23.17392	313.91872
清单项目综合单价											2153.90512000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.146	1.3889	187.7		
		技工人工费	元	458.26	1.3634	624.79		
		高级技工人工费	元	104.973	1.3824	145.11		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	3	106.19	318.57		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030909002005	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-25	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 155<V≤270	点	1	1455.5	1061.81	0	438.24	1455.5	1061.81	0	438.24
031106-1	地下室增加费	100元	14.555	7.73	0	2.42	2.22	112.51015	0	35.2231	32.3121
小计								1568.01015	1061.81	35.2231	470.5521
清单项目综合单价											3135.59535000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.477	1.3889	285.39		
		技工人工费	元	696.546	1.3634	949.67		
		高级技工人工费	元	159.462	1.3824	220.44		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	5	106.19	530.95		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030902001001	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-11换	气体灭火系统无缝钢管(法兰连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN150,热浸镀锌无缝钢管DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	1461.65	1800.49	434.09	507.82	146.165	180.049	43.409	50.782
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	1.56275	7.73	0	2.42	2.22	12.0800575	0	3.781855	3.469305
小计								168.3557775	184.400232	53.829895	57.618793
清单项目综合单价											464.20469750

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.262399	1.3889	30.92		
		技工人工费	元	74.712328	1.3634	101.86		
		高级技工人工费	元	16.994036	1.3824	23.49		
	材料	电	kW·h	0.621317	0.66	0.41		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN150	套	0.4904	68.6	33.64		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		其他材料费	元	0.092832	0.885	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.2536	23.19	5.88		
		砂轮片 φ100mm	片	0.2388	5.81	1.39		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.2497	7.4	9.25		
		清油 C01-1	kg	0.028	16.99	0.48		
		铅油	kg	0.129	8.23	1.06		
		氧气(工业用)	m3	0.3189	17.33	5.53		
		乙炔气	kg	0.115209	14.64	1.69		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.09	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	167.34	4.15		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0249	23.92	0.6		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.2491	171.87	42.81		

项目编码	030902001002	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-9换	气体灭火系统无缝钢管(法兰连接)安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ 沟槽管件 DN100,卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰) DN100	10m	0.1	1285.56	1306.9	411.09	434.91	128.556	130.69	41.109	43.491
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-1	地下室增加费	100元	1.37086	7.73	0	2.42	2.22	10.5967478	0	3.3174812	3.0433092
小计								147.6836678	134.361352	50.0281712	49.3756272
清单项目综合单价											381.44881820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.518071	1.3889	27.11		
		技工人工费	元	65.525058	1.3634	89.34		
		高级技工人工费	元	14.931996	1.3824	20.64		
	材料	电	kW·h	0.350455	0.66	0.23		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈及沟槽法兰）DN100	套	0.8656	42.37	36.68		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		其他材料费	元	0.078327	0.885	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.1657	23.19	3.84		
		砂轮片 φ100mm	片	0.1863	5.81	1.08		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.6538	7.4	4.84		
		清油 C01-1	kg	0.019	16.99	0.32		
		铅油	kg	0.0958	8.23	0.79		
		氧气(工业用)	m3	0.2261	17.33	3.92		
		乙炔气	kg	0.082917	14.64	1.21		
		无缝钢管 DN100 δ=4.5mm	m	0.992	45	44.64		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	167.34	3.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0236	23.92	0.56		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.2359	171.87	40.54		

项目编码	030902001003	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-8	气体灭火系统无缝钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 70< DN≤80	10m	0.1	240.23	386.29	67.04	87.67	24.023	38.629	6.704	8.767
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-1	地下室增加费	100元	0.311325	7.73	0	2.42	2.22	2.40654225	0	0.7534065	0.6911415
小计								33.53864225	41.68846	12.1254815	11.8259065
清单项目综合单价											99.17849025

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.535976	1.3889	6.3		
		技工人工费	元	14.845965	1.3634	20.24		
		高级技工人工费	元	3.32103	1.3824	4.59		
	材料	电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.065273	0.885	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0075	16.19	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.0109	6.67	0.07		
		工业酒精 99.5%	kg	0.0033	3.54	0.01		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.0237	46.02	1.09		
		热浸镀锌无缝钢管DN80	m	1.02	36.6	37.33		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0205	324.79	6.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0017	27.21	0.05		

项目编码	030902001004	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-7	气体灭火系统无缝钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤70	10m	0.1	207.03	327.45	67.04	75.95	20.703	32.745	6.704	7.595
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-1	地下室增加费	100元	0.273385	7.73	0	2.42	2.22	2.11326605	0	0.6615917	0.6069147
小计								29.45142605	35.600496	11.7224617	10.4118287
清单项目综合单价											87.18621245

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.996778	1.3889	5.55		
		技工人工费	元	13.024834	1.3634	17.76		
		高级技工人工费	元	2.914508	1.3824	4.03		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0064	16.19	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.0087	6.67	0.06		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.0025	3.54	0.01		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.0194	46.02	0.89		
		其他材料费	元	0.060921	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		热浸镀锌无缝钢管DN70	m	1.02	31.06	31.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0205	324.79	6.66		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0017	27.21	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		

项目编码	030902001005	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-6	气体灭火系统无缝钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	10m	0.1	162.39	217.27	62.74	58.31	16.239	21.727	6.274	5.831
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	919.63	499.33	726.44	320.23	3.770483	2.047253	2.978404	1.312943
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.22	138.96	285.31	158.38	2.030402	0.569736	1.169771	0.649358
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	13.77	6.4	8.51	0.114185	0.056457	0.02624	0.034891
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	11.65	6.4	8.16	0.110249	0.047765	0.02624	0.033456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-1	地下室增加费	100元	0.227155	7.73	0	2.42	2.22	1.75590815	0	0.5497151	0.5042841
小计								24.47208815	24.514508	11.0768501	8.4925811
清单项目综合单价											68.55602735

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.332745	1.3889	4.63		
		技工人工费	元	10.820557	1.3634	14.75		
		高级技工人工费	元	2.412034	1.3824	3.33		
	材料	电	kW·h	0.013784	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0043	16.19	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000566	5.31	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.0078	6.67	0.05		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.0025	3.54	0.01		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.0149	46.02	0.69		
		其他材料费	元	0.059471	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		

工程量清单综合单价分析表

		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	20.5	20.91		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0192	324.79	6.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.09	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	20.59	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0014	27.21	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015892	167.34	2.66		

项目编码	030902001006	项目名称	无缝钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-5	气体灭火系统无缝钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	10m	0.1	154.72	169.38	62.74	53.9	15.472	16.938	6.274	5.39
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	919.63	499.33	726.44	320.23	2.023186	1.098526	1.598168	0.704506
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	495.22	138.96	285.31	158.38	1.089484	0.305712	0.627682	0.348436
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06127	0.030294	0.01408	0.018722
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	11.65	6.4	8.16	0.059158	0.02563	0.01408	0.017952
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-1	地下室增加费	100元	0.18947	7.73	0	2.42	2.22	1.4646031	0	0.4585174	0.4206234
小计								20.4121631	18.433736	9.0146874	6.9681974
清单项目综合单价											54.82878390

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.736522	1.3889	3.8		
		技工人工费	元	9.046594	1.3634	12.33		
		高级技工人工费	元	2.034528	1.3824	2.81		
	材料	电	kW·h	0.007396	0.66	0		
		型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009328	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009335	6.28	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0035	16.19	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000202	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014769	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003802	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002972	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000304	5.31	0		
		汽油 70#～90#	kg	0.0062	6.67	0.04		
		机油	kg	0.001327	10.62	0.01		
		工业酒精 99.5%	kg	0.002	3.54	0.01		
		氧气	m3	0.009187	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003062	14.64	0.04		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.0149	46.02	0.69		
		其他材料费	元	0.031911	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000165	362.83	0.06		
		热浸镀锌无缝钢管DN40	m	1.02	15.83	16.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0192	324.79	6.24		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001021	225.09	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002347	219.77	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002587	20.59	0.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0014	27.21	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008527	167.34	1.43		

项目编码	030902007001	项目名称	气体喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-26换	气体灭火系统喷头安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˚ QPT型喷嘴DN40	10个	0.1	417.52	726.48	189.04	160.32	41.752	72.648	18.904	16.032
031106-1	地下室增加费	100元	0.41752	7.73	0	2.42	2.22	3.2274296	0	1.0103984	0.9268944
小计								44.9794296	72.648	19.9143984	16.9588944
清单项目综合单价											154.50072240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.894	1.3889	8.19		
		技工人工费	元	19.9752	1.3634	27.23		
		高级技工人工费	元	4.5808	1.3824	6.33		
	材料	密封带	m	0.302	2.65	0.8		
		砂轮片 φ400mm	片	0.021	16.19	0.34		
		汽油 70#～90#	kg	0.0185	6.67	0.12		
		工业酒精 99.5%	kg	0.012	3.54	0.04		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.089	46.02	4.1		
		钢制丝堵 DN40	个	0.1	4.25	0.43		
		镀锌钢管管件 DN40	个	1.01	4.6	4.65		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0575	324.79	18.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0084	27.21	0.23		

项目编码	030902008001	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-39	贮存容器规格V(L) 155＜V≤270 ˚ QMP180/4.2	套	1	2144.82	6734.93	0.47	594.42	2144.82	6734.93	0.47	594.42
031106-1	地下室增加费	100元	21.4482	7.73	0	2.42	2.22	165.794586	0	51.904644	47.615004
小计								2310.614586	6734.93	52.374644	642.035004
清单项目综合单价											9739.95423400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	302.698	1.3889	420.42		
		技工人工费	元	1026.338	1.3634	1399.31		
		高级技工人工费	元	235.167	1.3824	325.09		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		台称	个	0.01	281.42	2.81		
		膨胀螺栓 M12×100	套	0.412	1.19	0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80	10套	0.206	1.77	0.36		
		合金钢钻头(综合)	个	0.08	6.37	0.51		
		高纯氮气 40L	瓶	4	106.19	424.76		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.8	46.02	36.82		
		压力表 25.0MPa （带弯带阀)YBS-WS	套	0.04	172.57	6.9		
		铅标志牌	个	0.01	0.71	0.01		
		其他材料费	元	42.81	0.885	37.89		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.067	7	0.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030902008002	项目名称	贮存装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-38	贮存容器规格V(L) 90＜V≤155 ˆ QMP150/4.2	套	1	1338.72	5648.54	0.47	374.44	1338.72	5648.54	0.47	374.44
031106-1	地下室增加费	100元	13.3872	7.73	0	2.42	2.22	103.483056	0	32.397024	29.719584
小计								1442.203056	5648.54	32.867024	404.159584
清单项目综合单价											7527.76966400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	188.955	1.3889		262.44		
		技工人工费				元	640.618	1.3634		873.42		
		高级技工人工费				元	146.743	1.3824		202.86		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		台称				个	0.01	281.42		2.81		
		膨胀螺栓 M12×100				套	0.412	1.19		0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65~80				10套	0.206	1.77		0.36		
		合金钢钻头(综合)				个	0.08	6.37		0.51		
		高纯氮气 40L				瓶	3	106.19		318.57		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.4	46.02		18.41		
		压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS				套	0.04	172.57		6.9		
		铅标志牌				个	0.01	0.71		0.01		
		其他材料费				元	32.99	0.885		29.2		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.067	7		0.47		
项目编码	030902008003	项目名称	贮存装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-38	贮存容器规格V(L) 90＜V≤155 ˆ QMP120/4.2	套	1	1338.72	4812.56	0.47	374.44	1338.72	4812.56	0.47	374.44
031106-1	地下室增加费	100元	13.3872	7.73	0	2.42	2.22	103.483056	0	32.397024	29.719584
小计								1442.203056	4812.56	32.867024	404.159584
清单项目综合单价											6691.78966400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	188.955	1.3889		262.44		
		技工人工费				元	640.618	1.3634		873.42		
		高级技工人工费				元	146.743	1.3824		202.86		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		台称				个	0.01	281.42		2.81		
		膨胀螺栓 M12×100				套	0.412	1.19		0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65~80				10套	0.206	1.77		0.36		
		合金钢钻头(综合)				个	0.08	6.37		0.51		
		高纯氮气 40L				瓶	3	106.19		318.57		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.4	46.02		18.41		
		压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS				套	0.04	172.57		6.9		
		铅标志牌				个	0.01	0.71		0.01		
		其他材料费				元	32.99	0.885		29.2		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.067	7		0.47		
项目编码	030902008004	项目名称	贮存装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-38	贮存容器规格V(L) 90＜V≤155 ˆ QMP100/4.2	套	1	1338.72	3902.83	0.47	374.44	1338.72	3902.83	0.47	374.44
031106-1	地下室增加费	100元	13.3872	7.73	0	2.42	2.22	103.483056	0	32.397024	29.719584
小计								1442.203056	3902.83	32.867024	404.159584
清单项目综合单价											5782.05966400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	188.955	1.3889		262.44		
		技工人工费				元	640.618	1.3634		873.42		
		高级技工人工费				元	146.743	1.3824		202.86		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		台称				个	0.01	281.42		2.81		
		膨胀螺栓 M12×100				套	0.412	1.19		0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65~80				10套	0.206	1.77		0.36		
		合金钢钻头(综合)				个	0.08	6.37		0.51		
		高纯氮气 40L				瓶	3	106.19		318.57		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.4	46.02		18.41		
		压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS				套	0.04	172.57		6.9		
		铅标志牌				个	0.01	0.71		0.01		
		其他材料费				元	32.99	0.885		29.2		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.067	7		0.47		
项目编码	030902008005	项目名称	贮存装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-36	贮存容器规格V(L) 40＜V≤70 ˆ QMP70/4.2	套	1	754.15	2805.27	0.47	210.88	754.15	2805.27	0.47	210.88
031106-1	地下室增加费	100元	7.5415	7.73	0	2.42	2.22	58.295795	0	18.25043	16.74213
小计								812.445795	2805.27	18.72043	227.62213
清单项目综合单价											3864.05835500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	106.488	1.3889		147.9		
		技工人工费				元	360.811	1.3634		491.93		
		高级技工人工费				元	82.698	1.3824		114.32		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		台称				个	0.01	281.42		2.81		
		膨胀螺栓 M12×100				套	0.412	1.19		0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65~80				10套	0.206	1.77		0.36		
		合金钢钻头(综合)				个	0.08	6.37		0.51		
		高纯氮气 40L				瓶	1.5	106.19		159.29		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.24	46.02		11.04		
		压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS				套	0.04	172.57		6.9		
		铅标志牌				个	0.01	0.71		0.01		
		其他材料费				元	20.812	0.885		18.42		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.067	7		0.47		
项目编码	030902008006	项目名称	贮存装置				计量单位		套		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-35	贮存容器规格V(L) V≤40 ˆ QMP40/4.2	套	1	524.52	1643.31	0.47	147.29	524.52	1643.31	0.47	147.29
031106-1	地下室增加费	100元	5.2452	7.73	0	2.42	2.22	40.545396	0	12.693384	11.644344
小计								565.065396	1643.31	13.163384	158.934344
清单项目综合单价											2380.47312400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	74.081	1.3889		102.89		
		技工人工费				元	250.983	1.3634		342.19		
		高级技工人工费				元	57.466	1.3824		79.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铝牌		个	1	0.71	0.71		
		台称		个	0.01	281.42	2.81		
		膨胀螺栓 M12×100		套	0.412	1.19	0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80		10套	0.206	1.77	0.36		
		合金钢钻头(综合)		个	0.08	6.37	0.51		
		高纯氮气 40L		瓶	1	106.19	106.19		
		厌氧胶 325# 200g		瓶	0.24	46.02	11.04		
		压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS		套	0.04	172.57	6.9		
		铅标志牌		个	0.01	0.71	0.01		
		其他材料费		元	17.062	0.885	15.1		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52		台班	0.067	7	0.47		

项目编码	030902008007	项目名称	贮存装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-40	阀驱动装置安装 L＝4＂驱动气体瓶组 DQP3/6A	套	1	258.78	682.33	0.47	72.54	258.78	682.33	0.47	72.54
031106-1	地下室增加费	100元	2.5878	7.73	0	2.42	2.22	20.003694	0	6.262476	5.744916
小计								278.783694	682.33	6.732476	78.284916
清单项目综合单价											1046.13108600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.542	1.3889	50.75		
		技工人工费	元	123.771	1.3634	168.75		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		台称	个	0.01	281.42	2.81		
		膨胀螺栓 M12×100	套	0.412	1.19	0.49		
		精制六角带帽螺栓 M16×65～80	10套	0.206	1.77	0.36		
		合金钢钻头(综合)	个	0.08	6.37	0.51		
		高纯氮气 40L	瓶	0.25	106.19	26.55		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	46.02	7.36		
		压力表 25.0MPa (带弯带阀)YBS-WS	套	0.04	172.57	6.9		
		铅标志牌	个	0.01	0.71	0.01		
		其他材料费	元	10.973	0.885	9.71		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.067	7	0.47		

项目编码	030902010012	项目名称	药剂	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
独立费	药剂	kg	1	0	80	0	0	0	80	0	0
小计								0	80	0	0
清单项目综合单价											80.000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	030909002006	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-21	气体灭火系统装置调试试验容器规格V(L) V≤40	点	1	319.2	426.06	0	105.77	319.2	426.06	0	105.77
031106-1	地下室增加费	100元	3.192	7.73	0	2.42	2.22	24.67416	0	7.72464	7.08624
小计								343.87416	426.06	7.72464	112.85624
清单项目综合单价											890.51504000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	45.046	1.3889	62.56		
		技工人工费	元	152.753	1.3634	208.26		
		高级技工人工费	元	34.995	1.3824	48.38		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	1	106.19	106.19		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030909002007	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-22	气体灭火系统装置调试试验容器规格V(L) 40＜V≤70	点	1	532.02	542.19	0	167.89	532.02	542.19	0	167.89
031106-1	地下室增加费	100元	5.3202	7.73	0	2.42	2.22	41.125146	0	12.874884	11.810844
小计								573.145146	542.19	12.874884	179.700844
清单项目综合单价											1307.91087400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	75.086	1.3889	104.29		
		技工人工费	元	254.592	1.3634	347.11		
		高级技工人工费	元	58.32	1.3824	80.62		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	1.5	106.19	159.29		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030909002008	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-23	气体灭火系统装置调试试验容器规格V(L) 70＜V≤90	点	1	680.96	605.74	0	210.48	680.96	605.74	0	210.48
031106-1	地下室增加费	100元	6.8096	7.73	0	2.42	2.22	52.638208	0	16.479232	15.117312
小计								733.598208	605.74	16.479232	225.597312
清单项目综合单价											1581.41475200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.101	1.3889	133.47		
		技工人工费	元	325.877	1.3634	444.3		
		高级技工人工费	元	74.643	1.3824	103.19		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	2	106.19	212.38		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030909002009	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-24	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 90＜V≤155	点	1	957.6	785.19	0	292.66	957.6	785.19	0	292.66
031106-1	地下室增加费	100元	9.576	7.73	0	2.42	2.22	74.02248	0	23.17392	21.25872
小计								1031.62248	785.19	23.17392	313.91872
清单项目综合单价											2153.90512000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	135.146	1.3889	187.7		
		技工人工费	元	458.26	1.3634	624.79		
		高级技工人工费	元	104.973	1.3824	145.11		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	3	106.19	318.57		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030909002010	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-25	气体灭火系统装置调试 试验容器规格V(L) 155＜V≤270	点	1	1455.5	1061.81	0	438.24	1455.5	1061.81	0	438.24
031106-1	地下室增加费	100元	14.555	7.73	0	2.42	2.22	112.51015	0	35.2231	32.3121
小计								1568.01015	1061.81	35.2231	470.5521
清单项目综合单价											3135.59535000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	205.477	1.3889	285.39		
		技工人工费	元	696.546	1.3634	949.67		
		高级技工人工费	元	159.462	1.3824	220.44		
	材料	金属密封垫	个	1	1.04	1.04		
		高纯氮气 40L	瓶	5	106.19	530.95		
		锥形堵块	只	1	71.86	71.86		
		大膜片	片	1	35.4	35.4		
		小膜片	片	1	57.52	57.52		
	机械							

项目编码	030902010013	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˇ 厨房设备灭火装置(单瓶组)CMDS10-1	套	1	375.41	7674.21	5.42	100.34	375.41	7674.21	5.42	100.34
031106-1	地下室增加费	100元	3.7541	7.73	0	2.42	2.22	29.019193	0	9.084922	8.334102
小计								404.429193	7674.21	14.504922	108.674102
清单项目综合单价											8201.81821700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.902	1.3634	301.18		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3824	30.78		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	46.02	7.36		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.38	5.42		

项目编码	030902010014	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˇ 厨房设备灭火装置(双瓶组)CMDS20-2	套	1	375.41	8625.83	5.42	100.34	375.41	8625.83	5.42	100.34
031106-1	地下室增加费	100元	3.7541	7.73	0	2.42	2.22	29.019193	0	9.084922	8.334102
小计								404.429193	8625.83	14.504922	108.674102
清单项目综合单价											9153.43821700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.902	1.3634	301.18		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3824	30.78		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	46.02	7.36		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.38	5.42		

项目编码	031401001007	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	10100.1644	2.47	3.32	0	0.81	24947.40607	33532.54581	0	8181.133164
小计								24947.40607	33532.54581	0	8181.133164
清单项目综合单价											66661.08504000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	4150285.9	
2	措施项目	195533.38	
2.1	安全文明施工	90632.52	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	73611.77	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	17020.75	
2.2	其他措施项目费	104900.86	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	391123.74	
5	含税建安工程造价	4736943.02	
合计		4736943.02	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 1 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		屋顶水箱间					123531.11	0
1-1	031005002001	稳压给水设备	1.名称:室内消火栓稳压泵组XW(L)-Ⅰ-1.0-20-ADL 2.型号:稳压泵Q=1L/S,H=20m,N=0.37KW(互为备用),气压水罐SQL800*0.6,H=2250，气压罐工作压力比0.80,总容积900L,调节容积150L 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含控制柜、气压罐、配套管路阀门、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	18211.93	18211.93	0
1-2	031005002002	稳压给水设备	1.名称:自喷稳压泵组XW(L)-Ⅰ-2.0-20-ADL 2.型号:稳压泵Q=2L/S,H=20m,N=1.1KW(互为备用),气压水罐SQL800*0.6,H=2250，气压罐工作压力比0.80,总容积900L,调节容积150L 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含控制柜、气压罐、配套管路阀门、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	19850.6	19850.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	031005002003	稳压给水设备	1.名称:自动定位射流稳压泵组XW(L)-Ⅱ-1.0-45-ADL 2.型号:稳压泵Q=1L/S,H=45m,N=1.1KW(互为备用),气压水罐SQL800*0.6,H=2250，气压罐工作压力比0.80,总容积900L,调节容积150L 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含控制柜、气压罐、配套管路阀门、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	19072.74	19072.74	0
1-4	031005016001	水箱	1.名称:消防高位水箱 2.材质:不锈钢S304 3.规格:L*B*H=5m×4m×1.5m(组合式)，有效容积18m3,壁厚应符合国标 4.含:水箱冲洗消毒、接地等 5.含:相关附配件(接管、爬梯、防虫网、水箱基础及二次灌浆等) 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	67	430.44	28839.48	0
1-5	031002001504	金属阀门	1.名称:旋流防止器DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	984.37	2953.11	0
1-6	031002001505	金属阀门	1.名称:弹性座封铸铁闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	770.53	4623.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 3 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	031002001506	金属阀门	1.名称:止回阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	697.28	4183.68	0
1-8	030601004001	流量仪表	1.名称:流量开关DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	718.78	2156.34	0
1-9	030901001015	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	75.24	201.35	15149.57	0
1-10	030901001016	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	85.28	99.56	8490.48	0
2		喷淋系统					2944216.83	0
2-1	030901001017	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	383.74	19187	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 4 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030901001018	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1015.37	240.59	244287.87	0
2-3	030901001019	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	101.68	216.06	21968.98	0
2-4	030901001020	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1709.74	201.35	344256.15	0
2-5	030901001021	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	214.33	167.27	35850.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 5 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030901001022	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	94.63	147.04	13914.4	0
2-7	030901001023	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	38.4	139.44	5354.5	0
2-8	030901001024	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1800.58	115.01	207084.71	0
2-9	030901001025	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3254.46	99.56	324014.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030901001026	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2423.9	82	198759.8	0
2-11	030901001027	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3806.53	70.82	269578.45	0
2-12	030901001028	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14725.23	64.08	943592.74	0
2-13	031201001004	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2813.19	23.39	65800.51	0
2-14	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型/下垂型喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=80 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3013	34.98	105394.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030901006006	水流指示器	1.名称:水流指示器DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	670.72	10731.52	0
2-16	030901006007	水流指示器	1.名称:水流指示器DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	485.43	970.86	0
2-17	030901006008	水流指示器	1.名称:水流指示器DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	412.28	824.56	0
2-18	030901006009	水流指示器	1.名称:水流指示器DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	408.56	408.56	0
2-19	030901006010	水流指示器	1.名称:水流指示器DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	259	259	0
2-20	031002001507	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	869.09	13905.44	0
2-21	031002001508	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	606.71	1213.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 8 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	031002001509	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	504.23	1008.46	0
2-23	031002001510	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	399.54	399.54	0
2-24	031002001511	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	196	196	0
2-25	031002001512	金属阀门	1.名称:泄水阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	269.98	4859.64	0
2-26	030901007006	减压孔板	1.名称:减压孔板DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	334.08	5345.28	0
2-27	030901007007	减压孔板	1.名称:减压孔板DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	257.69	515.38	0
2-28	030901007008	减压孔板	1.名称:减压孔板DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	216.23	432.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	030901007009	减压孔板	1.名称:减压孔板DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	175.7	175.7	0
2-30	030901007010	减压孔板	1.名称:减压孔板DN50 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	131.01	131.01	0
2-31	031002001513	金属阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	856.74	1713.48	0
2-32	031002001514	金属阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	546.04	1092.08	0
2-33	030901008003	末端试水装置	1.名称:末端试水装置DN25 2.含阀门、压力表、试水接头、标识等 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	8	269.1	2152.8	0
2-34	030901008004	末端试水装置	1.名称:末端试水阀DN25 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	10	104.63	1046.3	0
2-35	031002001515	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	130.36	1042.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-36	031002001516	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.51	106.51	0
2-37	030814005003	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN50 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	120.67	1206.7	0
2-38	030814005004	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN100 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	200.5	2005	0
2-39	031301003216	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	47	231.28	10870.16	0
2-40	031301003217	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	133.58	1335.8	0
2-41	031301003218	套管	1.名称:普通钢套管DN80(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	106.08	2652	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 11 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-42	031301003219	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	73.21	878.52	0
2-43	031301003220	套管	1.名称:普通钢套管DN50(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	448	54.17	24268.16	0
2-44	031301003221	套管	1.名称:普通钢套管DN40(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	52.5	315	0
2-45	031301003222	套管	1.名称:普通钢套管DN32(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	93	34.84	3240.12	0
2-46	031301003223	套管	1.名称:普通钢套管DN25(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	874	33.22	29034.28	0
2-47	031301002009	开孔打洞	1.开孔打洞DN50 2.墙板类型综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	20.25	465.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	030801002010	开孔打洞	1.开孔打洞DN65 2.墙板类型综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	21.65	43.3	0
2-49	030801002011	开孔打洞	1.开孔打洞DN80 2.墙板类型综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	24.21	169.47	0
2-50	030801002012	开孔打洞	1.开孔打洞DN100 2.墙板类型综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	36	25.47	916.92	0
2-51	030801002013	开孔打洞	1.开孔打洞DN125 2.墙板类型综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	27.59	303.49	0
2-52	030801002014	开孔打洞	1.开孔打洞DN150 2.墙板类型综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	32.45	778.8	0
2-53	030801002015	开孔打洞	1.开孔打洞DN200 2.墙板类型综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	34.31	514.65	0
2-54	030801002016	封堵	1.堵洞、防火封堵、填充防火材料、修补工作及其他所有防火封堵的工作内容 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.3	3862.21	8883.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 13 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-55	030909001003	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	18	486.66	8759.88	0
3		消火栓系统					1074365.95	0
3-1	030901002005	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	485.4	248.1	120427.74	0
3-2	030901002006	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1443.75	208.11	300458.81	0
3-3	030901002007	消火栓钢管	1.名称:热浸镀锌钢管 DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2394.09	155.57	372448.58	0
3-4	031201001005	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	302.15	23.39	7067.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 14 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	030901010004	室内消火栓	1.名称:薄型单栓柜SG18E65Z-J 2.规格:1800(高)×700(宽)×180(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	111	1114.22	123678.42	0
3-6	030901010005	室内消火栓	1.名称:试验用消防箱SG24A65-J 2.规格:800(高)×650(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	673.85	673.85	0
3-7	030901010006	室内消火栓	1.名称:乙型单栓柜SG24E65Z-J 2.规格:1800(高)×700(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	31	1071.32	33210.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 15 页，共 18 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030910001016	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器3kg 2.规格:MF/ABC3 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	2	57.58	115.16	0
3-9	030910001017	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器4kg 2.规格:MF/ABC4 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	62	64.84	4020.08	0
3-10	030910001018	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器5kg 2.规格:MF/ABC5 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	222	78.16	17351.52	0
3-11	030910002002	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.规格:综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	58.65	527.85	0
3-12	031002001517	金属阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	19	856.74	16278.06	0
3-13	031002001518	金属阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	546.04	13104.96	0
3-14	031002001519	金属阀门	1.名称:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	349.17	2095.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	031002001520	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	130.36	1042.88	0
3-16	031002001521	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.51	106.51	0
3-17	031301003224	套管	1.名称:刚性防水套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	406.05	812.1	0
3-18	031301003225	套管	1.名称:刚性防水套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	347.76	695.52	0
3-19	031301003226	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	231.28	3700.48	0
3-20	031301003227	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	90	133.58	12022.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	031301003228	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	73.21	2415.93	0
3-22	030909001004	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	143	294.49	42112.07	0
4		水泡系统					8172.01	0
4-1	030901001029	水喷淋钢管	1.名称:热浸镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	201.35	6644.55	0
4-2	031201001006	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15.2	23.39	355.53	0
4-3	031002001522	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	130.36	130.36	0
4-4	031002001523	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.51	106.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	031301003229	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	133.58	935.06	0
合计							4150285.90	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					195533.38
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	90632.52
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	73611.77
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	17020.75
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	104900.86
1-9-1	031401001008	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	104900.86	104900.86
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							195533.38

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	391123.74
合计					391123.74

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031005002001	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ~ 室内消火栓稳压设备XW(L)-Ⅰ-1.0-20-ADL	套	1	2455.45	10104.84	414.99	684.59	2455.45	10104.84	414.99	684.59
030204-31	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ~ 室内消火栓稳压设备XW(L)-Ⅰ-1.0-20-ADL控制箱	台	1	427.96	2937.99	0	115.17	427.96	2937.99	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	12	12.99	44.69	0	5.68	155.88	536.28	0	68.16
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	30.919	2.9	0	3.4	1.01	89.6651	0	105.1246	31.22819
小计								3181.561	13596.3246	520.1146	913.92949
清单项目综合单价											18211.92969000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.524	1.3889	60.45		
		技工人工费	元	54.516	1.3634	74.33		
		高级技工人工费	元	15.264	1.3824	21.1		
		普工人工费	元	416.65225	1.3889	578.69		
		技工人工费	元	1371.89692	1.3634	1870.44		
		高级技工人工费	元	352.19734	1.3824	486.88		
	材料	草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		铁钉 <70	kg	0.003	4.87	0.01		
		砂	m3	0.0207	126.21	2.61		
		碎石	m3	0.0228	209.71	4.78		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.358	4.7		
		木板	m3	0.0024	1529.2	3.67		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		减振器	个	12	44.25	531		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.28	1	5.28		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.26	2.78		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		其他材料费	元	12.4471	0.885	11.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	594.75	224.82		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.03	170.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	167.34	19.41		

项目编码	031005002002	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ~ 自喷稳压设备XW(L)-Ⅰ-2.0-20-ADL	套	1	2455.45	11470.01	414.99	684.59	2455.45	11470.01	414.99	684.59
030204-31	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ~ 自喷稳压设备XW(L)-Ⅰ-2.0-20-ADL控制箱	台	1	427.96	3211.49	0	115.17	427.96	3211.49	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	12	12.99	44.69	0	5.68	155.88	536.28	0	68.16
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	30.919	2.9	0	3.4	1.01	89.6651	0	105.1246	31.22819
小计								3181.561	15234.9946	520.1146	913.92949
清单项目综合单价											19850.59969000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.524	1.3889	60.45		
		技工人工费	元	54.516	1.3634	74.33		
		高级技工人工费	元	15.264	1.3824	21.1		
		普工人工费	元	416.65225	1.3889	578.69		
		技工人工费	元	1371.89692	1.3634	1870.44		
		高级技工人工费	元	352.19734	1.3824	486.88		
	材料	草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		铁钉 <70	kg	0.003	4.87	0.01		
		砂	m3	0.0207	126.21	2.61		
		碎石	m3	0.0228	209.71	4.78		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.358	4.7		
		木板	m3	0.0024	1529.2	3.67		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		减振器	个	12	44.25	531		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.28	1	5.28		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.26	2.78		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		其他材料费	元	12.4471	0.885	11.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	594.75	224.82		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.03	170.76		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.116	167.34	19.41		

项目编码	031005002003	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ^ 自动定位射流稳压设备 XW(L)-Ⅱ-1.0-45-ADL	套	1	2455.45	10692.15	414.99	684.59	2455.45	10692.15	414.99	684.59
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ^ 自动定位射流稳压设备XW(L)-Ⅱ-1.0-45-ADL控制箱	台	1	427.96	3211.49	0	115.17	427.96	3211.49	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	12	12.99	44.69	0	5.68	155.88	536.28	0	68.16
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	30.919	2.9	0	3.4	1.01	89.6651	0	105.1246	31.22819
小计								3181.561	14457.1346	520.1146	913.92949
清单项目综合单价											19072.73969000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.524	1.3889	60.45		
		技工人工费	元	54.516	1.3634	74.33		
		高级技工人工费	元	15.264	1.3824	21.1		
		普工人工费	元	416.65225	1.3889	578.69		
		技工人工费	元	1371.89692	1.3634	1870.44		
		高级技工人工费	元	352.19734	1.3824	486.88		
	材料	草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		铁钉 <70	kg	0.003	4.87	0.01		
		砂	m3	0.0207	126.21	2.61		
		碎石	m3	0.0228	209.71	4.78		
		普通水泥 42.5(R)	kg	13.14	0.358	4.7		
		木板	m3	0.0024	1529.2	3.67		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		减振器	个	12	44.25	531		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.28	1	5.28		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.672	4.87	3.27		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.623	15.93	25.85		
		聚酯乙烯泡沫塑料板	kg	0.66	19.12	12.62		
		平垫铁(综合)	kg	3.45	4.87	16.8		
		斜垫铁(综合)	kg	3	4.42	13.26		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.3	5.6	1.68		
		板枋材	m3	0.002	1685.84	3.37		
		铅油(厚漆)	kg	0.151	8.23	1.24		
		煤油	kg	1.05	7.47	7.84		
		汽油(综合)	kg	0.3	9.26	2.78		
		机油	kg	0.63	10.62	6.69		
		黄油钙基脂	kg	0.252	9.91	2.5		
		氧气	m3	0.2	6.19	1.24		
		乙炔气	kg	0.067	14.64	0.98		
		其他材料费	元	12.4471	0.885	11.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.378	594.75	224.82		
		吊装机(综合)	台班	0.25	683.03	170.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.116	167.34	19.41		

项目编码	031005016001	项目名称	水箱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-6	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) 25<V≤35	台	0.014926	1374.08	24330.64	329.85	1603.71	20.50951808	363.1591326	4.9233411	23.93697546
030801-450	水箱、水池等消毒冲洗 V(容量m3) 20<V≤50	m3	0.413433	19.37	13.17	0	5.79	8.00819721	5.44491261	0	2.39377707
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.285169	2.9	0	3.4	1.01	0.8269901	0	0.9695746	0.28802069
小计								29.34470539	368.6040453	5.8929157	26.61877322
清单项目综合单价											430.46043956

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.130728	1.3889	5.74		
		技工人工费	元	14.744958	1.3634	20.1		
		高级技工人工费	元	1.934364	1.3824	2.67		
	材料	漂白粉	kg	0.041343	3.81	0.16		
		水	m3	1.103866	4.62	5.1		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.012433	5.6	0.07		
		氧气	m3	0.011955	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003985	14.64	0.06		
		其他材料费	元	0.261597	0.885	0.23		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.037493	0.3	0.01		
		垫铁	kg	0.234746	2.79	0.65		
		道木	m3	0.000746	840.71	0.63		
	机械	吊装机(综合)	台班	0.004701	683.03	3.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.004925	167.34	0.82		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.001493	594.75	0.89		

项目编码	031002001504	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ^ 旋流防止器DN100	个	1	178.7	662.48	46.4	83.72	178.7	662.48	46.4	83.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	662.48	52.4758	85.52487
清单项目综合单价											984.36297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001505	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 弹性座封铸铁闸阀DN100	个	1	178.7	458.82	46.4	73.54	178.7	458.82	46.4	73.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	458.82	52.4758	75.34487
清单项目综合单价											770.52297000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001506	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 止回阀DN100	个	1	178.7	389.06	46.4	70.05	178.7	389.06	46.4	70.05
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	389.06	52.4758	71.85487
清单项目综合单价											697.27297000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	030601004001	项目名称			流量仪表			计量单位		台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-56	金属转子流量计 玻璃式 ˊ 流量开关DN100	台	1	57.73	635.07	6.02	15.75	57.73	635.07	6.02	15.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5773	2.9	0	3.4	1.01	1.67417	0	1.96282	0.583073
小计								59.40417	635.07	7.98282	16.333073
清单项目综合单价											718.79006300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	35.093	1.3634		47.85		
		高级技工人工费				元	5.51	1.3824		7.62		
	材料	棉纱				kg	0.05	9.38		0.47		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	0.054	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.44	0.885		0.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.01	563.01		5.63		
项目编码	030901001015	项目名称			水喷淋钢管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 卡箍连接件(含胶圈）DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96692163	2.69688133	3.92350244	1.72956223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67468322	0.75052296	1.54095931	0.85541038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15041785	0.07437177	0.0345664	0.04596251
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14523289	0.06292165	0.0345664	0.04407216
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.501744	2.9	0	3.4	1.01	1.4550576	0	1.7059296	0.50676144
小计								51.6305574	120.9050319	8.50465695	20.31460561
清单项目综合单价											201.35485184
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.254785	1.3889		10.08		
		技工人工费				元	23.945098	1.3634		32.65		
		高级技工人工费				元	5.389404	1.3824		7.45		
	材料	电				kW·h	0.018155	0.66		0.01		
		沟槽管件 DN100				个	0.36	92.39		33.26		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100				套	0.8656	34.62		29.97		
		型钢(综合)				kg	0.567006	3.9		2.21		
		钢丝刷				把	0.00081	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.022896	6.64		0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.022912	6.28		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000497	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.036251	5.6		0.2		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.009331	19.03		0.18		
		合金钢钻头(综合)				个	0.007295	6.37		0.05		
		铁砂布 0#-2#				张	0.005886	0.66		0		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.011394	11.83		0.13		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0081	9.65		0.08		
		溶剂汽油				kg	0.000745	5.31		0		
		机油				kg	0.003256	10.62		0.03		
		氧气				m3	0.022551	6.19		0.14		
		乙炔气				kg	0.007517	14.64		0.11		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000405	362.83		0.15		

工程量清单综合单价分析表

		热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.410328	0.885	1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020931	167.34	3.5		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	919.63	499.33	726.44	320.23	3.770483	2.047253	2.978404	1.312943
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.22	138.96	285.31	158.38	2.030402	0.569736	1.169771	0.649358
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	13.77	6.4	8.51	0.114185	0.056457	0.02624	0.034891
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	11.65	6.4	8.16	0.110249	0.047765	0.02624	0.033456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.408063	2.9	0	3.4	1.01	1.1833827	0	1.3874142	0.41214363
小计								41.9905627	37.014508	7.0775492	13.46744063
清单项目综合单价											99.55006053

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885402	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.468438	1.3634	26.54		
		高级技工人工费	元	4.404647	1.3824	6.09		
	材料	电	kW·h	0.013782	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		
		型钢(综合)	kg	0.430441	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017382	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017394	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.02752	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007084	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005538	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004468	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.00865	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006149	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000566	5.31	0		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017119	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005706	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.059462	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.09	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004374	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004821	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015889	167.34	2.66		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-20换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN200,热浸镀锌钢管 DN200,沟槽管件 DN200	10m	0.1	742.27	2088.91	118.75	309.35	74.227	208.891	11.875	30.935
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	919.63	499.33	726.44	320.23	12.231079	6.641089	9.661652	4.259059
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	495.22	138.96	285.31	158.38	6.586426	1.848168	3.794623	2.106454
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	13.77	6.4	8.51	0.370405	0.183141	0.08512	0.113183
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	11.65	6.4	8.16	0.357637	0.154945	0.08512	0.108528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.952382	2.9	0	3.4	1.01	2.7619078	0	3.2380988	0.96190582
小计								98.0002478	217.933404	28.9098538	38.89496682
清单项目综合单价											383.73847242

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.856462	1.3889	19.25		
		技工人工费	元	45.408641	1.3634	61.91		
		高级技工人工费	元	10.187742	1.3824	14.08		
	材料	电	kW·h	0.044715	0.66	0.03		
		沟槽管件 DN200	个	0.167	151.46	25.29		
		卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	0.4438	51.61	22.9		
		热浸镀锌钢管DN200	m	1.02	151.67	154.7		
		型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.056392	6.64	0.37		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.056432	6.28	0.35		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.001224	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.089283	5.6	0.5		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.022982	19.03	0.44		
		合金钢钻头(综合)	个	0.017968	6.37	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.028063	11.83	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		溶剂汽油	kg	0.001835	5.31	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		机油	kg	0.00802	10.62	0.09		
		氧气	m3	0.055541	6.19	0.34		
		乙炔气	kg	0.018514	14.64	0.27		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000998	362.83	0.36		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		水	m3	0.035	4.62	0.16		
		其他材料费	元	5.755917	0.885	5.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006171	225.09	1.39		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014191	219.77	3.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015641	20.59	0.32		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.051551	167.34	8.63		
		其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	270.54	2.98		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.02	30.86	0.62		
		试压泵 压力P(MPa) P=25	台班	0.002	231.48	0.46		

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	919.63	499.33	726.44	320.23	5.88655163	3.19621133	4.64994244	2.04979223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	495.22	138.96	285.31	158.38	3.16990322	0.88948296	1.82626931	1.01379038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36120843	0.00908942	0.0819328	0.10190392
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17826785	0.08814177	0.0409664	0.05447251
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.17212289	0.07457165	0.0409664	0.05223216
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006401	26.89	7.86	0	7.51	0.17212289	0.05031186	0	0.04807151
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	6.89	0	7.46	0.17212289	0.04410289	0	0.04775146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.610498	2.9	0	3.4	1.01	1.7704442	0	2.0756932	0.61660298
小计								62.821744	142.2969119	10.91377055	24.51861715
清单项目综合单价											240.55104358

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.823107	1.3889	12.25		
		技工人工费	元	29.137651	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.560641	1.3824	9.07		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
		型钢(综合)	kg	0.672003	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026727	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.780832	0.885	4.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.09	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.024807	167.34	4.15		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 卡箍连接件(含胶圈) DN125,热浸镀锌钢管 DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	919.63	499.33	726.44	320.23	5.333854	2.896114	4.213352	1.857334
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	495.22	138.96	285.31	158.38	2.872276	0.805968	1.654798	0.918604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16153	0.079866	0.03712	0.049358
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	11.65	6.4	8.16	0.155962	0.06757	0.03712	0.047328
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.548504	2.9	0	3.4	1.01	1.5906616	0	1.8649136	0.55398904
小计								56.4415016	128.004304	9.6015436	22.02177504
清单项目综合单价											216.06912424

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.919692	1.3889	11		
		技工人工费	元	26.184344	1.3634	35.7		
		高级技工人工费	元	5.895725	1.3824	8.15		
		电	kW·h	0.019498	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN125	m	1.02	69.42	70.81		
		型钢(综合)	kg	0.608955	3.9	2.37		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.02459	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024608	6.28	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000534	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.038932	5.6	0.22		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010022	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007835	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012237	11.83	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008699	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.0008	5.31	0		
		机油	kg	0.003497	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.024219	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008073	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
		沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
		卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.241123	0.885	2.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002691	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006188	219.77	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00682	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022479	167.34	3.76		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.012	30.86	0.37		

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 卡箍连接件(含胶圈) DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96692163	2.69688133	3.92350244	1.72956223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67468322	0.75052296	1.54095931	0.85541038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15041785	0.07437177	0.0345664	0.04596251
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14523289	0.06292165	0.0345664	0.04407216
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.50174	2.9	0	3.4	1.01	1.455046	0	1.705916	0.5067574
小计								51.6305458	120.9050319	8.50464335	20.31460157
清单项目综合单价											201.35482260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.254772	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.94506	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	5.389396	1.3824	7.45		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.410327	0.885	1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02093	167.34	3.5		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 卡箍连接件(含胶圈) DN80,热浸镀锌钢管DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	350.06	971.88	6.11	141.67	35.006	97.188	0.611	14.167
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	919.63	499.33	726.44	320.23	4.13925463	2.24748433	3.26970644	1.44135523
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22898522	0.62545896	1.28418031	0.71286838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	13.77	6.4	8.51	0.12535285	0.06197877	0.0288064	0.03830351
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12103189	0.05243665	0.0288064	0.03672816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.421153	2.9	0	3.4	1.01	1.2213437	0	1.4319202	0.42536453
小计								43.3380235	100.2481399	6.71203255	16.9606557
清单项目综合单价											167.25885163

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.087694	1.3889	8.46		
		技工人工费	元	20.094717	1.3634	27.4		
		高级技工人工费	元	4.530041	1.3824	6.26		
		电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.472507	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		

工程量清单综合单价分析表

		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.849274	0.885	0.75		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 卡箍连接件(含胶圈) DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	327.27	820.43	5.44	128.02	32.727	82.043	0.544	12.802
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.393617	2.9	0	3.4	1.01	1.1414893	0	1.3382978	0.39755317
小计								40.5036493	84.898496	6.2391678	15.40946717
清单项目综合单价											147.05078027

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.685654	1.3889	7.9		
	人工	技工人工费	元	18.790372	1.3634	25.62		
		高级技工人工费	元	4.229533	1.3824	5.85		
		电	kW·h	0.014119	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.440949	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017806	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017819	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028191	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007257	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004577	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008861	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006299	9.65	0.06		
	材料	溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002532	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017537	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.757914	0.885	0.67		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.016277	167.34	2.72		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-6换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 热浸镀锌钢管DN80	10m	0.1	447.27	573.13	15.9	148.15	44.727	57.313	1.59	14.815
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.518362	2.9	0	3.4	1.01	1.5032498	0	1.7624308	0.52354562
小计								53.3393498	60.37246	8.0205058	17.70631062
清单项目综合单价											139.43862622

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.463576	1.3889	10.37		
	人工	技工人工费	元	24.747965	1.3634	33.74		
		高级技工人工费	元	5.59073	1.3824	7.73		
		电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.826	16.11	13.31		
		密封带	m	1.0573	2.65	2.8		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0396	16.19	0.64		

工程量清单综合单价分析表

	材料	机油 5#～7#	kg	0.0094	9.91	0.09		
		型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.065273	0.885	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0315	43.29	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0083	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-5换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	381.84	437.42	13.65	123.89	38.184	43.742	1.365	12.389
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.448192	2.9	0	3.4	1.01	1.2997568	0	1.5238528	0.45267392
小计								46.1189168	46.597496	7.2457228	15.05158792
清单项目综合单价											115.01372352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.449073	1.3889	8.96		
		技工人工费	元	21.391319	1.3634	29.16		
		高级技工人工费	元	4.844505	1.3824	6.7		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	1.02	33.39	34.06		
		镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.891	7.14	6.36		
		密封带	m	0.9536	2.65	2.53		
		机油 5#～7#	kg	0.01	9.91	0.1		
		型钢(综合)	kg	0.440998	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028194	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0356	16.19	0.58		
		水	m3	0.018	4.62	0.08		
		其他材料费	元	0.060921	0.885	0.05		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0265	43.29	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.21	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	919.63	499.33	726.44	320.23	3.77140263	2.04775233	2.97913044	1.31326323
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004101	495.22	138.96	285.31	158.38	2.03089722	0.56987496	1.17005631	0.64951638
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004101	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23141943	0.00582342	0.0524928	0.06528792
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004101	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11421285	0.05647077	0.0262464	0.03489951
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004101	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11027589	0.04777665	0.0262464	0.03346416
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004101	26.89	7.86	0	7.51	0.11027589	0.03223386	0	0.03079851
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004101	26.89	6.89	0	7.46	0.11027589	0.02825589	0	0.03059346
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.408072	2.9	0	3.4	1.01	1.1834088	0	1.3874448	0.41215272
小计								41.9921686	37.01518788	7.07861715	13.46797589
清单项目综合单价											99.55394952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885546	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.46886	1.3634	26.54		
		高级技工人工费	元	4.404735	1.3824	6.09		
		电	kW·h	0.013784	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000566	5.31	0		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.059471	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.09	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004822	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.015892	167.34	2.66		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 - 热浸镀锌钢管DN40	10m	0.1	329.19	263.19	15.33	101.37	32.919	26.319	1.533	10.137
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002201	919.63	499.33	726.44	320.23	2.02410563	1.09902533	1.59889444	0.70482623
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002201	495.22	138.96	285.31	158.38	1.08997922	0.30585096	0.62796731	0.34859438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.12420243	0.00312542	0.0281728	0.03503992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06129785	0.03030777	0.0140864	0.01873051
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.05918489	0.02564165	0.0140864	0.01796016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002201	26.89	7.86	0	7.51	0.05918489	0.01729986	0	0.01652951
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002201	26.89	6.89	0	7.46	0.05918489	0.01516489	0	0.01641946
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.363946	2.9	0	3.4	1.01	1.0554434	0	1.2374164	0.36758546
小计								37.4515832	27.81541588	5.05362375	11.66268563
清单项目综合单价											81.98330846

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.202224	1.3889	7.23		
		技工人工费	元	17.3972	1.3634	23.72		
		高级技工人工费	元	3.942629	1.3824	5.45		
	材料	电	kW·h	0.007396	0.66	0		
		热浸镀锌钢管DN40	m	1.02	18.67	19.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.231001	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009328	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009335	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000202	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014769	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003802	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002972	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000304	5.31	0		
		机油	kg	0.001327	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.009187	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003062	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.031911	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000165	362.83	0.06		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	43.29	1.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001021	225.09	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002347	219.77	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002587	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008527	167.34	1.43		

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 - 热浸镀锌钢管DN32	10m	0.1	289.68	204.74	10.7	87.66	28.968	20.474	1.07	8.766
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002401	919.63	499.33	726.44	320.23	2.20803163	1.19889133	1.74418244	0.76887223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002401	495.22	138.96	285.31	158.38	1.18902322	0.33364296	0.68502931	0.38027038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.13548843	0.00340942	0.0307328	0.03822392
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06686785	0.03306177	0.0153664	0.02043251
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.06456289	0.02797165	0.0153664	0.01959216
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002401	26.89	7.86	0	7.51	0.06456289	0.01887186	0	0.01803151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002401	26.89	6.89	0	7.46	0.06456289	0.01654289	0	0.01791146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.327596	2.9	0	3.4	1.01	0.9500284	0	1.1138264	0.33087196
小计								33.7111282	22.10639188	4.67450375	10.36020613
清单项目综合单价											70.85222996

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.689789	1.3889	6.51		
		技工人工费	元	15.650253	1.3634	21.34		
		高级技工人工费	元	3.550077	1.3824	4.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.008069	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN32	m	1.02	16.07	16.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.252001	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010176	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010183	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000221	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016111	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004147	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003242	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	11.83	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000331	5.31	0		
		机油	kg	0.001447	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010022	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003341	14.64	0.05		
		其他材料费	元	0.034812	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.29	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.21	0.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001114	225.09	0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002561	219.77	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002822	20.59	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009302	167.34	1.56		

项目编码	030901001028	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˆ 热浸镀锌钢管DN25	10m	0.1	278.78	147.29	6.31	81.58	27.878	14.729	0.631	8.158
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	919.63	499.33	726.44	320.23	2.483001	1.348191	1.961388	0.864621
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	495.22	138.96	285.31	158.38	1.337094	0.375192	0.770337	0.427626
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	13.77	6.4	8.51	0.075195	0.037179	0.01728	0.022977
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	11.65	6.4	8.16	0.072603	0.031455	0.01728	0.022032
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.321435	2.9	0	3.4	1.01	0.9321615	0	1.092879	0.32464935
小计								33.0756215	16.564676	4.524724	9.90330835
清单项目综合单价											64.06832985

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.616385	1.3889	6.41		
		技工人工费	元	15.356378	1.3634	20.94		
		高级技工人工费	元	3.468698	1.3824	4.8		
	材料	电	kW·h	0.009077	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN25	m	1.02	11.55	11.78		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011448	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011456	6.28	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000248	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.018125	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004666	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003648	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000373	5.31	0		
		机油	kg	0.001628	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011275	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003758	14.64	0.06		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.039163	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000202	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001253	225.09	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002881	219.77	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.29	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003175	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010465	167.34	1.75		

项目编码	031201001004	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.132871	2.9	0	3.4	1.01	0.3853259	0	0.4517614	0.13419971
小计								13.6723259	5.335	0.4517614	3.91619971
清单项目综合单价											23.37528701

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˇ 直立型/下垂型喷头K=80	10个	0.1	167.71	114.49	4.75	50.45	16.771	11.449	0.475	5.045
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.16771	2.9	0	3.4	1.01	0.486359	0	0.570214	0.1693871
小计								17.257359	11.449	1.045214	5.2143871
清单项目综合单价											34.96596010

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3634	10.94		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3824	2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	43.29	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.21	0.16		

项目编码	030901006006	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˇ 水流指示器 DN150	个	1	268.18	247	49.1	86.83	268.18	247	49.1	86.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6818	2.9	0	3.4	1.01	7.77722	0	9.11812	2.708618
小计								275.95722	247	58.21812	89.538618
清单项目综合单价											670.71395800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.3889	52.49		
		技工人工费	元	128.31	1.3634	174.94		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3824	40.75		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.92	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	171.87	37.64		

项目编码	030901006007	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-47换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ 水流指示器 DN100	个	1	190.19	177.6	41.55	62.17	190.19	177.6	41.55	62.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9019	2.9	0	3.4	1.01	5.51551	0	6.46646	1.920919
小计								195.70551	177.6	48.01646	64.090919
清单项目综合单价											485.41288900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		
		技工人工费	元	91.021	1.3634	124.1		
		高级技工人工费	元	20.783	1.3824	28.73		
	材料	电	kW·h	0.162	0.66	0.11		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.692	23.19	16.05		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.128	5.81	0.74		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		平焊法兰 DN100	片	2.2	20.15	44.33		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.026	324.79	8.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.21	0.35		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.188	171.87	32.31		

项目编码	030901006008	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-46换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˇ 水流指示器 DN80	个	1	158.52	155.26	34.72	52.19	158.52	155.26	34.72	52.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5852	2.9	0	3.4	1.01	4.59708	0	5.38968	1.601052
小计								163.11708	155.26	40.10968	53.791052
清单项目综合单价											412.27781200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.397	1.3889	31.11		
		技工人工费	元	75.823	1.3634	103.38		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.054	16.19	0.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.463	7.4	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		平焊法兰 DN80	片	2.2	15.61	34.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.015	23.92	0.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.153	171.87	26.3		

项目编码	030901006009	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-46换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˆ 水流指示器 DN65	个	1	158.52	151.72	34.72	52.01	158.52	151.72	34.72	52.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5852	2.9	0	3.4	1.01	4.59708	0	5.38968	1.601052
小计								163.11708	151.72	40.10968	53.611052
清单项目综合单价											408.55781200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.397	1.3889	31.11		
		技工人工费	元	75.823	1.3634	103.38		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 φ400mm	片	0.054	16.19	0.87		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.463	7.4	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		平焊法兰 DN80	片	2.2	15.61	34.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.015	23.92	0.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.153	171.87	26.3		

项目编码	030901006010	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-41	水灭火系统水流指示器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	113.67	99.12	2.67	35.23	113.67	99.12	2.67	35.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1367	2.9	0	3.4	1.01	3.29643	0	3.86478	1.148067
小计								116.96643	99.12	6.53478	36.378067
清单项目综合单价											258.99927700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.02	1.3889	22.25		
		技工人工费	元	54.365	1.3634	74.12		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		砂轮片 φ400mm	片	0.052	16.19	0.84		
		棉纱	kg	0.03	9.38	0.28		
		密封带	m	1.504	2.65	3.99		
		机油 5#~7#	kg	0.016	9.91	0.16		
		镀锌活接头 DN50	个	1.01	12.04	12.16		
		镀锌六角外丝 DN50	个	1.01	6.19	6.25		
		镀锌管箍 DN50	个	0.2	6.42	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.014	27.21	0.38		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.053	43.29	2.29		

项目编码	031002001507	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 信号蝶阀DN150	个	1	270.48	430.49	51.56	96.78	270.48	430.49	51.56	96.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	430.49	60.75632	99.511848
清单项目综合单价											869.08208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001508	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ 信号蝶阀DN100	个	1	178.7	302.8	46.4	65.74	178.7	302.8	46.4	65.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	302.8	52.4758	67.54487
清单项目综合单价											606.70297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001509	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 - 信号蝶阀DN80	个	1	144.72	255.49	39.53	53.9	144.72	255.49	39.53	53.9	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672	
小计								148.91688	255.49	44.45048	55.361672	
清单项目综合单价											504.21903200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001510	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 - 信号蝶阀DN65	个	1	125.75	179.96	39.53	45.1	125.75	179.96	39.53	45.1	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075	
小计								129.39675	179.96	43.8055	46.370075	
清单项目综合单价											399.53232500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001511	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 信号蝶阀DN50	个	1	33.37	144.15	0	16.04	33.37	144.15	0	16.04	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037	
小计								34.33773	144.15	1.13458	16.377037	
清单项目综合单价											195.99934700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
	机械											
项目编码	031002001512	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 泄水阀DN50	个	1	33.37	214.61	0	19.56	33.37	214.61	0	19.56	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037	
小计								34.33773	214.61	1.13458	19.897037	
清单项目综合单价											269.97934700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
	机械											
项目编码	030901007006	项目名称			减压孔板			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	54.27	207.29	40.9	27.65	54.27	207.29	40.9	27.65	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5427	2.9	0	3.4	1.01	1.57383	0	1.84518	0.548127	
小计								55.84383	207.29	42.74518	28.198127	
清单项目综合单价											334.07713700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	26.006	1.3634		35.46		
		高级技工人工费				元	5.942	1.3824		8.21		
	材料	电				kW·h	0.215	0.66		0.14		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	0.36	23.19		8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140				10套	0.824	31.55		26		
		砂轮片 φ100mm				片	0.188	5.81		1.09		
		砂轮片 φ400mm				片	0.071	16.19		1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.474	7.4		3.51		
		清油 C01-1				kg	0.12	16.99		2.04		
		铅油				kg	0.56	8.23		4.61		
		汽油 60#～70#				kg	0.12	6.67		0.8		
		法兰减压孔板 DN150				个	1	94.12		94.12		

工程量清单综合单价分析表

		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	23.92	0.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	171.87	29.56		

项目编码	030901007007	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-63	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 80 <DN≤100	个	1	44.29	154.42	33.87	21.87	44.29	154.42	33.87	21.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4429	2.9	0	3.4	1.01	1.28441	0	1.50586	0.447329
小计								45.57441	154.42	35.37586	22.317329
清单项目综合单价											257.68759900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	电	kW·h	0.162	0.66	0.11		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.692	23.19	16.05		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.128	5.81	0.74		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.363	7.4	2.69		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		法兰减压孔板 DN100	个	1	62.29	62.29		
		平焊法兰 DN100	片	2	20.15	40.3		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.026	324.79	8.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.21	0.35		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.144	171.87	24.75		

项目编码	030901007008	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-62	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 70 <DN≤80	个	1	40.03	126.8	27.57	18.91	40.03	126.8	27.57	18.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4003	2.9	0	3.4	1.01	1.16087	0	1.36102	0.404303
小计								41.19087	126.8	28.93102	19.314303
清单项目综合单价											216.23619300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.633	1.3889	7.82		
		技工人工费	元	19.114	1.3634	26.06		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3824	6.15		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.045	16.19	0.73		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.271	7.4	2.01		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		法兰减压孔板 DN80	个	1	49.83	49.83		
		平焊法兰 DN80	片	2	15.61	31.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	23.92	0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.112	171.87	19.25		

项目编码	030901007009	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-61	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 50 <DN≤70	个	1	39.15	94.64	22.35	16.69	39.15	94.64	22.35	16.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3915	2.9	0	3.4	1.01	1.13535	0	1.3311	0.395415
小计								40.28535	94.64	23.6811	17.085415
清单项目综合单价											175.69186500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.507	1.3889	7.65		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	电	kW·h	0.115	0.66	0.08		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.412	31.55	13		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.086	5.81	0.5		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.237	7.4	1.75		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	6.67	0.33		
		法兰减压孔板 DN70	个	1	40.14	40.14		
		平焊法兰 DN70	片	2	13.77	27.54		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	324.79	5.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.21	0.24		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.01	23.92	0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.097	171.87	16.67		

项目编码	030901007010	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-60	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	26.62	72.32	18.16	11.96	26.62	72.32	18.16	11.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2662	2.9	0	3.4	1.01	0.77198	0	0.90508	0.268862
小计								27.39198	72.32	19.06508	12.228862
清单项目综合单价											131.00592200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
		电	kW·h	0.074	0.66	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.276	23.19	6.4		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.412	31.55	13		
		砂轮片 φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 φ400mm	片	0.026	16.19	0.42		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.133	7.4	0.98		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		铅油	kg	0.16	8.23	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	6.67	0.33		
		法兰减压孔板 DN50	个	1	31.84	31.84		
		平焊法兰 DN50	片	2	8.45	16.9		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.014	324.79	4.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007	27.21	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.008	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.077	171.87	13.23		

项目编码	031002001513	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 蝶阀 DN150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	418.72	60.75632	98.931848
清单项目综合单价											856.73208800

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001514	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 蝶阀 DN100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	245.02	52.4758	64.65487
清单项目综合单价											546.03297000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	030901008003	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	110.04	112.9	3.12	34.99	110.04	112.9	3.12	34.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.1004	2.9	0	3.4	1.01	3.19116	0	3.74136	1.111404
小计								113.23116	112.9	6.86136	36.101404
清单项目综合单价											269.09392400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.3889	21.55		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3824	16.71		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.32	1.9		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		阀门 DN25	个	2.02	21.71	43.85		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	23.72	23.72		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	43.29	2.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	27.21	0.65		

项目编码	030901008004	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˊ 末端试水阀 DN25	个	1	14.01	81.8	0	7.79	14.01	81.8	0	7.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	81.8	0.47634	7.931501
清单项目综合单价											104.62413100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001515	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.485	2.9	0	3.4	1.01	1.4065	0	1.649	0.48985
小计								49.9065	62.36	1.649	16.43985
清单项目综合单价											130.35535000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.879	1.3889		9.55		
		技工人工费				元	23.188	1.3634		31.61		
		高级技工人工费				元	5.304	1.3824		7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm				kg	0.21	3.22		0.68		
		角钢 ＜60				kg	0.65	4.06		2.64		
		六角螺母 M8				个	2.06	0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5				个	2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		黑玛钢管箍 DN25				个	2.02	1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25				个	1.01	0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25				个	1.01	0.35		0.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.211	0.09		0.29		
		锯条				根	0.18	0.68		0.12		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.7	0.885		0.62		
	机械											
项目编码	031002001516	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3914	2.9	0	3.4	1.01	1.13506	0	1.33076	0.395314
小计								40.27506	51.57	1.33076	13.325314
清单项目综合单价											106.50113400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.498	1.3889		7.64		
		技工人工费				元	18.798	1.3634		25.63		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm				kg	0.21	3.22		0.68		
		角钢 ＜60				kg	0.65	4.06		2.64		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.563	0.09		0.23		
		六角螺母 M8				个	2.06	0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5				个	2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		锯条				根	0.106	0.68		0.07		
		黑玛钢管箍 DN20				个	2.02	1.07		2.16		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20				个	1.01	0.23		0.23		
		黑玛钢弯头 DN20				个	1.01	0.41		0.41		
		其他材料费				元	0.472	0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030814005003	项目名称	钢制排水漏斗			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-63	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.58	12.26	24.97	18.43	60.58	12.26	24.97	18.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6058	2.9	0	3.4	1.01	1.75682	0	2.05972	0.611858
小计								62.33682	12.26	27.02972	19.041858
清单项目综合单价											120.66839800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.89	1.3889		12.35		
		技工人工费				元	29.141	1.3634		39.73		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3824		8.5		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm				kg	1.7	3.091		5.25		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.25	7.42		1.86		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.1	3.78		0.38		
		氧气				m3	0.23	6.19		1.42		
		乙炔气				kg	0.08	14.64		1.17		
		无缝钢管 D57×3.5				m	0.1	20.5		2.05		
		其他材料费				元	0.15	0.885		0.13		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.014	23.92		0.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.144	167.34		24.1		
		焊条恒温箱				台班	0.014	38.88		0.54		
项目编码	030814005004	项目名称	钢制排水漏斗			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-64	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	个	1	93.93	37.46	33.15	29.1	93.93	37.46	33.15	29.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9393	2.9	0	3.4	1.01	2.72397	0	3.19362	0.948693
小计								96.65397	37.46	36.34362	30.048693
清单项目综合单价											200.50628300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.894	1.3889		19.3		
		技工人工费				元	45.278	1.3634		61.73		
		高级技工人工费				元	9.33	1.3824		12.9		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm				kg	7.05	3.091		21.79		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm				kg	0.35	7.42		2.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.14	3.78		0.53		
		氧气				m3	0.49	6.19		3.03		
		乙炔气				kg	0.16	14.64		2.34		
		其他材料费				元	0.477	0.885		0.42		
		无缝钢管 D108×4.5				m	0.15	45		6.75		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.191	167.34	31.96		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		

项目编码	031301003216	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003217	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003218	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003219	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.312	2.9	0	3.4	1.01	0.9048	0	1.0608	0.31512
小计								32.1048	28.24	2.7608	10.10512
清单项目综合单价											73.21072000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

项目编码	031301003220	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613
清单项目综合单价											54.17080300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003221	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˊ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	18.85	2.43642	7.413613
清单项目综合单价											52.50080300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003222	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	10.94	2.15944	5.103216
清单项目综合单价											34.83129600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003223	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˊ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216

工程量清单综合单价分析表

小计						16.62864	9.39	2.15944	5.033216
清单项目综合单价									33.21129600
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.252	1.3889		3.13		
		技工人工费		元	7.832	1.3634		10.68		
		高级技工人工费		元	1.699	1.3824		2.35		
	材料	水泥 P.042.5		kg	0.186	0.358		0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm		m	0.318	13.85		4.4		
		圆钢 φ10mm~14mm		kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子		把	0.002	14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm		kg	0.017	5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm		片	0.021	19.03		0.4		
		砂子		kg	0.558	0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)		kg	0.017	6.51		0.11		
		油麻		kg	0.158	11.5		1.82		
		汽油 70#~90#		kg	0.004	6.67		0.03		
		氧气		m3	0.021	6.19		0.13		
		乙炔气		kg	0.007	14.64		0.1		
		密封油膏		kg	0.153	6.86		1.05		
		其他材料费		元	0.23	0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.005	20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.009	167.34		1.51		
项目编码	031301002009	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) Dt≤50	m	0.1	121.26	8.85	28.93	34.6	12.126	0.885	2.893	3.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.121261	2.9	0	3.4	1.01	0.3516569	0	0.4122874	0.12247361
小计						12.4776569	0.885	3.3052874	3.58247361
清单项目综合单价									20.25041791
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.9171	1.3889		5.44		
		技工人工费		元	4.9036	1.3634		6.69		
	材料	其他材料费		元	1	0.885		0.89		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.125	23.14		2.89		
项目编码	031301002010	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	123.49	18.81	29.5	35.72	12.349	1.881	2.95	3.572
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1235	2.9	0	3.4	1.01	0.35815	0	0.4199	0.124735
小计						12.70715	1.881	3.3699	3.696735
清单项目综合单价									21.65478500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.988965	1.3889		5.54		
		技工人工费		元	4.99426	1.3634		6.81		
	材料	其他材料费		元	2.125	0.885		1.88		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.1275	23.14		2.95		
项目编码	031301002011	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	138.02	21.02	32.97	39.94	13.802	2.102	3.297	3.994
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.138015	2.9	0	3.4	1.01	0.4002435	0	0.469251	0.13939515
小计						14.2022435	2.102	3.766251	4.13339515
清单项目综合单价									24.20388965
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.458255	1.3889		6.19		
		技工人工费		元	5.58182	1.3634		7.61		
	材料	其他材料费		元	2.375	0.885		2.1		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.1425	23.14		3.3		
项目编码	031301002012	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	145.29	22.13	34.71	42.04	14.529	2.213	3.471	4.204
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.145289	2.9	0	3.4	1.01	0.4213381	0	0.4939826	0.14674189
小计						14.9503381	2.213	3.9649826	4.35074189
清单项目综合单价									25.47906259
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.6929	1.3889		6.52		
		技工人工费		元	5.8756	1.3634		8.01		
	材料	其他材料费		元	2.5	0.885		2.21		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.15	23.14		3.47		
项目编码	031301002013	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	150.83	33.85	35.99	44.18	15.083	3.385	3.599	4.418
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.150828	2.9	0	3.4	1.01	0.4374012	0	0.5128152	0.15233628
小计						15.5204012	3.385	4.1118152	4.57033628
清单项目综合单价									27.58755268
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.87186	1.3889		6.77		
		技工人工费		元	6.099515	1.3634		8.32		
	材料	其他材料费		元	3.825	0.885		3.39		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.15555	23.14		3.6		
项目编码	031301002014	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	177.45	39.83	42.35	51.98	17.745	3.983	4.235	5.198
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17745	2.9	0	3.4	1.01	0.514605	0	0.60333	0.1792245
小计						18.259605	3.983	4.83833	5.3772245
清单项目综合单价									32.45815950
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78		
	材料	其他材料费	元	4.5	0.885	3.98		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23		

项目编码	031301002015	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-85	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 150<Dt≤200	m	0.1	177.45	57.53	42.35	52.86	17.745	5.753	4.235	5.286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.177454	2.9	0	3.4	1.01	0.5146166	0	0.6033436	0.17922854
小计								18.2596166	5.753	4.8383436	5.46522854
清单项目综合单价											34.31618874

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78		
	材料	其他材料费	元	6.5	0.885	5.75		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23		

项目编码	031301002016	项目名称	封堵	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-92	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) 0.03<V≤0.10	m3	1	2526.06	460.04	0	691.45	2526.06	460.04	0	691.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	25.260609	2.9	0	3.4	1.01	73.2557661	0	85.8860706	25.51321509
小计								2599.315766	460.04	85.8860706	716.9632151
清单项目综合单价											3862.20505179

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1852.766	1.3634	2526.06		
	材料	1∶3水泥砂浆	m3	1.05	413.51	434.19		
		水	m3	0.83	4.62	3.83		
		其他材料费	元	24.88	0.885	22.02		
	机械							

项目编码	030909001003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.91	7.48	126.12	77.37	256.91	7.48	126.12	77.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5691	2.9	0	3.4	1.01	7.45039	0	8.73494	2.594791
小计								264.36039	7.48	134.85494	79.964791
清单项目综合单价											486.66012100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3634	75.78		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3824	163.49		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	549.06	1304.88	22.67	212.16	54.906	130.488	2.267	21.216
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100<DN≤200	100m	0.01	475.42	274.72	67.73	144.38	4.7542	2.7472	0.6773	1.4438
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	919.63	499.33	726.44	320.23	5.88655163	3.19621133	4.64994244	2.04979223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	495.22	138.96	285.31	158.38	3.16990322	0.88948296	1.82626931	1.01379038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36120843	0.00908942	0.0819328	0.10190392
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17826785	0.08814177	0.0409664	0.05447251
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.17212289	0.07457165	0.0409664	0.05223216
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006401	26.89	7.86	0	7.51	0.17212289	0.05031186	0	0.04807151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	6.89	0	7.46	0.17212289	0.04410289	0	0.04775146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.697711	2.9	0	3.4	1.01	2.0233619	0	2.3722174	0.70468811
小计								71.7958617	137.5871119	11.95659475	26.73250228
清单项目综合单价											248.07207061

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.53145	1.3889	14.63		
		技工人工费	元	32.844309	1.3634	44.78		
		高级技工人工费	元	7.496439	1.3824	10.36		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN150	m	0.978	87.1	85.18		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.672009	3.9	2.62		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0738	3.351	0.25		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0156	5.52	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027156	6.28	0.17		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042964	5.6	0.24		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008647	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.031327	6.19	0.19		
		乙炔气	kg	0.010409	14.64	0.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.4624	4.62	2.14		
		其他材料费	元	0.517343	0.885	0.46		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00327	225.09	0.74		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0017	256.57	0.44		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.025807	167.34	4.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 热浸镀锌钢管DN100	10m	0.1	445.39	1136.5	12.42	175.57	44.539	113.65	1.242	17.557
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96692163	2.69688133	3.92350244	1.72956223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005401	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67468322	0.75052296	1.54095931	0.85541038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15041785	0.07437177	0.0345664	0.04596251
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14523289	0.06292165	0.0345664	0.04407216
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.569584	2.9	0	3.4	1.01	1.6517936	0	1.9365856	0.57527984
小计								58.6116934	118.3038319	9.12821295	22.07702401
清单项目综合单价											208.12076224

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.60207	1.3889	11.95		
		技工人工费	元	26.819954	1.3634	36.57		
		高级技工人工费	元	6.108421	1.3824	8.44		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN100	m	0.968	51.27	49.63		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.567004	3.9	2.21		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.025551	6.19	0.16		
		乙炔气	kg	0.008517	14.64	0.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1257	4.62	0.58		
		其他材料费	元	0.389828	0.885	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002706	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021931	167.34	3.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	358.12	799	5.9	135.14	35.812	79.9	0.59	13.514
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	919.63	499.33	726.44	320.23	3.86336563	2.09768533	3.05177444	1.34528623
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	495.22	138.96	285.31	158.38	2.08041922	0.58377096	1.19858731	0.66535438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23706243	0.00596542	0.0537728	0.06687992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11699785	0.05784777	0.0268864	0.03575051
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11296489	0.04894165	0.0268864	0.03428016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004201	26.89	7.86	0	7.51	0.11296489	0.03301986	0	0.03154951
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	6.89	0	7.46	0.11296489	0.02894489	0	0.03133946
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.463356	2.9	0	3.4	1.01	1.3437324	0	1.5754104	0.46798956
小计								47.6808722	83.73797588	6.87021775	17.29532973
清单项目综合单价											155.58439556

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.07077	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	21.743711	1.3634	29.65		
		高级技工人工费	元	4.969329	1.3824	6.87		

工程量清单综合单价分析表

	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
	热浸镀锌钢管DN65	m	0.968	33.39	32.32		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
	型钢(综合)	kg	0.441001	3.9	1.72		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
	钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
材料	合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
	机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
	氧气	m3	0.020539	6.19	0.13		
	乙炔气	kg	0.006846	14.64	0.1		
	无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
	橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
	法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
	水	m3	0.1197	4.62	0.55		
	其他材料费	元	0.313421	0.885	0.28		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
	沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002149	225.09	0.48		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
机械	电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017279	167.34	2.89		
	焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.132871	2.9	0	3.4	1.01	0.3853259	0	0.4517614	0.13419971
小计								13.6723259	5.335	0.4517614	3.91619971
清单项目综合单价											23.37528701

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˊ 薄型单栓柜SG18E65Z-J	套	1	171.06	842.41	0.8	87.44	171.06	842.41	0.8	87.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7106	2.9	0	3.4	1.01	4.96074	0	5.81604	1.727706
小计								176.02074	842.41	6.61604	89.167706
清单项目综合单价											1114.21448600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3889	33.55		
		技工人工费	元	81.934	1.3634	111.71		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3824	25.8		
	材料	密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.358	0.51		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.013	43.29	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.009	27.21	0.24		

项目编码	030901010005	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 ˊ 试验用消防箱SG24A65-J	套	1	38.35	592.09	0.8	39.82	38.35	592.09	0.8	39.82
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3835	2.9	0	3.4	1.01	1.11215	0	1.3039	0.387335
小计								39.46215	592.09	2.1039	40.207335
清单项目综合单价											673.86338500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.013	43.29	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.009	27.21	0.24		

项目编码	030901010006	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ~ 乙型单栓柜SG24E65Z-J	套	1	171.06	801.55	0.8	85.4	171.06	801.55	0.8	85.4	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7106	2.9	0	3.4	1.01	4.96074	0	5.81604	1.727706	
小计								176.02074	801.55	6.61604	87.127706	
清单项目综合单价												1071.31448600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.156	1.3889		33.55		
		技工人工费				元	81.934	1.3634		111.71		
		高级技工人工费				元	18.661	1.3824		25.8		
	材料	密封带				m	1.7	2.65		4.51		
		砂轮片 φ400mm				片	0.04	16.19		0.65		
		普通水泥 42.5(R)				kg	1.43	0.358		0.51		
		木材(一级红白松)				m3	0.003	1769.91		5.31		
		其他材料费				元	0.85	0.885		0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.013	43.29		0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.009	27.21		0.24		
项目编码	030910001016	项目名称			灭火器			计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ~ 磷酸铵盐干粉灭火器3kg	具	1	2.53	51.61	0	3.25	2.53	51.61	0	3.25	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0253	2.9	0	3.4	1.01	0.07337	0	0.08602	0.025553	
小计								2.60337	51.61	0.08602	3.275553	
清单项目综合单价												57.57494300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3634		1.71		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3824		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910001017	项目名称			灭火器			计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ~ 磷酸铵盐干粉灭火器4kg	具	1	2.53	58.52	0	3.6	2.53	58.52	0	3.6	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0253	2.9	0	3.4	1.01	0.07337	0	0.08602	0.025553	
小计								2.60337	58.52	0.08602	3.625553	
清单项目综合单价												64.83494300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3634		1.71		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3824		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910001018	项目名称			灭火器			计量单位		具		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ~ 磷酸铵盐干粉灭火器5kg	具	1	2.53	71.21	0	4.23	2.53	71.21	0	4.23	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0253	2.9	0	3.4	1.01	0.07337	0	0.08602	0.025553	
小计								2.60337	71.21	0.08602	4.255553	
清单项目综合单价												78.15494300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3634		1.71		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3824		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	030910002002	项目名称			灭火器箱			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ~ 灭火器箱	具	1	2.53	52.63	0	3.3	2.53	52.63	0	3.3	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0253	2.9	0	3.4	1.01	0.07337	0	0.08602	0.025553	
小计								2.60337	52.63	0.08602	3.325553	
清单项目综合单价												58.64494300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.377	1.3889		0.52		
		技工人工费				元	1.256	1.3634		1.71		
		高级技工人工费				元	0.216	1.3824		0.3		
	材料	其他材料费				元	3.8	0.885		3.36		
	机械											
项目编码	031002001517	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ~ 蝶阀 DN150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848	
小计								278.32392	418.72	60.75632	98.931848	
清单项目综合单价												856.73208800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001518	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 螺阀 DN100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	245.02	52.4758	64.65487
清单项目综合单价											546.03297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001519	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 螺阀 DN65	个	1	125.75	131.99	39.53	42.7	125.75	131.99	39.53	42.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	131.99	43.8055	43.970075
清单项目综合单价											349.16232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001520	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.485	2.9	0	3.4	1.01	1.4065	0	1.649	0.48985
小计								49.9065	62.36	1.649	16.43985
清单项目综合单价											130.35535000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001521	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3914	2.9	0	3.4	1.01	1.13506	0	1.33076	0.395314
小计								40.27506	51.57	1.33076	13.325314
清单项目综合单价											106.50113400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003224	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905
清单项目综合单价											406.04305500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003225	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243
清单项目综合单价											347.76333300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003226	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003227	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003228	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.312	2.9	0	3.4	1.01	0.9048	0	1.0608	0.31512
小计								32.1048	28.24	2.7608	10.10512
清单项目综合单价											73.21072000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

项目编码	030909001004	项目名称	水灾火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.56	5.08	54.44	49.8	172.56	5.08	54.44	49.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7256	2.9	0	3.4	1.01	5.00424	0	5.86704	1.742856
小计								177.56424	5.08	60.30704	51.542856
清单项目综合单价											294.49413600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3634	50.89		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3824	109.77		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44		

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 卡箍连接件(含胶圈）DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.50174	2.9	0	3.4	1.01	1.455046	0	1.705916	0.5067574
小计								51.628966	120.904352	8.503606	20.3140754
清单项目综合单价											201.35099940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.254771	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.945058	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	5.389396	1.3824	7.45		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
	水	m3	0.015	4.62	0.07		
	其他材料费	元	1.410327	0.885	1.25		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	167.34	3.5		
	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	031201001006	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.132862	2.9	0	3.4	1.01	0.3852998	0	0.4517308	0.13419062
小计								13.6722998	5.335	0.4517308	3.91619062

清单项目综合单价	23.37522122

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	031002001522	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.485	2.9	0	3.4	1.01	1.4065	0	1.649	0.48985
小计								49.9065	62.36	1.649	16.43985

清单项目综合单价	130.35535000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001523	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3914	2.9	0	3.4	1.01	1.13506	0	1.33076	0.395314
小计								40.27506	51.57	1.33076	13.325314

清单项目综合单价	106.50113400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	031301003229	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822

清单项目综合单价	133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031401001008	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	15894.0703	2.47	3.32	0	0.81	39258.35364	52768.3134	0	12874.19694
小计								39258.35364	52768.3134	0	12874.19694
清单项目综合单价								104900.86398000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	103973.64	
2	措施项目	4546.51	
2.1	安全文明施工	2263.27	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1838.24	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	425.03	
2.2	其他措施项目费	2283.24	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	9766.81	
5	含税建安工程造价	118286.96	
合计		118286.96	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		喷淋系统					68232.09	0
1-1	030901001030	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10.1	236.09	2384.51	0
1-2	030901001031	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5.66	212.05	1200.2	0
1-3	030901001032	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12.2	197.67	2411.57	0
1-4	030901001033	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	38.4	164.19	6304.9	0
1-5	030901001034	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	144.16	3604	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030901001035	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	38.4	135.66	5209.34	0
1-7	030901001036	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	111.73	2793.25	0
1-8	030901001037	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	44.5	96.58	4297.81	0
1-9	030901001038	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	145.6	79.33	11550.45	0
1-10	030901001039	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	86.99	68.43	5952.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030901001040	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	109.88	61.74	6783.99	0
1-12	031201001007	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	22.41	448.2	0
1-13	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型/下垂型喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=80 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	200	33.75	6750	0
1-14	030901006011	水流指示器	1.名称:水流指示器DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	651.11	651.11	0
1-15	031002001524	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	849.31	849.31	0
1-16	031002001525	金属阀门	1.名称:泄水阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	267.54	267.54	0
1-17	030901007011	减压孔板	1.名称:减压孔板DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	330.11	330.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030901008005	末端试水装置	1.名称:末端试水阀DN25 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	103.6	103.6	0
1-19	030901008006	末端试水装置	1.名称:末端试水装置DN25 2.含阀门、压力表、试水接头、标识等 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	261.05	261.05	0
1-20	031002001526	金属阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	836.96	1673.92	0
1-21	031002001527	金属阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	532.97	1065.94	0
1-22	031002001528	金属阀门	1.名称:蝶阀DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	432.99	432.99	0
1-23	031002001529	金属阀门	1.名称:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	339.97	339.97	0
1-24	031002001530	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	126.81	126.81	0
1-25	031002001531	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.64	103.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030814005005	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN50 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	116.24	232.48	0
1-27	030814005006	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN100 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	193.64	387.28	0
1-28	031301003230	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	224.3	224.3	0
1-29	031301003231	套管	1.名称:普通钢套管DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	164.97	164.97	0
1-30	031301003232	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	129.47	258.94	0
1-31	031301003233	套管	1.名称:普通钢套管DN80(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.06	103.06	0
1-32	031301003234	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	70.93	141.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	031301003235	套管	1.名称:普通钢套管DN50(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	52.48	52.48	0
1-34	031301003236	套管	1.名称:普通钢套管DN40(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	50.81	101.62	0
1-35	031301003237	套管	1.名称:普通钢套管DN32(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	33.65	168.25	0
1-36	031301003238	套管	1.名称:普通钢套管DN25(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	32.03	32.03	0
1-37	030909001005	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	467.88	467.88	0
2		消火栓系统					35741.55	0
2-1	030901002008	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28.5	243.01	6925.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030901002009	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10.5	203.94	2141.37	0
2-3	030901002010	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装、支架除锈刷油及防腐 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	71.45	152.18	10873.26	0
2-4	031201001008	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	50	22.41	1120.5	0
2-5	030901010007	室内消火栓	1.名称:乙型单栓柜SG24E65Z-J 2.规格:1800(高)×700(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	1058.81	4235.24	0
2-6	030910001019	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器4kg 2.规格:MF/ABC4 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	12	64.65	775.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030910001020	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器5kg 2.规格:MF/ABC5 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	18	77.97	1403.46	0
2-8	030910002003	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.规格:综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	58.46	1286.12	0
2-9	031002001532	金属阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	836.96	1673.92	0
2-10	031002001533	金属阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	532.97	1065.94	0
2-11	031002001534	金属阀门	1.名称:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	339.97	1359.88	0
2-12	031002001535	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	126.81	126.81	0
2-13	031002001536	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.64	103.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	031301003239	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	224.3	1121.5	0
2-15	031301003240	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	129.47	258.94	0
2-16	031301003241	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	70.93	141.86	0
2-17	030909001006	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	4	281.88	1127.52	0
合计							103973.64	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					4546.51
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2263.27
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1838.24
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	425.03
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2283.24
1-9-1	031401001009	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2283.24	2283.24
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							4546.51

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	9766.81
合计					9766.81

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030901001030	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006397	919.63	499.33	726.44	320.23	5.88287311	3.19421401	4.64703668	2.04851131
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006397	495.22	138.96	285.31	158.38	3.16792234	0.88892712	1.82512807	1.01315686
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006397	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36098271	0.00908374	0.0818816	0.10184024
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006397	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17815645	0.08808669	0.0409408	0.05443847
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006397	26.89	11.65	6.4	8.16	0.17201533	0.07452505	0.0409408	0.05219952
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006397	26.89	7.86	0	7.51	0.17201533	0.05028042	0	0.04804147
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006397	26.89	6.89	0	7.46	0.17201533	0.04407533	0	0.04772162
小计								61.0449806	142.2941924	8.83392795	23.89990949

清单项目综合单价　236.07301040

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.822092	1.3889	12.25		
	技工人工费	元	29.134682	1.3634	39.72		
	高级技工人工费	元	6.560027	1.3824	9.07		
材料	电	kW·h	0.021503	0.66	0.01		
	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
	沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
	型钢(综合)	kg	0.671584	3.9	2.62		
	钢丝刷	把	0.000959	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.027119	6.64	0.18		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027138	6.28	0.17		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000588	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042937	5.6	0.24		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011052	19.03	0.21		
	合金钢钻头(综合)	个	0.008641	6.37	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006972	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013496	11.83	0.16		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.009594	9.65	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
	机油	kg	0.003857	10.62	0.04		
	氧气	m3	0.02671	6.19	0.17		
	乙炔气	kg	0.008903	14.64	0.13		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
	水	m3	0.025	4.62	0.12		
	其他材料费	元	4.780775	0.885	4.23		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002968	225.09	0.67		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006825	219.77	1.5		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007522	20.59	0.15		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.024791	167.34	4.15		
	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚ 卡箍连接件(含胶圈) DN125,热浸镀锌钢管 DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005796	919.63	499.33	726.44	320.23	5.33017548	2.89411668	4.21044624	1.85605308
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005796	495.22	138.96	285.31	158.38	2.87029512	0.80541216	1.65365676	0.91797048
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005796	56.43	1.42	12.8	15.92	0.32706828	0.00823032	0.0741888	0.09227232
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005796	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1614186	0.07981092	0.0370944	0.04932396
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005796	26.89	11.65	6.4	8.16	0.15585444	0.0675234	0.0370944	0.04729536
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005796	26.89	7.86	0	7.51	0.15585444	0.04555656	0	0.04352796
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005796	26.89	6.89	0	7.46	0.15585444	0.03993444	0	0.04323816
小计								54.8445208	128.0015845	7.7324806	21.46568132

清单项目综合单价　212.04426720

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.918544	1.3889	11		
	技工人工费	元	26.180987	1.3634	35.7		
	高级技工人工费	元	5.895031	1.3824	8.15		
材料	电	kW·h	0.019483	0.66	0.01		
	热浸镀锌钢管DN125	m	1.02	69.42	70.81		
	型钢(综合)	kg	0.608481	3.9	2.37		
	钢丝刷	把	0.000869	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.024571	6.64	0.16		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024588	6.28	0.15		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000533	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038902	5.6	0.22		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010014	19.03	0.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.007829	6.37	0.05		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006317	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012228	11.83	0.14		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.008693	9.65	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.0008	5.31	0		
	机油	kg	0.003494	10.62	0.04		
	氧气	m3	0.0242	6.19	0.15		
	乙炔气	kg	0.008067	14.64	0.12		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
	沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
	卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
	砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
	水	m3	0.02	4.62	0.09		
	其他材料费	元	3.241057	0.885	2.87		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002689	225.09	0.61		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006183	219.77	1.36		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006815	20.59	0.14		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022462	167.34	3.76		
	其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		

工程量清单综合单价分析表

		管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.012	30.86	0.37		

项目编码	030901001032	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ卡箍连接件(含胶圈）DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96784126	2.69738066	3.92422888	1.72988246
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67517844	0.75066192	1.54124462	0.85556876
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005402	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30483486	0.00767084	0.0691456	0.08599984
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005402	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1504457	0.07438554	0.0345728	0.04597102
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005402	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14525978	0.0629333	0.0345728	0.04408032
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005402	26.89	7.86	0	7.51	0.14525978	0.04245972	0	0.04056902
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005402	26.89	6.89	0	7.46	0.14525978	0.03721978	0	0.04029892
小计								50.1770796	120.9057118	6.7997647	19.80837034
清单项目综合单价											197.69092640

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.255188	1.3889	10.08		
	技工人工费	元	23.946277	1.3634	32.65		
	高级技工人工费	元	5.389648	1.3824	7.45		
材料	电	kW·h	0.01816	0.66	0.01		
	沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
	型钢(综合)	kg	0.567172	3.9	2.21		
	钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.022903	6.64	0.15		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022919	6.28	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.036261	5.6	0.2		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009334	19.03	0.18		
	合金钢钻头(综合)	个	0.007298	6.37	0.05		
	铁砂布 0#-2#	张	0.005888	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011397	11.83	0.13		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.008102	9.65	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
	机油	kg	0.003257	10.62	0.03		
	氧气	m3	0.022557	6.19	0.14		
	乙炔气	kg	0.007519	14.64	0.11		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
	热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
	水	m3	0.015	4.62	0.07		
	其他材料费	元	1.410351	0.885	1.25		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
	立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
	台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.005764	219.77	1.27		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006352	20.59	0.13		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020937	167.34	3.5		
	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001033	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ卡箍连接件(含胶圈）DN80,热浸镀锌钢管DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	350.06	971.88	6.11	141.67	35.006	97.188	0.611	14.167
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								42.1151	100.24746	5.279075	16.534765
清单项目综合单价											164.17640000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.087676	1.3889	8.46		
	技工人工费	元	20.094665	1.3634	27.4		
	高级技工人工费	元	4.53003	1.3824	6.26		
材料	电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
	钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
	合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
	机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
	氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
	乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
	沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
	卡箍连接件(含胶圈）DN80	套	0.981	28.35	27.81		
	热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
	水	m3	0.01	4.62	0.05		
	其他材料费	元	0.849273	0.885	0.75		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
	立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
	台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		
	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001034	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 卡箍连接件(含胶圈) DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	327.27	820.43	5.44	128.02	32.727	82.043	0.544	12.802
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								39.36216	84.898496	4.90087	15.011914
清单项目综合单价											144.17344000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.685778		1.3889	7.9		
		技工人工费			元	18.790734		1.3634	25.62		
		高级技工人工费			元	4.229608		1.3824	5.85		
	材料	电			kW·h	0.01412		0.66	0.01		
		型钢(综合)			kg	0.441		3.9	1.72		
		钢丝刷			把	0.00063		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.017808		6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.017821		6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000386		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.028195		5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.007258		19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)			个	0.005674		6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578		0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008862		11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063		9.65	0.06		
		溶剂汽油			kg	0.00058		5.31	0		
		机油			kg	0.002533		10.62	0.03		
		氧气			m3	0.017539		6.19	0.11		
		乙炔气			kg	0.005846		14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000315		362.83	0.11		
		沟槽管件 DN65			个	0.426		53.36	22.73		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65			套	1.0036		24.21	24.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm			kg	0.008		4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm			片	0.016		16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm			m	1.02		33.39	34.06		
		水			m3	0.009		4.62	0.04		
		其他材料费			元	0.757921		0.885	0.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084		1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001949		225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004481		219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.004939		20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.016279		167.34	2.72		
		其他机械费			元	0.301		0.885	0.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.009		30.86	0.28		
项目编码	030901001035	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-6换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 热浸镀锌钢管DN80	10m	0.1	447.27	573.13	15.9	148.15	44.727	57.313	1.59	14.815
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								51.8361	60.37246	6.258075	17.182765
清单项目综合单价											135.64940000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.463576		1.3889	10.37		
		技工人工费			元	24.747965		1.3634	33.74		
		高级技工人工费			元	5.59073		1.3824	7.73		
	材料	电			kW·h	0.015129		0.66	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN80			个	0.826		16.11	13.31		
		密封带			m	1.0573		2.65	2.8		
		砂轮片 φ400mm			片	0.0396		16.19	0.64		
		机油 5#～7#			kg	0.0094		9.91	0.09		
		型钢(综合)			kg	0.4725		3.9	1.84		
		钢丝刷			把	0.000675		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.01908		6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.019094		6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000414		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.030209		5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.007776		19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00608		6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004905		0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.009495		11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00675		9.65	0.07		
		溶剂汽油			kg	0.000621		5.31	0		
		机油			kg	0.002714		10.62	0.03		
		氧气			m3	0.018792		6.19	0.12		
		乙炔气			kg	0.006264		14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000338		362.83	0.12		
		热浸镀锌钢管DN80			m	1.02		39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm			kg	0.0077		4.87	0.04		
		水			m3	0.02		4.62	0.09		
		其他材料费			元	0.065273		0.885	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159			台班	0.0315		43.29	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500			台班	0.0083		27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00009		1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002088		225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004802		219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.005292		20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.017442		167.34	2.92		
项目编码	030901001036	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-5换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	381.84	437.42	13.65	123.89	38.184	43.742	1.365	12.389
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								44.81916	46.597496	5.72187	14.598914
清单项目综合单价											111.73744000

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.449078	1.3889	8.96		
		技工人工费	元	21.391334	1.3634	29.16		
		高级技工人工费	元	4.844508	1.3824	6.7		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	1.02	33.39	34.06		
		镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.891	7.14	6.36		
		密封带	m	0.9536	2.65	2.53		
		机油 5#～7#	kg	0.01	9.91	0.1		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0356	16.19	0.58		
		水	m3	0.018	4.62	0.08		
		其他材料费	元	0.060921	0.885	0.05		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0265	43.29	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.21	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		

项目编码	030901001037	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004102	919.63	499.33	726.44	320.23	3.77232226	2.04825166	2.97985688	1.31358346
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004102	495.22	138.96	285.31	158.38	2.03139244	0.57001392	1.17034162	0.64967476
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004102	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23147586	0.00582484	0.0525056	0.06530384
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004102	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1142407	0.05648454	0.0262528	0.03490802
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004102	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11030278	0.0477883	0.0262528	0.03347232
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004102	26.89	7.86	0	7.51	0.11030278	0.03224172	0	0.03080602
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004102	26.89	6.89	0	7.46	0.11030278	0.02826278	0	0.03060092
小计								40.8103396	37.01586776	5.6922097	13.05634934
清单项目综合单价											96.57476640

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885831	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.469693	1.3634	26.54		
		高级技工人工费	元	4.404907	1.3824	6.09		
	材料	电	kW·h	0.013788	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		
		型钢(综合)	kg	0.430618	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017389	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017401	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027531	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007087	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005541	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00447	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008653	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006152	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000566	5.31	0		
		机油	kg	0.002473	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017126	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005709	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.059487	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.001903	225.09	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004376	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004823	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015896	167.34	2.66		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	030901001038	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 热浸镀锌钢管DN40	10m	0.1	329.19	263.19	15.33	101.37	32.919	26.319	1.533	10.137
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	919.63	499.33	726.44	320.23	2.023186	1.098526	1.598168	0.704506
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	495.22	138.96	285.31	158.38	1.089484	0.305712	0.627682	0.348436
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06127	0.030294	0.01408	0.018722
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	11.65	6.4	8.16	0.059158	0.02563	0.01408	0.017952
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
小计								36.39456	27.814736	3.81517	11.294574
清单项目综合单价											79.31904000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.202187	1.3889	7.23		
		技工人工费	元	17.397092	1.3634	23.72		
		高级技工人工费	元	3.942607	1.3824	5.45		
	材料	电	kW·h	0.007396	0.66	0		
		热浸镀锌钢管DN40	m	1.02	18.67	19.04		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.230986	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009327	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009334	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000202	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.014768	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003801	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002972	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000304	5.31	0		
		机油	kg	0.001327	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.009187	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003062	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.031909	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000165	362.83	0.06		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.03	43.29	1.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0086	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001021	225.09	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002347	219.77	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002587	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008527	167.34	1.43		

项目编码	030901001039	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 热浸镀锌钢管DN32	10m	0.1	289.68	204.74	10.7	87.66	28.968	20.474	1.07	8.766
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002401	919.63	499.33	726.44	320.23	2.20803163	1.19889133	1.74418244	0.76887223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002401	495.22	138.96	285.31	158.38	1.18902322	0.33364296	0.68502931	0.38027038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.13548843	0.00340942	0.0307328	0.03822392
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06686785	0.03306177	0.0153664	0.02043251
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.06456289	0.02797165	0.0153664	0.01959216
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002401	26.89	7.86	0	7.51	0.06456289	0.01887186	0	0.01803151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002401	26.89	6.89	0	7.46	0.06456289	0.01654289	0	0.01791146
小计								32.7610998	22.10639188	3.56067735	10.02933417
清单项目综合单价											68.45750320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.689857	1.3889	6.51		
		技工人工费	元	15.650453	1.3634	21.34		
		高级技工人工费	元	3.550118	1.3824	4.91		
	材料	电	kW·h	0.00807	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN32	m	1.02	16.07	16.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#～7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.252029	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010177	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010184	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000221	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016113	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004148	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005065	11.83	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000331	5.31	0		
		机油	kg	0.001447	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010024	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003341	14.64	0.05		
		其他材料费	元	0.034816	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.29	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.21	0.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001114	225.09	0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002561	219.77	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002823	20.59	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009303	167.34	1.56		

项目编码	030901001040	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˊ 热浸镀锌钢管DN25	10m	0.1	278.78	147.29	6.31	81.58	27.878	14.729	0.631	8.158
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002701	919.63	499.33	726.44	320.23	2.48392063	1.34869033	1.96211444	0.86494123
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002701	495.22	138.96	285.31	158.38	1.33758922	0.37533096	0.77062231	0.42778438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002701	56.43	1.42	12.8	15.92	0.15241743	0.00383542	0.0345728	0.04299992
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	27.85	13.77	6.4	8.51	0.07522285	0.03719277	0.0172864	0.02298551
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	26.89	11.65	6.4	8.16	0.07262989	0.03146665	0.0172864	0.02204016
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002701	26.89	7.86	0	7.51	0.07262989	0.02122986	0	0.02028451
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002701	26.89	6.89	0	7.46	0.07262989	0.01860989	0	0.02014946
小计								32.1450398	16.56535588	3.43288235	9.57918517
清单项目综合单价											61.72246320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.616441	1.3889	6.41		
		技工人工费	元	15.356541	1.3634	20.94		
		高级技工人工费	元	3.468732	1.3824	4.8		
	材料	电	kW·h	0.009078	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN25	m	1.02	11.55	11.78		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.283523	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011449	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011457	6.28	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000248	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.018127	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004666	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003648	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		机油 5#～7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000373	5.31	0		
		机油	kg	0.001628	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011276	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003759	14.64	0.06		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.039167	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000203	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001253	225.09	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002881	219.77	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.29	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003175	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0044	27.21	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.010466	167.34	1.75		

项目编码	031201001007	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
小计								13.287	5.335	0	3.782
清单项目综合单价											22.40400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901003006	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 直立型/下垂型喷头K=80	10个	0.1	167.71	114.49	4.75	50.45	16.771	11.449	0.475	5.045
小计								16.771	11.449	0.475	5.045
清单项目综合单价											33.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3634	10.94		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3824	2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	43.29	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.21	0.16		

项目编码	030901006011	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˊ 水流指示器DN150	个	1	268.18	247	49.1	86.83	268.18	247	49.1	86.83
小计								268.18	247	49.1	86.83
清单项目综合单价											651.11000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.3889	52.49		
		技工人工费	元	128.31	1.3634	174.94		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3824	40.75		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.92	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	171.87	37.64		

项目编码	031002001524	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 信号蝶阀DN150	个	1	270.48	430.49	51.56	96.78	270.48	430.49	51.56	96.78
小计								270.48	430.49	51.56	96.78
清单项目综合单价								849.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001525	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 泄水阀DN50	个	1	33.37	214.61	0	19.56	33.37	214.61	0	19.56
小计								33.37	214.61	0	19.56
清单项目综合单价								267.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	030901007011	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	54.27	207.29	40.9	27.65	54.27	207.29	40.9	27.65
小计								54.27	207.29	40.9	27.65
清单项目综合单价								330.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	26.006	1.3634	35.46		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3824	8.21		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85~140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		汽油 60#~70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		法兰减压孔板 DN150	个	1	94.12	94.12		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	23.92	0.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	171.87	29.56		

项目编码	030901008005	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 末端试水阀DN25	个	1	14.01	81.8	0	7.79	14.01	81.8	0	7.79
小计								14.01	81.8	0	7.79
清单项目综合单价								103.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	030901008006	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	110.04	112.9	3.12	34.99	110.04	112.9	3.12	34.99

工程量清单综合单价分析表

小计					110.04	112.9	3.12	34.99
清单项目综合单价								261.05000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.518	1.3889	21.55		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
		高级技工人工费	元	12.09	1.3824	16.71		
	材料	镀锌三通 DN25×15	个	1.01	2.43	2.45		
		密封带	m	2.108	2.65	5.59		
		砂轮片 φ400mm	片	0.064	16.19	1.04		
		机油 5#～7#	kg	0.024	9.91	0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	0.3	6.32	1.9		
		镀锌六角外丝 DN15	个	1.01	0.6	0.61		
		阀门 DN25	个	2.02	21.71	43.85		
		压力表 0～1.6MPa	块	1	23.72	23.72		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm	个	1	30.97	30.97		
		其他材料费	元	2.86	0.885	2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.057	43.29	2.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.024	27.21	0.65		

项目编码	031002001526	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
小计								270.48	418.72	51.56	96.2
清单项目综合单价											836.96000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01					
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43					
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04					
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04					
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51					
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51					
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91					
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54					
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66					
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21					
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06					
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56					

项目编码	031002001527	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 蝶阀 DN100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
小计								178.7	245.02	46.4	62.85
清单项目综合单价											532.97000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11					
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63					
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96					
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93					
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37					
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34					
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21					
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35					
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08					
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97					
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96					
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4					

项目编码	031002001528	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 蝶阀 DN80	个	1	144.72	197.73	39.53	51.01	144.72	197.73	39.53	51.01
小计								144.72	197.73	39.53	51.01
清单项目综合单价											432.99000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33					
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41					
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98					
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44					
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63					
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25					
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04					
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29					
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9					
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97					
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56					
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53					

项目编码	031002001529	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 蝶阀 DN65	个	1	125.75	131.99	39.53	42.7	125.75	131.99	39.53	42.7
小计								125.75	131.99	39.53	42.7
清单项目综合单价											339.97000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68					
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02					
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05					
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49					
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7					
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99					
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11					
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25					
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69					
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2					
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8					
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53					

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001530	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								48.5	62.36	0	15.95
清单项目综合单价								126.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001531	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								39.14	51.57	0	12.93
清单项目综合单价								103.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	030814005005	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-63	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.58	12.26	24.97	18.43	60.58	12.26	24.97	18.43
小计								60.58	12.26	24.97	18.43
清单项目综合单价								116.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.89	1.3889	12.35		
		技工人工费	元	29.141	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	1.7	3.091	5.25		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.25	7.42	1.86		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.1	3.78	0.38		
		氧气	m3	0.23	6.19	1.42		
		乙炔气	kg	0.08	14.64	1.17		
		无缝钢管 D57×3.5	m	0.1	20.5	2.05		
		其他材料费	元	0.15	0.885	0.13		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.144	167.34	24.1		
		焊条恒温箱	台班	0.014	38.88	0.54		

项目编码	030814005006	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-64	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) 50 ＜DN≤100	个	1	93.93	37.46	33.15	29.1	93.93	37.46	33.15	29.1
小计								93.93	37.46	33.15	29.1
清单项目综合单价								193.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.894	1.3889	19.3		
		技工人工费	元	45.278	1.3634	61.73		
		高级技工人工费	元	9.33	1.3824	12.9		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	7.05	3.091	21.79		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.35	7.42	2.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.14	3.78	0.53		
		氧气	m3	0.49	6.19	3.03		
		乙炔气	kg	0.16	14.64	2.34		
		其他材料费	元	0.477	0.885	0.42		
		无缝钢管 D108×4.5	m	0.15	45	6.75		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.191	167.34	31.96		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		

项目编码	031301003230	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3	
小计								95.66	95.16	3.18	30.3	
清单项目综合单价												224.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费				元	46.376	1.3634		63.23		
		高级技工人工费				元	9.753	1.3824		13.48		
	材料	水泥 P.042.5				kg	0.8	0.358		0.29		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		砂子				kg	2.399	0.78		1.87		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.034	5.6		0.19		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#～90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.324	6.19		2.01		
		乙炔气				kg	0.108	14.64		1.58		
		密封油膏				kg	0.612	6.86		4.2		
		其他材料费				元	1.97	0.885		1.74		
		无缝钢管 D219×6				m	0.318	144.6		45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.019	167.34		3.18		
项目编码	031301003231	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61	
小计								76.81	61.9	2.65	23.61	
清单项目综合单价												164.97000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	37.289	1.3634		50.84		
		高级技工人工费				元	7.848	1.3824		10.85		
	材料	水泥 P.042.5				kg	0.462	0.358		0.17		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.063	19.03		1.2		
		砂子				kg	1.387	0.78		1.08		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.032	5.6		0.18		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	2.849	11.5		32.76		
		汽油 70#～90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.15	6.19		0.93		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		密封油膏				kg	0.273	6.86		1.87		
		其他材料费				元	1.42	0.885		1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.015	20.59		0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.014	167.34		2.34		
项目编码	031301003232	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71	
小计								56.22	53.09	2.45	17.71	
清单项目综合单价												129.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3634		37.17		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3824		7.92		
	材料	水泥 P.042.5				kg	0.44	0.358		0.16		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#～90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.59		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	167.34		2.18		
项目编码	031301003233	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
小计								41.38	46.2	2.07	13.41	
清单项目综合单价												103.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.3889		8.17		
		技工人工费				元	20.054	1.3634		27.34		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	水泥 P.042.5				kg	0.381	0.358		0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.318	48.65		15.47		
		圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.053	19.03		1.01		
		砂子				kg	1.142	0.78		0.89		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.025	5.6		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#～90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		密封油膏				kg	0.254	6.86		1.74		
		其他材料费				元	1.06	0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.011	20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.011	167.34		1.84		
项目编码	031301003234	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价											70.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.377		1.3889		6.08		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.182		1.3824		4.4		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.332		0.358		0.12		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022		5.6		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.026		6.51		0.17		
		油麻			kg	0.957		11.5		11.01		
		汽油 70#～90#			kg	0.007		6.67		0.05		
		氧气			m3	0.036		6.19		0.22		
		乙炔气			kg	0.012		14.64		0.18		
		密封油膏			kg	0.202		6.86		1.39		
		其他材料费			元	0.55		0.885		0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.038		19.03		0.72		
		砂子			kg	0.997		0.78		0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.318		38.96		12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.009		20.59		0.19		
项目编码	031301003235	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价											52.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.256		1.3889		4.52		
		技工人工费			元	11.283		1.3634		15.38		
		高级技工人工费			元	2.337		1.3824		3.23		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.245		0.358		0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.003		14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.019		5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.026		19.03		0.49		
		砂子			kg	0.734		0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02		6.51		0.13		
		油麻			kg	0.623		11.5		7.16		
		汽油 70#～90#			kg	0.005		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.024		6.19		0.15		
		乙炔气			kg	0.008		14.64		0.12		
		密封油膏			kg	0.163		6.86		1.12		
		其他材料费			元	0.4		0.885		0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.318		30.08		9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.007		20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
项目编码	031301003236	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 - 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
小计								23.13	18.85	1.65	7.18
清单项目综合单价											50.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.256		1.3889		4.52		
		技工人工费			元	11.283		1.3634		15.38		
		高级技工人工费			元	2.337		1.3824		3.23		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.245		0.358		0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm			m	0.318		25.08		7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.003		14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.019		5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.026		19.03		0.49		
		砂子			kg	0.734		0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02		6.51		0.13		
		油麻			kg	0.623		11.5		7.16		
		汽油 70#～90#			kg	0.005		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.024		6.19		0.15		
		乙炔气			kg	0.008		14.64		0.12		
		密封油膏			kg	0.163		6.86		1.12		
		其他材料费			元	0.4		0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.007		20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
项目编码	031301003237	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价											33.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.252		1.3889		3.13		
		技工人工费			元	7.832		1.3634		10.68		
		高级技工人工费			元	1.699		1.3824		2.35		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.186		0.358		0.07		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.002		14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.017		5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.021		19.03		0.4		
		砂子			kg	0.558		0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		6.51		0.11		
		油麻			kg	0.158		11.5		1.82		
		汽油 70#～90#			kg	0.004		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.021		6.19		0.13		
		乙炔气			kg	0.007		14.64		0.1		
		密封油膏			kg	0.153		6.86		1.05		
		其他材料费			元	0.23		0.885		0.2		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.318		18.71		5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.005		20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003238	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 - 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
小计								16.16	9.39	1.61	4.87
清单项目综合单价											32.03000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	030909001005	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.91	7.48	126.12	77.37	256.91	7.48	126.12	77.37
小计								256.91	7.48	126.12	77.37
清单项目综合单价											467.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3634	75.78		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3824	163.49		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 - 热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	549.06	1304.88	22.67	212.16	54.906	130.488	2.267	21.216
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	475.42	274.72	67.73	144.38	4.7542	2.7472	0.6773	1.4438
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								69.77092	137.586432	9.58334	26.027288
清单项目综合单价											242.96798000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.531429	1.3889	14.63		
		技工人工费	元	32.844248	1.3634	44.78		
		高级技工人工费	元	7.496426	1.3824	10.36		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN150	m	0.978	87.1	85.18		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0738	3.351	0.25		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0156	5.52	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.031326	6.19	0.19		
		乙炔气	kg	0.010409	14.64	0.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.4624	4.62	2.14		
		其他材料费	元	0.517342	0.885	0.46		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00327	225.09	0.74		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0017	256.57	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.025806	167.34	4.32		

工程量清单综合单价分析表

		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 热浸镀锌钢管DN100	10m	0.1	445.39	1136.5	12.42	175.57	44.539	113.65	1.242	17.557
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
	小计							56.95832	118.303152	7.19059	21.501218
	清单项目综合单价										203.95328000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.602061	1.3889	11.95		
		技工人工费	元	26.819928	1.3634	36.57		
		高级技工人工费	元	6.108416	1.3824	8.44		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN100	m	0.968	51.27	49.63		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02555	6.19	0.16		
		乙炔气	kg	0.008517	14.64	0.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1257	4.62	0.58		
		其他材料费	元	0.389827	0.885	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002706	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02193	167.34	3.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	358.12	799	5.9	135.14	35.812	79.9	0.59	13.514
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	919.63	499.33	726.44	320.23	3.86336563	2.09768533	3.05177444	1.34528623
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	495.22	138.96	285.31	158.38	2.08041922	0.58377096	1.19858731	0.66535438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23706243	0.00596542	0.0537728	0.06687992
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11699785	0.05784777	0.0268864	0.03575051
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11296489	0.04894165	0.0268864	0.03428016
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004201	26.89	7.86	0	7.51	0.11296489	0.03301986	0	0.03154951
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	6.89	0	7.46	0.11296489	0.02894489	0	0.03133946
	小计							46.3371398	83.73797588	5.29480735	16.82734017
	清单项目综合单价										152.19726320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.070803	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	21.743808	1.3634	29.65		
		高级技工人工费	元	4.96935	1.3824	6.87		
		电	kW·h	0.014121	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	0.968	33.39	32.32		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.441015	3.9	1.72		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017809	6.64	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028196	5.6	0.16		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02054	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.006847	14.64	0.1		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1197	4.62	0.55		
		其他材料费	元	0.313423	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002149	225.09	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004482	219.77	0.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 KL(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01728	167.34	2.89		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	031201001008	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
小计								13.287	5.335	0	3.782
清单项目综合单价											22.40400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901010007	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˇ 乙型单栓柜SG24E65Z-J	套	1	171.06	801.55	0.8	85.4	171.06	801.55	0.8	85.4
小计								171.06	801.55	0.8	85.4
清单项目综合单价											1058.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3889	33.55		
		技工人工费	元	81.934	1.3634	111.71		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3824	25.8		
	材料	密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.358	0.51		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.013	43.29	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.009	27.21	0.24		

项目编码	030910001019	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 磷酸铵盐干粉灭火器4kg	具	1	2.53	58.52	0	3.6	2.53	58.52	0	3.6
小计								2.53	58.52	0	3.6
清单项目综合单价											64.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910001020	项目名称	灭火器	计量单位	具

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 磷酸铵盐干粉灭火器5kg	具	1	2.53	71.21	0	4.23	2.53	71.21	0	4.23
小计								2.53	71.21	0	4.23
清单项目综合单价											77.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	030910002003	项目名称	灭火器箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 灭火器箱	具	1	2.53	52.63	0	3.3	2.53	52.63	0	3.3
小计								2.53	52.63	0	3.3
清单项目综合单价											58.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	3.8	0.885	3.36		
	机械								

项目编码	031002001532	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
小计								270.48	418.72	51.56	96.2
清单项目综合单价								836.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001533	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 蝶阀 DN100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
小计								178.7	245.02	46.4	62.85
清单项目综合单价								532.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001534	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 蝶阀 DN65	个	1	125.75	131.99	39.53	42.7	125.75	131.99	39.53	42.7
小计								125.75	131.99	39.53	42.7
清单项目综合单价								339.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001535	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								48.5	62.36	0	15.95
清单项目综合单价								126.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001536	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21

工程量清单综合单价分析表

030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72	
小计								39.14	51.57	0	12.93	
清单项目综合单价											103.64000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.498		1.3889		7.64		
		技工人工费			元	18.798		1.3634		25.63		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	0.21		3.22		0.68		
		角钢 ＜60			kg	0.65		4.06		2.64		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.563		0.09		0.23		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		锯条			根	0.106		0.68		0.07		
		黑玛钢管箍 DN20			个	2.02		1.07		2.16		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20			个	1.01		0.23		0.23		
		黑玛钢弯头 DN20			个	1.01		0.41		0.41		
		其他材料费			元	0.472		0.885		0.42		
	机械											
项目编码	031301003239	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3	
小计								95.66	95.16	3.18	30.3	
清单项目综合单价											224.30000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.644		1.3889		18.95		
		技工人工费			元	46.376		1.3634		63.23		
		高级技工人工费			元	9.753		1.3824		13.48		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.8		0.358		0.29		
		圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		砂子			kg	2.399		0.78		1.87		
		钢丝刷子			把	0.008		14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.034		5.6		0.19		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		油麻			kg	3.152		11.5		36.25		
		汽油 70#～90#			kg	0.013		6.67		0.09		
		氧气			m3	0.324		6.19		2.01		
		乙炔气			kg	0.108		14.64		1.58		
		密封油膏			kg	0.612		6.86		4.2		
		其他材料费			元	1.97		0.885		1.74		
		无缝钢管 D219×6			m	0.318		144.6		45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.019		167.34		3.18		
项目编码	031301003240	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71	
小计								56.22	53.09	2.45	17.71	
清单项目综合单价											129.47000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.01		1.3889		11.13		
		技工人工费			元	27.262		1.3634		37.17		
		高级技工人工费			元	5.726		1.3824		7.92		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.44		0.358		0.16		
		圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.029		5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.057		19.03		1.08		
		砂子			kg	1.319		0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.037		6.51		0.24		
		油麻			kg	2.194		11.5		25.23		
		汽油 70#～90#			kg	0.009		6.67		0.06		
		氧气			m3	0.09		6.19		0.56		
		乙炔气			kg	0.03		14.64		0.44		
		密封油膏			kg	0.258		6.86		1.77		
		其他材料费			元	1.23		0.885		1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.318		64.99		20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.013		20.59		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.013		167.34		2.18		
项目编码	031301003241	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79	
小计								31.2	28.24	1.7	9.79	
清单项目综合单价											70.93000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.377		1.3889		6.08		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.182		1.3824		4.4		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.332		0.358		0.12		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.022		5.6		0.12		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.026		6.51		0.17		
		油麻			kg	0.957		11.5		11.01		
		汽油 70#～90#			kg	0.007		6.67		0.05		
		氧气			m3	0.036		6.19		0.22		
		乙炔气			kg	0.012		14.64		0.18		
		密封油膏			kg	0.202		6.86		1.39		
		其他材料费			元	0.55		0.885		0.49		
		圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.038		19.03		0.72		
		砂子			kg	0.997		0.78		0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.318		38.96		12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.009		20.59		0.19		
项目编码	030909001006	项目名称		水灭火控制装置调试				计量单位		点		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.56	5.08	54.44	49.8	172.56	5.08	54.44	49.8	

工程量清单综合单价分析表

小计					172.56	5.08	54.44	49.8
清单项目综合单价								281.88000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889		11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3634		50.89		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3824		109.77		
	材料	电	kW·h	5	0.66		3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62		0.26		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54		0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62		0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885		54.44		

项目编码	031401001009	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	345.9456	2.47	3.32	0	0.81	854.485632	1148.539392	0	280.215936
小计								854.485632	1148.539392	0	280.215936
清单项目综合单价											2283.24096000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工										
	材料										
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	304695.4	
2	措施项目	13639.45	
2.1	安全文明施工	6639.12	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5392.34	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1246.78	
2.2	其他措施项目费	7000.33	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	28650.14	
5	含税建安工程造价	346984.99	
合计		346984.99	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 1 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		消火栓系统					136876.62	0
1-1	030901002011	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	173.99	251.64	43782.84	0
1-2	030901002012	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.5	210.99	5380.25	0
1-3	030901002013	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	180.31	1803.1	0
1-4	030901002014	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	321.89	157.91	50829.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 2 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031201001009	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80	24.06	1924.8	0
1-6	030901010008	室内消火栓	1.名称:乙型单栓柜SG24E65Z-J 2.规格:1800(高)×700(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,^19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置^19mm、L=30m消防软管一条,^6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	15	1079.97	16199.55	0
1-7	030910001021	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器5kg 2.规格:MFZ/ABC5 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	52	78.28	4070.56	0
1-8	030910002004	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.规格:综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	58.77	235.08	0
1-9	031002001537	金属阀门	1.名称:弹性座封铸铁闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1263.83	1263.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 3 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031002001538	金属阀门	1.名称:弹性座封铸铁闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	779.55	779.55	0
1-11	031002001539	金属阀门	1.名称:弹性座封铸铁闸阀DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	643.02	643.02	0
1-12	031002001540	金属阀门	1.名称:弹性座封铸铁闸阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	511.97	511.97	0
1-13	031002001541	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.81	132.81	0
1-14	031002001542	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.49	108.49	0
1-15	031301003242	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	236.12	472.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 4 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	031301003243	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	136.43	272.86	0
1-17	031301003244	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	74.79	1794.96	0
1-18	030909001007	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	22	303.23	6671.06	0
2		喷淋系统					150463.54	0
2-1	030901001041	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12	243.69	2924.28	0
2-2	030901001042	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5.68	218.81	1242.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 5 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030901001043	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12.2	203.88	2487.34	0
2-4	030901001044	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	55.98	169.41	9483.57	0
2-5	030901001045	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.87	149.02	3855.15	0
2-6	030901001046	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12.2	135.66	1655.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 6 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030901001047	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.87	111.73	2890.46	0
2-8	030901001048	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	532.88	101.63	54156.59	0
2-9	030901001049	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	61.77	83.82	5177.56	0
2-10	030901001050	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	186.99	72.47	13551.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 7 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030901001051	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	609.88	65.71	40075.21	0
2-12	031201001010	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	68.9	24.06	1657.73	0
2-13	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型/下垂型喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=161 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	135	54.46	7352.1	0
2-14	030901006012	水流指示器	1.名称:水流指示器DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	684.28	684.28	0
2-15	031002001543	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	882.78	882.78	0
2-16	031002001544	金属阀门	1.名称:泄水阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	271.67	271.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 8 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030901007012	减压孔板	1.名称:减压孔板DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	336.82	336.82	0
2-18	030901008007	末端试水装置	1.名称:末端试水阀DN25 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	105.33	105.33	0
2-19	030901008008	末端试水装置	1.名称:末端试水装置DN25 2.含阀门、压力表、试水接头、标识等 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	274.66	274.66	0
2-20	031002001545	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.81	132.81	0
2-21	031002001546	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.49	108.49	0
2-22	030814005007	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN50 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	123.74	247.48	0
2-23	030814005008	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN100 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	205.25	410.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 9 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030909001008	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	1	499.67	499.67	0
3		厨房自动灭火装置					17355.24	0
3-1	030902010015	无管网气体灭火装置	1.厨房设备灭火装置(单瓶组)CMDS10-1 2.外型尺寸(高×宽×厚)mm:650×400×224 3.含:厨房设备灭火装置控制器、灭火剂储罐、氮气驱动瓶、阀组、压力表、配套雾化喷嘴、不锈钢无缝钢管管路、感温探测机构及烟罩密封件接并组件等 4.联动配件:燃气切断电磁阀、冷却水电动阀、声光报警器、信号反馈模块 5.厨房设备灭火装置具备三种启动方式:自动启动方式、手动启动方式和机械应急启动方式 6.包含设备安装、管路敷设、固定支吊架、系统调试、模拟启动试验 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 8.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	8201.81	8201.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 10 页，共 10 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030902010016	无管网气体灭火装置	1.厨房设备灭火装置(双瓶组)CMDS20-2 2.外型尺寸(高×宽×厚)mm:650×580×224 3.含:厨房设备灭火装置控制器、灭火剂储罐、氮气驱动瓶、阀组、压力表、配套雾化喷嘴、不锈钢无缝钢管管路、感温探测机构及烟罩密封件接并组件等 4.联动配件:燃气切断电磁阀、冷却水电动阀、声光报警器、信号反馈模块 5.厨房设备灭火装置具备三种启动方式:自动启动方式、手动启动方式和机械应急启动方式 6.包含设备安装、管路敷设、固定支吊架、系统调试、模拟启动试验 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 8.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	9153.43	9153.43	0
合计							304695.40	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					13639.45
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6639.12
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5392.34
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1246.78
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	7000.33
1-9-1	031401001010	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	7000.33	7000.33
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							13639.45

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	28650.14
合计					28650.14

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	549.06	1304.88	22.67	212.16	54.906	130.488	2.267	21.216
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	475.42	274.72	67.73	144.38	4.7542	2.7472	0.6773	1.4438
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.697706	7.73	0	2.42	2.22	5.39326738	0	1.68844852	1.54890732
小计								75.16418738	137.586432	11.27178852	27.57619532
清单项目综合单价											251.59860322

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.531377	1.3889	14.63		
		技工人工费	元	32.844094	1.3634	44.78		
		高级技工人工费	元	7.496394	1.3824	10.36		
	材料	电	kW·h	0.021516	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN150	m	0.978	87.1	85.18		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.671978	3.9	2.62		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0738	3.351	0.25		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0156	5.52	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027135	6.64	0.18		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027154	6.28	0.17		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042962	5.6	0.24		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.031326	6.19	0.19		
		乙炔气	kg	0.010409	14.64	0.15		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.4624	4.62	2.14		
		其他材料费	元	0.517339	0.885	0.46		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00327	225.09	0.74		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0017	256.57	0.44		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.025806	167.34	4.32		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		

项目编码	030901002012	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 热浸镀锌钢管DN100	10m	0.1	445.39	1136.5	12.42	175.57	44.539	113.65	1.242	17.557
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-1	地下室增加费	100元	0.569573	7.73	0	2.42	2.22	4.40279929	0	1.37836666	1.26445206
小计								61.36111929	118.303152	8.56895666	22.76567006
清单项目综合单价											210.99889801

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.602061	1.3889	11.95		
		技工人工费	元	26.819928	1.3634	36.57		
		高级技工人工费	元	6.108416	1.3824	8.44		
		电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN100	m	0.968	51.27	49.63		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02555	6.19	0.16		
		乙炔气	kg	0.008517	14.64	0.12		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1257	4.62	0.58		
		其他材料费	元	0.389827	0.885	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002706	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02193	167.34	3.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	030901002013	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-51换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 热浸镀锌钢管DN80	10m	0.1	398.38	946.59	6.57	153.22	39.838	94.659	0.657	15.322
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-1	地下室增加费	100元	0.50834	7.73	0	2.42	2.22	3.9294682	0	1.2301828	1.1285148
小计								54.7649682	98.70026	6.9021578	19.9211798
清单项目综合单价											180.28856580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.710366	1.3889	10.71		
		技工人工费	元	23.893935	1.3634	32.58		
		高级技工人工费	元	5.46125	1.3824	7.55		
	材料	电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN80	m	0.968	39.55	38.28		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.021792	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007264	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1207	4.62	0.56		
		其他材料费	元	0.331773	0.885	0.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
	机械	其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002288	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.018442	167.34	3.09		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	030901002014	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	358.12	799	5.9	135.14	35.812	79.9	0.59	13.514
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332	
031106-1	地下室增加费	100元	0.463354	7.73	0	2.42	2.22	3.58172642	0	1.12131668	1.02864588	
小计								49.91728642	83.737296	6.41508668	17.85545988	
清单项目综合单价											157.92512898	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.070738	1.3889		9.82			
		技工人工费			元	21.743616	1.3634		29.65			
		高级技工人工费			元	4.96931	1.3824		6.87			
	材料	电			kW·h	0.01412	0.66		0.01			
		热浸镀锌钢管DN65			m	0.968	33.39		32.32			
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm			kg	0.008	4.87		0.04			
		型钢(综合)			kg	0.440988	3.9		1.72			
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm			kg	0.0245	3.351		0.08			
		钢丝刷			把	0.00063	2.45		0			
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.0095	5.52		0.05			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.017807	6.64		0.12			
		六角螺栓(综合)			10套	0.0047	4.71		0.02			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.01782	6.28		0.11			
		砂轮片 Φ400mm			片	0.016	16.19		0.26			
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000386	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.028194	5.6		0.16			
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm			kg	0.002	7.42		0.01			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.007257	19.03		0.14			
		合金钢钻头(综合)			个	0.005674	6.37		0.04			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578	0.66		0			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.008862	11.83		0.1			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063	9.65		0.06			
		溶剂汽油			kg	0.00058	5.31		0			
		机油			kg	0.002533	10.62		0.03			
		氧气			m3	0.020539	6.19		0.13			
		乙炔气			kg	0.006846	14.64		0.1			
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.001	20.5		0.02			
		橡胶软管 DN50			m	0.008	21.24		0.17			
		法兰 DN50			片	0.001	17.7		0.02			
		水			m3	0.1197	4.62		0.55			
		其他材料费			元	0.313419	0.885		0.28			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000315	362.83		0.11			
		卡箍连接件(含胶圈) DN65			套	1.0036	24.21		24.3			
		沟槽管件 DN65			个	0.426	53.36		22.73			
	机械	其他机械费			元	0.301	0.885		0.27			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084	1280.08		0.11			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002149	225.09		0.48			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004481	219.77		0.98			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.004939	20.59		0.1			
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.0005	256.57		0.13			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.0001	23.92		0			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.017279	167.34		2.89			
		焊条恒温箱			台班	0.0001	38.88		0			
		管子切断机 管径D（mm） D≤150			台班	0.009	30.86		0.28			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0002	228.55		0.05			
项目编码	031201001009	项目名称	管道刷油				计量单位		m2			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962	
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952	
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95	
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918	
031106-1	地下室增加费	100元	0.13287	7.73	0	2.42	2.22	1.0270851	0	0.3215454	0.2949714	
小计								14.3140851	5.335	0.3215454	4.0769714	
清单项目综合单价											24.04760190	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.23	1.3889		5.88			
		技工人工费			元	4.7463	1.3634		6.47			
		高级技工人工费			元	0.6796	1.3824		0.94			
	材料	酚醛调和漆(各色)			kg	0.198	9.65		1.91			
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.277	11.83		3.28			
		溶剂汽油			kg	0.0276	5.31		0.15			
	机械											
项目编码	030901010008	项目名称	室内消火栓				计量单位		套			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˇ 乙型 单栓柜SG24E65Z-J	套	1	171.06	801.55	0.8	85.4	171.06	801.55	0.8	85.4	
031106-1	地下室增加费	100元	1.7106	7.73	0	2.42	2.22	13.222938	0	4.139652	3.797532	
小计								184.282938	801.55	4.939652	89.197532	
清单项目综合单价											1079.97012200	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	24.156	1.3889		33.55			
		技工人工费			元	81.934	1.3634		111.71			
		高级技工人工费			元	18.661	1.3824		25.8			
	材料	密封带			m	1.7	2.65		4.51			
		砂轮片 Φ400mm			片	0.04	16.19		0.65			
		普通水泥 42.5(R)			kg	1.43	0.358		0.51			
		木材(一级红白松)			m3	0.003	1769.91		5.31			
		其他材料费			元	0.85	0.885		0.75			
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.013	43.29		0.56			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.009	27.21		0.24			
项目编码	030910001021	项目名称	灭火器				计量单位		具			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 磷酸铵盐干粉灭火器5kg	具	1	2.53	71.21	0	4.23	2.53	71.21	0	4.23	
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166	
小计								2.725569	71.21	0.061226	4.286166	
清单项目综合单价											78.28296100	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	0.377	1.3889		0.52			
		技工人工费			元	1.256	1.3634		1.71			
		高级技工人工费			元	0.216	1.3824		0.3			
	材料	其他材料费			元	3.8	0.885		3.36			
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030910002004	项目名称	灭火器箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 灭火器箱	具	1	2.53	52.63	0	3.3	2.53	52.63	0	3.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.0253	7.73	0	2.42	2.22	0.195569	0	0.061226	0.056166
小计								2.725569	52.63	0.061226	3.356166
清单项目综合单价											58.77296100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							

项目编码	031002001537	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 弹性座封铸铁闸阀DN150	个	1	270.48	793.39	51.56	114.93	270.48	793.39	51.56	114.93
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	793.39	58.105616	120.934656
清单项目综合单价											1263.81837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001538	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 弹性座封铸铁闸阀DN100	个	1	178.7	458.82	46.4	73.54	178.7	458.82	46.4	73.54
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	458.82	50.72454	77.50714
清单项目综合单价											779.56519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001539	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 弹性座封铸铁闸阀DN80	个	1	144.72	380.71	39.53	60.16	144.72	380.71	39.53	60.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	380.71	43.032224	63.372784
清单项目综合单价											643.02186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001540	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 弹性座封铸铁闸阀DN65	个	1	125.75	280.99	39.53	50.15	125.75	280.99	39.53	50.15
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	280.99	42.57315	52.94165
清单项目综合单价											511.97527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031002001541	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.485	7.73	0	2.42	2.22	3.74905	0	1.1737	1.0767
小计								52.24905	62.36	1.1737	17.0267
清单项目综合单价											132.80945000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.879		1.3889		9.55		
		技工人工费			元	23.188		1.3634		31.61		
		高级技工人工费			元	5.304		1.3824		7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	0.21		3.22		0.68		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06		2.64		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		黑玛钢管箍 DN25			个	2.02		1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25			个	1.01		0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25			个	1.01		0.35		0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.211		0.09		0.29		
		锯条			根	0.18		0.68		0.12		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		其他材料费			元	0.7		0.885		0.62		
	机械											
项目编码	031002001542	项目名称	金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.3914	7.73	0	2.42	2.22	3.025522	0	0.947188	0.868908
小计								42.165522	51.57	0.947188	13.798908
清单项目综合单价											108.48161800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.498		1.3889		7.64		
		技工人工费			元	18.798		1.3634		25.63		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm			kg	0.21		3.22		0.68		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06		2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.563		0.09		0.23		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		锯条			根	0.106		0.68		0.07		
		黑玛钢管箍 DN20			个	2.02		1.07		2.16		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20			个	1.01		0.23		0.23		
		黑玛钢弯头 DN20			个	1.01		0.41		0.41		
		其他材料费			元	0.472		0.885		0.42		
	机械											
项目编码	031301003242	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652
清单项目综合单价											236.13314200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.644		1.3889		18.95		
		技工人工费			元	46.376		1.3634		63.23		
		高级技工人工费			元	9.753		1.3824		13.48		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.8		0.358		0.29		
		圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		砂子			kg	2.399		0.78		1.87		
		钢丝刷子			把	0.008		14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.034		5.6		0.19		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		油麻			kg	3.152		11.5		36.25		
		汽油 70#～90#			kg	0.013		6.67		0.09		
		氧气			m3	0.324		6.19		2.01		
		乙炔气			kg	0.108		14.64		1.58		
		密封油膏			kg	0.612		6.86		4.2		
		其他材料费			元	1.97		0.885		1.74		
		无缝钢管 D219×6			m	0.318		144.6		45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.019		167.34		3.18		
项目编码	031301003243	项目名称	套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.01		1.3889		11.13		
		技工人工费			元	27.262		1.3634		37.17		
		高级技工人工费			元	5.726		1.3824		7.92		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.44		0.358		0.16		
		圆钢 Φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.029		5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.057		19.03		1.08		
		砂子			kg	1.319		0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.037		6.51		0.24		
		油麻			kg	2.194		11.5		25.23		
		汽油 70#～90#			kg	0.009		6.67		0.06		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003244	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264
清单项目综合单价											74.78944000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

项目编码	030909001007	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.56	5.08	54.44	49.8	172.56	5.08	54.44	49.8
031106-1	地下室增加费	100元	1.7256	7.73	0	2.42	2.22	13.338888	0	4.175952	3.830832
小计								185.898888	5.08	58.615952	53.630832
清单项目综合单价											303.22567200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
		技工人工费	元	37.323	1.3634	50.89		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3824	109.77		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
		酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44		

项目编码	030901001041	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.610509	7.73	0	2.42	2.22	4.71923457	0	1.47743178	1.35532998
小计								65.76895457	142.296232	10.31447178	25.25681798
清单项目综合单价											243.63647633

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.823099	1.3889	12.25		
		技工人工费	元	29.137628	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.560636	1.3824	9.07		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.780832	0.885	4.23		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.09	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	167.34	4.15		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001042	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚卡箍连接件(含胶圈）DN125,热浸镀锌钢管DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005793	919.63	499.33	726.44	320.23	5.32741659	2.89261869	4.20826692	1.85509239
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005793	495.22	138.96	285.31	158.38	2.86880946	0.80499528	1.65280083	0.91749534
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005793	56.43	1.42	12.8	15.92	0.32689899	0.00822606	0.0741504	0.09222456
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005793	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16133505	0.07976961	0.0370752	0.04929843
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005793	26.89	11.65	6.4	8.16	0.15577377	0.06748845	0.0370752	0.04727088
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005793	26.89	7.86	0	7.51	0.15577377	0.04553298	0	0.04350543
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005793	26.89	6.89	0	7.46	0.15577377	0.03991377	0	0.04321578
031106-1	地下室增加费	100元	0.548381	7.73	0	2.42	2.22	4.23898513	0	1.32708202	1.21740582
小计								59.07876653	127.9995448	9.05645057	22.68150863
清单项目综合单价											218.81627057

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.917832	1.3889	11		
		技工人工费	元	26.178904	1.3634	35.69		
		高级技工人工费	元	5.894601	1.3824	8.15		
	材料	电	kW·h	0.019474	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN125	m	1.02	69.42	70.81		
		型钢(综合)	kg	0.608187	3.9	2.37		
		钢丝刷	把	0.000869	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024559	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024577	6.28	0.15		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000533	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.038883	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.010009	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007825	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006314	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012222	11.83	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008688	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000799	5.31	0		
		机油	kg	0.003493	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.024188	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008063	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000434	362.83	0.16		
		沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
		卡箍连接件(含胶圈）DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.241017	0.885	2.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002688	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00618	219.77	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006812	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022451	167.34	3.76		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	30.86	0.37		

项目编码	030901001043	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚卡箍连接件(含胶圈）DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96784126	2.69738066	3.92422888	1.72988246
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005402	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67517844	0.75066192	1.54124462	0.85556876
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005402	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30483486	0.00767084	0.0691456	0.08599984
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005402	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1504457	0.07438554	0.0345728	0.04597102
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005402	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14525978	0.0629333	0.0345728	0.04408032
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005402	26.89	7.86	0	7.51	0.14525978	0.04245972	0	0.04056902
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005402	26.89	6.89	0	7.46	0.14525978	0.03721978	0	0.04029892
031106-1	地下室增加费	100元	0.501755	7.73	0	2.42	2.22	3.87856615	0	1.2142471	1.1138961
小计								54.05564575	120.9057118	8.0140118	20.92226644
清单项目综合单价											203.89763575

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.255188	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.946277	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	5.389648	1.3824	7.45		
	材料	电	kW·h	0.01816	0.66	0.01		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		型钢(综合)	kg	0.567172	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022903	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022919	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.036261	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009334	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007298	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005888	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011397	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008102	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003257	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022557	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007519	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.410351	0.885	1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005764	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006352	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.020937	167.34	3.5		

工程量清单综合单价分析表

		其他机械费		元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001044	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 卡箍连接件(含胶圈）DN80,热浸镀锌钢管DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	350.06	971.88	6.11	141.67	35.006	97.188	0.611	14.167
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-1	地下室增加费	100元	0.421147	7.73	0	2.42	2.22	3.25546631	0	1.01917574	0.93494634
		小计						45.37056631	100.24746	6.29825074	17.46971134
		清单项目综合单价									169.38598839

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.087631	1.3889	8.46		
		技工人工费	元	20.094532	1.3634	27.4		
		高级技工人工费	元	4.530003	1.3824	6.26		
	材料	电	kW·h	0.015128	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.472481	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019079	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019093	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030207	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006079	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002713	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018791	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000337	362.83	0.12		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
		卡箍连接件(含胶圈）DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.84927	0.885	0.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004801	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017441	167.34	2.92		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001045	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 卡箍连接件(含胶圈）DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	327.27	820.43	5.44	128.02	32.727	82.043	0.544	12.802
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004202	919.63	499.33	726.44	320.23	3.86428526	2.09818466	3.05250088	1.34560646
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004202	495.22	138.96	285.31	158.38	2.08091444	0.58390992	1.19887262	0.66551276
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004202	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23711886	0.00596684	0.0537856	0.06689584
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004202	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1170257	0.05786154	0.0268928	0.03575902
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004202	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11299178	0.0489533	0.0268928	0.03428832
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004202	26.89	7.86	0	7.51	0.11299178	0.03302772	0	0.03155702
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004202	26.89	6.89	0	7.46	0.11299178	0.02895178	0	0.03134692
031106-1	地下室增加费	100元	0.393646	7.73	0	2.42	2.22	3.04288358	0	0.95262332	0.87389412
		小计						42.40820318	84.89985576	5.85556802	15.88686046
		清单项目综合单价									149.05048742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.68623	1.3889	7.9		
		技工人工费	元	18.792057	1.3634	25.62		
		高级技工人工费	元	4.229881	1.3824	5.85		
	材料	电	kW·h	0.014126	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441187	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017816	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017828	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000387	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028207	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007261	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005677	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00458	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008866	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006303	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002534	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017547	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005849	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
		卡箍连接件(含胶圈）DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.757947	0.885	0.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.00195	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004483	219.77	0.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004941	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016286	167.34	2.73		

工程量清单综合单价分析表

		其他机械费		元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001046	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-6换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 热浸镀锌钢管DN80	10m	0.1	447.27	573.13	15.9	148.15	44.727	57.313	1.59	14.815
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	919.63	499.33	726.44	320.23	4.138335	2.246985	3.26898	1.441035
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0045	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22849	0.62532	1.283895	0.71271
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	13.77	6.4	8.51	0.125325	0.061965	0.0288	0.038295
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	11.65	6.4	8.16	0.121005	0.052425	0.0288	0.03672
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								51.8361	60.37246	6.258075	17.182765

清单项目综合单价 135.64940000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.463576	1.3889	10.37		
		技工人工费	元	24.747965	1.3634	33.74		
		高级技工人工费	元	5.59073	1.3824	7.73		
	材料	电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.826	16.11	13.31		
		密封带	m	1.0573	2.65	2.8		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0396	16.19	0.64		
		机油 5#～7#	kg	0.0094	9.91	0.09		
		型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.065273	0.885	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0315	43.29	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0083	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		

项目编码	030901001047	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-5换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	381.84	437.42	13.65	123.89	38.184	43.742	1.365	12.389
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004202	919.63	499.33	726.44	320.23	3.86428526	2.09818466	3.05250088	1.34560646
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004202	495.22	138.96	285.31	158.38	2.08091444	0.58390992	1.19887262	0.66551276
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004202	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23711886	0.00596684	0.0537856	0.06689584
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004202	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1170257	0.05786154	0.0268928	0.03575902
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004202	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11299178	0.0489533	0.0268928	0.03428832
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004202	26.89	7.86	0	7.51	0.11299178	0.03302772	0	0.03155702
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004202	26.89	6.89	0	7.46	0.11299178	0.02895178	0	0.03134692
小计								44.8223196	46.59885576	5.7239447	14.59996634

清单项目综合单价 111.74508640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.44953	1.3889	8.96		
		技工人工费	元	21.392657	1.3634	29.17		
		高级技工人工费	元	4.844781	1.3824	6.7		
	材料	电	kW·h	0.014126	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	1.02	33.39	34.06		
		镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.891	7.14	6.36		
		密封带	m	0.9536	2.65	2.53		
		机油 5#～7#	kg	0.01	9.91	0.1		
		型钢(综合)	kg	0.441187	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017816	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017828	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000387	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028207	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007261	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005677	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00458	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008866	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006303	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002534	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017547	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005849	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0356	16.19	0.58		
		水	m3	0.018	4.62	0.08		
		其他材料费	元	0.060947	0.885	0.05		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0265	43.29	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.21	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00195	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004483	219.77	0.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004941	20.59	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016286	167.34	2.73		
项目编码	030901001048	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	919.63	499.33	726.44	320.23	3.770483	2.047253	2.978404	1.312943
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.22	138.96	285.31	158.38	2.030402	0.569736	1.169771	0.649358
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	13.77	6.4	8.51	0.114185	0.056457	0.02624	0.034891
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	11.65	6.4	8.16	0.110249	0.047765	0.02624	0.033456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-1	地下室增加费	100元	0.408072	7.73	0	2.42	2.22	3.15439656	0	0.98753424	0.90591984
小计								43.96157656	37.014508	6.67766924	13.96121684
清单项目综合单价											101.61497064

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885541	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.468846	1.3634	26.54		
		高级技工人工费	元	4.404732	1.3824	6.09		
	材料	电	kW·h	0.013784	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		
		型钢(综合)	kg	0.430498	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000566	5.31	0		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017122	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.05947	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.09	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004822	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015892	167.34	2.66		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	030901001049	项目名称	水喷淋钢管		计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 热浸镀锌钢管DN40	10m	0.1	329.19	263.19	15.33	101.37	32.919	26.319	1.533	10.137
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002201	919.63	499.33	726.44	320.23	2.02410563	1.09902533	1.59889444	0.70482623
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002201	495.22	138.96	285.31	158.38	1.08997922	0.30585096	0.62796731	0.34859438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.12420243	0.00312542	0.0281728	0.03503992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06129785	0.03030777	0.0140864	0.01873051
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.05918489	0.02564165	0.0140864	0.01796016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002201	26.89	7.86	0	7.51	0.05918489	0.01729986	0	0.01652951
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002201	26.89	6.89	0	7.46	0.05918489	0.01516489	0	0.01641946
031106-1	地下室增加费	100元	0.363946	7.73	0	2.42	2.22	2.81330258	0	0.88074932	0.80796012
小计								39.20944238	27.81541588	4.69695667	12.10306029
清单项目综合单价											83.82487522

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.202246	1.3889	7.23		
		技工人工费	元	17.397266	1.3634	23.72		
		高级技工人工费	元	3.942643	1.3824	5.45		
	材料	电	kW·h	0.007397	0.66	0		
		热浸镀锌钢管DN40	m	1.02	18.67	19.04		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.7958	2.65	2.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0257	16.19	0.42		
		机油 5#～7#	kg	0.0105	9.91	0.1		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.23101	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009328	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009335	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000202	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014769	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003802	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002972	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.004642	11.83	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000304	5.31	0		
		机油	kg	0.001327	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.009188	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003063	14.64	0.04		
		其他材料费	元	0.031912	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000165	362.83	0.06		
		镀锌钢管接头零件 DN40	个	1.223	3.72	4.55		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.03	43.29	1.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0086	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001021	225.09	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002348	219.77	0.52		

工程量清单综合单价分析表

		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.002587	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.008528	167.34	1.43		

项目编码	030901001050	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˆ 热浸镀锌钢管DN32	10m	0.1	289.68	204.74	10.7	87.66	28.968	20.474	1.07	8.766
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002401	919.63	499.33	726.44	320.23	2.20803163	1.19889133	1.74418244	0.76887223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002401	495.22	138.96	285.31	158.38	1.18902322	0.33364296	0.68502931	0.38027038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.13548843	0.00340942	0.0307328	0.03822392
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06686785	0.03306177	0.0153664	0.02043251
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.06456289	0.02797165	0.0153664	0.01959216
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002401	26.89	7.86	0	7.51	0.06456289	0.01887186	0	0.01803151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002401	26.89	6.89	0	7.46	0.06456289	0.01654289	0	0.01791146
031106-1	地下室增加费	100元	0.327598	7.73	0	2.42	2.22	2.53233254	0	0.79278716	0.72726756
				小计				35.29343234	22.10639188	4.35346451	10.75660173
				清单项目综合单价							72.50989046

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.68982	1.3889	6.51		
		技工人工费	元	15.650343	1.3634	21.34		
		高级技工人工费	元	3.550096	1.3824	4.91		
	材料	电	kW·h	0.008069	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN32	m	1.02	16.07	16.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		密封带	m	0.5027	2.65	1.33		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0145	16.19	0.23		
		机油 5#~7#	kg	0.0057	9.91	0.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.252013	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.010177	6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010184	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000221	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016112	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004147	19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005064	11.83	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.000331	5.31	0		
		机油	kg	0.001447	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.010023	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003341	14.64	0.05		
		其他材料费	元	0.034814	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.807	2.95	2.38		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0217	43.29	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0048	27.21	0.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001114	225.09	0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002561	219.77	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002823	20.59	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009303	167.34	1.56		

项目编码	030901001051	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN≤25 ˆ 热浸镀锌钢管DN25	10m	0.1	278.78	147.29	6.31	81.58	27.878	14.729	0.631	8.158
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002701	919.63	499.33	726.44	320.23	2.48392063	1.34869033	1.96211444	0.86494123
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.002701	495.22	138.96	285.31	158.38	1.33758922	0.37533096	0.77062231	0.42778438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002701	56.43	1.42	12.8	15.92	0.15241743	0.00383542	0.0345728	0.04299992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.002701	27.85	13.77	6.4	8.51	0.07522285	0.03719277	0.0172864	0.02298551
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.002701	26.89	11.65	6.4	8.16	0.07262989	0.03146665	0.0172864	0.02204016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002701	26.89	7.86	0	7.51	0.07262989	0.02122986	0	0.02028451
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002701	26.89	6.89	0	7.46	0.07262989	0.01860989	0	0.02014946
031106-1	地下室增加费	100元	0.321436	7.73	0	2.42	2.22	2.48470028	0	0.77787512	0.71358792
				小计				34.62974008	16.56535588	4.21075747	10.29277309
				清单项目综合单价							65.69862652

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.616396	1.3889	6.41		
		技工人工费	元	15.356408	1.3634	20.94		
		高级技工人工费	元	3.468704	1.3824	4.8		
	材料	电	kW·h	0.009078	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN25	m	1.02	11.55	11.78		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.283504	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		密封带	m	0.3514	2.65	0.93		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011448	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011456	6.28	0.07		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.0116	16.19	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000248	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.018125	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004666	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003648	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.005697	11.83	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		机油 5#~7#	kg	0.0049	9.91	0.05		
		溶剂汽油	kg	0.000373	5.31	0		
		机油	kg	0.001628	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011275	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003758	14.64	0.06		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.039164	0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000203	362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN25	个	0.723	2.36	1.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001253	225.09	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002881	219.77	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0118	43.29	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.003175	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.0044	27.21	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.010465	167.34	1.75		

项目编码	031201001010	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
031106-1	地下室增加费	100元	0.132868	7.73	0	2.42	2.22	1.02706964	0	0.32154056	0.29496696
小计								14.31406964	5.335	0.32154056	4.07696696
清单项目综合单价											24.04757716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901003007	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 直立型/下垂型喷头K=161	10个	0.1	167.71	291.95	4.75	59.32	16.771	29.195	0.475	5.932
031106-1	地下室增加费	100元	0.167711	7.73	0	2.42	2.22	1.29640603	0	0.40586062	0.37231842
小计								18.06740603	29.195	0.88086062	6.30431842
清单项目综合单价											54.44758507

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.3653	1.3889	3.29		
		技工人工费	元	8.0214	1.3634	10.94		
		高级技工人工费	元	1.8445	1.3824	2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15	个	0.1	0.95	0.1		
		密封带	m	0.642	2.65	1.7		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		机油 5#～7#	kg	0.003	9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%	kg	0.005	3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25	个	1.01	2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0072	43.29	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.006	27.21	0.16		

项目编码	030901006012	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 水流指示器 DN150	个	1	268.18	247	49.1	86.83	268.18	247	49.1	86.83
031106-1	地下室增加费	100元	2.6818	7.73	0	2.42	2.22	20.730314	0	6.489956	5.953596
小计								288.910314	247	55.589956	92.783596
清单项目综合单价											684.28386600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.3889	52.49		
		技工人工费	元	128.31	1.3634	174.94		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3824	40.75		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.92	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	171.87	37.64		

项目编码	031002001543	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 信号蝶阀DN150	个	1	270.48	430.49	51.56	96.78	270.48	430.49	51.56	96.78
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	430.49	58.105616	102.784656
清单项目综合单价											882.76837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001544	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 泄水阀DN50	个	1	33.37	214.61	0	19.56	33.37	214.61	0	19.56
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	214.61	0.807554	20.300814

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									271.66786900	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	4.754	1.3889	6.6			
		技工人工费		元	15.979	1.3634	21.79			
		高级技工人工费		元	3.604	1.3824	4.98			
	材料	其他材料费		元	0.44	0.885	0.39			
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.01	6.63	0.07			
		聚四氟乙烯生料带		m	3.768	0.09	0.34			
		锯条		根	0.32	0.68	0.22			
		黑玛钢活接头 DN50		个	1.01	8.97	9.06			
	机械									
项目编码	030901007012	项目名称	减压孔板			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	54.27	207.29	40.9	27.65	54.27	207.29	40.9	27.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.5427	7.73	0	2.42	2.22	4.195071	0	1.313334	1.204794
小计								58.465071	207.29	42.213334	28.854794

清单项目综合单价									336.82319900	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	7.634	1.3889	10.6			
		技工人工费		元	26.006	1.3634	35.46			
		高级技工人工费		元	5.942	1.3824	8.21			
	材料	电		kW·h	0.215	0.66	0.14			
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm		kg	0.36	23.19	8.35			
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140		10套	0.824	31.55	26			
		砂轮片 φ100mm		片	0.188	5.81	1.09			
		砂轮片 φ400mm		片	0.071	16.19	1.15			
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.474	7.4	3.51			
		清油 C01-1		kg	0.12	16.99	2.04			
		铅油		kg	0.56	8.23	4.61			
		汽油 60#～70#		kg	0.12	6.67	0.8			
		法兰减压孔板 DN150		个	1	94.12	94.12			
		平焊法兰 DN150		片	2	32.74	65.48			
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000		台班	0.032	324.79	10.39			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.02	27.21	0.54			
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75		台班	0.017	23.92	0.41			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.172	171.87	29.56			
项目编码	030901008007	项目名称	末端试水装置			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 末端试水阀 DN25	个	1	14.01	81.8	0	7.79	14.01	81.8	0	7.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	81.8	0.339042	8.101022

清单项目综合单价									105.33303700	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	2	1.3889	2.78			
		技工人工费		元	6.734	1.3634	9.18			
		高级技工人工费		元	1.484	1.3824	2.05			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.004	6.63	0.03			
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09	0.17			
		锯条		根	0.12	0.68	0.08			
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96	2.99			
		其他材料费		元	0.24	0.885	0.21			
	机械									
项目编码	030901008008	项目名称	末端试水装置			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	110.04	112.9	3.12	34.99	110.04	112.9	3.12	34.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.1004	7.73	0	2.42	2.22	8.506092	0	2.662968	2.442888
小计								118.546092	112.9	5.782968	37.432888

清单项目综合单价									274.66194800	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	15.518	1.3889	21.55			
		技工人工费		元	52.645	1.3634	71.78			
		高级技工人工费		元	12.09	1.3824	16.71			
	材料	镀锌三通 DN25×15		个	1.01	2.43	2.45			
		密封带		m	2.108	2.65	5.59			
		砂轮片 φ400mm		片	0.064	16.19	1.04			
		机油 5#～7#		kg	0.024	9.91	0.24			
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm		m	0.3	6.32	1.9			
		镀锌六角外丝 DN15		个	1.01	0.6	0.61			
		阀门 DN25		个	2.02	21.71	43.85			
		压力表 0～1.6MPa		块	1	23.72	23.72			
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-φ6mm		个	1	30.97	30.97			
		其他材料费		元	2.86	0.885	2.53			
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159		台班	0.057	43.29	2.47			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.024	27.21	0.65			
项目编码	031002001545	项目名称	金属阀门			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.485	7.73	0	2.42	2.22	3.74905	0	1.1737	1.0767
小计								52.24905	62.36	1.1737	17.0267

清单项目综合单价									132.80945000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	6.879	1.3889	9.55			
		技工人工费		元	23.188	1.3634	31.61			
		高级技工人工费		元	5.304	1.3824	7.33			
		圆钢 φ8mm～14mm		kg	0.21	3.22	0.68			
		角钢 <60		kg	0.65	4.06	2.64			
		六角螺母 M8		个	2.06	0.18	0.37			
		钢垫圈 M8.5		个	2.06	0.04	0.08			
		普通水泥 32.5(R)		kg	0.5	0.5	0.25			
		黑玛钢管箍 DN25		个	2.02	1.65	3.33			

工程量清单综合单价分析表

	材料	黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001546	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.3914	7.73	0	2.42	2.22	3.025522	0	0.947188	0.868908
	小计							42.165522	51.57	0.947188	13.798908
	清单项目综合单价										108.48161800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	030814005007	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-63	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.58	12.26	24.97	18.43	60.58	12.26	24.97	18.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.6058	7.73	0	2.42	2.22	4.682834	0	1.466036	1.344876
	小计							65.262834	12.26	26.436036	19.774876
	清单项目综合单价										123.73374600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.89	1.3889	12.35		
		技工人工费	元	29.141	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	1.7	3.091	5.25		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.25	7.42	1.86		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.1	3.78	0.38		
		氧气	m3	0.23	6.19	1.42		
		乙炔气	kg	0.08	14.64	1.17		
		无缝钢管 D57×3.5	m	0.1	20.5	2.05		
		其他材料费	元	0.15	0.885	0.13		
	机械	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.144	167.34	24.1		
		焊条恒温箱	台班	0.014	38.88	0.54		

项目编码	030814005008	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-64	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) 50 <DN≤100	个	1	93.93	37.46	33.15	29.1	93.93	37.46	33.15	29.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.9393	7.73	0	2.42	2.22	7.260789	0	2.273106	2.085246
	小计							101.190789	37.46	35.423106	31.185246
	清单项目综合单价										205.25914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.894	1.3889	19.3		
		技工人工费	元	45.278	1.3634	61.73		
		高级技工人工费	元	9.33	1.3824	12.9		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	7.05	3.091	21.79		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.35	7.42	2.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.14	3.78	0.53		
		氧气	m3	0.49	6.19	3.03		
		乙炔气	kg	0.16	14.64	2.34		
		其他材料费	元	0.477	0.885	0.42		
		无缝钢管 D108×4.5	m	0.15	45	6.75		
	机械	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.191	167.34	31.96		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		

项目编码	030909001008	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.91	7.48	126.12	77.37	256.91	7.48	126.12	77.37
031106-1	地下室增加费	100元	2.5691	7.73	0	2.42	2.22	19.859143	0	6.217222	5.703402
	小计							276.769143	7.48	132.337222	83.073402
	清单项目综合单价										499.65976700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.698	1.3889	17.64		
		技工人工费	元	55.584	1.3634	75.78		
		高级技工人工费	元	118.264	1.3824	163.49		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.884	0.62	0.55		
		酒精 95%	kg	0.4	3.54	1.42		
		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	030902010015	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˆ 厨房设备灭火装置(单瓶组)CMDS10-1	套	1	375.41	7674.21	5.42	100.34	375.41	7674.21	5.42	100.34	
031106-1	地下室增加费	100元	3.7541	7.73	0	2.42	2.22	29.019193	0	9.084922	8.334102	
小计								404.429193	7674.21	14.504922	108.674102	
清单项目综合单价											8201.81821700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	220.902	1.3634		301.18		
		高级技工人工费				元	22.265	1.3824		30.78		
		普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.16	46.02		7.36		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械	液压泵车				台班	0.062	87.38		5.42		
项目编码	030902010016	项目名称	无管网气体灭火装置					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˆ 厨房设备灭火装置(双瓶组)CMDS20-2	套	1	375.41	8625.83	5.42	100.34	375.41	8625.83	5.42	100.34	
031106-1	地下室增加费	100元	3.7541	7.73	0	2.42	2.22	29.019193	0	9.084922	8.334102	
小计								404.429193	8625.83	14.504922	108.674102	
清单项目综合单价											9153.43821700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	220.902	1.3634		301.18		
		高级技工人工费				元	22.265	1.3824		30.78		
		普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
	材料	铝牌				个	1	0.71		0.71		
		膨胀螺栓 M12				10套	0.412	5.13		2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内				10套	0.206	7.83		1.61		
		厌氧胶 325# 200g				瓶	0.16	46.02		7.36		
		其他材料费				元	0.53	0.885		0.47		
	机械	液压泵车				台班	0.062	87.38		5.42		
项目编码	031401001010	项目名称	脚手架					计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	1060.6556	2.47	3.32	0	0.81	2619.819332	3521.376592	0	859.131036	
小计								2619.819332	3521.376592	0	859.131036	
清单项目综合单价											7000.32696000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2670865.21	
2	措施项目	113319.88	
2.1	安全文明施工	58062.14	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	47157.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	10904.49	
2.2	其他措施项目费	55257.74	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	250576.66	
5	含税建安工程造价	3034761.75	
合计		3034761.75	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 1 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		喷淋系统					1173068.56	0
1-1	030901001052	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	910.45	236.13	214984.56	0
1-2	030901001053	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	212.06	10603	0
1-3	030901001054	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	257.86	197.67	50971.19	0
1-4	030901001055	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	455.26	164.19	74749.14	0
1-5	030901001056	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	211.8	144.16	30533.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 2 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030901001057	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	127.9	135.66	17350.91	0
1-7	030901001058	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	201.5	111.73	22513.6	0
1-8	030901001059	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	614.3	96.58	59329.09	0
1-9	030901001060	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN40 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	531.64	79.33	42175	0
1-10	030901001061	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN32 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1966	68.43	134533.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 3 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030901001062	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN25 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4712.71	61.74	290962.72	0
1-12	031201001011	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1605.01	22.41	35968.27	0
1-13	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型/下垂型喷头 2.温度:综合考虑 3.流量系数:K=80 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2110	33.75	71212.5	0
1-14	030901009002	集热盘	1.名称:集热罩 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	500	63.24	31620	0
1-15	030901006013	水流指示器	1.名称:水流指示器DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	651.11	3906.66	0
1-16	030901006014	水流指示器	1.名称:水流指示器DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	471.51	471.51	0
1-17	030901006015	水流指示器	1.名称:水流指示器DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	400.69	801.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 4 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030901006016	水流指示器	1.名称:水流指示器DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	396.97	396.97	0
1-19	030901006017	水流指示器	1.名称:水流指示器DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	250.69	250.69	0
1-20	031002001547	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	849.31	5095.86	0
1-21	031002001548	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	593.64	593.64	0
1-22	031002001549	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	493.64	987.28	0
1-23	031002001550	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	390.34	390.34	0
1-24	031002001551	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	193.56	193.56	0
1-25	031002001552	金属阀门	1.名称:泄水阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	267.54	2942.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 5 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030901007013	减压孔板	1.名称:减压孔板DN150 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	330.11	1980.66	0
1-27	030901007014	减压孔板	1.名称:减压孔板DN100 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	254.45	254.45	0
1-28	030901007015	减压孔板	1.名称:减压孔板DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	213.31	426.62	0
1-29	030901007016	减压孔板	1.名称:减压孔板DN65 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	172.83	172.83	0
1-30	030901007017	减压孔板	1.名称:减压孔板DN50 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	129.06	129.06	0
1-31	030901008009	末端试水装置	1.名称:末端试水装置DN25 2.含阀门、压力表、试水接头、标识等 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	261.05	783.15	0
1-32	030901008010	末端试水装置	1.名称:末端试水阀DN25 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	103.6	207.2	0
1-33	031002001553	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	126.81	126.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 6 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	031002001554	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.64	103.64	0
1-35	030901004002	报警装置	1.名称:湿式报警阀组DN100 2.含湿式阀、信号阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等全组内容 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	3527.88	3527.88	0
1-36	030901004003	报警装置	1.名称:湿式报警阀组DN150 2.含湿式阀、信号阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等全组内容 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	3	4371.98	13115.94	0
1-37	030901004004	报警装置	1.名称:湿式报警阀组DN200 2.含湿式阀、信号阀、装配管、供水压力表、装置压力表、试验阀、泄放试验阀、泄放试验管、试验管流量计、过滤器、延时器、水力警铃、报警截止阀、漏斗、压力开关等全组内容 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	5681.22	11362.44	0
1-38	030814005009	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN50 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	116.24	581.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 7 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	030814005010	钢制排水漏斗	1.名称:钢制漏斗DN100 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	193.64	968.2	0
1-40	031301003245	套管	1.名称:刚性防水套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	506.28	1518.84	0
1-41	031301003246	套管	1.名称:刚性防水套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	393.32	786.64	0
1-42	031301003247	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	224.3	4486	0
1-43	031301003248	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	129.47	1812.58	0
1-44	031301003249	套管	1.名称:普通钢套管DN80(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	103.06	1133.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 8 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-45	031301003250	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	35	70.93	2482.55	0
1-46	031301003251	套管	1.名称:普通钢套管DN50(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	52.48	419.84	0
1-47	031301003252	套管	1.名称:普通钢套管DN40(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	50.81	304.86	0
1-48	031301003253	套管	1.名称:普通钢套管DN32(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	33.65	201.9	0
1-49	031301003254	套管	1.名称:普通钢套管DN25(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	32.03	224.21	0
1-50	031301002017	开孔打洞	1、开孔打洞DN50 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	19.37	445.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 9 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	031301002018	开孔打洞	1、开孔打洞DN65 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	20.75	41.5	0
1-52	031301002019	开孔打洞	1、开孔打洞DN80 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	23.2	162.4	0
1-53	031301002020	开孔打洞	1、开孔打洞DN100 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	36	24.41	878.76	0
1-54	031301002021	开孔打洞	1、开孔打洞DN125 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	26.49	291.39	0
1-55	031301002022	开孔打洞	1、开孔打洞DN150 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	31.16	747.84	0
1-56	031301002023	开孔打洞	1、开孔打洞DN200 2、墙板类型综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	33.02	495.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 10 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-57	031301002024	封堵	1、堵洞、防火封堵、填充防火材料、修补工作及其他所有防火封堵的工作内容 2、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.3	3677.55	8458.37	0
1-58	030909001009	水灭火控制装置调试	1.名称:自动喷水灭火系统调试 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	5	467.88	2339.4	0
1-59	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:自动喷淋水泵接合器SQS150-A 2.含配套阀门 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	5	1711.93	8559.65	0
2		消火栓系统					678273.52	0
2-1	030901002015	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	358.75	17937.5	0
2-2	030901002016	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1215.77	243.01	295444.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 11 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030901002017	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	203.94	10197	0
2-4	030901002018	消火栓钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	974.45	152.18	148291.8	0
2-5	031201001012	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1023.05	22.41	22926.55	0
2-6	030901010009	室内消火栓	1.名称:试验用消防箱SG24A65-J 2.规格:800(高)×650(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,ˆ19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置ˆ19mm、L=30m消防软管一条,ˆ6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	671.06	671.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 12 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030901010010	室内消火栓	1.名称:乙型单栓柜SG24E65Z-J 2.规格:1800(高)×700(宽)×240(厚) 3.配置DN65栓头一个,DN65、L=25m衬胶水带一条,ˆ19mm消防水枪一支,消防按钮一个(作为发出报警信号的开关);消防软管卷盘配置ˆ19mm、L=30m消防软管一条,ˆ6直流喷雾喷枪一支,额定工作压力1.0MPa 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	81	1058.81	85763.61	0
2-8	030910001022	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器3kg 2.规格:MF/ABC3 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	14	57.39	803.46	0
2-9	030910001023	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器4kg 2.规格:MF/ABC4 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	6	64.65	387.9	0
2-10	030910001024	灭火器	1.名称:磷酸铵盐干粉灭火器5kg 2.规格:MF/ABC5 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	具	8	77.97	623.76	0
2-11	030910002005	灭火器箱	1.名称:灭火器箱 2.规格:综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	58.46	818.44	0
2-12	031002004001	减压器	1.名称:减压阀DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	3744.72	7489.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 13 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031002004002	减压器	1.名称:减压阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	2598.57	5197.14	0
2-14	031002004003	减压器	1.名称:减压阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	4	1712.87	6851.48	0
2-15	031002001555	金属阀门	1.名称:蝶阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	836.96	21760.96	0
2-16	031002001556	金属阀门	1.名称:蝶阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	532.97	6395.64	0
2-17	031002001557	金属阀门	1.名称:蝶阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	339.97	3399.7	0
2-18	031002001558	金属阀门	1.名称:球墨铸铁闸阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	496.42	992.84	0
2-19	031002001559	金属阀门	1.名称:电动闸阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3658.06	3658.06	0
2-20	031002001560	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	126.81	126.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 14 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	031002001561	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.64	103.64	0
2-22	031301003255	套管	1.名称:刚性防水套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	506.28	1518.84	0
2-23	031301003256	套管	1.名称:刚性防水套管DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	442.94	442.94	0
2-24	031301003257	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	224.3	5607.5	0
2-25	031301003258	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	129.47	776.82	0
2-26	031301003259	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	54	70.93	3830.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 15 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	030909001010	水灭火控制装置调试	1.名称:消火栓灭火系统调试 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	81	281.88	22832.28	0
2-28	030901012002	消防水泵接合器	1.名称:室内消火栓水泵接合器SQS150-A 2.含配套阀门 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	1711.93	3423.86	0
3		自动跟踪定位射流灭火系统					184002.18	0
3-1	030901001063	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	236.13	2361.3	0
3-2	030901001064	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	514.18	212.06	109037.01	0
3-3	030901001065	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	197.67	1976.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 16 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030901001066	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23.92	164.19	3927.42	0
3-5	030901001067	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	144.16	1441.6	0
3-6	030901001068	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6.09	96.59	588.23	0
3-7	031201001013	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.具体刷油除锈方式详见设计说明 3.含标志色环刷油等 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	285.6	22.41	6400.3	0
3-8	030901013001	消防水炮	1.名称:ZDMS0.6/5S-RS30型喷射型自动射流装置 2.额定流量Q=10L/S,额定工作压力上限0.8MPa,最大保护半径28m，定位时间≤30,安装高度8~28m,电机电压AC 220V 3.含控制箱 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	6	2065.98	12395.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 17 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	030901006018	水流指示器	1.名称:水流指示器DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	400.69	2404.14	0
3-10	030901006019	水流指示器	1.名称:水流指示器DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	250.69	250.69	0
3-11	031002001562	金属阀门	1.名称:电动闸阀DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	3949.52	23697.12	0
3-12	031002001563	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	493.64	2961.84	0
3-13	031002001564	金属阀门	1.名称:信号蝶阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	193.56	193.56	0
3-14	031002001565	金属阀门	1.名称:泄水阀DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	267.54	1872.78	0
3-15	030901007018	减压孔板	1.名称:减压孔板DN80 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	213.31	1279.86	0
3-16	030901007019	减压孔板	1.名称:减压孔板DN50 2.连接方式:法兰连接,含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	129.06	129.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 18 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030901008011	末端试水装置	1.名称:模拟末端试水装置DN50 2.含阀门、压力表、试水接头、标识等 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	1291.04	1291.04	0
3-18	031002001566	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN25 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	126.81	126.81	0
3-19	031002001567	金属阀门	1.名称:自动排气阀DN20 2.含截止阀 3.连接形式:螺纹连接 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.64	103.64	0
3-20	031301003260	套管	1.名称:普通钢套管DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	164.97	659.88	0
3-21	031301003261	套管	1.名称:普通钢套管DN50(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	52.48	52.48	0
3-22	030909001011	水灭火控制装置调试	1.名称:消防水炮控制装置调试 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	点	6	1237.83	7426.98	0
3-23	030901012003	消防水泵接合器	1.名称:自动射流灭火水泵接合器SQS150-A 2.含配套阀门 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	1711.93	3423.86	0
4		泵房					618258.57	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 19 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030109001007	泵	1.名称:室外消火栓泵组(WXB1、2) 2.单级立式泵型号:Q=40L/S H=70m N=45KW，一用一备 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含室外消火栓泵两台(一用一备)，控制柜一台、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	39145.12	39145.12	0
4-2	030109001008	泵	1.名称:室内消火栓泵组(NXB1、2) 2.单级立式泵型号:Q=30L/S H=100m N=75KW，一用一备 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含室内消火栓泵两台(一用一备)，控制柜一台、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	47626.33	47626.33	0
4-3	030109001009	泵	1.名称:自喷泵组(ZPB1、2) 2.单级立式泵型号:Q=65L/S H=95m N=110KW，一用一备 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含自喷泵两台(一用一备)，控制柜一台、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	83042.31	83042.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 20 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030109001010	泵	1.名称:自动跟踪定位射流泵组(SPB1、2) 2.单级立式泵型号:Q=20L/S H=90m N=37KW，一用一备 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含自动跟踪定位射流泵两台(一用一备)，控制柜一台、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	37024.96	37024.96	0
4-5	030109001011	泵	1.名称:冷却塔补水泵组(LB1、2) 2.变频泵型号:Q=35m3/h H=20m N=4KW，一用一备 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含控制柜、气压罐、配套管路阀门、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	29518.1	29518.1	0
4-6	031005002004	稳压给水设备	1.名称:室外消火栓稳压泵组XW(L)-Ⅱ-1.5-74-ADL 2.型号:稳压泵Q=1.5L/S,H=74m,N=2.2KW（互为备用），SQL800*1.0,H=2250气压罐工作压力比0.80,总容积900L,调节容积150L 3.减振装置形式、数量:减震装置安装 4.其他:含控制柜、气压罐、设备底座与基础间灌浆、接地、具体配置根据实际使用需求定 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	21764.9	21764.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 21 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	030901001069	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN350 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3.76	678.96	2552.89	0
4-8	030901001070	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN250 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10.8	505.71	5461.67	0
4-9	030901001071	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN200 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50.52	376.78	19034.93	0
4-10	030901001072	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN150 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	183.07	236.13	43228.32	0
4-11	030901001073	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN125 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	74.27	212.06	15749.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 22 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	030901001074	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN100 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15.21	197.65	3006.26	0
4-13	030901001075	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN80 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	36.77	164.19	6037.27	0
4-14	030901001076	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN65 2.连接方式:卡箍连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	57.05	144.16	8224.33	0
4-15	030901001077	水喷淋钢管	1.名称:内外壁热镀锌钢管DN50 2.连接方式:螺纹连接 3.含管道试压、冲洗 4.含管件、支架制作及安装（支架形式综合考虑）、支架除锈刷油 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	7.47	96.58	721.45	0
4-16	030901001078	水喷淋钢管	1.名称:溢流管、放空管、磁耦合液位计接管、泄水管、通气管、检测管等水池附件 2.规格:综合考虑 3.含18目防虫罩、法兰夹不锈钢钢丝网 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	2835.55	2835.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 23 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-17	080802009001	液位计	1.名称:磁耦合液位计DN32 2.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2652.11	5304.22	0
4-18	031002001568	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN350 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4874.65	4874.65	0
4-19	031002001569	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN300 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4070.62	4070.62	0
4-20	031002001570	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN250 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3272.44	6544.88	0
4-21	031002001571	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	2110.13	23211.43	0
4-22	031002001572	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	27	1339.94	36178.38	0
4-23	031002001573	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN125 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	1075.55	8604.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 24 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-24	031002001574	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	810.45	1620.9	0
4-25	031002001575	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	675.92	1351.84	0
4-26	031002001576	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	542.93	4343.44	0
4-27	031002001577	金属阀门	1.名称:球墨铸铁明杆软密封闸阀DN50 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	447.18	2235.9	0
4-28	031002001578	金属阀门	1.名称:Y型过滤器DN250 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2964.57	5929.14	0
4-29	031002001579	金属阀门	1.名称:Y型过滤器DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	2062.26	10311.3	0
4-30	031002001580	金属阀门	1.名称:Y型过滤器DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1181.04	4724.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 25 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-31	031002001581	金属阀门	1.名称:Y型过滤器DN125 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1005.95	1005.95	0
4-32	031002001582	金属阀门	1.名称:Y型过滤器DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	729.77	729.77	0
4-33	031002001583	金属阀门	1.名称:Y型过滤器DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	606.07	606.07	0
4-34	031002001584	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶软接头DN250 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1969.38	3938.76	0
4-35	031002001585	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶软接头DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1336.97	8021.82	0
4-36	031002001586	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶软接头DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	864.29	5185.74	0
4-37	031002001587	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶软接头DN125 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	700.09	1400.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-38	031002001588	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶软接头DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	529.26	1058.52	0
4-39	031002001589	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶软接头DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	445.31	890.62	0
4-40	031002001590	金属阀门	1.名称:可曲挠橡胶软接头DN50 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	290.07	1160.28	0
4-41	031002001591	金属阀门	1.名称:水锤消除器DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2914.36	5828.72	0
4-42	031002001592	金属阀门	1.名称:水锤消除器DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1798.74	7194.96	0
4-43	031002001593	金属阀门	1.名称:水锤消除器DN125 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1608.24	3216.48	0
4-44	031002001594	金属阀门	1.名称:水锤消除器DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1417.04	2834.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 27 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-45	031002001595	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN300 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3788.88	3788.88	0
4-46	031002001596	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN250 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2902.24	2902.24	0
4-47	031002001597	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1817.22	3634.44	0
4-48	031002001598	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1166.15	4664.6	0
4-49	031002001599	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	684.21	1368.42	0
4-50	031002001600	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN80 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	567.9	1135.8	0
4-51	031002001601	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN65 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	447.32	447.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 28 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-52	031002001602	金属阀门	1.名称:节能消声止回阀DN50 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	347.89	695.78	0
4-53	031002001603	金属阀门	1.名称:活塞式安全泄压阀DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3805.46	3805.46	0
4-54	031002001604	金属阀门	1.名称:活塞式安全泄压阀DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2510.86	5021.72	0
4-55	031002001605	金属阀门	1.名称:活塞式安全泄压阀DN125 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2168.83	2168.83	0
4-56	030601004002	流量仪表	1.名称:电磁式流量计(直读式)DN200 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2948.22	5896.44	0
4-57	030601004003	流量仪表	1.名称:电磁式流量计(直读式)DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	4	2505.74	10022.96	0
4-58	030601004004	流量仪表	1.名称:电磁式流量计(直读式)DN125 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2328.75	4657.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-59	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.含表弯、阀门 3.丙型耐震压力表　量程4.0MPa 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	26	176.09	4578.34	0
4-60	030601002002	压力仪表	1.名称:压力真空表 2.含表弯、阀门 3.量程-0.10MPa 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	8	176.09	1408.72	0
4-61	030601002003	压力仪表	1.名称:压力开关DN150 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	767.85	2303.55	0
4-62	030601002004	压力仪表	1.名称:压力开关DN125 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	727.9	727.9	0
4-63	030601002005	压力仪表	1.名称:压力开关DN100 2.连接形式:法兰连接、含法兰片 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	687.96	687.96	0
4-64	031301003262	套管	1.名称:柔性防水套管DN350(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1867.85	3735.7	0
4-65	031301003263	套管	1.名称:柔性防水套管DN250(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1339.96	2679.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 30 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-66	031301003264	套管	1.名称:柔性防水套管 DN200(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1169.83	4679.32	0
4-67	031301003265	套管	1.名称:柔性防水套管 DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	907.28	1814.56	0
4-68	031301003266	套管	1.名称:柔性防水套管 DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	794.06	1588.12	0
4-69	031301003267	套管	1.名称:柔性防水套管 DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	704.74	1409.48	0
4-70	031301003268	套管	1.名称:柔性防水套管 DN80(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	575.21	575.21	0
4-71	031301003269	套管	1.名称:柔性防水套管 DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	575.21	575.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 31 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-72	031301003270	套管	1.名称:刚性防水套管DN300(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	995.39	995.39	0
4-73	031301003271	套管	1.名称:刚性防水套管DN250(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	817.85	817.85	0
4-74	031301003272	套管	1.名称:刚性防水套管DN200(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	698.17	2094.51	0
4-75	031301003273	套管	1.名称:刚性防水套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	506.28	5062.8	0
4-76	031301003274	套管	1.名称:刚性防水套管DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	442.94	1328.82	0
4-77	031301003275	套管	1.名称:刚性防水套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	393.32	786.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 32 页，共 33 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-78	031301003276	套管	1.名称:刚性防水套管DN80(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	336.84	673.68	0
4-79	031301003277	套管	1.名称:刚性防水套管DN50(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	271.65	2173.2	0
5		厨房自动灭火装置					17262.38	0
5-1	030902010017	无管网气体灭火装置	1.厨房设备灭火装置(单瓶组)CMDS10-1 2.外型尺寸(高×宽×厚)mm:650×400×224 3.含:厨房设备灭火装置控制器、灭火剂储罐、氮气驱动瓶、阀组、压力表、配套雾化喷嘴、不锈钢无缝钢管管路、感温探测机构及烟罩密封件接并组件等 4.联动配件:燃气切断电磁阀、冷却水电动阀、声光报警器、信号反馈模块 5.厨房设备灭火装置具备三种启动方式:自动启动方式、手动启动方式和机械应急启动方式 6.包含设备安装、管路敷设、固定支吊架、系统调试、模拟启动试验 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 8.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	8155.38	8155.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2	030902010018	无管网气体灭火装置	1.厨房设备灭火装置(双瓶组)CMDS20-2 2.外型尺寸(高×宽×厚)mm:650×580×224 3.含:厨房设备灭火装置控制器、灭火剂储罐、氮气驱动瓶、阀组、压力表、配套雾化喷嘴、不锈钢无缝钢管管路、感温探测机构及烟罩密封件接并组件等 4.联动配件:燃气切断电磁阀、冷却水电动阀、声光报警器、信号反馈模块 5.厨房设备灭火装置具备三种启动方式:自动启动方式、手动启动方式和机械应急启动方式 6.包含设备安装、管路敷设、固定支吊架、系统调试、模拟启动试验 7.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 8.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	9107	9107	0
合计							2670865.21	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					113319.88
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	58062.14
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	47157.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	10904.49
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	55257.74
1-9-1	031401001011	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	55257.74	55257.74
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							113319.88

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	250576.66
合计					250576.66

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030901001052	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	919.63	499.33	726.44	320.23	5.88655163	3.19621133	4.64994244	2.04979223
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.006401	495.22	138.96	285.31	158.38	3.16990322	0.88948296	1.82626931	1.01379038
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36120843	0.00908942	0.0819328	0.10190392
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17826785	0.08814177	0.0409664	0.05447251
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	11.65	6.4	8.16	0.17212289	0.07457165	0.0409664	0.05223216
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006401	26.89	7.86	0	7.51	0.17212289	0.05031186	0	0.04807151
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	6.89	0	7.46	0.17212289	0.04410289	0	0.04775146
小计								61.0512998	142.2969119	8.83807735	23.90201417

清单项目综合单价　236.08830320

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.823105	1.3889	12.25		
	技工人工费	元	29.137644	1.3634	39.73		
	高级技工人工费	元	6.560639	1.3824	9.07		
材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
	沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
	热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
	型钢(综合)	kg	0.672002	3.9	2.62		
	钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
	合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
	机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
	氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
	乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
	砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
	水	m3	0.025	4.62	0.12		
	其他材料费	元	4.780832	0.885	4.23		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.09	0.67		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.024806	167.34	4.15		
	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001053	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 卡箍连接件(含胶圈) DN125,热浸镀锌钢管 DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	919.63	499.33	726.44	320.23	5.333854	2.896114	4.213352	1.857334
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	495.22	138.96	285.31	158.38	2.872276	0.805968	1.654798	0.918604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16153	0.079866	0.03712	0.049358
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	11.65	6.4	8.16	0.155962	0.06757	0.03712	0.047328
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
小计								54.85084	128.004304	7.73663	21.467786

清单项目综合单价　212.05956000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.919802	1.3889	11		
	技工人工费	元	26.184666	1.3634	35.7		
	高级技工人工费	元	5.895792	1.3824	8.15		
材料	电	kW·h	0.0195	0.66	0.01		
	热浸镀锌钢管DN125	m	1.02	69.42	70.81		
	型钢(综合)	kg	0.609	3.9	2.38		
	钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.024592	6.64	0.16		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024609	6.28	0.15		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000534	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038935	5.6	0.22		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010022	19.03	0.19		
	合金钢钻头(综合)	个	0.007836	6.37	0.05		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	11.83	0.14		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.0008	5.31	0		
	机油	kg	0.003497	10.62	0.04		
	氧气	m3	0.024221	6.19	0.15		
	乙炔气	kg	0.008074	14.64	0.12		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
	沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
	卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
	砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
	水	m3	0.02	4.62	0.09		
	其他材料费	元	3.241129	0.885	2.87		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002691	225.09	0.61		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	219.77	1.36		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006821	20.59	0.14		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022481	167.34	3.76		
	其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		

工程量清单综合单价分析表

		管子切断机 管径D（mm） D≤150		台班	0.012	30.86	0.37		

项目编码	030901001054	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ卡箍连接件(含胶圈）DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								50.17392	120.904352	6.79769	19.807318

清单项目综合单价 197.68328000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.254728	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.944931	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	5.38937	1.3824	7.45		
	材料	电	kW·h	0.018154	0.66	0.01		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈）DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		型钢(综合)	kg	0.566982	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022895	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022911	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.036249	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.410325	0.885	1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02093	167.34	3.5		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001055	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ卡箍连接件(含胶圈）DN80,热浸镀锌钢管DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	350.06	971.88	6.11	141.67	35.006	97.188	0.611	14.167
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	919.63	499.33	726.44	320.23	4.13925463	2.24748433	3.26970644	1.44135523
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22898522	0.62545896	1.28418031	0.71286838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	13.77	6.4	8.51	0.12535285	0.06197877	0.0288064	0.03830351
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12103189	0.05243665	0.0288064	0.03672816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
小计								42.1166798	100.2481399	5.28011235	16.53529117

清单项目综合单价 164.18022320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.087693	1.3889	8.46		
		技工人工费	元	20.094714	1.3634	27.4		
		高级技工人工费	元	4.53004	1.3824	6.26		
	材料	电	kW·h	0.015129	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.472507	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.01908	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019094	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030209	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007776	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009495	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018792	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006264	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
		卡箍连接件(含胶圈）DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.849273	0.885	0.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017442	167.34	2.92		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030901001056	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 卡箍连接件(含胶圈) DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	327.27	820.43	5.44	128.02	32.727	82.043	0.544	12.802
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	919.63	499.33	726.44	320.23	3.86336563	2.09768533	3.05177444	1.34528623
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	495.22	138.96	285.31	158.38	2.08041922	0.58377096	1.19858731	0.66535438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23706243	0.00596542	0.0537728	0.06687992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11699785	0.05784777	0.0268864	0.03575051
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11296489	0.04894165	0.0268864	0.03428016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004201	26.89	7.86	0	7.51	0.11296489	0.03301986	0	0.03154951
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	6.89	0	7.46	0.11296489	0.02894489	0	0.03133946
小计								39.3637398	84.89917588	4.90190735	15.01244017
清单项目综合单价											144.17726320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.685826	1.3889	7.9		
		技工人工费	元	18.790874	1.3634	25.62		
		高级技工人工费	元	4.229637	1.3824	5.85		
	材料	电	kW·h	0.014121	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.44102	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017809	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028196	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.01754	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005847	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.757924	0.885	0.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004482	219.77	0.99		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01628	167.34	2.72		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001057	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-6换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 热浸镀锌钢管DN80	10m	0.1	447.27	573.13	15.9	148.15	44.727	57.313	1.59	14.815
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	919.63	499.33	726.44	320.23	4.13925463	2.24748433	3.26970644	1.44135523
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22898522	0.62545896	1.28418031	0.71286838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	13.77	6.4	8.51	0.12535285	0.06197877	0.0288064	0.03830351
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12103189	0.05243665	0.0288064	0.03672816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
小计								51.8376798	60.37313988	6.25911235	17.18329117
清单项目综合单价											135.65322320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.463675	1.3889	10.37		
		技工人工费	元	24.748256	1.3634	33.74		
		高级技工人工费	元	5.59079	1.3824	7.73		
	材料	电	kW·h	0.01513	0.66	0.01		
		镀锌钢管接头零件 DN80	个	0.826	16.11	13.31		
		密封带	m	1.0573	2.65	2.8		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0396	16.19	0.64		
		机油 5#～7#	kg	0.0094	9.91	0.09		
		型钢(综合)	kg	0.472541	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019082	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019095	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030211	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007777	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00608	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009496	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006751	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018794	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006265	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.065278	0.885	0.06		
	机械	管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0315	43.29	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0083	27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004802	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005292	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017444	167.34	2.92		

项目编码	030901001058	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-5换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	381.84	437.42	13.65	123.89	38.184	43.742	1.365	12.389
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								44.81916	46.597496	5.72187	14.598914
清单项目综合单价											111.73744000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.449078	1.3889	8.96		
		技工人工费	元	21.391334	1.3634	29.16		
		高级技工人工费	元	4.844508	1.3824	6.7		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	1.02	33.39	34.06		
		镀锌钢管接头零件 DN65	个	0.891	7.14	6.36		
		密封带	m	0.9536	2.65	2.53		
		机油 5#～7#	kg	0.01	9.91	0.1		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0356	16.19	0.58		
		水	m3	0.018	4.62	0.08		
		其他材料费	元	0.060921	0.885	0.05		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0265	43.29	1.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.008	27.21	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		

项目编码	030901001059	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	919.63	499.33	726.44	320.23	3.770483	2.047253	2.978404	1.312943
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0041	495.22	138.96	285.31	158.38	2.030402	0.569736	1.169771	0.649358
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	13.77	6.4	8.51	0.114185	0.056457	0.02624	0.034891
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	11.65	6.4	8.16	0.110249	0.047765	0.02624	0.033456
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
小计								40.80718	37.014508	5.690135	13.055297
清单项目综合单价											96.56712000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885532	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	19.468821	1.3634	26.54		
		高级技工人工费	元	4.404726	1.3824	6.09		
	材料	电	kW·h	0.013784	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		
		型钢(综合)	kg	0.430495	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017384	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017396	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027523	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007085	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005539	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008651	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000566	5.31	0		
		机油	kg	0.002472	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017121	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005707	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.05947	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001902	225.09	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004375	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004822	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015891	167.34	2.66		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	030901001060	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-3换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 热浸镀锌钢管DN40	10m	0.1	329.19	263.19	15.33	101.37	32.919	26.319	1.533	10.137
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	919.63	499.33	726.44	320.23	2.023186	1.098526	1.598168	0.704506
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0022	495.22	138.96	285.31	158.38	1.089484	0.305712	0.627682	0.348436
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06127	0.030294	0.01408	0.018722
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	11.65	6.4	8.16	0.059158	0.02563	0.01408	0.017952
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
小计								36.39456	27.814736	3.81517	11.294574
清单项目综合单价											79.31904000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.202218		1.3889	7.23		
		技工人工费			元	17.397183		1.3634	23.72		
		高级技工人工费			元	3.942626		1.3824	5.45		
	材料	电			kW·h	0.007396		0.66	0		
		热浸镀锌钢管DN40			m	1.02		18.67	19.04		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.0077		4.87	0.04		
		密封带			m	0.7958		2.65	2.11		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.0257		16.19	0.42		
		机油 5#~7#			kg	0.0105		9.91	0.1		
		水			m3	0.013		4.62	0.06		
		型钢(综合)			kg	0.230998		3.9	0.9		
		钢丝刷			把	0.00033		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.009328		6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.009335		6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000202		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.014768		5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.003802		19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.002972		6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.002398		0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.004642		11.83	0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0033		9.65	0.03		
		溶剂汽油			kg	0.000304		5.31	0		
		机油			kg	0.001327		10.62	0.01		
		氧气			m3	0.009187		6.19	0.06		
		乙炔气			kg	0.003062		14.64	0.04		
		其他材料费			元	0.031911		0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000165		362.83	0.06		
		镀锌钢管接头零件 DN40			个	1.223		3.72	4.55		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.03		43.29	1.3		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0086		27.21	0.23		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000044		1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001021		225.09	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002347		219.77	0.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.002587		20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.008527		167.34	1.43		
项目编码	030901001061	项目名称		水喷淋钢管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-2换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 热浸镀锌钢管DN32	10m	0.1	289.68	204.74	10.7	87.66	28.968	20.474	1.07	8.766
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	919.63	499.33	726.44	320.23	2.207112	1.198392	1.743456	0.768552
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0024	495.22	138.96	285.31	158.38	1.188528	0.333504	0.684744	0.380112
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	13.77	6.4	8.51	0.06684	0.033048	0.01536	0.020424
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	11.65	6.4	8.16	0.064536	0.02796	0.01536	0.019584
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
小计								32.75952	22.105712	3.55964	10.028808
清单项目综合单价											68.45368000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.689787		1.3889	6.51		
		技工人工费			元	15.650248		1.3634	21.34		
		高级技工人工费			元	3.550076		1.3824	4.91		
	材料	电			kW·h	0.008069		0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN32			m	1.02		16.07	16.39		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.0077		4.87	0.04		
		密封带			m	0.5027		2.65	1.33		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.0145		16.19	0.23		
		机油 5#~7#			kg	0.0057		9.91	0.06		
		水			m3	0.009		4.62	0.04		
		型钢(综合)			kg	0.252		3.9	0.98		
		钢丝刷			把	0.00036		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.010176		6.64	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.010183		6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000221		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.016111		5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.004147		19.03	0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.003242		6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.002616		0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.005064		11.83	0.06		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0036		9.65	0.03		
		溶剂汽油			kg	0.000331		5.31	0		
		机油			kg	0.001447		10.62	0.02		
		氧气			m3	0.010022		6.19	0.06		
		乙炔气			kg	0.003341		14.64	0.05		
		其他材料费			元	0.034812		0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.00018		362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN32			个	0.807		2.95	2.38		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.0217		43.29	0.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0048		27.21	0.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000048		1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001114		225.09	0.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002561		219.77	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.002822		20.59	0.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009302		167.34	1.56		
项目编码	030901001062	项目名称		水喷淋钢管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-1换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) DN<=25 ` 热浸镀锌钢管DN25	10m	0.1	278.78	147.29	6.31	81.58	27.878	14.729	0.631	8.158
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	919.63	499.33	726.44	320.23	2.483001	1.348191	1.961388	0.864621
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0027	495.22	138.96	285.31	158.38	1.337094	0.375192	0.770337	0.427626
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	13.77	6.4	8.51	0.075195	0.037179	0.01728	0.022977
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	11.65	6.4	8.16	0.072603	0.031455	0.01728	0.022032
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
小计								32.14346	16.564676	3.431845	9.578659
清单项目综合单价											61.71864000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.616385		1.3889	6.41		
		技工人工费			元	15.356376		1.3634	20.94		
		高级技工人工费			元	3.468697		1.3824	4.8		
	材料	电			kW·h	0.009077		0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN25			m	1.02		11.55	11.78		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm			kg	0.0077		4.87	0.04		
		型钢(综合)			kg	0.2835		3.9	1.11		
		钢丝刷			把	0.000405		2.45	0		
		密封带			m	0.3514		2.65	0.93		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011448		6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.011456		6.28	0.07		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.0116		16.19	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000248		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.018125		5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.004666		19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.003648		6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.002943		0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.005697		11.83	0.07		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00405		9.65	0.04		
		机油 5#～7#			kg	0.0049		9.91	0.05		
		溶剂汽油			kg	0.000373		5.31	0		
		机油			kg	0.001628		10.62	0.02		
		氧气			m3	0.011275		6.19	0.07		
		乙炔气			kg	0.003758		14.64	0.06		
		水			m3	0.008		4.62	0.04		
		其他材料费			元	0.039163		0.885	0.03		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000202		362.83	0.07		
		镀锌钢管接头零件 DN25			个	0.723		2.36	1.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000054		1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.001253		225.09	0.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002881		219.77	0.63		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.0118		43.29	0.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.003175		20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.0044		27.21	0.12		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.010465		167.34	1.75		
项目编码	031201001011	项目名称		管道刷油				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
小计								13.287	5.335	0	3.782
清单项目综合单价											22.40400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.23		1.3889	5.88		
		技工人工费			元	4.7463		1.3634	6.47		
		高级技工人工费			元	0.6796		1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)			kg	0.198		9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.277		11.83	3.28		
		溶剂汽油			kg	0.0276		5.31	0.15		
	机械										
项目编码	030901003008	项目名称		水喷淋(雾)喷头				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-29	水灭火系统喷头安装(无吊顶) 公称直径DN(mm) DN≤15 ` 直立型/下垂型喷头K=80	10个	0.1	167.71	114.49	4.75	50.45	16.771	11.449	0.475	5.045
小计								16.771	11.449	0.475	5.045
清单项目综合单价											33.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.3653		1.3889	3.29		
		技工人工费			元	8.0214		1.3634	10.94		
		高级技工人工费			元	1.8445		1.3824	2.55		
	材料	镀锌丝堵 DN15			个	0.1		0.95	0.1		
		密封带			m	0.642		2.65	1.7		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.01		16.19	0.16		
		机油 5#～7#			kg	0.003		9.91	0.03		
		工业酒精 99.5%			kg	0.005		3.54	0.02		
		镀锌管箍 DN25			个	1.01		2.14	2.16		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.0072		43.29	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.006		27.21	0.16		
项目编码	030901009002	项目名称		集热盘				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-68	水灭火系统集热板安装	套	1	41.44	7.84	2.43	11.53	41.44	7.84	2.43	11.53
小计								41.44	7.84	2.43	11.53
清单项目综合单价											63.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.885		1.3889	8.17		
		技工人工费			元	19.895		1.3634	27.12		
		高级技工人工费			元	4.449		1.3824	6.15		
	材料	扁钢 30×3			kg	0.71		4.4	3.12		
		膨胀螺栓 M8			套	2.06		0.4	0.82		
		精制六角带帽螺栓 M12×55			套	2.06		0.58	1.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.01		219.77	2.2		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.033	7	0.23		
项目编码	030901006013	项目名称	水流指示器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-48换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 水流指示器 DN150	个	1	268.18	247	49.1	86.83	268.18	247	49.1	86.83
小计								268.18	247	49.1	86.83
清单项目综合单价								651.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.789	1.3889	52.49		
		技工人工费	元	128.31	1.3634	174.94		
		高级技工人工费	元	29.475	1.3824	40.75		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
		带帽螺栓	kg	5.582	4.87	27.18		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.92	0.53		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	171.87	37.64		

项目编码	030901006014	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-47换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ 水流指示器 DN100	个	1	190.19	177.6	41.55	62.17	190.19	177.6	41.55	62.17
小计								190.19	177.6	41.55	62.17
清单项目综合单价								471.51000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.9	1.3889	37.36		
		技工人工费	元	91.021	1.3634	124.1		
		高级技工人工费	元	20.783	1.3824	28.73		
	材料	电	kW·h	0.162	0.66	0.11		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.692	23.19	16.05		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.128	5.81	0.74		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.564	7.4	4.17		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		平焊法兰 DN100	片	2.2	20.15	44.33		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.026	324.79	8.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.21	0.35		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.188	171.87	32.31		

项目编码	030901006015	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-46换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˉ 水流指示器 DN80	个	1	158.52	155.26	34.72	52.19	158.52	155.26	34.72	52.19
小计								158.52	155.26	34.72	52.19
清单项目综合单价								400.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.397	1.3889	31.11		
		技工人工费	元	75.823	1.3634	103.38		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.054	16.19	0.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.463	7.4	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		平焊法兰 DN80	片	2.2	15.61	34.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.015	23.92	0.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.153	171.87	26.3		

项目编码	030901006016	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-46换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˉ 水流指示器 DN65	个	1	158.52	151.72	34.72	52.01	158.52	151.72	34.72	52.01
小计								158.52	151.72	34.72	52.01
清单项目综合单价								396.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.397	1.3889	31.11		
		技工人工费	元	75.823	1.3634	103.38		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		铝牌	个	1	0.71	0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		带帽螺栓	kg	3.032	4.87	14.77		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.054	16.19	0.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.463	7.4	3.43		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		

工程量清单综合单价分析表

		平焊法兰 DN80	片	2.2	15.61	34.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.015	23.92	0.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.153	171.87	26.3		

项目编码	030901006017	项目名称	水流指示器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-41	水灭火系统水流指示器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	113.67	99.12	2.67	35.23	113.67	99.12	2.67	35.23
小计								113.67	99.12	2.67	35.23
清单项目综合单价								250.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.02	1.3889	22.25		
		技工人工费	元	54.365	1.3634	74.12		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.052	16.19	0.84		
		棉纱	kg	0.03	9.38	0.28		
		密封带	m	1.504	2.65	3.99		
		机油 5#～7#	kg	0.016	9.91	0.16		
		镀锌活接头 DN50	个	1.01	12.04	12.16		
		镀锌六角外丝 DN50	个	1.01	6.19	6.25		
		镀锌管箍 DN50	个	0.2	6.42	1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.014	27.21	0.38		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.053	43.29	2.29		

项目编码	031002001547	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 信号蝶阀DN150	个	1	270.48	430.49	51.56	96.78	270.48	430.49	51.56	96.78
小计								270.48	430.49	51.56	96.78
清单项目综合单价								849.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001548	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 信号蝶阀DN100	个	1	178.7	302.8	46.4	65.74	178.7	302.8	46.4	65.74
小计								178.7	302.8	46.4	65.74
清单项目综合单价								593.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001549	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 信号蝶阀DN80	个	1	144.72	255.49	39.53	53.9	144.72	255.49	39.53	53.9
小计								144.72	255.49	39.53	53.9
清单项目综合单价								493.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001550	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 信号蝶阀DN65	个	1	125.75	179.96	39.53	45.1	125.75	179.96	39.53	45.1
小计								125.75	179.96	39.53	45.1
清单项目综合单价								390.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001551	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ~ 信号蝶阀 DN50	个	1	33.37	144.15	0	16.04	33.37	144.15	0	16.04
小计								33.37	144.15	0	16.04
清单项目综合单价								193.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	031002001552	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ~ 泄水阀DN50	个	1	33.37	214.61	0	19.56	33.37	214.61	0	19.56
小计								33.37	214.61	0	19.56
清单项目综合单价								267.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	030901007013	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-65	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	54.27	207.29	40.9	27.65	54.27	207.29	40.9	27.65
小计								54.27	207.29	40.9	27.65
清单项目综合单价								330.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	26.006	1.3634	35.46		
		高级技工人工费	元	5.942	1.3824	8.21		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.36	23.19	8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.474	7.4	3.51		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		汽油 60#～70#	kg	0.12	6.67	0.8		
		法兰减压孔板 DN150	个	1	94.12	94.12		
		平焊法兰 DN150	片	2	32.74	65.48		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.017	23.92	0.41		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.172	171.87	29.56		

项目编码	030901007014	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-63	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	44.29	154.42	33.87	21.87	44.29	154.42	33.87	21.87
小计								44.29	154.42	33.87	21.87
清单项目综合单价								254.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	电	kW·h	0.162	0.66	0.11		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.692	23.19	16.05		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 φ100mm	片	0.128	5.81	0.74		
		砂轮片 φ400mm	片	0.057	16.19	0.92		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.363	7.4	2.69		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.4	8.23	3.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		法兰减压孔板 DN100	个	1	62.29	62.29		
		平焊法兰 DN100	片	2	20.15	40.3		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.026	324.79	8.44		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.013	27.21	0.35		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.144	171.87	24.75		

项目编码	030901007015	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-62	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 70＜DN≤80	个	1	40.03	126.8	27.57	18.91	40.03	126.8	27.57	18.91	
小计								40.03	126.8	27.57	18.91	
清单项目综合单价												213.31000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.633	1.3889		7.82		
		技工人工费				元	19.114	1.3634		26.06		
		高级技工人工费				元	4.449	1.3824		6.15		
	材料	电				kW·h	0.135	0.66		0.09		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	0.524	23.19		12.15		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140				10套	0.824	31.55		26		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.1	5.81		0.58		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.045	16.19		0.73		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.271	7.4		2.01		
		清油 C01-1				kg	0.08	16.99		1.36		
		铅油				kg	0.28	8.23		2.3		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		法兰减压孔板 DN80				个	1	49.83		49.83		
		平焊法兰 DN80				片	2	15.61		31.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.024	324.79		7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.011	23.92		0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.112	171.87		19.25		
项目编码	030901007016		项目名称		减压孔板			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-61	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤70	个	1	39.15	94.64	22.35	16.69	39.15	94.64	22.35	16.69	
小计								39.15	94.64	22.35	16.69	
清单项目综合单价												172.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.507	1.3889		7.65		
		技工人工费				元	18.798	1.3634		25.63		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	电				kW·h	0.115	0.66		0.08		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	0.36	23.19		8.35		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140				10套	0.412	31.55		13		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.086	5.81		0.5		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.038	16.19		0.62		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.237	7.4		1.75		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		铅油				kg	0.2	8.23		1.65		
		汽油 60#～70#				kg	0.05	6.67		0.33		
		法兰减压孔板 DN70				个	1	40.14		40.14		
		平焊法兰 DN70				片	2	13.77		27.54		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.016	324.79		5.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.009	27.21		0.24		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.01	23.92		0.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.097	171.87		16.67		
项目编码	030901007017		项目名称		减压孔板			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-60	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	26.62	72.32	18.16	11.96	26.62	72.32	18.16	11.96	
小计								26.62	72.32	18.16	11.96	
清单项目综合单价												129.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.758	1.3889		5.22		
		技工人工费				元	12.687	1.3634		17.3		
		高级技工人工费				元	2.966	1.3824		4.1		
	材料	电				kW·h	0.074	0.66		0.05		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm				kg	0.276	23.19		6.4		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140				10套	0.412	31.55		13		
		砂轮片 Φ100mm				片	0.068	5.81		0.4		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.026	16.19		0.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.133	7.4		0.98		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		铅油				kg	0.16	8.23		1.32		
		汽油 60#～70#				kg	0.05	6.67		0.33		
		法兰减压孔板 DN50				个	1	31.84		31.84		
		平焊法兰 DN50				片	2	8.45		16.9		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.014	324.79		4.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.007	27.21		0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.008	23.92		0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.077	171.87		13.23		
项目编码	030901008009		项目名称		末端试水装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-66	水灭火系统末端试水装置安装 公称直径DN(mm) DN≤25	组	1	110.04	112.9	3.12	34.99	110.04	112.9	3.12	34.99	
小计								110.04	112.9	3.12	34.99	
清单项目综合单价												261.05000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.518	1.3889		21.55		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
		高级技工人工费				元	12.09	1.3824		16.71		
	材料	镀锌三通 DN25×15				个	1.01	2.43		2.45		
		密封带				m	2.108	2.65		5.59		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.064	16.19		1.04		
		机油 5#～7#				kg	0.024	9.91		0.24		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm				m	0.3	6.32		1.9		
		镀锌六角外丝 DN15				个	1.01	0.6		0.61		
		阀门 DN25				个	2.02	21.71		43.85		
		压力表 0～1.6MPa				块	1	23.72		23.72		
		压力表气门 QZ-2 黄铜 M10-Φ6mm				个	1	30.97		30.97		
		其他材料费				元	2.86	0.885		2.53		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.057	43.29		2.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.024	27.21		0.65		
项目编码	030901008010		项目名称		末端试水装置			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 - 末端试水阀 DN25	个	1	14.01	81.8	0	7.79	14.01	81.8	0	7.79	
小计								14.01	81.8	0	7.79	
清单项目综合单价											103.60000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001553	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 - 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65	
小计								48.5	62.36	0	15.95	
清单项目综合单价											126.81000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.879		1.3889		9.55		
		技工人工费			元	23.188		1.3634		31.61		
		高级技工人工费			元	5.304		1.3824		7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm			kg	0.21		3.22		0.68		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06		2.64		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		黑玛钢管箍 DN25			个	2.02		1.65		3.33		
		黑玛钢弯头 DN25			个	1.01		0.69		0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25			个	1.01		0.35		0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.211		0.09		0.29		
		锯条			根	0.18		0.68		0.12		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		其他材料费			元	0.7		0.885		0.62		
	机械											
项目编码	031002001554	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 - 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72	
小计								39.14	51.57	0	12.93	
清单项目综合单价											103.64000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.498		1.3889		7.64		
		技工人工费			元	18.798		1.3634		25.63		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm			kg	0.21		3.22		0.68		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06		2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.563		0.09		0.23		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		锯条			根	0.106		0.68		0.07		
		黑玛钢管箍 DN20			个	2.02		1.07		2.16		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20			个	1.01		0.23		0.23		
		黑玛钢弯头 DN20			个	1.01		0.41		0.41		
		其他材料费			元	0.472		0.885		0.42		
	机械											
项目编码	030901004002	项目名称		报警装置				计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030702-33	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 湿式报警装置 DN100	组	1	858.07	2259.28	65.81	344.72	858.07	2259.28	65.81	344.72	
小计								858.07	2259.28	65.81	344.72	
清单项目综合单价											3527.88000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	121.01		1.3889		168.07		
		技工人工费			元	410.628		1.3634		559.85		
		高级技工人工费			元	94.149		1.3824		130.15		
	材料	镀锌弯头 DN15			个	2.02		2.31		4.67		
		镀锌弯头 DN80			个	2.02		41.79		84.42		
		镀锌三通 DN20×15			个	1.01		1.52		1.54		
		铝牌			个	1		0.71		0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm			kg	0.692		23.19		16.05		
		密封带			m	17.762		2.65		47.07		
		带帽螺栓			kg	3.032		4.87		14.77		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.128		5.81		0.74		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.49		16.19		7.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.564		7.4		4.17		
		清油 C01-1			kg	0.08		16.99		1.36		
		铅油			kg	0.4		8.23		3.29		
		机油 5#~7#			kg	0.181		9.91		1.79		
		电			kW·h	0.162		0.66		0.11		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm			m	10		8.09		80.9		
		镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm			m	2		6.32		12.64		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm			m	4		11.55		46.2		
		镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm			m	2		39.55		79.1		
		镀锌弯头 DN20			个	4.04		2.65		10.71		
		镀锌弯头 DN25			个	2.02		4.42		8.93		
		其他材料费			元	220.26		0.885		194.93		
		平焊法兰 DN100			片	2.2		20.15		44.33		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=630/L=2000			台班	0.026		324.79		8.44		

工程量清单综合单价分析表

	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.451	43.29	19.52		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.187	27.21	5.09		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.188	171.87	32.31		

项目编码	030901004003	项目名称	报警装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-34	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径 DN(mm) 100＜DN≤150 湿式报警装置 DN150	组	1	1176.76	2671.64	73.36	450.22	1176.76	2671.64	73.36	450.22
小计								1176.76	2671.64	73.36	450.22
清单项目综合单价								4371.98000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	166.055	1.3889	230.63		
	技工人工费	元	563.223	1.3634	767.9		
	高级技工人工费	元	128.927	1.3824	178.23		
材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	10	8.09	80.9		
	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	4	11.55	46.2		
	镀锌弯头 DN15	个	2.02	2.31	4.67		
	镀锌弯头 DN80	个	2.02	41.79	84.42		
	镀锌三通 DN20×15	个	1.01	1.52	1.54		
	铝牌	个	1	0.71	0.71		
	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.104	23.19	25.6		
	密封带	m	17.762	2.65	47.07		
	带帽螺栓	kg	5.583	4.87	27.19		
	砂轮片 φ100mm	片	0.188	5.81	1.09		
	砂轮片 φ400mm	片	0.504	16.19	8.16		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.687	7.4	5.08		
	清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
	铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
	机油 5#～7#	kg	0.181	9.91	1.79		
	镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	2	6.32	12.64		
	镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	2	39.55	79.1		
	镀锌弯头 DN20	个	4.04	2.65	10.71		
	镀锌弯头 DN25	个	2.02	4.42	8.93		
	平焊法兰 DN150	片	2.2	32.74	72.03		
	其他材料费	元	226.12	0.885	200.12		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.032	324.79	10.39		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.451	43.29	19.52		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.194	27.21	5.28		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.022	23.92	0.53		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.219	171.87	37.64		

项目编码	030901004004	项目名称	报警装置	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-35	水灭火系统湿式报警装置安装 公称直径 DN(mm) 150＜DN≤200 湿式报警装置 DN200	组	1	1476.18	3511.15	119.19	574.7	1476.18	3511.15	119.19	574.7
小计								1476.18	3511.15	119.19	574.7
清单项目综合单价								5681.22000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	208.347	1.3889	289.37		
	技工人工费	元	706.424	1.3634	963.14		
	高级技工人工费	元	161.799	1.3824	223.67		
材料	镀锌弯头 DN15	个	2.02	2.31	4.67		
	镀锌弯头 DN80	个	2.02	41.79	84.42		
	镀锌三通 DN20×15	个	1.01	1.52	1.54		
	铝牌	个	1	0.71	0.71		
	耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.324	23.19	30.7		
	密封带	m	17.762	2.65	47.07		
	带帽螺栓	kg	9.023	4.87	43.94		
	砂轮片 φ100mm	片	0.316	5.81	1.84		
	砂轮片 φ400mm	片	0.518	16.19	8.39		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	1.477	7.4	10.93		
	清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
	铅油	kg	0.68	8.23	5.6		
	机油 5#～7#	kg	0.181	9.91	1.79		
	电	kW·h	0.403	0.66	0.27		
	镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm	m	10	8.09	80.9		
	镀锌钢管 DN15 δ=2.75mm	m	2	6.32	12.64		
	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	4	11.55	46.2		
	镀锌钢管 DN80 δ=4.0mm	m	2	39.55	79.1		
	镀锌弯头 DN20	个	4.04	2.65	10.71		
	镀锌弯头 DN25	个	2.02	4.42	8.93		
	其他材料费	元	669.4	0.885	592.42		
	平焊法兰 DN200	片	2.2	45.48	100.06		
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.036	324.79	11.69		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.451	43.29	19.52		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.198	27.21	5.39		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.047	23.92	1.12		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.474	171.87	81.47		

项目编码	030814005009	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-63	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.58	12.26	24.97	18.43	60.58	12.26	24.97	18.43
小计								60.58	12.26	24.97	18.43
清单项目综合单价								116.24000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.89	1.3889	12.35		
	技工人工费	元	29.141	1.3634	39.73		
	高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm	kg	1.7	3.091	5.25		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.25	7.42	1.86		
	尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.1	3.78	0.38		
	氧气	m3	0.23	6.19	1.42		
	乙炔气	kg	0.08	14.64	1.17		
	无缝钢管 D57×3.5	m	0.1	20.5	2.05		
	其他材料费	元	0.15	0.885	0.13		
机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.014	23.92	0.33		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.144	167.34	24.1		
	焊条恒温箱	台班	0.014	38.88	0.54		

项目编码	030814005010	项目名称	钢制排水漏斗	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030607-64	钢制排水漏斗制作与安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	个	1	93.93	37.46	33.15	29.1	93.93	37.46	33.15	29.1
小计								93.93	37.46	33.15	29.1
清单项目综合单价											193.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.894	1.3889		19.3		
		技工人工费				元	45.278	1.3634		61.73		
		高级技工人工费				元	9.33	1.3824		12.9		
	材料	热轧薄钢板 δ=3.5mm～4.0mm				kg	7.05	3.091		21.79		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.35	7.42		2.6		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm				片	0.14	3.78		0.53		
		氧气				m3	0.49	6.19		3.03		
		乙炔气				kg	0.16	14.64		2.34		
		其他材料费				元	0.477	0.885		0.42		
		无缝钢管 D108×4.5				m	0.15	45		6.75		
	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.019	23.92		0.45		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.191	167.34		31.96		
		焊条恒温箱				台班	0.019	38.88		0.74		
项目编码	031301003245	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价											506.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.152	1.3889		40.49		
		技工人工费				元	98.853	1.3634		134.78		
		高级技工人工费				元	20.566	1.3824		28.43		
	材料	扁钢 ＜59				kg	1.6	4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	8.606	3.351		28.84		
		电				kW·h	0.068	0.66		0.04		
		水泥 P.042.5				kg	2.025	0.358		0.72		
		石棉绒				kg	0.868	3.58		3.11		
		刚性防水套管 DN150				个	1	0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.1	3.78		0.38		
		钢丝刷子				把	1.459	14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.78	5.6		4.37		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		油麻				kg	1.816	11.5		20.88		
		汽油 70#～90#				kg	0.047	6.67		0.31		
		氧气				m3	2.04	6.19		12.63		
		乙炔气				kg	0.68	14.64		9.96		
		密封油膏				kg	0.505	6.86		3.46		
		其他材料费				元	3.91	0.885		3.46		
		无缝钢管 D219×6				m	0.424	144.6		61.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.03	275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.293	167.34		49.03		
项目编码	031301003246	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价											393.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费				元	84.444	1.3634		115.13		
		高级技工人工费				元	17.599	1.3824		24.33		
	材料	扁钢 ＜59				kg	1.25	4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	5.673	3.351		19.01		
		电				kW·h	0.046	0.66		0.03		
		水泥 P.042.5				kg	1.214	0.358		0.43		
		石棉绒				kg	0.52	3.58		1.86		
		刚性防水套管 DN100				个	1	0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子				把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.58	5.6		3.25		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻				kg	1.089	11.5		12.52		
		汽油 70#～90#				kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气				m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气				kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏				kg	0.307	6.86		2.11		
		其他材料费				元	3.02	0.885		2.67		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	74.67		31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.025	275.56		6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.245	167.34		41		
项目编码	031301003247	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价											224.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费				元	46.376	1.3634		63.23		
		高级技工人工费				元	9.753	1.3824		13.48		
	材料	水泥 P.042.5				kg	0.8	0.358		0.29		
		圆钢 φ10mm～14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		砂子				kg	2.399	0.78		1.87		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.034	5.6		0.19		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#～90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.324	6.19		2.01		
		乙炔气				kg	0.108	14.64		1.58		
		密封油膏				kg	0.612	6.86		4.2		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.97	0.885	1.74		
		无缝钢管 D219×6		m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.019	167.34	3.18		
项目编码	031301003248	项目名称	套管			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003249	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003250	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价								70.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#~90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

项目编码	031301003251	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003252	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˚ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
小计								23.13	18.85	1.65	7.18
清单项目综合单价								50.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003253	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003254	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˚ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
小计								16.16	9.39	1.61	4.87
清单项目综合单价								32.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301002017	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	0.1	121.26	8.85	28.93	34.6	12.126	0.885	2.893	3.46
小计								12.126	0.885	2.893	3.46
清单项目综合单价								19.36400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9171	1.3889	5.44		
		技工人工费	元	4.9036	1.3634	6.69		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.125	23.14	2.89		

项目编码	031301002018	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	123.49	18.81	29.5	35.72	12.349	1.881	2.95	3.572
小计								12.349	1.881	2.95	3.572
清单项目综合单价											20.75200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.988965		1.3889		5.54		
		技工人工费			元	4.99426		1.3634		6.81		
	材料	其他材料费			元	2.125		0.885		1.88		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.1275		23.14		2.95		
项目编码	031301002019	项目名称		开孔打洞				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	138.02	21.02	32.97	39.94	13.802	2.102	3.297	3.994
小计								13.802	2.102	3.297	3.994
清单项目综合单价											23.19500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.458255		1.3889		6.19		
		技工人工费			元	5.58182		1.3634		7.61		
	材料	其他材料费			元	2.375		0.885		2.1		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.1425		23.14		3.3		
项目编码	031301002020	项目名称		开孔打洞				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	145.29	22.13	34.71	42.04	14.529	2.213	3.471	4.204
小计								14.529	2.213	3.471	4.204
清单项目综合单价											24.41700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.6929		1.3889		6.52		
		技工人工费			元	5.8756		1.3634		8.01		
	材料	其他材料费			元	2.5		0.885		2.21		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.15		23.14		3.47		
项目编码	031301002021	项目名称		开孔打洞				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	150.83	33.85	35.99	44.18	15.083	3.385	3.599	4.418
小计								15.083	3.385	3.599	4.418
清单项目综合单价											26.48500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.87186		1.3889		6.77		
		技工人工费			元	6.099515		1.3634		8.32		
	材料	其他材料费			元	3.825		0.885		3.39		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.15555		23.14		3.6		
项目编码	031301002022	项目名称		开孔打洞				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	177.45	39.83	42.35	51.98	17.745	3.983	4.235	5.198
小计								17.745	3.983	4.235	5.198
清单项目综合单价											31.16100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7316		1.3889		7.96		
		技工人工费			元	7.1759		1.3634		9.78		
	材料	其他材料费			元	4.5		0.885		3.98		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.183		23.14		4.23		
项目编码	031301002023	项目名称		开孔打洞				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-85	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 150<Dt≤200	m	0.1	177.45	57.53	42.35	52.86	17.745	5.753	4.235	5.286
小计								17.745	5.753	4.235	5.286
清单项目综合单价											33.01900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.7316		1.3889		7.96		
		技工人工费			元	7.1759		1.3634		9.78		
	材料	其他材料费			元	6.5		0.885		5.75		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1			台班	0.183		23.14		4.23		
项目编码	031301002024	项目名称		封堵				计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-92	堵洞眼每个洞填堵体积 V(m3) 0.03<V≤0.10	m3	1	2526.06	460.04	0	691.45	2526.06	460.04	0	691.45
小计								2526.06	460.04	0	691.45
清单项目综合单价											3677.55000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1852.766		1.3634		2526.06		
	材料	1：3水泥砂浆			m3	1.05		413.51		434.19		
		水			m3	0.83		4.62		3.83		
		其他材料费			元	24.88		0.885		22.02		
	机械											
项目编码	030909001009	项目名称		水灭火控制装置调试				计量单位		点		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-11	自动喷水灭火系统	点	1	256.91	7.48	126.12	77.37	256.91	7.48	126.12	77.37
小计								256.91	7.48	126.12	77.37
清单项目综合单价											467.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.698		1.3889		17.64		
		技工人工费			元	55.584		1.3634		75.78		
		高级技工人工费			元	118.264		1.3824		163.49		
	材料	电			kW·h	5		0.66		3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.884		0.62		0.55		
		酒精 95%			kg	0.4		3.54		1.42		

工程量清单综合单价分析表

		电线 BV-1.0	m	3.563	0.62	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	142.51	0.885	126.12		

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150 ˉ 自动喷淋水泵接合器SQS150-A	套	1	326.04	1212.31	24.91	148.67	326.04	1212.31	24.91	148.67
小计								326.04	1212.31	24.91	148.67
清单项目综合单价								1711.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.051	1.3889	63.96		
		技工人工费	元	155.888	1.3634	212.54		
		高级技工人工费	元	35.839	1.3824	49.54		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2	11.55	2.31		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm~8.0mm	kg	1.1	23.19	25.51		
		砂轮片 φ100mm	片	0.097	5.81	0.56		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.29	7.4	2.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		其他材料费	元	5.436	0.885	4.81		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85~100	10套	2.472	21.19	52.38		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	324.79	5.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	23.92	0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.11	171.87	18.91		

项目编码	030901002015	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-55换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 热浸镀锌钢管DN200	10m	0.1	614.29	1979.81	118.75	270.03	61.429	197.981	11.875	27.003
030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	475.42	274.72	67.73	144.38	4.7542	2.7472	0.6773	1.4438
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	919.63	499.33	726.44	320.23	12.231079	6.641089	9.661652	4.259059
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	495.22	138.96	285.31	158.38	6.586426	1.848168	3.794623	2.106454
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	13.77	6.4	8.51	0.370405	0.183141	0.08512	0.113183
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	11.65	6.4	8.16	0.357637	0.154945	0.08512	0.108528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
小计								87.19454	209.770604	26.349055	35.444861
清单项目综合单价								358.75906000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.211892	1.3889	18.35		
		技工人工费	元	41.109761	1.3634	56.05		
		高级技工人工费	元	9.256532	1.3824	12.8		
	材料	电	kW·h	0.044715	0.66	0.03		
		热浸镀锌钢管DN200	m	0.978	151.67	148.33		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0738	3.351	0.25		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0156	5.52	0.09		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.056392	6.64	0.37		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.056432	6.28	0.35		
		砂轮片 φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001224	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.089283	5.6	0.5		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.022982	19.03	0.44		
		合金钢钻头(综合)	个	0.017968	6.37	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.028063	11.83	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		溶剂汽油	kg	0.001835	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00802	10.62	0.09		
		氧气	m3	0.060141	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.020014	14.64	0.29		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.4724	4.62	2.18		
		其他材料费	元	0.655427	0.885	0.58		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000998	362.83	0.36		
		卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	0.4438	51.61	22.9		
		沟槽管件 DN200	个	0.167	151.46	25.29		
	机械	其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	270.54	2.98		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006471	225.09	1.46		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014191	219.77	3.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015641	20.59	0.32		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0017	256.57	0.44		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.052551	167.34	8.79		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.02	30.86	0.62		

项目编码	030901002016	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 热浸镀锌钢管DN150	10m	0.1	549.06	1304.88	22.67	212.16	54.906	130.488	2.267	21.216

工程量清单综合单价分析表

030605-53	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	475.42	274.72	67.73	144.38	4.7542	2.7472	0.6773	1.4438	
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472	
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888	
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464	
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744	
小计								69.77092	137.586432	9.58334	26.027288	
清单项目综合单价												242.96798000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	10.531423	1.3889	14.63		
	技工人工费	元	32.844231	1.3634	44.78		
	高级技工人工费	元	7.496422	1.3824	10.36		
材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
	热浸镀锌钢管DN150	m	0.978	87.1	85.18		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
	型钢(综合)	kg	0.671998	3.9	2.62		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0738	3.351	0.25		
	钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0156	5.52	0.09		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0105	4.71	0.05		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
	合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
	溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
	机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
	氧气	m3	0.031326	6.19	0.19		
	乙炔气	kg	0.010409	14.64	0.15		
	无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
	橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
	法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
	水	m3	0.4624	4.62	2.14		
	其他材料费	元	0.517342	0.885	0.46		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
	卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
	沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00327	225.09	0.74		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
	电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0017	256.57	0.44		
	电焊条烘干箱 长L(cm)×宽B(cm)×高H(cm) L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.025806	167.34	4.32		
	焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
	管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		

项目编码	030901002017	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ 热浸镀锌钢管DN100	10m	0.1	445.39	1136.5	12.42	175.57	44.539	113.65	1.242	17.557
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								56.95832	118.303152	7.19059	21.501218
清单项目综合单价											203.95328000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.602061	1.3889	11.95		
	技工人工费	元	26.819928	1.3634	36.57		
	高级技工人工费	元	6.108416	1.3824	8.44		
材料	电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
	热浸镀锌钢管DN100	m	0.968	51.27	49.63		
	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
	热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
	钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
	石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
	六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
	低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
	合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
	铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
	溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
	机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
	氧气	m3	0.02555	6.19	0.16		
	乙炔气	kg	0.008517	14.64	0.12		
	无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
	橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
	法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
	水	m3	0.1257	4.62	0.58		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.389827	0.885	0.34		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002706	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02193	167.34	3.67		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	030901002018	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 热浸镀锌钢管DN65	10m	0.1	358.12	799	5.9	135.14	35.812	79.9	0.59	13.514
030605-52	管道系统水冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	388.84	98.18	34.69	110.29	3.8884	0.9818	0.3469	1.1029
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	919.63	499.33	726.44	320.23	3.86336563	2.09768533	3.05177444	1.34528623
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004201	495.22	138.96	285.31	158.38	2.08041922	0.58377096	1.19858731	0.66535438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23706243	0.00596542	0.0537728	0.06687992
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11699785	0.05784777	0.0268864	0.03575051
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11296489	0.04894165	0.0268864	0.03428016
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004201	26.89	7.86	0	7.51	0.11296489	0.03301986	0	0.03154951
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	6.89	0	7.46	0.11296489	0.02894489	0	0.03133946
小计								46.3371398	83.73797588	5.29480735	16.82734017
清单项目综合单价											152.19726320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.07077	1.3889	9.82		
		技工人工费	元	21.743712	1.3634	29.65		
		高级技工人工费	元	4.96933	1.3824	6.87		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN65	m	0.968	33.39	32.32		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.441001	3.9	1.72		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0245	3.351	0.08		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0095	5.52	0.05		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0047	4.71	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.002	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.020539	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.006846	14.64	0.1		
		无缝钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.001	20.5	0.02		
		橡胶软管 DN50	m	0.008	21.24	0.17		
		法兰 DN50	片	0.001	17.7	0.02		
		水	m3	0.1197	4.62	0.55		
		其他材料费	元	0.313421	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
	机械	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002149	225.09	0.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.0001	23.92	0		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017279	167.34	2.89		
		焊条恒温箱	台班	0.0001	38.88	0		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		

项目编码	031201001012	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
小计								13.287	5.335	0	3.782
清单项目综合单价											22.40400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901010009	项目名称	室内消火栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-73	室内消火栓安装（试验消火栓)DN65 - 试验用消防箱SG24A65-J	套	1	38.35	592.09	0.8	39.82	38.35	592.09	0.8	39.82

工程量清单综合单价分析表

小计					38.35	592.09	0.8	39.82
清单项目综合单价								671.06000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	密封带	m	1.68	2.65	4.45		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.038	16.19	0.62		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	43.29	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.21	0.24		
项目编码	030901010010	项目名称	室内消火栓		计量单位		套	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-71	室内消火栓安装（带卷盘单出口)DN65 ˇ 乙型单栓柜SG24E65Z-J	套	1	171.06	801.55	0.8	85.4	171.06	801.55	0.8	85.4
小计								171.06	801.55	0.8	85.4
清单项目综合单价								1058.81000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.156	1.3889	33.55		
		技工人工费	元	81.934	1.3634	111.71		
		高级技工人工费	元	18.661	1.3824	25.8		
	材料	密封带	m	1.7	2.65	4.51		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		普通水泥 42.5(R)	kg	1.43	0.358	0.51		
		木材(一级红白松)	m3	0.003	1769.91	5.31		
		其他材料费	元	0.85	0.885	0.75		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.013	43.29	0.56		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.009	27.21	0.24		
项目编码	030910001022	项目名称	灭火器		计量单位		具	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 磷酸铵盐干粉灭火器3kg	4	1	2.53	51.61	0	3.25	2.53	51.61	0	3.25
小计								2.53	51.61	0	3.25
清单项目综合单价								57.39000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							
项目编码	030910001023	项目名称	灭火器		计量单位		具	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 磷酸铵盐干粉灭火器4kg	具	1	2.53	58.52	0	3.6	2.53	58.52	0	3.6
小计								2.53	58.52	0	3.6
清单项目综合单价								64.65000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							
项目编码	030910001024	项目名称	灭火器		计量单位		具	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 磷酸铵盐干粉灭火器5kg	具	1	2.53	71.21	0	4.23	2.53	71.21	0	4.23
小计								2.53	71.21	0	4.23
清单项目综合单价								77.97000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							
项目编码	030910002005	项目名称	灭火器箱		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-92换	手提式灭火器 ˇ 灭火器箱	具	1	2.53	52.63	0	3.3	2.53	52.63	0	3.3
小计								2.53	52.63	0	3.3
清单项目综合单价								58.46000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.377	1.3889	0.52		
		技工人工费	元	1.256	1.3634	1.71		
		高级技工人工费	元	0.216	1.3824	0.3		
	材料	其他材料费	元	3.8	0.885	3.36		
	机械							
项目编码	031002004001	项目名称	减压器		计量单位		组	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-166	法兰减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ˇ 减压阀 DN200	个	1	270.48	3188.02	51.56	234.66	270.48	3188.02	51.56	234.66
小计								270.48	3188.02	51.56	234.66
清单项目综合单价								3744.72000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002004002	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-166	法兰减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 减压阀 DN150	个	1	270.48	2096.45	51.56	180.08	270.48	2096.45	51.56	180.08
小计								270.48	2096.45	51.56	180.08
清单项目综合单价								2598.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002004003	项目名称	减压器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-164换	法兰减压阀单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 减压阀 DN100	个	1	178.7	1368.73	46.4	119.04	178.7	1368.73	46.4	119.04
小计								178.7	1368.73	46.4	119.04
清单项目综合单价								1712.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001555	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 蝶阀 DN150	个	1	270.48	418.72	51.56	96.2	270.48	418.72	51.56	96.2
小计								270.48	418.72	51.56	96.2
清单项目综合单价								836.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001556	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 蝶阀 DN100	个	1	178.7	245.02	46.4	62.85	178.7	245.02	46.4	62.85
小计								178.7	245.02	46.4	62.85
清单项目综合单价								532.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001557	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 蝶阀 DN65	个	1	125.75	131.99	39.53	42.7	125.75	131.99	39.53	42.7
小计								125.75	131.99	39.53	42.7
清单项目综合单价								339.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001558	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 球墨铸铁闸阀DN65	个	1	125.75	280.99	39.53	50.15	125.75	280.99	39.53	50.15
小计								125.75	280.99	39.53	50.15
清单项目综合单价											496.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001559	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 电动闸阀DN65	个	1	125.75	3292.08	39.53	200.7	125.75	3292.08	39.53	200.7
小计								125.75	3292.08	39.53	200.7
清单项目综合单价											3658.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001560	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 自动排气阀DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								48.5	62.36	0	15.95
清单项目综合单价											126.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001561	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 自动排气阀DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								39.14	51.57	0	12.93
清单项目综合单价											103.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031301003255	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价								506.28000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.3889		40.49		
		技工人工费			元	98.853		1.3634		134.78		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3824		28.43		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.6		4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	8.606		3.351		28.84		
		电			kW·h	0.068		0.66		0.04		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.358		0.72		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		汽油 70#～90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		14.64		9.96		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		144.6		61.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.03		275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.293		167.34		49.03		
项目编码	031301003256	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
小计								198.28	125.41	56.46	62.79
清单项目综合单价								442.94000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	28.271		1.3889		39.27		
		技工人工费			元	96.202		1.3634		131.16		
		高级技工人工费			元	20.145		1.3824		27.85		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.4		4.4		6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	7.273		3.351		24.37		
		电			kW·h	0.057		0.66		0.04		
		水泥 P.042.5			kg	1.249		0.358		0.45		
		刚性防水套管 DN125			个	1		0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.084		3.78		0.32		
		钢丝刷子			把	1.069		14.6		15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.72		5.6		4.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.08		6.51		0.52		
		油麻			kg	1.12		11.5		12.88		
		汽油 70#～90#			kg	0.038		6.67		0.25		
		氧气			m3	2.001		6.19		12.39		
		乙炔气			kg	0.667		14.64		9.76		
		密封油膏			kg	0.316		6.86		2.17		
		石棉绒			kg	0.535		3.58		1.92		
		其他材料费			元	3.26		0.885		2.89		
		无缝钢管 D159×4.5			m	0.424		74.67		31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.03		275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.288		167.34		48.19		
项目编码	031301003257	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价								224.30000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.644		1.3889		18.95		
		技工人工费			元	46.376		1.3634		63.23		
		高级技工人工费			元	9.753		1.3824		13.48		
	材料	水泥 P.042.5			kg	0.8		0.358		0.29		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		砂子			kg	2.399		0.78		1.87		
		钢丝刷子			把	0.008		14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.034		5.6		0.19		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.051		6.51		0.33		
		油麻			kg	3.152		11.5		36.25		
		汽油 70#～90#			kg	0.013		6.67		0.09		
		氧气			m3	0.324		6.19		2.01		
		乙炔气			kg	0.108		14.64		1.58		
		密封油膏			kg	0.612		6.86		4.2		
		其他材料费			元	1.97		0.885		1.74		
		无缝钢管 D219×6			m	0.318		144.6		45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.019		167.34		3.18		
项目编码	031301003258	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.01		1.3889		11.13		
		技工人工费			元	27.262		1.3634		37.17		
		高级技工人工费			元	5.726		1.3824		7.92		
		水泥 P.042.5			kg	0.44		0.358		0.16		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003259	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN（mm）50<DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价											70.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
	材料	乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

项目编码	030909001010	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-10	消火栓灭火系统	点	1	172.56	5.08	54.44	49.8	172.56	5.08	54.44	49.8
小计								172.56	5.08	54.44	49.8
清单项目综合单价											281.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.565	1.3889	11.9		
	人工	技工人工费	元	37.323	1.3634	50.89		
		高级技工人工费	元	79.405	1.3824	109.77		
		电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.42	0.62	0.26		
	材料	酒精 95%	kg	0.16	3.54	0.57		
		电线 BV-1.0	m	1.527	0.62	0.95		
	机械	仪器仪表使用费	元	61.51	0.885	54.44		

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150 室内消火栓水泵接合器 SQS150-A	套	1	326.04	1212.31	24.91	148.67	326.04	1212.31	24.91	148.67
小计								326.04	1212.31	24.91	148.67
清单项目综合单价											1711.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	46.051	1.3889	63.96		
	人工	技工人工费	元	155.888	1.3634	212.54		
		高级技工人工费	元	35.839	1.3824	49.54		
		电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2	11.55	2.31		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.1	23.19	25.51		
		砂轮片 φ100mm	片	0.097	5.81	0.56		
		砂轮片 φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.29	7.4	2.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		其他材料费	元	5.436	0.885	4.81		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100	10套	2.472	21.19	52.38		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	324.79	5.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	23.92	0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.11	171.87	18.91		

项目编码	030901001063	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								61.04972	142.296232	8.83704	23.901488
清单项目综合单价											236.08448000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	8.823099	1.3889	12.25		
		技工人工费	元	29.137628	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.560636	1.3824	9.07		
	材料	电	kW·h	0.021517	0.66	0.01		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027136	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027155	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042963	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013504	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026726	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008909	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.780832	0.885	4.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00297	225.09	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024806	167.34	4.15		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001064	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚卡箍连接件(含胶圈) DN125,热浸镀锌钢管DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	919.63	499.33	726.44	320.23	5.333854	2.896114	4.213352	1.857334
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0058	495.22	138.96	285.31	158.38	2.872276	0.805968	1.654798	0.918604
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16153	0.079866	0.03712	0.049358
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	11.65	6.4	8.16	0.155962	0.06757	0.03712	0.047328
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
小计								54.85084	128.004304	7.73663	21.467786
清单项目综合单价											212.05956000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.919781	1.3889	11		
		技工人工费	元	26.184602	1.3634	35.7		
		高级技工人工费	元	5.895779	1.3824	8.15		
	材料	电	kW·h	0.019499	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN125	m	1.02	69.42	70.81		
		型钢(综合)	kg	0.608991	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024592	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024609	6.28	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000534	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038935	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010022	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012238	11.83	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.0008	5.31	0		
		机油	kg	0.003497	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.02422	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008073	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
		沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
		卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.241128	0.885	2.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002691	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	219.77	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006821	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.02248	167.34	3.76		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	30.86	0.37		

项目编码	030901001065	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚卡箍连接件(含胶圈) DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	919.63	499.33	726.44	320.23	4.966002	2.696382	3.922776	1.729242
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0054	495.22	138.96	285.31	158.38	2.674188	0.750384	1.540674	0.855252
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	13.77	6.4	8.51	0.15039	0.074358	0.03456	0.045954
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	11.65	6.4	8.16	0.145206	0.06291	0.03456	0.044064
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								50.17392	120.904352	6.79769	19.807318
清单项目综合单价											197.68328000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.254771	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.945058	1.3634	32.65		
		高级技工人工费	元	5.389396	1.3824	7.45		
	材料	电	kW·h	0.018155	0.66	0.01		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022896	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022912	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03625	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.009331	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007295	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011394	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003256	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.02255	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007517	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.410327	0.885	1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002506	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005762	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00635	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.02093	167.34	3.5		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001066	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ卡箍连接件(含胶圈）DN80,热浸镀锌钢管DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	350.06	971.88	6.11	141.67	35.006	97.188	0.611	14.167
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004499	919.63	499.33	726.44	320.23	4.13741537	2.24648567	3.26825356	1.44071477
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004499	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22799478	0.62518104	1.28360969	0.71255162
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004499	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25387857	0.00638858	0.0575872	0.07162408
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004499	27.85	13.77	6.4	8.51	0.12529715	0.06195123	0.0287936	0.03828649
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004499	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12097811	0.05241335	0.0287936	0.03671184
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004499	26.89	7.86	0	7.51	0.12097811	0.03536214	0	0.03378749
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004499	26.89	6.89	0	7.46	0.12097811	0.03099811	0	0.03356254
小计								42.1135202	100.2467801	5.27803765	16.53423883
清单项目综合单价											164.17257680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.087251	1.3889	8.45		
		技工人工费	元	20.093421	1.3634	27.4		
		高级技工人工费	元	4.529773	1.3824	6.26		
	材料	电	kW·h	0.015123	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.472324	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019073	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019086	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.030197	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007773	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006077	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004903	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009491	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006747	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002712	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018785	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006262	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000337	362.83	0.12		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.849248	0.885	0.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002087	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.0048	219.77	1.05		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.00529	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017436	167.34	2.92		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001067	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ卡箍连接件(含胶圈）DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	327.27	820.43	5.44	128.02	32.727	82.043	0.544	12.802
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								39.36216	84.898496	4.90087	15.011914
清单项目综合单价											144.17344000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.685778	1.3889	7.9		
		技工人工费	元	18.790734	1.3634	25.62		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	4.229608	1.3824	5.85		
	材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017808	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017821	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028195	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007258	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
		机油	kg	0.002533	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017539	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
		沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
		镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.757921	0.885	0.67		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		
		其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001068	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004106	919.63	499.33	726.44	320.23	3.77600078	2.05024898	2.98276264	1.31486438
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004106	495.22	138.96	285.31	158.38	2.03337332	0.57056976	1.17148286	0.65030828
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004106	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23170158	0.00583052	0.0525568	0.06536752
031102-49	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004106	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1143521	0.05653962	0.0262784	0.03494206
031102-50	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004106	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11041034	0.0478349	0.0262784	0.03350496
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004106	26.89	7.86	0	7.51	0.11041034	0.03227316	0	0.03083606
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004106	26.89	6.89	0	7.46	0.11041034	0.02829034	0	0.03063076
小计								40.8166588	37.01858728	5.6963591	13.05845402
清单项目综合单价											96.59005920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.886839	1.3889	8.18		
		技工人工费	元	19.472643	1.3634	26.55		
		高级技工人工费	元	4.405517	1.3824	6.09		
	材料	电	kW·h	0.013801	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		
		型钢(综合)	kg	0.431034	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000616	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.017406	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017418	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000378	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027557	5.6	0.15		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007094	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005546	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004475	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008662	11.83	0.1		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006158	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.002475	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.017143	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.005714	14.64	0.08		
		其他材料费	元	0.059544	0.885	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000308	362.83	0.11		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
		镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
		密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
		砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
		机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
		水	m3	0.016	4.62	0.07		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001905	225.09	0.43		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00438	219.77	0.96		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004828	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.015911	167.34	2.66		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	031201001013	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	33.96	10.31	0	9.5	3.396	1.031	0	0.95
031102-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	9.15	0	9.18	3.297	0.915	0	0.918
小计								13.287	5.335	0	3.782
清单项目综合单价											22.40400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.23	1.3889	5.88		
		技工人工费	元	4.7463	1.3634	6.47		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.198	9.65	1.91		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		溶剂汽油	kg	0.0276	5.31	0.15		
	机械							

项目编码	030901013001	项目名称	消防水炮	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-74	电控式消防水炮 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ ZDMS0.6/5S-RS30型喷射型自动射流装置	台	1	164.08	1843.47	10.58	47.85	164.08	1843.47	10.58	47.85
小计								164.08	1843.47	10.58	47.85
清单项目综合单价											2065.98000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.151		1.3889		32.15		
		技工人工费			元	78.493		1.3634		107.02		
		高级技工人工费			元	18.022		1.3824		24.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		镀锌六角螺栓(双螺母)M18×530			套	3.12		14.66		45.74		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.04		12.49		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2		11.66		23.32		
		其他材料费			元	2.89		0.885		2.56		
	机械	电动葫芦单速 提升质量M（t） M=2			台班	0.05		31.25		1.56		
		开槽机			台班	0.025		360.8		9.02		
项目编码	030901006018	项目名称		水流指示器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-46换	水灭火系统水流指示器安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 水流指示器 DN80	个	1	158.52	155.26	34.72	52.19	158.52	155.26	34.72	52.19
小计								158.52	155.26	34.72	52.19
清单项目综合单价											400.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.397		1.3889		31.11		
		技工人工费			元	75.823		1.3634		103.38		
		高级技工人工费			元	17.383		1.3824		24.03		
	材料	电			kW·h	0.135		0.66		0.09		
		铝牌			个	1		0.71		0.71		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm			kg	0.524		23.19		12.15		
		带帽螺栓			kg	3.032		4.87		14.77		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.1		5.81		0.58		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.054		16.19		0.87		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.463		7.4		3.43		
		清油 C01-1			kg	0.08		16.99		1.36		
		铅油			kg	0.28		8.23		2.3		
		平焊法兰 DN80			片	2.2		15.61		34.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.024		324.79		7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.01		27.21		0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.015		23.92		0.36		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.153		171.87		26.3		
项目编码	030901006019	项目名称		水流指示器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-41	水灭火系统水流指示器安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	113.67	99.12	2.67	35.23	113.67	99.12	2.67	35.23
小计								113.67	99.12	2.67	35.23
清单项目综合单价											250.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.02		1.3889		22.25		
		技工人工费			元	54.365		1.3634		74.12		
		高级技工人工费			元	12.512		1.3824		17.3		
	材料	铝牌			个	1		0.71		0.71		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.052		16.19		0.84		
		棉纱			kg	0.03		9.38		0.28		
		密封带			m	1.504		2.65		3.99		
		机油 5#～7#			kg	0.016		9.91		0.16		
		镀锌活接头 DN50			个	1.01		12.04		12.16		
		镀锌六角外丝 DN50			个	1.01		6.19		6.25		
		镀锌管箍 DN50			个	0.2		6.42		1.28		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.014		27.21		0.38		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.053		43.29		2.29		
项目编码	031002001562	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 电动闸阀DN80	个	1	249.2	3409.17	51.1	240.05	249.2	3409.17	51.1	240.05
小计								249.2	3409.17	51.1	240.05
清单项目综合单价											3949.52000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	35.161		1.3889		48.84		
		技工人工费			元	119.223		1.3634		162.55		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.03		14.64		0.44		
		其他材料费			元	2.59		0.885		2.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.05		231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	031002001563	项目名称		金属阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 信号蝶阀DN80	个	1	144.72	255.49	39.53	53.9	144.72	255.49	39.53	53.9
小计								144.72	255.49	39.53	53.9
清单项目综合单价											493.64000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		
项目编码	031002001564	项目名称	金属阀门		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 信号蝶阀 DN50	个	1	33.37	144.15	0	16.04	33.37	144.15	0	16.04
小计								33.37	144.15	0	16.04
清单项目综合单价								193.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	031002001565	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 泄水阀DN50	个	1	33.37	214.61	0	19.56	33.37	214.61	0	19.56
小计								33.37	214.61	0	19.56
清单项目综合单价								267.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	机械							

项目编码	030901007018	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-62	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) 70 <DN≤80	个	1	40.03	126.8	27.57	18.91	40.03	126.8	27.57	18.91
小计								40.03	126.8	27.57	18.91
清单项目综合单价								213.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.633	1.3889	7.82		
		技工人工费	元	19.114	1.3634	26.06		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3824	6.15		
	材料	电	kW·h	0.135	0.66	0.09		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.524	23.19	12.15		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.824	31.55	26		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.1	5.81	0.58		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.045	16.19	0.73		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.271	7.4	2.01		
		清油 C01-1	kg	0.08	16.99	1.36		
		铅油	kg	0.28	8.23	2.3		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		法兰减压孔板 DN80	个	1	49.83	49.83		
		平焊法兰 DN80	片	2	15.61	31.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.024	324.79	7.79		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	23.92	0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.112	171.87	19.25		

项目编码	030901007019	项目名称	减压孔板	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-60	水灭火系统减压孔板安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	26.62	72.32	18.16	11.96	26.62	72.32	18.16	11.96
小计								26.62	72.32	18.16	11.96
清单项目综合单价								129.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	电	kW·h	0.074	0.66	0.05		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	0.276	23.19	6.4		
		镀锌精制六角带帽螺栓 M16×85～140	10套	0.412	31.55	13		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.068	5.81	0.4		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.026	16.19	0.42		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.133	7.4	0.98		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		铅油	kg	0.16	8.23	1.32		
		汽油 60#～70#	kg	0.05	6.67	0.33		
		法兰减压孔板 DN50	个	1	31.84	31.84		
		平焊法兰 DN50	片	2	8.45	16.9		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.014	324.79	4.55		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.007	27.21	0.19		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.008	23.92	0.19		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.077	171.87	13.23		

项目编码	030901008011	项目名称	末端试水装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-77	模拟末端试水装置 ˉ 模拟末端试水装置DN50	套	1	114.66	1091.46	0	84.92	114.66	1091.46	0	84.92
小计								114.66	1091.46	0	84.92
清单项目综合单价								1291.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	54.83	1.3634	74.76		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	砂轮片 φ400mm	片	0.04	16.19	0.65		
		其他材料费	元	0.97	0.885	0.86		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	0.824	1.03	0.85		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.0	片	2	13.19	26.38		
	机械							

项目编码	031002001566	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								48.5	62.36	0	15.95
清单项目综合单价								126.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001567	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								39.14	51.57	0	12.93
清单项目综合单价								103.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	031301003260	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61
清单项目综合单价								164.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031301003261	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	030909001011	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-12	消防水炮控制装置调试	点	1	874.4	15.13	108.42	239.88	874.4	15.13	108.42	239.88
小计								874.4	15.13	108.42	239.88
清单项目综合单价											1237.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	43.171	1.3889	59.96		
		技工人工费	元	189.26	1.3634	258.04		
		高级技工人工费	元	402.485	1.3824	556.4		
	材料	电	kW·h	5	0.66	3.3		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	1.06	0.62	0.66		
		酒精 95%	kg	0.48	3.54	1.7		
		电线 BV-1.0	m	15.27	0.62	9.47		
	机械	仪器仪表使用费	元	122.51	0.885	108.42		

项目编码	030901012003	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-89	消防水泵接合器安装(地上式) DN150 ~ 自动射流夹火水泵接合器 SQS150-A	套	1	326.04	1212.31	24.91	148.67	326.04	1212.31	24.91	148.67
小计								326.04	1212.31	24.91	148.67
清单项目综合单价											1711.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.051	1.3889	63.96		
		技工人工费	元	155.888	1.3634	212.54		
		高级技工人工费	元	35.839	1.3824	49.54		
	材料	电	kW·h	0.215	0.66	0.14		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.2	11.55	2.31		
		耐油石棉橡胶板 δ=0.8mm～8.0mm	kg	1.1	23.19	25.51		
		砂轮片 Φ100mm	片	0.097	5.81	0.56		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.071	16.19	1.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.29	7.4	2.15		
		清油 C01-1	kg	0.12	16.99	2.04		
		铅油	kg	0.56	8.23	4.61		
		其他材料费	元	5.436	0.885	4.81		
		精制六角带帽螺栓 镀锌带2个垫圈M20×85～100	10套	2.472	21.19	52.38		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.016	324.79	5.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.02	27.21	0.54		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.011	23.92	0.26		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.11	171.87	18.91		

项目编码	030109001007	项目名称	泵	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-5	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 22<P≤45 ~ 室外消火栓泵Q=40L/S H=70m N=45KW	台	2	2270.91	10610.1	276.85	634.59	4541.82	21220.2	553.7	1269.18
030204-31	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ~ 室外消火栓泵(WXB1、2)控制箱	台	1	427.96	10425.61	0	115.17	427.96	10425.61	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	8	12.99	44.69	0	5.68	103.92	357.52	0	45.44
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
小计								5126.3059	32020.5446	553.7	1444.5713
清单项目综合单价											39145.12180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.016	1.3889	40.3		
		技工人工费	元	36.344	1.3634	49.55		
		高级技工人工费	元	10.176	1.3824	14.07		
		普工人工费	元	583.09425	1.3889	809.86		
		技工人工费	元	2123.91592	1.3634	2895.75		
		高级技工人工费	元	952.53434	1.3824	1316.78		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		铁钉 <70	kg	0.003	4.87	0.01		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		减振器	个	8	44.25	354		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.52	1	3.52		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.4	4.87	11.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.9	3.27	2.94		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.128	4.87	39.58		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.714	7.4	5.28		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.16	5.84	47.65		
		砂	m3	0.4627	126.21	58.4		
		碎石	m3	0.5068	209.71	106.28		
		普通水泥 42.5(R)	kg	265.73	0.358	95.13		
		木板	m3	0.0404	1529.2	61.78		
		铅油	kg	1	8.23	8.23		
		煤油	kg	3.78	7.47	28.24		
		机油 5#～7#	kg	2.728	9.91	27.03		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	1.818	9.91	18.02		
		氧气(工业用)	m3	0.816	17.33	14.14		
		乙炔气	m3	0.272	13.01	3.54		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.88	12.56	23.61		
		其他材料费	元	23.9971	0.885	21.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5		台班	0.8	576.53	461.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.6	154.13	92.48		

项目编码	030109001008	项目名称	泵	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-6	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 45＜P≤110 ˉ 室内消火栓泵(NXB1、2)Q=30L/S H=100m N=75KW	台	2	3609.06	12747.5	234.61	989.23	7218.12	25495	469.22	1978.46
030204-31	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.5＜L≤2.5 ˉ 室内消火栓泵(NXB1、2)控制箱	台	1	427.96	11330.92	0	115.17	427.96	11330.92	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	8	12.99	44.69	0	5.68	103.92	357.52	0	45.44
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V＜0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
	小计							7802.6059	37200.6546	469.22	2153.8513
	清单项目综合单价										47626.33180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.016	1.3889	40.3		
		技工人工费	元	36.344	1.3634	49.55		
		高级技工人工费	元	10.176	1.3824	14.07		
		普工人工费	元	885.40625	1.3889	1229.74		
		技工人工费	元	3259.43992	1.3634	4443.92		
		高级技工人工费	元	1464.84834	1.3824	2025.01		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		铁钉 ＜70	kg	0.003	4.87	0.01		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		减振器	个	8	44.25	354		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.52	1	3.52		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	2.4	4.87	11.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	1	3.27	3.27		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	10.17	4.87	49.53		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.882	7.4	6.53		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	10.2	5.84	59.57		
		砂	m3	0.5887	126.21	74.3		
		碎石	m3	0.6448	209.71	135.22		
		普通水泥 42.5(R)	kg	335.91	0.358	120.26		
		木板	m3	0.0524	1529.2	80.13		
		铅油	kg	1.1	8.23	9.05		
		煤油	kg	5.25	7.47	39.22		
		机油 5#～7#	kg	3.03	9.91	30.03		
		汽油 60#～70#	kg	1.224	6.67	8.16		
		黄油 钙基酯	kg	1.818	9.91	18.02		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	2.4	12.56	30.14		
		其他材料费	元	27.6371	0.885	24.46		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.6	576.53	345.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.8	154.13	123.3		

项目编码	030109001009	项目名称	泵	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-6	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 45＜P≤110 ˉ 自喷泵(ZPB1、2)Q=65L/S H=95m N=110KW	台	2	3609.06	28010.92	234.61	989.23	7218.12	56021.84	469.22	1978.46
030204-31	成套配电箱安装 明装半周长L(m) 1.5＜L≤2.5 ˉ 自喷泵(ZPB1、2)控制箱	台	1	427.96	16220.06	0	115.17	427.96	16220.06	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	8	12.99	44.69	0	5.68	103.92	357.52	0	45.44
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V＜0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
	小计							7802.6059	72616.6346	469.22	2153.8513
	清单项目综合单价										83042.31180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.016	1.3889	40.3		
		技工人工费	元	36.344	1.3634	49.55		
		高级技工人工费	元	10.176	1.3824	14.07		
		普工人工费	元	885.40625	1.3889	1229.74		
		技工人工费	元	3259.43992	1.3634	4443.92		
		高级技工人工费	元	1464.84834	1.3824	2025.01		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		铁钉 ＜70	kg	0.003	4.87	0.01		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		减振器	个	8	44.25	354		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.52	1	3.52		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	2.4	4.87	11.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	1	3.27	3.27		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	10.17	4.87	49.53		
		电焊条 结422 φ4mm	kg	0.882	7.4	6.53		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	10.2	5.84	59.57		
		砂	m3	0.5887	126.21	74.3		
		碎石	m3	0.6448	209.71	135.22		
		普通水泥 42.5(R)	kg	335.91	0.358	120.26		
		木板	m3	0.0524	1529.2	80.13		
		铅油	kg	1.1	8.23	9.05		
		煤油	kg	5.25	7.47	39.22		
		机油 5#～7#	kg	3.03	9.91	30.03		
		汽油 60#～70#	kg	1.224	6.67	8.16		
		黄油 钙基酯	kg	1.818	9.91	18.02		
		氧气(工业用)	m3	1.02	17.33	17.68		
		乙炔气	m3	0.34	13.01	4.42		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	2.4	12.56	30.14		
		其他材料费	元	27.6371	0.885	24.46		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.6	576.53	345.92		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.8	154.13	123.3		

项目编码	030109001010	项目名称	泵	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030106-5	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 22<P≤45 ˚ 自动跟踪定位射流泵(SPB1、2)Q=20L/S H=90m N=37KW	台	2	2270.91	8859.07	276.85	634.59	4541.82	17718.14	553.7	1269.18
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ˚ 自动跟踪定位射流泵组(SPB1、2)控制柜	台	1	427.96	11807.51	0	115.17	427.96	11807.51	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	8	12.99	44.69	0	5.68	103.92	357.52	0	45.44
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
小计								5126.3059	29900.3846	553.7	1444.5713
清单项目综合单价											37024.96180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.016	1.3889	40.3		
		技工人工费	元	36.344	1.3634	49.55		
		高级技工人工费	元	10.176	1.3824	14.07		
		普工人工费	元	583.09425	1.3889	809.86		
		技工人工费	元	2123.91592	1.3634	2895.75		
		高级技工人工费	元	952.53434	1.3824	1316.78		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		铁钉 <70	kg	0.003	4.87	0.01		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		减振器	个	8	44.25	354		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.52	1	3.52		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	2.4	4.87	11.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.9	3.27	2.94		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.128	4.87	39.58		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.714	7.4	5.28		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.16	5.84	47.65		
		砂	m3	0.4627	126.21	58.4		
		碎石	m3	0.5068	209.71	106.28		
		普通水泥 42.5(R)	kg	265.73	0.358	95.13		
		木板	m3	0.0404	1529.2	61.78		
		铅油	kg	1	8.23	8.23		
		煤油	kg	3.78	7.47	28.24		
		机油 5#～7#	kg	2.728	9.91	27.03		
		汽油 60#～70#	kg	1.02	6.67	6.8		
		黄油 钙基酯	kg	1.818	9.91	18.02		
		氧气(工业用)	m3	0.816	17.33	14.14		
		乙炔气	m3	0.272	13.01	3.54		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.88	12.56	23.61		
		其他材料费	元	23.9971	0.885	21.24		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.8	576.53	461.22		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.6	154.13	92.48		

项目编码	030109001011	项目名称	泵	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-2	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) 3<P≤5.5 ˚ 冷却塔补水泵(LB1、2)Q=35m3/h H=20m N=4KW	台	2	859.63	7480.73	73.06	238.14	1719.26	14961.46	146.12	476.28
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ˚ 冷却塔补水泵控制箱	台	1	427.96	11080.37	0	115.17	427.96	11080.37	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	8	12.99	44.69	0	5.68	103.92	357.52	0	45.44
030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积V(m3) V<0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813
小计								2303.7459	26416.5646	146.12	651.6713
清单项目综合单价											29518.10180000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	264.24025	1.3889	367		
		技工人工费	元	926.33392	1.3634	1262.96		
		高级技工人工费	元	412.21634	1.3824	569.85		
		普工人工费	元	29.016	1.3889	40.3		
		技工人工费	元	36.344	1.3634	49.55		
		高级技工人工费	元	10.176	1.3824	14.07		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.606	10.62	6.44		
		铁砂布 0#-2#	张	1.2	0.66	0.79		
		裸铜线 10mm2	kg	0.26	76.48	19.88		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.6	3.27	1.96		
		草袋	个	0.39	1.33	0.52		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.064	4.87	19.79		
		铁钉 <70	kg	0.003	4.87	0.01		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.252	7.4	1.86		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	4.08	5.84	23.83		
		砂	m3	0.1967	126.21	24.83		
		碎石	m3	0.2148	209.71	45.05		
		普通水泥 42.5(R)	kg	114.64	0.358	41.04		
		木板	m3	0.0144	1529.2	22.02		
		煤油	kg	1.576	7.47	11.77		
		机油 5#～7#	kg	1.212	9.91	12.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.408	6.67	2.72		
		黄油 钙基酯	kg	0.404	9.91	4		
		氧气(工业用)	m3	0.408	17.33	7.07		
		乙炔气	m3	0.136	13.01	1.77		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		其他材料费	元	15.3771	0.885	13.61		
		减振器	个	8	44.25	354		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.52	1	3.52		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		

项目编码	031005002004	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-7	稳压给水设备 设备重量W(t) W≤0.4 ˚ 室外消火栓稳压泵组XW(L)-Ⅱ-1.5-74-ADL	套	1	2455.45	13883.83	414.99	684.59	2455.45	13883.83	414.99	684.59
030204-31	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.5<L≤2.5 ˚ 室外消火栓稳压泵组XW(L)-Ⅱ-1.5-74-ADL控制箱	台	1	427.96	2937.99	0	115.17	427.96	2937.99	0	115.17
110304-26	减震器安装	个	12	12.99	44.69	0	5.68	155.88	536.28	0	68.16

工程量清单综合单价分析表

030108-77	设备底座与基础间灌浆 一台设备的灌浆 体积 V(m3) V<0.03	m3	0.03	1753.53	573.82	0	492.71	52.6059	17.2146	0	14.7813	
小计								3091.8959	17375.3146	414.99	882.7013	
清单项目综合单价											21764.90180000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	43.524	1.3889		60.45		
		技工人工费				元	54.516	1.3634		74.33		
		高级技工人工费				元	15.264	1.3824		21.1		
		普工人工费				元	416.65225	1.3889		578.69		
		技工人工费				元	1371.89692	1.3634		1870.44		
		高级技工人工费				元	352.19734	1.3824		486.88		
	材料	草袋				个	0.39	1.33		0.52		
		铁钉 <70				kg	0.003	4.87		0.01		
		砂				m3	0.0207	126.21		2.61		
		碎石				m3	0.0228	209.71		4.78		
		普通水泥 42.5(R)				kg	13.14	0.358		4.7		
		木板				m3	0.0024	1529.2		3.67		
		水				m3	0.045	4.62		0.21		
		减振器				个	12	44.25		531		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.28	1		5.28		
		膨胀螺栓 M10×100				10套	0.606	10.62		6.44		
		铁砂布 0#-2#				张	1.2	0.66		0.79		
		裸铜线 10mm2				kg	0.26	76.48		19.88		
		铜接线端子 DT-10				个	2.03	1.68		3.41		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.672	4.87		3.27		
		热轧薄钢板 δ=1.6mm～1.9mm				kg	0.24	3.27		0.78		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm				kg	1.623	15.93		25.85		
		聚酯乙烯泡沫塑料板				kg	0.66	19.12		12.62		
		平垫铁(综合)				kg	3.45	4.87		16.8		
		斜垫铁(综合)				kg	3	4.42		13.26		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.3	5.6		1.68		
		板枋材				m3	0.002	1685.84		3.37		
		铅油(厚漆)				kg	0.151	8.23		1.24		
		煤油				kg	1.05	7.47		7.84		
		汽油(综合)				kg	0.3	9.26		2.78		
		机油				kg	0.63	10.62		6.69		
		黄油钙基脂				kg	0.252	9.91		2.5		
		氧气				m3	0.2	6.19		1.24		
		乙炔气				kg	0.067	14.64		0.98		
		其他材料费				元	12.4471	0.885		11.02		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.378	594.75		224.82		
		吊装机(综合)				台班	0.25	683.03		170.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.116	167.34		19.41		
项目编码	030901001069		项目名称			水喷淋钢管		计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-22换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˉ卡箍连接件(含胶圈） DN300,热浸镀锌钢管 DN350,沟槽管件 DN300	10m	0.1	1204.88	4267.81	204.88	546.87	120.488	426.781	20.488	54.687
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.014788	919.63	499.33	726.44	320.23	13.59948844	7.38409204	10.74259472	4.73556124
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.014788	495.22	138.96	285.31	158.38	7.32331336	2.05494048	4.21916428	2.34212344
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.014788	56.43	1.42	12.8	15.92	0.83448684	0.02099896	0.1892864	0.23542496
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.014788	27.85	13.77	6.4	8.51	0.4118458	0.20363076	0.0946432	0.12584588
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.014788	26.89	11.65	6.4	8.16	0.39764932	0.1722802	0.0946432	0.12067008
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.014788	26.89	7.86	0	7.51	0.39764932	0.11623368	0	0.11105788
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.014788	26.89	6.89	0	7.46	0.39764932	0.10188932	0	0.11031848
小计								143.8500824	436.8350654	35.8283318	62.46800196
清单项目综合单价											678.98148160
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.766308	1.3889		28.84		
		技工人工费				元	68.652501	1.3634		93.6		
		高级技工人工费				元	15.484389	1.3824		21.41		
	材料	电				kW·h	0.049715	0.66		0.03		
		热浸镀锌钢管DN350				m	1.02	334.89		341.59		
		卡箍连接件(含胶圈） DN300				套	0.4258	63.5		27.04		
		型钢(综合)				kg	1.55266	3.9		6.06		
		钢丝刷				把	0.002218	2.45		0.01		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.062698	6.64		0.42		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.062742	6.28		0.39		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.00136	3.78		0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.099267	5.6		0.56		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025552	19.03		0.49		
		合金钢钻头(综合)				个	0.019978	6.37		0.13		
		铁砂布 0#-2#				张	0.016118	0.66		0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.031201	11.83		0.37		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.022181	9.65		0.21		
		溶剂汽油				kg	0.002041	5.31		0.01		
		机油				kg	0.008917	10.62		0.09		
		氧气				m3	0.061751	6.19		0.38		
		乙炔气				kg	0.020584	14.64		0.3		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.001109	362.83		0.4		
		沟槽管件 DN300				个	0.161	255.75		41.18		
		镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm				kg	0.79	4.87		3.85		
		砂轮片 φ400mm				片	0.345	16.19		5.59		
		其他材料费				元	8.741489	0.885		7.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000296	1280.08		0.38		
		立式钻床 孔径Dt(mm） Dt=25				台班	0.006861	225.09		1.54		
		台式钻床 孔径Dt(mm） Dt=16				台班	0.015778	219.77		3.47		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.01739	20.59		0.36		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.057315	167.34		9.59		
		其他机械费				元	9.029	0.885		7.99		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.008	623.06		4.98		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.013	270.54		3.52		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250				台班	0.04	46.1		1.84		
		试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.002	231.48		0.46		
项目编码	030901001070		项目名称			水喷淋钢管		计量单位			m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-21换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 200<DN≤250 ˉ卡箍连接件(含胶圈） DN250,沟槽管件 DN250	10m	0.1	1016.99	2888.7	181.72	426.54	101.699	288.87	18.172	42.654
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.014204	919.63	499.33	726.44	320.23	13.06242452	7.09248332	10.31835376	4.54854692
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.014204	495.22	138.96	285.31	158.38	7.03410488	1.97378784	4.05254324	2.24962952

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.014204	56.43	1.42	12.8	15.92	0.80153172	0.02016968	0.1818112	0.22612768
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.014204	27.85	13.77	6.4	8.51	0.3955814	0.19558908	0.0909056	0.12087604
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.014204	26.89	11.65	6.4	8.16	0.38194556	0.1654766	0.0909056	0.11590464
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.014204	26.89	7.86	0	7.51	0.38194556	0.11164344	0	0.10667204
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.014204	26.89	6.89	0	7.46	0.38194556	0.09786556	0	0.10596184
小计								124.1384792	298.5270155	32.9065194	50.12771868
清单项目综合单价											505.69973280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.9657	1.3889	24.95		
		技工人工费	元	59.225189	1.3634	80.75		
		高级技工人工费	元	13.337977	1.3824	18.44		
	材料	电	kW·h	0.047753	0.66	0.03		
		镀锌钢管 DN250 δ=7.0mm	m	1.02	214.41	218.7		
		卡箍连接件(含胶圈) DN250	套	0.4258	57.03	24.28		
		型钢(综合)	kg	1.491389	3.9	5.82		
		钢丝刷	把	0.002131	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.060224	6.64	0.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.060266	6.28	0.38		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001307	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.095349	5.6	0.53		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.024544	19.03	0.47		
		合金钢钻头(综合)	个	0.019189	6.37	0.12		
		铁砂布 0#-2#	张	0.015482	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02997	11.83	0.35		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.021306	9.65	0.21		
		溶剂汽油	kg	0.00196	5.31	0.01		
		机油	kg	0.008565	10.62	0.09		
		氧气	m3	0.059315	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.019772	14.64	0.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.001065	362.83	0.39		
		沟槽管件 DN250	个	0.161	232.74	37.47		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.019	4.87	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.079	16.19	1.28		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		其他材料费	元	7.933025	0.885	7.02		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000284	1280.08	0.36		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006591	225.09	1.48		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.015155	219.77	3.33		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.016704	20.59	0.34		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.055054	167.34	9.21		
		其他机械费	元	7.57	0.885	6.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	623.06	4.98		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.013	270.54	3.52		
		管子切断机 管径D(mm) D≤250	台班	0.03	46.1	1.38		
		试压泵 压力P(MPa) P=25	台班	0.002	231.48	0.46		

项目编码	030901001071	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-20换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN200,热浸镀锌钢管 DN200,沟槽管件 DN200	10m	0.1	742.27	2088.91	118.75	309.35	74.227	208.891	11.875	30.935
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	919.63	499.33	726.44	320.23	12.231079	6.641089	9.661652	4.259059
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0133	495.22	138.96	285.31	158.38	6.586426	1.848168	3.794623	2.106454
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	13.77	6.4	8.51	0.370405	0.183141	0.08512	0.113183
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	11.65	6.4	8.16	0.357637	0.154945	0.08512	0.108528
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
小计								95.23834	217.933404	25.671755	37.933061
清单项目综合单价											376.77656000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.856382	1.3889	19.25		
		技工人工费	元	45.408405	1.3634	61.91		
		高级技工人工费	元	10.187693	1.3824	14.08		
	材料	电	kW·h	0.044714	0.66	0.03		
		沟槽管件 DN200	个	0.167	151.46	25.29		
		卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	0.4438	51.61	22.9		
		热浸镀锌钢管DN200	m	1.02	151.67	154.7		
		型钢(综合)	kg	1.396467	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.056391	6.64	0.37		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.056431	6.28	0.35		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.001224	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.089281	5.6	0.5		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.022982	19.03	0.44		
		合金钢钻头(综合)	个	0.017968	6.37	0.11		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.028062	11.83	0.33		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		溶剂汽油	kg	0.001835	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00802	10.62	0.09		
		氧气	m3	0.055539	6.19	0.34		
		乙炔气	kg	0.018513	14.64	0.27		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000997	362.83	0.36		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		砂轮片 φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		水	m3	0.035	4.62	0.16		
		其他材料费	元	5.755912	0.885	5.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006171	225.09	1.39		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.014191	219.77	3.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.01564	20.59	0.32		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.05155	167.34	8.63		
		其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	270.54	2.98		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.02	30.86	0.62		
		试压泵 压力P(MPa) P=25	台班	0.002	231.48	0.46		

项目编码	030901001072	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	509.39	1379.45	21.98	205.34	50.939	137.945	2.198	20.534
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	919.63	499.33	726.44	320.23	5.885632	3.195712	4.649216	2.049472
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0064	495.22	138.96	285.31	158.38	3.169408	0.889344	1.825984	1.013632
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	13.77	6.4	8.51	0.17824	0.088128	0.04096	0.054464
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	11.65	6.4	8.16	0.172096	0.07456	0.04096	0.052224
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								61.04972	142.296232	8.83704	23.901488
清单项目综合单价											236.08448000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.823033	1.3889	12.25		
		技工人工费	元	29.137433	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	6.560596	1.3824	9.07		
	材料	电	kW·h	0.021516	0.66	0.01		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		热浸镀锌钢管DN150	m	1.02	87.1	88.84		
		型钢(综合)	kg	0.671972	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.027135	6.64	0.18		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.027154	6.28	0.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000589	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042961	5.6	0.24		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.011059	19.03	0.21		
		合金钢钻头(综合)	个	0.008646	6.37	0.06		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.013503	11.83	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		溶剂汽油	kg	0.000883	5.31	0		
		机油	kg	0.003859	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.026725	6.19	0.17		
		乙炔气	kg	0.008908	14.64	0.13		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00048	362.83	0.17		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		砂轮片 φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	4.780828	0.885	4.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002969	225.09	0.67		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006829	219.77	1.5		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.007526	20.59	0.15		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.024805	167.34	4.15		
		其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		

项目编码	030901001073	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-18换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN125,热浸镀锌钢管 DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	456.88	1240.61	17.2	184.16	45.688	124.061	1.72	18.416
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005801	919.63	499.33	726.44	320.23	5.33477363	2.89661333	4.21407844	1.85765423
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005801	495.22	138.96	285.31	158.38	2.87277122	0.80610696	1.65508331	0.91876238
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005801	56.43	1.42	12.8	15.92	0.32735043	0.00823742	0.0742528	0.09235192
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005801	27.85	13.77	6.4	8.51	0.16155785	0.07987977	0.0371264	0.04936651
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005801	26.89	11.65	6.4	8.16	0.15598889	0.06758165	0.0371264	0.04733616
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005801	26.89	7.86	0	7.51	0.15598889	0.04559586	0	0.04356551
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005801	26.89	6.89	0	7.46	0.15598889	0.03996889	0	0.04327546
小计								54.8524198	128.0049839	7.73766735	21.46831217
清单项目综合单价											212.06338320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.919919	1.3889	11		
		技工人工费	元	26.185006	1.3634	35.7		
		高级技工人工费	元	5.895862	1.3824	8.15		
	材料	电	kW·h	0.019501	0.66	0.01		
		热浸镀锌钢管DN125	m	1.02	69.42	70.81		
		型钢(综合)	kg	0.609048	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.024594	6.64	0.16		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.024611	6.28	0.15		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000534	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038938	5.6	0.22		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.010023	19.03	0.19		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007836	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.012239	11.83	0.14		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008701	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.0008	5.31	0		
		机油	kg	0.003498	10.62	0.04		
		氧气	m3	0.024223	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008074	14.64	0.12		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000435	362.83	0.16		
		沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
		卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	3.241136	0.885	2.87		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002691	225.09	0.61		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006189	219.77	1.36		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006821	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.022483	167.34	3.76		
		其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.012	30.86	0.37		

项目编码	030901001074	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-17换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN100,热浸镀锌钢管DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	416.43	1172.33	11.96	169.66	41.643	117.233	1.196	16.966
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005398	919.63	499.33	726.44	320.23	4.96416274	2.69538334	3.92132312	1.72860154
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.005398	495.22	138.96	285.31	158.38	2.67319756	0.75010608	1.54010338	0.85493524
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005398	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30460914	0.00766516	0.0690944	0.08593616
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.005398	27.85	13.77	6.4	8.51	0.1503343	0.07433046	0.0345472	0.04593698
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.005398	26.89	11.65	6.4	8.16	0.14515222	0.0628867	0.0345472	0.04404768
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005398	26.89	7.86	0	7.51	0.14515222	0.04242828	0	0.04053898
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005398	26.89	6.89	0	7.46	0.14515222	0.03719222	0	0.04026908
小计								50.1707604	120.9029922	6.7956153	19.80626566
清单项目综合单价											197.67563360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.254203	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	23.943395	1.3634	32.64		
		高级技工人工费	元	5.389052	1.3824	7.45		
	材料	电	kW·h	0.018147	0.66	0.01		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		型钢(综合)	kg	0.566765	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.022887	6.64	0.15		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.022903	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000497	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.036235	5.6	0.2		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.009327	19.03	0.18		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007292	6.37	0.05		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005884	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.011389	11.83	0.13		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008097	9.65	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000745	5.31	0		
		机油	kg	0.003255	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.022541	6.19	0.14		
		乙炔气	kg	0.007514	14.64	0.11		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000405	362.83	0.15		
		热浸镀锌钢管DN100	m	1.02	51.27	52.3		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		砂轮片 φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	1.410295	0.885	1.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002505	225.09	0.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.005759	219.77	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.006348	20.59	0.13		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.020922	167.34	3.5		
		其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		

项目编码	030901001075	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-16换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN80,热浸镀锌钢管DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	350.06	971.88	6.11	141.67	35.006	97.188	0.611	14.167
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	919.63	499.33	726.44	320.23	4.13925463	2.24748433	3.26970644	1.44135523
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004501	495.22	138.96	285.31	158.38	2.22898522	0.62545896	1.28418031	0.71286838
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	13.77	6.4	8.51	0.12535285	0.06197877	0.0288064	0.03830351
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	11.65	6.4	8.16	0.12103189	0.05243665	0.0288064	0.03672816
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
小计								42.1166798	100.2481399	5.28011235	16.53529117
清单项目综合单价											164.18022320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.087918	1.3889	8.46		
		技工人工费	元	20.095373	1.3634	27.4		
		高级技工人工费	元	4.530176	1.3824	6.26		
	材料	电	kW·h	0.015132	0.66	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.4726	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.019084	6.64	0.13		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019098	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000414	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030215	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007778	19.03	0.15		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006081	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004906	0.66	0		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.009497	11.83	0.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006751	9.65	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.000621	5.31	0		
		机油	kg	0.002714	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018796	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006265	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000338	362.83	0.12		
		沟槽管件 DN80	个	0.414	68.23	28.25		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80	套	0.981	28.35	27.81		
		热浸镀锌钢管DN80	m	1.02	39.55	40.34		
		镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm	kg	0.01	4.87	0.05		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费	元	0.849286	0.885	0.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002088	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004803	219.77	1.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005293	20.59	0.11		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017446	167.34	2.92		
		其他机械费	元	0.376	0.885	0.33		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001076	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030702-15换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 卡箍连接件(含胶圈) DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	327.27	820.43	5.44	128.02	32.727	82.043	0.544	12.802
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	919.63	499.33	726.44	320.23	3.862446	2.097186	3.051048	1.344966
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.0042	495.22	138.96	285.31	158.38	2.079924	0.583632	1.198302	0.665196
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11697	0.057834	0.02688	0.035742
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	11.65	6.4	8.16	0.112938	0.04893	0.02688	0.034272
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								39.36216	84.898496	4.90087	15.011914
清单项目综合单价											144.17344000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.685733	1.3889	7.9		
	技工人工费	元	18.790604	1.3634	25.62		
	高级技工人工费	元	4.229581	1.3824	5.85		
材料	电	kW·h	0.01412	0.66	0.01		
	型钢(综合)	kg	0.440982	3.9	1.72		
	钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.017807	6.64	0.12		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01782	6.28	0.11		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000386	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028193	5.6	0.16		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007257	19.03	0.14		
	合金钢钻头(综合)	个	0.005674	6.37	0.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008862	11.83	0.1		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.00058	5.31	0		
	机油	kg	0.002532	10.62	0.03		
	氧气	m3	0.017538	6.19	0.11		
	乙炔气	kg	0.005846	14.64	0.09		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000315	362.83	0.11		
	沟槽管件 DN65	个	0.426	53.36	22.73		
	卡箍连接件(含胶圈) DN65	套	1.0036	24.21	24.3		
	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
	砂轮片 φ400mm	片	0.016	16.19	0.26		
	镀锌钢管 DN65 δ=3.75mm	m	1.02	33.39	34.06		
	水	m3	0.009	4.62	0.04		
	其他材料费	元	0.757918	0.885	0.67		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001949	225.09	0.44		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004481	219.77	0.98		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004939	20.59	0.1		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.016279	167.34	2.72		
	其他机械费	元	0.301	0.885	0.27		
	管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.009	30.86	0.28		

项目编码	030901001077	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030702-4换	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 热浸镀锌钢管DN50	10m	0.1	343.3	342.27	14.37	108.98	34.33	34.227	1.437	10.898
030808-1	管道支吊架制作 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004097	919.63	499.33	726.44	320.23	3.76772411	2.04575501	2.97622468	1.31198231
030808-6	管道支吊架安装 单件重量W(kg) W≤5	100kg	0.004097	495.22	138.96	285.31	158.38	2.02891634	0.56931912	1.16891507	0.64888286
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004097	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23119371	0.00581774	0.0524416	0.06522424
031102-49	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.004097	27.85	13.77	6.4	8.51	0.11410145	0.05641569	0.0262208	0.03486547
031102-50	金属结构刷油一般钢结构 红丹防锈漆 增一遍	100kg	0.004097	26.89	11.65	6.4	8.16	0.11016833	0.04773005	0.0262208	0.03343152
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004097	26.89	7.86	0	7.51	0.11016833	0.03220242	0	0.03076847
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004097	26.89	6.89	0	7.46	0.11016833	0.02822833	0	0.03056362
小计								40.8024406	37.01246836	5.68702295	13.05371849
清单项目综合单价											96.55565040

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.884626	1.3889	8.17		
	技工人工费	元	19.466169	1.3634	26.54		
	高级技工人工费	元	4.404178	1.3824	6.09		
材料	电	kW·h	0.013772	0.66	0.01		
	热浸镀锌钢管DN50	m	1.02	25.18	25.68		
	型钢(综合)	kg	0.43012	3.9	1.68		
	钢丝刷	把	0.000614	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.017369	6.64	0.12		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.017381	6.28	0.11		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000377	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.027499	5.6	0.15		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007079	19.03	0.13		
	合金钢钻头(综合)	个	0.005534	6.37	0.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004465	0.66	0		
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.008643	11.83	0.1		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.006145	9.65	0.06		
	溶剂汽油	kg	0.000565	5.31	0		
	机油	kg	0.00247	10.62	0.03		
	氧气	m3	0.017107	6.19	0.11		
	乙炔气	kg	0.005702	14.64	0.08		
	其他材料费	元	0.059418	0.885	0.05		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	0.0077	4.87	0.04		
	镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.933	6.19	5.78		
	密封带	m	0.8219	2.65	2.18		
	砂轮片 φ400mm	片	0.0243	16.19	0.39		
	机油 5#～7#	kg	0.0087	9.91	0.09		
	水	m3	0.016	4.62	0.07		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.001901	225.09	0.43		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004371	219.77	0.96		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004817	20.59	0.1		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015878	167.34	2.66		
	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0291	43.29	1.26		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0065	27.21	0.18		

项目编码	030901001078	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030601-117换	低压管道 不锈钢管(电弧焊) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢管(S30403)DN150	10m	1.01	312.78	1606.74	187.02	176.46	315.9078	1622.8074	188.8902	178.2246	
030702-19换	镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 卡箍连接件(含胶圈) DN150,热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.159	509.39	1379.45	21.98	205.34	80.99301	219.33255	3.49482	32.64906	
030702-2	镀锌钢管(螺纹连接)安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.326	289.68	204.74	10.7	87.66	94.43568	66.74524	3.4882	28.57716	
小计								491.33649	1908.88519	195.87322	239.45082	
清单项目综合单价											2835.54572000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	71.37729	1.3889		99.14		
		技工人工费				元	236.024357	1.3634		321.8		
		高级技工人工费				元	50.931139	1.3824		70.41		
	材料	不锈钢管(S30403)DN150				m	8.90517	179.76		1600.79		
		镀锌钢管接头零件 DN32				个	2.63082	2.95		7.76		
		密封带				m	1.638802	2.65		4.34		
		机油 5#～7#				kg	0.018582	9.91		0.18		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm				m	3.3252	16.07		53.44		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.047362	4.87		0.23		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150				套	0.779736	46.51		36.27		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.1061	16.19		1.72		
		热浸镀锌钢管DN150				m	1.6218	87.1		141.26		
		沟槽管件 DN150				个	0.29892	113.63		33.97		
		不锈钢焊条(综合)				kg	0.38077	34.29		13.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm				片	0.80699	3.78		3.05		
		酸洗膏				kg	0.07777	20.35		1.58		
		水				m3	0.08323	4.62		0.38		
		其他材料费				元	12.27566	0.885		10.86		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.070742	43.29		3.06		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.015648	27.21		0.43		
		其他机械费				元	3.17205	0.885		2.81		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.02226	30.86		0.69		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.00909	969.08		8.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=8				台班	0.00909	686.39		6.24		
		吊装机(综合)				台班	0.07777	683.03		53.12		
		等离子切割机 电流I（A） I=400				台班	0.12726	277.14		35.27		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.0303	23.92		0.72		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.30603	167.34		51.21		
		焊条恒温箱				台班	0.0303	38.88		1.18		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1				台班	0.12726	248.12		31.58		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6				台班	0.00202	381.86		0.77		
项目编码	080802009001	项目名称	液位计				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-120	磁翻板浮子液位计现场就地安装 测量范围L(m) 3<L≤6 ˉ 磁耦合液位计DN32	台	1	553.52	1901.13	45.59	151.87	553.52	1901.13	45.59	151.87	
小计								553.52	1901.13	45.59	151.87	
清单项目综合单价											2652.11000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	15.769	1.3889		21.9		
		技工人工费				元	335.745	1.3634		457.75		
		高级技工人工费				元	53.439	1.3824		73.87		
	材料	棉纱				kg	0.25	9.38		2.35		
		法兰垫片				个	4	2.65		10.6		
		酒精				kg	0.3	3.54		1.06		
		接地线 5.5mm2～16mm2				m	1	18.41		18.41		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	5	0.885		4.43		
		校验材料费				元	0.39	0.885		0.35		
		清洗剂 500mL				瓶	0.3	7.08		2.12		
		六角螺栓 M12×20～100				套	4	0.73		2.92		
	机械	仪器仪表使用费				元	13.35	0.885		11.81		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
项目编码	031002001568	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-40换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350 ˉ 球墨铸铁明杆软密封闸阀 DN350	个	1	638.41	3590.3	277.64	368.3	638.41	3590.3	277.64	368.3	
小计								638.41	3590.3	277.64	368.3	
清单项目综合单价											4874.65000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	90.1	1.3889		125.14		
		技工人工费				元	305.507	1.3634		416.53		
		高级技工人工费				元	69.979	1.3824		96.74		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	1.08	5.52		5.96		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	32.96	3.66		120.63		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	6.85	7.4		50.69		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.33	17.33		5.72		
		乙炔气				kg	0.11	14.64		1.61		
		其他材料费				元	3.55	0.885		3.14		
		平焊碳钢法兰 DN350 PN1.6				片	2	221.24		442.48		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.12	270.54		32.46		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.23	171.87		211.4		
项目编码	031002001569	项目名称	金属阀门				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 球墨铸铁明杆软密封闸阀 DN300	个	1	521.61	2977.77	265.36	305.88	521.61	2977.77	265.36	305.88	
小计								521.61	2977.77	265.36	305.88	
清单项目综合单价											4070.62000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001570	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 球墨铸铁明杆软密封闸阀 DN250	个	1	446.88	2351.45	222.39	251.72	446.88	2351.45	222.39	251.72
小计								446.88	2351.45	222.39	251.72
清单项目综合单价											3272.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001571	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 球墨铸铁明杆软密封闸阀 DN200	个	1	393.93	1419.45	113.43	183.32	393.93	1419.45	113.43	183.32
小计								393.93	1419.45	113.43	183.32
清单项目综合单价											2110.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001572	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 球墨铸铁明杆软密封闸阀 DN150	个	1	270.48	897.75	51.56	120.15	270.48	897.75	51.56	120.15
小计								270.48	897.75	51.56	120.15
清单项目综合单价											1339.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001573	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 球墨铸铁明杆软密封闸阀 DN125	个	1	227.91	700.73	48.12	98.79	227.91	700.73	48.12	98.79
小计								227.91	700.73	48.12	98.79
清单项目综合单价											1075.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001574	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 球墨铸铁明杆软密封闸阀 DN100	个	1	178.7	509.29	46.4	76.06	178.7	509.29	46.4	76.06	
小计								178.7	509.29	46.4	76.06	
清单项目综合单价												810.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001575	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 - 球墨铸铁明杆软密封闸阀DN80	个	1	144.72	429.09	39.53	62.58	144.72	429.09	39.53	62.58	
小计								144.72	429.09	39.53	62.58	
清单项目综合单价												675.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001576	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 球墨铸铁明杆软密封闸阀DN65	个	1	125.75	325.29	39.53	52.36	125.75	325.29	39.53	52.36	
小计								125.75	325.29	39.53	52.36	
清单项目综合单价												542.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001577	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 球墨铸铁明杆软密封闸阀DN50	个	1	93.59	290.37	22.34	40.88	93.59	290.37	22.34	40.88	
小计								93.59	290.37	22.34	40.88	
清单项目综合单价												447.18000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3889		18.43		
		技工人工费				元	44.804	1.3634		61.09		
		高级技工人工费				元	10.175	1.3824		14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		其他材料费				元	0.75	0.885		0.66		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001578	项目名称			金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250 - Y型过滤器DN250	个	1	446.88	2058.24	222.39	237.06	446.88	2058.24	222.39	237.06	
小计								446.88	2058.24	222.39	237.06	
清单项目综合单价												2964.57000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费				元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.94	171.87	161.56		
项目编码	031002001579	项目名称		金属阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ Y型过滤器DN200	个	1	393.93	1373.86	113.43	181.04	393.93	1373.86	113.43	181.04
小计								393.93	1373.86	113.43	181.04
清单项目综合单价											2062.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001580	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ Y型过滤器DN150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
小计								270.48	746.42	51.56	112.58
清单项目综合单价											1181.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001581	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ Y型过滤器DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价											1005.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001582	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ Y型过滤器DN100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
小计								178.7	432.45	46.4	72.22
清单项目综合单价											729.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001583	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ Y型过滤器DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
小计								144.72	362.57	39.53	59.25
清单项目综合单价											606.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001584	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˚ 可曲挠橡胶软接头DN250	个	1	446.88	1110.44	222.39	189.67	446.88	1110.44	222.39	189.67
小计								446.88	1110.44	222.39	189.67
清单项目综合单价								1969.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001585	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˚ 可曲挠橡胶软接头DN200	个	1	393.93	683.1	113.43	146.51	393.93	683.1	113.43	146.51
小计								393.93	683.1	113.43	146.51
清单项目综合单价								1336.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001586	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 可曲挠橡胶软接头DN150	个	1	270.48	444.75	51.56	97.5	270.48	444.75	51.56	97.5
小计								270.48	444.75	51.56	97.5
清单项目综合单价								864.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001587	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚ 可曲挠橡胶软接头DN125	个	1	227.91	343.15	48.12	80.91	227.91	343.15	48.12	80.91
小计								227.91	343.15	48.12	80.91
清单项目综合单价								700.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001588	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚ 可曲挠橡胶软接头DN100	个	1	178.7	241.49	46.4	62.67	178.7	241.49	46.4	62.67
小计								178.7	241.49	46.4	62.67
清单项目综合单价								529.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001589	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˚ 可曲挠橡胶软接头DN80	个	1	144.72	209.46	39.53	51.6	144.72	209.46	39.53	51.6
小计								144.72	209.46	39.53	51.6
清单项目综合单价								445.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001590	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˚ 可曲挠橡胶软接头DN50	个	1	93.59	140.74	22.34	33.4	93.59	140.74	22.34	33.4
小计								93.59	140.74	22.34	33.4
清单项目综合单价								290.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001591	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˚ 水锤消除器DN200	个	1	393.93	2185.38	113.43	221.62	393.93	2185.38	113.43	221.62
小计								393.93	2185.38	113.43	221.62
清单项目综合单价								2914.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001592	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 水锤消除器DN150	个	1	270.48	1334.71	51.56	141.99	270.48	1334.71	51.56	141.99
小计								270.48	1334.71	51.56	141.99
清单项目综合单价								1798.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001593	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˚ 水锤消除器DN125	个	1	227.91	1208.06	48.12	124.15	227.91	1208.06	48.12	124.15
小计								227.91	1208.06	48.12	124.15
清单项目综合单价								1608.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001594	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 水锤消除器DN100	个	1	178.7	1086.99	46.4	104.95	178.7	1086.99	46.4	104.95
小计								178.7	1086.99	46.4	104.95
清单项目综合单价								1417.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001595	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 节能消声止回阀DN300	个	1	521.61	2709.45	265.36	292.46	521.61	2709.45	265.36	292.46
小计								521.61	2709.45	265.36	292.46
清单项目综合单价								3788.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001596	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 节能消声止回阀DN250	个	1	446.88	1998.88	222.39	234.09	446.88	1998.88	222.39	234.09
小计								446.88	1998.88	222.39	234.09
清单项目综合单价								2902.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001597	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 节能消声止回阀DN200	个	1	393.93	1140.49	113.43	169.37	393.93	1140.49	113.43	169.37
小计								393.93	1140.49	113.43	169.37
清单项目综合单价								1817.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001598	项目名称	金属阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 节能消声止回阀DN150	个	1	270.48	732.24	51.56	111.87	270.48	732.24	51.56	111.87
小计								270.48	732.24	51.56	111.87
清单项目综合单价											1166.15000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001599	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 节能消声止回阀DN100	个	1	178.7	389.06	46.4	70.05	178.7	389.06	46.4	70.05
小计								178.7	389.06	46.4	70.05
清单项目综合单价											684.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001600	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 节能消声止回阀DN80	个	1	144.72	326.22	39.53	57.43	144.72	326.22	39.53	57.43
小计								144.72	326.22	39.53	57.43
清单项目综合单价											567.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001601	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 节能消声止回阀DN65	个	1	125.75	234.23	39.53	47.81	125.75	234.23	39.53	47.81
小计								125.75	234.23	39.53	47.81
清单项目综合单价											447.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001602	项目名称			金属阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 节能消声止回阀DN50	个	1	93.59	195.8	22.34	36.16	93.59	195.8	22.34	36.16
小计								93.59	195.8	22.34	36.16
清单项目综合单价											347.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3889		18.43		
		技工人工费				元	44.804	1.3634		61.09		
		高级技工人工费				元	10.175	1.3824		14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		其他材料费				元	0.75	0.885		0.66		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001603	项目名称	金属阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 活塞式安全泄压阀DN200	个	1	393.93	3034.05	113.43	264.05	393.93	3034.05	113.43	264.05
小计								393.93	3034.05	113.43	264.05
清单项目综合单价											3805.46000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	55.558		1.3889		77.16		
		技工人工费			元	188.47		1.3634		256.96		
		高级技工人工费			元	43.263		1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	2.22		0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		
项目编码	031002001604	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 活塞式安全泄压阀DN150	个	1	270.48	2103.94	51.56	84.88	270.48	2103.94	51.56	84.88
小计								270.48	2103.94	51.56	84.88
清单项目综合单价											2510.86000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	031002001605	项目名称	金属阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 活塞式安全泄压阀DN125	个	1	227.91	1741.95	48.12	150.85	227.91	1741.95	48.12	150.85
小计								227.91	1741.95	48.12	150.85
清单项目综合单价											2168.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	030601004002	项目名称	流量仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-61	电磁流量计 在线式一体型 ˉ 电磁式流量计（直读式）DN200	支/套	1	492.48	2237.29	81.09	137.36	492.48	2237.29	81.09	137.36
小计								492.48	2237.29	81.09	137.36
清单项目综合单价											2948.22000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.02		1.3889		19.47		
		技工人工费			元	298.772		1.3634		407.35		
		高级技工人工费			元	47.496		1.3824		65.66		
	材料	棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		位号牌			个	1		0.48		0.48		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		接地线 5.5mm2～16mm2			m	1		18.41		18.41		
		校验材料费			元	2.45		0.885		2.17		
		清洗剂 500mL			瓶	0.1		7.08		0.71		
	机械	仪器仪表使用费			元	75.72		0.885		67.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.025		563.01		14.08		
项目编码	030601004003	项目名称	流量仪表			计量单位		台			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-61	电磁流量计 在线式一体型 ˉ 电磁式流量计（直读式）DN150	支/套	1	492.48	1794.81	81.09	137.36	492.48	1794.81	81.09	137.36
小计								492.48	1794.81	81.09	137.36
清单项目综合单价											2505.74000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	14.02		1.3889		19.47		
		技工人工费			元	298.772		1.3634		407.35		
		高级技工人工费			元	47.496		1.3824		65.66		
	材料	棉纱			kg	0.05		9.38		0.47		
		位号牌			个	1		0.48		0.48		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		接地线 5.5mm2～16mm2			m	1		18.41		18.41		
		校验材料费			元	2.45		0.885		2.17		
		清洗剂 500mL			瓶	0.1		7.08		0.71		
		仪器仪表使用费			元	75.72		0.885		67.01		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=4		台班	0.025	563.01	14.08		
项目编码	030601004004	项目名称	流量仪表			计量单位		台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-61	电磁流量计 在线式一体型 ˉ 电磁式流量计（直读式）DN125	支/套	1	492.48	1617.82	81.09	137.36	492.48	1617.82	81.09	137.36
小计								492.48	1617.82	81.09	137.36
清单项目综合单价											2328.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	14.02	1.3889	19.47		
		技工人工费	元	298.772	1.3634	407.35		
		高级技工人工费	元	47.496	1.3824	65.66		
	材料	棉纱	kg	0.05	9.38	0.47		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		接地线 5.5mm2～16mm2	m	1	18.41	18.41		
		校验材料费	元	2.45	0.885	2.17		
		清洗剂 500mL	瓶	0.1	7.08	0.71		
	机械	仪器仪表使用费	元	75.72	0.885	67.01		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.025	563.01	14.08		

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ˉ 压力表（含表弯、阀门）丙型 耐震压力表　量程 4.0MPa	台(块)	1	63.48	85.28	0.71	18.02	63.48	85.28	0.71	18.02
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.9	7.28	0	16.74	6.19	0.728	0	1.674
小计								69.67	86.008	0.71	19.694
清单项目综合单价											176.08200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.8998	1.3889	4.03		
		技工人工费	元	41.9129	1.3634	57.14		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		其他材料费	元	3.6	0.885	3.19		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-47	压力表 盘装 ˉ 压力真空表，量程-0.10MPa	台(块)	1	63.48	85.28	0.71	18.02	63.48	85.28	0.71	18.02
031010-54	压力表弯安装	10个	0.1	61.9	7.28	0	16.74	6.19	0.728	0	1.674
小计								69.67	86.008	0.71	19.694
清单项目综合单价											176.08200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.8998	1.3889	4.03		
		技工人工费	元	41.9129	1.3634	57.14		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	棉纱	kg	0.005	9.38	0.05		
		酚醛调和漆	kg	0.01	11.5	0.12		
		清洗剂 500mL	瓶	0.005	7.08	0.04		
		其他材料费	元	3.6	0.885	3.19		
		校验材料费	元	0.26	0.885	0.23		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.8	0.885	0.71		

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关 ˉ 压力开关 DN150	台(块)	1	94.83	640.85	5.39	26.78	94.83	640.85	5.39	26.78
小计								94.83	640.85	5.39	26.78
清单项目综合单价											767.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.754	1.3889	3.83		
		技工人工费	元	57.5	1.3634	78.4		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3824	12.6		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.885	5.39		

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关 ˉ 压力开关 DN125	台(块)	1	94.83	600.9	5.39	26.78	94.83	600.9	5.39	26.78
小计								94.83	600.9	5.39	26.78
清单项目综合单价											727.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.754	1.3889	3.83		
		技工人工费	元	57.5	1.3634	78.4		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3824	12.6		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	2	0.04	0.08		
		固定卡子 1.5×32	个	1	1.77	1.77		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		校验材料费	元	0.64	0.885	0.57		
		仪表接头	套	1	4.42	4.42		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	6.09	0.885	5.39		

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031001-53	压力开关 ˉ 压力开关 DN100	台(块)	1	94.83	560.96	5.39	26.78	94.83	560.96	5.39	26.78
小计								94.83	560.96	5.39	26.78
清单项目综合单价											687.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.754		1.3889		3.83		
		技工人工费			元	57.5		1.3634		78.4		
		高级技工人工费			元	9.115		1.3824		12.6		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50			套	2		0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32			个	1		1.77		1.77		
		位号牌			个	1		0.48		0.48		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		校验材料费			元	0.64		0.885		0.57		
		仪表接头			套	1		4.42		4.42		
		取源部件			套	1		16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费			元	6.09		0.885		5.39		
项目编码	031301003262	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-55	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	435.89	690.3	352.47	175.05	435.89	690.3	352.47	175.05
030808-67	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	83.14	103.81	0	27.19	83.14	103.81	0	27.19
小计								519.03	794.11	352.47	202.24
清单项目综合单价											1867.85000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	74.206		1.3889		103.06		
		技工人工费			元	251.764		1.3634		343.26		
		高级技工人工费			元	52.594		1.3824		72.71		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	94.86		3.351		317.88		
		电			kW·h	0.241		0.66		0.16		
		橡胶密封圈 DN350			个	2		30.09		60.18		
		柔性防水套管 DN350			个	1		0		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100			套	8.24		2.65		21.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.355		3.78		1.34		
		钢丝刷子			把	0.937		14.6		13.68		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	9.45		5.6		52.92		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	1.517		6.51		9.88		
		黄干油			kg	0.17		9.91		1.68		
		油麻			kg	0.834		11.5		9.59		
		汽油 70#～90#			kg	0.448		6.67		2.99		
		机油			kg	0.16		10.62		1.7		
		氧气			m3	5.976		6.19		36.99		
		乙炔气			kg	1.992		14.64		29.16		
		密封油膏			kg	0.988		6.86		6.78		
		其他材料费			元	22.59		0.885		19.99		
		无缝钢管 D426×10			m	0.424		489.01		207.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.161		275.56		44.37		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.07		225.09		15.76		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	1.747		167.34		292.34		
项目编码	031301003263	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-53	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	357.37	412.67	260.42	133.81	357.37	412.67	260.42	133.81
030808-65	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	71.63	81.05	0	23.01	71.63	81.05	0	23.01
小计								429	493.72	260.42	156.82
清单项目综合单价											1339.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	61.442		1.3889		85.34		
		技工人工费			元	208.206		1.3634		283.87		
		高级技工人工费			元	43.253		1.3824		59.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	53.88		3.351		180.55		
		电			kW·h	0.175		0.66		0.12		
		橡胶密封圈 DN250			个	2		24.78		49.56		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80			套	8.24		1.8		14.83		
		柔性防水套管 DN250			个	1		0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.257		3.78		0.97		
		钢丝刷子			把	0.538		14.6		7.85		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	6.25		5.6		35		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.887		6.51		5.77		
		黄干油			kg	0.14		9.91		1.39		
		油麻			kg	0.659		11.5		7.58		
		汽油 70#～90#			kg	0.263		6.67		1.75		
		机油			kg	0.07		10.62		0.74		
		氧气			m3	5.064		6.19		31.35		
		乙炔气			kg	1.688		14.64		24.71		
		密封油膏			kg	0.781		6.86		5.36		
		其他材料费			元	11.52		0.885		10.2		
		无缝钢管 D325×8			m	0.424		273.58		116		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.116		275.56		31.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05		225.09		11.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	1.298		167.34		217.21		
项目编码	031301003264	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-52	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	327.34	362.6	208.48	119.65	327.34	362.6	208.48	119.65
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	65.68	65.43	0	20.65	65.68	65.43	0	20.65
小计								393.02	428.03	208.48	140.3
清单项目综合单价											1169.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	56.186		1.3889		78.04		
		技工人工费			元	190.823		1.3634		260.17		
		高级技工人工费			元	39.649		1.3824		54.81		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	43.98		3.351		147.38		
		电			kW·h	0.14		0.66		0.09		
		无缝钢管 D273×7			m	0.424		284.58		120.66		
		橡胶密封圈 DN200			个	2		22.12		44.24		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80			套	6.18		1.8		11.12		
		柔性防水套管 DN200			个	1		0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.206		3.78		0.78		
		钢丝刷子			把	0.439		14.6		6.41		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	3.75		5.6		21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.727	6.51	4.73		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.372	11.5	4.28		
		汽油 70#～90#	kg	0.215	6.67	1.43		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	4.815	6.19	29.8		
		乙炔气	kg	1.605	14.64	23.5		
		密封油膏	kg	0.359	6.86	2.46		
		其他材料费	元	9.29	0.885	8.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.09	167.34	182.4		

项目编码	031301003265	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	287.06	251	148.74	99.15	287.06	251	148.74	99.15
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	48.94	56.61	0	15.78	48.94	56.61	0	15.78
小计								336	307.61	148.74	114.93
清单项目综合单价											907.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	48.05	1.3889	66.74		
		技工人工费	元	163.086	1.3634	222.35		
		高级技工人工费	元	33.934	1.3824	46.91		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	35.12	3.351	117.69		
		电	kW·h	0.102	0.66	0.07		
		橡胶密封圈 DN150	个	2	17.81	35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		柔性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.15	3.78	0.57		
		钢丝刷子	把	0.351	14.6	5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.95	5.6	10.92		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.581	6.51	3.78		
		黄干油	kg	0.12	9.91	1.19		
		油麻	kg	0.338	11.5	3.89		
		汽油 70#～90#	kg	0.172	6.67	1.15		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	4.083	6.19	25.27		
		乙炔气	kg	1.361	14.64	19.93		
		密封油膏	kg	0.4	6.86	2.74		
		其他材料费	元	7.34	0.885	6.5		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.04	225.09	9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.733	167.34	122.66		

项目编码	031301003266	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-50	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	245.09	203.06	144.04	85.3	245.09	203.06	144.04	85.3
030808-62	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	48.73	52.33	0	15.51	48.73	52.33	0	15.51
小计								293.82	255.39	144.04	100.81
清单项目综合单价											794.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.04	1.3889	58.39		
		技工人工费	元	142.568	1.3634	194.38		
		高级技工人工费	元	29.691	1.3824	41.04		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	30.86	3.351	103.41		
		电	kW·h	0.085	0.66	0.06		
		橡胶密封圈 DN125	个	2	16.04	32.08		
		柔性防水套管 DN125	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.125	3.78	0.47		
		钢丝刷子	把	0.306	14.6	4.47		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.75	5.6	9.8		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.5	6.51	3.26		
		黄干油	kg	0.1	9.91	0.99		
		油麻	kg	0.312	11.5	3.59		
		汽油 70#～90#	kg	0.148	6.67	0.99		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	3.999	6.19	24.75		
		乙炔气	kg	1.333	14.64	19.52		
		密封油膏	kg	0.37	6.86	2.54		
		其他材料费	元	6.71	0.885	5.94		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	6.18	1.8	11.12		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.061	275.56	16.81		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.72	167.34	120.48		

项目编码	031301003267	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	218.53	179.54	123.11	75.6	218.53	179.54	123.11	75.6
030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	47.74	45.32	0	14.9	47.74	45.32	0	14.9
小计								266.27	224.86	123.11	90.5
清单项目综合单价											704.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.041	1.3889	52.84		
		技工人工费	元	129.248	1.3634	176.22		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	25.76	3.351	86.32		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		橡胶密封圈 DN100	个	2	15.89	31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		柔性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	0.257	14.6	3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.45	5.6	8.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.425	6.51	2.77		
		黄干油	kg	0.08	9.91	0.79		
		油麻	kg	0.205	11.5	2.36		
		汽油 70#～90#	kg	0.126	6.67	0.84		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	3.75	6.19	23.21		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	1.25	14.64	18.3		
		密封油膏	kg	0.242	6.86	1.66		
		其他材料费	元	5.69	0.885	5.04		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.05	275.56	13.78		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.03	225.09	6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.613	167.34	102.58		

项目编码	031301003268	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23
小计								217.73	187.27	96.35	73.86
清单项目综合单价											575.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.161	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	105.596	1.3634	143.97		
		高级技工人工费	元	22.05	1.3824	30.48		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	3.351	76.6		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		橡胶密封圈 DN80	个	2	8.85	17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	0.229	14.6	3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	5.6	6.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	6.51	2.47		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.174	11.5	2		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	6.67	0.75		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		密封油膏	kg	0.206	6.86	1.41		
		其他材料费	元	4.75	0.885	4.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.04	275.56	11.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.02	225.09	4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.483	167.34	80.83		

项目编码	031301003269	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23
小计								217.73	187.27	96.35	73.86
清单项目综合单价											575.21000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.161	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	105.596	1.3634	143.97		
		高级技工人工费	元	22.05	1.3824	30.48		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	22.86	3.351	76.6		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		橡胶密封圈 DN80	个	2	8.85	17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	4.12	1.8	7.42		
		柔性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	0.229	14.6	3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.247	5.6	6.98		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.38	6.51	2.47		
		黄干油	kg	0.07	9.91	0.69		
		油麻	kg	0.174	11.5	2		
		汽油 70#～90#	kg	0.113	6.67	0.75		
		机油	kg	0.04	10.62	0.42		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		密封油膏	kg	0.206	6.86	1.41		
		其他材料费	元	4.75	0.885	4.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.04	275.56	11.02		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.02	225.09	4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.483	167.34	80.83		

项目编码	031301003270	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-78	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	224.68	369.61	121.33	86.6	224.68	369.61	121.33	86.6
030808-90	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250<DN≤300	个	1	122.5	36.43	0	34.24	122.5	36.43	0	34.24
小计								347.18	406.04	121.33	120.84
清单项目综合单价											995.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.674	1.3889	68.99		
		技工人工费	元	168.574	1.3634	229.83		
		高级技工人工费	元	34.984	1.3824	48.36		
	材料	扁钢 <59	kg	2.7	4.4	11.88		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	26.892	3.351	90.12		
		电	kW·h	0.139	0.66	0.09		
		水泥 P.042.5	kg	2.516	0.358	0.9		
		石棉绒	kg	1.078	3.58	3.86		
		刚性防水套管 DN300	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.204	3.78	0.77		
		钢丝刷子	把	2.626	14.6	38.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.367	5.6	18.86		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.187	6.51	1.22		
		油麻	kg	2.256	11.5	25.94		
		汽油 70#～90#	kg	0.125	6.67	0.83		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		密封油膏	kg	0.73	6.86	5.01		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	395.5	167.69		
		其他材料费	元	8.793	0.885	7.78		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.623	167.34	104.25		
项目编码	031301003271	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	187.84	266.54	102.83	70.39	187.84	266.54	102.83	70.39
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	121.69	34.63	0	33.93	121.69	34.63	0	33.93
小计								309.53	301.17	102.83	104.32
清单项目综合单价											817.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.293	1.3889	61.52		
		技工人工费	元	150.084	1.3634	204.62		
		高级技工人工费	元	31.379	1.3824	43.38		
	材料	扁钢 <59	kg	2.4	4.4	10.56		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	17.084	3.351	57.25		
		电	kW·h	0.117	0.66	0.08		
		水泥 P.042.5	kg	2.415	0.358	0.86		
		石棉绒	kg	1.035	3.58	3.71		
		刚性防水套管 DN250	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.172	3.78	0.65		
		钢丝刷子	把	2.204	14.6	32.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	2.5	5.6	14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.138	6.51	0.9		
		油麻	kg	2.166	11.5	24.91		
		汽油 70#～90#	kg	0.085	6.67	0.57		
		氧气	m3	2.532	6.19	15.67		
		乙炔气	kg	0.844	14.64	12.36		
		密封油膏	kg	0.652	6.86	4.47		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58	116		
		其他材料费	元	7.91	0.885	7		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.058	275.56	15.98		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.519	167.34	86.85		

项目编码	031301003272	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
小计								260.52	267.83	81.67	88.15
清单项目综合单价											698.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	扁钢 <59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003273	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价											506.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003274	项目名称		套管		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5

工程量清单综合单价分析表

小计					198.28	125.41	56.46	62.79
清单项目综合单价								442.94000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889		39.27		
		技工人工费	元	96.202	1.3634		131.16		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824		27.85		
	材料	扁钢 <59	kg	1.4	4.4		6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351		24.37		
		电	kW·h	0.057	0.66		0.04		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358		0.45		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78		0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6		15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6		4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51		0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5		12.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67		0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19		12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64		9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86		2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58		1.92		
		其他材料费	元	3.26	0.885		2.89		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67		31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34		48.19		

项目编码	031301003275	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02

小计					174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634		115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351		19.01		
		电	kW·h	0.046	0.66		0.03		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358		0.43		
		石棉绒	kg	0.52	3.58		1.86		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6		3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5		12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86		2.11		
		其他材料费	元	3.02	0.885		2.67		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67		31.66		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56		6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34		41		

项目编码	031301003276	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91

小计					149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824		20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351		15.27		
		电	kW·h	0.04	0.66		0.03		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5		11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58		1.68		
		其他材料费	元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34		32.3		

项目编码	031301003277	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01

小计					133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634		88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824		18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351		13.17		
		电	kW·h	0.027	0.66		0.02		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358		0.32		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0		0		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78		0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	030902010017	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˆ 厨房设备灭火装置(单瓶组)CMDS10-1	套	1	375.41	7674.21	5.42	100.34	375.41	7674.21	5.42	100.34
小计								375.41	7674.21	5.42	100.34
清单项目综合单价								8155.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.902	1.3634	301.18		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3824	30.78		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	46.02	7.36		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.38	5.42		

项目编码	030902010018	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030703-44	无管网气体灭火装置 贮存容器容积V(L) V≤40 ˆ 厨房设备灭火装置(双瓶组)CMDS20-2	套	1	375.41	8625.83	5.42	100.34	375.41	8625.83	5.42	100.34
小计								375.41	8625.83	5.42	100.34
清单项目综合单价								9107.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	220.902	1.3634	301.18		
		高级技工人工费	元	22.265	1.3824	30.78		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	铝牌	个	1	0.71	0.71		
		膨胀螺栓 M12	10套	0.412	5.13	2.11		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M16×100以内	10套	0.206	7.83	1.61		
		厌氧胶 325# 200g	瓶	0.16	46.02	7.36		
		其他材料费	元	0.53	0.885	0.47		
	机械	液压泵车	台班	0.062	87.38	5.42		

项目编码	031401001011	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	8372.3846	2.47	3.32	0	0.81	20679.78996	27796.31687	0	6781.631526
小计								20679.78996	27796.31687	0	6781.631526
清单项目综合单价								55257.73836000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3042899.91	
2	措施项目	118376.07	
2.1	安全文明施工	65932.29	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	53550.92	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12381.37	
2.2	其他措施项目费	52443.78	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	284514.84	
5	含税建安工程造价	3445790.82	
合计		3445790.82	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 1 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程					1881590.57	0
1-1	030109001012	加压水泵组	1、加压水泵组安装 2、含:5台泵、气压罐、配套控制箱((主材设备甲供,仅计安装费) 3、含控制箱出线的配套电缆、配件配管等采购安装 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	6637.89	6637.89	0
1-2	030109001013	加压水泵组	1、加压水泵组安装 2、含:4台泵、气压罐、配套控制箱((主材设备甲供,仅计安装费) 3、含控制箱出线的配套电缆、配件配管等采购安装 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	5528.35	5528.35	0
1-3	030109001014	加压水泵组	1、加压水泵组安装 2、含:3台泵、气压罐、配套控制箱((主材设备甲供,仅计安装费) 3、含控制箱出线的配套电缆、配件配管等采购安装 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	4418.81	4418.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 2 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	030109001015	加压水泵组	1、加压水泵组安装 2、含:2台泵、气压罐、配套控制箱((主材设备甲供,仅计安装费) 3、含控制箱出线的配套电缆、配件配管等采购安装 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	3309.28	3309.28	0
1-5	031005014001	消毒器、消毒锅	1、消毒器安装(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	194.28	194.28	0
1-6	031005004001	热水箱	1、热水罐(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	座	2	1668.53	3337.06	0
1-7	030109001016	空气源热泵机组	1、空气源热泵机组安装 2、含:空气源热泵机组、控制柜(主材甲供,仅计安装费) 3、规格、型号综合考虑 4、含配套电缆、配件配管等 5、含设备基础及减震装置 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	10	2993.79	29937.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 3 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	030109001017	热水泵组	1、热水泵组安装 2、含:3台泵、配套控制箱((主材设备甲供,仅计安装费) 3、含控制箱出线的配套电缆、配件配管等采购安装 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	4479.55	8959.1	0
1-9	030226002004	软水处理设备	1、软水处理设备(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2277.53	2277.53	0
1-10	031005014002	热水消毒器	1、热水消毒器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	194.28	194.28	0
1-11	030226003002	板式换热器	1、板式换热器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2859.41	2859.41	0
1-12	031005013001	热水器、开水炉	1、热水炉(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	348.7	1046.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 4 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	031005016002	水箱	1、S316不锈钢水箱(实际面积) 2、含加锁人孔、溢流管、放空管、通气管、防虫网罩、18目铜丝网、液位计、补水管、出水管、电子液位计、配件配管等 3、含水箱消毒、冲洗 4、含减震装置 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	353	683.78	241374.34	0
1-14	040602051001	在线水质检测设备	1、水质检测仪 2、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	3181.29	3181.29	0
1-15	031005014003	监测仪表	1、余氯、浊度、PH值在线监测仪表 2、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9198.99	9198.99	0
1-16	031001006001	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN200 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	641.96	38517.6	0
1-17	031001006002	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN150 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	425	440.34	187144.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 5 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	031001006003	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN125 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	225	291.37	65558.25	0
1-19	031001006004	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN100 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	520	262.81	136661.2	0
1-20	031001006005	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN80 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	460	230.01	105804.6	0
1-21	031001006006	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN65 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	263	206.58	54330.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 6 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	031001006007	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN50 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	305	132.4	40382	0
1-23	031001006008	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN40 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	112.1	4484	0
1-24	031001006009	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	102.41	1024.1	0
1-25	031001006010	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8	91.96	735.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 7 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	031001006011	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	68.9	1378	0
1-27	031001006012	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	60.46	604.6	0
1-28	031001008001	塑料管	1、PPR给水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	125	128.48	16060	0
1-29	031001008002	塑料管	1、PPR给水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	110.4	5740.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 8 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	031001008003	塑料管	1、PPR给水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	560	77.69	43506.4	0
1-31	031001008004	塑料管	1、PPR给水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	380	59.87	22750.6	0
1-32	031001008005	塑料管	1、PPR给水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	232	50.07	11616.24	0
1-33	031001008006	塑料管	1、PPR给水管 DN25 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	47.03	1881.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 9 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	031001008007	塑料管	1、PPR给水管 DN20 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	42.67	1706.8	0
1-35	031001008008	塑料管	1、PPR给水管 DN15 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	41.96	2098	0
1-36	031201001014	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	122	32.46	3960.12	0
1-37	031201001015	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	280	23.21	6498.8	0
1-38	031208002016	管道保温	1、柔性泡沫橡塑保温 2、保温层厚度综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	23	2573.32	59186.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 10 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031301001024	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	31.6	189.6	0
1-40	031301001025	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	24.92	1295.84	0
1-41	031301001026	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	18.72	973.44	0
1-42	031301001027	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4	14.03	56.12	0
1-43	031301001028	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	10.52	52.6	0
1-44	031301001029	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	7.91	474.6	0
1-45	031301001030	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	5.91	147.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 11 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	031301002025	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	20.87	417.4	0
1-47	031301002026	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	22.27	668.1	0
1-48	031301002027	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	24.9	373.5	0
1-49	031301002028	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	26.21	471.78	0
1-50	031301002029	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	28.37	624.14	0
1-51	031301002030	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	33.35	500.25	0
1-52	031301002031	开孔打洞	1、开孔打洞 2、D200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	35.21	704.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 12 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	031301002032	封堵	1、堵洞、防火封堵、填充防火材料、修补工作及其他所有防火封堵的工作内容 2、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.3	3990.01	9177.02	0
1-54	031208002017	其他管道绝热	1、玻璃棉保温 2、外包铝箔 3、保温层厚度综合考虑 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.5	1842.85	4607.13	0
1-55	031002011001	水表	1、水表 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3714.25	3714.25	0
1-56	031002011002	水表	1、水表 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3466.08	3466.08	0
1-57	031002011003	水表	1、水表 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2644.55	2644.55	0
1-58	031002011004	水表	1、水表 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	1949.99	9749.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 13 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	031002011005	水表	1、水表 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1771.1	1771.1	0
1-60	031002011006	水表	1、水表 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1249.99	2499.98	0
1-61	031002011007	水表	1、水表 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	991.07	991.07	0
1-62	031002011008	水表	1、水表 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	819.1	819.1	0
1-63	031002011009	水表	1、水表 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	380.4	380.4	0
1-64	031002011010	水表	1、水表 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	298.93	298.93	0
1-65	031002011011	水表	1、水表 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	263.49	263.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 14 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	031002011012	水表	1、水表 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	163.13	815.65	0
1-67	031002011013	水表	1、水表 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	128.5	128.5	0
1-68	031002011014	水表	1、水表 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	115.46	115.46	0
1-69	031002011015	水表	1、远传水表 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6355.37	6355.37	0
1-70	031002011016	水表	1、远传水表 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5441.28	5441.28	0
1-71	031002011017	水表	1、远传水表 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4335.2	4335.2	0
1-72	031002011018	水表	1、远传水表 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2502.69	2502.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 15 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	031002011019	水表	1、远传水表 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2198.54	2198.54	0
1-74	031002011020	水表	1、远传水表 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1735.59	3471.18	0
1-75	031002011021	水表	1、远传水表 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1573.51	1573.51	0
1-76	031002011022	水表	1、远传水表 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	987.91	987.91	0
1-77	031002011023	水表	1、远传水表 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	830.72	830.72	0
1-78	031002011024	水表	1、远传水表 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	698.63	4191.78	0
1-79	031002011025	水表	1、远传水表 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.2	349.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 16 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-80	031002011026	水表	1、远传水表 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	230.44	691.32	0
1-81	031002011027	水表	1、远传水表 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	195.9	195.9	0
1-82	031002011028	水表	1、远传水表 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	175.22	175.22	0
1-83	031002001606	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6670.37	6670.37	0
1-84	031002001607	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	5282.08	10564.16	0
1-85	031002001608	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	24	4537.62	108902.88	0
1-86	031002001609	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3042.32	6084.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 17 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-87	031002001610	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	2475.78	7427.34	0
1-88	031002001611	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	2060.8	8243.2	0
1-89	031002001612	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1737.78	1737.78	0
1-90	031002001613	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1338.57	1338.57	0
1-91	031002001614	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	364.91	729.82	0
1-92	031002001615	闸阀	1、闸阀 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3544.68	3544.68	0
1-93	031002001616	闸阀	1、闸阀 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2875.69	2875.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 18 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	031002001617	闸阀	1、闸阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2014.74	2014.74	0
1-95	031002001618	闸阀	1、闸阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1296.06	1296.06	0
1-96	031002001619	闸阀	1、闸阀 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1034.14	1034.14	0
1-97	031002001620	闸阀	1、闸阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	753.82	2261.46	0
1-98	031002001621	闸阀	1、闸阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	630.28	630.28	0
1-99	031002001622	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	591.25	591.25	0
1-100	031002001623	闸阀	1、闸阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	361.3	1806.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 19 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-101	031002001624	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	232.79	232.79	0
1-102	031002001625	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	189.05	189.05	0
1-103	031002001626	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	134.81	134.81	0
1-104	031002001627	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	95.36	476.8	0
1-105	031002001628	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	75.27	75.27	0
1-106	031002001629	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	64.2	64.2	0
1-107	031002001630	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	175.74	175.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 20 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-108	031002001631	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	138.06	828.36	0
1-109	031002001632	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	93.62	93.62	0
1-110	031002001633	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.92	55.92	0
1-111	031002001634	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	49.61	49.61	0
1-112	031002001635	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	39.03	117.09	0
1-113	031002001636	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.55	103.55	0
1-114	031002001637	截止阀	1、截止阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	89.02	89.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 21 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-115	031002001638	截止阀	1、截止阀 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	62.21	62.21	0
1-116	031002001639	截止阀	1、截止阀 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	39.25	196.25	0
1-117	031002001640	截止阀	1、截止阀 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	29.41	29.41	0
1-118	031002001641	截止阀	1、截止阀 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	26.29	26.29	0
1-119	031002001642	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5850.82	5850.82	0
1-120	031002001643	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4857.15	4857.15	0
1-121	031002001644	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3285.51	3285.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 22 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-122	031002001645	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2522.83	2522.83	0
1-123	031002001646	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	2204.45	11022.25	0
1-124	031002001647	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2013.71	2013.71	0
1-125	031002001648	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1500.21	1500.21	0
1-126	031002001649	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1291.32	1291.32	0
1-127	031002001650	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	387.26	387.26	0
1-128	031002001651	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	313.87	1883.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 23 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-129	031002001652	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	210.52	210.52	0
1-130	031002001653	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	163.87	163.87	0
1-131	031002001654	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	131.26	131.26	0
1-132	031002001655	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.43	91.43	0
1-133	031002001656	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3283.43	3283.43	0
1-134	031002001657	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2529.12	2529.12	0
1-135	031002001658	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1720.08	1720.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 24 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-136	031002001659	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1109.94	1109.94	0
1-137	031002001660	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	907.88	907.88	0
1-138	031002001661	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	752.94	752.94	0
1-139	031002001662	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	620.79	6207.9	0
1-140	031002001663	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	482.54	482.54	0
1-141	031002001664	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	234.29	234.29	0
1-142	031002001665	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	191.07	191.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 25 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-143	031002001666	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	125.12	125.12	0
1-144	031002001667	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	92.03	92.03	0
1-145	031002001668	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	77.77	77.77	0
1-146	031002001669	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	60.45	60.45	0
1-147	031002001670	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	8793.6	8793.6	0
1-148	031002001671	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	8401.97	8401.97	0
1-149	031002001672	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7452.68	7452.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 26 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-150	031002001673	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2879.15	5758.3	0
1-151	031002001674	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2442.33	2442.33	0
1-152	031002001675	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	2096.34	8385.36	0
1-153	031002001676	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1703.58	1703.58	0
1-154	031002001677	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1227.07	1227.07	0
1-155	031002001678	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	212.93	1490.51	0
1-156	031002001679	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	207.02	207.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 27 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-157	031002001680	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	138.06	138.06	0
1-158	031002001681	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	124.74	124.74	0
1-159	031002001682	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	83.57	83.57	0
1-160	031002001683	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	59.52	59.52	0
1-161	031002001684	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4995.03	9990.06	0
1-162	031002001685	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3019.84	6039.68	0
1-163	031002001686	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2110.98	4221.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 28 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-164	031002001687	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1214.51	7287.06	0
1-165	031002001688	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1034.14	1034.14	0
1-166	031002001689	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	751.86	751.86	0
1-167	031002001690	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	623.97	623.97	0
1-168	031002001691	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	561.72	561.72	0
1-169	031002001692	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	212.7	212.7	0
1-170	031002001693	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	159.02	159.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 29 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-171	031002001694	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	107.28	107.28	0
1-172	031002001695	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	80.34	80.34	0
1-173	031002001696	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	69.33	69.33	0
1-174	031002001697	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	49.88	49.88	0
1-175	031002001698	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7096.88	7096.88	0
1-176	031002001699	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5488.36	5488.36	0
1-177	031002001700	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4392.68	4392.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 30 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-178	031002001701	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	3020.06	18120.36	0
1-179	031002001702	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2204.45	2204.45	0
1-180	031002001703	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1674.56	1674.56	0
1-181	031002001704	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1363.61	1363.61	0
1-182	031002001705	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1004.76	4019.04	0
1-183	031002001706	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	353.85	353.85	0
1-184	031002001707	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	273.79	273.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 31 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-185	031002001708	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	175.79	175.79	0
1-186	031002001709	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	129.15	129.15	0
1-187	031002001710	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	109.85	109.85	0
1-188	031002001711	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	79.73	79.73	0
1-189	031002001712	止回阀	1、止回阀 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3706.84	3706.84	0
1-190	031002001713	止回阀	1、止回阀 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2833.6	2833.6	0
1-191	031002001714	止回阀	1、止回阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2102.11	2102.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 32 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-192	031002001715	止回阀	1、止回阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	1244.4	12444	0
1-193	031002001716	止回阀	1、止回阀 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1061.3	1061.3	0
1-194	031002001717	止回阀	1、止回阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	876.69	1753.38	0
1-195	031002001718	止回阀	1、止回阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	779.71	779.71	0
1-196	031002001719	止回阀	1、止回阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	611.39	611.39	0
1-197	031002001720	止回阀	1、止回阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.6	239.6	0
1-198	031002001721	止回阀	1、止回阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	140.43	140.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 33 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-199	031002001722	止回阀	1、止回阀 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	116.71	116.71	0
1-200	031002001723	止回阀	1、止回阀 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	67.61	67.61	0
1-201	031002001724	止回阀	1、止回阀 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	45.94	45.94	0
1-202	031002001725	止回阀	1、止回阀 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	41.9	41.9	0
1-203	031002001726	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7635.82	7635.82	0
1-204	031002001727	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6652.65	6652.65	0
1-205	031002001728	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5887.29	5887.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 34 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-206	031002001729	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	4396.29	43962.9	0
1-207	031002001730	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3516.11	3516.11	0
1-208	031002001731	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2600.33	2600.33	0
1-209	031002001732	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2015.51	2015.51	0
1-210	031002001733	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1683.86	1683.86	0
1-211	031002001734	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	997.76	997.76	0
1-212	031002001735	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	772.8	772.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 35 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-213	031002001736	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	574.83	574.83	0
1-214	031002001737	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	455.2	455.2	0
1-215	031002001738	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	287.4	287.4	0
1-216	031002001739	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	216.25	216.25	0
1-217	031002001740	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4566.66	4566.66	0
1-218	031002001741	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3804.89	3804.89	0
1-219	031002001742	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3095.55	3095.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 36 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-220	031002001743	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	2234.13	13404.78	0
1-221	031002001744	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1701.61	1701.61	0
1-222	031002001745	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1284.72	1284.72	0
1-223	031002001746	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1078.49	1078.49	0
1-224	031002001747	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	885.63	885.63	0
1-225	031002001748	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	516.78	516.78	0
1-226	031002001749	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	416.16	416.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 37 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-227	031002001750	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	336.27	336.27	0
1-228	031002001751	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	272.74	272.74	0
1-229	031002001752	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	212.83	212.83	0
1-230	031002001753	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	160.87	160.87	0
1-231	031002001754	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2248.3	2248.3	0
1-232	031002001755	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1783.62	1783.62	0
1-233	031002001756	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1502.37	1502.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 38 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-234	031002001757	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	964.56	3858.24	0
1-235	031002001758	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	766.97	766.97	0
1-236	031002001759	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	576.24	2304.96	0
1-237	031002001760	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	485.52	485.52	0
1-238	031002001761	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	368.25	368.25	0
1-239	031002001762	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	158.28	158.28	0
1-240	031002001763	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	137.43	137.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 39 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-241	031002001764	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	94.14	94.14	0
1-242	031002001765	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	70.02	70.02	0
1-243	031002001766	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.25	55.25	0
1-244	031002001767	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	41.68	41.68	0
1-245	031002001768	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7873.7	7873.7	0
1-246	031002001769	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	6631.28	6631.28	0
1-247	031002001770	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5544.51	5544.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 40 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-248	031002001771	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	4210.27	16841.08	0
1-249	031002001772	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3330.65	3330.65	0
1-250	031002001773	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2663.23	5326.46	0
1-251	031002001774	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2092.11	2092.11	0
1-252	031002001775	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1618.96	1618.96	0
1-253	031002001776	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1051.72	1051.72	0
1-254	031002001777	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	783.11	783.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 41 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-255	031002001778	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	601.87	601.87	0
1-256	031002001779	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	436.03	436.03	0
1-257	031002001780	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	352.91	352.91	0
1-258	031002001781	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	224.35	224.35	0
1-259	031002001782	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5698.57	5698.57	0
1-260	031002001783	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4237.65	4237.65	0
1-261	031002001784	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3588.55	3588.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 42 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-262	031002001785	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2582.3	2582.3	0
1-263	031002001786	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1732.41	1732.41	0
1-264	031002001787	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1501.73	1501.73	0
1-265	031002001788	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1237.24	1237.24	0
1-266	031002001789	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	949.93	949.93	0
1-267	031002001790	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	507.4	507.4	0
1-268	031002001791	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	407.71	407.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 43 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-269	031002001792	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	241.49	241.49	0
1-270	031002001793	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	150.36	150.36	0
1-271	031002001794	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	117.28	117.28	0
1-272	031002001795	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	93.31	93.31	0
1-273	031002001796	安全阀	1、安全阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1763.48	1763.48	0
1-274	031002001797	安全阀	1、安全阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1372.77	1372.77	0
1-275	031002001798	安全阀	1、安全阀 2、DN125 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1091.26	1091.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 44 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-276	031002001799	安全阀	1、安全阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	874.51	874.51	0
1-277	031002001800	安全阀	1、安全阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	723.4	723.4	0
1-278	031002001801	安全阀	1、安全阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	570.09	570.09	0
1-279	031002001802	安全阀	1、安全阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	309.37	309.37	0
1-280	031002001803	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN25 3、含截止阀 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.81	132.81	0
1-281	031002001804	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN20 3、含截止阀 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.49	108.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 45 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-282	031002001805	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN15 3、含截止阀 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	92.68	92.68	0
1-283	030807005001	浮球阀	1、液压水位控制阀 2、DN150 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1628.18	4884.54	0
1-284	030807005002	浮球阀	1、液压水位控制阀 2、DN100 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1026.59	2053.18	0
1-285	030807005003	浮球阀	1、液压水位控制阀 2、DN80 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	682.51	682.51	0
1-286	030807005004	浮球阀	1、液压水位控制阀 2、DN65 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	593.3	593.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 46 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-287	030807005005	浮球阀	1、液压水位控制阀 2、DN50 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	438.63	438.63	0
1-288	080805004001	温度传感器	1、温度传感器 2、含配件 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	300.15	300.15	0
1-289	031002001806	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	207.07	207.07	0
1-290	031002001807	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	163.7	163.7	0
1-291	031002001808	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN32 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.76	132.76	0
1-292	031002001809	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN25 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	79.16	79.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 47 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-293	031002001810	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN20 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.57	55.57	0
1-294	031002001811	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN15 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	50.34	50.34	0
1-295	030601002006	压力仪表	1、压力表 2、含截止阀、压力表弯、表盘等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	180.66	180.66	0
1-296	031002001812	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1775.76	3551.52	0
1-297	031002001813	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	993.39	993.39	0
1-298	031002001814	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	791.23	791.23	0
1-299	031002001815	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	522.5	522.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 48 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-300	031002001816	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	367.32	367.32	0
1-301	031002001817	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2955.84	2955.84	0
1-302	031002001818	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2365.89	2365.89	0
1-303	031002001819	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1460.25	1460.25	0
1-304	031002001820	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	680.46	680.46	0
1-305	031002001821	电动阀	1、电动阀 2、DN300 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	9752.55	9752.55	0
1-306	031002001822	电动阀	1、电动阀 2、DN250 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7174.3	7174.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 49 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-307	031002001823	电动阀	1、电动阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5219.1	5219.1	0
1-308	031002001824	电动阀	1、电动阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3699.99	7399.98	0
1-309	031002001825	电动阀	1、电动阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2790.88	5581.76	0
1-310	031002001826	电动阀	1、电动阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2379.93	2379.93	0
1-311	031002001827	电动阀	1、电磁阀 2、DN200 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4912.73	4912.73	0
1-312	031002001828	电动阀	1、电磁阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2365.99	2365.99	0
1-313	031002001829	电磁阀	1、电磁阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1769.29	1769.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 50 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-314	031002001830	电磁阀	1、电磁阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1051.4	1051.4	0
1-315	031002001831	电磁阀	1、电磁阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	866.3	866.3	0
1-316	031301003278	套管	1、柔性防水套管DN300(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1713.82	1713.82	0
1-317	031301003279	套管	1、柔性防水套管DN250(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1393.02	1393.02	0
1-318	031301003280	套管	1、柔性防水套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1218.45	1218.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 51 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-319	031301003281	套管	1、柔性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	948.84	948.84	0
1-320	031301003282	套管	1、柔性防水套管DN125(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	830.4	830.4	0
1-321	031301003283	套管	1、柔性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	737.67	737.67	0
1-322	031301003284	套管	1、柔性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.14	602.14	0
1-323	031301003285	套管	1、柔性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.14	602.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 52 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-324	031301003286	套管	1、柔性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	459.26	459.26	0
1-325	031301003287	套管	1、刚性防水套管DN300(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1038.34	1038.34	0
1-326	031301003288	套管	1、刚性防水套管DN250(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	856.15	856.15	0
1-327	031301003289	套管	1、刚性防水套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	730.4	730.4	0
1-328	031301003290	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	531.48	531.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 53 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-329	031301003291	套管	1、刚性防水套管DN125(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	467.47	467.47	0
1-330	031301003292	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	414.85	414.85	0
1-331	031301003293	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.33	355.33	0
1-332	031301003294	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.33	355.33	0
1-333	031301003295	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	288.21	288.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 54 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-334	031301003296	套管	1、普通钢套管DN300(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	391.24	391.24	0
1-335	031301003297	套管	1、普通钢套管DN250(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	326.33	326.33	0
1-336	031301003298	套管	1、普通钢套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	315.65	315.65	0
1-337	031301003299	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	236.12	236.12	0
1-338	031301003300	套管	1、普通钢套管DN125(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.47	174.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 55 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-339	031301003301	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.43	136.43	0
1-340	031301003302	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.17	108.17	0
1-341	031301003303	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	74.79	74.79	0
1-342	031301003304	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.35	55.35	0
1-343	031301003305	套管	1、普通钢套管DN40(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	53.68	53.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 56 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-344	031301003306	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	35.65	35.65	0
1-345	031301003307	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	34.03	34.03	0
1-346	031301003308	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	28.82	28.82	0
1-347	031301003309	套管	1、普通钢套管DN15(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	27.79	27.79	0
2		地库冲洗工程					268079.49	0
2-1	031001007001	复合管	1、钢塑复合管 DN80 2、螺纹连接 3、管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	380.5	161.13	61309.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001007002	复合管	1、钢塑复合管 DN65 2、螺纹连接 3、管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	276	144.43	39862.68	0
2-3	031001007003	复合管	1、钢塑复合管 DN50 2、螺纹连接 3、管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	214	123.97	26529.58	0
2-4	031001007004	复合管	1、钢塑复合管 DN40 2、螺纹连接 3、管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	257	105.96	27231.72	0
2-5	031001007005	复合管	1、钢塑复合管 DN32 2、螺纹连接 3、管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	149	97.1	14467.9	0
2-6	031001007006	复合管	1、钢塑复合管 DN25 2、螺纹连接 3、管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	144	86.75	12492	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031001008009	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN100 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	272	109.36	29745.92	0
2-8	031001008010	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN75 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	197.44	76.18	15040.98	0
2-9	031001008011	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN50 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	57.49	63.06	3625.32	0
2-10	031001008012	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN40 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6.5	40.74	264.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 59 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	031001008013	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN32 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	45	38.22	1719.9	0
2-12	031001008014	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN25 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	62.49	36.06	2253.39	0
2-13	031001008015	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN20 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	256	33.65	8614.4	0
2-14	031001008016	塑料管	1、UPVC给水塑料管 DN15 2、粘接 3、管道灌水试验 4、管件、支架制安及其除锈刷油 5、综合考虑竖井内、高层建筑及操作高度增加费 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	325	33.37	10845.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 60 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031201001016	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18	23.21	417.78	0
2-16	031201001017	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	188	32.46	6102.48	0
2-17	031301001031	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN25 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28.45	10.52	299.29	0
2-18	031002001832	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	508.37	1016.74	0
2-19	031002001833	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	103.55	621.3	0
2-20	031002001834	截止阀	1、截止阀 2、DN25 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	39.25	39.25	0
2-21	031002001835	截止阀	1、截止阀 2、DN20 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	29.41	147.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 61 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	031002001836	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN25 3、含截止阀 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.81	132.81	0
2-23	031002001837	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN20 3、含截止阀 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	108.49	216.98	0
2-24	031002001838	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN15 3、含截止阀 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	92.68	185.36	0
2-25	031002001839	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN25 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	79.16	158.32	0
2-26	031002001840	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN20 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	55.57	111.14	0
2-27	031002001841	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN15 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	50.34	100.68	0
2-28	031003014001	给、排水附件	1、冲洗水龙头 2、DN25 3、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	39.12	1173.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 62 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	031301003310	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	414.85	414.85	0
2-30	031301003311	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	355.33	710.66	0
2-31	031301003312	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.33	355.33	0
2-32	031301003313	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	288.21	576.42	0
2-33	031301003314	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.43	136.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 63 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-34	031301003315	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	108.17	216.34	0
2-35	031301003316	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	74.79	224.37	0
2-36	031301003317	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	55.35	221.4	0
2-37	031301003318	套管	1、普通钢套管DN40(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	53.68	322.08	0
2-38	031301003319	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	35.65	106.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 64 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-39	031301003320	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	34.03	68.06	0
3		污废水工程					218120.37	0
3-1	031005008009	水处理器	1、油脂分离器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	3	652.31	1956.93	0
3-2	030109001018	提升泵	1、提升泵 2、含:2台泵、配套控制箱((主材设备甲供,仅计安装费) 3、含控制箱至水泵配套电缆、自藕导轨、配件配管等 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	1175.47	3526.41	0
3-3	030109001019	排水泵	1、排水泵 2、含:1台泵、配套控制箱((主材设备甲供,仅计安装费) 3、含集水坑浮球阀、液位计、耦合装置等 4、含控制箱至水泵配套电缆、自藕导轨、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	707.41	1414.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	030109001020	隔油设备	1、隔油设备 2、含隔油设备、配套控制箱(主材甲供,仅计安装费) 3、含控制箱至水泵配套电缆、自藕导轨、配件配管等 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	2516.88	5033.76	0
3-5	031001001001	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN200 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32	316.22	10119.04	0
3-6	031001001002	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	48	236.01	11328.48	0
3-7	031001001003	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	148.9	199.6	29720.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 66 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	031001001004	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5.5	154.63	850.47	0
3-9	031001001005	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	56	106.33	5954.48	0
3-10	031001008017	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	141.19	3501.51	0
3-11	031001008018	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	95.62	9600.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 67 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	031001008019	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	69.96	824.83	0
3-13	031001008020	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	61.6	1601.6	0
3-14	031201001018	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	320	23.21	7427.2	0
3-15	031201001019	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	52	32.46	1687.92	0
3-16	031003014002	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	114	168.74	19236.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 68 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	031003014003	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	380	108.21	41119.8	0
3-18	031003014004	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	103.57	103.57	0
3-19	031003014005	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.39	55.39	0
3-20	031001011001	阻火圈	1、阻火圈 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	168.74	168.74	0
3-21	031001011002	阻火圈	1、阻火圈 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	380	108.21	41119.8	0
3-22	031001011003	阻火圈	1、阻火圈 2、DN75 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	99.85	99.85	0
3-23	031001011004	阻火圈	1、阻火圈 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.39	55.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 69 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	031003008001	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	262.84	525.68	0
3-25	031003008002	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	180.74	542.22	0
3-26	031003008003	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	153.75	922.5	0
3-27	031003008004	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	95.96	671.72	0
3-28	031003008005	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	244.25	244.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 70 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-29	031003008006	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	162.16	1945.92	0
3-30	031003008007	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	141.67	2125.05	0
3-31	031003008008	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	84.81	1950.63	0
3-32	031301003321	套管	1、刚性防水套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	730.4	1460.8	0
3-33	031301003322	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	531.48	1594.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 71 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	031301003323	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	414.85	1659.4	0
3-35	031301003324	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	355.33	710.66	0
3-36	031301003325	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	355.33	1065.99	0
3-37	031301003326	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	288.21	576.42	0
3-38	031301003327	套管	1、普通钢套管DN300(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	391.24	391.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 72 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-39	031301003328	套管	1、普通钢套管DN250(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	326.33	652.66	0
3-40	031301003329	套管	1、普通钢套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	315.65	1262.6	0
3-41	031301003330	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	236.12	1180.6	0
3-42	031301003331	套管	1、普通钢套管DN125(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	174.47	348.94	0
3-43	031301003332	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	136.43	818.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 73 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	031301003333	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	108.17	432.68	0
3-45	031301003334	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	74.79	149.58	0
3-46	031301003335	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	55.35	166.05	0
3-47	031301003336	套管	1、普通钢套管DN40(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	53.68	214.72	0
4		压力排水工程					675109.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 74 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	030109001021	潜污泵	1、潜污泵 2、含:2台泵、配套控制箱(主材甲供,仅计安装费) 3、含集水坑浮球阀、液位计、耦合装置等 4、含控制箱至水泵配套电缆、自藕导轨、配件配管等 5、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	12	1175.47	14105.64	0
4-2	031001002048	内涂塑镀锌钢管	1、内涂塑镀锌钢管 2、DN250 3、沟槽式连接或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含压力试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	132	564.5	74514	0
4-3	031001002049	内涂塑镀锌钢管	1、内涂塑镀锌钢管 2、DN200 3、沟槽式连接或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含压力试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	446.48	89296	0
4-4	031001002050	内涂塑镀锌钢管	1、内涂塑镀锌钢管 2、DN150 3、沟槽式连接或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含压力试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	165.8	295.42	48980.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 75 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	031001002051	内涂塑镀锌钢管	1、内涂塑镀锌钢管 2、DN100 3、沟槽式连接或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含压力试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	232.36	234.11	54397.8	0
4-6	031001002052	内涂塑镀锌钢管	1、内涂塑镀锌钢管 2、DN80 3、沟槽式连接或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含压力试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	239.4	196.64	47075.62	0
4-7	031001002053	内涂塑镀锌钢管	1、内涂塑镀锌钢管 2、DN65 3、沟槽式连接或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含压力试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	84.4	168.06	14184.26	0
4-8	031001002054	内涂塑镀锌钢管	1、内涂塑镀锌钢管 2、DN50 3、沟槽式连接或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含压力试验 6、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	37.22	130.36	4852	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 76 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	031001002055	镀锌钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN150 3、沟槽连接 4、含压力试验 5、管件、支架制安及其除锈刷油等 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	213.84	237.73	50836.18	0
4-10	031001002056	镀锌钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN125 3、沟槽连接 4、含压力试验 5、管件、支架制安及其除锈刷油等 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	314.05	221.01	69408.19	0
4-11	031001002057	镀锌钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN100 3、沟槽连接 4、含压力试验 5、管件、支架制安及其除锈刷油等 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	268.56	201.09	54004.73	0
4-12	031001002058	镀锌钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN80 3、沟槽连接 4、含压力试验 5、管件、支架制安及其除锈刷油等 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	144.76	170.89	24738.04	0
4-13	031001002059	镀锌钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN65 3、沟槽连接 4、含压力试验 5、管件、支架制安及其除锈刷油等 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	98.4	148.72	14634.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 77 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-14	031001002060	镀锌钢管	1、热浸镀锌钢管 2、DN50 3、螺纹连接 4、含压力试验 5、管件、支架制安及其除锈刷油等 6、综合考虑竖井内、地下室及操作高度增加费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	16.42	104.62	1717.86	0
4-15	031201001020	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	220	23.21	5106.2	0
4-16	031201001021	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	86	32.46	2791.56	0
4-17	031002001842	闸阀	1、闸阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1296.06	3888.18	0
4-18	031002001843	闸阀	1、闸阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	753.82	753.82	0
4-19	031002001844	闸阀	1、闸阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	630.28	9454.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 78 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-20	031002001845	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	591.25	7095	0
4-21	031002001846	闸阀	1、闸阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	361.3	1083.9	0
4-22	031002001847	闸阀	1、闸阀 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	233.22	233.22	0
4-23	031002001848	止回阀	1、止回阀 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1244.4	2488.8	0
4-24	031002001849	止回阀	1、止回阀 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	876.69	876.69	0
4-25	031002001850	止回阀	1、止回阀 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	779.71	8576.81	0
4-26	031002001851	止回阀	1、止回阀 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	611.39	7336.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 79 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-27	031002001852	止回阀	1、止回阀 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	239.6	718.8	0
4-28	031002001853	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1214.51	7287.06	0
4-29	031002001854	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	751.86	12029.76	0
4-30	031002001855	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	623.97	7487.64	0
4-31	031002001856	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	561.72	11234.4	0
4-32	031002001857	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	212.7	212.7	0
4-33	031002001858	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	159.02	636.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 80 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-34	031002001859	可曲挠橡胶软接头	1、可曲挠橡胶软接头 2、DN150 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	964.56	1929.12	0
4-35	031002001860	可曲挠橡胶软接头	1、可曲挠橡胶软接头 2、DN100 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	576.24	576.24	0
4-36	031002001861	可曲挠橡胶软接头	1、可曲挠橡胶软接头 2、DN80 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	485.52	5340.72	0
4-37	031002001862	可曲挠橡胶软接头	1、可曲挠橡胶软接头 2、DN65 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	368.25	4419	0
4-38	031002001863	可曲挠橡胶软接头	1、可曲挠橡胶软接头 2、DN50 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	158.28	474.84	0
4-39	031002001864	压力仪表	1、压力表 2、含截止阀、压力表弯、表盘等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	31	186.62	5785.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 81 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-40	031301003337	套管	1、刚性防水套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	730.4	730.4	0
4-41	031301003338	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	531.48	531.48	0
4-42	031301003339	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	414.85	414.85	0
4-43	031301003340	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.33	355.33	0
4-44	031301003341	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	355.33	355.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 82 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-45	031301003342	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	288.21	288.21	0
4-46	031301003343	套管	1、普通钢套管DN300(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	391.24	391.24	0
4-47	031301003344	套管	1、普通钢套管DN250(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	326.33	326.33	0
4-48	031301003345	套管	1、普通钢套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	315.65	315.65	0
4-49	031301003346	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	236.12	236.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 83 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-50	031301003347	套管	1、普通钢套管DN125(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.47	174.47	0
4-51	031301003348	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.43	136.43	0
4-52	031301003349	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.17	108.17	0
4-53	031301003350	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	74.79	74.79	0
4-54	031301003351	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	55.35	55.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 84 页，共 84 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-55	031301003352	套管	1、普通钢套管DN40(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	53.68	53.68	0
合计							3042899.91	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					118376.07
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	65932.29
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	53550.92
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12381.37
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	52443.78
1-9-1	011601001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	52443.78	52443.78
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							118376.07

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	284514.84
合计					284514.84

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030109001012	项目名称	加压水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~ 加压水泵组(主材甲供)	台	5	686.81	74.04	73.06	190.67	3434.05	370.2	365.3	953.35
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ~ 气压罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	41.8924	7.73	0	2.42	2.22	323.828252	0	101.379608	93.001128
小计								4513.068252	404.02	472.509608	1248.291128
清单项目综合单价											6637.88898800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	495.674	1.3889	688.44		
		技工人工费	元	1805.93	1.3634	2462.2		
		高级技工人工费	元	751.298	1.3824	1038.59		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	1	3.27	3.27		
		平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	9	4.87	43.83		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.5	7.4	3.7		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.24	7.4	1.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	6	5.84	35.04		
		砂	m3	0.275	126.21	34.71		
		碎石	m3	0.31	209.71	65.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	192.5	0.358	68.92		
		木板	m3	0.015	1529.2	22.94		
		煤油	kg	2.8	7.47	20.92		
		机油 5#~7#	kg	2.05	9.91	20.32		
		汽油 60#~70#	kg	0.8	6.67	5.34		
		黄油 钙基酯	kg	0.75	9.91	7.43		
		氧气(工业用)	m3	0.665	17.33	11.52		
		乙炔气	m3	0.225	13.01	2.93		
		油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm	kg	1.25	12.56	15.7		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	20.84	0.885	18.44		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.5	576.53	288.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.5	154.13	77.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001013	项目名称	加压水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~ 加压水泵组(主材甲供)	台	4	686.81	74.04	73.06	190.67	2747.24	296.16	292.24	762.68
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ~ 气压罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	35.0243	7.73	0	2.42	2.22	270.737839	0	84.758806	77.753946
小计								3773.167839	329.98	382.828806	1042.373946
清单项目综合单价											5528.35059100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	418.086	1.3889	580.68		
		技工人工费	元	1514.525	1.3634	2064.9		
		高级技工人工费	元	619.827	1.3824	856.85		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm	kg	0.8	3.27	2.62		
		平垫铁 0#~3#钢 1#	kg	7.2	4.87	35.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.4	7.4	2.96		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.24	7.4	1.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#	kg	4.8	5.84	28.03		
		砂	m3	0.22	126.21	27.77		
		碎石	m3	0.248	209.71	52.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	154	0.358	55.13		
		木板	m3	0.012	1529.2	18.35		
		煤油	kg	2.24	7.47	16.73		
		机油 5#~7#	kg	1.64	9.91	16.25		
		汽油 60#~70#	kg	0.64	6.67	4.27		
		黄油 钙基酯	kg	0.6	9.91	5.95		
		氧气(工业用)	m3	0.532	17.33	9.22		
		乙炔气	m3	0.18	13.01	2.34		
		油浸石棉盘根 Φ6mm~10mm	kg	1	12.56	12.56		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	18.89	0.885	16.72		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.4	576.53	230.61		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.4	154.13	61.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001014	项目名称	加压水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ~ 加压水泵组(主材甲供)	台	3	686.81	74.04	73.06	190.67	2060.43	222.12	219.18	572.01
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ~ 气压罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	28.1562	7.73	0	2.42	2.22	217.647426	0	68.138004	62.506764
小计								3033.267426	255.94	293.148004	836.456764
清单项目综合单价											4418.81219400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	340.498	1.3889	472.92		
		技工人工费	元	1223.12	1.3634	1667.6		
		高级技工人工费	元	488.356	1.3824	675.1		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.6	3.27	1.96		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	5.4	4.87	26.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.24	7.4	1.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.6	5.84	21.02		
		砂	m3	0.165	126.21	20.82		
		碎石	m3	0.186	209.71	39.01		
		普通水泥 42.5(R)	kg	115.5	0.358	41.35		
		木板	m3	0.009	1529.2	13.76		
		煤油	kg	1.68	7.47	12.55		
		机油 5#～7#	kg	1.23	9.91	12.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.48	6.67	3.2		
		黄油 钙基酯	kg	0.45	9.91	4.46		
		氧气(工业用)	m3	0.399	17.33	6.91		
		乙炔气	m3	0.135	13.01	1.76		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.75	12.56	9.42		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	16.94	0.885	14.99		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3	154.13	46.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001015	项目名称	加压水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-1	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备功率P(kW) P≤3 ˉ 加压水泵组(主材甲供)	台	2	686.81	74.04	73.06	190.67	1373.62	148.08	146.12	381.34
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ˉ 气压罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˉ 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	21.2881	7.73	0	2.42	2.22	164.557013	0	51.517202	47.259582
小计								2293.367013	181.9	203.467202	630.539582
清单项目综合单价											3309.27379700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	262.91	1.3889	365.16		
		技工人工费	元	931.715	1.3634	1270.3		
		高级技工人工费	元	356.885	1.3824	493.36		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27	1.31		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	3.6	4.87	17.53		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.2	7.4	1.48		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.24	7.4	1.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	2.4	5.84	14.02		
		砂	m3	0.11	126.21	13.88		
		碎石	m3	0.124	209.71	26		
		普通水泥 42.5(R)	kg	77	0.358	27.57		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1.12	7.47	8.37		
		机油 5#～7#	kg	0.82	9.91	8.13		
		汽油 60#～70#	kg	0.32	6.67	2.13		
		黄油 钙基酯	kg	0.3	9.91	2.97		
		氧气(工业用)	m3	0.266	17.33	4.61		
		乙炔气	m3	0.09	13.01	1.17		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.5	12.56	6.28		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	14.99	0.885	13.27		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	031005014001	项目名称	消毒器、消毒锅	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装	台	1	131.91	10.62	0	35.43	131.91	10.62	0	35.43
031106-1	地下室增加费	100元	1.3191	7.73	0	2.42	2.22	10.196643	0	3.192222	2.928402
小计								142.106643	10.62	3.192222	38.358402
清单项目综合单价											194.27726700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	63.136	1.3634	86.08		
		高级技工人工费	元	14.418	1.3824	19.93		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	10.62	10.62		
	机械							

项目编码	031005004001	项目名称	热水箱	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-69	溶液箱、计量箱安装 容积V(m3) 1.5<V≤3 ˉ 热水箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.94	162.76	459.72	232.56	723.94	162.76	459.72	232.56
031106-1	地下室增加费	100元	7.2394	7.73	0	2.42	2.22	55.960562	0	17.519348	16.071468
小计								779.900562	162.76	477.239348	248.631468
清单项目综合单价											1668.53137800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.136	1.3889	176.58		
		技工人工费	元	292.029	1.3634	398.15		
		高级技工人工费	元	107.939	1.3824	149.21		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	6	4.87	29.22		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	9	3.091	27.82		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	2	14.16	28.32		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1	6.15	6.15		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆	kg	2	11.5	23		
		松香水	kg	0.1	5.69	0.57		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.66	14.64	9.66		
		其他材料费	元	3.05	0.885	2.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.19	969.08	184.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.19	594.75	113		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.286	261.36	74.75		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	178.2	84.82		
		焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		

项目编码	030109001016	项目名称	空气源热泵机组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-21	地源(水源、气源)热泵机组 设备重量W(t) W≤1 ˆ 空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	套	1	1576.87	147.08	383.41	452.03	1576.87	147.08	383.41	452.03
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	17.2533	7.73	0	2.42	2.22	133.368009	0	41.752986	38.302326
小计								1858.698009	178.73	425.162986	531.202326
清单项目综合单价											2993.79332100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	244.639	1.3889	339.78		
		技工人工费	元	813.275	1.3634	1108.82		
		高级技工人工费	元	200.182	1.3824	276.73		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	1.6	4.87	7.79		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.86	15.93	29.63		
		平垫铁(综合)	kg	5.08	4.87	24.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		斜垫铁(综合)	kg	5.1	4.42	22.54		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.41	5.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		板枋材	m3	0.009	1685.84	15.17		
		道木	m3	0.01	840.71	8.41		
		煤油	kg	1.73	7.47	12.92		
		汽油(综合)	kg	0.153	9.26	1.42		
		机油	kg	0.98	10.62	10.41		
		黄油钙基脂	kg	0.41	9.91	4.06		
		氧气	m3	0.36	6.19	2.23		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	14.83	0.885	13.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.4	594.75	237.9		
		吊装机(综合)	台班	0.171	683.03	116.8		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.158	181.68	28.71		

项目编码	030109001017	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˆ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	3	855.4	140.52	73.06	238.61	2566.2	421.56	219.18	715.83
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	27.1466	7.73	0	2.42	2.22	209.843218	0	65.694772	60.265452
小计								2924.503218	453.21	284.874772	816.965452
清单项目综合单价											4479.55344200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	311.955	1.3889	433.27		
		技工人工费	元	1147.618	1.3634	1564.66		
		高级技工人工费	元	518.468	1.3824	716.73		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	12.192	4.87	59.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.978	7.4	7.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	12.24	5.84	71.48		
		砂	m3	0.255	126.21	32.18		
		碎石	m3	0.276	209.71	57.88		
		普通水泥 42.5(R)	kg	147.9	0.358	52.95		
		木板	m3	0.018	1529.2	27.53		
		铅油	kg	0.66	8.23	5.43		
		煤油	kg	3.309	7.47	24.72		
		机油 5#～7#	kg	2.91	9.91	28.84		
		汽油 60#～70#	kg	0.336	6.67	2.24		
		黄油 钙基酯	kg	0.393	9.91	3.89		
		氧气(工业用)	m3	0.825	17.33	14.3		
		乙炔气	m3	0.276	13.01	3.59		
		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	1.05	12.56	13.19		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	23.22	0.885	20.55		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3	154.13	46.24		

项目编码	030226002004	项目名称	软水处理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2 ˆ 软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.65	433.58	763.08	267.7	723.65	433.58	763.08	267.7
031106-1	地下室增加费	100元	7.2365	7.73	0	2.42	2.22	55.938145	0	17.51233	16.06503
小计								779.588145	433.58	780.59233	283.76503
清单项目综合单价											2277.52550500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.136	1.3889	176.58		
		技工人工费	元	292.029	1.3634	398.15		
		高级技工人工费	元	107.723	1.3824	148.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		钢板 δ=10.0mm	kg	1	3.6	3.6		
		普通钢板 δ=3.0mm	m2	1	94.24	94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	3	15.93	47.79		
		白棕绳 Φ40mm	kg	6.8	9.01	61.27		
		黄甘油	kg	0.2	10.62	2.12		
		聚四氟乙烯	kg	0.05	13.48	0.67		
		钢锯条	根	5	0.58	2.9		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.4	6.15	2.46		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		斜垫铁	kg	4	4.42	17.68		
		枕木 250×200×2500	根	0.2	151.33	30.27		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		机油 5#～7#	kg	0.4	9.91	3.96		
		氯化钠	kg	10	0.35	3.5		
		硫酸 (浓度98%)	kg	20	0.45	9		
		金属清洗剂	kg	0.117	4.42	0.52		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.76	14.64	11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	3.38	18.71	63.24		
		水	m3	4	4.62	18.48		
		其他材料费	元	9.62	0.885	8.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.476	261.36	124.41		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.476	228.55	108.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	178.2	33.86		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.143	234.61	33.55		

项目编码	031005014002	项目名称	热水消毒器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装 热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	131.91	10.62	0	35.43	131.91	10.62	0	35.43
031106-1	地下室增加费	100元	1.3191	7.73	0	2.42	2.22	10.196643	0	3.192222	2.928402
小计								142.106643	10.62	3.192222	38.358402
清单项目综合单价											194.27726700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	63.136	1.3634	86.08		
		高级技工人工费	元	14.418	1.3824	19.93		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	10.62	10.62		
	机械							

项目编码	030226003002	项目名称	板式换热器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-44	板式换热器安装 重量W(t) W≤1.0 板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	917.35	415.38	1073.01	340.2	917.35	415.38	1073.01	340.2
031106-1	地下室增加费	100元	9.1735	7.73	0	2.42	2.22	70.911155	0	22.19987	20.36517
小计								988.261155	415.38	1095.20987	360.56517
清单项目综合单价											2859.41619500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	161.301	1.3889	224.03		
		技工人工费	元	370.056	1.3634	504.53		
		高级技工人工费	元	136.568	1.3824	188.79		
	材料	型钢	kg	8	3.9	31.2		
		普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～20.0mm	kg	54.6	3.351	182.96		
		黑铅粉	kg	0.23	3.43	0.79		
		石棉橡胶板 δ=1.0mm～6.0mm	kg	1.5	3.98	5.97		
		平垫铁(综合)	kg	8	4.87	38.96		
		精制六角带帽螺栓 M12×14～757	10套	0.4	7.43	2.97		
		斜垫铁(综合)	kg	4	4.42	17.68		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1.22	6.15	7.5		
		枕木 250×200×2500	根	0.06	151.33	9.08		
		机油 5#～7#	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	4.83	17.33	83.7		
		乙炔气	kg	1.93	14.64	28.26		
		其他材料费	元	5.45	0.885	4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.952	261.36	248.81		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.952	228.55	217.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.476	181.68	86.48		
		焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.238	234.61	55.84		

项目编码	031005013001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-46	开水炉安装 JL-150	台	1	251.12	0.06	0	66.46	251.12	0.06	0	66.46
031106-1	地下室增加费	100元	2.5112	7.73	0	2.42	2.22	19.411576	0	6.077104	5.574864
小计								270.531576	0.06	6.077104	72.034864
清单项目综合单价											348.70354400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	35.412	1.3889	49.18		
		技工人工费	元	120.161	1.3634	163.83		
		高级技工人工费	元	27.569	1.3824	38.11		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.01	5.52	0.06		
	机械							

项目编码	031005016002	项目名称	水箱	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030804-8换	整体水箱安装 水箱总容量V(m3) 45<V≤60 S316不锈钢水箱 13.5*7*4m	台	0.002833	1671.86	227254.94	405.72	11834.15	4.73637938	643.813245	1.14940476	33.52614695
031106-1	地下室增加费	100元	0.047362	7.73	0	2.42	2.22	0.36610826	0	0.11461604	0.10514364
小计								5.10248764	643.813245	1.2640208	33.63129059
清单项目综合单价											683.81104405

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.690892	1.3889	0.96		
		技工人工费	元	2.522674	1.3634	3.44		
		高级技工人工费	元	0.243895	1.3824	0.34		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	0.007116	0.3	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.003541	5.6	0.02		
		垫铁	kg	0.066833	2.79	0.19		
		道木	m3	0.000184	840.71	0.15		
		氧气	m3	0.003408	6.19	0.02		
		乙炔气	kg	0.001136	14.64	0.02		
		S316不锈钢水箱 13.5*7*4m	个	0.002833	227109.15	643.4		
		其他材料费	元	0.013598	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=8	台班	0.00034	686.39	0.23		
		吊装机(综合)	台班	0.00098	683.03	0.67		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.001473	167.34	0.25		

项目编码	040602051001	项目名称	在线水质检测设备	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031004-36	水质浊度监测 、水质检测仪 含配套电缆、配件配管等	套	1	848.12	1888.22	106.52	233.53	848.12	1888.22	106.52	233.53
031106-1	地下室增加费	100元	8.4812	7.73	0	2.42	2.22	65.559676	0	20.524504	18.828264
小计								913.679676	1888.22	127.044504	252.358264
清单项目综合单价											3181.30244400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.779	1.3889	33.03		
		技工人工费	元	475.495	1.3634	648.29		
		高级技工人工费	元	120.658	1.3824	166.8		
	材料	六角螺栓 M12×20～100	套	8	0.73	5.84		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		校验材料费	元	6.44	0.885	5.7		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	120.36	0.885	106.52		

项目编码	031005014003	项目名称	监测仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031004-36	水质浊度监测 、余氯、浊度、PH值在线监测仪表 含配件配管等	套	1	848.12	7905.92	106.52	233.53	848.12	7905.92	106.52	233.53
031106-1	地下室增加费	100元	8.4812	7.73	0	2.42	2.22	65.559676	0	20.524504	18.828264
小计								913.679676	7905.92	127.044504	252.358264
清单项目综合单价											9199.00244400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.779	1.3889	33.03		
		技工人工费	元	475.495	1.3634	648.29		
		高级技工人工费	元	120.658	1.3824	166.8		
	材料	六角螺栓 M12×20～100	套	8	0.73	5.84		
		位号牌	个	1	0.48	0.48		
		其他材料费	元	2	0.885	1.77		
		校验材料费	元	6.44	0.885	5.7		
		取源部件	套	1	16.02	16.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	120.36	0.885	106.52		

项目编码	031001006001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 、S316不锈钢管 DN200,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	10m	0.1	341.5	5190.8	5.99	350.34	34.15	519.08	0.599	35.034
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-1	地下室增加费	100元	0.536717	7.73	0	2.42	2.22	4.14882241	0	1.29885514	1.19151174
小计								57.82056541	528.153942	13.31204814	42.66081474
清单项目综合单价											641.94737029

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.984698	1.3889	11.09		
		技工人工费	元	25.51278	1.3634	34.78		
		高级技工人工费	元	5.641207	1.3824	7.8		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		S316不锈钢管 DN200	m	0.987	479.44	473.21		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	108.85	45.17		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.5281	0.885	0.47		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001006002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN150,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	10m	0.1	341.5	3497.31	5.99	265.67	34.15	349.731	0.599	26.567
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.44276	7.73	0	2.42	2.22	3.4225348	0	1.0714792	0.9829272
小计								47.6984788	354.632236	7.1630232	30.8670512
清单项目综合单价											440.36078920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.444832	1.3889	8.95		
		技工人工费	元	21.11265	1.3634	28.78		
		高级技工人工费	元	4.731124	1.3824	6.54		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		S316不锈钢管 DN150	m	0.987	294.96	291.13		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	个	0.415	139.53	57.9		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.438296	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN125,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	10m	0.1	341.5	2097.89	5.99	195.7	34.15	209.789	0.599	19.57
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	777.82	476.75	589.97	271.83	4.511356	2.76515	3.421826	1.576614
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	418.94	99.9	242.64	133.19	2.429852	0.57942	1.407312	0.772502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	6.44	6.4	8.15	0.16153	0.037352	0.03712	0.04727
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	5.48	6.4	7.85	0.155962	0.031784	0.03712	0.04553
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
031106-1	地下室增加费	100元	0.43459	7.73	0	2.42	2.22	3.3593807	0	1.0517078	0.9647898
小计								46.8182987	214.327392	6.6283258	23.5807678
清单项目综合单价											291.35478430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.31093	1.3889	8.77		
		技工人工费	元	20.73003	1.3634	28.26		
		高级技工人工费	元	4.651987	1.3824	6.43		
	材料	型钢(综合)	kg	0.609	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016373	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019656	6.28	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000371	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.030595	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006682	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00627	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.015567	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001218	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002796	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.016356	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005452	14.64	0.08		
		S316不锈钢管 DN125	m	0.987	161.61	159.51		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	个	0.415	119.47	49.58		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.430487	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005556	225.09	1.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001305	219.77	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004547	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019111	167.34	3.2		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006004	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN100,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	10m	0.1	341.5	1849.91	5.99	183.3	34.15	184.991	0.599	18.33
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-1	地下室增加费	100元	0.426207	7.73	0	2.42	2.22	3.29458011	0	1.03142094	0.94617954
小计								45.91521411	188.631496	6.26475494	22.03089354
清单项目综合单价											262.84235859

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.180403	1.3889	8.58		
		技工人工费	元	20.33394	1.3634	27.72		
		高级技工人工费	元	4.567398	1.3824	6.31		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		S316不锈钢管 DN100	m	0.987	140.95	139.12		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	108.85	45.17		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费	元	0.425281	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006005	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ` S316不锈钢管 DN80,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	10m	0.1	292.96	1630.81	5.99	159.49	29.296	163.081	0.599	15.949
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-1	地下室增加费	100元	0.365411	7.73	0	2.42	2.22	2.82462703	0	0.88429462	0.81121242
小计								39.36572203	166.17723	5.34523962	19.10820742
清单项目综合单价											229.99639907

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.304151	1.3889	7.37		
		技工人工费	元	17.42541	1.3634	23.76		
		高级技工人工费	元	3.918292	1.3824	5.42		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN80	m	0.987	123	121.4		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.361568	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006006	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˊ S316不锈钢管 DN65,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	10m	0.1	284.29	1414.3	5.99	146.37	28.429	141.43	0.599	14.637
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000033	631.21	525.95	0	193.33	0.02082993	0.01735635	0	0.00637989
031106-1	地下室增加费	100元	0.363647	7.73	0	2.42	2.22	2.81099131	0	0.88002574	0.80729634
小计								39.17610324	144.3972144	5.08350774	17.95029823
清单项目综合单价											206.60712356

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.113711	1.3889	7.1		
		技工人工费	元	17.607738	1.3634	24.01		
		高级技工人工费	元	3.80239	1.3824	5.26		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN65	m	0.987	104.73	103.37		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		水	m3	0.098225	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.300663	0.885	0.27		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000129	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003394	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000168	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006007	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ S316不锈钢管 DN50,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	10m	0.1	268.99	741.06	4.31	108.54	26.899	74.106	0.431	10.854
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.342148	7.73	0	2.42	2.22	2.64480404	0	0.82799816	0.75956856

工程量清单综合单价分析表

小计					36.85949529	76.85523275	4.77765916	13.93843281
清单项目综合单价								132.43082001
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.82938	1.3889	6.71			
	技工人工费	元	16.535307	1.3634	22.54			
	高级技工人工费	元	3.589953	1.3824	4.96			
材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68			
	钢丝刷	把	0.000615	2.45	0			
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09			
	砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12			
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09			
	合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03			
	铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06			
	电	kW·h	0.011004	0.66	0.01			
	溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0			
	机油	kg	0.001976	10.62	0.02			
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0			
	氧气	m3	0.011562	6.19	0.07			
	乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06			
	S316不锈钢管 DN50	m	0.987	46.66	46.05			
	不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63			
	水	m3	0.066145	4.62	0.31			
	其他材料费	元	0.265362	0.885	0.23			
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08			
	1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02			
	U型钉	kg	0.0001	14.16	0			
	钢丝网 1mm	m2	0.002616	4.42	0.01			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.00013	1	0			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1			
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2			
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07			
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0035	27.21	0.1			
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05			
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26			
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29			

项目编码	031001006008	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32<DN≤40 「S316不锈钢管 DN40,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	10m	0.1	250.01	638.73	4.04	98.38	25.001	63.873	0.404	9.838
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
031106-1	地下室增加费	100元	0.295143	7.73	0	2.42	2.22	2.28145539	0	0.71424606	0.65521746

小计					31.79509159	65.464047	3.00630806	11.90193606
清单项目综合单价								112.16738271
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.142338	1.3889	5.75			
	技工人工费	元	14.258332	1.3634	19.44			
	高级技工人工费	元	3.125923	1.3824	4.32			
材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9			
	钢丝刷	把	0.00033	2.45	0			
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04			
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05			
	砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06			
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05			
	合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02			
	铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03			
	电	kW·h	0.005905	0.66	0			
	溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0			
	机油	kg	0.00106	10.62	0.01			
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0			
	氧气	m3	0.006204	6.19	0.04			
	乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03			
	S316不锈钢管 DN40	m	0.994	33.37	33.17			
	不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4			
	水	m3	0.063095	4.62	0.29			
	其他材料费	元	0.235533	0.885	0.21			
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04			
	1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01			
	U型钉	kg	0.00008	14.16	0			
	钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06			
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11			
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04			
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0025	27.21	0.07			
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05			
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21			
	手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29			

项目编码	031001006009	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˇ S316不锈钢管 DN32,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	10m	0.1	230.22	569.38	2.43	89.57	23.022	56.938	0.243	8.957
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
031106-1	地下室增加费	100元	0.27647	7.73	0	2.42	2.22	2.1371131	0	0.6690574	0.6137634
小计								29.7828913	58.643645	2.9717614	11.026914
清单项目综合单价											102.42521170

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.911472	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.311512	1.3634	18.15		
		高级技工人工费	元	2.940102	1.3824	4.06		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN32	m	0.986	27.12	26.74		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
		水	m3	0.05906	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.374136	0.885	0.33		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006010	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˇ S316不锈钢管 DN25,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	10m	0.1	220.66	464.49	2.43	81.79	22.066	46.449	0.243	8.179
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.277075	7.73	0	2.42	2.22	2.14178975	0	0.6705215	0.6151065
小计								29.85034273	48.3573341	3.2306885	10.54826004
清单项目综合单价											91.98662537

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.842366	1.3889	5.34		
		技工人工费	元	13.490711	1.3634	18.39		
		高级技工人工费	元	2.878039	1.3824	3.98		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		S316不锈钢管 DN25	m	0.986	16.39	16.16		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.353391	0.885	0.31		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006011	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ S316不锈钢管 DN20,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	10m	0.1	203.44	261.06	2.66	67.08	20.344	26.106	0.266	6.708
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00003	631.21	525.95	0	193.33	0.0189363	0.0157785	0	0.0057999
031106-1	地下室增加费	100元	0.26121	7.73	0	2.42	2.22	2.0191533	0	0.6321282	0.5798862
				小计				28.1402196	28.1844985	3.4727582	9.1045161
				清单项目综合单价							68.90199240

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658626	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	12.668981	1.3634	17.27		
		高级技工人工费	元	2.725136	1.3824	3.77		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN20	m	0.986	13.16	12.98		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	11.5	12.83		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.343545	0.885	0.3		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		U型钉	kg	0.00012	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00315	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000156	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001006012	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ S316不锈钢管 DN15,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	10m	0.1	185.38	207.05	2.9	59.61	18.538	20.705	0.29	5.961
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
031106-1	地下室增加费	100元	0.24107	7.73	0	2.42	2.22	1.8634711	0	0.5833894	0.5351754
				小计				25.9701753	22.771789	3.4480194	8.257172
				清单项目综合单价							60.44715570

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.407773	1.3889	4.73		
		技工人工费	元	11.642262	1.3634	15.87		
		高级技工人工费	元	2.53214	1.3824	3.5		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN15	m	0.986	8.5	8.38		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	9.73	12.07		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.295545	0.885	0.26		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PPR给水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-1	地下室增加费	100元	0.402163	7.73	0	2.42	2.22	3.10871999	0	0.97323446	0.89280186
小计								43.32481499	61.20723	8.78517946	15.15379686
清单项目综合单价											128.47102131

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR给水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332	
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229	
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000033	631.21	525.95	0	193.33	0.02082993	0.01735635	0	0.00637989	
031106-1	地下室增加费	100元	0.377877	7.73	0	2.42	2.22	2.92098921	0	0.91446234	0.83888694	
小计								40.70910114	47.57621435	8.38194434	13.75088883	
清单项目综合单价											110.41814866	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.313735	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296992	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.950783	1.3824	5.46		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		U型钉	kg	0.000131	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003433	4.42	0.02		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00017	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		

项目编码	031001008003	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 PPR给水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.339417	7.73	0	2.42	2.22	2.62369341	0	0.82138914	0.75350574
小计								36.56538466	22.27123275	7.57205014	11.33036999
清单项目综合单价											77.73903754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791786	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.394019	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.569374	1.3824	4.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.0001	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002625	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00013	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008004	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR给水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
031106-1	地下室增加费	100元	0.272157	7.73	0	2.42	2.22	2.10377361	0	0.65861994	0.60418854
小计								29.31940981	15.986047	5.65668194	8.96290714
清单项目综合单价											59.92504589

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.816638	1.3889	5.3		
		技工人工费	元	13.161732	1.3634	17.94		
		高级技工人工费	元	2.871523	1.3824	3.97		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		PPR给水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008005	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR给水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328
031106-1	地下室增加费	100元	0.246403	7.73	0	2.42	2.22	1.90469519	0	0.59629526	0.54701466
小计								26.54494855	10.1545412	5.45599926	7.92239194
清单项目综合单价											50.07788095

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.298707	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.259031	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405691	1.3824	4.71		
		型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		PPR给水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000064	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001675	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000083	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008006	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 PPR给水管 DN25	10m	0.1	188.61	57.93	23.17	54.47	18.861	5.793	2.317	5.447
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.24503	7.73	0	2.42	2.22	1.8940819	0	0.5929726	0.5439666
	小计							26.39763488	7.7013341	5.2271396	7.74512014
	清单项目综合单价										47.07122872

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.379666	1.3889	4.69		
		技工人工费	元	11.955011	1.3634	16.3		
		高级技工人工费	元	2.539239	1.3824	3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.121847	0.66	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002638	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.05612	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.988391	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		PPR给水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		

项目编码	031001008007	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PPR给水管 DN20	10m	0.1	165.79	46.73	16.72	47.4	16.579	4.673	1.672	4.74
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00003	631.21	525.95	0	193.33	0.0189363	0.0157785	0	0.0057999	
031106-1	地下室增加费	100元	0.223563	7.73	0	2.42	2.22	1.72814199	0	0.54102246	0.49630986	
小计								24.08420829	6.7514985	4.78765246	7.05293976	
清单项目综合单价											42.67629901	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.133126	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.851481	1.3634		14.79		
		高级技工人工费				元	2.322436	1.3824		3.21		
	材料	型钢(综合)				kg	0.315	3.9		1.23		
		钢丝刷				把	0.00045	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.008469	6.64		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.010167	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000192	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.015825	5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.003456	19.03		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003243	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00327	0.66		0		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0051	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0045	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.109752	0.66		0.07		
		溶剂汽油				kg	0.00063	5.31		0		
		机油				kg	0.001446	10.62		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.00846	6.19		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.00292	14.64		0.04		
		PPR给水管 DN20				m	1.02	2.35		2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37		
		水				m3	0.055075	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.925545	0.885		0.82		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000159	362.83		0.06		
		U型钉				kg	0.00012	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.00315	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000156	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00006	1280.08		0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002874	225.09		0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000675	219.77		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.002352	20.59		0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009885	167.34		1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0133	123.98		1.65		
项目编码	031001008008	项目名称			塑料管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PPR给水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000022	631.21	525.95	0	193.33	0.01388662	0.0115709	0	0.00425326
031106-1	地下室增加费	100元	0.221486	7.73	0	2.42	2.22	1.71208678	0	0.53599612	0.49169892	
小计								23.8610534	6.3328409	4.78262612	6.97308218	
清单项目综合单价											41.94960260	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.132604	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.702149	1.3634		14.59		
		高级技工人工费				元	2.320439	1.3824		3.21		
	材料	型钢(综合)				kg	0.315	3.9		1.23		
		钢丝刷				把	0.00045	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.008469	6.64		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.010167	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000192	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.015825	5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.003456	19.03		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003243	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00327	0.66		0		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0051	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0045	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.109752	0.66		0.07		
		溶剂汽油				kg	0.00063	5.31		0		
		机油				kg	0.001446	10.62		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.00846	6.19		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.00292	14.64		0.04		
		PPR给水管 DN15				m	1.02	1.95		1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37		
		水				m3	0.055045	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.925545	0.885		0.82		
		1：3水泥砂浆				m3	0.000015	413.51		0.01		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000159	362.83		0.06		
		U型钉				kg	0.000088	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.00231	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000115	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00006	1280.08		0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002874	225.09		0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000675	219.77		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.002352	20.59		0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009885	167.34		1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63				台班	0.0133	123.98		1.65		
项目编码	031201001014	项目名称			管道刷油			计量单位		m2		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
031106-1	地下室增加费	100元	0.16563	7.73	0	2.42	2.22	1.2803199	0	0.4008246	0.3676986
小计								17.8433199	9.002	0.4008246	5.1996986
清单项目综合单价											32.44584310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001015	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.12921	7.73	0	2.42	2.22	0.9987933	0	0.3126882	0.2868462
小计								13.9197933	4.993	0.3126882	3.9548462
清单项目综合单价											23.18032770

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031208002016	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80 柔性泡沫橡塑保温	m3	1	819.2	1367.65	0	285.15	819.2	1367.65	0	285.15
031106-1	地下室增加费	100元	8.192	7.73	0	2.42	2.22	63.32416	0	19.82464	18.18624
小计								882.52416	1367.65	19.82464	303.33624
清单项目综合单价											2573.33504000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.553	1.3889	232.71		
		技工人工费	元	345.455	1.3634	470.99		
		高级技工人工费	元	83.552	1.3824	115.5		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	26.28	101.18		
		柔性泡沫橡塑保温	m3	1.03	1194.69	1230.53		
		贴缝胶带 9m	卷	3.25	10.62	34.52		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031301001024	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	173.02	0.18	0	45.8	17.302	0.018	0	4.58
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.72	6.83	0	11.64	4.272	0.683	0	1.164
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00065	631.21	525.95	0	193.33	0.4102865	0.3418675	0	0.1256645
031106-1	地下室增加费	100元	0.219834	7.73	0	2.42	2.22	1.69931682	0	0.5319828	0.48803148
小计								23.68360332	1.0428675	0.5319828	6.35769598
清单项目综合单价											31.61616508

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.91728	1.3634	21.7		
		普工人工费	元	0.042455	1.3889	0.06		
		高级技工人工费	元	0.162239	1.3824	0.22		
	材料	水	m3	0.0045	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0016	413.51	0.66		
		U型钉	kg	0.0026	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	0.06825	4.42	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003387	1	0		
	机械							

项目编码	031301001025	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
031106-1	地下室增加费	100元	0.174056	7.73	0	2.42	2.22	1.34545288	0	0.42121552	0.38640432
小计								18.75105788	0.707975	0.42121552	5.02706932
清单项目综合单价											24.90731772

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.605977	1.3634	17.19		
		普工人工费	元	0.032658	1.3889	0.05		
		高级技工人工费	元	0.124799	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.0525	4.42	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002605	1	0		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031301001026	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-1	地下室增加费	100元	0.130897	7.73	0	2.42	2.22	1.01183381	0	0.31677074	0.29059134
小计								14.10131781	0.52438	0.31677074	3.78092334
清单项目综合单价											18.72339189
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.472842	1.3634		12.92		
		普工人工费				元	0.026126	1.3889		0.04		
		高级技工人工费				元	0.099839	1.3824		0.14		
	材料	水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		U型钉				kg	0.0016	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.042	4.42		0.19		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002084	1		0		
	机械											
项目编码	031301001027	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000325	631.21	525.95	0	193.33	0.20514325	0.17093375	0	0.06283225
031106-1	地下室增加费	100元	0.098175	7.73	0	2.42	2.22	0.75889275	0	0.2375835	0.2179485
小计								10.577036	0.35793375	0.2375835	2.83478075
清单项目综合单价											14.00733400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.09689	1.3634		9.68		
		普工人工费				元	0.021227	1.3889		0.03		
		高级技工人工费				元	0.081119	1.3824		0.11		
	材料	其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0004	413.51		0.17		
		U型钉				kg	0.0013	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.034125	4.42		0.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001693	1		0		
	机械											
项目编码	031301001028	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00026	631.21	525.95	0	193.33	0.1641146	0.136747	0	0.0502658
031106-1	地下室增加费	100元	0.07362	7.73	0	2.42	2.22	0.5690826	0	0.1781604	0.1634364
小计								7.9301972	0.277747	0.1781604	2.1247022
清单项目综合单价											10.51080680
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.316572	1.3634		7.25		
		普工人工费				元	0.016982	1.3889		0.02		
		高级技工人工费				元	0.064895	1.3824		0.09		
	材料	其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		U型钉				kg	0.00104	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.0273	4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001355	1		0		
	机械											
项目编码	031301001029	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0002	631.21	525.95	0	193.33	0.126242	0.10519	0	0.038666
031106-1	地下室增加费	100元	0.055302	7.73	0	2.42	2.22	0.42748446	0	0.13383084	0.12277044
小计								5.95772646	0.19919	0.13383084	1.59543644
清单项目综合单价											7.88618374
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.992871	1.3634		5.44		
		普工人工费				元	0.013063	1.3889		0.02		
		高级技工人工费				元	0.04992	1.3824		0.07		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		U型钉				kg	0.0008	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.021	4.42		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001042	1		0		
	机械											
项目编码	031301001030	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.89	0.09	0	8.71	3.289	0.009	0	0.871
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000152	631.21	525.95	0	193.33	0.09594392	0.0799444	0	0.02938616
031106-1	地下室增加费	100元	0.041532	7.73	0	2.42	2.22	0.32104236	0	0.10050744	0.09220104
小计								4.47398628	0.1309444	0.10050744	1.1975872
清单项目综合单价											5.90302532

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.99809	1.3634	4.09		
		普工人工费	元	0.009928	1.3889	0.01		
		高级技工人工费	元	0.037939	1.3824	0.05		
	材料	水	m3	0.0003	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		U型钉	kg	0.000608	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.01596	4.42	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000792	1	0		
	机械							

项目编码	031301002025	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) Dt≤50	m	0.1	121.26	8.85	28.93	34.6	12.126	0.885	2.893	3.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.12126	7.73	0	2.42	2.22	0.9373398	0	0.2934492	0.2691972
小计								13.0633398	0.885	3.1864492	3.7291972
清单项目综合单价											20.86398620

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9171	1.3889	5.44		
		技工人工费	元	4.9036	1.3634	6.69		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.125	23.14	2.89		

项目编码	031301002026	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	123.49	18.81	29.5	35.72	12.349	1.881	2.95	3.572
031106-1	地下室增加费	100元	0.12349	7.73	0	2.42	2.22	0.9545777	0	0.2988458	0.2741478
小计								13.3035777	1.881	3.2488458	3.8461478
清单项目综合单价											22.27957130

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.988965	1.3889	5.54		
		技工人工费	元	4.99426	1.3634	6.81		
	材料	其他材料费	元	2.125	0.885	1.88		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.1275	23.14	2.95		

项目编码	031301002027	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	138.02	21.02	32.97	39.94	13.802	2.102	3.297	3.994
031106-1	地下室增加费	100元	0.13802	7.73	0	2.42	2.22	1.0668946	0	0.3340084	0.3064044
小计								14.8688946	2.102	3.6310084	4.3004044
清单项目综合单价											24.90230740

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.458255	1.3889	6.19		
		技工人工费	元	5.58182	1.3634	7.61		
	材料	其他材料费	元	2.375	0.885	2.1		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.1425	23.14	3.3		

项目编码	031301002028	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	145.29	22.13	34.71	42.04	14.529	2.213	3.471	4.204
031106-1	地下室增加费	100元	0.145289	7.73	0	2.42	2.22	1.12308397	0	0.35159938	0.32254158
小计								15.65208397	2.213	3.82259938	4.52654158
清单项目综合单价											26.21422493

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.6929	1.3889	6.52		
		技工人工费	元	5.8756	1.3634	8.01		
	材料	其他材料费	元	2.5	0.885	2.21		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.15	23.14	3.47		

项目编码	031301002029	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	150.83	33.85	35.99	44.18	15.083	3.385	3.599	4.418
031106-1	地下室增加费	100元	0.150832	7.73	0	2.42	2.22	1.16593136	0	0.36501344	0.33484704
小计								16.24893136	3.385	3.96401344	4.75284704
清单项目综合单价											28.35079184

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.87186	1.3889	6.77		
		技工人工费	元	6.099515	1.3634	8.32		
	材料	其他材料费	元	3.825	0.885	3.39		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.15555	23.14	3.6		

项目编码	031301002030	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	177.45	39.83	42.35	51.98	17.745	3.983	4.235	5.198
031106-1	地下室增加费	100元	0.177454	7.73	0	2.42	2.22	1.37171942	0	0.42943868	0.39394788
小计								19.11671942	3.983	4.66443868	5.59194788
清单项目综合单价											33.35610598

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78		
	材料	其他材料费	元	4.5	0.885	3.98		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23		

项目编码	031301002031	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-85	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 150<Dt≤200	m	0.1	177.45	57.53	42.35	52.86	17.745	5.753	4.235	5.286
031106-1	地下室增加费	100元	0.17745	7.73	0	2.42	2.22	1.3716885	0	0.429429	0.393939
小计								19.1166885	5.753	4.664429	5.679939
清单项目综合单价											35.21405650

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78		
	材料	其他材料费	元	6.5	0.885	5.75		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23		

项目编码	031301002032	项目名称	封堵	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-92	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) 0.03<V≤0.10	m3	1	2526.06	460.04	0	691.45	2526.06	460.04	0	691.45
031106-1	地下室增加费	100元	25.260609	7.73	0	2.42	2.22	195.2645076	0	61.13067378	56.07855198
小计								2721.324508	460.04	61.13067378	747.528552
清单项目综合单价											3990.02373333

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1852.766	1.3634	2526.06		
	材料	水	m3	0.83	4.62	3.83		
		其他材料费	元	24.88	0.885	22.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	1.05	413.51	434.19		
	机械							

项目编码	031208002017	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-533	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下厚度T(mm) T≤30 ˊ 带铝箔离心玻璃棉管壳	m3	1	968.19	444.25	30.09	280.56	968.19	444.25	30.09	280.56
031106-1	地下室增加费	100元	9.68192	7.73	0	2.42	2.22	74.8412416	0	23.4302464	21.4938624
小计								1043.031242	444.25	53.5202464	302.0538624
清单项目综合单价											1842.85535040

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.96	1.3889	274.95		
		技工人工费	元	408.274	1.3634	556.64		
		高级技工人工费	元	98.814	1.3824	136.6		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	4.725	26.28	124.17		
		带铝箔离心玻璃棉管壳	m3	1.03	309.73	319.02		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031002011001	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-228换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300 ˊ 水表 DN250	个	1	521.61	2576.92	265.36	285.84	521.61	2576.92	265.36	285.84
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	2576.92	277.982962	297.419742
清单项目综合单价											3714.25315700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		水表 DN250	个	1	2065.17	2065.17		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002011002	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-227换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250 ˊ 水表 DN250	个	1	446.88	2483.23	222.39	258.31	446.88	2483.23	222.39	258.31
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	2483.23	233.204496	268.230736
清单项目综合单价											3466.08905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		水表 DN250	个	1	2065.17	2065.17		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002011003	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-226换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ˊ 水表 DN200	个	1	393.93	1882.02	113.43	206.45	393.93	1882.02	113.43	206.45
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	1882.02	122.963106	215.195246
清单项目综合单价											2644.55914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)		m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气		kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6		片	2	96.46	192.92		
		其他材料费		元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002011004	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˚ 水表 DN150	个	1	270.48	1446.88	51.56	147.6	270.48	1446.88	51.56	147.6
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	1446.88	58.105616	153.604656
清单项目综合单价											1949.97837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011005	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˚ 水表 DN125	个	1	270.48	1276.51	51.56	139.08	270.48	1276.51	51.56	139.08
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	1276.51	58.105616	145.084656
清单项目综合单价											1771.08837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011006	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˚ 水表 DN100	个	1	178.7	906.86	46.4	95.94	178.7	906.86	46.4	95.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	906.86	50.72454	99.90714
清单项目综合单价											1250.00519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011007	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˚ 水表 DN80	个	1	144.72	712.19	39.53	76.73	144.72	712.19	39.53	76.73
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	712.19	43.032224	79.942784
清单项目综合单价											991.07186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		水表 DN80	个	1	615.11	615.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011008	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˚ 水表 DN65	个	1	144.72	548.41	39.53	68.54	144.72	548.41	39.53	68.54
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	548.41	43.032224	71.752784
清单项目综合单价											819.10186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		水表 DN65	个	1	451.33	451.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011009	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 水表 DN50	个	1	57.9	285.74	0	29.6	57.9	285.74	0	29.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.579	7.73	0	2.42	2.22	4.47567	0	1.40118	1.28538
小计								62.37567	285.74	1.40118	30.88538
清单项目综合单价											380.40223000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		水表 DN50	个	1	284.29	284.29		
	机械							

项目编码	031002011010	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 水表 DN40	个	1	44.29	226.15	0	23.02	44.29	226.15	0	23.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.4429	7.73	0	2.42	2.22	3.423617	0	1.071818	0.983238
小计								47.713617	226.15	1.071818	24.003238
清单项目综合单价											298.93867300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		水表 DN40	个	1	224.94	224.94		
	机械							

项目编码	031002011011	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 水表 DN32	个	1	34.7	205.07	0	19.43	34.7	205.07	0	19.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.347	7.73	0	2.42	2.22	2.68231	0	0.83974	0.77034
小计								37.38231	205.07	0.83974	20.20034
清单项目综合单价											263.49239000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		水表 DN32	个	1	204.21	204.21		
	机械							

项目编码	031002011012	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 水表 DN25	个	1	30.45	115.1	0	13.81	30.45	115.1	0	13.81
031106-1	地下室增加费	100元	0.3045	7.73	0	2.42	2.22	2.353785	0	0.73689	0.67599
小计								32.803785	115.1	0.73689	14.48599
清单项目综合单价											163.12666500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN25	个	1	114.36	114.36		
	机械							

项目编码	031002011013	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 水表 DN20	个	1	24.92	89.43	0	11.06	24.92	89.43	0	11.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.2492	7.73	0	2.42	2.22	1.926316	0	0.603064	0.553224
小计								26.846316	89.43	0.603064	11.613224
清单项目综合单价											128.49260400

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN20	个	1	88.91	88.91		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002011014	项目名称	水表			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价		
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 水表 DN15	个	1	24.12	78.08	0	10.29	24.12	78.08	0	10.29
031106-1	地下室增加费	100元	0.2412	7.73	0	2.42	2.22	1.864476	0	0.583704	0.535464
小计								25.984476	78.08	0.583704	10.825464
清单项目综合单价											115.47364400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.382	1.3889		4.7		
		技工人工费				元	11.44	1.3634		15.6		
		高级技工人工费				元	2.76	1.3824		3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.05	6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.414	0.09		0.04		
		锯条				根	0.11	0.68		0.07		
		水表 DN15				个	1	77.59		77.59		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031002011015	项目名称	水表			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-228换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300 ˆ 远传水表 DN300	个	1	521.61	5092.28	265.36	411.6	521.61	5092.28	265.36	411.6
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	5092.28	277.982962	423.179742
清单项目综合单价											6355.37315700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
		远传水表 DN300				个	1	4580.53		4580.53		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002011016	项目名称	水表			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-227换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250 ˆ 远传水表 DN250	个	1	446.88	4364.37	222.39	352.37	446.88	4364.37	222.39	352.37
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	4364.37	233.204496	362.290736
清单项目综合单价											5441.28905600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费				元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
		远传水表 DN250				个	1	3946.31		3946.31		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002011017	项目名称	水表			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-226换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ˆ 远传水表 DN200	个	1	393.93	3492.16	113.43	286.96	393.93	3492.16	113.43	286.96
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	3492.16	122.963106	295.705246
清单项目综合单价											4335.20914100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
		远传水表 DN200				个	1	3212.09		3212.09		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002011018	项目名称	水表			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˆ 远传水表 DN150	个	1	270.48	1973.26	51.56	173.92	270.48	1973.26	51.56	173.92
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	1973.26	58.105616	179.924656
清单项目综合单价											2502.67837600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN150	个	1	1780.82	1780.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011019	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 远传水表 DN125	个	1	270.48	1683.59	51.56	159.44	270.48	1683.59	51.56	159.44
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	1683.59	58.105616	165.444656
清单项目综合单价											2198.52837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN125	个	1	1491.15	1491.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011020	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 远传水表 DN100	个	1	178.7	1369.33	46.4	119.07	178.7	1369.33	46.4	119.07
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	1369.33	50.72454	123.03714
清单项目综合单价											1735.60519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		远传水表 DN100	个	1	1258.12	1258.12		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011021	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 远传水表 DN80	个	1	144.72	1266.89	39.53	104.47	144.72	1266.89	39.53	104.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1266.89	43.032224	107.682784
清单项目综合单价											1573.51186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		远传水表 DN80	个	1	1169.81	1169.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011022	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 远传水表 DN65	个	1	144.72	709.18	39.53	76.58	144.72	709.18	39.53	76.58
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	709.18	43.032224	79.792784
清单项目综合单价											987.91186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		

工程量清单综合单价分析表

		远传水表 DN65	个	1	612.1	612.1		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011023	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 远传水表 DN50	个	1	57.9	714.61	0	51.05	57.9	714.61	0	51.05
031106-1	地下室增加费	100元	0.579	7.73	0	2.42	2.22	4.47567	0	1.40118	1.28538
小计								62.37567	714.61	1.40118	52.33538
清单项目综合单价								830.72223000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		远传水表 DN50	个	1	713.16	713.16		
	机械							

项目编码	031002011024	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 远传水表 DN40	个	1	44.29	606.81	0	42.06	44.29	606.81	0	42.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.4429	7.73	0	2.42	2.22	3.423617	0	1.071818	0.983238
小计								47.713617	606.81	1.071818	43.043238
清单项目综合单价								698.63867300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		远传水表 DN40	个	1	605.6	605.6		
	机械							

项目编码	031002011025	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 远传水表 DN32	个	1	34.7	286.7	0	23.51	34.7	286.7	0	23.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.347	7.73	0	2.42	2.22	2.68231	0	0.83974	0.77034
小计								37.38231	286.7	0.83974	24.28034
清单项目综合单价								349.20239000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		远传水表 DN32	个	1	285.84	285.84		
	机械							

项目编码	031002011026	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 远传水表 DN25	个	1	30.45	179.21	0	17.01	30.45	179.21	0	17.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.3045	7.73	0	2.42	2.22	2.353785	0	0.73689	0.67599
小计								32.803785	179.21	0.73689	17.68599
清单项目综合单价								230.43666500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN25	个	1	178.47	178.47		
	机械							

项目编码	031002011027	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 远传水表 DN20	个	1	24.92	153.62	0	14.27	24.92	153.62	0	14.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.2492	7.73	0	2.42	2.22	1.926316	0	0.603064	0.553224
小计								26.846316	153.62	0.603064	14.823224
清单项目综合单价								195.89260400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN20	个	1	153.1	153.1		
	机械							

项目编码	031002011028	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 远传水表 DN15	个	1	24.12	135	0	13.13	24.12	135	0	13.13

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.2412	7.73	0	2.42	2.22	1.864476	0	0.583704	0.535464	
小计								25.984476	135	0.583704	13.665464	
清单项目综合单价											175.23364400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.382		1.3889		4.7		
		技工人工费			元	11.44		1.3634		15.6		
		高级技工人工费			元	2.76		1.3824		3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.05		6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.414		0.09		0.04		
		锯条			根	0.11		0.68		0.07		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
		远传水表 DN15			个	1		134.51		134.51		
	机械											
项目编码	031002001606	项目名称		不锈钢闸阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˉ 不锈钢闸阀 DN300	个	1	521.61	5392.28	265.36	426.6	521.61	5392.28	265.36	426.6	
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742	
小计								561.930453	5392.28	277.982962	438.179742	
清单项目综合单价											6670.37315700	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	73.578		1.3889		102.19		
		技工人工费			元	249.568		1.3634		340.26		
		高级技工人工费			元	57.26		1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.8		5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	5.79		7.4		42.85		
		清油 C01-1			kg	0.05		16.99		0.85		
		氧气(工业用)			m3	0.26		17.33		4.51		
		乙炔气			kg	0.087		14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6			片	2		182.3		364.6		
		其他材料费			元	3.13		0.885		2.77		
		不锈钢闸阀 DN300			个	1		4880.53		4880.53		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.1		270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	1.19		171.87		204.53		
项目编码	031002001607	项目名称		不锈钢闸阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 不锈钢闸阀 DN250	个	1	446.88	4212.75	222.39	344.79	446.88	4212.75	222.39	344.79	
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736	
小计								481.423824	4212.75	233.204496	354.710736	
清单项目综合单价											5282.08905600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.066		1.3889		87.59		
		技工人工费			元	213.853		1.3634		291.57		
		高级技工人工费			元	48.989		1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.73		5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	4.88		7.4		36.11		
		清油 C01-1			kg	0.04		16.99		0.68		
		氧气(工业用)			m3	0.22		17.33		3.81		
		乙炔气			kg	0.074		14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6			片	2		139.82		279.64		
		其他材料费			元	2.52		0.885		2.23		
		不锈钢闸阀 DN250			个	1		3794.69		3794.69		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.1		270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.94		171.87		161.56		
项目编码	031002001608	项目名称		不锈钢闸阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 不锈钢闸阀 DN200	个	1	393.93	3684.94	113.43	296.6	393.93	3684.94	113.43	296.6	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246	
小计								424.380789	3684.94	122.963106	305.345246	
清单项目综合单价											4537.62914100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	55.558		1.3889		77.16		
		技工人工费			元	188.47		1.3634		256.96		
		高级技工人工费			元	43.263		1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	2.22		0.885		1.96		
		不锈钢闸阀 DN200			个	1		3404.87		3404.87		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		
项目编码	031002001609	项目名称		不锈钢闸阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	270.48	2487.19	51.56	199.62	270.48	2487.19	51.56	199.62	
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656	
小计								291.388104	2487.19	58.105616	205.624656	
清单项目综合单价											3042.30837600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气		kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03	138.06		
		其他材料费		元	1.88	0.885	1.66		
		不锈钢闸阀 DN150		个	1	2294.75	2294.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001610	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 不锈钢闸阀 DN125	个	1	227.91	2007.44	48.12	164.12	227.91	2007.44	48.12	164.12
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	2007.44	53.635422	169.179602
清单项目综合单价											2475.78246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		不锈钢闸阀 DN125	个	1	1858.41	1858.41		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001611	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢闸阀 DN100	个	1	178.7	1679.06	46.4	134.55	178.7	1679.06	46.4	134.55
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	1679.06	50.72454	138.51714
清单项目综合单价											2060.81519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		不锈钢闸阀 DN100	个	1	1567.85	1567.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001612	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢闸阀 DN80	个	1	144.72	1423.34	39.53	112.29	144.72	1423.34	39.53	112.29
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1423.34	43.032224	115.502784
清单项目综合单价											1737.78186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢闸阀 DN80	个	1	1326.26	1326.26		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001613	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	125.75	1068.23	39.53	89.51	125.75	1068.23	39.53	89.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	1068.23	42.57315	92.30165
清单项目综合单价											1338.57527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢闸阀 DN65	个	1	1025	1025		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001614	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢 闸阀 DN50	个	1	93.59	200.99	22.34	36.42	93.59	200.99	22.34	36.42	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9359	7.73	0	2.42	2.22	7.234507	0	2.264878	2.077698	
小计								100.824507	200.99	24.604878	38.497698	
清单项目综合单价											364.91708300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3889		18.43		
		技工人工费				元	44.804	1.3634		61.09		
		高级技工人工费				元	10.175	1.3824		14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	0.75	0.885		0.66		
		不锈钢闸阀 DN50				个	1	165.84		165.84		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001615	项目名称			闸阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˉ 闸阀 DN300	个	1	521.61	2415.43	265.36	277.76	521.61	2415.43	265.36	277.76	
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742	
小计								561.930453	2415.43	277.982962	289.339742	
清单项目综合单价											3544.68315700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
		闸阀 DN300				个	1	1903.68		1903.68		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002001616	项目名称			闸阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200<DN≤250 ˉ 闸阀 DN250	个	1	446.88	1920.95	222.39	230.2	446.88	1920.95	222.39	230.2	
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736	
小计								481.423824	1920.95	233.204496	240.120736	
清单项目综合单价											2875.69905600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费				元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
		闸阀 DN250				个	1	1502.89		1502.89		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002001617	项目名称			闸阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ˉ 闸阀 DN200	个	1	393.93	1282.2	113.43	176.46	393.93	1282.2	113.43	176.46	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246	
小计								424.380789	1282.2	122.963106	185.205246	
清单项目综合单价											2014.74914100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001618	项目名称			闸阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 闸阀 DN150	个	1	270.48	824.09	51.56	116.46	270.48	824.09	51.56	116.46	
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656	
小计								291.388104	824.09	58.105616	122.464656	
清单项目综合单价											1296.04837600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		闸阀 DN150	个	1	631.65	631.65		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001619	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 闸阀 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	634.45	53.635422	100.529602
清单项目综合单价											1034.14246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		闸阀 DN125	个	1	485.42	485.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001620	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 闸阀 DN100	个	1	178.7	434.32	46.4	72.31	178.7	434.32	46.4	72.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	434.32	50.72454	76.27714
清单项目综合单价											753.83519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		闸阀 DN100	个	1	323.11	323.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001621	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 闸阀 DN80	个	1	144.72	368.58	39.53	59.55	144.72	368.58	39.53	59.55
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	368.58	43.032224	62.762784
清单项目综合单价											630.28186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN80	个	1	271.5	271.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001622	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 闸阀 DN65	个	1	144.72	331.41	39.53	57.69	144.72	331.41	39.53	57.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	331.41	43.032224	60.902784
清单项目综合单价											591.25186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN65	个	1	234.33	234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001623	项目名称	闸阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ 闸阀 DN50	个	1	93.59	197.56	22.34	36.24	93.59	197.56	22.34	36.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.9359	7.73	0	2.42	2.22	7.234507	0	2.264878	2.077698
小计								100.824507	197.56	24.604878	38.317698
清单项目综合单价											361.30708300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		闸阀 DN50	个	1	162.41	162.41		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001624	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ 不锈钢截止阀 DN50	个	1	33.37	177.58	0	17.71	33.37	177.58	0	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	177.58	0.807554	18.450814
清单项目综合单价											232.78786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢截止阀 DN50	个	1.01	165.84	167.5		
	机械							

项目编码	031002001625	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˆ 不锈钢截止阀 DN40	个	1	31.65	138.18	0	15.29	31.65	138.18	0	15.29
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	138.18	0.76593	15.99263
清单项目综合单价											189.03510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		不锈钢截止阀 DN40	个	1.01	130.09	131.39		
	机械							

项目编码	031002001626	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˆ 不锈钢截止阀 DN32	个	1	17.43	105.35	0	9.88	17.43	105.35	0	9.88
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	105.35	0.421806	10.266946
清单项目综合单价											134.81609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢截止阀 DN32	个	1.01	99.41	100.4		
	机械							

项目编码	031002001627	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ 不锈钢截止阀 DN25	个	1	14.01	72.3	0	7.32	14.01	72.3	0	7.32
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	72.3	0.339042	7.631022
清单项目综合单价											95.36303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		不锈钢截止阀 DN25	个	1.01	68.14	68.82		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001628	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢截止阀 DN20	个	1	11.71	56.2	0	5.91	11.71	56.2	0	5.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	56.2	0.283382	6.169962
清单项目综合单价											75.26852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		不锈钢截止阀 DN20	个	1.01	53.39	53.92		
	机械							

项目编码	031002001629	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢截止阀 DN15	个	1	11.51	45.92	0	5.34	11.51	45.92	0	5.34
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	45.92	0.278542	5.595522
清单项目综合单价											64.19378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		不锈钢截止阀 DN15	个	1.01	43.36	43.79		
	机械							

项目编码	031002001630	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 全铜截止阀 DN50	个	1	33.37	123.25	0	14.99	33.37	123.25	0	14.99
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	123.25	0.807554	15.730814
清单项目综合单价											175.73786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		全铜截止阀 DN50	个	1.01	112.05	113.17		
	机械							

项目编码	031002001631	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 全铜截止阀 DN40	个	1	31.65	89.62	0	12.86	31.65	89.62	0	12.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	89.62	0.76593	13.56263
清单项目综合单价											138.04510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		全铜截止阀 DN40	个	1.01	82.01	82.83		
	机械							

项目编码	031002001632	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 全铜截止阀 DN32	个	1	17.43	66.12	0	7.92	17.43	66.12	0	7.92
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	66.12	0.421806	8.306946
清单项目综合单价											93.62609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		全铜截止阀 DN32	个	1.01	60.56	61.17		
	机械							

项目编码	031002001633	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 全铜截止阀 DN25	个	1	14.01	34.74	0	5.44	14.01	34.74	0	5.44
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	34.74	0.339042	5.751022
清单项目综合单价											55.92303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		全铜截止阀 DN25	个	1.01	30.95	31.26		
	机械							

项目编码	031002001634	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	31.77	0.283382	4.939962
清单项目综合单价											49.60852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		全铜截止阀 DN20	个	1.01	29.2	29.49		
	机械							

项目编码	031002001635	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 全铜截止阀 DN15	个	1	11.51	21.95	0	4.14	11.51	21.95	0	4.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	21.95	0.278542	4.395522
清单项目综合单价											39.02378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		全铜截止阀 DN15	个	1.01	19.62	19.82		
	机械							

项目编码	031002001636	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	54.5	0.807554	12.290814
清单项目综合单价											103.54786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		截止阀 DN50	个	1.01	43.98	44.42		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001637	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 截止阀 DN40	个	1	31.65	42.92	0	10.52	31.65	42.92	0	10.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	42.92	0.76593	11.22263
清单项目综合单价											89.00510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		截止阀 DN40	个	1.01	35.77	36.13		
	机械							

项目编码	031002001638	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 截止阀 DN32	个	1	17.43	36.21	0	6.42	17.43	36.21	0	6.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	36.21	0.421806	6.806946
清单项目综合单价											62.21609100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		截止阀 DN32				个	1.01	30.95		31.26		
	机械											
项目编码	031002001639	项目名称	截止阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	18.86	0.339042	4.961022
清单项目综合单价											39.25303700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		截止阀 DN25				个	1.01	15.23		15.38		
	机械											
项目编码	031002001640	项目名称	截止阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	12.53	0.283382	3.979962
清单项目综合单价											29.40852700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001641	项目名称	截止阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	9.82	0.278542	3.785522
清单项目综合单价											26.28378700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		截止阀 DN15				个	1.01	7.61		7.69		
	机械											
项目编码	031002001642	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN300	个	1	521.61	4611.75	265.36	387.58	521.61	4611.75	265.36	387.58
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	4611.75	277.982962	399.159742
清单项目综合单价											5850.82315700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
		不锈钢波纹补偿器 DN300				个	1	4100		4100		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002001643	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN250	个	1	446.88	3808.06	222.39	324.55	446.88	3808.06	222.39	324.55
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	3808.06	233.204496	334.470736
清单项目综合单价											4857.15905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		不锈钢波纹补偿器 DN250	个	1	3390	3390		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001644	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN200	个	1	393.93	2492.46	113.43	236.97	393.93	2492.46	113.43	236.97
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	2492.46	122.963106	245.715246
清单项目综合单价											3285.51914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		不锈钢波纹补偿器 DN200	个	1	2212.39	2212.39		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001645	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN150	个	1	270.48	1992.44	51.56	174.88	270.48	1992.44	51.56	174.88
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	1992.44	58.105616	180.884656
清单项目综合单价											2522.81837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢波纹补偿器 DN150	个	1	1800	1800		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001646	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN125	个	1	227.91	1749.03	48.12	151.2	227.91	1749.03	48.12	151.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	1749.03	53.635422	156.259602
清单项目综合单价											2204.45246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		不锈钢波纹补偿器 DN125	个	1	1600	1600		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001647	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN100	个	1	178.7	1634.21	46.4	132.31	178.7	1634.21	46.4	132.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	1634.21	50.72454	136.27714
清单项目综合单价											2013.72519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气		kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48	84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885	1.08		
		不锈钢波纹补偿器 DN100		个	1	1523	1523		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001648	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	1197.08	39.53	100.98	144.72	1197.08	39.53	100.98
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1197.08	43.032224	104.192784
清单项目综合单价											1500.21186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢波纹补偿器 DN80	个	1	1100	1100		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001649	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	1023.23	39.53	87.26	125.75	1023.23	39.53	87.26
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	1023.23	42.57315	90.05165
清单项目综合单价											1291.32527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢波纹补偿器 DN65	个	1	980	980		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001650	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	324.7	0	25.06	33.37	324.7	0	25.06
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	324.7	0.807554	25.800814
清单项目综合单价											387.25786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢波纹补偿器 DN50	个	1.01	311.5	314.62		
	机械							

项目编码	031002001651	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	257.06	0	21.23	31.65	257.06	0	21.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	257.06	0.76593	21.93263
清单项目综合单价											313.85510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		不锈钢波纹补偿器 DN40	个	1.01	247.79	250.27		
	机械							

项目编码	031002001652	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	177.46	0	13.48	17.43	177.46	0	13.48	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946	
小计								18.777339	177.46	0.421806	13.866946	
清单项目综合单价											210.52609100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		不锈钢波纹补偿器 DN32				个	1.01	170.8		172.51		
	机械											
项目编码	031002001653	项目名称		不锈钢波纹补偿器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	137.55	0	10.58	14.01	137.55	0	10.58	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022	
小计								15.092973	137.55	0.339042	10.891022	
清单项目综合单价											163.87303700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		不锈钢波纹补偿器 DN25				个	1.01	132.74		134.07		
	机械											
项目编码	031002001654	项目名称		不锈钢波纹补偿器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	109.53	0	8.57	11.71	109.53	0	8.57	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962	
小计								12.615183	109.53	0.283382	8.829962	
清单项目综合单价											131.25852700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		不锈钢波纹补偿器 DN20				个	1.01	106.19		107.25		
	机械											
项目编码	031002001655	项目名称		不锈钢波纹补偿器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	71.85	0	6.64	11.51	71.85	0	6.64	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522	
小计								12.399723	71.85	0.278542	6.895522	
清单项目综合单价											91.42378700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		不锈钢波纹补偿器 DN15				个	1.01	69.03		69.72		
	机械											
项目编码	031002001656	项目名称		波纹补偿器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˊ 波纹补偿器 DN300	个	1	521.61	2166.62	265.36	265.32	521.61	2166.62	265.36	265.32	
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742	
小计								561.930453	2166.62	277.982962	276.899742	
清单项目综合单价											3283.43315700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
		波纹补偿器 DN300				个	1	1654.87		1654.87		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001657	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 波纹补偿器 DN250	个	1	446.88	1590.89	222.39	213.69	446.88	1590.89	222.39	213.69
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	1590.89	233.204496	223.610736
清单项目综合单价											2529.12905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		波纹补偿器 DN250	个	1	1172.83	1172.83		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001658	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 波纹补偿器 DN200	个	1	393.93	1001.57	113.43	162.43	393.93	1001.57	113.43	162.43
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	1001.57	122.963106	171.175246
清单项目综合单价											1720.08914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		波纹补偿器 DN200	个	1	721.5	721.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001659	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 波纹补偿器 DN150	个	1	270.48	646.83	51.56	107.6	270.48	646.83	51.56	107.6
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	646.83	58.105616	113.604656
清单项目综合单价											1109.92837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		波纹补偿器 DN150	个	1	454.39	454.39		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001660	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 波纹补偿器 DN125	个	1	227.91	514.2	48.12	89.46	227.91	514.2	48.12	89.46
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	514.2	53.635422	94.519602
清单项目综合单价											907.88246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		波纹补偿器 DN125	个	1	365.17	365.17		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001661	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 波纹补偿器 DN100	个	1	178.7	433.48	46.4	72.27	178.7	433.48	46.4	72.27
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	433.48	50.72454	76.23714
清单项目综合单价											752.95519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		波纹补偿器 DN100	个	1	322.27	322.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001662	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	359.54	39.53	59.1	144.72	359.54	39.53	59.1
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	359.54	43.032224	62.312784
清单项目综合单价											620.79186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		波纹补偿器 DN80	个	1	262.46	262.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001663	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	252.96	39.53	48.75	125.75	252.96	39.53	48.75
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	252.96	42.57315	51.54165
清单项目综合单价											482.54527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		波纹补偿器 DN65	个	1	209.73	209.73		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001664	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	179.01	0	17.78	33.37	179.01	0	17.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	179.01	0.807554	18.520814
清单项目综合单价											234.28786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		波纹补偿器 DN50	个	1.01	167.26	168.93		
	机械							

项目编码	031002001665	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	140.11	0	15.38	31.65	140.11	0	15.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	140.11	0.76593	16.08263
清单项目综合单价											191.05510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		波纹补偿器 DN40	个	1.01	132	133.32		
	机械							

项目编码	031002001666	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	96.12	0	9.42	17.43	96.12	0	9.42
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	96.12	0.421806	9.806946
清单项目综合单价											125.12609100

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
	技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
	高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
	锯条	根	0.16	0.68	0.11		
	黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
	其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	波纹补偿器 DN32	个	1.01	90.27	91.17		
机械							

项目编码	031002001667	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	69.13	0	7.16	14.01	69.13	0	7.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	69.13	0.339042	7.471022
清单项目综合单价											92.03303700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
	高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	波纹补偿器 DN25	个	1.01	65	65.65		
机械							

项目编码	031002001668	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	58.59	0	6.02	11.71	58.59	0	6.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	58.59	0.283382	6.279962
清单项目综合单价											77.76852700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
	技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
	高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
	锯条	根	0.056	0.68	0.04		
	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	波纹补偿器 DN20	个	1.01	55.75	56.31		
机械							

项目编码	031002001669	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	42.35	0	5.16	11.51	42.35	0	5.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	42.35	0.278542	5.415522
清单项目综合单价											60.44378700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
	技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
	高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
	锯条	根	0.07	0.68	0.05		
	黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
	其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	波纹补偿器 DN15	个	1.01	39.82	40.22		
机械							

项目编码	031002001670	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN300	个	1	521.61	7414.4	265.36	527.71	521.61	7414.4	265.36	527.71
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	7414.4	277.982962	539.289742
清单项目综合单价											8793.60315700

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
	技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
	高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
	六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
	清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
	氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
	乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
	不锈钢Y型过滤器 DN300	个	1	6902.65	6902.65		
	平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
	其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001671	项目名称	不锈钢Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN250	个	1	446.88	7184.08	222.39	493.35	446.88	7184.08	222.39	493.35
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	7184.08	233.204496	503.270736
清单项目综合单价											8401.97905600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	63.066	1.3889		87.59		
		技工人工费				元	213.853	1.3634		291.57		
		高级技工人工费				元	48.989	1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.73	5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	4.88	7.4		36.11		
		清油 C01-1				kg	0.04	16.99		0.68		
		氧气(工业用)				m3	0.22	17.33		3.81		
		乙炔气				kg	0.074	14.64		1.08		
		不锈钢Y型过滤器 DN250				个	1	6766.02		6766.02		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6				片	2	139.82		279.64		
		其他材料费				元	2.52	0.885		2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.94	171.87		161.56		
项目编码	031002001672	项目名称	不锈钢Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN200	个	1	393.93	6461.19	113.43	435.41	393.93	6461.19	113.43	435.41
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	6461.19	122.963106	444.155246
清单项目综合单价											7452.68914100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
		不锈钢Y型过滤器 DN200				个	1	6181.12		6181.12		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001673	项目名称	不锈钢Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	2331.79	51.56	191.85	270.48	2331.79	51.56	191.85
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	2331.79	58.105616	197.854656
清单项目综合单价											2879.13837600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		不锈钢Y型过滤器 DN150				个	1	2139.35		2139.35		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001674	项目名称	不锈钢Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	1975.58	48.12	162.53	227.91	1975.58	48.12	162.53
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	1975.58	53.635422	167.589602
清单项目综合单价											2442.33246700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		不锈钢Y型过滤器 DN125				个	1	1826.55		1826.55		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001675	项目名称	不锈钢Y型过滤器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	1712.91	46.4	136.24	178.7	1712.91	46.4	136.24
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	1712.91	50.72454	140.20714
清单项目综合单价											2096.35519000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢Y型过滤器 DN100	个	1	1601.7	1601.7		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001676	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	1390.77	39.53	110.66	144.72	1390.77	39.53	110.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1390.77	43.032224	113.872784
清单项目综合单价											1703.58186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	1293.69	1293.69		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001677	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	962.04	39.53	84.2	125.75	962.04	39.53	84.2
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	962.04	42.57315	86.99165
清单项目综合单价											1227.07527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	918.81	918.81		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001678	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.67	0	16.76	33.37	158.67	0	16.76
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	158.67	0.807554	17.500814
清单项目综合单价											212.92786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1.01	147.12	148.59		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001679	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	155.3	0	16.14	31.65	155.3	0	16.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	155.3	0.76593	16.84263
清单项目综合单价											207.00510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1.01	147.04	148.51		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001680	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	108.45	0	10.03	17.43	108.45	0	10.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	108.45	0.421806	10.416946
清单项目综合单价											138.06609100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		不锈钢Y型过滤器 DN32				个	1.01	102.48		103.5		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	031002001681	项目名称		不锈钢Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	100.28	0	8.72	14.01	100.28	0	8.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	100.28	0.339042	9.031022
清单项目综合单价											124.74303700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN25				个	1.01	95.84		96.8		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001682	项目名称		不锈钢Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	64.11	0	6.3	11.71	64.11	0	6.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	64.11	0.283382	6.559962
清单项目综合单价											83.56852700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN20				个	1.01	61.22		61.83		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	031002001683	项目名称		不锈钢Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	41.46	0	5.12	11.51	41.46	0	5.12
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	41.46	0.278542	5.375522
清单项目综合单价											59.51378700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		不锈钢Y型过滤器 DN15				个	1.01	38.94		39.33		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
	机械											
项目编码	031002001684	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˉ Y型过滤器 DN300	个	1	521.61	3796.71	265.36	346.83	521.61	3796.71	265.36	346.83
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	3796.71	277.982962	358.409742
清单项目综合单价											4995.03315700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		Y型过滤器DN300				个	1	3284.96		3284.96		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001685	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ Y型过滤器 DN250	个	1	446.88	2058.24	222.39	237.06	446.88	2058.24	222.39	237.06
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	2058.24	233.204496	246.980736
清单项目综合单价											3019.84905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		Y型过滤器DN250	个	1	1640.18	1640.18		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001686	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ Y型过滤器 DN200	个	1	393.93	1373.86	113.43	181.04	393.93	1373.86	113.43	181.04
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	1373.86	122.963106	189.785246
清单项目综合单价											2110.98914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		Y型过滤器DN200	个	1	1093.79	1093.79		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001687	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	746.42	58.105616	118.584656
清单项目综合单价											1214.49837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		Y型过滤器DN150	个	1	553.98	553.98		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001688	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	634.45	53.635422	100.529602
清单项目综合单价											1034.14246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		Y型过滤器DN125	个	1	485.42	485.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001689	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	432.45	50.72454	76.18714

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							751.87519000		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11			
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63			
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37			
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34			
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21			
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35			
		Y型过滤器DN100	个	1	321.24	321.24			
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96			
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4			
项目编码	031002001690	项目名称	Y型过滤器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	362.57	43.032224	62.462784

清单项目综合单价							623.97186400		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33			
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41			
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
		Y型过滤器DN80	个	1	265.49	265.49			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			
项目编码	031002001691	项目名称	Y型过滤器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	328.37	39.53	52.52	125.75	328.37	39.53	52.52
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	328.37	42.57315	55.31165

清单项目综合单价							561.72527500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68			
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02			
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11			
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69			
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2			
		Y型过滤器DN65	个	1	285.14	285.14			
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7			
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			
项目编码	031002001692	项目名称	Y型过滤器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	158.45	0.807554	17.490814

清单项目综合单价							212.69786900		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6			
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79			
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07			
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34			
		锯条	根	0.32	0.68	0.22			
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06			
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39			
		Y型过滤器DN50	个	1.01	146.9	148.37			
	机械								
项目编码	031002001693	项目名称	Y型过滤器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	109.58	0.76593	14.56263

清单项目综合单价							159.00510500		
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25			
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72			
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05			
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27			
		锯条	根	0.23	0.68	0.16			
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99			
		Y型过滤器DN40	个	1.01	101.77	102.79			
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32			
	机械								
项目编码	031002001694	项目名称	Y型过滤器		计量单位	个			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	79.13	0.421806	8.956946
清单项目综合单价											107.28609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		Y型过滤器DN32	个	1.01	73.45	74.18		
	机械							

项目编码	031002001695	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	58	0.339042	6.911022
清单项目综合单价											80.34303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		Y型过滤器DN25	个	1.01	53.98	54.52		
	机械							

项目编码	031002001696	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	50.55	0.283382	5.879962
清单项目综合单价											69.32852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		Y型过滤器DN20	个	1.01	47.79	48.27		
	机械							

项目编码	031002001697	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	32.28	0	4.66	11.51	32.28	0	4.66
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	32.28	0.278542	4.915522
清单项目综合单价											49.87378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		Y型过滤器DN15	个	1.01	29.85	30.15		
	机械							

项目编码	031002001698	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˆ 不锈钢止回阀 DN300	个	1	521.61	5798.48	265.36	446.91	521.61	5798.48	265.36	446.91
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	5798.48	277.982962	458.489742
清单项目综合单价											7096.88315700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
		不锈钢止回阀 DN300	个	1	5286.73	5286.73		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001699	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˊ 不锈钢止回阀 DN250	个	1	446.88	4409.21	222.39	354.61	446.88	4409.21	222.39	354.61
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	4409.21	233.204496	364.530736
清单项目综合单价											5488.36905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		不锈钢止回阀 DN250	个	1	3991.15	3991.15		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001700	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˊ 不锈钢止回阀 DN200	个	1	393.93	3546.9	113.43	289.7	393.93	3546.9	113.43	289.7
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	3546.9	122.963106	298.445246
清单项目综合单价											4392.68914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		不锈钢止回阀 DN200	个	1	3266.83	3266.83		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001701	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 不锈钢止回阀 DN150	个	1	270.48	2465.99	51.56	198.56	270.48	2465.99	51.56	198.56
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	2465.99	58.105616	204.564656
清单项目综合单价											3020.04837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		不锈钢止回阀 DN150	个	1	2273.55	2273.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001702	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 不锈钢止回阀 DN125	个	1	227.91	1749.03	48.12	151.2	227.91	1749.03	48.12	151.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	1749.03	53.635422	156.259602
清单项目综合单价											2204.45246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		不锈钢止回阀 DN125	个	1	1600	1600		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001703	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 不锈钢止回阀 DN100	个	1	178.7	1311.21	46.4	116.16	178.7	1311.21	46.4	116.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714

工程量清单综合单价分析表

小计						192.51351	1311.21	50.72454	120.12714
清单项目综合单价									1674.57519000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费		元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费		元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气		kg	0.024	14.64		0.35		
		不锈钢止回阀 DN100		个	1	1200		1200		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48		84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001704	项目名称	不锈钢止回阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˚ 不锈钢止回阀 DN80	个	1	144.72	1066.99	39.53	94.47	144.72	1066.99	39.53	94.47
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1066.99	43.032224	97.682784

清单项目综合单价									1363.61186400
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费		元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费		元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1		kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)		m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气		kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片	2	36.28		72.56		
		其他材料费		元	1.02	0.885		0.9		
		不锈钢止回阀 DN80		个	1	969.91		969.91		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001705	项目名称	不锈钢止回阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˚ 不锈钢止回阀 DN65	个	1	125.75	750.31	39.53	73.62	125.75	750.31	39.53	73.62
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	750.31	42.57315	76.41165

清单项目综合单价									1004.76527500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费		元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费		元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1		kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)		m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气		kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6		片	2	14.35		28.7		
		其他材料费		元	0.9	0.885		0.8		
		不锈钢止回阀 DN65		个	1	707.08		707.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001706	项目名称	不锈钢止回阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˚ 不锈钢止回阀 DN50	个	1	33.37	292.88	0	23.47	33.37	292.88	0	23.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	292.88	0.807554	24.210814

清单项目综合单价									353.84786900
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费		元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费		元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm		kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带		m	3.768	0.09		0.34		
		锯条		根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50		个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费		元	0.44	0.885		0.39		
		不锈钢止回阀 DN50		个	1.01	280		282.8		
	机械									
项目编码	031002001707	项目名称	不锈钢止回阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˚ 不锈钢止回阀 DN40	个	1	31.65	218.89	0	19.32	31.65	218.89	0	19.32
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	218.89	0.76593	20.02263

清单项目综合单价									273.77510500
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费		元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费		元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm		kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带		m	3.014	0.09		0.27		
		锯条		根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40		个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费		元	0.36	0.885		0.32		
		不锈钢止回阀 DN40		个	1.01	210		212.1		
	机械									

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001708	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˊ 不锈钢止回阀 DN32	个	1	17.43	144.38	0	11.83	17.43	144.38	0	11.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	144.38	0.421806	12.216946
清单项目综合单价											175.79609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢止回阀 DN32	个	1.01	138.05	139.43		
	机械							

项目编码	031002001709	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˊ 不锈钢止回阀 DN25	个	1	14.01	104.48	0	8.93	14.01	104.48	0	8.93
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	104.48	0.339042	9.241022
清单项目综合单价											129.15303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢止回阀 DN25	个	1.01	100	101		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001710	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ 不锈钢止回阀 DN20	个	1	11.71	89.14	0	7.55	11.71	89.14	0	7.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	89.14	0.283382	7.809962
清单项目综合单价											109.84852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		不锈钢止回阀 DN20	个	1.01	86	86.86		
	机械							

项目编码	031002001711	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢止回阀 DN15	个	1	11.51	60.71	0	6.08	11.51	60.71	0	6.08
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	60.71	0.278542	6.335522
清单项目综合单价											79.72378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		不锈钢止回阀 DN15	个	1.01	58	58.58		
	机械							

项目编码	031002001712	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300 ˊ 止回阀 DN300	个	1	521.61	2569.87	265.36	285.48	521.61	2569.87	265.36	285.48
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	2569.87	277.982962	297.059742
清单项目综合单价											3706.84315700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
		止回阀 DN300	个	1	2058.12	2058.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001713	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 止回阀 DN250	个	1	446.88	1880.87	222.39	228.19	446.88	1880.87	222.39	228.19
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	1880.87	233.204496	238.110736
清单项目综合单价											2833.60905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		止回阀 DN250	个	1	1462.81	1462.81		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001714	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 止回阀 DN200	个	1	393.93	1365.41	113.43	180.62	393.93	1365.41	113.43	180.62
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	1365.41	122.963106	189.365246
清单项目综合单价											2102.11914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		止回阀 DN200	个	1	1085.34	1085.34		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001715	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 止回阀 DN150	个	1	270.48	774.89	51.56	114	270.48	774.89	51.56	114
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	774.89	58.105616	120.004656
清单项目综合单价											1244.38837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		止回阀 DN150	个	1	582.45	582.45		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001716	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 止回阀 DN125	个	1	227.91	660.31	48.12	96.77	227.91	660.31	48.12	96.77
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	660.31	53.635422	101.829602
清单项目综合单价											1061.30246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		止回阀 DN125	个	1	511.28	511.28		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001717	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 止回阀 DN100	个	1	178.7	551.33	46.4	78.17	178.7	551.33	46.4	78.17

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714	
小计								192.51351	551.33	50.72454	82.13714	
清单项目综合单价											876.70519000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		止回阀 DN100				个	1	440.12		440.12		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001718	项目名称			止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 止回阀 DN80	个	1	144.72	510.89	39.53	66.67	144.72	510.89	39.53	66.67	
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784	
小计								155.906856	510.89	43.032224	69.882784	
清单项目综合单价											779.71186400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		止回阀 DN80				个	1	413.81		413.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001719	项目名称			止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 止回阀 DN65	个	1	125.75	375.68	39.53	54.88	125.75	375.68	39.53	54.88	
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165	
小计								135.470475	375.68	42.57315	57.67165	
清单项目综合单价											611.39527500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001720	项目名称			止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 止回阀 DN50	个	1	33.37	184.07	0	18.03	33.37	184.07	0	18.03	
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814	
小计								35.949501	184.07	0.807554	18.770814	
清单项目综合单价											239.59786900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		止回阀 DN50				个	1.01	172.27		173.99		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001721	项目名称			止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 止回阀 DN40	个	1	31.65	91.88	0	12.97	31.65	91.88	0	12.97	
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263	
小计								34.096545	91.88	0.76593	13.67263	
清单项目综合单价											140.41510500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		止回阀 DN40				个	1.01	84.25		85.09		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	031002001722	项目名称			止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 止回阀 DN32	个	1	17.43	88.11	0	9.02	17.43	88.11	0	9.02
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	88.11	0.421806	9.406946
清单项目综合单价											116.71609100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		止回阀 DN32				个	1.01	82.34		83.16		
	机械											
项目编码	031002001723	项目名称		止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 止回阀 DN25	个	1	14.01	45.87	0	6	14.01	45.87	0	6
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	45.87	0.339042	6.311022
清单项目综合单价											67.61303700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		止回阀 DN25				个	1.01	41.97		42.39		
	机械											
项目编码	031002001724	项目名称		止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 止回阀 DN20	个	1	11.71	28.27	0	4.51	11.71	28.27	0	4.51
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	28.27	0.283382	4.769962
清单项目综合单价											45.93852700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		止回阀 DN20				个	1.01	25.73		25.99		
	机械											
项目编码	031002001725	项目名称		止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 止回阀 DN15	个	1	11.51	24.68	0	4.28	11.51	24.68	0	4.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	24.68	0.278542	4.535522
清单项目综合单价											41.89378700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		止回阀 DN15				个	1.01	22.33		22.55		
	机械											
项目编码	031002001726	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN300	个	1	521.61	6311.75	265.36	472.58	521.61	6311.75	265.36	472.58
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	6311.75	277.982962	484.159742
清单项目综合单价											7635.82315700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
		不锈钢可调式减压阀 DN300				个	1	5800		5800		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		
项目编码	031002001727	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN250	个	1	446.88	5518.06	222.39	410.05	446.88	5518.06	222.39	410.05
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	5518.06	233.204496	419.970736
清单项目综合单价											6652.65905600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.066		1.3889		87.59		
		技工人工费			元	213.853		1.3634		291.57		
		高级技工人工费			元	48.989		1.3824		67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.73		5.52		4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120			套	24.72		3.66		90.48		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	4.88		7.4		36.11		
		清油 C01-1			kg	0.04		16.99		0.68		
		氧气(工业用)			m3	0.22		17.33		3.81		
		乙炔气			kg	0.074		14.64		1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6			片	2		139.82		279.64		
		其他材料费			元	2.52		0.885		2.23		
		不锈钢可调式减压阀 DN250			个	1		5100		5100		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.06		563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50			台班	0.1		270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.94		171.87		161.56		
项目编码	031002001728	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN200	个	1	393.93	4970.34	113.43	360.87	393.93	4970.34	113.43	360.87
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	4970.34	122.963106	369.615246
清单项目综合单价											5887.29914100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	55.558		1.3889		77.16		
		技工人工费			元	188.47		1.3634		256.96		
		高级技工人工费			元	43.263		1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	2.22		0.885		1.96		
		不锈钢可调式减压阀 DN200			个	1		4690.27		4690.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		
项目编码	031002001729	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	3776.69	51.56	264.09	270.48	3776.69	51.56	264.09
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	3776.69	58.105616	270.094656
清单项目综合单价											4396.27837600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		不锈钢可调式减压阀 DN150			个	1		3584.25		3584.25		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	031002001730	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	2998.23	48.12	213.66	227.91	2998.23	48.12	213.66
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	2998.23	53.635422	218.719602
清单项目综合单价											3516.11246700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
		不锈钢可调式减压阀 DN125			个	1		2849.2		2849.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	031002001731	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	2192.9	46.4	160.24	178.7	2192.9	46.4	160.24
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	2192.9	50.72454	164.20714
清单项目综合单价											2600.34519000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢可调式减压阀 DN100	个	1	2081.69	2081.69		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001732	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	1687.85	39.53	125.51	144.72	1687.85	39.53	125.51
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1687.85	43.032224	128.722784
清单项目综合单价											2015.51186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢可调式减压阀 DN80	个	1	1590.77	1590.77		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001733	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	1397.08	39.53	105.95	125.75	1397.08	39.53	105.95
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	1397.08	42.57315	108.74165
清单项目综合单价											1683.86527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢可调式减压阀 DN65	个	1	1353.85	1353.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001734	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	906.12	0	54.14	33.37	906.12	0	54.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	906.12	0.807554	54.880814
清单项目综合单价											997.75786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢可调式减压阀 DN50	个	1.01	887.17	896.04		
	机械							

项目编码	031002001735	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	694.14	0	43.08	31.65	694.14	0	43.08
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	694.14	0.76593	43.78263
清单项目综合单价											772.78510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1.01	680.54	687.35		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001736	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	524.42	0	30.83	17.43	524.42	0	30.83	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946	
小计								18.777339	524.42	0.421806	31.216946	
清单项目综合单价											574.83609100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		不锈钢可调式减压阀 DN32				个	1.01	514.33		519.47		
	机械											
项目编码	031002001737	项目名称	不锈钢可调式减压阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	415.01	0	24.45	14.01	415.01	0	24.45	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022	
小计								15.092973	415.01	0.339042	24.761022	
清单项目综合单价											455.20303700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		不锈钢可调式减压阀 DN25				个	1.01	407.46		411.53		
	机械											
项目编码	031002001738	项目名称	不锈钢可调式减压阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	258.23	0	16.01	11.71	258.23	0	16.01	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962	
小计								12.615183	258.23	0.283382	16.269962	
清单项目综合单价											287.39852700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		不锈钢可调式减压阀 DN20				个	1.01	253.42		255.95		
	机械											
项目编码	031002001739	项目名称	不锈钢可调式减压阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	190.73	0	12.58	11.51	190.73	0	12.58	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522	
小计								12.399723	190.73	0.278542	12.835522	
清单项目综合单价											216.24378700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		不锈钢可调式减压阀 DN15				个	1.01	186.73		188.6		
	机械											
项目编码	031002001740	项目名称	可调式减压阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˊ 可调式减压阀 DN300	个	1	521.61	3388.74	265.36	326.43	521.61	3388.74	265.36	326.43	
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742	
小计								561.930453	3388.74	277.982962	338.009742	
清单项目综合单价											4566.66315700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		可调式减压阀 DN300				个	1	2876.99		2876.99		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	1.19	171.87		204.53		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001741	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 可调式减压阀 DN250	个	1	446.88	2805.91	222.39	274.44	446.88	2805.91	222.39	274.44
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	2805.91	233.204496	284.360736
清单项目综合单价											3804.89905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		可调式减压阀 DN250	个	1	2387.85	2387.85		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001742	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 可调式减压阀 DN200	个	1	393.93	2311.54	113.43	227.93	393.93	2311.54	113.43	227.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	2311.54	122.963106	236.675246
清单项目综合单价											3095.55914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		可调式减压阀 DN200	个	1	2031.47	2031.47		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001743	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	1717.49	51.56	161.13	270.48	1717.49	51.56	161.13
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	1717.49	58.105616	167.134656
清单项目综合单价											2234.11837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		可调式减压阀 DN150	个	1	1525.05	1525.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001744	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	1270.13	48.12	127.26	227.91	1270.13	48.12	127.26
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	1270.13	53.635422	132.319602
清单项目综合单价											1701.61246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		可调式减压阀 DN125	个	1	1121.1	1121.1		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001745	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	939.93	46.4	97.6	178.7	939.93	46.4	97.6
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	939.93	50.72454	101.56714
清单项目综合单价											1284.73519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可调式减压阀 DN100	个	1	828.72	828.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001746	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	795.45	39.53	80.89	144.72	795.45	39.53	80.89
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	795.45	43.032224	84.102784
清单项目综合单价											1078.49186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可调式减压阀 DN80	个	1	698.37	698.37		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001747	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	636.86	39.53	67.94	125.75	636.86	39.53	67.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	636.86	42.57315	70.73165
清单项目综合单价											885.63527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可调式减压阀 DN65	个	1	593.63	593.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001748	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	448.05	0	31.23	33.37	448.05	0	31.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	448.05	0.807554	31.970814
清单项目综合单价											516.77786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可调式减压阀 DN50	个	1.01	433.63	437.97		
	机械							

项目编码	031002001749	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	354.48	0	26.1	31.65	354.48	0	26.1
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	354.48	0.76593	26.80263
清单项目综合单价											416.14510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		可调式减压阀 DN40	个	1.01	344.25	347.69		
	机械							

项目编码	031002001750	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	297.22	0	19.47	17.43	297.22	0	19.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	297.22	0.421806	19.856946
清单项目综合单价											336.27609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		可调式减压阀 DN32	个	1.01	289.38	292.27		
	机械							

项目编码	031002001751	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	241.23	0	15.77	14.01	241.23	0	15.77
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	241.23	0.339042	16.081022
清单项目综合单价											272.74303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		可调式减压阀 DN25	个	1.01	235.4	237.75		
	机械							

项目编码	031002001752	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	187.21	0	12.46	11.71	187.21	0	12.46
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	187.21	0.283382	12.719962
清单项目综合单价											212.82852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		可调式减压阀 DN20	个	1.01	183.1	184.93		
	机械							

项目编码	031002001753	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	137.99	0	9.94	11.51	137.99	0	9.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	137.99	0.278542	10.195522
清单项目综合单价											160.86378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		可调式减压阀 DN15	个	1.01	134.51	135.86		
	机械							

项目编码	031002001754	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN300	个	1	521.61	1180.78	265.36	216.03	521.61	1180.78	265.36	216.03
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	1180.78	277.982962	227.609742
清单项目综合单价											2248.30315700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
		可曲挠橡胶接头 DN300	个	1	669.03	669.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002001755	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN250	个	1	446.88	880.89	222.39	178.19	446.88	880.89	222.39	178.19
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	880.89	233.204496	188.110736
清单项目综合单价											1783.62905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		可曲挠橡胶接头 DN250	个	1	462.83	462.83		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001756	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	393.93	794.23	113.43	152.06	393.93	794.23	113.43	152.06
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	794.23	122.963106	160.805246
清单项目综合单价											1502.37914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
		可曲挠橡胶接头 DN200	个	1	514.16	514.16		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001757	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	270.48	508.37	51.56	100.68	270.48	508.37	51.56	100.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	508.37	58.105616	106.684656
清单项目综合单价											964.54837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	315.93	315.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001758	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	227.91	380	48.12	82.75	227.91	380	48.12	82.75
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	380	53.635422	87.809602
清单项目综合单价											766.97246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	230.97	230.97		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001759	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	178.7	265.19	46.4	63.86	178.7	265.19	46.4	63.86
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	265.19	50.72454	67.82714
清单项目综合单价											576.25519000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	153.98	153.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001760	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	144.72	230.71	39.53	52.66	144.72	230.71	39.53	52.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	230.71	43.032224	55.872784
清单项目综合单价											485.52186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	133.63	133.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001761	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	125.75	144.11	39.53	43.31	125.75	144.11	39.53	43.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	144.11	42.57315	46.10165
清单项目综合单价											368.25527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	100.88	100.88		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001762	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	33.37	106.62	0	14.16	33.37	106.62	0	14.16
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	106.62	0.807554	14.900814
清单项目综合单价											158.27786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.01	95.58	96.54		
	机械							

项目编码	031002001763	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN40	个	1	31.65	89.02	0	12.83	31.65	89.02	0	12.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	89.02	0.76593	13.53263
清单项目综合单价											137.41510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.01	81.42	82.23		
	机械							

项目编码	031002001764	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN32	个	1	17.43	66.62	0	7.94	17.43	66.62	0	7.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	66.62	0.421806	8.326946
清单项目综合单价											94.14609100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		可曲挠橡胶接头 DN32				个	1.01	61.06		61.67		
	机械											
项目编码	031002001765	项目名称	可曲挠橡胶接头					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN25	个	1	14.01	48.17	0	6.11	14.01	48.17	0	6.11
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	48.17	0.339042	6.421022
清单项目综合单价											70.02303700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		可曲挠橡胶接头 DN25				个	1.01	44.25		44.69		
	机械											
项目编码	031002001766	项目名称	可曲挠橡胶接头					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN20	个	1	11.71	37.14	0	4.95	11.71	37.14	0	4.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	37.14	0.283382	5.209962
清单项目综合单价											55.24852700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		可曲挠橡胶接头 DN20				个	1.01	34.51		34.86		
	机械											
项目编码	031002001767	项目名称	可曲挠橡胶接头					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN15	个	1	11.51	24.47	0	4.27	11.51	24.47	0	4.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	24.47	0.278542	4.525522
清单项目综合单价											41.67378700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		可曲挠橡胶接头 DN15				个	1.01	22.12		22.34		
	机械											
项目编码	031002001768	项目名称	不锈钢倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˚ 不锈钢倒流防止器 DN300	个	1	521.61	6538.3	265.36	483.91	521.61	6538.3	265.36	483.91
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	6538.3	277.982962	495.489742
清单项目综合单价											7873.70315700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	73.578	1.3889		102.19		
		技工人工费				元	249.568	1.3634		340.26		
		高级技工人工费				元	57.26	1.3824		79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.8	5.52		4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120				套	24.72	3.66		90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	5.79	7.4		42.85		
		清油 C01-1				kg	0.05	16.99		0.85		
		氧气(工业用)				m3	0.26	17.33		4.51		
		乙炔气				kg	0.087	14.64		1.27		
		不锈钢倒流防止器 DN300				个	1	6026.55		6026.55		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6				片	2	182.3		364.6		
		其他材料费				元	3.13	0.885		2.77		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.06	563.01		33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50				台班	0.1	270.54		27.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001769	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˊ 不锈钢倒流防止器 DN250	个	1	446.88	5497.71	222.39	409.03	446.88	5497.71	222.39	409.03
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	5497.71	233.204496	418.950736
清单项目综合单价											6631.28905600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		不锈钢倒流防止器 DN250	个	1	5079.65	5079.65		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001770	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˊ 不锈钢倒流防止器 DN200	个	1	393.93	4643.89	113.43	344.54	393.93	4643.89	113.43	344.54
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	4643.89	122.963106	353.285246
清单项目综合单价											5544.51914100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		不锈钢倒流防止器 DN200	个	1	4363.82	4363.82		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001771	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 不锈钢倒流防止器 DN150	个	1	270.48	3599.52	51.56	255.24	270.48	3599.52	51.56	255.24
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	3599.52	58.105616	261.244656
清单项目综合单价											4210.25837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢倒流防止器 DN150	个	1	3407.08	3407.08		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001772	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 不锈钢倒流防止器 DN125	个	1	227.91	2821.6	48.12	204.83	227.91	2821.6	48.12	204.83
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	2821.6	53.635422	209.889602
清单项目综合单价											3330.65246700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		不锈钢倒流防止器 DN125	个	1	2672.57	2672.57		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001773	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 不锈钢倒流防止器 DN100	个	1	178.7	2252.8	46.4	163.24	178.7	2252.8	46.4	163.24
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	2252.8	50.72454	167.20714

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2663.24519000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11			
	技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63			
	高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37			
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34			
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21			
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35			
	不锈钢倒流防止器 DN100	个	1	2141.59	2141.59			
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96			
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4			
项目编码	031002001774	项目名称	不锈钢倒流防止器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	144.72	1760.8	39.53	129.16	144.72	1760.8	39.53	129.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1760.8	43.032224	132.372784

清单项目综合单价								2092.11186400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33			
	技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41			
	高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
	不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	1663.72	1663.72			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			
项目编码	031002001775	项目名称	不锈钢倒流防止器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN65	个	1	125.75	1335.27	39.53	102.86	125.75	1335.27	39.53	102.86
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	1335.27	42.57315	105.65165

清单项目综合单价								1618.96527500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68			
	技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02			
	高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11			
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
	氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69			
	乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2			
	不锈钢倒流防止器 DN65	个	1	1292.04	1292.04			
	平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7			
	其他材料费	元	0.9	0.885	0.8			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			
项目编码	031002001776	项目名称	不锈钢倒流防止器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN50	个	1	33.37	957.51	0	56.71	33.37	957.51	0	56.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	957.51	0.807554	57.450814

清单项目综合单价								1051.71786900
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6			
	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79			
	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98			
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07			
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34			
	锯条	根	0.32	0.68	0.22			
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06			
	不锈钢倒流防止器 DN50	个	1.01	938.05	947.43			
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39			
机械								
项目编码	031002001777	项目名称	不锈钢倒流防止器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN40	个	1	31.65	703.96	0	43.57	31.65	703.96	0	43.57
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	703.96	0.76593	44.27263

清单项目综合单价								783.09510500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25			
	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72			
	高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68			
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05			
	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27			
	锯条	根	0.23	0.68	0.16			
	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99			
	不锈钢倒流防止器 DN40	个	1.01	690.27	697.17			
	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32			
机械								
项目编码	031002001778	项目名称	不锈钢倒流防止器		计量单位	个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN32	个	1	17.43	550.17	0	32.12	17.43	550.17	0	32.12
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	550.17	0.421806	32.506946
清单项目综合单价											601.87609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		不锈钢倒流防止器 DN32	个	1.01	539.82	545.22		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001779	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN25	个	1	14.01	396.75	0	23.54	14.01	396.75	0	23.54
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	396.75	0.339042	23.851022
清单项目综合单价											436.03303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢倒流防止器 DN25	个	1.01	389.38	393.27		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001780	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN20	个	1	11.71	320.62	0	19.13	11.71	320.62	0	19.13
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	320.62	0.283382	19.389962
清单项目综合单价											352.90852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		不锈钢倒流防止器 DN20	个	1.01	315.19	318.34		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001781	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN15	个	1	11.51	198.44	0	12.97	11.51	198.44	0	12.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	198.44	0.278542	13.225522
清单项目综合单价											224.34378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢倒流防止器 DN15	个	1.01	194.37	196.31		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031002001782	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-39换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 250<DN≤300 ˆ 倒流防止器 DN300	个	1	521.61	4466.75	265.36	380.33	521.61	4466.75	265.36	380.33
031106-1	地下室增加费	100元	5.2161	7.73	0	2.42	2.22	40.320453	0	12.622962	11.579742
小计								561.930453	4466.75	277.982962	391.909742
清单项目综合单价											5698.57315700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	73.578	1.3889	102.19		
		技工人工费	元	249.568	1.3634	340.26		
		高级技工人工费	元	57.26	1.3824	79.16		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		清油 C01-1	kg	0.05	16.99	0.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.087	14.64	1.27		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	3.13	0.885	2.77		
		倒流防止器 DN300	个	1	3955	3955		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001783	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-38换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 倒流防止器 DN250	个	1	446.88	3218.06	222.39	295.05	446.88	3218.06	222.39	295.05
031106-1	地下室增加费	100元	4.4688	7.73	0	2.42	2.22	34.543824	0	10.814496	9.920736
小计								481.423824	3218.06	233.204496	304.970736
清单项目综合单价								4237.65905600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	63.066	1.3889	87.59		
		技工人工费	元	213.853	1.3634	291.57		
		高级技工人工费	元	48.989	1.3824	67.72		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		清油 C01-1	kg	0.04	16.99	0.68		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.074	14.64	1.08		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	2.52	0.885	2.23		
		倒流防止器 DN250	个	1	2800	2800		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.1	270.54	27.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001784	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 倒流防止器 DN200	个	1	393.93	2781.07	113.43	251.4	393.93	2781.07	113.43	251.4
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246
小计								424.380789	2781.07	122.963106	260.145246
清单项目综合单价								3588.55914100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	55.558	1.3889	77.16		
		技工人工费	元	188.47	1.3634	256.96		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001785	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 倒流防止器 DN150	个	1	270.48	2049.08	51.56	177.71	270.48	2049.08	51.56	177.71
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	2049.08	58.105616	183.714656
清单项目综合单价								2582.28837600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001786	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 倒流防止器 DN125	个	1	227.91	1299.47	48.12	128.72	227.91	1299.47	48.12	128.72
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	1299.47	53.635422	133.779602
清单项目综合单价								1732.41246700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		倒流防止器 DN125	个	1	1150.44	1150.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001787	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 倒流防止器 DN100	个	1	178.7	1146.61	46.4	107.93	178.7	1146.61	46.4	107.93
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	1146.61	50.72454	111.89714
清单项目综合单价								1501.74519000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001788	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 - 倒流防止器 DN80	个	1	144.72	946.64	39.53	88.45	144.72	946.64	39.53	88.45
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	946.64	43.032224	91.662784
清单项目综合单价											1237.24186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		倒流防止器 DN80	个	1	849.56	849.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001789	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 倒流防止器 DN65	个	1	125.75	698.1	39.53	71	125.75	698.1	39.53	71
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	698.1	42.57315	73.79165
清单项目综合单价											949.93527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001790	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 倒流防止器 DN50	个	1	33.37	439.11	0	30.79	33.37	439.11	0	30.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	439.11	0.807554	31.530814
清单项目综合单价											507.39786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		倒流防止器 DN50	个	1.01	424.78	429.03		
	机械							

项目编码	031002001791	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 - 倒流防止器 DN40	个	1	31.65	346.43	0	25.7	31.65	346.43	0	25.7
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	346.43	0.76593	26.40263
清单项目综合单价											407.69510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		倒流防止器 DN40	个	1.01	336.28	339.64		
	机械							

项目编码	031002001792	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 倒流防止器 DN32	个	1	17.43	206.95	0	14.96	17.43	206.95	0	14.96	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946	
小计								18.777339	206.95	0.421806	15.346946	
清单项目综合单价											241.49609100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		倒流防止器 DN32				个	1.01	200		202		
	机械											
项目编码	031002001793	项目名称	倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 倒流防止器 DN25	个	1	14.01	124.68	0	9.94	14.01	124.68	0	9.94	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022	
小计								15.092973	124.68	0.339042	10.251022	
清单项目综合单价											150.36303700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		倒流防止器 DN25				个	1.01	120		121.2		
	机械											
项目编码	031002001794	项目名称	倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 倒流防止器 DN20	个	1	11.71	96.21	0	7.91	11.71	96.21	0	7.91	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962	
小计								12.615183	96.21	0.283382	8.169962	
清单项目综合单价											117.27852700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		倒流防止器 DN20				个	1.01	93		93.93		
	机械											
项目编码	031002001795	项目名称	倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 倒流防止器 DN15	个	1	11.51	73.64	0	6.73	11.51	73.64	0	6.73	
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522	
小计								12.399723	73.64	0.278542	6.985522	
清单项目综合单价											93.30378700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		倒流防止器 DN15				个	1.01	70.8		71.51		
	机械											
项目编码	031002001796	项目名称	安全阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ˉ 安全阀 DN200	个	1	393.93	1042.9	113.43	164.5	393.93	1042.9	113.43	164.5	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246	
小计								424.380789	1042.9	122.963106	173.245246	
清单项目综合单价											1763.48914100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
		安全阀 DN200				个	1	762.83		762.83		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001797	项目名称	安全阀					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 安全阀 DN150	个	1	270.48	897.14	51.56	120.12	270.48	897.14	51.56	120.12
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	897.14	58.105616	126.124656
清单项目综合单价											1372.75837600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		安全阀 DN150				个	1	704.7		704.7		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001798	项目名称			安全阀			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 安全阀 DN125	个	1	227.91	688.85	48.12	98.19	227.91	688.85	48.12	98.19
031106-1	地下室增加费	100元	2.2791	7.73	0	2.42	2.22	17.617443	0	5.515422	5.059602
小计								245.527443	688.85	53.635422	103.249602
清单项目综合单价											1091.26246700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
		安全阀 DN125				个	1	539.82		539.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001799	项目名称			安全阀			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 安全阀 DN100	个	1	178.7	549.26	46.4	78.06	178.7	549.26	46.4	78.06
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	549.26	50.72454	82.02714
清单项目综合单价											874.52519000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		安全阀 DN100				个	1	438.05		438.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001800	项目名称			安全阀			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 安全阀 DN80	个	1	144.72	457.26	39.53	63.99	144.72	457.26	39.53	63.99
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	457.26	43.032224	67.202784
清单项目综合单价											723.40186400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		安全阀 DN80				个	1	360.18		360.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001801	项目名称			安全阀			计量单位			个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 安全阀 DN65	个	1	125.75	336.34	39.53	52.92	125.75	336.34	39.53	52.92
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	336.34	42.57315	55.71165
清单项目综合单价											570.09527500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		安全阀 DN65	个	1	293.11	293.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001802	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 安全阀 DN50	个	1	33.37	250.51	0	21.36	33.37	250.51	0	21.36
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	250.51	0.807554	22.100814
清单项目综合单价											309.36786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		安全阀 DN50	个	1.01	238.05	240.43		
	机械							

项目编码	031002001803	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.485	7.73	0	2.42	2.22	3.74905	0	1.1737	1.0767
小计								52.24905	62.36	1.1737	17.0267
清单项目综合单价											132.80945000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
		自动排气阀 DN25	个	1	34.53	34.53		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							

项目编码	031002001804	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.3914	7.73	0	2.42	2.22	3.025522	0	0.947188	0.868908
小计								42.165522	51.57	0.947188	13.798908
清单项目综合单价											108.48161800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		自动排气阀 DN20	个	1	31.77	31.77		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	031002001805	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 自动排气阀 DN15	个	1	20.9	35.6	0	7.31	20.9	35.6	0	7.31
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.3241	7.73	0	2.42	2.22	2.505293	0	0.784322	0.719502
小计								34.915293	45.42	0.784322	11.559502
清单项目综合单价											92.67911700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.504	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
		高级技工人工费	元	3.615	1.3824	5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.966	0.09	0.18		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	0.39	0.885	0.35		
		自动排气阀 DN15	个	1	29.2	29.2		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
	机械							

项目编码	030807005001	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-81换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˚ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN150	个	1	92.99	1392.62	34.37	96.69	92.99	1392.62	34.37	96.69
031106-1	地下室增加费	100元	0.9299	7.73	0	2.42	2.22	7.188127	0	2.250358	2.064378
小计								100.178127	1392.62	36.620358	98.754378
清单项目综合单价											1628.17286300

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.141	1.3889	18.25		
		技工人工费	元	44.497	1.3634	60.67		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.31	5.52	1.71		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	8.24	2.44	20.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.44	7.4	3.26		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN150	个	1	1295.97	1295.97		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
		其他材料费	元	0.98	0.885	0.87		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.2	171.87	34.37		

项目编码	030807005002	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-80换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˚ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN100	个	1	79.86	844.05	27.5	65.31	79.86	844.05	27.5	65.31
031106-1	地下室增加费	100元	0.7986	7.73	0	2.42	2.22	6.173178	0	1.932612	1.772892
小计								86.033178	844.05	29.432612	67.082892
清单项目综合单价											1026.59868200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		技工人工费	元	38.07	1.3634	51.9		
		高级技工人工费	元	8.908	1.3824	12.31		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.17	5.52	0.94		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN100	个	1	788.2	788.2		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	42.48	42.48		
		其他材料费	元	0.65	0.885	0.58		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.16	171.87	27.5		

项目编码	030807005003	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-79换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˚ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN80	个	1	63.63	541.31	24.06	45.63	63.63	541.31	24.06	45.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.6363	7.73	0	2.42	2.22	4.918599	0	1.539846	1.412586
小计								68.548599	541.31	25.599846	47.042586
清单项目综合单价											682.50103100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	30.397	1.3634	41.44		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.13	5.52	0.72		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.25	7.4	1.85		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN80	个	1	492.63	492.63		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1	36.28	36.28		
		其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.14	171.87	24.06		

项目编码	030807005004	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-79换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˚ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN65	个	1	63.63	456.35	24.06	41.38	63.63	456.35	24.06	41.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.6363	7.73	0	2.42	2.22	4.918599	0	1.539846	1.412586
小计								68.548599	456.35	25.599846	42.792586
清单项目综合单价											593.29103100

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	30.397	1.3634	41.44		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.13	5.52	0.72		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.25	7.4	1.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN65	个	1	407.67	407.67		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1	36.28	36.28		
		其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.14	171.87	24.06		

项目编码	030807005005	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-78换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN50	个	1	40.64	348.23	15.47	29.27	40.64	348.23	15.47	29.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.4064	7.73	0	2.42	2.22	3.141472	0	0.983488	0.902208
小计								43.781472	348.23	16.453488	30.172208
清单项目综合单价											438.63716800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.3889	8		
		技工人工费	元	19.43	1.3634	26.49		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3824	6.15		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	4.12	1.03	4.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		锯条	根	0.08	0.68	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.008	16.99	0.14		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN50	个	1	330.68	330.68		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	1	11.66	11.66		
		其他材料费	元	0.37	0.885	0.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09	171.87	15.47		

项目编码	080805004001	项目名称	温度传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器 安装、调试 ˉ 温度传感器（含配件）	支	1	35.9	250	0.18	9.62	35.9	250	0.18	9.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.359	7.73	0	2.42	2.22	2.77507	0	0.86878	0.79698
小计								38.67507	250	1.04878	10.41698
清单项目综合单价											300.14083000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.281	1.3889	14.28		
		技工人工费	元	5.26	1.3634	7.17		
		高级技工人工费	元	10.45	1.3824	14.45		
	材料	其他材料费	元	2.493	0.885	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.2	0.885	0.18		

项目编码	031002001806	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 真空破坏器 DN50	个	1	33.37	153.09	0	16.48	33.37	153.09	0	16.48
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	153.09	0.807554	17.220814
清单项目综合单价											207.06786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		真空破坏器 DN50	个	1.01	141.59	143.01		
	机械							

项目编码	031002001807	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˉ 真空破坏器 DN40	个	1	31.65	114.04	0	14.08	31.65	114.04	0	14.08
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	114.04	0.76593	14.78263
清单项目综合单价											163.68510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		真空破坏器 DN40	个	1.01	106.19	107.25		
	机械							

项目编码	031002001808	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 真空破坏器 DN32	个	1	17.43	103.4	0	9.78	17.43	103.4	0	9.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.1743	7.73	0	2.42	2.22	1.347339	0	0.421806	0.386946
小计								18.777339	103.4	0.421806	10.166946
清单项目综合单价											132.76609100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		截止阀 DN32 J11T-10	个	1.01	30.95	31.26		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		真空破坏器 DN32	个	1.01	70.8	71.51		
	机械							

项目编码	031002001809	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 真空破坏器 DN25	个	1	14.01	56.87	0	6.55	14.01	56.87	0	6.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	56.87	0.339042	6.861022
清单项目综合单价											79.16303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001810	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 真空破坏器 DN20	个	1	11.71	37.44	0	4.97	11.71	37.44	0	4.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	37.44	0.283382	5.229962
清单项目综合单价											55.56852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001811	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 真空破坏器 DN15	个	1	11.51	32.72	0	4.68	11.51	32.72	0	4.68
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	32.72	0.278542	4.935522
清单项目综合单价											50.33378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ˉ 压力表	台(块)	1	78.89	70.26	0	21.74	78.89	70.26	0	21.74
031106-1	地下室增加费	100元	0.7889	7.73	0	2.42	2.22	6.098197	0	1.909138	1.751358
小计								84.988197	70.26	1.909138	23.491358
清单项目综合单价											180.64869300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.512	1.3889	11.82		
		技工人工费	元	47.473	1.3634	64.72		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯	组	0.02	88.5	1.77		
		白滤纸	张	2	0.88	1.76		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	031002001812	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 旋流防止器 DN150	个	1	270.48	1280.94	51.56	139.31	270.48	1280.94	51.56	139.31
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	1280.94	58.105616	145.314656
清单项目综合单价											1775.74837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		旋流防止器 DN150	个	1	1088.5	1088.5		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031002001813	项目名称	旋流防止器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 旋流防止器 DN100	个	1	178.7	662.48	46.4	83.72	178.7	662.48	46.4	83.72
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	662.48	50.72454	87.68714
清单项目综合单价											993.40519000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		旋流防止器 DN100				个	1	551.27		551.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001814	项目名称	旋流防止器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 - 旋流防止器 DN80	个	1	144.72	521.86	39.53	67.22	144.72	521.86	39.53	67.22
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	521.86	43.032224	70.432784
清单项目综合单价											791.23186400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		旋流防止器 DN80				个	1	424.78		424.78		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001815	项目名称	旋流防止器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 旋流防止器 DN65	个	1	125.75	291.02	39.53	50.65	125.75	291.02	39.53	50.65
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	291.02	42.57315	53.44165
清单项目综合单价											522.50527500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
		旋流防止器 DN65				个	1	247.79		247.79		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001816	项目名称	旋流防止器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 旋流防止器 DN50	个	1	93.59	203.29	22.34	36.53	93.59	203.29	22.34	36.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.9359	7.73	0	2.42	2.22	7.234507	0	2.264878	2.077698
小计								100.824507	203.29	24.604878	38.607698
清单项目综合单价											367.32708300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3889		18.43		
		技工人工费				元	44.804	1.3634		61.09		
		高级技工人工费				元	10.175	1.3824		14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	0.75	0.885		0.66		
		旋流防止器 DN50				个	1	168.14		168.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	031002001817	项目名称	水锤消除器				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 - 水锤消除器 DN150	个	1	270.48	2404.83	51.56	195.5	270.48	2404.83	51.56	195.5
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	2404.83	58.105616	201.504656
清单项目综合单价											2955.82837600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		水锤消除器 DN150	套	1	2212.39	2212.39		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001818	项目名称	水锤消除器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 水锤消除器 DN100	个	1	178.7	1969.62	46.4	149.08	178.7	1969.62	46.4	149.08
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	1969.62	50.72454	153.04714
清单项目综合单价											2365.90519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		水锤消除器 DN100	套	1	1858.41	1858.41		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001819	项目名称	水锤消除器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 水锤消除器 DN80	个	1	144.72	1159.03	39.53	99.07	144.72	1159.03	39.53	99.07
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	1159.03	43.032224	102.282784
清单项目综合单价											1460.25186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		水锤消除器 DN80	套	1	1061.95	1061.95		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001820	项目名称	水锤消除器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 水锤消除器 DN65	个	1	125.75	441.46	39.53	58.17	125.75	441.46	39.53	58.17
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	441.46	42.57315	60.96165
清单项目综合单价											680.46527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		水锤消除器 DN65	个	1	398.23	398.23		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001821	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-95换	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm） 250<DN≤300 ˉ 电动阀 DN300	个	1	1287.69	7242.32	336.35	726.9	1287.69	7242.32	336.35	726.9
031106-1	地下室增加费	100元	12.8769	7.73	0	2.42	2.22	99.538437	0	31.162098	28.586718
小计								1387.228437	7242.32	367.512098	755.486718
清单项目综合单价											9752.54725300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	181.699	1.3889	252.36		
		技工人工费	元	616.175	1.3634	840.09		
		高级技工人工费	元	141.233	1.3824	195.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		电动阀 DN300	个	1	6725.67	6725.67		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	9.07	0.885	8.03		
		履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	031002001822	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 电动阀 DN250	个	1	1136.31	5037.93	286.44	573.06	1136.31	5037.93	286.44	573.06
031106-1	地下室增加费	100元	11.3631	7.73	0	2.42	2.22	87.836763	0	27.498702	25.226082
小计								1224.146763	5037.93	313.938702	598.286082
清单项目综合单价											7174.30154700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.423	1.3889	222.81		
		技工人工费	元	543.803	1.3634	741.42		
		高级技工人工费	元	124.478	1.3824	172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.1	14.64	1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	7.25	0.885	6.42		
		电动阀 DN250	个	1	4615.98	4615.98		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.12	231.48	27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	031002001823	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 电动阀 DN200	个	1	595.84	4045.74	134.26	369.55	595.84	4045.74	134.26	369.55
031106-1	地下室增加费	100元	5.9584	7.73	0	2.42	2.22	46.058432	0	14.419328	13.227648
小计								641.898432	4045.74	148.679328	382.777648
清单项目综合单价											5219.09540800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
		电动阀 DN200	个	1	3762.12	3762.12		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	031002001824	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	359.85	2974.13	72.39	249.1	359.85	2974.13	72.39	249.1
031106-1	地下室增加费	100元	3.5985	7.73	0	2.42	2.22	27.816405	0	8.70837	7.98867
小计								387.666405	2974.13	81.09837	257.08867
清单项目综合单价											3699.98344500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
		电动阀 DN150	个	1	2778.86	2778.86		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001825	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62
031106-1	地下室增加费	100元	2.5959	7.73	0	2.42	2.22	20.066307	0	6.282078	5.762898
小计								279.656307	2255.59	64.252078	191.382898
清单项目综合单价											2790.88128300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		电动阀 DN100	个	1	2142.73	2142.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001826	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-89换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 电动阀 DN80	个	1	249.2	1884.97	51.1	163.84	249.2	1884.97	51.1	163.84	
031106-1	地下室增加费	100元	2.492	7.73	0	2.42	2.22	19.26316	0	6.03064	5.53224	
小计								268.46316	1884.97	57.13064	169.37224	
清单项目综合单价											2379.93604000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
		电动阀 DN80				个	1	1786.6		1786.6		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001827	项目名称			电动阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	393.93	4042.19	113.43	314.46	393.93	4042.19	113.43	314.46	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9393	7.73	0	2.42	2.22	30.450789	0	9.533106	8.745246	
小计								424.380789	4042.19	122.963106	323.205246	
清单项目综合单价											4912.73914100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		电动阀 DN200				个	1	3762.12		3762.12		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031002001828	项目名称			电动阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 电磁阀 DN150	个	1	270.48	1843.07	51.56	167.41	270.48	1843.07	51.56	167.41	
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656	
小计								291.388104	1843.07	58.105616	173.414656	
清单项目综合单价											2365.97837600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		电磁阀 DN150				个	1	1650.63		1650.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001829	项目名称			电磁阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 电磁阀 DN100	个	1	259.59	1282.65	57.97	136.97	259.59	1282.65	57.97	136.97	
031106-1	地下室增加费	100元	2.5959	7.73	0	2.42	2.22	20.066307	0	6.282078	5.762898	
小计								279.656307	1282.65	64.252078	142.732898	
清单项目综合单价											1769.29128300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		技工人工费				元	124.236	1.3634		169.38		
		高级技工人工费				元	28.414	1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		其他材料费				元	3.37	0.885		2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		电磁阀 DN100				个	1	1169.79		1169.79		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001830	项目名称			电磁阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 电磁阀 DN80	个	1	144.72	769.65	39.53	79.6	144.72	769.65	39.53	79.6	
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784	
小计								155.906856	769.65	43.032224	82.812784	
清单项目综合单价											1051.40186400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		电磁阀 DN80	个	1	672.57	672.57		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001831	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 电磁阀 DN65	个	1	125.75	618.45	39.53	67.02	125.75	618.45	39.53	67.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
	小计							135.470475	618.45	42.57315	69.81165
	清单项目综合单价										866.30527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031301003278	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-54	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	396.02	597.24	307.13	156.6	396.02	597.24	307.13	156.6
030808-66	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	73.56	100.69	0	24.5	73.56	100.69	0	24.5
031106-1	地下室增加费	100元	4.6958	7.73	0	2.42	2.22	36.298534	0	11.363836	10.424676
	小计							505.878534	697.93	318.493836	191.524676
	清单项目综合单价										1713.82704600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	67.2	1.3889	93.33		
		技工人工费	元	227.796	1.3634	310.58		
		高级技工人工费	元	47.506	1.3824	65.67		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	83.03	3.351	278.23		
		橡胶密封圈 DN300	个	2	29.2	58.4		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M20×85～100	套	8.24	2.65	21.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.306	3.78	1.16		
		钢丝刷子	把	0.821	14.6	11.99		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	8.417	5.6	47.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	1.329	6.51	8.65		
		黄干油	kg	0.16	9.91	1.59		
		油麻	kg	0.774	11.5	8.9		
		电	kW·h	0.208	0.66	0.14		
		汽油 70#～90#	kg	0.392	6.67	2.61		
		机油	kg	0.16	10.62	1.7		
		氧气	m3	5.919	6.19	36.64		
		乙炔气	kg	1.973	14.64	28.88		
		密封油膏	kg	0.917	6.86	6.29		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	395.5	167.69		
		柔性防水套管 DN300	个	1	0	0		
		其他材料费	元	18.17	0.885	16.08		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.12	275.56	33.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.06	225.09	13.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.557	167.34	260.55		

项目编码	031301003279	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-53	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	357.37	412.67	260.42	133.81	357.37	412.67	260.42	133.81
030808-65	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	71.63	81.05	0	23.01	71.63	81.05	0	23.01
031106-1	地下室增加费	100元	4.29	7.73	0	2.42	2.22	33.1617	0	10.3818	9.5238
	小计							462.1617	493.72	270.8018	166.3438
	清单项目综合单价										1393.02730000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	61.442	1.3889	85.34		
		技工人工费	元	208.206	1.3634	283.87		
		高级技工人工费	元	43.253	1.3824	59.79		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	53.88	3.351	180.55		
		橡胶密封圈 DN250	个	2	24.78	49.56		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80	套	8.24	1.8	14.83		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.257	3.78	0.97		
		钢丝刷子	把	0.538	14.6	7.85		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	6.25	5.6	35		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.887	6.51	5.77		
		黄干油	kg	0.14	9.91	1.39		
		油麻	kg	0.659	11.5	7.58		
		电	kW·h	0.175	0.66	0.12		
		汽油 70#～90#	kg	0.263	6.67	1.75		
		机油	kg	0.07	10.62	0.74		
		氧气	m3	5.064	6.19	31.35		
		乙炔气	kg	1.688	14.64	24.71		
		密封油膏	kg	0.781	6.86	5.36		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58	116		
		柔性防水套管 DN250	个	1	0	0		
		其他材料费	元	11.52	0.885	10.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.116	275.56	31.96		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05	225.09	11.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	1.298	167.34	217.21		

项目编码	031301003280	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-52	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	327.34	362.6	208.48	119.65	327.34	362.6	208.48	119.65	
030808-64	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	65.68	65.43	0	20.65	65.68	65.43	0	20.65	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9302	7.73	0	2.42	2.22	30.380446	0	9.511084	8.725044	
小计								423.400446	428.03	217.991084	149.025044	
清单项目综合单价											1218.44657400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	56.186	1.3889		78.04		
		技工人工费				元	190.823	1.3634		260.17		
		高级技工人工费				元	39.649	1.3824		54.81		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	43.98	3.351		147.38		
		橡胶密封圈 DN200				个	2	22.12		44.24		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	6.18	1.8		11.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.206	3.78		0.78		
		钢丝刷子				把	0.439	14.6		6.41		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	3.75	5.6		21		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.727	6.51		4.73		
		黄干油				kg	0.12	9.91		1.19		
		油麻				kg	0.372	11.5		4.28		
		电				kW·h	0.14	0.66		0.09		
		汽油 70#～90#				kg	0.215	6.67		1.43		
		机油				kg	0.07	10.62		0.74		
		氧气				m3	4.815	6.19		29.8		
		乙炔气				kg	1.605	14.64		23.5		
		密封油膏				kg	0.359	6.86		2.46		
		无缝钢管 D273×7				m	0.424	284.58		120.66		
		柔性防水套管 DN200				个	1	0		0		
		其他材料费				元	9.29	0.885		8.22		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.062	275.56		17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.04	225.09		9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	1.09	167.34		182.4		
项目编码	031301003281	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-51	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	287.06	251	148.74	99.15	287.06	251	148.74	99.15	
030808-63	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	48.94	56.61	0	15.78	48.94	56.61	0	15.78	
031106-1	地下室增加费	100元	3.36	7.73	0	2.42	2.22	25.9728	0	8.1312	7.4592	
小计								361.9728	307.61	156.8712	122.3892	
清单项目综合单价											948.84320000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	48.05	1.3889		66.74		
		技工人工费				元	163.086	1.3634		222.35		
		高级技工人工费				元	33.934	1.3824		46.91		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	35.12	3.351		117.69		
		橡胶密封圈 DN150				个	2	17.81		35.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	6.18	1.8		11.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.15	3.78		0.57		
		钢丝刷子				把	0.351	14.6		5.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.95	5.6		10.92		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.581	6.51		3.78		
		黄干油				kg	0.12	9.91		1.19		
		油麻				kg	0.338	11.5		3.89		
		电				kW·h	0.102	0.66		0.07		
		汽油 70#～90#				kg	0.172	6.67		1.15		
		机油				kg	0.07	10.62		0.74		
		氧气				m3	4.083	6.19		25.27		
		乙炔气				kg	1.361	14.64		19.93		
		密封油膏				kg	0.4	6.86		2.74		
		无缝钢管 D219×6				m	0.424	144.6		61.31		
		柔性防水套管 DN150				个	1	0		0		
		其他材料费				元	7.34	0.885		6.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.062	275.56		17.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.04	225.09		9		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.733	167.34		122.66		
项目编码	031301003282	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-50	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	245.09	203.06	144.04	85.3	245.09	203.06	144.04	85.3	
030808-62	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	48.73	52.33	0	15.51	48.73	52.33	0	15.51	
031106-1	地下室增加费	100元	2.9382	7.73	0	2.42	2.22	22.712286	0	7.110444	6.522804	
小计								316.532286	255.39	151.150444	107.332804	
清单项目综合单价											830.40553400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.04	1.3889		58.39		
		技工人工费				元	142.568	1.3634		194.38		
		高级技工人工费				元	29.691	1.3824		41.04		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	30.86	3.351		103.41		
		橡胶密封圈 DN125				个	2	16.04		32.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	6.18	1.8		11.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.125	3.78		0.47		
		钢丝刷子				把	0.306	14.6		4.47		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.75	5.6		9.8		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.5	6.51		3.26		
		黄干油				kg	0.1	9.91		0.99		
		油麻				kg	0.312	11.5		3.59		
		电				kW·h	0.085	0.66		0.06		
		汽油 70#～90#				kg	0.148	6.67		0.99		
		机油				kg	0.07	10.62		0.74		
		氧气				m3	3.999	6.19		24.75		
		乙炔气				kg	1.333	14.64		19.52		
		密封油膏				kg	0.37	6.86		2.54		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	74.67		31.66		
		柔性防水套管 DN125				个	1	0		0		
		其他材料费				元	6.71	0.885		5.94		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.061	275.56		16.81		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.72	167.34		120.48		
项目编码	031301003283	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-49	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	218.53	179.54	123.11	75.6	218.53	179.54	123.11	75.6	

工程量清单综合单价分析表

030808-61	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	47.74	45.32	0	14.9	47.74	45.32	0	14.9	
031106-1	地下室增加费	100元	2.6627	7.73	0	2.42	2.22	20.582671	0	6.443734	5.911194	
小计								286.852671	224.86	129.553734	96.411194	
清单项目综合单价											737.67759900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.041	1.3889		52.84		
		技工人工费				元	129.248	1.3634		176.22		
		高级技工人工费				元	26.931	1.3824		37.23		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	25.76	3.351		86.32		
		橡胶密封圈 DN100				个	2	15.89		31.78		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	4.12	1.8		7.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.1	3.78		0.38		
		钢丝刷子				把	0.257	14.6		3.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.45	5.6		8.12		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.425	6.51		2.77		
		黄干油				kg	0.08	9.91		0.79		
		油麻				kg	0.205	11.5		2.36		
		电				kW·h	0.068	0.66		0.04		
		汽油 70#～90#				kg	0.126	6.67		0.84		
		机油				kg	0.04	10.62		0.42		
		氧气				m3	3.75	6.19		23.21		
		乙炔气				kg	1.25	14.64		18.3		
		密封油膏				kg	0.242	6.86		1.66		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	74.67		31.66		
		柔性防水套管 DN100				个	1	0		0		
		其他材料费				元	5.69	0.885		5.04		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.05	275.56		13.78		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25				台班	0.03	225.09		6.75		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.613	167.34		102.58		
项目编码	031301003284	项目名称		套管			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63	
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23	
031106-1	地下室增加费	100元	2.1773	7.73	0	2.42	2.22	16.830529	0	5.269066	4.833606	
小计								234.560529	187.27	101.619066	78.693606	
清单项目综合单价											602.14320100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.161	1.3889		43.28		
		技工人工费				元	105.596	1.3634		143.97		
		高级技工人工费				元	22.05	1.3824		30.48		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	22.86	3.351		76.6		
		橡胶密封圈 DN80				个	2	8.85		17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	4.12	1.8		7.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.084	3.78		0.32		
		钢丝刷子				把	0.229	14.6		3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.247	5.6		6.98		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.38	6.51		2.47		
		黄干油				kg	0.07	9.91		0.69		
		油麻				kg	0.174	11.5		2		
		电				kW·h	0.057	0.66		0.04		
		汽油 70#～90#				kg	0.113	6.67		0.75		
		机油				kg	0.04	10.62		0.42		
		氧气				m3	2.958	6.19		18.31		
		乙炔气				kg	0.986	14.64		14.44		
		密封油膏				kg	0.206	6.86		1.41		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		柔性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	4.75	0.885		4.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.04	275.56		11.02		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25				台班	0.02	225.09		4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.483	167.34		80.83		
项目编码	031301003285	项目名称		套管			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-48	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	173.44	157.04	96.35	60.63	173.44	157.04	96.35	60.63	
030808-60	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	44.29	30.23	0	13.23	44.29	30.23	0	13.23	
031106-1	地下室增加费	100元	2.1773	7.73	0	2.42	2.22	16.830529	0	5.269066	4.833606	
小计								234.560529	187.27	101.619066	78.693606	
清单项目综合单价											602.14320100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.161	1.3889		43.28		
		技工人工费				元	105.596	1.3634		143.97		
		高级技工人工费				元	22.05	1.3824		30.48		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	22.86	3.351		76.6		
		橡胶密封圈 DN80				个	2	8.85		17.7		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M16×65～80				套	4.12	1.8		7.42		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.084	3.78		0.32		
		钢丝刷子				把	0.229	14.6		3.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.247	5.6		6.98		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.38	6.51		2.47		
		黄干油				kg	0.07	9.91		0.69		
		油麻				kg	0.174	11.5		2		
		电				kW·h	0.057	0.66		0.04		
		汽油 70#～90#				kg	0.113	6.67		0.75		
		机油				kg	0.04	10.62		0.42		
		氧气				m3	2.958	6.19		18.31		
		乙炔气				kg	0.986	14.64		14.44		
		密封油膏				kg	0.206	6.86		1.41		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		柔性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	4.75	0.885		4.2		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.04	275.56		11.02		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25				台班	0.02	225.09		4.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.483	167.34		80.83		
项目编码	031301003286	项目名称		套管			计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-47	柔性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	145.2	102.9	68.2	48.44	145.2	102.9	68.2	48.44	
030808-59	柔性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	43.01	16.05	0	12.18	43.01	16.05	0	12.18	
031106-1	地下室增加费	100元	1.8821	7.73	0	2.42	2.22	14.548633	0	4.554682	4.178262	

工程量清单综合单价分析表

小计					202.758633	118.95	72.754682	64.798262
清单项目综合单价								459.26157700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.909	1.3889		37.37		
		技工人工费	元	91.496	1.3634		124.75		
		高级技工人工费	元	18.878	1.3824		26.1		
	材料	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	15.4	3.351		51.61		
		橡胶密封圈 DN50	个	2	5.31		10.62		
		六角螺栓带螺母、垫圈 M12×14～75	套	4.12	0.5		2.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.05	3.78		0.19		
		钢丝刷子	把	0.153	14.6		2.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.965	5.6		5.4		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.252	6.51		1.64		
		黄干油	kg	0.07	9.91		0.69		
		油麻	kg	0.115	11.5		1.32		
		电	kW·h	0.034	0.66		0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.075	6.67		0.5		
		机油	kg	0.01	10.62		0.11		
		氧气	m3	2.124	6.19		13.15		
		乙炔气	kg	0.708	14.64		10.37		
		密封油膏	kg	0.136	6.86		0.93		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6		15.52		
		柔性防水套管 DN50	个	1	0		0		
		其他材料费	元	2.93	0.885		2.59		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.028	275.56		7.72		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.01	225.09		2.25		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.348	167.34		58.23		
项目编码	031301003287	项目名称	套管		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-78	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	224.68	369.61	121.33	86.6	224.68	369.61	121.33	86.6
030808-90	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	122.5	36.43	0	34.24	122.5	36.43	0	34.24
031106-1	地下室增加费	100元	3.4718	7.73	0	2.42	2.22	26.837014	0	8.401756	7.707396
小计								374.017014	406.04	129.731756	128.547396
清单项目综合单价											1038.33616600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.674	1.3889		68.99		
		技工人工费	元	168.574	1.3634		229.83		
		高级技工人工费	元	34.984	1.3824		48.36		
	材料	扁钢 <59	kg	2.7	4.4		11.88		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	26.892	3.351		90.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.204	3.78		0.77		
		钢丝刷子	把	2.626	14.6		38.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.367	5.6		18.86		
		水泥 P.042.5	kg	2.516	0.358		0.9		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.187	6.51		1.22		
		油麻	kg	2.256	11.5		25.94		
		电	kW·h	0.139	0.66		0.09		
		汽油 70#～90#	kg	0.125	6.67		0.83		
		氧气	m3	2.958	6.19		18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64		14.44		
		密封油膏	kg	0.73	6.86		5.01		
		石棉绒	kg	1.078	3.58		3.86		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	395.5		167.69		
		刚性防水套管 DN300	个	1	0		0		
		其他材料费	元	8.793	0.885		7.78		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56		17.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.623	167.34		104.25		
项目编码	031301003288	项目名称	套管		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	187.84	266.54	102.83	70.39	187.84	266.54	102.83	70.39
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	121.69	34.63	0	33.93	121.69	34.63	0	33.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.0953	7.73	0	2.42	2.22	23.926669	0	7.490626	6.871566
小计								333.456669	301.17	110.320626	111.191566
清单项目综合单价											856.13886100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.293	1.3889		61.52		
		技工人工费	元	150.084	1.3634		204.62		
		高级技工人工费	元	31.379	1.3824		43.38		
	材料	扁钢 <59	kg	2.4	4.4		10.56		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	17.084	3.351		57.25		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.172	3.78		0.65		
		钢丝刷子	把	2.204	14.6		32.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	2.5	5.6		14		
		水泥 P.042.5	kg	2.415	0.358		0.86		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.138	6.51		0.9		
		油麻	kg	2.166	11.5		24.91		
		电	kW·h	0.117	0.66		0.08		
		汽油 70#～90#	kg	0.085	6.67		0.57		
		氧气	m3	2.532	6.19		15.67		
		乙炔气	kg	0.844	14.64		12.36		
		密封油膏	kg	0.652	6.86		4.47		
		石棉绒	kg	1.035	3.58		3.71		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58		116		
		刚性防水套管 DN250	个	1	0		0		
		其他材料费	元	7.91	0.885		7		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.058	275.56		15.98		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.519	167.34		86.85		
项目编码	031301003289	项目名称	套管		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
031106-1	地下室增加费	100元	2.6052	7.73	0	2.42	2.22	20.138196	0	6.304584	5.783544
小计								280.658196	267.83	87.974584	93.933544
清单项目综合单价											730.39632400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889		51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3634		172.38		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824		36.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 <59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		汽油 70#~90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003290	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.037	7.73	0	2.42	2.22	15.74601	0	4.92954	4.52214
小计								219.44601	178.36	62.22954	71.44214
清单项目综合单价											531.47769000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003291	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
031106-1	地下室增加费	100元	1.9828	7.73	0	2.42	2.22	15.327044	0	4.798376	4.401816
小计								213.607044	125.41	61.258376	67.191816
清单项目综合单价											467.46723600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003292	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		

工程量清单综合单价分析表

	材料	油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003293	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003294	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003295	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248
小计								144.185832	69.84	30.358928	43.821248
清单项目综合单价											288.20600800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000		台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003296	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	138.01	189.79	0.33	46.04	138.01	189.79	0.33	46.04
031106-1	地下室增加费	100元	1.3801	7.73	0	2.42	2.22	10.668173	0	3.339842	3.063822
小计								148.678173	189.79	3.669842	49.103822
清单项目综合单价											391.24183700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	66.894	1.3634	91.2		
		高级技工人工费	元	13.997	1.3824	19.35		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		水泥 P.042.5	kg	1.233	0.358	0.44		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#～90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	395.5	125.77		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003297	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	123.39	143.54	4.02	40.11	123.39	143.54	4.02	40.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.2339	7.73	0	2.42	2.22	9.538047	0	2.986038	2.739258
小计								132.928047	143.54	7.006038	42.849258
清单项目综合单价											326.32334300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3889	24.5		
		技工人工费	元	59.844	1.3634	81.59		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6	0.18		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.038	5.6	0.21		
		水泥 P.042.5	kg	1.087	0.358	0.39		
		砂子	kg	3.262	0.78	2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51	0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5	39.59		
		汽油 70#～90#	kg	0.019	6.67	0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19	2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64	2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86	4.53		
		无缝钢管 D325×8	m	0.318	273.58	87		
		其他材料费	元	3.06	0.885	2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024	167.34	4.02		

项目编码	031301003298	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.1614	7.73	0	2.42	2.22	8.977622	0	2.810588	2.578308
小计								125.117622	143.3	6.490588	40.738308
清单项目综合单价											315.64651800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#～90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003299	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652
清单项目综合单价											236.13314200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003300	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182
清单项目综合单价											174.47139700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031301003301	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003302	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636
清单项目综合单价											108.17870600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003303	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264
清单项目综合单价											74.78944000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003304	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486
清单项目综合单价											55.34118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003305	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	18.85	2.209746	7.693486
清单项目综合单价											53.67118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003306	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	10.94	2.001072	5.298752
清单项目综合单价											35.64899200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003307	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˉ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	9.39	2.001072	5.228752
清单项目综合单价											34.02899200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003308	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.1423	7.73	0	2.42	2.22	1.099979	0	0.344366	0.315906
小计								15.329979	7.19	1.764366	4.545906
清单项目综合单价											28.83025100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003309	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ˉ 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	个	1	14.23	6.21	1.42	4.18	14.23	6.21	1.42	4.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.1423	7.73	0	2.42	2.22	1.099979	0	0.344366	0.315906
小计								15.329979	6.21	1.764366	4.495906
清单项目综合单价											27.80025100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.318	8.73	2.78		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-386换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 钢塑复合管 DN80,钢塑复合管螺纹管件 DN80	10m	0.1	456.87	736.28	27.44	159.68	45.687	73.628	2.744	15.968
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004501	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50096782	2.14585175	2.65545497	1.22350683
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004501	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88564894	0.4496499	1.09212264	0.59948819
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12535285	0.02898644	0.0288064	0.03668315
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12103189	0.02466548	0.0288064	0.03533285
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
031106-1	地下室增加费	100元	0.529323	7.73	0	2.42	2.22	4.09166679	0	1.28096166	1.17509706
小计								57.0251235	76.72483474	7.88776487	19.49154397
清单项目综合单价											161.12926708

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.69368	1.3889	10.69		
		技工人工费	元	25.572394	1.3634	34.87		
		高级技工人工费	元	5.339509	1.3824	7.38		
		型钢(综合)	kg	0.472514	3.9	1.84		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0047	3.464	0.02		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.3	0.58		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		

工程量清单综合单价分析表

		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.024038	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.019784	19.03	0.38		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
	材料	电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.013169	10.62	0.14		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01329	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN80	m	0.002	61.27	0.12		
		钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	0.463	22.83	10.57		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.1004	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.511569	0.885	0.45		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0006	594.75	0.36		
		吊装机(综合)	台班	0.0012	683.03	0.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.29	1.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006728	20.59	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	256.57	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015028	167.34	2.51		

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-385	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 "钢塑复合管 DN65,钢塑复合管螺纹管件 DN65	10m	0.1	438.8	615.49	22.94	148.53	43.88	61.549	2.294	14.853
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-1	地下室增加费	100元	0.507166	7.73	0	2.42	2.22	3.92039318	0	1.22734172	1.12590852
	小计							54.63697518	64.463808	7.12582372	18.19133052
	清单项目综合单价										144.41793742

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.3764	1.3889	10.25		
	人工	技工人工费	元	24.5039	1.3634	33.41		
		高级技工人工费	元	5.109323	1.3824	7.06		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0044	3.464	0.02		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.795	0.3	0.54		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022355	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.018938	19.03	0.36		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
	材料	电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.015024	10.62	0.16		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.012444	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0019	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN65	m	1.002	50.2	50.3		
		钢塑复合管螺纹管件 DN65	个	0.526	18.67	9.82		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0945	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.435663	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0004	594.75	0.24		
		吊装机(综合)	台班	0.0009	683.03	0.61		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
	机械	管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006393	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014039	167.34	2.35		

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-384换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 "钢塑复合管 DN50,钢塑复合管螺纹管件 DN50	10m	0.1	412.77	465.5	20.9	134	41.277	46.55	2.09	13.4
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586	
031106-1	地下室增加费	100元	0.477224	7.73	0	2.42	2.22	3.68894152	0	1.15488208	1.05943728	
小计								51.41135252	49.263834	6.76354308	16.55226828	
清单项目综合单价								123.99099788				
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	6.942853	1.3889		9.64			
		技工人工费			元	23.04932	1.3634		31.43			
		高级技工人工费			元	4.813234	1.3824		6.65			
	材料	型钢(综合)			kg	0.4305	3.9		1.68			
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm			kg	0.0042	3.464		0.01			
		钢丝刷			把	0.000615	2.45		0			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.001	6.63		0.01			
		聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.658	0.3		0.5			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011574	6.64		0.08			
		六角螺栓			kg	0.0005	5.64		0			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.013895	6.28		0.09			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000262	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.021828	5.6		0.12			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.017223	19.03		0.33			
		合金钢钻头(综合)			个	0.004432	6.37		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004469	0.66		0			
		锯条(各种规格)			根	0.0839	0.68		0.06			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00697	6.51		0.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00615	9.65		0.06			
		电			kW·h	0.011004	0.66		0.01			
		溶剂汽油			kg	0.000861	5.31		0			
		机油			kg	0.023276	10.62		0.25			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81		0			
		氧气			m3	0.012162	6.19		0.08			
		乙炔气			kg	0.004054	14.64		0.06			
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm			m	0.0017	5.93		0.01			
		橡胶软管 DN20			m	0.0008	7.96		0.01			
		钢塑复合管 DN50			m	1.002	36.7		36.77			
		钢塑复合管螺纹管件 DN50			个	0.661	12.65		8.36			
		螺纹阀门 DN20			个	0.0005	22.12		0.01			
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.0003	57.52		0.02			
		压力表弯管 DN15			个	0.0003	7.08		0			
		水			m3	0.0588	4.62		0.27			
		其他材料费			元	0.366362	0.885		0.32			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000217	362.83		0.08			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000082	1280.08		0.1			
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.0003	594.75		0.18			
		吊装机(综合)			台班	0.0007	683.03		0.48			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003928	225.09		0.88			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000923	219.77		0.2			
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159			台班	0.0293	43.29		1.27			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.006214	20.59		0.13			
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100			台班	0.0001	256.57		0.03			
		试压泵 压力P（MPa） P=3			台班	0.0002	227.29		0.05			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.01371	167.34		2.29			

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 钢塑复合管 DN40,钢塑复合管螺纹管件 DN40	10m	0.1	383.1	399.33	17.33	122.58	38.31	39.933	1.733	12.258
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-1	地下室增加费	100元	0.421682	7.73	0	2.42	2.22	3.25960186	0	1.02047044	0.93613404
小计								45.42776386	41.497828	4.64153244	14.42833604
清单项目综合单价								105.99546034			
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.093732	1.3889		8.46		
		技工人工费			元	20.39599	1.3634		27.81		
		高级技工人工费			元	4.266031	1.3824		5.9		
	材料	型钢(综合)			kg	0.231	3.9		0.9		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm			kg	0.0039	3.464		0.01		
		钢丝刷			把	0.00033	2.45		0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.001	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20			m	1.619	0.3		0.49		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.006211	6.64		0.04		
		六角螺栓			kg	0.0005	5.64		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.007456	6.28		0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000141	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.011805	5.6		0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.014534	19.03		0.28		
		合金钢钻头(综合)			个	0.002378	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.002398	0.66		0		
		锯条(各种规格)			根	0.0834	0.68		0.06		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00374	6.51		0.02		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0033	9.65		0.03		
		电			kW·h	0.005905	0.66		0		
		溶剂汽油			kg	0.000462	5.31		0		
		机油			kg	0.02196	10.62		0.23		
		漂白粉			kg	0.0009	3.81		0		
		氧气			m3	0.006804	6.19		0.04		
		乙炔气			kg	0.002268	14.64		0.03		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm			m	0.0016	5.93		0.01		
		橡胶软管 DN20			m	0.0007	7.96		0.01		
		钢塑复合管 DN40			m	1.002	30.6		30.66		
		钢塑复合管螺纹管件 DN40			个	0.786	10.09		7.93		
		螺纹阀门 DN20			个	0.0005	22.12		0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa			块	0.0002	57.52		0.01		
		压力表弯管 DN15			个	0.0002	7.08		0		
		水			m3	0.0553	4.62		0.26		
		其他材料费			元	0.314633	0.885		0.28		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000117	362.83		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		吊装机(综合)	台班	0.0005	683.03	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004525	20.59	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P(MPa) P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007449	167.34	1.25		

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-382换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 钢塑复合管 DN32,钢塑复合管螺纹管件 DN32	10m	0.1	378.18	316.5	15.45	117.01	37.818	31.65	1.545	11.701
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-1	地下室增加费	100元	0.419486	7.73	0	2.42	2.22	3.24262678	0	1.01515612	0.93125892
				小计				45.19113078	33.335776	4.61986012	13.95684292
				清单项目综合单价							97.10360982

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.062966	1.3889	8.42		
		技工人工费	元	20.30403	1.3634	27.68		
		高级技工人工费	元	4.22861	1.3824	5.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0037	3.464	0.01		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0009	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.602	0.3	0.48		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01286	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.014465	19.03	0.28		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0821	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.021757	10.62	0.23		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007368	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002456	14.64	0.04		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0016	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN32	m	0.991	22.3	22.1		
		钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	0.983	8.41	8.27		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.054	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.277236	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		吊装机(综合)	台班	0.0004	683.03	0.27		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004482	20.59	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P(MPa) P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008008	167.34	1.34		

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-381换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 钢塑复合管 DN25,钢塑复合管螺纹管件 DN25	10m	0.1	349.41	250.14	11.64	105.8	34.941	25.014	1.164	10.58
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-1	地下室增加费	100元	0.3948	7.73	0	2.42	2.22	3.051804	0	0.955416	0.876456
				小计				42.531821	26.881198	4.436583	12.916613
				清单项目综合单价							86.76621500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.716416	1.3889	7.94		
		技工人工费	元	19.08514	1.3634	26.02		
		高级技工人工费	元	3.993079	1.3824	5.52		
		型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0034	3.464	0.01		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.3	0.47		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014443	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01171	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
	材料	电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.021601	10.62	0.23		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007914	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002638	14.64	0.04		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN25	m	0.991	16.64	16.49		
		钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	6.46	7.36		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0523	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.248141	0.885	0.22		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		吊装机(综合)	台班	0.0003	683.03	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004317	20.59	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008997	167.34	1.51		

项目编码	031001008009	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 - UPVC给水塑料管 DN100	10m	0.1	315.58	447.31	0	105.87	31.558	44.731	0	10.587
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-1	地下室增加费	100元	0.389113	7.73	0	2.42	2.22	3.00784349	0	0.94165346	0.86383086
小计								41.91907749	47.996596	5.57598746	13.89114486
清单项目综合单价											109.38280581

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.660313	1.3889	7.86		
	人工	技工人工费	元	18.54688	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168338	1.3824	5.76		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
	材料	电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC给水塑料管 DN100	m	0.95	26.18	24.87		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943281	0.885	0.83		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001008010	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - UPVC给水塑料管 DN75	10m	0.1	280.71	206.67	0	84.62	28.071	20.667	0	8.462
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004501	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50096782	2.14585175	2.65545497	1.22350683
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004501	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88564894	0.4496499	1.09212264	0.59948819
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12535285	0.02898644	0.0288064	0.03668315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12103189	0.02466548	0.0288064	0.03533285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
031106-1	地下室增加费	100元	0.341988	7.73	0	2.42	2.22	2.64356724	0	0.82761096	0.75921336
小计								36.84362395	23.38893474	4.69041417	11.25526027
清单项目综合单价											76.17823313

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.958983	1.3889	6.89		
	人工	技工人工费	元	16.311715	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.668645	1.3824	5.07		
		型钢(综合)	kg	0.472511	3.9	1.84		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
	材料	电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC给水塑料管 DN75	m	1.005	12.97	13.03		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691569	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008011	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC给水塑料管 DN50	10m	0.1	256.47	127.11	0	74.22	25.647	12.711	0	7.422
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-1	地下室增加费	100元	0.312298	7.73	0	2.42	2.22	2.41406354	0	0.75576116	0.69330156
小计								33.64407454	15.190434	4.27442216	9.96813256
清单项目综合单价											63.07706326

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.531458	1.3889	6.29		
	人工	技工人工费	元	14.88177	1.3634	20.29		
		高级技工人工费	元	3.361453	1.3824	4.65		
		型钢(综合)	kg	0.430484	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013894	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021627	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
	材料	电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC给水塑料管 DN50	m	1.012	5.9	5.97		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.701359	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000922	219.77	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013509	167.34	2.26		

项目编码	031001008012	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-310换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - UPVC给水塑料管 DN40	10m	0.1	191.1	63.41	0	53.74	19.11	6.341	0	5.374
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-1	地下室增加费	100元	0.221047	7.73	0	2.42	2.22	1.70869331	0	0.53493374	0.49072434
小计								23.81445531	7.671428	2.42299574	6.85892634
清单项目综合单价											40.76780539

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.193472	1.3889	4.44		
	人工	技工人工费	元	10.53674	1.3634	14.37		
		高级技工人工费	元	2.389971	1.3824	3.3		
		型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.005905	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03		
		UPVC给水塑料管 DN40	m	0.97	3.8	3.69		
		塑料给水管接头零件 dn40	个	0.402	3.32	1.33		
		其他材料费	元	1.448633	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		

项目编码	031001008013	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-309换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - UPVC给水塑料管 DN32	10m	0.1	176.39	52	0	49.27	17.639	5.2	0	4.927
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-1	地下室增加费	100元	0.209069	7.73	0	2.42	2.22	1.61610337	0	0.50594698	0.46413318
小计								22.52320737	6.651376	2.56565098	6.47571718
清单项目综合单价											38.21595153

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.025606	1.3889	4.2		
		技工人工费	元	9.97508	1.3634	13.6		
		高级技工人工费	元	2.24645	1.3824	3.11		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		UPVC给水塑料管 DN32	m	0.97	3.45	3.35		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	0.478	1.65	0.79		
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001008014	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-308换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水塑料管 DN25	10m	0.1	161.05	41.8	0	44.71	16.105	4.18	0	4.471
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-1	地下室增加费	100元	0.197815	7.73	0	2.42	2.22	1.52910995	0	0.4787123	0.4391493
小计								21.31072695	5.812798	2.7958793	6.1303063
清单项目综合单价											36.04971055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.879774	1.3889	4		
		技工人工费	元	9.429455	1.3634	12.86		
		高级技工人工费	元	2.116171	1.3824	2.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.283461	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007621	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009149	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014241	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002918	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004589	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004049	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007246	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007613	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		塑料给水管接头零件 dn25	个	0.589	0.94	0.55		
		其他材料费	元	0.986136	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		UPVC给水塑料管 DN25	m	0.97	2.83	2.75		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002586	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000607	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008895	167.34	1.49		

项目编码	031001008015	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ UPVC给水塑料管 DN20	10m	0.1	141.1	35.16	0	39.1	14.11	3.516	0	3.91
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-1	地下室增加费	100元	0.181952	7.73	0	2.42	2.22	1.40648896	0	0.44032384	0.40393344
小计								19.60161896	5.33022	3.01495384	5.66966344
清单项目综合单价											33.61645624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.659007	1.3889	3.69		
		技工人工费	元	8.6658	1.3634	11.81		
		高级技工人工费	元	1.943588	1.3824	2.69		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		UPVC给水塑料管 DN20	m	0.96	2.57	2.47		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.29	0.24		
		其他材料费	元	0.924045	0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031001008016	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-307换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ UPVC给水塑料管 DN15	10m	0.1	141.1	32.57	0	38.97	14.11	3.257	0	3.897
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-1	地下室增加费	100元	0.181952	7.73	0	2.42	2.22	1.40648896	0	0.44032384	0.40393344
小计								19.60161896	5.07122	3.01495384	5.65666344
清单项目综合单价											33.34445624

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.659007	1.3889	3.69		
		技工人工费	元	8.6658	1.3634	11.81		
		高级技工人工费	元	1.943588	1.3824	2.69		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		UPVC给水塑料管 DN15	m	0.96	2.3	2.21		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	0.817	0.29	0.24		
		其他材料费	元	0.924045	0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031201001016	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.129217	7.73	0	2.42	2.22	0.99884741	0	0.31270514	0.28686174
小计								13.91984741	4.993	0.31270514	3.95486174
清单项目综合单价											23.18041429

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031201001017	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
031106-1	地下室增加费	100元	0.165631	7.73	0	2.42	2.22	1.28032763	0	0.40082702	0.36770082
小计								17.84332763	9.002	0.40082702	5.19970082
清单项目综合单价											32.44585547

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031301001031	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000261	631.21	525.95	0	193.33	0.16474581	0.13727295	0	0.05045913
031106-1	地下室增加费	100元	0.073614	7.73	0	2.42	2.22	0.56903622	0	0.17814588	0.16342308
小计								7.93078203	0.27827295	0.17814588	2.12488221
清单项目综合单价											10.51208307

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.316587	1.3634	7.25		
		普工人工费	元	0.016989	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.064922	1.3824	0.09		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		U型钉	kg	0.00104	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.027311	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001355	1	0		
	机械							

项目编码	031002001832	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 换 闸阀 DN65	个	1	125.75	277.56	39.53	49.98	125.75	277.56	39.53	49.98
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	277.56	42.57315	52.77165
清单项目综合单价											508.37527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		闸阀 DN65	个	1	234.33	234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001833	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 换 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	54.5	0.807554	12.290814
清单项目综合单价											103.54786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
		截止阀 DN50		个	1.01	43.98	44.42		
	机械								
项目编码	031002001834	项目名称	截止阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	18.86	0.339042	4.961022

清单项目综合单价 39.25303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
	机械							
项目编码	031002001835	项目名称	截止阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	12.53	0.283382	3.979962

清单项目综合单价 29.40852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							
项目编码	031002001836	项目名称	自动排气阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-1	地下室增加费	100元	0.485	7.73	0	2.42	2.22	3.74905	0	1.1737	1.0767
小计								52.24905	62.36	1.1737	17.0267

清单项目综合单价 132.80945000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
		自动排气阀 DN25	个	1	34.53	34.53		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	机械							
项目编码	031002001837	项目名称	自动排气阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-1	地下室增加费	100元	0.3914	7.73	0	2.42	2.22	3.025522	0	0.947188	0.868908
小计								42.165522	51.57	0.947188	13.798908

清单项目综合单价 108.48161800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		自动排气阀 DN20	个	1	31.77	31.77		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							
项目编码	031002001838	项目名称	自动排气阀			计量单位	个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 自动排气阀 DN15	个	1	20.9	35.6	0	7.31	20.9	35.6	0	7.31
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
031106-1	地下室增加费	100元	0.3241	7.73	0	2.42	2.22	2.505293	0	0.784322	0.719502
小计								34.915293	45.42	0.784322	11.559502
清单项目综合单价											92.67911700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.504	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
		高级技工人工费	元	3.615	1.3824	5		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.966	0.09	0.18		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		其他材料费	元	0.39	0.885	0.35		
		自动排气阀 DN15	个	1	29.2	29.2		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
	机械							

项目编码	031002001839	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 真空破坏器 DN25	个	1	14.01	56.87	0	6.55	14.01	56.87	0	6.55
031106-1	地下室增加费	100元	0.1401	7.73	0	2.42	2.22	1.082973	0	0.339042	0.311022
小计								15.092973	56.87	0.339042	6.861022
清单项目综合单价											79.16303700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001840	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ	个	1	11.71	37.44	0	4.97	11.71	37.44	0	4.97
031106-1	地下室增加费	100元	0.1171	7.73	0	2.42	2.22	0.905183	0	0.283382	0.259962
小计								12.615183	37.44	0.283382	5.229962
清单项目综合单价											55.56852700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001841	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 真空破坏器 DN15	个	1	11.51	32.72	0	4.68	11.51	32.72	0	4.68
031106-1	地下室增加费	100元	0.1151	7.73	0	2.42	2.22	0.889723	0	0.278542	0.255522
小计								12.399723	32.72	0.278542	4.935522
清单项目综合单价											50.33378700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031003014001	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-57换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 冲洗水龙头 DN25	10个	0.1	68.07	282.64	0	32.14	6.807	28.264	0	3.214
031106-1	地下室增加费	100元	0.06807	7.73	0	2.42	2.22	0.5261811	0	0.1647294	0.1511154
小计								7.3331811	28.264	0.1647294	3.3651154
清单项目综合单价											39.12702590

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9634	1.3889	1.34		
		技工人工费	元	3.2591	1.3634	4.44		
		高级技工人工费	元	0.7424	1.3824	1.03		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.214	0.09	0.02		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301003310	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费				元	84.444	1.3634		115.13		
		高级技工人工费				元	17.599	1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <59				kg	1.25	4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	5.673	3.351		19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子				把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.58	5.6		3.25		
		水泥 P.042.5				kg	1.214	0.358		0.43		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻				kg	1.089	11.5		12.52		
		电				kW·h	0.046	0.66		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气				m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气				kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏				kg	0.307	6.86		2.11		
		石棉绒				kg	0.52	3.58		1.86		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	74.67		31.66		
		刚性防水套管 DN100				个	1	0		0		
		其他材料费				元	3.02	0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.025	275.56		6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.245	167.34		41		
项目编码	031301003311	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3824		20.81		
	材料	扁钢 <59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	4.558	3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		电				kW·h	0.04	0.66		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	167.34		32.3		
项目编码	031301003312	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3824		20.81		
	材料	扁钢 <59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	4.558	3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		电				kW·h	0.04	0.66		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	167.34		32.3		
项目编码	031301003313	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248	
小计								144.185832	69.84	30.358928	43.821248	
清单项目综合单价											288.20600800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费				元	65.025	1.3634		88.66		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3824		18.76		
	材料	扁钢 <59				kg	0.9	4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	3.929	3.351		13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.358		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		电				kW·h	0.027	0.66		0.02		
		汽油 70#~90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4				m	0.424	36.6		15.52		
		刚性防水套管 DN50				个	1	0		0		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.014	275.56		3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.139	167.34		23.26		
项目编码	031301003314	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71	
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084	
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084	
清单项目综合单价											136.42441400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3634		37.17		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3824		7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.358		0.16		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.59		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	167.34		2.18		
项目编码	031301003315	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636	
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636	
清单项目综合单价											108.17870600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.3889		8.17		
		技工人工费				元	20.054	1.3634		27.34		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.381	0.358		0.14		
		砂子				kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		密封油膏				kg	0.254	6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.318	48.65		15.47		
		其他材料费				元	1.06	0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.011	20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.011	167.34		1.84		
项目编码	031301003316	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79	
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264	
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264	
清单项目综合单价											74.78944000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.377	1.3889		6.08		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.182	1.3824		4.4		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.022	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.038	19.03		0.72		
		水泥 P.042.5				kg	0.332	0.358		0.12		
		砂子				kg	0.997	0.78		0.78		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.026	6.51		0.17		
		油麻				kg	0.957	11.5		11.01		
		汽油 70#~90#				kg	0.007	6.67		0.05		
		氧气				m3	0.036	6.19		0.22		
		乙炔气				kg	0.012	14.64		0.18		
		密封油膏				kg	0.202	6.86		1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.318	38.96		12.39		
		其他材料费				元	0.55	0.885		0.49		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003317	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486
清单项目综合单价								55.34118100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003318	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	18.85	2.209746	7.693486
清单项目综合单价								53.67118100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003319	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	10.94	2.001072	5.298752
清单项目综合单价								35.64899200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003320	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˉ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	9.39	2.001072	5.228752
清单项目综合单价								34.02899200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031005008009	项目名称	水处理器	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030105-108	氨油分离器设备直径(mm以内) 325 油脂分离器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	335.03	87.97	88.48	99.38	335.03	87.97	88.48	99.38
031106-1	地下室增加费	100元	3.3503	7.73	0	2.42	2.22	25.897819	0	8.107726	7.437666
小计								360.927819	87.97	96.587726	106.817666
清单项目综合单价											652.30321100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	39.547	1.3889	54.93		
		技工人工费	元	178.136	1.3634	242.87		
		高级技工人工费	元	26.931	1.3824	37.23		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.1	4.87	5.36		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27	1.31		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.3	5.52	1.66		
		草袋	个	0.5	1.33	0.67		
		平垫铁 0#～3#钢 2#	kg	2.904	4.87	14.14		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 2#	kg	2.782	5.84	16.25		
		砂	m3	0.014	126.21	1.77		
		碎石	m3	0.014	209.71	2.94		
		普通水泥 42.5(R)	kg	8.05	0.358	2.88		
		木板	m3	0.001	1529.2	1.53		
		道木	m3	0.027	840.71	22.7		
		白漆	kg	0.05	11.15	0.56		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		机油 5#～7#	kg	0.202	9.91	2		
		黄油 钙基酯	kg	0.202	9.91	2		
		水	m3	0.24	4.62	1.11		
		其他材料费	元	5.81	0.885	5.14		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.1	576.53	57.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		

项目编码	030109001018	项目名称	提升泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 潜污泵(主材甲供,仅计安装费)	台	2	304.64	27.26	15.41	83.07	609.28	54.52	30.82	166.14
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	7.5774	7.73	0	2.42	2.22	58.573302	0	18.337308	16.821828
小计								816.313302	86.17	49.157308	223.831828
清单项目综合单价											1175.47243800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.98	1.3889	126.36		
		技工人工费	元	317.095	1.3634	432.33		
		高级技工人工费	元	143.993	1.3824	199.06		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27	1.31		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.2	7.4	1.48		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		普通水泥 42.5(R)	kg	32	0.358	11.46		
		木板	m3	0.006	1529.2	9.18		
		煤油	kg	1	7.47	7.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.28	6.67	1.87		
		黄油 钙基酯	kg	0.26	9.91	2.58		
		氧气(工业用)	m3	0.2	17.33	3.47		
		乙炔气	m3	0.072	13.01	0.94		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.36	12.56	4.52		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	22.25	0.885	19.69		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		

项目编码	030109001019	项目名称	排水泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 潜污泵(主材甲供,仅计安装费)	台	1	304.64	27.26	15.41	83.07	304.64	27.26	15.41	83.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	4.531	7.73	0	2.42	2.22	35.02463	0	10.96502	10.05882
小计								488.12463	58.91	26.37502	133.99882
清单项目综合单价											707.40847000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.563	1.3889	78.56		
		技工人工费	元	187.846	1.3634	256.11		
		高级技工人工费	元	85.673	1.3824	118.43		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.2	3.27	0.65		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		普通水泥 42.5(R)	kg	16	0.358	5.73		
		木板	m3	0.003	1529.2	4.59		
		煤油	kg	0.5	7.47	3.74		
		汽油 60#～70#	kg	0.14	6.67	0.93		
		黄油 钙基酯	kg	0.13	9.91	1.29		
		氧气(工业用)	m3	0.1	17.33	1.73		
		乙炔气	m3	0.036	13.01	0.47		

工程量清单综合单价分析表

		油浸石棉盘根 φ6mm～10mm	kg	0.18	12.56	2.26		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	16.45	0.885	14.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.1	154.13	15.41		

项目编码	030109001020	项目名称	隔油设备	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2 ~ 隔油设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.65	433.58	763.08	267.7	723.65	433.58	763.08	267.7
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	8.7211	7.73	0	2.42	2.22	67.414103	0	21.105062	19.360842
小计								939.524103	465.23	784.185062	327.930842
清单项目综合单价											2516.87000700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	149.282	1.3889	207.34		
		技工人工费	元	350.626	1.3634	478.04		
		高级技工人工费	元	135.076	1.3824	186.73		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		钢板 δ=10.0mm	kg	1	3.6	3.6		
		普通钢板 δ=3.0mm	m2	1	94.24	94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	3	15.93	47.79		
		白棕绳 φ40mm	kg	6.8	9.01	61.27		
		黄甘油	kg	0.2	10.62	2.12		
		聚四氟乙烯	kg	0.05	13.48	0.67		
		钢锯条	根	5	0.58	2.9		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.4	6.15	2.46		
		铁砂布 0#-2#	张	2.5	0.66	1.65		
		斜垫铁	kg	4	4.42	17.68		
		枕木 250×200×2500	根	0.2	151.33	30.27		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		机油 5#～7#	kg	0.4	9.91	3.96		
		氯化钠	kg	10	0.35	3.5		
		硫酸 (浓度98%)	kg	20	0.45	9		
		金属清洗剂	kg	0.117	4.42	0.52		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.76	14.64	11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	3.38	18.71	63.24		
		水	m3	4	4.62	18.48		
		其他材料费	元	20.27	0.885	17.94		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.476	261.36	124.41		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.476	228.55	108.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	178.2	33.86		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.143	234.61	33.55		

项目编码	031001001001	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ~ 柔性接口机制排水铸铁管 DN200	10m	0.1	764.16	1564.56	0	280.44	76.416	156.456	0	28.044
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-1	地下室增加费	100元	0.945263	7.73	0	2.42	2.22	7.30688299	0	2.28753646	2.09848386
小计								101.833626	164.499042	13.70172946	36.15288686
清单项目综合单价											316.18728431

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.755048	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	45.04811	1.3634	61.42		
		高级技工人工费	元	10.130017	1.3824	14		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN200	个	1.479	9.31	13.77		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	4.57	0.82	3.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN200	m	0.98	84.7	83.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200	个	0.375	96.35	36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)	个	1.479	13.01	19.24		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.5401	0.885	0.48		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001001002	项目名称	铸铁管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.784053	7.73	0	2.42	2.22	6.06072969	0	1.89740826	1.74059766
小计								84.46567369	115.497336	7.38995226	28.65582166
清单项目综合单价											236.00878361
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.263382	1.3889		15.64		
		技工人工费			元	37.43618	1.3634		51.04		
		高级技工人工费			元	8.478434	1.3824		11.72		
	材料	型钢(综合)			kg	0.672	3.9		2.62		
		钢丝刷			把	0.00096	2.45		0		
		排水橡胶密封圈 DN150			个	1.769	6.23		11.02		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.018067	6.64		0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.02169	6.28		0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上			套	5.466	0.82		4.48		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.00041	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.03376	5.6		0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.007373	19.03		0.14		
		合金钢钻头(综合)			个	0.006918	6.37		0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.006976	0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.01088	6.51		0.07		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0096	9.65		0.09		
		电			kW·h	0.017178	0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001344	5.31		0.01		
		机油			kg	0.003085	10.62		0.03		
		氧气			m3	0.018048	6.19		0.11		
		乙炔气			kg	0.006016	14.64		0.09		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150			个	0.507	57.06		28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)			个	1.769	8.41		14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.02	10.71		0.21		
		水			m3	0.028	4.62		0.13		
		其他材料费			元	0.398296	0.885		0.35		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000339	362.83		0.12		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150			m	0.96	53.85		51.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000128	1280.08		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.006131	225.09		1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00144	219.77		0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.005018	20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.021088	167.34		3.53		
项目编码	031001001003	项目名称	铸铁管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-1	地下室增加费	100元	0.736236	7.73	0	2.42	2.22	5.69110428	0	1.78169112	1.63444392
小计								79.31569999	88.04620074	6.41688333	25.85120983
清单项目综合单价											199.62999389
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.552373	1.3889		14.66		
		技工人工费			元	35.153251	1.3634		47.93		
		高级技工人工费			元	7.986174	1.3824		11.04		
	材料	型钢(综合)			kg	0.567028	3.9		2.21		
		钢丝刷			把	0.00081	2.45		0		
		排水橡胶密封圈 DN100			个	2.534	3.82		9.68		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.015245	6.64		0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75			套	7.83	0.48		3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.018302	6.28		0.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.000346	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.028486	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.006221	19.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.005838	6.37		0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.005886	0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00918	6.51		0.06		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0081	9.65		0.08		
		电			kW·h	0.014494	0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001134	5.31		0.01		
		机油			kg	0.002603	10.62		0.03		
		氧气			m3	0.015229	6.19		0.09		
		乙炔气			kg	0.005076	14.64		0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100			m	0.89	32.59		29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100			个	1.055	29.73		31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)			个	2.534	4.16		10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.02	7.35		0.15		
		水			m3	0.009	4.62		0.04		
		其他材料费			元	0.344284	0.885		0.3		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000286	362.83		0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000108	1280.08		0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.005173	225.09		1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001215	219.77		0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.004234	20.59		0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.017794	167.34		2.98		
项目编码	031001001004	项目名称	铸铁管				计量单位	m			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装（柔性接口）公称直径DN(mm) 50＜DN≤75 ˊ 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004491	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49318962	2.14108425	2.64955527	1.22078853
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004491	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88145954	0.4486509	1.08969624	0.59815629
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004491	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25342713	0.00637722	0.0574848	0.07149672
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004491	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12507435	0.02892204	0.0287424	0.03660165
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12076299	0.02461068	0.0287424	0.03525435
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004491	26.89	7.86	0	7.51	0.12076299	0.03529926	0	0.03372741
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	6.89	0	7.46	0.12076299	0.03094299	0	0.03350286
031106-1	地下室增加费	100元	0.574382	7.73	0	2.42	2.22	4.43997286	0	1.39000444	1.27512804
小计								61.88041247	67.37288734	5.24422555	20.11965585
清单项目综合单价											154.61718121

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.247932	1.3889	11.46		
		技工人工费	元	27.429153	1.3634	37.4		
		高级技工人工费	元	6.212133	1.3824	8.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.471545	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000674	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012678	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01522	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30～75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02369	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005174	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004855	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004895	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007635	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006736	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012054	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000943	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002165	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012664	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004221	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.316449	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004302	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003521	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014798	167.34	2.48		

项目编码	031001001005	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装（柔性接口）公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-1	地下室增加费	100元	0.486199	7.73	0	2.42	2.22	3.75831827	0	1.17660158	1.07936178
小计								52.37850027	33.299908	4.78108358	15.86838378
清单项目综合单价											106.32787563

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.99351	1.3889	9.71		
		技工人工费	元	23.20224	1.3634	31.63		
		高级技工人工费	元	5.261363	1.3824	7.27		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	1.85	3.08		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14～75	套	5.148	0.22	1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50	m	0.88	17.01	14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	11.01	7.23		
		法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.48	4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.277663	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008017	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 - UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-1	地下室增加费	100元	0.528484	7.73	0	2.42	2.22	4.08518132	0	1.27893128	1.17323448
小计								56.93412532	59.001336	6.77147528	18.50045848
清单项目综合单价											141.20739508

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660302	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.200066	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679228	1.3824	7.85		
	材料	锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071286	0.885	0.95		
		型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008018	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-1	地下室增加费	100元	0.389118	7.73	0	2.42	2.22	3.00788214	0	0.94166556	0.86384196
小计								41.92047785	34.91620074	5.57685777	13.23760787
清单项目综合单价											95.65114423

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660402	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547134	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168391	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008019	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167

工程量清单综合单价分析表

030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
031106-1	地下室增加费	100元	0.341807	7.73	0	2.42	2.22	2.64216811	0	0.82717294	0.75881154
小计								36.82316088	17.49146838	4.67796121	10.95353171
清单项目综合单价											69.94612218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.956027	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.303266	1.3634	22.23		
		高级技工人工费	元	3.666898	1.3824	5.07		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691396	0.885	0.61		
		型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008020	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-1	地下室增加费	100元	0.313666	7.73	0	2.42	2.22	2.42463818	0	0.75907172	0.69633852
小计								33.79082018	13.519908	4.36355372	9.92936052
清单项目综合单价											61.60364242

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001018	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.12921	7.73	0	2.42	2.22	0.9987933	0	0.3126882	0.2868462
小计								13.9197933	4.993	0.3126882	3.9548462

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							23.18032770			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	4.1044	1.3889	5.7			
		技工人工费		元	4.6058	1.3634	6.28			
		高级技工人工费		元	0.6796	1.3824	0.94			
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.277	11.83	3.28			
		银粉漆		kg	0.13	11.24	1.46			
		溶剂汽油		kg	0.048	5.31	0.25			
	机械									
项目编码	031201001019	项目名称	管道刷油			计量单位	m2			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
031106-1	地下室增加费	100元	0.165629	7.73	0	2.42	2.22	1.28031217	0	0.40082218	0.36769638
小计								17.84331217	9.002	0.40082218	5.19969638
清单项目综合单价							32.44583073			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	5.1809	1.3889	7.2			
		技工人工费		元	5.4514	1.3634	7.43			
		高级技工人工费		元	1.3997	1.3824	1.93			
	材料	玻璃布		m2	1.4	1.95	2.73			
		环氧煤沥青面漆		kg	0.28	14.25	3.99			
		煤油		kg	0.006	7.47	0.04			
		稀释剂		kg	0.02	10.62	0.21			
		固化剂		kg	0.104	16.73	1.74			
		其他材料费		元	0.322	0.885	0.28			
	机械									
项目编码	031003014002	项目名称	给、排水附件			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ＇止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
031106-1	地下室增加费	100元	0.8674	7.73	0	2.42	2.22	6.705002	0	2.099108	1.925628
小计								93.445002	46.02	2.099108	27.175628
清单项目综合单价							168.73973800			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	12.889	1.3889	17.9			
		技工人工费		元	41.678	1.3634	56.82			
		高级技工人工费		元	8.692	1.3824	12.02			
	材料	止水环 DN150		个	1	43.36	43.36			
		其他材料费		元	3	0.885	2.66			
	机械									
项目编码	031003014003	项目名称	给、排水附件			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ＇止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
031106-1	地下室增加费	100元	0.5117	7.73	0	2.42	2.22	3.955441	0	1.238314	1.135974
小计								55.125441	35.4	1.238314	16.445974
清单项目综合单价							108.20972900			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	7.634	1.3889	10.6			
		技工人工费		元	24.602	1.3634	33.54			
		高级技工人工费		元	5.088	1.3824	7.03			
	材料	止水环 DN100		个	1	32.74	32.74			
		其他材料费		元	3	0.885	2.66			
	机械									
项目编码	031003014004	项目名称	给、排水附件			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ＇止水环 DN75	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09
031106-1	地下室增加费	100元	0.5117	7.73	0	2.42	2.22	3.955441	0	1.238314	1.135974
小计								55.125441	30.98	1.238314	16.225974
清单项目综合单价							103.56972900			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	7.634	1.3889	10.6			
		技工人工费		元	24.602	1.3634	33.54			
		高级技工人工费		元	5.088	1.3824	7.03			
	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66			
		止水环 DN75		个	1	28.32	28.32			
	机械									
项目编码	031003014005	项目名称	给、排水附件			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-97换	止水环公称直径DN(mm) DN≤50 ＇止水环 DN50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
031106-1	地下室增加费	100元	0.2116	7.73	0	2.42	2.22	1.635668	0	0.512072	0.469752
小计								22.795668	24.78	0.512072	7.309752
清单项目综合单价							55.39749200			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	3.13	1.3889	4.35			
		技工人工费		元	10.184	1.3634	13.88			
		高级技工人工费		元	2.122	1.3824	2.93			
	材料	止水环 DN50		个	1	22.12	22.12			
		其他材料费		元	3	0.885	2.66			
	机械									
项目编码	031001011001	项目名称	阳火圈			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95换	阳火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ＇阳火圈 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
031106-1	地下室增加费	100元	0.8674	7.73	0	2.42	2.22	6.705002	0	2.099108	1.925628
小计								93.445002	46.02	2.099108	27.175628

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价										168.73973800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	12.889	1.3889	17.9			
		技工人工费		元	41.678	1.3634	56.82			
		高级技工人工费		元	8.692	1.3824	12.02			
	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66			
		阻火圈 DN150		个	1	43.36	43.36			
	机械									
项目编码	031001011002	项目名称	阻火圈			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 阻火圈 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
031106-1	地下室增加费	100元	0.5117	7.73	0	2.42	2.22	3.955441	0	1.238314	1.135974
小计								55.125441	35.4	1.238314	16.445974

清单项目综合单价										108.20972900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	7.634	1.3889	10.6			
		技工人工费		元	24.602	1.3634	33.54			
		高级技工人工费		元	5.088	1.3824	7.03			
	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66			
	机械									
项目编码	031001011003	项目名称	阻火圈			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 - 阻火圈 DN75	个	1	51.17	27.44	0	14.91	51.17	27.44	0	14.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.5117	7.73	0	2.42	2.22	3.955441	0	1.238314	1.135974
小计								55.125441	27.44	1.238314	16.045974

清单项目综合单价										99.84972900
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	7.634	1.3889	10.6			
		技工人工费		元	24.602	1.3634	33.54			
		高级技工人工费		元	5.088	1.3824	7.03			
	材料	阻火圈 DN75		个	1	24.78	24.78			
		其他材料费		元	3	0.885	2.66			
	机械									
项目编码	031001011004	项目名称	阻火圈			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-93换	阻火圈公称直径DN(mm) DN≤50 - 阻火圈 DN50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
031106-1	地下室增加费	100元	0.2116	7.73	0	2.42	2.22	1.635668	0	0.512072	0.469752
小计								22.795668	24.78	0.512072	7.309752

清单项目综合单价										55.39749200
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	3.13	1.3889	4.35			
		技工人工费		元	10.184	1.3634	13.88			
		高级技工人工费		元	2.122	1.3824	2.93			
	材料	其他材料费		元	3	0.885	2.66			
		阻火圈 DN50		个	1	22.12	22.12			
	机械									
项目编码	031003008001	项目名称	地漏			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
031106-1	地下室增加费	100元	0.9193	7.73	0	2.42	2.22	7.106189	0	2.224706	2.040846
小计								99.034189	128.773	2.224706	32.805846

清单项目综合单价										262.83774100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	12.9764	1.3889	18.02			
		技工人工费		元	43.9927	1.3634	59.98			
		高级技工人工费		元	10.073	1.3824	13.92			
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.75	0.5	0.38			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.1	64.99	6.5			
		存水弯(铸铁)DN100		个	1	37.74	37.74			
		不锈钢地漏 DN150		个	1	84.07	84.07			
		其他材料费		元	0.1	0.885	0.09			
	机械									
项目编码	031003008002	项目名称	地漏			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
031106-1	地下室增加费	100元	0.582234	7.73	0	2.42	2.22	4.50066882	0	1.40900628	1.29255948
小计								62.7226882	95.157	1.40900628	21.45755948

清单项目综合单价										180.74623458
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	8.2216	1.3889	11.42			
		技工人工费		元	27.8561	1.3634	37.98			
		高级技工人工费		元	6.383	1.3824	8.82			
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.7	0.5	0.35			
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm		m	0.1	38.96	3.9			
		存水弯(铸铁)DN100		个	1	37.74	37.74			
		不锈钢地漏 DN100		个	1	53.1	53.1			
		其他材料费		元	0.08	0.885	0.07			
	机械									
项目编码	031003008003	项目名称	地漏			计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.4971	7.73	0	2.42	2.22	3.842583	0	1.202982	1.103562
小计								53.552583	80.706	1.202982	18.293562
清单项目综合单价										153.75512700

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		不锈钢地漏 DN75	个	1	39.82	39.82		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008004	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 ˉ 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562
031106-1	地下室增加费	100元	0.251515	7.73	0	2.42	2.22	1.94421095	0	0.6086663	0.5583633
小计								27.09521095	58.136	0.6086663	10.1203633
清单项目综合单价											95.96024055

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		不锈钢地漏 DN50	个	1	26.55	26.55		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003008005	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
031106-1	地下室增加费	100元	0.9193	7.73	0	2.42	2.22	7.106189	0	2.224706	2.040846
小计								99.034189	111.073	2.224706	31.920846
清单项目综合单价											244.25274100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN150	个	1	66.37	66.37		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008006	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.582217	7.73	0	2.42	2.22	4.50053741	0	1.40896514	1.29252174
小计								62.72253741	77.457	1.40896514	20.57252174
清单项目综合单价											162.16102429

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN100	个	1	35.4	35.4		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008007	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
031106-1	地下室增加费	100元	0.4971	7.73	0	2.42	2.22	3.842583	0	1.202982	1.103562
小计								53.552583	69.206	1.202982	17.718562
清单项目综合单价											141.68012700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		地漏 DN75	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008008	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
031106-1	地下室增加费	100元	0.251509	7.73	0	2.42	2.22	1.94416457	0	0.60865178	0.55834998
小计								27.09516457	47.516	0.60865178	9.58934998
清单项目综合单价											84.80916633

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		地漏 DN50	个	1	15.93	15.93		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301003321	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
031106-1	地下室增加费	100元	2.6052	7.73	0	2.42	2.22	20.138196	0	6.304584	5.783544
小计								280.658196	267.83	87.974584	93.933544
清单项目综合单价											730.39632400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.296	1.3889		51.8		
		技工人工费				元	126.431	1.3634		172.38		
		高级技工人工费				元	26.292	1.3824		36.35		
	材料	扁钢 ＜59				kg	2	4.4		8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	12.161	3.351		40.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.138	3.78		0.52		
		钢丝刷子				把	1.832	14.6		26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	1.536	5.6		8.6		
		水泥 P.042.5				kg	2.085	0.358		0.75		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.114	6.51		0.74		
		油麻				kg	1.87	11.5		21.51		
		电				kW·h	0.094	0.66		0.06		
		汽油 70#～90#				kg	0.063	6.67		0.42		
		氧气				m3	2.406	6.19		14.89		
		乙炔气				kg	0.802	14.64		11.74		
		密封油膏				kg	0.559	6.86		3.83		
		石棉绒				kg	0.894	3.58		3.2		
		无缝钢管 D273×7				m	0.424	284.58		120.66		
		刚性防水套管 DN200				个	1	0		0		
		其他材料费				元	5.21	0.885		4.61		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.031	275.56		8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.437	167.34		73.13		
项目编码	031301003322	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.037	7.73	0	2.42	2.22	15.74601	0	4.92954	4.52214
小计								219.44601	178.36	62.22954	71.44214
清单项目综合单价											531.47769000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.152	1.3889		40.49		
		技工人工费				元	98.853	1.3634		134.78		
		高级技工人工费				元	20.566	1.3824		28.43		
	材料	扁钢 ＜59				kg	1.6	4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	8.606	3.351		28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.1	3.78		0.38		
		钢丝刷子				把	1.459	14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.78	5.6		4.37		
		水泥 P.042.5				kg	2.025	0.358		0.72		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		油麻				kg	1.816	11.5		20.88		
		电				kW·h	0.068	0.66		0.04		
		汽油 70#～90#				kg	0.047	6.67		0.31		
		氧气				m3	2.04	6.19		12.63		
		乙炔气				kg	0.68	14.64		9.96		
		密封油膏				kg	0.505	6.86		3.46		
		石棉绒				kg	0.868	3.58		3.11		
		无缝钢管 D219×6				m	0.424	144.6		61.31		
		刚性防水套管 DN150				个	1	0		0		
		其他材料费				元	3.91	0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.03	275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.293	167.34		49.03		
项目编码	031301003323	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费				元	84.444	1.3634		115.13		
		高级技工人工费				元	17.599	1.3824		24.33		
	材料	扁钢 ＜59				kg	1.25	4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	5.673	3.351		19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子				把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.58	5.6		3.25		
		水泥 P.042.5				kg	1.214	0.358		0.43		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻				kg	1.089	11.5		12.52		
		电				kW·h	0.046	0.66		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气				m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气				kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏				kg	0.307	6.86		2.11		
		石棉绒				kg	0.52	3.58		1.86		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	74.67		31.66		
		刚性防水套管 DN100				个	1	0		0		
		其他材料费				元	3.02	0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.025	275.56		6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.245	167.34		41		
项目编码	031301003324	项目名称	套管			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45	
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91	
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346	
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346	
清单项目综合单价											355.32449100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3824		20.81		
	材料	扁钢 ＜59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	4.558	3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		电				kW·h	0.04	0.66		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	167.34		32.3		
项目编码	031301003325	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45	
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91	
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346	
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346	
清单项目综合单价											355.32449100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3824		20.81		
	材料	扁钢 ＜59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	4.558	3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		电				kW·h	0.04	0.66		0.03		
		汽油 70#～90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	167.34		32.3		
项目编码	031301003326	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248	
小计								144.185832	69.84	30.358928	43.821248	
清单项目综合单价											288.20600800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费				元	65.025	1.3634		88.66		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3824		18.76		
	材料	扁钢 ＜59				kg	0.9	4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	3.929	3.351		13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.358		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		电				kW·h	0.027	0.66		0.02		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4				m	0.424	36.6		15.52		
		刚性防水套管 DN50				个	1	0		0		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.014	275.56		3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.139	167.34		23.26		
项目编码	031301003327	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	138.01	189.79	0.33	46.04	138.01	189.79	0.33	46.04	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3801	7.73	0	2.42	2.22	10.668173	0	3.339842	3.063822	
小计								148.678173	189.79	3.669842	49.103822	
清单项目综合单价											391.24183700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.769	1.3889		27.46		
		技工人工费				元	66.894	1.3634		91.2		
		高级技工人工费				元	13.997	1.3824		19.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		水泥 P.042.5	kg	1.233	0.358	0.44		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	395.5	125.77		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003328	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	123.39	143.54	4.02	40.11	123.39	143.54	4.02	40.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.2339	7.73	0	2.42	2.22	9.538047	0	2.986038	2.739258
小计								132.928047	143.54	7.006038	42.849258
清单项目综合单价											326.32334300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3889	24.5		
		技工人工费	元	59.844	1.3634	81.59		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6	0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038	5.6	0.21		
		水泥 P.042.5	kg	1.087	0.358	0.39		
		砂子	kg	3.262	0.78	2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51	0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5	39.59		
		汽油 70#~90#	kg	0.019	6.67	0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19	2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64	2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86	4.53		
		无缝钢管 D325×8	m	0.318	273.58	87		
		其他材料费	元	3.06	0.885	2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024	167.34	4.02		

项目编码	031301003329	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.1614	7.73	0	2.42	2.22	8.977622	0	2.810588	2.578308
小计								125.117622	143.3	6.490588	40.738308
清单项目综合单价											315.64651800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003330	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652
清单项目综合单价											236.13314200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003331	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182
清单项目综合单价											174.47139700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	031301003332	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价								136.42441400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003333	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636
清单项目综合单价								108.17870600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003334	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264
清单项目综合单价								74.78944000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003335	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486

工程量清单综合单价分析表

小计					24.917949	20.44	2.209746	7.773486
清单项目综合单价								55.34118100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889		4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634		15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824		3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03		0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358		0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51		0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5		7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67		0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19		0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64		0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86		1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08		9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34		1.51		

项目编码	031301003336	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	18.85	2.209746	7.693486
清单项目综合单价											53.67118100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889		4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634		15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824		3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03		0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358		0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51		0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5		7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67		0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19		0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64		0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86		1.12		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08		7.98		
		其他材料费	元	0.4	0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34		1.51		

项目编码	030109001021	项目名称	潜污泵	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-45	离心式杂质泵 潜水排污泵自动耦合式 ˉ 潜污泵(主材甲供,仅计安装费)	台	2	304.64	27.26	15.41	83.07	609.28	54.52	30.82	166.14
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˉ 加压水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-1	地下室增加费	100元	7.5774	7.73	0	2.42	2.22	58.573302	0	18.337308	16.821828
小计								816.313302	86.17	49.157308	223.831828
清单项目综合单价											1175.47243800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	90.98	1.3889		126.36		
		技工人工费	元	317.095	1.3634		432.33		
		高级技工人工费	元	143.993	1.3824		199.06		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6		0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27		1.31		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3		0.69		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.2	7.4		1.48		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9		3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66		0.33		
		普通水泥 42.5(R)	kg	32	0.358		11.46		
		木板	m3	0.006	1529.2		9.18		
		煤油	kg	1	7.47		7.47		
		汽油 60#～70#	kg	0.28	6.67		1.87		
		黄油 钙基酯	kg	0.26	9.91		2.58		
		氧气(工业用)	m3	0.2	17.33		3.47		
		乙炔气	m3	0.072	13.01		0.94		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.36	12.56		4.52		
		塑料软管	m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费	元	22.25	0.885		19.69		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13		30.83		

项目编码	031001002048	项目名称	内涂塑镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-56换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 内涂塑镀锌钢管 DN250	10m	0.1	819.76	3640.84	181.72	411.95	81.976	364.084	18.172	41.195
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0142	777.82	476.75	589.97	271.83	11.045044	6.76985	8.377574	3.859986
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0142	418.94	99.9	242.64	133.19	5.948948	1.41858	3.445488	1.891298
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0142	56.43	1.42	12.8	15.92	0.801306	0.020164	0.18176	0.226064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0142	27.85	6.44	6.4	8.15	0.39547	0.091448	0.09088	0.11573
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0142	26.89	5.48	6.4	7.85	0.381838	0.077816	0.09088	0.11147
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0142	26.89	7.86	0	7.51	0.381838	0.111612	0	0.106642
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0142	26.89	6.89	0	7.46	0.381838	0.097838	0	0.105932
031106-1	地下室增加费	100元	1.013122	7.73	0	2.42	2.22	7.83143306	0	2.45175524	2.24913084
小计								109.1437151	372.671308	32.81033724	49.86125284
清单项目综合单价											564.48661314
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	14.7318	1.3889		20.46		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	48.28484	1.3634	65.83		
		高级技工人工费	元	10.864523	1.3824	15.02		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.019	4.87	0.09		
		型钢(综合)	kg	1.491	3.9	5.81		
		钢丝刷	把	0.00213	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040087	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.048124	6.28	0.3		
		卡箍连接件(含胶圈) DN250	套	0.4258	57.03	24.28		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.079	16.19	1.28		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000909	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.074905	5.6	0.42		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.016358	19.03	0.31		
		合金钢钻头(综合)	个	0.01535	6.37	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.015478	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02414	6.51	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0213	9.65	0.21		
		电	kW·h	0.038113	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.002982	5.31	0.02		
		机油	kg	0.006844	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.040044	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013348	14.64	0.2		
		内涂塑镀锌钢管 DN250	m	0.978	307	300.25		
		沟槽管件 DN250	个	0.161	232.74	37.47		
		水	m3	0.045	4.62	0.21		
		其他材料费	元	0.753813	0.885	0.67		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000753	362.83	0.27		
	机械	其他机械费	元	7.57	0.885	6.7		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.008	623.06	4.98		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000284	1280.08	0.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.013	270.54	3.52		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.013604	225.09	3.06		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003195	219.77	0.7		
		管子切断机 管径D（mm） D≤250	台班	0.03	46.1	1.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011133	20.59	0.23		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.046789	167.34	7.83		

项目编码	031001002049	项目名称	内涂塑镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-55换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ＊ 内涂塑镀锌钢管 DN200	10m	0.1	614.29	2882.21	118.75	315.15	61.429	288.221	11.875	31.515
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-1	地下室增加费	100元	0.795398	7.73	0	2.42	2.22	6.14842654	0	1.92486316	1.76578356
小计								85.68816954	296.264042	25.21405616	39.29118656
清单项目综合单价											446.45745426

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.639948	1.3889	16.17		
		技工人工费	元	37.88791	1.3634	51.66		
		高级技工人工费	元	8.476117	1.3824	11.72		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.016	4.87	0.08		
		型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		卡箍连接件(含胶圈) DN200	套	0.4438	51.61	22.9		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.051	16.19	0.83		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		内涂塑镀锌钢管 DN200	m	0.978	243.94	238.57		
		沟槽管件 DN200	个	0.167	151.46	25.29		
		水	m3	0.035	4.62	0.16		
		其他材料费	元	0.6061	0.885	0.54		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	其他机械费	元	4.043	0.885	3.58		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.005	623.06	3.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=50	台班	0.011	270.54	2.98		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.02	30.86	0.62		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.002	231.48	0.46		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001002050	项目名称	内涂塑镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ＊ 内涂塑镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	549.06	1854.42	22.67	239.63	54.906	185.442	2.267	23.963
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744	
031106-1	地下室增加费	100元	0.636207	7.73	0	2.42	2.22	4.91788011	0	1.53962094	1.41237954	
小计								68.53882411	189.312336	9.29916494	28.26760354	
清单项目综合单价											295.41792859	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	9.174455	1.3889		12.74			
		技工人工费			元	30.354203	1.3634		41.38			
		高级技工人工费			元	6.866718	1.3824		9.49			
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	0.014	4.87		0.07			
		型钢(综合)			kg	0.671987	3.9		2.62			
		钢丝刷			把	0.00096	2.45		0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.018067	6.64		0.12			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.021689	6.28		0.14			
		卡箍连接件(含胶圈) DN150			套	0.4904	46.51		22.81			
		砂轮片 Φ400mm			片	0.037	16.19		0.6			
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.00041	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.033759	5.6		0.19			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.007373	19.03		0.14			
		合金钢钻头(综合)			个	0.006918	6.37		0.04			
		铁砂布 0#-2#			张	0.006976	0.66		0			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.01088	6.51		0.07			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0096	9.65		0.09			
		电			kW·h	0.017177	0.66		0.01			
		溶剂汽油			kg	0.001344	5.31		0.01			
		机油			kg	0.003085	10.62		0.03			
		氧气			m3	0.018048	6.19		0.11			
		乙炔气			kg	0.006016	14.64		0.09			
		内涂塑镀锌钢管 DN150			m	0.978	143.29		140.14			
		沟槽管件 DN150			个	0.188	113.63		21.36			
		水			m3	0.025	4.62		0.12			
		其他材料费			元	0.478294	0.885		0.42			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000339	362.83		0.12			
	机械	其他机械费			元	1.995	0.885		1.77			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000128	1280.08		0.16			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.006131	225.09		1.38			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00144	219.77		0.32			
		管子切断机 管径D（mm） D≤150			台班	0.014	30.86		0.43			
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.005018	20.59		0.1			
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0003	228.55		0.07			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.021088	167.34		3.53			

项目编码	031001002051	项目名称	内涂塑镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 内涂塑镀锌钢管 DN100,沟槽管件 DN100	10m	0.1	445.39	1451.01	12.42	191.3	44.539	145.101	1.242	19.13
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-1	地下室增加费	100元	0.51892	7.73	0	2.42	2.22	4.0112516	0	1.2557864	1.1520024
小计								55.9034856	148.366596	7.1321204	22.7223164
清单项目综合单价											234.12451840

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.48647	1.3889	10.4		
		技工人工费	元	24.766459	1.3634	33.77		
		高级技工人工费	元	5.589613	1.3824	7.73		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.56698	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.0183	6.28	0.11		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028484	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014493	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015227	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		内涂塑镀锌钢管 DN100	m	0.968	83.76	81.08		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	0.366279	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004233	20.59	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017792	167.34	2.98		

项目编码	031001002052	项目名称	内涂塑镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-51换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 内涂塑镀锌钢管 DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	398.38	1191.89	6.57	165.48	39.838	119.189	0.657	16.548
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004491	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49318962	2.14108425	2.64955527	1.22078853
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004491	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88145954	0.4486509	1.08969624	0.59815629
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004491	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25342713	0.00637722	0.0574848	0.07149672

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004491	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12507435	0.02892204	0.0287424	0.03660165	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12076299	0.02461068	0.0287424	0.03525435	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004491	26.89	7.86	0	7.51	0.12076299	0.03529926	0	0.03372741	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	6.89	0	7.46	0.12076299	0.03094299	0	0.03350286	
031106-1	地下室增加费	100元	0.459532	7.73	0	2.42	2.22	3.55218236	0	1.11206744	1.02016104	
小计								49.50562197	121.9048873	5.62328855	19.59768885	
清单项目综合单价											196.63148671	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	6.62081	1.3889		9.2			
		技工人工费			元	21.93019	1.3634		29.9			
		高级技工人工费			元	4.96092	1.3824		6.86			
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm			kg	0.01	4.87		0.05			
		型钢(综合)			kg	0.471535	3.9		1.84			
		钢丝刷			把	0.000674	2.45		0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.012678	6.64		0.08			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.015219	6.28		0.1			
		卡箍连接件(含胶圈) DN80			套	0.981	28.35		27.81			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000287	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.023689	5.6		0.13			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.005173	19.03		0.1			
		合金钢钻头(综合)			个	0.004855	6.37		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004895	0.66		0			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.007634	6.51		0.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.006736	9.65		0.07			
		电			kW·h	0.012053	0.66		0.01			
		溶剂汽油			kg	0.000943	5.31		0.01			
		机油			kg	0.002165	10.62		0.02			
		氧气			m3	0.012664	6.19		0.08			
		乙炔气			kg	0.004221	14.64		0.06			
		内涂塑镀锌钢管 DN80			m	0.968	64.89		62.81			
		沟槽管件 DN80			个	0.414	68.23		28.25			
		水			m3	0.01	4.62		0.05			
		其他材料费			元	0.309448	0.885		0.27			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000238	362.83		0.09			
	机械	其他机械费			元	0.376	0.885		0.33			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00009	1280.08		0.12			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004302	225.09		0.97			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00101	219.77		0.22			
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.009	30.86		0.28			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003521	20.59		0.07			
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0002	228.55		0.05			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.014797	167.34		2.48			
项目编码	031001002053	项目名称	内涂塑镀锌钢管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 内涂塑镀锌钢管 DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	358.12	983.21	5.9	144.35	35.812	98.321	0.59	14.435	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004201	777.82	476.75	589.97	271.83	3.26762182	2.00282675	2.47846397	1.14195783	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004201	418.94	99.9	242.64	133.19	1.75996694	0.4196799	1.01933064	0.55953119	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23706243	0.00596542	0.0537728	0.06687992	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11699785	0.02705444	0.0268864	0.03423815	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	5.48	6.4	7.85	0.11296489	0.02302148	0.0268864	0.03297785	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004201	26.89	7.86	0	7.51	0.11296489	0.03301986	0	0.03154951	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	6.89	0	7.46	0.11296489	0.02894489	0	0.03133946	
031106-1	地下室增加费	100元	0.415313	7.73	0	2.42	2.22	3.21036949	0	1.00505746	0.92199486	
小计								44.7429132	100.8615127	5.20039767	17.25546877	
清单项目综合单价											168.06029238	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	5.992663	1.3889		8.32			
		技工人工费			元	19.817791	1.3634		27.02			
		高级技工人工费			元	4.476794	1.3824		6.19			
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm			kg	0.008	4.87		0.04			
		型钢(综合)			kg	0.441025	3.9		1.72			
		钢丝刷			把	0.00063	2.45		0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011857	6.64		0.08			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.014235	6.28		0.09			
		卡箍连接件(含胶圈) DN65			套	1.0036	24.21		24.3			
		砂轮片 φ400mm			片	0.016	16.19		0.26			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000269	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022156	5.6		0.12			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004839	19.03		0.09			
		合金钢钻头(综合)			个	0.00454	6.37		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578	0.66		0			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00714	6.51		0.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063	9.65		0.06			
		电			kW·h	0.011273	0.66		0.01			
		溶剂汽油			kg	0.000882	5.31		0			
		机油			kg	0.002025	10.62		0.02			
		氧气			m3	0.011845	6.19		0.07			
		乙炔气			kg	0.003948	14.64		0.06			
		内涂塑镀锌钢管 DN65			m	0.968	52.42		50.74			
		沟槽管件 DN65			个	0.426	53.36		22.73			
		水			m3	0.009	4.62		0.04			
		其他材料费			元	0.291666	0.885		0.26			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000223	362.83		0.08			
	机械	其他机械费			元	0.301	0.885		0.27			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084	1280.08		0.11			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004024	225.09		0.91			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000945	219.77		0.21			
		管子切断机 管径D(mm) D≤150			台班	0.009	30.86		0.28			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003293	20.59		0.07			
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0002	228.55		0.05			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.01384	167.34		2.32			
项目编码	031001002054	项目名称	内涂塑镀锌钢管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-49换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 内涂塑镀锌钢管 DN50,沟槽管件 DN50	10m	0.1	348.56	642.55	3.47	124.62	34.856	64.255	0.347	12.462	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079	

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586	
031106-1	地下室增加费	100元	0.404388	7.73	0	2.42	2.22	3.12591924	0	0.97861896	0.89774136	
小计								43.56493024	66.734434	4.84427996	15.21257236	
清单项目综合单价											130.35621656	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.833081	1.3889	8.1		
		技工人工费	元	19.299936	1.3634	26.31		
		高级技工人工费	元	4.357367	1.3824	6.02		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.008	4.87	0.04		
		型钢(综合)	kg	0.430494	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		卡箍连接件(含胶圈) DN50	套	1.0038	16.88	16.94		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021627	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		内涂塑镀锌钢管 DN50	m	0.968	38.52	37.29		
		沟槽管件 DN50	个	0.426	22.48	9.58		
		水	m3	0.004	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.258361	0.885	0.23		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
	机械	其他机械费	元	0.231	0.885	0.2		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000922	219.77	0.2		
		管子切断机 管径D(mm) D≤60	台班	0.007	13.84	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013509	167.34	2.26		

项目编码	031001002055	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-54	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 热浸镀锌钢管 DN150,沟槽管件 DN150	10m	0.1	549.06	1304.88	22.67	212.16	54.906	130.488	2.267	21.216
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.006401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.97882582	3.05167675	3.77639797	1.73998383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.006401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.68163494	0.6394599	1.55313864	0.85254919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36120843	0.00908942	0.0819328	0.10190392
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17826785	0.04122244	0.0409664	0.05216815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.17212289	0.03507748	0.0409664	0.05024785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006401	26.89	7.86	0	7.51	0.17212289	0.05031186	0	0.04807151
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006401	26.89	6.89	0	7.46	0.17212289	0.04410289	0	0.04775146
031106-1	地下室增加费	100元	0.636211	7.73	0	2.42	2.22	4.91791103	0	1.53963062	1.41238842
小计								68.54021674	134.3589407	9.30003283	25.52106433
清单项目综合单价											237.72025464

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.174507	1.3889	12.74		
		技工人工费	元	30.354352	1.3634	41.39		
		高级技工人工费	元	6.866749	1.3824	9.49		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.014	4.87	0.07		
		型钢(综合)	kg	0.672012	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018068	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		卡箍连接件(含胶圈) DN150	套	0.4904	46.51	22.81		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.037	16.19	0.6		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.033761	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006919	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		沟槽管件 DN150	个	0.188	113.63	21.36		
		水	m3	0.025	4.62	0.12		
		其他材料费	元	0.478297	0.885	0.42		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	其他机械费	元	1.995	0.885	1.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		管子切断机 管径D(mm) D≤150	台班	0.014	30.86	0.43		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001002056	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-53换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 热浸镀锌钢管 DN125,沟槽管件 DN125	10m	0.1	536.72	1186.59	17.89	202.63	53.672	118.659	1.789	20.263
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005801	777.82	476.75	589.97	271.83	4.51213382	2.76562675	3.42241597	1.57688583

工程量清单综合单价分析表

030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005801	418.94	99.9	242.64	133.19	2.43027094	0.5795199	1.40755464	0.77263519
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005801	56.43	1.42	12.8	15.92	0.32735043	0.00823742	0.0742528	0.09235192
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005801	27.85	6.44	6.4	8.15	0.16155785	0.03735844	0.0371264	0.04727815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005801	26.89	5.48	6.4	7.85	0.15598889	0.03178948	0.0371264	0.04553785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005801	26.89	7.86	0	7.51	0.15598889	0.04559586	0	0.04356551
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005801	26.89	6.89	0	7.46	0.15598889	0.03996889	0	0.04327546
031106-1	地下室增加费	100元	0.6157	7.73	0	2.42	2.22	4.759361	0	1.489994	1.366854
小计								66.33064071	122.1670967	8.25747021	24.25138391
清单项目综合单价											221.00659157

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.864687	1.3889	12.31		
		技工人工费	元	29.37648	1.3634	40.05		
		高级技工人工费	元	6.659801	1.3824	9.21		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.013	4.87	0.06		
		卡箍连接件(含胶圈) DN125	套	0.6056	41.31	25.02		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.031	16.19	0.5		
		沟槽管件 DN125	个	0.24	103.27	24.78		
		水	m3	0.02	4.62	0.09		
		其他材料费	元	0.422487	0.885	0.37		
		型钢(综合)	kg	0.609003	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016373	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019656	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000371	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.030595	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006682	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00627	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.015567	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001218	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002796	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.016356	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005452	14.64	0.08		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
	机械	其他机械费	元	1.525	0.885	1.35		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.012	30.86	0.37		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0003	228.55	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005556	225.09	1.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001305	219.77	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004547	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019111	167.34	3.2		

项目编码	031001002057	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-52	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 `	10m	0.1	445.39	1136.5	12.42	175.57	44.539	113.65	1.242	17.557
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-1	地下室增加费	100元	0.518931	7.73	0	2.42	2.22	4.01133663	0	1.25581302	1.15202682
小计								55.90493234	116.9162007	7.13300523	21.14979273
清单项目综合单价											201.10393104

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.486659	1.3889	10.4		
		技工人工费	元	24.766998	1.3634	33.77		
		高级技工人工费	元	5.589725	1.3824	7.73		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.012	4.87	0.06		
		型钢(综合)	kg	0.567069	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015246	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018303	6.28	0.11		
		卡箍连接件(含胶圈) DN100	套	0.8656	34.62	29.97		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.025	16.19	0.4		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028488	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006222	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005887	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.01523	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005077	14.64	0.07		
		沟槽管件 DN100	个	0.36	92.39	33.26		
		水	m3	0.015	4.62	0.07		
		其他材料费	元	0.36629	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	其他机械费	元	1.002	0.885	0.89		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.01	30.86	0.31		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017795	167.34	2.98		

项目编码	031001002058	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-51换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ` 热浸镀锌钢管 DN80,沟槽管件 DN80	10m	0.1	398.38	946.59	6.57	153.22	39.838	94.659	0.657	15.322
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004491	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49318962	2.14108425	2.64955527	1.22078853
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004491	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88145954	0.4486509	1.08969624	0.59815629

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004491	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25342713	0.00637722	0.0574848	0.07149672	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004491	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12507435	0.02892204	0.0287424	0.03660165	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12076299	0.02461068	0.0287424	0.03525435	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004491	26.89	7.86	0	7.51	0.12076299	0.03529926	0	0.03372741	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	6.89	0	7.46	0.12076299	0.03094299	0	0.03350286	
031106-1	地下室增加费	100元	0.459534	7.73	0	2.42	2.22	3.55219782	0	1.11207228	1.02016548	
小计								49.50563743	97.37488734	5.62329339	18.37169329	
清单项目综合单价											170.87551145	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.620826	1.3889		9.2		
		技工人工费				元	21.930235	1.3634		29.9		
		高级技工人工费				元	4.960929	1.3824		6.86		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.01	4.87		0.05		
		卡箍连接件(含胶圈) DN80				套	0.981	28.35		27.81		
		沟槽管件 DN80				个	0.414	68.23		28.25		
		水				m3	0.01	4.62		0.05		
		其他材料费				元	0.309449	0.885		0.27		
		型钢(综合)				kg	0.471543	3.9		1.84		
		钢丝刷				把	0.000674	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.012678	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.01522	6.28		0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000287	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.023689	5.6		0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.005173	19.03		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.004855	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004895	0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.007634	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.006736	9.65		0.07		
		电				kW·h	0.012054	0.66		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000943	5.31		0.01		
		机油				kg	0.002165	10.62		0.02		
		氧气				m3	0.012664	6.19		0.08		
		乙炔气				kg	0.004221	14.64		0.06		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000238	362.83		0.09		
	机械	其他机械费				元	0.376	0.885		0.33		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.009	30.86		0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00009	1280.08		0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004302	225.09		0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00101	219.77		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.003521	20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.014797	167.34		2.48		
项目编码	031001002059		项目名称		镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-50换	室内钢管安装(沟槽连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 - 热浸镀锌钢管 DN65,沟槽管件 DN65	10m	0.1	358.12	799	5.9	135.14	35.812	79.9	0.59	13.514	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004201	777.82	476.75	589.97	271.83	3.26762182	2.00282675	2.47846397	1.14195783	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004201	418.94	99.9	242.64	133.19	1.75996694	0.4196799	1.01933064	0.55953119	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004201	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23706243	0.00596542	0.0537728	0.06687992	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004201	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11699785	0.02705444	0.0268864	0.03423815	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	5.48	6.4	7.85	0.11296489	0.02302148	0.0268864	0.03297785	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004201	26.89	7.86	0	7.51	0.11296489	0.03301986	0	0.03154951	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004201	26.89	6.89	0	7.46	0.11296489	0.02894489	0	0.03133946	
031106-1	地下室增加费	100元	0.415314	7.73	0	2.42	2.22	3.21037722	0	1.00505988	0.92199708	
小计								44.74292093	82.44051274	5.20040009	16.33447099	
清单项目综合单价											148.71830475	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.992655	1.3889		8.32		
		技工人工费				元	19.81777	1.3634		27.02		
		高级技工人工费				元	4.47679	1.3824		6.19		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.008	4.87		0.04		
		卡箍连接件(含胶圈) DN65				套	1.0036	24.21		24.3		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.016	16.19		0.26		
		沟槽管件 DN65				个	0.426	53.36		22.73		
		水				m3	0.009	4.62		0.04		
		其他材料费				元	0.291666	0.885		0.26		
		型钢(综合)				kg	0.441021	3.9		1.72		
		钢丝刷				把	0.00063	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.011857	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.014234	6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000269	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.022156	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.004839	19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.00454	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004578	0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00714	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0063	9.65		0.06		
		电				kW·h	0.011273	0.66		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000882	5.31		0		
		机油				kg	0.002024	10.62		0.02		
		氧气				m3	0.011845	6.19		0.07		
		乙炔气				kg	0.003948	14.64		0.06		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000223	362.83		0.08		
	机械	其他机械费				元	0.301	0.885		0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150				台班	0.009	30.86		0.28		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000084	1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004024	225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000945	219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.003293	20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.01384	167.34		2.32		
项目编码	031001002060		项目名称		镀锌钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-17换	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 - 热浸镀锌钢管 DDN50,镀锌钢管接头零件 DN50	10m	0.1	411.58	303.95	13.56	125.07	41.158	30.395	1.356	12.507	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004099	777.82	476.75	589.97	271.83	3.18828418	1.95419825	2.41828703	1.11423117	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004099	418.94	99.9	242.64	133.19	1.71723506	0.4094901	0.99458136	0.54594581	

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004099	56.43	1.42	12.8	15.92	0.23130657	0.00582058	0.0524672	0.06525608	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004099	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11415715	0.02639756	0.0262336	0.03340685	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004099	26.89	5.48	6.4	7.85	0.11022211	0.02246252	0.0262336	0.03217715	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004099	26.89	7.86	0	7.51	0.11022211	0.03221814	0	0.03078349	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004099	26.89	6.89	0	7.46	0.11022211	0.02824211	0	0.03057854	
031106-1	地下室增加费	100元	0.467388	7.73	0	2.42	2.22	3.61290924	0	1.13107896	1.03760136	
小计								50.35255853	32.87382926	6.00488175	15.39698045	
清单项目综合单价											104.62824999	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.720694	1.3889		9.33		
		技工人工费				元	22.307116	1.3634		30.41		
		高级技工人工费				元	5.057497	1.3824		6.99		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		型钢(综合)				kg	0.430359	3.9		1.68		
		镀锌钢管接头零件 DN50				个	0.651	6.19		4.03		
		钢丝刷				把	0.000615	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.011571	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.01389	6.28		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.022	16.19		0.36		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.000262	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.02162	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.004722	19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.004431	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004468	0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.006968	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.006148	9.65		0.06		
		电				kW·h	0.011001	0.66		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000861	5.31		0		
		机油				kg	0.001976	10.62		0.02		
		氧气				m3	0.011558	6.19		0.07		
		乙炔气				kg	0.003853	14.64		0.06		
		水				m3	0.016	4.62		0.07		
		其他材料费				元	0.315944	0.885		0.28		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000217	362.83		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000082	1280.08		0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003927	225.09		0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000922	219.77		0.2		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.003	13.84		0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0293	43.29		1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.003213	20.59		0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013505	167.34		2.26		
项目编码	031201001020		项目名称		管道刷油			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962	
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952	
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894	
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86	
031106-1	地下室增加费	100元	0.12921	7.73	0	2.42	2.22	0.9987933	0	0.3126882	0.2868462	
小计								13.9197933	4.993	0.3126882	3.9548462	
清单项目综合单价											23.18032770	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.1044	1.3889		5.7		
		技工人工费				元	4.6058	1.3634		6.28		
		高级技工人工费				元	0.6796	1.3824		0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.277	11.83		3.28		
		银粉漆				kg	0.13	11.24		1.46		
		溶剂汽油				kg	0.048	5.31		0.25		
	机械											
项目编码	031201001021		项目名称		管道刷油			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158	
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674	
031106-1	地下室增加费	100元	0.165631	7.73	0	2.42	2.22	1.28032763	0	0.40082702	0.36770082	
小计								17.84332763	9.002	0.40082702	5.19970082	
清单项目综合单价											32.44585547	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.1809	1.3889		7.2		
		技工人工费				元	5.4514	1.3634		7.43		
		高级技工人工费				元	1.3997	1.3824		1.93		
	材料	玻璃布				m2	1.4	1.95		2.73		
		环氧煤沥青面漆				kg	0.28	14.25		3.99		
		煤油				kg	0.006	7.47		0.04		
		稀释剂				kg	0.02	10.62		0.21		
		固化剂				kg	0.104	16.73		1.74		
		其他材料费				元	0.322	0.885		0.28		
	机械											
项目编码	031002001842		项目名称		闸阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 - 闸阀 DN150	个	1	270.48	824.09	51.56	116.46	270.48	824.09	51.56	116.46	
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656	
小计								291.388104	824.09	58.105616	122.464656	
清单项目综合单价											1296.04837600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		闸阀 DN150				个	1	631.65		631.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001843	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 闸阀 DN100	个	1	178.7	434.32	46.4	72.31	178.7	434.32	46.4	72.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	434.32	50.72454	76.27714
清单项目综合单价											753.83519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		闸阀 DN100	个	1	323.11	323.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001844	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 闸阀 DN80	个	1	144.72	368.58	39.53	59.55	144.72	368.58	39.53	59.55
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	368.58	43.032224	62.762784
清单项目综合单价											630.28186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN80	个	1	271.5	271.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001845	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 闸阀 DN65	个	1	144.72	331.41	39.53	57.69	144.72	331.41	39.53	57.69
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	331.41	43.032224	60.902784
清单项目综合单价											591.25186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN65	个	1	234.33	234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001846	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 闸阀 DN50	个	1	93.59	197.56	22.34	36.24	93.59	197.56	22.34	36.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.9359	7.73	0	2.42	2.22	7.234507	0	2.264878	2.077698
小计								100.824507	197.56	24.604878	38.317698
清单项目综合单价											361.30708300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		闸阀 DN50	个	1	162.41	162.41		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001847	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-30换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 闸阀 DN40	个	1	76.66	97.95	22.34	26.78	76.66	97.95	22.34	26.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.7666	7.73	0	2.42	2.22	5.925818	0	1.855172	1.701852
小计								82.585818	97.95	24.195172	28.481852
清单项目综合单价											233.21284200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	10.764	1.3889	14.95		
		技工人工费	元	36.655	1.3634	49.98		
		高级技工人工费	元	8.486	1.3824	11.73		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.17	7.4	1.26		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		平焊碳钢法兰 DN40 PN1.6	片	2	12.12	24.24		
		其他材料费	元	0.63	0.885	0.56		
		闸阀 DN40	个	1	62.53	62.53		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	031002001848	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 止回阀 DN150	个	1	270.48	774.89	51.56	114	270.48	774.89	51.56	114
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	774.89	58.105616	120.004656
清单项目综合单价											1244.38837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		止回阀 DN150	个	1	582.45	582.45		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001849	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 止回阀 DN100	个	1	178.7	551.33	46.4	78.17	178.7	551.33	46.4	78.17
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	551.33	50.72454	82.13714
清单项目综合单价											876.70519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		止回阀 DN100	个	1	440.12	440.12		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001850	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 止回阀 DN80	个	1	144.72	510.89	39.53	66.67	144.72	510.89	39.53	66.67
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	510.89	43.032224	69.882784
清单项目综合单价											779.71186400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		止回阀 DN80	个	1	413.81	413.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001851	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 止回阀 DN65	个	1	125.75	375.68	39.53	54.88	125.75	375.68	39.53	54.88
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	375.68	42.57315	57.67165
清单项目综合单价											611.39527500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031002001852	项目名称	止回阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 止回阀 DN50	个	1	33.37	184.07	0	18.03	33.37	184.07	0	18.03
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	184.07	0.807554	18.770814
清单项目综合单价											239.59786900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		止回阀 DN50				个	1.01	172.27		173.99		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001853	项目名称	Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	746.42	58.105616	118.584656
清单项目综合单价											1214.49837600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		Y型过滤器DN150				个	1	553.98		553.98		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001854	项目名称	Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	432.45	50.72454	76.18714
清单项目综合单价											751.87519000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		Y型过滤器DN100				个	1	321.24		321.24		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002001855	项目名称	Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784
小计								155.906856	362.57	43.032224	62.462784
清单项目综合单价											623.97186400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		Y型过滤器DN80				个	1	265.49		265.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001856	项目名称	Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	328.37	39.53	52.52	125.75	328.37	39.53	52.52
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165
小计								135.470475	328.37	42.57315	55.31165
清单项目综合单价											561.72527500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		Y型过滤器DN65	个	1	285.14	285.14		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001857	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814
小计								35.949501	158.45	0.807554	17.490814
清单项目综合单价											212.69786900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		Y型过滤器DN50	个	1.01	146.9	148.37		
	机械							

项目编码	031002001858	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
031106-1	地下室增加费	100元	0.3165	7.73	0	2.42	2.22	2.446545	0	0.76593	0.70263
小计								34.096545	109.58	0.76593	14.56263
清单项目综合单价											159.00510500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		Y型过滤器DN40	个	1.01	101.77	102.79		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001859	项目名称	可曲挠橡胶软接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 可曲挠橡胶软接头 DN150	个	1	270.48	508.37	51.56	100.68	270.48	508.37	51.56	100.68
031106-1	地下室增加费	100元	2.7048	7.73	0	2.42	2.22	20.908104	0	6.545616	6.004656
小计								291.388104	508.37	58.105616	106.684656
清单项目综合单价											964.54837600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		可曲挠橡胶软接头 DN150	个	1	315.93	315.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001860	项目名称	可曲挠橡胶软接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 可曲挠橡胶软接头 DN100	个	1	178.7	265.19	46.4	63.86	178.7	265.19	46.4	63.86
031106-1	地下室增加费	100元	1.787	7.73	0	2.42	2.22	13.81351	0	4.32454	3.96714
小计								192.51351	265.19	50.72454	67.82714
清单项目综合单价											576.25519000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可曲挠橡胶软接头 DN100	个	1	153.98	153.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001861	项目名称	可曲挠橡胶软接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 可曲挠橡胶软接头 DN80	个	1	144.72	230.71	39.53	52.66	144.72	230.71	39.53	52.66

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	1.4472	7.73	0	2.42	2.22	11.186856	0	3.502224	3.212784	
小计								155.906856	230.71	43.032224	55.872784	
清单项目综合单价											485.52186400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		可曲挠橡胶软接头 DN80				个	1	133.63		133.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001862	项目名称	可曲挠橡胶软接头					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ可曲挠橡胶软接头 DN65	个	1	125.75	144.11	39.53	43.31	125.75	144.11	39.53	43.31	
031106-1	地下室增加费	100元	1.2575	7.73	0	2.42	2.22	9.720475	0	3.04315	2.79165	
小计								135.470475	144.11	42.57315	46.10165	
清单项目综合单价											368.25527500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		可曲挠橡胶软接头 DN65				个	1	100.88		100.88		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001863	项目名称	可曲挠橡胶软接头					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ可曲挠橡胶软接头 DN50	个	1	33.37	106.62	0	14.16	33.37	106.62	0	14.16	
031106-1	地下室增加费	100元	0.3337	7.73	0	2.42	2.22	2.579501	0	0.807554	0.740814	
小计								35.949501	106.62	0.807554	14.900814	
清单项目综合单价											158.27786900	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		可曲挠橡胶软接头 DN50				个	1.01	95.58		96.54		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	031002001864	项目名称	压力仪表					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031001-46	压力表 就地 ˊ压力表	台(块)	1	57.29	78.76	0.71	16.49	57.29	78.76	0.71	16.49	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53	
031106-1	地下室增加费	100元	0.688	7.73	0	2.42	2.22	5.31824	0	1.66496	1.52736	
小计								74.11824	88.58	2.37496	21.54736	
清单项目综合单价											186.62056000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.248	1.3889		4.51		
		技工人工费				元	40.265	1.3634		54.9		
		高级技工人工费				元	6.788	1.3824		9.38		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	2	0.04		0.08		
		固定卡子 1.5×32				个	1	1.77		1.77		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		截止阀 DN15				个	1.01	7.61		7.69		
		位号牌				个	1	0.48		0.48		
		其他材料费				元	3.16	0.885		2.8		
		校验材料费				元	0.26	0.885		0.23		
		仪表接头				套	1	4.42		4.42		
		取源部件				套	1	16.02		16.02		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.8	0.885		0.71		
项目编码	031301003337	项目名称	套管					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27	
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88	
031106-1	地下室增加费	100元	2.6052	7.73	0	2.42	2.22	20.138196	0	6.304584	5.783544	
小计								280.658196	267.83	87.974584	93.933544	
清单项目综合单价											730.39632400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	37.296	1.3889		51.8		
		技工人工费				元	126.431	1.3634		172.38		
		高级技工人工费				元	26.292	1.3824		36.35		
		扁钢 <59				kg	2	4.4		8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	12.161	3.351		40.75		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.138	3.78		0.52		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003338	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-1	地下室增加费	100元	2.037	7.73	0	2.42	2.22	15.74601	0	4.92954	4.52214
小计								219.44601	178.36	62.22954	71.44214
清单项目综合单价											531.47769000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003339	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003340	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003341	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
	小计							160.980939	102.24	41.426206	50.677346
	清单项目综合单价										355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003342	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248
	小计							144.185832	69.84	30.358928	43.821248
	清单项目综合单价										288.20600800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003343	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	138.01	189.79	0.33	46.04	138.01	189.79	0.33	46.04
031106-1	地下室增加费	100元	1.3801	7.73	0	2.42	2.22	10.668173	0	3.339842	3.063822
	小计							148.678173	189.79	3.669842	49.103822
	清单项目综合单价										391.24183700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	66.894	1.3634	91.2		
		高级技工人工费	元	13.997	1.3824	19.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		水泥 P.042.5	kg	1.233	0.358	0.44		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	395.5	125.77		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003344	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	123.39	143.54	4.02	40.11	123.39	143.54	4.02	40.11
031106-1	地下室增加费	100元	1.2339	7.73	0	2.42	2.22	9.538047	0	2.986038	2.739258

工程量清单综合单价分析表

小计					132.928047	143.54	7.006038	42.849258
清单项目综合单价								326.32334300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3889		24.5		
		技工人工费	元	59.844	1.3634		81.59		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824		17.3		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22		1.02		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6		0.18		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.038	5.6		0.21		
		水泥 P.042.5	kg	1.087	0.358		0.39		
		砂子	kg	3.262	0.78		2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51		0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5		39.59		
		汽油 70#~90#	kg	0.019	6.67		0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19		2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64		2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86		4.53		
		无缝钢管 D325×8	m	0.318	273.58		87		
		其他材料费	元	3.06	0.885		2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.024	167.34		4.02		
项目编码	031301003345	项目名称	套管		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-1	地下室增加费	100元	1.1614	7.73	0	2.42	2.22	8.977622	0	2.810588	2.578308
小计								125.117622	143.3	6.490588	40.738308

清单项目综合单价								315.64651800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889		23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634		76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22		1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6		0.15		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.035	5.6		0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358		0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78		2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51		0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5		37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67		0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19		2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64		2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86		4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58		90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885		2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34		3.68		
项目编码	031301003346	项目名称	套管		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-1	地下室增加费	100元	0.9566	7.73	0	2.42	2.22	7.394518	0	2.314972	2.123652
小计								103.054518	95.16	5.494972	32.423652

清单项目综合单价								236.13314200
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634		63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824		13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6		0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358		0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19		2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64		1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86		4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6		45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34		3.18		
项目编码	031301003347	项目名称	套管		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-1	地下室增加费	100元	0.7681	7.73	0	2.42	2.22	5.937413	0	1.858802	1.705182
小计								82.747413	61.9	4.508802	25.315182

清单项目综合单价								174.47139700
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634		50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824		10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.032	5.6		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.063	19.03		1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358		0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78		1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5		32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19		0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64		0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86		1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885		1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59		0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34		2.34		
项目编码	031301003348	项目名称	套管		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084	
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084	
清单项目综合单价											136.42441400	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	8.01	1.3889		11.13			
		技工人工费			元	27.262	1.3634		37.17			
		高级技工人工费			元	5.726	1.3824		7.92			
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.22		0.51			
		钢丝刷子			把	0.006	14.6		0.09			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.029	5.6		0.16			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.057	19.03		1.08			
		水泥 P.042.5			kg	0.44	0.358		0.16			
		砂子			kg	1.319	0.78		1.03			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.037	6.51		0.24			
		油麻			kg	2.194	11.5		25.23			
		汽油 70#~90#			kg	0.009	6.67		0.06			
		氧气			m3	0.09	6.19		0.56			
		乙炔气			kg	0.03	14.64		0.44			
		密封油膏			kg	0.258	6.86		1.77			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.318	64.99		20.67			
		其他材料费			元	1.23	0.885		1.09			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.013	20.59		0.27			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.013	167.34		2.18			

项目编码	031301003349	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636	
清单项目综合单价											108.17870600	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	5.885	1.3889		8.17			
		技工人工费			元	20.054	1.3634		27.34			
		高级技工人工费			元	4.244	1.3824		5.87			
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.22		0.51			
		钢丝刷子			把	0.006	14.6		0.09			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.025	5.6		0.14			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.053	19.03		1.01			
		水泥 P.042.5			kg	0.381	0.358		0.14			
		砂子			kg	1.142	0.78		0.89			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.035	6.51		0.23			
		油麻			kg	2.115	11.5		24.32			
		汽油 70#~90#			kg	0.009	6.67		0.06			
		氧气			m3	0.06	6.19		0.37			
		乙炔气			kg	0.02	14.64		0.29			
		密封油膏			kg	0.254	6.86		1.74			
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm			m	0.318	48.65		15.47			
		其他材料费			元	1.06	0.885		0.94			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.011	20.59		0.23			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.011	167.34		1.84			

项目编码	031301003350	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264	
清单项目综合单价											74.78944000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.377	1.3889		6.08			
		技工人工费			元	15.198	1.3634		20.72			
		高级技工人工费			元	3.182	1.3824		4.4			
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.22		0.51			
		钢丝刷子			把	0.006	14.6		0.09			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.022	5.6		0.12			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.038	19.03		0.72			
		水泥 P.042.5			kg	0.332	0.358		0.12			
		砂子			kg	0.997	0.78		0.78			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.026	6.51		0.17			
		油麻			kg	0.957	11.5		11.01			
		汽油 70#~90#			kg	0.007	6.67		0.05			
		氧气			m3	0.036	6.19		0.22			
		乙炔气			kg	0.012	14.64		0.18			
		密封油膏			kg	0.202	6.86		1.39			
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.318	38.96		12.39			
		其他材料费			元	0.55	0.885		0.49			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.009	20.59		0.19			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009	167.34		1.51			

项目编码	031301003351	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486	
清单项目综合单价											55.34118100	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	3.256	1.3889		4.52			
		技工人工费			元	11.283	1.3634		15.38			
		高级技工人工费			元	2.337	1.3824		3.23			
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158	3.22		0.51			
		钢丝刷子			把	0.003	14.6		0.04			
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.019	5.6		0.11			
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.026	19.03		0.49			
		水泥 P.042.5			kg	0.245	0.358		0.09			
		砂子			kg	0.734	0.78		0.57			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02	6.51		0.13			
		油麻			kg	0.623	11.5		7.16			
		汽油 70#~90#			kg	0.005	6.67		0.03			
		氧气			m3	0.024	6.19		0.15			
		乙炔气			kg	0.008	14.64		0.12			
		密封油膏			kg	0.163	6.86		1.12			
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.318	30.08		9.57			
		其他材料费			元	0.4	0.885		0.35			
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.007	20.59		0.14			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009	167.34		1.51			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003352	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 - 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	18.85	2.209746	7.693486
清单项目综合单价											53.67118100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.256	1.3889		4.52		
		技工人工费				元	11.283	1.3634		15.38		
		高级技工人工费				元	2.337	1.3824		3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.003	14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.019	5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.026	19.03		0.49		
		水泥 P.042.5				kg	0.245	0.358		0.09		
		砂子				kg	0.734	0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.02	6.51		0.13		
		油麻				kg	0.623	11.5		7.16		
		汽油 70#~90#				kg	0.005	6.67		0.03		
		氧气				m3	0.024	6.19		0.15		
		乙炔气				kg	0.008	14.64		0.12		
		密封油膏				kg	0.163	6.86		1.12		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm				m	0.318	25.08		7.98		
		其他材料费				元	0.4	0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007	20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	167.34		1.51		
项目编码	011601001014	项目名称	脚手架			计量单位		项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	5047.5126	2.47	3.32	0	0.81	12467.35612	16757.74183	0	4088.485206
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	1808.1463	3.96	5.31	0	1.31	7160.259348	9601.256853	0	2368.671653
小计								19627.61547	26358.99869	0	6457.156859
清单项目综合单价											52443.77101400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	气压罐(主材甲供,仅计安装费)	个	4	0	0	0	
2	商用电热水炉(主材甲供,仅计安装费)	台	3	0	0	0	
3	加压水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	14	0	0	0	
4	空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	套	10	0	0	0	
5	热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	6	0	0	0	
6	潜污泵(主材甲供,仅计安装费)	台	32	0	0	0	
7	消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
8	软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
9	热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
10	隔油设备(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
11	加压水泵组配套控制箱(主材甲供,仅计安装费)	台	23	0	0	0	
12	热水泵组配套控制箱(主材甲供,仅计安装费)	台	12	0	0	0	
13	板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
14	热水箱(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
15	油脂分离器(主材甲供,仅计安装费)	台	3	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	6171751.27	
2	措施项目	236233.32	
2.1	安全文明施工	133656.02	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	108558.71	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	25097.31	
2.2	其他措施项目费	102577.3	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	576718.61	
5	含税建安工程造价	6984703.2	
合计		6984703.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 1 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程（含热水）					3123603.65	0
1-1	031005004002	热水罐	1、热水罐(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	6	1631.89	9791.34	0
1-2	030109001022	空气源热泵机组	1、空气源热泵机组安装 2、含:空气源热泵机组、控制柜(主材甲供,仅计安装费) 3、规格、型号综合考虑 4、含配套电缆、配件配管等 5、含设备基础及减震装置 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	3	2906.49	8719.47	0
1-3	030109001023	热水泵组	1、热水泵组 2、含:2台泵、密闭膨胀罐、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	3792.22	7584.44	0
1-4	030109001024	热水泵组	1、热水泵组 2、含:2台泵、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	2972.07	8916.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030226002005	软水处理设备	1、软水处理设备(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2240.91	2240.91	0
1-6	031005014004	热水消毒器	1、热水消毒器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	187.6	187.6	0
1-7	030226003003	板式换热器	1、板式换热器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2812.99	2812.99	0
1-8	031001006013	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN150 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	250	438.1	109525	0
1-9	031001006014	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN125 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32	289.17	9253.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 3 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031001006015	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN100 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	360	260.67	93841.2	0
1-11	031001006016	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN80 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	321	228.16	73239.36	0
1-12	031001006017	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN65 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	158	204.75	32350.5	0
1-13	031001006018	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN50 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4100	130.67	535747	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 4 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031001006019	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN40 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	456	110.61	50438.16	0
1-15	031001006020	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	101.01	2020.2	0
1-16	031001006021	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	825	90.56	74712	0
1-17	031001006022	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	328	67.58	22166.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 5 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	031001006023	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	428	59.25	25359	0
1-19	031001008021	塑料管	1、PPR给水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	126.45	2781.9	0
1-20	031001008022	塑料管	1、PPR给水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	36	108.49	3905.64	0
1-21	031001008023	塑料管	1、PPR给水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	75.98	1519.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 6 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	031001008024	塑料管	1、PPR给水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	58.51	3510.6	0
1-23	031001008025	塑料管	1、PPR给水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	422	48.82	20602.04	0
1-24	031001008026	塑料管	1、PPR给水管 DN25 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	45.8	10534	0
1-25	031001008027	塑料管	1、PPR给水管 DN20 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	123	41.55	5110.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	031001008028	塑料管	1、PPR给水管 DN15 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	40.84	816.8	0
1-27	031001008029	塑料管	1、PPR热水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	235	126.45	29715.75	0
1-28	031001008030	塑料管	1、PPR热水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	162	108.49	17575.38	0
1-29	031001008031	塑料管	1、PPR热水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	325	75.97	24690.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 8 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	031001008032	塑料管	1、PPR热水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	44	58.51	2574.44	0
1-31	031001008033	塑料管	1、PPR热水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28	48.82	1366.96	0
1-32	031001008034	塑料管	1、PPR热水管 2、DN25 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2.4	48.61	116.66	0
1-33	031001008035	塑料管	1、PPR热水管 2、DN20 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8.8	45.53	400.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 9 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	031001008036	塑料管	1、PPR热水管 2、DN15 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	63.84	40.84	2607.23	0
1-35	031201001022	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	32.6	31.62	1030.81	0
1-36	031201001023	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	138	22.56	3113.28	0
1-37	031208002018	管道保温	1、柔性泡沫橡塑保温 2、保温层厚度综合考虑 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	20	2531.89	50637.8	0
1-38	031208002019	其他管道绝热	1、玻璃棉保温 2、外包铝箔 3、保温层厚度综合考虑 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30	1793.87	53816.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031301001032	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	30.5	3660	0
1-40	031301001033	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	250	24.03	6007.5	0
1-41	031301001034	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	423	18.07	7643.61	0
1-42	031301001035	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	685	13.5	9247.5	0
1-43	031301001036	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	425	10.15	4313.75	0
1-44	031301001037	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	7.64	2292	0
1-45	031301001038	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	260	5.7	1482	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	031301002033	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	20.25	405	0
1-47	031301002034	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	21.65	324.75	0
1-48	031301002035	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	24.21	484.2	0
1-49	031301002036	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	25.47	305.64	0
1-50	031301002037	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	27.59	275.9	0
1-51	031301002038	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	32.45	292.05	0
1-52	031301002039	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN200 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	34.31	205.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	031301002040	封堵	1、堵洞、防火封堵、填充防火材料、修补工作及其他所有防火封堵的工作内容 2、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.2	3862.21	4634.65	0
1-54	031002011029	水表	1、水表 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	1936.3	9681.5	0
1-55	031002011030	水表	1、水表 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	1757.41	14059.28	0
1-56	031002011031	水表	1、水表 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	1240.97	12409.7	0
1-57	031002011032	水表	1、水表 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	983.76	983.76	0
1-58	031002011033	水表	1、水表 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	811.79	811.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	031002011034	水表	1、水表 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	377.47	377.47	0
1-60	031002011035	水表	1、水表 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	296.7	296.7	0
1-61	031002011036	水表	1、水表 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	261.74	261.74	0
1-62	031002011037	水表	1、水表 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	161.59	4039.75	0
1-63	031002011038	水表	1、水表 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	42	127.23	5343.66	0
1-64	031002011039	水表	1、水表 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	68	114.25	7769	0
1-65	031002011040	水表	1、远传水表 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2489	4978	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 14 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	031002011041	水表	1、远传水表 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2184.85	2184.85	0
1-67	031002011042	水表	1、远传水表 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1726.57	1726.57	0
1-68	031002011043	水表	1、远传水表 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1566.2	1566.2	0
1-69	031002011044	水表	1、远传水表 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	980.6	980.6	0
1-70	031002011045	水表	1、远传水表 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	827.79	18211.38	0
1-71	031002011046	水表	1、远传水表 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	696.4	696.4	0
1-72	031002011047	水表	1、远传水表 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	347.45	347.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	031002011048	水表	1、远传水表 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	228.9	228.9	0
1-74	031002011049	水表	1、远传水表 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	194.63	194.63	0
1-75	031002011050	水表	1、远传水表 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.01	174.01	0
1-76	031002001865	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	65	3028.63	196860.95	0
1-77	031002001866	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2464.25	2464.25	0
1-78	031002001867	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	2051.78	41035.6	0
1-79	031002001868	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	1730.47	86523.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-80	031002001869	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	1332.22	26644.4	0
1-81	031002001870	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	360.18	1080.54	0
1-82	031002001871	闸阀	1、闸阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1282.37	7694.22	0
1-83	031002001872	闸阀	1、闸阀 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1022.61	1022.61	0
1-84	031002001873	闸阀	1、闸阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	744.8	5958.4	0
1-85	031002001874	闸阀	1、闸阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	622.97	622.97	0
1-86	031002001875	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	502.02	502.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-87	031002001876	闸阀	1、闸阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	356.57	17828.5	0
1-88	031002001877	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	89	231.1	20567.9	0
1-89	031002001878	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	187.44	4311.12	0
1-90	031002001879	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	365	133.94	48888.1	0
1-91	031002001880	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	540	94.66	51116.4	0
1-92	031002001881	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	74.68	373.4	0
1-93	031002001882	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	63.61	381.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	031002001883	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	174.05	5569.6	0
1-95	031002001884	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	136.45	5458	0
1-96	031002001885	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	230	92.75	21332.5	0
1-97	031002001886	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	320	55.22	17670.4	0
1-98	031002001887	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	49.02	1078.44	0
1-99	031002001888	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	38.44	38.44	0
1-100	031002001889	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	101.86	101.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-101	031002001890	截止阀	1、截止阀 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	87.41	87.41	0
1-102	031002001891	截止阀	1、截止阀 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	61.34	61.34	0
1-103	031002001892	截止阀	1、截止阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	280	38.55	10794	0
1-104	031002001893	截止阀	1、截止阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	28.82	28.82	0
1-105	031002001894	截止阀	1、截止阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	25.7	25.7	0
1-106	031002001895	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2509.14	2509.14	0
1-107	031002001896	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2192.92	2192.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-108	031002001897	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2004.69	2004.69	0
1-109	031002001898	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1492.9	1492.9	0
1-110	031002001899	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	1284.97	32124.25	0
1-111	031002001900	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	385.57	385.57	0
1-112	031002001901	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	312.26	312.26	0
1-113	031002001902	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	209.65	209.65	0
1-114	031002001903	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	163.17	5221.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-115	031002001904	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	130.67	130.67	0
1-116	031002001905	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	90.84	90.84	0
1-117	031002001906	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1096.25	1096.25	0
1-118	031002001907	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	1022.61	8180.88	0
1-119	031002001908	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	743.92	743.92	0
1-120	031002001909	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	613.48	613.48	0
1-121	031002001910	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	476.19	3809.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 22 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-122	031002001911	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	232.6	232.6	0
1-123	031002001912	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	189.46	189.46	0
1-124	031002001913	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	124.25	124.25	0
1-125	031002001914	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.33	91.33	0
1-126	031002001915	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	77.18	77.18	0
1-127	031002001916	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	59.86	59.86	0
1-128	031002001917	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	2865.46	34385.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-129	031002001918	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2430.8	2430.8	0
1-130	031002001919	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	2087.32	66794.24	0
1-131	031002001920	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1696.27	1696.27	0
1-132	031002001921	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	1220.72	28076.56	0
1-133	031002001922	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	211.24	211.24	0
1-134	031002001923	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	205.41	205.41	0
1-135	031002001924	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	137.19	137.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-136	031002001925	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	124.04	124.04	0
1-137	031002001926	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	82.98	82.98	0
1-138	031002001927	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	58.93	58.93	0
1-139	031002001928	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	1200.82	30020.5	0
1-140	031002001929	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1022.61	1022.61	0
1-141	031002001930	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	742.84	22285.2	0
1-142	031002001931	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	616.66	616.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 25 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-143	031002001932	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	555.37	555.37	0
1-144	031002001933	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	211.01	844.04	0
1-145	031002001934	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	157.41	157.41	0
1-146	031002001935	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.41	106.41	0
1-147	031002001936	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	79.64	79.64	0
1-148	031002001937	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	68.74	68.74	0
1-149	031002001938	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	49.29	49.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-150	031002001939	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	3006.37	66140.14	0
1-151	031002001940	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2192.92	2192.92	0
1-152	031002001941	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	38	1665.54	63290.52	0
1-153	031002001942	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1356.3	1356.3	0
1-154	031002001943	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	998.41	1996.82	0
1-155	031002001944	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	352.16	352.16	0
1-156	031002001945	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	272.18	272.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-157	031002001946	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	174.92	174.92	0
1-158	031002001947	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	128.45	128.45	0
1-159	031002001948	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	109.26	109.26	0
1-160	031002001949	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	79.14	79.14	0
1-161	031002001950	止回阀	1、止回阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	1230.71	12307.1	0
1-162	031002001951	止回阀	1、止回阀 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1049.77	1049.77	0
1-163	031002001952	止回阀	1、止回阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	867.67	5206.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-164	031002001953	止回阀	1、止回阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	772.4	1544.8	0
1-165	031002001954	止回阀	1、止回阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	605.04	4840.32	0
1-166	031002001955	止回阀	1、止回阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	237.91	237.91	0
1-167	031002001956	止回阀	1、止回阀 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	138.82	138.82	0
1-168	031002001957	止回阀	1、止回阀 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	115.84	115.84	0
1-169	031002001958	止回阀	1、止回阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	66.91	66.91	0
1-170	031002001959	止回阀	1、止回阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	45.35	45.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-171	031002001960	止回阀	1、止回阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	41.31	41.31	0
1-172	031002001961	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	4382.6	131478	0
1-173	031002001962	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3504.58	3504.58	0
1-174	031002001963	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2591.31	2591.31	0
1-175	031002001964	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	2008.2	44180.4	0
1-176	031002001965	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1677.51	1677.51	0
1-177	031002001966	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	996.07	996.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-178	031002001967	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	771.19	771.19	0
1-179	031002001968	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	573.96	573.96	0
1-180	031002001969	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	353	454.5	160438.5	0
1-181	031002001970	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	286.81	2294.48	0
1-182	031002001971	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	215.66	215.66	0
1-183	031002001972	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	2220.44	11102.2	0
1-184	031002001973	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1690.08	1690.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-185	031002001974	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	1275.7	10205.6	0
1-186	031002001975	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1071.18	1071.18	0
1-187	031002001976	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	879.28	7913.52	0
1-188	031002001977	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	515.09	515.09	0
1-189	031002001978	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	414.55	414.55	0
1-190	031002001979	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	335.4	335.4	0
1-191	031002001980	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	352	272.04	95758.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-192	031002001981	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	212.24	4244.8	0
1-193	031002001982	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	160.28	160.28	0
1-194	031002001983	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	950.87	23771.75	0
1-195	031002001984	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	755.44	755.44	0
1-196	031002001985	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	44	567.22	24957.68	0
1-197	031002001986	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	478.21	4303.89	0
1-198	031002001987	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	361.9	1809.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 33 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-199	031002001988	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	156.59	1252.72	0
1-200	031002001989	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	135.82	135.82	0
1-201	031002001990	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	93.27	93.27	0
1-202	031002001991	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	69.32	69.32	0
1-203	031002001992	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	54.66	54.66	0
1-204	031002001993	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	41.09	41.09	0
1-205	031002001994	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4196.58	8393.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-206	031002001995	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	3319.12	9957.36	0
1-207	031002001996	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2654.21	2654.21	0
1-208	031002001997	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2084.8	2084.8	0
1-209	031002001998	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1612.61	1612.61	0
1-210	031002001999	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1050.03	1050.03	0
1-211	031002002000	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	781.5	781.5	0
1-212	031002002001	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	601	601	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 35 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-213	031002001100 2	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	435.33	435.33	0
1-214	031002001100 3	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	352.32	352.32	0
1-215	031002001100 4	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	223.76	223.76	0
1-216	031002001100 5	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	2568.61	7705.83	0
1-217	031002001100 6	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1720.88	1720.88	0
1-218	031002001100 7	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1492.71	2985.42	0
1-219	031002001100 8	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1229.93	1229.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-220	031002001100 9	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	943.58	943.58	0
1-221	031002001101 0	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	505.71	505.71	0
1-222	031002001101 1	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	406.1	406.1	0
1-223	031002001101 2	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	240.62	240.62	0
1-224	031002001101 3	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	149.66	149.66	0
1-225	031002001101 4	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	116.69	116.69	0
1-226	031002001101 5	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	92.72	92.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 37 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-227	031002001016	安全阀	1、安全阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1359.08	2718.16	0
1-228	031002001017	安全阀	1、安全阀 2、DN125 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1079.73	1079.73	0
1-229	031002001018	安全阀	1、安全阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	865.49	1730.98	0
1-230	031002001019	安全阀	1、安全阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	716.09	716.09	0
1-231	031002001020	安全阀	1、安全阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	563.74	563.74	0
1-232	031002001021	安全阀	1、安全阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	307.68	307.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 38 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-233	031002001102 2	液位控制阀	1、液压水位控制阀 2、DN150 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1221.35	1221.35	0
1-234	031002001102 3	液位控制阀	1、液压水位控制阀 2、DN125 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1022.61	1022.61	0
1-235	031002001102 4	液位控制阀	1、液压水位控制阀 2、DN100 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	735.65	1471.3	0
1-236	031002001102 5	液位控制阀	1、液压水位控制阀 2、DN80 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	597.28	597.28	0
1-237	031002001102 6	液位控制阀	1、液压水位控制阀 2、DN65 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	451.85	1355.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 39 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-238	031002001102 7	液位控制阀	1、液压水位控制阀 2、DN50 3、含浮球阀、浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	101.86	101.86	0
1-239	031002001102 8	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN25 3、含截止阀 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	130.36	651.8	0
1-240	031002001102 9	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN20 3、含截止阀 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	106.51	639.06	0
1-241	031002001103 0	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN15 3、含截止阀 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.03	91.03	0
1-242	030807005006	浮球阀	1、液控浮球阀 2、DN150 3、含电动阀、末端浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1623.47	3246.94	0
1-243	030807005007	浮球阀	1、液控浮球阀 2、DN100 3、含电动阀、末端浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1022.57	3067.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-244	030807005008	浮球阀	1、液控浮球阀 2、DN80 3、含电动阀、末端浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	679.28	679.28	0
1-245	030807005009	浮球阀	1、液控浮球阀 2、DN65 3、含电动阀、末端浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	590.07	590.07	0
1-246	030807005010	浮球阀	1、液控浮球阀 2、DN50 3、含电动阀、末端浮球等相关配件 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	436.58	436.58	0
1-247	080805004002	温度传感器	1、温度传感器 2、含配件 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	298.33	298.33	0
1-248	031002001 1031	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	205.38	205.38	0
1-249	031002001 1032	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	162.09	162.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 41 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-250	031002001103 3	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	131.89	131.89	0
1-251	031002001103 4	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	78.46	78.46	0
1-252	031002001103 5	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	54.98	54.98	0
1-253	031002001103 6	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	49.75	49.75	0
1-254	030601002007	压力仪表	1、压力表 2、含截止阀、压力表弯、表盘等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	176.66	176.66	0
1-255	031002001103 7	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1762.07	3524.14	0
1-256	031002001103 8	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	984.37	984.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-257	031002001039	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	783.92	783.92	0
1-258	031002001040	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	516.15	1548.45	0
1-259	031002001041	旋流防止器	1、旋流防止器 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	362.59	362.59	0
1-260	031002001042	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2942.15	2942.15	0
1-261	031002001043	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3648.81	7297.62	0
1-262	031002001044	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1452.94	1452.94	0
1-263	031002001045	水锤消除器	1、水锤消除器 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	674.11	674.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-264	031002001104 6	电动阀	1、电动阀 2、DN300 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	9687.39	9687.39	0
1-265	031002001104 7	电动阀	1、电动阀 2、DN250 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7116.8	7116.8	0
1-266	031002001104 8	电动阀	1、电动阀 2、DN200 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	5188.95	5188.95	0
1-267	031002001104 9	电动阀	1、电动阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3681.78	3681.78	0
1-268	031002001105 0	电动阀	1、电动阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2777.75	5555.5	0
1-269	031002001105 1	电动阀	1、电动阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2367.32	2367.32	0
1-270	031002001105 2	电动阀	1、电磁阀 2、DN200 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4892.8	4892.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-271	031002001105 3	电动阀	1、电磁阀 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3536.94	3536.94	0
1-272	031002001105 4	电磁阀	1、电磁阀 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2777.75	2777.75	0
1-273	031002001105 5	电磁阀	1、电磁阀 2、DN80 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2213.83	2213.83	0
1-274	031002001105 6	电磁阀	1、电磁阀 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1649.77	1649.77	0
1-275	031003008009	龙头	1、水龙头 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	38.77	620.32	0
1-276	031003008010	龙头	1、水龙头 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	29.9	328.9	0
1-277	031003008011	龙头	1、水龙头 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	20.91	146.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 45 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-278	031301003353	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	521.17	521.17	0
1-279	031301003354	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	406.05	406.05	0
1-280	031301003355	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	347.76	347.76	0
1-281	031301003356	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	334.05	334.05	0
1-282	031301003357	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	281.43	562.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 46 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-283	031301003358	套管	1、普通钢套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	309.78	309.78	0
1-284	031301003359	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	231.28	231.28	0
1-285	031301003360	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	133.58	1068.64	0
1-286	031301003361	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.08	106.08	0
1-287	031301003362	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	73.21	73.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 47 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-288	031301003363	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	348	54.17	18851.16	0
1-289	031301003364	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	34.84	139.36	0
1-290	031301003365	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	31.69	31.69	0
1-291	031301003366	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	28.1	252.9	0
1-292	031301003367	套管	1、普通钢套管DN15(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	24.33	24.33	0
2		污废水工程					2150411.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 48 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001001006	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN200 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	55	311.42	17128.1	0
2-2	031001001007	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1260	232.04	292370.4	0
2-3	031001001008	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6050	195.89	1185134.5	0
2-4	031001001009	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	532	151.75	80731	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001001010	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	156	103.86	16202.16	0
2-6	031001008037	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN100 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300.4	99.51	29892.8	0
2-7	031001008038	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN150 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	240.8	146.13	35188.1	0
2-8	031001008039	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN75 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	101.79	71.52	7280.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 50 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031001008040	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN50 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	64.6	1679.6	0
2-10	031001008041	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	240.8	138.51	33353.21	0
2-11	031001008042	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500.4	93.66	46867.46	0
2-12	031001008043	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	110.79	68.23	7559.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 51 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-13	031001008044	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	520	60.02	31210.4	0
2-14	031201001024	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	325	31.62	10276.5	0
2-15	031201001025	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	689	22.56	15543.84	0
2-16	031003014006	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	120	164.35	19722	0
2-17	031003014007	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	380	105.62	40135.6	0
2-18	031003014008	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	120	100.98	12117.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 52 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	031003014009	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	60	54.32	3259.2	0
2-20	031001011005	阻火圈	1、阻火圈 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	120	164.35	19722	0
2-21	031001011006	阻火圈	1、阻火圈 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	380	105.62	40135.6	0
2-22	031001011007	阻火圈	1、阻火圈 2、DN75 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	120	97.26	11671.2	0
2-23	031001011008	阻火圈	1、阻火圈 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	60	54.32	3259.2	0
2-24	031003008012	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	258.2	516.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 53 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	031003008013	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	177.79	533.37	0
2-26	031003008014	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	151.24	907.44	0
2-27	031003008015	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	94.7	662.9	0
2-28	031003008016	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.61	239.61	0
2-29	031003008017	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	239	159.21	38051.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031003008018	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	139.16	2783.2	0
2-31	031003008019	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	130	83.55	10861.5	0
2-32	031003014010	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN150 3、含存水弯 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	230	65.17	14989.1	0
2-33	031003014011	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN100 3、含存水弯 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	38	52.97	2012.86	0
2-34	031301003368	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	521.17	10423.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	031301003369	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	102	406.05	41417.1	0
2-36	031301003370	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	347.76	347.76	0
2-37	031301003371	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	281.43	562.86	0
2-38	031301003372	套管	1、普通钢套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	309.78	3717.36	0
2-39	031301003373	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	56	231.28	12951.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 56 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-40	031301003374	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	306	133.58	40875.48	0
2-41	031301003375	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	75	106.08	7956	0
2-42	031301003376	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	54.17	162.51	0
3		雨水工程					328167.78	0
3-1	031001002061	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN200 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	405.27	2431.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	031001002062	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN150 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	258.16	30979.2	0
3-3	031001002063	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	213.73	49157.9	0
3-4	031001002064	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN75 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	135	156.37	21109.95	0
3-5	031001002065	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN50 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	114.63	26364.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 58 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	031001008045	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN200 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	204.16	4083.2	0
3-7	031001008046	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN150 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	137.5	3410	0
3-8	031001008047	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN100 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	84.52	8485.81	0
3-9	031001008048	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN75 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	74.01	872.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	031001008049	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN50 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	59.21	1539.46	0
3-11	031001008050	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	138.51	3435.05	0
3-12	031001008051	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	93.66	9403.46	0
3-13	031001008052	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	68.23	804.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 60 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	031001008053	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	60.02	1560.52	0
3-15	031201001026	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	128	31.62	4047.36	0
3-16	031201001027	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	232	22.56	5233.92	0
3-17	031003008020	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN200 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	98.93	98.93	0
3-18	031003008021	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	20	82.21	1644.2	0
3-19	031003008022	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	13	68.58	891.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 61 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	031003008023	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN75 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	64.59	64.59	0
3-21	031003008024	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN200 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	72.91	72.91	0
3-22	031003008025	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	65.17	65.17	0
3-23	031003008026	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	11	51.11	562.21	0
3-24	031003008027	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN75 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	43.21	43.21	0
3-25	031003008028	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	258.2	1032.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 62 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	031003008029	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	177.79	888.95	0
3-27	031003008030	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	151.24	453.72	0
3-28	031003008031	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	94.7	568.2	0
3-29	031003008032	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.61	239.61	0
3-30	031003008033	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	239	159.21	38051.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 63 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	031003008034	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	139.16	2783.2	0
3-32	031003008035	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	130	83.55	10861.5	0
3-33	031003014012	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	86	164.35	14134.1	0
3-34	031003014013	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	93	105.62	9822.66	0
3-35	031003014014	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	42	100.98	4241.16	0
3-36	031003014015	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	68	54.32	3693.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 64 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	031001011009	阻火圈	1、阻火圈 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	86	164.35	14134.1	0
3-38	031001011010	阻火圈	1、阻火圈 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	93	105.62	9822.66	0
3-39	031001011011	阻火圈	1、阻火圈 2、DN75 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	42	97.26	4084.92	0
3-40	031001011012	阻火圈	1、阻火圈 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	68	54.32	3693.76	0
3-41	031301003377	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	521.17	16677.44	0
3-42	031301003378	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	406.05	2436.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 65 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	031301003379	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	347.76	695.52	0
3-44	031301003380	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	281.43	1125.72	0
3-45	031301003381	套管	1、普通钢套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	309.78	619.56	0
3-46	031301003382	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	45	231.28	10407.6	0
3-47	031301003383	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	133.58	1068.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 66 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-48	031301003384	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.08	106.08	0
3-49	031301003385	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	54.17	162.51	0
4		虹吸雨水工程					102666.99	0
4-1	031001008054	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn315 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	236.43	1418.58	0
4-2	031001008055	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn250 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25.8	200.25	5166.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 67 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	031001008056	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn200 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	144	147.33	21215.52	0
4-4	031001008057	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn160 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	63	90.02	5671.26	0
4-5	031001008058	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn125 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	212.8	75.13	15987.66	0
4-6	031001008059	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn110 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	80	58.51	4680.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 68 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	031001008060	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn75 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	43.77	1138.02	0
4-8	031001008061	塑料管	1、高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 2、dn50 3、电熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	34	35.54	1208.36	0
4-9	031003014016	给、排水附件	1、虹吸雨水斗 2、DN300 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	619.47	1238.94	0
4-10	031003014017	给、排水附件	1、虹吸雨水斗 2、DN250 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	567.44	1702.32	0
4-11	031003014018	给、排水附件	1、虹吸雨水斗 2、DN200 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	540.49	1080.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 69 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	031003014019	给、排水附件	1、虹吸雨水斗 2、DN150 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	517.26	2069.04	0
4-13	031003014020	给、排水附件	1、虹吸雨水斗 2、DN100 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	460.74	2764.44	0
4-14	031003014021	给、排水附件	1、虹吸雨水斗 2、DN75 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	439.36	3514.88	0
4-15	031003014022	给、排水附件	1、虹吸雨水斗 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	345.57	691.14	0
4-16	031301003386	套管	1、刚性防水套管DN350(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1195.08	4780.32	0
4-17	031301003387	套管	1、刚性防水套管DN300(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1020.77	3062.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 70 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-18	031301003388	套管	1、刚性防水套管DN250(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	840.47	1680.94	0
4-19	031301003389	套管	1、刚性防水套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	717.22	2151.66	0
4-20	031301003390	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	521.17	2084.68	0
4-21	031301003391	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	406.05	2030.25	0
4-22	031301003392	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	347.76	347.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 71 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-23	031301003393	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	334.05	668.1	0
4-24	031301003394	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	281.43	562.86	0
4-25	031301003395	套管	1、普通钢套管DN350(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	451.7	1355.1	0
4-26	031301003396	套管	1、普通钢套管DN300(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	384.25	768.5	0
4-27	031301003397	套管	1、普通钢套管DN250(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	320.08	960.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 72 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-28	031301003398	套管	1、普通钢套管DN200(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	309.78	4027.14	0
4-29	031301003399	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	231.28	3469.2	0
4-30	031301003400	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	133.58	2938.76	0
4-31	031301003401	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	106.08	848.64	0
4-32	031301003402	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	73.21	732.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-33	031301003403	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	54.17	650.04	0
5		冷凝水工程					11821.29	0
5-1	031001008062	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	72.35	853.01	0
5-2	031001008063	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	52.69	1369.94	0
5-3	031001008064	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	21	37.57	788.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 74 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-4	031001008065	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	18	35.34	636.12	0
5-5	031001008066	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	68.23	804.43	0
5-6	031001008067	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	60.02	1560.52	0
5-7	031001008068	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	37.19	818.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-8	031001008069	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	56	34.59	1937.04	0
5-9	031301003404	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	281.43	1407.15	0
5-10	031301003405	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	54.17	216.68	0
5-11	031301003406	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	34.84	69.68	0
5-12	031301003407	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	31.69	95.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 76 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-13	031301003408	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	45	28.1	1264.5	0
6		厨房					455080.15	0
6-1		给水工程（含热水）					111793.54	0
6-1-1	031001006024	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN150 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	438.1	10076.3	0
6-1-2	031001006025	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN125 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12	289.17	3470.04	0
6-1-3	031001006026	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN100 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	260.67	5213.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-4	031001006027	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN80 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	228.16	7529.28	0
6-1-5	031001006028	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN65 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	42	204.75	8599.5	0
6-1-6	031001006029	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN50 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	53	130.67	6925.51	0
6-1-7	031001006030	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN40 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	66	110.61	7300.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-8	031001006031	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32	101.01	3232.32	0
6-1-9	031001006032	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	83	90.56	7516.48	0
6-1-10	031001006033	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	67.58	4392.7	0
6-1-11	031001006034	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	89	59.25	5273.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 79 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-12	031001008070	塑料管	1、PPR给水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	21	126.45	2655.45	0
6-1-13	031001008071	塑料管	1、PPR给水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	108.49	2169.8	0
6-1-14	031001008072	塑料管	1、PPR给水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	18	75.97	1367.46	0
6-1-15	031001008073	塑料管	1、PPR给水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	13	58.51	760.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-16	031001008074	塑料管	1、PPR给水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	48.82	1074.04	0
6-1-17	031001008075	塑料管	1、PPR给水管 DN25 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	45.8	1603	0
6-1-18	031001008076	塑料管	1、PPR给水管 DN20 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	41.55	2160.6	0
6-1-19	031001008077	塑料管	1、PPR给水管 DN15 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	40.84	2654.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-20	031001008078	塑料管	1、PPR热水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24	126.45	3034.8	0
6-1-21	031001008079	塑料管	1、PPR热水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	108.49	3580.17	0
6-1-22	031001008080	塑料管	1、PPR热水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	75.97	1899.25	0
6-1-23	031001008081	塑料管	1、PPR热水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	58.51	1345.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-24	031001008082	塑料管	1、PPR热水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	48.82	2538.64	0
6-1-25	031001008083	塑料管	1、PPR热水管 2、DN25 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2.4	48.61	116.66	0
6-1-26	031001008084	塑料管	1、PPR热水管 2、DN20 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8.8	45.53	400.66	0
6-1-27	031001008085	塑料管	1、PPR热水管 2、DN15 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	63.84	40.84	2607.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-28	031201001028	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	22	31.62	695.64	0
6-1-29	031201001029	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	45	22.56	1015.2	0
6-1-30	031301001039	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN65 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	30.5	610	0
6-1-31	031301001040	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	24.03	720.9	0
6-1-32	031301001041	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN40 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	18.07	451.75	0
6-1-33	031301001042	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN32 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	13.5	445.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-34	031301001043	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	10.15	152.25	0
6-1-35	031301001044	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24	7.64	183.36	0
6-1-36	031301001045	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	5.7	199.5	0
6-1-37	031002001057	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	101.86	305.58	0
6-1-38	031002001058	角阀	1、角阀 2、DN25 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	64.63	129.26	0
6-1-39	031002001059	角阀	1、角阀 2、DN20 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	55.6	333.6	0
6-1-40	031002001060	角阀	1、角阀 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	119	50.47	6005.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-41	031002001106 1	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN15 3、含配套截止阀 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	91.03	182.06	0
6-1-42	031002001106 2	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN15 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	49.75	99.5	0
6-1-43	031301003409	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.08	106.08	0
6-1-44	031301003410	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	73.21	73.21	0
6-1-45	031301003411	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	54.17	162.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-1-46	031301003412	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	34.84	139.36	0
6-1-47	031301003413	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	31.69	31.69	0
6-1-48	031301003414	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	28.1	252.9	0
6-2		排水工程					343286.61	0
6-2-1	031001001011	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	650	232.04	150826	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-2	031001001012	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	480.9	195.89	94203.5	0
6-2-3	031001001013	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	355.5	151.75	53947.13	0
6-2-4	031001001014	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	156	103.86	16202.16	0
6-2-5	031001008086	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	138.51	3435.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 88 页，共 91 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-6	031001008087	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	93.66	9403.46	0
6-2-7	031001008088	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	68.23	804.43	0
6-2-8	031001008089	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	60.02	1560.52	0
6-2-9	031201001030	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.65	31.62	589.71	0
6-2-10	031201001031	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	89.5	22.56	2019.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-11	031003008036	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.61	239.61	0
6-2-12	031003008037	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	159.21	796.05	0
6-2-13	031003008038	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	139.16	695.8	0
6-2-14	031003008039	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	83.55	668.4	0
6-2-15	031003014023	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN150 3、含存水弯 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	38	65.17	2476.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-16	031003014024	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN100 3、含存水弯 4、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	38	52.97	2012.86	0
6-2-17	031301003415	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	521.17	521.17	0
6-2-18	031301003416	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	406.05	406.05	0
6-2-19	031301003417	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	347.76	347.76	0
6-2-20	031301003418	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	281.43	562.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2-21	031301003419	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	231.28	231.28	0
6-2-22	031301003420	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	133.58	1068.64	0
6-2-23	031301003421	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	106.08	106.08	0
6-2-24	031301003422	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	54.17	162.51	0
合计							6171751.27	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					236233.32
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	133656.02
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	108558.71
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	25097.31
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	102577.3
1-9-1	011601001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	102577.3	102577.3
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							236233.32

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	576718.61
合计					576718.61

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031005004002	项目名称	热水罐	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-69	溶液箱、计量箱安装 容积V(m3) 1.5<V≤3 ˆ 热水罐(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.94	162.76	459.72	232.56	723.94	162.76	459.72	232.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.2394	2.9	0	3.4	1.01	20.99426	0	24.61396	7.311794
小计								744.93426	162.76	484.33396	239.871794
清单项目综合单价								1631.90001400			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	127.136	1.3889	176.58		
	技工人工费	元	292.029	1.3634	398.15		
	高级技工人工费	元	107.939	1.3824	149.21		
材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	6	4.87	29.22		
	普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	9	3.091	27.82		
	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	2	14.16	28.32		
	低碳钢焊条(综合)	kg	1	6.15	6.15		
	铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
	酚醛调和漆	kg	2	11.5	23		
	松香水	kg	0.1	5.69	0.57		
	氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
	乙炔气	kg	0.66	14.64	9.66		
	其他材料费	元	3.05	0.885	2.7		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.19	969.08	184.13		
	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.19	594.75	113		
	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.286	261.36	74.75		
	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	178.2	84.82		
	焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		

项目编码	030109001022	项目名称	空气源热泵机组	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-21	地源(水源、气源)热泵机组 设备重量W(t) W≤1 ˆ 空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	组	1	1576.87	147.08	383.41	452.03	1576.87	147.08	383.41	452.03
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.2533	2.9	0	3.4	1.01	50.03457	0	58.66122	17.425833
小计								1775.36457	178.73	442.07122	510.325833
清单项目综合单价								2906.49162300			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	244.639	1.3889	339.78		
	技工人工费	元	813.275	1.3634	1108.82		
	高级技工人工费	元	200.182	1.3824	276.73		
材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.6	4.87	7.79		
	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.86	15.93	29.63		
	平垫铁(综合)	kg	5.08	4.87	24.74		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	斜垫铁(综合)	kg	5.1	4.42	22.54		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.41	5.6	2.3		
	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	板枋材	m3	0.009	1685.84	15.17		
	道木	m3	0.01	840.71	8.41		
	煤油	kg	1.73	7.47	12.92		
	汽油(综合)	kg	0.153	9.26	1.42		
	机油	kg	0.98	10.62	10.41		
	黄油钙基脂	kg	0.41	9.91	4.06		
	氧气	m3	0.36	6.19	2.23		
	乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
	塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
	裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
	其他材料费	元	14.83	0.885	13.12		
机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.4	594.75	237.9		
	吊装机(综合)	台班	0.171	683.03	116.8		
	直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.158	181.68	28.71		

项目编码	030109001023	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˆ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	2	855.4	140.52	73.06	238.61	1710.8	281.04	146.12	477.22
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ˆ 密闭膨胀罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	24.6599	2.9	0	3.4	1.01	71.51371	0	83.84366	24.906499
小计								2537.50371	314.86	235.79366	704.066499
清单项目综合单价								3792.22386900			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	300.94	1.3889	417.98		
	技工人工费	元	1074.919	1.3634	1465.54		
	高级技工人工费	元	421.353	1.3824	582.48		
材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
	普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.16	3.27	0.52		
	石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.48	6.63	3.18		
	平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.128	4.87	39.58		
	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
	焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.892	7.4	6.6		
	铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
	钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.16	5.84	47.65		
	砂	m3	0.17	126.21	21.46		
	碎石	m3	0.184	209.71	38.59		
	普通水泥 42.5(R)	kg	98.6	0.358	35.3		
	木板	m3	0.012	1529.2	18.35		
	铅油	kg	0.44	8.23	3.62		
	煤油	kg	2.206	7.47	16.48		
	机油 5#～7#	kg	1.94	9.91	19.23		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.224	6.67	1.49		
		黄油 钙基酯	kg	0.262	9.91	2.6		
		氧气(工业用)	m3	0.55	17.33	9.53		
		乙炔气	m3	0.184	13.01	2.39		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	19.47	0.885	17.23		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001024	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˊ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	2	855.4	140.52	73.06	238.61	1710.8	281.04	146.12	477.22
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˊ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	18.5926	2.9	0	3.4	1.01	53.91854	0	63.21484	18.778526
小计								1913.17854	312.69	209.33484	536.868526
清单项目综合单价											2972.07190600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	215.352	1.3889	299.1		
		技工人工费	元	784.611	1.3634	1069.74		
		高级技工人工费	元	354.763	1.3824	490.42		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.16	3.27	0.52		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.48	6.63	3.18		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.128	4.87	39.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.652	7.4	4.82		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.16	5.84	47.65		
		砂	m3	0.17	126.21	21.46		
		碎石	m3	0.184	209.71	38.59		
		普通水泥 42.5(R)	kg	98.6	0.358	35.3		
		木板	m3	0.012	1529.2	18.35		
		铅油	kg	0.44	8.23	3.62		
		煤油	kg	2.206	7.47	16.48		
		机油 5#～7#	kg	1.94	9.91	19.23		
		汽油 60#～70#	kg	0.224	6.67	1.49		
		黄油 钙基酯	kg	0.262	9.91	2.6		
		氧气(工业用)	m3	0.55	17.33	9.53		
		乙炔气	m3	0.184	13.01	2.39		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	19.03	0.885	16.84		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		

项目编码	030226002005	项目名称	软水处理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2 ˊ 软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.65	433.58	763.08	267.7	723.65	433.58	763.08	267.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.2365	2.9	0	3.4	1.01	20.98585	0	24.6041	7.308865
小计								744.63585	433.58	787.6841	275.008865
清单项目综合单价											2240.90881500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.136	1.3889	176.58		
		技工人工费	元	292.029	1.3634	398.15		
		高级技工人工费	元	107.723	1.3824	148.92		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		钢板 δ=10.0mm	kg	1	3.6	3.6		
		普通钢板 δ=3.0mm	m2	1	94.24	94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	3	15.93	47.79		
		白棕绳 Φ40mm	kg	6.8	9.01	61.27		
		黄甘油	kg	0.2	10.62	2.12		
		聚四氟乙烯	kg	0.05	13.48	0.67		
		钢锯条	根	5	0.58	2.9		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.4	6.15	2.46		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		斜垫铁	kg	4	4.42	17.68		
		枕木 250×200×2500	根	0.2	151.33	30.27		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		机油 5#～7#	kg	0.4	9.91	3.96		
		氯化钠	kg	10	0.35	3.5		
		硫酸 (浓度98%)	kg	20	0.45	9		
		金属清洗剂	kg	0.117	4.42	0.52		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.76	14.64	11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	3.38	18.71	63.24		
		水	m3	4	4.62	18.48		
		其他材料费	元	9.62	0.885	8.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.476	261.36	124.41		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.476	228.55	108.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	178.2	33.86		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.143	234.61	33.55		

项目编码	031005014004	项目名称	热水消毒器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装 ˊ 热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	131.91	10.62	0	35.43	131.91	10.62	0	35.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3191	2.9	0	3.4	1.01	3.82539	0	4.48494	1.332291
小计								135.73539	10.62	4.48494	36.762291
清单项目综合单价											187.60262100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	63.136	1.3634	86.08		
		高级技工人工费	元	14.418	1.3824	19.93		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	10.62	10.62		
	机械							

项目编码	030226003003	项目名称	板式换热器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-44	板式换热器安装 重量W(t) W≤1.0 ˇ 板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	917.35	415.38	1073.01	340.2	917.35	415.38	1073.01	340.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.1735	2.9	0	3.4	1.01	26.60315	0	31.1899	9.265235
小计								943.95315	415.38	1104.1999	349.465235
清单项目综合单价											2812.99828500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	161.301	1.3889	224.03		
		技工人工费	元	370.056	1.3634	504.53		
		高级技工人工费	元	136.568	1.3824	188.79		
	材料	型钢	kg	8	3.9	31.2		
		普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～20.0mm	kg	54.6	3.351	182.96		
		黑铅粉	kg	0.23	3.43	0.79		
		石棉橡胶板 δ=1.0mm～6.0mm	kg	1.5	3.98	5.97		
		平垫铁(综合)	kg	8	4.87	38.96		
		精制六角带帽螺栓 M12×14～757	10套	0.4	7.43	2.97		
		斜垫铁(综合)	kg	4	4.42	17.68		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1.22	6.15	7.5		
		枕木 250×200×2500	根	0.06	151.33	9.08		
		机油 5#～7#	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	4.83	17.33	83.7		
		乙炔气	kg	1.93	14.64	28.26		
		其他材料费	元	5.45	0.885	4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.952	261.36	248.81		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.952	228.55	217.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.476	181.68	86.48		
		焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.238	234.61	55.84		

项目编码	031001006013	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˇ S316不锈钢管 DN150,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	10m	0.1	341.5	3497.31	5.99	265.67	34.15	349.731	0.599	26.567
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.442759	2.9	0	3.4	1.01	1.2840011	0	1.5053806	0.44718659
小计								45.5599451	354.632236	7.5969246	30.33131059
清单项目综合单价											438.12041629

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.444832	1.3889	8.95		
		技工人工费	元	21.11265	1.3634	28.78		
		高级技工人工费	元	4.731124	1.3824	6.54		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		S316不锈钢管 DN150	m	0.987	294.96	291.13		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	个	0.415	139.53	57.9		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.438296	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006014	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN125,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	10m	0.1	341.5	2097.89	5.99	195.7	34.15	209.789	0.599	19.57
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	777.82	476.75	589.97	271.83	4.511356	2.76515	3.421826	1.576614
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	418.94	99.9	242.64	133.19	2.429852	0.57942	1.407312	0.772502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	6.44	6.4	8.15	0.16153	0.037352	0.03712	0.04727
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	5.48	6.4	7.85	0.155962	0.031784	0.03712	0.04553
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.434588	2.9	0	3.4	1.01	1.2603052	0	1.4775992	0.43893388
小计								44.7192232	214.327392	7.0542172	23.05491188
清单项目综合单价											289.15574428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.31093	1.3889	8.77		
		技工人工费	元	20.73003	1.3634	28.26		
		高级技工人工费	元	4.651987	1.3824	6.43		
	材料	型钢(综合)	kg	0.609	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016373	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019656	6.28	0.12		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000371	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030595	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006682	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00627	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.015567	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001218	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002796	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.016356	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005452	14.64	0.08		
		S316不锈钢管 DN125	m	0.987	161.61	159.51		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	个	0.415	119.47	49.58		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.430487	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005556	225.09	1.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001305	219.77	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004547	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019111	167.34	3.2		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006015	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN100,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	10m	0.1	341.5	1849.91	5.99	183.3	34.15	184.991	0.599	18.33
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.426206	2.9	0	3.4	1.01	1.2359974	0	1.4491004	0.43046806
小计								43.8566314	188.631496	6.6824344	21.51518206
清单项目综合单价											260.68574386

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.180403	1.3889	8.58		
		技工人工费	元	20.33394	1.3634	27.72		
		高级技工人工费	元	4.567398	1.3824	6.31		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		S316不锈钢管 DN100	m	0.987	140.95	139.12		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	108.85	45.17		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费	元	0.425281	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006016	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ` S316不锈钢管 DN80,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	10m	0.1	292.96	1630.81	5.99	159.49	29.296	163.081	0.599	15.949
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.365411	2.9	0	3.4	1.01	1.0596919	0	1.2423974	0.36906511
小计								37.6007869	166.17723	5.7033424	18.66606011
清单项目综合单价											228.14741941

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.304151	1.3889	7.37		
		技工人工费	元	17.42541	1.3634	23.76		
		高级技工人工费	元	3.918292	1.3824	5.42		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN80	m	0.987	123	121.4		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.361568	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006017	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ` S316不锈钢管 DN65,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	10m	0.1	284.29	1414.3	5.99	146.37	28.429	141.43	0.599	14.637
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000033	631.21	525.95	0	193.33	0.02082993	0.01735635	0	0.00637989
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.363647	2.9	0	3.4	1.01	1.0545763	0	1.2363998	0.36728347
小计								37.41968823	144.3972144	5.4398818	17.51028536
清单项目综合单价											204.76706974

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.113708	1.3889	7.1		
		技工人工费	元	17.607732	1.3634	24.01		
		高级技工人工费	元	3.80238	1.3824	5.26		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN65	m	0.987	104.73	103.37		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		水	m3	0.098225	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.300663	0.885	0.27		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000129	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003389	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000168	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006018	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ S316不锈钢管 DN50,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	10m	0.1	268.99	741.06	4.31	108.54	26.899	74.106	0.431	10.854
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.342147	2.9	0	3.4	1.01	0.9922263	0	1.1632998	0.34556847
小计								35.20691755	76.85523275	5.1129608	13.52443272
清单项目综合单价											130.69954382

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.829386	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	16.535319	1.3634	22.54		
		高级技工人工费	元	3.589974	1.3824	4.96		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN50	m	0.987	46.66	46.05		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066145	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.265362	0.885	0.23		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.0001	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002625	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00013	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006019	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ S316不锈钢管 DN40,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	10m	0.1	250.01	638.73	4.04	98.38	25.001	63.873	0.404	9.838
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.295136	2.9	0	3.4	1.01	0.8558944	0	1.0034624	0.29808736	
小计								30.3695306	65.464047	3.2955244	11.54480596	
清单项目综合单价											110.67390796	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.142321	1.3889	5.75		
		技工人工费	元	14.258294	1.3634	19.44		
		高级技工人工费	元	3.125857	1.3824	4.32		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.005905	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN40	m	0.994	33.37	33.17		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
		水	m3	0.063095	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.235533	0.885	0.21		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		U型钉	kg	0.000079	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002072	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000103	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0025	27.21	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006020	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 「S316不锈钢管 DN32,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	10m	0.1	230.22	569.38	2.43	89.57	23.022	56.938	0.243	8.957
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000015	631.21	525.95	0	193.33	0.00946815	0.00788925	0	0.00289995
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.276435	2.9	0	3.4	1.01	0.8016615	0	0.939879	0.27919935
小计								28.44428365	58.64101525	3.242583	10.6913833
清单项目综合单价											101.01926520

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.911145	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.310795	1.3634	18.15		
		高级技工人工费	元	2.938854	1.3824	4.06		
	材料	水	m3	0.05906	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.374136	0.885	0.33		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		S316不锈钢管 DN32	m	0.986	27.12	26.74		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.00006	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001575	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000078	1	0		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001006021	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ S316不锈钢管 DN25,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	10m	0.1	220.66	464.49	2.43	81.79	22.066	46.449	0.243	8.179
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.277084	2.9	0	3.4	1.01	0.8035436	0	0.9420856	0.27985484
小计								28.51209658	48.3573341	3.5022526	10.21300838
清单项目综合单价											90.58469166

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.842371	1.3889	5.34		
		技工人工费	元	13.490722	1.3634	18.39		
		高级技工人工费	元	2.878058	1.3824	3.98		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.353391	0.885	0.31		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		S316不锈钢管 DN25	m	0.986	16.39	16.16		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003945	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000196	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006022	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˊ 薄S316不锈钢管 DN20,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	10m	0.1	203.44	261.06	2.66	67.08	20.344	26.106	0.266	6.708
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.261216	2.9	0	3.4	1.01	0.7575264	0	0.8881344	0.26382816
小计								26.87922391	28.18502445	3.7287644	8.78865139
清单项目综合单价											67.58166415

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658678	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	12.669094	1.3634	17.27		
		高级技工人工费	元	2.725334	1.3824	3.77		
		型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN20	m	0.986	13.16	12.98		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	11.5	12.83		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.343545	0.885	0.3		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		U型钉	kg	0.000123	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003233	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00016	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001006023	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ` S316不锈钢管 DN15,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	10m	0.1	185.38	207.05	2.9	59.61	18.538	20.705	0.29	5.961
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000021	631.21	525.95	0	193.33	0.01325541	0.01104495	0	0.00405993
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.24107	2.9	0	3.4	1.01	0.699103	0	0.819638	0.2434807
小计								24.80643841	22.77231495	3.684268	7.96567063
清单项目综合单价								59.22869199			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.407795	1.3889	4.73		
		技工人工费	元	11.642309	1.3634	15.87		
		高级技工人工费	元	2.532222	1.3824	3.5		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN15	m	0.986	8.5	8.38		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	9.73	12.07		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.295545	0.885	0.26		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		U型钉	kg	0.000081	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002134	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000106	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

项目编码	031001008021	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 ` PPR给水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.40216	2.9	0	3.4	1.01	1.166264	0	1.367344	0.4061816	
小计								41.382359	61.20723	9.179289	14.6671766	
清单项目综合单价											126.43605460	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008022	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR给水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.377867	2.9	0	3.4	1.01	1.0958143	0	1.2847478	0.38164567
小计								38.88266381	47.57516245	8.7522298	13.2932609
清单项目综合单价											108.50331696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.313596	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296685	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.95025	1.3824	5.46		
	材料	锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		PPR给水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000122	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003208	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000159	1	0		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008023	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR给水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586	
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345	
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00003	631.21	525.95	0	193.33	0.0189363	0.0157785	0	0.0057999	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.339445	2.9	0	3.4	1.01	0.9843905	0	1.154113	0.34283945	
小计								34.9292378	22.2738625	7.904774	10.92067035	
清单项目综合单价											76.02854465	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.792112		1.3889	6.66			
		技工人工费			元	16.394736		1.3634	22.35			
		高级技工人工费			元	3.570622		1.3824	4.94			
	材料	型钢(综合)			kg	0.4305		3.9	1.68			
		钢丝刷			把	0.000615		2.45	0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011574		6.64	0.08			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.013895		6.28	0.09			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000262		3.78	0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.021628		5.6	0.12			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004723		19.03	0.09			
		合金钢钻头(综合)			个	0.004432		6.37	0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004469		0.66	0			
		锯条			根	0.108		0.68	0.07			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00697		6.51	0.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00615		9.65	0.06			
		电			kW·h	0.175704		0.66	0.12			
		溶剂汽油			kg	0.000861		5.31	0			
		机油			kg	0.001976		10.62	0.02			
		漂白粉			kg	0.0009		3.81	0			
		氧气			m3	0.011562		6.19	0.07			
		氧气(工业用)			m3	0.0006		17.33	0.01			
		乙炔气			kg	0.004054		14.64	0.06			
		PPR给水管 DN50			m	1.02		13.44	13.71			
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50			个	0.742		5.5	4.08			
		水			m3	0.063145		4.62	0.29			
		其他材料费			元	1.723362		0.885	1.53			
		1∶3水泥砂浆			m3	0.00005		413.51	0.02			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000217		362.83	0.08			
		U型钉			kg	0.00012		14.16	0			
		钢丝网 1mm			m2	0.00315		4.42	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000156		1	0			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000082		1280.08	0.1			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003928		225.09	0.88			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000923		219.77	0.2			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003214		20.59	0.07			
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0002		228.55	0.05			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.01351		167.34	2.26			
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63			台班	0.0257		123.98	3.19			
项目编码	031001008024		项目名称		塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR给水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.272157	2.9	0	3.4	1.01	0.7892553	0	0.9253338	0.27487857	
小计								28.0048915	15.986047	5.9233958	8.63359717	
清单项目综合单价											58.54793147	
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	3.816638		1.3889	5.3			
		技工人工费			元	13.161732		1.3634	17.94			
		高级技工人工费			元	2.871523		1.3824	3.97			
	材料	型钢(综合)			kg	0.231		3.9	0.9			
		钢丝刷			把	0.00033		2.45	0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.006211		6.64	0.04			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.007456		6.28	0.05			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000141		3.78	0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.011605		5.6	0.06			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.002534		19.03	0.05			
		合金钢钻头(综合)			个	0.002378		6.37	0.02			
		铁砂布 0#-2#			张	0.002398		0.66	0			
		锯条			根	0.093		0.68	0.06			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00374		6.51	0.02			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0033		9.65	0.03			
		电			kW·h	0.165705		0.66	0.11			
		溶剂汽油			kg	0.000462		5.31	0			
		机油			kg	0.00106		10.62	0.01			
		漂白粉			kg	0.0009		3.81	0			
		氧气			m3	0.006204		6.19	0.04			

工程量清单综合单价分析表

		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR给水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008025	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR给水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.246402	2.9	0	3.4	1.01	0.7145658	0	0.8377668	0.24886602
小计								25.35481916	10.1545412	5.6974708	7.6242433
清单项目综合单价											48.83107446

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.298703	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.259021	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405673	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR给水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		U型钉	kg	0.000064	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001667	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000083	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008026	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR给水管 DN25	10m	0.1	188.61	57.93	23.17	54.47	18.861	5.793	2.317	5.447
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245032	2.9	0	3.4	1.01	0.7105928	0	0.8331088	0.24748232

工程量清单综合单价分析表

小计					25.21414578	7.7013341	5.4672758	7.44863586
清单项目综合单价								45.83139154
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.379659	1.3889		4.69		
		技工人工费	元	11.954995	1.3634		16.3		
		高级技工人工费	元	2.539212	1.3824		3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9		1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64		0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6		0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03		0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66		0		
		锯条	根	0.057	0.68		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65		0.04		
		电	kW·h	0.121847	0.66		0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31		0		
		机油	kg	0.001301	10.62		0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81		0		
		氧气	m3	0.007614	6.19		0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气	kg	0.002638	14.64		0.04		
		PPR给水管 DN25	m	1.02	3.23		3.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23		1.51		
		水	m3	0.05612	4.62		0.26		
		其他材料费	元	0.988391	0.885		0.87		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51		0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83		0.05		
		U型钉	kg	0.00015	14.16		0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003926	4.42		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08		0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09		0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77		0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34		1.49		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.98		2.29		

项目编码	031001008027	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PPR给水管 DN20	10m	0.1	165.79	46.73	16.72	47.4	16.579	4.673	1.672	4.74
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.223567	2.9	0	3.4	1.01	0.6483443	0	0.7601278	0.22580267
小计								23.00504181	6.75202445	5.0067578	6.7826259
清单项目综合单价											41.54644996
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.133185	1.3889		4.35		
		技工人工费	元	10.851609	1.3634		14.8		
		高级技工人工费	元	2.322659	1.3824		3.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9		1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03		0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66		0		
		锯条	根	0.042	0.68		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65		0.04		
		电	kW·h	0.109752	0.66		0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31		0		
		机油	kg	0.001446	10.62		0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81		0		
		氧气	m3	0.00846	6.19		0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64		0.04		
		PPR给水管 DN20	m	1.02	2.35		2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9		1.37		
		水	m3	0.055075	4.62		0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885		0.82		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51		0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83		0.06		
		U型钉	kg	0.000124	14.16		0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003244	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000161	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08		0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09		0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59		0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34		1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.98		1.65		

项目编码	031001008028	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 - PPR给水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238	
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075	
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.221475	2.9	0	3.4	1.01	0.6422775	0	0.753015	0.22368975	
小计								22.7899817	6.331789	4.999645	6.70468635	
清单项目综合单价												40.82610205

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.132473	1.3889	4.35		
	技工人工费	元	10.701862	1.3634	14.59		
	高级技工人工费	元	2.31994	1.3824	3.21		
材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
	钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
	合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
	铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
	电	kW·h	0.109752	0.66	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
	机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	水	m3	0.055045	4.62	0.25		
	其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
	PPR给水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
	1：3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
	U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
	钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008029	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PPR热水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.402162	2.9	0	3.4	1.01	1.1662698	0	1.3673508	0.40618362
小计								41.3823648	61.20723	9.1792958	14.66717862
清单项目综合单价											126.43606922

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
	技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
	高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
	钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
	锯条	根	0.149	0.68	0.1		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
	电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
	机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
	PPR热水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
	水	m3	0.105	4.62	0.49		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008030	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR热水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.377884	2.9	0	3.4	1.01	1.0958636	0	1.2848056	0.38166284
小计								38.88460674	47.5767403	8.7522876	13.29385806
清单项目综合单价											108.50749270

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.313777	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.297083	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.950943	1.3824	5.46		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		PPR热水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		

项目编码	031001008031	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR热水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000024	631.21	525.95	0	193.33	0.01514904	0.0126228	0	0.00463992
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.339411	2.9	0	3.4	1.01	0.9842919	0	1.1539974	0.34280511
小计								34.92535194	22.2707068	7.9046584	10.91947603
清单项目综合单价											76.02019317

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.79172	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.393875	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.569124	1.3824	4.93		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
	材料	溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		PPR热水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000096	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00252	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000125	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008032	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR热水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000019	631.21	525.95	0	193.33	0.01199299	0.00999305	0	0.00367327
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.272141	2.9	0	3.4	1.01	0.7892089	0	0.9252794	0.27486241
小计								28.00421389	15.98552105	5.9233414	8.63338768
清单项目综合单价											58.54646402

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.816519	1.3889	5.3		
	人工	技工人工费	元	13.161471	1.3634	17.94		
		高级技工人工费	元	2.871069	1.3824	3.97		
		型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
	材料	机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000073	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001909	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000095	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008033	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000015	631.21	525.95	0	193.33	0.00946815	0.00788925	0	0.00289995
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.246393	2.9	0	3.4	1.01	0.7145397	0	0.8377362	0.24885693
小计								25.35416185	10.15401525	5.6974402	7.62404088
清单项目综合单价											48.82965818

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.298599	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.258793	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405276	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000057	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0015	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000074	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008034	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 PPR热水管 DN25	10m	0.1	200.19	64.52	28	58.2	20.019	6.452	2.8	5.82
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.002709	777.82	476.75	589.97	271.83	2.10711438	1.29151575	1.59822873	0.73638747
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.002709	418.94	99.9	242.64	133.19	1.13490846	0.2706291	0.65731176	0.36081171
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002709	56.43	1.42	12.8	15.92	0.15286887	0.00384678	0.0346752	0.04312728
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002709	27.85	6.44	6.4	8.15	0.07544565	0.01744596	0.0173376	0.02207835
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	5.48	6.4	7.85	0.07284501	0.01484532	0.0173376	0.02126565
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002709	26.89	7.86	0	7.51	0.07284501	0.02129274	0	0.02034459
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	6.89	0	7.46	0.07284501	0.01866501	0	0.02020914
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000042	631.21	525.95	0	193.33	0.02651082	0.0220899	0	0.00811986
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.256709	2.9	0	3.4	1.01	0.7444561	0	0.8728106	0.25927609
小计								26.42078931	8.36788056	5.99770149	7.83827014
清单项目综合单价											48.62464150

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.369198	1.3889	4.68		
		技工人工费	元	11.898722	1.3634	16.22		
		高级技工人工费	元	3.452778	1.3824	4.77		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.147769	0.66	0.1		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002646	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.180499	0.885	1.04		
		PPR热水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		型钢(综合)	kg	0.284375	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000406	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007646	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009179	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014286	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00312	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002928	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002952	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004604	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004063	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000569	5.31	0		
		机油	kg	0.001305	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007638	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000144	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000167	14.16	0		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝网 1mm	m2	0.004375	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000217	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002595	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000609	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002123	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008924	167.34	1.49		

项目编码	031001008035	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR热水管 DN20	10m	0.1	188.61	48.95	23.17	54.02	18.861	4.895	2.317	5.402
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.246421	2.9	0	3.4	1.01	0.7146209	0	0.8378314	0.24888521
小计								25.35584325	6.97612825	5.7294614	7.46848176
清单项目综合单价											45.52991466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.446394	1.3889	4.79		
		技工人工费	元	11.948567	1.3634	16.29		
		高级技工人工费	元	2.577957	1.3824	3.56		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.122652	0.66	0.08		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.991545	0.885	0.88		
		型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000136	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00358	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000178	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031001008036	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 - PPR热水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015007	32.89	0.09	0	8.71	0.49358023	0.00135063	0	0.13071097
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015007	7.68	0.42	0	2.05	0.11525376	0.00630294	0	0.03076435
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000024	631.21	525.95	0	193.33	0.01514904	0.0126228	0	0.00463992
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2215	2.9	0	3.4	1.01	0.64235	0	0.7531	0.223715
小计								22.79286303	6.33389637	4.99973	6.70556024
清单项目综合单价											40.83204964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.132632	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.70235	1.3634	14.59		
		高级技工人工费	元	2.320771	1.3824	3.21		
		型钢(综合)	kg	0.314967	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008468	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010166	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.015823	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005099	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.109751	0.66	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
	材料	机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.008459	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925542	0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000094	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002467	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000122	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009884	167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031201001022	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.165629	2.9	0	3.4	1.01	0.4803241	0	0.5631386	0.16728529
小计								17.0433241	9.002	0.5631386	4.99928529
清单项目综合单价											31.60774799

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
	人工	技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
		玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
	材料	稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001023	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.129211	2.9	0	3.4	1.01	0.3747119	0	0.4393174	0.13050311
小计								13.2957119	4.993	0.4393174	3.79850311
清单项目综合单价											22.52653241

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
	人工	技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
	材料	银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031208002018	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80 柔性泡沫橡塑保温	m3	1	819.2	1367.65	0	285.15	819.2	1367.65	0	285.15
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.192	2.9	0	3.4	1.01	23.7568	0	27.8528	8.27392
小计								842.9568	1367.65	27.8528	293.42392
清单项目综合单价											2531.88352000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	167.553	1.3889	232.71		
	人工	技工人工费	元	345.455	1.3634	470.99		
		高级技工人工费	元	83.552	1.3824	115.5		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	26.28	101.18		
		柔性泡沫橡塑保温	m3	1.03	1194.69	1230.53		
	材料	贴缝胶带 9m	卷	3.25	10.62	34.52		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208002019	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-533	带铝箔离心玻璃棉安装管道Φ57mm以下厚度T(mm) T≤30	m3	1	968.19	444.25	30.09	280.56	968.19	444.25	30.09	280.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.6819	2.9	0	3.4	1.01	28.07751	0	32.91846	9.778719
小计								996.26751	444.25	63.00846	290.338719
清单项目综合单价											1793.86468900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	197.96	1.3889	274.95		
	人工	技工人工费	元	408.274	1.3634	556.64		
		高级技工人工费	元	98.814	1.3824	136.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铝箔胶带 (45mm卷)		卷	4.725	26.28	124.17		
		带铝箔离心玻璃棉管壳		m3	1.03	309.73	319.02		
		其他材料费		元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031301001032	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	173.02	0.18	0	45.8	17.302	0.018	0	4.58
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.72	6.83	0	11.64	4.272	0.683	0	1.164
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00065	631.21	525.95	0	193.33	0.4102865	0.3418675	0	0.1256645
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.219843	2.9	0	3.4	1.01	0.6375447	0	0.7474662	0.22204143
小计								22.6218312	1.0428675	0.7474662	6.09170593
清单项目综合单价											30.50387083

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.91728	1.3634	21.7		
		普工人工费	元	0.042455	1.3889	0.06		
		高级技工人工费	元	0.162239	1.3824	0.22		
	材料	水	m3	0.0045	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0016	413.51	0.66		
		U型钉	kg	0.0026	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	0.06825	4.42	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003387	1	0		
	机械							

项目编码	031301001033	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174056	2.9	0	3.4	1.01	0.5047624	0	0.5917904	0.17579656
小计								17.9103674	0.707975	0.5917904	4.81646156
清单项目综合单价											24.02659436

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.605977	1.3634	17.19		
		普工人工费	元	0.032658	1.3889	0.05		
		高级技工人工费	元	0.124799	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.0525	4.42	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002605	1	0		
	机械							

项目编码	031301001034	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.130895	2.9	0	3.4	1.01	0.3795955	0	0.445043	0.13220395
小计								13.4690795	0.52438	0.445043	3.62253595
清单项目综合单价											18.06103845

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.472842	1.3634	12.92		
		普工人工费	元	0.026126	1.3889	0.04		
		高级技工人工费	元	0.099839	1.3824	0.14		
	材料	水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
	机械							

项目编码	031301001035	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00032	631.21	525.95	0	193.33	0.2019872	0.168304	0	0.0618656
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09815	2.9	0	3.4	1.01	0.284635	0	0.33371	0.0991315
小计								10.0996222	0.355304	0.33371	2.7149971
清单项目综合单价											13.50363330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.096173	1.3634	9.67		
		普工人工费	元	0.020901	1.3889	0.03		
		高级技工人工费	元	0.079871	1.3824	0.11		
	材料	其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		U型钉	kg	0.00128	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0336	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001667	1	0		
	机械							

项目编码	031301001036	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00026	631.21	525.95	0	193.33	0.1641146	0.136747	0	0.0502658	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.073612	2.9	0	3.4	1.01	0.2134748	0	0.2502808	0.07434812	
小计								7.5745894	0.277747	0.2502808	2.03561392	
清单项目综合单价											10.13823112	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.316572	1.3634		7.25		
		普工人工费				元	0.016982	1.3889		0.02		
		高级技工人工费				元	0.064895	1.3824		0.09		
	材料	水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		U型钉				kg	0.00104	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.0273	4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001355	1		0		
	机械											
项目编码	031301001037	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0002	631.21	525.95	0	193.33	0.126242	0.10519	0	0.038666	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.055303	2.9	0	3.4	1.01	0.1603787	0	0.1880302	0.05585603	
小计								5.6906207	0.19919	0.1880302	1.52852203	
清单项目综合单价											7.60636293	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.992871	1.3634		5.44		
		普工人工费				元	0.013063	1.3889		0.02		
		高级技工人工费				元	0.04992	1.3824		0.07		
	材料	水				m3	0.0005	4.62		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0002	413.51		0.08		
		U型钉				kg	0.0008	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.021	4.42		0.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001042	1		0		
	机械											
项目编码	031301001038	项目名称	凿(压、切割)槽				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.89	0.09	0	8.71	3.289	0.009	0	0.871	
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000152	631.21	525.95	0	193.33	0.09594392	0.0799444	0	0.02938616	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.041527	2.9	0	3.4	1.01	0.1204283	0	0.1411918	0.04194227	
小计								4.27337222	0.1309444	0.1411918	1.14732843	
清单项目综合单价											5.69283685	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.998024	1.3634		4.09		
		普工人工费				元	0.009898	1.3889		0.01		
		高级技工人工费				元	0.037824	1.3824		0.05		
	材料	水				m3	0.0003	4.62		0		
		其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0001	413.51		0.04		
		U型钉				kg	0.000606	14.16		0.01		
		钢丝网 1mm				m2	0.015912	4.42		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00079	1		0		
	机械											
项目编码	031301002033	项目名称	开孔打洞				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) Dt≤50	m	0.1	121.26	8.85	28.93	34.6	12.126	0.885	2.893	3.46	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12126	2.9	0	3.4	1.01	0.351654	0	0.412284	0.1224726	
小计								12.477654	0.885	3.305284	3.5824726	
清单项目综合单价											20.25041060	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.9171	1.3889		5.44		
		技工人工费				元	4.9036	1.3634		6.69		
	材料	其他材料费				元	1	0.885		0.89		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1				台班	0.125	23.14		2.89		
项目编码	031301002034	项目名称	开孔打洞				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	123.49	18.81	29.5	35.72	12.349	1.881	2.95	3.572	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.123494	2.9	0	3.4	1.01	0.3581326	0	0.4198796	0.12472894	
小计								12.7071326	1.881	3.3698796	3.69672894	
清单项目综合单价											21.65474114	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.988965	1.3889		5.54		
		技工人工费				元	4.99426	1.3634		6.81		
	材料	其他材料费				元	2.125	0.885		1.88		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1				台班	0.1275	23.14		2.95		
项目编码	031301002035	项目名称	开孔打洞				计量单位	个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	138.02	21.02	32.97	39.94	13.802	2.102	3.297	3.994	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.13802	2.9	0	3.4	1.01	0.400258	0	0.469268	0.1394002	
小计								14.202258	2.102	3.766268	4.1334002	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									24.20392620
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	4.458255	1.3889	6.19				
	技工人工费	元	5.58182	1.3634	7.61				
材料	其他材料费	元	2.375	0.885	2.1				
机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.1425	23.14	3.3				
项目编码	031301002036	项目名称	开孔打洞	计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	145.29	22.13	34.71	42.04	14.529	2.213	3.471	4.204
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.145292	2.9	0	3.4	1.01	0.4213468	0	0.4939928	0.14674492
小计								14.9503468	2.213	3.9649928	4.35074492

清单项目综合单价									25.47908452
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	4.6929	1.3889	6.52				
	技工人工费	元	5.8756	1.3634	8.01				
材料	其他材料费	元	2.5	0.885	2.21				
机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.15	23.14	3.47				
项目编码	031301002037	项目名称	开孔打洞	计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	150.83	33.85	35.99	44.18	15.083	3.385	3.599	4.418
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.15083	2.9	0	3.4	1.01	0.437407	0	0.512822	0.1523383
小计								15.520407	3.385	4.111822	4.5703383

清单项目综合单价									27.58756730
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	4.87186	1.3889	6.77				
	技工人工费	元	6.099515	1.3634	8.32				
材料	其他材料费	元	3.825	0.885	3.39				
机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.15555	23.14	3.6				
项目编码	031301002038	项目名称	开孔打洞	计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	177.45	39.83	42.35	51.98	17.745	3.983	4.235	5.198
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.177456	2.9	0	3.4	1.01	0.5146224	0	0.6033504	0.17923056
小计								18.2596224	3.983	4.8383504	5.37723056

清单项目综合单价									32.45820336
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96				
	技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78				
材料	其他材料费	元	4.5	0.885	3.98				
机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23				
项目编码	031301002039	项目名称	开孔打洞	计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-85	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 150<Dt≤200	m	0.1	177.45	57.53	42.35	52.86	17.745	5.753	4.235	5.286
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.17745	2.9	0	3.4	1.01	0.514605	0	0.60333	0.1792245
小计								18.259605	5.753	4.83833	5.4652245

清单项目综合单价									34.31615950
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96				
	技工人工费	元	7.1759	1.3634	9.78				
材料	其他材料费	元	6.5	0.885	5.75				
机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.183	23.14	4.23				
项目编码	031301002040	项目名称	封堵	计量单位	m3				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-92	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) 0.03<V≤0.10	m3	1	2526.06	460.04	0	691.45	2526.06	460.04	0	691.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	25.260584	2.9	0	3.4	1.01	73.2556936	0	85.8859856	25.51318984
小计								2599.315694	460.04	85.8859856	716.9631898

清单项目综合单价									3862.20486904
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	技工人工费	元	1852.766	1.3634	2526.06				
材料	水	m3	0.83	4.62	3.83				
	其他材料费	元	24.88	0.885	22.02				
	1：3水泥砂浆	m3	1.05	413.51	434.19				
机械									
项目编码	031002011029	项目名称	水表	计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 水表 DN150	个	1	270.48	1446.88	51.56	147.6	270.48	1446.88	51.56	147.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	1446.88	60.75632	150.331848

清单项目综合单价									1936.29208800
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01				
	技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43				
	高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04				
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04				
	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21				
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51				
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51				
	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91				
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54				
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06				
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66				
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56				

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002011030	项目名称	水表			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 水表 DN125	个	1	270.48	1276.51	51.56	139.08	270.48	1276.51	51.56	139.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	1276.51	60.75632	141.811848
清单项目综合单价											1757.40208800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		水表 DN125				个	1	1084.07		1084.07		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002011031	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚ 水表 DN100	个	1	178.7	906.86	46.4	95.94	178.7	906.86	46.4	95.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	906.86	52.4758	97.74487
清单项目综合单价											1240.96297000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002011032	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˚ 水表 DN80	个	1	144.72	712.19	39.53	76.73	144.72	712.19	39.53	76.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	712.19	44.45048	78.191672
清单项目综合单价											983.74903200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		水表 DN80				个	1	615.11		615.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002011033	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˚ 水表 DN65	个	1	144.72	548.41	39.53	68.54	144.72	548.41	39.53	68.54
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	548.41	44.45048	70.001672
清单项目综合单价											811.77903200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		水表 DN65				个	1	451.33		451.33		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002011034	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˚ 水表 DN50	个	1	57.9	285.74	0	29.6	57.9	285.74	0	29.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.579	2.9	0	3.4	1.01	1.6791	0	1.9686	0.58479
小计								59.5791	285.74	1.9686	30.18479
清单项目综合单价											377.47249000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.135	1.3889		11.3		
		技工人工费				元	27.727	1.3634		37.8		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		水表 DN50	个	1	284.29	284.29		
	机械							

项目编码	031002011035	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 水表 DN40	个	1	44.29	226.15	0	23.02	44.29	226.15	0	23.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4429	2.9	0	3.4	1.01	1.28441	0	1.50586	0.447329
小计								45.57441	226.15	1.50586	23.467329

清单项目综合单价 296.69759900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		水表 DN40	个	1	224.94	224.94		
	机械							

项目编码	031002011036	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 水表 DN32	个	1	34.7	205.07	0	19.43	34.7	205.07	0	19.43
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.347	2.9	0	3.4	1.01	1.0063	0	1.1798	0.35047
小计								35.7063	205.07	1.1798	19.78047

清单项目综合单价 261.73657000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		水表 DN32	个	1	204.21	204.21		
	机械							

项目编码	031002011037	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 水表 DN25	个	1	30.45	115.1	0	13.81	30.45	115.1	0	13.81
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3045	2.9	0	3.4	1.01	0.88305	0	1.0353	0.307545
小计								31.33305	115.1	1.0353	14.117545

清单项目综合单价 161.58589500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN25	个	1	114.36	114.36		
	机械							

项目编码	031002011038	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 水表 DN20	个	1	24.92	89.43	0	11.06	24.92	89.43	0	11.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2492	2.9	0	3.4	1.01	0.72268	0	0.84728	0.251692
小计								25.64268	89.43	0.84728	11.311692

清单项目综合单价 127.23165200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN20	个	1	88.91	88.91		
	机械							

项目编码	031002011039	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 水表 DN15	个	1	24.12	78.08	0	10.29	24.12	78.08	0	10.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2412	2.9	0	3.4	1.01	0.69948	0	0.82008	0.243612
小计								24.81948	78.08	0.82008	10.533612

清单项目综合单价 114.25317200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.382	1.3889	4.7		
		技工人工费	元	11.44	1.3634	15.6		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN15	个	1	77.59	77.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002011040	项目名称	水表			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 远传水表 DN150	个	1	270.48	1973.26	51.56	173.92	270.48	1973.26	51.56	173.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	1973.26	60.75632	176.651848

清单项目综合单价 2488.99208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN150	个	1	1780.82	1780.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011041	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 远传水表 DN125	个	1	270.48	1683.59	51.56	159.44	270.48	1683.59	51.56	159.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	1683.59	60.75632	162.171848

清单项目综合单价 2184.84208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN125	个	1	1491.15	1491.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011042	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 远传水表 DN100	个	1	178.7	1369.33	46.4	119.07	178.7	1369.33	46.4	119.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	1369.33	52.4758	120.87487

清单项目综合单价 1726.56297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		远传水表 DN100	个	1	1258.12	1258.12		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011043	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 远传水表 DN80	个	1	144.72	1266.89	39.53	104.47	144.72	1266.89	39.53	104.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1266.89	44.45048	105.931672

清单项目综合单价 1566.18903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		远传水表 DN80	个	1	1169.81	1169.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011044	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 远传水表 DN65	个	1	144.72	709.18	39.53	76.58	144.72	709.18	39.53	76.58

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672	
小计								148.91688	709.18	44.45048	78.041672	
清单项目综合单价											980.58903200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
		远传水表 DN65			个	1		612.1		612.1		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	031002011045	项目名称	水表					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 远传水表 DN50	个	1	57.9	714.61	0	51.05	57.9	714.61	0	51.05	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.579	2.9	0	3.4	1.01	1.6791	0	1.9686	0.58479	
小计								59.5791	714.61	1.9686	51.63479	
清单项目综合单价											827.79249000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.135		1.3889		11.3		
		技工人工费			元	27.727		1.3634		37.8		
		高级技工人工费			元	6.364		1.3824		8.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		锯条			根	0.34		0.68		0.23		
		其他材料费			元	0.178		0.885		0.16		
		远传水表 DN50			个	1		713.16		713.16		
	机械											
项目编码	031002011046	项目名称	水表					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 远传水表 DN40	个	1	44.29	606.81	0	42.06	44.29	606.81	0	42.06	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4429	2.9	0	3.4	1.01	1.28441	0	1.50586	0.447329	
小计								45.57441	606.81	1.50586	42.507329	
清单项目综合单价											696.39759900	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.261		1.3889		8.7		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
		高级技工人工费			元	4.882		1.3824		6.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.13		6.63		0.86		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.906		0.09		0.08		
		锯条			根	0.26		0.68		0.18		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
		远传水表 DN40			个	1		605.6		605.6		
	机械											
项目编码	031002011047	项目名称	水表					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 远传水表 DN32	个	1	34.7	286.7	0	23.51	34.7	286.7	0	23.51	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.347	2.9	0	3.4	1.01	1.0063	0	1.1798	0.35047	
小计								35.7063	286.7	1.1798	23.86047	
清单项目综合单价											347.44657000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.879		1.3889		6.78		
		技工人工费			元	16.603		1.3634		22.64		
		高级技工人工费			元	3.82		1.3824		5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.09		6.63		0.6		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.792		0.09		0.07		
		锯条			根	0.17		0.68		0.12		
		其他材料费			元	0.08		0.885		0.07		
		远传水表 DN32			个	1		285.84		285.84		
	机械											
项目编码	031002011048	项目名称	水表					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 远传水表 DN25	个	1	30.45	179.21	0	17.01	30.45	179.21	0	17.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3045	2.9	0	3.4	1.01	0.88305	0	1.0353	0.307545	
小计								31.33305	179.21	1.0353	17.317545	
清单项目综合单价											228.89589500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.252		1.3889		5.91		
		技工人工费			元	14.566		1.3634		19.86		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.08		6.63		0.53		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.642		0.09		0.06		
		锯条			根	0.14		0.68		0.1		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
		远传水表 DN25			个	1		178.47		178.47		
	机械											
项目编码	031002011049	项目名称	水表					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 远传水表 DN20	个	1	24.92	153.62	0	14.27	24.92	153.62	0	14.27	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2492	2.9	0	3.4	1.01	0.72268	0	0.84728	0.251692	
小计								25.64268	153.62	0.84728	14.521692	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									194.63165200
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费		元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费		元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带		m	0.51	0.09	0.05		
		锯条		根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN20		个	1	153.1	153.1		
	机械								
项目编码	031002011050	项目名称	水表			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 远传水表 DN15	个	1	24.12	135	0	13.13	24.12	135	0	13.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2412	2.9	0	3.4	1.01	0.69948	0	0.82008	0.243612
小计								24.81948	135	0.82008	13.373612

清单项目综合单价									174.01317200
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.382	1.3889	4.7		
		技工人工费		元	11.44	1.3634	15.6		
		高级技工人工费		元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm		kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带		m	0.414	0.09	0.04		
		锯条		根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN15		个	1	134.51	134.51		
	机械								
项目编码	031002001865	项目名称	不锈钢闸阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	270.48	2487.19	51.56	199.62	270.48	2487.19	51.56	199.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	2487.19	60.75632	202.351848

清单项目综合单价									3028.62208800
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费		元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费		元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100		套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1		kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)		m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气		kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03	138.06		
		其他材料费		元	1.88	0.885	1.66		
		不锈钢闸阀 DN150		个	1	2294.75	2294.75		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	031002001866	项目名称	不锈钢闸阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˊ 不锈钢闸阀 DN125	个	1	227.91	2007.44	48.12	164.12	227.91	2007.44	48.12	164.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	2007.44	55.86894	166.421891

清单项目综合单价									2464.25022100
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费		元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费		元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气		kg	0.034	14.64	0.5		
		不锈钢闸阀 DN125		个	1	1858.41	1858.41		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6		片	2	60.18	120.36		
		其他材料费		元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	031002001867	项目名称	不锈钢闸阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 不锈钢闸阀 DN100	个	1	178.7	1679.06	46.4	134.55	178.7	1679.06	46.4	134.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	1679.06	52.4758	136.35487

清单项目综合单价									2051.77297000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费		元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费		元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气		kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48	84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885	1.08		
		不锈钢闸阀 DN100		个	1	1567.85	1567.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001868	项目名称	不锈钢闸阀			计量单位	个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢闸阀 DN80	个	1	144.72	1423.34	39.53	112.29	144.72	1423.34	39.53	112.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1423.34	44.45048	113.751672
清单项目综合单价											1730.45903200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
		不锈钢闸阀 DN80			个	1		1326.26		1326.26		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	031002001869	项目名称	不锈钢闸阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	125.75	1068.23	39.53	89.51	125.75	1068.23	39.53	89.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	1068.23	43.8055	90.780075
清单项目综合单价											1332.21232500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3634		82.02		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
		不锈钢闸阀 DN65			个	1		1025		1025		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	031002001870	项目名称	不锈钢闸阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 不锈钢闸阀 DN50	个	1	93.59	200.99	22.34	36.42	93.59	200.99	22.34	36.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9359	2.9	0	3.4	1.01	2.71411	0	3.18206	0.945259
小计								96.30411	200.99	25.52206	37.365259
清单项目综合单价											360.18142900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.266		1.3889		18.43		
		技工人工费			元	44.804		1.3634		61.09		
		高级技工人工费			元	10.175		1.3824		14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.14		5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.21		7.4		1.55		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		不锈钢闸阀 DN50			个	1		165.84		165.84		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2		11.66		23.32		
		其他材料费			元	0.75		0.885		0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.13		171.87		22.34		
项目编码	031002001871	项目名称	闸阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 闸阀 DN150	个	1	270.48	824.09	51.56	116.46	270.48	824.09	51.56	116.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	824.09	60.75632	119.191848
清单项目综合单价											1282.36208800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		闸阀 DN150			个	1		631.65		631.65		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	031002001872	项目名称	闸阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 闸阀 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	634.45	55.86894	97.771891
清单项目综合单价											1022.61022100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		闸阀 DN125	个	1	485.42	485.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001873	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~ 闸阀 DN100	个	1	178.7	434.32	46.4	72.31	178.7	434.32	46.4	72.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	434.32	52.4758	74.11487
清单项目综合单价								744.79297000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		闸阀 DN100	个	1	323.11	323.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001874	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ~ 闸阀 DN80	个	1	144.72	368.58	39.53	59.55	144.72	368.58	39.53	59.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	368.58	44.45048	61.011672
清单项目综合单价								622.95903200			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN80	个	1	271.5	271.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001875	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ~ 闸阀 DN65	个	1	125.75	277.56	39.53	49.98	125.75	277.56	39.53	49.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	277.56	43.8055	51.250075
清单项目综合单价								502.01232500			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		闸阀 DN65	个	1	234.33	234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001876	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ~ 闸阀 DN50	个	1	93.59	197.56	22.34	36.24	93.59	197.56	22.34	36.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9359	2.9	0	3.4	1.01	2.71411	0	3.18206	0.945259
小计								96.30411	197.56	25.52206	37.185259
清单项目综合单价								356.57142900			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.75	0.885	0.66		
		闸阀 DN50		个	1	162.41	162.41		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.13	171.87	22.34		
项目编码	031002001877	项目名称	不锈钢截止阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˚ 不锈钢截止阀 DN50	个	1	33.37	177.58	0	17.71	33.37	177.58	0	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	177.58	1.13458	18.047037
清单项目综合单价											231.09934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢截止阀 DN50	个	1.01	165.84	167.5		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001878	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˚ 不锈钢截止阀 DN40	个	1	31.65	138.18	0	15.29	31.65	138.18	0	15.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	138.18	1.0761	15.609665
清单项目综合单价											187.43361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢截止阀 DN40	个	1.01	130.09	131.39		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001879	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˚ 不锈钢截止阀 DN32	个	1	17.43	105.35	0	9.88	17.43	105.35	0	9.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	105.35	0.59262	10.056043
清单项目综合单价											133.93413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		不锈钢截止阀 DN32	个	1.01	99.41	100.4		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001880	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˚ 不锈钢截止阀 DN25	个	1	14.01	72.3	0	7.32	14.01	72.3	0	7.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	72.3	0.47634	7.461501
清单项目综合单价											94.65413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢截止阀 DN25	个	1.01	68.14	68.82		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001881	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 不锈钢截止阀 DN20	个	1	11.71	56.2	0	5.91	11.71	56.2	0	5.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	56.2	0.39814	6.028271
清单项目综合单价											74.67600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		不锈钢截止阀 DN20	个	1.01	53.39	53.92		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001882	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢截止阀 DN15	个	1	11.51	45.92	0	5.34	11.51	45.92	0	5.34
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	45.92	0.39134	5.456251

清单项目综合单价 63.61138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢截止阀 DN15	个	1.01	43.36	43.79		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031002001883	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 全铜截止阀 DN50	个	1	33.37	123.25	0	14.99	33.37	123.25	0	14.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	123.25	1.13458	15.327037

清单项目综合单价 174.04934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		全铜截止阀 DN50	个	1.01	112.05	113.17		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001884	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 全铜截止阀 DN40	个	1	31.65	89.62	0	12.86	31.65	89.62	0	12.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	89.62	1.0761	13.179665

清单项目综合单价 136.44361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		全铜截止阀 DN40	个	1.01	82.01	82.83		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001885	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 全铜截止阀 DN32	个	1	17.43	66.12	0	7.92	17.43	66.12	0	7.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	66.12	0.59262	8.096043

清单项目综合单价 92.74413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		全铜截止阀 DN32	个	1.01	60.56	61.17		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001886	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 全铜截止阀 DN25	个	1	14.01	34.74	0	5.44	14.01	34.74	0	5.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	34.74	0.47634	5.581501

清单项目综合单价 55.21413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		全铜截止阀 DN25	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001887	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˇ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	31.77	0.39814	4.798271
清单项目综合单价											49.01600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		全铜截止阀 DN20	个	1.01	29.2	29.49		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001888	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˇ 全铜截止阀 DN15	个	1	11.51	21.95	0	4.14	11.51	21.95	0	4.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	21.95	0.39134	4.256251
清单项目综合单价											38.44138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		全铜截止阀 DN15	个	1.01	19.62	19.82		
	机械							

项目编码	031002001889	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˇ 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	54.5	1.13458	11.887037
清单项目综合单价											101.85934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		截止阀 DN50	个	1.01	43.98	44.42		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001890	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˇ 截止阀 DN40	个	1	31.65	42.92	0	10.52	31.65	42.92	0	10.52
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	42.92	1.0761	10.839665
清单项目综合单价											87.40361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		截止阀 DN40	个	1.01	35.77	36.13		
	机械							

项目编码	031002001891	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˇ 截止阀 DN32	个	1	17.43	36.21	0	6.42	17.43	36.21	0	6.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	36.21	0.59262	6.596043
清单项目综合单价											61.33413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		截止阀 DN32	个	1.01	30.95	31.26		
	机械							

项目编码	031002001892	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	18.86	0.47634	4.791501
清单项目综合单价								38.54413100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001893	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	12.53	0.39814	3.838271
清单项目综合单价								28.81600100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001894	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	9.82	0.39134	3.646251
清单项目综合单价								25.70138100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
	机械							

项目编码	031002001895	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN150	个	1	270.48	1992.44	51.56	174.88	270.48	1992.44	51.56	174.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	1992.44	60.75632	177.611848
清单项目综合单价								2509.13208800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢波纹补偿器 DN150	个	1	1800	1800		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001896	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN125	个	1	227.91	1749.03	48.12	151.2	227.91	1749.03	48.12	151.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	1749.03	55.86894	153.501891

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2192.92022100
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66			
	技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66			
	高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33			
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34			
	氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56			
	乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5			
	平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36			
	其他材料费	元	1.62	0.885	1.43			
	不锈钢波纹补偿器 DN125	个	1	1600	1600			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12			

项目编码	031002001897	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN100	个	1	178.7	1634.21	46.4	132.31	178.7	1634.21	46.4	132.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	1634.21	52.4758	134.11487

清单项目综合单价								2004.68297000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11			
	技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63			
	高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37			
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34			
	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21			
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35			
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96			
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08			
	不锈钢波纹补偿器 DN100	个	1	1523	1523			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4			

项目编码	031002001898	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	1197.08	39.53	100.98	144.72	1197.08	39.53	100.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1197.08	44.45048	102.441672

清单项目综合单价								1492.88903200
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33			
	技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41			
	高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
	不锈钢波纹补偿器 DN80	个	1	1100	1100			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	031002001899	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	1023.23	39.53	87.26	125.75	1023.23	39.53	87.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	1023.23	43.8055	88.530075

清单项目综合单价								1284.96232500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68			
	技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02			
	高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11			
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
	氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69			
	乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2			
	平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7			
	其他材料费	元	0.9	0.885	0.8			
	不锈钢波纹补偿器 DN65	个	1	980	980			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	031002001900	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	324.7	0	25.06	33.37	324.7	0	25.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	324.7	1.13458	25.397037

清单项目综合单价								385.56934700
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6			
	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79			
	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98			
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07			
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34			
	锯条	根	0.32	0.68	0.22			
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06			

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢波纹补偿器 DN50		个	1.01	311.5	314.62		
	机械								

项目编码	031002001901	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	257.06	0	21.23	31.65	257.06	0	21.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	257.06	1.0761	21.549665
清单项目综合单价											312.25361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		不锈钢波纹补偿器 DN40	个	1.01	247.79	250.27		
	机械							

项目编码	031002001902	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	177.46	0	13.48	17.43	177.46	0	13.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	177.46	0.59262	13.656043
清单项目综合单价											209.64413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢波纹补偿器 DN32	个	1.01	170.8	172.51		
	机械							

项目编码	031002001903	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	137.55	0	10.58	14.01	137.55	0	10.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	137.55	0.47634	10.721501
清单项目综合单价											163.16413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		不锈钢波纹补偿器 DN25	个	1.01	132.74	134.07		
	机械							

项目编码	031002001904	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	109.53	0	8.57	11.71	109.53	0	8.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	109.53	0.39814	8.688271
清单项目综合单价											130.66600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		不锈钢波纹补偿器 DN20	个	1.01	106.19	107.25		
	机械							

项目编码	031002001905	项目名称	不锈钢波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	71.85	0	6.64	11.51	71.85	0	6.64
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	71.85	0.39134	6.756251
清单项目综合单价											90.84138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		不锈钢波纹补偿器 DN15	个	1.01	69.03	69.72		
	机械							

项目编码	031002001906	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 波纹补偿器 DN150	个	1	270.48	646.83	51.56	107.6	270.48	646.83	51.56	107.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	646.83	60.75632	110.331848
清单项目综合单价											1096.24208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		波纹补偿器 DN150	个	1	454.39	454.39		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001907	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	634.45	55.86894	97.771891
清单项目综合单价											1022.61022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		法兰阀门 DN125 Z45T-10	个	1	485.42	485.42		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001908	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 波纹补偿器 DN100	个	1	178.7	433.48	46.4	72.27	178.7	433.48	46.4	72.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	433.48	52.4758	74.07487
清单项目综合单价											743.91297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		波纹补偿器 DN100	个	1	322.27	322.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001909	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	359.54	39.53	59.1	144.72	359.54	39.53	59.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	359.54	44.45048	60.561672
清单项目综合单价											613.46903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		波纹补偿器 DN80	个	1	262.46	262.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001910	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	252.96	39.53	48.75	125.75	252.96	39.53	48.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	252.96	43.8055	50.020075
清单项目综合单价								476.18232500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		波纹补偿器 DN65	个	1	209.73	209.73		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001911	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	179.01	0	17.78	33.37	179.01	0	17.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	179.01	1.13458	18.117037
清单项目综合单价								232.59934700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		波纹补偿器 DN50	个	1.01	167.26	168.93		
	机械							

项目编码	031002001912	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	140.11	0	15.38	31.65	140.11	0	15.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	140.11	1.0761	15.699665
清单项目综合单价								189.45361500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		波纹补偿器 DN40	个	1.01	132	133.32		
	机械							

项目编码	031002001913	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	96.12	0	9.42	17.43	96.12	0	9.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	96.12	0.59262	9.596043
清单项目综合单价								124.24413300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		波纹补偿器 DN32	个	1.01	90.27	91.17		
	机械							

项目编码	031002001914	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	69.13	0	7.16	14.01	69.13	0	7.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	69.13	0.47634	7.301501
清单项目综合单价								91.32413100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		波纹补偿器 DN25	个	1.01	65	65.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031002001915	项目名称	波纹补偿器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ 波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	58.59	0	6.02	11.71	58.59	0	6.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	58.59	0.39814	6.138271
清单项目综合单价											77.17600100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		波纹补偿器 DN20				个	1.01	55.75		56.31		
	机械											
项目编码	031002001916	项目名称	波纹补偿器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	42.35	0	5.16	11.51	42.35	0	5.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	42.35	0.39134	5.276251
清单项目综合单价											59.86138100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		波纹补偿器 DN15				个	1.01	39.82		40.22		
	机械											
项目编码	031002001917	项目名称	不锈钢Y型过滤器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	2331.79	51.56	191.85	270.48	2331.79	51.56	191.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	2331.79	60.75632	194.581848
清单项目综合单价											2865.45208800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		不锈钢Y型过滤器 DN150				个	1	2139.35		2139.35		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001918	项目名称	不锈钢Y型过滤器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	1975.58	48.12	162.53	227.91	1975.58	48.12	162.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	1975.58	55.86894	164.831891
清单项目综合单价											2430.80022100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		不锈钢Y型过滤器 DN125				个	1	1826.55		1826.55		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	031002001919	项目名称	不锈钢Y型过滤器			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	1712.91	46.4	136.24	178.7	1712.91	46.4	136.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	1712.91	52.4758	138.04487
清单项目综合单价											2087.31297000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙块气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢Y型过滤器 DN100	个	1	1601.7	1601.7		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001920	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	1390.77	39.53	110.66	144.72	1390.77	39.53	110.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1390.77	44.45048	112.121672
清单项目综合单价											1696.25903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙块气	kg	0.02	14.64	0.29		
		不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	1293.69	1293.69		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001921	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	962.04	39.53	84.2	125.75	962.04	39.53	84.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	962.04	43.8055	85.470075
清单项目综合单价											1220.71232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙块气	kg	0.014	14.64	0.2		
		不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	918.81	918.81		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001922	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.67	0	16.76	33.37	158.67	0	16.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	158.67	1.13458	17.097037
清单项目综合单价											211.23934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1.01	147.12	148.59		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	031002001923	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	155.3	0	16.14	31.65	155.3	0	16.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	155.3	1.0761	16.459665
清单项目综合单价											205.40361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1.01	147.04	148.51		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001924	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	108.45	0	10.03	17.43	108.45	0	10.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	108.45	0.59262	10.206043
清单项目综合单价											137.18413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		不锈钢Y型过滤器 DN32	个	1.01	102.48	103.5		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	031002001925	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	100.28	0	8.72	14.01	100.28	0	8.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	100.28	0.47634	8.861501
清单项目综合单价											124.03413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN25	个	1.01	95.84	96.8		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001926	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	64.11	0	6.3	11.71	64.11	0	6.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	64.11	0.39814	6.418271
清单项目综合单价											82.97600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		不锈钢Y型过滤器 DN20	个	1.01	61.22	61.83		
	机械							

项目编码	031002001927	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	41.46	0	5.12	11.51	41.46	0	5.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	41.46	0.39134	5.236251
清单项目综合单价											58.93138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢Y型过滤器 DN15	个	1.01	38.94	39.33		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031002001928	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	746.42	60.75632	115.311848
清单项目综合单价											1200.81208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	1.88	0.885	1.66		
		Y型过滤器DN150		个	1	553.98	553.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	031002001929	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ` Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	634.45	55.86894	97.771891
清单项目综合单价											1022.61022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		Y型过滤器DN125	个	1	485.42	485.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	031002001930	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ` Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	432.45	52.4758	74.02487
清单项目综合单价											742.83297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		Y型过滤器DN100	个	1	321.24	321.24		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	031002001931	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ` Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	362.57	44.45048	60.711672
清单项目综合单价											616.64903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		Y型过滤器DN80	个	1	265.49	265.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		
项目编码	031002001932	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ` Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	328.37	39.53	52.52	125.75	328.37	39.53	52.52
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	328.37	43.8055	53.790075
清单项目综合单价											555.36232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		Y型过滤器DN65	个	1	285.14	285.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		
项目编码	031002001933	项目名称	Y型过滤器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037	
小计								34.33773	158.45	1.13458	17.087037	
清单项目综合单价											211.00934700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
		Y型过滤器DN50				个	1.01	146.9		148.37		
	机械											
项目编码	031002001934	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	109.58	1.0761	14.179665
清单项目综合单价											157.40361500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
		Y型过滤器DN40				个	1.01	101.77		102.79		
	机械											
项目编码	031002001935	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	79.13	0.59262	8.746043
清单项目综合单价											106.40413300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		Y型过滤器DN32				个	1.01	73.45		74.18		
	机械											
项目编码	031002001936	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	58	0.47634	6.741501
清单项目综合单价											79.63413100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		Y型过滤器DN25				个	1.01	53.98		54.52		
	机械											
项目编码	031002001937	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	50.55	0.39814	5.738271
清单项目综合单价											68.73600100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		Y型过滤器DN20				个	1.01	47.79		48.27		
	机械											
项目编码	031002001938	项目名称	Y型过滤器					计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	32.28	0	4.66	11.51	32.28	0	4.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	32.28	0.39134	4.776251
清单项目综合单价											49.29138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		Y型过滤器DN15	个	1.01	29.85	30.15		
	机械							

项目编码	031002001939	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢止回阀 DN150	个	1	270.48	2465.99	51.56	198.56	270.48	2465.99	51.56	198.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	2465.99	60.75632	201.291848
清单项目综合单价											3006.36208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		不锈钢止回阀 DN150	个	1	2273.55	2273.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001940	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 不锈钢止回阀 DN125	个	1	227.91	1749.03	48.12	151.2	227.91	1749.03	48.12	151.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	1749.03	55.86894	153.501891
清单项目综合单价											2192.92022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		不锈钢止回阀 DN125	个	1	1600	1600		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001941	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢止回阀 DN100	个	1	178.7	1311.21	46.4	116.16	178.7	1311.21	46.4	116.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	1311.21	52.4758	117.96487
清单项目综合单价											1665.53297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢止回阀 DN100	个	1	1200	1200		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001942	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢止回阀 DN80	个	1	144.72	1066.99	39.53	94.47	144.72	1066.99	39.53	94.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1066.99	44.45048	95.931672
清单项目综合单价											1356.28903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢止回阀 DN80	个	1	969.91	969.91		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001943	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 不锈钢止回阀 DN65	个	1	125.75	750.31	39.53	73.62	125.75	750.31	39.53	73.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	750.31	43.8055	74.890075
清单项目综合单价											998.40232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢止回阀 DN65	个	1	707.08	707.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001944	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 不锈钢止回阀 DN50	个	1	33.37	292.88	0	23.47	33.37	292.88	0	23.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	292.88	1.13458	23.807037
清单项目综合单价											352.15934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢止回阀 DN50	个	1.01	280	282.8		
	机械							

项目编码	031002001945	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ 不锈钢止回阀 DN40	个	1	31.65	218.89	0	19.32	31.65	218.89	0	19.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	218.89	1.0761	19.639665
清单项目综合单价											272.17361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		不锈钢止回阀 DN40	个	1.01	210	212.1		
	机械							

项目编码	031002001946	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˊ 不锈钢止回阀 DN32	个	1	17.43	144.38	0	11.83	17.43	144.38	0	11.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内）12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	144.38	0.59262	12.006043
清单项目综合单价											174.91413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢止回阀 DN32	个	1.01	138.05	139.43		
	机械							

项目编码	031002001947	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢止回阀 DN25	个	1	14.01	104.48	0	8.93	14.01	104.48	0	8.93	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501	
小计								14.41629	104.48	0.47634	9.071501	
清单项目综合单价											128.44413100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		不锈钢止回阀 DN25				个	1.01	100		101		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	031002001948	项目名称			不锈钢止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢止回阀 DN20	个	1	11.71	89.14	0	7.55	11.71	89.14	0	7.55	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271	
小计								12.04959	89.14	0.39814	7.668271	
清单项目综合单价											109.25600100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		不锈钢止回阀 DN20				个	1.01	86		86.86		
	机械											
项目编码	031002001949	项目名称			不锈钢止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢止回阀 DN15	个	1	11.51	60.71	0	6.08	11.51	60.71	0	6.08	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251	
小计								11.84379	60.71	0.39134	6.196251	
清单项目综合单价											79.14138100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		不锈钢止回阀 DN15				个	1.01	58		58.58		
	机械											
项目编码	031002001950	项目名称			止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ 止回阀 DN150	个	1	270.48	774.89	51.56	114	270.48	774.89	51.56	114	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848	
小计								278.32392	774.89	60.75632	116.731848	
清单项目综合单价											1230.70208800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		止回阀 DN150				个	1	582.45		582.45		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002001951	项目名称			止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˊ 止回阀 DN125	个	1	227.91	660.31	48.12	96.77	227.91	660.31	48.12	96.77	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891	
小计								234.51939	660.31	55.86894	99.071891	
清单项目综合单价											1049.77022100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		止回阀 DN125	个	1	511.28	511.28		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001952	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 止回阀 DN100	个	1	178.7	551.33	46.4	78.17	178.7	551.33	46.4	78.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	551.33	52.4758	79.97487
清单项目综合单价								867.66297000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		止回阀 DN100	个	1	440.12	440.12		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001953	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 止回阀 DN80	个	1	144.72	510.89	39.53	66.67	144.72	510.89	39.53	66.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	510.89	44.45048	68.131672
清单项目综合单价								772.38903200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		止回阀 DN80	个	1	413.81	413.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001954	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 止回阀 DN65	个	1	125.75	375.68	39.53	54.88	125.75	375.68	39.53	54.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	375.68	43.8055	56.150075
清单项目综合单价								605.03232500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001955	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 止回阀 DN50	个	1	33.37	184.07	0	18.03	33.37	184.07	0	18.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	184.07	1.13458	18.367037
清单项目综合单价								237.90934700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		止回阀 DN50	个	1.01	172.27	173.99		
	机械							

项目编码	031002001956	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 止回阀 DN40	个	1	31.65	91.88	0	12.97	31.65	91.88	0	12.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	91.88	1.0761	13.289665
清单项目综合单价								138.81361500			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		止回阀 DN40	个	1.01	84.25	85.09		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001957	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 止回阀 DN32	个	1	17.43	88.11	0	9.02	17.43	88.11	0	9.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	88.11	0.59262	9.196043
清单项目综合单价								115.83413300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		止回阀 DN32	个	1.01	82.34	83.16		
	机械							

项目编码	031002001958	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 止回阀 DN25	个	1	14.01	45.87	0	6	14.01	45.87	0	6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	45.87	0.47634	6.141501
清单项目综合单价								66.90413100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		止回阀 DN25	个	1.01	41.97	42.39		
	机械							

项目编码	031002001959	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 止回阀 DN20	个	1	11.71	28.27	0	4.51	11.71	28.27	0	4.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	28.27	0.39814	4.628271
清单项目综合单价								45.34600100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		止回阀 DN20	个	1.01	25.73	25.99		
	机械							

项目编码	031002001960	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 止回阀 DN15	个	1	11.51	24.68	0	4.28	11.51	24.68	0	4.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	24.68	0.39134	4.396251
清单项目综合单价								41.31138100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		止回阀 DN15	个	1.01	22.33	22.55		
	机械							

项目编码	031002001961	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	3776.69	51.56	264.09	270.48	3776.69	51.56	264.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	3776.69	60.75632	266.821848
清单项目综合单价								4382.59208800			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢可调式减压阀 DN150	个	1	3584.25	3584.25		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001962	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	2998.23	48.12	213.66	227.91	2998.23	48.12	213.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	2998.23	55.86894	215.961891
清单项目综合单价											3504.58022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		不锈钢可调式减压阀 DN125	个	1	2849.2	2849.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001963	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	2192.9	46.4	160.24	178.7	2192.9	46.4	160.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	2192.9	52.4758	162.04487
清单项目综合单价											2591.30297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢可调式减压阀 DN100	个	1	2081.69	2081.69		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001964	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	1687.85	39.53	125.51	144.72	1687.85	39.53	125.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1687.85	44.45048	126.971672
清单项目综合单价											2008.18903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢可调式减压阀 DN80	个	1	1590.77	1590.77		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001965	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	1397.08	39.53	105.95	125.75	1397.08	39.53	105.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	1397.08	43.8055	107.220075
清单项目综合单价											1677.50232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
	材料							

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙炔气		kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6		片	2	14.35	28.7		
		其他材料费		元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢可调式减压阀 DN65		个	1	1353.85	1353.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001966	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	906.12	0	54.14	33.37	906.12	0	54.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	906.12	1.13458	54.477037
清单项目综合单价											996.06934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢可调式减压阀 DN50	个	1.01	887.17	896.04		
	机械							

项目编码	031002001967	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	694.14	0	43.08	31.65	694.14	0	43.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	694.14	1.0761	43.399665
清单项目综合单价											771.18361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1.01	680.54	687.35		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	031002001968	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	524.42	0	30.83	17.43	524.42	0	30.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	524.42	0.59262	31.006043
清单项目综合单价											573.95413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢可调式减压阀 DN32	个	1.01	514.33	519.47		
	机械							

项目编码	031002001969	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	415.01	0	24.45	14.01	415.01	0	24.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	415.01	0.47634	24.591501
清单项目综合单价											454.49413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN25	个	1.01	407.46	411.53		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	031002001970	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	258.23	0	16.01	11.71	258.23	0	16.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	258.23	0.39814	16.128271
清单项目综合单价											286.80600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN20	个	1.01	253.42	255.95		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	031002001971	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	190.73	0	12.58	11.51	190.73	0	12.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	190.73	0.39134	12.696251
清单项目综合单价											215.66138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		不锈钢可调式减压阀 DN15	个	1.01	186.73	188.6		
	机械							

项目编码	031002001972	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ 可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	1717.49	51.56	161.13	270.48	1717.49	51.56	161.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	1717.49	60.75632	163.861848
清单项目综合单价											2220.43208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		可调式减压阀 DN150	个	1	1525.05	1525.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001973	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˊ 可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	1270.13	48.12	127.26	227.91	1270.13	48.12	127.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	1270.13	55.86894	129.561891
清单项目综合单价											1690.08022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		可调式减压阀 DN125	个	1	1121.1	1121.1		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001974	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	939.93	46.4	97.6	178.7	939.93	46.4	97.6
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	939.93	52.4758	99.40487
清单项目综合单价											1275.69297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可调式减压阀 DN100	个	1	828.72	828.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001975	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 * 可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	795.45	39.53	80.89	144.72	795.45	39.53	80.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	795.45	44.45048	82.351672
清单项目综合单价								1071.16903200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可调式减压阀 DN80	个	1	698.37	698.37		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001976	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 * 可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	636.86	39.53	67.94	125.75	636.86	39.53	67.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	636.86	43.8055	69.210075
清单项目综合单价								879.27232500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可调式减压阀 DN65	个	1	593.63	593.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001977	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 * 可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	448.05	0	31.23	33.37	448.05	0	31.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	448.05	1.13458	31.567037
清单项目综合单价								515.08934700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可调式减压阀 DN50	个	1.01	433.63	437.97		
	机械							

项目编码	031002001978	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 * 可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	354.48	0	26.1	31.65	354.48	0	26.1
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	354.48	1.0761	26.419665
清单项目综合单价								414.54361500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		可调式减压阀 DN40	个	1.01	344.25	347.69		
	机械							

项目编码	031002001979	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 * 可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	297.22	0	19.47	17.43	297.22	0	19.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	297.22	0.59262	19.646043
清单项目综合单价								335.39413300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	黑玛钢活接头 DN32		个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费		元	0.29	0.885	0.26		
		可调式减压阀 DN32		个	1.01	289.38	292.27		
	机械								
项目编码	031002001980	项目名称	可调式减压阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˊ 可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	241.23	0	15.77	14.01	241.23	0	15.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	241.23	0.47634	15.911501
清单项目综合单价											272.03413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		可调式减压阀 DN25	个	1.01	235.4	237.75		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							
项目编码	031002001981	项目名称	可调式减压阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˊ 可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	187.21	0	12.46	11.71	187.21	0	12.46
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	187.21	0.39814	12.578271
清单项目综合单价											212.23600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		可调式减压阀 DN20	个	1.01	183.1	184.93		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							
项目编码	031002001982	项目名称	可调式减压阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	137.99	0	9.94	11.51	137.99	0	9.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	137.99	0.39134	10.056251
清单项目综合单价											160.28138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		可调式减压阀 DN15	个	1.01	134.51	135.86		
	机械							
项目编码	031002001983	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	270.48	508.37	51.56	100.68	270.48	508.37	51.56	100.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	508.37	60.75632	103.411848
清单项目综合单价											950.86208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	315.93	315.93		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	031002001984	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	227.91	380	48.12	82.75	227.91	380	48.12	82.75
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	380	55.86894	85.051891
清单项目综合单价											755.44022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	230.97	230.97		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001985	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	178.7	265.19	46.4	63.86	178.7	265.19	46.4	63.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	265.19	52.4758	65.66487
清单项目综合单价											567.21297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	153.98	153.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001986	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	144.72	230.71	39.53	52.66	144.72	230.71	39.53	52.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	230.71	44.45048	54.121672
清单项目综合单价											478.19903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	133.63	133.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001987	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	125.75	144.11	39.53	43.31	125.75	144.11	39.53	43.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	144.11	43.8055	44.580075
清单项目综合单价											361.89232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	100.88	100.88		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001988	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	33.37	106.62	0	14.16	33.37	106.62	0	14.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	106.62	1.13458	14.497037
清单项目综合单价											156.58934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.01	95.58	96.54		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002001989	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN40	个	1	31.65	89.02	0	12.83	31.65	89.02	0	12.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	89.02	1.0761	13.149665
清单项目综合单价											135.81361500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
		可曲挠橡胶接头 DN40				个	1.01	81.42		82.23		
	机械											
项目编码	031002001990	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN32	个	1	17.43	66.62	0	7.94	17.43	66.62	0	7.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	66.62	0.59262	8.116043
清单项目综合单价											93.26413300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		可曲挠橡胶接头 DN32				个	1.01	61.06		61.67		
	机械											
项目编码	031002001991	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN25	个	1	14.01	48.17	0	6.11	14.01	48.17	0	6.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	48.17	0.47634	6.251501
清单项目综合单价											69.31413100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		可曲挠橡胶接头 DN25				个	1.01	44.25		44.69		
	机械											
项目编码	031002001992	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN20	个	1	11.71	37.14	0	4.95	11.71	37.14	0	4.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	37.14	0.39814	5.068271
清单项目综合单价											54.65600100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		可曲挠橡胶接头 DN20				个	1.01	34.51		34.86		
	机械											
项目编码	031002001993	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN15	个	1	11.51	24.47	0	4.27	11.51	24.47	0	4.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	24.47	0.39134	4.386251
清单项目综合单价											41.09138100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.16	0.885	0.14		
		可曲挠橡胶接头 DN15		个	1.01	22.12	22.34		
	机械								
项目编码	031002001994	项目名称	不锈钢倒流防止器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˚ 不锈钢倒流防止器 DN150	个	1	270.48	3599.52	51.56	255.24	270.48	3599.52	51.56	255.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	3599.52	60.75632	257.971848
清单项目综合单价								4196.57208800			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢倒流防止器 DN150	个	1	3407.08	3407.08		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002001995	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˚ 不锈钢倒流防止器 DN125	个	1	227.91	2821.6	48.12	204.83	227.91	2821.6	48.12	204.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	2821.6	55.86894	207.131891
清单项目综合单价								3319.12022100			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		不锈钢倒流防止器 DN125	个	1	2672.57	2672.57		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	031002001996	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˚ 不锈钢倒流防止器 DN100	个	1	178.7	2252.8	46.4	163.24	178.7	2252.8	46.4	163.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	2252.8	52.4758	165.04487
清单项目综合单价								2654.20297000			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢倒流防止器 DN100	个	1	2141.59	2141.59		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002001997	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˚ 不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	144.72	1760.8	39.53	129.16	144.72	1760.8	39.53	129.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1760.8	44.45048	130.621672
清单项目综合单价								2084.78903200			

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	1663.72	1663.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002001998	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN65	个	1	125.75	1335.27	39.53	102.86	125.75	1335.27	39.53	102.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075	
小计								129.39675	1335.27	43.8055	104.130075	
清单项目综合单价											1612.60232500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		不锈钢倒流防止器 DN65				个	1	1292.04		1292.04		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002001999	项目名称	不锈钢倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN50	个	1	33.37	957.51	0	56.71	33.37	957.51	0	56.71	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037	
小计								34.33773	957.51	1.13458	57.047037	
清单项目综合单价											1050.02934700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		不锈钢倒流防止器 DN50				个	1.01	938.05		947.43		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011000	项目名称	不锈钢倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN40	个	1	31.65	703.96	0	43.57	31.65	703.96	0	43.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665	
小计								32.56785	703.96	1.0761	43.889665	
清单项目综合单价											781.49361500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		不锈钢倒流防止器 DN40				个	1.01	690.27		697.17		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
	机械											
项目编码	0310020011001	项目名称	不锈钢倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN32	个	1	17.43	550.17	0	32.12	17.43	550.17	0	32.12	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043	
小计								17.93547	550.17	0.59262	32.296043	
清单项目综合单价											600.99413300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		不锈钢倒流防止器 DN32				个	1.01	539.82		545.22		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	0310020011002	项目名称	不锈钢倒流防止器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN25	个	1	14.01	396.75	0	23.54	14.01	396.75	0	23.54	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501	
小计								14.41629	396.75	0.47634	23.681501	
清单项目综合单价											435.32413100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		不锈钢倒流防止器 DN25				个	1.01	389.38		393.27		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011003	项目名称	不锈钢倒流防止器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN20	个	1	11.71	320.62	0	19.13	11.71	320.62	0	19.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	320.62	0.39814	19.248271
清单项目综合单价											352.31600100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		不锈钢倒流防止器 DN20				个	1.01	315.19		318.34		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011004	项目名称	不锈钢倒流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN15	个	1	11.51	198.44	0	12.97	11.51	198.44	0	12.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	198.44	0.39134	13.086251
清单项目综合单价											223.76138100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		不锈钢倒流防止器 DN15				个	1.01	194.37		196.31		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011005	项目名称	倒流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 倒流防止器 DN150	个	1	270.48	2049.08	51.56	177.71	270.48	2049.08	51.56	177.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	2049.08	60.75632	180.441848
清单项目综合单价											2568.60208800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		倒流防止器 DN150				个	1	1856.64		1856.64		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011006	项目名称	倒流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 倒流防止器 DN125	个	1	227.91	1299.47	48.12	128.72	227.91	1299.47	48.12	128.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	1299.47	55.86894	131.021891
清单项目综合单价											1720.88022100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
		倒流防止器 DN125				个	1	1150.44		1150.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	0310020011007	项目名称	倒流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 倒流防止器 DN100	个	1	178.7	1146.61	46.4	107.93	178.7	1146.61	46.4	107.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	1146.61	52.4758	109.73487
清单项目综合单价											1492.70297000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		倒流防止器 DN100	个	1	1035.4	1035.4		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011008	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 倒流防止器 DN80	个	1	144.72	946.64	39.53	88.45	144.72	946.64	39.53	88.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	946.64	44.45048	89.911672
清单项目综合单价											1229.91903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		倒流防止器 DN80	个	1	849.56	849.56		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011009	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 倒流防止器 DN65	个	1	125.75	698.1	39.53	71	125.75	698.1	39.53	71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	698.1	43.8055	72.270075
清单项目综合单价											943.57232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011010	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 倒流防止器 DN50	个	1	33.37	439.11	0	30.79	33.37	439.11	0	30.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	439.11	1.13458	31.127037
清单项目综合单价											505.70934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		倒流防止器 DN50	个	1.01	424.78	429.03		
	机械							

项目编码	0310020011011	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 倒流防止器 DN40	个	1	31.65	346.43	0	25.7	31.65	346.43	0	25.7
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	346.43	1.0761	26.019665
清单项目综合单价											406.09361500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		倒流防止器 DN40	个	1.01	336.28	339.64		
	机械							

项目编码	0310020011012	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 倒流防止器 DN32	个	1	17.43	206.95	0	14.96	17.43	206.95	0	14.96
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	206.95	0.59262	15.136043
清单项目综合单价											240.61413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		倒流防止器 DN32	个	1.01	200	202		
	机械							

项目编码	0310020011013	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 倒流防止器 DN25	个	1	14.01	124.68	0	9.94	14.01	124.68	0	9.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	124.68	0.47634	10.081501
清单项目综合单价											149.65413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		倒流防止器 DN25	个	1.01	120	121.2		
	机械							

项目编码	0310020011014	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 倒流防止器 DN20	个	1	11.71	96.21	0	7.91	11.71	96.21	0	7.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	96.21	0.39814	8.028271
清单项目综合单价											116.68600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		倒流防止器 DN20	个	1.01	93	93.93		
	机械							

项目编码	0310020011015	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 倒流防止器 DN15	个	1	11.51	73.64	0	6.73	11.51	73.64	0	6.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	73.64	0.39134	6.846251
清单项目综合单价											92.72138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		倒流防止器 DN15	个	1.01	70.8	71.51		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011016	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 安全阀 DN150	个	1	270.48	897.14	51.56	120.12	270.48	897.14	51.56	120.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	897.14	60.75632	122.851848
清单项目综合单价											1359.07208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙块气	kg	0.037	14.64	0.54		
		安全阀 DN150	个	1	704.7	704.7		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	0310020011017	项目名称	安全阀			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 安全阀 DN125	个	1	227.91	688.85	48.12	98.19	227.91	688.85	48.12	98.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891
小计								234.51939	688.85	55.86894	100.491891
清单项目综合单价											1079.73022100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		安全阀 DN125	个	1	539.82	539.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011018	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 安全阀 DN100	个	1	178.7	549.26	46.4	78.06	178.7	549.26	46.4	78.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	549.26	52.4758	79.86487
清单项目综合单价											865.48297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		安全阀 DN100	个	1	438.05	438.05		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011019	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 安全阀 DN80	个	1	144.72	457.26	39.53	63.99	144.72	457.26	39.53	63.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	457.26	44.45048	65.451672
清单项目综合单价											716.07903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		安全阀 DN80	个	1	360.18	360.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011020	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 安全阀 DN65	个	1	125.75	336.34	39.53	52.92	125.75	336.34	39.53	52.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	336.34	43.8055	54.190075
清单项目综合单价											563.73232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		安全阀 DN65	个	1	293.11	293.11		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011021	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 安全阀 DN50	个	1	33.37	250.51	0	21.36	33.37	250.51	0	21.36

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037	
小计								34.33773	250.51	1.13458	21.697037	
清单项目综合单价											307.67934700	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		安全阀 DN50			个	1.01		238.05		240.43		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011022	项目名称		液位控制阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	270.48	765.97	51.56	113.56	270.48	765.97	51.56	113.56	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848	
小计								278.32392	765.97	60.75632	116.291848	
清单项目综合单价											1221.34208800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		法兰阀门 DN150 Z45T-10			个	1		573.53		573.53		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	0310020011023	项目名称		液位控制阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 * 液位控制阀 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.2791	2.9	0	3.4	1.01	6.60939	0	7.74894	2.301891	
小计								234.51939	634.45	55.86894	97.771891	
清单项目综合单价											1022.61022100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		液位控制阀 DN125			个	1		485.42		485.42		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	0310020011024	项目名称		液位控制阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 * 液位控制阀 DN100	个	1	178.7	425.6	46.4	71.88	178.7	425.6	46.4	71.88	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487	
小计								183.8823	425.6	52.4758	73.68487	
清单项目综合单价											735.64297000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		液位控制阀 DN100			个	1		314.39		314.39		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		171.87		46.4		
项目编码	0310020011025	项目名称		液位控制阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 * 液位控制阀 DN80	个	1	144.72	344.11	39.53	58.33	144.72	344.11	39.53	58.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672	
小计								148.91688	344.11	44.45048	59.791672	
清单项目综合单价											597.26903200	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	乙块气		kg	0.02	14.64	0.29		
		液位控制阀 DN80		个	1	247.03	247.03		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片	2	36.28	72.56		
		其他材料费		元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011026	项目名称	液位控制阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 液位控制阀 DN65	个	1	125.75	229.78	39.53	47.59	125.75	229.78	39.53	47.59
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	229.78	43.8055	48.860075
清单项目综合单价											451.84232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙块气	kg	0.014	14.64	0.2		
		液位控制阀 DN65	个	1	186.55	186.55		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011027	项目名称	液位控制阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 液位控制阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	54.5	1.13458	11.887037
清单项目综合单价											101.85934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		液位控制阀 DN50	个	1.01	43.98	44.42		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011028	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.485	2.9	0	3.4	1.01	1.4065	0	1.649	0.48985
小计								49.9065	62.36	1.649	16.43985
清单项目综合单价											130.35535000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
		技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
		高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
		自动排气阀 DN25	个	1	34.53	34.53		
	机械							

项目编码	0310020011029	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˊ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˊ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3914	2.9	0	3.4	1.01	1.13506	0	1.33076	0.395314
小计								40.27506	51.57	1.33076	13.325314
清单项目综合单价											106.50113400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
		自动排气阀 DN20	个	1	31.77	31.77		
	机械							

项目编码	0310020011030	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 自动排气阀 DN15	个	1	20.9	35.6	0	7.31	20.9	35.6	0	7.31
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3241	2.9	0	3.4	1.01	0.93989	0	1.10194	0.327341
小计								33.34989	45.42	1.10194	11.167341
清单项目综合单价											91.03917100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.504	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
		高级技工人工费	元	3.615	1.3824	5		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 ＜60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.966	0.09	0.18		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
		自动排气阀 DN15	个	1	29.2	29.2		
		其他材料费	元	0.39	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	030807005006	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-81换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˆ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN150	个	1	92.99	1392.62	34.37	96.69	92.99	1392.62	34.37	96.69
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9299	2.9	0	3.4	1.01	2.69671	0	3.16166	0.939199
小计								95.68671	1392.62	37.53166	97.629199
清单项目综合单价											1623.46756900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.141	1.3889	18.25		
		技工人工费	元	44.497	1.3634	60.67		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.31	5.52	1.71		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	8.24	2.44	20.11		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.44	7.4	3.26		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN150	个	1	1295.97	1295.97		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	1	69.03	69.03		
		其他材料费	元	0.98	0.885	0.87		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.2	171.87	34.37		

项目编码	030807005007	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-80换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˆ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN100	个	1	79.86	844.05	27.5	65.31	79.86	844.05	27.5	65.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7986	2.9	0	3.4	1.01	2.31594	0	2.71524	0.806586
小计								82.17594	844.05	30.21524	66.116586
清单项目综合单价											1022.55776600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		技工人工费	元	38.07	1.3634	51.9		
		高级技工人工费	元	8.908	1.3824	12.31		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.17	5.52	0.94		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.3	7.4	2.22		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	1	42.48	42.48		
		其他材料费	元	0.65	0.885	0.58		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN100	个	1	788.2	788.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.16	171.87	27.5		

项目编码	030807005008	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-79换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˆ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN80	个	1	63.63	541.31	24.06	45.63	63.63	541.31	24.06	45.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6363	2.9	0	3.4	1.01	1.84527	0	2.16342	0.642663
小计								65.47527	541.31	26.22342	46.272663
清单项目综合单价											679.28135300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	30.397	1.3634	41.44		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.13	5.52	0.72		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.25	7.4	1.85		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1	36.28	36.28		
		其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN80	个	1	492.63	492.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.14	171.87	24.06		

项目编码	030807005009	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-79换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˆ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN65	个	1	63.63	456.35	24.06	41.38	63.63	456.35	24.06	41.38
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6363	2.9	0	3.4	1.01	1.84527	0	2.16342	0.642663
小计								65.47527	456.35	26.22342	42.022663
清单项目综合单价											590.07135300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	30.397	1.3634	41.44		
		高级技工人工费	元	7.004	1.3824	9.68		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.13	5.52	0.72		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.25	7.4	1.85		
		清油 C01-1	kg	0.01	16.99	0.17		
		氧气(工业用)	m3	0.03	17.33	0.52		
		乙炔气	kg	0.01	14.64	0.15		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	1	36.28	36.28		
		其他材料费	元	0.56	0.885	0.5		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN65	个	1	407.67	407.67		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.14	171.87	24.06		

项目编码	030807005010	项目名称	浮球阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-78换	法兰浮球阀安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˆ 液控浮球阀（含电动阀、末端浮球等相关配件） DN50	个	1	40.64	348.23	15.47	29.27	40.64	348.23	15.47	29.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4064	2.9	0	3.4	1.01	1.17856	0	1.38176	0.410464
小计								41.81856	348.23	16.85176	29.680464
清单项目综合单价											436.58078400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.759	1.3889	8		
		技工人工费	元	19.43	1.3634	26.49		
		高级技工人工费	元	4.449	1.3824	6.15		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	4.12	1.03	4.24		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.1	7.4	0.74		
		锯条	根	0.08	0.68	0.05		
		清油 C01-1	kg	0.008	16.99	0.14		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	1	11.66	11.66		
		其他材料费	元	0.37	0.885	0.33		
		液压水位控制阀（含浮球阀、浮球等相关配件） DN50	个	1	330.68	330.68		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.09	171.87	15.47		

项目编码	080805004002	项目名称	温度传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-48	壁挂式温度传感器 安装、调试 ˆ 温度传感器（含配件）	支	1	35.9	250	0.18	9.62	35.9	250	0.18	9.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.359	2.9	0	3.4	1.01	1.0411	0	1.2206	0.36259
小计								36.9411	250	1.4006	9.98259
清单项目综合单价											298.32429000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.281	1.3889	14.28		
		技工人工费	元	5.26	1.3634	7.17		
		高级技工人工费	元	10.45	1.3824	14.45		
	材料	其他材料费	元	2.493	0.885	2.21		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.2	0.885	0.18		

项目编码	0310020011031	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 真空破坏器 DN50	个	1	33.37	153.09	0	16.48	33.37	153.09	0	16.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	153.09	1.13458	16.817037
清单项目综合单价											205.37934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		真空破坏器 DN50	个	1.01	141.59	143.01		
	机械							

项目编码	0310020011032	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 真空破坏器 DN40	个	1	31.65	114.04	0	14.08	31.65	114.04	0	14.08
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3165	2.9	0	3.4	1.01	0.91785	0	1.0761	0.319665
小计								32.56785	114.04	1.0761	14.399665
清单项目综合单价											162.08361500

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		真空破坏器 DN40	个	1.01	106.19	107.25		
	机械							

项目编码	0310020011033	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ' 真空破坏器 DN32	个	1	17.43	103.4	0	9.78	17.43	103.4	0	9.78
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1743	2.9	0	3.4	1.01	0.50547	0	0.59262	0.176043
小计								17.93547	103.4	0.59262	9.956043
清单项目综合单价											131.88413300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		截止阀 DN32 J11T-10	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		真空破坏器 DN32	个	1.01	70.8	71.51		
	机械							

项目编码	0310020011034	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ' 真空破坏器 DN25	个	1	14.01	56.87	0	6.55	14.01	56.87	0	6.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501
小计								14.41629	56.87	0.47634	6.691501
清单项目综合单价											78.45413100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011035	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ' 真空破坏器 DN20	个	1	11.71	37.44	0	4.97	11.71	37.44	0	4.97
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	37.44	0.39814	5.088271
清单项目综合单价											54.97600100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011036	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ' 真空破坏器 DN15	个	1	11.51	32.72	0	4.68	11.51	32.72	0	4.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	32.72	0.39134	4.796251
清单项目综合单价											49.75138100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ' 压力表	台(块)	1	78.89	70.26	0	21.74	78.89	70.26	0	21.74
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7889	2.9	0	3.4	1.01	2.28781	0	2.68226	0.796789
小计								81.17781	70.26	2.68226	22.536789
清单项目综合单价											176.65685900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.512	1.3889	11.82		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	47.473	1.3634	64.72		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯	组	0.02	88.5	1.77		
		白滤纸	张	2	0.88	1.76		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	0310020011037	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 旋流防止器 DN150	个	1	270.48	1280.94	51.56	139.31	270.48	1280.94	51.56	139.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	1280.94	60.75632	142.041848
清单项目综合单价											1762.06208800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		旋流防止器 DN150	个	1	1088.5	1088.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011038	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 旋流防止器 DN100	个	1	178.7	662.48	46.4	83.72	178.7	662.48	46.4	83.72
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.787	2.9	0	3.4	1.01	5.1823	0	6.0758	1.80487
小计								183.8823	662.48	52.4758	85.52487
清单项目综合单价											984.36297000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		旋流防止器 DN100	个	1	551.27	551.27		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011039	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 旋流防止器 DN80	个	1	144.72	521.86	39.53	67.22	144.72	521.86	39.53	67.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	521.86	44.45048	68.681672
清单项目综合单价											783.90903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		旋流防止器 DN80	个	1	424.78	424.78		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011040	项目名称	旋流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 旋流防止器 DN65	个	1	125.75	291.02	39.53	50.65	125.75	291.02	39.53	50.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	291.02	43.8055	51.920075
清单项目综合单价											516.14232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		旋流防止器 DN65	个	1	247.79	247.79		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011041	项目名称	旋流防止器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 旋流防止器 DN50	个	1	93.59	203.29	22.34	36.53	93.59	203.29	22.34	36.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9359	2.9	0	3.4	1.01	2.71411	0	3.18206	0.945259
小计								96.30411	203.29	25.52206	37.475259
清单项目综合单价											362.59142900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.266	1.3889		18.43		
		技工人工费				元	44.804	1.3634		61.09		
		高级技工人工费				元	10.175	1.3824		14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.14	5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.21	7.4		1.55		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6				片	2	11.66		23.32		
		其他材料费				元	0.75	0.885		0.66		
		旋流防止器 DN50				个	1	168.14		168.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.13	171.87		22.34		
项目编码	0310020011042	项目名称	水锤消除器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 水锤消除器 DN150	个	1	270.48	2404.83	51.56	195.5	270.48	2404.83	51.56	195.5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848
小计								278.32392	2404.83	60.75632	198.231848
清单项目综合单价											2942.14208800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		水锤消除器 DN150				套	1	2212.39		2212.39		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011043	项目名称	水锤消除器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-209换	水锤消除器安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 水锤消除器 DN100	套	1	906.57	2318.95	1.1	355.93	906.57	2318.95	1.1	355.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	9.0657	2.9	0	3.4	1.01	26.29053	0	30.82338	9.156357
小计								932.86053	2318.95	31.92338	365.086357
清单项目综合单价											3648.82026700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	127.889	1.3889		177.63		
		技工人工费				元	433.816	1.3634		591.46		
		高级技工人工费				元	99.452	1.3824		137.48		
	材料	镀锌三通 DN15				个	5	1.15		5.75		
		镀锌钢管 DN20 δ=2.75mm				m	2	8.09		16.18		
		镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	1	11.55		11.55		
		镀锌活接头 DN15				个	5	2.5		12.5		
		镀锌六角外丝 DN15				个	6	0.6		3.6		
		镀锌补芯 DN15				个	1	0.62		0.62		
		沉砂过滤器 DN100				个	1	229.38		229.38		
		水锤消除器 DN100				套	1	1858.41		1858.41		
		普通水嘴 DN15				个	1	13.27		13.27		
		螺纹闸板阀 DN15 Z15T-16				个	2	13.27		26.54		
		延时逆止阀 Φ15mm				个	1	92.92		92.92		
		压力表汽门及弯管 DN15				个	1	19.47		19.47		
		压力表 0～1.6MPa				块	1	23.72		23.72		
		其他材料费				元	5.7	0.885		5.04		
	机械	其他机械费				元	1.24	0.885		1.1		
项目编码	0310020011044	项目名称	水锤消除器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 水锤消除器 DN80	个	1	144.72	1159.03	39.53	99.07	144.72	1159.03	39.53	99.07
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1159.03	44.45048	100.531672
清单项目综合单价											1452.92903200
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		水锤消除器 DN80				套	1	1061.95		1061.95		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011045	项目名称	水锤消除器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 水锤消除器 DN65	个	1	125.75	441.46	39.53	58.17	125.75	441.46	39.53	58.17	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075	
小计								129.39675	441.46	43.8055	59.440075	
清单项目综合单价												674.10232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		水锤消除器 DN65	个	1	398.23	398.23		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011046	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-95换	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）250＜DN≤300 ˉ 电动阀 DN300	个	1	1287.69	7242.32	336.35	726.9	1287.69	7242.32	336.35	726.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.8769	2.9	0	3.4	1.01	37.34301	0	43.78146	13.005669
小计								1325.03301	7242.32	380.13146	739.905669
清单项目综合单价											9687.39013900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	181.699	1.3889	252.36		
		技工人工费	元	616.175	1.3634	840.09		
		高级技工人工费	元	141.233	1.3824	195.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	5.79	7.4	42.85		
		氧气(工业用)	m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6	片	2	182.3	364.6		
		其他材料费	元	9.07	0.885	8.03		
		电动阀 DN300	个	1	6725.67	6725.67		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	0310020011047	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 电动阀 DN250	个	1	1136.31	5037.93	286.44	573.06	1136.31	5037.93	286.44	573.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.3631	2.9	0	3.4	1.01	32.95299	0	38.63454	11.476731
小计								1169.26299	5037.93	325.07454	584.536731
清单项目综合单价											7116.80426100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.423	1.3889	222.81		
		技工人工费	元	543.803	1.3634	741.42		
		高级技工人工费	元	124.478	1.3824	172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.1	14.64	1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	7.25	0.885	6.42		
		电动阀 DN250	个	1	4615.98	4615.98		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.12	231.48	27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	0310020011048	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 电动阀 DN200	个	1	595.84	4045.74	134.26	369.55	595.84	4045.74	134.26	369.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.9584	2.9	0	3.4	1.01	17.27936	0	20.25856	6.017984
小计								613.11936	4045.74	154.51856	375.567984
清单项目综合单价											5188.94590400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
		电动阀 DN200	个	1	3762.12	3762.12		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	0310020011049	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92换	电动阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	359.85	2974.13	72.39	249.1	359.85	2974.13	72.39	249.1

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.5985	2.9	0	3.4	1.01	10.43565	0	12.2349	3.634485	
小计								370.28565	2974.13	84.6249	252.734485	
清单项目综合单价											3681.77503500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	50.804		1.3889		70.56		
		技工人工费			元	172.184		1.3634		234.76		
		高级技工人工费			元	39.443		1.3824		54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	5.44		0.885		4.81		
		电动阀 DN150			个	1		2778.86		2778.86		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.09		231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	0310020011050	项目名称		电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5959	2.9	0	3.4	1.01	7.52811	0	8.82606	2.621859	
小计								267.11811	2255.59	66.79606	188.241859	
清单项目综合单价											2777.74602900	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.668		1.3889		50.93		
		技工人工费			元	124.236		1.3634		169.38		
		高级技工人工费			元	28.414		1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.03		14.64		0.44		
		其他材料费			元	3.37		0.885		2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		电动阀 DN100			个	1		2142.73		2142.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.05		231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		171.87		46.4		
项目编码	0310020011051	项目名称		电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-89换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 电动阀 DN80	个	1	249.2	1884.97	51.1	163.84	249.2	1884.97	51.1	163.84	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.492	2.9	0	3.4	1.01	7.2268	0	8.4728	2.51692	
小计								256.4268	1884.97	59.5728	166.35692	
清单项目综合单价											2367.32652000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	35.161		1.3889		48.84		
		技工人工费			元	119.223		1.3634		162.55		
		高级技工人工费			元	27.353		1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.03		14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		其他材料费			元	2.59		0.885		2.29		
		电动阀 DN80			个	1		1786.6		1786.6		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25			台班	0.05		231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	0310020011052	项目名称		电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 电动阀 DN200	个	1	393.93	4042.19	113.43	314.46	393.93	4042.19	113.43	314.46	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.9393	2.9	0	3.4	1.01	11.42397	0	13.39362	3.978693	
小计								405.35397	4042.19	126.82362	318.438693	
清单项目综合单价											4892.80628300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	55.558		1.3889		77.16		
		技工人工费			元	188.47		1.3634		256.96		
		高级技工人工费			元	43.263		1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.66		5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72		2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	2.35		7.4		17.39		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.15		17.33		2.6		
		乙炔气			kg	0.05		14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6			片	2		96.46		192.92		
		其他材料费			元	2.22		0.885		1.96		
		电动阀 DN200			个	1		3762.12		3762.12		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.66		171.87		113.43		
项目编码	0310020011053	项目名称		电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	270.48	2971.3	51.56	223.82	270.48	2971.3	51.56	223.82	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.7048	2.9	0	3.4	1.01	7.84392	0	9.19632	2.731848	
小计								278.32392	2971.3	60.75632	226.551848	
清单项目综合单价											3536.93208800	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		

工程量清单综合单价分析表

	六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
	清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
材料	氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
	乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
	平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
	其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	电动阀 DN150	个	1	2778.86	2778.86		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011054	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.5959	2.9	0	3.4	1.01	7.52811	0	8.82606	2.621859
小计								267.11811	2255.59	66.79606	188.241859
清单项目综合单价											2777.74602900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		电动阀 DN100	个	1	2142.73	2142.73		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011055	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 电动阀 DN80	个	1	144.72	1883.68	39.53	135.31	144.72	1883.68	39.53	135.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4472	2.9	0	3.4	1.01	4.19688	0	4.92048	1.461672
小计								148.91688	1883.68	44.45048	136.771672
清单项目综合单价											2213.81903200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		电动阀 DN80	个	1	1786.6	1786.6		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011056	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 电动阀 DN65	个	1	125.75	1370.66	39.53	104.63	125.75	1370.66	39.53	104.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2575	2.9	0	3.4	1.01	3.64675	0	4.2755	1.270075
小计								129.39675	1370.66	43.8055	105.900075
清单项目综合单价											1649.76232500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		电动阀 DN65	个	1	1327.43	1327.43		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031003008009	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-57换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 水龙头 DN25	10个	0.1	68.07	282.64	0	32.14	6.807	28.264	0	3.214
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.068069	2.9	0	3.4	1.01	0.1974001	0	0.2314346	0.06874969
小计								7.0044001	28.264	0.2314346	3.28274969
清单项目综合单价											38.78258439

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9634	1.3889	1.34		
		技工人工费	元	3.2591	1.3634	4.44		
		高级技工人工费	元	0.7424	1.3824	1.03		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.214	0.09	0.02		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN25	个	1.01	27.96	28.24		
	机械							

项目编码	031003008010	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-56换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 水龙头 DN20	10个	0.1	51.03	219.77	0	24.49	5.103	21.977	0	2.449	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.051028	2.9	0	3.4	1.01	0.1479812	0	0.1734952	0.05153828	
小计								5.2509812	21.977	0.1734952	2.50053828	
清单项目综合单价											29.90201468	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7257	1.3889		1.01		
		技工人工费				元	2.4443	1.3634		3.33		
		高级技工人工费				元	0.551	1.3824		0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.17	0.09		0.02		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		水龙头 DN20				个	1.01	21.74		21.96		
	机械											
项目编码	031003008011	项目名称			龙头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 水龙头 DN15	10个	0.1	51.03	134.2	0	20.21	5.103	13.42	0	2.021	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.051029	2.9	0	3.4	1.01	0.1479841	0	0.1734986	0.05153929	
小计								5.2509841	13.42	0.1734986	2.07253929	
清单项目综合单价											20.91702199	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7257	1.3889		1.01		
		技工人工费				元	2.4443	1.3634		3.33		
		高级技工人工费				元	0.551	1.3824		0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.138	0.09		0.01		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		水龙头 DN15				个	1.01	13.27		13.4		
	机械											
项目编码	031301003353	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737	
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737	
清单项目综合单价											521.17047000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.152	1.3889		40.49		
		技工人工费				元	98.853	1.3634		134.78		
		高级技工人工费				元	20.566	1.3824		28.43		
	材料	扁钢 <59				kg	1.6	4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	8.606	3.351		28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.1	3.78		0.38		
		钢丝刷子				把	1.459	14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.78	5.6		4.37		
		水泥 P.042.5				kg	2.025	0.358		0.72		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		油麻				kg	1.816	11.5		20.88		
		电				kW·h	0.068	0.66		0.04		
		汽油 70#~90#				kg	0.047	6.67		0.31		
		氧气				m3	2.04	6.19		12.63		
		乙炔气				kg	0.68	14.64		9.96		
		密封油膏				kg	0.505	6.86		3.46		
		石棉绒				kg	0.868	3.58		3.11		
		无缝钢管 D219×6				m	0.424	144.6		61.31		
		刚性防水套管 DN150				个	1	0		0		
		其他材料费				元	3.91	0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.03	275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.293	167.34		49.03		
项目编码	031301003354	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905	
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905	
清单项目综合单价											406.04305500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	24.909	1.3889		34.6		
		技工人工费				元	84.444	1.3634		115.13		
		高级技工人工费				元	17.599	1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <59				kg	1.25	4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	5.673	3.351		19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.068	3.78		0.26		
		钢丝刷子				把	1.054	14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.58	5.6		3.25		
		水泥 P.042.5				kg	1.214	0.358		0.43		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.064	6.51		0.42		
		油麻				kg	1.089	11.5		12.52		
		电				kW·h	0.046	0.66		0.03		
		汽油 70#~90#				kg	0.032	6.67		0.21		
		氧气				m3	1.875	6.19		11.61		
		乙炔气				kg	0.625	14.64		9.15		
		密封油膏				kg	0.307	6.86		2.11		
		石棉绒				kg	0.52	3.58		1.86		
		无缝钢管 D159×4.5				m	0.424	74.67		31.66		
		刚性防水套管 DN100				个	1	0		0		
		其他材料费				元	3.02	0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.025	275.56		6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.245	167.34		41		
项目编码	031301003355	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45	

工程量清单综合单价分析表

030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243	
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243	
清单项目综合单价											347.76333300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3824		20.81		
	材料	扁钢 <59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	4.558	3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		电				kW·h	0.04	0.66		0.03		
		汽油 70#~90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	167.34		32.3		
项目编码	031301003356	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	63.09	86.75	37.81	23.74	63.09	86.75	37.81	23.74	
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3917	2.9	0	3.4	1.01	4.03593	0	4.73178	1.405617	
小计								143.20593	102.24	42.54178	46.055617	
清单项目综合单价											334.04332700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费				元	7.631	1.3824		10.55		
	材料	扁钢 <59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	4.558	3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		电				kW·h	0.04	0.66		0.03		
		汽油 70#~90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	167.34		32.3		
项目编码	031301003357	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784	
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784	
清单项目综合单价											281.43370400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费				元	65.025	1.3634		88.66		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3824		18.76		
	材料	扁钢 <59				kg	0.9	4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	3.929	3.351		13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.358		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		电				kW·h	0.027	0.66		0.02		
		汽油 70#~90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4				m	0.424	36.6		15.52		
		刚性防水套管 DN50				个	1	0		0		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.014	275.56		3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.139	167.34		23.26		
项目编码	031301003358	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1614	2.9	0	3.4	1.01	3.36806	0	3.94876	1.173014	
小计								119.50806	143.3	7.62876	39.333014	
清单项目综合单价											309.76983400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	16.638	1.3889		23.11		
		技工人工费				元	56.403	1.3634		76.9		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003359	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003360	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003361	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003362	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.312	2.9	0	3.4	1.01	0.9048	0	1.0608	0.31512

工程量清单综合单价分析表

小计					32.1048	28.24	2.7608	10.10512	
清单项目综合单价									73.21072000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889		6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824		4.4		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.038	19.03		0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358		0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78		0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51		0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5		11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67		0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19		0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64		0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86		1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96		12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885		0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59		0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34		1.51		

项目编码	031301003363	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613

清单项目综合单价									54.17080300
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889		4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634		15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824		3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03		0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358		0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51		0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5		7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67		0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19		0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64		0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86		1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08		9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34		1.51		

项目编码	031301003364	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	10.94	2.15944	5.103216

清单项目综合单价									34.83129600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889		3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634		10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824		2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03		0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358		0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51		0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5		1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67		0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19		0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64		0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86		1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71		5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34		1.51		

项目编码	031301003365	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1381	2.9	0	3.4	1.01	0.40049	0	0.46954	0.139481
小计								14.21049	10.94	2.07954	4.459481

清单项目综合单价									31.68951100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889		3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634		10.68		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03		0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358		0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51		0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5		1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67		0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19		0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64		0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86		1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71		5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34		1.51		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003366	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1423	2.9	0	3.4	1.01	0.41267	0	0.48382	0.143723
小计								14.64267	7.19	1.90382	4.373723
清单项目综合单价											28.11021300
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.892		1.3634		9.4		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.002		14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.016		5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.012		19.03		0.23		
		水泥 P.042.5			kg	0.129		0.358		0.05		
		砂子			kg	0.386		0.78		0.3		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.014		6.51		0.09		
		油麻			kg	0.09		11.5		1.04		
		汽油 70#~90#			kg	0.003		6.67		0.02		
		氧气			m3	0.018		6.19		0.11		
		乙炔气			kg	0.006		14.64		0.09		
		密封油膏			kg	0.107		6.86		0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm			m	0.318		11.81		3.76		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.004		20.59		0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.008		167.34		1.34		
项目编码	031301003367	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ˇ 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	个	1	12.18	6.21	1.42	3.64	12.18	6.21	1.42	3.64
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1218	2.9	0	3.4	1.01	0.35322	0	0.41412	0.123018
小计								12.53322	6.21	1.83412	3.763018
清单项目综合单价											24.34035800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.892		1.3634		9.4		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.002		14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.016		5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.012		19.03		0.23		
		水泥 P.042.5			kg	0.129		0.358		0.05		
		砂子			kg	0.386		0.78		0.3		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.014		6.51		0.09		
		油麻			kg	0.09		11.5		1.04		
		汽油 70#~90#			kg	0.003		6.67		0.02		
		氧气			m3	0.018		6.19		0.11		
		乙炔气			kg	0.006		14.64		0.09		
		密封油膏			kg	0.107		6.86		0.73		
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm			m	0.318		8.73		2.78		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.004		20.59		0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.008		167.34		1.34		
项目编码	031001001006	项目名称	铸铁管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-229换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 150< DN≤200 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN200	10m	0.1	764.16	1564.56	0	280.44	76.416	156.456	0	28.044
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.945268	2.9	0	3.4	1.01	2.7412772	0	3.2139112	0.95472068
小计								97.2680202	164.499042	14.6281042	35.00912368
清单项目综合单价											311.40429008
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.755048		1.3889		19.1		
		技工人工费			元	45.04811		1.3634		61.42		
		高级技工人工费			元	10.130017		1.3824		14		
	材料	型钢(综合)			kg	1.3965		3.9		5.45		
		钢丝刷			把	0.001995		2.45		0		
		排水橡胶密封圈 DN200			个	1.479		9.31		13.77		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.037546		6.64		0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.045074		6.28		0.28		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上			套	4.57		0.82		3.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000851		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.070158		5.6		0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.015322		19.03		0.29		
		合金钢钻头(综合)			个	0.014377		6.37		0.09		
		铁砂布 0#-2#			张	0.014497		0.66		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02261		6.51		0.15		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.01995		9.65		0.19		
		电			kW·h	0.035697		0.66		0.02		
		溶剂汽油			kg	0.002793		5.31		0.01		
		机油			kg	0.006411		10.62		0.07		
		氧气			m3	0.037506		6.19		0.23		
		乙炔气			kg	0.012502		14.64		0.18		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN200			m	0.98		84.7		83.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN200			个	0.375		96.35		36.13		
		法兰压盖 DN200(室内排水)			个	1.479		13.01		19.24		
		水			m3	0.051		4.62		0.24		
		其他材料费			元	0.5401		0.885		0.48		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000705		362.83		0.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000266		1280.08		0.34		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001001007	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.78405	2.9	0	3.4	1.01	2.273745	0	2.66577	0.7918905
小计								80.678689	115.497336	8.158314	27.7071145
清单项目综合单价											232.04145350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.263382	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	37.43618	1.3634	51.04		
		高级技工人工费	元	8.478434	1.3824	11.72		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150	m	0.96	53.85	51.7		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.398296	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001001008	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.736234	2.9	0	3.4	1.01	2.1350786	0	2.5031956	0.74359634
小计								75.75967431	88.04620074	7.13838781	24.96036225
清单项目综合单价											195.90462511

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.552331	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	35.153133	1.3634	47.93		
		高级技工人工费	元	7.986149	1.3824	11.04		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567009	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	0.89	32.59	29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100	个	1.055	29.73	31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.344282	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001001009	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤75 ˊ 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004501	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50096782	2.14585175	2.65545497	1.22350683
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004501	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88564894	0.4496499	1.09212264	0.59948819
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12535285	0.02898644	0.0288064	0.03668315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12103189	0.02466548	0.0288064	0.03533285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.57453	2.9	0	3.4	1.01	1.666137	0	1.953402	0.5802753
小计								59.12019371	67.37893474	5.81620521	19.42932221
清单项目综合单价											151.74465587

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.250002	1.3889	11.46		
		技工人工费	元	27.43507	1.3634	37.4		
		高级技工人工费	元	6.213357	1.3824	8.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.47252	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30～75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012079	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012691	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.31657	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001001010	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.486203	2.9	0	3.4	1.01	1.4099887	0	1.6530902	0.49106503
小计								50.0301707	33.299908	5.2575722	15.28008703
清单项目综合单价											103.86773793

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.99351	1.3889	9.71		
		技工人工费	元	23.20224	1.3634	31.63		
		高级技工人工费	元	5.261363	1.3824	7.27		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	1.85	3.08		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14～75	套	5.148	0.22	1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50	m	0.88	17.01	14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	11.01	7.23		
		法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.48	4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.277663	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008037	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 HDPE双壁中空超静音排水管 DN100,ABS压环柔性连接塑料排水管件dn110	10m	0.1	315.58	372.17	0	102.11	31.558	37.217	0	10.211
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.389114	2.9	0	3.4	1.01	1.1284306	0	1.3229876	0.39300514
小计								40.04102631	40.48320074	5.95817981	13.04477105
清单项目综合单价											99.52717791

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660342	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.546965	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168356	1.3824	5.76		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567014	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028486	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN100	m	0.95	18.27	17.36		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943283	0.885	0.83		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001008038	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 HDPE双壁中空超静音排水管 DN150,ABS压环柔性连接塑料排水管件dn160	10m	0.1	441.34	623.8	0	147.98	44.134	62.38	0	14.798
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.528489	2.9	0	3.4	1.01	1.5326181	0	1.7968626	0.53377389
小计								54.3815621	66.250336	7.2894066	18.22399789
清单项目综合单价											146.14530259

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660463	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.200527	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679323	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671991	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021689	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017177	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN150	m	0.95	33.21	31.55		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071295	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001008039	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - HDPE双壁中空超静音排水管 DN75,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	10m	0.1	280.71	178.73	0	83.22	28.071	17.873	0	8.322
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004501	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50096782	2.14585175	2.65545497	1.22350683
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004501	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88564894	0.4496499	1.09212264	0.59948819
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12535285	0.02898644	0.0288064	0.03668315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12103189	0.02466548	0.0288064	0.03533285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.341995	2.9	0	3.4	1.01	0.9917855	0	1.162783	0.34541495
小计								35.19184221	20.59493474	5.02558621	10.70146186
清单项目综合单价											71.51382502

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.959059	1.3889	6.89		
		技工人工费	元	16.311932	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.66869	1.3824	5.07		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691573	0.885	0.61		
		型钢(综合)	kg	0.472546	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012705	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015252	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02374	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005185	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007651	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006751	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012079	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012691	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN75	m	1.005	10.19	10.24		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014829	167.34	2.48		

项目编码	031001008040	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - HDPE双壁中空超静音排水管 DN50,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn63	10m	0.1	256.47	153.42	0	75.54	25.647	15.342	0	7.554
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.313666	2.9	0	3.4	1.01	0.9096314	0	1.0664644	0.31680266
小计								32.2758134	17.881908	4.6709464	9.76882466
清单项目综合单价											64.59749246

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN50	m	1.012	8.5	8.6		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008041	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 - UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.528476	2.9	0	3.4	1.01	1.5325804	0	1.7968184	0.53376076
小计								54.3815244	59.001336	7.2893624	17.86098476
清单项目综合单价											138.53320756

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660278	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.199997	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679214	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671904	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033755	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006917	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010878	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018045	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071284	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008042	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.389119	2.9	0	3.4	1.01	1.1284451	0	1.3230046	0.39301019
小计								40.04104081	34.91620074	5.95819681	12.7667761
清单项目综合单价											93.68221446

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.66042	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547186	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168402	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943287	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.56705	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015246	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028488	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005887	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017795	167.34	2.98		

项目编码	031001008043	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.341809	2.9	0	3.4	1.01	0.9912461	0	1.1621506	0.34522709
小计								35.17223887	17.49146838	5.01293887	10.53994726
清单项目综合单价											68.21659338

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.95603	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.303275	1.3634	22.23		
		高级技工人工费	元	3.6669	1.3824	5.07		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691397	0.885	0.61		
		型钢(综合)	kg	0.471121	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008044	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.313662	2.9	0	3.4	1.01	0.9096198	0	1.0664508	0.31679862
小计								32.2758018	13.519908	4.6709328	9.54982062
清单项目综合单价											60.01646322

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001024	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.165631	2.9	0	3.4	1.01	0.4803299	0	0.5631454	0.16728731
小计								17.0433299	9.002	0.5631454	4.99928731
清单项目综合单价											31.60776261

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001025	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12921	2.9	0	3.4	1.01	0.374709	0	0.439314	0.1305021
小计								13.295709	4.993	0.439314	3.7985021
清单项目综合单价											22.52652510

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031003014006	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8674	2.9	0	3.4	1.01	2.51546	0	2.94916	0.876074
小计								89.25546	46.02	2.94916	26.126074
清单项目综合单价											164.35069400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	止水环 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014007	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	35.4	1.73978	15.826817
清单项目综合单价											105.62052700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环 DN100	个	1	32.74	32.74		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014008	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 止水环 75mm以内	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	30.98	1.73978	15.606817
清单项目综合单价											100.98052700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环75mm以内	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014009	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-97	止水环公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2116	2.9	0	3.4	1.01	0.61364	0	0.71944	0.213716
小计								21.77364	24.78	0.71944	7.053716
清单项目综合单价											54.32679600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.13	1.3889	4.35		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	10.184	1.3634	13.88		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3824	2.93		
	材料	止水环50mm以内	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011005	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95换	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 阻火圈 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8674	2.9	0	3.4	1.01	2.51546	0	2.94916	0.876074
小计								89.25546	46.02	2.94916	26.126074
清单项目综合单价											164.35069400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	阻火圈 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011006	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˉ 阻火圈 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	35.4	1.73978	15.826817
清单项目综合单价											105.62052700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011007	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˉ 阻火圈 75mm以内	个	1	51.17	27.44	0	14.91	51.17	27.44	0	14.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	27.44	1.73978	15.426817
清单项目综合单价											97.26052700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	阻火圈75mm以内	个	1	24.78	24.78		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011008	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-93	阻火圈公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2116	2.9	0	3.4	1.01	0.61364	0	0.71944	0.213716
小计								21.77364	24.78	0.71944	7.053716
清单项目综合单价											54.32679600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.13	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.184	1.3634	13.88		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3824	2.93		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		阻火圈50mm以内	个	1	22.12	22.12		
	机械							

项目编码	031003008012	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9193	2.9	0	3.4	1.01	2.66597	0	3.12562	0.928493
小计								94.59397	128.773	3.12562	31.693493
清单项目综合单价											258.18608300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN150	个	1	84.07	84.07		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008013	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.582234	2.9	0	3.4	1.01	1.6884786	0	1.9795956	0.58805634
小计								59.9104786	95.157	1.9795956	20.75305634
清单项目综合单价											177.80013054

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008014	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4971	2.9	0	3.4	1.01	1.44159	0	1.69014	0.502071
小计								51.15159	80.706	1.69014	17.692071
清单项目综合单价											151.23980100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		不锈钢地漏 DN75	个	1	39.82	39.82		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008015	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.251515	2.9	0	3.4	1.01	0.7293935	0	0.855151	0.25403015
小计								25.8803935	58.136	0.855151	9.81603015
清单项目综合单价											94.68757465

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		不锈钢地漏 DN50	个	1	26.55	26.55		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003008016	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9193	2.9	0	3.4	1.01	2.66597	0	3.12562	0.928493
小计								94.59397	111.073	3.12562	30.808493
清单项目综合单价											239.60108300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN150	个	1	66.37	66.37		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008017	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.582221	2.9	0	3.4	1.01	1.6884409	0	1.9795514	0.58804321
小计								59.9104409	77.457	1.9795514	19.86804321
清单项目综合单价											159.21503551

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN100	个	1	35.4	35.4		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008018	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4971	2.9	0	3.4	1.01	1.44159	0	1.69014	0.502071
小计								51.15159	69.206	1.69014	17.117071
清单项目综合单价											139.16480100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	地漏 DN75		个	1	28.32	28.32		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
	机械								
项目编码	031003008019	项目名称	地漏			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.25151	2.9	0	3.4	1.01	0.729379	0	0.855134	0.2540251
小计								25.880379	47.516	0.855134	9.2850251
清单项目综合单价								83.53653810			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		地漏 DN50	个	1	15.93	15.93		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014010	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ˉ 地面扫除口DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19323	2.9	0	3.4	1.01	0.560367	0	0.656982	0.1951623
小计								19.883367	37.436	0.656982	7.1801623
清单项目综合单价								65.15651130			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		地面扫除口 DN150	个	1	36.87	36.87		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014011	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˉ	10个	0.1	148.75	314.86	0	55.1	14.875	31.486	0	5.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14875	2.9	0	3.4	1.01	0.431375	0	0.50575	0.1502375
小计								15.306375	31.486	0.50575	5.6602375
清单项目综合单价								52.95836250			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031301003368	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737
清单项目综合单价								521.17047000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003369	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905
清单项目综合单价								406.04305500			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003370	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243
清单项目综合单价											347.76333300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003371	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784
清单项目综合单价											281.43370400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003372	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1614	2.9	0	3.4	1.01	3.36806	0	3.94876	1.173014
小计								119.50806	143.3	7.62876	39.333014
清单项目综合单价											309.76983400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#～90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003373	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003374	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003375	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003376	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613
清单项目综合单价											54.17080300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001002061	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-223换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 - 内外壁热镀锌钢管DN200,镀锌钢管管卡箍式零件 DN200	10m	0.1	742.88	2485.6	0	320.86	74.288	248.56	0	32.086
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.924	2.9	0	3.4	1.01	2.6796	0	3.1416	0.93324
	小计							95.078343	256.603042	14.555793	39.029643
	清单项目综合单价										405.26682100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.454548	1.3889	18.69		
		技工人工费	元	44.02951	1.3634	60.03		
		高级技工人工费	元	9.897217	1.3824	13.68		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN200	套	1.479	48.57	71.84		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		内外壁热镀锌钢管 DN200	m	0.98	151.67	148.64		
		镀锌钢管管卡箍式零件 DN200	个	0.376	72.79	27.37		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.7183	0.885	0.64		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001002062	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-222换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 内外壁热镀锌钢管DN150,镀锌钢管卡箍式零件 DN150	10m	0.1	693.78	1369.09	0	252.04	69.378	136.909	0	25.204
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.78093	2.9	0	3.4	1.01	2.264697	0	2.655162	0.7887393
	小计							80.357641	140.779336	8.147706	28.8849633
	清单项目综合单价										258.16964630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.214182	1.3889	15.58		
		技工人工费	元	37.27898	1.3634	50.83		
		高级技工人工费	元	8.456834	1.3824	11.69		
	材料	不锈钢卡箍 DN150	套	1.769	23.03	40.74		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.534096	0.885	0.47		
		内外壁热镀锌钢管 DN150	m	0.96	87.1	83.62		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN150	个	0.415	28.46	11.81		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001002063	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 75<DN≤100 - 内外壁热镀锌钢管DN100,镀锌钢管卡箍式零件 DN100	10m	0.1	642.62	1043.42	0	222.22	64.262	104.342	0	22.222
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.716153	2.9	0	3.4	1.01	2.0768437	0	2.4349202	0.72331453
小计								73.6920777	107.607596	7.0692542	25.38562853
清单项目综合单价											213.75455643

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.277013	1.3889	14.27		
		技工人工费	元	34.19788	1.3634	46.63		
		高级技工人工费	元	7.752238	1.3824	10.72		
	材料	不锈钢卡箍 DN100	套	2.534	15.11	38.29		
		内外壁热镀锌钢管 DN100	m	0.89	51.27	45.63		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN100	个	0.951	20.54	19.53		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费	元	0.438681	0.885	0.39		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001002064	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤75 - 内外壁热镀锌钢管DN75,镀锌钢管卡箍式零件 DN75	10m	0.1	506.5	699.15	0	168.99	50.65	69.915	0	16.899
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.567779	2.9	0	3.4	1.01	1.6465591	0	1.9304486	0.57345679
小计								58.4242541	72.63633	5.7923936	19.50605179
清单项目综合单价											156.35902949

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.149461	1.3889	11.32		
		技工人工费	元	27.10675	1.3634	36.96		
		高级技工人工费	元	6.149632	1.3824	8.5		
	材料	不锈钢卡箍 DN75	套	2.287	11.5	26.3		
		内外壁热镀锌钢管 DN75	m	0.93	34.48	32.07		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.402468	0.885	0.36		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN75	个	0.632	17.65	11.15		
		型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001002065	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ┴ 内外壁热镀锌钢管 DN50,镀锌钢管卡箍式零件 DN50	10m	0.1	417.14	425.15	0	131.64	41.714	42.515	0	13.164
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.474333	2.9	0	3.4	1.01	1.3755657	0	1.6127322	0.47907633
小计								48.8087477	45.054908	5.2172142	15.54109833
清单项目综合单价											114.62196823

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.81871	1.3889	9.47		
		技工人工费	元	22.63774	1.3634	30.86		
		高级技工人工费	元	5.134763	1.3824	7.1		
	材料	不锈钢卡箍 DN50	套	1.666	9.17	15.28		
		内外壁热镀锌钢管 DN50	m	0.88	25.18	22.16		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.338563	0.885	0.3		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN50	个	0.657	7.33	4.82		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008045	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-332换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 ┴ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	536.94	832.56	0	183.71	53.694	83.256	0	18.371
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.718045	2.9	0	3.4	1.01	2.0823305	0	2.441353	0.72522545
小计								73.8870735	91.299042	13.855546	25.10662845
清单项目综合单价											204.14828995

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.538448	1.3889	14.64		
		技工人工费	元	34.17491	1.3634	46.59		
		高级技工人工费	元	7.649017	1.3824	10.57		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		锯条	根	0.351	0.68	0.24		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		粘合剂	kg	0.215	19.71	4.24		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	m	1	29.93	29.93		

工程量清单综合单价分析表

		承插塑料雨水管件 dn200	个	0.431	46.22	19.92		
		伸缩节 dn200	个	0.35	79.73	27.91		
		其他材料费	元	1.3281	0.885	1.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001008046	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 ˊ抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	424.1	563.49	0	140.4	42.41	56.349	0	14.04
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.511246	2.9	0	3.4	1.01	1.4826134	0	1.7382364	0.51635846
小计								52.6075574	60.219336	7.2307804	17.44858246
清单项目综合单价											137.50625626

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.409902	1.3889	10.29		
		技工人工费	元	24.385266	1.3634	33.25		
		高级技工人工费	元	5.487628	1.3824	7.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.218	0.68	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.11	19.71	2.17		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	m	1	29.93	29.93		
		承插塑料雨水管件 dn160	个	0.515	18.13	9.34		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		其他材料费	元	1.047286	0.885	0.93		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008047	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˊ抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	10m	0.1	288.14	264.42	0	89.47	28.814	26.442	0	8.947
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.361679	2.9	0	3.4	1.01	1.0488691	0	1.2297086	0.36529579
小计								37.21746481	29.70820074	5.86490081	11.7530617
清单项目综合单价											84.54362806

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.272102	1.3889	7.32		
		技工人工费	元	17.230934	1.3634	23.49		
		高级技工人工费	元	3.871791	1.3824	5.35		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.175	0.68	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.099	19.71	1.95		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	m	1	14.62	14.62		
		承插塑料雨水管件 dn110	个	0.37	7.63	2.82		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		其他材料费	元	0.919286	0.885	0.81		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008048	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤90 ˉ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75	10m	0.1	273.82	211.59	0	83.04	27.382	21.159	0	8.304
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.334911	2.9	0	3.4	1.01	0.9712419	0	1.1386974	0.33826011
小计								34.46323467	23.87246838	4.98948567	10.66998028
清单项目综合单价											73.99516900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.868227	1.3889	6.76		
		技工人工费	元	15.974066	1.3634	21.78		
		高级技工人工费	元	3.581498	1.3824	4.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		锯条	根	0.15	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.095	19.71	1.87		
		承插塑料雨水管件 dn90	个	0.65	4.08	2.65		
		伸缩节 dn90	个	0.35	10.36	3.63		
		其他材料费	元	0.868396	0.885	0.77		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75	m	1	12.19	12.19		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008049	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-328换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) dn≤63 ˉ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50	10m	0.1	253.51	105.78	0	72.38	25.351	10.578	0	7.238
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.310708	2.9	0	3.4	1.01	0.9010532	0	1.0564072	0.31381508
小计								31.9712352	13.117908	4.6608892	9.44983708
清单项目综合单价											59.19986948

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.19051	1.3889	5.82		
		技工人工费	元	13.72354	1.3634	18.71		
		高级技工人工费	元	4.730963	1.3824	6.54		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.15	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.09	19.71	1.77		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50	m	1	4.62	4.62		
		承插塑料雨水管件 dn63	个	0.65	2.38	1.55		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		其他材料费	元	0.854663	0.885	0.76		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008050	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.528484	2.9	0	3.4	1.01	1.5326036	0	1.7968456	0.53376884
小计								54.3815476	59.001336	7.2893896	17.86099284
清单项目综合单价											138.53326604

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660302	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.200066	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679228	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071286	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008051	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.389118	2.9	0	3.4	1.01	1.1284422	0	1.3230012	0.39300918
小计								40.04103791	34.91620074	5.95819341	12.76677509
清单项目综合单价											93.68220715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660402	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547134	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168391	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008052	项目名称	塑料管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.341807	2.9	0	3.4	1.01	0.9912403	0	1.1621438	0.34522507
小计								35.17223307	17.49146838	5.01293207	10.53994524
清单项目综合单价											68.21657876

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.956027	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.303266	1.3634	22.23		
		高级技工人工费	元	3.666898	1.3824	5.07		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691396	0.885	0.61		
		型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008053	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.313666	2.9	0	3.4	1.01	0.9096314	0	1.0664644	0.31680266
小计								32.2758134	13.519908	4.6709464	9.54982466
清单项目综合单价											60.01649246

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001026	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158	
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.165631	2.9	0	3.4	1.01	0.4803299	0	0.5631454	0.16728731	
小计								17.0433299	9.002	0.5631454	4.99928731	
清单项目综合单价											31.60776261	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.1809	1.3889		7.2		
		技工人工费				元	5.4514	1.3634		7.43		
		高级技工人工费				元	1.3997	1.3824		1.93		
	材料	玻璃布				m2	1.4	1.95		2.73		
		环氧煤沥青面漆				kg	0.28	14.25		3.99		
		煤油				kg	0.006	7.47		0.04		
		稀释剂				kg	0.02	10.62		0.21		
		固化剂				kg	0.104	16.73		1.74		
		其他材料费				元	0.322	0.885		0.28		
	机械											
项目编码	031201001027	项目名称			管道刷油			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962	
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952	
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894	
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.12921	2.9	0	3.4	1.01	0.374709	0	0.439314	0.1305021	
小计								13.295709	4.993	0.439314	3.7985021	
清单项目综合单价											22.52652510	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.1044	1.3889		5.7		
		技工人工费				元	4.6058	1.3634		6.28		
		高级技工人工费				元	0.6796	1.3824		0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.277	11.83		3.28		
		银粉漆				kg	0.13	11.24		1.46		
		溶剂汽油				kg	0.048	5.31		0.25		
	机械											
项目编码	031003008020	项目名称			雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-75换	87式雨水斗 DN200	10个	0.1	193.23	695.96	0	85.93	19.323	69.596	0	8.593	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1932	2.9	0	3.4	1.01	0.56028	0	0.65688	0.195132	
小计								19.88328	69.596	0.65688	8.788132	
清单项目综合单价											98.92429200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7277	1.3889		3.79		
		技工人工费				元	9.2435	1.3634		12.6		
		高级技工人工费				元	2.1205	1.3824		2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		87式雨水斗 DN200				个	1	69.03		69.03		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003008021	项目名称			雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-75换	87式雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	536.66	0	77.97	19.323	53.666	0	7.797	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.19323	2.9	0	3.4	1.01	0.560367	0	0.656982	0.1951623	
小计								19.883367	53.666	0.656982	7.9921623	
清单项目综合单价											82.19851130	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7277	1.3889		3.79		
		技工人工费				元	9.2435	1.3634		12.6		
		高级技工人工费				元	2.1205	1.3824		2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		87式雨水斗 DN150				个	1	53.1		53.1		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003008022	项目名称			雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-73换	87式雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	463.56	0	62.54	14.875	46.356	0	6.254	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.148754	2.9	0	3.4	1.01	0.4313866	0	0.5057636	0.15024154	
小计								15.3063866	46.356	0.5057636	6.40424154	
清单项目综合单价											68.57239174	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.1025	1.3889		2.92		
		技工人工费				元	7.1126	1.3634		9.7		
		高级技工人工费				元	1.6333	1.3824		2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		87式雨水斗 DN100				个	1	45.84		45.84		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003008023	项目名称			雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-72换	87式雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	429.71	0	60	14.554	42.971	0	6	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1455	2.9	0	3.4	1.01	0.42195	0	0.4947	0.146955	
小计								14.97595	42.971	0.4947	6.146955	
清单项目综合单价											64.58860500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.0523	1.3889		2.85		
		技工人工费				元	6.9722	1.3634		9.51		
		高级技工人工费				元	1.5901	1.3824		2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.45	0.5		0.23		
		87式雨水斗 DN75				个	1	42.48		42.48		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031003008024	项目名称	雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	侧排雨水斗 DN200	10个	0.1	193.23	448.16	0	73.54	19.323	44.816	0	7.354
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1932	2.9	0	3.4	1.01	0.56028	0	0.65688	0.195132
小计								19.88328	44.816	0.65688	7.549132
清单项目综合单价								72.90529200			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7277	1.3889		3.79		
		技工人工费				元	9.2435	1.3634		12.6		
		高级技工人工费				元	2.1205	1.3824		2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
		侧排雨水斗 DN200				个	1	44.25		44.25		
	机械											
项目编码	031003008025	项目名称	雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	侧排雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1932	2.9	0	3.4	1.01	0.56028	0	0.65688	0.195132
小计								19.88328	37.436	0.65688	7.180132
清单项目综合单价								65.15629200			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7277	1.3889		3.79		
		技工人工费				元	9.2435	1.3634		12.6		
		高级技工人工费				元	2.1205	1.3824		2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
		侧排雨水斗 DN150				个	1	36.87		36.87		
	机械											
项目编码	031003008026	项目名称	雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	侧排雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	297.16	0	54.22	14.875	29.716	0	5.422
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.148755	2.9	0	3.4	1.01	0.4313895	0	0.505767	0.15024255
小计								15.3063895	29.716	0.505767	5.57224255
清单项目综合单价								51.10039905			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.1025	1.3889		2.92		
		技工人工费				元	7.1126	1.3634		9.7		
		高级技工人工费				元	1.6333	1.3824		2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		侧排雨水斗 DN100				个	1	29.2		29.2		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003008027	项目名称	雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	侧排雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	226.11	0	49.82	14.554	22.611	0	4.982
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1455	2.9	0	3.4	1.01	0.42195	0	0.4947	0.146955
小计								14.97595	22.611	0.4947	5.128955
清单项目综合单价								43.21060500			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.0523	1.3889		2.85		
		技工人工费				元	6.9722	1.3634		9.51		
		高级技工人工费				元	1.5901	1.3824		2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.45	0.5		0.23		
		侧排雨水斗 DN75				个	1	22.12		22.12		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003008028	项目名称	地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.919275	2.9	0	3.4	1.01	2.6658975	0	3.125535	0.92846775
小计								94.5938975	128.773	3.125535	31.69346775
清单项目综合单价								258.18590025			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889		18.02		
		技工人工费				元	43.9927	1.3634		59.98		
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824		13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99		6.5		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74		37.74		
		不锈钢地漏 DN150				个	1	84.07		84.07		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械											
项目编码	031003008029	项目名称	地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.58222	2.9	0	3.4	1.01	1.688438	0	1.979548	0.5880422
小计								59.910438	95.157	1.979548	20.7530422
清单项目综合单价								177.80002820			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889		11.42		
		技工人工费				元	27.8561	1.3634		37.98		
		高级技工人工费				元	6.383	1.3824		8.82		
		普通水泥 32.5(R)				kg	0.7	0.5		0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1	38.96		3.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008030	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4971	2.9	0	3.4	1.01	1.44159	0	1.69014	0.502071
小计								51.15159	80.706	1.69014	17.692071
清单项目综合单价											151.23980100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		不锈钢地漏 DN75	个	1	39.82	39.82		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008031	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.251517	2.9	0	3.4	1.01	0.7293993	0	0.8551578	0.25403217
小计								25.8803993	58.136	0.8551578	9.81603217
清单项目综合单价											94.68758927

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		不锈钢地漏 DN50	个	1	26.55	26.55		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003008032	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9193	2.9	0	3.4	1.01	2.66597	0	3.12562	0.928493
小计								94.59397	111.073	3.12562	30.808493
清单项目综合单价											239.60108300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN150	个	1	66.37	66.37		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008033	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.582221	2.9	0	3.4	1.01	1.6884409	0	1.9795514	0.58804321
小计								59.9104409	77.457	1.9795514	19.86804321
清单项目综合单价											159.21503551

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN100	个	1	35.4	35.4		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008034	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4971	2.9	0	3.4	1.01	1.44159	0	1.69014	0.502071
小计								51.15159	69.206	1.69014	17.117071
清单项目综合单价											139.16480100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		地漏 DN75	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031003008035	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.25151	2.9	0	3.4	1.01	0.729379	0	0.855134	0.2540251
小计								25.880379	47.516	0.855134	9.2850251
清单项目综合单价											83.53653810

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		地漏 DN50	个	1	15.93	15.93		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014012	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8674	2.9	0	3.4	1.01	2.51546	0	2.94916	0.876074
小计								89.25546	46.02	2.94916	26.126074
清单项目综合单价											164.35069400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	止水环 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014013	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˊ 止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	35.4	1.73978	15.826817
清单项目综合单价											105.62052700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环 DN100	个	1	32.74	32.74		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014014	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˊ 止水环 75mm以内	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	30.98	1.73978	15.606817
清单项目综合单价											100.98052700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环75mm以内	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014015	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-97	止水环公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2116	2.9	0	3.4	1.01	0.61364	0	0.71944	0.213716
小计								21.77364	24.78	0.71944	7.053716
清单项目综合单价											54.32679600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.13	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.184	1.3634	13.88		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3824	2.93		
	材料	止水环50mm以内	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011009	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95换	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 阻火圈 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8674	2.9	0	3.4	1.01	2.51546	0	2.94916	0.876074
小计								89.25546	46.02	2.94916	26.126074
清单项目综合单价											164.35069400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	阻火圈 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031001011010	项目名称	阻火圈			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 阻火圈 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	35.4	1.73978	15.826817
清单项目综合单价											105.62052700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.634		1.3889		10.6		
		技工人工费			元	24.602		1.3634		33.54		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011011	项目名称	阻火圈			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 阻火圈 75mm以内	个	1	51.17	27.44	0	14.91	51.17	27.44	0	14.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5117	2.9	0	3.4	1.01	1.48393	0	1.73978	0.516817
小计								52.65393	27.44	1.73978	15.426817
清单项目综合单价											97.26052700
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.634		1.3889		10.6		
		技工人工费			元	24.602		1.3634		33.54		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	阻火圈75mm以内			个	1		24.78		24.78		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011012	项目名称	阻火圈			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-93	阻火圈公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2116	2.9	0	3.4	1.01	0.61364	0	0.71944	0.213716
小计								21.77364	24.78	0.71944	7.053716
清单项目综合单价											54.32679600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.13		1.3889		4.35		
		技工人工费			元	10.184		1.3634		13.88		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3824		2.93		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		阻火圈50mm以内			个	1		22.12		22.12		
	机械											
项目编码	031301003377	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737
清单项目综合单价											521.17047000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.3889		40.49		
		技工人工费			元	98.853		1.3634		134.78		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3824		28.43		
	材料	扁钢 <59			kg	1.6		4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	8.606		3.351		28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.358		0.72		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		电			kW·h	0.068		0.66		0.04		
		汽油 70#～90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		14.64		9.96		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		144.6		61.31		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0		0		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.03		275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.293		167.34		49.03		
项目编码	031301003378	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905
清单项目综合单价											406.04305500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.909		1.3889		34.6		
		技工人工费			元	84.444		1.3634		115.13		
		高级技工人工费			元	17.599		1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <59			kg	1.25		4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	5.673		3.351		19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.068		3.78		0.26		
		钢丝刷子			把	1.054		14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.58		5.6		3.25		
		水泥 P.042.5			kg	1.214		0.358		0.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003379	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243
清单项目综合单价											347.76333300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003380	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784
清单项目综合单价											281.43370400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003381	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1614	2.9	0	3.4	1.01	3.36806	0	3.94876	1.173014
小计								119.50806	143.3	7.62876	39.333014
清单项目综合单价											309.76983400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#～90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003382	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003383	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003384	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003385	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613
清单项目综合单价											54.17080300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001008054	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-257换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 200＜dn≤250 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn315,塑料排水管接头零件(电熔连接) dn315	10m	0.1	276.46	1308.48	112.76	146.64	27.646	130.848	11.276	14.664
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0148	777.82	476.75	589.97	271.83	11.511736	7.0559	8.731556	4.023084
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0148	418.94	99.9	242.64	133.19	6.200312	1.47852	3.591072	1.971212
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0148	56.43	1.42	12.8	15.92	0.835164	0.021016	0.18944	0.235616
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0148	27.85	6.44	6.4	8.15	0.41218	0.095312	0.09472	0.12062
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0148	26.89	5.48	6.4	7.85	0.397972	0.081104	0.09472	0.11618
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0148	26.89	7.86	0	7.51	0.397972	0.116328	0	0.111148
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0148	26.89	6.89	0	7.46	0.397972	0.101972	0	0.110408
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.478	2.9	0	3.4	1.01	1.3862	0	1.6252	0.48278
小计								49.185508	139.798152	25.602708	21.835048
清单项目综合单价											236.42141600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.257601	1.3889	10.08		
		技工人工费	元	22.84836	1.3634	31.15		
		高级技工人工费	元	4.751161	1.3824	6.57		
	材料	型钢(综合)	kg	1.554	3.9	6.06		
		钢丝刷	把	0.00222	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.04178	6.64	0.28		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.050157	6.28	0.31		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000947	3.78	0		
		铁砂布	张	0.0235	1.05	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.07807	5.6	0.44		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01705	19.03	0.32		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015999	6.37	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.016132	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02516	6.51	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0222	9.65	0.21		
		电	kW·h	0.039723	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.003108	5.31	0.02		
		机油	kg	0.007134	10.62	0.08		
		氧气	m3	0.041736	6.19	0.26		
		乙炔气	kg	0.013912	14.64	0.2		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn315	m	0.993	116.81	115.99		
		水	m3	0.0802	4.62	0.37		
		其他材料费	元	0.376622	0.885	0.33		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000784	362.83	0.28		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn315	个	0.155	92.24	14.3		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0085	969.08	8.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000296	1280.08	0.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0021	594.75	1.25		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0016	25.7	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.014178	225.09	3.19		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00333	219.77	0.73		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011603	20.59	0.24		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0009	256.57	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.048766	167.34	8.16		
		电熔焊接机	台班	0.0126	120.46	1.52		

项目编码	031001008055	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-257换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 200＜dn≤250 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn250	10m	0.1	276.46	983.07	112.76	130.37	27.646	98.307	11.276	13.037
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.014202	777.82	476.75	589.97	271.83	11.04659964	6.7708035	8.37875394	3.86052966
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.014202	418.94	99.9	242.64	133.19	5.94978588	1.4187798	3.44597328	1.89156438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.014202	56.43	1.42	12.8	15.92	0.80141886	0.02016684	0.1817856	0.22609584
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.014202	27.85	6.44	6.4	8.15	0.3955257	0.09146088	0.0908928	0.1157463
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.014202	26.89	5.48	6.4	7.85	0.38189178	0.07782696	0.0908928	0.1114857
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.014202	26.89	7.86	0	7.51	0.38189178	0.11162772	0	0.10665702
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.014202	26.89	6.89	0	7.46	0.38189178	0.09785178	0	0.10594692
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.469842	2.9	0	3.4	1.01	1.3625418	0	1.5974628	0.47454042
小计								48.34754722	106.8955175	25.06176122	19.92956624
清单项目综合单价											200.23439216

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.124046	1.3889	9.89		
		技工人工费	元	22.466729	1.3634	30.63		
		高级技工人工费	元	4.672228	1.3824	6.46		
	材料	型钢(综合)	kg	1.491163	3.9	5.82		
		钢丝刷	把	0.00213	2.45	0.01		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.040091	6.64	0.27		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.048129	6.28	0.3		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000909	3.78	0		
		铁砂布	张	0.0235	1.05	0.02		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.074913	5.6	0.42		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01636	19.03	0.31		
		合金钢钻头(综合)	个	0.015352	6.37	0.1		
		铁砂布 0#-2#	张	0.01548	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.024143	6.51	0.16		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.021302	9.65	0.21		
		电	kW·h	0.038117	0.66	0.03		
		溶剂汽油	kg	0.002982	5.31	0.02		
		机油	kg	0.006845	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.040048	6.19	0.25		
		乙炔气	kg	0.013349	14.64	0.2		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn250	m	0.993	88.74	88.12		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn250	个	0.155	62.12	9.63		
		水	m3	0.0802	4.62	0.37		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.368833	0.885	0.33		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000753	362.83	0.27		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0085	969.08	8.24		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000284	1280.08	0.36		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0021	594.75	1.25		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0016	25.7	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.013605	225.09	3.06		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.003195	219.77	0.7		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011134	20.59	0.23		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0009	256.57	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.046794	167.34	7.83		
		电熔焊接机	台班	0.0126	120.46	1.52		

项目编码	031001008056	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-256换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 160＜dn≤200 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn200	10m	0.1	210.07	629.49	76.69	92.55	21.007	62.949	7.669	9.255
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.391178	2.9	0	3.4	1.01	1.1344162	0	1.3300052	0.39508978
小计								40.2521592	70.992042	20.4131982	15.66049278
清单项目综合单价											147.31789218

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.971148	1.3889	8.29		
		技工人工费	元	18.68011	1.3634	25.47		
		高级技工人工费	元	3.874717	1.3824	5.36		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		铁砂布	张	0.0086	1.05	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn200	个	0.168	39.43	6.62		
		水	m3	0.0505	4.62	0.23		
		其他材料费	元	0.3281	0.885	0.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn200	m	0.993	56.34	55.95		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0057	969.08	5.52		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0012	594.75	0.71		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0014	25.7	0.04		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0006	256.57	0.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		
		电熔焊接机	台班	0.0103	120.46	1.24		

项目编码	031001008057	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-255换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn160	10m	0.1	174.47	367.04	61.06	68.88	17.447	36.704	6.106	6.888
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.26162	2.9	0	3.4	1.01	0.758698	0	0.889508	0.2642362
小计								26.920642	40.574336	12.488052	10.0444602
清单项目综合单价											90.02749020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.918282	1.3889	5.44		
		技工人工费	元	12.55748	1.3634	17.12		
		高级技工人工费	元	2.604234	1.3824	3.6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		铁砂布	张	0.0081	1.05	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn160	m	0.993	32.7	32.47		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn160	个	0.173	22.89	3.96		
		水	m3	0.0287	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.231296	0.885	0.2		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0051	969.08	4.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0005	594.75	0.3		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0011	25.7	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		
		电熔焊接机	台班	0.0059	120.46	0.71		

项目编码	031001008058	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-255换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管dn125,塑料排水管接头零件(电熔连接) dn125	10m	0.1	174.47	244.41	61.06	62.75	17.447	24.441	6.106	6.275
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	777.82	476.75	589.97	271.83	4.511356	2.76515	3.421826	1.576614
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	418.94	99.9	242.64	133.19	2.429852	0.57942	1.407312	0.772502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	6.44	6.4	8.15	0.16153	0.037352	0.03712	0.04727
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	5.48	6.4	7.85	0.155962	0.031784	0.03712	0.04553
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.253448	2.9	0	3.4	1.01	0.7349992	0	0.8617232	0.25598248
	小计							26.0799172	27.948492	11.9453412	9.15206048
	清单项目综合单价										75.12581088

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.784338	1.3889	5.26		
		技工人工费	元	12.17474	1.3634	16.6		
		高级技工人工费	元	2.525072	1.3824	3.49		
	材料	型钢(综合)	kg	0.60898	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016373	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019656	6.28	0.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000371	3.78	0		
		铁砂布	张	0.0081	1.05	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.030594	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006681	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00627	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.015567	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001218	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002796	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.016355	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005452	14.64	0.08		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn125	m	0.993	20.35	20.21		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn125	个	0.173	22.89	3.96		
		水	m3	0.0287	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.223485	0.885	0.2		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.0051	969.08	4.94		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0005	594.75	0.3		
		木工圆锯机 直径D(mm) D=500	台班	0.0011	25.7	0.03		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005556	225.09	1.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001305	219.77	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004547	20.59	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01911	167.34	3.2		
		电熔焊接机	台班	0.0059	120.46	0.71		

项目编码	031001008059	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-254换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 75＜dn≤110 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管dn110	10m	0.1	139.05	200.94	5.69	47.25	13.905	20.094	0.569	4.725
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.212584	2.9	0	3.4	1.01	0.6164936	0	0.7227856	0.21470984
	小计							21.8747276	23.359596	5.9261196	7.38002384
	清单项目综合单价										58.54046704

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.194613	1.3889	4.44		
		技工人工费	元	10.19628	1.3634	13.9		
		高级技工人工费	元	2.111938	1.3824	2.92		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		铁砂布	张	0.0076	1.05	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0548	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn110	m	0.993	16.93	16.81		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn110	个	0.258	11.85	3.06		
		水	m3	0.0132	4.62	0.06		
		其他材料费	元	0.206281	0.885	0.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0002	256.57	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		
		电熔焊接机	台班	0.0043	120.46	0.52		

项目编码	031001008060	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-253换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) 50＜dn≤75 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn75	10m	0.1	119.76	113.99	5.32	37.77	11.976	11.399	0.532	3.777
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.181043	2.9	0	3.4	1.01	0.5250247	0	0.6155462	0.18285343
小计								18.6287197	14.12033	5.0094912	5.99344843
清单项目综合单价											43.75198933

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.718361	1.3889	3.78		
		技工人工费	元	8.68195	1.3634	11.84		
		高级技工人工费	元	1.802532	1.3824	2.49		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		铁砂布	张	0.0075	1.05	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0216	0.68	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn75	个	0.265	6.68	1.77		
		水	m3	0.0054	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.180568	0.885	0.16		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn75	m	0.993	9.54	9.47		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		电熔焊接机	台班	0.0042	120.46	0.51		

项目编码	031001008061	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-252换	室外塑料排水管安装(电熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤50 高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn50	10m	0.1	106.04	67.54	3.99	31.73	10.604	6.754	0.399	3.173
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.161874	2.9	0	3.4	1.01	0.4694346	0	0.5503716	0.16349274
小计								16.6564456	9.233434	4.4680326	5.18932374
清单项目综合单价											35.54723594

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.429093	1.3889	3.37		
		技工人工费	元	7.75347	1.3634	10.57		
		高级技工人工费	元	1.622074	1.3824	2.24		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		铁砂布	张	0.005	1.05	0.01		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0113	0.68	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		高密度聚乙烯HDPE(PE80)排水管 dn50	m	0.993	5.62	5.58		
		塑料排水管接头零件(电熔连接) dn50	个	0.268	3.94	1.06		
		水	m3	0.0033	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.154362	0.885	0.14		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		电熔焊接机	台班	0.0031	120.46	0.37		

项目编码	031003014016	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97换	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ` 虹吸式雨水斗 DN300	个	1	66.14	505.7	0	42.79	66.14	505.7	0	42.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6614	2.9	0	3.4	1.01	1.91806	0	2.24876	0.668014
小计								68.05806	505.7	2.24876	43.458014
清单项目综合单价								619.46483400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.382	1.3889	13.03		
		技工人工费	元	31.642	1.3634	43.14		
		高级技工人工费	元	7.209	1.3824	9.97		
	材料	密封膏	kg	0.03	7.27	0.22		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
		虹吸式雨水斗 DN300	个	1	502.65	502.65		
	机械							

项目编码	031003014017	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97换	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ` 虹吸式雨水斗 DN250	个	1	66.14	456.15	0	40.31	66.14	456.15	0	40.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6614	2.9	0	3.4	1.01	1.91806	0	2.24876	0.668014
小计								68.05806	456.15	2.24876	40.978014
清单项目综合单价								567.43483400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.382	1.3889	13.03		
		技工人工费	元	31.642	1.3634	43.14		
		高级技工人工费	元	7.209	1.3824	9.97		
	材料	密封膏	kg	0.03	7.27	0.22		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
		虹吸式雨水斗 DN250	个	1	453.1	453.1		
	机械							

项目编码	031003014018	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97换	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ` 虹吸式雨水斗 DN200	个	1	66.14	430.48	0	39.03	66.14	430.48	0	39.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6614	2.9	0	3.4	1.01	1.91806	0	2.24876	0.668014
小计								68.05806	430.48	2.24876	39.698014
清单项目综合单价								540.48483400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.382	1.3889	13.03		
		技工人工费	元	31.642	1.3634	43.14		
		高级技工人工费	元	7.209	1.3824	9.97		
	材料	密封膏	kg	0.03	7.27	0.22		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
		虹吸式雨水斗 DN200	个	1	427.43	427.43		
	机械							

项目编码	031003014019	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-97	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150	个	1	66.14	408.36	0	37.92	66.14	408.36	0	37.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6614	2.9	0	3.4	1.01	1.91806	0	2.24876	0.668014
小计								68.05806	408.36	2.24876	38.588014
清单项目综合单价								517.25483400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.382	1.3889	13.03		
		技工人工费	元	31.642	1.3634	43.14		
		高级技工人工费	元	7.209	1.3824	9.97		
	材料	密封膏	kg	0.03	7.27	0.22		
		虹吸式雨水斗 DN150	个	1	405.31	405.31		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	机械							

项目编码	031003014020	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	个	1	60.96	361.14	0	34.19	60.96	361.14	0	34.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6096	2.9	0	3.4	1.01	1.76784	0	2.07264	0.615696
小计								62.72784	361.14	2.07264	34.805696
清单项目综合单价								460.74617600			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	29.299	1.3634	39.95		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
		虹吸式雨水斗 DN100	个	1	358.41	358.41		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
	机械							

项目编码	031003014021	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-96换	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˙ 虹吸式雨水斗 DN75	个	1	60.96	340.78	0	33.17	60.96	340.78	0	33.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6096	2.9	0	3.4	1.01	1.76784	0	2.07264	0.615696
小计								62.72784	340.78	2.07264	33.785696
清单项目综合单价											439.36617600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.006	1.3889	12.51		
		技工人工费	元	29.299	1.3634	39.95		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	密封膏	kg	0.025	7.27	0.18		
		其他材料费	元	2.88	0.885	2.55		
		虹吸式雨水斗 DN75	个	1	338.05	338.05		
	机械							

项目编码	031003014022	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-95	虹吸雨水斗安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	59.85	252.86	0	28.48	59.85	252.86	0	28.48
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5985	2.9	0	3.4	1.01	1.73565	0	2.0349	0.604485
小计								61.58565	252.86	2.0349	29.084485
清单项目综合单价											345.56503500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.764	1.3889	12.17		
		技工人工费	元	28.518	1.3634	38.88		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	密封膏	kg	0.02	7.27	0.15		
		虹吸式雨水斗 DN50	个	1	250.44	250.44		
		其他材料费	元	2.56	0.885	2.27		
	机械							

项目编码	031301003386	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-79	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	284.77	430.44	139.84	106.88	284.77	430.44	139.84	106.88
030808-91	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 300＜DN≤350	个	1	128.88	38.03	0	36	128.88	38.03	0	36
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.1365	2.9	0	3.4	1.01	11.99585	0	14.0641	4.177865
小计								425.64585	468.47	153.9041	147.057865
清单项目综合单价											1195.07781500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.186	1.3889	78.04		
		技工人工费	元	203.362	1.3634	277.26		
		高级技工人工费	元	42.204	1.3824	58.34		
	材料	扁钢 ＜59	kg	3.1	4.4	13.64		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	30.104	3.351	100.88		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.237	3.78	0.9		
		钢丝刷子	把	2.964	14.6	43.27		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.78	5.6	21.17		
		水泥 P.042.5	kg	2.618	0.358	0.94		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.21	6.51	1.37		
		油麻	kg	2.347	11.5	26.99		
		电	kW·h	0.182	0.66	0.12		
		汽油 70#～90#	kg	0.14	6.67	0.93		
		氧气	m3	2.988	6.19	18.5		
		乙炔气	kg	0.996	14.64	14.58		
		密封油膏	kg	0.777	6.86	5.33		
		石棉绒	kg	1.122	3.58	4.02		
		无缝钢管 D426×10	m	0.424	489.01	207.34		
		刚性防水套管 DN350	个	1	0	0		
		其他材料费	元	9.6	0.885	8.5		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.083	275.56	22.87		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.699	167.34	116.97		

项目编码	031301003387	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-78	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	224.68	369.61	121.33	86.6	224.68	369.61	121.33	86.6
030808-90	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 250＜DN≤300	个	1	122.5	36.43	0	34.24	122.5	36.43	0	34.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.4718	2.9	0	3.4	1.01	10.06822	0	11.80412	3.506518
小计								357.24822	406.04	133.13412	124.346518
清单项目综合单价											1020.76885800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	49.674	1.3889	68.99		
		技工人工费	元	168.574	1.3634	229.83		
		高级技工人工费	元	34.984	1.3824	48.36		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.7	4.4	11.88		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	26.892	3.351	90.12		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.204	3.78	0.77		
		钢丝刷子	把	2.626	14.6	38.34		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	3.367	5.6	18.86		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.187	6.51	1.22		
		电	kW·h	0.139	0.66	0.09		
		汽油 70#～90#	kg	0.125	6.67	0.83		
		氧气	m3	2.958	6.19	18.31		
		乙炔气	kg	0.986	14.64	14.44		
		无缝钢管 D377×10	m	0.424	395.5	167.69		
		其他材料费	元	8.793	0.885	7.78		

工程量清单综合单价分析表

		水泥 P.042.5	kg	2.516	0.358	0.9		
		油麻	kg	2.256	11.5	25.94		
		密封油膏	kg	0.73	6.86	5.01		
		石棉绒	kg	1.078	3.58	3.86		
		刚性防水套管 DN300	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.062	275.56	17.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.623	167.34	104.25		

项目编码	031301003388	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-77	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	187.84	266.54	102.83	70.39	187.84	266.54	102.83	70.39
030808-89	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250	个	1	121.69	34.63	0	33.93	121.69	34.63	0	33.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.0953	2.9	0	3.4	1.01	8.97637	0	10.52402	3.126253
小计								318.50637	301.17	113.35402	107.446253

清单项目综合单价 840.47664300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	44.293	1.3889	61.52		
		技工人工费	元	150.084	1.3634	204.62		
		高级技工人工费	元	31.379	1.3824	43.38		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.4	4.4	10.56		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	17.084	3.351	57.25		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.172	3.78	0.65		
		钢丝刷子	把	2.204	14.6	32.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	2.5	5.6	14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.138	6.51	0.9		
		电	kW·h	0.117	0.66	0.08		
		汽油 70#～90#	kg	0.085	6.67	0.57		
		氧气	m3	2.532	6.19	15.67		
		乙炔气	kg	0.844	14.64	12.36		
		无缝钢管 D325×8	m	0.424	273.58	116		
		其他材料费	元	7.91	0.885	7		
		水泥 P.042.5	kg	2.415	0.358	0.86		
		油麻	kg	2.166	11.5	24.91		
		密封油膏	kg	0.652	6.86	4.47		
		石棉绒	kg	1.035	3.58	3.71		
		刚性防水套管 DN250	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.058	275.56	15.98		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.519	167.34	86.85		

项目编码	031301003389	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-76	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	149.44	237.95	81.67	57.27	149.44	237.95	81.67	57.27
030808-88	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200	个	1	111.08	29.88	0	30.88	111.08	29.88	0	30.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6052	2.9	0	3.4	1.01	7.55508	0	8.85768	2.631252
小计								268.07508	267.83	90.52768	90.781252

清单项目综合单价 717.21401200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	37.296	1.3889	51.8		
		技工人工费	元	126.431	1.3634	172.38		
		高级技工人工费	元	26.292	1.3824	36.35		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2	4.4	8.8		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	12.161	3.351	40.75		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.138	3.78	0.52		
		钢丝刷子	把	1.832	14.6	26.75		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	1.536	5.6	8.6		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.114	6.51	0.74		
		电	kW·h	0.094	0.66	0.06		
		汽油 70#～90#	kg	0.063	6.67	0.42		
		氧气	m3	2.406	6.19	14.89		
		乙炔气	kg	0.802	14.64	11.74		
		无缝钢管 D273×7	m	0.424	284.58	120.66		
		其他材料费	元	5.21	0.885	4.61		
		水泥 P.042.5	kg	2.085	0.358	0.75		
		油麻	kg	1.87	11.5	21.51		
		密封油膏	kg	0.559	6.86	3.83		
		石棉绒	kg	0.894	3.58	3.2		
		刚性防水套管 DN200	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.031	275.56	8.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.437	167.34	73.13		

项目编码	031301003390	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737

清单项目综合单价 521.17047000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003391	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905

清单项目综合单价　406.04305500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003392	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243

清单项目综合单价　347.76333300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003393	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	63.09	86.75	37.81	23.74	63.09	86.75	37.81	23.74
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3917	2.9	0	3.4	1.01	4.03593	0	4.73178	1.405617
小计								143.20593	102.24	42.54178	46.055617

清单项目综合单价　334.04332700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003394	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
				单价				合价			
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784
清单项目综合单价											281.43370400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003395	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-38	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 300< DN≤350	个	1	159.21	227.01	0.33	53.51	159.21	227.01	0.33	53.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.5921	2.9	0	3.4	1.01	4.61709	0	5.41314	1.608021
小计								163.82709	227.01	5.74314	55.118021
清单项目综合单价											451.69825100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.773	1.3889	31.63		
		技工人工费	元	77.237	1.3634	105.3		
		高级技工人工费	元	16.117	1.3824	22.28		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.016	14.6	0.23		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.042	5.6	0.24		
		水泥 P.042.5	kg	1.368	0.358	0.49		
		砂子	kg	4.105	0.78	3.2		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.099	6.51	0.64		
		油麻	kg	3.977	11.5	45.74		
		汽油 70#~90#	kg	0.025	6.67	0.17		
		氧气	m3	0.619	6.19	3.83		
		乙炔气	kg	0.213	14.64	3.12		
		密封油膏	kg	0.865	6.86	5.93		
		无缝钢管 D426×10	m	0.318	489.01	155.51		
		其他材料费	元	7.79	0.885	6.89		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003396	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-37	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 250< DN≤300	个	1	138.01	189.79	0.33	46.04	138.01	189.79	0.33	46.04
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3801	2.9	0	3.4	1.01	4.00229	0	4.69234	1.393901
小计								142.01229	189.79	5.02234	47.433901
清单项目综合单价											384.25853100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	66.894	1.3634	91.2		
		高级技工人工费	元	13.997	1.3824	19.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.014	14.6	0.2		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.04	5.6	0.22		
		水泥 P.042.5	kg	1.233	0.358	0.44		
		砂子	kg	3.698	0.78	2.88		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087	6.51	0.57		
		油麻	kg	3.755	11.5	43.18		
		汽油 70#~90#	kg	0.022	6.67	0.15		
		氧气	m3	0.486	6.19	3.01		
		乙炔气	kg	0.162	14.64	2.37		
		密封油膏	kg	0.763	6.86	5.23		
		无缝钢管 D377×10	m	0.318	395.5	125.77		
		其他材料费	元	5.37	0.885	4.75		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

项目编码	031301003397	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-36	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 200< DN≤250	个	1	123.39	143.54	4.02	40.11	123.39	143.54	4.02	40.11
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2339	2.9	0	3.4	1.01	3.57831	0	4.19526	1.246239
小计								126.96831	143.54	8.21526	41.356239
清单项目综合单价											320.07980900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.643	1.3889	24.5		
		技工人工费	元	59.844	1.3634	81.59		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.012	14.6	0.18		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.038	5.6	0.21		
		水泥 P.042.5	kg	1.087	0.358	0.39		
		砂子	kg	3.262	0.78	2.54		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.075	6.51	0.49		
		油麻	kg	3.443	11.5	39.59		
		汽油 70#~90#	kg	0.019	6.67	0.13		
		氧气	m3	0.429	6.19	2.66		
		乙炔气	kg	0.143	14.64	2.09		
		密封油膏	kg	0.661	6.86	4.53		

工程量清单综合单价分析表

		无缝钢管 D325×8		m	0.318	273.58	87		
		其他材料费		元	3.06	0.885	2.71		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.024	167.34	4.02		

项目编码	031301003398	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-35	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 150< DN≤200	个	1	116.14	143.3	3.68	38.16	116.14	143.3	3.68	38.16
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1614	2.9	0	3.4	1.01	3.36806	0	3.94876	1.173014
小计								119.50806	143.3	7.62876	39.333014
清单项目综合单价								309.76983400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.638	1.3889	23.11		
		技工人工费	元	56.403	1.3634	76.9		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.316	3.22	1.02		
		钢丝刷子	把	0.01	14.6	0.15		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.035	5.6	0.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.953	0.358	0.34		
		砂子	kg	2.859	0.78	2.23		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.063	6.51	0.41		
		油麻	kg	3.236	11.5	37.21		
		汽油 70#~90#	kg	0.016	6.67	0.11		
		氧气	m3	0.414	6.19	2.56		
		乙炔气	kg	0.138	14.64	2.02		
		密封油膏	kg	0.635	6.86	4.36		
		无缝钢管 D273×7	m	0.318	284.58	90.5		
		其他材料费	元	2.48	0.885	2.19		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.022	167.34	3.68		

项目编码	031301003399	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价								231.29274600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003400	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价								133.57968200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003401	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价								106.08487800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003402	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.312	2.9	0	3.4	1.01	0.9048	0	1.0608	0.31512
小计								32.1048	28.24	2.7608	10.10512

清单项目综合单价 73.21072000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003403	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613

清单项目综合单价 54.17080300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001008062	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 -加厚UPCV排水管 DN75	10m	0.1	248.1	228.08	0.46	77.09	24.81	22.808	0.046	7.709
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.309195	2.9	0	3.4	1.01	0.8966655	0	1.051263	0.31228695
小计								31.81665827	25.52146838	4.94805127	10.04900712

清单项目综合单价 72.33518504

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.504827	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	14.736966	1.3634	20.09		
		高级技工人工费	元	3.306498	1.3824	4.57		
	材料	型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		加厚UPCV排水管 DN75	m	1.02	8.05	8.21		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		其他材料费	元	2.202396	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008063	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤50 - 加厚UPCV排水管 DN50	10m	0.1	209.16	99.73	0.46	60.37	20.916	9.973	0.046	6.037
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.266358	2.9	0	3.4	1.01	0.7724382	0	0.9056172	0.26902158
小计								27.4076202	12.512908	4.5560992	8.20404358
清单项目综合单价											52.68067098

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.89001	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	12.68924	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.844263	1.3824	3.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	4.92	3.65		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.723663	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		加厚UPCV排水管 DN50	m	1.02	4.62	4.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008064	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 - 加厚UPCV排水管 DN32	10m	0.1	171.94	61.39	0.23	48.59	17.194	6.139	0.023	4.859
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.20462	2.9	0	3.4	1.01	0.593398	0	0.695708	0.2066662
小计								21.055502	7.590376	2.778412	6.1502502
清单项目综合单价											37.57454020

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.962806	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	9.75548	1.3634	13.3		
		高级技工人工费	元	2.20415	1.3824	3.05		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		加厚UPCV排水管 DN32	m	1.02	3.19	3.25		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001008065	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 - 加厚UPCV排水管 DN25	10m	0.1	159.12	46.82	0.23	44.47	15.912	4.682	0.023	4.447
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.195889	2.9	0	3.4	1.01	0.5680781	0	0.6660226	0.19784789
小计								20.1566951	6.314798	3.0061896	5.86500489
清单项目综合单价											35.34268759

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97		
		技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73		
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		加厚UPCV排水管 DN25	m	1.02	2.57	2.62		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031001008066	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.341807	2.9	0	3.4	1.01	0.9912403	0	1.1621438	0.34522507
小计								35.17223307	17.49146838	5.01293207	10.53994524
清单项目综合单价											68.21657876

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.956027	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.303266	1.3634	22.23		
		高级技工人工费	元	3.666898	1.3824	5.07		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691396	0.885	0.61		
		型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		
项目编码	031001008067	项目名称	塑料管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.313666	2.9	0	3.4	1.01	0.9096314	0	1.0664644	0.31680266
小计								32.2758134	13.519908	4.6709464	9.54982466
清单项目综合单价											60.01649246

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008068	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - UPVC排水管 DN32	10m	0.1	171.94	57.72	0.23	48.4	17.194	5.772	0.023	4.84
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.204623	2.9	0	3.4	1.01	0.5934067	0	0.6957182	0.20666923
小计								21.0555107	7.223376	2.7784222	6.13125323
清单项目综合单价											37.18856213

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.962806	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	9.75548	1.3634	13.3		
		高级技工人工费	元	2.20415	1.3824	3.05		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		UPVC排水管 DN32	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001008069	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC排水管 DN25	10m	0.1	159.12	39.58	0.23	44.1	15.912	3.958	0.023	4.41
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.195888	2.9	0	3.4	1.01	0.5680752	0	0.6660192	0.19784688
小计								20.1566922	5.590798	3.0061862	5.82800388
清单项目综合单价											34.58168028

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97		
		技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73		
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		UPVC排水管 DN25	m	1.02	1.86	1.9		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031301003404	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784
清单项目综合单价											281.43370400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003405	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613
清单项目综合单价											54.17080300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003406	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	10.94	2.15944	5.103216
清单项目综合单价											34.83129600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003407	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1381	2.9	0	3.4	1.01	0.40049	0	0.46954	0.139481
小计								14.21049	10.94	2.07954	4.459481
清单项目综合单价											31.68951100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003408	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1423	2.9	0	3.4	1.01	0.41267	0	0.48382	0.143723
小计								14.64267	7.19	1.90382	4.373723
清单项目综合单价											28.11021300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001006024	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN150,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	10m	0.1	341.5	3497.31	5.99	265.67	34.15	349.731	0.599	26.567
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.442766	2.9	0	3.4	1.01	1.2840214	0	1.5054044	0.44719366	
小计								45.5599654	354.632236	7.5969484	30.33131766	
清单项目综合单价												438.12046746

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.444832	1.3889	8.95		
		技工人工费	元	21.11265	1.3634	28.78		
		高级技工人工费	元	4.731124	1.3824	6.54		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		S316不锈钢管 DN150	m	0.987	294.96	291.13		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	个	0.415	139.53	57.9		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.438296	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006025	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN125,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	10m	0.1	341.5	2097.89	5.99	195.7	34.15	209.789	0.599	19.57
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	777.82	476.75	589.97	271.83	4.511356	2.76515	3.421826	1.576614
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	418.94	99.9	242.64	133.19	2.429852	0.57942	1.407312	0.772502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	6.44	6.4	8.15	0.16153	0.037352	0.03712	0.04727
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	5.48	6.4	7.85	0.155962	0.031784	0.03712	0.04553
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.434592	2.9	0	3.4	1.01	1.2603168	0	1.4776128	0.43893792
小计								44.7192348	214.327392	7.0542308	23.05491592
清单项目综合单价											289.15577352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.31093	1.3889	8.77		
		技工人工费	元	20.73003	1.3634	28.26		
		高级技工人工费	元	4.651987	1.3824	6.43		
	材料	型钢(综合)	kg	0.609	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016373	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019656	6.28	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000371	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.030595	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006682	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00627	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.015567	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001218	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002796	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.016356	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005452	14.64	0.08		
		S316不锈钢管 DN125	m	0.987	161.61	159.51		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	个	0.415	119.47	49.58		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.430487	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005556	225.09	1.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001305	219.77	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004547	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019111	167.34	3.2		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006026	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 - S316不锈钢管 DN100,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	10m	0.1	341.5	1849.91	5.99	183.3	34.15	184.991	0.599	18.33
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4262	2.9	0	3.4	1.01	1.23598	0	1.44908	0.430462
小计								43.856614	188.631496	6.682414	21.515176
清单项目综合单价											260.68570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.180403	1.3889	8.58		
		技工人工费	元	20.33394	1.3634	27.72		
		高级技工人工费	元	4.567398	1.3824	6.31		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		S316不锈钢管 DN100	m	0.987	140.95	139.12		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	108.85	45.17		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费	元	0.425281	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006027	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 - S316不锈钢管 DN80,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	10m	0.1	292.96	1630.81	5.99	159.49	29.296	163.081	0.599	15.949
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.36541	2.9	0	3.4	1.01	1.059689	0	1.242394	0.3690641
小计								37.600784	166.17723	5.703339	18.6660591
清单项目综合单价											228.14741210

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.304151	1.3889	7.37		
		技工人工费	元	17.42541	1.3634	23.76		
		高级技工人工费	元	3.918292	1.3824	5.42		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN80	m	0.987	123	121.4		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.361568	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006028	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ` S316不锈钢管 DN65,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	10m	0.1	284.29	1414.3	5.99	146.37	28.429	141.43	0.599	14.637
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.363648	2.9	0	3.4	1.01	1.0545792	0	1.2364032	0.36728448
	小计							37.42032234	144.3977403	5.4398852	17.5104797
	清单项目综合单价										204.76842754

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.113777	1.3889	7.1		
		技工人工费	元	17.607883	1.3634	24.01		
		高级技工人工费	元	3.802643	1.3824	5.26		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN65	m	0.987	104.73	103.37		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		水	m3	0.098225	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.300663	0.885	0.27		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006029	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ` S316不锈钢管 DN50,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	10m	0.1	268.99	741.06	4.31	108.54	26.899	74.106	0.431	10.854
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.342144	2.9	0	3.4	1.01	0.9922176	0	1.1632896	0.34556544
	小计							35.20690885	76.85523275	5.1129506	13.52442969
	清单项目综合单价										130.69952189

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.829355	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	16.535251	1.3634	22.54		
		高级技工人工费	元	3.589856	1.3824	4.96		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN50	m	0.987	46.66	46.05		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066145	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.265362	0.885	0.23		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000098	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002575	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000128	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006030	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˇ S316不锈钢管 DN40,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	10m	0.1	250.01	638.73	4.04	98.38	25.001	63.873	0.404	9.838
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.295132	2.9	0	3.4	1.01	0.8558828	0	1.0034488	0.29808332
小计								30.369519	65.464047	3.2955108	11.54480192
清单项目综合单价											110.67387872

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.142318	1.3889	5.75		
		技工人工费	元	14.258289	1.3634	19.44		
		高级技工人工费	元	3.125848	1.3824	4.32		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.005905	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN40	m	0.994	33.37	33.17		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
		水	m3	0.063095	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.235533	0.885	0.21		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		U型钉	kg	0.000079	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002068	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000103	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0025	27.21	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006031	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˇ S316不锈钢管 DN32,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	10m	0.1	230.22	569.38	2.43	89.57	23.022	56.938	0.243	8.957
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392

工程量清单综合单价分析表

030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.276435	2.9	0	3.4	1.01	0.8016615	0	0.939879	0.27919935
小计								28.44491486	58.6415412	3.242583	10.69157663
清单项目综合单价											101.02061569

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.911186	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.310885	1.3634	18.15		
		高级技工人工费	元	2.93901	1.3824	4.06		
	材料	水	m3	0.05906	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.374136	0.885	0.33		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		S316不锈钢管 DN32	m	0.986	27.12	26.74		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000063	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001641	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000081	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001006032	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ S316不锈钢管 DN25,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	10m	0.1	220.66	464.49	2.43	81.79	22.066	46.449	0.243	8.179
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.277085	2.9	0	3.4	1.01	0.8035465	0	0.942089	0.27985585
小计								28.51209948	48.3573341	3.502256	10.21300939
清单项目综合单价											90.58469897

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.842356	1.3889	5.34		
		技工人工费	元	13.490689	1.3634	18.39		
		高级技工人工费	元	2.878002	1.3824	3.98		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.353391	0.885	0.31		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		S316不锈钢管 DN25	m	0.986	16.39	16.16		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000149	14.16	0		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝网 1mm	m2	0.003922	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006033	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ 薄S316不锈钢管 DN20,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	10m	0.1	203.44	261.06	2.66	67.08	20.344	26.106	0.266	6.708
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.261213	2.9	0	3.4	1.01	0.7575177	0	0.8881242	0.26382513
小计								26.87921521	28.18502445	3.7287542	8.78864836
清单项目综合单价											67.58164222

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658677	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	12.669091	1.3634	17.27		
		高级技工人工费	元	2.725328	1.3824	3.77		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN20	m	0.986	13.16	12.98		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	11.5	12.83		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.343545	0.885	0.3		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		U型钉	kg	0.000123	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003231	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00016	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001006034	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ S316不锈钢管 DN15,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	10m	0.1	185.38	207.05	2.9	59.61	18.538	20.705	0.29	5.961
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000021	631.21	525.95	0	193.33	0.01325541	0.01104495	0	0.00405993
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.24107	2.9	0	3.4	1.01	0.699103	0	0.819638	0.2434807
小计								24.80643841	22.77231495	3.684268	7.96567063
清单项目综合单价											59.22869199

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.407788	1.3889	4.73		
		技工人工费	元	11.642294	1.3634	15.87		
		高级技工人工费	元	2.532196	1.3824	3.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN15	m	0.986	8.5	8.38		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	9.73	12.07		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.295545	0.885	0.26		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		U型钉	kg	0.000081	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002124	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000105	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

项目编码	031001008070	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PPR给水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.402158	2.9	0	3.4	1.01	1.1662582	0	1.3673372	0.40617958
小计								41.3823532	61.20723	9.1792822	14.66717458
清单项目综合单价											126.43603998

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008071	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR给水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582

工程量清单综合单价分析表

031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00003	631.21	525.95	0	193.33	0.0189363	0.0157785	0	0.0057999	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.377865	2.9	0	3.4	1.01	1.0958085	0	1.284741	0.38164365	
小计								38.8820268	47.5746365	8.752223	13.29306555	
清单项目综合单价											108.50195185	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.313559	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296606	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.950111	1.3824	5.46		
	材料	锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		PPR给水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.00012	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00315	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000156	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008072	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR给水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000028	631.21	525.95	0	193.33	0.01767388	0.0147266	0	0.00541324
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.339428	2.9	0	3.4	1.01	0.9843412	0	1.1540552	0.34282228
小计								34.92792608	22.2728106	7.9047162	10.92026652
清单项目综合单价											76.02571940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791967	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.394417	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.570067	1.3824	4.94		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000111	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002917	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000145	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008073	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40 - PPR给水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000024	631.21	525.95	0	193.33	0.01514904	0.0126228	0	0.00463992
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.272185	2.9	0	3.4	1.01	0.7893365	0	0.925429	0.27490685
小计								28.00749754	15.9881508	5.923491	8.63439877
清单项目综合单价											58.55353811
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.816839		1.3889	5.3		
		技工人工费			元	13.162173		1.3634	17.95		
		高级技工人工费			元	2.872291		1.3824	3.97		
	材料	型钢(综合)			kg	0.231		3.9	0.9		
		钢丝刷			把	0.00033		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.006211		6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.007456		6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000141		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.011605		5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.002534		19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)			个	0.002378		6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.002398		0.66	0		
		锯条			根	0.093		0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00374		6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0033		9.65	0.03		
		电			kW·h	0.165705		0.66	0.11		
		溶剂汽油			kg	0.000462		5.31	0		
		机油			kg	0.00106		10.62	0.01		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81	0		
		氧气			m3	0.006204		6.19	0.04		
		氧气(工业用)			m3	0.0006		17.33	0.01		
		乙炔气			kg	0.002268		14.64	0.03		
		PPR给水管 DN40			m	1.02		8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40			个	0.887		4.31	3.82		
		水			m3	0.060095		4.62	0.28		
		其他材料费			元	1.449533		0.885	1.28		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.000035		413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000117		362.83	0.04		
		U型钉			kg	0.000092		14.16	0		
		钢丝网 1mm			m2	0.002423		4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.00012		1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000044		1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002108		225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000495		219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.001725		20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0001		228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.007249		167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63			台班	0.0249		123.98	3.09		
项目编码	031001008074	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 - PPR给水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000014	631.21	525.95	0	193.33	0.00883694	0.0073633	0	0.00270662
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.246387	2.9	0	3.4	1.01	0.7145223	0	0.8377158	0.24885087
小计								25.35351324	10.1534893	5.6974198	7.62384149
清单项目综合单价											48.82826383
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.298556		1.3889	4.58		
		技工人工费			元	11.2587		1.3634	15.35		
		高级技工人工费			元	3.405114		1.3824	4.71		
		型钢(综合)			kg	0.252		3.9	0.98		
		钢丝刷			把	0.00036		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.006775		6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.008134		6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000154		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.01266		5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.002765		19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)			个	0.002594		6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.002616		0.66	0		
		锯条			根	0.076		0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00408		6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0036		9.65	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR给水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		U型钉	kg	0.000055	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001432	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000071	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008075	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 PPR给水管 DN25	10m	0.1	188.61	57.93	23.17	54.47	18.861	5.793	2.317	5.447
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245026	2.9	0	3.4	1.01	0.7105754	0	0.8330884	0.24747626
小计								25.21412838	7.7013341	5.4672554	7.4486298
清单项目综合单价											45.83134768

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.379642	1.3889	4.69		
		技工人工费	元	11.95496	1.3634	16.3		
		高级技工人工费	元	2.53915	1.3824	3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.121847	0.66	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002638	14.64	0.04		
		PPR给水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.05612	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.988391	0.885	0.87		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		U型钉	kg	0.000149	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0039	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000194	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		

项目编码	031001008076	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PPR给水管 DN20	10m	0.1	165.79	46.73	16.72	47.4	16.579	4.673	1.672	4.74
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.22356	2.9	0	3.4	1.01	0.648324	0	0.760104	0.2257956	
小计								23.00502151	6.75202445	5.006734	6.78261883	
清单项目综合单价												41.54639879
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.133177	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.851591	1.3634		14.8		
		高级技工人工费				元	2.322628	1.3824		3.21		
	材料	型钢(综合)				kg	0.315	3.9		1.23		
		钢丝刷				把	0.00045	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.008469	6.64		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.010167	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000192	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.015825	5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.003456	19.03		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003243	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00327	0.66		0		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0051	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0045	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.109752	0.66		0.07		
		溶剂汽油				kg	0.00063	5.31		0		
		机油				kg	0.001446	10.62		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.00846	6.19		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.00292	14.64		0.04		
		PPR给水管 DN20				m	1.02	2.35		2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37		
		水				m3	0.055075	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.925545	0.885		0.82		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000159	362.83		0.06		
		U型钉				kg	0.000123	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.003231	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00016	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00006	1280.08		0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002874	225.09		0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000675	219.77		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.002352	20.59		0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.009885	167.34		1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63				台班	0.0133	123.98		1.65		

项目编码	031001008077	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˙ PPR给水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.221476	2.9	0	3.4	1.01	0.6422804	0	0.7530184	0.22369076
小计								22.7899846	6.331789	4.9996484	6.70468736
清单项目综合单价											40.82610936
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.132473	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.701862	1.3634		14.59		
		高级技工人工费				元	2.31994	1.3824		3.21		
	材料	型钢(综合)				kg	0.315	3.9		1.23		
		钢丝刷				把	0.00045	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.008469	6.64		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.010167	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000192	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.015825	5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.003456	19.03		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003243	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00327	0.66		0		
		锯条				根	0.042	0.68		0.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0051	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0045	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.109752	0.66		0.07		
		溶剂汽油				kg	0.00063	5.31		0		
		机油				kg	0.001446	10.62		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.00846	6.19		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.00292	14.64		0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20				个	1.52	0.9		1.37		
		水				m3	0.055045	4.62		0.25		
		其他材料费				元	0.925545	0.885		0.82		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000159	362.83		0.06		
		PPR给水管 DN15				m	1.02	1.95		1.99		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.000015	413.51		0.01		
		U型钉				kg	0.00008	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.0021	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000104	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00006	1280.08		0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002874	225.09		0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000675	219.77		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.002352	20.59		0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.009885	167.34		1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63				台班	0.0133	123.98		1.65		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008078	项目名称	塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PPR热水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.402155	2.9	0	3.4	1.01	1.1662495	0	1.367327	0.40617655
小计								41.3823445	61.20723	9.179272	14.66717155
清单项目综合单价											126.43601805
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.804651		1.3889	8.06		
		技工人工费			元	19.18051		1.3634	26.15		
		高级技工人工费			元	4.342692		1.3824	6		
	材料	型钢(综合)			kg	0.4725		3.9	1.84		
		钢丝刷			把	0.000675		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.012704		6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.015251		6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000288		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.023738		5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.005184		19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.004865		6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004905		0.66	0		
		锯条			根	0.149		0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00675		9.65	0.07		
		电			kW·h	0.235178		0.66	0.16		
		溶剂汽油			kg	0.000945		5.31	0.01		
		机油			kg	0.002169		10.62	0.02		
		漂白粉			kg	0.0014		3.81	0.01		
		氧气			m3	0.01269		6.19	0.08		
		氧气(工业用)			m3	0.0006		17.33	0.01		
		乙炔气			kg	0.00443		14.64	0.06		
		PPR热水管 DN80			m	1.02		44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90			个	0.395		24.51	9.68		
		水			m3	0.105		4.62	0.49		
		其他材料费			元	2.583568		0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000239		362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00009		1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004311		225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001013		219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003528		20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0002		228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.014828		167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160			台班	0.0271		144.05	3.9		
项目编码	031001008079	项目名称	塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR热水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.377888	2.9	0	3.4	1.01	1.0958752	0	1.2848192	0.38166688
小计								38.88461834	47.5767403	8.7523012	13.2938621
清单项目综合单价											108.50752194
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.313777		1.3889	7.38		
		技工人工费			元	18.297083		1.3634	24.95		
		高级技工人工费			元	3.950943		1.3824	5.46		
	材料	型钢(综合)			kg	0.441		3.9	1.72		
		钢丝刷			把	0.00063		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011857		6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.014234		6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000269		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022155		5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004838		19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00454		6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578		0.66	0		
		锯条			根	0.136		0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00714		6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063		9.65	0.06		
		电			kW·h	0.222973		0.66	0.15		
		溶剂汽油			kg	0.000882		5.31	0		
		机油			kg	0.002024		10.62	0.02		
		漂白粉			kg	0.0014		3.81	0.01		
		氧气			m3	0.011844		6.19	0.07		
		氧气(工业用)			m3	0.0006		17.33	0.01		
		乙炔气			kg	0.004148		14.64	0.06		
		PPR热水管 DN65			m	1.02		30.97	31.59		

工程量清单综合单价分析表

		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		

项目编码	031001008080	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR热水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000024	631.21	525.95	0	193.33	0.01514904	0.0126228	0	0.00463992
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.339416	2.9	0	3.4	1.01	0.9843064	0	1.1540144	0.34281016
小计								34.92536644	22.2707068	7.9046754	10.91948108
清单项目综合单价											76.02022972

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.79172	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.393875	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.569124	1.3824	4.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		PPR热水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000096	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00252	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000125	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008081	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR热水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000018	631.21	525.95	0	193.33	0.01136178	0.0094671	0	0.00347994
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.272144	2.9	0	3.4	1.01	0.7892176	0	0.9252896	0.27486544
小计								28.00359138	15.9849951	5.9233516	8.63319738
清单项目综合单价											58.54513546

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.816468	1.3889	5.3		
		技工人工费	元	13.161358	1.3634	17.94		
		高级技工人工费	元	2.870872	1.3824	3.97		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.00007	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001826	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000091	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008082	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2464	2.9	0	3.4	1.01	0.71456	0	0.83776	0.248864
小计								25.35481336	10.1545412	5.697464	7.62424128
清单项目综合单价											48.83105984

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.29867	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.25895	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.40555	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000062	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001615	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00008	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008083	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN25	10m	0.1	200.19	64.52	28	58.2	20.019	6.452	2.8	5.82

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002709	777.82	476.75	589.97	271.83	2.10711438	1.29151575	1.59822873	0.73638747	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002709	418.94	99.9	242.64	133.19	1.13490846	0.2706291	0.65731176	0.36081171	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002709	56.43	1.42	12.8	15.92	0.15286887	0.00384678	0.0346752	0.04312728	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002709	27.85	6.44	6.4	8.15	0.07544565	0.01744596	0.0173376	0.02207835	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	5.48	6.4	7.85	0.07284501	0.01484532	0.0173376	0.02126565	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002709	26.89	7.86	0	7.51	0.07284501	0.02129274	0	0.02034459	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	6.89	0	7.46	0.07284501	0.01866501	0	0.02020914	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000042	631.21	525.95	0	193.33	0.02651082	0.0220899	0	0.00811986	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.256709	2.9	0	3.4	1.01	0.7444561	0	0.8728106	0.25927609	
小计								26.42078931	8.36788056	5.99770149	7.83827014	
清单项目综合单价											48.62464150	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.369198	1.3889	4.68		
		技工人工费	元	11.898722	1.3634	16.22		
		高级技工人工费	元	3.452778	1.3824	4.77		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.147769	0.66	0.1		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002646	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.180499	0.885	1.04		
		PPR热水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		型钢(综合)	kg	0.284375	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000406	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007646	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009179	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014286	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00312	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002928	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002952	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004604	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004063	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000569	5.31	0		
		机油	kg	0.001305	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007638	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000144	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000167	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.004375	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000217	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002595	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000609	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002123	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008924	167.34	1.49		

项目编码	031001008084	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR热水管 DN20	10m	0.1	188.61	48.95	23.17	54.02	18.861	4.895	2.317	5.402
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.246421	2.9	0	3.4	1.01	0.7146209	0	0.8378314	0.24888521
小计								25.35584325	6.97612825	5.7294614	7.46848176
清单项目综合单价											45.52991466

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.446394	1.3889	4.79		
		技工人工费	元	11.948567	1.3634	16.29		
		高级技工人工费	元	2.577957	1.3824	3.56		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.122652	0.66	0.08		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.991545	0.885	0.88		
		型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		

工程量清单综合单价分析表

		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000136	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00358	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000178	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031001008085	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ~ PPR热水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015007	32.89	0.09	0	8.71	0.49358023	0.00135063	0	0.13071097
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015007	7.68	0.42	0	2.05	0.11525376	0.00630294	0	0.03076435
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000024	631.21	525.95	0	193.33	0.01514904	0.0126228	0	0.00463992
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2215	2.9	0	3.4	1.01	0.64235	0	0.7531	0.223715
小计								22.79286303	6.33389637	4.99973	6.70556024
清单项目综合单价											40.83204964

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.132632	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.70235	1.3634	14.59		
		高级技工人工费	元	2.320771	1.3824	3.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.314967	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008468	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010166	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015823	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005099	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.109751	0.66	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.008459	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925542	0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000094	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002467	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000122	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009884	167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031201001028	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.165628	2.9	0	3.4	1.01	0.4803212	0	0.5631352	0.16728428
小计								17.0433212	9.002	0.5631352	4.99928428
清单项目综合单价											31.60774068

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001029	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952

工程量清单综合单价分析表

031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894	
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.129214	2.9	0	3.4	1.01	0.3747206	0	0.4393276	0.13050614	
小计								13.2957206	4.993	0.4393276	3.79850614	
清单项目综合单价											22.52655434	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031301001039	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	173.02	0.18	0	45.8	17.302	0.018	0	4.58
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.72	6.83	0	11.64	4.272	0.683	0	1.164
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00065	631.21	525.95	0	193.33	0.4102865	0.3418675	0	0.1256645
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.219845	2.9	0	3.4	1.01	0.6375505	0	0.747473	0.22204345
小计								22.621837	1.0428675	0.747473	6.09170795
清单项目综合单价											30.50388545

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.91728	1.3634	21.7		
		普工人工费	元	0.042455	1.3889	0.06		
		高级技工人工费	元	0.162239	1.3824	0.22		
	材料	水	m3	0.0045	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0016	413.51	0.66		
		U型钉	kg	0.0026	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	0.06825	4.42	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003387	1	0		
	机械							

项目编码	031301001040	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.174057	2.9	0	3.4	1.01	0.5047653	0	0.5917938	0.17579757
小计								17.9103703	0.707975	0.5917938	4.81646257
清单项目综合单价											24.02660167

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.605977	1.3634	17.19		
		普工人工费	元	0.032658	1.3889	0.05		
		高级技工人工费	元	0.124799	1.3824	0.17		
	材料	其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.0525	4.42	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002605	1	0		
	机械							

项目编码	031301001041	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.130896	2.9	0	3.4	1.01	0.3795984	0	0.4450464	0.13220496
小计								13.4690824	0.52438	0.4450464	3.62253696
清单项目综合单价											18.06104576

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.472842	1.3634	12.92		
		普工人工费	元	0.026126	1.3889	0.04		
		高级技工人工费	元	0.099839	1.3824	0.14		
	材料	水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
	机械							

项目编码	031301001042	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000322	631.21	525.95	0	193.33	0.20324962	0.1693559	0	0.06225226
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.098158	2.9	0	3.4	1.01	0.2846582	0	0.3337372	0.09913958
小计								10.1090782	0.3563559	0.3337372	2.71539184
清单项目综合单价											13.50639276

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.096347	1.3634	9.68		
		普工人工费	元	0.02098	1.3889	0.03		
		高级技工人工费	元	0.080174	1.3824	0.11		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		U型钉	kg	0.001285	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.033727	4.42	0.15		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001674	1	0		
	机械							

项目编码	031301001043	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00026	631.21	525.95	0	193.33	0.1641146	0.136747	0	0.0502658
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.073614	2.9	0	3.4	1.01	0.2134806	0	0.2502876	0.07435014
小计								7.5745952	0.277747	0.2502876	2.03561594
清单项目综合单价											10.13824574

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.316572	1.3634	7.25		
		普工人工费	元	0.016982	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.064895	1.3824	0.09		
	材料	水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		U型钉	kg	0.00104	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.0273	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001355	1	0		
	机械							

项目编码	031301001044	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0002	631.21	525.95	0	193.33	0.126242	0.10519	0	0.038666
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.055305	2.9	0	3.4	1.01	0.1603845	0	0.188037	0.05585805
小计								5.6906265	0.19919	0.188037	1.52852405
清单项目综合单价											7.60637755

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.992871	1.3634	5.44		
		普工人工费	元	0.013063	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.04992	1.3824	0.07		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		U型钉	kg	0.0008	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.021	4.42	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001042	1	0		
	机械							

项目编码	031301001045	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.89	0.09	0	8.71	3.289	0.009	0	0.871
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000152	631.21	525.95	0	193.33	0.09594392	0.0799444	0	0.02938616
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.041529	2.9	0	3.4	1.01	0.1204341	0	0.1411986	0.04194429
小计								4.27337802	0.1309444	0.1411986	1.14733045
清单项目综合单价											5.69285147

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.998008	1.3634	4.09		
		普工人工费	元	0.009891	1.3889	0.01		
		高级技工人工费	元	0.037796	1.3824	0.05		
	材料	水	m3	0.0003	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		U型钉	kg	0.000606	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.0159	4.42	0.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000789	1	0		
	机械							

项目编码	0310020011057	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3337	2.9	0	3.4	1.01	0.96773	0	1.13458	0.337037
小计								34.33773	54.5	1.13458	11.887037
清单项目综合单价											101.85934700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		截止阀 DN50	个	1.01	43.98	44.42		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011058	项目名称	角阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 角阀 DN25	个	1	14.01	43.7	0	5.89	14.01	43.7	0	5.89
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1401	2.9	0	3.4	1.01	0.40629	0	0.47634	0.141501

工程量清单综合单价分析表

小计					14.41629	43.7	0.47634	6.031501
清单项目综合单价								64.62413100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09		0.17		
		锯条	根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96		2.99		
		角阀 DN25	个	1.01	39.82		40.22		
		其他材料费	元	0.24	0.885		0.21		
	机械								
项目编码	0310020011059	项目名称	角阀		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 角阀 DN20	个	1	11.71	38.03	0	5	11.71	38.03	0	5
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1171	2.9	0	3.4	1.01	0.33959	0	0.39814	0.118271
小计								12.04959	38.03	0.39814	5.118271
清单项目综合单价											55.59600100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09		0.14		
		锯条	根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97		1.99		
		角阀 DN20	个	1.01	35.4		35.75		
		其他材料费	元	0.112	0.885		0.1		
	机械								
项目编码	0310020011060	项目名称	角阀		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 角阀 DN15	个	1	11.51	33.41	0	4.71	11.51	33.41	0	4.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	33.41	0.39134	4.826251
清单项目综合单价											50.47138100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09		0.1		
		锯条	根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81		1.83		
		角阀 DN15	个	1.01	30.97		31.28		
		其他材料费	元	0.16	0.885		0.14		
	机械								
项目编码	0310020011061	项目名称	自动排气阀		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 自动排气阀 DN15	个	1	20.9	35.6	0	7.31	20.9	35.6	0	7.31
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3241	2.9	0	3.4	1.01	0.93989	0	1.10194	0.327341
小计								33.34989	45.42	1.10194	11.167341
清单项目综合单价											91.03917100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.504	1.3889		6.26		
		技工人工费	元	15.515	1.3634		21.15		
		高级技工人工费	元	3.615	1.3824		5		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm	kg	0.21	3.22		0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06		2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.966	0.09		0.18		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5		0.25		
		锯条	根	0.11	0.68		0.07		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78		1.58		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81		1.83		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3		0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19		0.19		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61		7.69		
		其他材料费	元	0.39	0.885		0.35		
		自动排气阀 DN15	个	1	29.2		29.2		
	机械								
项目编码	0310020011062	项目名称	真空破坏器		计量单位		个	
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 真空破坏器 DN15	个	1	11.51	32.72	0	4.68	11.51	32.72	0	4.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1151	2.9	0	3.4	1.01	0.33379	0	0.39134	0.116251
小计								11.84379	32.72	0.39134	4.796251
清单项目综合单价											49.75138100
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09		0.1		
		锯条	根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885		0.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	031301003409	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.885		1.3889	8.17		
		技工人工费			元	20.054		1.3634	27.34		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22	0.51		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.025		5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.053		19.03	1.01		
		水泥 P.042.5			kg	0.381		0.358	0.14		
		砂子			kg	1.142		0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.035		6.51	0.23		
		油麻			kg	2.115		11.5	24.32		
		汽油 70#~90#			kg	0.009		6.67	0.06		
		氧气			m3	0.06		6.19	0.37		
		乙炔气			kg	0.02		14.64	0.29		
		密封油膏			kg	0.254		6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm			m	0.318		48.65	15.47		
		其他材料费			元	1.06		0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.011		20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.011		167.34	1.84		
项目编码	031301003410	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.312	2.9	0	3.4	1.01	0.9048	0	1.0608	0.31512
小计								32.1048	28.24	2.7608	10.10512
清单项目综合单价											73.21072000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.377		1.3889	6.08		
		技工人工费			元	15.198		1.3634	20.72		
		高级技工人工费			元	3.182		1.3824	4.4		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22	0.51		
		钢丝刷子			把	0.006		14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.022		5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.038		19.03	0.72		
		水泥 P.042.5			kg	0.332		0.358	0.12		
		砂子			kg	0.997		0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.026		6.51	0.17		
		油麻			kg	0.957		11.5	11.01		
		汽油 70#~90#			kg	0.007		6.67	0.05		
		氧气			m3	0.036		6.19	0.22		
		乙炔气			kg	0.012		14.64	0.18		
		密封油膏			kg	0.202		6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.318		38.96	12.39		
		其他材料费			元	0.55		0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.009		20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34	1.51		
项目编码	031301003411	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613
清单项目综合单价											54.17080300
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.256		1.3889	4.52		
		技工人工费			元	11.283		1.3634	15.38		
		高级技工人工费			元	2.337		1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22	0.51		
		钢丝刷子			把	0.003		14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.019		5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.026		19.03	0.49		
		水泥 P.042.5			kg	0.245		0.358	0.09		
		砂子			kg	0.734		0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02		6.51	0.13		
		油麻			kg	0.623		11.5	7.16		
		汽油 70#~90#			kg	0.005		6.67	0.03		
		氧气			m3	0.024		6.19	0.15		
		乙炔气			kg	0.008		14.64	0.12		
		密封油膏			kg	0.163		6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.318		30.08	9.57		
		其他材料费			元	0.4		0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.007		20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34	1.51		
项目编码	031301003412	项目名称	套管			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	10.94	2.15944	5.103216
清单项目综合单价											34.83129600
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.252		1.3889	3.13		
		技工人工费			元	7.832		1.3634	10.68		
		高级技工人工费			元	1.699		1.3824	2.35		
		圆钢 Φ10mm~14mm			kg	0.158		3.22	0.51		
		钢丝刷子			把	0.002		14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.017		5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.021		19.03	0.4		
		水泥 P.042.5			kg	0.186		0.358	0.07		
		砂子			kg	0.558		0.78	0.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003413	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1381	2.9	0	3.4	1.01	0.40049	0	0.46954	0.139481
小计								14.21049	10.94	2.07954	4.459481
清单项目综合单价								31.68951100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003414	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1423	2.9	0	3.4	1.01	0.41267	0	0.48382	0.143723
小计								14.64267	7.19	1.90382	4.373723
清单项目综合单价								28.11021300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001001011	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.78405	2.9	0	3.4	1.01	2.273745	0	2.66577	0.7918905
小计								80.678689	115.497336	8.158314	27.7071145
清单项目综合单价								232.04145350			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.263382	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	37.43618	1.3634	51.04		
		高级技工人工费	元	8.478434	1.3824	11.72		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150	m	0.96	53.85	51.7		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.398296	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001001012	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˊ 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.736234	2.9	0	3.4	1.01	2.1350786	0	2.5031956	0.74359634
小计								75.75967431	88.04620074	7.13838781	24.96036225
清单项目综合单价											195.90462511

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.552331	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	35.153133	1.3634	47.93		
		高级技工人工费	元	7.986149	1.3824	11.04		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567009	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	0.89	32.59	29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100	个	1.055	29.73	31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.344282	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001001013	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50< DN≤75 ˊ 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004501	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50096782	2.14585175	2.65545497	1.22350683
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004501	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88564894	0.4496499	1.09212264	0.59948819
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004501	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25399143	0.00639142	0.0576128	0.07165592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004501	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12535285	0.02898644	0.0288064	0.03668315
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12103189	0.02466548	0.0288064	0.03533285
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004501	26.89	7.86	0	7.51	0.12103189	0.03537786	0	0.03380251
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004501	26.89	6.89	0	7.46	0.12103189	0.03101189	0	0.03357746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.57453	2.9	0	3.4	1.01	1.666137	0	1.953402	0.5802753
小计								59.12019371	67.37893474	5.81620521	19.42932221
清单项目综合单价											151.74465587

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.249992	1.3889	11.46		
		技工人工费	元	27.43504	1.3634	37.4		
		高级技工人工费	元	6.213351	1.3824	8.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.472515	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.316569	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001001014	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.486203	2.9	0	3.4	1.01	1.4099887	0	1.6530902	0.49106503
小计								50.0301707	33.299908	5.2575722	15.28008703
清单项目综合单价											103.86773793

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.99351	1.3889	9.71		
		技工人工费	元	23.20224	1.3634	31.63		
		高级技工人工费	元	5.261363	1.3824	7.27		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	1.85	3.08		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14~75	套	5.148	0.22	1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50	m	0.88	17.01	14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	11.01	7.23		
		法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.48	4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.277663	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008086	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.528484	2.9	0	3.4	1.01	1.5326036	0	1.7968456	0.53376884
小计								54.3815476	59.001336	7.2893896	17.86099284
清单项目综合单价											138.53326604

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660302	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.200066	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679228	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071286	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008087	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.389118	2.9	0	3.4	1.01	1.1284422	0	1.3230012	0.39300918
小计								40.04103791	34.91620074	5.95819341	12.76677509
清单项目综合单价											93.68220715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660402	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547134	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168391	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008088	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.341807	2.9	0	3.4	1.01	0.9912403	0	1.1621438	0.34522507
小计								35.17223307	17.49146838	5.01293207	10.53994524
清单项目综合单价											68.21657876

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.956027	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.303266	1.3634	22.23		
		高级技工人工费	元	3.666898	1.3824	5.07		
	材料	锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691396	0.885	0.61		
		型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008089	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.313666	2.9	0	3.4	1.01	0.9096314	0	1.0664644	0.31680266
小计								32.2758134	13.519908	4.6709464	9.54982466
清单项目综合单价											60.01649246

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001030	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐(增)一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐(增)一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.165631	2.9	0	3.4	1.01	0.4803299	0	0.5631454	0.16728731
小计								17.0433299	9.002	0.5631454	4.99928731
清单项目综合单价											31.60776261

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001031	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.129211	2.9	0	3.4	1.01	0.3747119	0	0.4393174	0.13050311
小计								13.2957119	4.993	0.4393174	3.79850311
清单项目综合单价											22.52653241

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031003008036	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9193	2.9	0	3.4	1.01	2.66597	0	3.12562	0.928493
小计								94.59397	111.073	3.12562	30.808493
清单项目综合单价											239.60108300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889		18.02		
		技工人工费				元	43.9927	1.3634		59.98		
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824		13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99		6.5		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74		37.74		
		地漏 DN150				个	1	66.37		66.37		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械											
项目编码	031003008037	项目名称		地漏				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.58222	2.9	0	3.4	1.01	1.688438	0	1.979548	0.5880422
小计								59.910438	77.457	1.979548	19.8680422
清单项目综合单价											159.21502820
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889		11.42		
		技工人工费				元	27.8561	1.3634		37.98		
		高级技工人工费				元	6.383	1.3824		8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.7	0.5		0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1	38.96		3.9		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74		37.74		
		地漏 DN100				个	1	35.4		35.4		
		其他材料费				元	0.08	0.885		0.07		
	机械											
项目编码	031003008038	项目名称		地漏				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4971	2.9	0	3.4	1.01	1.44159	0	1.69014	0.502071
小计								51.15159	69.206	1.69014	17.117071
清单项目综合单价											139.16480100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.3889		9.75		
		技工人工费				元	23.7821	1.3634		32.42		
		高级技工人工费				元	5.45	1.3824		7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	30.08		3.01		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5		37.5		
		地漏 DN75				个	1	28.32		28.32		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031003008039	项目名称		地漏				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.251513	2.9	0	3.4	1.01	0.7293877	0	0.8551442	0.25402813
小计								25.8803877	47.516	0.8551442	9.28502813
清单项目综合单价											83.53656003
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.3889		4.94		
		技工人工费				元	12.032	1.3634		16.4		
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3824		3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	18.71		1.87		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	29.38		29.38		
		地漏 DN50				个	1	15.93		15.93		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031003014023	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 地面扫除口 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.193229	2.9	0	3.4	1.01	0.5603641	0	0.6569786	0.19516129
小计								19.8833641	37.436	0.6569786	7.18016129
清单项目综合单价											65.15650399
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7277	1.3889		3.79		
		技工人工费				元	9.2435	1.3634		12.6		
		高级技工人工费				元	2.1205	1.3824		2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		地面扫除口 DN150				个	1	36.87		36.87		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003014024	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ	10个	0.1	148.75	314.86	0	55.1	14.875	31.486	0	5.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.14875	2.9	0	3.4	1.01	0.431375	0	0.50575	0.1502375
小计								15.306375	31.486	0.50575	5.6602375

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									52.95836250
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92			
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7			
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26			
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25			
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27			
	机械								

项目编码	031301003415	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.037	2.9	0	3.4	1.01	5.9073	0	6.9258	2.05737
小计								209.6073	178.36	64.2258	68.97737

清单项目综合单价									521.17047000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49			
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78			
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43			
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04			
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84			
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38			
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37			
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55			
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88			
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04			
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31			
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63			
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96			
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46			
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11			
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31			
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0			
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46			
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03			

项目编码	031301003416	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905

清单项目综合单价									406.04305500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6			
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13			
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33			
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5			
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01			
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26			
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25			
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42			
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52			
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03			
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21			
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61			
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15			
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11			
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86			
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66			
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0			
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67			
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89			
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41			

项目编码	031301003417	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243

清单项目综合单价									347.76333300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72			
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9			
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81			
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62			
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27			
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22			
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79			
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38			
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29			
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03			
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18			
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16			
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22			
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82			
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68			
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18			
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0			

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003418	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784
清单项目综合单价											281.43370400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003419	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9566	2.9	0	3.4	1.01	2.77414	0	3.25244	0.966166
小计								98.43414	95.16	6.43244	31.266166
清单项目综合单价											231.29274600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003420	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003421	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003422	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613
清单项目综合单价								54.17080300			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	011601001015	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	15097.3481	2.47	3.32	0	0.81	37290.44981	50123.19569	0	12228.85196
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	277.3905	3.96	5.31	0	1.31	1098.46638	1472.943555	0	363.381555
小计								38388.91619	51596.13925	0	12592.23352
清单项目综合单价								102577.28895000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	密闭膨胀罐(主材甲供,仅计安装费)	个	2	0	0	0	
2	空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	套	3	0	0	0	
3	热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	10	0	0	0	
4	软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
5	热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
6	热水泵组配套控制箱(主材甲供,仅计安装费)	台	8	0	0	0	
7	板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
8	热水罐(主材甲供,仅计安装费)	台	6	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	940488.51	
2	措施项目	38190.48	
2.1	安全文明施工	20411.75	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16578.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3833.07	
2.2	其他措施项目费	17778.73	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	88081.11	
5	含税建安工程造价	1066760.1	
合计		1066760.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 1 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统(含热水)					587149.43	0
1-1	031005004003	热水罐	1、热水罐(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	10	1578.98	15789.8	0
1-2	030109001025	空气源热泵机组	1、空气源热泵机组安装 2、含:空气源热泵机组、控制柜(主材甲供,仅计安装费) 3、规格、型号综合考虑 4、含配套电缆、配件配管等 5、含设备基础及减震装置 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2780.37	5560.74	0
1-3	030109001026	热水泵组	1、热水泵组 2、含:5台泵、密闭膨胀罐、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	7534.73	7534.73	0
1-4	030109001027	热水泵组	1、热水泵组 2、含:4台泵、密闭膨胀罐、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	6227.14	6227.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 2 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030109001028	热水泵组	1、热水泵组 2、含:3台泵、密闭膨胀罐、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	4919.55	4919.55	0
1-6	030109001029	热水泵组	1、热水泵组 2、含:2台泵、密闭膨胀罐、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	4	3611.96	14447.84	0
1-7	030109001030	热水泵组	1、热水泵组 2、含:5台泵、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	6758.93	6758.93	0
1-8	030109001031	热水泵组	1、热水泵组 2、含:4台泵、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	5451.34	5451.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 3 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030109001032	热水泵组	1、热水泵组 2、含:3台泵、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	4143.75	4143.75	0
1-10	030109001033	热水泵组	1、热水泵组 2、含:2台泵、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	3	2972.07	8916.21	0
1-11	030226002006	软水处理设备	1、软水处理设备(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2188.01	2188.01	0
1-12	031005014005	热水消毒器	1、热水消毒器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	177.96	177.96	0
1-13	030226003004	板式换热器	1、板式换热器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2745.94	2745.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 4 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031208002020	管道保温	1、柔性泡沫橡塑保温 2、保温层厚度综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.6	2472	16315.2	0
1-15	031001007007	复合管	1、钢塑复合管 DN150 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	281.16	6466.68	0
1-16	031001007008	复合管	1、钢塑复合管 DN100 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	203.83	13248.95	0
1-17	031001007009	复合管	1、钢塑复合管 DN80 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	88	154.48	13594.24	0
1-18	031001007010	复合管	1、钢塑复合管 DN65 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	138.15	7183.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 5 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-19	031001007011	复合管	1、钢塑复合管 DN50 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	118.07	7674.55	0
1-20	031001007012	复合管	1、钢塑复合管 DN40 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	45	100.74	4533.3	0
1-21	031001007013	复合管	1、钢塑复合管 DN32 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32	91.31	2921.92	0
1-22	031001007014	复合管	1、钢塑复合管 DN25 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	42	81.87	3438.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 6 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	031001007015	复合管	1、钢塑复合管 DN20 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	250	67.55	16887.5	0
1-24	031001007016	复合管	1、钢塑复合管 DN15 2、丝扣连接或螺纹连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	132	65.74	8677.68	0
1-25	031001008090	塑料管	1、PPR给水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	89	123.5	10991.5	0
1-26	031001008091	塑料管	1、PPR给水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	650	105.73	68724.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 7 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-27	031001008092	塑料管	1、PPR给水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	320	73.5	23520	0
1-28	031001008093	塑料管	1、PPR给水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	450	56.51	25429.5	0
1-29	031001008094	塑料管	1、PPR给水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	253	47.02	11896.06	0
1-30	031001008095	塑料管	1、PPR给水管 DN25 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	44.01	5281.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 8 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	031001008096	塑料管	1、PPR给水管 DN20 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	39.91	917.93	0
1-32	031001008097	塑料管	1、PPR给水管 DN15 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	98	39.22	3843.56	0
1-33	031001008098	塑料管	1、PPR热水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	85	123.5	10497.5	0
1-34	031001008099	塑料管	1、PPR热水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	105.73	6872.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 9 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-35	031001008100	塑料管	1、PPR热水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	66	73.5	4851	0
1-36	031001008101	塑料管	1、PPR热水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	56.52	1865.16	0
1-37	031001008102	塑料管	1、PPR热水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	47.02	1175.5	0
1-38	031001008103	塑料管	1、PPR热水管 2、DN25 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2.4	46.74	112.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 10 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031001008104	塑料管	1、PPR热水管 2、DN20 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8.8	43.73	384.82	0
1-40	031001008105	塑料管	1、PPR热水管 2、DN15 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	63.84	39.22	2503.8	0
1-41	031201001032	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	89	21.61	1923.29	0
1-42	031201001033	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16	30.41	486.56	0
1-43	031002011051	水表	1、水表 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1916.52	1916.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 11 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-44	031002011052	水表	1、水表 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1737.63	1737.63	0
1-45	031002011053	水表	1、水表 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1227.9	1227.9	0
1-46	031002011054	水表	1、水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	973.17	973.17	0
1-47	031002011055	水表	1、水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	801.2	801.2	0
1-48	031002011056	水表	1、水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	373.24	373.24	0
1-49	031002011057	水表	1、水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	293.46	293.46	0
1-50	031002011058	水表	1、水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	259.2	259.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 12 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	031002011059	水表	1、水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	159.36	159.36	0
1-52	031002011060	水表	1、水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	125.41	125.41	0
1-53	031002011061	水表	1、水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	112.49	112.49	0
1-54	031002011062	水表	1、远传水表 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2469.22	2469.22	0
1-55	031002011063	水表	1、远传水表 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2165.07	2165.07	0
1-56	031002011064	水表	1、远传水表 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1713.5	1713.5	0
1-57	031002011065	水表	1、远传水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1555.61	1555.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 13 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-58	031002011066	水表	1、远传水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	970.01	970.01	0
1-59	031002011067	水表	1、远传水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	823.56	823.56	0
1-60	031002011068	水表	1、远传水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	693.16	693.16	0
1-61	031002011069	水表	1、远传水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	344.91	344.91	0
1-62	031002011070	水表	1、远传水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	226.67	226.67	0
1-63	031002011071	水表	1、远传水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	192.81	192.81	0
1-64	031002011072	水表	1、远传水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	172.25	172.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 14 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-65	031002001106 3	闸阀	1、闸阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1262.59	1262.59	0
1-66	031002001106 4	闸阀	1、闸阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1005.95	1005.95	0
1-67	031002001106 5	闸阀	1、闸阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	731.73	731.73	0
1-68	031002001106 6	闸阀	1、闸阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	612.38	612.38	0
1-69	031002001106 7	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	492.82	492.82	0
1-70	031002001106 8	闸阀	1、闸阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.73	349.73	0
1-71	031002001106 9	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	228.66	5259.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 15 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-72	031002001107 0	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	185.12	185.12	0
1-73	031002001107 1	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.66	132.66	0
1-74	031002001107 2	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	120	93.63	11235.6	0
1-75	031002001107 3	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	73.82	73.82	0
1-76	031002001107 4	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	62.77	62.77	0
1-77	031002001107 5	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	171.61	2059.32	0
1-78	031002001107 6	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	134.13	134.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 16 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-79	031002001107 7	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.47	91.47	0
1-80	031002001107 8	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	180	54.19	9754.2	0
1-81	031002001107 9	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.16	48.16	0
1-82	031002001108 0	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	37.6	37.6	0
1-83	031002001108 1	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	99.42	795.36	0
1-84	031002001108 2	截止阀	1、截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	85.09	85.09	0
1-85	031002001108 3	截止阀	1、截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	60.06	60.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 17 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-86	031002001108 4	截止阀	1、截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	100	37.52	3752	0
1-87	031002001108 5	截止阀	1、截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	27.96	27.96	0
1-88	031002001108 6	截止阀	1、截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	24.86	24.86	0
1-89	031002001108 7	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1076.47	1076.47	0
1-90	031002001108 8	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1005.95	1005.95	0
1-91	031002001108 9	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	730.85	730.85	0
1-92	031002001109 0	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.89	602.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 18 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-93	031002001091	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	466.99	466.99	0
1-94	031002001092	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	230.16	230.16	0
1-95	031002001093	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	187.14	187.14	0
1-96	031002001094	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	122.97	122.97	0
1-97	031002001095	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	90.3	90.3	0
1-98	031002001096	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	76.32	76.32	0
1-99	031002001097	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	59.02	59.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 19 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-100	031002001109 8	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1181.04	1181.04	0
1-101	031002001109 9	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1005.95	1005.95	0
1-102	031002001110 0	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	729.77	729.77	0
1-103	031002001110 1	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	606.07	606.07	0
1-104	031002001110 2	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	546.17	546.17	0
1-105	031002001110 3	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	208.57	208.57	0
1-106	031002001110 4	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	155.09	155.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 20 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-107	031002001105	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	105.13	105.13	0
1-108	031002001106	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	78.61	78.61	0
1-109	031002001107	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	67.88	67.88	0
1-110	031002001108	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.45	48.45	0
1-111	031002001109	止回阀	1、止回阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1210.93	1210.93	0
1-112	031002001110	止回阀	1、止回阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1033.11	1033.11	0
1-113	031002001111	止回阀	1、止回阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	854.6	854.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 21 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-114	031002001111 2	止回阀	1、止回阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	761.81	761.81	0
1-115	031002001111 3	止回阀	1、止回阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	595.84	595.84	0
1-116	031002001111 4	止回阀	1、止回阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	235.47	235.47	0
1-117	031002001111 5	止回阀	1、止回阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.5	136.5	0
1-118	031002001111 6	止回阀	1、止回阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	114.56	114.56	0
1-119	031002001111 7	止回阀	1、止回阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	65.88	65.88	0
1-120	031002001111 8	止回阀	1、止回阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	44.49	44.49	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 22 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-121	031002001119	止回阀	1、止回阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	40.47	40.47	0
1-122	031002001120	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2200.66	2200.66	0
1-123	031002001121	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1673.42	1673.42	0
1-124	031002001122	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1262.63	1262.63	0
1-125	031002001123	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1060.59	1060.59	0
1-126	031002001124	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	870.08	870.08	0
1-127	031002001125	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	512.65	512.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 23 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-128	031002001126	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	412.23	412.23	0
1-129	031002001127	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	334.12	334.12	0
1-130	031002001128	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	292	271.01	79134.92	0
1-131	031002001129	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	211.38	211.38	0
1-132	031002001130	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	159.44	159.44	0
1-133	031002001131	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	931.09	931.09	0
1-134	031002001132	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	738.78	738.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 24 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-135	031002001133	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	554.15	554.15	0
1-136	031002001134	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	467.62	467.62	0
1-137	031002001135	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	352.7	352.7	0
1-138	031002001136	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	154.15	154.15	0
1-139	031002001137	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	133.5	133.5	0
1-140	031002001138	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.99	91.99	0
1-141	031002001139	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	68.29	68.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 25 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-142	031002001140	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	53.8	53.8	0
1-143	031002001141	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	40.25	40.25	0
1-144	031002001142	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2548.83	2548.83	0
1-145	031002001143	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1704.22	1704.22	0
1-146	031002001144	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1479.64	1479.64	0
1-147	031002001145	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1219.34	1219.34	0
1-148	031002001146	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	934.38	934.38	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 26 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-149	031002001147	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	503.27	503.27	0
1-150	031002001148	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	403.78	403.78	0
1-151	031002001149	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.34	239.34	0
1-152	031002001150	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	148.63	148.63	0
1-153	031002001151	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	115.83	115.83	0
1-154	031002001152	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.88	91.88	0
1-155	030601002008	压力仪表	1、压力表 2、含截止阀、压力表弯、表盘等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	170.89	170.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 27 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-156	031002001115 3	电动阀	1、电动阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3655.47	3655.47	0
1-157	031002001115 4	电动阀	1、电动阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2758.77	5517.54	0
1-158	031002001115 5	电动阀	1、电动阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2349.11	2349.11	0
1-159	031002001115 6	电动阀	1、电磁阀 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4864.01	4864.01	0
1-160	031002001115 7	电动阀	1、电磁阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3517.16	3517.16	0
1-161	031002001115 8	电磁阀	1、电磁阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2758.77	2758.77	0
1-162	031002001115 9	电磁阀	1、电磁阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2203.24	2203.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 28 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-163	031002001160	电磁阀	1、电磁阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1640.57	1640.57	0
1-164	031003008040	龙头	1、水龙头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	38.28	880.44	0
1-165	031003008041	龙头	1、水龙头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	29.53	177.18	0
1-166	031003008042	龙头	1、水龙头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	20.54	184.86	0
1-167	031301003423	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	506.28	506.28	0
1-168	031301003424	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	393.32	1179.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 29 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-169	031301003425	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	336.84	1347.36	0
1-170	031301003426	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	323.87	1619.35	0
1-171	031301003427	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	271.65	3259.8	0
1-172	031301003428	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	224.3	672.9	0
1-173	031301003429	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	129.47	776.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 30 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-174	031301003430	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	103.06	515.3	0
1-175	031301003431	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	70.93	283.72	0
1-176	031301003432	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	144	52.48	7557.12	0
1-177	031301003433	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	33.65	67.3	0
1-178	031301003434	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	30.68	552.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 31 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-179	031301003435	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	27.07	595.54	0
1-180	031301003436	套管	1、普通钢套管DN15(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	23.45	351.75	0
2		污废水工程					120531.32	0
2-1	031001001015	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	226.31	4978.82	0
2-2	031001001016	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	43.9	190.5	8362.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 32 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	031001001017	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50.5	147.52	7449.76	0
2-4	031001001018	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	54	100.31	5416.74	0
2-5	031001008106	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN150 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12.4	142.29	1764.4	0
2-6	031001008107	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN100 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50.2	96.66	4852.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 33 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	031001008108	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN75 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	68.97	813.16	0
2-8	031001008109	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN50 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	62.3	1619.8	0
2-9	031001008110	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	134.65	807.9	0
2-10	031001008111	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200.4	90.81	18198.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 34 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	031001008112	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	65.78	775.55	0
2-12	031001008113	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	57.72	1500.72	0
2-13	031201001034	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	56	21.61	1210.16	0
2-14	031201001035	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16	30.41	486.56	0
2-15	031003014025	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	158.01	3160.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 35 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	031003014026	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	101.88	1528.2	0
2-17	031003014027	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	97.24	1750.32	0
2-18	031003014028	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	52.78	844.48	0
2-19	031001011013	阻火圈	1、阻火圈 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	158.01	3160.2	0
2-20	031001011014	阻火圈	1、阻火圈 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	101.88	1528.2	0
2-21	031001011015	阻火圈	1、阻火圈 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	93.52	1683.36	0
2-22	031001011016	阻火圈	1、阻火圈 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	52.78	844.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 36 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	031003008043	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	251.47	1257.35	0
2-24	031003008044	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	173.54	1388.32	0
2-25	031003008045	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	147.61	1476.1	0
2-26	031003008046	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	92.85	278.55	0
2-27	031003008047	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	232.88	1164.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 37 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	031003008048	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	154.96	3874	0
2-29	031003008049	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	135.53	4472.49	0
2-30	031003008050	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	81.7	4085	0
2-31	031003014029	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN150 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	63.75	765	0
2-32	031003014030	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN100 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	51.88	1297	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 38 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	031301003437	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	506.28	6075.36	0
2-34	031301003438	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	393.32	7866.4	0
2-35	031301003439	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	336.84	2021.04	0
2-36	031301003440	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	271.65	814.95	0
2-37	031301003441	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	224.3	7401.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 39 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	031301003442	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	129.47	1424.17	0
2-39	031301003443	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	103.06	1030.6	0
2-40	031301003444	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	52.48	1102.08	0
3		雨水工程					218693.60	0
3-1	031001002066	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN200 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	398.52	2391.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 40 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	031001002067	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN150 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	165	252.45	41654.25	0
3-3	031001002068	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	208.5	25020	0
3-4	031001002069	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN75 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	152.22	3957.72	0
3-5	031001002070	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN50 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	111.16	7225.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 41 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	031001008114	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN200 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	198.92	3978.4	0
3-7	031001008115	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN150 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	133.76	3317.25	0
3-8	031001008116	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN100 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	135	81.87	11052.45	0
3-9	031001008117	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN75 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	77	71.61	5513.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	031001008118	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN50 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	86	56.93	4895.98	0
3-11	031001008119	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	134.65	4712.75	0
3-12	031001008120	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	98	90.81	8899.38	0
3-13	031001008121	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	163	65.77	10720.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 43 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	031001008122	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	57.72	3751.8	0
3-15	031201001036	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	52	30.41	1581.32	0
3-16	031201001037	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	162	21.61	3500.82	0
3-17	031003008051	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	97.51	97.51	0
3-18	031003008052	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	15	80.79	1211.85	0
3-19	031003008053	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	22	67.49	1484.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 44 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	031003008054	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	6	63.53	381.18	0
3-21	031003008055	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	4	71.49	285.96	0
3-22	031003008056	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	63.75	127.5	0
3-23	031003008057	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	11	50.02	550.22	0
3-24	031003008058	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	42.15	42.15	0
3-25	031003014031	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	82	158.01	12956.82	0
3-26	031003014032	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	43	101.88	4380.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 45 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-27	031003014033	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	97.24	1944.8	0
3-28	031003014034	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	52.78	1319.5	0
3-29	031001011017	阻火圈	1、阻火圈 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	82	158.01	12956.82	0
3-30	031001011018	阻火圈	1、阻火圈 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	43	101.88	4380.84	0
3-31	031001011019	阻火圈	1、阻火圈 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	93.52	1870.4	0
3-32	031001011020	阻火圈	1、阻火圈 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	52.78	1319.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 46 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-33	031003008059	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	251.47	3017.64	0
3-34	031003008060	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	173.54	520.62	0
3-35	031003008061	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	147.61	738.05	0
3-36	031003008062	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	92.85	742.8	0
3-37	031003008063	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	232.88	465.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 47 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-38	031003008064	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	154.96	774.8	0
3-39	031003008065	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	135.53	1761.89	0
3-40	031003008066	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	81.7	1797.4	0
3-41	031301003445	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	506.28	8100.48	0
3-42	031301003446	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	393.32	4719.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 48 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-43	031301003447	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	336.84	4378.92	0
3-44	031301003448	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	271.65	1629.9	0
3-45	031301003449	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	224.3	1121.5	0
3-46	031301003450	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	129.47	906.29	0
3-47	031301003451	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	103.06	309.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 49 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-48	031301003452	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	52.48	157.44	0
3-49	031301003453	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	33.65	67.3	0
4		冷凝水工程					14114.16	0
4-1	031001008123	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11	70.13	771.43	0
4-2	031001008124	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	50.74	2029.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 50 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	031001008125	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	36.07	901.75	0
4-4	031001008126	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	18	33.9	610.2	0
4-5	031001008127	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	69.12	414.72	0
4-6	031001008128	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	50.29	1760.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 51 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	031001008129	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	35.69	535.35	0
4-8	031001008130	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	56	33.15	1856.4	0
4-9	031301003454	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	271.65	2716.5	0
4-10	031301003455	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	52.48	1312	0
4-11	031301003456	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	33.65	67.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 52 页，共 52 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	031301003457	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	30.68	705.64	0
4-13	031301003458	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	27.07	433.12	0
合计							940488.51	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					38190.48
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20411.75
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16578.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3833.07
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	17778.73
1-9-1	011601001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	17778.73	17778.73
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							38190.48

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	88081.11
合计					88081.11

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031005004003	项目名称	热水罐	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-69	溶液箱、计量箱安装 容积V(m3) 1.5<V≤3 ^ 热水罐(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.94	162.76	459.72	232.56	723.94	162.76	459.72	232.56
小计								723.94	162.76	459.72	232.56
清单项目综合单价								1578.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.136	1.3889	176.58		
		技工人工费	元	292.029	1.3634	398.15		
		高级技工人工费	元	107.939	1.3824	149.21		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	6	4.87	29.22		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	9	3.091	27.82		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	2	14.16	28.32		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1	6.15	6.15		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		酚醛调和漆	kg	2	11.5	23		
		松香水	kg	0.1	5.69	0.57		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.66	14.64	9.66		
		其他材料费	元	3.05	0.885	2.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.19	969.08	184.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.19	594.75	113		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.286	261.36	74.75		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	178.2	84.82		
		焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		

项目编码	030109001025	项目名称	空气源热泵机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-21	地源(水源、气源)热泵机组 设备重量W(t) W≤1 ^ 空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	组	1	1576.87	147.08	383.41	452.03	1576.87	147.08	383.41	452.03
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
小计								1725.33	178.73	383.41	492.9
清单项目综合单价								2780.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	244.639	1.3889	339.78		
		技工人工费	元	813.275	1.3634	1108.82		
		高级技工人工费	元	200.182	1.3824	276.73		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.6	4.87	7.79		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.86	15.93	29.63		
		平垫铁(综合)	kg	5.08	4.87	24.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		斜垫铁(综合)	kg	5.1	4.42	22.54		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.41	5.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		板枋材	m3	0.009	1685.84	15.17		
		道木	m3	0.01	840.71	8.41		
		煤油	kg	1.73	7.47	12.92		
		汽油(综合)	kg	0.153	9.26	1.42		
		机油	kg	0.98	10.62	10.41		
		黄油钙基脂	kg	0.41	9.91	4.06		
		氧气	m3	0.36	6.19	2.23		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	14.83	0.885	13.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.4	594.75	237.9		
		吊装机(综合)	台班	0.171	683.03	116.8		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.158	181.68	28.71		

项目编码	030109001026	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ^ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	5	855.4	140.52	73.06	238.61	4277	702.6	365.3	1193.05
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ^ 密闭膨胀罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
小计								5032.19	736.42	371.13	1394.99
清单项目综合单价								7534.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	590.749	1.3889	820.49		
		技工人工费	元	2163.94	1.3634	2950.32		
		高级技工人工费	元	912.468	1.3824	1261.4		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.4	3.27	1.31		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	1.2	6.63	7.96		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	20.32	4.87	98.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.87	7.4	13.84		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	20.4	5.84	119.14		
		砂	m3	0.425	126.21	53.64		
		碎石	m3	0.46	209.71	96.47		
		普通水泥 42.5(R)	kg	246.5	0.358	88.25		
		木板	m3	0.03	1529.2	45.88		
		铅油	kg	1.1	8.23	9.05		
		煤油	kg	5.515	7.47	41.2		
		机油 5#～7#	kg	4.85	9.91	48.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.56	6.67	3.74		
		黄油 钙基酯	kg	0.655	9.91	6.49		
		氧气(工业用)	m3	1.375	17.33	23.83		
		乙炔气	m3	0.46	13.01	5.98		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.75	12.56	21.98		

工程量清单综合单价分析表

		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	32.04	0.885	28.36		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.5	576.53	288.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.5	154.13	77.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001027	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˆ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	4	855.4	140.52	73.06	238.61	3421.6	562.08	292.24	954.44
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ˆ 密闭膨胀罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
小计								4176.79	595.9	298.07	1156.38
清单项目综合单价											6227.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	494.146	1.3889	686.32		
		技工人工费	元	1800.933	1.3634	2455.39		
		高级技工人工费	元	748.763	1.3824	1035.09		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.32	3.27	1.05		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.96	6.63	6.36		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	16.256	4.87	79.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.544	7.4	11.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	16.32	5.84	95.31		
		砂	m3	0.34	126.21	42.91		
		碎石	m3	0.368	209.71	77.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	197.2	0.358	70.6		
		木板	m3	0.024	1529.2	36.7		
		铅油	kg	0.88	8.23	7.24		
		煤油	kg	4.412	7.47	32.96		
		机油 5#～7#	kg	3.88	9.91	38.45		
		汽油 60#～70#	kg	0.448	6.67	2.99		
		黄油 钙基酯	kg	0.524	9.91	5.19		
		氧气(工业用)	m3	1.1	17.33	19.06		
		乙炔气	m3	0.368	13.01	4.79		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.4	12.56	17.58		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	27.85	0.885	24.65		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.4	576.53	230.61		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.4	154.13	61.65		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001028	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˆ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	3	855.4	140.52	73.06	238.61	2566.2	421.56	219.18	715.83
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ˆ 密闭膨胀罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
小计								3321.39	455.38	225.01	917.77
清单项目综合单价											4919.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	397.543	1.3889	552.15		
		技工人工费	元	1437.926	1.3634	1960.47		
		高级技工人工费	元	585.058	1.3824	808.78		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	12.192	4.87	59.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	1.218	7.4	9.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	12.24	5.84	71.48		
		砂	m3	0.255	126.21	32.18		
		碎石	m3	0.276	209.71	57.88		
		普通水泥 42.5(R)	kg	147.9	0.358	52.95		
		木板	m3	0.018	1529.2	27.53		
		铅油	kg	0.66	8.23	5.43		
		煤油	kg	3.309	7.47	24.72		
		机油 5#～7#	kg	2.91	9.91	28.84		
		汽油 60#～70#	kg	0.336	6.67	2.24		
		黄油 钙基酯	kg	0.393	9.91	3.89		
		氧气(工业用)	m3	0.825	17.33	14.3		
		乙炔气	m3	0.276	13.01	3.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.05	12.56	13.19		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	23.66	0.885	20.94		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3	154.13	46.24		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001029	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˆ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	2	855.4	140.52	73.06	238.61	1710.8	281.04	146.12	477.22

工程量清单综合单价分析表

030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ~ 密闭膨胀罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07	
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87	
小计								2465.99	314.86	151.95	679.16	
清单项目综合单价												3611.96000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	300.94	1.3889		417.98		
		技工人工费				元	1074.919	1.3634		1465.54		
		高级技工人工费				元	421.353	1.3824		582.48		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg	0.16	3.27		0.52		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.48	6.63		3.18		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg	8.128	4.87		39.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.05	66.9		3.35		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.892	7.4		6.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66		0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg	8.16	5.84		47.65		
		砂				m3	0.17	126.21		21.46		
		碎石				m3	0.184	209.71		38.59		
		普通水泥 42.5(R)				kg	98.6	0.358		35.3		
		木板				m3	0.012	1529.2		18.35		
		铅油				kg	0.44	8.23		3.62		
		煤油				kg	2.206	7.47		16.48		
		机油 5#~7#				kg	1.94	9.91		19.23		
		汽油 60#~70#				kg	0.224	6.67		1.49		
		黄油 钙基酯				kg	0.262	9.91		2.6		
		氧气(工业用)				m3	0.55	17.33		9.53		
		乙炔气				m3	0.184	13.01		2.39		
		油浸石棉盘根 φ6mm~10mm				kg	0.7	12.56		8.79		
		塑料软管				m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2				kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费				元	19.47	0.885		17.23		
	机械	其他机械费				元	0.76	0.885		0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.2	576.53		115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.2	154.13		30.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.03	171.87		5.16		
项目编码	030109001030	项目名称			热水泵组			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ~ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	5	855.4	140.52	73.06	238.61	4277	702.6	365.3	1193.05	
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87	
小计								4425.46	734.25	365.3	1233.92	
清单项目综合单价												6758.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	505.161	1.3889		701.62		
		技工人工费				元	1873.632	1.3634		2554.51		
		高级技工人工费				元	845.878	1.3824		1169.34		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg	0.4	3.27		1.31		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	1.2	6.63		7.96		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg	20.32	4.87		98.96		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.05	66.9		3.35		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	1.63	7.4		12.06		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66		0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg	20.4	5.84		119.14		
		砂				m3	0.425	126.21		53.64		
		碎石				m3	0.46	209.71		96.47		
		普通水泥 42.5(R)				kg	246.5	0.358		88.25		
		木板				m3	0.03	1529.2		45.88		
		铅油				kg	1.1	8.23		9.05		
		煤油				kg	5.515	7.47		41.2		
		机油 5#~7#				kg	4.85	9.91		48.06		
		汽油 60#~70#				kg	0.56	6.67		3.74		
		黄油 钙基酯				kg	0.655	9.91		6.49		
		氧气(工业用)				m3	1.375	17.33		23.83		
		乙炔气				m3	0.46	13.01		5.98		
		油浸石棉盘根 φ6mm~10mm				kg	1.75	12.56		21.98		
		塑料软管				m	0.13	15.44		2.01		
		裸铜线 6mm2				kg	0.17	76.48		13		
		铜接线端子 DT-6				个	2.03	1.06		2.15		
		其他材料费				元	31.6	0.885		27.97		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.5	576.53		288.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.5	154.13		77.07		
项目编码	030109001031	项目名称			热水泵组			计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ~ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	4	855.4	140.52	73.06	238.61	3421.6	562.08	292.24	954.44	
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ~ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87	
小计								3570.06	593.73	292.24	995.31	
清单项目综合单价												5451.34000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	408.558	1.3889		567.45		
		技工人工费				元	1510.625	1.3634		2059.59		
		高级技工人工费				元	682.173	1.3824		943.04		
	材料	钢垫板夹板				kg	0.15	4.6		0.69		
		普通钢板 0#~3# δ=1.6mm~1.9mm				kg	0.32	3.27		1.05		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.96	6.63		6.36		
		平垫铁 0#~3#钢 1#				kg	16.256	4.87		79.17		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.21	3.3		0.69		
		焊锡丝				kg	0.05	66.9		3.35		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	1.304	7.4		9.65		
		铁砂布 0#-2#				张	0.5	0.66		0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#~3#钢 1#				kg	16.32	5.84		95.31		
		砂				m3	0.34	126.21		42.91		
		碎石				m3	0.368	209.71		77.17		
		普通水泥 42.5(R)				kg	197.2	0.358		70.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木板	m3	0.024	1529.2	36.7		
		铅油	kg	0.88	8.23	7.24		
		煤油	kg	4.412	7.47	32.96		
		机油 5#～7#	kg	3.88	9.91	38.45		
		汽油 60#～70#	kg	0.448	6.67	2.99		
		黄油 钙基酯	kg	0.524	9.91	5.19		
		氧气(工业用)	m3	1.1	17.33	19.06		
		乙炔气	m3	0.368	13.01	4.79		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.4	12.56	17.58		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	27.41	0.885	24.26		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.4	576.53	230.61		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.4	154.13	61.65		

项目编码	030109001032	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ^ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	3	855.4	140.52	73.06	238.61	2566.2	421.56	219.18	715.83
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
小计								2714.66	453.21	219.18	756.7
清单项目综合单价											4143.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	311.955	1.3889	433.27		
		技工人工费	元	1147.618	1.3634	1564.66		
		高级技工人工费	元	518.468	1.3824	716.73		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.24	3.27	0.78		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	12.192	4.87	59.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.978	7.4	7.24		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	12.24	5.84	71.48		
		砂	m3	0.255	126.21	32.18		
		碎石	m3	0.276	209.71	57.88		
		普通水泥 42.5(R)	kg	147.9	0.358	52.95		
		木板	m3	0.018	1529.2	27.53		
		铅油	kg	0.66	8.23	5.43		
		煤油	kg	3.309	7.47	24.72		
		机油 5#～7#	kg	2.91	9.91	28.84		
		汽油 60#～70#	kg	0.336	6.67	2.24		
		黄油 钙基酯	kg	0.393	9.91	3.89		
		氧气(工业用)	m3	0.825	17.33	14.3		
		乙炔气	m3	0.276	13.01	3.59		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	1.05	12.56	13.19		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	23.22	0.885	20.55		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.3	576.53	172.96		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.3	154.13	46.24		

项目编码	030109001033	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ^ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	2	855.4	140.52	73.06	238.61	1710.8	281.04	146.12	477.22
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ^ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	18.5926	2.9	0	3.4	1.01	53.91854	0	63.21484	18.778526
小计								1913.17854	312.69	209.33484	536.868526
清单项目综合单价											2972.07190600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	215.352	1.3889	299.1		
		技工人工费	元	784.611	1.3634	1069.74		
		高级技工人工费	元	354.763	1.3824	490.42		
		增加人工费	元	53.881355	1	53.88		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.16	3.27	0.52		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.48	6.63	3.18		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.128	4.87	39.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.652	7.4	4.82		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.16	5.84	47.65		
		砂	m3	0.17	126.21	21.46		
		碎石	m3	0.184	209.71	38.59		
		普通水泥 42.5(R)	kg	98.6	0.358	35.3		
		木板	m3	0.012	1529.2	18.35		
		铅油	kg	0.44	8.23	3.62		
		煤油	kg	2.206	7.47	16.48		
		机油 5#～7#	kg	1.94	9.91	19.23		
		汽油 60#～70#	kg	0.224	6.67	1.49		
		黄油 钙基酯	kg	0.262	9.91	2.6		
		氧气(工业用)	m3	0.55	17.33	9.53		
		乙炔气	m3	0.184	13.01	2.39		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	19.03	0.885	16.84		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		
		增加机械费	元	71.395584	0.885	63.19		

项目编码	030226002006	项目名称	软水处理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2 ~ 软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.65	433.58	763.08	267.7	723.65	433.58	763.08	267.7	
小计								723.65	433.58	763.08	267.7	
清单项目综合单价											2188.01000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	127.136		1.3889		176.58		
		技工人工费			元	292.029		1.3634		398.15		
		高级技工人工费			元	107.723		1.3824		148.92		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm			kg	3		4.87		14.61		
		钢板 δ=10.0mm			kg	1		3.6		3.6		
		普通钢板 δ=3.0mm			m2	1		94.24		94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm~6.0mm			kg	3		15.93		47.79		
		白棕绳 Φ40mm			kg	6.8		9.01		61.27		
		黄甘油			kg	0.2		10.62		2.12		
		聚四氟乙烯			kg	0.05		13.48		0.67		
		钢锯条			根	5		0.58		2.9		
		低碳钢焊条(综合)			kg	0.4		6.15		2.46		
		铁砂布 0#-2#			张	2		0.66		1.32		
		斜垫铁			kg	4		4.42		17.68		
		枕木 250×200×2500			根	0.2		151.33		30.27		
		铅油			kg	0.2		8.23		1.65		
		机油 5#~7#			kg	0.4		9.91		3.96		
		氯化钠			kg	10		0.35		3.5		
		硫酸 (浓度98%)			kg	20		0.45		9		
		金属清洗剂			kg	0.117		4.42		0.52		
		氧气(工业用)			m3	2		17.33		34.66		
		乙炔气			kg	0.76		14.64		11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	3.38		18.71		63.24		
		水			m3	4		4.62		18.48		
		其他材料费			元	9.62		0.885		8.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.476		969.08		461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.476		261.36		124.41		
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.476		228.55		108.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.019		23.92		0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32			台班	0.19		178.2		33.86		
		焊条恒温箱			台班	0.019		38.88		0.74		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.143		234.61		33.55		
项目编码	031005014005	项目名称		热水消毒器				计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030806-50	消毒器安装 ~ 热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	131.91	10.62	0	35.43	131.91	10.62	0	35.43	
小计								131.91	10.62	0	35.43	
清单项目综合单价											177.96000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.648		1.3889		25.9		
		技工人工费			元	63.136		1.3634		86.08		
		高级技工人工费			元	14.418		1.3824		19.93		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm			m	1		10.62		10.62		
	机械											
项目编码	030226003004	项目名称		板式换热器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030302-44	板式换热器安装 重量W(t) W≤1.0 ~ 板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	917.35	415.38	1073.01	340.2	917.35	415.38	1073.01	340.2	
小计								917.35	415.38	1073.01	340.2	
清单项目综合单价											2745.94000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	161.301		1.3889		224.03		
		技工人工费			元	370.056		1.3634		504.53		
		高级技工人工费			元	136.568		1.3824		188.79		
	材料	型钢			kg	8		3.9		31.2		
		普通钢板 0#~3# δ=8.0mm~20.0mm			kg	54.6		3.351		182.96		
		黑铅粉			kg	0.23		3.43		0.79		
		石棉橡胶板 δ=1.0mm~6.0mm			kg	1.5		3.98		5.97		
		平垫铁(综合)			kg	8		4.87		38.96		
		精制六角带帽螺栓 M12×14~757			10套	0.4		7.43		2.97		
		斜垫铁(综合)			kg	4		4.42		17.68		
		低碳钢焊条(综合)			kg	1.22		6.15		7.5		
		枕木 250×200×2500			根	0.06		151.33		9.08		
		机油 5#~7#			kg	0.15		9.91		1.49		
		氧气(工业用)			m3	4.83		17.33		83.7		
		乙炔气			kg	1.93		14.64		28.26		
		其他材料费			元	5.45		0.885		4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.476		969.08		461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30			台班	0.952		261.36		248.81		
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.952		228.55		217.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.048		23.92		1.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32			台班	0.476		181.68		86.48		
		焊条恒温箱			台班	0.048		38.88		1.87		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6			台班	0.238		234.61		55.84		
项目编码	031208002020	项目名称		管道保温				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80 ~ 柔性泡沫橡塑保温	m3	1	819.2	1367.65	0	285.15	819.2	1367.65	0	285.15	
小计								819.2	1367.65	0	285.15	
清单项目综合单价											2472.00000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	167.553		1.3889		232.71		
		技工人工费			元	345.455		1.3634		470.99		
		高级技工人工费			元	83.552		1.3824		115.5		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.85		26.28		101.18		
		柔性泡沫橡塑保温			m3	1.03		1194.69		1230.53		
		贴缝胶带 9m			卷	3.25		10.62		34.52		
		其他材料费			元	1.6		0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031001007007	项目名称		复合管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030801-389	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 钢塑复合管 DN150,钢塑复合管螺纹管件 DN150	10m	0.1	639.99	1557.51	119.96	255.81	63.999	155.751	11.996	25.581
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100＜DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								74.124944	160.652236	17.488544	28.898124
清单项目综合单价											281.16384800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.787032	1.3889	14.98		
		技工人工费	元	35.80855	1.3634	48.82		
		高级技工人工费	元	7.466324	1.3824	10.32		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.011	3.464	0.04		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0016	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.124	0.3	0.64		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓	kg	0.0012	5.64	0.01		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03406	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006085	10.62	0.06		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.018648	6.19	0.12		
		乙炔气	kg	0.006216	14.64	0.09		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0023	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.001	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN150	m	1.002	136.05	136.32		
		钢塑复合管螺纹管件 DN150	个	0.341	51.68	17.62		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.2964	4.62	1.37		
		其他材料费	元	0.834296	0.885	0.74		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0022	594.75	1.31		
		吊装机(综合)	台班	0.0123	683.03	8.4		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0037	30.86	0.11		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0449	43.29	1.94		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0005	256.57	0.13		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0003	227.29	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021288	167.34	3.56		

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-388换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 钢塑复合管 DN100,钢塑复合管螺纹管件 DN100	10m	0.1	576.65	949.97	108.91	207.87	57.665	94.997	10.891	20.787
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								66.135634	98.637496	15.525334	23.541714
清单项目综合单价											203.84017800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.609603	1.3889	13.35		
		技工人工费	元	31.95854	1.3634	43.57		
		高级技工人工费	元	6.667198	1.3824	9.22		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0073	3.464	0.03		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0014	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	2.102	0.3	0.63		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓	kg	0.0008	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028785	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.005603	10.62	0.06		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.015828	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005276	14.64	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0022	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0009	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN100	m	1.002	80.22	80.38		
		钢塑复合管螺纹管件 DN100	个	0.352	36.99	13.02		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.1347	4.62	0.62		
		其他材料费	元	0.727281	0.885	0.64		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0016	594.75	0.95		
		吊装机(综合)	台班	0.0117	683.03	7.99		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150	台班	0.0035	30.86	0.11		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0384	43.29	1.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0003	256.57	0.08		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0003	227.29	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017993	167.34	3.01		

项目编码	031001007009	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-386	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 钢塑复合管 DN80,钢塑复合管螺纹管件 DN80	10m	0.1	456.87	735.17	27.44	159.62	45.687	73.517	2.744	15.962
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								52.932095	76.61323	6.605945	18.309995
清单项目综合单价											154.46126500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.693651	1.3889	10.69		
		技工人工费	元	25.57231	1.3634	34.87		
		高级技工人工费	元	5.339492	1.3824	7.38		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0047	3.464	0.02		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.931	0.3	0.58		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.024038	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.019784	19.03	0.38		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.013169	10.62	0.14		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01329	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.002	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN80	m	1.002	61.27	61.39		
		钢塑复合管螺纹管件 DN80	个	0.463	22.83	10.57		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0006	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.1004	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.511568	0.885	0.45		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0006	594.75	0.36		
		吊装机(综合)	台班	0.0012	683.03	0.82		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0317	43.29	1.37		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006728	20.59	0.14		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0002	256.57	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.015028	167.34	2.51		

项目编码	031001007010	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-385	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 钢塑复合管 DN65,钢塑复合管螺纹管件 DN65	10m	0.1	438.8	615.49	22.94	148.53	43.88	61.549	2.294	14.853
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								50.716582	64.463808	5.898482	17.065422
清单项目综合单价											138.14429400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	7.3764	1.3889	10.25		
		技工人工费	元	24.5039	1.3634	33.41		
		高级技工人工费	元	5.109323	1.3824	7.06		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0044	3.464	0.02		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0011	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.795	0.3	0.54		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓	kg	0.0006	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022355	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.018938	19.03	0.36		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.015024	10.62	0.16		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.012444	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0019	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN65	m	1.002	50.2	50.3		
		钢塑复合管螺纹管件 DN65	个	0.526	18.67	9.82		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0945	4.62	0.44		
		其他材料费	元	0.435663	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0004	594.75	0.24		
		吊装机(综合)	台班	0.0009	683.03	0.61		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0294	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006393	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014039	167.34	2.35		

项目编码	031001007011	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-384	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 钢塑复合管 DN50,钢塑复合管螺纹管件 DN50	10m	0.1	412.77	465.5	20.9	134	41.277	46.55	2.09	13.4
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
小计								47.722411	49.263834	5.608661	15.492831

清单项目综合单价	118.08773700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.942853	1.3889	9.64		
		技工人工费	元	23.04932	1.3634	31.43		
		高级技工人工费	元	4.813234	1.3824	6.65		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm～15.0mm	kg	0.0042	3.464	0.01		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.001	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.658	0.3	0.5		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓	kg	0.0005	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021828	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.017223	19.03	0.33		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0839	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.023276	10.62	0.25		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.012162	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0017	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0008	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN50	m	1.002	36.7	36.77		
		钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	0.661	12.65	8.36		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0～1.6MPa	块	0.0003	57.52	0.02		
		压力表弯管 DN15	个	0.0003	7.08	0		
		水	m3	0.0588	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.366362	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.0003	594.75	0.18		
		吊装机(综合)	台班	0.0007	683.03	0.48		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.006214	20.59	0.13		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01371	167.34	2.29		

项目编码	031001007012	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 " 钢塑复合管 DN40,钢塑复合管螺纹管件 DN40	10m	0.1	383.1	399.33	17.33	122.58	38.31	39.933	1.733	12.258
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
小计								42.168162	41.497828	3.621062	13.492202
清单项目综合单价											100.77925400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元		6.093732	1.3889	8.46	
		技工人工费	元		20.39599	1.3634	27.81	
		高级技工人工费	元		4.266031	1.3824	5.9	
	材料	型钢(综合)	kg		0.231	3.9	0.9	
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg		0.0039	3.464	0.01	
		钢丝刷	把		0.00033	2.45	0	
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg		0.001	6.63	0.01	
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m		1.619	0.3	0.49	
		膨胀螺栓(综合)	kg		0.006211	6.64	0.04	
		六角螺栓	kg		0.0005	5.64	0	
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg		0.007456	6.28	0.05	
		尼龙砂轮片 φ100mm	片		0.000141	3.78	0	
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg		0.011805	5.6	0.07	
		尼龙砂轮片 φ400mm	片		0.014534	19.03	0.28	
		合金钢钻头(综合)	个		0.002378	6.37	0.02	
		铁砂布 0#-2#	张		0.002398	0.66	0	
		锯条(各种规格)	根		0.0834	0.68	0.06	
		酚醛防锈漆(各色)	kg		0.00374	6.51	0.02	
		酚醛调和漆(各色)	kg		0.0033	9.65	0.03	
		电	kW·h		0.005905	0.66	0	
		溶剂汽油	kg		0.000462	5.31	0	
		机油	kg		0.02196	10.62	0.23	
		漂白粉	kg		0.0009	3.81	0	
		氧气	m3		0.006804	6.19	0.04	
		乙炔气	kg		0.002268	14.64	0.03	
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m		0.0016	5.93	0.01	
		橡胶软管 DN20	m		0.0007	7.96	0.01	
		钢塑复合管 DN40	m		1.002	30.6	30.66	
		钢塑复合管螺纹管件 DN40	个		0.786	10.09	7.93	
		螺纹阀门 DN20	个		0.0005	22.12	0.01	
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块		0.0002	57.52	0.01	
		压力表弯管 DN15	个		0.0002	7.08	0	
		水	m3		0.0553	4.62	0.26	
		其他材料费	元		0.314633	0.885	0.28	
		1:2.5水泥砂浆	m3		0.000117	362.83	0.04	
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班		0.000044	1280.08	0.06	
		吊装机(综合)	台班		0.0005	683.03	0.34	
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班		0.002108	225.09	0.47	
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班		0.000495	219.77	0.11	
		管子切断套丝机 管径D(mm) D≤159	台班		0.0284	43.29	1.23	
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班		0.004525	20.59	0.09	
		电动单级离心清水泵 出口直径D(mm) D=100	台班		0.0001	256.57	0.03	
		试压泵 压力P(MPa) P=3	台班		0.0002	227.29	0.05	
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班		0.007449	167.34	1.25	

项目编码	031001007013	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-383换	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 " 钢塑复合管 DN32,钢塑复合管螺纹管件 DN32	10m	0.1	383.1	302.96	17.33	117.76	38.31	30.296	1.733	11.776
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
小计								42.440504	31.981776	3.792704	13.100584
清单项目综合单价											91.31556800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元		6.138366	1.3889	8.53	
		技工人工费	元		20.52353	1.3634	27.98	
		高级技工人工费	元		4.29241	1.3824	5.93	
	材料	型钢(综合)	kg		0.252	3.9	0.98	
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg		0.0039	3.464	0.01	
		钢丝刷	把		0.00036	2.45	0	
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg		0.001	6.63	0.01	
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m		1.619	0.3	0.49	
		膨胀螺栓(综合)	kg		0.006775	6.64	0.04	
		六角螺栓	kg		0.0005	5.64	0	
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg		0.008134	6.28	0.05	
		尼龙砂轮片 φ100mm	片		0.000154	3.78	0	
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg		0.01286	5.6	0.07	
		尼龙砂轮片 φ400mm	片		0.014765	19.03	0.28	
		合金钢钻头(综合)	个		0.002594	6.37	0.02	
		铁砂布 0#-2#	张		0.002616	0.66	0	
		锯条(各种规格)	根		0.0834	0.68	0.06	
		酚醛防锈漆(各色)	kg		0.00408	6.51	0.03	
		酚醛调和漆(各色)	kg		0.0036	9.65	0.03	
		电	kW·h		0.006442	0.66	0	
		溶剂汽油	kg		0.000504	5.31	0	
		机油	kg		0.022057	10.62	0.23	
		漂白粉	kg		0.0009	3.81	0	
		氧气	m3		0.007368	6.19	0.05	
		乙炔气	kg		0.002456	14.64	0.04	
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m		0.0016	5.93	0.01	
		橡胶软管 DN20	m		0.0007	7.96	0.01	

工程量清单综合单价分析表

		钢塑复合管螺纹管件 DN32	个	0.786	8.41	6.61		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0005	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0553	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.317236	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		吊装机(综合)	台班	0.0005	683.03	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004682	20.59	0.1		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0002	227.29	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008108	167.34	1.36		

项目编码	031001007014	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-381	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ^ 钢塑复合管 DN25,钢塑复合管螺纹管件 DN25	10m	0.1	349.41	250.14	11.64	105.8	34.941	25.014	1.164	10.58
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
小计								39.480017	26.881198	3.481167	12.040157
清单项目综合单价											81.88253900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.716416	1.3889	7.94		
		技工人工费	元	19.08514	1.3634	26.02		
		高级技工人工费	元	3.993079	1.3824	5.52		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0034	3.464	0.01		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.55	0.3	0.47		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014443	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.01171	19.03	0.22		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0815	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.021601	10.62	0.23		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007914	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002638	14.64	0.04		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0015	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0007	7.96	0.01		
		钢塑复合管 DN25	m	0.991	16.64	16.49		
		钢塑复合管螺纹管件 DN25	个	1.14	6.46	7.36		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0523	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.248141	0.885	0.22		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		吊装机(综合)	台班	0.0003	683.03	0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0196	43.29	0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004317	20.59	0.09		
		电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008997	167.34	1.51		

项目编码	031001007015	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-380	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ^ 钢塑复合管 DN20,钢塑复合管螺纹管件 DN20	10m	0.1	289.59	182.26	5.66	86.15	28.959	18.226	0.566	8.615
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
小计								33.90653	20.27462	3.14063	12.21073
清单项目综合单价											67.53251000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.933067	1.3889	6.85		
		技工人工费	元	16.37825	1.3634	22.33		
		高级技工人工费	元	3.418048	1.3824	4.73		
		型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.0032	3.464	0.01		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		

工程量清单综合单价分析表

		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0008	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.304	0.3	0.39		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016025	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006956	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0792	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
	材料	电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.018446	10.62	0.2		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00876	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0014	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0006	7.96	0		
		钢塑复合管 DN20	m	0.991	11.88	11.77		
		钢塑复合管螺纹管件 DN20	个	1.21	4.6	5.57		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0514	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.187045	0.885	0.17		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		吊装机(综合)	台班	0.0002	683.03	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0079	43.29	0.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003352	20.59	0.07		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009985	167.34	1.67		

项目编码	031001007016	项目名称	复合管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-379	室内钢塑复合管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 钢塑复合管 DN15,钢塑复合管螺纹管件 DN15	10m	0.1	277.05	168.73	5.09	82.11	27.705	16.873	0.509	8.211
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0034	777.82	476.75	589.97	271.83	2.644588	1.62095	2.005898	0.924222
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0034	418.94	99.9	242.64	133.19	1.424396	0.33966	0.824976	0.452846
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0034	56.43	1.42	12.8	15.92	0.191862	0.004828	0.04352	0.054128
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0034	27.85	6.44	6.4	8.15	0.09469	0.021896	0.02176	0.02771
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0034	26.89	5.48	6.4	7.85	0.091426	0.018632	0.02176	0.02669
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0034	26.89	7.86	0	7.51	0.091426	0.026724	0	0.025534
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0034	26.89	6.89	0	7.46	0.091426	0.023426	0	0.025364
小计								33.197214	19.163516	3.426914	9.987494
清单项目综合单价											65.77513800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.846535	1.3889	6.73		
	人工	技工人工费	元	16.02223	1.3634	21.84		
		高级技工人工费	元	3.343006	1.3824	4.62		
		型钢(综合)	kg	0.357	3.9	1.39		
		热轧厚钢板 δ=8.0mm~15.0mm	kg	0.003	3.464	0.01		
		钢丝刷	把	0.00051	2.45	0		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0007	6.63	0		
		聚四氟乙烯生料带 宽20	m	1.098	0.3	0.33		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.009598	6.64	0.06		
		六角螺栓	kg	0.0004	5.64	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.011523	6.28	0.07		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000218	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.018135	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007217	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003675	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.003706	0.66	0		
		锯条(各种规格)	根	0.0778	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00578	6.51	0.04		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0051	9.65	0.05		
	材料	电	kW·h	0.009126	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000714	5.31	0		
		机油	kg	0.017439	10.62	0.19		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.009888	6.19	0.06		
		乙炔气	kg	0.003296	14.64	0.05		
		焊接钢管 DN20 δ=2.75mm	m	0.0013	5.93	0.01		
		橡胶软管 DN20	m	0.0006	7.96	0		
		钢塑复合管 DN15	m	0.991	11.06	10.96		
		钢塑复合管螺纹管件 DN15	个	1.449	3.54	5.13		
		螺纹阀门 DN20	个	0.0004	22.12	0.01		
		弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	57.52	0.01		
		压力表弯管 DN15	个	0.0002	7.08	0		
		水	m3	0.0508	4.62	0.23		
		其他材料费	元	0.169251	0.885	0.15		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.00018	362.83	0.07		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000068	1280.08	0.09		
		吊装机(综合)	台班	0.0002	683.03	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003257	225.09	0.73		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000765	219.77	0.17		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0067	43.29	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003466	20.59	0.07		
	机械	电动单级离心清水泵 出口直径D（mm） D=100	台班	0.0001	256.57	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=3	台班	0.0001	227.29	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011303	167.34	1.89		

项目编码	031001008090	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 PPR给水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144

工程量清单综合单价分析表

030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357	
小计								40.216095	61.20723	7.811945	14.260995	
清单项目综合单价												123.49626500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008091	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR给水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000032	631.21	525.95	0	193.33	0.02019872	0.0168304	0	0.00618656
小计								37.78748072	47.5756884	7.467482	12.91180856
清单项目综合单价											105.74245968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.31369	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296892	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.95061	1.3824	5.46		
	材料	锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		PPR给水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000128	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00336	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000167	1	0		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
项目编码	031001008092	项目名称	塑料管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR给水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
小计								33.94169125	22.27123275	6.750661	10.57686425
清单项目综合单价											73.54044925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791725	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.393884	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.56914	1.3824	4.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000096	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002527	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000125	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008093	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR给水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
小计								27.2156362	15.986047	4.998062	8.3587186
清单项目综合单价											56.55846380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.816638	1.3889	5.3		
		技工人工费	元	13.161732	1.3634	17.94		
		高级技工人工费	元	2.871523	1.3824	3.97		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR给水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008094	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 - PPR给水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000017	631.21	525.95	0	193.33	0.01073057	0.00894115	0	0.00328661
小计								24.64088457	10.15506715	4.859704	7.37557061
清单项目综合单价											47.03122633

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.298724	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.259068	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405755	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR给水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000065	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001702	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000084	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008095	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 - PPR给水管 DN25	10m	0.1	188.61	57.93	23.17	54.47	18.861	5.793	2.317	5.447
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								24.50355298	7.7013341	4.634167	7.20115354
清单项目综合单价											44.04020762

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.379666	1.3889	4.69		
		技工人工费	元	11.955011	1.3634	16.3		
		高级技工人工费	元	2.539239	1.3824	3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.121847	0.66	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002638	14.64	0.04		
		PPR给水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.05612	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.988391	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		

项目编码	031001008096	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR给水管 DN20	10m	0.1	165.79	46.73	16.72	47.4	16.579	4.673	1.672	4.74
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323
小计								22.35669751	6.75202445	4.24663	6.55682323
清单项目综合单价											39.91217519

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.133155	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.851543	1.3634	14.79		
		高级技工人工费	元	2.322544	1.3824	3.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.109752	0.66	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR给水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055075	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000122	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003196	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000159	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008097	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR给水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24

工程量清单综合单价分析表

030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000023	631.21	525.95	0	193.33	0.01451783	0.01209685	0	0.00444659
小计								22.14959783	6.33336685	4.24663	6.48157659
清单项目综合单价											39.21117127

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.132633	1.3889	4.35		
	技工人工费	元	10.702213	1.3634	14.59		
	高级技工人工费	元	2.320551	1.3824	3.21		
材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
	钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
	合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
	铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
	电	kW·h	0.109752	0.66	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
	机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
	PPR给水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	水	m3	0.055045	4.62	0.25		
	其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
	1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
	U型钉	kg	0.00009	14.16	0		
	钢丝网 1mm	m2	0.002357	4.42	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000117	1	0		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008098	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 PPR热水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								40.216095	61.20723	7.811945	14.260995
清单项目综合单价											123.49626500

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
	技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
	高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
	钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
	合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
	铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
	锯条	根	0.149	0.68	0.1		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
	电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
	机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
	乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
	PPR热水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
	水	m3	0.105	4.62	0.49		
	其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

工程量清单综合单价分析表

		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160		台班	0.0271	144.05	3.9		
项目编码	031001008099	项目名称	塑料管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 PPR热水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000033	631.21	525.95	0	193.33	0.02082993	0.01735635	0	0.00637989
小计								37.78811193	47.57621435	7.467482	12.91200189
清单项目综合单价											105.74381017

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.31371	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296936	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.950687	1.3824	5.46		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		PPR热水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000129	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003392	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000168	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		

项目编码	031001008100	项目名称	塑料管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 PPR热水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
小计								33.94169125	22.27123275	6.750661	10.57686425
清单项目综合单价											73.54044925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791736	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.39391	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.569184	1.3824	4.93		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		PPR热水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000097	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002545	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000126	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008101	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR热水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
小计								27.21879225	15.98867675	4.998062	8.35968525
清单项目综合单价											56.56521625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.816915	1.3889	5.3		
		技工人工费	元	13.16234	1.3634	17.95		
		高级技工人工费	元	2.872582	1.3824	3.97		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000097	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002545	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000126	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008102	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328
小计								24.64025336	10.1545412	4.859704	7.37537728

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								47.02987584
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.298711	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.259039	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405704	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000064	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00168	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000083	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008103	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN25	10m	0.1	200.19	64.52	28	58.2	20.019	6.452	2.8	5.82
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002709	777.82	476.75	589.97	271.83	2.10711438	1.29151575	1.59822873	0.73638747
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002709	418.94	99.9	242.64	133.19	1.13490846	0.2706291	0.65731176	0.36081171
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002709	56.43	1.42	12.8	15.92	0.15286887	0.00384678	0.0346752	0.04312728
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002709	27.85	6.44	6.4	8.15	0.07544565	0.01744596	0.0173376	0.02207835
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	5.48	6.4	7.85	0.07284501	0.01484532	0.0173376	0.02126565
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002709	26.89	7.86	0	7.51	0.07284501	0.02129274	0	0.02034459
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	6.89	0	7.46	0.07284501	0.01866501	0	0.02020914
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000042	631.21	525.95	0	193.33	0.02651082	0.0220899	0	0.00811986
小计								25.67633321	8.36788056	5.12489089	7.57899405

清单项目综合单价								46.74809871
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.369198	1.3889	4.68		
		技工人工费	元	11.898722	1.3634	16.22		
		高级技工人工费	元	3.452778	1.3824	4.77		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.147769	0.66	0.1		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002646	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.180499	0.885	1.04		
		PPR热水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		型钢(综合)	kg	0.284375	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000406	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007646	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009179	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014286	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00312	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002928	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002952	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004604	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004063	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000569	5.31	0		
		机油	kg	0.001305	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007638	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000144	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000167	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.004375	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000217	1	0		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002595	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000609	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002123	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008924	167.34	1.49		

项目编码	031001008104	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR热水管 DN20	10m	0.1	188.61	48.95	23.17	54.02	18.861	4.895	2.317	5.402

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655	
小计								24.64122235	6.97612825	4.89163	7.21959655	
清单项目综合单价											43.72857715	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.446394	1.3889	4.79		
		技工人工费	元	11.948567	1.3634	16.29		
		高级技工人工费	元	2.577957	1.3824	3.56		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.122652	0.66	0.08		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.991545	0.885	0.88		
		型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000136	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00358	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000178	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031001008105	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ` PPR热水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015007	7.68	0.42	0	2.05	0.11525376	0.00630294	0	0.03076435
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015007	32.89	0.09	0	8.71	0.49358023	0.00135063	0	0.13071097
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000022	631.21	525.95	0	193.33	0.01388662	0.0115709	0	0.00425326
小计								22.14925061	6.33284447	4.24663	6.48145858
清单项目综合单价											39.210183366

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.132529	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.702125	1.3634	14.59		
		高级技工人工费	元	2.32038	1.3824	3.21		
	材料	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.109751	0.66	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925542	0.885	0.82		
		型钢(综合)	kg	0.314967	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008468	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010166	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015823	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005099	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.008459	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		1：3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000088	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002303	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000114	1	0		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009884	167.34	1.65		

项目编码	031201001032	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价											21.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031201001033	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价											30.39700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031002011051	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˙ 水表 DN150	个	1	270.48	1446.88	51.56	147.6	270.48	1446.88	51.56	147.6
小计								270.48	1446.88	51.56	147.6
清单项目综合单价											1916.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011052	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˙ 水表 DN125	个	1	270.48	1276.51	51.56	139.08	270.48	1276.51	51.56	139.08
小计								270.48	1276.51	51.56	139.08
清单项目综合单价											1737.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		水表 DN125	个	1	1084.07	1084.07		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011053	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˙ 水表 DN100	个	1	178.7	906.86	46.4	95.94	178.7	906.86	46.4	95.94
小计								178.7	906.86	46.4	95.94
清单项目综合单价											1227.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011054	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 水表 DN80	个	1	144.72	712.19	39.53	76.73	144.72	712.19	39.53	76.73
小计								144.72	712.19	39.53	76.73
清单项目综合单价								973.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		水表 DN80	个	1	615.11	615.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011055	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 水表 DN65	个	1	144.72	548.41	39.53	68.54	144.72	548.41	39.53	68.54
小计								144.72	548.41	39.53	68.54
清单项目综合单价								801.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		水表 DN65	个	1	451.33	451.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011056	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 水表 DN50	个	1	57.9	285.74	0	29.6	57.9	285.74	0	29.6
小计								57.9	285.74	0	29.6
清单项目综合单价								373.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		水表 DN50	个	1	284.29	284.29		
	机械							

项目编码	031002011057	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 水表 DN40	个	1	44.29	226.15	0	23.02	44.29	226.15	0	23.02
小计								44.29	226.15	0	23.02
清单项目综合单价								293.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		水表 DN40	个	1	224.94	224.94		
	机械							

项目编码	031002011058	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 水表 DN32	个	1	34.7	205.07	0	19.43	34.7	205.07	0	19.43
小计								34.7	205.07	0	19.43
清单项目综合单价								259.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		水表 DN32	个	1	204.21	204.21		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							
项目编码	031002011059	项目名称	水表		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˚ 水表 DN25	个	1	30.45	115.1	0	13.81	30.45	115.1	0	13.81
小计								30.45	115.1	0	13.81

清单项目综合单价 159.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		水表 DN25	个	1	114.36	114.36		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002011060	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˚ 水表 DN20	个	1	24.92	89.43	0	11.06	24.92	89.43	0	11.06
小计								24.92	89.43	0	11.06

清单项目综合单价 125.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN20	个	1	88.91	88.91		
	机械							

项目编码	031002011061	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˚ 水表 DN15	个	1	24.12	78.08	0	10.29	24.12	78.08	0	10.29
小计								24.12	78.08	0	10.29

清单项目综合单价 112.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.382	1.3889	4.7		
		技工人工费	元	11.44	1.3634	15.6		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN15	个	1	77.59	77.59		
	机械							

项目编码	031002011062	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 远传水表 DN150	个	1	270.48	1973.26	51.56	173.92	270.48	1973.26	51.56	173.92
小计								270.48	1973.26	51.56	173.92

清单项目综合单价 2469.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN150	个	1	1780.82	1780.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011063	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 远传水表 DN125	个	1	270.48	1683.59	51.56	159.44	270.48	1683.59	51.56	159.44
小计								270.48	1683.59	51.56	159.44

清单项目综合单价 2165.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN125	个	1	1491.15	1491.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011064	项目名称	水表	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˝ 远传水表 DN100	个	1	178.7	1369.33	46.4	119.07	178.7	1369.33	46.4	119.07
小计								178.7	1369.33	46.4	119.07
清单项目综合单价								1713.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		远传水表 DN100	个	1	1258.12	1258.12		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011065	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˝ 远传水表 DN80	个	1	144.72	1266.89	39.53	104.47	144.72	1266.89	39.53	104.47
小计								144.72	1266.89	39.53	104.47
清单项目综合单价								1555.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN80	个	1	1169.81	1169.81		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011066	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˝ 远传水表 DN65	个	1	144.72	709.18	39.53	76.58	144.72	709.18	39.53	76.58
小计								144.72	709.18	39.53	76.58
清单项目综合单价								970.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN65	个	1	612.1	612.1		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011067	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˝ 远传水表 DN50	个	1	57.9	714.61	0	51.05	57.9	714.61	0	51.05
小计								57.9	714.61	0	51.05
清单项目综合单价								823.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		远传水表 DN50	个	1	713.16	713.16		
	机械							

项目编码	031002011068	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˝ 远传水表 DN40	个	1	44.29	606.81	0	42.06	44.29	606.81	0	42.06
小计								44.29	606.81	0	42.06
清单项目综合单价								693.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		远传水表 DN40	个	1	605.6	605.6		
	机械							

项目编码	031002011069	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 远传水表 DN32	个	1	34.7	286.7	0	23.51	34.7	286.7	0	23.51
小计								34.7	286.7	0	23.51
清单项目综合单价								344.91000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.879	1.3889		6.78		
		技工人工费				元	16.603	1.3634		22.64		
		高级技工人工费				元	3.82	1.3824		5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.09	6.63		0.6		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.792	0.09		0.07		
		锯条				根	0.17	0.68		0.12		
		其他材料费				元	0.08	0.885		0.07		
		远传水表 DN32				个	1	285.84		285.84		
	机械											
项目编码	031002011070	项目名称	水表					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 远传水表 DN25	个	1	30.45	179.21	0	17.01	30.45	179.21	0	17.01
小计								30.45	179.21	0	17.01
清单项目综合单价								226.67000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.252	1.3889		5.91		
		技工人工费				元	14.566	1.3634		19.86		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.08	6.63		0.53		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.642	0.09		0.06		
		锯条				根	0.14	0.68		0.1		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
		远传水表 DN25				个	1	178.47		178.47		
	机械											
项目编码	031002011071	项目名称	水表					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 远传水表 DN20	个	1	24.92	153.62	0	14.27	24.92	153.62	0	14.27
小计								24.92	153.62	0	14.27
清单项目综合单价								192.81000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.508	1.3889		4.87		
		技工人工费				元	11.906	1.3634		16.23		
		高级技工人工费				元	2.76	1.3824		3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.05	6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.51	0.09		0.05		
		锯条				根	0.13	0.68		0.09		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
		远传水表 DN20				个	1	153.1		153.1		
	机械											
项目编码	031002011072	项目名称	水表					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 远传水表 DN15	个	1	24.12	135	0	13.13	24.12	135	0	13.13
小计								24.12	135	0	13.13
清单项目综合单价								172.25000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.382	1.3889		4.7		
		技工人工费				元	11.44	1.3634		15.6		
		高级技工人工费				元	2.76	1.3824		3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.05	6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带				m	0.414	0.09		0.04		
		锯条				根	0.11	0.68		0.07		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
		远传水表 DN15				个	1	134.51		134.51		
	机械											
项目编码	0310020011063	项目名称	闸阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 闸阀 DN150	个	1	270.48	824.09	51.56	116.46	270.48	824.09	51.56	116.46
小计								270.48	824.09	51.56	116.46
清单项目综合单价								1262.59000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		闸阀 DN150				个	1	631.65		631.65		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011064	项目名称	闸阀					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 闸阀 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价								1005.95000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		闸阀 DN125	个	1	485.42	485.42		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011065	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 闸阀 DN100	个	1	178.7	434.32	46.4	72.31	178.7	434.32	46.4	72.31
小计								178.7	434.32	46.4	72.31
清单项目综合单价											731.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		闸阀 DN100	个	1	323.11	323.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011066	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 闸阀 DN80	个	1	144.72	368.58	39.53	59.55	144.72	368.58	39.53	59.55
小计								144.72	368.58	39.53	59.55
清单项目综合单价											612.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN80	个	1	271.5	271.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011067	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 闸阀 DN65	个	1	125.75	277.56	39.53	49.98	125.75	277.56	39.53	49.98
小计								125.75	277.56	39.53	49.98
清单项目综合单价											492.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		闸阀 DN65	个	1	234.33	234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011068	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 闸阀 DN50	个	1	93.59	197.56	22.34	36.24	93.59	197.56	22.34	36.24
小计								93.59	197.56	22.34	36.24
清单项目综合单价											349.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		闸阀 DN50	个	1	162.41	162.41		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	0310020011069	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 不锈钢截止阀 DN50	个	1	33.37	177.58	0	17.71	33.37	177.58	0	17.71	
小计								33.37	177.58	0	17.71	
清单项目综合单价											228.66000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		不锈钢截止阀 DN50			个	1.01		165.84		167.5		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011070	项目名称		不锈钢截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 不锈钢截止阀 DN40	个	1	31.65	138.18	0	15.29	31.65	138.18	0	15.29	
小计								31.65	138.18	0	15.29	
清单项目综合单价											185.12000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		不锈钢截止阀 DN40			个	1.01		130.09		131.39		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	0310020011071	项目名称		不锈钢截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 不锈钢截止阀 DN32	个	1	17.43	105.35	0	9.88	17.43	105.35	0	9.88	
小计								17.43	105.35	0	9.88	
清单项目综合单价											132.66000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		不锈钢截止阀 DN32			个	1.01		99.41		100.4		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	0310020011072	项目名称		不锈钢截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢截止阀 DN25	个	1	14.01	72.3	0	7.32	14.01	72.3	0	7.32	
小计								14.01	72.3	0	7.32	
清单项目综合单价											93.63000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		不锈钢截止阀 DN25			个	1.01		68.14		68.82		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011073	项目名称		不锈钢截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢截止阀 DN20	个	1	11.71	56.2	0	5.91	11.71	56.2	0	5.91	
小计								11.71	56.2	0	5.91	
清单项目综合单价											73.82000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		不锈钢截止阀 DN20			个	1.01		53.39		53.92		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011074	项目名称		不锈钢截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢截止阀 DN15	个	1	11.51	45.92	0	5.34	11.51	45.92	0	5.34	
小计								11.51	45.92	0	5.34	
清单项目综合单价											62.77000000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢截止阀 DN15	个	1.01	43.36	43.79		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011075	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ' 全铜截止阀 DN50	个	1	33.37	123.25	0	14.99	33.37	123.25	0	14.99
小计								33.37	123.25	0	14.99
清单项目综合单价								171.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		全铜截止阀 DN50	个	1.01	112.05	113.17		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011076	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ' 全铜截止阀 DN40	个	1	31.65	89.62	0	12.86	31.65	89.62	0	12.86
小计								31.65	89.62	0	12.86
清单项目综合单价								134.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		全铜截止阀 DN40	个	1.01	82.01	82.83		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011077	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ' 全铜截止阀 DN32	个	1	17.43	66.12	0	7.92	17.43	66.12	0	7.92
小计								17.43	66.12	0	7.92
清单项目综合单价								91.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		全铜截止阀 DN32	个	1.01	60.56	61.17		
	机械							

项目编码	0310020011078	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ' 全铜截止阀 DN25	个	1	14.01	34.74	0	5.44	14.01	34.74	0	5.44
小计								14.01	34.74	0	5.44
清单项目综合单价								54.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		全铜截止阀 DN25	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011079	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ' 全铜截止阀 DN20	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								11.71	31.77	0	4.68
清单项目综合单价								48.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		全铜截止阀 DN20	个	1.01	29.2	29.49		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011080	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 全铜截止阀 DN15	个	1	11.51	21.95	0	4.14	11.51	21.95	0	4.14
小计								11.51	21.95	0	4.14
清单项目综合单价											37.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		全铜截止阀 DN15	个	1.01	19.62	19.82		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011081	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ~ 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
小计								33.37	54.5	0	11.55
清单项目综合单价											99.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		截止阀 DN50	个	1.01	43.98	44.42		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011082	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ~ 截止阀 DN40	个	1	31.65	42.92	0	10.52	31.65	42.92	0	10.52
小计								31.65	42.92	0	10.52
清单项目综合单价											85.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		截止阀 DN40	个	1.01	35.77	36.13		
	机械							

项目编码	0310020011083	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ~ 截止阀 DN32	个	1	17.43	36.21	0	6.42	17.43	36.21	0	6.42
小计								17.43	36.21	0	6.42
清单项目综合单价											60.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		截止阀 DN32	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011084	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ~ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								14.01	18.86	0	4.65
清单项目综合单价											37.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011085	项目名称	截止阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								11.71	12.53	0	3.72
清单项目综合单价								27.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011086	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
小计								11.51	9.82	0	3.53
清单项目综合单价								24.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011087	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 波纹补偿器 DN150	个	1	270.48	646.83	51.56	107.6	270.48	646.83	51.56	107.6
小计								270.48	646.83	51.56	107.6
清单项目综合单价								1076.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		波纹补偿器 DN150	个	1	454.39	454.39		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011088	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价								1005.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		法兰阀门 DN125 Z45T-10	个	1	485.42	485.42		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011089	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 波纹补偿器 DN100	个	1	178.7	433.48	46.4	72.27	178.7	433.48	46.4	72.27
小计								178.7	433.48	46.4	72.27
清单项目综合单价								730.85000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		波纹补偿器 DN100	个	1	322.27	322.27		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011090	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	359.54	39.53	59.1	144.72	359.54	39.53	59.1
小计								144.72	359.54	39.53	59.1
清单项目综合单价											602.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		波纹补偿器 DN80	个	1	262.46	262.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011091	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	252.96	39.53	48.75	125.75	252.96	39.53	48.75
小计								125.75	252.96	39.53	48.75
清单项目综合单价											466.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		波纹补偿器 DN65	个	1	209.73	209.73		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011092	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	179.01	0	17.78	33.37	179.01	0	17.78
小计								33.37	179.01	0	17.78
清单项目综合单价											230.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		波纹补偿器 DN50	个	1.01	167.26	168.93		
	机械							

项目编码	0310020011093	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	140.11	0	15.38	31.65	140.11	0	15.38
小计								31.65	140.11	0	15.38
清单项目综合单价											187.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		波纹补偿器 DN40	个	1.01	132	133.32		
	机械							

项目编码	0310020011094	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	96.12	0	9.42	17.43	96.12	0	9.42
小计								17.43	96.12	0	9.42
清单项目综合单价											122.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		波纹补偿器 DN32	个	1.01	90.27	91.17		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011095	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	69.13	0	7.16	14.01	69.13	0	7.16
小计								14.01	69.13	0	7.16
清单项目综合单价											90.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		波纹补偿器 DN25	个	1.01	65	65.65		
	机械							

项目编码	0310020011096	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	58.59	0	6.02	11.71	58.59	0	6.02
小计								11.71	58.59	0	6.02
清单项目综合单价											76.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		波纹补偿器 DN20	个	1.01	55.75	56.31		
	机械							

项目编码	0310020011097	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	42.35	0	5.16	11.51	42.35	0	5.16
小计								11.51	42.35	0	5.16
清单项目综合单价											59.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		波纹补偿器 DN15	个	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011098	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
小计								270.48	746.42	51.56	112.58
清单项目综合单价											1181.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		Y型过滤器DN150	个	1	553.98	553.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011099	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价											1005.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		Y型过滤器DN125	个	1	485.42	485.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011100	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
小计								178.7	432.45	46.4	72.22
清单项目综合单价											729.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		Y型过滤器DN100	个	1	321.24	321.24		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011101	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
小计								144.72	362.57	39.53	59.25
清单项目综合单价											606.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		Y型过滤器DN80	个	1	265.49	265.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011102	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	328.37	39.53	52.52	125.75	328.37	39.53	52.52
小计								125.75	328.37	39.53	52.52
清单项目综合单价											546.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		Y型过滤器DN65	个	1	285.14	285.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011103	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
小计								33.37	158.45	0	16.75
清单项目综合单价											208.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		Y型过滤器DN50	个	1.01	146.9	148.37		
	机械							

项目编码	0310020011104	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˊ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
小计								31.65	109.58	0	13.86
清单项目综合单价											155.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		Y型过滤器DN40	个	1.01	101.77	102.79		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011105	项目名称	Y型过滤器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
小计								17.43	79.13	0	8.57
清单项目综合单价											105.13000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
		Y型过滤器DN32				个	1.01	73.45		74.18		
	机械											
项目编码	0310020011106	项目名称	Y型过滤器			计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
小计								14.01	58	0	6.6
清单项目综合单价											78.61000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		Y型过滤器DN25				个	1.01	53.98		54.52		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011107	项目名称	Y型过滤器			计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
小计								11.71	50.55	0	5.62
清单项目综合单价											67.88000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		Y型过滤器DN20				个	1.01	47.79		48.27		
	机械											
项目编码	0310020011108	项目名称	Y型过滤器			计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	32.28	0	4.66	11.51	32.28	0	4.66
小计								11.51	32.28	0	4.66
清单项目综合单价											48.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		Y型过滤器DN15				个	1.01	29.85		30.15		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011109	项目名称	止回阀			计量单位		个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 止回阀 DN150	个	1	270.48	774.89	51.56	114	270.48	774.89	51.56	114
小计								270.48	774.89	51.56	114
清单项目综合单价											1210.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		止回阀 DN150				个	1	582.45		582.45		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011110	项目名称	止回阀			计量单位		个				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 止回阀 DN125	个	1	227.91	660.31	48.12	96.77	227.91	660.31	48.12	96.77
小计								227.91	660.31	48.12	96.77
清单项目综合单价								1033.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		止回阀 DN125	个	1	511.28	511.28		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011111	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 止回阀 DN100	个	1	178.7	551.33	46.4	78.17	178.7	551.33	46.4	78.17
小计								178.7	551.33	46.4	78.17
清单项目综合单价								854.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		止回阀 DN100	个	1	440.12	440.12		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011112	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 止回阀 DN80	个	1	144.72	510.89	39.53	66.67	144.72	510.89	39.53	66.67
小计								144.72	510.89	39.53	66.67
清单项目综合单价								761.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		止回阀 DN80	个	1	413.81	413.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011113	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 止回阀 DN65	个	1	125.75	375.68	39.53	54.88	125.75	375.68	39.53	54.88
小计								125.75	375.68	39.53	54.88
清单项目综合单价								595.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011114	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 止回阀 DN50	个	1	33.37	184.07	0	18.03	33.37	184.07	0	18.03
小计								33.37	184.07	0	18.03
清单项目综合单价								235.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		

工程量清单综合单价分析表

		止回阀 DN50	个	1.01	172.27	173.99		
	机械							
项目编码	0310020011115	项目名称	止回阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 止回阀 DN40	个	1	31.65	91.88	0	12.97	31.65	91.88	0	12.97
小计								31.65	91.88	0	12.97
清单项目综合单价								136.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		止回阀 DN40	个	1.01	84.25	85.09		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011116	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 止回阀 DN32	个	1	17.43	88.11	0	9.02	17.43	88.11	0	9.02
小计								17.43	88.11	0	9.02
清单项目综合单价								114.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		止回阀 DN32	个	1.01	82.34	83.16		
	机械							

项目编码	0310020011117	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 止回阀 DN25	个	1	14.01	45.87	0	6	14.01	45.87	0	6
小计								14.01	45.87	0	6
清单项目综合单价								65.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		止回阀 DN25	个	1.01	41.97	42.39		
	机械							

项目编码	0310020011118	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 止回阀 DN20	个	1	11.71	28.27	0	4.51	11.71	28.27	0	4.51
小计								11.71	28.27	0	4.51
清单项目综合单价								44.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		止回阀 DN20	个	1.01	25.73	25.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011119	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 止回阀 DN15	个	1	11.51	24.68	0	4.28	11.51	24.68	0	4.28
小计								11.51	24.68	0	4.28
清单项目综合单价								40.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		止回阀 DN15	个	1.01	22.33	22.55		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011120	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	1717.49	51.56	161.13	270.48	1717.49	51.56	161.13	
小计								270.48	1717.49	51.56	161.13	
清单项目综合单价												2200.66000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		可调式减压阀 DN150				个	1	1525.05		1525.05		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011121	项目名称			可调式减压阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	1270.13	48.12	127.26	227.91	1270.13	48.12	127.26	
小计								227.91	1270.13	48.12	127.26	
清单项目综合单价												1673.42000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		可调式减压阀 DN125				个	1	1121.1		1121.1		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	0310020011122	项目名称			可调式减压阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	939.93	46.4	97.6	178.7	939.93	46.4	97.6	
小计								178.7	939.93	46.4	97.6	
清单项目综合单价												1262.63000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
		可调式减压阀 DN100				个	1	828.72		828.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	0310020011123	项目名称			可调式减压阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	795.45	39.53	80.89	144.72	795.45	39.53	80.89	
小计								144.72	795.45	39.53	80.89	
清单项目综合单价												1060.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		可调式减压阀 DN80				个	1	698.37		698.37		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011124	项目名称			可调式减压阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	636.86	39.53	67.94	125.75	636.86	39.53	67.94	
小计								125.75	636.86	39.53	67.94	
清单项目综合单价												870.08000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可调式减压阀 DN65	个	1	593.63	593.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011125	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˚ 可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	448.05	0	31.23	33.37	448.05	0	31.23
小计								33.37	448.05	0	31.23
清单项目综合单价								512.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可调式减压阀 DN50	个	1.01	433.63	437.97		
	机械							

项目编码	0310020011126	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˚ 可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	354.48	0	26.1	31.65	354.48	0	26.1
小计								31.65	354.48	0	26.1
清单项目综合单价								412.23000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		可调式减压阀 DN40	个	1.01	344.25	347.69		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011127	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˚ 可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	297.22	0	19.47	17.43	297.22	0	19.47
小计								17.43	297.22	0	19.47
清单项目综合单价								334.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		可调式减压阀 DN32	个	1.01	289.38	292.27		
	机械							

项目编码	0310020011128	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˚ 可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	241.23	0	15.77	14.01	241.23	0	15.77
小计								14.01	241.23	0	15.77
清单项目综合单价								271.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		可调式减压阀 DN25	个	1.01	235.4	237.75		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011129	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	187.21	0	12.46	11.71	187.21	0	12.46
小计								11.71	187.21	0	12.46
清单项目综合单价								211.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		可调式减压阀 DN20	个	1.01	183.1	184.93		
	机械							

项目编码	0310020011130	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	137.99	0	9.94	11.51	137.99	0	9.94
小计								11.51	137.99	0	9.94
清单项目综合单价											159.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		可调式减压阀 DN15	个	1.01	134.51	135.86		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011131	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	270.48	508.37	51.56	100.68	270.48	508.37	51.56	100.68
小计								270.48	508.37	51.56	100.68
清单项目综合单价											931.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	315.93	315.93		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011132	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	227.91	380	48.12	82.75	227.91	380	48.12	82.75
小计								227.91	380	48.12	82.75
清单项目综合单价											738.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	230.97	230.97		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011133	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	178.7	265.19	46.4	63.86	178.7	265.19	46.4	63.86
小计								178.7	265.19	46.4	63.86
清单项目综合单价											554.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	153.98	153.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011134	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	144.72	230.71	39.53	52.66	144.72	230.71	39.53	52.66
小计								144.72	230.71	39.53	52.66
清单项目综合单价											467.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	133.63	133.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011135	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	125.75	144.11	39.53	43.31	125.75	144.11	39.53	43.31
小计								125.75	144.11	39.53	43.31
清单项目综合单价								352.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	100.88	100.88		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011136	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	33.37	106.62	0	14.16	33.37	106.62	0	14.16
小计								33.37	106.62	0	14.16
清单项目综合单价								154.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.01	95.58	96.54		
	机械							

项目编码	0310020011137	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN40	个	1	31.65	89.02	0	12.83	31.65	89.02	0	12.83
小计								31.65	89.02	0	12.83
清单项目综合单价								133.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.01	81.42	82.23		
	机械							

项目编码	0310020011138	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN32	个	1	17.43	66.62	0	7.94	17.43	66.62	0	7.94
小计								17.43	66.62	0	7.94
清单项目综合单价								91.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.01	61.06	61.67		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011139	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN25	个	1	14.01	48.17	0	6.11	14.01	48.17	0	6.11
小计								14.01	48.17	0	6.11
清单项目综合单价								68.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.01	44.25	44.69		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	0310020011140	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN20	个	1	11.71	37.14	0	4.95	11.71	37.14	0	4.95
小计								11.71	37.14	0	4.95
清单项目综合单价											53.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		可曲挠橡胶接头 DN20				个	1.01	34.51		34.86		
	机械											
项目编码	0310020011141	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN15	个	1	11.51	24.47	0	4.27	11.51	24.47	0	4.27
小计								11.51	24.47	0	4.27
清单项目综合单价											40.25000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
		可曲挠橡胶接头 DN15				个	1.01	22.12		22.34		
	机械											
项目编码	0310020011142	项目名称	倒流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 倒流防止器 DN150	个	1	270.48	2049.08	51.56	177.71	270.48	2049.08	51.56	177.71
小计								270.48	2049.08	51.56	177.71
清单项目综合单价											2548.83000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		倒流防止器 DN150				个	1	1856.64		1856.64		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011143	项目名称	倒流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 倒流防止器 DN125	个	1	227.91	1299.47	48.12	128.72	227.91	1299.47	48.12	128.72
小计								227.91	1299.47	48.12	128.72
清单项目综合单价											1704.22000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
		倒流防止器 DN125				个	1	1150.44		1150.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	0310020011144	项目名称	倒流防止器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 倒流防止器 DN100	个	1	178.7	1146.61	46.4	107.93	178.7	1146.61	46.4	107.93
小计								178.7	1146.61	46.4	107.93
清单项目综合单价											1479.64000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		倒流防止器 DN100				个	1	1035.4		1035.4		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48	84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011145	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65<DN≤80 - 倒流防止器 DN80	个	1	144.72	946.64	39.53	88.45	144.72	946.64	39.53	88.45
小计								144.72	946.64	39.53	88.45
清单项目综合单价								1219.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		倒流防止器 DN80	个	1	849.56	849.56		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011146	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50<DN≤65 - 倒流防止器 DN65	个	1	125.75	698.1	39.53	71	125.75	698.1	39.53	71
小计								125.75	698.1	39.53	71
清单项目综合单价								934.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011147	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 倒流防止器 DN50	个	1	33.37	439.11	0	30.79	33.37	439.11	0	30.79
小计								33.37	439.11	0	30.79
清单项目综合单价								503.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		倒流防止器 DN50	个	1.01	424.78	429.03		
	机械							

项目编码	0310020011148	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32<DN≤40 - 倒流防止器 DN40	个	1	31.65	346.43	0	25.7	31.65	346.43	0	25.7
小计								31.65	346.43	0	25.7
清单项目综合单价								403.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		倒流防止器 DN40	个	1.01	336.28	339.64		
	机械							

项目编码	0310020011149	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 倒流防止器 DN32	个	1	17.43	206.95	0	14.96	17.43	206.95	0	14.96
小计								17.43	206.95	0	14.96
清单项目综合单价								239.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		

工程量清单综合单价分析表

		倒流防止器 DN32	个	1.01	200	202		
	机械							

项目编码	0310020011150	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 倒流防止器 DN25	个	1	14.01	124.68	0	9.94	14.01	124.68	0	9.94
小计								14.01	124.68	0	9.94

清单项目综合单价	148.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		倒流防止器 DN25	个	1.01	120	121.2		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011151	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 倒流防止器 DN20	个	1	11.71	96.21	0	7.91	11.71	96.21	0	7.91
小计								11.71	96.21	0	7.91

清单项目综合单价	115.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		倒流防止器 DN20	个	1.01	93	93.93		
	机械							

项目编码	0310020011152	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 倒流防止器 DN15	个	1	11.51	73.64	0	6.73	11.51	73.64	0	6.73
小计								11.51	73.64	0	6.73

清单项目综合单价	91.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		倒流防止器 DN15	个	1.01	70.8	71.51		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ˉ 压力表	台(块)	1	78.89	70.26	0	21.74	78.89	70.26	0	21.74
小计								78.89	70.26	0	21.74

清单项目综合单价	170.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.512	1.3889	11.82		
		技工人工费	元	47.473	1.3634	64.72		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯	组	0.02	88.5	1.77		
		白滤纸	张	2	0.88	1.76		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	0310020011153	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	359.85	2974.13	72.39	249.1	359.85	2974.13	72.39	249.1
小计								359.85	2974.13	72.39	249.1

清单项目综合单价	3655.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
		电动阀 DN150	个	1	2778.86	2778.86		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011154	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62
小计								259.59	2255.59	57.97	185.62
清单项目综合单价											2758.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		技工人工费				元	124.236	1.3634		169.38		
		高级技工人工费				元	28.414	1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		其他材料费				元	3.37	0.885		2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		电动阀 DN100				个	1	2142.73		2142.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	0310020011155	项目名称		电动阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 电动阀 DN80	个	1	249.2	1884.97	51.1	163.84	249.2	1884.97	51.1	163.84
小计								249.2	1884.97	51.1	163.84
清单项目综合单价											2349.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
		电动阀 DN80				个	1	1786.6		1786.6		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011156	项目名称		电动阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ˉ 电动阀 DN200	个	1	393.93	4042.19	113.43	314.46	393.93	4042.19	113.43	314.46
小计								393.93	4042.19	113.43	314.46
清单项目综合单价											4864.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		电动阀 DN200				个	1	3762.12		3762.12		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	0310020011157	项目名称		电动阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	270.48	2971.3	51.56	223.82	270.48	2971.3	51.56	223.82
小计								270.48	2971.3	51.56	223.82
清单项目综合单价											3517.16000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		电动阀 DN150				个	1	2778.86		2778.86		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011158	项目名称		电磁阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62
小计								259.59	2255.59	57.97	185.62
清单项目综合单价											2758.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		技工人工费				元	124.236	1.3634		169.38		
		高级技工人工费				元	28.414	1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		电动阀 DN100	个	1	2142.73	2142.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011159	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 电动阀 DN80	个	1	144.72	1883.68	39.53	135.31	144.72	1883.68	39.53	135.31
小计								144.72	1883.68	39.53	135.31
清单项目综合单价											2203.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙块气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		电动阀 DN80	个	1	1786.6	1786.6		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011160	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 电动阀 DN65	个	1	125.75	1370.66	39.53	104.63	125.75	1370.66	39.53	104.63
小计								125.75	1370.66	39.53	104.63
清单项目综合单价											1640.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙块气	kg	0.014	14.64	0.2		
		电动阀 DN65	个	1	1327.43	1327.43		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031003008040	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-57换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 水龙头 DN25	10个	0.1	68.07	282.64	0	32.14	6.807	28.264	0	3.214
小计								6.807	28.264	0	3.214
清单项目综合单价											38.28500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9634	1.3889	1.34		
		技工人工费	元	3.2591	1.3634	4.44		
		高级技工人工费	元	0.7424	1.3824	1.03		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.214	0.09	0.02		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN25	个	1.01	27.96	28.24		
	机械							

项目编码	031003008041	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 水龙头 DN20	10个	0.1	51.03	219.77	0	24.49	5.103	21.977	0	2.449
小计								5.103	21.977	0	2.449
清单项目综合单价											29.52900000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01		
		技工人工费	元	2.4443	1.3634	3.33		
		高级技工人工费	元	0.551	1.3824	0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.09	0.02		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN20	个	1.01	21.74	21.96		
	机械							

项目编码	031003008042	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 水龙头 DN15	10个	0.1	51.03	134.2	0	20.21	5.103	13.42	0	2.021
小计								5.103	13.42	0	2.021
清单项目综合单价											20.54400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01		
		技工人工费	元	2.4443	1.3634	3.33		
		高级技工人工费	元	0.551	1.3824	0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN15	个	1.01	13.27	13.4		
	机械							

项目编码	031301003423	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2	
小计								203.7	178.36	57.3	66.92	
清单项目综合单价											506.28000000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003424	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价											393.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003425	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价											336.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003426	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	63.09	86.75	37.81	23.74	63.09	86.75	37.81	23.74
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								139.17	102.24	37.81	44.65
清单项目综合单价											323.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003427	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003428	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价								224.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003429	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003430	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
小计								41.38	46.2	2.07	13.41	
清单项目综合单价												103.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.3889		8.17		
		技工人工费				元	20.054	1.3634		27.34		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.381	0.358		0.14		
		砂子				kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		密封油膏				kg	0.254	6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.318	48.65		15.47		
		其他材料费				元	1.06	0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.011	20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.011	167.34		1.84		
项目编码	031301003431	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79	
小计								31.2	28.24	1.7	9.79	
清单项目综合单价												70.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.377	1.3889		6.08		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.182	1.3824		4.4		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.022	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.038	19.03		0.72		
		水泥 P.042.5				kg	0.332	0.358		0.12		
		砂子				kg	0.997	0.78		0.78		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.026	6.51		0.17		
		油麻				kg	0.957	11.5		11.01		
		汽油 70#~90#				kg	0.007	6.67		0.05		
		氧气				m3	0.036	6.19		0.22		
		乙炔气				kg	0.012	14.64		0.18		
		密封油膏				kg	0.202	6.86		1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.318	38.96		12.39		
		其他材料费				元	0.55	0.885		0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.009	20.59		0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	167.34		1.51		
项目编码	031301003432	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26	
小计								23.13	20.44	1.65	7.26	
清单项目综合单价												52.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.256	1.3889		4.52		
		技工人工费				元	11.283	1.3634		15.38		
		高级技工人工费				元	2.337	1.3824		3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.003	14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.019	5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.026	19.03		0.49		
		水泥 P.042.5				kg	0.245	0.358		0.09		
		砂子				kg	0.734	0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.02	6.51		0.13		
		油麻				kg	0.623	11.5		7.16		
		汽油 70#~90#				kg	0.005	6.67		0.03		
		氧气				m3	0.024	6.19		0.15		
		乙炔气				kg	0.008	14.64		0.12		
		密封油膏				kg	0.163	6.86		1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.318	30.08		9.57		
		其他材料费				元	0.4	0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007	20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	167.34		1.51		
项目编码	031301003433	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94	
小计								16.16	10.94	1.61	4.94	
清单项目综合单价												33.65000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.252	1.3889		3.13		
		技工人工费				元	7.832	1.3634		10.68		
		高级技工人工费				元	1.699	1.3824		2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.002	14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.017	5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.021	19.03		0.4		
		水泥 P.042.5				kg	0.186	0.358		0.07		
		砂子				kg	0.558	0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.017	6.51		0.11		
		油麻				kg	0.158	11.5		1.82		
		汽油 70#~90#				kg	0.004	6.67		0.03		
		氧气				m3	0.021	6.19		0.13		
		乙炔气				kg	0.007	14.64		0.1		
		密封油膏				kg	0.153	6.86		1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.318	18.71		5.95		
		其他材料费				元	0.23	0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.005	20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	167.34		1.51		
项目编码	031301003434	项目名称			套管			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
小计								13.81	10.94	1.61	4.32
清单项目综合单价								30.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003435	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003436	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ˆ 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	个	1	12.18	6.21	1.42	3.64	12.18	6.21	1.42	3.64
小计								12.18	6.21	1.42	3.64
清单项目综合单价								23.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.318	8.73	2.78		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001001015	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˆ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.404944	115.497336	5.492544	26.915224
清单项目综合单价								226.31004800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.263382	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	37.43618	1.3634	51.04		
		高级技工人工费	元	8.478434	1.3824	11.72		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150	m	0.96	53.85	51.7		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.398296	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001001016	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˆ 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								73.62459571	88.04620074	4.63519221	24.21676591
清单项目综合单价											190.52275457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	10.552516	1.3889	14.66		
	人工	技工人工费	元	35.153661	1.3634	47.93		
		高级技工人工费	元	7.986259	1.3824	11.04		
		型钢(综合)	kg	0.567096	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015247	6.64	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018304	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02849	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006222	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005887	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009182	6.51	0.06		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014496	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015231	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005077	14.64	0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	0.89	32.59	29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100	个	1.055	29.73	31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.344293	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017796	167.34	2.98		

项目编码	031001001017	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50< DN≤75 ˆ 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004492	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49396744	2.141561	2.65014524	1.22106036
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004492	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88187848	0.4487508	1.08993888	0.59828948
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004492	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25348356	0.00637864	0.0574976	0.07151264
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004492	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1251022	0.02892848	0.0287488	0.0366098
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004492	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12078988	0.02461616	0.0287488	0.0352622
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004492	26.89	7.86	0	7.51	0.12078988	0.03530712	0	0.03373492
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004492	26.89	6.89	0	7.46	0.12078988	0.03094988	0	0.03351032
小计								57.44180132	67.37349208	3.85507932	18.84497972
清单项目综合单价											147.51535244

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	8.247972	1.3889	11.46		
	人工	技工人工费	元	27.429268	1.3634	37.4		
		高级技工人工费	元	6.212157	1.3824	8.59		
		型钢(综合)	kg	0.471564	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000674	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012678	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01522	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02369	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005174	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004855	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004895	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007635	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006737	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012054	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000943	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002165	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012665	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004222	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.316452	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004302	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003521	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014798	167.34	2.48		

项目编码	031001001018	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								48.620182	33.299908	3.604482	14.789022
清单项目综合单价											100.31359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.99351	1.3889	9.71		
		技工人工费	元	23.20224	1.3634	31.63		
		高级技工人工费	元	5.261363	1.3824	7.27		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	1.85	3.08		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14~75	套	5.148	0.22	1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50	m	0.88	17.01	14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	11.01	7.23		
		法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.48	4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.277663	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008106	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 HDPE双壁中空超静音排水管 DN150,ABS压环柔性连接塑料排水管件dn160	10m	0.1	441.34	623.8	0	147.98	44.134	62.38	0	14.798
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.006404	777.82	476.75	589.97	271.83	4.98115928	3.053107	3.77816788	1.74079932
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.006404	418.94	99.9	242.64	133.19	2.68289176	0.6397596	1.55386656	0.85294876
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006404	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36137772	0.00909368	0.0819712	0.10195168
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006404	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1783514	0.04124176	0.0409856	0.0521926
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006404	26.89	5.48	6.4	7.85	0.17220356	0.03509392	0.0409856	0.0502714
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006404	26.89	7.86	0	7.51	0.17220356	0.05033544	0	0.04809404
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006404	26.89	6.89	0	7.46	0.17220356	0.04412356	0	0.04777384
小计								52.85439084	66.25275496	5.49597684	17.69203164
清单项目综合单价											142.29515428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.661202	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.202637	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.67976	1.3824	7.85		
		型钢(综合)	kg	0.672339	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018076	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021701	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033777	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007377	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006922	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00698	0.66	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010885	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009605	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017186	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001345	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003086	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018057	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006019	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN150	m	0.95	33.21	31.55		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071338	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006134	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001441	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00502	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021099	167.34	3.53		

项目编码	031001008107	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - HDPE双壁中空超静音排水管 DN100,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn110	10m	0.1	315.58	372.17	0	102.11	31.558	37.217	0	10.211
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								38.91259571	40.48320074	4.63519221	12.65176591
清单项目综合单价											96.68275457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660402	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547134	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168391	1.3824	5.76		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN100	m	0.95	18.27	17.36		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008108	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - HDPE双壁中空超静音排水管 DN75,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	10m	0.1	280.71	178.73	0	83.22	28.071	17.873	0	8.322
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
小计								34.18099277	20.58646838	3.85078827	10.34972017
清单项目综合单价											68.96796959

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.956027	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.303266	1.3634	22.23		
		高级技工人工费	元	3.666898	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN75	m	1.005	10.19	10.24		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691396	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008109	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 HDPE双壁中空超静音排水管 DN50,ABS压环柔性连接塑料排水管件dn63	10m	0.1	256.47	153.42	0	75.54	25.647	15.342	0	7.554
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
	小计							31.366182	17.881908	3.604482	9.452022
	清单项目综合单价										62.30459400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN50	m	1.012	8.5	8.6		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008110	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
	小计							52.848944	59.001336	5.492544	17.327224
	清单项目综合单价										134.67004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660482	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.20058	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679334	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071296	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001008111	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								38.91259571	34.91620074	4.63519221	12.37376591
清单项目综合单价											90.83775457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660357	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547007	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168365	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943284	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567021	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028486	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008112	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004504	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50330128	2.147282	2.65722488	1.22432232
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004504	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88690576	0.4499496	1.09285056	0.59988776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004504	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25416072	0.00639568	0.0576512	0.07170368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004504	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1254364	0.02900576	0.0288256	0.0367076
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12111256	0.02468192	0.0288256	0.0353564
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004504	26.89	7.86	0	7.51	0.12111256	0.03540144	0	0.03382504
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	6.89	0	7.46	0.12111256	0.03103256	0	0.03359984
小计								34.20414184	17.50174896	3.86537784	10.20240264
清单项目综合单价											65.77367128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.959812	1.3889	6.89		
		技工人工费	元	16.314084	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.669135	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.472901	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000676	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012714	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015263	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023758	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005188	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004869	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004909	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007656	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006756	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012088	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000946	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002171	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012701	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004234	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691617	0.885	0.61		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004315	225.09	0.97		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003531	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01484	167.34	2.48		

项目编码	031001008113	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 40＜dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价								57.72359400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
	人工	技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
	材料	电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001034	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价								21.58200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
	人工	技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
	材料	银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031201001035	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价								30.39700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
	人工	技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
		玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
	材料	稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031003014025	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 - 止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25
清单项目综合单价								158.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	止水环 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014026	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31
清单项目综合单价								101.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环 DN100	个	1	32.74	32.74		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014027	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 止水环 75mm以内	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09
小计								51.17	30.98	0	15.09
清单项目综合单价								97.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环75mm以内	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014028	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-97	止水环公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
小计								21.16	24.78	0	6.84
清单项目综合单价								52.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.13	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.184	1.3634	13.88		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3824	2.93		
	材料	止水环50mm以内	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011013	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95换	阻火圈公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 阻火圈 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25
清单项目综合单价								158.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	阻火圈 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011014	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 阻火圈 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31
清单项目综合单价								101.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011015	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 阻火圈 75mm以内	个	1	51.17	27.44	0	14.91	51.17	27.44	0	14.91
小计								51.17	27.44	0	14.91
清单项目综合单价								93.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	阻火圈75mm以内	个	1	24.78	24.78		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011016	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-93	阻火圈公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84	
小计								21.16	24.78	0	6.84	
清单项目综合单价												52.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.13		1.3889		4.35		
		技工人工费			元	10.184		1.3634		13.88		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3824		2.93		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
		阻火圈50mm以内			个	1		22.12		22.12		
	机械											
项目编码	031003008043	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765	
小计								91.928	128.773	0	30.765	
清单项目综合单价												251.46600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.9764		1.3889		18.02		
		技工人工费			元	43.9927		1.3634		59.98		
		高级技工人工费			元	10.073		1.3824		13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.75		0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.1		64.99		6.5		
		存水弯(铸铁)DN100			个	1		37.74		37.74		
		不锈钢地漏 DN150			个	1		84.07		84.07		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
	机械											
项目编码	031003008044	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165	
小计								58.222	95.157	0	20.165	
清单项目综合单价												173.54400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.2216		1.3889		11.42		
		技工人工费			元	27.8561		1.3634		37.98		
		高级技工人工费			元	6.383		1.3824		8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.7		0.5		0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.1		38.96		3.9		
		存水弯(铸铁)DN100			个	1		37.74		37.74		
		不锈钢地漏 DN100			个	1		53.1		53.1		
		其他材料费			元	0.08		0.885		0.07		
	机械											
项目编码	031003008045	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19	
小计								49.71	80.706	0	17.19	
清单项目综合单价												147.60600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.0206		1.3889		9.75		
		技工人工费			元	23.7821		1.3634		32.42		
		高级技工人工费			元	5.45		1.3824		7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.65		0.5		0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.1		30.08		3.01		
		存水弯(铸铁)DN75			个	1		37.5		37.5		
		不锈钢地漏 DN75			个	1		39.82		39.82		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031003008046	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562	
小计								25.151	58.136	0	9.562	
清单项目综合单价												92.84900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.5537		1.3889		4.94		
		技工人工费			元	12.032		1.3634		16.4		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3824		3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.6		0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.1		18.71		1.87		
		存水弯(铸铁)DN50			个	1		29.38		29.38		
		不锈钢地漏 DN50			个	1		26.55		26.55		
		其他材料费			元	0.04		0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031003008047	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88	
小计								91.928	111.073	0	29.88	
清单项目综合单价												232.88100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.9764		1.3889		18.02		
		技工人工费			元	43.9927		1.3634		59.98		
		高级技工人工费			元	10.073		1.3824		13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.75		0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.1		64.99		6.5		
		存水弯(铸铁)DN100			个	1		37.74		37.74		
		地漏 DN150			个	1		66.37		66.37		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
	机械											
项目编码	031003008048	项目名称		地漏				计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~ 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
小计								58.222	77.457	0	19.28
清单项目综合单价								154.95900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
	技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
	高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
	存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
	地漏 DN100	个	1	35.4	35.4		
	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
机械							

项目编码	031003008049	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ~ 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
小计								49.71	69.206	0	16.615
清单项目综合单价								135.53100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
	技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
	高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
	存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
	地漏 DN75	个	1	28.32	28.32		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械							

项目编码	031003008050	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ~ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
小计								25.151	47.516	0	9.031
清单项目综合单价								81.69800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
	技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
	高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
	存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
	地漏 DN50	个	1	15.93	15.93		
	其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
机械							

项目编码	031003014029	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ~ 地面扫除口 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
小计								19.323	37.436	0	6.985
清单项目综合单价								63.74400000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
	技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
	高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
	地面扫除口 DN150	个	1	36.87	36.87		
	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
机械							

项目编码	031003014030	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~	10个	0.1	148.75	314.86	0	55.1	14.875	31.486	0	5.51
小计								14.875	31.486	0	5.51
清单项目综合单价								51.87100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
	技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
	高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
	其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
机械							

项目编码	031301003437	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价								506.28000000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
	技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
	高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
	热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
	钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003438	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价											393.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003439	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价											336.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003440	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003441	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价											224.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003442	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价											129.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003443	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价											103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003444	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价											52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001002066	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-223换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200，内外壁热镀锌钢管DN200,镀锌钢管管卡箍式零件 DN200	10m	0.1	742.88	2485.6	0	320.86	74.288	248.56	0	32.086
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
小计								92.398743	256.603042	11.414193	38.096403
清单项目综合单价											398.51238100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.454548	1.3889	18.69		
		技工人工费	元	44.02951	1.3634	60.03		
		高级技工人工费	元	9.897217	1.3824	13.68		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN200	套	1.479	48.57	71.84		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		内外壁热镀锌钢管 DN200	m	0.98	151.67	148.64		
		镀锌钢管管卡箍式零件 DN200	个	0.376	72.79	27.37		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.7183	0.885	0.64		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001002067	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-222换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150，内外壁热镀锌钢管DN150,镀锌钢管管卡箍式零件 DN150	10m	0.1	693.78	1369.09	0	252.04	69.378	136.909	0	25.204
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.092944	140.779336	5.492544	28.096224
清单项目综合单价											252.46104800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.214182	1.3889	15.58		
		技工人工费	元	37.27898	1.3634	50.83		
		高级技工人工费	元	8.456834	1.3824	11.69		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN150	套	1.769	23.03	40.74		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		内外壁热镀锌钢管 DN150	m	0.96	87.1	83.62		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN150	个	0.415	28.46	11.81		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.534096	0.885	0.47		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001002068	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径 DN(mm) 75<DN≤100 - 内外壁热镀锌钢管 DN100,镀锌钢管卡箍式零件 DN100	10m	0.1	642.62	1043.42	0	222.22	64.262	104.342	0	22.222
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								71.615234	107.607596	4.634334	24.662314
清单项目综合单价											208.51947800
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.277013	1.3889	14.27		
		技工人工费				元	34.19788	1.3634	46.63		
		高级技工人工费				元	7.752238	1.3824	10.72		
	材料	型钢(综合)				kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷				把	0.00081	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN100				套	2.534	15.11	38.29		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#				张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0081	9.65	0.08		
		电				kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油				kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油				kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气				m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气				kg	0.005076	14.64	0.07		
		内外壁热镀锌钢管 DN100				m	0.89	51.27	45.63		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN100				个	0.951	20.54	19.53		
		透气帽(铅丝球) DN100				个	0.02	7.35	0.15		
		水				m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费				元	0.438681	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.017793	167.34	2.98		
项目编码	031001002069	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤75 - 内外壁热镀锌钢管 DN75,镀锌钢管卡箍式零件 DN75	10m	0.1	506.5	699.15	0	168.99	50.65	69.915	0	16.899
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								56.777695	72.63633	3.861945	18.932595
清单项目综合单价											152.20856500
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.149461	1.3889	11.32		
		技工人工费				元	27.10675	1.3634	36.96		
		高级技工人工费				元	6.149632	1.3824	8.5		
	材料	型钢(综合)				kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷				把	0.000675	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN75				套	2.287	11.5	26.3		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00675	9.65	0.07		
		电				kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油				kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气				m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气				kg	0.00423	14.64	0.06		
		内外壁热镀锌钢管 DN75				m	0.93	34.48	32.07		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN75				个	0.632	17.65	11.15		
		透气帽(铅丝球) DN75				个	0.008	5.86	0.05		
		水				m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费				元	0.402468	0.885	0.36		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.014828	167.34	2.48		
项目编码	031001002070	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-219换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˊ 内外壁热镀锌钢管 DN50,镀锌钢管卡箍式零件 DN50	10m	0.1	417.14	425.15	0	131.64	41.714	42.515	0	13.164
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								47.433182	45.054908	3.604482	15.062022
清单项目综合单价											111.15459400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.81871		1.3889		9.47		
		技工人工费			元	22.63774		1.3634		30.86		
		高级技工人工费			元	5.134763		1.3824		7.1		
	材料	型钢(综合)			kg	0.441		3.9		1.72		
		钢丝刷			把	0.00063		2.45		0		
		不锈钢卡箍 DN50			套	1.666		9.17		15.28		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011857		6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.014234		6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000269		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022155		5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004838		19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00454		6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578		0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00714		6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063		9.65		0.06		
		电			kW·h	0.011273		0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.000882		5.31		0		
		机油			kg	0.002024		10.62		0.02		
		氧气			m3	0.011844		6.19		0.07		
		乙炔气			kg	0.003948		14.64		0.06		
		内外壁热镀锌钢管 DN50			m	0.88		25.18		22.16		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN50			个	0.657		7.33		4.82		
		透气帽(铝丝球) DN50			个	0.001		4.36		0		
		水			m3	0.002		4.62		0.01		
		其他材料费			元	0.338563		0.885		0.3		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000223		362.83		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084		1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004024		225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000945		219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003293		20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.013839		167.34		2.32		
项目编码	031001008114	项目名称		塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-332换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 ˊ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	536.94	832.56	0	183.71	53.694	83.256	0	18.371
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
小计								71.804743	91.299042	11.414193	24.381403
清单项目综合单价											198.89938100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.538448		1.3889		14.64		
		技工人工费			元	34.17491		1.3634		46.59		
		高级技工人工费			元	7.649017		1.3824		10.57		
	材料	型钢(综合)			kg	1.3965		3.9		5.45		
		钢丝刷			把	0.001995		2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.037546		6.64		0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.045074		6.28		0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000851		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.070158		5.6		0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.015322		19.03		0.29		
		合金钢钻头(综合)			个	0.014377		6.37		0.09		
		铁砂布 0#-2#			张	0.014497		0.66		0.01		
		锯条			根	0.351		0.68		0.24		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02261		6.51		0.15		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.01995		9.65		0.19		
		电			kW·h	0.035697		0.66		0.02		
		溶剂汽油			kg	0.002793		5.31		0.01		
		机油			kg	0.006411		10.62		0.07		
		氧气			m3	0.037506		6.19		0.23		
		乙炔气			kg	0.012502		14.64		0.18		
		粘合剂			kg	0.215		19.71		4.24		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150			m	1		29.93		29.93		
		承插塑料雨水管件 dn200			个	0.431		46.22		19.92		
		伸缩节 dn200			个	0.35		79.73		27.91		
		其他材料费			元	1.3281		0.885		1.18		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000705		362.83		0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000266		1280.08		0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.012741		225.09		2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002993		219.77		0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.010427		20.59		0.21		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.043824		167.34		7.33		
项目编码	031001008115	项目名称		塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ˊ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	424.1	563.49	0	140.4	42.41	56.349	0	14.04
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712

工程量清单综合单价分析表

030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								51.124944	60.219336	5.492544	16.932224
清单项目综合单价											133.76904800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.409902	1.3889	10.29		
		技工人工费	元	24.385266	1.3634	33.25		
		高级技工人工费	元	5.487628	1.3824	7.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.218	0.68	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.11	19.71	2.17		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	m	1	29.93	29.93		
		承插塑料雨水管件 dn160	个	0.515	18.13	9.34		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		其他材料费	元	1.047286	0.885	0.93		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008116	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 ˉ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	10m	0.1	288.14	264.42	0	89.47	28.814	26.442	0	8.947
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								36.16859571	29.70820074	4.63519221	11.38776591
清单项目综合单价											81.89975457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.272178	1.3889	7.32		
		技工人工费	元	17.231152	1.3634	23.49		
		高级技工人工费	元	3.871836	1.3824	5.35		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567078	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015246	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018303	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028489	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006222	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005887	0.66	0		
		锯条	根	0.175	0.68	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014496	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.01523	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005077	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.099	19.71	1.95		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	m	1	14.62	14.62		
		承插塑料雨水管件 dn110	个	0.37	7.63	2.82		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		其他材料费	元	0.919291	0.885	0.81		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017795	167.34	2.98		

项目编码	031001008117	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤90 ˉ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75	10m	0.1	273.82	211.59	0	83.04	27.382	21.159	0	8.304
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50330128	2.147282	2.65722488	1.22432232
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88690576	0.4499496	1.09285056	0.59988776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004504	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25416072	0.00639568	0.0576512	0.07170368
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004504	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1254364	0.02900576	0.0288256	0.0367076
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12111256	0.02468192	0.0288256	0.0353564

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004504	26.89	7.86	0	7.51	0.12111256	0.03540144	0	0.03382504	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	6.89	0	7.46	0.12111256	0.03103256	0	0.03359984	
小计								33.51514184	23.88274896	3.86537784	10.33940264	
清单项目综合单价											71.60267128	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.87203	1.3889		6.77			
		技工人工费			元	15.984935	1.3634		21.79			
		高级技工人工费			元	3.583746	1.3824		4.95			
	材料	型钢(综合)			kg	0.472909	3.9		1.84			
		钢丝刷			把	0.000676	2.45		0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.012714	6.64		0.08			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.015264	6.28		0.1			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000288	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.023758	5.6		0.13			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.005188	19.03		0.1			
		合金钢钻头(综合)			个	0.004869	6.37		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004909	0.66		0			
		锯条			根	0.15	0.68		0.1			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.007657	6.51		0.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.006756	9.65		0.07			
		电			kW·h	0.012088	0.66		0.01			
		溶剂汽油			kg	0.000946	5.31		0.01			
		机油			kg	0.002171	10.62		0.02			
		氧气			m3	0.012701	6.19		0.08			
		乙炔气			kg	0.004234	14.64		0.06			
		粘合剂			kg	0.095	19.71		1.87			
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75			m	1	12.19		12.19			
		承插塑料雨水管件 dn90			个	0.65	4.08		2.65			
		伸缩节 dn90			个	0.35	10.36		3.63			
		其他材料费			元	0.868618	0.885		0.77			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000239	362.83		0.09			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00009	1280.08		0.12			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004315	225.09		0.97			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001013	219.77		0.22			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003531	20.59		0.07			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.01484	167.34		2.48			
项目编码	031001008118	项目名称		塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-328换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) dn≤63 ` 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50	10m	0.1	253.51	105.78	0	72.38	25.351	10.578	0	7.238	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332	
小计								31.070182	13.117908	3.604482	9.136022	
清单项目综合单价											56.92859400	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	4.19051	1.3889		5.82			
		技工人工费			元	13.72354	1.3634		18.71			
		高级技工人工费			元	4.730963	1.3824		6.54			
	材料	型钢(综合)			kg	0.441	3.9		1.72			
		钢丝刷			把	0.00063	2.45		0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011857	6.64		0.08			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.014234	6.28		0.09			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000269	3.78		0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022155	5.6		0.12			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004838	19.03		0.09			
		合金钢钻头(综合)			个	0.00454	6.37		0.03			
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578	0.66		0			
		锯条			根	0.15	0.68		0.1			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00714	6.51		0.05			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063	9.65		0.06			
		电			kW·h	0.011273	0.66		0.01			
		溶剂汽油			kg	0.000882	5.31		0			
		机油			kg	0.002024	10.62		0.02			
		氧气			m3	0.011844	6.19		0.07			
		乙炔气			kg	0.003948	14.64		0.06			
		粘合剂			kg	0.09	19.71		1.77			
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50			m	1	4.62		4.62			
		承插塑料雨水管件 dn63			个	0.65	2.38		1.55			
		伸缩节 dn63			个	0.35	5.22		1.83			
		其他材料费			元	0.854663	0.885		0.76			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000223	362.83		0.08			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084	1280.08		0.11			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004024	225.09		0.91			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000945	219.77		0.21			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003293	20.59		0.07			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.013839	167.34		2.32			
项目编码	031001008119	项目名称		塑料管			计量单位		m			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 ` UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744	
小计								52.848944	59.001336	5.492544	17.327224	
清单项目综合单价											134.67004800	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	7.660482	1.3889		10.64			
		技工人工费			元	25.20058	1.3634		34.36			

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	5.679334	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071296	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001008120	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								38.911234	34.915596	4.634334	12.373314

清单项目综合单价 90.83447800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660313	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.54688	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168338	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943281	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001008121	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								34.198695	17.49933	3.861945	10.200595

清单项目综合单价 65.76056500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.958961	1.3889	6.89		
		技工人工费	元	16.31165	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.668632	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691568	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008122	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价											57.72359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001036	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价											30.39700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001037	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价											21.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费		元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)		kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆		kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油		kg	0.048	5.31	0.25		
	机械								

项目编码	031003008051	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	87式雨水斗 DN200	10个	0.1	193.23	695.96	0	85.93	19.323	69.596	0	8.593
小计								19.323	69.596	0	8.593
清单项目综合单价								97.51200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		87式雨水斗 DN200	个	1	69.03	69.03		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008052	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	87式雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	536.66	0	77.97	19.323	53.666	0	7.797
小计								19.323	53.666	0	7.797
清单项目综合单价								80.78600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		87式雨水斗 DN150	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008053	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	87式雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	463.56	0	62.54	14.875	46.356	0	6.254
小计								14.875	46.356	0	6.254
清单项目综合单价								67.48500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		87式雨水斗 DN100	个	1	45.84	45.84		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008054	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	87式雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	429.71	0	60	14.554	42.971	0	6
小计								14.554	42.971	0	6
清单项目综合单价								63.52500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	6.9722	1.3634	9.51		
		高级技工人工费	元	1.5901	1.3824	2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23		
		87式雨水斗 DN75	个	1	42.48	42.48		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008055	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	侧排雨水斗 DN200	10个	0.1	193.23	448.16	0	73.54	19.323	44.816	0	7.354
小计								19.323	44.816	0	7.354
清单项目综合单价								71.49300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		侧排雨水斗 DN200	个	1	44.25	44.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008056	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	侧排雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
小计								19.323	37.436	0	6.985
清单项目综合单价								63.74400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		侧排雨水斗 DN150	个	1	36.87	36.87		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008057	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	侧排雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	297.16	0	54.22	14.875	29.716	0	5.422
小计								14.875	29.716	0	5.422
清单项目综合单价								50.01300000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		侧排雨水斗 DN100	个	1	29.2	29.2		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008058	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	侧排雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	226.11	0	49.82	14.554	22.611	0	4.982
小计								14.554	22.611	0	4.982

清单项目综合单价 42.14700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	6.9722	1.3634	9.51		
		高级技工人工费	元	1.5901	1.3824	2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23		
		侧排雨水斗 DN75	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014031	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25

清单项目综合单价 158.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	止水环 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014032	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˊ 止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31

清单项目综合单价 101.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环 DN100	个	1	32.74	32.74		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014033	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˊ 止水环 75mm以内	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09
小计								51.17	30.98	0	15.09

清单项目综合单价 97.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	止水环75mm以内	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014034	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-97	止水环公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
小计								21.16	24.78	0	6.84

清单项目综合单价 52.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.13	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.184	1.3634	13.88		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3824	2.93		
	材料	止水环50mm以内	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011017	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95换	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 阻火圈 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25

清单项目综合单价 158.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	阻火圈 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011018	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ~ 阻火圈 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31
清单项目综合单价								101.88000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011019	项目名称		阻火圈				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ~ 阻火圈 75mm以内	个	1	51.17	27.44	0	14.91	51.17	27.44	0	14.91
小计								51.17	27.44	0	14.91
清单项目综合单价								93.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	阻火圈75mm以内				个	1	24.78		24.78		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011020	项目名称		阻火圈				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-93	阻火圈公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
小计								21.16	24.78	0	6.84
清单项目综合单价								52.78000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.13	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.184	1.3634		13.88		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3824		2.93		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		阻火圈50mm以内				个	1	22.12		22.12		
	机械											
项目编码	031003008059	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150 ~ 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
小计								91.928	128.773	0	30.765
清单项目综合单价								251.46600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889		18.02		
		技工人工费				元	43.9927	1.3634		59.98		
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824		13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99		6.5		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74		37.74		
		不锈钢地漏 DN150				个	1	84.07		84.07		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械											
项目编码	031003008060	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 ~ 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
小计								58.222	95.157	0	20.165
清单项目综合单价								173.54400000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889		11.42		
		技工人工费				元	27.8561	1.3634		37.98		
		高级技工人工费				元	6.383	1.3824		8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.7	0.5		0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1	38.96		3.9		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74		37.74		
		不锈钢地漏 DN100				个	1	53.1		53.1		
		其他材料费				元	0.08	0.885		0.07		
	机械											
项目编码	031003008061	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤80 ~ 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
小计								49.71	80.706	0	17.19
清单项目综合单价								147.60600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.3889		9.75		
		技工人工费				元	23.7821	1.3634		32.42		
		高级技工人工费				元	5.45	1.3824		7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	30.08		3.01		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5		37.5		
		不锈钢地漏 DN75				个	1	39.82		39.82		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031003008062	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 ~ 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562

工程量清单综合单价分析表

小计					25.151	58.136	0	9.562	
清单项目综合单价									92.84900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889		4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634		16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824		3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71		1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38		29.38		
		不锈钢地漏 DN50	个	1	26.55		26.55		
		其他材料费	元	0.04	0.885		0.04		
	机械								

项目编码	031003008063	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
小计								91.928	111.073	0	29.88

清单项目综合单价									232.88100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889		18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634		59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824		13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99		6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74		37.74		
		地漏 DN150	个	1	66.37		66.37		
		其他材料费	元	0.1	0.885		0.09		
	机械								

项目编码	031003008064	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
小计								58.222	77.457	0	19.28

清单项目综合单价									154.95900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889		11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634		37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824		8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5		0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96		3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74		37.74		
		地漏 DN100	个	1	35.4		35.4		
		其他材料费	元	0.08	0.885		0.07		
	机械								

项目编码	031003008065	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
小计								49.71	69.206	0	16.615

清单项目综合单价									135.53100000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889		9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634		32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824		7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5		0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08		3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5		37.5		
		地漏 DN75	个	1	28.32		28.32		
		其他材料费	元	0.06	0.885		0.05		
	机械								

项目编码	031003008066	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
小计								25.151	47.516	0	9.031

清单项目综合单价									81.69800000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889		4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634		16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824		3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71		1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38		29.38		
		地漏 DN50	个	1	15.93		15.93		
		其他材料费	元	0.04	0.885		0.04		
	机械								

项目编码	031301003445	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92

清单项目综合单价									506.28000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889		40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634		134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824		28.43		
		扁钢 <59	kg	1.6	4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351		28.84		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78		0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6		4.37		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003446	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价											393.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003447	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价											336.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003448	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000		台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003449	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价											224.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003450	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价											129.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003451	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价											103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003452	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价											52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003453	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001008123	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - 加厚UPCV排水管 DN75	10m	0.1	248.1	228.08	0.46	77.09	24.81	22.808	0.046	7.709
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								30.937695	25.52933	3.907945	9.742595
清单项目综合单价								70.11756500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507761	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	14.74535	1.3634	20.1		
		高级技工人工费	元	3.308232	1.3824	4.57		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		加厚UPCV排水管 DN75	m	1.02	8.05	8.21		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		其他材料费	元	2.202568	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008124	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤50 - 加厚UPCV排水管 DN50	10m	0.1	209.16	99.73	0.46	60.37	20.916	9.973	0.046	6.037
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								26.635182	12.512908	3.650482	7.935022
清单项目综合单价								50.73359400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.89001	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	12.68924	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.844263	1.3824	3.93		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		加厚UPCV排水管 DN50	m	1.02	4.62	4.71		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	4.92	3.65		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.723663	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008125	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - 加厚UPCV排水管 DN32	10m	0.1	171.94	61.39	0.23	48.59	17.194	6.139	0.023	4.859
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
小计								20.462104	7.590376	2.082704	5.943584
清单项目综合单价											36.07876800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.962806	1.3889	4.12		
	人工	技工人工费	元	9.75548	1.3634	13.3		
		高级技工人工费	元	2.20415	1.3824	3.05		
		型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		加厚UPCV排水管 DN32	m	1.02	3.19	3.25		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001008126	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - 加厚UPCV排水管 DN25	10m	0.1	159.12	46.82	0.23	44.47	15.912	4.682	0.023	4.447
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
小计								19.588617	6.314798	2.340167	5.667157
清单项目综合单价											33.91073900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97		
	人工	技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73		
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9		
		型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		加厚UPCV排水管 DN25	m	1.02	2.57	2.62		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031001008127	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	248.1	218.49	0.46	76.61	24.81	21.849	0.046	7.661
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								30.937695	24.57033	3.907945	9.694595

清单项目综合单价	69.11056500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507761	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	14.74535	1.3634	20.1		
		高级技工人工费	元	3.308232	1.3824	4.57		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		UPVC排水管 DN75	m	1.02	7.11	7.25		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		其他材料费	元	2.202568	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008128	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	209.16	95.35	0.46	60.15	20.916	9.535	0.046	6.015
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								26.635182	12.074908	3.650482	7.913022

清单项目综合单价	50.27359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.89001	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	12.68924	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.844263	1.3824	3.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		UPVC排水管 DN50	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	4.92	3.65		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.723663	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008129	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - UPVC排水管 DN32	10m	0.1	171.94	57.72	0.23	48.4	17.194	5.772	0.023	4.84
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
小计								20.462104	7.223376	2.082704	5.924584

清单项目综合单价 35.69276800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.962806	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	9.75548	1.3634	13.3		
		高级技工人工费	元	2.20415	1.3824	3.05		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		UPVC排水管 DN32	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001008130	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC排水管 DN25	10m	0.1	159.12	39.58	0.23	44.1	15.912	3.958	0.023	4.41
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
小计								19.588617	5.590798	2.340167	5.630157

清单项目综合单价 33.14973900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97		
		技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73		
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		UPVC排水管 DN25	m	1.02	1.86	1.9		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031301003454	项目名称	套管	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003455	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003456	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003457	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
小计								13.81	10.94	1.61	4.32
清单项目综合单价								30.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003458	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	011601001016	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	2595.3888	2.47	3.32	0	0.81	6410.610336	8616.690816	0	2102.264928
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	61.3581	3.96	5.31	0	1.31	242.978076	325.811511	0	80.379111
小计								6653.588412	8942.502327	0	2182.644039
清单项目综合单价								17778.73477800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	密闭膨胀罐(主材甲供,仅计安装费)	个	7	0	0	0	
2	空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	套	2	0	0	0	
3	热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	38	0	0	0	
4	软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
5	热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
6	热水泵组配套控制箱(主材甲供,仅计安装费)	台	15	0	0	0	
7	板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
8	热水罐(主材甲供,仅计安装费)	台	10	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1159113.19	
2	措施项目	43357.54	
2.1	安全文明施工	25080.64	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	20371.08	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4709.56	
2.2	其他措施项目费	18276.9	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	108222.37	
5	含税建安工程造价	1310693.1	
合计		1310693.10	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 1 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程（含热水）					616531.94	0
1-1	031005004004	热水罐	1、热水罐(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	1578.98	3157.96	0
1-2	030109001034	空气源热泵机组	1、空气源热泵机组安装 2、含:空气源热泵机组、控制柜(主材甲供,仅计安装费) 3、规格、型号综合考虑 4、含配套电缆、配件配管等 5、含设备基础及减震装置 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2780.37	2780.37	0
1-3	030109001035	热水泵组	1、热水泵组 2、含:2台泵、密闭膨胀罐、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	2	3611.96	7223.92	0
1-4	030109001036	热水泵组	1、热水泵组 2、含:2台泵、控制箱安装(主材甲供,仅计安装费) 3、含配套电缆、配件配管等 4、含设备基础及减震装置 5、综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	2972.07	2972.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 2 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030226002007	软水处理设备	1、软水处理设备(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2188.01	2188.01	0
1-6	031005014006	热水消毒器	1、热水消毒器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	177.96	177.96	0
1-7	030226003005	板式换热器	1、板式换热器(主材甲供,仅计安装费) 2、规格、型号综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2745.94	2745.94	0
1-8	031001006035	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN150 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	434.87	869.74	0
1-9	031001006036	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN125 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	285.99	1429.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 3 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-10	031001006037	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN100 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	257.55	515.1	0
1-11	031001006038	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN80 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	225.49	1352.94	0
1-12	031001006039	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN65 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	202.09	1212.54	0
1-13	031001006040	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN50 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	128.16	640.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 4 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-14	031001006041	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN40 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	108.46	1626.9	0
1-15	031001006042	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	98.99	2276.77	0
1-16	031001006043	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	88.56	1771.2	0
1-17	031001006044	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	65.67	985.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 5 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	031001006045	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	57.51	1150.2	0
1-19	031001008131	塑料管	1、PPR给水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	55	123.5	6792.5	0
1-20	031001008132	塑料管	1、PPR给水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	105.73	2326.06	0
1-21	031001008133	塑料管	1、PPR给水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	73.5	4777.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 6 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-22	031001008134	塑料管	1、PPR给水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	54	56.51	3051.54	0
1-23	031001008135	塑料管	1、PPR给水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	68	47.02	3197.36	0
1-24	031001008136	塑料管	1、PPR给水管 DN25 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	125	44.01	5501.25	0
1-25	031001008137	塑料管	1、PPR给水管 DN20 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	21	39.91	838.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 7 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	031001008138	塑料管	1、PPR给水管 DN15 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	39.22	2039.44	0
1-27	031001008139	塑料管	1、PPR热水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	123.5	2717	0
1-28	031001008140	塑料管	1、PPR热水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	68	105.73	7189.64	0
1-29	031001008141	塑料管	1、PPR热水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	62	73.5	4557	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 8 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	031001008142	塑料管	1、PPR热水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	56.52	1130.4	0
1-31	031001008143	塑料管	1、PPR热水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	47.02	5642.4	0
1-32	031001008144	塑料管	1、PPR热水管 2、DN25 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2.4	46.74	112.18	0
1-33	031001008145	塑料管	1、PPR热水管 2、DN20 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8.8	43.73	384.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 9 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	031001008146	塑料管	1、PPR热水管 2、DN15 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	63.84	39.22	2503.8	0
1-35	031201001038	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	55	21.61	1188.55	0
1-36	031201001039	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	8	30.41	243.28	0
1-37	031208002021	管道保温	1、柔性泡沫橡塑保温 2、保温层厚度综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.1	2472	5191.2	0
1-38	031208002022	其他管道绝热	1、玻璃棉保温 2、外包铝箔 3、保温层厚度综合考虑 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.2	1723.09	2067.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 10 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031301001046	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	28.88	722	0
1-40	031301001047	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	62	22.77	1411.74	0
1-41	031301001048	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	52	17.1	889.2	0
1-42	031301001049	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	44	12.78	562.32	0
1-43	031301001050	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32	9.6	307.2	0
1-44	031301001051	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	7.23	166.29	0
1-45	031301001052	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	5.39	107.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 11 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	031301002041	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	19.37	96.85	0
1-47	031301002042	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	20.75	166	0
1-48	031301002043	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	23.2	139.2	0
1-49	031301002044	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	24.41	97.64	0
1-50	031301002045	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	26.49	79.47	0
1-51	031301002046	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	31.16	62.32	0
1-52	031301002047	开孔打洞	1、开孔打洞 2、D200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	33.02	165.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 12 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-53	031301002048	封堵	1、堵洞、防火封堵、填充防火材料、修补工作及其他所有防火封堵的工作内容 2、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.8	3677.55	2942.04	0
1-54	031002011073	水表	1、水表 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1916.52	3833.04	0
1-55	031002011074	水表	1、水表 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1737.63	3475.26	0
1-56	031002011075	水表	1、水表 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1227.9	3683.7	0
1-57	031002011076	水表	1、水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	973.17	1946.34	0
1-58	031002011077	水表	1、水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	801.2	801.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 13 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	031002011078	水表	1、水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	373.24	373.24	0
1-60	031002011079	水表	1、水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	293.46	293.46	0
1-61	031002011080	水表	1、水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	259.2	777.6	0
1-62	031002011081	水表	1、水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	159.36	478.08	0
1-63	031002011082	水表	1、水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	125.41	125.41	0
1-64	031002011083	水表	1、水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	112.49	112.49	0
1-65	031002011084	水表	1、远传水表 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2469.22	2469.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 14 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	031002011085	水表	1、远传水表 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2165.07	2165.07	0
1-67	031002011086	水表	1、远传水表 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1713.5	3427	0
1-68	031002011087	水表	1、远传水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1555.61	9333.66	0
1-69	031002011088	水表	1、远传水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	970.01	1940.02	0
1-70	031002011089	水表	1、远传水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	823.56	823.56	0
1-71	031002011090	水表	1、远传水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	693.16	693.16	0
1-72	031002011091	水表	1、远传水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	344.91	344.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 15 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	031002011092	水表	1、远传水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	226.67	226.67	0
1-74	031002011093	水表	1、远传水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	192.81	192.81	0
1-75	031002011094	水表	1、远传水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	172.25	172.25	0
1-76	031002001161	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	3008.85	18053.1	0
1-77	031002001162	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2447.59	2447.59	0
1-78	031002001163	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	2038.71	16309.68	0
1-79	031002001164	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1719.88	1719.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 16 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-80	031002001116 5	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1323.02	2646.04	0
1-81	031002001116 6	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	353.34	353.34	0
1-82	031002001116 7	闸阀	1、闸阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1262.59	1262.59	0
1-83	031002001116 8	闸阀	1、闸阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1005.95	2011.9	0
1-84	031002001116 9	闸阀	1、闸阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	731.73	731.73	0
1-85	031002001117 0	闸阀	1、闸阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	612.38	1837.14	0
1-86	031002001117 1	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	492.82	492.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 17 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-87	031002001117 2	闸阀	1、闸阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	349.73	1398.92	0
1-88	031002001117 3	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	228.66	3429.9	0
1-89	031002001117 4	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	185.12	1110.72	0
1-90	031002001117 5	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.66	132.66	0
1-91	031002001117 6	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	180	93.63	16853.4	0
1-92	031002001117 7	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	73.82	590.56	0
1-93	031002001117 8	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	62.77	251.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 18 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	031002001117 9	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	171.61	1716.1	0
1-95	031002001118 0	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	134.13	670.65	0
1-96	031002001118 1	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.47	91.47	0
1-97	031002001118 2	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	54.19	2709.5	0
1-98	031002001118 3	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.16	48.16	0
1-99	031002001118 4	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	37.6	37.6	0
1-100	031002001118 5	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	99.42	298.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 19 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-101	031002001186	截止阀	1、截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	85.09	85.09	0
1-102	031002001187	截止阀	1、截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	60.06	60.06	0
1-103	031002001188	截止阀	1、截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	35	37.52	1313.2	0
1-104	031002001189	截止阀	1、截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	27.96	27.96	0
1-105	031002001190	截止阀	1、截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	24.86	198.88	0
1-106	031002001191	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2489.36	2489.36	0
1-107	031002001192	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	2176.26	17410.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 20 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-108	031002001193	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1991.62	1991.62	0
1-109	031002001194	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1482.31	1482.31	0
1-110	031002001195	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1275.77	2551.54	0
1-111	031002001196	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	383.13	383.13	0
1-112	031002001197	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	309.94	309.94	0
1-113	031002001198	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	208.37	416.74	0
1-114	031002001199	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	162.14	324.28	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 21 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-115	031002001120 0	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	129.81	129.81	0
1-116	031002001120 1	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	90	360	0
1-117	031002001120 2	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1076.47	1076.47	0
1-118	031002001120 3	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1005.95	1005.95	0
1-119	031002001120 4	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	730.85	5846.8	0
1-120	031002001120 5	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.89	602.89	0
1-121	031002001120 6	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	466.99	2801.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 22 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-122	031002001120 7	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	230.16	230.16	0
1-123	031002001120 8	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	187.14	187.14	0
1-124	031002001120 9	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	122.97	245.94	0
1-125	031002001121 0	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	90.3	90.3	0
1-126	031002001121 1	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	76.32	76.32	0
1-127	031002001121 2	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	59.02	236.08	0
1-128	031002001121 3	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2845.68	2845.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 23 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-129	031002001121 4	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	2414.14	19313.12	0
1-130	031002001121 5	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2074.25	2074.25	0
1-131	031002001121 6	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1685.68	1685.68	0
1-132	031002001121 7	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1211.52	1211.52	0
1-133	031002001121 8	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	208.8	208.8	0
1-134	031002001121 9	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	203.09	203.09	0
1-135	031002001122 0	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	135.91	815.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 24 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-136	031002001122 1	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	123.01	615.05	0
1-137	031002001122 2	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	82.12	82.12	0
1-138	031002001122 3	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	58.09	58.09	0
1-139	031002001122 4	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1181.04	1181.04	0
1-140	031002001122 5	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1005.95	1005.95	0
1-141	031002001122 6	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	729.77	2189.31	0
1-142	031002001122 7	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	606.07	606.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 25 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-143	031002001122 8	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	546.17	1092.34	0
1-144	031002001122 9	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	208.57	208.57	0
1-145	031002001123 0	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	155.09	155.09	0
1-146	031002001123 1	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	105.13	105.13	0
1-147	031002001123 2	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	78.61	393.05	0
1-148	031002001123 3	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	67.88	67.88	0
1-149	031002001123 4	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.45	48.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 26 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-150	031002001123 5	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2986.59	2986.59	0
1-151	031002001123 6	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2176.26	2176.26	0
1-152	031002001123 7	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1652.47	1652.47	0
1-153	031002001123 8	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1345.71	8074.26	0
1-154	031002001123 9	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	989.21	989.21	0
1-155	031002001124 0	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.72	349.72	0
1-156	031002001124 1	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	269.86	1079.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 27 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-157	031002001124 2	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	173.64	173.64	0
1-158	031002001124 3	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	127.42	127.42	0
1-159	031002001124 4	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.4	108.4	0
1-160	031002001124 5	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	78.3	78.3	0
1-161	031002001124 6	止回阀	1、止回阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1210.93	4843.72	0
1-162	031002001124 7	止回阀	1、止回阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1033.11	1033.11	0
1-163	031002001124 8	止回阀	1、止回阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	854.6	5127.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 28 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-164	031002001124 9	止回阀	1、止回阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	761.81	761.81	0
1-165	031002001125 0	止回阀	1、止回阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	595.84	595.84	0
1-166	031002001125 1	止回阀	1、止回阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	235.47	2119.23	0
1-167	031002001125 2	止回阀	1、止回阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.5	136.5	0
1-168	031002001125 3	止回阀	1、止回阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	114.56	114.56	0
1-169	031002001125 4	止回阀	1、止回阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	65.88	65.88	0
1-170	031002001125 5	止回阀	1、止回阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	44.49	177.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 29 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-171	031002001125 6	止回阀	1、止回阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	40.47	40.47	0
1-172	031002001125 7	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4362.82	8725.64	0
1-173	031002001125 8	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3487.92	6975.84	0
1-174	031002001125 9	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2578.24	2578.24	0
1-175	031002001126 0	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1997.61	1997.61	0
1-176	031002001126 1	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1668.31	1668.31	0
1-177	031002001126 2	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	993.63	2980.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 30 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-178	031002001126 3	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	768.87	768.87	0
1-179	031002001126 4	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	572.68	2863.4	0
1-180	031002001126 5	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	453.47	10429.81	0
1-181	031002001126 6	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	42	285.95	12009.9	0
1-182	031002001126 7	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	214.82	214.82	0
1-183	031002001126 8	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2200.66	2200.66	0
1-184	031002001126 9	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1673.42	5020.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 31 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-185	031002001127 0	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1262.63	1262.63	0
1-186	031002001127 1	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1060.59	1060.59	0
1-187	031002001127 2	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	870.08	870.08	0
1-188	031002001127 3	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	512.65	1025.3	0
1-189	031002001127 4	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	412.23	412.23	0
1-190	031002001127 5	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	334.12	334.12	0
1-191	031002001127 6	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	154	271.01	41735.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 32 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-192	031002001127 7	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	211.38	2536.56	0
1-193	031002001127 8	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	159.44	159.44	0
1-194	031002001127 9	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	931.09	8379.81	0
1-195	031002001128 0	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	738.78	738.78	0
1-196	031002001128 1	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	554.15	554.15	0
1-197	031002001128 2	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	467.62	467.62	0
1-198	031002001128 3	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	352.7	705.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 33 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-199	031002001128 4	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	154.15	154.15	0
1-200	031002001128 5	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	133.5	133.5	0
1-201	031002001128 6	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	91.99	551.94	0
1-202	031002001128 7	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	68.29	68.29	0
1-203	031002001128 8	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	53.8	322.8	0
1-204	031002001128 9	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	40.25	40.25	0
1-205	031002001129 0	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4176.8	4176.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 34 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-206	031002001129 1	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	3302.46	26419.68	0
1-207	031002001129 2	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2641.14	2641.14	0
1-208	031002001129 3	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2074.21	2074.21	0
1-209	031002001129 4	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1603.41	1603.41	0
1-210	031002001129 5	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1047.59	6285.54	0
1-211	031002001129 6	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	779.18	779.18	0
1-212	031002001129 7	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	599.72	599.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 35 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-213	031002001298	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	434.3	868.6	0
1-214	031002001299	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	351.46	351.46	0
1-215	031002001300	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	222.92	222.92	0
1-216	031002001301	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2548.83	2548.83	0
1-217	031002001302	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1704.22	3408.44	0
1-218	031002001303	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1479.64	1479.64	0
1-219	031002001304	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1219.34	3658.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 36 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-220	031002001130 5	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	934.38	934.38	0
1-221	031002001130 6	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	503.27	1006.54	0
1-222	031002001130 7	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	403.78	403.78	0
1-223	031002001130 8	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	239.34	957.36	0
1-224	031002001130 9	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	148.63	743.15	0
1-225	031002001131 0	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	115.83	115.83	0
1-226	031002001131 1	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.88	91.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 37 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-227	031002001312	安全阀	1、安全阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1339.3	4017.9	0
1-228	031002001313	安全阀	1、安全阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1063.07	1063.07	0
1-229	031002001314	安全阀	1、安全阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	852.42	852.42	0
1-230	031002001315	安全阀	1、安全阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	705.5	3527.5	0
1-231	031002001316	安全阀	1、安全阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	554.54	554.54	0
1-232	031002001317	安全阀	1、安全阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	305.24	305.24	0
1-233	031002001318	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN25 3、含截止阀 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	126.81	253.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 38 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-234	031002001131 9	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN20 3、含截止阀 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	103.64	310.92	0
1-235	031002001132 0	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN15 3、含截止阀 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	88.67	532.02	0
1-236	031002001132 1	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	202.94	608.82	0
1-237	031002001132 2	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	159.77	479.31	0
1-238	031002001132 3	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	130.61	130.61	0
1-239	031002001132 4	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	77.43	232.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 39 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-240	031002001132 5	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	54.12	54.12	0
1-241	031002001132 6	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.91	48.91	0
1-242	030601002009	压力仪表	1、压力表 2、含截止阀、压力表弯、表盘等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	170.89	170.89	0
1-243	031002001132 7	电动阀	1、电动阀 2、DN300 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	9593.26	19186.52	0
1-244	031002001132 8	电动阀	1、电动阀 2、DN250 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	7033.74	7033.74	0
1-245	031002001132 9	电动阀	1、电动阀 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	5145.39	30872.34	0
1-246	031002001133 0	电动阀	1、电动阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3655.47	3655.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 40 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-247	031002001133 1	电动阀	1、电动阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2758.77	5517.54	0
1-248	031002001133 2	电动阀	1、电动阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2349.11	2349.11	0
1-249	031002001133 3	电动阀	1、电磁阀 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4864.01	4864.01	0
1-250	031003008067	龙头	1、水龙头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	38.28	382.8	0
1-251	031003008068	龙头	1、水龙头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	29.53	236.24	0
1-252	031003008069	龙头	1、水龙头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	20.54	123.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 41 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-253	031301003459	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	506.28	1518.84	0
1-254	031301003460	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	393.32	786.64	0
1-255	031301003461	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	336.84	336.84	0
1-256	031301003462	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	323.87	1295.48	0
1-257	031301003463	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	271.65	4346.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 42 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-258	031301003464	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	224.3	1345.8	0
1-259	031301003465	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	129.47	1035.76	0
1-260	031301003466	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	103.06	1236.72	0
1-261	031301003467	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	70.93	212.79	0
1-262	031301003468	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	77	52.48	4040.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 43 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-263	031301003469	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	33.65	100.95	0
1-264	031301003470	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	30.68	398.84	0
1-265	031301003471	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	27.07	406.05	0
1-266	031301003472	套管	1、普通钢套管DN15(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	23.45	539.35	0
2		污废水工程					142492.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 44 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	031001001019	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	226.31	4978.82	0
2-2	031001001020	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	43.9	190.5	8362.95	0
2-3	031001001021	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50.5	147.52	7449.76	0
2-4	031001001022	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	54	100.31	5416.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 45 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001008147	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN100 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	96.66	9704.66	0
2-6	031001008148	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN150 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	142.29	3528.79	0
2-7	031001008149	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN75 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	68.97	813.16	0
2-8	031001008150	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN50 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	62.3	1619.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 46 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031001008151	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	134.65	3339.32	0
2-10	031001008152	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	90.81	9117.32	0
2-11	031001008153	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	65.78	775.55	0
2-12	031001008154	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	57.72	1500.72	0
2-13	031201001040	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16	30.41	486.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 47 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	031201001041	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	102	21.61	2204.22	0
2-15	031003014035	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	63	158.01	9954.63	0
2-16	031003014036	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	101.88	2547	0
2-17	031003014037	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	97.24	3111.68	0
2-18	031003014038	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	49	52.78	2586.22	0
2-19	031001011021	阻火圈	1、阻火圈 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	63	158.01	9954.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 48 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031001011022	阻火圈	1、阻火圈 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	101.88	3260.16	0
2-21	031001011023	阻火圈	1、阻火圈 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	49	93.52	4582.48	0
2-22	031001011024	阻火圈	1、阻火圈 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	63	52.78	3325.14	0
2-23	031003008070	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	251.47	1508.82	0
2-24	031003008071	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	173.54	1561.86	0
2-25	031003008072	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	147.61	2214.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 49 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	031003008073	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	92.85	557.1	0
2-27	031003008074	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	232.88	2328.8	0
2-28	031003008075	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	154.96	2479.36	0
2-29	031003008076	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	135.53	2846.13	0
2-30	031003008077	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	81.7	2696.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 50 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	031003014039	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN150 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	63.75	510	0
2-32	031003014040	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN100 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	51.88	622.56	0
2-33	031301003473	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	506.28	15188.4	0
2-34	031301003474	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	393.32	3933.2	0
2-35	031301003475	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	336.84	673.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 51 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-36	031301003476	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	271.65	2173.2	0
2-37	031301003477	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	224.3	2691.6	0
2-38	031301003478	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	129.47	647.35	0
2-39	031301003479	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	103.06	618.36	0
2-40	031301003480	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	52.48	419.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 52 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	031301003481	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	33.65	201.9	0
3		雨水工程					239468.91	0
3-1	031001002071	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN200 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	398.52	2391.12	0
3-2	031001002072	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN150 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	120	252.45	30294	0
3-3	031001002073	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	208.5	47955	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 53 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	031001002074	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN75 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	135	152.22	20549.7	0
3-5	031001002075	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN50 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	111.16	25566.8	0
3-6	031001008155	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN200 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	198.92	3978.4	0
3-7	031001008156	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN150 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	133.76	3317.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 54 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	031001008157	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN100 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	81.87	8219.75	0
3-9	031001008158	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN75 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	71.61	844.28	0
3-10	031001008159	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN50 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	56.93	1480.18	0
3-11	031001008160	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	24.8	134.65	3339.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 55 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	031001008161	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.4	90.81	9117.32	0
3-13	031001008162	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11.79	65.78	775.55	0
3-14	031001008163	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	57.72	1500.72	0
3-15	031201001042	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	52	30.41	1581.32	0
3-16	031201001043	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	162	21.61	3500.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 56 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	031003008078	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	97.51	97.51	0
3-18	031003008079	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	20	80.79	1615.8	0
3-19	031003008080	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	13	67.49	877.37	0
3-20	031003008081	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	63.53	63.53	0
3-21	031003008082	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	71.49	71.49	0
3-22	031003008083	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	63.75	63.75	0
3-23	031003008084	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	11	50.02	550.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 57 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	031003008085	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	42.15	42.15	0
3-25	031003014041	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	82	158.01	12956.82	0
3-26	031003014042	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	43	101.88	4380.84	0
3-27	031003014043	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	97.24	1944.8	0
3-28	031003014044	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	52.78	1319.5	0
3-29	031001011025	阻火圈	1、阻火圈 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	82	158.01	12956.82	0
3-30	031001011026	阻火圈	1、阻火圈 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	43	101.88	4380.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 58 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	031001011027	阻火圈	1、阻火圈 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	93.52	1870.4	0
3-32	031001011028	阻火圈	1、阻火圈 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	52.78	1319.5	0
3-33	031003008086	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	251.47	2011.76	0
3-34	031003008087	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	173.54	867.7	0
3-35	031003008088	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	147.61	442.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 59 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-36	031003008089	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	92.85	464.25	0
3-37	031003008090	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	232.88	931.52	0
3-38	031003008091	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	154.96	929.76	0
3-39	031003008092	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	135.53	1219.77	0
3-40	031003008093	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	28	81.7	2287.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 60 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-41	031301003482	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	506.28	8100.48	0
3-42	031301003483	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	393.32	4719.84	0
3-43	031301003484	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	336.84	4378.92	0
3-44	031301003485	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	271.65	1629.9	0
3-45	031301003486	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	224.3	1121.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 61 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-46	031301003487	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	129.47	906.29	0
3-47	031301003488	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	103.06	309.18	0
3-48	031301003489	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	52.48	157.44	0
3-49	031301003490	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	33.65	67.3	0
4		冷凝水工程					14476.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 62 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-1	031001008164	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	9	70.13	631.17	0
4-2	031001008165	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	50.74	2537	0
4-3	031001008166	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	36.07	829.61	0
4-4	031001008167	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	33.9	678	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 63 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-5	031001008168	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	69.12	414.72	0
4-6	031001008169	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	50.29	1760.15	0
4-7	031001008170	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	35.69	535.35	0
4-8	031001008171	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	56	33.15	1856.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 64 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-9	031301003491	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	271.65	2716.5	0
4-10	031301003492	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	52.48	1312	0
4-11	031301003493	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	33.65	67.3	0
4-12	031301003494	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	30.68	705.64	0
4-13	031301003495	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	27.07	433.12	0
5		厨房					146142.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 65 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1		给水工程（含热水）					90347.32	0
5-1-1	031001006046	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN150 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	11	434.87	4783.57	0
5-1-2	031001006047	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN125 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	7	285.99	2001.93	0
5-1-3	031001006048	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN100 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	257.55	5151	0
5-1-4	031001006049	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN80 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	36	225.49	8117.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 66 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-5	031001006050	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN65 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	202.09	5254.34	0
5-1-6	031001006051	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN50 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	128.17	1922.55	0
5-1-7	031001006052	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN40 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8	108.47	867.76	0
5-1-8	031001006053	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28	98.99	2771.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-9	031001006054	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	26	88.54	2302.04	0
5-1-10	031001006055	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	29	65.67	1904.43	0
5-1-11	031001006056	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32	57.51	1840.32	0
5-1-12	031001008172	塑料管	1、PPR给水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	123.5	2840.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-13	031001008173	塑料管	1、PPR给水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	25	105.73	2643.25	0
5-1-14	031001008174	塑料管	1、PPR给水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	73.5	2425.5	0
5-1-15	031001008175	塑料管	1、PPR给水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	56.51	3673.15	0
5-1-16	031001008176	塑料管	1、PPR给水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	47.02	1551.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-17	031001008177	塑料管	1、PPR给水管 DN25 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	53	44.01	2332.53	0
5-1-18	031001008178	塑料管	1、PPR给水管 DN20 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	165	39.9	6583.5	0
5-1-19	031001008179	塑料管	1、PPR给水管 DN15 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	39.22	9020.6	0
5-1-20	031001008180	塑料管	1、PPR热水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	123.5	2717	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 70 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-21	031001008181	塑料管	1、PPR热水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	105.73	634.38	0
5-1-22	031001008182	塑料管	1、PPR热水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	73.49	367.45	0
5-1-23	031001008183	塑料管	1、PPR热水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8	56.52	452.16	0
5-1-24	031001008184	塑料管	1、PPR热水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	47.02	1034.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 71 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-25	031001008185	塑料管	1、PPR热水管 2、DN25 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20.4	46.75	953.7	0
5-1-26	031001008186	塑料管	1、PPR热水管 2、DN20 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	80.8	43.73	3533.38	0
5-1-27	031001008187	塑料管	1、PPR热水管 2、DN15 3、热熔连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	63.84	39.22	2503.8	0
5-1-28	031301001053	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	28.88	664.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 72 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-29	031301001054	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	22.77	500.94	0
5-1-30	031301001055	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	17.1	342	0
5-1-31	031301001056	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	12.78	25.56	0
5-1-32	031301001057	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	9.6	144	0
5-1-33	031301001058	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	18	7.23	130.14	0
5-1-34	031301001059	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	5.39	118.58	0
5-1-35	031002001133 4	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	99.42	298.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 73 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-36	031002001335	角阀	1、角阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	63.6	254.4	0
5-1-37	031002001336	角阀	1、角阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	54.74	328.44	0
5-1-38	031002001337	角阀	1、角阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	49.63	992.6	0
5-1-39	031002001338	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN15 3、含配套截止阀 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	88.67	177.34	0
5-1-40	031002001339	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	48.91	97.82	0
5-1-41	031301003496	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	506.28	1012.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 74 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-42	031301003497	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	393.32	393.32	0
5-1-43	031301003498	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	336.84	673.68	0
5-1-44	031301003499	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	323.87	971.61	0
5-1-45	031301003500	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	271.65	1086.6	0
5-1-46	031301003501	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	224.3	672.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 75 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-47	031301003502	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	129.47	258.94	0
5-1-48	031301003503	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	103.06	309.18	0
5-1-49	031301003504	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	70.93	70.93	0
5-1-50	031301003505	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	52.48	104.96	0
5-1-51	031301003506	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	33.65	100.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 76 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1-52	031301003507	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	30.68	153.4	0
5-1-53	031301003508	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	27.07	162.42	0
5-1-54	031301003509	套管	1、普通钢套管DN15(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	23.45	117.25	0
5-2		排水工程					55795.34	0
5-2-1	031001001023	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	22	226.31	4978.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 77 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-2	031001001024	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	43.9	190.5	8362.95	0
5-2-3	031001001025	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50.5	147.52	7449.76	0
5-2-4	031001001026	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	54	100.31	5416.74	0
5-2-5	031001008188	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4.8	134.63	646.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 78 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-6	031001008189	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	98.4	90.81	8935.7	0
5-2-7	031001008190	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14.79	65.78	972.89	0
5-2-8	031001008191	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	57.72	1154.4	0
5-2-9	031201001044	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	30.41	608.2	0
5-2-10	031201001045	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	89	21.61	1923.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 79 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-11	031003008094	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	251.47	2263.23	0
5-2-12	031003008095	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	173.54	867.7	0
5-2-13	031003008096	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	147.61	738.05	0
5-2-14	031003008097	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	92.85	185.7	0
5-2-15	031003008098	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	232.88	232.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 80 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-16	031003008099	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	154.96	774.8	0
5-2-17	031003008100	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	135.53	677.65	0
5-2-18	031003008101	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	81.7	653.6	0
5-2-19	031003014045	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN150 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	63.75	382.5	0
5-2-20	031003014046	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN100 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	51.88	415.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 81 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-21	031301003510	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	506.28	1012.56	0
5-2-22	031301003511	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	393.32	1966.6	0
5-2-23	031301003512	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	336.84	1010.52	0
5-2-24	031301003513	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	271.65	2173.2	0
5-2-25	031301003514	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	224.3	897.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 82 页，共 82 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-2-26	031301003515	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	129.47	647.35	0
5-2-27	031301003516	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	103.06	309.18	0
5-2-28	031301003517	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	52.48	104.96	0
5-2-29	031301003518	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	33.65	33.65	0
合计							1159113.19	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					43357.54
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	25080.64
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	20371.08
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4709.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	18276.9
1-9-1	011601001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	18276.9	18276.9
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							43357.54

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	108222.37
合计					108222.37

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031005004004	项目名称	热水罐	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030301-69	溶液箱、计量箱安装 容积V(m3) 1.5<V≤3 ˊ 热水罐(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.94	162.76	459.72	232.56	723.94	162.76	459.72	232.56
小计								723.94	162.76	459.72	232.56
清单项目综合单价								1578.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.136	1.3889	176.58		
		技工人工费	元	292.029	1.3634	398.15		
		高级技工人工费	元	107.939	1.3824	149.21		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	6	4.87	29.22		
		普通钢板 0#～3# δ=3.5mm～4.0mm	kg	9	3.091	27.82		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	2	14.16	28.32		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1	6.15	6.15		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		酚醛调和漆	kg	2	11.5	23		
		松香水	kg	0.1	5.69	0.57		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.66	14.64	9.66		
		其他材料费	元	3.05	0.885	2.7		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.19	969.08	184.13		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.19	594.75	113		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.286	261.36	74.75		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.476	178.2	84.82		
		焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		

项目编码	030109001034	项目名称	空气源热泵机组	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030807-21	地源(水源、气源)热泵机组 设备重量W(t) W≤1 ˊ 空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	组	1	1576.87	147.08	383.41	452.03	1576.87	147.08	383.41	452.03
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˊ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
小计								1725.33	178.73	383.41	492.9
清单项目综合单价								2780.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	244.639	1.3889	339.78		
		技工人工费	元	813.275	1.3634	1108.82		
		高级技工人工费	元	200.182	1.3824	276.73		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	1.6	4.87	7.79		
		钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	1.86	15.93	29.63		
		平垫铁(综合)	kg	5.08	4.87	24.74		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		斜垫铁(综合)	kg	5.1	4.42	22.54		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.41	5.6	2.3		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		板枋材	m3	0.009	1685.84	15.17		
		道木	m3	0.01	840.71	8.41		
		煤油	kg	1.73	7.47	12.92		
		汽油(综合)	kg	0.153	9.26	1.42		
		机油	kg	0.98	10.62	10.41		
		黄油钙基脂	kg	0.41	9.91	4.06		
		氧气	m3	0.36	6.19	2.23		
		乙炔气	kg	0.12	14.64	1.76		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	14.83	0.885	13.12		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.4	594.75	237.9		
		吊装机(综合)	台班	0.171	683.03	116.8		
		直流弧焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.158	181.68	28.71		

项目编码	030109001035	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˊ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	2	855.4	140.52	73.06	238.61	1710.8	281.04	146.12	477.22
030804-34换	气压罐安装W(kg) W≤50 ˊ 密闭膨胀罐(主材甲供)	个	1	606.73	2.17	5.83	161.07	606.73	2.17	5.83	161.07
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˊ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
小计								2465.99	314.86	151.95	679.16
清单项目综合单价								3611.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	300.94	1.3889	417.98		
		技工人工费	元	1074.919	1.3634	1465.54		
		高级技工人工费	元	421.353	1.3824	582.48		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.16	3.27	0.52		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.48	6.63	3.18		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.128	4.87	39.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.892	7.4	6.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.16	5.84	47.65		
		砂	m3	0.17	126.21	21.46		
		碎石	m3	0.184	209.71	38.59		
		普通水泥 42.5(R)	kg	98.6	0.358	35.3		
		木板	m3	0.012	1529.2	18.35		
		铅油	kg	0.44	8.23	3.62		
		煤油	kg	2.206	7.47	16.48		
		机油 5#～7#	kg	1.94	9.91	19.23		
		汽油 60#～70#	kg	0.224	6.67	1.49		
		黄油 钙基酯	kg	0.262	9.91	2.6		
		氧气(工业用)	m3	0.55	17.33	9.53		
		乙炔气	m3	0.184	13.01	2.39		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		

工程量清单综合单价分析表

		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	19.47	0.885	17.23		
	机械	其他机械费	元	0.76	0.885	0.67		
		叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.03	171.87	5.16		

项目编码	030109001036	项目名称	热水泵组	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030106-25	锅炉给水泵、冷凝水泵、热循环水泵 设备重量W(t) W≤0.5 ˆ 热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	2	855.4	140.52	73.06	238.61	1710.8	281.04	146.12	477.22
030204-24	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) L≤0.5 ˆ 热水泵组配套控制箱(主材甲供)	台	1	148.46	31.65	0	40.87	148.46	31.65	0	40.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	18.5926	2.9	0	3.4	1.01	53.91854	0	63.21484	18.778526
小计								1913.17854	312.69	209.33484	536.868526
清单项目综合单价											2972.07190600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	215.352	1.3889	299.1		
		技工人工费	元	784.611	1.3634	1069.74		
		高级技工人工费	元	354.763	1.3824	490.42		
		增加人工费	元	53.881355	1	53.88		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		普通钢板 0#～3# δ=1.6mm～1.9mm	kg	0.16	3.27	0.52		
		石棉橡胶板 中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.48	6.63	3.18		
		平垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.128	4.87	39.58		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.05	66.9	3.35		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.652	7.4	4.82		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		钩头成对斜垫铁 0#～3#钢 1#	kg	8.16	5.84	47.65		
		砂	m3	0.17	126.21	21.46		
		碎石	m3	0.184	209.71	38.59		
		普通水泥 42.5(R)	kg	98.6	0.358	35.3		
		木板	m3	0.012	1529.2	18.35		
		铅油	kg	0.44	8.23	3.62		
		煤油	kg	2.206	7.47	16.48		
		机油 5#～7#	kg	1.94	9.91	19.23		
		汽油 60#～70#	kg	0.224	6.67	1.49		
		黄油 钙基酯	kg	0.262	9.91	2.6		
		氧气(工业用)	m3	0.55	17.33	9.53		
		乙炔气	m3	0.184	13.01	2.39		
		油浸石棉盘根 Φ6mm～10mm	kg	0.7	12.56	8.79		
		塑料软管	m	0.13	15.44	2.01		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		其他材料费	元	19.03	0.885	16.84		
	机械	叉式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.2	576.53	115.31		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.2	154.13	30.83		
		增加机械费	元	71.395584	0.885	63.19		

项目编码	030226002007	项目名称	软水处理设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-41	组合式水处理设备安装 出力(t/h以内) 2 ˆ 软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	723.65	433.58	763.08	267.7	723.65	433.58	763.08	267.7
小计								723.65	433.58	763.08	267.7
清单项目综合单价											2188.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	127.136	1.3889	176.58		
		技工人工费	元	292.029	1.3634	398.15		
		高级技工人工费	元	107.723	1.3824	148.92		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	3	4.87	14.61		
		钢板 δ=10.0mm	kg	1	3.6	3.6		
		普通钢板 δ=3.0mm	m2	1	94.24	94.24		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm～6.0mm	kg	3	15.93	47.79		
		白棕绳 Φ40mm	kg	6.8	9.01	61.27		
		黄甘油	kg	0.2	10.62	2.12		
		聚四氟乙烯	kg	0.05	13.48	0.67		
		钢锯条	根	5	0.58	2.9		
		低碳钢焊条(综合)	kg	0.4	6.15	2.46		
		铁砂布 0#-2#	张	2	0.66	1.32		
		斜垫铁	kg	4	4.42	17.68		
		枕木 250×200×2500	根	0.2	151.33	30.27		
		铅油	kg	0.2	8.23	1.65		
		机油 5#～7#	kg	0.4	9.91	3.96		
		氯化钠	kg	10	0.35	3.5		
		硫酸 (浓度98%)	kg	20	0.45	9		
		金属清洗剂	kg	0.117	4.42	0.52		
		氧气(工业用)	m3	2	17.33	34.66		
		乙炔气	kg	0.76	14.64	11.13		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	3.38	18.71	63.24		
		水	m3	4	4.62	18.48		
		其他材料费	元	9.62	0.885	8.51		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.476	261.36	124.41		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.476	228.55	108.79		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.019	23.92	0.45		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=32	台班	0.19	178.2	33.86		
		焊条恒温箱	台班	0.019	38.88	0.74		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.143	234.61	33.55		

项目编码	031005014006	项目名称	热水消毒器	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030806-50	消毒器安装 ˆ 热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	131.91	10.62	0	35.43	131.91	10.62	0	35.43
小计								131.91	10.62	0	35.43
清单项目综合单价											177.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.648	1.3889	25.9		
		技工人工费	元	63.136	1.3634	86.08		
		高级技工人工费	元	14.418	1.3824	19.93		
	材料	耐油胶管 Φ9mm-10mm	m	1	10.62	10.62		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	030226003005	项目名称	板式换热器		计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030302-44	板式换热器安装 重量W(t) W≤1.0 ˊ 板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	917.35	415.38	1073.01	340.2	917.35	415.38	1073.01	340.2
小计								917.35	415.38	1073.01	340.2
清单项目综合单价											2745.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	161.301	1.3889	224.03		
		技工人工费	元	370.056	1.3634	504.53		
		高级技工人工费	元	136.568	1.3824	188.79		
	材料	型钢	kg	8	3.9	31.2		
		普通钢板 0#～3# δ=8.0mm～20.0mm	kg	54.6	3.351	182.96		
		黑铅粉	kg	0.23	3.43	0.79		
		石棉橡胶板 δ=1.0mm～6.0mm	kg	1.5	3.98	5.97		
		平垫铁(综合)	kg	8	4.87	38.96		
		精制六角带帽螺栓 M12×14～757	10套	0.4	7.43	2.97		
		斜垫铁(综合)	kg	4	4.42	17.68		
		低碳钢焊条(综合)	kg	1.22	6.15	7.5		
		枕木 250×200×2500	根	0.06	151.33	9.08		
		机油 5#～7#	kg	0.15	9.91	1.49		
		氧气(工业用)	m3	4.83	17.33	83.7		
		乙炔气	kg	1.93	14.64	28.26		
		其他材料费	元	5.45	0.885	4.82		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.476	969.08	461.28		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.952	261.36	248.81		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.952	228.55	217.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.048	23.92	1.15		
		直流电焊机 功率P（kW） P=32	台班	0.476	181.68	86.48		
		焊条恒温箱	台班	0.048	38.88	1.87		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=0.6	台班	0.238	234.61	55.84		

项目编码	031001006035	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˊ S316不锈钢管 DN150,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	10m	0.1	341.5	3497.31	5.99	265.67	34.15	349.731	0.599	26.567
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								44.275944	354.632236	6.091544	29.884124
清单项目综合单价											434.88384800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.444832	1.3889	8.95		
		技工人工费	元	21.11265	1.3634	28.78		
		高级技工人工费	元	4.731124	1.3824	6.54		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		S316不锈钢管 DN150	m	0.987	294.96	291.13		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	个	0.415	139.53	57.9		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.438296	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006036	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˊ S316不锈钢管 DN125,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	10m	0.1	341.5	2097.89	5.99	195.7	34.15	209.789	0.599	19.57
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	777.82	476.75	589.97	271.83	4.511356	2.76515	3.421826	1.576614
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	418.94	99.9	242.64	133.19	2.429852	0.57942	1.407312	0.772502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	6.44	6.4	8.15	0.16153	0.037352	0.03712	0.04727	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	5.48	6.4	7.85	0.155962	0.031784	0.03712	0.04553	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268	
小计								43.458918	214.327392	5.576618	22.615978	
清单项目综合单价												285.97890600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.31093	1.3889	8.77		
		技工人工费	元	20.73003	1.3634	28.26		
		高级技工人工费	元	4.651987	1.3824	6.43		
	材料	型钢(综合)	kg	0.609	3.9	2.38		
		钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.016373	6.64	0.11		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019656	6.28	0.12		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000371	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.030595	5.6	0.17		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006682	19.03	0.13		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00627	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.015567	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001218	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002796	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.016356	6.19	0.1		
		乙炔气	kg	0.005452	14.64	0.08		
		S316不锈钢管 DN125	m	0.987	161.61	159.51		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	个	0.415	119.47	49.58		
		水	m3	0.251	4.62	1.16		
		其他材料费	元	0.430487	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005556	225.09	1.25		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001305	219.77	0.29		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004547	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019111	167.34	3.2		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006037	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN100,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	10m	0.1	341.5	1849.91	5.99	183.3	34.15	184.991	0.599	18.33
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								42.620634	188.631496	5.233334	21.084714	
清单项目综合单价												257.57017800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.180403	1.3889	8.58		
		技工人工费	元	20.33394	1.3634	27.72		
		高级技工人工费	元	4.567398	1.3824	6.31		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		S316不锈钢管 DN100	m	0.987	140.95	139.12		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	108.85	45.17		
		水	m3	0.111	4.62	0.51		
		其他材料费	元	0.425281	0.885	0.38		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006038	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ` S316不锈钢管 DN80,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	10m	0.1	292.96	1630.81	5.99	159.49	29.296	163.081	0.599	15.949

工程量清单综合单价分析表

030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357	
小计								36.541095	166.17723	4.460945	18.296995	
清单项目综合单价												225.47626500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.304151	1.3889	7.37		
		技工人工费	元	17.42541	1.3634	23.76		
		高级技工人工费	元	3.918292	1.3824	5.42		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN80	m	0.987	123	121.4		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.361568	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006039	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ， S316不锈钢管 DN65，不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	10m	0.1	284.29	1414.3	5.99	146.37	28.429	141.43	0.599	14.637
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
小计								36.36574314	144.3977403	4.203482	17.14319522
清单项目综合单价											202.11016066

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.113777	1.3889	7.1		
		技工人工费	元	17.607883	1.3634	24.01		
		高级技工人工费	元	3.802643	1.3824	5.26		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN65	m	0.987	104.73	103.37		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		水	m3	0.098225	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.300663	0.885	0.27		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006040	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ¯ S316不锈钢管 DN50,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	10m	0.1	268.99	741.06	4.31	108.54	26.899	74.106	0.431	10.854
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
小计								34.2115352	76.852603	3.949661	13.1778976
清单项目综合单价											128.19169680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.829059	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	16.534602	1.3634	22.54		
		高级技工人工费	元	3.588726	1.3824	4.96		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN50	m	0.987	46.66	46.05		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066145	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.265362	0.885	0.23		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006041	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ¯ S316不锈钢管 DN40,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	10m	0.1	250.01	638.73	4.04	98.38	25.001	63.873	0.404	9.838
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
小计								29.5136362	65.464047	2.292062	11.2467186
清单项目综合单价											108.51646380

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.142338	1.3889	5.75		
		技工人工费	元	14.258332	1.3634	19.44		
		高级技工人工费	元	3.125923	1.3824	4.32		
		型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.005905	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN40	m	0.994	33.37	33.17		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
		水	m3	0.063095	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.235533	0.885	0.21		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0025	27.21	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006042	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ` S316不锈钢管 DN32,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	10m	0.1	230.22	569.38	2.43	89.57	23.022	56.938	0.243	8.957
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000018	631.21	525.95	0	193.33	0.01136178	0.0094671	0	0.00347994
小计								27.64451578	58.6425931	2.302704	10.41276394
清单项目综合单价											99.00257682

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.911302	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.311138	1.3634	18.15		
		高级技工人工费	元	2.939451	1.3824	4.06		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN32	m	0.986	27.12	26.74		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
		水	m3	0.05906	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.374136	0.885	0.33		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.00007	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001826	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000091	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006043	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ` S316不锈钢管 DN25,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	10m	0.1	220.66	464.49	2.43	81.79	22.066	46.449	0.243	8.179
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00004	631.21	525.95	0	193.33	0.0252484	0.021038	0	0.0077332	
小计								27.7098154	48.358386	2.560167	9.9335402	
清单项目综合单价												88.56190860
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.842529	1.3889		5.34		
		技工人工费				元	13.491069	1.3634		18.39		
		高级技工人工费				元	2.878663	1.3824		3.98		
	材料	型钢(综合)				kg	0.2835	3.9		1.11		
		钢丝刷				把	0.000405	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.007622	6.64		0.05		
		U型钉				kg	0.00016	14.16		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.00915	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000173	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.014243	5.6		0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.00311	19.03		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.002919	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.002943	0.66		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.0042	4.42		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00459	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00405	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.007247	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.000567	5.31		0		
		机油				kg	0.001301	10.62		0.01		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.007614	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.002538	14.64		0.04		
		S316不锈钢管 DN25				m	0.986	16.39		16.16		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25				个	1.075	27.88		29.97		
		水				m3	0.05812	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.353391	0.885		0.31		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.000045	413.51		0.02		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000143	362.83		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000208	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000054	1280.08		0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002587	225.09		0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000608	219.77		0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.002117	20.59		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.008897	167.34		1.49		
		手动液压卡压钳				台班	0.019	11.59		0.22		
项目编码	031001006044	项目名称			不锈钢管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 薄S316不锈钢管 DN20,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	10m	0.1	203.44	261.06	2.66	67.08	20.344	26.106	0.266	6.708
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
小计								26.12359114	28.1866023	2.84063	8.52540322
清单项目综合单价											65.67622666
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.658844	1.3889		5.08		
		技工人工费				元	12.669458	1.3634		17.27		
		高级技工人工费				元	2.725968	1.3824		3.77		
	材料	型钢(综合)				kg	0.315	3.9		1.23		
		钢丝刷				把	0.00045	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.008469	6.64		0.06		
		U型钉				kg	0.000133	14.16		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.010167	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000192	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.015825	5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.003456	19.03		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003243	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.00327	0.66		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.0035	4.42		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.0051	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0045	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.008052	0.66		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.00063	5.31		0		
		机油				kg	0.001446	10.62		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.00846	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.00282	14.64		0.04		
		S316不锈钢管 DN20				m	0.986	13.16		12.98		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20				个	1.116	11.5		12.83		
		水				m3	0.056075	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.343545	0.885		0.3		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000159	362.83		0.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000174	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00006	1280.08		0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002874	225.09		0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000675	219.77		0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.002352	20.59		0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.009885	167.34		1.65		
		手动液压卡压钳				台班	0.021	11.59		0.24		
项目编码	031001006045	项目名称			不锈钢管			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ¯ S316不锈钢管 DN15,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	10m	0.1	185.38	207.05	2.9	59.61	18.538	20.705	0.29	5.961
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655
小计								24.11617235	22.77967825	2.86463	7.72489655
清单项目综合单价											57.48537715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.408753	1.3889	4.73		
		技工人工费	元	11.644412	1.3634	15.88		
		高级技工人工费	元	2.535884	1.3824	3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.00014	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003675	4.42	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN15	m	0.986	8.5	8.38		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	9.73	12.07		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.295545	0.885	0.26		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000182	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

项目编码	031001008131	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 ¯ PPR给水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								40.216095	61.20723	7.811945	14.260995
清单项目综合单价											123.49626500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		

工程量清单综合单价分析表

		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008132	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR给水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000032	631.21	525.95	0	193.33	0.02019872	0.0168304	0	0.00618656
小计								37.78748072	47.5756884	7.467482	12.91180856
清单项目综合单价											105.74245968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.313678	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296866	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.950565	1.3824	5.46		
	材料	锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		PPR给水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000127	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003341	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000166	1	0		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008133	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR给水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
小计								33.94169125	22.27123275	6.750661	10.57686425
清单项目综合单价											73.54044925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791761	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.393964	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.569278	1.3824	4.93		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
	材料	机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000098	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002585	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000128	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008134	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(dn(mm) 32<dn≤40 - PPR给水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000021	631.21	525.95	0	193.33	0.01325541	0.01104495	0	0.00405993
小计								27.21626741	15.98657295	4.998062	8.35891193
清单项目综合单价											56.55981429

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.816662	1.3889	5.3		
	人工	技工人工费	元	13.161785	1.3634	17.94		
		高级技工人工费	元	2.871616	1.3824	3.97		
		型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
	材料	机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR给水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000081	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002139	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000106	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008135	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径(dn(mm) 25<dn≤32 - PPR给水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242	
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000017	631.21	525.95	0	193.33	0.01073057	0.00894115	0	0.00328661	
小计								24.64088457	10.15506715	4.859704	7.37557061	
清单项目综合单价											47.03122633	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.298722	1.3889		4.58		
		技工人工费				元	11.259064	1.3634		15.35		
		高级技工人工费				元	3.405748	1.3824		4.71		
	材料	型钢(综合)				kg	0.252	3.9		0.98		
		钢丝刷				把	0.00036	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.006775	6.64		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.008134	6.28		0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000154	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.01266	5.6		0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.002765	19.03		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.002594	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.002616	0.66		0		
		锯条				根	0.076	0.68		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00408	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0036	9.65		0.03		
		电				kW·h	0.146942	0.66		0.1		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31		0		
		机油				kg	0.001157	10.62		0.01		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.006768	6.19		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.002356	14.64		0.03		
		PPR给水管 DN32				m	1.02	5.19		5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32				个	1.081	1.81		1.96		
		水				m3	0.05806	4.62		0.27		
		其他材料费				元	1.175136	0.885		1.04		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000127	362.83		0.05		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00002	413.51		0.01		
		U型钉				kg	0.000065	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.001699	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000084	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000048	1280.08		0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002299	225.09		0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00054	219.77		0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.001882	20.59		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.007908	167.34		1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63				台班	0.0224	123.98		2.78		
项目编码	031001008136		项目名称		塑料管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 PPR给水管 DN25	10m	0.1	188.61	57.93	23.17	54.47	18.861	5.793	2.317	5.447
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								24.50355298	7.7013341	4.634167	7.20115354
清单项目综合单价											44.04020762
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.379672	1.3889		4.69		
		技工人工费				元	11.955025	1.3634		16.3		
		高级技工人工费				元	2.539264	1.3824		3.51		
	材料	型钢(综合)				kg	0.2835	3.9		1.11		
		钢丝刷				把	0.000405	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.007622	6.64		0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.00915	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000173	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.014243	5.6		0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.00311	19.03		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.002919	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.002943	0.66		0		
		锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00459	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00405	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.121847	0.66		0.08		
		溶剂汽油				kg	0.000567	5.31		0		
		机油				kg	0.001301	10.62		0.01		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.007614	6.19		0.05		
		氧气(工业用)				m3	0.0003	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.002638	14.64		0.04		
		PPR给水管 DN25				m	1.02	3.23		3.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25				个	1.225	1.23		1.51		
		水				m3	0.05612	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.988391	0.885		0.87		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000143	362.83		0.05		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.000045	413.51		0.02		
		U型钉				kg	0.00015	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.003948	4.42		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000196	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000054	1280.08		0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002587	225.09		0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000608	219.77		0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.002117	20.59		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.008897	167.34		1.49		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63				台班	0.0185	123.98		2.29		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008137		项目名称	塑料管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR给水管 DN20	10m	0.1	165.79	46.73	16.72	47.4	16.579	4.673	1.672	4.74
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000029	631.21	525.95	0	193.33	0.01830509	0.01525255	0	0.00560657
小计								22.35543509	6.75097255	4.24663	6.55643657
清单项目综合单价											39.90947421
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.133033		1.3889	4.35		
		技工人工费			元	10.851276		1.3634	14.79		
		高级技工人工费			元	2.322079		1.3824	3.21		
	材料	型钢(综合)			kg	0.315		3.9	1.23		
		钢丝刷			把	0.00045		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.008469		6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.010167		6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000192		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.015825		5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.003456		19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.003243		6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.00327		0.66	0		
		锯条			根	0.042		0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0051		6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0045		9.65	0.04		
		电			kW·h	0.109752		0.66	0.07		
		溶剂汽油			kg	0.00063		5.31	0		
		机油			kg	0.001446		10.62	0.02		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81	0		
		氧气			m3	0.00846		6.19	0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.0003		17.33	0.01		
		乙炔气			kg	0.00292		14.64	0.04		
		PPR给水管 DN20			m	1.02		2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20			个	1.52		0.9	1.37		
		水			m3	0.055075		4.62	0.25		
		其他材料费			元	0.925545		0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000159		362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.00003		413.51	0.01		
		U型钉			kg	0.000114		14.16	0		
		钢丝网 1mm			m2	0.003		4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000149		1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00006		1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002874		225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000675		219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.002352		20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0001		228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.009885		167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围Ht(mm) Ht≤63			台班	0.0133		123.98	1.65		
项目编码	031001008138		项目名称	塑料管				计量单位		m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR给水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000022	631.21	525.95	0	193.33	0.01388662	0.0115709	0	0.00425326
小计								22.14896662	6.3328409	4.24663	6.48138326
清单项目综合单价											39.20982078
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.132549		1.3889	4.35		
		技工人工费			元	10.702027		1.3634	14.59		
		高级技工人工费			元	2.320228		1.3824	3.21		
	材料	型钢(综合)			kg	0.315		3.9	1.23		
		钢丝刷			把	0.00045		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.008469		6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.010167		6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000192		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.015825		5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.003456		19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.003243		6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#			张	0.00327		0.66	0		
		锯条			根	0.042		0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0051		6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0045		9.65	0.04		
		电			kW·h	0.109752		0.66	0.07		
		溶剂汽油			kg	0.00063		5.31	0		
		机油			kg	0.001446		10.62	0.02		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81	0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR给水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000085	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002221	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00011	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008139	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PPR热水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								40.216095	61.20723	7.811945	14.260995
清单项目综合单价											123.49626500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR热水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008140	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR热水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000033	631.21	525.95	0	193.33	0.02082993	0.01735635	0	0.00637989
小计								37.78811193	47.57621435	7.467482	12.91200189
清单项目综合单价											105.74381017

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.313713	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296943	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.950698	1.3824	5.46		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
	材料	机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		PPR热水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000129	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003397	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000169	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		

项目编码	031001008141	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR热水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
小计								33.94169125	22.27123275	6.750661	10.57686425
清单项目综合单价											73.54044925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.791733	1.3889	6.66		
	人工	技工人工费	元	16.393903	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.569172	1.3824	4.93		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
	材料	氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		PPR热水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000097	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00254	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000126	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
	机械	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008142	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR热水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325	
小计								27.21879225	15.98867675	4.998062	8.35968525	
清单项目综合单价											56.56521625	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.816965	1.3889	5.3		
		技工人工费	元	13.162449	1.3634	17.95		
		高级技工人工费	元	2.872771	1.3824	3.97		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.0001	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002625	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00013	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008143	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328
小计								24.64025336	10.1545412	4.859704	7.37537728
清单项目综合单价											47.02987584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.2987	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.259015	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405662	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000063	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001663	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000082	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

工程量清单综合单价分析表

		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008144	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN25	10m	0.1	200.19	64.52	28	58.2	20.019	6.452	2.8	5.82
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002709	777.82	476.75	589.97	271.83	2.10711438	1.29151575	1.59822873	0.73638747
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002709	418.94	99.9	242.64	133.19	1.13490846	0.2706291	0.65731176	0.36081171
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002709	56.43	1.42	12.8	15.92	0.15286887	0.00384678	0.0346752	0.04312728
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002709	27.85	6.44	6.4	8.15	0.07544565	0.01744596	0.0173376	0.02207835
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	5.48	6.4	7.85	0.07284501	0.01484532	0.0173376	0.02126565
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002709	26.89	7.86	0	7.51	0.07284501	0.02129274	0	0.02034459
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002709	26.89	6.89	0	7.46	0.07284501	0.01866501	0	0.02020914
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000042	631.21	525.95	0	193.33	0.02651082	0.0220899	0	0.00811986
小计								25.67633321	8.36788056	5.12489089	7.57899405
清单项目综合单价											46.74809871

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.369198	1.3889	4.68		
		技工人工费	元	11.898722	1.3634	16.22		
		高级技工人工费	元	3.452778	1.3824	4.77		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.147769	0.66	0.1		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002646	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.180499	0.885	1.04		
		PPR热水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		型钢(综合)	kg	0.284375	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000406	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007646	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009179	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.014286	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.00312	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002928	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002952	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004604	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004063	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000569	5.31	0		
		机油	kg	0.001305	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007638	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000144	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000167	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.004375	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000217	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002595	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000609	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002123	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008924	167.34	1.49		

项目编码	031001008145	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR热水管 DN20	10m	0.1	188.61	48.95	23.17	54.02	18.861	4.895	2.317	5.402
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655
小计								24.64122235	6.97612825	4.89163	7.21959655
清单项目综合单价											43.72857715

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.446394	1.3889	4.79		
		技工人工费	元	11.948567	1.3634	16.29		
		高级技工人工费	元	2.577957	1.3824	3.56		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.122652	0.66	0.08		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.991545	0.885	0.88		
		型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000136	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00358	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000178	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031001008146	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˉ PPR热水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015007	7.68	0.42	0	2.05	0.11525376	0.00630294	0	0.03076435
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015007	32.89	0.09	0	8.71	0.49358023	0.00135063	0	0.13071097
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000022	631.21	525.95	0	193.33	0.01388662	0.0115709	0	0.00425326
小计								22.14925061	6.33284447	4.24663	6.48145858
清单项目综合单价											39.21018366

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.132529	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.702125	1.3634	14.59		
		高级技工人工费	元	2.32038	1.3824	3.21		
	材料	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.109751	0.66	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925542	0.885	0.82		
		型钢(综合)	kg	0.314967	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008468	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010166	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015823	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005099	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.008459	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000088	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002303	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000114	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009884	167.34	1.65		

项目编码	031201001038	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价											21.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031201001039	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158

工程量清单综合单价分析表

031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674	
小计								16.563	9.002	0	4.832	
清单项目综合单价												30.39700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.1809		1.3889		7.2		
		技工人工费			元	5.4514		1.3634		7.43		
		高级技工人工费			元	1.3997		1.3824		1.93		
	材料	玻璃布			m2	1.4		1.95		2.73		
		环氧煤沥青面漆			kg	0.28		14.25		3.99		
		煤油			kg	0.006		7.47		0.04		
		稀释剂			kg	0.02		10.62		0.21		
		固化剂			kg	0.104		16.73		1.74		
		其他材料费			元	0.322		0.885		0.28		
	机械											
项目编码	031208002021	项目名称		管道保温				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80 - 柔性泡沫橡塑保温	m3	1	819.2	1367.65	0	285.15	819.2	1367.65	0	285.15	
小计								819.2	1367.65	0	285.15	
清单项目综合单价												2472.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	167.553		1.3889		232.71		
		技工人工费			元	345.455		1.3634		470.99		
		高级技工人工费			元	83.552		1.3824		115.5		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.85		26.28		101.18		
		柔性泡沫橡塑保温			m3	1.03		1194.69		1230.53		
		贴缝胶带 9m			卷	3.25		10.62		34.52		
		其他材料费			元	1.6		0.885		1.42		
	机械											
项目编码	031208002022	项目名称		其他管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-533	带铝箔离心玻璃棉安装管道 Φ57mm以下厚度 T(mm) T≤30	m3	1	968.19	444.25	30.09	280.56	968.19	444.25	30.09	280.56	
小计								968.19	444.25	30.09	280.56	
清单项目综合单价												1723.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	197.96		1.3889		274.95		
		技工人工费			元	408.274		1.3634		556.64		
		高级技工人工费			元	98.814		1.3824		136.6		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)			卷	4.725		26.28		124.17		
		带铝箔离心玻璃棉管壳			m3	1.03		309.73		319.02		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031301001046	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	173.02	0.18	0	45.8	17.302	0.018	0	4.58	
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.72	6.83	0	11.64	4.272	0.683	0	1.164	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000652	631.21	525.95	0	193.33	0.41154892	0.3429194	0	0.12605116	
小计								21.98554892	1.0439194	0	5.87005116	
清单项目综合单价												28.89951948
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	15.917567		1.3634		21.7		
		普工人工费			元	0.042585		1.3889		0.06		
		高级技工人工费			元	0.162738		1.3824		0.22		
	材料	水			m3	0.0045		4.62		0.02		
		其他材料费			元	0.02		0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0016		413.51		0.66		
		U型钉			kg	0.002608		14.16		0.04		
		钢丝网 1mm			m2	0.06846		4.42		0.3		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.003397		1		0		
	机械											
项目编码	031301001047	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675	
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665	
小计								17.405605	0.707975	0	4.640665	
清单项目综合单价												22.75424500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.605977		1.3634		17.19		
		普工人工费			元	0.032658		1.3889		0.05		
		高级技工人工费			元	0.124799		1.3824		0.17		
	材料	水			m3	0.0029		4.62		0.01		
		其他材料费			元	0.02		0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.001		413.51		0.41		
		U型钉			kg	0.002		14.16		0.03		
		钢丝网 1mm			m2	0.0525		4.42		0.23		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002605		1		0		
	机械											
项目编码	031301001048	项目名称		凿(压、切割)槽				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332	
小计								13.089484	0.52438	0	3.490332	
清单项目综合单价												17.10419600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	9.472842	1.3634	12.92		
		普工人工费	元	0.026126	1.3889	0.04		
		高级技工人工费	元	0.099839	1.3824	0.14		
	材料	水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
	机械							

项目编码	031301001049	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
小计								9.802363	0.344785	0	2.611999
清单项目综合单价											12.75914700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.093306	1.3634	9.67		
		普工人工费	元	0.019595	1.3889	0.03		
		高级技工人工费	元	0.074879	1.3824	0.1		
	材料	其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		U型钉	kg	0.0012	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0315	4.42	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001563	1	0		
	机械							

项目编码	031301001050	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								7.3548025	0.2724875	0	1.9593325
清单项目综合单价											9.58662250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		技工人工费	元	5.315139	1.3634	7.25		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
	机械							

项目编码	031301001051	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0002	631.21	525.95	0	193.33	0.126242	0.10519	0	0.038666
小计								5.530242	0.19919	0	1.472666
清单项目综合单价											7.20209800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.992871	1.3634	5.44		
		普工人工费	元	0.013063	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.04992	1.3824	0.07		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		U型钉	kg	0.0008	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.021	4.42	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001042	1	0		
	机械							

项目编码	031301001052	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.89	0.09	0	8.71	3.289	0.009	0	0.871
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00015	631.21	525.95	0	193.33	0.0946815	0.0788925	0	0.0289995
小计								4.1516815	0.1298925	0	1.1049995
清单项目综合单价											5.38657350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.009797	1.3889	0.01		
		技工人工费	元	2.997803	1.3634	4.09		
		高级技工人工费	元	0.03744	1.3824	0.05		
	材料	U型钉	kg	0.0006	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.01575	4.42	0.07		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000782	1	0		
	机械							

项目编码	031301002041	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) Dt≤50	m	0.1	121.26	8.85	28.93	34.6	12.126	0.885	2.893	3.46

工程量清单综合单价分析表

小计						12.126	0.885	2.893	3.46
清单项目综合单价									19.36400000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.9171	1.3889		5.44		
		技工人工费		元	4.9036	1.3634		6.69		
	材料	其他材料费		元	1	0.885		0.89		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.125	23.14		2.89		
项目编码	031301002042	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	123.49	18.81	29.5	35.72	12.349	1.881	2.95	3.572
小计						12.349	1.881	2.95	3.572	
清单项目综合单价									20.75200000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.988965	1.3889		5.54		
		技工人工费		元	4.99426	1.3634		6.81		
	材料	其他材料费		元	2.125	0.885		1.88		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.1275	23.14		2.95		
项目编码	031301002043	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	138.02	21.02	32.97	39.94	13.802	2.102	3.297	3.994
小计						13.802	2.102	3.297	3.994	
清单项目综合单价									23.19500000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.458255	1.3889		6.19		
		技工人工费		元	5.58182	1.3634		7.61		
	材料	其他材料费		元	2.375	0.885		2.1		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.1425	23.14		3.3		
项目编码	031301002044	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	145.29	22.13	34.71	42.04	14.529	2.213	3.471	4.204
小计						14.529	2.213	3.471	4.204	
清单项目综合单价									24.41700000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.6929	1.3889		6.52		
		技工人工费		元	5.8756	1.3634		8.01		
	材料	其他材料费		元	2.5	0.885		2.21		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.15	23.14		3.47		
项目编码	031301002045	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84换	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	150.83	33.85	35.99	44.18	15.083	3.385	3.599	4.418
小计						15.083	3.385	3.599	4.418	
清单项目综合单价									26.48500000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.87186	1.3889		6.77		
		技工人工费		元	6.099515	1.3634		8.32		
	材料	其他材料费		元	3.825	0.885		3.39		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.15555	23.14		3.6		
项目编码	031301002046	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-84	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 100<Dt≤150	m	0.1	177.45	39.83	42.35	51.98	17.745	3.983	4.235	5.198
小计						17.745	3.983	4.235	5.198	
清单项目综合单价									31.16100000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.7316	1.3889		7.96		
		技工人工费		元	7.1759	1.3634		9.78		
	材料	其他材料费		元	4.5	0.885		3.98		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.183	23.14		4.23		
项目编码	031301002047	项目名称	开孔打洞			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-85	机械钻孔(砌体)孔径 Dt(mm) 150<Dt≤200	m	0.1	177.45	57.53	42.35	52.86	17.745	5.753	4.235	5.286
小计						17.745	5.753	4.235	5.286	
清单项目综合单价									33.01900000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.7316	1.3889		7.96		
		技工人工费		元	7.1759	1.3634		9.78		
	材料	其他材料费		元	6.5	0.885		5.75		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1		台班	0.183	23.14		4.23		
项目编码	031301002048	项目名称	封堵			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-92	堵洞眼每个洞填堵体积 V(m3) 0.03<V≤0.10	m3	1	2526.06	460.04	0	691.45	2526.06	460.04	0	691.45
小计						2526.06	460.04	0	691.45	
清单项目综合单价									3677.55000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	1852.766	1.3634		2526.06		
	材料	水		m3	0.83	4.62		3.83		
		其他材料费		元	24.88	0.885		22.02		
		1∶3水泥砂浆		m3	1.05	413.51		434.19		
	机械									
项目编码	031002011073	项目名称	水表			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 水表 DN150	个	1	270.48	1446.88	51.56	147.6	270.48	1446.88	51.56	147.6
小计								270.48	1446.88	51.56	147.6
清单项目综合单价								1916.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002011074	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 水表 DN125	个	1	270.48	1276.51	51.56	139.08	270.48	1276.51	51.56	139.08
小计								270.48	1276.51	51.56	139.08
清单项目综合单价								1737.63000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		水表 DN125				个	1	1084.07		1084.07		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	031002011075	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚ 水表 DN100	个	1	178.7	906.86	46.4	95.94	178.7	906.86	46.4	95.94
小计								178.7	906.86	46.4	95.94
清单项目综合单价								1227.90000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	031002011076	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˚ 水表 DN80	个	1	144.72	712.19	39.53	76.73	144.72	712.19	39.53	76.73
小计								144.72	712.19	39.53	76.73
清单项目综合单价								973.17000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		水表 DN80				个	1	615.11		615.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	031002011077	项目名称		水表				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˚ 水表 DN65	个	1	144.72	548.41	39.53	68.54	144.72	548.41	39.53	68.54
小计								144.72	548.41	39.53	68.54
清单项目综合单价								801.20000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		水表 DN65				个	1	451.33		451.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002011078	项目名称	水表			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 水表 DN50	个	1	57.9	285.74	0	29.6	57.9	285.74	0	29.6
小计								57.9	285.74	0	29.6
清单项目综合单价								373.24000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.135		1.3889		11.3		
		技工人工费			元	27.727		1.3634		37.8		
		高级技工人工费			元	6.364		1.3824		8.8		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		锯条			根	0.34		0.68		0.23		
		其他材料费			元	0.178		0.885		0.16		
		水表 DN50			个	1		284.29		284.29		
	机械											
项目编码	031002011079	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 水表 DN40	个	1	44.29	226.15	0	23.02	44.29	226.15	0	23.02
小计								44.29	226.15	0	23.02
清单项目综合单价								293.46000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.261		1.3889		8.7		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
		高级技工人工费			元	4.882		1.3824		6.75		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.13		6.63		0.86		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.906		0.09		0.08		
		锯条			根	0.26		0.68		0.18		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
		水表 DN40			个	1		224.94		224.94		
	机械											
项目编码	031002011080	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 水表 DN32	个	1	34.7	205.07	0	19.43	34.7	205.07	0	19.43
小计								34.7	205.07	0	19.43
清单项目综合单价								259.20000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.879		1.3889		6.78		
		技工人工费			元	16.603		1.3634		22.64		
		高级技工人工费			元	3.82		1.3824		5.28		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.09		6.63		0.6		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.792		0.09		0.07		
		锯条			根	0.17		0.68		0.12		
		水表 DN32			个	1		204.21		204.21		
		其他材料费			元	0.08		0.885		0.07		
	机械											
项目编码	031002011081	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 水表 DN25	个	1	30.45	115.1	0	13.81	30.45	115.1	0	13.81
小计								30.45	115.1	0	13.81
清单项目综合单价								159.36000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.252		1.3889		5.91		
		技工人工费			元	14.566		1.3634		19.86		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.08		6.63		0.53		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.642		0.09		0.06		
		锯条			根	0.14		0.68		0.1		
		水表 DN25			个	1		114.36		114.36		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031002011082	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 水表 DN20	个	1	24.92	89.43	0	11.06	24.92	89.43	0	11.06
小计								24.92	89.43	0	11.06
清单项目综合单价								125.41000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.508		1.3889		4.87		
		技工人工费			元	11.906		1.3634		16.23		
		高级技工人工费			元	2.76		1.3824		3.82		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.05		6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带			m	0.51		0.09		0.05		
		锯条			根	0.13		0.68		0.09		
		其他材料费			元	0.06		0.885		0.05		
		水表 DN20			个	1		88.91		88.91		
	机械											
项目编码	031002011083	项目名称	水表			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 水表 DN15	个	1	24.12	78.08	0	10.29	24.12	78.08	0	10.29
小计								24.12	78.08	0	10.29
清单项目综合单价								112.49000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.382		1.3889		4.7		
		技工人工费			元	11.44		1.3634		15.6		
		高级技工人工费			元	2.76		1.3824		3.82		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.05		6.63		0.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带		m	0.414	0.09	0.04		
		锯条		根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN15		个	1	77.59	77.59		
	机械								

项目编码	031002011084	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˜ 远传水表 DN150	个	1	270.48	1973.26	51.56	173.92	270.48	1973.26	51.56	173.92
小计								270.48	1973.26	51.56	173.92
清单项目综合单价											2469.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙块气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN150	个	1	1780.82	1780.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011085	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˜ 远传水表 DN125	个	1	270.48	1683.59	51.56	159.44	270.48	1683.59	51.56	159.44
小计								270.48	1683.59	51.56	159.44
清单项目综合单价											2165.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙块气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN125	个	1	1491.15	1491.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011086	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ˜ 远传水表 DN100	个	1	178.7	1369.33	46.4	119.07	178.7	1369.33	46.4	119.07
小计								178.7	1369.33	46.4	119.07
清单项目综合单价											1713.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙块气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		远传水表 DN100	个	1	1258.12	1258.12		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011087	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˜ 远传水表 DN80	个	1	144.72	1266.89	39.53	104.47	144.72	1266.89	39.53	104.47
小计								144.72	1266.89	39.53	104.47
清单项目综合单价											1555.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙块气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN80	个	1	1169.81	1169.81		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011088	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80 ˜ 远传水表 DN65	个	1	144.72	709.18	39.53	76.58	144.72	709.18	39.53	76.58
小计								144.72	709.18	39.53	76.58
清单项目综合单价											970.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN65	个	1	612.1	612.1		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011089	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 远传水表 DN50	个	1	57.9	714.61	0	51.05	57.9	714.61	0	51.05
小计								57.9	714.61	0	51.05

清单项目综合单价	823.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		远传水表 DN50	个	1	713.16	713.16		
	机械							

项目编码	031002011090	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 远传水表 DN40	个	1	44.29	606.81	0	42.06	44.29	606.81	0	42.06
小计								44.29	606.81	0	42.06

清单项目综合单价	693.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		远传水表 DN40	个	1	605.6	605.6		
	机械							

项目编码	031002011091	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 远传水表 DN32	个	1	34.7	286.7	0	23.51	34.7	286.7	0	23.51
小计								34.7	286.7	0	23.51

清单项目综合单价	344.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		远传水表 DN32	个	1	285.84	285.84		
	机械							

项目编码	031002011092	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 远传水表 DN25	个	1	30.45	179.21	0	17.01	30.45	179.21	0	17.01
小计								30.45	179.21	0	17.01

清单项目综合单价	226.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN25	个	1	178.47	178.47		
	机械							

项目编码	031002011093	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 远传水表 DN20	个	1	24.92	153.62	0	14.27	24.92	153.62	0	14.27
小计								24.92	153.62	0	14.27

清单项目综合单价	192.81000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN20	个	1	153.1	153.1		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031002011094	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 远传水表 DN15	个	1	24.12	135	0	13.13	24.12	135	0	13.13
小计								24.12	135	0	13.13

清单项目综合单价 172.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.382	1.3889	4.7		
		技工人工费	元	11.44	1.3634	15.6		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN15	个	1	134.51	134.51		
	机械							

项目编码	0310020011161	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 不锈钢闸阀 DN150	个	1	270.48	2487.19	51.56	199.62	270.48	2487.19	51.56	199.62
小计								270.48	2487.19	51.56	199.62

清单项目综合单价 3008.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢闸阀 DN150	个	1	2294.75	2294.75		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011162	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 不锈钢闸阀 DN125	个	1	227.91	2007.44	48.12	164.12	227.91	2007.44	48.12	164.12
小计								227.91	2007.44	48.12	164.12

清单项目综合单价 2447.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		不锈钢闸阀 DN125	个	1	1858.41	1858.41		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011163	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 不锈钢闸阀 DN100	个	1	178.7	1679.06	46.4	134.55	178.7	1679.06	46.4	134.55
小计								178.7	1679.06	46.4	134.55

清单项目综合单价 2038.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢闸阀 DN100	个	1	1567.85	1567.85		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011164	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 不锈钢闸阀 DN80	个	1	144.72	1423.34	39.53	112.29	144.72	1423.34	39.53	112.29
小计								144.72	1423.34	39.53	112.29

清单项目综合单价 1719.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		不锈钢闸阀 DN80	个	1	1326.26	1326.26		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片	2	36.28	72.56		
		其他材料费		元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87	39.53		
项目编码	0310020011165	项目名称	不锈钢闸阀			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	125.75	1068.23	39.53	89.51	125.75	1068.23	39.53	89.51
小计								125.75	1068.23	39.53	89.51
清单项目综合单价								1323.02000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	17.769	1.3889		24.68			
		技工人工费		元	60.16	1.3634		82.02			
		高级技工人工费		元	13.779	1.3824		19.05			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.18	5.52		0.99			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	8.24	1.03		8.49			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.42	7.4		3.11			
		清油 C01-1		kg	0.015	16.99		0.25			
		氧气(工业用)		m3	0.04	17.33		0.69			
		乙炔气		kg	0.014	14.64		0.2			
		不锈钢闸阀 DN65		个	1	1025		1025			
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6		片	2	14.35		28.7			
		其他材料费		元	0.9	0.885		0.8			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87		39.53			
项目编码	0310020011166	项目名称	不锈钢闸阀			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 不锈钢闸阀 DN50	个	1	93.59	200.99	22.34	36.42	93.59	200.99	22.34	36.42
小计								93.59	200.99	22.34	36.42
清单项目综合单价								353.34000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	13.266	1.3889		18.43			
		技工人工费		元	44.804	1.3634		61.09			
		高级技工人工费		元	10.175	1.3824		14.07			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.14	5.52		0.77			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	8.24	1.03		8.49			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.21	7.4		1.55			
		锯条		根	0.16	0.68		0.11			
		清油 C01-1		kg	0.015	16.99		0.25			
		不锈钢闸阀 DN50		个	1	165.84		165.84			
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6		片	2	11.66		23.32			
		其他材料费		元	0.75	0.885		0.66			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.13	171.87		22.34			
项目编码	0310020011167	项目名称	闸阀			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 闸阀 DN150	个	1	270.48	824.09	51.56	116.46	270.48	824.09	51.56	116.46
小计								270.48	824.09	51.56	116.46
清单项目综合单价								1262.59000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	38.166	1.3889		53.01			
		技工人工费		元	129.407	1.3634		176.43			
		高级技工人工费		元	29.69	1.3824		41.04			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.55	5.52		3.04			
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100		套	16.48	2.44		40.21			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.88	7.4		6.51			
		清油 C01-1		kg	0.03	16.99		0.51			
		氧气(工业用)		m3	0.11	17.33		1.91			
		乙炔气		kg	0.037	14.64		0.54			
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03		138.06			
		其他材料费		元	1.88	0.885		1.66			
		闸阀 DN150		个	1	631.65		631.65			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87		51.56			
项目编码	0310020011168	项目名称	闸阀			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 闸阀 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价								1005.95000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	32.156	1.3889		44.66			
		技工人工费		元	109.037	1.3634		148.66			
		高级技工人工费		元	25.025	1.3824		34.59			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm		kg	0.46	5.52		2.54			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.72	7.4		5.33			
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34			
		氧气(工业用)		m3	0.09	17.33		1.56			
		乙炔气		kg	0.034	14.64		0.5			
		闸阀 DN125		个	1	485.42		485.42			
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6		片	2	60.18		120.36			
		其他材料费		元	1.62	0.885		1.43			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87		48.12			
项目编码	0310020011169	项目名称	闸阀			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 闸阀 DN100	个	1	178.7	434.32	46.4	72.31	178.7	434.32	46.4	72.31
小计								178.7	434.32	46.4	72.31
清单项目综合单价								731.73000000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.276	1.3889		35.11			
		技工人工费		元	85.543	1.3634		116.63			
		高级技工人工费		元	19.505	1.3824		26.96			

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		闸阀 DN100	个	1	323.11	323.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011170	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 闸阀 DN80	个	1	144.72	368.58	39.53	59.55	144.72	368.58	39.53	59.55
小计								144.72	368.58	39.53	59.55

清单项目综合单价	612.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN80	个	1	271.5	271.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011171	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 闸阀 DN65	个	1	125.75	277.56	39.53	49.98	125.75	277.56	39.53	49.98
小计								125.75	277.56	39.53	49.98

清单项目综合单价	492.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		闸阀 DN65	个	1	234.33	234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011172	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 闸阀 DN50	个	1	93.59	197.56	22.34	36.24	93.59	197.56	22.34	36.24
小计								93.59	197.56	22.34	36.24

清单项目综合单价	349.73000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		闸阀 DN50	个	1	162.41	162.41		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	0310020011173	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢截止阀 DN50	个	1	33.37	177.58	0	17.71	33.37	177.58	0	17.71
小计								33.37	177.58	0	17.71

清单项目综合单价	228.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢截止阀 DN50	个	1.01	165.84	167.5		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011174	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 不锈钢截止阀 DN40	个	1	31.65	138.18	0	15.29	31.65	138.18	0	15.29
小计								31.65	138.18	0	15.29

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							185.12000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢截止阀 DN40	个	1.01	130.09	131.39		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011175	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 不锈钢截止阀 DN32	个	1	17.43	105.35	0	9.88	17.43	105.35	0	9.88
小计								17.43	105.35	0	9.88

清单项目综合单价							132.66000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		不锈钢截止阀 DN32	个	1.01	99.41	100.4		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011176	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 不锈钢截止阀 DN25	个	1	14.01	72.3	0	7.32	14.01	72.3	0	7.32
小计								14.01	72.3	0	7.32

清单项目综合单价							93.63000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢截止阀 DN25	个	1.01	68.14	68.82		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011177	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 不锈钢截止阀 DN20	个	1	11.71	56.2	0	5.91	11.71	56.2	0	5.91
小计								11.71	56.2	0	5.91

清单项目综合单价							73.82000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		不锈钢截止阀 DN20	个	1.01	53.39	53.92		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011178	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 不锈钢截止阀 DN15	个	1	11.51	45.92	0	5.34	11.51	45.92	0	5.34
小计								11.51	45.92	0	5.34

清单项目综合单价							62.77000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢截止阀 DN15	个	1.01	43.36	43.79		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011179	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 全铜截止阀 DN50	个	1	33.37	123.25	0	14.99	33.37	123.25	0	14.99
小计								33.37	123.25	0	14.99

清单项目综合单价							171.61000000	
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		全铜截止阀 DN50	个	1.01	112.05	113.17		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011180	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ' 全铜截止阀 DN40	个	1	31.65	89.62	0	12.86	31.65	89.62	0	12.86
小计								31.65	89.62	0	12.86
清单项目综合单价											134.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		全铜截止阀 DN40	个	1.01	82.01	82.83		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011181	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ' 全铜截止阀 DN32	个	1	17.43	66.12	0	7.92	17.43	66.12	0	7.92
小计								17.43	66.12	0	7.92
清单项目综合单价											91.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		全铜截止阀 DN32	个	1.01	60.56	61.17		
	机械							

项目编码	0310020011182	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ' 全铜截止阀 DN25	个	1	14.01	34.74	0	5.44	14.01	34.74	0	5.44
小计								14.01	34.74	0	5.44
清单项目综合单价											54.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		全铜截止阀 DN25	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011183	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ' 全铜截止阀 DN20	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								11.71	31.77	0	4.68
清单项目综合单价											48.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		全铜截止阀 DN20	个	1.01	29.2	29.49		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011184	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ' 全铜截止阀 DN15	个	1	11.51	21.95	0	4.14	11.51	21.95	0	4.14
小计								11.51	21.95	0	4.14
清单项目综合单价											37.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		全铜截止阀 DN15	个	1.01	19.62	19.82		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011185	项目名称	截止阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
小计								33.37	54.5	0	11.55
清单项目综合单价								99.42000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		截止阀 DN50				个	1.01	43.98		44.42		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011186	项目名称	截止阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˉ 截止阀 DN40	个	1	31.65	42.92	0	10.52	31.65	42.92	0	10.52
小计								31.65	42.92	0	10.52
清单项目综合单价								85.09000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
		截止阀 DN40				个	1.01	35.77		36.13		
	机械											
项目编码	0310020011187	项目名称	截止阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 截止阀 DN32	个	1	17.43	36.21	0	6.42	17.43	36.21	0	6.42
小计								17.43	36.21	0	6.42
清单项目综合单价								60.06000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		截止阀 DN32				个	1.01	30.95		31.26		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	0310020011188	项目名称	截止阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								14.01	18.86	0	4.65
清单项目综合单价								37.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		截止阀 DN25				个	1.01	15.23		15.38		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011189	项目名称	截止阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								11.71	12.53	0	3.72
清单项目综合单价								27.96000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011190	项目名称	截止阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
小计								11.51	9.82	0	3.53

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								24.86000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费		元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费		元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09	0.1		
		锯条		根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	1.81	1.83		
		截止阀 DN15		个	1.01	7.61	7.69		
		其他材料费		元	0.16	0.885	0.14		
	机械								
项目编码	0310020011191	项目名称	不锈钢波纹补偿器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN150	个	1	270.48	1992.44	51.56	174.88	270.48	1992.44	51.56	174.88
小计								270.48	1992.44	51.56	174.88

清单项目综合单价								2489.36000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费		元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费		元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1		kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)		m3	0.11	17.33	1.91		
		乙块气		kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢波纹补偿器 DN150		个	1	1800	1800		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03	138.06		
		其他材料费		元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	0310020011192	项目名称	不锈钢波纹补偿器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN125	个	1	227.91	1749.03	48.12	151.2	227.91	1749.03	48.12	151.2
小计								227.91	1749.03	48.12	151.2

清单项目综合单价								2176.26000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费		元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费		元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.09	17.33	1.56		
		乙块气		kg	0.034	14.64	0.5		
		不锈钢波纹补偿器 DN125		个	1	1600	1600		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6		片	2	60.18	120.36		
		其他材料费		元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	0310020011193	项目名称	不锈钢波纹补偿器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN100	个	1	178.7	1634.21	46.4	132.31	178.7	1634.21	46.4	132.31
小计								178.7	1634.21	46.4	132.31

清单项目综合单价								1991.62000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费		元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费		元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33	1.21		
		乙块气		kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48	84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885	1.08		
		不锈钢波纹补偿器 DN100		个	1	1523	1523		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	0310020011194	项目名称	不锈钢波纹补偿器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 不锈钢波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	1197.08	39.53	100.98	144.72	1197.08	39.53	100.98
小计								144.72	1197.08	39.53	100.98

清单项目综合单价								1482.31000000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费		元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费		元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1		kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)		m3	0.06	17.33	1.04		
		乙块气		kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6		片	2	36.28	72.56		
		其他材料费		元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢波纹补偿器 DN80		个	1	1100	1100		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87	39.53		
项目编码	0310020011195	项目名称	不锈钢波纹补偿器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ 不锈钢波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	1023.23	39.53	87.26	125.75	1023.23	39.53	87.26
小计								125.75	1023.23	39.53	87.26
清单项目综合单价											1275.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3634		82.02		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		不锈钢波纹补偿器 DN65			个	1		980		980		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	0310020011196	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˆ 不锈钢波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	324.7	0	25.06	33.37	324.7	0	25.06
小计								33.37	324.7	0	25.06
清单项目综合单价											383.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		不锈钢波纹补偿器 DN50			个	1.01		311.5		314.62		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011197	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˆ 不锈钢波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	257.06	0	21.23	31.65	257.06	0	21.23
小计								31.65	257.06	0	21.23
清单项目综合单价											309.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		不锈钢波纹补偿器 DN40			个	1.01		247.79		250.27		
	机械											
项目编码	0310020011198	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˆ 不锈钢波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	177.46	0	13.48	17.43	177.46	0	13.48
小计								17.43	177.46	0	13.48
清单项目综合单价											208.37000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		不锈钢波纹补偿器 DN32			个	1.01		170.8		172.51		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	0310020011199	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˆ 不锈钢波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	137.55	0	10.58	14.01	137.55	0	10.58
小计								14.01	137.55	0	10.58
清单项目综合单价											162.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		不锈钢波纹补偿器 DN25			个	1.01		132.74		134.07		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011200	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	109.53	0	8.57	11.71	109.53	0	8.57	
小计								11.71	109.53	0	8.57	
清单项目综合单价											129.81000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
		不锈钢波纹补偿器 DN20			个	1.01		106.19		107.25		
	机械											
项目编码	0310020011201	项目名称	不锈钢波纹补偿器				计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	71.85	0	6.64	11.51	71.85	0	6.64
小计								11.51	71.85	0	6.64
清单项目综合单价											90.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		不锈钢波纹补偿器 DN15			个	1.01		69.03		69.72		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011202	项目名称	波纹补偿器				计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 波纹补偿器 DN150	个	1	270.48	646.83	51.56	107.6	270.48	646.83	51.56	107.6
小计								270.48	646.83	51.56	107.6	
清单项目综合单价											1076.47000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		波纹补偿器 DN150			个	1		454.39		454.39		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	0310020011203	项目名称	波纹补偿器				计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47	
清单项目综合单价											1005.95000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		法兰阀门 DN125 Z45T-10			个	1		485.42		485.42		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	0310020011204	项目名称	波纹补偿器				计量单位	个				

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 波纹补偿器 DN100	个	1	178.7	433.48	46.4	72.27	178.7	433.48	46.4	72.27
小计								178.7	433.48	46.4	72.27	
清单项目综合单价											730.85000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		波纹补偿器 DN100			个	1		322.27		322.27		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		171.87		46.4		
项目编码	0310020011205	项目名称	波纹补偿器				计量单位	个				

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	359.54	39.53	59.1	144.72	359.54	39.53	59.1
小计								144.72	359.54	39.53	59.1
清单项目综合单价											602.89000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		波纹补偿器 DN80	个	1	262.46	262.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011206	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	252.96	39.53	48.75	125.75	252.96	39.53	48.75
小计								125.75	252.96	39.53	48.75
清单项目综合单价											466.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		波纹补偿器 DN65	个	1	209.73	209.73		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011207	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	179.01	0	17.78	33.37	179.01	0	17.78
小计								33.37	179.01	0	17.78
清单项目综合单价											230.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		波纹补偿器 DN50	个	1.01	167.26	168.93		
	机械							

项目编码	0310020011208	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	140.11	0	15.38	31.65	140.11	0	15.38
小计								31.65	140.11	0	15.38
清单项目综合单价											187.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		波纹补偿器 DN40	个	1.01	132	133.32		
	机械							

项目编码	0310020011209	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	96.12	0	9.42	17.43	96.12	0	9.42
小计								17.43	96.12	0	9.42
清单项目综合单价											122.97000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		波纹补偿器 DN32	个	1.01	90.27	91.17		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011210	项目名称	波纹补偿器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	69.13	0	7.16	14.01	69.13	0	7.16
小计								14.01	69.13	0	7.16
清单项目综合单价											90.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费				元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费				元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.883	0.09		0.17		
		锯条				根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25				个	1.01	2.96		2.99		
		其他材料费				元	0.24	0.885		0.21		
		波纹补偿器 DN25				个	1.01	65		65.65		
	机械											
项目编码	0310020011211	项目名称			波纹补偿器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	58.59	0	6.02	11.71	58.59	0	6.02
小计								11.71	58.59	0	6.02
清单项目综合单价											76.32000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09		0.14		
		锯条				根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97		1.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885		0.1		
		波纹补偿器 DN20				个	1.01	55.75		56.31		
	机械											
项目编码	0310020011212	项目名称			波纹补偿器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	42.35	0	5.16	11.51	42.35	0	5.16
小计								11.51	42.35	0	5.16
清单项目综合单价											59.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09		0.1		
		锯条				根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81		1.83		
		波纹补偿器 DN15				个	1.01	39.82		40.22		
		其他材料费				元	0.16	0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011213	项目名称			不锈钢Y型过滤器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	2331.79	51.56	191.85	270.48	2331.79	51.56	191.85
小计								270.48	2331.79	51.56	191.85
清单项目综合单价											2845.68000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		不锈钢Y型过滤器 DN150				个	1	2139.35		2139.35		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011214	项目名称			不锈钢Y型过滤器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 不锈钢Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	1975.58	48.12	162.53	227.91	1975.58	48.12	162.53
小计								227.91	1975.58	48.12	162.53
清单项目综合单价											2414.14000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		不锈钢Y型过滤器 DN125				个	1	1826.55		1826.55		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	0310020011215	项目名称			不锈钢Y型过滤器			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	1712.91	46.4	136.24	178.7	1712.91	46.4	136.24
小计								178.7	1712.91	46.4	136.24
清单项目综合单价											2074.25000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢Y型过滤器 DN100	个	1	1601.7	1601.7		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011216	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	1390.77	39.53	110.66	144.72	1390.77	39.53	110.66
小计								144.72	1390.77	39.53	110.66
清单项目综合单价											1685.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	1293.69	1293.69		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011217	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	962.04	39.53	84.2	125.75	962.04	39.53	84.2
小计								125.75	962.04	39.53	84.2
清单项目综合单价											1211.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	918.81	918.81		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011218	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.67	0	16.76	33.37	158.67	0	16.76
小计								33.37	158.67	0	16.76
清单项目综合单价											208.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1.01	147.12	148.59		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011219	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	155.3	0	16.14	31.65	155.3	0	16.14
小计								31.65	155.3	0	16.14
清单项目综合单价											203.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1.01	147.04	148.51		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011220	项目名称	不锈钢Y型过滤器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 不锈钢Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	108.45	0	10.03	17.43	108.45	0	10.03
小计								17.43	108.45	0	10.03
清单项目综合单价											135.91000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889	3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634	11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09	0.22		
		锯条			根	0.16		0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28	4.32		
		不锈钢Y型过滤器 DN32			个	1.01		102.48	103.5		
		其他材料费			元	0.29		0.885	0.26		
	机械										
项目编码	0310020011221	项目名称	不锈钢Y型过滤器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 不锈钢Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	100.28	0	8.72	14.01	100.28	0	8.72
小计								14.01	100.28	0	8.72
清单项目综合单价											123.01000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889	2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634	9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09	0.17		
		锯条			根	0.12		0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96	2.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN25			个	1.01		95.84	96.8		
		其他材料费			元	0.24		0.885	0.21		
	机械										
项目编码	0310020011222	项目名称	不锈钢Y型过滤器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 不锈钢Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	64.11	0	6.3	11.71	64.11	0	6.3
小计								11.71	64.11	0	6.3
清单项目综合单价											82.12000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889	2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634	7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09	0.14		
		锯条			根	0.056		0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97	1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885	0.1		
		不锈钢Y型过滤器 DN20			个	1.01		61.22	61.83		
	机械										
项目编码	0310020011223	项目名称	不锈钢Y型过滤器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 不锈钢Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	41.46	0	5.12	11.51	41.46	0	5.12
小计								11.51	41.46	0	5.12
清单项目综合单价											58.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889	2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634	7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09	0.1		
		锯条			根	0.07		0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81	1.83		
		不锈钢Y型过滤器 DN15			个	1.01		38.94	39.33		
		其他材料费			元	0.16		0.885	0.14		
	机械										
项目编码	0310020011224	项目名称	Y型过滤器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58
小计								270.48	746.42	51.56	112.58
清单项目综合单价											1181.04000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889	53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634	176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4	6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99	0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33	1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03	138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885	1.66		
		Y型过滤器DN150			个	1		553.98	553.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87	51.56		
项目编码	0310020011225	项目名称	Y型过滤器			计量单位		个			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价								1005.95000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
		Y型过滤器DN125				个	1	485.42		485.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	0310020011226	项目名称			Y型过滤器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
小计								178.7	432.45	46.4	72.22
清单项目综合单价								729.77000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		Y型过滤器DN100				个	1	321.24		321.24		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	0310020011227	项目名称			Y型过滤器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
小计								144.72	362.57	39.53	59.25
清单项目综合单价								606.07000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		Y型过滤器DN80				个	1	265.49		265.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011228	项目名称			Y型过滤器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	328.37	39.53	52.52	125.75	328.37	39.53	52.52
小计								125.75	328.37	39.53	52.52
清单项目综合单价								546.17000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
		Y型过滤器DN65				个	1	285.14		285.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011229	项目名称			Y型过滤器			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
小计								33.37	158.45	0	16.75
清单项目综合单价								208.57000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		Y型过滤器DN50	个	1.01	146.9	148.37		
	机械							

项目编码	0310020011230	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
小计								31.65	109.58	0	13.86
清单项目综合单价								155.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		Y型过滤器DN40	个	1.01	101.77	102.79		
	机械							

项目编码	0310020011231	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
小计								17.43	79.13	0	8.57
清单项目综合单价								105.13000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		Y型过滤器DN32	个	1.01	73.45	74.18		
	机械							

项目编码	0310020011232	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
小计								14.01	58	0	6.6
清单项目综合单价								78.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		Y型过滤器DN25	个	1.01	53.98	54.52		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011233	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
小计								11.71	50.55	0	5.62
清单项目综合单价								67.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		Y型过滤器DN20	个	1.01	47.79	48.27		
	机械							

项目编码	0310020011234	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	32.28	0	4.66	11.51	32.28	0	4.66
小计								11.51	32.28	0	4.66
清单项目综合单价								48.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		Y型过滤器DN15	个	1.01	29.85	30.15		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011235	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 不锈钢止回阀 DN150	个	1	270.48	2465.99	51.56	198.56	270.48	2465.99	51.56	198.56
小计								270.48	2465.99	51.56	198.56
清单项目综合单价											2986.59000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885		1.66		
		不锈钢止回阀 DN150				个	1	2273.55		2273.55		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011236	项目名称		不锈钢止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 不锈钢止回阀 DN125	个	1	227.91	1749.03	48.12	151.2	227.91	1749.03	48.12	151.2
小计								227.91	1749.03	48.12	151.2
清单项目综合单价											2176.26000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18		120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885		1.43		
		不锈钢止回阀 DN125				个	1	1600		1600		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	0310020011237	项目名称		不锈钢止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 不锈钢止回阀 DN100	个	1	178.7	1311.21	46.4	116.16	178.7	1311.21	46.4	116.16
小计								178.7	1311.21	46.4	116.16
清单项目综合单价											1652.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64		0.35		
		不锈钢止回阀 DN100				个	1	1200		1200		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	0310020011238	项目名称		不锈钢止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 不锈钢止回阀 DN80	个	1	144.72	1066.99	39.53	94.47	144.72	1066.99	39.53	94.47
小计								144.72	1066.99	39.53	94.47
清单项目综合单价											1345.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		不锈钢止回阀 DN80				个	1	969.91		969.91		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011239	项目名称		不锈钢止回阀				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˊ 不锈钢止回阀 DN65	个	1	125.75	750.31	39.53	73.62	125.75	750.31	39.53	73.62
小计								125.75	750.31	39.53	73.62
清单项目综合单价											989.21000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢止回阀 DN65	个	1	707.08	707.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011240	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 不锈钢止回阀 DN50	个	1	33.37	292.88	0	23.47	33.37	292.88	0	23.47
小计								33.37	292.88	0	23.47
清单项目综合单价											349.72000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢止回阀 DN50	个	1.01	280	282.8		
	机械							

项目编码	0310020011241	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ 不锈钢止回阀 DN40	个	1	31.65	218.89	0	19.32	31.65	218.89	0	19.32
小计								31.65	218.89	0	19.32
清单项目综合单价											269.86000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢止回阀 DN40	个	1.01	210	212.1		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011242	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˊ 不锈钢止回阀 DN32	个	1	17.43	144.38	0	11.83	17.43	144.38	0	11.83
小计								17.43	144.38	0	11.83
清单项目综合单价											173.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢止回阀 DN32	个	1.01	138.05	139.43		
	机械							

项目编码	0310020011243	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ 不锈钢止回阀 DN25	个	1	14.01	104.48	0	8.93	14.01	104.48	0	8.93
小计								14.01	104.48	0	8.93
清单项目综合单价											127.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢止回阀 DN25	个	1.01	100	101		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011244	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˊ 不锈钢止回阀 DN20	个	1	11.71	89.14	0	7.55	11.71	89.14	0	7.55
小计								11.71	89.14	0	7.55
清单项目综合单价											108.40000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		不锈钢止回阀 DN20	个	1.01	86	86.86		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011245	项目名称	不锈钢止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 不锈钢止回阀 DN15	个	1	11.51	60.71	0	6.08	11.51	60.71	0	6.08
小计								11.51	60.71	0	6.08
清单项目综合单价											78.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09	0.1		
		锯条				根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢止回阀 DN15				个	1.01	58	58.58		
		其他材料费				元	0.16	0.885	0.14		
	机械										
项目编码	0310020011246	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 止回阀 DN150	个	1	270.48	774.89	51.56	114	270.48	774.89	51.56	114
小计								270.48	774.89	51.56	114
清单项目综合单价											1210.93000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费				元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费				元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气				kg	0.037	14.64	0.54		
		止回阀 DN150				个	1	582.45	582.45		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03	138.06		
		其他材料费				元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	0310020011247	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˆ 止回阀 DN125	个	1	227.91	660.31	48.12	96.77	227.91	660.31	48.12	96.77
小计								227.91	660.31	48.12	96.77
清单项目综合单价											1033.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费				元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费				元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气				kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6				片	2	60.18	120.36		
		其他材料费				元	1.62	0.885	1.43		
		止回阀 DN125				个	1	511.28	511.28		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	0310020011248	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˆ 止回阀 DN100	个	1	178.7	551.33	46.4	78.17	178.7	551.33	46.4	78.17
小计								178.7	551.33	46.4	78.17
清单项目综合单价											854.60000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费				元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费				元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1				kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气				kg	0.024	14.64	0.35		
		止回阀 DN100				个	1	440.12	440.12		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48	84.96		
		其他材料费				元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	0310020011249	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˆ 止回阀 DN80	个	1	144.72	510.89	39.53	66.67	144.72	510.89	39.53	66.67
小计								144.72	510.89	39.53	66.67
清单项目综合单价											761.81000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99	0.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		止回阀 DN80	个	1	413.81	413.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011250	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 止回阀 DN65	个	1	125.75	375.68	39.53	54.88	125.75	375.68	39.53	54.88
小计								125.75	375.68	39.53	54.88
清单项目综合单价								595.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011251	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 止回阀 DN50	个	1	33.37	184.07	0	18.03	33.37	184.07	0	18.03
小计								33.37	184.07	0	18.03
清单项目综合单价								235.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		止回阀 DN50	个	1.01	172.27	173.99		
	机械							

项目编码	0310020011252	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 止回阀 DN40	个	1	31.65	91.88	0	12.97	31.65	91.88	0	12.97
小计								31.65	91.88	0	12.97
清单项目综合单价								136.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		止回阀 DN40	个	1.01	84.25	85.09		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011253	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 止回阀 DN32	个	1	17.43	88.11	0	9.02	17.43	88.11	0	9.02
小计								17.43	88.11	0	9.02
清单项目综合单价								114.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		止回阀 DN32	个	1.01	82.34	83.16		
	机械							

项目编码	0310020011254	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 止回阀 DN25	个	1	14.01	45.87	0	6	14.01	45.87	0	6
小计								14.01	45.87	0	6
清单项目综合单价								65.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		止回阀 DN25	个	1.01	41.97	42.39		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011255	项目名称	止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 止回阀 DN20	个	1	11.71	28.27	0	4.51	11.71	28.27	0	4.51
小计								11.71	28.27	0	4.51
清单项目综合单价								44.49000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		止回阀 DN20			个	1.01		25.73		25.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011256	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 止回阀 DN15	个	1	11.51	24.68	0	4.28	11.51	24.68	0	4.28
小计								11.51	24.68	0	4.28
清单项目综合单价								40.47000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		止回阀 DN15			个	1.01		22.33		22.55		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011257	项目名称	不锈钢可调式减压阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	3776.69	51.56	264.09	270.48	3776.69	51.56	264.09
小计								270.48	3776.69	51.56	264.09
清单项目综合单价								4362.82000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		不锈钢可调式减压阀 DN150			个	1		3584.25		3584.25		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	0310020011258	项目名称	不锈钢可调式减压阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	2998.23	48.12	213.66	227.91	2998.23	48.12	213.66
小计								227.91	2998.23	48.12	213.66
清单项目综合单价								3487.92000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
		不锈钢可调式减压阀 DN125			个	1		2849.2		2849.2		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	0310020011259	项目名称	不锈钢可调式减压阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	2192.9	46.4	160.24	178.7	2192.9	46.4	160.24
小计								178.7	2192.9	46.4	160.24
清单项目综合单价								2578.24000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		不锈钢可调式减压阀 DN100			个	1		2081.69		2081.69		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011260	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	1687.85	39.53	125.51	144.72	1687.85	39.53	125.51
小计								144.72	1687.85	39.53	125.51
清单项目综合单价								1997.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢可调式减压阀 DN80	个	1	1590.77	1590.77		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011261	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	1397.08	39.53	105.95	125.75	1397.08	39.53	105.95
小计								125.75	1397.08	39.53	105.95
清单项目综合单价								1668.31000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢可调式减压阀 DN65	个	1	1353.85	1353.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011262	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	906.12	0	54.14	33.37	906.12	0	54.14
小计								33.37	906.12	0	54.14
清单项目综合单价								993.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢可调式减压阀 DN50	个	1.01	887.17	896.04		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011263	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	694.14	0	43.08	31.65	694.14	0	43.08
小计								31.65	694.14	0	43.08
清单项目综合单价								768.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1.01	680.54	687.35		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011264	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	524.42	0	30.83	17.43	524.42	0	30.83
小计								17.43	524.42	0	30.83
清单项目综合单价								572.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢可调式减压阀 DN32	个	1.01	514.33	519.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	0310020011265	项目名称	不锈钢可调式减压阀			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	415.01	0	24.45	14.01	415.01	0	24.45
小计								14.01	415.01	0	24.45
清单项目综合单价											453.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN25			个	1.01		407.46		411.53		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011266	项目名称	不锈钢可调式减压阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	258.23	0	16.01	11.71	258.23	0	16.01
小计								11.71	258.23	0	16.01
清单项目综合单价											285.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN20			个	1.01		253.42		255.95		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011267	项目名称	不锈钢可调式减压阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 不锈钢可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	190.73	0	12.58	11.51	190.73	0	12.58
小计								11.51	190.73	0	12.58
清单项目综合单价											214.82000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
		不锈钢可调式减压阀 DN15			个	1.01		186.73		188.6		
	机械											
项目编码	0310020011268	项目名称	可调式减压阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	1717.49	51.56	161.13	270.48	1717.49	51.56	161.13
小计								270.48	1717.49	51.56	161.13
清单项目综合单价											2200.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		可调式减压阀 DN150			个	1		1525.05		1525.05		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	0310020011269	项目名称	可调式减压阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	1270.13	48.12	127.26	227.91	1270.13	48.12	127.26
小计								227.91	1270.13	48.12	127.26
清单项目综合单价											1673.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		可调式减压阀 DN125			个	1		1121.1		1121.1		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011270	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	939.93	46.4	97.6	178.7	939.93	46.4	97.6
小计								178.7	939.93	46.4	97.6
清单项目综合单价											1262.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可调式减压阀 DN100	个	1	828.72	828.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011271	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	795.45	39.53	80.89	144.72	795.45	39.53	80.89
小计								144.72	795.45	39.53	80.89
清单项目综合单价											1060.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可调式减压阀 DN80	个	1	698.37	698.37		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011272	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	636.86	39.53	67.94	125.75	636.86	39.53	67.94
小计								125.75	636.86	39.53	67.94
清单项目综合单价											870.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可调式减压阀 DN65	个	1	593.63	593.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011273	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	448.05	0	31.23	33.37	448.05	0	31.23
小计								33.37	448.05	0	31.23
清单项目综合单价											512.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可调式减压阀 DN50	个	1.01	433.63	437.97		
	机械							

项目编码	0310020011274	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	354.48	0	26.1	31.65	354.48	0	26.1
小计								31.65	354.48	0	26.1
清单项目综合单价											412.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	材料	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		可调式减压阀 DN40	个	1.01	344.25	347.69		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							
项目编码	0310020011275	项目名称	可调式减压阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	297.22	0	19.47	17.43	297.22	0	19.47
小计								17.43	297.22	0	19.47
清单项目综合单价								334.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		可调式减压阀 DN32	个	1.01	289.38	292.27		
	机械							
项目编码	0310020011276	项目名称	可调式减压阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	241.23	0	15.77	14.01	241.23	0	15.77
小计								14.01	241.23	0	15.77
清单项目综合单价								271.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		可调式减压阀 DN25	个	1.01	235.4	237.75		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							
项目编码	0310020011277	项目名称	可调式减压阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	187.21	0	12.46	11.71	187.21	0	12.46
小计								11.71	187.21	0	12.46
清单项目综合单价								211.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		可调式减压阀 DN20	个	1.01	183.1	184.93		
	机械							
项目编码	0310020011278	项目名称	可调式减压阀		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	137.99	0	9.94	11.51	137.99	0	9.94
小计								11.51	137.99	0	9.94
清单项目综合单价								159.44000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		可调式减压阀 DN15	个	1.01	134.51	135.86		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							
项目编码	0310020011279	项目名称	可曲挠橡胶接头		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	270.48	508.37	51.56	100.68	270.48	508.37	51.56	100.68
小计								270.48	508.37	51.56	100.68
清单项目综合单价								931.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	315.93	315.93		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011280	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	227.91	380	48.12	82.75	227.91	380	48.12	82.75
小计								227.91	380	48.12	82.75
清单项目综合单价								738.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	230.97	230.97		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011281	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	178.7	265.19	46.4	63.86	178.7	265.19	46.4	63.86
小计								178.7	265.19	46.4	63.86
清单项目综合单价								554.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	153.98	153.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011282	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	144.72	230.71	39.53	52.66	144.72	230.71	39.53	52.66
小计								144.72	230.71	39.53	52.66
清单项目综合单价								467.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	133.63	133.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011283	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	125.75	144.11	39.53	43.31	125.75	144.11	39.53	43.31
小计								125.75	144.11	39.53	43.31
清单项目综合单价								352.70000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	100.88	100.88		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011284	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	33.37	106.62	0	14.16	33.37	106.62	0	14.16
小计								33.37	106.62	0	14.16
清单项目综合单价								154.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.01	95.58	96.54		
	机械							

项目编码	0310020011285	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN40	个	1	31.65	89.02	0	12.83	31.65	89.02	0	12.83
小计								31.65	89.02	0	12.83
清单项目综合单价								133.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.01	81.42	82.23		
	机械							

项目编码	0310020011286	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN32	个	1	17.43	66.62	0	7.94	17.43	66.62	0	7.94
小计								17.43	66.62	0	7.94
清单项目综合单价								91.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.01	61.06	61.67		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011287	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN25	个	1	14.01	48.17	0	6.11	14.01	48.17	0	6.11
小计								14.01	48.17	0	6.11
清单项目综合单价								68.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.01	44.25	44.69		
	机械							

项目编码	0310020011288	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN20	个	1	11.71	37.14	0	4.95	11.71	37.14	0	4.95
小计								11.71	37.14	0	4.95
清单项目综合单价								53.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.01	34.51	34.86		
	机械							

项目编码	0310020011289	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 可曲挠橡胶接头 DN15	个	1	11.51	24.47	0	4.27	11.51	24.47	0	4.27
小计								11.51	24.47	0	4.27
清单项目综合单价								40.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		可曲挠橡胶接头 DN15	个	1.01	22.12	22.34		

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	0310020011290	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN150	个	1	270.48	3599.52	51.56	255.24	270.48	3599.52	51.56	255.24
小计								270.48	3599.52	51.56	255.24
清单项目综合单价								4176.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		不锈钢倒流防止器 DN150	个	1	3407.08	3407.08		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011291	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN125	个	1	227.91	2821.6	48.12	204.83	227.91	2821.6	48.12	204.83
小计								227.91	2821.6	48.12	204.83
清单项目综合单价								3302.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		不锈钢倒流防止器 DN125	个	1	2672.57	2672.57		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011292	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN100	个	1	178.7	2252.8	46.4	163.24	178.7	2252.8	46.4	163.24
小计								178.7	2252.8	46.4	163.24
清单项目综合单价								2641.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		不锈钢倒流防止器 DN100	个	1	2141.59	2141.59		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011293	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	144.72	1760.8	39.53	129.16	144.72	1760.8	39.53	129.16
小计								144.72	1760.8	39.53	129.16
清单项目综合单价								2074.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	1663.72	1663.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011294	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN65	个	1	125.75	1335.27	39.53	102.86	125.75	1335.27	39.53	102.86
小计								125.75	1335.27	39.53	102.86
清单项目综合单价								1603.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		不锈钢倒流防止器 DN65	个	1	1292.04	1292.04		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011295	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN50	个	1	33.37	957.51	0	56.71	33.37	957.51	0	56.71
小计								33.37	957.51	0	56.71
清单项目综合单价								1047.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢倒流防止器 DN50	个	1.01	938.05	947.43		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011296	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN40	个	1	31.65	703.96	0	43.57	31.65	703.96	0	43.57
小计								31.65	703.96	0	43.57
清单项目综合单价								779.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢倒流防止器 DN40	个	1.01	690.27	697.17		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011297	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN32	个	1	17.43	550.17	0	32.12	17.43	550.17	0	32.12
小计								17.43	550.17	0	32.12
清单项目综合单价								599.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		不锈钢倒流防止器 DN32	个	1.01	539.82	545.22		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011298	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN25	个	1	14.01	396.75	0	23.54	14.01	396.75	0	23.54
小计								14.01	396.75	0	23.54
清单项目综合单价								434.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢倒流防止器 DN25	个	1.01	389.38	393.27		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011299	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 不锈钢倒流防止器 DN20	个	1	11.71	320.62	0	19.13	11.71	320.62	0	19.13
小计								11.71	320.62	0	19.13
清单项目综合单价								351.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		不锈钢倒流防止器 DN20	个	1.01	315.19	318.34		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011300	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN15	个	1	11.51	198.44	0	12.97	11.51	198.44	0	12.97
小计								11.51	198.44	0	12.97
清单项目综合单价								222.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢倒流防止器 DN15	个	1.01	194.37	196.31		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011301	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 倒流防止器 DN150	个	1	270.48	2049.08	51.56	177.71	270.48	2049.08	51.56	177.71
小计								270.48	2049.08	51.56	177.71
清单项目综合单价								2548.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		倒流防止器 DN150	个	1	1856.64	1856.64		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011302	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 倒流防止器 DN125	个	1	227.91	1299.47	48.12	128.72	227.91	1299.47	48.12	128.72
小计								227.91	1299.47	48.12	128.72
清单项目综合单价								1704.22000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		倒流防止器 DN125	个	1	1150.44	1150.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011303	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 倒流防止器 DN100	个	1	178.7	1146.61	46.4	107.93	178.7	1146.61	46.4	107.93
小计								178.7	1146.61	46.4	107.93
清单项目综合单价								1479.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		倒流防止器 DN100	个	1	1035.4	1035.4		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011304	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 倒流防止器 DN80	个	1	144.72	946.64	39.53	88.45	144.72	946.64	39.53	88.45
小计								144.72	946.64	39.53	88.45
清单项目综合单价								1219.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		倒流防止器 DN80	个	1	849.56	849.56		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011305	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 倒流防止器 DN65	个	1	125.75	698.1	39.53	71	125.75	698.1	39.53	71
小计								125.75	698.1	39.53	71
清单项目综合单价								934.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011306	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 倒流防止器 DN50	个	1	33.37	439.11	0	30.79	33.37	439.11	0	30.79
小计								33.37	439.11	0	30.79
清单项目综合单价								503.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		倒流防止器 DN50	个	1.01	424.78	429.03		
	机械							

项目编码	0310020011307	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 倒流防止器 DN40	个	1	31.65	346.43	0	25.7	31.65	346.43	0	25.7
小计								31.65	346.43	0	25.7
清单项目综合单价								403.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		倒流防止器 DN40	个	1.01	336.28	339.64		
	机械							

项目编码	0310020011308	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 倒流防止器 DN32	个	1	17.43	206.95	0	14.96	17.43	206.95	0	14.96
小计								17.43	206.95	0	14.96
清单项目综合单价								239.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		倒流防止器 DN32	个	1.01	200	202		
	机械							

项目编码	0310020011309	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 倒流防止器 DN25	个	1	14.01	124.68	0	9.94	14.01	124.68	0	9.94
小计								14.01	124.68	0	9.94
清单项目综合单价								148.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		倒流防止器 DN25	个	1.01	120	121.2		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011310	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 倒流防止器 DN20	个	1	11.71	96.21	0	7.91	11.71	96.21	0	7.91
小计								11.71	96.21	0	7.91
清单项目综合单价								115.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		倒流防止器 DN20	个	1.01	93	93.93		
	机械							

项目编码	0310020011311	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 倒流防止器 DN15	个	1	11.51	73.64	0	6.73	11.51	73.64	0	6.73
小计								11.51	73.64	0	6.73
清单项目综合单价								91.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		倒流防止器 DN15	个	1.01	70.8	71.51		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011312	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 安全阀 DN150	个	1	270.48	897.14	51.56	120.12	270.48	897.14	51.56	120.12
小计								270.48	897.14	51.56	120.12
清单项目综合单价								1339.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		安全阀 DN150	个	1	704.7	704.7		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011313	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 安全阀 DN125	个	1	227.91	688.85	48.12	98.19	227.91	688.85	48.12	98.19
小计								227.91	688.85	48.12	98.19
清单项目综合单价								1063.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		安全阀 DN125	个	1	539.82	539.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011314	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 安全阀 DN100	个	1	178.7	549.26	46.4	78.06	178.7	549.26	46.4	78.06
小计								178.7	549.26	46.4	78.06
清单项目综合单价								852.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		

工程量清单综合单价分析表

	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
	清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
材料	氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
	乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
	平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
	其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	安全阀 DN100	个	1	438.05	438.05		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011315	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 安全阀 DN80	个	1	144.72	457.26	39.53	63.99	144.72	457.26	39.53	63.99
小计								144.72	457.26	39.53	63.99

清单项目综合单价 705.50000000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
	技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
	高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	安全阀 DN80	个	1	360.18	360.18		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011316	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 安全阀 DN65	个	1	125.75	336.34	39.53	52.92	125.75	336.34	39.53	52.92
小计								125.75	336.34	39.53	52.92

清单项目综合单价 554.54000000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
	技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
	高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
	氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
	乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
	安全阀 DN65	个	1	293.11	293.11		
	平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
	其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011317	项目名称	安全阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 安全阀 DN50	个	1	33.37	250.51	0	21.36	33.37	250.51	0	21.36
小计								33.37	250.51	0	21.36

清单项目综合单价 305.24000000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
	锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	安全阀 DN50	个	1.01	238.05	240.43		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	0310020011318	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								48.5	62.36	0	15.95

清单项目综合单价 126.81000000

	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.879	1.3889	9.55		
	技工人工费	元	23.188	1.3634	31.61		
	高级技工人工费	元	5.304	1.3824	7.33		
材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
	角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.211	0.09	0.29		
	六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
	钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
	锯条	根	0.18	0.68	0.12		
	黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
	黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
	其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
	截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
	自动排气阀 DN25	个	1	34.53	34.53		
机械							

项目编码	0310020011319	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								39.14	51.57	0	12.93
清单项目综合单价											103.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		自动排气阀 DN20	个	1	31.77	31.77		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	0310020011320	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 自动排气阀 DN15	个	1	20.9	35.6	0	7.31	20.9	35.6	0	7.31
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
小计								32.41	45.42	0	10.84
清单项目综合单价											88.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.504	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
		高级技工人工费	元	3.615	1.3824	5		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.966	0.09	0.18		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
		自动排气阀 DN15	个	1	29.2	29.2		
		其他材料费	元	0.39	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	0310020011321	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ~ 真空破坏器 DN50	个	1	33.37	153.09	0	16.48	33.37	153.09	0	16.48
小计								33.37	153.09	0	16.48
清单项目综合单价											202.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		真空破坏器 DN50	个	1.01	141.59	143.01		
	机械							

项目编码	0310020011322	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ~ 真空破坏器 DN40	个	1	31.65	114.04	0	14.08	31.65	114.04	0	14.08
小计								31.65	114.04	0	14.08
清单项目综合单价											159.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		真空破坏器 DN40	个	1.01	106.19	107.25		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011323	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ~ 真空破坏器 DN32	个	1	17.43	103.4	0	9.78	17.43	103.4	0	9.78
小计								17.43	103.4	0	9.78

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									130.61000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费		元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费		元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带		m	2.412	0.09	0.22		
		锯条		根	0.16	0.68	0.11		
		截止阀 DN32 J11T-10		个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费		元	0.29	0.885	0.26		
		真空破坏器 DN32		个	1.01	70.8	71.51		
	机械								
项目编码	0310020011324	项目名称	真空破坏器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ 真空破坏器 DN25	个	1	14.01	56.87	0	6.55	14.01	56.87	0	6.55
小计								14.01	56.87	0	6.55

清单项目综合单价									77.43000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费		元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费		元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.883	0.09	0.17		
		锯条		根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25		个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费		元	0.24	0.885	0.21		
	机械								
项目编码	0310020011325	项目名称	真空破坏器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˊ 真空破坏器 DN20	个	1	11.71	37.44	0	4.97	11.71	37.44	0	4.97
小计								11.71	37.44	0	4.97

清单项目综合单价									54.12000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费		元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费		元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.507	0.09	0.14		
		锯条		根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20		个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费		元	0.112	0.885	0.1		
	机械								
项目编码	0310020011326	项目名称	真空破坏器		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 真空破坏器 DN15	个	1	11.51	32.72	0	4.68	11.51	32.72	0	4.68
小计								11.51	32.72	0	4.68

清单项目综合单价									48.91000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费		元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费		元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带		m	1.13	0.09	0.1		
		锯条		根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15		个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费		元	0.16	0.885	0.14		
	机械								
项目编码	030601002009	项目名称	压力仪表		计量单位	台			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ˊ 压力表	台(块)	1	78.89	70.26	0	21.74	78.89	70.26	0	21.74
小计								78.89	70.26	0	21.74

清单项目综合单价									170.89000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.512	1.3889	11.82		
		技工人工费		元	47.473	1.3634	64.72		
		高级技工人工费		元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	酒精		kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂		kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯		组	0.02	88.5	1.77		
		白滤纸		张	2	0.88	1.76		
		其他材料费		元	5	0.885	4.43		
	机械								
项目编码	0310020011327	项目名称	电动阀		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-95换	电动阀门安装（法兰连接）公称直径DN（mm）250<DN≤300 ˊ 电动阀 DN300	个	1	1287.69	7242.32	336.35	726.9	1287.69	7242.32	336.35	726.9
小计								1287.69	7242.32	336.35	726.9

清单项目综合单价									9593.26000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	181.699	1.3889	252.36		
		技工人工费		元	616.175	1.3634	840.09		
		高级技工人工费		元	141.233	1.3824	195.24		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.8	5.52	4.42		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90~120		套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	5.79	7.4	42.85		
		氧气(工业用)		m3	0.26	17.33	4.51		
		乙炔气		kg	0.12	14.64	1.76		
		平焊碳钢法兰 DN300 PN1.6		片	2	182.3	364.6		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	9.07	0.885	8.03		
		电动阀 DN300	个	1	6725.67	6725.67		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.15	231.48	34.72		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	1.19	171.87	204.53		

项目编码	0310020011328	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-94换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 200＜DN≤250 ˉ 电动阀 DN250	个	1	1136.31	5037.93	286.44	573.06	1136.31	5037.93	286.44	573.06
小计								1136.31	5037.93	286.44	573.06
清单项目综合单价											7033.74000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	160.423	1.3889	222.81		
		技工人工费	元	543.803	1.3634	741.42		
		高级技工人工费	元	124.478	1.3824	172.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.73	5.52	4.03		
		六角带帽螺栓带垫 M22×90～120	套	24.72	3.66	90.48		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	4.88	7.4	36.11		
		氧气(工业用)	m3	0.22	17.33	3.81		
		乙炔气	kg	0.1	14.64	1.46		
		平焊碳钢法兰 DN250 PN1.6	片	2	139.82	279.64		
		其他材料费	元	7.25	0.885	6.42		
		电动阀 DN250	个	1	4615.98	4615.98		
	机械	履带式起重机 起重量Gn(t) Gn=15	台班	0.07	1048.35	73.38		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.02	623.06	12.46		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		
		试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.12	231.48	27.78		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.94	171.87	161.56		

项目编码	0310020011329	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-93换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 电动阀 DN200	个	1	595.84	4045.74	134.26	369.55	595.84	4045.74	134.26	369.55
小计								595.84	4045.74	134.26	369.55
清单项目综合单价											5145.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	84.09	1.3889	116.79		
		技工人工费	元	285.137	1.3634	388.76		
		高级技工人工费	元	65.313	1.3824	90.29		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.66	5.52	3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.44	60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	2.35	7.4	17.39		
		氧气(工业用)	m3	0.15	17.33	2.6		
		乙炔气	kg	0.07	14.64	1.02		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6	片	2	96.46	192.92		
		其他材料费	元	6.48	0.885	5.73		
		电动阀 DN200	个	1	3762.12	3762.12		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	0310020011330	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	359.85	2974.13	72.39	249.1	359.85	2974.13	72.39	249.1
小计								359.85	2974.13	72.39	249.1
清单项目综合单价											3655.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	50.804	1.3889	70.56		
		技工人工费	元	172.184	1.3634	234.76		
		高级技工人工费	元	39.443	1.3824	54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	5.44	0.885	4.81		
		电动阀 DN150	个	1	2778.86	2778.86		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.09	231.48	20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011331	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62
小计								259.59	2255.59	57.97	185.62
清单项目综合单价											2758.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		电动阀 DN100	个	1	2142.73	2142.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011332	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-89换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 电动阀 DN80	个	1	249.2	1884.97	51.1	163.84	249.2	1884.97	51.1	163.84	
小计								249.2	1884.97	51.1	163.84	
清单项目综合单价												2349.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
		电动阀 DN80				个	1	1786.6		1786.6		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011333	项目名称			电动阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150＜DN≤200 ˉ 电动阀 DN200	个	1	393.93	4042.19	113.43	314.46	393.93	4042.19	113.43	314.46	
小计								393.93	4042.19	113.43	314.46	
清单项目综合单价												4864.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		电动阀 DN200				个	1	3762.12		3762.12		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		
		其他材料费				元	2.22	0.885		1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.66	171.87		113.43		
项目编码	031003008067	项目名称			龙头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-57换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 水龙头 DN25	10个	0.1	68.07	282.64	0	32.14	6.807	28.264	0	3.214	
小计								6.807	28.264	0	3.214	
清单项目综合单价												38.28500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.9634	1.3889		1.34		
		技工人工费				元	3.2591	1.3634		4.44		
		高级技工人工费				元	0.7424	1.3824		1.03		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.214	0.09		0.02		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		水龙头 DN25				个	1.01	27.96		28.24		
	机械											
项目编码	031003008068	项目名称			龙头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 水龙头 DN20	10个	0.1	51.03	219.77	0	24.49	5.103	21.977	0	2.449	
小计								5.103	21.977	0	2.449	
清单项目综合单价												29.52900000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7257	1.3889		1.01		
		技工人工费				元	2.4443	1.3634		3.33		
		高级技工人工费				元	0.551	1.3824		0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.17	0.09		0.02		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		水龙头 DN20				个	1.01	21.74		21.96		
	机械											
项目编码	031003008069	项目名称			龙头			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 水龙头 DN15	10个	0.1	51.03	134.2	0	20.21	5.103	13.42	0	2.021	
小计								5.103	13.42	0	2.021	
清单项目综合单价												20.54400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.7257	1.3889		1.01		
		技工人工费				元	2.4443	1.3634		3.33		
		高级技工人工费				元	0.551	1.3824		0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带				m	0.138	0.09		0.01		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
		水龙头 DN15				个	1.01	13.27		13.4		
	机械											
项目编码	031301003459	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2	
小计								203.7	178.36	57.3	66.92	
清单项目综合单价												506.28000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	29.152	1.3889		40.49		
		技工人工费				元	98.853	1.3634		134.78		
		高级技工人工费				元	20.566	1.3824		28.43		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003460	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29

清单项目综合单价	393.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003461	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36

清单项目综合单价	336.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003462	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	63.09	86.75	37.81	23.74	63.09	86.75	37.81	23.74
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								139.17	102.24	37.81	44.65

清单项目综合单价	323.87000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003463	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003464	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价											224.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003465	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价											129.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003466	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价											103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003467	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79

清单项目综合单价 70.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003468	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26

清单项目综合单价 52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003469	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94

清单项目综合单价 33.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003470	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
小计								13.81	10.94	1.61	4.32

清单项目综合单价 30.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003471	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价											27.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003472	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ~ 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	个	1	12.18	6.21	1.42	3.64	12.18	6.21	1.42	3.64
小计								12.18	6.21	1.42	3.64
清单项目综合单价											23.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.318	8.73	2.78		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001001019	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ~ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.404944	115.497336	5.492544	26.915224
清单项目综合单价											226.31004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.263382	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	37.43618	1.3634	51.04		
		高级技工人工费	元	8.478434	1.3824	11.72		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150	m	0.96	53.85	51.7		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.398296	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001001020	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ` 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								73.62459571	88.04620074	4.63519221	24.21676591
清单项目综合单价											190.52275457

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.552516	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	35.153661	1.3634	47.93		
		高级技工人工费	元	7.986259	1.3824	11.04		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567096	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015247	6.64	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018304	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02849	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006222	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005887	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009182	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014496	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015231	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005077	14.64	0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	0.89	32.59	29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100	个	1.055	29.73	31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.344293	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017796	167.34	2.98		

项目编码	031001001021	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50< DN≤75 ` 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004492	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49396744	2.141561	2.65014524	1.22106036
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004492	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88187848	0.4487508	1.08993888	0.59828948
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004492	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25348356	0.00637864	0.0574976	0.07151264
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004492	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1251022	0.02892848	0.0287488	0.0366098
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004492	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12078988	0.02461616	0.0287488	0.0352622
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004492	26.89	7.86	0	7.51	0.12078988	0.03530712	0	0.03373492
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004492	26.89	6.89	0	7.46	0.12078988	0.03094988	0	0.03351032
小计								57.44180132	67.37349208	3.85507932	18.84497972
清单项目综合单价											147.51535244

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.247972	1.3889	11.46		
		技工人工费	元	27.429268	1.3634	37.4		
		高级技工人工费	元	6.212157	1.3824	8.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.471564	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000674	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012678	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01522	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02369	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005174	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004855	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004895	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007635	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006737	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012054	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000943	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002165	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012665	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004222	14.64	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.316452	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004302	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003521	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014798	167.34	2.48		

项目编码	031001001022	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50 - 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								48.620182	33.299908	3.604482	14.789022
清单项目综合单价											100.31359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.99351	1.3889	9.71		
		技工人工费	元	23.20224	1.3634	31.63		
		高级技工人工费	元	5.261363	1.3824	7.27		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	1.85	3.08		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14～75	套	5.148	0.22	1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50	m	0.88	17.01	14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	11.01	7.23		
		法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.48	4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.277663	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008147	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - HDPE双壁中空超静音排水管 DN100,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn110	10m	0.1	315.58	372.17	0	102.11	31.558	37.217	0	10.211
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								38.91259571	40.48320074	4.63519221	12.65176591
清单项目综合单价											96.68275457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660402	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547134	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168391	1.3824	5.76		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN100	m	0.95	18.27	17.36		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		

工程量清单综合单价分析表

		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008148	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 HDPE双壁中空超静音排水管 DN150,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn160	10m	0.1	441.34	623.8	0	147.98	44.134	62.38	0	14.798
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.006404	777.82	476.75	589.97	271.83	4.98115928	3.053107	3.77816788	1.74079932
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.006404	418.94	99.9	242.64	133.19	2.68289176	0.6397596	1.55386656	0.85294876
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006404	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36137772	0.00909368	0.0819712	0.10195168
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006404	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1783514	0.04124176	0.0409856	0.0521926
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006404	26.89	5.48	6.4	7.85	0.17220356	0.03509392	0.0409856	0.0502714
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006404	26.89	7.86	0	7.51	0.17220356	0.05033544	0	0.04809404
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006404	26.89	6.89	0	7.46	0.17220356	0.04412356	0	0.04777384
小计								52.85439084	66.25275496	5.49597684	17.69203164
清单项目综合单价											142.29515428

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.661202	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.202637	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.67976	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672339	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018076	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021701	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033777	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007377	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006922	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00698	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010885	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009605	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017186	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001345	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003086	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018057	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006019	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN150	m	0.95	33.21	31.55		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071338	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006134	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001441	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00502	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021099	167.34	3.53		

项目编码	031001008149	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 HDPE双壁中空超静音排水管 DN75,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	10m	0.1	280.71	178.73	0	83.22	28.071	17.873	0	8.322
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004487	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49007834	2.13917725	2.64719539	1.21970121
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004487	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87978378	0.4482513	1.08872568	0.59762353
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004487	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25320141	0.00637154	0.0574336	0.07143304
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004487	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12496295	0.02889628	0.0287168	0.03656905
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12065543	0.02458876	0.0287168	0.03522295
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004487	26.89	7.86	0	7.51	0.12065543	0.03526782	0	0.03369737
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004487	26.89	6.89	0	7.46	0.12065543	0.03091543	0	0.03347302
小计								34.18099277	20.58646838	3.85078827	10.34972017
清单项目综合单价											68.96796959

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.956027	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.303266	1.3634	22.23		
		高级技工人工费	元	3.666898	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.47112	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012666	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015206	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023668	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005169	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00485	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004891	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007628	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00673	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012043	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002163	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012653	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004218	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN75	m	1.005	10.19	10.24		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.691396	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004298	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003518	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014784	167.34	2.47		

项目编码	031001008150	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - HDPE双壁中空超静音排水管 DN50,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn63	10m	0.1	256.47	153.42	0	75.54	25.647	15.342	0	7.554
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	17.881908	3.604482	9.452022
清单项目综合单价											62.30459400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN50	m	1.012	8.5	8.6		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008151	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 - UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								52.848944	59.001336	5.492544	17.327224
清单项目综合单价											134.67004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660302	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.200066	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679228	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071286	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008152	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								38.91259571	34.91620074	4.63519221	12.37376591
清单项目综合单价								90.83775457			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660402	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547134	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168391	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008153	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50330128	2.147282	2.65722488	1.22432232
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88690576	0.4499496	1.09285056	0.59988776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004504	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25416072	0.00639568	0.0576512	0.07170368
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004504	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1254364	0.02900576	0.0288256	0.0367076
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12111256	0.02468192	0.0288256	0.0353564
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004504	26.89	7.86	0	7.51	0.12111256	0.03540144	0	0.03382504
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	6.89	0	7.46	0.12111256	0.03103256	0	0.03359984
小计								34.20414184	17.50174896	3.86537784	10.20240264
清单项目综合单价								65.77367128			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.959812	1.3889	6.89		
		技工人工费	元	16.314084	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.669135	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.472901	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000676	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012714	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015263	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023758	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005188	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004869	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004909	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007656	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006756	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012088	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000946	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002171	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012701	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004234	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691617	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004315	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003531	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01484	167.34	2.48		

项目编码	031001008154	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价											57.72359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001040	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐 (增)一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐 (增)一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价											30.39700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001041	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价											21.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031003014035	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ~ 止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25
清单项目综合单价											158.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	止水环 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031003014036	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˊ 止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31
清单项目综合单价								101.88000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	止水环 DN100				个	1	32.74		32.74		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014037	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˊ 止水环 75mm以内	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09
小计								51.17	30.98	0	15.09
清单项目综合单价								97.24000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	止水环75mm以内				个	1	28.32		28.32		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014038	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-97	止水环公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
小计								21.16	24.78	0	6.84
清单项目综合单价								52.78000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.13	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.184	1.3634		13.88		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3824		2.93		
	材料	止水环50mm以内				个	1	22.12		22.12		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011021	项目名称		阻火圈				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95换	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 阻火圈 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25
清单项目综合单价								158.01000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.889	1.3889		17.9		
		技工人工费				元	41.678	1.3634		56.82		
		高级技工人工费				元	8.692	1.3824		12.02		
	材料	阻火圈 DN150				个	1	43.36		43.36		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011022	项目名称		阻火圈				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˊ 阻火圈 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31
清单项目综合单价								101.88000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011023	项目名称		阻火圈				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˊ 阻火圈 75mm以内	个	1	51.17	27.44	0	14.91	51.17	27.44	0	14.91
小计								51.17	27.44	0	14.91
清单项目综合单价								93.52000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	阻火圈75mm以内				个	1	24.78		24.78		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031001011024	项目名称		阻火圈				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-93	阻火圈公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
小计								21.16	24.78	0	6.84
清单项目综合单价								52.78000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.13	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.184	1.3634		13.88		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3824		2.93		
	材料	其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		阻火圈50mm以内				个	1	22.12		22.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031003008070	项目名称	地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150 - 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
小计								91.928	128.773	0	30.765
清单项目综合单价								251.46600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费				元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN150				个	1	84.07	84.07		
		其他材料费				元	0.1	0.885	0.09		
	机械										
项目编码	031003008071	项目名称	地漏			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 - 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
小计								58.222	95.157	0	20.165
清单项目综合单价								173.54400000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费				元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费				元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN100				个	1	53.1	53.1		
		其他材料费				元	0.08	0.885	0.07		
	机械										
项目编码	031003008072	项目名称	地漏			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤80 - 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
小计								49.71	80.706	0	17.19
清单项目综合单价								147.60600000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费				元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费				元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5	37.5		
		不锈钢地漏 DN75				个	1	39.82	39.82		
		其他材料费				元	0.06	0.885	0.05		
	机械										
项目编码	031003008073	项目名称	地漏			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 - 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562
小计								25.151	58.136	0	9.562
清单项目综合单价								92.84900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费				元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	29.38	29.38		
		不锈钢地漏 DN50				个	1	26.55	26.55		
		其他材料费				元	0.04	0.885	0.04		
	机械										
项目编码	031003008074	项目名称	地漏			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150 - 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
小计								91.928	111.073	0	29.88
清单项目综合单价								232.88100000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费				元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN150				个	1	66.37	66.37		
		其他材料费				元	0.1	0.885	0.09		
	机械										
项目编码	031003008075	项目名称	地漏			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 - 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
小计								58.222	77.457	0	19.28
清单项目综合单价								154.95900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费				元	27.8561	1.3634	37.98		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN100	个	1	35.4	35.4		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008076	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
小计								49.71	69.206	0	16.615
清单项目综合单价								135.53100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		地漏 DN75	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008077	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
小计								25.151	47.516	0	9.031
清单项目综合单价								81.69800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		地漏 DN50	个	1	15.93	15.93		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014039	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 地面扫除口 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
小计								19.323	37.436	0	6.985
清单项目综合单价								63.74400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		地面扫除口 DN150	个	1	36.87	36.87		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014040	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	10个	0.1	148.75	314.86	0	55.1	14.875	31.486	0	5.51
小计								14.875	31.486	0	5.51
清单项目综合单价								51.87100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031301003473	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价								506.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		

工程量清单综合单价分析表

		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003474	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003475	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003476	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003477	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3	
小计								95.66	95.16	3.18	30.3	
清单项目综合单价												224.30000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费				元	46.376	1.3634		63.23		
		高级技工人工费				元	9.753	1.3824		13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.034	5.6		0.19		
		水泥 P.042.5				kg	0.8	0.358		0.29		
		砂子				kg	2.399	0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#~90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.324	6.19		2.01		
		乙炔气				kg	0.108	14.64		1.58		
		密封油膏				kg	0.612	6.86		4.2		
		无缝钢管 D219×6				m	0.318	144.6		45.98		
		其他材料费				元	1.97	0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.019	167.34		3.18		
项目编码	031301003478	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71	
小计								56.22	53.09	2.45	17.71	
清单项目综合单价												129.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3634		37.17		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3824		7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.358		0.16		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.59		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	167.34		2.18		
项目编码	031301003479	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
小计								41.38	46.2	2.07	13.41	
清单项目综合单价												103.06000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.885	1.3889		8.17		
		技工人工费				元	20.054	1.3634		27.34		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.025	5.6		0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.053	19.03		1.01		
		水泥 P.042.5				kg	0.381	0.358		0.14		
		砂子				kg	1.142	0.78		0.89		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.035	6.51		0.23		
		油麻				kg	2.115	11.5		24.32		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.06	6.19		0.37		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		密封油膏				kg	0.254	6.86		1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm				m	0.318	48.65		15.47		
		其他材料费				元	1.06	0.885		0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.011	20.59		0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.011	167.34		1.84		
项目编码	031301003480	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26	
小计								23.13	20.44	1.65	7.26	
清单项目综合单价												52.48000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.256	1.3889		4.52		
		技工人工费				元	11.283	1.3634		15.38		
		高级技工人工费				元	2.337	1.3824		3.23		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.003	14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.019	5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.026	19.03		0.49		
		水泥 P.042.5				kg	0.245	0.358		0.09		
		砂子				kg	0.734	0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.02	6.51		0.13		
		油麻				kg	0.623	11.5		7.16		
		汽油 70#~90#				kg	0.005	6.67		0.03		
		氧气				m3	0.024	6.19		0.15		
		乙炔气				kg	0.008	14.64		0.12		
		密封油膏				kg	0.163	6.86		1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.318	30.08		9.57		
		其他材料费				元	0.4	0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.007	20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.009	167.34		1.51		
项目编码	031301003481	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价											33.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001002071	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-223换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 - 内外壁热镀锌钢管DN200,镀锌钢管管卡箍式零件 DN200	10m	0.1	742.88	2485.6	0	320.86	74.288	248.56	0	32.086
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
小计								92.398743	256.603042	11.414193	38.096403
清单项目综合单价											398.51238100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.454548	1.3889	18.69		
		技工人工费	元	44.02951	1.3634	60.03		
		高级技工人工费	元	9.897217	1.3824	13.68		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN200	套	1.479	48.57	71.84		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		内外壁热镀锌钢管 DN200	m	0.98	151.67	148.64		
		镀锌钢管管卡箍式零件 DN200	个	0.376	72.79	27.37		
		水	m3	0.051	4.62	0.24		
		其他材料费	元	0.7183	0.885	0.64		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001002072	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-222换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 内外壁热镀锌钢管DN150,镀锌钢管卡箍式零件 DN150	10m	0.1	693.78	1369.09	0	252.04	69.378	136.909	0	25.204
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.092944	140.779336	5.492544	28.096224
清单项目综合单价											252.46104800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.214182	1.3889	15.58		
		技工人工费	元	37.27898	1.3634	50.83		
		高级技工人工费	元	8.456834	1.3824	11.69		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN150	套	1.769	23.03	40.74		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		内外壁热镀锌钢管 DN150	m	0.96	87.1	83.62		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN150	个	0.415	28.46	11.81		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.534096	0.885	0.47		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001002073	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 75<DN≤100 - 内外壁热镀锌钢管DN100,镀锌钢管卡箍式零件 DN100	10m	0.1	642.62	1043.42	0	222.22	64.262	104.342	0	22.222
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								71.615234	107.607596	4.634334	24.662314
清单项目综合单价											208.51947800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.277013	1.3889	14.27		
		技工人工费	元	34.19788	1.3634	46.63		
		高级技工人工费	元	7.752238	1.3824	10.72		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN100	套	2.534	15.11	38.29		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		内外壁热镀锌钢管 DN100	m	0.89	51.27	45.63		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN100	个	0.951	20.54	19.53		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.09	4.62	0.42		
		其他材料费	元	0.438681	0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001002074	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤75 - 内外壁热镀锌钢管DN75,镀锌钢管卡箍式零件 DN75	10m	0.1	506.5	699.15	0	168.99	50.65	69.915	0	16.899
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								56.777695	72.63633	3.861945	18.932595
清单项目综合单价											152.20856500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.149461	1.3889	11.32		
		技工人工费	元	27.10675	1.3634	36.96		
		高级技工人工费	元	6.149632	1.3824	8.5		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN75	套	2.287	11.5	26.3		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		内外壁热镀锌钢管 DN75	m	0.93	34.48	32.07		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN75	个	0.632	17.65	11.15		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.402468	0.885	0.36		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001002075	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 内外壁热镀锌钢管 DN50,镀锌钢管卡箍式零件 DN50	10m	0.1	417.14	425.15	0	131.64	41.714	42.515	0	13.164
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								47.433182	45.054908	3.604482	15.062022
清单项目综合单价											111.15459400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.81871	1.3889	9.47		
		技工人工费	元	22.63774	1.3634	30.86		
		高级技工人工费	元	5.134763	1.3824	7.1		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN50	套	1.666	9.17	15.28		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		内外壁热镀锌钢管 DN50	m	0.88	25.18	22.16		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN50	个	0.657	7.33	4.82		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.338563	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008155	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-332换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 ˉ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	536.94	832.56	0	183.71	53.694	83.256	0	18.371
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218
小计								71.804743	91.299042	11.414193	24.381403
清单项目综合单价											198.89938100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.538448	1.3889	14.64		
		技工人工费	元	34.17491	1.3634	46.59		
		高级技工人工费	元	7.649017	1.3824	10.57		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		锯条	根	0.351	0.68	0.24		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		粘合剂	kg	0.215	19.71	4.24		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	m	1	29.93	29.93		
		承插塑料雨水管件 dn200	个	0.431	46.22	19.92		
		伸缩节 dn200	个	0.35	79.73	27.91		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.3281	0.885	1.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001008156	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 ˊ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	424.1	563.49	0	140.4	42.41	56.349	0	14.04
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								51.124944	60.219336	5.492544	16.932224
清单项目综合单价											133.76904800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	7.409902	1.3889	10.29		
	人工	技工人工费	元	24.385266	1.3634	33.25		
		高级技工人工费	元	5.487628	1.3824	7.59		
		型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.218	0.68	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
	材料	电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.11	19.71	2.17		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	m	1	29.93	29.93		
		承插塑料雨水管件 dn160	个	0.515	18.13	9.34		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		其他材料费	元	1.047286	0.885	0.93		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008157	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˊ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	10m	0.1	288.14	264.42	0	89.47	28.814	26.442	0	8.947
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								36.16859571	29.70820074	4.63519221	11.38776591
清单项目综合单价											81.89975457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.272102	1.3889	7.32		
	人工	技工人工费	元	17.230934	1.3634	23.49		
		高级技工人工费	元	3.871791	1.3824	5.35		
		型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.175	0.68	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
	材料	电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.099	19.71	1.95		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	m	1	14.62	14.62		
		承插塑料雨水管件 dn110	个	0.37	7.63	2.82		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		其他材料费	元	0.919286	0.885	0.81		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008158	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤90 ˉ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75	10m	0.1	273.82	211.59	0	83.04	27.382	21.159	0	8.304
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004504	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50330128	2.147282	2.65722488	1.22432232
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.004504	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88690576	0.4499496	1.09285056	0.59988776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004504	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25416072	0.00639568	0.0576512	0.07170368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004504	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1254364	0.02900576	0.0288256	0.0367076
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12111256	0.02468192	0.0288256	0.0353564
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004504	26.89	7.86	0	7.51	0.12111256	0.03540144	0	0.03382504
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	6.89	0	7.46	0.12111256	0.03103256	0	0.03359984
小计								33.51514184	23.88274896	3.86537784	10.33940264
清单项目综合单价											71.60267128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.872012	1.3889	6.77		
		技工人工费	元	15.984884	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.583735	1.3824	4.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.472901	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000676	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012714	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015263	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023758	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005188	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004869	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004909	0.66	0		
		锯条	根	0.15	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007656	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006756	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012088	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000946	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002171	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012701	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004234	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.095	19.71	1.87		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75	m	1	12.19	12.19		
		承插塑料雨水管件 dn90	个	0.65	4.08	2.65		
		伸缩节 dn90	个	0.35	10.36	3.63		
		其他材料费	元	0.868617	0.885	0.77		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004315	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003531	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01484	167.34	2.48		

项目编码	031001008159	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-328换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) dn≤63 ˉ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50	10m	0.1	253.51	105.78	0	72.38	25.351	10.578	0	7.238
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.070182	13.117908	3.604482	9.136022
清单项目综合单价											56.92859400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.19051	1.3889	5.82		
		技工人工费	元	13.72354	1.3634	18.71		
		高级技工人工费	元	4.730963	1.3824	6.54		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.15	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.09	19.71	1.77		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50	m	1	4.62	4.62		
		承插塑料雨水管件 dn63	个	0.65	2.38	1.55		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		其他材料费	元	0.854663	0.885	0.76		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008160	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744	
小计								52.848944	59.001336	5.492544	17.327224	
清单项目综合单价												134.67004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660302	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.200066	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679228	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.671915	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018065	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.021687	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.033756	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007372	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006975	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.010879	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.009599	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017175	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003084	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018046	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006015	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071286	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.00613	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005017	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021085	167.34	3.53		

项目编码	031001008161	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								38.91259571	34.91620074	4.63519221	12.37376591	
清单项目综合单价												90.83775457

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660402	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547134	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168391	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567042	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008162	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50330128	2.147282	2.65722488	1.22432232
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88690576	0.4499496	1.09285056	0.59988776

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004504	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25416072	0.00639568	0.0576512	0.07170368
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004504	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1254364	0.02900576	0.0288256	0.0367076
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12111256	0.02468192	0.0288256	0.0353564
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004504	26.89	7.86	0	7.51	0.12111256	0.03540144	0	0.03382504
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	6.89	0	7.46	0.12111256	0.03103256	0	0.03359984
小计								34.20414184	17.50174896	3.86537784	10.20240264
清单项目综合单价											65.77367128
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.959812	1.3889		6.89		
		技工人工费				元	16.314084	1.3634		22.24		
		高级技工人工费				元	3.669135	1.3824		5.07		
	材料	型钢(综合)				kg	0.472901	3.9		1.84		
		钢丝刷				把	0.000676	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.012714	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.015263	6.28		0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000288	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.023758	5.6		0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.005188	19.03		0.1		
		合金钢钻头(综合)				个	0.004869	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004909	0.66		0		
		锯条				根	0.083	0.68		0.06		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.007656	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.006756	9.65		0.07		
		电				kW·h	0.012088	0.66		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000946	5.31		0.01		
		机油				kg	0.002171	10.62		0.02		
		氧气				m3	0.012701	6.19		0.08		
		乙炔气				kg	0.004234	14.64		0.06		
		粘合剂				kg	0.05	19.71		0.99		
		UPVC排水管 DN75				m	1.005	7.11		7.15		
		承插塑料排水管件 dn75				个	0.92	3.35		3.08		
		伸缩节 dn75				个	0.35	7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65				个	0.05	4.36		0.22		
		其他材料费				元	0.691617	0.885		0.61		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000239	362.83		0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.00009	1280.08		0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004315	225.09		0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.001013	219.77		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.003531	20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.01484	167.34		2.48		
项目编码	031001008163	项目名称		塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价											57.72359400
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.55381	1.3889		6.32		
		技工人工费				元	14.94564	1.3634		20.38		
		高级技工人工费				元	3.374663	1.3824		4.67		
	材料	型钢(综合)				kg	0.441	3.9		1.72		
		钢丝刷				把	0.00063	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.011857	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.014234	6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000269	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.022155	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.004838	19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.00454	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004578	0.66		0		
		锯条				根	0.068	0.68		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00714	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0063	9.65		0.06		
		电				kW·h	0.011273	0.66		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000882	5.31		0		
		机油				kg	0.002024	10.62		0.02		
		氧气				m3	0.011844	6.19		0.07		
		乙炔气				kg	0.003948	14.64		0.06		
		粘合剂				kg	0.033	19.71		0.65		
		UPVC排水管 DN50				m	1.012	4.19		4.24		
		承插塑料排水管件 dn63				个	1.23	2.08		2.56		
		伸缩节 dn63				个	0.35	5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50				个	0.046	4.36		0.2		
		其他材料费				元	1.702663	0.885		1.51		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000223	362.83		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000084	1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004024	225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000945	219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.003293	20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.013839	167.34		2.32		
项目编码	031201001042	项目名称		管道刷油				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐(增)一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐(增)一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价											30.39700000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.1809	1.3889		7.2		
		技工人工费				元	5.4514	1.3634		7.43		
		高级技工人工费				元	1.3997	1.3824		1.93		
	材料	玻璃布				m2	1.4	1.95		2.73		
		环氧煤沥青面漆				kg	0.28	14.25		3.99		
		煤油				kg	0.006	7.47		0.04		
		稀释剂				kg	0.02	10.62		0.21		

工程量清单综合单价分析表

		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001043	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价								21.58200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031003008078	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	87式雨水斗 DN200	10个	0.1	193.23	695.96	0	85.93	19.323	69.596	0	8.593
小计								19.323	69.596	0	8.593
清单项目综合单价								97.51200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		87式雨水斗 DN200	个	1	69.03	69.03		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008079	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	87式雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	536.66	0	77.97	19.323	53.666	0	7.797
小计								19.323	53.666	0	7.797
清单项目综合单价								80.78600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		87式雨水斗 DN150	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008080	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	87式雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	463.56	0	62.54	14.875	46.356	0	6.254
小计								14.875	46.356	0	6.254
清单项目综合单价								67.48500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		87式雨水斗 DN100	个	1	45.84	45.84		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008081	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	87式雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	429.71	0	60	14.554	42.971	0	6
小计								14.554	42.971	0	6
清单项目综合单价								63.52500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	6.9722	1.3634	9.51		
		高级技工人工费	元	1.5901	1.3824	2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23		
		87式雨水斗 DN75	个	1	42.48	42.48		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008082	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	侧排雨水斗 DN200	10个	0.1	193.23	448.16	0	73.54	19.323	44.816	0	7.354
小计								19.323	44.816	0	7.354
清单项目综合单价								71.49300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		侧排雨水斗 DN200	个	1	44.25	44.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008083	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-75换	侧排雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985	
小计								19.323	37.436	0	6.985	
清单项目综合单价											63.74400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.7277	1.3889		3.79		
		技工人工费				元	9.2435	1.3634		12.6		
		高级技工人工费				元	2.1205	1.3824		2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		侧排雨水斗 DN150				个	1	36.87		36.87		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003008084	项目名称			雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-73换	侧排雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	297.16	0	54.22	14.875	29.716	0	5.422	
小计								14.875	29.716	0	5.422	
清单项目综合单价											50.01300000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.1025	1.3889		2.92		
		技工人工费				元	7.1126	1.3634		9.7		
		高级技工人工费				元	1.6333	1.3824		2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.5	0.5		0.25		
		侧排雨水斗 DN100				个	1	29.2		29.2		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003008085	项目名称			雨水斗			计量单位		组		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-72换	侧排雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	226.11	0	49.82	14.554	22.611	0	4.982	
小计								14.554	22.611	0	4.982	
清单项目综合单价											42.14700000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.0523	1.3889		2.85		
		技工人工费				元	6.9722	1.3634		9.51		
		高级技工人工费				元	1.5901	1.3824		2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.45	0.5		0.23		
		侧排雨水斗 DN75				个	1	22.12		22.12		
		其他材料费				元	0.3	0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003014041	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25	
小计								86.74	46.02	0	25.25	
清单项目综合单价											158.01000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.889	1.3889		17.9		
		技工人工费				元	41.678	1.3634		56.82		
		高级技工人工费				元	8.692	1.3824		12.02		
	材料	止水环 DN150				个	1	43.36		43.36		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014042	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31	
小计								51.17	35.4	0	15.31	
清单项目综合单价											101.88000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	止水环 DN100				个	1	32.74		32.74		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014043	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˉ 止水环 75mm以内	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09	
小计								51.17	30.98	0	15.09	
清单项目综合单价											97.24000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.634	1.3889		10.6		
		技工人工费				元	24.602	1.3634		33.54		
		高级技工人工费				元	5.088	1.3824		7.03		
	材料	止水环75mm以内				个	1	28.32		28.32		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014044	项目名称			给、排水附件			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-97	止水环公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84	
小计								21.16	24.78	0	6.84	
清单项目综合单价											52.78000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.13	1.3889		4.35		
		技工人工费				元	10.184	1.3634		13.88		
		高级技工人工费				元	2.122	1.3824		2.93		
	材料	止水环50mm以内				个	1	22.12		22.12		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001011025	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-95换	阻火圈公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 阻火圈 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25

清单项目综合单价	158.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.889	1.3889	17.9		
		技工人工费	元	41.678	1.3634	56.82		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	阻火圈 DN150	个	1	43.36	43.36		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011026	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˉ 阻火圈 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31

清单项目综合单价	101.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011027	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-94换	阻火圈公称直径DN(mm) 50＜DN≤100 ˉ 阻火圈 75mm以内	个	1	51.17	27.44	0	14.91	51.17	27.44	0	14.91
小计								51.17	27.44	0	14.91

清单项目综合单价	93.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.634	1.3889	10.6		
		技工人工费	元	24.602	1.3634	33.54		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	阻火圈75mm以内	个	1	24.78	24.78		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	031001011028	项目名称	阻火圈	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-93	阻火圈公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
小计								21.16	24.78	0	6.84

清单项目综合单价	52.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.13	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.184	1.3634	13.88		
		高级技工人工费	元	2.122	1.3824	2.93		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		阻火圈50mm以内	个	1	22.12	22.12		
	机械							

项目编码	031003008086	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100＜DN≤150 ˉ 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
小计								91.928	128.773	0	30.765

清单项目综合单价	251.46600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN150	个	1	84.07	84.07		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008087	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
小计								58.222	95.157	0	20.165

清单项目综合单价	173.54400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008088	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
小计								49.71	80.706	0	17.19

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									147.60600000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费		元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费		元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75		个	1	37.5	37.5		
		不锈钢地漏 DN75		个	1	39.82	39.82		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
	机械								
项目编码	031003008089	项目名称	地漏			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 - 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562
小计								25.151	58.136	0	9.562

清单项目综合单价									92.84900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费		元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费		元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50		个	1	29.38	29.38		
		不锈钢地漏 DN50		个	1	26.55	26.55		
		其他材料费		元	0.04	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	031003008090	项目名称	地漏			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150 - 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
小计								91.928	111.073	0	29.88

清单项目综合单价									232.88100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费		元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费		元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm		m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100		个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN150		个	1	66.37	66.37		
		其他材料费		元	0.1	0.885	0.09		
	机械								
项目编码	031003008091	项目名称	地漏			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 - 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
小计								58.222	77.457	0	19.28

清单项目综合单价									154.95900000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费		元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费		元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm		m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100		个	1	37.74	37.74		
		地漏 DN100		个	1	35.4	35.4		
		其他材料费		元	0.08	0.885	0.07		
	机械								
项目编码	031003008092	项目名称	地漏			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
小计								49.71	69.206	0	16.615

清单项目综合单价									135.53100000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费		元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费		元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm		m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75		个	1	37.5	37.5		
		地漏 DN75		个	1	28.32	28.32		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
	机械								
项目编码	031003008093	项目名称	地漏			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 - 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
小计								25.151	47.516	0	9.031

清单项目综合单价									81.69800000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费		元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费		元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)		kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm		m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50		个	1	29.38	29.38		
		地漏 DN50		个	1	15.93	15.93		
		其他材料费		元	0.04	0.885	0.04		
	机械								
项目编码	031301003482	项目名称	套管			计量单位	个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价											506.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003483	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价											393.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003484	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价											336.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003485	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
	材料	电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003486	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价								224.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003487	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003488	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003489	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								52.48000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003490	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN（mm） 20＜DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94

清单项目综合单价								33.65000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001008164	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63＜dn≤75 - 加厚UPCV排水管 DN75	10m	0.1	248.1	228.08	0.46	77.09	24.81	22.808	0.046	7.709
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								30.937695	25.52933	3.907945	9.742595

清单项目综合单价								70.11756500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507761	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	14.74535	1.3634	20.1		
		高级技工人工费	元	3.308232	1.3824	4.57		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		加厚UPCV排水管 DN75	m	1.02	8.05	8.21		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		其他材料费	元	2.202568	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008165	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40＜dn≤50 - 加厚UPCV排水管 DN50	10m	0.1	209.16	99.73	0.46	60.37	20.916	9.973	0.046	6.037
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332	
小计								26.635182	12.512908	3.650482	7.935022	
清单项目综合单价											50.73359400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.89001	1.3889		5.4		
		技工人工费				元	12.68924	1.3634		17.3		
		高级技工人工费				元	2.844263	1.3824		3.93		
	材料	型钢(综合)				kg	0.441	3.9		1.72		
		钢丝刷				把	0.00063	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.011857	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.014234	6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000269	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.022155	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.004838	19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.00454	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004578	0.66		0		
		锯条				根	0.108	0.68		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00714	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0063	9.65		0.06		
		电				kW·h	0.011273	0.66		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000882	5.31		0		
		机油				kg	0.002024	10.62		0.02		
		氧气				m3	0.011844	6.19		0.07		
		乙炔气				kg	0.003948	14.64		0.06		
		加厚UPCV排水管 DN50				m	1.02	4.62		4.71		
		塑料给水管接头零件 dn50				个	0.742	4.92		3.65		
		水				m3	0.013	4.62		0.06		
		其他材料费				元	1.723663	0.885		1.53		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000223	362.83		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000084	1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004024	225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000945	219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.003293	20.59		0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.013839	167.34		2.32		
项目编码	031001008166	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - 加厚UPCV排水管 DN32	10m	0.1	171.94	61.39	0.23	48.59	17.194	6.139	0.023	4.859	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904	
小计								20.462104	7.590376	2.082704	5.943584	
清单项目综合单价											36.07876800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.962806	1.3889		4.12		
		技工人工费				元	9.75548	1.3634		13.3		
		高级技工人工费				元	2.20415	1.3824		3.05		
	材料	型钢(综合)				kg	0.252	3.9		0.98		
		钢丝刷				把	0.00036	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.006775	6.64		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.008134	6.28		0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000154	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.01266	5.6		0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.002765	19.03		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.002594	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.002616	0.66		0		
		锯条				根	0.076	0.68		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00408	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0036	9.65		0.03		
		电				kW·h	0.006442	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31		0		
		机油				kg	0.001157	10.62		0.01		
		氧气				m3	0.006768	6.19		0.04		
		乙炔气				kg	0.002256	14.64		0.03		
		加厚UPCV排水管 DN32				m	1.02	3.19		3.25		
		塑料给水管接头零件 dn32				个	1.081	1.65		1.78		
		水				m3	0.008	4.62		0.04		
		其他材料费				元	1.174236	0.885		1.04		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000127	362.83		0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000048	1280.08		0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002299	225.09		0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00054	219.77		0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.001882	20.59		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.007908	167.34		1.32		
项目编码	031001008167	项目名称			塑料管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - 加厚UPCV排水管 DN25	10m	0.1	159.12	46.82	0.23	44.47	15.912	4.682	0.023	4.447	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142	
小计								19.588617	6.314798	2.340167	5.667157	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								33.91073900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97		
		技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73		
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		加厚UPCV排水管 DN25	m	1.02	2.57	2.62		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031001008168	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	248.1	218.49	0.46	76.61	24.81	21.849	0.046	7.661
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								30.937695	24.57033	3.907945	9.694595

清单项目综合单价								69.11056500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507761	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	14.74535	1.3634	20.1		
		高级技工人工费	元	3.308232	1.3824	4.57		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		UPVC排水管 DN75	m	1.02	7.11	7.25		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		其他材料费	元	2.202568	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008169	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	209.16	95.35	0.46	60.15	20.916	9.535	0.046	6.015
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								26.635182	12.074908	3.650482	7.913022

清单项目综合单价								50.27359400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.89001	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	12.68924	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.844263	1.3824	3.93		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		UPVC排水管 DN50	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	4.92	3.65		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.723663	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008170	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - UPVC排水管 DN32	10m	0.1	171.94	57.72	0.23	48.4	17.194	5.772	0.023	4.84
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
小计								20.462104	7.223376	2.082704	5.924584
清单项目综合单价											35.69276800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.962806	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	9.75548	1.3634	13.3		
		高级技工人工费	元	2.20415	1.3824	3.05		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		UPVC排水管 DN32	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001008171	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC排水管 DN25	10m	0.1	159.12	39.58	0.23	44.1	15.912	3.958	0.023	4.41
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
小计								19.588617	5.590798	2.340167	5.630157
清单项目综合单价											33.14973900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97		
		技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73		
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		UPVC排水管 DN25	m	1.02	1.86	1.9		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031301003491	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003492	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价											52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003493	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价											33.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003494	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32

工程量清单综合单价分析表

小计					13.81	10.94	1.61	4.32
清单项目综合单价								30.68000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889		3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634		10.68		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03		0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358		0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51		0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5		1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67		0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19		0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64		0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86		1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71		5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34		1.51		

项目编码	031301003495	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23

清单项目综合单价								27.07000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634		9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03		0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358		0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78		0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51		0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5		1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67		0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19		0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64		0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86		0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81		3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885		0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59		0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34		1.34		

项目编码	031001006046	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN150,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	10m	0.1	341.5	3497.31	5.99	265.67	34.15	349.731	0.599	26.567
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								44.275944	354.632236	6.091544	29.884124

清单项目综合单价								434.88384800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.444832	1.3889		8.95		
		技工人工费	元	21.11265	1.3634		28.78		
		高级技工人工费	元	4.731124	1.3824		6.54		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9		2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64		0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28		0.14		
		砂轮片 φ400mm	片	0.015	16.19		0.24		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6		0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03		0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37		0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51		0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65		0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66		0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31		0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62		0.03		
		漂白粉	kg	0.0038	3.81		0.01		
		氧气	m3	0.018048	6.19		0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64		0.09		
		S316不锈钢管 DN150	m	0.987	294.96		291.13		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN150	个	0.415	139.53		57.9		
		水	m3	0.251	4.62		1.16		
		其他材料费	元	0.438296	0.885		0.39		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83		0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09		1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77		0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59		0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21		0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55		0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34		3.53		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59		0.42		

项目编码	031001006047	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN125,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	10m	0.1	341.5	2097.89	5.99	195.7	34.15	209.789	0.599	19.57
030801-438	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 100< DN≤200	100m	0.01	141.1	103.09	0	42.49	1.411	1.0309	0	0.4249
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	777.82	476.75	589.97	271.83	4.511356	2.76515	3.421826	1.576614
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0058	418.94	99.9	242.64	133.19	2.429852	0.57942	1.407312	0.772502
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0058	56.43	1.42	12.8	15.92	0.327294	0.008236	0.07424	0.092336
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0058	27.85	6.44	6.4	8.15	0.16153	0.037352	0.03712	0.04727
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	5.48	6.4	7.85	0.155962	0.031784	0.03712	0.04553
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0058	26.89	7.86	0	7.51	0.155962	0.045588	0	0.043558
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0058	26.89	6.89	0	7.46	0.155962	0.039962	0	0.043268
小计								43.458918	214.327392	5.576618	22.615978
清单项目综合单价											285.97890600

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.31093	1.3889	8.77		
	技工人工费	元	20.73003	1.3634	28.26		
	高级技工人工费	元	4.651987	1.3824	6.43		
材料	型钢(综合)	kg	0.609	3.9	2.38		
	钢丝刷	把	0.00087	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.016373	6.64	0.11		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.019656	6.28	0.12		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000371	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.030595	5.6	0.17		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006682	19.03	0.13		
	合金钢钻头(综合)	个	0.00627	6.37	0.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.006322	0.66	0		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00986	6.51	0.06		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0087	9.65	0.08		
	电	kW·h	0.015567	0.66	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.001218	5.31	0.01		
	机油	kg	0.002796	10.62	0.03		
	漂白粉	kg	0.0038	3.81	0.01		
	氧气	m3	0.016356	6.19	0.1		
	乙炔气	kg	0.005452	14.64	0.08		
	S316不锈钢管 DN125	m	0.987	161.61	159.51		
	不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN125	个	0.415	119.47	49.58		
	水	m3	0.251	4.62	1.16		
	其他材料费	元	0.430487	0.885	0.38		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000307	362.83	0.11		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000116	1280.08	0.15		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005556	225.09	1.25		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001305	219.77	0.29		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004547	20.59	0.09		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.019111	167.34	3.2		
	手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006048	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-88换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 ` S316不锈钢管 DN100,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	10m	0.1	341.5	1849.91	5.99	183.3	34.15	184.991	0.599	18.33
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								42.620634	188.631496	5.233334	21.084714
清单项目综合单价											257.57017800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	6.180403	1.3889	8.58		
	技工人工费	元	20.33394	1.3634	27.72		
	高级技工人工费	元	4.567398	1.3824	6.31		
材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
	钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
	砂轮片 Φ400mm	片	0.015	16.19	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
	合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
	铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
	电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
	溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
	机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
	漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
	氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
	乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
	S316不锈钢管 DN100	m	0.987	140.95	139.12		
	不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN100	个	0.415	108.85	45.17		
	水	m3	0.111	4.62	0.51		
	其他材料费	元	0.425281	0.885	0.38		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006049	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65< DN≤80 ˆ S316不锈钢管 DN80,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	10m	0.1	292.96	1630.81	5.99	159.49	29.296	163.081	0.599	15.949
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								36.541095	166.17723	4.460945	18.296995
清单项目综合单价								225.47626500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.304151	1.3889	7.37		
		技工人工费	元	17.42541	1.3634	23.76		
		高级技工人工费	元	3.918292	1.3824	5.42		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN80	m	0.987	123	121.4		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.361568	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006050	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50< DN≤65 ˆ S316不锈钢管 DN65,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	10m	0.1	284.29	1414.3	5.99	146.37	28.429	141.43	0.599	14.637
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655
小计								36.36637435	144.3982663	4.203482	17.14338855
清单项目综合单价								202.11151115			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.113861	1.3889	7.1		
		技工人工费	元	17.608067	1.3634	24.01		
		高级技工人工费	元	3.802963	1.3824	5.26		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN65	m	0.987	104.73	103.37		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		水	m3	0.098225	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.300663	0.885	0.27		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000138	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003635	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00018	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006051	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ S316不锈钢管 DN50,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	10m	0.1	268.99	741.06	4.31	108.54	26.899	74.106	0.431	10.854
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000027	631.21	525.95	0	193.33	0.01704267	0.01420065	0	0.00521991
小计								34.21595367	76.85628465	3.949661	13.17925091
清单项目综合单价											128.20115023

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.829495	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	16.535558	1.3634	22.54		
		高级技工人工费	元	3.59039	1.3824	4.96		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN50	m	0.987	46.66	46.05		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066145	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.265362	0.885	0.23		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000107	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0028	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000139	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006052	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ S316不锈钢管 DN40,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	10m	0.1	250.01	638.73	4.04	98.38	25.001	63.873	0.404	9.838
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265

工程量清单综合单价分析表

020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325	
小计								29.51679225	65.46667675	2.292062	11.24768525	
清单项目综合单价											108.52321625	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.142665	1.3889	5.75		
		技工人工费	元	14.259049	1.3634	19.44		
		高级技工人工费	元	3.127171	1.3824	4.32		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.005905	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN40	m	0.994	33.37	33.17		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
		水	m3	0.063095	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.235533	0.885	0.21		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		U型钉	kg	0.0001	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002625	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00013	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0025	27.21	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006053	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25<DN≤32 「S316不锈钢管 DN32,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	10m	0.1	230.22	569.38	2.43	89.57	23.022	56.938	0.243	8.957
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000018	631.21	525.95	0	193.33	0.01136178	0.0094671	0	0.00347994
小计								27.64451578	58.6425931	2.302704	10.41276394
清单项目综合单价											99.00257682

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.911332	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.311205	1.3634	18.15		
		高级技工人工费	元	2.939568	1.3824	4.06		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN32	m	0.986	27.12	26.74		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
		水	m3	0.05906	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.374136	0.885	0.33		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000071	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001875	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000093	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006054	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ S316不锈钢管 DN25,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	10m	0.1	220.66	464.49	2.43	81.79	22.066	46.449	0.243	8.179
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000039	631.21	525.95	0	193.33	0.02461719	0.02051205	0	0.00753987
小计								27.70918419	48.35786005	2.560167	9.93334687
清单项目综合单价											88.56055811
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	3.842428	1.3889	5.34			
		技工人工费			元	13.490849	1.3634	18.39			
		高级技工人工费			元	2.878279	1.3824	3.98			
	材料	型钢(综合)			kg	0.2835	3.9	1.11			
		钢丝刷			把	0.000405	2.45	0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.007622	6.64	0.05			
		U型钉			kg	0.000154	14.16	0			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.00915	6.28	0.06			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000173	3.78	0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.014243	5.6	0.08			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.00311	19.03	0.06			
		合金钢钻头(综合)			个	0.002919	6.37	0.02			
		铁砂布 0#-2#			张	0.002943	0.66	0			
		钢丝网 1mm			m2	0.004038	4.42	0.02			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00459	6.51	0.03			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00405	9.65	0.04			
		电			kW·h	0.007247	0.66	0			
		溶剂汽油			kg	0.000567	5.31	0			
		机油			kg	0.001301	10.62	0.01			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81	0			
		氧气			m3	0.007614	6.19	0.05			
		乙炔气			kg	0.002538	14.64	0.04			
		S316不锈钢管 DN25			m	0.986	16.39	16.16			
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25			个	1.075	27.88	29.97			
		水			m3	0.05812	4.62	0.27			
		其他材料费			元	0.353391	0.885	0.31			
		1∶3水泥砂浆			m3	0.000045	413.51	0.02			
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000143	362.83	0.05			
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0002	1	0			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000054	1280.08	0.07			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.002587	225.09	0.58			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000608	219.77	0.13			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.002117	20.59	0.04			
		试压泵 压力P(MPa) P=6			台班	0.0001	228.55	0.02			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.008897	167.34	1.49			
		手动液压卡压钳			台班	0.019	11.59	0.22			
项目编码	031001006055	项目名称		不锈钢管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 薄S316不锈钢管 DN20,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	10m	0.1	203.44	261.06	2.66	67.08	20.344	26.106	0.266	6.708
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655
小计								26.12422235	28.18712825	2.84063	8.52559655
清单项目综合单价											65.67757715
	-	内容			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	3.658919	1.3889	5.08			
		技工人工费			元	12.669623	1.3634	17.27			
		高级技工人工费			元	2.726255	1.3824	3.77			
	材料	型钢(综合)			kg	0.315	3.9	1.23			
		钢丝刷			把	0.00045	2.45	0			
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.008469	6.64	0.06			
		U型钉			kg	0.000138	14.16	0			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.010167	6.28	0.06			
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000192	3.78	0			
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.015825	5.6	0.09			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.003456	19.03	0.07			
		合金钢钻头(综合)			个	0.003243	6.37	0.02			
		铁砂布 0#-2#			张	0.00327	0.66	0			
		钢丝网 1mm			m2	0.003621	4.42	0.02			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.0051	6.51	0.03			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0045	9.65	0.04			
		电			kW·h	0.008052	0.66	0.01			
		溶剂汽油			kg	0.00063	5.31	0			
		机油			kg	0.001446	10.62	0.02			
		漂白粉			kg	0.0009	3.81	0			
		氧气			m3	0.00846	6.19	0.05			

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN20	m	0.986	13.16	12.98		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	11.5	12.83		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.343545	0.885	0.3		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00018	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001006056	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) DN≤15 - S316不锈钢管 DN15,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	10m	0.1	185.38	207.05	2.9	59.61	18.538	20.705	0.29	5.961
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000032	631.21	525.95	0	193.33	0.02019872	0.0168304	0	0.00618656
小计								24.11427872	22.7781004	2.86463	7.72431656
清单项目综合单价											57.48132568

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.408508	1.3889	4.73		
		技工人工费	元	11.643875	1.3634	15.88		
		高级技工人工费	元	2.534948	1.3824	3.5		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.000125	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003281	4.42	0.01		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN15	m	0.986	8.5	8.38		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	9.73	12.07		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.295545	0.885	0.26		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000163	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

项目编码	031001008172	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PPR给水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								40.216095	61.20723	7.811945	14.260995
清单项目综合单价											123.49626500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
		型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR给水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008173	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 PPR给水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000032	631.21	525.95	0	193.33	0.02019872	0.0168304	0	0.00618656
	小计							37.78748072	47.5756884	7.467482	12.91180856
	清单项目综合单价										105.74245968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.31369	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296892	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.95061	1.3824	5.46		
	材料	锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		PPR给水管 DN65	m	1.02	30.97	31.59		
		1:3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		U型钉	kg	0.000128	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00336	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000167	1	0		
	机械	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008174	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 PPR给水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586

工程量清单综合单价分析表

031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345	
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325	
小计								33.94169125	22.27123275	6.750661	10.57686425	
清单项目综合单价											73.54044925	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.791736	1.3889		6.66		
		技工人工费				元	16.39391	1.3634		22.35		
		高级技工人工费				元	3.569184	1.3824		4.93		
	材料	型钢(综合)				kg	0.4305	3.9		1.68		
		钢丝刷				把	0.000615	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.011574	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.013895	6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000262	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.021628	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.004723	19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.004432	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004469	0.66		0		
		锯条				根	0.108	0.68		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00697	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00615	9.65		0.06		
		电				kW·h	0.175704	0.66		0.12		
		溶剂汽油				kg	0.000861	5.31		0		
		机油				kg	0.001976	10.62		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.011562	6.19		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.0006	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.004054	14.64		0.06		
		PPR给水管 DN50				m	1.02	13.44		13.71		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50				个	0.742	5.5		4.08		
		水				m3	0.063145	4.62		0.29		
		其他材料费				元	1.723362	0.885		1.53		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000217	362.83		0.08		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00005	413.51		0.02		
		U型钉				kg	0.000097	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.002545	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000126	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000082	1280.08		0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.003928	225.09		0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000923	219.77		0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.003214	20.59		0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.01351	167.34		2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63				台班	0.0257	123.98		3.19		
项目编码	031001008175	项目名称			塑料管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PPR给水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
小计								27.2156362	15.986047	4.998062	8.3587186
清单项目综合单价											56.55846380
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.816638	1.3889		5.3		
		技工人工费				元	13.161732	1.3634		17.94		
		高级技工人工费				元	2.871523	1.3824		3.97		
	材料	型钢(综合)				kg	0.231	3.9		0.9		
		钢丝刷				把	0.00033	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.006211	6.64		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.007456	6.28		0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000141	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.011605	5.6		0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.002534	19.03		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.002378	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.002398	0.66		0		
		锯条				根	0.093	0.68		0.06		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00374	6.51		0.02		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0033	9.65		0.03		
		电				kW·h	0.165705	0.66		0.11		
		溶剂汽油				kg	0.000462	5.31		0		
		机油				kg	0.00106	10.62		0.01		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.006204	6.19		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.0006	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.002268	14.64		0.03		
		PPR给水管 DN40				m	1.02	8.91		9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40				个	0.887	4.31		3.82		
		水				m3	0.060095	4.62		0.28		
		其他材料费				元	1.449533	0.885		1.28		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000117	362.83		0.04		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.000035	413.51		0.01		
		U型钉				kg	0.00008	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.0021	4.42		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000104	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000044	1280.08		0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002108	225.09		0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000495	219.77		0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.001725	20.59		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.007249	167.34		1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63				台班	0.0249	123.98		3.09		
项目编码	031001008176	项目名称			塑料管			计量单位		m		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 - PPR给水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328
小计								24.64025336	10.1545412	4.859704	7.37537728
清单项目综合单价											47.02987584

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.298655	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.258917	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405492	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR给水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000061	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001591	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000079	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008177	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25 - PPR给水管 DN25	10m	0.1	188.61	57.93	23.17	54.47	18.861	5.793	2.317	5.447
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								24.50355298	7.7013341	4.634167	7.20115354
清单项目综合单价											44.04020762

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.379681	1.3889	4.69		
		技工人工费	元	11.955045	1.3634	16.3		
		高级技工人工费	元	2.539298	1.3824	3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.121847	0.66	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		乙块气	kg	0.002638	14.64	0.04		
		PPR给水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.05612	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.988391	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000151	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003962	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000197	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		

项目编码	031001008178	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR给水管 DN20	10m	0.1	165.79	46.73	16.72	47.4	16.579	4.673	1.672	4.74
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000029	631.21	525.95	0	193.33	0.01830509	0.01525255	0	0.00560657
小计								22.35543509	6.75097255	4.24663	6.55643657
清单项目综合单价											39.90947421

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.133027	1.3889	4.35		
	技工人工费	元	10.851263	1.3634	14.79		
	高级技工人工费	元	2.322058	1.3824	3.21		
材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
	钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
	膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
	低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
	合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
	铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
	电	kW·h	0.109752	0.66	0.07		
	溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
	机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
	漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
	氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
	氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
	乙块气	kg	0.00292	14.64	0.04		
	PPR给水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
	塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
	水	m3	0.055075	4.62	0.25		
	其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
	1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
	1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
	U型钉	kg	0.000114	14.16	0		
	钢丝网 1mm	m2	0.002991	4.42	0.01		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000148	1	0		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
	试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
	直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
	热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008179	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR给水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000023	631.21	525.95	0	193.33	0.01451783	0.01209685	0	0.00444659
小计								22.14959783	6.33336685	4.24663	6.48157659
清单项目综合单价											39.21117127

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.132615	1.3889	4.35		
	技工人工费	元	10.702174	1.3634	14.59		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	2.320483	1.3824	3.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.109752	0.66	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR给水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000089	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002328	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000116	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008180	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PPR热水管 DN80	10m	0.1	329.71	581.11	39.5	119.13	32.971	58.111	3.95	11.913
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								40.216095	61.20723	7.811945	14.260995
清单项目综合单价											123.49626500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PPR热水管 DN80	m	1.02	44.92	45.82		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008181	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PPR热水管 DN65	10m	0.1	298.52	446.09	38.63	104.06	29.852	44.609	3.863	10.406
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332	
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229	
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322	
小计								37.78874314	47.5767403	7.467482	12.91219522	
清单项目综合单价											105.74516066	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.313777	1.3889		7.38		
		技工人工费				元	18.297083	1.3634		24.95		
		高级技工人工费				元	3.950943	1.3824		5.46		
	材料	型钢(综合)				kg	0.441	3.9		1.72		
		钢丝刷				把	0.00063	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.011857	6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.014234	6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000269	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.022155	5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.004838	19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)				个	0.00454	6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#				张	0.004578	0.66		0		
		锯条				根	0.136	0.68		0.09		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00714	6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0063	9.65		0.06		
		电				kW·h	0.222973	0.66		0.15		
		溶剂汽油				kg	0.000882	5.31		0		
		机油				kg	0.002024	10.62		0.02		
		漂白粉				kg	0.0014	3.81		0.01		
		氧气				m3	0.011844	6.19		0.07		
		氧气(工业用)				m3	0.0006	17.33		0.01		
		乙炔气				kg	0.004148	14.64		0.06		
		PPR热水管 DN65				m	1.02	30.97		31.59		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75				个	0.603	17.87		10.78		
		水				m3	0.102225	4.62		0.47		
		其他材料费				元	2.199663	0.885		1.95		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000223	362.83		0.08		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00008	413.51		0.03		
		U型钉				kg	0.000133	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.0035	4.42		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000174	1		0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000084	1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.004024	225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000945	219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.003293	20.59		0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0002	228.55		0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.013839	167.34		2.32		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160				台班	0.0265	144.05		3.82		

项目编码	031001008182	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PPR热水管 DN50	10m	0.1	266.26	195.22	32.32	82.52	26.626	19.522	3.232	8.252
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
小计								33.9385352	22.268603	6.750661	10.5758976
清单项目综合单价											73.53369680

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.791459	1.3889	6.65		
		技工人工费	元	16.393302	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.568126	1.3824	4.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		PPR热水管 DN50	m	1.02	13.44	13.71		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008183	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40 - PPR热水管 DN40	10m	0.1	227.03	143.95	31.1	69.5	22.703	14.395	3.11	6.95
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
小计								27.21879225	15.98867675	4.998062	8.35968525
清单项目综合单价											56.56521625

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.816965	1.3889	5.3		
		技工人工费	元	13.162449	1.3634	17.95		
		高级技工人工费	元	2.872771	1.3824	3.97		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN40	m	1.02	8.91	9.09		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.0001	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002625	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00013	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008184	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32 - PPR热水管 DN32	10m	0.1	200.19	84.51	28	59.2	20.019	8.451	2.8	5.92
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000019	631.21	525.95	0	193.33	0.01199299	0.00999305	0	0.00367327
小计								24.64214699	10.15611905	4.859704	7.37595727
清单项目综合单价											47.03392731

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.298853	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.259351	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.406249	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PPR热水管 DN32	m	1.02	5.19	5.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000073	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001909	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000095	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008185	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PPR热水管 DN25	10m	0.1	200.19	64.52	28	58.2	20.019	6.452	2.8	5.82
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002711	777.82	476.75	589.97	271.83	2.10867002	1.29246925	1.59940867	0.73693113
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.002711	418.94	99.9	242.64	133.19	1.13574634	0.2708289	0.65779704	0.36107809
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.002711	56.43	1.42	12.8	15.92	0.15298173	0.00384962	0.0347008	0.04315912
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.002711	27.85	6.44	6.4	8.15	0.07550135	0.01745884	0.0173504	0.02209465
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.002711	26.89	5.48	6.4	7.85	0.07289879	0.01485628	0.0173504	0.02128135
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.002711	26.89	7.86	0	7.51	0.07289879	0.02130846	0	0.02035961
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.002711	26.89	6.89	0	7.46	0.07289879	0.01867879	0	0.02022406
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000045	631.21	525.95	0	193.33	0.02840445	0.02366775	0	0.00869985
小计								25.68095026	8.37066789	5.12660731	7.58047786
清单项目综合单价											46.75870332

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.369905	1.3889	4.68		
		技工人工费	元	11.900637	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	3.453713	1.3824	4.77		
	材料	锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		电	kW·h	0.147776	0.66	0.1		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002648	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.180531	0.885	1.04		
		PPR热水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		型钢(综合)	kg	0.284632	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000407	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007653	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.009187	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014299	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003123	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00293	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002955	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.004608	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.004066	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.000569	5.31	0		
		机油	kg	0.001307	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007644	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000144	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		U型钉	kg	0.000176	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.004632	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00023	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002597	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00061	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002125	20.59	0.04		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008932	167.34	1.49		

项目编码	031001008186	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PPR热水管 DN20	10m	0.1	188.61	48.95	23.17	54.02	18.861	4.895	2.317	5.402
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000035	631.21	525.95	0	193.33	0.02209235	0.01840825	0	0.00676655
小计								24.64122235	6.97612825	4.89163	7.21959655
清单项目综合单价											43.72857715

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	3.44643	1.3889	4.79		
		技工人工费	元	11.948648	1.3634	16.29		
		高级技工人工费	元	2.578097	1.3824	3.56		
	材料	锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		电	kW·h	0.122652	0.66	0.08		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.991545	0.885	0.88		
		型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000139	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003639	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000181	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031001008187	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ PPR热水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015007	7.68	0.42	0	2.05	0.11525376	0.00630294	0	0.03076435
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015007	32.89	0.09	0	8.71	0.49358023	0.00135063	0	0.13071097
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000022	631.21	525.95	0	193.33	0.01388662	0.0115709	0	0.00425326
小计								22.14925061	6.33284447	4.24663	6.48145858
清单项目综合单价											39.21018366

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.132529	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.702125	1.3634	14.59		
		高级技工人工费	元	2.32038	1.3824	3.21		
	材料	锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		电	kW·h	0.109751	0.66	0.07		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PPR热水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925542	0.885	0.82		
		型钢(综合)	kg	0.314967	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008468	6.64	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010166	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015823	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.005099	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.008459	6.19	0.05		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.000088	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002303	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000114	1	0		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009884	167.34	1.65		

项目编码	031301001053	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	173.02	0.18	0	45.8	17.302	0.018	0	4.58
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.72	6.83	0	11.64	4.272	0.683	0	1.164
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000653	631.21	525.95	0	193.33	0.41218013	0.34344535	0	0.12624449

工程量清单综合单价分析表

小计						21.98618013	1.04444535	0	5.87024449
清单项目综合单价									28.90086997
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	15.917592	1.3634	21.7		
		普工人工费		元	0.042597	1.3889	0.06		
		高级技工人工费		元	0.162781	1.3824	0.23		
	材料	水		m3	0.0045	4.62	0.02		
		其他材料费		元	0.02	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.0016	413.51	0.66		
		U型钉		kg	0.002609	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm		m2	0.068478	4.42	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.003398	1	0		
	机械								
项目编码	031301001054	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
小计								17.405605	0.707975	0	4.640665
清单项目综合单价									22.75424500
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	12.605977	1.3634	17.19		
		普工人工费		元	0.032658	1.3889	0.05		
		高级技工人工费		元	0.124799	1.3824	0.17		
	材料	水		m3	0.0029	4.62	0.01		
		其他材料费		元	0.02	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.001	413.51	0.41		
		U型钉		kg	0.002	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm		m2	0.0525	4.42	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.002605	1	0		
	机械								
项目编码	031301001055	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								13.089484	0.52438	0	3.490332
清单项目综合单价									17.10419600
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	9.472842	1.3634	12.92		
		普工人工费		元	0.026126	1.3889	0.04		
		高级技工人工费		元	0.099839	1.3824	0.14		
	材料	水		m3	0.0019	4.62	0.01		
		其他材料费		元	0.018	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.0007	413.51	0.29		
		U型钉		kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm		m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.002084	1	0		
	机械								
项目编码	031301001056	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
小计								9.802363	0.344785	0	2.611999
清单项目综合单价									12.75914700
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	7.093306	1.3634	9.67		
		普工人工费		元	0.019595	1.3889	0.03		
		高级技工人工费		元	0.074879	1.3824	0.1		
	材料	其他材料费		元	0.018	0.885	0.02		
		水		m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.0004	413.51	0.17		
		U型钉		kg	0.0012	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm		m2	0.0315	4.42	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.001563	1	0		
	机械								
项目编码	031301001057	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000254	631.21	525.95	0	193.33	0.16032734	0.1335913	0	0.04910582
小计								7.35732734	0.2745913	0	1.96010582
清单项目综合单价									9.59202446
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	0.016546	1.3889	0.02		
		技工人工费		元	5.315616	1.3634	7.25		
		高级技工人工费		元	0.063231	1.3824	0.09		
	材料	U型钉		kg	0.001013	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm		m2	0.0266	4.42	0.12		
		水		m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费		元	0.015	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.00132	1	0		
	机械								
项目编码	031301001058	项目名称	凿(压、切割)槽			计量单位		m	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0002	631.21	525.95	0	193.33	0.126242	0.10519	0	0.038666
小计								5.530242	0.19919	0	1.472666
清单项目综合单价											7.20209800

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	3.992871	1.3634	5.44		
	普工人工费	元	0.013063	1.3889	0.02		
	高级技工人工费	元	0.04992	1.3824	0.07		
材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
	U型钉	kg	0.0008	14.16	0.01		
	钢丝网 1mm	m2	0.021	4.42	0.09		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.001042	1	0		
机械							

项目编码	031301001059	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.89	0.09	0	8.71	3.289	0.009	0	0.871
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00015	631.21	525.95	0	193.33	0.0946815	0.0788925	0	0.0289995
小计								4.1516815	0.1298925	0	1.1049995
清单项目综合单价											5.38657350

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	0.009797	1.3889	0.01		
	技工人工费	元	2.997803	1.3634	4.09		
	高级技工人工费	元	0.03744	1.3824	0.05		
材料	U型钉	kg	0.0006	14.16	0.01		
	钢丝网 1mm	m2	0.01575	4.42	0.07		
	水	m3	0.0003	4.62	0		
	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	1：3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000782	1	0		
机械							

项目编码	0310020011334	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ` 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
小计								33.37	54.5	0	11.55
清单项目综合单价											99.42000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
	锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
	截止阀 DN50	个	1.01	43.98	44.42		
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
机械							

项目编码	0310020011335	项目名称	角阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ` 角阀 DN25	个	1	14.01	43.7	0	5.89	14.01	43.7	0	5.89
小计								14.01	43.7	0	5.89
清单项目综合单价											63.60000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
	高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
	锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
	角阀 DN25	个	1.01	39.82	40.22		
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
机械							

项目编码	0310020011336	项目名称	角阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ` 角阀 DN20	个	1	11.71	38.03	0	5	11.71	38.03	0	5
小计								11.71	38.03	0	5
清单项目综合单价											54.74000000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
	技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
	高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
	锯条	根	0.056	0.68	0.04		
	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
	角阀 DN20	个	1.01	35.4	35.75		
	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
机械							

项目编码	0310020011337	项目名称	角阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 角阀 DN15	个	1	11.51	33.41	0	4.71	11.51	33.41	0	4.71	
小计								11.51	33.41	0	4.71	
清单项目综合单价											49.63000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		角阀 DN15			个	1.01		30.97		31.28		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011338	项目名称			自动排气阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 自动排气阀 DN15	个	1	20.9	35.6	0	7.31	20.9	35.6	0	7.31	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53	
小计								32.41	45.42	0	10.84	
清单项目综合单价											88.67000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.504		1.3889		6.26		
		技工人工费			元	15.515		1.3634		21.15		
		高级技工人工费			元	3.615		1.3824		5		
	材料	圆钢 Φ8mm~14mm			kg	0.21		3.22		0.68		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06		2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.966		0.09		0.18		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18		0.37		
		钢垫圈 M8.5			个	2.06		0.04		0.08		
		普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		锯条			根	0.11		0.68		0.07		
		黑玛钢管箍 DN15			个	2.02		0.78		1.58		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		黑玛钢弯头 DN15			个	1.01		0.3		0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15			个	1.01		0.19		0.19		
		截止阀 DN15			个	1.01		7.61		7.69		
		其他材料费			元	0.39		0.885		0.35		
		自动排气阀 DN15			个	1		29.2		29.2		
	机械											
项目编码	0310020011339	项目名称			真空破坏器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 真空破坏器 DN15	个	1	11.51	32.72	0	4.68	11.51	32.72	0	4.68	
小计								11.51	32.72	0	4.68	
清单项目综合单价											48.91000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	031301003496	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72	
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2	
小计								203.7	178.36	57.3	66.92	
清单项目综合单价											506.28000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.3889		40.49		
		技工人工费			元	98.853		1.3634		134.78		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3824		28.43		
	材料	扁钢 <59			kg	1.6		4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	8.606		3.351		28.84		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.358		0.72		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		电			kW·h	0.068		0.66		0.04		
		汽油 70#~90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		14.64		9.96		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		144.6		61.31		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0		0		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.03		275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.293		167.34		49.03		
项目编码	031301003497	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27	
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02	
小计								174.05	116.09	47.89	55.29	

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								393.32000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6			
	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13			
	高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33			
材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5			
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26			
	钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25			
	水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42			
	油麻	kg	1.089	11.5	12.52			
	电	kW·h	0.046	0.66	0.03			
	汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21			
	氧气	m3	1.875	6.19	11.61			
	乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15			
	密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11			
	石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86			
	无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66			
	刚性防水套管 DN100	个	1	0	0			
	其他材料费	元	3.02	0.885	2.67			
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89			
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41			

项目编码	031301003498	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36

清单项目综合单价								336.84000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72			
	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9			
	高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81			
材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62			
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22			
	钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79			
	水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38			
	油麻	kg	0.982	11.5	11.29			
	电	kW·h	0.04	0.66	0.03			
	汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18			
	氧气	m3	1.479	6.19	9.16			
	乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22			
	密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82			
	石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68			
	无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18			
	刚性防水套管 DN80	个	1	0	0			
	其他材料费	元	2.64	0.885	2.34			
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51			
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3			

项目编码	031301003499	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	63.09	86.75	37.81	23.74	63.09	86.75	37.81	23.74
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								139.17	102.24	37.81	44.65

清单项目综合单价								323.87000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72			
	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9			
	高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55			
材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62			
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22			
	钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79			
	水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38			
	油麻	kg	0.982	11.5	11.29			
	电	kW·h	0.04	0.66	0.03			
	汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18			
	氧气	m3	1.479	6.19	9.16			
	乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22			
	密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82			
	石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68			
	无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18			
	刚性防水套管 DN80	个	1	0	0			
	其他材料费	元	2.64	0.885	2.34			
机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51			
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3			

项目编码	031301003500	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85

清单项目综合单价								271.65000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42			
	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66			
	高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76			
材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96			
	热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17			
	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15			
	钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66			
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16			
	水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31			

工程量清单综合单价分析表

	材料	油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003501	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价								224.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003502	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003503	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003504	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价								70.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
	材料	油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003505	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003506	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
	材料	油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003507	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
小计								13.81	10.94	1.61	4.32
清单项目综合单价								30.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003508	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003509	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ˉ 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	个	1	12.18	6.21	1.42	3.64	12.18	6.21	1.42	3.64
小计								12.18	6.21	1.42	3.64
清单项目综合单价											23.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.318	8.73	2.78		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001001023	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.404944	115.497336	5.492544	26.915224
清单项目综合单价											226.31004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	11.263382	1.3889	15.64		
	人工	技工人工费	元	37.43618	1.3634	51.04		
		高级技工人工费	元	8.478434	1.3824	11.72		
		型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150	m	0.96	53.85	51.7		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.398296	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001001024	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146	
小计								73.62459571	88.04620074	4.63519221	24.21676591	
清单项目综合单价											190.52275457	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.552516	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	35.153661	1.3634	47.93		
		高级技工人工费	元	7.986259	1.3824	11.04		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567096	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015247	6.64	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018304	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02849	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006222	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005887	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009182	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014496	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015231	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005077	14.64	0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	0.89	32.59	29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100	个	1.055	29.73	31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.344293	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017796	167.34	2.98		

项目编码	031001001025	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50< DN≤75 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004492	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49396744	2.141561	2.65014524	1.22106036
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004492	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88187848	0.4487508	1.08993888	0.59828948
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004492	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25348356	0.00637864	0.0574976	0.07151264
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004492	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1251022	0.02892848	0.0287488	0.0366098
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004492	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12078988	0.02461616	0.0287488	0.0352622
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004492	26.89	7.86	0	7.51	0.12078988	0.03530712	0	0.03373492
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004492	26.89	6.89	0	7.46	0.12078988	0.03094988	0	0.03351032
小计								57.44180132	67.37349208	3.85507932	18.84497972	
清单项目综合单价											147.51535244	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.247972	1.3889	11.46		
		技工人工费	元	27.429268	1.3634	37.4		
		高级技工人工费	元	6.212157	1.3824	8.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.471564	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000674	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012678	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01522	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02369	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005174	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004855	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004895	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007635	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006737	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012054	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000943	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002165	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012665	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004222	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.316452	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004302	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003521	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014798	167.34	2.48		

项目编码	031001001026	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332	
小计								48.620182	33.299908	3.604482	14.789022	
清单项目综合单价											100.31359400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.99351		1.3889		9.71		
		技工人工费			元	23.20224		1.3634		31.63		
		高级技工人工费			元	5.261363		1.3824		7.27		
	材料	型钢(综合)			kg	0.441		3.9		1.72		
		钢丝刷			把	0.00063		2.45		0		
		排水橡胶密封圈 DN50			个	1.666		1.85		3.08		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011857		6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.014234		6.28		0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14~75			套	5.148		0.22		1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000269		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022155		5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004838		19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00454		6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578		0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00714		6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063		9.65		0.06		
		电			kW·h	0.011273		0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.000882		5.31		0		
		机油			kg	0.002024		10.62		0.02		
		氧气			m3	0.011844		6.19		0.07		
		乙炔气			kg	0.003948		14.64		0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50			m	0.88		17.01		14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50			个	0.657		11.01		7.23		
		法兰压盖 DN50(室内排水)			个	1.666		2.48		4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50			个	0.001		4.36		0		
		水			m3	0.002		4.62		0.01		
		其他材料费			元	0.277663		0.885		0.25		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000223		362.83		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084		1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004024		225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000945		219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003293		20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.013839		167.34		2.32		
项目编码	031001008188	项目名称		塑料管			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 - UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.006396	777.82	476.75	589.97	271.83	4.97493672	3.049293	3.77344812	1.73862468
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.006396	418.94	99.9	242.64	133.19	2.67954024	0.6389604	1.55192544	0.85188324
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.006396	56.43	1.42	12.8	15.92	0.36092628	0.00908232	0.0818688	0.10182432
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.006396	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1781286	0.04119024	0.0409344	0.0521274
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.006396	26.89	5.48	6.4	7.85	0.17198844	0.03505008	0.0409344	0.0502086
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.006396	26.89	7.86	0	7.51	0.17198844	0.05027256	0	0.04803396
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.006396	26.89	6.89	0	7.46	0.17198844	0.04406844	0	0.04771416
小计								52.84349716	58.99891704	5.48911116	17.32541636
清单项目综合单价											134.65694172
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.659552		1.3889		10.64		
		技工人工费			元	25.197923		1.3634		34.35		
		高级技工人工费			元	5.678785		1.3824		7.85		
	材料	型钢(综合)			kg	0.671563		3.9		2.62		
		钢丝刷			把	0.000959		2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.018055		6.64		0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.021675		6.28		0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000409		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.033738		5.6		0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.007368		19.03		0.14		
		合金钢钻头(综合)			个	0.006914		6.37		0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.006971		0.66		0		
		锯条			根	0.242		0.68		0.16		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.010873		6.51		0.07		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.009594		9.65		0.09		
		电			kW·h	0.017166		0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001343		5.31		0.01		
		机油			kg	0.003083		10.62		0.03		
		氧气			m3	0.018036		6.19		0.11		
		乙炔气			kg	0.006012		14.64		0.09		
		粘合剂			kg	0.136		19.71		2.68		
		UPVC排水管 DN150			m	0.95		25.58		24.3		
		承插塑料排水管件 dn160			个	0.595		21.64		12.88		
		伸缩节 dn160			个	0.35		39.75		13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.03		10.71		0.32		
		其他材料费			元	1.071242		0.885		0.95		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000339		362.83		0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000128		1280.08		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.006127		225.09		1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001439		219.77		0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.005014		20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.021074		167.34		3.53		
项目编码	031001008189	项目名称		塑料管			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	777.82	476.75	589.97	271.83	4.20100582	2.57492675	3.18642797	1.46815383
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.005401	418.94	99.9	242.64	133.19	2.26269494	0.5395599	1.31049864	0.71935919
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.005401	56.43	1.42	12.8	15.92	0.30477843	0.00766942	0.0691328	0.08598392
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.005401	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15041785	0.03478244	0.0345664	0.04401815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	5.48	6.4	7.85	0.14523289	0.02959748	0.0345664	0.04239785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.005401	26.89	7.86	0	7.51	0.14523289	0.04245186	0	0.04056151
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.005401	26.89	6.89	0	7.46	0.14523289	0.03721289	0	0.04029146
小计								38.91259571	34.91620074	4.63519221	12.37376591
清单项目综合单价											90.83775457
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.660403	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.547139	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168392	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943286	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567043	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015245	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018302	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028487	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005838	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.009181	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.008101	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014495	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015229	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005174	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017794	167.34	2.98		

项目编码	031001008190	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50330128	2.147282	2.65722488	1.22432232
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004504	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88690576	0.4499496	1.09285056	0.59988776
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004504	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25416072	0.00639568	0.0576512	0.07170368
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004504	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1254364	0.02900576	0.0288256	0.0367076
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12111256	0.02468192	0.0288256	0.0353564
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004504	26.89	7.86	0	7.51	0.12111256	0.03540144	0	0.03382504
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004504	26.89	6.89	0	7.46	0.12111256	0.03103256	0	0.03359984
小计								34.20414184	17.50174896	3.86537784	10.20240264
清单项目综合单价											65.77367128

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.95964	1.3889	6.89		
		技工人工费	元	16.31359	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.669033	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.472819	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012712	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015261	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023754	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005188	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004868	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004908	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007655	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006755	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012086	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000946	5.31	0.01		
		机油	kg	0.00217	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012699	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004233	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691607	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004314	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.00353	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014838	167.34	2.48		

项目编码	031001008191	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价											57.72359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001044	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价											30.39700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001045	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价											21.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031003008094	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
小计								91.928	128.773	0	30.765
清单项目综合单价											251.46600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN150	个	1	84.07	84.07		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008095	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
小计								58.222	95.157	0	20.165
清单项目综合单价											173.54400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008096	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19	
小计								49.71	80.706	0	17.19	
清单项目综合单价											147.60600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.3889		9.75		
		技工人工费				元	23.7821	1.3634		32.42		
		高级技工人工费				元	5.45	1.3824		7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	30.08		3.01		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5		37.5		
		不锈钢地漏 DN75				个	1	39.82		39.82		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031003008097	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562	
小计								25.151	58.136	0	9.562	
清单项目综合单价											92.84900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.3889		4.94		
		技工人工费				元	12.032	1.3634		16.4		
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3824		3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	18.71		1.87		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	29.38		29.38		
		不锈钢地漏 DN50				个	1	26.55		26.55		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	031003008098	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 - 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88	
小计								91.928	111.073	0	29.88	
清单项目综合单价											232.88100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889		18.02		
		技工人工费				元	43.9927	1.3634		59.98		
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824		13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5		0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99		6.5		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74		37.74		
		地漏 DN150				个	1	66.37		66.37		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械											
项目编码	031003008099	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 - 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28	
小计								58.222	77.457	0	19.28	
清单项目综合单价											154.95900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889		11.42		
		技工人工费				元	27.8561	1.3634		37.98		
		高级技工人工费				元	6.383	1.3824		8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.7	0.5		0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1	38.96		3.9		
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74		37.74		
		地漏 DN100				个	1	35.4		35.4		
		其他材料费				元	0.08	0.885		0.07		
	机械											
项目编码	031003008100	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 - 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615	
小计								49.71	69.206	0	16.615	
清单项目综合单价											135.53100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.3889		9.75		
		技工人工费				元	23.7821	1.3634		32.42		
		高级技工人工费				元	5.45	1.3824		7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5		0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	30.08		3.01		
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5		37.5		
		地漏 DN75				个	1	28.32		28.32		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械											
项目编码	031003008101	项目名称		地漏				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031	
小计								25.151	47.516	0	9.031	
清单项目综合单价											81.69800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.3889		4.94		
		技工人工费				元	12.032	1.3634		16.4		
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3824		3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5		0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	18.71		1.87		
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	29.38		29.38		
		地漏 DN50				个	1	15.93		15.93		
		其他材料费				元	0.04	0.885		0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	031003014045	项目名称	给、排水附件			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150 ` 地面扫除口 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
小计								19.323	37.436	0	6.985
清单项目综合单价											63.74400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.7277		1.3889		3.79		
		技工人工费			元	9.2435		1.3634		12.6		
		高级技工人工费			元	2.1205		1.3824		2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.6		0.5		0.3		
		地面扫除口 DN150			个	1		36.87		36.87		
		其他材料费			元	0.3		0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031003014046	项目名称	给、排水附件			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100 `	10个	0.1	148.75	314.86	0	55.1	14.875	31.486	0	5.51
小计								14.875	31.486	0	5.51
清单项目综合单价											51.87100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.1025		1.3889		2.92		
		技工人工费			元	7.1126		1.3634		9.7		
		高级技工人工费			元	1.6333		1.3824		2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5		0.25		
		其他材料费			元	0.3		0.885		0.27		
	机械											
项目编码	031301003510	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价											506.28000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.3889		40.49		
		技工人工费			元	98.853		1.3634		134.78		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3824		28.43		
	材料	扁钢 <59			kg	1.6		4.4		7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	8.606		3.351		28.84		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.1		3.78		0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6		21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.78		5.6		4.37		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.358		0.72		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5		20.88		
		电			kW·h	0.068		0.66		0.04		
		汽油 70#~90#			kg	0.047		6.67		0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19		12.63		
		乙炔气			kg	0.68		14.64		9.96		
		密封油膏			kg	0.505		6.86		3.46		
		石棉绒			kg	0.868		3.58		3.11		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		144.6		61.31		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0		0		
		其他材料费			元	3.91		0.885		3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.03		275.56		8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.293		167.34		49.03		
项目编码	031301003511	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价											393.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.909		1.3889		34.6		
		技工人工费			元	84.444		1.3634		115.13		
		高级技工人工费			元	17.599		1.3824		24.33		
	材料	扁钢 <59			kg	1.25		4.4		5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm			kg	5.673		3.351		19.01		
		尼龙砂轮片 Φ100mm			片	0.068		3.78		0.26		
		钢丝刷子			把	1.054		14.6		15.39		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm			kg	0.58		5.6		3.25		
		水泥 P.042.5			kg	1.214		0.358		0.43		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.064		6.51		0.42		
		油麻			kg	1.089		11.5		12.52		
		电			kW·h	0.046		0.66		0.03		
		汽油 70#~90#			kg	0.032		6.67		0.21		
		氧气			m3	1.875		6.19		11.61		
		乙炔气			kg	0.625		14.64		9.15		
		密封油膏			kg	0.307		6.86		2.11		
		石棉绒			kg	0.52		3.58		1.86		
		无缝钢管 D159×4.5			m	0.424		74.67		31.66		
		刚性防水套管 DN100			个	1		0		0		
		其他材料费			元	3.02		0.885		2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.025		275.56		6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.245		167.34		41		
项目编码	031301003512	项目名称	套管			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45

工程量清单综合单价分析表

030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91	
小计								149.43	102.24	37.81	47.36	
清单项目综合单价											336.84000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	21.401	1.3889		29.72		
		技工人工费				元	72.541	1.3634		98.9		
		高级技工人工费				元	15.055	1.3824		20.81		
	材料	扁钢 <59				kg	1.05	4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	4.558	3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.059	3.78		0.22		
		钢丝刷子				把	1.005	14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.499	5.6		2.79		
		水泥 P.042.5				kg	1.095	0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.059	6.51		0.38		
		油麻				kg	0.982	11.5		11.29		
		电				kW·h	0.04	0.66		0.03		
		汽油 70#~90#				kg	0.027	6.67		0.18		
		氧气				m3	1.479	6.19		9.16		
		乙炔气				kg	0.493	14.64		7.22		
		密封油膏				kg	0.266	6.86		1.82		
		石棉绒				kg	0.469	3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4				m	0.424	71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80				个	1	0		0		
		其他材料费				元	2.64	0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.02	275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.193	167.34		32.3		
项目编码	031301003513	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01	
小计								133.84	69.84	27.12	40.85	
清单项目综合单价											271.65000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.025	1.3889		26.42		
		技工人工费				元	65.025	1.3634		88.66		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3824		18.76		
	材料	扁钢 <59				kg	0.9	4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm				kg	3.929	3.351		13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.358		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		
		电				kW·h	0.027	0.66		0.02		
		汽油 70#~90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		密封油膏				kg	0.216	6.86		1.48		
		石棉绒				kg	0.388	3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4				m	0.424	36.6		15.52		
		刚性防水套管 DN50				个	1	0		0		
		其他材料费				元	1.68	0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000				台班	0.014	275.56		3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.139	167.34		23.26		
项目编码	031301003514	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3	
小计								95.66	95.16	3.18	30.3	
清单项目综合单价											224.30000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.644	1.3889		18.95		
		技工人工费				元	46.376	1.3634		63.23		
		高级技工人工费				元	9.753	1.3824		13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.034	5.6		0.19		
		水泥 P.042.5				kg	0.8	0.358		0.29		
		砂子				kg	2.399	0.78		1.87		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	3.152	11.5		36.25		
		汽油 70#~90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.324	6.19		2.01		
		乙炔气				kg	0.108	14.64		1.58		
		密封油膏				kg	0.612	6.86		4.2		
		无缝钢管 D219×6				m	0.318	144.6		45.98		
		其他材料费				元	1.97	0.885		1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.019	167.34		3.18		
项目编码	031301003515	项目名称			套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71	
小计								56.22	53.09	2.45	17.71	
清单项目综合单价											129.47000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3634		37.17		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3824		7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.358		0.16		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003516	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价											103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003517	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价											52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003518	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价											33.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	011601001017	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	2655.1798	2.47	3.32	0	0.81	6558.294106	8815.196936	0	2150.695638
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	71.1445	3.96	5.31	0	1.31	281.73222	377.777295	0	93.199295
小计								6840.026326	9192.974231	0	2243.894933
清单项目综合单价											18276.89549000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	密闭膨胀罐(主材甲供,仅计安装费)	个	2	0	0	0	
2	空气源热泵机组(主材甲供,仅计安装费)	套	1	0	0	0	
3	热水泵组(主材甲供,仅计安装费)	台	6	0	0	0	
4	软水处理设备(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
5	热水消毒器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
6	热水泵组配套控制箱(主材甲供,仅计安装费)	台	4	0	0	0	
7	板式换热器(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
8	热水罐(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	134309.53	
2	措施项目	5100.1	
2.1	安全文明施工	2907.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2361.56	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	546.01	
2.2	其他措施项目费	2192.53	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	12546.87	
5	含税建安工程造价	151956.5	
合计		151956.50	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水工程（含热水）					80602.34	0
1-1	031001006057	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN80 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	225.49	1352.94	0
1-2	031001006058	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN65 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	202.09	1212.54	0
1-3	031001006059	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN50 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	128.16	640.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-4	031001006060	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN40 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3	108.48	325.44	0
1-5	031001006061	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN32 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	98.99	494.95	0
1-6	031001006062	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN25 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	88.56	442.8	0
1-7	031001006063	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN20 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	65.67	394.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-8	031001006064	不锈钢管	1、S31603给水薄壁不锈钢管 DN15 2、连接方式综合考虑 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3	57.51	172.53	0
1-9	031201001046	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	23	21.61	497.03	0
1-10	031208002023	管道保温	1、柔性泡沫橡塑保温 2、保温层厚度综合考虑 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.2	2472	494.4	0
1-11	031208002024	其他管道绝热	1、玻璃棉保温 2、外包铝箔 3、保温层厚度综合考虑 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.1	1723.09	172.31	0
1-12	031301001060	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	28.88	57.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	031301001061	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	22.77	45.54	0
1-14	031301001062	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	17.1	34.2	0
1-15	031301001063	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	12.78	25.56	0
1-16	031301001064	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	9.6	19.2	0
1-17	031301001065	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	7.23	14.46	0
1-18	031301001066	凿(压、切割)槽	1、凿槽、恢复及挂网 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	5.39	10.78	0
1-19	031301002049	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	19.37	96.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	031301002050	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	20.75	62.25	0
1-21	031301002051	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	23.2	46.4	0
1-22	031301002052	开孔打洞	1、开孔打洞 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	24.41	48.82	0
1-23	031301002053	封堵	1、堵洞、防火封堵、填充防火材料、修补工作及其他所有防火封堵的工作内容 2、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	0.3	3677.55	1103.27	0
1-24	031002011095	水表	1、水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	973.17	973.17	0
1-25	031002011096	水表	1、水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	801.2	801.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	031002011097	水表	1、水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	373.24	373.24	0
1-27	031002011098	水表	1、水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	293.46	293.46	0
1-28	031002011099	水表	1、水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	259.2	259.2	0
1-29	031002011100	水表	1、水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	159.36	159.36	0
1-30	031002011101	水表	1、水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	125.41	125.41	0
1-31	031002011102	水表	1、水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	112.49	112.49	0
1-32	031002011103	水表	1、远传水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1555.61	1555.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	031002011104	水表	1、远传水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	970.01	970.01	0
1-34	031002011105	水表	1、远传水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	823.56	823.56	0
1-35	031002011106	水表	1、远传水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	693.16	693.16	0
1-36	031002011107	水表	1、远传水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	344.91	344.91	0
1-37	031002011108	水表	1、远传水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	226.67	226.67	0
1-38	031002011109	水表	1、远传水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	192.81	192.81	0
1-39	031002011110	水表	1、远传水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	172.25	172.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-40	031002001340	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1719.88	1719.88	0
1-41	031002001341	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1323.02	1323.02	0
1-42	031002001342	不锈钢闸阀	1、不锈钢闸阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	353.34	353.34	0
1-43	031002001343	闸阀	1、闸阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	612.38	612.38	0
1-44	031002001344	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	492.82	492.82	0
1-45	031002001345	闸阀	1、闸阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.73	349.73	0
1-46	031002001346	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	228.66	228.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	031002001134 7	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	185.12	185.12	0
1-48	031002001134 8	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	132.66	132.66	0
1-49	031002001134 9	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	93.63	93.63	0
1-50	031002001135 0	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	73.82	73.82	0
1-51	031002001135 1	不锈钢截止阀	1、不锈钢截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	62.77	62.77	0
1-52	031002001135 2	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	171.61	171.61	0
1-53	031002001135 3	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	134.13	134.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-54	031002001135 4	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.47	91.47	0
1-55	031002001135 5	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	54.19	54.19	0
1-56	031002001135 6	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.16	48.16	0
1-57	031002001135 7	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	37.6	37.6	0
1-58	031002001135 8	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	99.42	298.26	0
1-59	031002001135 9	截止阀	1、截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	85.09	85.09	0
1-60	031002001136 0	截止阀	1、截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	60.06	60.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-61	031002001136 1	截止阀	1、截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	37.52	112.56	0
1-62	031002001136 2	截止阀	1、截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	27.96	27.96	0
1-63	031002001136 3	截止阀	1、截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	24.86	49.72	0
1-64	031002001136 4	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1482.31	1482.31	0
1-65	031002001136 5	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1275.77	1275.77	0
1-66	031002001136 6	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	383.13	383.13	0
1-67	031002001136 7	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	309.94	309.94	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-68	031002001136 8	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	208.37	416.74	0
1-69	031002001136 9	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	162.14	324.28	0
1-70	031002001137 0	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	129.81	129.81	0
1-71	031002001137 1	不锈钢波纹补偿器	1、不锈钢波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	90	360	0
1-72	031002001137 2	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.89	602.89	0
1-73	031002001137 3	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	466.99	466.99	0
1-74	031002001137 4	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	230.16	230.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-75	031002001137 5	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	187.14	187.14	0
1-76	031002001137 6	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	122.97	245.94	0
1-77	031002001137 7	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	90.3	90.3	0
1-78	031002001137 8	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	76.32	76.32	0
1-79	031002001137 9	波纹补偿器	1、波纹补偿器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	59.02	118.04	0
1-80	031002001138 0	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1685.68	1685.68	0
1-81	031002001138 1	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1211.52	1211.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-82	031002001138 2	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	208.8	208.8	0
1-83	031002001138 3	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	203.09	203.09	0
1-84	031002001138 4	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	135.91	271.82	0
1-85	031002001138 5	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	123.01	246.02	0
1-86	031002001138 6	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	82.12	82.12	0
1-87	031002001138 7	不锈钢Y型过滤器	1、不锈钢Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	58.09	58.09	0
1-88	031002001138 8	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	606.07	606.07	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-89	031002001138 9	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	546.17	546.17	0
1-90	031002001139 0	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	208.57	208.57	0
1-91	031002001139 1	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	155.09	155.09	0
1-92	031002001139 2	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	105.13	105.13	0
1-93	031002001139 3	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	78.61	78.61	0
1-94	031002001139 4	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	67.88	67.88	0
1-95	031002001139 5	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.45	48.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-96	031002001396	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1345.71	2691.42	0
1-97	031002001397	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	989.21	989.21	0
1-98	031002001398	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.72	349.72	0
1-99	031002001399	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	269.86	539.72	0
1-100	031002001400	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	173.64	173.64	0
1-101	031002001401	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	127.42	254.84	0
1-102	031002001402	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	108.4	108.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-103	031002001403	不锈钢止回阀	1、不锈钢止回阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	78.3	78.3	0
1-104	031002001404	止回阀	1、止回阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	761.81	761.81	0
1-105	031002001405	止回阀	1、止回阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	595.84	595.84	0
1-106	031002001406	止回阀	1、止回阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	235.47	470.94	0
1-107	031002001407	止回阀	1、止回阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	136.5	136.5	0
1-108	031002001408	止回阀	1、止回阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	114.56	114.56	0
1-109	031002001409	止回阀	1、止回阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	65.88	65.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-110	031002001410	止回阀	1、止回阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	44.49	177.96	0
1-111	031002001411	止回阀	1、止回阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	40.47	40.47	0
1-112	031002001412	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1997.61	1997.61	0
1-113	031002001413	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1668.31	1668.31	0
1-114	031002001414	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	993.63	2980.89	0
1-115	031002001415	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	768.87	768.87	0
1-116	031002001416	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	572.68	1145.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-117	031002001141 7	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	453.47	906.94	0
1-118	031002001141 8	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	285.95	571.9	0
1-119	031002001141 9	不锈钢可调式减压阀	1、不锈钢可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	214.82	214.82	0
1-120	031002001142 0	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1060.59	1060.59	0
1-121	031002001142 1	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	870.08	870.08	0
1-122	031002001142 2	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	512.65	1025.3	0
1-123	031002001142 3	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	412.23	412.23	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-124	031002001142 4	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	334.12	334.12	0
1-125	031002001142 5	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	271.01	542.02	0
1-126	031002001142 6	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	211.38	634.14	0
1-127	031002001142 7	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	159.44	159.44	0
1-128	031002001142 8	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	467.62	467.62	0
1-129	031002001142 9	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	352.7	705.4	0
1-130	031002001143 0	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	154.15	154.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-131	031002001431	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	133.5	133.5	0
1-132	031002001432	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	91.99	183.98	0
1-133	031002001433	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	68.29	136.58	0
1-134	031002001434	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	53.8	161.4	0
1-135	031002001435	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	40.25	40.25	0
1-136	031002001436	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2074.21	2074.21	0
1-137	031002001437	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1603.41	1603.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-138	031002001143 8	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1047.59	2095.18	0
1-139	031002001143 9	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	779.18	779.18	0
1-140	031002001144 0	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	599.72	599.72	0
1-141	031002001144 1	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	434.3	868.6	0
1-142	031002001144 2	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	351.46	351.46	0
1-143	031002001144 3	不锈钢倒流防止器	1、不锈钢倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	222.92	222.92	0
1-144	031002001144 4	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1219.34	1219.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-145	031002001144 5	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	934.38	934.38	0
1-146	031002001144 6	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	503.27	1006.54	0
1-147	031002001144 7	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	403.78	403.78	0
1-148	031002001144 8	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.34	239.34	0
1-149	031002001144 9	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	148.63	297.26	0
1-150	031002001145 0	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	115.83	115.83	0
1-151	031002001145 1	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	91.88	91.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-152	031002001145 2	安全阀	1、安全阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	705.5	1411	0
1-153	031002001145 3	安全阀	1、安全阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	554.54	554.54	0
1-154	031002001145 4	安全阀	1、安全阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	305.24	305.24	0
1-155	031002001145 5	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN25 3、含截止阀 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	126.81	253.62	0
1-156	031002001145 6	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN20 3、含截止阀 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	103.64	310.92	0
1-157	031002001145 7	自动排气阀	1、自动排气阀 2、DN15 3、含截止阀 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	88.67	177.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-158	031002001458	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	202.94	608.82	0
1-159	031002001459	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	159.77	479.31	0
1-160	031002001460	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	130.61	130.61	0
1-161	031002001461	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	77.43	232.29	0
1-162	031002001462	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	54.12	54.12	0
1-163	031002001463	真空破坏器	1、真空破坏器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	48.91	48.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-164	030601002010	压力仪表	1、压力表 2、含截止阀、压力表弯、表盘等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	170.89	170.89	0
1-165	031003008102	龙头	1、水龙头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	38.28	153.12	0
1-166	031003008103	龙头	1、水龙头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	29.53	118.12	0
1-167	031003008104	龙头	1、水龙头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	20.54	82.16	0
1-168	031301003519	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	336.84	336.84	0
1-169	031301003520	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	323.87	647.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-170	031301003521	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	271.65	814.95	0
1-171	031301003522	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	103.06	206.12	0
1-172	031301003523	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	70.93	212.79	0
1-173	031301003524	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	52.48	104.96	0
1-174	031301003525	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	33.65	100.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-175	031301003526	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	30.68	61.36	0
1-176	031301003527	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	27.07	81.21	0
1-177	031301003528	套管	1、普通钢套管DN15(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	23.45	93.8	0
2		污废水工程					22732.07	0
2-1	031001001027	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	226.31	1357.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	031001001028	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	190.5	952.5	0
2-3	031001001029	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	147.51	885.06	0
2-4	031001001030	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	100.31	1003.1	0
2-5	031001008192	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN100 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	96.66	483.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	031001008193	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN150 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	142.27	711.35	0
2-7	031001008194	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN75 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	68.95	344.75	0
2-8	031001008195	塑料管	1、HDPE双壁中空超静音排水管 2、DN50 3、ABS压环柔性连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	62.3	373.8	0
2-9	031001008196	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	134.65	673.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	031001008197	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	90.81	454.05	0
2-11	031001008198	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	65.77	328.85	0
2-12	031001008199	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	57.72	288.6	0
2-13	031201001047	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	30.41	152.05	0
2-14	031201001048	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15	21.61	324.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031003008105	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	251.47	502.94	0
2-16	031003008106	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	173.54	347.08	0
2-17	031003008107	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	147.61	295.22	0
2-18	031003008108	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	92.85	185.7	0
2-19	031003008109	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	232.88	465.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031003008110	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	154.96	464.88	0
2-21	031003008111	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	135.53	542.12	0
2-22	031003008112	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	81.7	163.4	0
2-23	031003014047	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN150 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	63.75	191.25	0
2-24	031003014048	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN100 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	51.88	103.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	031301003529	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	506.28	2531.4	0
2-26	031301003530	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	393.32	1179.96	0
2-27	031301003531	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	336.84	673.68	0
2-28	031301003532	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	271.65	2173.2	0
2-29	031301003533	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	224.3	2691.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031301003534	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	129.47	647.35	0
2-31	031301003535	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	103.06	618.36	0
2-32	031301003536	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	52.48	419.84	0
2-33	031301003537	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	33.65	201.9	0
3		雨水工程					23460.80	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	031001002076	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN200 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	398.52	3985.2	0
3-2	031001002077	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN150 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	7	252.45	1767.15	0
3-3	031001002078	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN100 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	208.5	1251	0
3-4	031001002079	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN75 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	152.22	761.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-5	031001002080	镀锌钢管	1、内外壁热镀锌钢管 2、DN50 3、卡箍或法兰连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	111.16	666.96	0
3-6	031001008200	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN200 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3	198.92	596.76	0
3-7	031001008201	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN150 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	133.76	2675.2	0
3-8	031001008202	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN100 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	81.87	409.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-9	031001008203	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN75 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	71.6	429.6	0
3-10	031001008204	塑料管	1、抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 2、DN50 3、粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	8	56.93	455.44	0
3-11	031001008205	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	134.65	673.25	0
3-12	031001008206	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	9	90.81	817.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	031001008207	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	65.77	131.54	0
3-14	031001008208	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	57.72	346.32	0
3-15	031201001049	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	25	30.41	760.25	0
3-16	031201001050	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	15	21.61	324.15	0
3-17	031003008113	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	80.79	161.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-18	031003008114	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	67.49	67.49	0
3-19	031003008115	雨水斗	1、87式雨水斗 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	63.53	127.06	0
3-20	031003008116	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	71.49	71.49	0
3-21	031003008117	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	63.75	127.5	0
3-22	031003008118	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	1	50.02	50.02	0
3-23	031003008119	雨水斗	1、侧排雨水斗 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	组	2	42.15	84.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-24	031003008120	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	251.47	502.94	0
3-25	031003008121	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	173.54	347.08	0
3-26	031003008122	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	147.61	295.22	0
3-27	031003008123	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	92.85	185.7	0
3-28	031003008124	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	232.88	232.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-29	031003008125	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	154.96	464.88	0
3-30	031003008126	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	135.53	271.06	0
3-31	031003008127	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	81.7	163.4	0
3-32	031301003538	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	506.28	1012.56	0
3-33	031301003539	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	393.32	786.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-34	031301003540	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	336.84	673.68	0
3-35	031301003541	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	271.65	543.3	0
3-36	031301003542	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	224.3	448.6	0
3-37	031301003543	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	129.47	258.94	0
3-38	031301003544	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	103.06	309.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-39	031301003545	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	52.48	157.44	0
3-40	031301003546	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	33.65	67.3	0
4		冷凝水工程					7514.32	0
4-1	031001008209	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	9	70.13	631.17	0
4-2	031001008210	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	50.74	1522.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	031001008211	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	23	36.07	829.61	0
4-4	031001008212	塑料管	1、加厚UPCV排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	33.9	678	0
4-5	031001008213	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	69.12	414.72	0
4-6	031001008214	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	50.29	1005.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-7	031001008215	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN32 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	15	35.69	535.35	0
4-8	031001008216	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN25 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5	33.15	165.75	0
4-9	031301003547	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	271.65	1086.6	0
4-10	031301003548	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	52.48	157.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-11	031301003549	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	33.65	168.25	0
4-12	031301003550	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	30.68	184.08	0
4-13	031301003551	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	27.07	135.35	0
合计							134309.53	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					5100.10
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	2907.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2361.56
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	546.01
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	2192.53
1-9-1	011601001018	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	2192.53	2192.53
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							5100.10

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	12546.87
合计					12546.87

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031001006057	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-87换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ S316不锈钢管 DN80,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	10m	0.1	292.96	1630.81	5.99	159.49	29.296	163.081	0.599	15.949
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								36.541095	166.17723	4.460945	18.296995
清单项目综合单价								225.47626500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.304151	1.3889	7.37		
		技工人工费	元	17.42541	1.3634	23.76		
		高级技工人工费	元	3.918292	1.3824	5.42		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN80	m	0.987	123	121.4		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN80	个	0.463	88.79	41.11		
		水	m3	0.1	4.62	0.46		
		其他材料费	元	0.361568	0.885	0.32		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006058	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-86换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ S316不锈钢管 DN65,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	10m	0.1	284.29	1414.3	5.99	146.37	28.429	141.43	0.599	14.637
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50＜DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
小计								36.36574314	144.3977403	4.203482	17.14319522
清单项目综合单价								202.11016066			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.113777	1.3889	7.1		
		技工人工费	元	17.607883	1.3634	24.01		
		高级技工人工费	元	3.802643	1.3824	5.26		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.013	16.19	0.21		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN65	m	0.987	104.73	103.37		

工程量清单综合单价分析表

		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN65	个	0.526	71.39	37.55		
		水	m3	0.098225	4.62	0.45		
		其他材料费	元	0.300663	0.885	0.27		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005	27.21	0.14		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.036	11.59	0.42		

项目编码	031001006059	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-85换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˆ S316不锈钢管 DN50,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	10m	0.1	268.99	741.06	4.31	108.54	26.899	74.106	0.431	10.854
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40＜dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
小计								34.2115352	76.852603	3.949661	13.1778976
清单项目综合单价								128.19169680			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.829059	1.3889	6.71		
		技工人工费	元	16.534602	1.3634	22.54		
		高级技工人工费	元	3.588726	1.3824	4.96		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		砂轮片 φ400mm	片	0.01	16.19	0.16		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		S316不锈钢管 DN50	m	0.987	46.66	46.05		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN50	个	0.633	43.65	27.63		
		水	m3	0.066145	4.62	0.31		
		其他材料费	元	0.265362	0.885	0.23		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006060	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-84换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˆ S316不锈钢管 DN40,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	10m	0.1	250.01	638.73	4.04	98.38	25.001	63.873	0.404	9.838
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.0214611 4	0.0178823	0	0.00657322
小计								29.52247314	65.4714103	2.292062	11.24942522
清单项目综合单价								108.53537066			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.143209	1.3889	5.75		
		技工人工费	元	14.260243	1.3634	19.44		
		高级技工人工费	元	3.129251	1.3824	4.33		
	材料	型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		砂轮片 φ400mm	片	0.004	16.19	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.005905	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN40	m	0.994	33.37	33.17		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN40	个	0.752	40.42	30.4		
		水	m3	0.063095	4.62	0.29		
		其他材料费	元	0.235533	0.885	0.21		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=500	台班	0.0025	27.21	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		手动液压卡压钳	台班	0.025	11.59	0.29		

项目编码	031001006061	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-83换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˇ S316不锈钢管 DN32,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	10m	0.1	230.22	569.38	2.43	89.57	23.022	56.938	0.243	8.957
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00002	631.21	525.95	0	193.33	0.0126242	0.010519	0	0.0038666
小计								27.6457782	58.643645	2.302704	10.4131506
清单项目综合单价											99.00527780

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.911472	1.3889	5.43		
		技工人工费	元	13.311512	1.3634	18.15		
		高级技工人工费	元	2.940102	1.3824	4.06		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		S316不锈钢管 DN32	m	0.986	27.12	26.74		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN32	个	0.937	31.86	29.85		
		水	m3	0.05906	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.374136	0.885	0.33		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0021	4.42	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006062	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-82换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接)公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˇ S316不锈钢管 DN25,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	10m	0.1	220.66	464.49	2.43	81.79	22.066	46.449	0.243	8.179

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00004	631.21	525.95	0	193.33	0.0252484	0.021038	0	0.0077332	
小计								27.7098154	48.358386	2.560167	9.9335402	
清单项目综合单价												88.56190860

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.842529	1.3889	5.34		
		技工人工费	元	13.491069	1.3634	18.39		
		高级技工人工费	元	2.878663	1.3824	3.98		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		U型钉	kg	0.00016	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0042	4.42	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN25	m	0.986	16.39	16.16		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN25	个	1.075	27.88	29.97		
		水	m3	0.05812	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.353391	0.885	0.31		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000208	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		手动液压卡压钳	台班	0.019	11.59	0.22		

项目编码	031001006063	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-81换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˆ 薄S316不锈钢管 DN20,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	10m	0.1	203.44	261.06	2.66	67.08	20.344	26.106	0.266	6.708
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
小计								26.12359114	28.1866023	2.84063	8.52540322
清单项目综合单价											65.67622666

	一	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.658844	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	12.669458	1.3634	17.27		
		高级技工人工费	元	2.725968	1.3824	3.77		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN20	m	0.986	13.16	12.98		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN20	个	1.116	11.5	12.83		
		水	m3	0.056075	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.343545	0.885	0.3		

工程量清单综合单价分析表

		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.021	11.59	0.24		

项目编码	031001006064	项目名称	不锈钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-80换	室内给水薄壁不锈钢管安装(卡压胶圈式连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ S316不锈钢管 DN15,不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	10m	0.1	185.38	207.05	2.9	59.61	18.538	20.705	0.29	5.961
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000034	631.21	525.95	0	193.33	0.02146114	0.0178823	0	0.00657322
小计								24.11554114	22.7791523	2.86463	7.72470322
清单项目综合单价											57.48402666

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.408644	1.3889	4.73		
		技工人工费	元	11.644173	1.3634	15.88		
		高级技工人工费	元	2.535468	1.3824	3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.000133	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0035	4.42	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		S316不锈钢管 DN15	m	0.986	8.5	8.38		
		不锈钢管卡压胶圈式连接管件 DN15	个	1.241	9.73	12.07		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.295545	0.885	0.26		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000174	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		手动液压卡压钳	台班	0.023	11.59	0.27		

项目编码	031201001046	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价											21.58200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031208002023	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-611换	橡塑管壳安装管道 DN(mm) 50<DN≤80 ~ 柔性泡沫橡塑保温	m3	1	819.2	1367.65	0	285.15	819.2	1367.65	0	285.15
小计								819.2	1367.65	0	285.15
清单项目综合单价											2472.00000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.553	1.3889	232.71		
		技工人工费	元	345.455	1.3634	470.99		
		高级技工人工费	元	83.552	1.3824	115.5		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.85	26.28	101.18		
		柔性泡沫橡塑保温	m3	1.03	1194.69	1230.53		

工程量清单综合单价分析表

	材料	贴缝胶带 9m		卷	3.25	10.62	34.52		
		其他材料费		元	1.6	0.885	1.42		
	机械								

项目编码	031208002024	项目名称	其他管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-533	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) T≤30	m3	1	968.19	444.25	30.09	280.56	968.19	444.25	30.09	280.56
小计								968.19	444.25	30.09	280.56
清单项目综合单价								1723.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	197.96	1.3889	274.95		
		技工人工费	元	408.274	1.3634	556.64		
		高级技工人工费	元	98.814	1.3824	136.6		
	材料	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	4.725	26.28	124.17		
		带铝箔离心玻璃棉管壳	m3	1.03	309.73	319.02		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031301001060	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.1	173.02	0.18	0	45.8	17.302	0.018	0	4.58
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.1	42.72	6.83	0	11.64	4.272	0.683	0	1.164
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00065	631.21	525.95	0	193.33	0.4102865	0.3418675	0	0.1256645
小计								21.9842865	1.0428675	0	5.8696645
清单项目综合单价								28.89681850			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.91728	1.3634	21.7		
		普工人工费	元	0.042455	1.3889	0.06		
		高级技工人工费	元	0.162239	1.3824	0.22		
	材料	水	m3	0.0045	4.62	0.02		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0016	413.51	0.66		
		U型钉	kg	0.0026	14.16	0.04		
		钢丝网 1mm	m2	0.06825	4.42	0.3		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.003387	1	0		
	机械							

项目编码	031301001061	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.1	138.85	0.18	0	36.75	13.885	0.018	0	3.675
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.1	32.05	4.27	0	8.69	3.205	0.427	0	0.869
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
小计								17.405605	0.707975	0	4.640665
清单项目综合单价								22.75424500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.605977	1.3634	17.19		
		普工人工费	元	0.032658	1.3889	0.05		
		高级技工人工费	元	0.124799	1.3824	0.17		
	材料	水	m3	0.0029	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.02	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.001	413.51	0.41		
		U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.0525	4.42	0.23		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002605	1	0		
	机械							

项目编码	031301001062	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
小计								13.089484	0.52438	0	3.490332
清单项目综合单价								17.10419600			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.472842	1.3634	12.92		
		普工人工费	元	0.026126	1.3889	0.04		
		高级技工人工费	元	0.099839	1.3824	0.14		
	材料	水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
	机械							

项目编码	031301001063	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
小计								9.802363	0.344785	0	2.611999
清单项目综合单价								12.75914700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.093306	1.3634	9.67		
		普工人工费	元	0.019595	1.3889	0.03		
		高级技工人工费	元	0.074879	1.3824	0.1		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉	kg	0.0012	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0315	4.42	0.14		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001563	1	0		
	机械							

项目编码	031301001064	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								7.3548025	0.2724875	0	1.9593325
清单项目综合单价											9.58662250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		技工人工费	元	5.315139	1.3634	7.25		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
	机械							

项目编码	031301001065	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0002	631.21	525.95	0	193.33	0.126242	0.10519	0	0.038666
小计								5.530242	0.19919	0	1.472666
清单项目综合单价											7.20209800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.992871	1.3634	5.44		
		普工人工费	元	0.013063	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.04992	1.3824	0.07		
	材料	水	m3	0.0005	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		U型钉	kg	0.0008	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.021	4.42	0.09		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001042	1	0		
	机械							

项目编码	031301001066	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.1	32.89	0.09	0	8.71	3.289	0.009	0	0.871
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.1	7.68	0.42	0	2.05	0.768	0.042	0	0.205
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00015	631.21	525.95	0	193.33	0.0946815	0.0788925	0	0.0289995
小计								4.1516815	0.1298925	0	1.1049995
清单项目综合单价											5.38657350

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.009797	1.3889	0.01		
		技工人工费	元	2.997803	1.3634	4.09		
		高级技工人工费	元	0.03744	1.3824	0.05		
	材料	U型钉	kg	0.0006	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.01575	4.42	0.07		
		水	m3	0.0003	4.62	0		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.0001	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000782	1	0		
	机械							

项目编码	031301002049	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-82	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) Dt≤50	m	0.1	121.26	8.85	28.93	34.6	12.126	0.885	2.893	3.46
小计								12.126	0.885	2.893	3.46
清单项目综合单价											19.36400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.9171	1.3889	5.44		
		技工人工费	元	4.9036	1.3634	6.69		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.125	23.14	2.89		

项目编码	031301002050	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	123.49	18.81	29.5	35.72	12.349	1.881	2.95	3.572
小计								12.349	1.881	2.95	3.572
清单项目综合单价											20.75200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.988965	1.3889	5.54		
		技工人工费	元	4.99426	1.3634	6.81		
	材料	其他材料费	元	2.125	0.885	1.88		
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.1275	23.14	2.95		

项目编码	031301002051	项目名称	开孔打洞	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83换	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	138.02	21.02	32.97	39.94	13.802	2.102	3.297	3.994
小计								13.802	2.102	3.297	3.994

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						23.19500000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.458255	1.3889	6.19			
		技工人工费	元	5.58182	1.3634	7.61			
	材料	其他材料费	元	2.375	0.885	2.1			
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.1425	23.14	3.3			
项目编码	031301002052	项目名称	开孔打洞		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-83	机械钻孔(砌体)孔径Dt(mm) 50<Dt≤100	m	0.1	145.29	22.13	34.71	42.04	14.529	2.213	3.471	4.204
小计								14.529	2.213	3.471	4.204
清单项目综合单价						24.41700000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	4.6929	1.3889	6.52			
		技工人工费	元	5.8756	1.3634	8.01			
	材料	其他材料费	元	2.5	0.885	2.21			
	机械	金钢钻 功率P（kW） P=1.1	台班	0.15	23.14	3.47			
项目编码	031301002053	项目名称	封堵		计量单位	m3			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-92	堵洞眼每个洞填堵体积V(m3) 0.03<V≤0.10	m3	1	2526.06	460.04	0	691.45	2526.06	460.04	0	691.45
小计								2526.06	460.04	0	691.45
清单项目综合单价						3677.55000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	1852.766	1.3634	2526.06			
	材料	水	m3	0.83	4.62	3.83			
		其他材料费	元	24.88	0.885	22.02			
		1∶3水泥砂浆	m3	1.05	413.51	434.19			
	机械								
项目编码	031002011095	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 水表 DN80	个	1	144.72	712.19	39.53	76.73	144.72	712.19	39.53	76.73
小计								144.72	712.19	39.53	76.73
清单项目综合单价						973.17000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33			
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41			
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
		乙块气	kg	0.02	14.64	0.29			
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
		水表 DN80	个	1	615.11	615.11			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			
项目编码	031002011096	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 水表 DN65	个	1	144.72	548.41	39.53	68.54	144.72	548.41	39.53	68.54
小计								144.72	548.41	39.53	68.54
清单项目综合单价						801.20000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33			
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41			
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
		乙块气	kg	0.02	14.64	0.29			
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
		水表 DN65	个	1	451.33	451.33			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			
项目编码	031002011097	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 水表 DN50	个	1	57.9	285.74	0	29.6	57.9	285.74	0	29.6
小计								57.9	285.74	0	29.6
清单项目综合单价						373.24000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3			
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8			
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06			
		锯条	根	0.34	0.68	0.23			
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16			
		水表 DN50	个	1	284.29	284.29			
	机械								
项目编码	031002011098	项目名称	水表		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 水表 DN40	个	1	44.29	226.15	0	23.02	44.29	226.15	0	23.02
小计								44.29	226.15	0	23.02
清单项目综合单价						293.46000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		水表 DN40	个	1	224.94	224.94		
	机械							

项目编码	031002011099	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ~ 水表 DN32	个	1	34.7	205.07	0	19.43	34.7	205.07	0	19.43
小计								34.7	205.07	0	19.43
清单项目综合单价								259.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		水表 DN32	个	1	204.21	204.21		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031002011100	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ~ 水表 DN25	个	1	30.45	115.1	0	13.81	30.45	115.1	0	13.81
小计								30.45	115.1	0	13.81
清单项目综合单价								159.36000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		水表 DN25	个	1	114.36	114.36		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002011101	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ~ 水表 DN20	个	1	24.92	89.43	0	11.06	24.92	89.43	0	11.06
小计								24.92	89.43	0	11.06
清单项目综合单价								125.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN20	个	1	88.91	88.91		
	机械							

项目编码	031002011102	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 水表 DN15	个	1	24.12	78.08	0	10.29	24.12	78.08	0	10.29
小计								24.12	78.08	0	10.29
清单项目综合单价								112.49000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.382	1.3889	4.7		
		技工人工费	元	11.44	1.3634	15.6		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN15	个	1	77.59	77.59		
	机械							

项目编码	031002011103	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ~ 远传水表 DN80	个	1	144.72	1266.89	39.53	104.47	144.72	1266.89	39.53	104.47
小计								144.72	1266.89	39.53	104.47
清单项目综合单价								1555.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN80	个	1	1169.81	1169.81		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011104	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 远传水表 DN65	个	1	144.72	709.18	39.53	76.58	144.72	709.18	39.53	76.58
小计								144.72	709.18	39.53	76.58
清单项目综合单价								970.01000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN65	个	1	612.1	612.1		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011105	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 远传水表 DN50	个	1	57.9	714.61	0	51.05	57.9	714.61	0	51.05
小计								57.9	714.61	0	51.05
清单项目综合单价								823.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		远传水表 DN50	个	1	713.16	713.16		
	机械							

项目编码	031002011106	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 远传水表 DN40	个	1	44.29	606.81	0	42.06	44.29	606.81	0	42.06
小计								44.29	606.81	0	42.06
清单项目综合单价								693.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		远传水表 DN40	个	1	605.6	605.6		
	机械							

项目编码	031002011107	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 远传水表 DN32	个	1	34.7	286.7	0	23.51	34.7	286.7	0	23.51
小计								34.7	286.7	0	23.51
清单项目综合单价								344.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		远传水表 DN32	个	1	285.84	285.84		
	机械							

项目编码	031002011108	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 远传水表 DN25	个	1	30.45	179.21	0	17.01	30.45	179.21	0	17.01
小计								30.45	179.21	0	17.01
清单项目综合单价								226.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN25	个	1	178.47	178.47		
	机械							

项目编码	031002011109	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˉ 远传水表 DN20	个	1	24.92	153.62	0	14.27	24.92	153.62	0	14.27
小计								24.92	153.62	0	14.27
清单项目综合单价								192.81000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN20	个	1	153.1	153.1		
	机械							

项目编码	031002011110	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 远传水表 DN15	个	1	24.12	135	0	13.13	24.12	135	0	13.13
小计								24.12	135	0	13.13
清单项目综合单价								172.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.382	1.3889	4.7		
		技工人工费	元	11.44	1.3634	15.6		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN15	个	1	134.51	134.51		
	机械							

项目编码	0310020011340	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 不锈钢闸阀 DN80	个	1	144.72	1423.34	39.53	112.29	144.72	1423.34	39.53	112.29
小计								144.72	1423.34	39.53	112.29
清单项目综合单价								1719.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		不锈钢闸阀 DN80	个	1	1326.26	1326.26		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011341	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢闸阀 DN65	个	1	125.75	1068.23	39.53	89.51	125.75	1068.23	39.53	89.51
小计								125.75	1068.23	39.53	89.51
清单项目综合单价								1323.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		不锈钢闸阀 DN65	个	1	1025	1025		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011342	项目名称	不锈钢闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢闸阀 DN50	个	1	93.59	200.99	22.34	36.42	93.59	200.99	22.34	36.42
小计								93.59	200.99	22.34	36.42
清单项目综合单价								353.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		不锈钢闸阀 DN50	个	1	165.84	165.84		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	0310020011343	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 闸阀 DN80	个	1	144.72	368.58	39.53	59.55	144.72	368.58	39.53	59.55
小计								144.72	368.58	39.53	59.55
清单项目综合单价								612.38000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		闸阀 DN80	个	1	271.5	271.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011344	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 闸阀 DN65	个	1	125.75	277.56	39.53	49.98	125.75	277.56	39.53	49.98
小计								125.75	277.56	39.53	49.98
清单项目综合单价								492.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		闸阀 DN65	个	1	234.33	234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011345	项目名称	闸阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 闸阀 DN50	个	1	93.59	197.56	22.34	36.24	93.59	197.56	22.34	36.24
小计								93.59	197.56	22.34	36.24
清单项目综合单价								349.73000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.266	1.3889	18.43		
		技工人工费	元	44.804	1.3634	61.09		
		高级技工人工费	元	10.175	1.3824	14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.21	7.4	1.55		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		闸阀 DN50	个	1	162.41	162.41		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6	片	2	11.66	23.32		
		其他材料费	元	0.75	0.885	0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.13	171.87	22.34		

项目编码	0310020011346	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢截止阀 DN50	个	1	33.37	177.58	0	17.71	33.37	177.58	0	17.71
小计								33.37	177.58	0	17.71
清单项目综合单价								228.66000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢截止阀 DN50	个	1.01	165.84	167.5		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011347	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 不锈钢截止阀 DN40	个	1	31.65	138.18	0	15.29	31.65	138.18	0	15.29
小计								31.65	138.18	0	15.29
清单项目综合单价								185.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢截止阀 DN40	个	1.01	130.09	131.39		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011348	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 不锈钢截止阀 DN32	个	1	17.43	105.35	0	9.88	17.43	105.35	0	9.88

工程量清单综合单价分析表

小计					17.43	105.35	0	9.88	
清单项目综合单价									132.66000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09		0.22		
		锯条	根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28		4.32		
		不锈钢截止阀 DN32	个	1.01	99.41		100.4		
		其他材料费	元	0.29	0.885		0.26		
	机械								

项目编码	0310020011349	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ' 不锈钢截止阀 DN25	个	1	14.01	72.3	0	7.32	14.01	72.3	0	7.32

小计					14.01	72.3	0	7.32	
清单项目综合单价									93.63000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889		2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634		9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09		0.17		
		锯条	根	0.12	0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96		2.99		
		不锈钢截止阀 DN25	个	1.01	68.14		68.82		
		其他材料费	元	0.24	0.885		0.21		
	机械								

项目编码	0310020011350	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ' 不锈钢截止阀 DN20	个	1	11.71	56.2	0	5.91	11.71	56.2	0	5.91

小计					11.71	56.2	0	5.91	
清单项目综合单价									73.82000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634		7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09		0.14		
		锯条	根	0.056	0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97		1.99		
		不锈钢截止阀 DN20	个	1.01	53.39		53.92		
		其他材料费	元	0.112	0.885		0.1		
	机械								

项目编码	0310020011351	项目名称	不锈钢截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ' 不锈钢截止阀 DN15	个	1	11.51	45.92	0	5.34	11.51	45.92	0	5.34

小计					11.51	45.92	0	5.34	
清单项目综合单价									62.77000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889		2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634		7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09		0.1		
		锯条	根	0.07	0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81		1.83		
		不锈钢截止阀 DN15	个	1.01	43.36		43.79		
		其他材料费	元	0.16	0.885		0.14		
	机械								

项目编码	0310020011352	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ' 全铜截止阀 DN50	个	1	33.37	123.25	0	14.99	33.37	123.25	0	14.99

小计					33.37	123.25	0	14.99	
清单项目综合单价									171.61000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09		0.34		
		锯条	根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97		9.06		
		全铜截止阀 DN50	个	1.01	112.05		113.17		
		其他材料费	元	0.44	0.885		0.39		
	机械								

项目编码	0310020011353	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ' 全铜截止阀 DN40	个	1	31.65	89.62	0	12.86	31.65	89.62	0	12.86

小计					31.65	89.62	0	12.86	
清单项目综合单价									134.13000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824		4.68		

工程量清单综合单价分析表

	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
	锯条	根	0.23	0.68	0.16		
材料	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
	全铜截止阀 DN40	个	1.01	82.01	82.83		
	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
机械							

项目编码	0310020011354	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 全铜截止阀 DN32	个	1	17.43	66.12	0	7.92	17.43	66.12	0	7.92
小计								17.43	66.12	0	7.92

清单项目综合单价	91.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
	人工	技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
	材料	黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		全铜截止阀 DN32	个	1.01	60.56	61.17		
	机械							

项目编码	0310020011355	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 全铜截止阀 DN25	个	1	14.01	34.74	0	5.44	14.01	34.74	0	5.44
小计								14.01	34.74	0	5.44

清单项目综合单价	54.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
	人工	技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
	材料	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		全铜截止阀 DN25	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011356	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								11.71	31.77	0	4.68

清单项目综合单价	48.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
	人工	技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
	材料	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		全铜截止阀 DN20	个	1.01	29.2	29.49		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011357	项目名称	全铜截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 全铜截止阀 DN15	个	1	11.51	21.95	0	4.14	11.51	21.95	0	4.14
小计								11.51	21.95	0	4.14

清单项目综合单价	37.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
	人工	技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
	材料	黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		全铜截止阀 DN15	个	1.01	19.62	19.82		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011358	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
小计								33.37	54.5	0	11.55

清单项目综合单价	99.42000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
	人工	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
	材料	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		截止阀 DN50	个	1.01	43.98	44.42		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.44	0.885	0.39		
	机械								
项目编码	0310020011359	项目名称	截止阀			计量单位	个		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ^ 截止阀 DN40	个	1	31.65	42.92	0	10.52	31.65	42.92	0	10.52
小计								31.65	42.92	0	10.52
清单项目综合单价								85.09000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		截止阀 DN40			个	1.01		35.77		36.13		
	机械											
项目编码	0310020011360	项目名称	截止阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ^ 截止阀 DN32	个	1	17.43	36.21	0	6.42	17.43	36.21	0	6.42
小计								17.43	36.21	0	6.42
清单项目综合单价								60.06000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		截止阀 DN32			个	1.01		30.95		31.26		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	0310020011361	项目名称	截止阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ^ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								14.01	18.86	0	4.65
清单项目综合单价								37.52000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		截止阀 DN25			个	1.01		15.23		15.38		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011362	项目名称	截止阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ^ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								11.71	12.53	0	3.72
清单项目综合单价								27.96000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011363	项目名称	截止阀			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ^ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
小计								11.51	9.82	0	3.53
清单项目综合单价								24.86000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		截止阀 DN15			个	1.01		7.61		7.69		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011364	项目名称	不锈钢波纹补偿器			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	1197.08	39.53	100.98	144.72	1197.08	39.53	100.98	
小计								144.72	1197.08	39.53	100.98	
清单项目综合单价											1482.31000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889		28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634		94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885		0.9		
		不锈钢波纹补偿器 DN80				个	1	1100		1100		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011365	项目名称			不锈钢波纹补偿器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	1023.23	39.53	87.26	125.75	1023.23	39.53	87.26	
小计								125.75	1023.23	39.53	87.26	
清单项目综合单价											1275.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889		24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634		82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm				kg	0.18	5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4		3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99		0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33		0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64		0.2		
		不锈钢波纹补偿器 DN65				个	1	980		980		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35		28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885		0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011366	项目名称			不锈钢波纹补偿器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	324.7	0	25.06	33.37	324.7	0	25.06	
小计								33.37	324.7	0	25.06	
清单项目综合单价											383.13000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889		6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634		21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.01	6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09		0.34		
		锯条				根	0.32	0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97		9.06		
		不锈钢波纹补偿器 DN50				个	1.01	311.5		314.62		
		其他材料费				元	0.44	0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011367	项目名称			不锈钢波纹补偿器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	257.06	0	21.23	31.65	257.06	0	21.23	
小计								31.65	257.06	0	21.23	
清单项目综合单价											309.94000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.502	1.3889		6.25		
		技工人工费				元	15.198	1.3634		20.72		
		高级技工人工费				元	3.389	1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.008	6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.014	0.09		0.27		
		锯条				根	0.23	0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40				个	1.01	5.93		5.99		
		其他材料费				元	0.36	0.885		0.32		
		不锈钢波纹补偿器 DN40				个	1.01	247.79		250.27		
	机械											
项目编码	0310020011368	项目名称			不锈钢波纹补偿器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 不锈钢波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	177.46	0	13.48	17.43	177.46	0	13.48	
小计								17.43	177.46	0	13.48	
清单项目综合单价											208.37000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.502	1.3889		3.48		
		技工人工费				元	8.306	1.3634		11.32		
		高级技工人工费				元	1.906	1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm				kg	0.006	6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带				m	2.412	0.09		0.22		
		锯条				根	0.16	0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32				个	1.01	4.28		4.32		
		不锈钢波纹补偿器 DN32				个	1.01	170.8		172.51		
		其他材料费				元	0.29	0.885		0.26		
	机械											
项目编码	0310020011369	项目名称			不锈钢波纹补偿器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ~ 不锈钢波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	137.55	0	10.58	14.01	137.55	0	10.58	
小计								14.01	137.55	0	10.58	
清单项目综合单价												162.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		不锈钢波纹补偿器 DN25			个	1.01		132.74		134.07		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011370	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 不锈钢波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	109.53	0	8.57	11.71	109.53	0	8.57	
小计								11.71	109.53	0	8.57	
清单项目综合单价												129.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
		不锈钢波纹补偿器 DN20			个	1.01		106.19		107.25		
	机械											
项目编码	0310020011371	项目名称	不锈钢波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 不锈钢波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	71.85	0	6.64	11.51	71.85	0	6.64	
小计								11.51	71.85	0	6.64	
清单项目综合单价												90.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		不锈钢波纹补偿器 DN15			个	1.01		69.03		69.72		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011372	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ~ 波纹补偿器 DN80	个	1	144.72	359.54	39.53	59.1	144.72	359.54	39.53	59.1	
小计								144.72	359.54	39.53	59.1	
清单项目综合单价												602.89000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
		波纹补偿器 DN80			个	1		262.46		262.46		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	0310020011373	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ~ 波纹补偿器 DN65	个	1	125.75	252.96	39.53	48.75	125.75	252.96	39.53	48.75	
小计								125.75	252.96	39.53	48.75	
清单项目综合单价												466.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3634		82.02		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
		波纹补偿器 DN65			个	1		209.73		209.73		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	0310020011374	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 波纹补偿器 DN50	个	1	33.37	179.01	0	17.78	33.37	179.01	0	17.78	
小计								33.37	179.01	0	17.78	
清单项目综合单价												230.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		波纹补偿器 DN50			个	1.01		167.26		168.93		
	机械											
项目编码	0310020011375	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˉ 波纹补偿器 DN40	个	1	31.65	140.11	0	15.38	31.65	140.11	0	15.38	
小计								31.65	140.11	0	15.38	
清单项目综合单价												187.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		波纹补偿器 DN40			个	1.01		132		133.32		
	机械											
项目编码	0310020011376	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 波纹补偿器 DN32	个	1	17.43	96.12	0	9.42	17.43	96.12	0	9.42	
小计								17.43	96.12	0	9.42	
清单项目综合单价												122.97000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		波纹补偿器 DN32			个	1.01		90.27		91.17		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
	机械											
项目编码	0310020011377	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 波纹补偿器 DN25	个	1	14.01	69.13	0	7.16	14.01	69.13	0	7.16	
小计								14.01	69.13	0	7.16	
清单项目综合单价												90.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
		波纹补偿器 DN25			个	1.01		65		65.65		
	机械											
项目编码	0310020011378	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 波纹补偿器 DN20	个	1	11.71	58.59	0	6.02	11.71	58.59	0	6.02	
小计								11.71	58.59	0	6.02	
清单项目综合单价												76.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
		波纹补偿器 DN20			个	1.01		55.75		56.31		
	机械											
项目编码	0310020011379	项目名称	波纹补偿器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 波纹补偿器 DN15	个	1	11.51	42.35	0	5.16	11.51	42.35	0	5.16	
小计								11.51	42.35	0	5.16	
清单项目综合单价												59.02000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		波纹补偿器 DN15	个	1.01	39.82	40.22		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011380	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	1390.77	39.53	110.66	144.72	1390.77	39.53	110.66
小计								144.72	1390.77	39.53	110.66
清单项目综合单价								1685.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		不锈钢Y型过滤器 DN80	个	1	1293.69	1293.69		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011381	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	962.04	39.53	84.2	125.75	962.04	39.53	84.2
小计								125.75	962.04	39.53	84.2
清单项目综合单价								1211.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		不锈钢Y型过滤器 DN65	个	1	918.81	918.81		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011382	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.67	0	16.76	33.37	158.67	0	16.76
小计								33.37	158.67	0	16.76
清单项目综合单价								208.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢Y型过滤器 DN50	个	1.01	147.12	148.59		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011383	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	155.3	0	16.14	31.65	155.3	0	16.14
小计								31.65	155.3	0	16.14
清单项目综合单价								203.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN40	个	1.01	147.04	148.51		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011384	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	108.45	0	10.03	17.43	108.45	0	10.03
小计								17.43	108.45	0	10.03
清单项目综合单价								135.91000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		不锈钢Y型过滤器 DN32	个	1.01	102.48	103.5		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011385	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	100.28	0	8.72	14.01	100.28	0	8.72
小计								14.01	100.28	0	8.72

清单项目综合单价 123.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢Y型过滤器 DN25	个	1.01	95.84	96.8		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011386	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	64.11	0	6.3	11.71	64.11	0	6.3
小计								11.71	64.11	0	6.3

清单项目综合单价 82.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		不锈钢Y型过滤器 DN20	个	1.01	61.22	61.83		
	机械							

项目编码	0310020011387	项目名称	不锈钢Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	41.46	0	5.12	11.51	41.46	0	5.12
小计								11.51	41.46	0	5.12

清单项目综合单价 58.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢Y型过滤器 DN15	个	1.01	38.94	39.33		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011388	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
小计								144.72	362.57	39.53	59.25

清单项目综合单价 606.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		Y型过滤器DN80	个	1	265.49	265.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011389	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	328.37	39.53	52.52	125.75	328.37	39.53	52.52
小计								125.75	328.37	39.53	52.52

清单项目综合单价 546.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		Y型过滤器DN65	个	1	285.14	285.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011390	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75
小计								33.37	158.45	0	16.75

清单项目综合单价	208.57000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		Y型过滤器DN50	个	1.01	146.9	148.37		
	机械							

项目编码	0310020011391	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86
小计								31.65	109.58	0	13.86

清单项目综合单价	155.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		Y型过滤器DN40	个	1.01	101.77	102.79		
	机械							

项目编码	0310020011392	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57
小计								17.43	79.13	0	8.57

清单项目综合单价	105.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		Y型过滤器DN32	个	1.01	73.45	74.18		
	机械							

项目编码	0310020011393	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6
小计								14.01	58	0	6.6

清单项目综合单价	78.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		Y型过滤器DN25	个	1.01	53.98	54.52		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011394	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62
小计								11.71	50.55	0	5.62

清单项目综合单价	67.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		Y型过滤器DN20	个	1.01	47.79	48.27		
	机械							

项目编码	0310020011395	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	32.28	0	4.66	11.51	32.28	0	4.66
小计								11.51	32.28	0	4.66
清单项目综合单价								48.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		Y型过滤器DN15	个	1.01	29.85	30.15		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011396	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 不锈钢止回阀 DN80	个	1	144.72	1066.99	39.53	94.47	144.72	1066.99	39.53	94.47
小计								144.72	1066.99	39.53	94.47
清单项目综合单价								1345.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		不锈钢止回阀 DN80	个	1	969.91	969.91		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011397	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˊ 不锈钢止回阀 DN65	个	1	125.75	750.31	39.53	73.62	125.75	750.31	39.53	73.62
小计								125.75	750.31	39.53	73.62
清单项目综合单价								989.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢止回阀 DN65	个	1	707.08	707.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011398	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˊ 不锈钢止回阀 DN50	个	1	33.37	292.88	0	23.47	33.37	292.88	0	23.47
小计								33.37	292.88	0	23.47
清单项目综合单价								349.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		不锈钢止回阀 DN50	个	1.01	280	282.8		
	机械							

项目编码	0310020011399	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˊ 不锈钢止回阀 DN40	个	1	31.65	218.89	0	19.32	31.65	218.89	0	19.32
小计								31.65	218.89	0	19.32
清单项目综合单价								269.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢止回阀 DN40	个	1.01	210	212.1		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011400	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˊ 不锈钢止回阀 DN32	个	1	17.43	144.38	0	11.83	17.43	144.38	0	11.83
小计								17.43	144.38	0	11.83
清单项目综合单价								173.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢止回阀 DN32	个	1.01	138.05	139.43		
	机械							

项目编码	0310020011401	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˊ 不锈钢止回阀 DN25	个	1	14.01	104.48	0	8.93	14.01	104.48	0	8.93
小计								14.01	104.48	0	8.93
清单项目综合单价								127.42000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢止回阀 DN25	个	1.01	100	101		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011402	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˊ 不锈钢止回阀 DN20	个	1	11.71	89.14	0	7.55	11.71	89.14	0	7.55
小计								11.71	89.14	0	7.55
清单项目综合单价								108.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		不锈钢止回阀 DN20	个	1.01	86	86.86		
	机械							

项目编码	0310020011403	项目名称	不锈钢止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢止回阀 DN15	个	1	11.51	60.71	0	6.08	11.51	60.71	0	6.08
小计								11.51	60.71	0	6.08
清单项目综合单价								78.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢止回阀 DN15	个	1.01	58	58.58		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011404	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 止回阀 DN80	个	1	144.72	510.89	39.53	66.67	144.72	510.89	39.53	66.67
小计								144.72	510.89	39.53	66.67
清单项目综合单价								761.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		

工程量清单综合单价分析表

		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		止回阀 DN80	个	1	413.81	413.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011405	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ^ 止回阀 DN65	个	1	125.75	375.68	39.53	54.88	125.75	375.68	39.53	54.88
小计								125.75	375.68	39.53	54.88
清单项目综合单价								595.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011406	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ^ 止回阀 DN50	个	1	33.37	184.07	0	18.03	33.37	184.07	0	18.03
小计								33.37	184.07	0	18.03
清单项目综合单价								235.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		止回阀 DN50	个	1.01	172.27	173.99		
	机械							

项目编码	0310020011407	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ^ 止回阀 DN40	个	1	31.65	91.88	0	12.97	31.65	91.88	0	12.97
小计								31.65	91.88	0	12.97
清单项目综合单价								136.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		止回阀 DN40	个	1.01	84.25	85.09		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011408	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ^ 止回阀 DN32	个	1	17.43	88.11	0	9.02	17.43	88.11	0	9.02
小计								17.43	88.11	0	9.02
清单项目综合单价								114.56000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		止回阀 DN32	个	1.01	82.34	83.16		
	机械							

项目编码	0310020011409	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ^ 止回阀 DN25	个	1	14.01	45.87	0	6	14.01	45.87	0	6
小计								14.01	45.87	0	6
清单项目综合单价								65.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		止回阀 DN25	个	1.01	41.97	42.39		
	机械							

项目编码	0310020011410	项目名称	止回阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˚ 止回阀 DN20	个	1	11.71	28.27	0	4.51	11.71	28.27	0	4.51
小计								11.71	28.27	0	4.51
清单项目综合单价								44.49000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费				元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.507	0.09	0.14		
		锯条				根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20				个	1.01	1.97	1.99		
		止回阀 DN20				个	1.01	25.73	25.99		
		其他材料费				元	0.112	0.885	0.1		
	机械										
项目编码	0310020011411	项目名称		止回阀				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˚ 止回阀 DN15	个	1	11.51	24.68	0	4.28	11.51	24.68	0	4.28
小计								11.51	24.68	0	4.28
清单项目综合单价								40.47000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费				元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费				元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.13	0.09	0.1		
		锯条				根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15				个	1.01	1.81	1.83		
		止回阀 DN15				个	1.01	22.33	22.55		
		其他材料费				元	0.16	0.885	0.14		
	机械										
项目编码	0310020011412	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˚ 不锈钢可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	1687.85	39.53	125.51	144.72	1687.85	39.53	125.51
小计								144.72	1687.85	39.53	125.51
清单项目综合单价								1997.61000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费				元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费				元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气				kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28	72.56		
		其他材料费				元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢可调式减压阀 DN80				个	1	1590.77	1590.77		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87	39.53		
项目编码	0310020011413	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˚ 不锈钢可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	1397.08	39.53	105.95	125.75	1397.08	39.53	105.95
小计								125.75	1397.08	39.53	105.95
清单项目综合单价								1668.31000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费				元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费				元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1				kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)				m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气				kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6				片	2	14.35	28.7		
		其他材料费				元	0.9	0.885	0.8		
		不锈钢可调式减压阀 DN65				个	1	1353.85	1353.85		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87	39.53		
项目编码	0310020011414	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˚ 不锈钢可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	906.12	0	54.14	33.37	906.12	0	54.14
小计								33.37	906.12	0	54.14
清单项目综合单价								993.63000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费				元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费				元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	3.768	0.09	0.34		
		锯条				根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50				个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢可调式减压阀 DN50				个	1.01	887.17	896.04		
		其他材料费				元	0.44	0.885	0.39		
	机械										
项目编码	0310020011415	项目名称		不锈钢可调式减压阀				计量单位		个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	694.14	0	43.08	31.65	694.14	0	43.08
小计								31.65	694.14	0	43.08
清单项目综合单价								768.87000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN40	个	1.01	680.54	687.35		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011416	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	524.42	0	30.83	17.43	524.42	0	30.83
小计								17.43	524.42	0	30.83
清单项目综合单价								572.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		不锈钢可调式减压阀 DN32	个	1.01	514.33	519.47		
	机械							

项目编码	0310020011417	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	415.01	0	24.45	14.01	415.01	0	24.45
小计								14.01	415.01	0	24.45
清单项目综合单价								453.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN25	个	1.01	407.46	411.53		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011418	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	258.23	0	16.01	11.71	258.23	0	16.01
小计								11.71	258.23	0	16.01
清单项目综合单价								285.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		不锈钢可调式减压阀 DN20	个	1.01	253.42	255.95		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011419	项目名称	不锈钢可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 不锈钢可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	190.73	0	12.58	11.51	190.73	0	12.58
小计								11.51	190.73	0	12.58
清单项目综合单价								214.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		不锈钢可调式减压阀 DN15	个	1.01	186.73	188.6		
	机械							

项目编码	0310020011420	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˊ 可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	795.45	39.53	80.89	144.72	795.45	39.53	80.89
小计								144.72	795.45	39.53	80.89

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								1060.59000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33			
	技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41			
	高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
	氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
	乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
	平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
	其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
	可调式减压阀 DN80	个	1	698.37	698.37			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	0310020011421	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	636.86	39.53	67.94	125.75	636.86	39.53	67.94
小计								125.75	636.86	39.53	67.94

清单项目综合单价								870.08000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68			
	技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02			
	高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05			
材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99			
	六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11			
	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
	氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69			
	乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2			
	平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7			
	其他材料费	元	0.9	0.885	0.8			
	可调式减压阀 DN65	个	1	593.63	593.63			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	0310020011422	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	448.05	0	31.23	33.37	448.05	0	31.23
小计								33.37	448.05	0	31.23

清单项目综合单价								512.65000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6			
	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79			
	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98			
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07			
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34			
	锯条	根	0.32	0.68	0.22			
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06			
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39			
	可调式减压阀 DN50	个	1.01	433.63	437.97			
机械								

项目编码	0310020011423	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	354.48	0	26.1	31.65	354.48	0	26.1
小计								31.65	354.48	0	26.1

清单项目综合单价								412.23000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25			
	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72			
	高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68			
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05			
	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27			
	锯条	根	0.23	0.68	0.16			
	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99			
	可调式减压阀 DN40	个	1.01	344.25	347.69			
	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32			
机械								

项目编码	0310020011424	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	297.22	0	19.47	17.43	297.22	0	19.47
小计								17.43	297.22	0	19.47

清单项目综合单价								334.12000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48			
	技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32			
	高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63			
材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04			
	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22			
	锯条	根	0.16	0.68	0.11			
	黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32			
	其他材料费	元	0.29	0.885	0.26			
	可调式减压阀 DN32	个	1.01	289.38	292.27			
机械								

项目编码	0310020011425	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	241.23	0	15.77	14.01	241.23	0	15.77
小计								14.01	241.23	0	15.77

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						271.01000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		可调式减压阀 DN25	个	1.01	235.4	237.75		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011426	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	187.21	0	12.46	11.71	187.21	0	12.46
小计								11.71	187.21	0	12.46

清单项目综合单价						211.38000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26			
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68			
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14			
		锯条	根	0.056	0.68	0.04			
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99			
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1			
		可调式减压阀 DN20	个	1.01	183.1	184.93			
	机械								

项目编码	0310020011427	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	137.99	0	9.94	11.51	137.99	0	9.94
小计								11.51	137.99	0	9.94

清单项目综合单价						159.44000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26			
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48			
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77			
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1			
		锯条	根	0.07	0.68	0.05			
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83			
		可调式减压阀 DN15	个	1.01	134.51	135.86			
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14			
	机械								

项目编码	0310020011428	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	144.72	230.71	39.53	52.66	144.72	230.71	39.53	52.66
小计								144.72	230.71	39.53	52.66

清单项目综合单价						467.62000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33			
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41			
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63			
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04			
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29			
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56			
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9			
		可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	133.63	133.63			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	0310020011429	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	125.75	144.11	39.53	43.31	125.75	144.11	39.53	43.31
小计								125.75	144.11	39.53	43.31

清单项目综合单价						352.70000000			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68			
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02			
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05			
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99			
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49			
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11			
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25			
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69			
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2			
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7			
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8			
		可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	100.88	100.88			
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53			

项目编码	0310020011430	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	33.37	106.62	0	14.16	33.37	106.62	0	14.16
小计								33.37	106.62	0	14.16

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							154.15000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6			
	技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79			
	高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07			
	聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34			
	锯条	根	0.32	0.68	0.22			
	黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06			
	其他材料费	元	0.44	0.885	0.39			
	可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.01	95.58	96.54			
机械								
项目编码	0310020011431	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN40	个	1	31.65	89.02	0	12.83	31.65	89.02	0	12.83
小计								31.65	89.02	0	12.83

清单项目综合单价							133.50000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25			
	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72			
	高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05			
	聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27			
	锯条	根	0.23	0.68	0.16			
	黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99			
	其他材料费	元	0.36	0.885	0.32			
	可曲挠橡胶接头 DN40	个	1.01	81.42	82.23			
机械								
项目编码	0310020011432	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN32	个	1	17.43	66.62	0	7.94	17.43	66.62	0	7.94
小计								17.43	66.62	0	7.94

清单项目综合单价							91.99000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48			
	技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32			
	高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04			
	聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22			
	锯条	根	0.16	0.68	0.11			
	黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32			
	可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.01	61.06	61.67			
	其他材料费	元	0.29	0.885	0.26			
机械								
项目编码	0310020011433	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN25	个	1	14.01	48.17	0	6.11	14.01	48.17	0	6.11
小计								14.01	48.17	0	6.11

清单项目综合单价							68.29000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78			
	技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18			
	高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03			
	聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17			
	锯条	根	0.12	0.68	0.08			
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99			
	其他材料费	元	0.24	0.885	0.21			
	可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.01	44.25	44.69			
机械								
项目编码	0310020011434	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN20	个	1	11.71	37.14	0	4.95	11.71	37.14	0	4.95
小计								11.71	37.14	0	4.95

清单项目综合单价							53.80000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26			
	技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68			
	高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01			
	聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14			
	锯条	根	0.056	0.68	0.04			
	黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99			
	其他材料费	元	0.112	0.885	0.1			
	可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.01	34.51	34.86			
机械								
项目编码	0310020011435	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN15	个	1	11.51	24.47	0	4.27	11.51	24.47	0	4.27
小计								11.51	24.47	0	4.27

清单项目综合单价							40.25000000	
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26			
	技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48			
	高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77			

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		可曲挠橡胶接头 DN15	个	1.01	22.12	22.34		
	机械							

项目编码	0310020011436	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	144.72	1760.8	39.53	129.16	144.72	1760.8	39.53	129.16
小计								144.72	1760.8	39.53	129.16
清单项目综合单价								2074.21000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		不锈钢倒流防止器 DN80	个	1	1663.72	1663.72		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011437	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN65	个	1	125.75	1335.27	39.53	102.86	125.75	1335.27	39.53	102.86
小计								125.75	1335.27	39.53	102.86
清单项目综合单价								1603.41000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		不锈钢倒流防止器 DN65	个	1	1292.04	1292.04		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011438	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN50	个	1	33.37	957.51	0	56.71	33.37	957.51	0	56.71
小计								33.37	957.51	0	56.71
清单项目综合单价								1047.59000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		不锈钢倒流防止器 DN50	个	1.01	938.05	947.43		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
	机械							

项目编码	0310020011439	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN40	个	1	31.65	703.96	0	43.57	31.65	703.96	0	43.57
小计								31.65	703.96	0	43.57
清单项目综合单价								779.18000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		不锈钢倒流防止器 DN40	个	1.01	690.27	697.17		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011440	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN32	个	1	17.43	550.17	0	32.12	17.43	550.17	0	32.12
小计								17.43	550.17	0	32.12
清单项目综合单价								599.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		不锈钢倒流防止器 DN32	个	1.01	539.82	545.22		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011441	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN25	个	1	14.01	396.75	0	23.54	14.01	396.75	0	23.54
小计								14.01	396.75	0	23.54
清单项目综合单价								434.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		不锈钢倒流防止器 DN25	个	1.01	389.38	393.27		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011442	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN20	个	1	11.71	320.62	0	19.13	11.71	320.62	0	19.13
小计								11.71	320.62	0	19.13
清单项目综合单价								351.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		不锈钢倒流防止器 DN20	个	1.01	315.19	318.34		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011443	项目名称	不锈钢倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 不锈钢倒流防止器 DN15	个	1	11.51	198.44	0	12.97	11.51	198.44	0	12.97
小计								11.51	198.44	0	12.97
清单项目综合单价								222.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		不锈钢倒流防止器 DN15	个	1.01	194.37	196.31		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011444	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 倒流防止器 DN80	个	1	144.72	946.64	39.53	88.45	144.72	946.64	39.53	88.45
小计								144.72	946.64	39.53	88.45
清单项目综合单价								1219.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙块气	kg	0.02	14.64	0.29		
		倒流防止器 DN80	个	1	849.56	849.56		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E(kV·A) E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011445	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 倒流防止器 DN65	个	1	125.75	698.1	39.53	71	125.75	698.1	39.53	71
小计								125.75	698.1	39.53	71
清单项目综合单价								934.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011446	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˉ 倒流防止器 DN50	个	1	33.37	439.11	0	30.79	33.37	439.11	0	30.79
小计								33.37	439.11	0	30.79
清单项目综合单价											503.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		倒流防止器 DN50	个	1.01	424.78	429.03		
	机械							

项目编码	0310020011447	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˉ 倒流防止器 DN40	个	1	31.65	346.43	0	25.7	31.65	346.43	0	25.7
小计								31.65	346.43	0	25.7
清单项目综合单价											403.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		倒流防止器 DN40	个	1.01	336.28	339.64		
	机械							

项目编码	0310020011448	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 倒流防止器 DN32	个	1	17.43	206.95	0	14.96	17.43	206.95	0	14.96
小计								17.43	206.95	0	14.96
清单项目综合单价											239.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		倒流防止器 DN32	个	1.01	200	202		
	机械							

项目编码	0310020011449	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 倒流防止器 DN25	个	1	14.01	124.68	0	9.94	14.01	124.68	0	9.94
小计								14.01	124.68	0	9.94
清单项目综合单价											148.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		倒流防止器 DN25	个	1.01	120	121.2		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011450	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 倒流防止器 DN20	个	1	11.71	96.21	0	7.91	11.71	96.21	0	7.91
小计								11.71	96.21	0	7.91
清单项目综合单价											115.83000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		倒流防止器 DN20	个	1.01	93	93.93		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011451	项目名称	倒流防止器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 倒流防止器 DN15	个	1	11.51	73.64	0	6.73	11.51	73.64	0	6.73
小计								11.51	73.64	0	6.73
清单项目综合单价											91.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889	2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634	7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09	0.1		
		锯条			根	0.07		0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81	1.83		
		倒流防止器 DN15			个	1.01		70.8	71.51		
		其他材料费			元	0.16		0.885	0.14		
	机械										
项目编码	0310020011452	项目名称	安全阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˆ 安全阀 DN80	个	1	144.72	457.26	39.53	63.99	144.72	457.26	39.53	63.99
小计								144.72	457.26	39.53	63.99
清单项目综合单价											705.50000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889	28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634	94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4	3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99	0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33	1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28	72.56		
		其他材料费			元	1.02		0.885	0.9		
		安全阀 DN80			个	1		360.18	360.18		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87	39.53		
项目编码	0310020011453	项目名称	安全阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˆ 安全阀 DN65	个	1	125.75	336.34	39.53	52.92	125.75	336.34	39.53	52.92
小计								125.75	336.34	39.53	52.92
清单项目综合单价											554.54000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889	24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3634	82.02		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4	3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99	0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33	0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64	0.2		
		安全阀 DN65			个	1		293.11	293.11		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35	28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87	39.53		
项目编码	0310020011454	项目名称	安全阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 安全阀 DN50	个	1	33.37	250.51	0	21.36	33.37	250.51	0	21.36
小计								33.37	250.51	0	21.36
清单项目综合单价											305.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889	6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634	21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09	0.34		
		锯条			根	0.32		0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97	9.06		
		安全阀 DN50			个	1.01		238.05	240.43		
		其他材料费			元	0.44		0.885	0.39		
	机械										
项目编码	0310020011455	项目名称	自动排气阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-21换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 自动排气阀 DN25	个	1	34.49	43.5	0	11.3	34.49	43.5	0	11.3
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								48.5	62.36	0	15.95
清单项目综合单价											126.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.879		1.3889	9.55		
		技工人工费			元	23.188		1.3634	31.61		
		高级技工人工费			元	5.304		1.3824	7.33		
		圆钢 Φ8mm~14mm			kg	0.21		3.22	0.68		
		角钢 <60			kg	0.65		4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.211		0.09	0.29		
		六角螺母 M8			个	2.06		0.18	0.37		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.18	0.68	0.12		
		黑玛钢管箍 DN25	个	2.02	1.65	3.33		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		黑玛钢弯头 DN25	个	1.01	0.69	0.7		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN25	个	1.01	0.35	0.35		
		其他材料费	元	0.7	0.885	0.62		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
		自动排气阀 DN25	个	1	34.53	34.53		
	机械							

项目编码	0310020011456	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-20换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 自动排气阀 DN20	个	1	27.43	39.04	0	9.21	27.43	39.04	0	9.21
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								39.14	51.57	0	12.93
清单项目综合单价								103.64000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.498	1.3889	7.64		
		技工人工费	元	18.798	1.3634	25.63		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.563	0.09	0.23		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.106	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN20	个	2.02	1.07	2.16		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN20	个	1.01	0.23	0.23		
		黑玛钢弯头 DN20	个	1.01	0.41	0.41		
		自动排气阀 DN20	个	1	31.77	31.77		
		其他材料费	元	0.472	0.885	0.42		
	机械							

项目编码	0310020011457	项目名称	自动排气阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-19换	自动排气阀安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 自动排气阀 DN15	个	1	20.9	35.6	0	7.31	20.9	35.6	0	7.31
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
小计								32.41	45.42	0	10.84
清单项目综合单价								88.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.504	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	15.515	1.3634	21.15		
		高级技工人工费	元	3.615	1.3824	5		
	材料	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	0.21	3.22	0.68		
		角钢 <60	kg	0.65	4.06	2.64		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.966	0.09	0.18		
		六角螺母 M8	个	2.06	0.18	0.37		
		钢垫圈 M8.5	个	2.06	0.04	0.08		
		普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		黑玛钢管箍 DN15	个	2.02	0.78	1.58		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		黑玛钢弯头 DN15	个	1.01	0.3	0.3		
		黑玛钢丝堵(堵头) DN15	个	1.01	0.19	0.19		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
		自动排气阀 DN15	个	1	29.2	29.2		
		其他材料费	元	0.39	0.885	0.35		
	机械							

项目编码	0310020011458	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˆ 真空破坏器 DN50	个	1	33.37	153.09	0	16.48	33.37	153.09	0	16.48
小计								33.37	153.09	0	16.48
清单项目综合单价								202.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		真空破坏器 DN50	个	1.01	141.59	143.01		
	机械							

项目编码	0310020011459	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˆ 真空破坏器 DN40	个	1	31.65	114.04	0	14.08	31.65	114.04	0	14.08
小计								31.65	114.04	0	14.08
清单项目综合单价								159.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		

工程量清单综合单价分析表

		真空破坏器 DN40	个	1.01	106.19	107.25		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							
项目编码	0310020011460	项目名称	真空破坏器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˉ 真空破坏器 DN32	个	1	17.43	103.4	0	9.78	17.43	103.4	0	9.78
小计								17.43	103.4	0	9.78
清单项目综合单价								130.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		截止阀 DN32 J11T-10	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		真空破坏器 DN32	个	1.01	70.8	71.51		
	机械							

项目编码	0310020011461	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 真空破坏器 DN25	个	1	14.01	56.87	0	6.55	14.01	56.87	0	6.55
小计								14.01	56.87	0	6.55
清单项目综合单价								77.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011462	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 真空破坏器 DN20	个	1	11.71	37.44	0	4.97	11.71	37.44	0	4.97
小计								11.71	37.44	0	4.97
清单项目综合单价								54.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011463	项目名称	真空破坏器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 真空破坏器 DN15	个	1	11.51	32.72	0	4.68	11.51	32.72	0	4.68
小计								11.51	32.72	0	4.68
清单项目综合单价								48.91000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	030601002010	项目名称	压力仪表	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ˉ 压力表	台(块)	1	78.89	70.26	0	21.74	78.89	70.26	0	21.74
小计								78.89	70.26	0	21.74
清单项目综合单价								170.89000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.512	1.3889	11.82		
		技工人工费	元	47.473	1.3634	64.72		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	酒精	kg	0.1	3.54	0.35		
		脱脂剂	kg	1	8.85	8.85		
		脱脂用黑光灯	组	0.02	88.5	1.77		
		白滤纸	张	2	0.88	1.76		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械							

项目编码	031003008102	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-57换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˉ 水龙头 DN25	10个	0.1	68.07	282.64	0	32.14	6.807	28.264	0	3.214

工程量清单综合单价分析表

小计					6.807	28.264	0	3.214
清单项目综合单价								38.28500000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9634	1.3889	1.34		
		技工人工费	元	3.2591	1.3634	4.44		
		高级技工人工费	元	0.7424	1.3824	1.03		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.214	0.09	0.02		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN25	个	1.01	27.96	28.24		
	机械							

项目编码	031003008103	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 水龙头 DN20	10个	0.1	51.03	219.77	0	24.49	5.103	21.977	0	2.449
小计								5.103	21.977	0	2.449
清单项目综合单价											29.52900000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01					
		技工人工费	元	2.4443	1.3634	3.33					
		高级技工人工费	元	0.551	1.3824	0.76					
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.09	0.02					
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01					
		水龙头 DN20	个	1.01	21.74	21.96					
	机械										

项目编码	031003008104	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 水龙头 DN15	10个	0.1	51.03	134.2	0	20.21	5.103	13.42	0	2.021
小计								5.103	13.42	0	2.021
清单项目综合单价											20.54400000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01					
		技工人工费	元	2.4443	1.3634	3.33					
		高级技工人工费	元	0.551	1.3824	0.76					
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01					
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01					
		水龙头 DN15	个	1.01	13.27	13.4					
	机械										

项目编码	031301003519	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价											336.84000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72					
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9					
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81					
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62					
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27					
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22					
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79					
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39					
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38					
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29					
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03					
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18					
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16					
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22					
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82					
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68					
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18					
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0					
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34					
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51					
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3					

项目编码	031301003520	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	63.09	86.75	37.81	23.74	63.09	86.75	37.81	23.74
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								139.17	102.24	37.81	44.65
清单项目综合单价											323.87000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72					
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9					
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55					
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62					
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27					
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22					
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79					
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39					
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38					
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29					
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03					
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18					
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16					
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22					
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82					
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68					
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18					
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0					
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34					

工程量清单综合单价分析表

	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003521	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003522	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003523	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价								70.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003524	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		

....

工程量清单综合单价分析表

材料	油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
	汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
	氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
	乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
	密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003525	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94

清单项目综合单价 33.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003526	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
小计								13.81	10.94	1.61	4.32

清单项目综合单价 30.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003527	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23

清单项目综合单价 27.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003528	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ˚ 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	个	1	12.18	6.21	1.42	3.64	12.18	6.21	1.42	3.64
小计								12.18	6.21	1.42	3.64

清单项目综合单价 23.45000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.318	8.73	2.78		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001001027	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.404944	115.497336	5.492544	26.915224
清单项目综合单价											226.31004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.263382	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	37.43618	1.3634	51.04		
		高级技工人工费	元	8.478434	1.3824	11.72		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150	m	0.96	53.85	51.7		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.398296	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001001028	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								73.623234	88.045596	4.634334	24.216314
清单项目综合单价											190.51947800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.552313	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	35.15308	1.3634	47.93		
		高级技工人工费	元	7.986138	1.3824	11.04		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14～75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	0.89	32.59	29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100	个	1.055	29.73	31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.344281	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001001029	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50< DN≤75 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004484	777.82	476.75	589.97	271.83	3.48774488	2.137747	2.64542548	1.21888572
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004484	418.94	99.9	242.64	133.19	1.87852696	0.4479516	1.08799776	0.59722396
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004484	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25303212	0.00636728	0.0573952	0.07138528
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004484	27.85	6.44	6.4	8.15	0.1248794	0.02887696	0.0286976	0.0365446
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004484	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12057476	0.02457232	0.0286976	0.0351994
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004484	26.89	7.86	0	7.51	0.12057476	0.03524424	0	0.03367484
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004484	26.89	6.89	0	7.46	0.12057476	0.03089476	0	0.03345064
小计								57.43090764	67.36865416	3.84821364	18.84136444
清单项目综合单价											147.48913988

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.246241	1.3889	11.45		
		技工人工费	元	27.424322	1.3634	37.39		
		高级技工人工费	元	6.211134	1.3824	8.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.47075	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000673	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012656	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015194	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02365	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005165	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004846	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004887	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007622	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006725	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012033	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000942	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002161	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012643	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004214	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.316351	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004295	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001009	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003515	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014773	167.34	2.47		

项目编码	031001001030	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								48.620182	33.299908	3.604482	14.789022
清单项目综合单价											100.31359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.99351	1.3889	9.71		
		技工人工费	元	23.20224	1.3634	31.63		
		高级技工人工费	元	5.261363	1.3824	7.27		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	1.85	3.08		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14~75	套	5.148	0.22	1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50	m	0.88	17.01	14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	11.01	7.23		
		法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.48	4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.277663	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008192	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 HDPE双壁中空超静音排水管 DN100,ABS压环柔性连接塑料排水管件dn110	10m	0.1	315.58	372.17	0	102.11	31.558	37.217	0	10.211
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								38.911234	40.482596	4.634334	12.651314
清单项目综合单价								96.67947800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660313	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.54688	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168338	1.3824	5.76		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN100	m	0.95	18.27	17.36		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943281	0.885	0.83		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001008193	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 HDPE双壁中空超静音排水管 DN150,ABS压环柔性连接塑料排水管件dn160	10m	0.1	441.34	623.8	0	147.98	44.134	62.38	0	14.798
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								52.848944	66.250336	5.492544	17.690224
清单项目综合单价								142.28204800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660482	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.20058	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679334	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN150	m	0.95	33.21	31.55		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071296	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001008194	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装（承插粘接）公称外径dn(mm) 63<dn≤75 HDPE双壁中空超静音排水管 DN75,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	10m	0.1	280.71	178.73	0	83.22	28.071	17.873	0	8.322
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.00448	777.82	476.75	589.97	271.83	3.4846336	2.13584	2.6430656	1.2177984
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.00448	418.94	99.9	242.64	133.19	1.8768512	0.447552	1.0870272	0.5966912
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.00448	56.43	1.42	12.8	15.92	0.2528064	0.0063616	0.057344	0.0713216
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.00448	27.85	6.44	6.4	8.15	0.124768	0.0288512	0.028672	0.036512
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.00448	26.89	5.48	6.4	7.85	0.1204672	0.0245504	0.028672	0.035168
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.00448	26.89	7.86	0	7.51	0.1204672	0.0352128	0	0.0336448
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.00448	26.89	6.89	0	7.46	0.1204672	0.0308672	0	0.0334208
小计								34.1714608	20.5822352	3.8447808	10.3465568
清单项目综合单价											68.94503360

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.954497	1.3889	6.88		
		技工人工费	元	16.298896	1.3634	22.22		
		高级技工人工费	元	3.665994	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4704	3.9	1.83		
		钢丝刷	把	0.000672	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012647	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015183	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023632	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005161	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004843	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004883	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007616	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00672	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.012024	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000941	5.31	0		
		机油	kg	0.002159	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012634	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004211	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN75	m	1.005	10.19	10.24		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691307	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000237	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004292	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001008	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003512	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014762	167.34	2.47		

项目编码	031001008195	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装（承插粘接）公称外径dn(mm) 40<dn≤63 HDPE双壁中空超静音排水管 DN50,ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn63	10m	0.1	256.47	153.42	0	75.54	25.647	15.342	0	7.554
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	17.881908	3.604482	9.452022
清单项目综合单价											62.30459400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		HDPE双壁中空超静音排水管 DN50	m	1.012	8.5	8.6		
		ABS压环柔性连接塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031001008196	项目名称	塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								52.848944	59.001336	5.492544	17.327224
清单项目综合单价											134.67004800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.660482		1.3889	10.64		
		技工人工费			元	25.20058		1.3634	34.36		
		高级技工人工费			元	5.679334		1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)			kg	0.672		3.9	2.62		
		钢丝刷			把	0.00096		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.018067		6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.02169		6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00041		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.03376		5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.007373		19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)			个	0.006918		6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.006976		0.66	0		
		锯条			根	0.242		0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.01088		6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0096		9.65	0.09		
		电			kW·h	0.017178		0.66	0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001344		5.31	0.01		
		机油			kg	0.003085		10.62	0.03		
		氧气			m3	0.018048		6.19	0.11		
		乙炔气			kg	0.006016		14.64	0.09		
		粘合剂			kg	0.136		19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150			m	0.95		25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160			个	0.595		21.64	12.88		
		伸缩节 dn160			个	0.35		39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.03		10.71	0.32		
		其他材料费			元	1.071296		0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000339		362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000128		1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.006131		225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00144		219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.005018		20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.021088		167.34	3.53		
项目编码	031001008197	项目名称	塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								38.911234	34.915596	4.634334	12.373314
清单项目综合单价											90.83447800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.660313		1.3889	7.86		
		技工人工费			元	18.54688		1.3634	25.29		
		高级技工人工费			元	4.168338		1.3824	5.76		
	材料	锯条			根	0.194		0.68	0.13		
		粘合剂			kg	0.124		19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100			m	0.95		12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110			个	1.156		8.62	9.96		
		伸缩节 dn110			个	0.35		17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.05		7.35	0.37		
		其他材料费			元	0.943281		0.885	0.83		
		型钢(综合)			kg	0.567		3.9	2.21		
		钢丝刷			把	0.00081		2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.015244		6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.018301		6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000346		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.028485		5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.006221		19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.005837		6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.005886		0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00918		6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0081		9.65	0.08		
		电			kW·h	0.014494		0.66	0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001134		5.31	0.01		
		机油			kg	0.002603		10.62	0.03		
		氧气			m3	0.015228		6.19	0.09		
		乙炔气			kg	0.005076		14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000286		362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000108		1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.005173		225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001215		219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.004234		20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.017793		167.34	2.98		
项目编码	031001008198	项目名称	塑料管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357	
小计								34.198695	17.49933	3.861945	10.200595	
清单项目综合单价												65.76056500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.958961		1.3889		6.89		
		技工人工费			元	16.31165		1.3634		22.24		
		高级技工人工费			元	3.668632		1.3824		5.07		
	材料	型钢(综合)			kg	0.4725		3.9		1.84		
		钢丝刷			把	0.000675		2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.012704		6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.015251		6.28		0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000288		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.023738		5.6		0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.005184		19.03		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.004865		6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004905		0.66		0		
		锯条			根	0.083		0.68		0.06		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00675		9.65		0.07		
		电			kW·h	0.012078		0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.000945		5.31		0.01		
		机油			kg	0.002169		10.62		0.02		
		氧气			m3	0.01269		6.19		0.08		
		乙炔气			kg	0.00423		14.64		0.06		
		粘合剂			kg	0.05		19.71		0.99		
		UPVC排水管 DN75			m	1.005		7.11		7.15		
		承插塑料排水管件 dn75			个	0.92		3.35		3.08		
		伸缩节 dn75			个	0.35		7.8		2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65			个	0.05		4.36		0.22		
		其他材料费			元	0.691568		0.885		0.61		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000239		362.83		0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00009		1280.08		0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004311		225.09		0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001013		219.77		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003528		20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.014828		167.34		2.48		

项目编码	031001008199	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价											57.72359400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.55381		1.3889		6.32		
		技工人工费			元	14.94564		1.3634		20.38		
		高级技工人工费			元	3.374663		1.3824		4.67		
	材料	型钢(综合)			kg	0.441		3.9		1.72		
		钢丝刷			把	0.00063		2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011857		6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.014234		6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000269		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022155		5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004838		19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00454		6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578		0.66		0		
		锯条			根	0.068		0.68		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00714		6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063		9.65		0.06		
		电			kW·h	0.011273		0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.000882		5.31		0		
		机油			kg	0.002024		10.62		0.02		
		氧气			m3	0.011844		6.19		0.07		
		乙炔气			kg	0.003948		14.64		0.06		
		粘合剂			kg	0.033		19.71		0.65		
		UPVC排水管 DN50			m	1.012		4.19		4.24		
		承插塑料排水管件 dn63			个	1.23		2.08		2.56		
		伸缩节 dn63			个	0.35		5.22		1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50			个	0.046		4.36		0.2		
		其他材料费			元	1.702663		0.885		1.51		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000223		362.83		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084		1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004024		225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000945		219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003293		20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.013839		167.34		2.32		

项目编码	031201001047	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐 (增)一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐 (增)一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价											30.39700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	5.1809		1.3889		7.2		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001048	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价								21.58200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031003008105	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
小计								91.928	128.773	0	30.765
清单项目综合单价								251.46600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN150	个	1	84.07	84.07		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008106	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
小计								58.222	95.157	0	20.165
清单项目综合单价								173.54400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008107	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
小计								49.71	80.706	0	17.19
清单项目综合单价								147.60600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		不锈钢地漏 DN75	个	1	39.82	39.82		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008108	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径 DN(mm) DN≤50 ˉ 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562
小计								25.151	58.136	0	9.562
清单项目综合单价								92.84900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		不锈钢地漏 DN50	个	1	26.55	26.55		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003008109	项目名称	地漏	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
小计								91.928	111.073	0	29.88
清单项目综合单价											232.88100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.9764		1.3889	18.02		
		技工人工费			元	43.9927		1.3634	59.98		
		高级技工人工费			元	10.073		1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.75		0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm			m	0.1		64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100			个	1		37.74	37.74		
		地漏 DN150			个	1		66.37	66.37		
		其他材料费			元	0.1		0.885	0.09		
	机械										
项目编码	031003008110	项目名称		地漏				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
小计								58.222	77.457	0	19.28
清单项目综合单价											154.95900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.2216		1.3889	11.42		
		技工人工费			元	27.8561		1.3634	37.98		
		高级技工人工费			元	6.383		1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.7		0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm			m	0.1		38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100			个	1		37.74	37.74		
		地漏 DN100			个	1		35.4	35.4		
		其他材料费			元	0.08		0.885	0.07		
	机械										
项目编码	031003008111	项目名称		地漏				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
小计								49.71	69.206	0	16.615
清单项目综合单价											135.53100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.0206		1.3889	9.75		
		技工人工费			元	23.7821		1.3634	32.42		
		高级技工人工费			元	5.45		1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.65		0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.1		30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75			个	1		37.5	37.5		
		地漏 DN75			个	1		28.32	28.32		
		其他材料费			元	0.06		0.885	0.05		
	机械										
项目编码	031003008112	项目名称		地漏				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
小计								25.151	47.516	0	9.031
清单项目综合单价											81.69800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.5537		1.3889	4.94		
		技工人工费			元	12.032		1.3634	16.4		
		高级技工人工费			元	2.7569		1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.6		0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.1		18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50			个	1		29.38	29.38		
		地漏 DN50			个	1		15.93	15.93		
		其他材料费			元	0.04		0.885	0.04		
	机械										
项目编码	031003014047	项目名称		给、排水附件				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 地面扫除口 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
小计								19.323	37.436	0	6.985
清单项目综合单价											63.74400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.7277		1.3889	3.79		
		技工人工费			元	9.2435		1.3634	12.6		
		高级技工人工费			元	2.1205		1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.6		0.5	0.3		
		地面扫除口 DN150			个	1		36.87	36.87		
		其他材料费			元	0.3		0.885	0.27		
	机械										
项目编码	031003014048	项目名称		给、排水附件				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ	10个	0.1	148.75	314.86	0	55.1	14.875	31.486	0	5.51
小计								14.875	31.486	0	5.51
清单项目综合单价											51.87100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.1025		1.3889	2.92		
		技工人工费			元	7.1126		1.3634	9.7		
		高级技工人工费			元	1.6333		1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)			kg	0.5		0.5	0.25		
		其他材料费			元	0.3		0.885	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031301003529	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价								506.28000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	29.152		1.3889	40.49		
		技工人工费			元	98.853		1.3634	134.78		
		高级技工人工费			元	20.566		1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.6		4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	8.606		3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.1		3.78	0.38		
		钢丝刷子			把	1.459		14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.78		5.6	4.37		
		水泥 P.042.5			kg	2.025		0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51	0.55		
		油麻			kg	1.816		11.5	20.88		
		电			kW·h	0.068		0.66	0.04		
		汽油 70#～90#			kg	0.047		6.67	0.31		
		氧气			m3	2.04		6.19	12.63		
		乙炔气			kg	0.68		14.64	9.96		
		密封油膏			kg	0.505		6.86	3.46		
		石棉绒			kg	0.868		3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6			m	0.424		144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150			个	1		0	0		
		其他材料费			元	3.91		0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.03		275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.293		167.34	49.03		
项目编码	031301003530	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.909		1.3889	34.6		
		技工人工费			元	84.444		1.3634	115.13		
		高级技工人工费			元	17.599		1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.25		4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	5.673		3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.068		3.78	0.26		
		钢丝刷子			把	1.054		14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.58		5.6	3.25		
		水泥 P.042.5			kg	1.214		0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.064		6.51	0.42		
		油麻			kg	1.089		11.5	12.52		
		电			kW·h	0.046		0.66	0.03		
		汽油 70#～90#			kg	0.032		6.67	0.21		
		氧气			m3	1.875		6.19	11.61		
		乙炔气			kg	0.625		14.64	9.15		
		密封油膏			kg	0.307		6.86	2.11		
		石棉绒			kg	0.52		3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5			m	0.424		74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100			个	1		0	0		
		其他材料费			元	3.02		0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.025		275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.245		167.34	41		
项目编码	031301003531	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.401		1.3889	29.72		
		技工人工费			元	72.541		1.3634	98.9		
		高级技工人工费			元	15.055		1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.05		4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	4.558		3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.059		3.78	0.22		
		钢丝刷子			把	1.005		14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.499		5.6	2.79		
		水泥 P.042.5			kg	1.095		0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.059		6.51	0.38		
		油麻			kg	0.982		11.5	11.29		
		电			kW·h	0.04		0.66	0.03		
		汽油 70#～90#			kg	0.027		6.67	0.18		
		氧气			m3	1.479		6.19	9.16		
		乙炔气			kg	0.493		14.64	7.22		
		密封油膏			kg	0.266		6.86	1.82		
		石棉绒			kg	0.469		3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4			m	0.424		71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80			个	1		0	0		
		其他材料费			元	2.64		0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.02		275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.193		167.34	32.3		
项目编码	031301003532	项目名称	套管			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#~90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003533	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价								224.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003534	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003535	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003536	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26	
小计								23.13	20.44	1.65	7.26	
清单项目综合单价												52.48000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.256		1.3889		4.52		
		技工人工费			元	11.283		1.3634		15.38		
		高级技工人工费			元	2.337		1.3824		3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.003		14.6		0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.019		5.6		0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.026		19.03		0.49		
		水泥 P.042.5			kg	0.245		0.358		0.09		
		砂子			kg	0.734		0.78		0.57		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02		6.51		0.13		
		油麻			kg	0.623		11.5		7.16		
		汽油 70#～90#			kg	0.005		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.024		6.19		0.15		
		乙炔气			kg	0.008		14.64		0.12		
		密封油膏			kg	0.163		6.86		1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	0.318		30.08		9.57		
		其他材料费			元	0.4		0.885		0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.007		20.59		0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
项目编码	031301003537	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94	
小计								16.16	10.94	1.61	4.94	
清单项目综合单价												33.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.252		1.3889		3.13		
		技工人工费			元	7.832		1.3634		10.68		
		高级技工人工费			元	1.699		1.3824		2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		
		钢丝刷子			把	0.002		14.6		0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.017		5.6		0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.021		19.03		0.4		
		水泥 P.042.5			kg	0.186		0.358		0.07		
		砂子			kg	0.558		0.78		0.44		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.017		6.51		0.11		
		油麻			kg	0.158		11.5		1.82		
		汽油 70#～90#			kg	0.004		6.67		0.03		
		氧气			m3	0.021		6.19		0.13		
		乙炔气			kg	0.007		14.64		0.1		
		密封油膏			kg	0.153		6.86		1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm			m	0.318		18.71		5.95		
		其他材料费			元	0.23		0.885		0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.005		20.59		0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.009		167.34		1.51		
项目编码	031001002076	项目名称		镀锌钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-223换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 内外壁热镀锌钢管DN200,镀锌钢管管卡箍式零件 DN200	10m	0.1	742.88	2485.6	0	320.86	74.288	248.56	0	32.086	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218	
小计								92.398743	256.603042	11.414193	38.096403	
清单项目综合单价												398.51238100
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.454548		1.3889		18.69		
		技工人工费			元	44.02951		1.3634		60.03		
		高级技工人工费			元	9.897217		1.3824		13.68		
	材料	型钢(综合)			kg	1.3965		3.9		5.45		
		钢丝刷			把	0.001995		2.45		0		
		不锈钢卡箍 DN200			套	1.479		48.57		71.84		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.037546		6.64		0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.045074		6.28		0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000851		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.070158		5.6		0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.015322		19.03		0.29		
		合金钢钻头(综合)			个	0.014377		6.37		0.09		
		铁砂布 0#-2#			张	0.014497		0.66		0.01		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.02261		6.51		0.15		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.01995		9.65		0.19		
		电			kW·h	0.035697		0.66		0.02		
		溶剂汽油			kg	0.002793		5.31		0.01		
		机油			kg	0.006411		10.62		0.07		
		氧气			m3	0.037506		6.19		0.23		
		乙炔气			kg	0.012502		14.64		0.18		
		内外壁热镀锌钢管 DN200			m	0.98		151.67		148.64		
		镀锌钢管管卡箍式零件 DN200			个	0.376		72.79		27.37		
		水			m3	0.051		4.62		0.24		
		其他材料费			元	0.7183		0.885		0.64		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000705		362.83		0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000266		1280.08		0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.012741		225.09		2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002993		219.77		0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.010427		20.59		0.21		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.043824		167.34		7.33		
项目编码	031001002077	项目名称		镀锌钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030801-222换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 - 内外壁热镀锌钢管DN150,镀锌钢管卡箍式零件 DN150	10m	0.1	693.78	1369.09	0	252.04	69.378	136.909	0	25.204
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.092944	140.779336	5.492544	28.096224
清单项目综合单价											252.46104800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.214182		1.3889	15.58		
		技工人工费			元	37.27898		1.3634	50.83		
		高级技工人工费			元	8.456834		1.3824	11.69		
	材料	型钢(综合)			kg	0.672		3.9	2.62		
		钢丝刷			把	0.00096		2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN150			套	1.769		23.03	40.74		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.018067		6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.02169		6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.00041		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.03376		5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.007373		19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)			个	0.006918		6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.006976		0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.01088		6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0096		9.65	0.09		
		电			kW·h	0.017178		0.66	0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001344		5.31	0.01		
		机油			kg	0.003085		10.62	0.03		
		氧气			m3	0.018048		6.19	0.11		
		乙炔气			kg	0.006016		14.64	0.09		
		内外壁热镀锌钢管 DN150			m	0.96		87.1	83.62		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN150			个	0.415		28.46	11.81		
		透气帽(铅丝球) DN150			个	0.02		10.71	0.21		
		水			m3	0.028		4.62	0.13		
		其他材料费			元	0.534096		0.885	0.47		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000339		362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000128		1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.006131		225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.00144		219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.005018		20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.021088		167.34	3.53		
项目编码	031001002078	项目名称	镀锌钢管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-221换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 75＜DN≤100 - 内外壁热镀锌钢管DN100,镀锌钢管卡箍式零件 DN100	10m	0.1	642.62	1043.42	0	222.22	64.262	104.342	0	22.222
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								71.615234	107.607596	4.634334	24.662314
清单项目综合单价											208.51947800
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.277013		1.3889	14.27		
		技工人工费			元	34.19788		1.3634	46.63		
		高级技工人工费			元	7.752238		1.3824	10.72		
	材料	型钢(综合)			kg	0.567		3.9	2.21		
		钢丝刷			把	0.00081		2.45	0		
		不锈钢卡箍 DN100			套	2.534		15.11	38.29		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.015244		6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.018301		6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000346		3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.028485		5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.006221		19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.005837		6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#			张	0.005886		0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00918		6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0081		9.65	0.08		
		电			kW·h	0.014494		0.66	0.01		
		溶剂汽油			kg	0.001134		5.31	0.01		
		机油			kg	0.002603		10.62	0.03		
		氧气			m3	0.015228		6.19	0.09		
		乙炔气			kg	0.005076		14.64	0.07		
		内外壁热镀锌钢管 DN100			m	0.89		51.27	45.63		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN100			个	0.951		20.54	19.53		
		透气帽(铅丝球) DN100			个	0.02		7.35	0.15		
		水			m3	0.09		4.62	0.42		
		其他材料费			元	0.438681		0.885	0.39		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000286		362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000108		1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.005173		225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001215		219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.004234		20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.017793		167.34	2.98		
项目编码	031001002079	项目名称	镀锌钢管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-220换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤75 - 内外壁热镀锌钢管DN75,镀锌钢管卡箍式零件 DN75	10m	0.1	506.5	699.15	0	168.99	50.65	69.915	0	16.899

工程量清单综合单价分析表

030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357	
小计								56.777695	72.63633	3.861945	18.932595	
清单项目综合单价												152.20856500
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.149461		1.3889		11.32		
		技工人工费			元	27.10675		1.3634		36.96		
		高级技工人工费			元	6.149632		1.3824		8.5		
	材料	型钢(综合)			kg	0.4725		3.9		1.84		
		钢丝刷			把	0.000675		2.45		0		
		不锈钢卡箍 DN75			套	2.287		11.5		26.3		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.012704		6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.015251		6.28		0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000288		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.023738		5.6		0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.005184		19.03		0.1		
		合金钢钻头(综合)			个	0.004865		6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004905		0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00765		6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.00675		9.65		0.07		
		电			kW·h	0.012078		0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.000945		5.31		0.01		
		机油			kg	0.002169		10.62		0.02		
		氧气			m3	0.01269		6.19		0.08		
		乙炔气			kg	0.00423		14.64		0.06		
		内外壁热镀锌钢管 DN75			m	0.93		34.48		32.07		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN75			个	0.632		17.65		11.15		
		透气帽(铅丝球) DN75			个	0.008		5.86		0.05		
		水			m3	0.009		4.62		0.04		
		其他材料费			元	0.402468		0.885		0.36		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000239		362.83		0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.00009		1280.08		0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004311		225.09		0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.001013		219.77		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003528		20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.014828		167.34		2.48		
项目编码	031001002080	项目名称		镀锌钢管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-219换	室内离心铸铁排水管卡箍式安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ┌ 内外壁热镀锌钢管 DN50,镀锌钢管卡箍式零件 DN50	10m	0.1	417.14	425.15	0	131.64	41.714	42.515	0	13.164
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								47.433182	45.054908	3.604482	15.062022
清单项目综合单价											111.15459400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.81871		1.3889		9.47		
		技工人工费			元	22.63774		1.3634		30.86		
		高级技工人工费			元	5.134763		1.3824		7.1		
	材料	型钢(综合)			kg	0.441		3.9		1.72		
		钢丝刷			把	0.00063		2.45		0		
		不锈钢卡箍 DN50			套	1.666		9.17		15.28		
		膨胀螺栓(综合)			kg	0.011857		6.64		0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.014234		6.28		0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.000269		3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.022155		5.6		0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.004838		19.03		0.09		
		合金钢钻头(综合)			个	0.00454		6.37		0.03		
		铁砂布 0#-2#			张	0.004578		0.66		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.00714		6.51		0.05		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.0063		9.65		0.06		
		电			kW·h	0.011273		0.66		0.01		
		溶剂汽油			kg	0.000882		5.31		0		
		机油			kg	0.002024		10.62		0.02		
		氧气			m3	0.011844		6.19		0.07		
		乙炔气			kg	0.003948		14.64		0.06		
		内外壁热镀锌钢管 DN50			m	0.88		25.18		22.16		
		镀锌钢管卡箍式零件 DN50			个	0.657		7.33		4.82		
		透气帽(铅丝球) DN50			个	0.001		4.36		0		
		水			m3	0.002		4.62		0.01		
		其他材料费			元	0.338563		0.885		0.3		
		1:2.5水泥砂浆			m3	0.000223		362.83		0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000084		1280.08		0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.004024		225.09		0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.000945		219.77		0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.003293		20.59		0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.013839		167.34		2.32		
项目编码	031001008200	项目名称		塑料管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-332换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 160<dn≤200 ┌ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	536.94	832.56	0	183.71	53.694	83.256	0	18.371
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	777.82	476.75	589.97	271.83	10.345006	6.340775	7.846601	3.615339
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0133	418.94	99.9	242.64	133.19	5.571902	1.32867	3.227112	1.771427
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0133	56.43	1.42	12.8	15.92	0.750519	0.018886	0.17024	0.211736
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0133	27.85	6.44	6.4	8.15	0.370405	0.085652	0.08512	0.108395

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	5.48	6.4	7.85	0.357637	0.072884	0.08512	0.104405	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0133	26.89	7.86	0	7.51	0.357637	0.104538	0	0.099883	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0133	26.89	6.89	0	7.46	0.357637	0.091637	0	0.099218	
小计								71.804743	91.299042	11.414193	24.381403	
清单项目综合单价											198.89938100	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.538448	1.3889	14.64		
		技工人工费	元	34.17491	1.3634	46.59		
		高级技工人工费	元	7.649017	1.3824	10.57		
	材料	型钢(综合)	kg	1.3965	3.9	5.45		
		钢丝刷	把	0.001995	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.037546	6.64	0.25		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.045074	6.28	0.28		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000851	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.070158	5.6	0.39		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.015322	19.03	0.29		
		合金钢钻头(综合)	个	0.014377	6.37	0.09		
		铁砂布 0#-2#	张	0.014497	0.66	0.01		
		锯条	根	0.351	0.68	0.24		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02261	6.51	0.15		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.01995	9.65	0.19		
		电	kW·h	0.035697	0.66	0.02		
		溶剂汽油	kg	0.002793	5.31	0.01		
		机油	kg	0.006411	10.62	0.07		
		氧气	m3	0.037506	6.19	0.23		
		乙炔气	kg	0.012502	14.64	0.18		
		粘合剂	kg	0.215	19.71	4.24		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	m	1	29.93	29.93		
		承插塑料雨水管件 dn200	个	0.431	46.22	19.92		
		伸缩节 dn200	个	0.35	79.73	27.91		
		其他材料费	元	1.3281	0.885	1.18		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000705	362.83	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000266	1280.08	0.34		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.012741	225.09	2.87		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002993	219.77	0.66		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.010427	20.59	0.21		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.043824	167.34	7.33		

项目编码	031001008201	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-331换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 110＜dn≤160 ˚ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	10m	0.1	424.1	563.49	0	140.4	42.41	56.349	0	14.04
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								51.124944	60.219336	5.492544	16.932224
清单项目综合单价											133.76904800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.410082	1.3889	10.29		
		技工人工费	元	24.38578	1.3634	33.25		
		高级技工人工费	元	5.487734	1.3824	7.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.218	0.68	0.15		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.11	19.71	2.17		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN150	m	1	29.93	29.93		
		承插塑料雨水管件 dn160	个	0.515	18.13	9.34		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		其他材料费	元	1.047296	0.885	0.93		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001008202	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-330换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 90＜dn≤110 ˚ 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	10m	0.1	288.14	264.42	0	89.47	28.814	26.442	0	8.947
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5＜W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								36.167234	29.707596	4.634334	11.387314
清单项目综合单价											81.89647800

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.272013	1.3889	7.32		
		技工人工费	元	17.23068	1.3634	23.49		
		高级技工人工费	元	3.871738	1.3824	5.35		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		锯条	根	0.175	0.68	0.12		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		粘合剂	kg	0.099	19.71	1.95		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN100	m	1	14.62	14.62		
		承插塑料雨水管件 dn110	个	0.37	7.63	2.82		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		其他材料费	元	0.919281	0.885	0.81		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001008203	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-329换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤90 ` 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75	10m	0.1	273.82	211.59	0	83.04	27.382	21.159	0	8.304
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								33.509695	23.88033	3.861945	10.337595
清单项目综合单价											71.58956500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.871161	1.3889	6.77		
		技工人工费	元	15.98245	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.583232	1.3824	4.95		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.15	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.095	19.71	1.87		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN75	m	1	12.19	12.19		
		承插塑料雨水管件 dn90	个	0.65	4.08	2.65		
		伸缩节 dn90	个	0.35	10.36	3.63		
		其他材料费	元	0.868568	0.885	0.77		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008204	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-328换	室内塑料雨水管安装(粘接) 公称外径dn(mm) dn≤63 ` 抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50	10m	0.1	253.51	105.78	0	72.38	25.351	10.578	0	7.238
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.070182	13.117908	3.604482	9.136022
清单项目综合单价											56.92859400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.19051	1.3889	5.82		
		技工人工费	元	13.72354	1.3634	18.71		
		高级技工人工费	元	4.730963	1.3824	6.54		
		型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.15	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.09	19.71	1.77		
		抗老化、耐候性UPVC雨水专用管 DN50	m	1	4.62	4.62		
		承插塑料雨水管件 dn63	个	0.65	2.38	1.55		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		其他材料费	元	0.854663	0.885	0.76		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008205	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								52.848944	59.001336	5.492544	17.327224
清单项目综合单价											134.67004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660482	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.20058	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679334	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071296	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001008206	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								38.911234	34.915596	4.634334	12.373314
清单项目综合单价											90.83447800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660313	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.54688	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168338	1.3824	5.76		
		锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943281	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001008207	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								34.198695	17.49933	3.861945	10.200595
清单项目综合单价											65.76056500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.958961	1.3889	6.89		
		技工人工费	元	16.31165	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.668632	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691568	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008208	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价											57.72359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		

工程量清单综合单价分析表

		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001049	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价								30.39700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.1809	1.3889	7.2		
		技工人工费	元	5.4514	1.3634	7.43		
		高级技工人工费	元	1.3997	1.3824	1.93		
	材料	玻璃布	m2	1.4	1.95	2.73		
		环氧煤沥青面漆	kg	0.28	14.25	3.99		
		煤油	kg	0.006	7.47	0.04		
		稀释剂	kg	0.02	10.62	0.21		
		固化剂	kg	0.104	16.73	1.74		
		其他材料费	元	0.322	0.885	0.28		
	机械							

项目编码	031201001050	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价								21.58200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.1044	1.3889	5.7		
		技工人工费	元	4.6058	1.3634	6.28		
		高级技工人工费	元	0.6796	1.3824	0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.277	11.83	3.28		
		银粉漆	kg	0.13	11.24	1.46		
		溶剂汽油	kg	0.048	5.31	0.25		
	机械							

项目编码	031003008113	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	87式雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	536.66	0	77.97	19.323	53.666	0	7.797
小计								19.323	53.666	0	7.797
清单项目综合单价								80.78600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		87式雨水斗 DN150	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008114	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	87式雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	463.56	0	62.54	14.875	46.356	0	6.254
小计								14.875	46.356	0	6.254
清单项目综合单价								67.48500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		87式雨水斗 DN100	个	1	45.84	45.84		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008115	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	87式雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	429.71	0	60	14.554	42.971	0	6
小计								14.554	42.971	0	6
清单项目综合单价								63.52500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	6.9722	1.3634	9.51		
		高级技工人工费	元	1.5901	1.3824	2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23		
		87式雨水斗 DN75	个	1	42.48	42.48		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008116	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	侧排雨水斗 DN200	10个	0.1	193.23	448.16	0	73.54	19.323	44.816	0	7.354
小计								19.323	44.816	0	7.354
清单项目综合单价								71.49300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		侧排雨水斗 DN200	个	1	44.25	44.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008117	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	侧排雨水斗 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
小计								19.323	37.436	0	6.985
清单项目综合单价											63.74400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		侧排雨水斗 DN150	个	1	36.87	36.87		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008118	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73换	侧排雨水斗 DN100	10个	0.1	148.75	297.16	0	54.22	14.875	29.716	0	5.422
小计								14.875	29.716	0	5.422
清单项目综合单价											50.01300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		侧排雨水斗 DN100	个	1	29.2	29.2		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008119	项目名称	雨水斗	计量单位	组

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-72换	侧排雨水斗 DN75	10个	0.1	145.54	226.11	0	49.82	14.554	22.611	0	4.982
小计								14.554	22.611	0	4.982
清单项目综合单价											42.14700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.0523	1.3889	2.85		
		技工人工费	元	6.9722	1.3634	9.51		
		高级技工人工费	元	1.5901	1.3824	2.2		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.45	0.5	0.23		
		侧排雨水斗 DN75	个	1	22.12	22.12		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003008120	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 100<DN≤150 ˉ 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765
小计								91.928	128.773	0	30.765
清单项目综合单价											251.46600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
		技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
		高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN150	个	1	84.07	84.07		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械							

项目编码	031003008121	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165
小计								58.222	95.157	0	20.165
清单项目综合单价											173.54400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
		技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
		高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
		存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
		不锈钢地漏 DN100	个	1	53.1	53.1		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031003008122	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径 DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19
小计								49.71	80.706	0	17.19
清单项目综合单价											147.60600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		

工程量清单综合单价分析表

	材料	不锈钢地漏 DN75		个	1	39.82	39.82		
		其他材料费		元	0.06	0.885	0.05		
	机械								
项目编码	031003008123	项目名称	地漏			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ~ 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562
小计								25.151	58.136	0	9.562
清单项目综合单价								92.84900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
	技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
	高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
	存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
	不锈钢地漏 DN50	个	1	26.55	26.55		
	其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
机械							

项目编码	031003008124	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100<DN≤150 ~ 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88
小计								91.928	111.073	0	29.88
清单项目综合单价								232.88100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	12.9764	1.3889	18.02		
	技工人工费	元	43.9927	1.3634	59.98		
	高级技工人工费	元	10.073	1.3824	13.92		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.75	0.5	0.38		
	焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.1	64.99	6.5		
	存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
	地漏 DN150	个	1	66.37	66.37		
	其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
机械							

项目编码	031003008125	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ~ 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28
小计								58.222	77.457	0	19.28
清单项目综合单价								154.95900000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	8.2216	1.3889	11.42		
	技工人工费	元	27.8561	1.3634	37.98		
	高级技工人工费	元	6.383	1.3824	8.82		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.7	0.5	0.35		
	焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.1	38.96	3.9		
	存水弯(铸铁)DN100	个	1	37.74	37.74		
	地漏 DN100	个	1	35.4	35.4		
	其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
机械							

项目编码	031003008126	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ~ 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
小计								49.71	69.206	0	16.615
清单项目综合单价								135.53100000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
	技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
	高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
	焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
	存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
	地漏 DN75	个	1	28.32	28.32		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械							

项目编码	031003008127	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ~ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
小计								25.151	47.516	0	9.031
清单项目综合单价								81.69800000			

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
	技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
	高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
	焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
	存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
	地漏 DN50	个	1	15.93	15.93		
	其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
机械							

项目编码	031301003538	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125<DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								506.28000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003539	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29

清单项目综合单价								393.32000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003540	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36

清单项目综合单价								336.84000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#~90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003541	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85

清单项目综合单价								271.65000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm~20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003542	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价								224.30000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003543	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003544	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003545	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003546	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价											33.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031001008209	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - 加厚UPCV排水管 DN75	10m	0.1	248.1	228.08	0.46	77.09	24.81	22.808	0.046	7.709
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								30.937695	25.52933	3.907945	9.742595
清单项目综合单价											70.11756500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507761	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	14.74535	1.3634	20.1		
		高级技工人工费	元	3.308232	1.3824	4.57		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		加厚UPCV排水管 DN75	m	1.02	8.05	8.21		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		其他材料费	元	2.202568	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008210	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - 加厚UPCV排水管 DN50	10m	0.1	209.16	99.73	0.46	60.37	20.916	9.973	0.046	6.037
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332

工程量清单综合单价分析表

小计					26.635182	12.512908	3.650482	7.935022
清单项目综合单价								50.73359400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.89001	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	12.68924	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.844263	1.3824	3.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		加厚UPCV排水管 DN50	m	1.02	4.62	4.71		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	4.92	3.65		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.723663	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008211	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 25<dn≤32 - 加厚UPCV排水管 DN32	10m	0.1	171.94	61.39	0.23	48.59	17.194	6.139	0.023	4.859
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
小计								20.462104	7.590376	2.082704	5.943584
清单项目综合单价											36.07876800
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.962806	1.3889	4.12					
		技工人工费	元	9.75548	1.3634	13.3					
		高级技工人工费	元	2.20415	1.3824	3.05					
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98					
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0					
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04					
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05					
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0					
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07					
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05					
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02					
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0					
		锯条	根	0.076	0.68	0.05					
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03					
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03					
		电	kW·h	0.006442	0.66	0					
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0					
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01					
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04					
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03					
		加厚UPCV排水管 DN32	m	1.02	3.19	3.25					
		塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78					
		水	m3	0.008	4.62	0.04					
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04					
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05					
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06					
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52					
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12					
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04					
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02					
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32					

项目编码	031001008212	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径(dn(mm) 20<dn≤25 - 加厚UPCV排水管 DN25	10m	0.1	159.12	46.82	0.23	44.47	15.912	4.682	0.023	4.447
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
小计								19.588617	6.314798	2.340167	5.667157
清单项目综合单价											33.91073900
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	人工	普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97					
		技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73					
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9					
		型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11					
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0					

工程量清单综合单价分析表

		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		加厚UPCV排水管 DN25	m	1.02	2.57	2.62		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		
		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031001008213	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	248.1	218.49	0.46	76.61	24.81	21.849	0.046	7.661
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								30.937695	24.57033	3.907945	9.694595
清单项目综合单价											69.11056500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.507761	1.3889	6.26		
		技工人工费	元	14.74535	1.3634	20.1		
		高级技工人工费	元	3.308232	1.3824	4.57		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		UPVC排水管 DN75	m	1.02	7.11	7.25		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.022	4.62	0.1		
		其他材料费	元	2.202568	0.885	1.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008214	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	209.16	95.35	0.46	60.15	20.916	9.535	0.046	6.015
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								26.635182	12.074908	3.650482	7.913022
清单项目综合单价											50.27359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.89001	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	12.68924	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	2.844263	1.3824	3.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		UPVC排水管 DN50	m	1.02	4.19	4.27		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	4.92	3.65		
		水	m3	0.013	4.62	0.06		
		其他材料费	元	1.723663	0.885	1.53		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008215	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - UPVC排水管 DN32	10m	0.1	171.94	57.72	0.23	48.4	17.194	5.772	0.023	4.84
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
小计								20.462104	7.223376	2.082704	5.924584
清单项目综合单价											35.69276800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.962806	1.3889	4.12		
		技工人工费	元	9.75548	1.3634	13.3		
		高级技工人工费	元	2.20415	1.3824	3.05		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.006442	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002256	14.64	0.03		
		UPVC排水管 DN32	m	1.02	2.83	2.89		
		塑料给水管接头零件 dn32	个	1.081	1.65	1.78		
		水	m3	0.008	4.62	0.04		
		其他材料费	元	1.174236	0.885	1.04		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		

项目编码	031001008216	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC排水管 DN25	10m	0.1	159.12	39.58	0.23	44.1	15.912	3.958	0.023	4.41
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
小计								19.588617	5.590798	2.340167	5.630157
清单项目综合单价											33.14973900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.854856	1.3889	3.97		
		技工人工费	元	9.33569	1.3634	12.73		
		高级技工人工费	元	2.094419	1.3824	2.9		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.007247	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.002538	14.64	0.04		
		UPVC排水管 DN25	m	1.02	1.86	1.9		
		塑料给水管接头零件 dn25	个	1.225	0.94	1.15		
		水	m3	0.006	4.62	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.986141	0.885	0.87		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		

项目编码	031301003547	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价								271.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003548	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003549	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003550	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
小计								13.81	10.94	1.61	4.32
清单项目综合单价								30.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003551	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	011601001018	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-44	给排水、燃气工程脚手架搭拆费	100元	318.5443	2.47	3.32	0	0.81	786.804421	1057.567076	0	258.020883
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	8.5191	3.96	5.31	0	1.31	33.735636	45.236421	0	11.160021
小计								820.540057	1102.803497	0	269.180904
清单项目综合单价								2192.52445800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	934103.02	
2	措施项目	33820.1	
2.1	安全文明施工	20188.96	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	16398.02	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	3790.94	
2.2	其他措施项目费	13631.14	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	87113.08	
5	含税建安工程造价	1055036.2	
合计		1055036.20	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 1 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					802765.02	0
1-1	030904001001	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	550	105.1	57805	0
1-2	030904001002	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	101.72	5086	0
1-3	030904001003	点型探测器	1.名称:线型光束感烟探测器（接收-发射） 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	对	8	643.33	5146.64	0
1-4	030904001004	点型探测器	1.名称:感烟探测器(自带蜂鸣器) 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	174.8	1398.4	0
1-5	030904001005	点型探测器	1.名称:图像型火灾探测器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	2497.8	12489	0
1-6	030904001006	点型探测器	1.名称:火焰探测器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	1959.96	7839.84	0
1-7	030904001007	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	258.08	2580.8	0
1-8	030904003001	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	100	89.11	8911	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 2 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	79.29	1189.35	0
1-10	030904004001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	110	112.4	12364	0
1-11	030904003003	按钮	1.名称:消火栓按钮（不含主材） 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	80	60.7	4856	0
1-12	030904005001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	88.44	1768.8	0
1-13	030904005002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔消防电话 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	36.43	182.15	0
1-14	030904006001	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶消防广播 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	120	57.89	6946.8	0
1-15	030904006002	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂消防广播 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	76.01	1520.2	0
1-16	080803014001	模块箱	1.名称:模块箱 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	15	112.15	1682.25	0
1-17	030405014001	端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	8	166.5	1332	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 3 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030505016001	显示设备	1.名称:火灾显示盘 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	10	273.07	2730.7	0
1-19	030412006016	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1300	12.07	15691	0
1-20	030904007001	消防模块	1.名称:短路隔离器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	180.6	3612	0
1-21	030904007002	消防模块	1.名称:输入模块 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	180.6	5418	0
1-22	030904007003	消防模块	1.名称:输出模块 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	178.74	5362.2	0
1-23	030904007004	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	184.32	2764.8	0
1-24	030909006001	防火控制装置调试	1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	150	57.46	8619	0
1-25	030909006002	防火控制装置调试	1.名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	240	28.81	6914.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 4 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030412001226	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2100	16.59	34839	0
1-27	030412001227	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	210	21.63	4542.3	0
1-28	030412001228	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	26.3	920.5	0
1-29	030412001229	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28	32.34	905.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 5 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030412001230	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2100	14.77	31017	0
1-31	030412001231	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	210	19.29	4050.9	0
1-32	030412001232	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	23.86	835.1	0
1-33	030412001233	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28	28.38	794.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 6 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030412001234	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2100	21.11	44331	0
1-35	030412001235	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	210	27.84	5846.4	0
1-36	030412001236	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	33.17	1160.95	0
1-37	030412001237	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	28	40.79	1142.12	0
1-38	030130001067	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复（含挂网） 2.规格:DN20 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	140	7.97	1115.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 7 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031301001068	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN25 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	10.58	740.6	0
1-40	031301001069	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN32 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14	14.13	197.82	0
1-41	031301001070	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN40 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	7	18.86	132.02	0
1-42	030412004117	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	17000	6.02	102340	0
1-43	030412004118	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6500	7.91	51415	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 8 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-44	030412004119	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	11.55	23100	0
1-45	030412004120	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	5.62	11240	0
1-46	030412004121	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3000	7.36	22080	0
1-47	030412004122	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3800	10.81	41078	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 9 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-48	030412004123	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	5.62	5620	0
1-49	030412004124	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	7.36	11040	0
1-50	030412004125	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	10.81	16215	0
1-51	030412004126	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	6.02	12040	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 10 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	030412004127	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3000	7.91	23730	0
1-53	030412004128	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3600	11.55	41580	0
1-54	030412004129	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	800	5.66	4528	0
1-55	030412004130	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	7.43	11145	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 11 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030412004131	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	10.93	16395	0
1-57	030412004132	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	800	5.66	4528	0
1-58	030412004133	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1200	7.43	8916	0
1-59	030412004134	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	10.93	16395	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 12 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-60	030412004135	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3400	5.74	19516	0
1-61	030412004136	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3400	8.12	27608	0
1-62	030409002013	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	15.65	3130	0
1-63	030409002014	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	150	17.42	2613	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 13 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-64	030409002015	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	80	18.93	1514.4	0
1-65	030409002016	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	27.88	1115.2	0
1-66	030409002017	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-10x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	33.13	1325.2	0
1-67	030409002018	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	37.59	1503.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 14 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-68	030409005007	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	96.68	1546.88	0
1-69	030409005008	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	151.43	2725.74	0
2		气体灭火系统					21139.14	0
2-1	080803018001	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	111.87	559.35	0
2-2	080803018002	放气指示灯	1.名称:喷洒指示灯 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	139.74	698.7	0
2-3	030904009001	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2558.44	5116.88	0
2-4	030904009002	区域报警控制器	1.名称:气体灭火、泡沫灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2868.17	5736.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 15 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030904004002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	112.4	1011.6	0
2-6	030904003004	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	132.25	1058	0
2-7	030505016002	显示设备	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	273.07	273.07	0
2-8	030412001238	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	16.63	665.2	0
2-9	030412004137	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	6.02	6020	0
3		防火门系统					31902.50	0
3-1	030906002001	防火门监控器	1.名称:防火门监控分机 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1672.6	1672.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 16 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030904007005	消防模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	192.13	2881.95	0
3-3	030904007006	消防模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	190.83	954.15	0
3-4	030906002002	门磁开关	1.名称:防火门门磁开关 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	116.83	2336.6	0
3-5	030412006017	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	12.07	482.8	0
3-6	030412001239	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	26.2	7860	0
3-7	030412004138	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	5.66	5660	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 17 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030412004139	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	5.74	8610	0
3-9	030909008001	防火门监控系统调试	1.名称:电动防火门调试 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	20	72.22	1444.4	0
4		消防电源监控系统					12224.72	0
4-1	030904007007	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	324.63	3895.56	0
4-2	030412001240	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14	26.91	376.74	0
4-3	030412001241	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14	34.64	484.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 18 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030412001242	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14	41.1	575.4	0
4-5	030412001243	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	14	44.09	617.26	0
4-6	030412004140	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	280	10.93	3060.4	0
4-7	030412004141	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	560	5.74	3214.4	0
5		电气火灾监控系统					8707.51	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 19 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030904007008	消防模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	324.63	2272.41	0
5-2	030412001244	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	29.19	1021.65	0
5-3	030412001245	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	34.01	1190.35	0
5-4	030412001246	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	37.76	1321.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 20 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412001247	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35	39.18	1371.3	0
5-6	030412004142	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	140	10.93	1530.2	0
6		桥架及套管					47272.75	0
6-1	030412003246	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	79.39	1587.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 21 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	030412003247	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	87.38	1747.6	0
6-3	030412003248	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×75 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	115.15	2303	0
6-4	030412003249	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	120.42	2408.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 22 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030412003250	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	130.5	2610	0
6-6	030412003251	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	139.21	2784.2	0
6-7	030412003252	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	147.74	2954.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 23 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-8	030412003253	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	188.06	3761.2	0
6-9	030412003254	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	200.66	4013.2	0
6-10	030412003255	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	207	4140	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 24 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-11	030412003256	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	265.02	5300.4	0
6-12	030410002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	80	49.95	3996	0
6-13	030410002002	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用Φ12镀锌圆钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	80	46.83	3746.4	0
6-14	080707013022	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	10	34.95	349.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 25 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-15	031301003552	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	288.21	576.42	0
6-16	031301003553	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	355.33	710.66	0
6-17	031301003554	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	414.85	829.7	0
6-18	031301003555	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	467.47	1402.41	0
6-19	031301003556	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	28.82	57.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 26 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-20	031301003557	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	34.03	136.12	0
6-21	031301003558	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	35.65	213.9	0
6-22	031301003559	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	53.68	107.36	0
6-23	031301003560	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	55.35	276.75	0
6-24	031301003561	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	74.79	224.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 27 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-25	031301003562	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	108.17	216.34	0
6-26	031301003563	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	136.43	818.58	0
7		余压监控系统					10091.38	0
7-1	030503005007	传感器	1.名称:余压传感器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	192.78	1156.68	0
7-2	030503002001	控制器	1.名称:余压控制器 2.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1108	1108	0
7-3	030412001248	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	24.58	1474.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 28 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	030412001249	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	26.35	1581	0
7-5	030412001250	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	29.25	1755	0
7-6	030412001251	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	31.69	1901.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 29 页，共 29 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	030412004143	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	150	7.43	1114.5	0
合计							934103.02	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					33820.10
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	20188.96
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	16398.02
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	3790.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	13631.14
1-9-1	011601001019	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	13631.14	13631.14
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							33820.10

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	87113.08
合计					87113.08

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 - 感烟探测器	只	1	42.57	43.05	0.75	13.47	42.57	43.05	0.75	13.47
031106-1	地下室增加费	100元	0.4257	7.73	0	2.42	2.22	3.290661	0	1.030194	0.945054
小计								45.860661	43.05	1.780194	14.415054

清单项目综合单价　105.10590900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
	高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
	焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
	异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
	底座	个	1	15.84	15.84		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装 - 感温探测器	只	1	42.57	40.43	0.17	13.29	42.57	40.43	0.17	13.29
031106-1	地下室增加费	100元	0.4257	7.73	0	2.42	2.22	3.290661	0	1.030194	0.945054
小计								45.860661	40.43	1.200194	14.235054

清单项目综合单价　101.72590900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
	高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
	焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
	异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
	底座	个	1	15.84	15.84		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	对

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-3	红外光束(对)安装 - 线型光束感烟探测器（接收-发射）	只	1	181.15	371.62	1.53	66.63	181.15	371.62	1.53	66.63
031106-1	地下室增加费	100元	1.8115	7.73	0	2.42	2.22	14.002895	0	4.38383	4.02153
小计								195.152895	371.62	5.91383	70.65153

清单项目综合单价　643.33825500

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	86.641	1.3634	118.13		
	普工人工费	元	25.528	1.3889	35.46		
	高级技工人工费	元	19.938	1.3824	27.56		
材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
	焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3	0.08	0.24		
	异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
	底座	个	2	15.84	31.68		
	其他材料费	元	0.66	0.885	0.58		
	半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.1	0.6	0.06		
机械	仪器仪表使用费	元	1.733	0.885	1.53		

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 - 感烟探测器(自带蜂鸣器)	只	1	42.57	109.43	0.75	16.79	42.57	109.43	0.75	16.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.4257	7.73	0	2.42	2.22	3.290661	0	1.030194	0.945054
小计								45.860661	109.43	1.780194	17.735054

清单项目综合单价　174.80590900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
	普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
	高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
	合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
	焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
	防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
	汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
	粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
	塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
	异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
	底座	个	1	15.84	15.84		
	其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-1	感烟安装 ~ 图像型火灾探测器	只	1	42.57	2321.81	0.75	127.41	42.57	2321.81	0.75	127.41	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4257	7.73	0	2.42	2.22	3.290661	0	1.030194	0.945054	
小计								45.860661	2321.81	1.780194	128.355054	
清单项目综合单价												2497.80590900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.37	1.3634		27.77		
		普工人工费				元	6.01	1.3889		8.35		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3824		6.45		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#~70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		底座				个	1	15.84		15.84		
		其他材料费				元	0.06	0.885		0.05		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.853	0.885		0.75		
项目编码	030904001006	项目名称			点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-4	火焰安装 ~ 火焰探测器	只	1	87.84	1748.53	1.92	110.8	87.84	1748.53	1.92	110.8	
031106-1	地下室增加费	100元	0.8784	7.73	0	2.42	2.22	6.790032	0	2.125728	1.950048	
小计								94.630032	1748.53	4.045728	112.750048	
清单项目综合单价												1959.95580800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	41.827	1.3634		57.03		
		普工人工费				元	12.261	1.3889		17.03		
		高级技工人工费				元	9.969	1.3824		13.78		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#~70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		底座				个	1	15.84		15.84		
		其他材料费				元	0.76	0.885		0.67		
		镀锌钢板 δ=2.5mm				m2	0.01	95.69		0.96		
		胶合板 δ=3.0mm				m2	0.02	24.78		0.5		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.173	0.885		1.92		
项目编码	030904001007	项目名称			点型探测器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-5	可燃气体安装 ~ 一氧化碳探测器	只	1	42.79	189.03	0.17	20.79	42.79	189.03	0.17	20.79	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4279	7.73	0	2.42	2.22	3.307667	0	1.035518	0.949938	
小计								46.097667	189.03	1.205518	21.739938	
清单项目综合单价												258.07312300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.528	1.3634		27.99		
		普工人工费				元	6.01	1.3889		8.35		
		高级技工人工费				元	4.666	1.3824		6.45		
	材料	白布				m2	0.04	4.82		0.19		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.3	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.02	6.37		0.13		
		焊锡				kg	0.04	66.9		2.68		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#~70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		粘接剂(801胶)				kg	0.01	13.72		0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.4	0.08		0.03		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.1	1.59		0.16		
		底座				个	1	15.84		15.84		
		其他材料费				元	3	0.885		2.66		
		可燃气体(丙烷)				kg	1	10.62		10.62		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.193	0.885		0.17		
项目编码	030904003001	项目名称			按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7换	按钮安装 ~ (若按钮与电话插孔合为一体:人工*1.15) 手动报警按钮(带电话插孔)	只	1	44.09	26.46	0.11	12.99	44.09	26.46	0.11	12.99	
031106-1	地下室增加费	100元	0.4409	7.73	0	2.42	2.22	3.408157	0	1.066978	0.978798	
小计								47.498157	26.46	1.176978	13.968798	
清单项目综合单价												89.10393300
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	21.08295	1.3634		28.74		
		普工人工费				元	6.1893	1.3889		8.6		
		高级技工人工费				元	4.8806	1.3824		6.75		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#~70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030904003002	项目名称			按钮			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装 ~ 手动报警按钮	只	1	38.35	24.69	0.11	11.39	38.35	24.69	0.11	11.39	
031106-1	地下室增加费	100元	0.3835	7.73	0	2.42	2.22	2.964455	0	0.92807	0.85137	
小计								41.314455	24.69	1.03807	12.24137	
清单项目综合单价												79.28389500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004001	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37
031106-1	地下室增加费	100元	0.5538	7.73	0	2.42	2.22	4.280874	0	1.340196	1.229436
小计								59.660874	32.91	2.230196	17.599436
清单项目综合单价											112.40050600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.481	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˉ 消火栓按钮	只	1	38.35	6.99	0.11	10.5	38.35	6.99	0.11	10.5
031106-1	地下室增加费	100元	0.3835	7.73	0	2.42	2.22	2.964455	0	0.92807	0.85137
小计								41.314455	6.99	1.03807	11.35137
清单项目综合单价											60.69389500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904005001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 ˉ 消防电话分机	台	1	15.94	63.15	0	7.38	15.94	63.15	0	7.38
031106-1	地下室增加费	100元	0.1594	7.73	0	2.42	2.22	1.232162	0	0.385748	0.353868
小计								17.172162	63.15	0.385748	7.733868
清单项目综合单价											88.44177800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.673	1.3634	10.46		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904005002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ˉ 电话插孔消防电话	台	1	8.98	22.82	0	3.52	8.98	22.82	0	3.52
031106-1	地下室增加费	100元	0.0898	7.73	0	2.42	2.22	0.694154	0	0.217316	0.199356
小计								9.674154	22.82	0.217316	3.719356
清单项目综合单价											36.43082600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904006001	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ^ 吸顶消防广播	只	1	26.13	19.93	0.65	7.95	26.13	19.93	0.65	7.95
031106-1	地下室增加费	100元	0.2613	7.73	0	2.42	2.22	2.019849	0	0.632346	0.580086
小计								28.149849	19.93	1.282346	8.530086
清单项目综合单价											57.89228100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904006002	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 ^ 壁挂消防广播	台	1	22.78	43.51	0.65	6.26	22.78	43.51	0.65	6.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2278	7.73	0	2.42	2.22	1.760894	0	0.551276	0.505716
小计								24.540894	43.51	1.201276	6.765716
清单项目综合单价											76.01788600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.808	1.3634	14.74		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3824	3.52		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	080803014001	项目名称	模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060803-53	模块箱明装 半周长C（mm） C<500 ^ 模块箱	10个	0.1	505.36	412.94	5.63	135.07	50.536	41.294	0.563	13.507
031106-1	地下室增加费	100元	0.50536	7.73	0	2.42	2.22	3.9064328	0	1.2229712	1.1218992
小计								54.4424328	41.294	1.7859712	14.6288992
清单项目综合单价											112.15130320

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.1883	1.3634	32.98		
		普工人工费	元	7.1329	1.3889	9.91		
		高级技工人工费	元	5.5348	1.3824	7.65		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	4.08	0.35	1.43		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	机械	电钻	台班	0.075	7.51	0.56		

项目编码	030405014001	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 消防接线端子箱	台	1	94.38	35.25	0	25.19	94.38	35.25	0	25.19
031106-1	地下室增加费	100元	0.9438	7.73	0	2.42	2.22	7.295574	0	2.283996	2.095236
小计								101.675574	35.25	2.283996	27.285236
清单项目综合单价											166.49480600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
		普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	机械							

项目编码	030505016001	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ^ 火灾显示盘	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49
031106-1	地下室增加费	100元	0.8854	7.73	0	2.42	2.22	6.844142	0	2.142668	1.965588
小计								95.384142	137.57	13.672668	26.455588
清单项目综合单价											273.08239800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	51.534	1.3824	71.24		
	材料	清洁剂	kg	0.1	3.98	0.4		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412006016	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-1	地下室增加费	100元	0.06463	7.73	0	2.42	2.22	0.4995899	0	0.1564046	0.1434786
小计								6.9625899	2.937	0.1564046	2.0004786
清单项目综合单价											12.05647310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030904007001	项目名称	消防模块			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~短路隔离器	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	29.39	4.445122	32.122302
清单项目综合单价								180.59291700			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030904007002	项目名称	消防模块			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~输入模块	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	29.39	4.445122	32.122302
清单项目综合单价								180.59291700			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030904007003	项目名称	消防模块			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~输出模块	个	1	106.41	27.62	1.87	29.67	106.41	27.62	1.87	29.67
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	27.62	4.445122	32.032302
清单项目综合单价								178.73291700			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030904007004	项目名称	消防模块			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~输入输出模块	个	1	106.41	32.93	1.87	29.94	106.41	32.93	1.87	29.94
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	32.93	4.445122	32.302302
清单项目综合单价								184.31291700			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030909006001	项目名称	防火控制装置调试			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	334.33	36.56	67.3	95.11	33.433	3.656	6.73	9.511
031106-1	地下室增加费	100元	0.33433	7.73	0	2.42	2.22	2.5843709	0	0.8090786	0.7422126
小计								36.0173709	3.656	7.5390786	10.2532126
清单项目综合单价								57.46566210			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	15.9962	1.3634		21.81		
		普工人工费				元	4.7181	1.3889		6.55		
		高级技工人工费				元	3.6683	1.3824		5.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电		kW·h	0.5	0.66	0.33		
		电线 ZRBV-1.5mm2		m	0.4	1.19	0.48		
		其他材料费		元	0.3	0.885	0.27		
		蓄电池 24Ah		块	0.004	646.02	2.58		
	机械	仪器仪表使用费		元	7.605	0.885	6.73		

项目编码	030909006002	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.57	50.85	39.44	42.03	13.857	5.085	3.944	4.203
031106-1	地下室增加费	100元	0.13857	7.73	0	2.42	2.22	1.0711461	0	0.3353394	0.3076254
小计								14.9281461	5.085	4.2793394	4.5106254
清单项目综合单价											28.80311090

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.6271	1.3634	9.04		
		普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3824	2.11		
	材料	电	kW·h	1.28	0.66	0.84		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.457	0.885	3.94		

项目编码	030412001226	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.077775	7.73	0	2.42	2.22	0.60120075	0	0.1882155	0.1726605
小计								8.37894673	5.5326261	0.1882155	2.50734704
清单项目综合单价											16.60713537

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154861	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825867	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698594	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00394	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001227	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001905	64.63	29.37	0	18.57	0.12312015	0.05594985	0	0.03537585
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
031106-1	地下室增加费	100元	0.104177	7.73	0	2.42	2.22	0.80528821	0	0.25210834	0.23127294
小计								11.22348765	6.8236714	0.25210834	3.32917196
清单项目综合单价											21.62843935

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.568196	1.3634	7.59		
		普工人工费	元	1.103156	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.935946	1.3824	1.29		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00505	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000251	1	0		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.042381	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.042381	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019429	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04664	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001228	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002858	64.63	29.37	0	18.57	0.18471254	0.08393946	0	0.05307306
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-1	地下室增加费	100元	0.118529	7.73	0	2.42	2.22	0.91622917	0	0.28684018	0.26313438
小计								12.76926431	9.37034646	0.28684018	3.86830724
清单项目综合单价											26.29475819

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.377891	1.3634	8.7		
		普工人工费	元	1.23344	1.3889	1.71		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.044679	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.063571	0.31	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.063571	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.029143	1.79	0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.053586	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001229	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.003572	64.63	29.37	0	18.57	0.23085836	0.10490964	0	0.06633204
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-1	地下室增加费	100元	0.14464	7.73	0	2.42	2.22	1.1180672	0	0.3500288	0.3211008
小计								15.58221631	11.69465589	0.3500288	4.73338259
清单项目综合单价								32.36028359			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.818734	1.3634	10.66		
		普工人工费	元	1.486168	1.3889	2.06		
		高级技工人工费	元	1.258628	1.3824	1.74		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.079464	0.31	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.079464	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.036429	1.79	0.07		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.077907	0.885	0.07		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412001230	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.09422	7.73	0	2.42	2.22	0.7283206	0	0.2280124	0.2091684
小计								10.15056658	1.6143261	0.2280124	2.78305494
清单项目综合单价								14.77596002			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.999321	1.3634	6.82		
		普工人工费	元	1.018537	1.3889	1.41		
		高级技工人工费	元	0.861824	1.3824	1.19		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00394	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0008	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.2575	0.27	0.07		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02546	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030412001231	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001905	64.63	29.37	0	18.57	0.12312015	0.05594985	0	0.03537585
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
031106-1	地下室增加费	100元	0.118061	7.73	0	2.42	2.22	0.91261153	0	0.28570762	0.26209542
小计								12.71921097	2.7586714	0.28570762	3.52419444
清单项目综合单价								19.28778443			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.281036	1.3634	8.56		
		普工人工费	元	1.265766	1.3889	1.76		
		高级技工人工费	元	1.073856	1.3824	1.48		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00505	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000251	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.042381	0.31	0.01		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.042381	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019429	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.04814	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001232	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002858	64.63	29.37	0	18.57	0.18471254	0.08393946	0	0.05307306
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-1	地下室增加费	100元	0.143306	7.73	0	2.42	2.22	1.10775538	0	0.34680052	0.31813932
	小计							15.43849052	3.77834646	0.34680052	4.29941218
	清单项目综合单价										23.86304968

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.650001	1.3634	10.43		
		普工人工费	元	1.52379	1.3889	2.12		
		高级技工人工费	元	1.290599	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.063571	0.31	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.063571	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.029143	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.049286	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001233	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.003572	64.63	29.37	0	18.57	0.23085836	0.10490964	0	0.06633204
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-1	地下室增加费	100元	0.166215	7.73	0	2.42	2.22	1.28484195	0	0.4022403	0.3689973
	小计							17.90629106	5.08515589	0.4022403	5.02167909
	清单项目综合单价										28.41536634

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.926414	1.3634	12.17		
		普工人工费	元	1.738938	1.3889	2.42		
		高级技工人工费	元	1.472828	1.3824	2.04		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.079464	0.31	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.079464	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.036429	1.79	0.07		
		其他材料费	元	0.071507	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001234	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.1032	7.73	0	2.42	2.22	0.797736	0	0.249744	0.229104
	小计							11.11798198	6.3641261	0.358544	3.28599054
	清单项目综合单价										21.12664262

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220621	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.304957	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.986954	1.3824	1.36		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00394	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500		台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001235	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001905	64.63	29.37	0	18.57	0.12312015	0.05594985	0	0.03537585
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
031106-1	地下室增加费	100元	0.138592	7.73	0	2.42	2.22	1.07131616	0	0.33539264	0.30767424
小计								14.9310156	7.8993714	0.60919264	4.38967326

清单项目综合单价							27.82925290
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	5.662236	1.3634	7.72		
	普工人工费	元	3.100336	1.3889	4.31		
	高级技工人工费	元	1.326166	1.3824	1.83		
材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
	钢丝网 1mm	m2	0.00505	4.42	0.02		
	水	m3	0.00012	4.62	0		
	1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000251	1	0		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.042381	0.31	0.01		
	镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
	镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
	接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
	塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.042381	0.16	0.01		
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019429	1.79	0.03		
	其他材料费	元	0.01464	0.885	0.01		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001236	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002858	64.63	29.37	0	18.57	0.18471254	0.08393946	0	0.05307306
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-1	地下室增加费	100元	0.156683	7.73	0	2.42	2.22	1.21115959	0	0.37917286	0.34783626
小计								16.87959473	10.59214646	0.65297286	5.04330912

清单项目综合单价							33.16802317
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	6.481321	1.3634	8.84		
	普工人工费	元	3.44841	1.3889	4.79		
	高级技工人工费	元	1.477219	1.3824	2.04		
材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
	钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
	水	m3	0.00018	4.62	0		
	1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.063571	0.31	0.02		
	镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
	镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
	接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
	塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.063571	0.16	0.01		
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.029143	1.79	0.05		
	其他材料费	元	0.017486	0.885	0.02		
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001237	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.003572	64.63	29.37	0	18.57	0.23085836	0.10490964	0	0.06633204
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-1	地下室增加费	100元	0.190658	7.73	0	2.42	2.22	1.47378634	0	0.46139236	0.42326076
小计								20.53963545	13.34455589	0.79019236	6.15924255

清单项目综合单价							40.83362625
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	7.947174	1.3634	10.84		
	普工人工费	元	4.154008	1.3889	5.77		
	高级技工人工费	元	1.780348	1.3824	2.46		
材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
	钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
	水	m3	0.000285	4.62	0		
	1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.079464	0.31	0.02		
	锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
	镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
	镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
	接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
	塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
	塑料护口(钢管用)15～20	个	0.079464	0.16	0.01		
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.036429	1.79	0.07		
	其他材料费	元	0.026207	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	031301001067	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-1	地下室增加费	100元	0.055618	7.73	0	2.42	2.22	0.42992714	0	0.13459556	0.12347196
小计								5.99172964	0.2254875	0.13459556	1.60580446
清单项目综合单价											7.95761716

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.000039	1.3634	5.45		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001068	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
031106-1	地下室增加费	100元	0.073865	7.73	0	2.42	2.22	0.57097645	0	0.1787533	0.1639803
小计								7.95733945	0.298785	0.1787533	2.1329793
清单项目综合单价											10.56785705

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.322306	1.3634	7.26		
		普工人工费	元	0.019595	1.3889	0.03		
		高级技工人工费	元	0.074879	1.3824	0.1		
	材料	U型钉	kg	0.0012	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.0315	4.42	0.14		
		水	m3	0.0008	4.62	0		
		其他材料费	元	0.015	0.885	0.01		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0003	413.51	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001563	1	0		
	机械							

项目编码	031301001069	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-1	地下室增加费	100元	0.09865	7.73	0	2.42	2.22	0.7625645	0	0.238733	0.219003
小计								10.6280485	0.39738	0.238733	2.850335
清单项目综合单价											14.11449650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.107642	1.3634	9.69		
		普工人工费	元	0.026126	1.3889	0.04		
		高级技工人工费	元	0.099839	1.3824	0.14		
	材料	U型钉	kg	0.0016	14.16	0.02		
		钢丝网 1mm	m2	0.042	4.42	0.19		
		水	m3	0.0012	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0004	413.51	0.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002084	1	0		
	机械							

项目编码	031301001070	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32＜dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665
031106-1	地下室增加费	100元	0.131529	7.73	0	2.42	2.22	1.01671917	0	0.31830018	0.29199438
小计								14.16932417	0.576975	0.31830018	3.80165938
清单项目综合单价											18.86625873

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.487177	1.3634	12.93		
		普工人工费	元	0.032658	1.3889	0.05		
		高级技工人工费	元	0.124799	1.3824	0.17		
	材料	U型钉	kg	0.002	14.16	0.03		
		钢丝网 1mm	m2	0.0525	4.42	0.23		
		水	m3	0.0019	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.018	0.885	0.02		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0007	413.51	0.29		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.002605	1	0		
	机械							

项目编码	030412004117	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ` WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	4.0525	0.03055008	0.56462528
清单项目综合单价											6.00765888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004118	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVV-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631
031106-1	地下室增加费	100元	0.012815	7.73	0	2.42	2.22	0.09905995	0	0.0310123	0.0284493
小计								1.38055995	5.8387	0.0310123	0.6594493
清单项目综合单价								7.90972155			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004119	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVV-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776
小计								1.40135184	9.2796	0.03147936	0.83707776
清单项目综合单价								11.54950896			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004120	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RVS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	3.6745	0.03055008	0.54572528
清单项目综合单价								5.61075888			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004121	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048
031106-1	地下室增加费	100元	0.012815	7.73	0	2.42	2.22	0.09905995	0	0.0310123	0.0284493
小计								1.38055995	5.3137	0.0310123	0.6332493
清单项目综合单价								7.35852155			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004122	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776
小计								1.40135184	8.5761	0.03147936	0.80187776
清单项目综合单价								10.81080896			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.005	0.885	0		
	机械								
项目编码	030412004123	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	3.6745	0.03055008	0.54572528
清单项目综合单价											5.61075888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004124	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048
031106-1	地下室增加费	100元	0.012815	7.73	0	2.42	2.22	0.09905995	0	0.0310123	0.0284493
小计								1.38055995	5.3137	0.0310123	0.6332493
清单项目综合单价											7.35852155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004125	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776
小计								1.40135184	8.5761	0.03147936	0.80187776
清单项目综合单价											10.81080896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004126	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	4.0525	0.03055008	0.56462528
清单项目综合单价											6.00765888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004127	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYY-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631
031106-1	地下室增加费	100元	0.012815	7.73	0	2.42	2.22	0.09905995	0	0.0310123	0.0284493
小计								1.38055995	5.8387	0.0310123	0.6594493
清单项目综合单价											7.90972155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004128	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYY-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776
小计								1.40135184	9.2796	0.03147936	0.83707776
清单项目综合单价											11.54950896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004129	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	3.7165	0.03055008	0.54782528
清单项目综合单价											5.65485888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004130	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
031106-1	地下室增加费	100元	0.012815	7.73	0	2.42	2.22	0.09905995	0	0.0310123	0.0284493
小计								1.38055995	5.3767	0.0310123	0.6363493
清单项目综合单价											7.42462155

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004131	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776
小计								1.40135184	8.6916	0.03147936	0.80767776
清单项目综合单价											10.93210896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004132	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	3.7165	0.03055008	0.54782528
清单项目综合单价											5.65485888

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004133	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.012815	7.73	0	2.42	2.22	0.09905995	0	0.0310123	0.0284493
小计								1.38055995	5.3767	0.0310123	0.6363493
清单项目综合单价											7.42462155
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费			元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0045	0.885		0		
	机械										
项目编码	030412004134	项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776
小计								1.40135184	8.6916	0.03147936	0.80767776
清单项目综合单价											10.93210896
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费			元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.005	0.885		0		
	机械										
项目编码	030412004135	项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ^ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
031106-1	地下室增加费	100元	0.011534	7.73	0	2.42	2.22	0.08915782	0	0.02791228	0.02560548
小计								1.24255782	3.9339	0.02791228	0.52760548
清单项目综合单价											5.73197558
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.5922	1.3634		0.81		
		普工人工费			元	0.13517	1.3889		0.19		
		高级技工人工费			元	0.11452	1.3824		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007	0.56		0		
		焊锡			kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.006	0.885		0.01		
	机械										
项目编码	030412004136	项目名称		配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ^ WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	115.34	619.55	0	61.5	1.1534	6.1955	0	0.615
031106-1	地下室增加费	100元	0.011534	7.73	0	2.42	2.22	0.08915782	0	0.02791228	0.02560548
小计								1.24255782	6.1955	0.02791228	0.64060548
清单项目综合单价											8.10657558
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.5922	1.3634		0.81		
		普工人工费			元	0.13517	1.3889		0.19		
		高级技工人工费			元	0.11452	1.3824		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.008	0.56		0		
		焊锡			kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.006	6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0068	0.885		0.01		
	机械										
项目编码	030409002013	项目名称		控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ^ WDZN-KYJY-2x1.5	100m	0.01	553.1	760.2	0	184.37	5.531	7.602	0	1.8437
031106-1	地下室增加费	100元	0.05531	7.73	0	2.42	2.22	0.4275463	0	0.1338502	0.1227882
小计								5.9585463	7.602	0.1338502	1.9664882
清单项目综合单价											15.66088470
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.35943	1.3634		3.22		
		普工人工费			元	0.65944	1.3889		0.92		
		高级技工人工费			元	1.01152	1.3824		1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001	7.96		0		
		钢锯条			根	0.01	0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.017	0.885		0.02		
	机械										
项目编码	030409002014	项目名称		控制电缆			计量单位		m		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ^ WDZN-KYJY-3x1.5	100m	0.01	553.1	928.5	0	192.78	5.531	9.285	0	1.9278
031106-1	地下室增加费	100元	0.05531	7.73	0	2.42	2.22	0.4275463	0	0.1338502	0.1227882
小计								5.9585463	9.285	0.1338502	2.0505882
清单项目综合单价											17.42798470
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.35943	1.3634		3.22		
		普工人工费			元	0.65944	1.3889		0.92		
		高级技工人工费			元	1.01152	1.3824		1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001	7.96		0		
		钢锯条			根	0.01	0.58		0.01		

....

工程量清单综合单价分析表

	材料	标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030409002015	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 WDZN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	553.1	1072.32	0	199.97	5.531	10.7232	0	1.9997
031106-1	地下室增加费	100元	0.05531	7.73	0	2.42	2.22	0.4275463	0	0.1338502	0.1227882
小计								5.9585463	10.7232	0.1338502	2.1224882
清单项目综合单价											18.93808470
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.35943		1.3634		3.22		
		普工人工费			元	0.65944		1.3889		0.92		
		高级技工人工费			元	1.01152		1.3824		1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0001		7.96		0		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.017		0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030409002016	项目名称	控制电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 WDZN-KYJY-7x1.5	100m	0.01	634.59	1811.8	5.07	258.87	6.3459	18.118	0.0507	2.5887
031106-1	地下室增加费	100元	0.06346	7.73	0	2.42	2.22	0.4905458	0	0.1535732	0.1408812
小计								6.8364458	18.118	0.2042732	2.7295812
清单项目综合单价											27.88830020
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.70719		1.3634		3.69		
		普工人工费			元	0.75703		1.3889		1.05		
		高级技工人工费			元	1.15991		1.3824		1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0002		7.96		0		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.0158		0.885		0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5			台班	0.0001		507.3		0.05		
项目编码	030409002017	项目名称	控制电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 WDZN-KYJY-10x1.5	100m	0.01	634.59	2311.6	5.07	283.86	6.3459	23.116	0.0507	2.8386
031106-1	地下室增加费	100元	0.06346	7.73	0	2.42	2.22	0.4905458	0	0.1535732	0.1408812
小计								6.8364458	23.116	0.2042732	2.9794812
清单项目综合单价											33.13620020
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.70719		1.3634		3.69		
		普工人工费			元	0.75703		1.3889		1.05		
		高级技工人工费			元	1.15991		1.3824		1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0002		7.96		0		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.0158		0.885		0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5			台班	0.0001		507.3		0.05		
项目编码	030409002018	项目名称	控制电缆			计量单位	m				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 WDZN-KYJY-12x1.5	100m	0.01	634.59	2735.92	5.07	305.08	6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
031106-1	地下室增加费	100元	0.06346	7.73	0	2.42	2.22	0.4905458	0	0.1535732	0.1408812
小计								6.8364458	27.3592	0.2042732	3.1916812
清单项目综合单价											37.59160020
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.70719		1.3634		3.69		
		普工人工费			元	0.75703		1.3889		1.05		
		高级技工人工费			元	1.15991		1.3824		1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m			卷	0.0002		7.96		0		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		标志牌			个	0.06		0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.0158		0.885		0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5			台班	0.0001		507.3		0.05		
项目编码	030409005007	项目名称	控制电缆头			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
031106-1	地下室增加费	100元	0.5946	7.73	0	2.42	2.22	4.596258	0	1.438932	1.320012
小计								64.056258	13.46	1.438932	17.720012
清单项目综合单价											96.67520200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.383		1.3634		34.61		
		普工人工费			元	7.131		1.3889		9.9		
		高级技工人工费			元	10.813		1.3824		14.95		
	材料	塑料带 20mm×40mm			卷	0.02		0.71		0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫			10套	0.31		3.3		1.02		
		焊锡丝			kg	0.1		66.9		6.69		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		固定卡子 1.5×32			个	1.03		1.77		1.82		
		套管 KT2型			个	1.05		0.88		0.92		
		端子号牌			个	5		0.09		0.45		
		其他材料费			元	1.49		0.885		1.32		
	机械											
项目编码	030409005008	项目名称	控制电缆头			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	0.9479	7.73	0	2.42	2.22	7.327267	0	2.293918	2.104338	
小计								102.117267	18.88	2.293918	28.134338	
清单项目综合单价											151.42552300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	40.423	1.3634		55.11		
		普工人工费				元	11.267	1.3889		15.65		
		高级技工人工费				元	17.383	1.3824		24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm				卷	0.05	0.71		0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.31	3.3		1.02		
		焊锡丝				kg	0.15	66.9		10.04		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.03	61.5		1.85		
		固定卡子 1.5×32				个	1.03	1.77		1.82		
		套管 KT2型				个	1.05	0.88		0.92		
		端子号牌				个	12	0.09		1.08		
		其他材料费				元	2.38	0.885		2.11		
	机械											
项目编码	080803018001	项目名称		放气指示灯				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030207-24换	指示灯安装 ˆ 放气指示灯	套	1	28.89	65.2	3.08	11.13	28.89	65.2	3.08	11.13	
031106-1	地下室增加费	100元	0.2889	7.73	0	2.42	2.22	2.233197	0	0.699138	0.641358	
小计								31.123197	65.2	3.779138	11.771358	
清单项目综合单价											111.87369300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	11.747	1.3634		16.02		
		普工人工费				元	5.257	1.3889		7.3		
		高级技工人工费				元	4.027	1.3824		5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.45	3.116		1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80				套	6.12	0.6		3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.2	3.3		0.66		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W				个	3	1.77		5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.02	154.13		3.08		
项目编码	080803018002	项目名称		放气指示灯				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030207-24换	指示灯安装 ˆ 喷洒指示灯	套	1	28.89	91.75	3.08	12.45	28.89	91.75	3.08	12.45	
031106-1	地下室增加费	100元	0.2889	7.73	0	2.42	2.22	2.233197	0	0.699138	0.641358	
小计								31.123197	91.75	3.779138	13.091358	
清单项目综合单价											139.74369300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	11.747	1.3634		16.02		
		普工人工费				元	5.257	1.3889		7.3		
		高级技工人工费				元	4.027	1.3824		5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.45	3.116		1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80				套	6.12	0.6		3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.2	3.3		0.66		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W				个	3	1.77		5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.02	154.13		3.08		
项目编码	030904009001	项目名称		区域报警控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32	台	1	506.5	1764.82	81.53	142.93	506.5	1764.82	81.53	142.93	
031106-1	地下室增加费	100元	5.065	7.73	0	2.42	2.22	39.15245	0	12.2573	11.2443	
小计								545.65245	1764.82	93.7873	154.1743	
清单项目综合单价											2558.43405000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	242.371	1.3634		330.45		
		普工人工费				元	71.452	1.3889		99.24		
		高级技工人工费				元	55.561	1.3824		76.81		
	材料	白布				m2	0.4	4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8				套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)				个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡				kg	0.4	66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#				kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm				m	1	1.59		1.59		
		线卡子				个	8	1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	2.1	0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费				元	30.884	0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5				台班	0.05	414.55		20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.2	167.34		33.47		
项目编码	030904009002	项目名称		区域报警控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˆ 气体灭火、泡沫灭火控制器	台	1	506.5	2074.55	81.53	142.93	506.5	2074.55	81.53	142.93	
031106-1	地下室增加费	100元	5.065	7.73	0	2.42	2.22	39.15245	0	12.2573	11.2443	
小计								545.65245	2074.55	93.7873	154.1743	
清单项目综合单价											2868.16405000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	242.371	1.3634		330.45		
		普工人工费				元	71.452	1.3889		99.24		
		高级技工人工费				元	55.561	1.3824		76.81		
	材料	白布				m2	0.4	4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8				套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)				个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡				kg	0.4	66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#				kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm				m	1	1.59		1.59		
		线卡子				个	8	1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	2.1	0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费				元	30.884	0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5				台班	0.05	414.55		20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.2	167.34		33.47		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904004002	项目名称	声光报警器				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37
031106-1	地下室增加费	100元	0.5538	7.73	0	2.42	2.22	4.280874	0	1.340196	1.229436
小计								59.660874	32.91	2.230196	17.599436
清单项目综合单价											112.40050600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.481	1.3634		36.1		
		普工人工费				元	7.759	1.3889		10.78		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3824		8.5		
	材料	白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.01	0.885		0.89		
项目编码	030904003004	项目名称	按钮				计量单位			个	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˊ 紧急启停按钮	只	1	38.35	75.13	0.11	13.91	38.35	75.13	0.11	13.91
031106-1	地下室增加费	100元	0.3835	7.73	0	2.42	2.22	2.964455	0	0.92807	0.85137
小计								41.314455	75.13	1.03807	14.76137
清单项目综合单价											132.24389500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.333	1.3634		25		
		普工人工费				元	5.382	1.3889		7.48		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 Φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030505016002	项目名称	显示设备				计量单位			台	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ˊ 手动/自动状态显示装置	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49
031106-1	地下室增加费	100元	0.8854	7.73	0	2.42	2.22	6.844142	0	2.142668	1.965588
小计								95.384142	137.57	13.672668	26.455588
清单项目综合单价											273.08239800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.687	1.3634		17.3		
		高级技工人工费				元	51.534	1.3824		71.24		
	材料	清洁剂				kg	0.1	3.98		0.4		
		其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.31	0.885		0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.02	563.01		11.26		
项目编码	030412001238	项目名称	配管				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-1	地下室增加费	100元	0.078098	7.73	0	2.42	2.22	0.60369754	0	0.18899716	0.17337756
小计								8.41375852	5.5473111	0.18899716	2.5173491
清单项目综合单价											16.66741588
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.168958	1.3634		5.68		
		普工人工费				元	0.832122	1.3889		1.16		
		高级技工人工费				元	0.70177	1.3824		0.97		
	材料	U型钉				kg	0.00015	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.003938	4.42		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000195	1		0		
		水				m3	0.000075	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.055625	0.31		0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.055625	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0255	1.79		0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		其他材料费				元	0.041225	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412004137	项目名称	配线				计量单位			m	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˊ WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	4.0525	0.03055008	0.56462528
清单项目综合单价											6.00765888

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030906002001	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˊ 防火门监控分机	台	1	506.5	878.98	81.53	142.93	506.5	878.98	81.53	142.93
031106-1	地下室增加费	100元	5.065	7.73	0	2.42	2.22	39.15245	0	12.2573	11.2443
小计								545.65245	878.98	93.7873	154.1743
清单项目综合单价											1672.59405000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904007005	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）ˊ 常开防火门监控模块	个	1	106.41	40.37	1.87	30.31	106.41	40.37	1.87	30.31
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	40.37	4.445122	32.672302
清单项目综合单价											192.12291700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007006	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）ˊ 常闭防火门监控模块	个	1	106.41	39.13	1.87	30.25	106.41	39.13	1.87	30.25
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	39.13	4.445122	32.612302
清单项目综合单价											190.82291700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030906002002	项目名称	门磁开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-1	门磁开关(窗磁开关) 明装 ˊ 门磁开关	套	1	60.72	30.98	0	17.62	60.72	30.98	0	17.62
031106-1	地下室增加费	100元	0.6072	7.73	0	2.42	2.22	4.693656	0	1.469424	1.347984
小计								65.413656	30.98	1.469424	18.967984
清单项目综合单价											116.83106400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.717	1.3634	48.7		
		普工人工费	元	8.657	1.3889	12.02		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030412006017	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-1	地下室增加费	100元	0.06463	7.73	0	2.42	2.22	0.4995899	0	0.1564046	0.1434786
小计								6.9625899	2.937	0.1564046	2.0004786

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									12.05647310
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2.8201	1.3634	3.84		
		普工人工费		元	1.2513	1.3889	1.74		
		高级技工人工费		元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20		个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费		元	0.073	0.885	0.06		
	机械								
项目编码	030412001239	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-1	地下室增加费	100元	0.117976	7.73	0	2.42	2.22	0.91195448	0	0.28550192	0.26190672
小计								12.70953708	9.345147	0.28550192	3.85114652

清单项目综合单价									26.19133252
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费		元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费		元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉		kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm		m2	0.0063	4.42	0.03		
		水		m3	0.00018	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆		m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20		个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20		个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)		个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm		kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费		元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)		个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm		个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm		m	1.03	7.97	8.21		
	机械								
项目编码	030412004138	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˇ WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
031106-1	地下室增加费	100元	0.012624	7.73	0	2.42	2.22	0.09758352	0	0.03055008	0.02802528
小计								1.35998352	3.7165	0.03055008	0.54782528

清单项目综合单价									5.65485888
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费		元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费		元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m		卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡		kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.0038	0.885	0		
	机械								
项目编码	030412004139	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˇ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
031106-1	地下室增加费	100元	0.011534	7.73	0	2.42	2.22	0.08915782	0	0.02791228	0.02560548
小计								1.24255782	3.9339	0.02791228	0.52760548

清单项目综合单价									5.73197558
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费		元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费		元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.007	0.56	0		
		焊锡		kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030909008001	项目名称	防火门监控系统调试			计量单位	处		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.33	1.32	24.36	134.21	50.033	0.132	2.436	13.421
031106-1	地下室增加费	100元	0.50033	7.73	0	2.42	2.22	3.8675509	0	1.2107986	1.1107326
小计								53.9005509	0.132	3.6467986	14.5317326

清单项目综合单价									72.21108210
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	23.9394	1.3634	32.64		
		普工人工费		元	7.0573	1.3889	9.8		
		高级技工人工费		元	5.4922	1.3824	7.59		
	材料	电		kW·h	0.2	0.66	0.13		
	机械	仪器仪表使用费		元	2.753	0.885	2.44		
项目编码	030904007007	项目名称	消防模块			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ˇ 消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	166.56	4.445122	38.982302

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								324.62291700
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42			
	普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86			
	高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13			
材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24			
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08			
	合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19			
	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01			
	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23			
	防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5			
	汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53			
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06			
	异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24			
	其他材料费	元	0.21	0.885	0.19			
机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87			

项目编码	030412001240	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002143	119.22	20.82	0	32.59	0.25548846	0.04461726	0	0.06984037
031106-1	地下室增加费	100元	0.13725	7.73	0	2.42	2.22	1.0609425	0	0.332145	0.304695
小计								14.78563096	7.21411726	0.605945	4.31683537

清单项目综合单价								26.92252859
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	5.234981	1.3634	7.14			
	普工人工费	元	3.324181	1.3889	4.62			
	高级技工人工费	元	1.425309	1.3824	1.97			
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.044143	0.04	0			
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06			
	合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16			
	清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05			
	溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02			
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.984143	0.08	0.24			
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.021857	1.79	0.04			
	其他材料费	元	0.021814	0.885	0.02			
	锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04			
	镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71			
	镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33			
	接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15			
	管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35			
	塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02			
机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16			
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11			

项目编码	030412001241	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002143	119.22	20.82	0	32.59	0.25548846	0.04461726	0	0.06984037
031106-1	地下室增加费	100元	0.170358	7.73	0	2.42	2.22	1.31686734	0	0.41226636	0.37819476
小计								18.3522558	10.11441726	0.74806636	5.41583513

清单项目综合单价								34.63057455
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	6.496221	1.3634	8.86			
	普工人工费	元	4.130011	1.3889	5.74			
	高级技工人工费	元	1.766709	1.3824	2.44			
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.044143	0.04	0			
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03			
	合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0174	11.83	0.21			
	沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06			
	清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07			
	溶剂汽油 200#	kg	0.0042	5.31	0.02			
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.787143	0.08	0.14			
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.021857	1.79	0.04			
	其他材料费	元	0.028714	0.885	0.03			
	管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71			
	塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03			
	锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04			
	镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01			
	镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48			
	接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2			
机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06			
	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16			
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11			

项目编码	030412001242	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002143	119.22	20.82	0	32.59	0.25548846	0.04461726	0	0.06984037
031106-1	地下室增加费	100元	0.196265	7.73	0	2.42	2.22	1.51712845	0	0.4749613	0.4357083
小计								21.14361691	12.84661726	0.8107613	6.29564867

清单项目综合单价								41.09664414
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	7.483171	1.3634	10.2			
	普工人工费	元	4.760671	1.3889	6.61			
	高级技工人工费	元	2.033949	1.3824	2.81			
材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02			
	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.044143	0.04	0			
	木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03			
	合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02			
	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25			
	沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07			
	清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09			
	溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03			
	塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.787143	0.08	0.14			
	塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.021857	1.79	0.04			
	其他材料费	元	0.033714	0.885	0.03			
	锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06			
	镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43			
	镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61			
	接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29			

工程量清单综合单价分析表

		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001243	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-5	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40	100m	0.01	2019.35	1444.57	46.32	609.9	20.1935	14.4457	0.4632	6.099
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002143	119.22	20.82	0	32.59	0.25548846	0.04461726	0	0.06984037
031106-1	地下室增加费	100元	0.204493	7.73	0	2.42	2.22	1.58073089	0	0.49487306	0.45397446
小计								22.02971935	14.49031726	0.95807306	6.62281483
清单项目综合单价											44.10092450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.796521	1.3634	10.63		
		普工人工费	元	4.960971	1.3889	6.89		
		高级技工人工费	元	2.118699	1.3824	2.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.044143	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.737143	0.08	0.06		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.021857	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.058514	0.885	0.05		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6739	0.35	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.0686	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0091	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18		
		沥青清漆	kg	0.0054	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	0.6789	0.78	0.53		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0013	103.36	0.13		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412004140	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776
小计								1.40135184	8.6916	0.03147936	0.80767776
清单项目综合单价											10.93210896

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004141	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
031106-1	地下室增加费	100元	0.011534	7.73	0	2.42	2.22	0.08915782	0	0.02791228	0.02560548
小计								1.24255782	3.9339	0.02791228	0.52760548
清单项目综合单价											5.73197558

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030904007008	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） 消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	166.56	4.445122	38.982302
清单项目综合单价											324.62291700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001244	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002858	119.22	20.82	0	32.59	0.34073076	0.05950356	0	0.09314222	
031106-1	地下室增加费	100元	0.15912	7.73	0	2.42	2.22	1.2299976	0	0.3850704	0.3532464	
小计								17.14202836	6.77060356	0.3850704	4.90248862	
清单项目综合单价											29.20019094	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.133594	1.3634		11.09		
		普工人工费				元	1.885309	1.3889		2.62		
		高级技工人工费				元	1.594376	1.3824		2.2		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.058857	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1		0.23		
		面漆				kg	0.0132	45.13		0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.058857	0.08		0		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.2288	0.44		0.1		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.029143	1.79		0.05		
		其他材料费				元	0.038186	0.885		0.03		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24		0.35		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
	机械											
项目编码	030412001245	项目名称	配管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002858	119.22	20.82	0	32.59	0.34073076	0.05950356	0	0.09314222	
031106-1	地下室增加费	100元	0.164243	7.73	0	2.42	2.22	1.26959839	0	0.39746806	0.36461946	
小计								17.69412915	10.67150356	0.39746806	5.24446168	
清单项目综合单价											34.00756245	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.396824	1.3634		11.45		
		普工人工费				元	1.945319	1.3889		2.7		
		高级技工人工费				元	1.645246	1.3824		2.27		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.058857	0.04		0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.058857	0.08		0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1		0.15		
		面漆				kg	0.0174	45.13		0.79		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.1541	0.44		0.07		
		其他材料费				元	0.043286	0.885		0.04		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.029143	1.79		0.05		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)				个	0.2502	1.77		0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm				个	0.1502	2.12		0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	1.442	2		2.88		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm				m	1.03	5.73		5.9		
	机械											
项目编码	030412001246	项目名称	配管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002858	119.22	20.82	0	32.59	0.34073076	0.05950356	0	0.09314222	
031106-1	地下室增加费	100元	0.171292	7.73	0	2.42	2.22	1.32408716	0	0.41452664	0.38026824	
小计								18.45351792	13.33090356	0.41452664	5.57961046	
清单项目综合单价											37.77855858	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.758724	1.3634		11.94		
		普工人工费				元	2.027919	1.3889		2.82		
		高级技工人工费				元	1.715276	1.3824		2.37		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.058857	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.1541	1		0.15		
		面漆				kg	0.0208	45.13		0.94		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.058857	0.08		0		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.1541	0.44		0.07		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	1.442	2		2.88		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.029143	1.79		0.05		
		其他材料费				元	0.049086	0.885		0.04		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)				个	0.2502	1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm				个	0.1502	3.11		0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm				m	1.03	7.97		8.21		
	机械											
项目编码	030412001247	项目名称	配管				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002858	119.22	20.82	0	32.59	0.34073076	0.05950356	0	0.09314222	
031106-1	地下室增加费	100元	0.179838	7.73	0	2.42	2.22	1.39014774	0	0.43520796	0.39924036	
小计								19.3739785	13.53010356	0.43520796	5.83458258	
清单项目综合单价											39.17387260	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.197374	1.3634		12.54		
		普工人工费				元	2.128029	1.3889		2.96		
		高级技工人工费				元	1.800036	1.3824		2.49		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.058857	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.115	1		0.12		
		面漆				kg	0.015	45.13		0.68		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.058857	0.08		0		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.115	0.44		0.05		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.029143	1.79		0.05		
		其他材料费				元	0.072886	0.885		0.06		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)				个	1.442	0.78		1.12		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85		10.15		
	机械											
项目编码	030412004142	项目名称	配线				计量单位	m				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788	
031106-1	地下室增加费	100元	0.013008	7.73	0	2.42	2.22	0.10055184	0	0.03147936	0.02887776	
小计								1.40135184	8.6916	0.03147936	0.80767776	
清单项目综合单价												10.93210896
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412003246	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 消防金属桥架100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225	
031106-1	地下室增加费	100元	0.33037	7.73	0	2.42	2.22	2.5537601	0	0.7994954	0.7334214	
小计								35.5909961	30.151542	2.5554704	11.1086464	
清单项目综合单价												79.40665490
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003247	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 消防金属桥架100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225	
031106-1	地下室增加费	100元	0.33037	7.73	0	2.42	2.22	2.5537601	0	0.7994954	0.7334214	
小计								35.5909961	37.757542	2.5554704	11.4886464	
清单项目综合单价												87.39265490
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003248	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 - 消防防火桥架150×75	10m	0.1	383.1	373.99	5.63	120.48	38.31	37.399	0.563	12.048	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0121	900.44	446.18	100.25	267.75	10.895324	5.398778	1.213025	3.239775	
031106-1	地下室增加费	100元	0.492055	7.73	0	2.42	2.22	3.80358515	0	1.1907731	1.0923621	
小计								53.00890915	42.797778	2.9667981	16.3801371	
清单项目综合单价												115.15362235
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.287765	1.3634		27.66		
		普工人工费				元	8.58608	1.3889		11.93		
		高级技工人工费				元	6.958785	1.3824		9.62		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.0968	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2662	4.4		1.17		
		角钢(综合)				kg	0.9075	3.355		3.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.037389	3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01694	7.4		0.13		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0605	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01694	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021417	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00726	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005324	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.32231	0.885		0.29		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00363	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007563	154.13		1.17		
项目编码	030412003249	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˉ 消防防火桥架150×100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
031106-1	地下室增加费	100元	0.495655	7.73	0	2.42	2.22	3.83141315	0	1.1994851	1.1003541
小计								53.39691315	47.29825	3.0156101	16.7112291
清单项目综合单价											120.42200235
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.445688	1.3634		27.88		
		普工人工费				元	8.640738	1.3889		12		
		高级技工人工费				元	7.008663	1.3824		9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1	3.25		0.33		
		扁钢 40×4				kg	0.275	4.4		1.21		
		角钢(综合)				kg	0.9375	3.355		3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.038625	3.3		0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0175	7.4		0.13		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0625	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.0175	9.61		0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.022125	11.83		0.26		
		清油 C01-1				kg	0.0075	16.99		0.13		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0055	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.32275	0.885		0.29		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00375	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007813	154.13		1.2		
项目编码	030412003250	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˉ 消防金属桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
031106-1	地下室增加费	100元	0.50106	7.73	0	2.42	2.22	3.8731938	0	1.2125652	1.1123532
小计								53.9789578	56.130958	3.0888402	17.3118782
清单项目综合单价											130.51063420
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.682572	1.3634		28.2		
		普工人工费				元	8.722723	1.3889		12.11		
		高级技工人工费				元	7.083478	1.3824		9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1048	3.25		0.34		
		扁钢 40×4				kg	0.2882	4.4		1.27		
		角钢(综合)				kg	0.9825	3.355		3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.040479	3.3		0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01834	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0655	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01834	9.61		0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.023187	11.83		0.27		
		清油 C01-1				kg	0.00786	16.99		0.13		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005764	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.32341	0.885		0.29		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00393	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.008188	154.13		1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003251	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˉ 消防金属桥架200*150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0135	900.44	446.18	100.25	267.75	12.15594	6.02343	1.353375	3.614625
031106-1	地下室增加费	100元	0.50466	7.73	0	2.42	2.22	3.9010218	0	1.2212772	1.1203452
小计								54.3669618	63.91543	3.1376522	17.8069702
清单项目综合单价											139.22701420
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	20.840495	1.3634		28.41		
		普工人工费				元	8.777381	1.3889		12.19		
		高级技工人工费				元	7.133356	1.3824		9.86		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.108	3.25		0.35		
		扁钢 40×4				kg	0.297	4.4		1.31		
		角钢(综合)				kg	1.0125	3.355		3.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.041715	3.3		0.14		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0189	7.4		0.14		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0675	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.0189	9.61		0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.023895	11.83		0.28		
		清油 C01-1				kg	0.0081	16.99		0.14		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00594	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.042	5.9		0.25		
		其他材料费				元	0.32385	0.885		0.29		
		汽油 60#～70#				kg	0.008	6.67		0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00405	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.008438	154.13		1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003252	项目名称		桥架				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˉ 消防金属桥架300*100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
031106-1	地下室增加费	100元	0.511865	7.73	0	2.42	2.22	3.95671645	0	1.2387133	1.1363403
小计								55.14300845	70.998374	3.2352883	18.3741653
清单项目综合单价											147.75083605
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	21.15634	1.3634		28.84		
		普工人工费				元	8.886695	1.3889		12.34		
		高级技工人工费				元	7.23311	1.3824		10		
		钢筋 Φ10mm以外				kg	0.1144	3.25		0.37		
		扁钢 40×4				kg	0.3146	4.4		1.38		
		角钢(综合)				kg	1.0725	3.355		3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.044187	3.3		0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.02002	7.4		0.15		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0715	0.66		0.05		

工程量清单综合单价分析表

	材料	调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003253	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ~ 消防金属桥架300*150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0146	900.44	446.18	100.25	267.75	13.146424	6.514228	1.46365	3.90915
031106-1	地下室增加费	100元	0.743995	7.73	0	2.42	2.22	5.75108135	0	1.8004679	1.6516689
	小计							80.15050535	78.098228	4.3901179	25.4288189
	清单项目综合单价										188.06767015

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.580582	1.3634	41.69		
		普工人工费	元	13.082388	1.3889	18.17		
		高级技工人工费	元	10.514518	1.3824	14.54		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1168	3.25	0.38		
		扁钢 40×4	kg	0.3212	4.4	1.41		
		角钢(综合)	kg	1.095	3.355	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.045114	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02044	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.073	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02044	9.61	0.2		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025842	11.83	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.00876	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006424	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37506	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00438	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009125	154.13	1.41		

项目编码	030412003254	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ~ 消防金属桥架400*100	10m	0.1	612.53	820.07	11.26	203.89	61.253	82.007	1.126	20.389
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7521	7.73	0	2.42	2.22	5.813733	0	1.820082	1.669662
	小计							81.023553	88.92279	4.499957	26.208787
	清单项目综合单价										200.65508700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003255	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ~ 消防金属桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
031106-1	地下室增加费	100元	0.7521	7.73	0	2.42	2.22	5.813733	0	1.820082	1.669662
	小计							81.023553	94.96279	4.499957	26.510787
	清单项目综合单价										206.99708700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003256	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 ~ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717

工程量清单综合单价分析表

030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284	
031106-1	地下室增加费	100元	0.97298	7.73	0	2.42	2.22	7.5211354	0	2.3546116	2.1600156	
小计								104.8191754	120.38788	5.6476116	34.1610156	
清单项目综合单价											265.01568260	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.875512	1.3634		54.37		
		普工人工费				元	17.189788	1.3889		23.87		
		高级技工人工费				元	13.785788	1.3824		19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.128	3.25		0.42		
		扁钢 40×4				kg	0.352	4.4		1.55		
		角钢(综合)				kg	1.2	3.355		4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.04944	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0224	7.4		0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.08	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.0224	9.61		0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.02832	11.83		0.34		
		清油 C01-1				kg	0.0096	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00704	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		其他材料费				元	0.3856	0.885		0.34		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0048	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	154.13		1.54		
项目编码	030410002001	项目名称			接地母线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233	
031106-1	地下室增加费	100元	0.29451	7.73	0	2.42	2.22	2.2765623	0	0.7127142	0.6538122	
小计								31.7275623	8.19	1.1387142	8.8868122	
清单项目综合单价											49.94308870	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.8571	1.3634		6.62		
		普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3824		9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	030410002002	项目名称			接地母线			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030209-10换	户内接地母线 明设 - 圆钢 Φ10mm～14mm	10m	0.1	294.51	52.23	4.26	80.84	29.451	5.223	0.426	8.084	
031106-1	地下室增加费	100元	0.29451	7.73	0	2.42	2.22	2.2765623	0	0.7127142	0.6538122	
小计								31.7275623	5.223	1.1387142	8.7378122	
清单项目综合单价											46.82708870	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.8571	1.3634		6.62		
		普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3824		9.97		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm				kg	1.023	3.22		3.29		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	080707013022	项目名称			防火堵洞(隔板)、孔洞封堵			计量单位			处	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67	
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 - 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673	
031106-1	地下室增加费	100元	0.23535	7.73	0	2.42	2.22	1.8192555	0	0.569547	0.522477	
小计								25.3542555	2.164	0.569547	6.865477	
清单项目综合单价											34.95327950	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.6743	1.3634		11.83		
		普工人工费				元	4.0865	1.3889		5.68		
		高级技工人工费				元	4.3657	1.3824		6.04		
	材料	棉纱				kg	0.003	9.38		0.03		
		防爆胶泥				kg	0.104	8.85		0.92		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.05	4.87		0.24		
		汽油 60#～70#				kg	0.1	6.67		0.67		
		其他材料费				元	0.35	0.885		0.31		
	机械											
项目编码	031301003552	项目名称			套管			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01	
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3384	7.73	0	2.42	2.22	10.345832	0	3.238928	2.971248	
小计								144.185832	69.84	30.358928	43.821248	
清单项目综合单价											288.20600800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	65.025	1.3634		88.66		
		普工人工费				元	19.025	1.3889		26.42		
		高级技工人工费				元	13.573	1.3824		18.76		
	材料	电				kW·h	0.027	0.66		0.02		
		扁钢 <59				kg	0.9	4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm				kg	3.929	3.351		13.17		
		水泥 P.042.5				kg	0.905	0.358		0.32		
		尼龙砂轮片 Φ100mm				片	0.04	3.78		0.15		
		钢丝刷子				把	0.593	14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.386	5.6		2.16		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.047	6.51		0.31		
		汽油 70#～90#				kg	0.02	6.67		0.13		
		氧气				m3	1.062	6.19		6.57		
		乙炔气				kg	0.354	14.64		5.18		
		无缝钢管 D89×4				m	0.424	36.6		15.52		
		油麻				kg	0.811	11.5		9.33		

工程量清单综合单价分析表

		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003553	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
031106-1	地下室增加费	100元	1.4943	7.73	0	2.42	2.22	11.550939	0	3.616206	3.317346
小计								160.980939	102.24	41.426206	50.677346
清单项目综合单价											355.32449100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003554	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
031106-1	地下室增加费	100元	1.7405	7.73	0	2.42	2.22	13.454065	0	4.21201	3.86391
小计								187.504065	116.09	52.10201	59.15391
清单项目综合单价											414.84998500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003555	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
031106-1	地下室增加费	100元	1.9828	7.73	0	2.42	2.22	15.327044	0	4.798376	4.401816
小计								213.607044	125.41	61.258376	67.191816
清单项目综合单价											467.46723600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		扁钢 ＜59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003556	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-1	地下室增加费	100元	0.1423	7.73	0	2.42	2.22	1.099979	0	0.344366	0.315906
小计								15.329979	7.19	1.764366	4.545906
清单项目综合单价											28.83025100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		

项目编码	031301003557	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˉ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	9.39	2.001072	5.228752
清单项目综合单价											34.02899200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003558	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.1616	7.73	0	2.42	2.22	1.249168	0	0.391072	0.358752
小计								17.409168	10.94	2.001072	5.298752
清单项目综合单价											35.64899200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003559	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	18.85	2.209746	7.693486
清单项目综合单价											53.67118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003560	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-1	地下室增加费	100元	0.2313	7.73	0	2.42	2.22	1.787949	0	0.559746	0.513486
小计								24.917949	20.44	2.209746	7.773486
清单项目综合单价											55.34118100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003561	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-1	地下室增加费	100元	0.312	7.73	0	2.42	2.22	2.41176	0	0.75504	0.69264
小计								33.61176	28.24	2.45504	10.48264
清单项目综合单价											74.78944000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003562	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.4138	7.73	0	2.42	2.22	3.198674	0	1.001396	0.918636
小计								44.578674	46.2	3.071396	14.328636
清单项目综合单价											108.17870600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003563	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-1	地下室增加费	100元	0.5622	7.73	0	2.42	2.22	4.345806	0	1.360524	1.248084
小计								60.565806	53.09	3.810524	18.958084
清单项目综合单价											136.42441400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	030503005007	项目名称	传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＾余压传感器	个	1	106.41	42.67	1.87	28.66	106.41	42.67	1.87	28.66
031106-1	地下室增加费	100元	1.0641	7.73	0	2.42	2.22	8.225493	0	2.575122	2.362302
小计								114.635493	42.67	4.445122	31.022302
清单项目综合单价											192.77291700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030503002001	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ＾余压控制器	台	1	506.5	314.38	81.53	142.93	506.5	314.38	81.53	142.93
031106-1	地下室增加费	100元	5.065	7.73	0	2.42	2.22	39.15245	0	12.2573	11.2443
小计								545.65245	314.38	93.7873	154.1743
清单项目综合单价											1107.99405000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030412001248	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-1	地下室增加费	100元	0.154867	7.73	0	2.42	2.22	1.19712191	0	0.37477814	0.34380474
小计								16.68386012	2.75295979	0.55677814	4.59256093
清单项目综合单价											24.58615898

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.943142	1.3634	10.83		
		普工人工费	元	1.822765	1.3889	2.53		
		高级技工人工费	元	1.537447	1.3824	2.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.037083	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3.36	0.08	0.27		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.025717	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
		管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001249	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-1	地下室增加费	100元	0.158712	7.73	0	2.42	2.22	1.22684376	0	0.38408304	0.35234064
小计								17.09808197	3.98445979	0.51568304	4.76079683
清单项目综合单价											26.35902163

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.140502	1.3634	11.1		
		普工人工费	元	1.867895	1.3889	2.59		
		高级技工人工费	元	1.575577	1.3824	2.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.022917	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001250	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-1	地下室增加费	100元	0.16875	7.73	0	2.42	2.22	1.3044375	0	0.408375	0.374625
小计								18.17957571	5.41385979	0.539975	5.12018119

清单项目综合单价 29.25359169

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.655982	1.3634	11.8		
		普工人工费	元	1.985485	1.3889	2.76		
		高级技工人工费	元	1.675257	1.3824	2.32		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.031017	0.885	0.03		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001251	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-1	地下室增加费	100元	0.178364	7.73	0	2.42	2.22	1.37875372	0	0.43164088	0.39596808
小计								19.21509193	6.49925979	0.52334088	5.44732427

清单项目综合单价 31.68501687

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.149502	1.3634	12.47		
		普工人工费	元	2.098145	1.3889	2.91		
		高级技工人工费	元	1.770717	1.3824	2.45		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm	个	1.701	0.08	0.14		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.028417	0.885	0.03		
		直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412004143	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
031106-1	地下室增加费	100元	0.012816	7.73	0	2.42	2.22	0.09906768	0	0.03101472	0.02845152
小计								1.38056768	5.3767	0.03101472	0.63635152

清单项目综合单价 7.42463392

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#~70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	011601001019	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1886.0949	1.98	2.02	0	0.62	3734.467902	3809.911698	0	1169.378838
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	745.0573	2.47	3.32	0	0.81	1840.291531	2473.590236	0	603.496413
小计								5574.759433	6283.501934	0	1772.875251

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					13631.13661800			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1611400.11	
2	措施项目	49443.33	
2.1	安全文明施工	34635.64	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	28130.81	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6504.83	
2.2	其他措施项目费	14807.69	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	149475.91	
5	含税建安工程造价	1810319.35	
合计		1810319.35	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 1 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					1299161.89	0
1-1	030904001008	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1000	102.95	102950	0
1-2	030904001009	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	80	99.57	7965.6	0
1-3	030904001010	点型探测器	1.名称:线型光束感烟探测器（接收-发射） 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	对	20	634.17	12683.4	0
1-4	030904001011	点型探测器	1.名称:感烟探测器(自带蜂鸣器) 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	15	172.65	2589.75	0
1-5	030904001012	点型探测器	1.名称:图像型火灾探测器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	2495.65	12478.25	0
1-6	030904001013	点型探测器	1.名称:火焰探测器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	1955.52	5866.56	0
1-7	030904001014	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	255.9	5118	0
1-8	030904003005	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	155	86.87	13464.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030904003006	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	77.33	1546.6	0
1-10	030904004003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	155	109.6	16988	0
1-11	030904003007	按钮	1.名称:消火栓按钮（不含主材） 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	120	58.74	7048.8	0
1-12	030904005003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	87.64	2629.2	0
1-13	030904005004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔消防电话 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	35.98	179.9	0
1-14	030904006003	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶消防广播 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	180	56.57	10182.6	0
1-15	030904006004	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂消防广播 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	74.86	2245.8	0
1-16	080803014002	模块箱	1.名称:模块箱 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	20	109.6	2192	0
1-17	030405014002	端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	10	161.72	1617.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-18	030505016003	显示设备	1.名称:火灾显示盘 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	15	268.6	4029	0
1-19	030412006018	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2000	11.73	23460	0
1-20	030904007009	消防模块	1.名称:短路隔离器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	30	175.21	5256.3	0
1-21	030904007010	消防模块	1.名称:输入模块 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	175.21	8760.5	0
1-22	030904007011	消防模块	1.名称:输出模块 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	173.35	8667.5	0
1-23	030904007012	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	178.93	3578.6	0
1-24	030909006003	防火控制装置调试	1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	200	55.78	11156	0
1-25	030909006004	防火控制装置调试	1.名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	350	28.1	9835	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030412001252	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4000	16.19	64760	0
1-27	030412001253	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	21.11	6333	0
1-28	030412001254	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	25.6	1280	0
1-29	030412001255	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	31.47	1258.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-30	030412001256	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4000	14.28	57120	0
1-31	030412001257	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	18.7	5610	0
1-32	030412001258	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	23.04	1152	0
1-33	030412001259	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	27.41	1096.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 6 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030412001260	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4000	20.59	82360	0
1-35	030412001261	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	27.14	8142	0
1-36	030412001262	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	32.27	1613.5	0
1-37	030412001263	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、孔洞预留、封堵及修补等工作内容 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	39.71	1588.4	0
1-38	031301001071	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复（含挂网） 2.规格:DN20 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	7.7	1540	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-39	031301001072	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN25 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	10.21	1021	0
1-40	031301001073	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN32 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	13.64	272.8	0
1-41	031301001074	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN40 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	18.2	182	0
1-42	030412004144	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	35000	5.95	208250	0
1-43	030412004145	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10000	7.84	78400	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-44	030412004146	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3000	11.48	34440	0
1-45	030412004147	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3000	5.55	16650	0
1-46	030412004148	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5000	7.29	36450	0
1-47	030412004149	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	7000	10.74	75180	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-48	030412004150	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	5.55	8325	0
1-49	030412004151	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	7.29	14580	0
1-50	030412004152	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	10.74	21480	0
1-51	030412004153	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	3000	5.95	17850	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	030412004154	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5000	7.84	39200	0
1-53	030412004155	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5000	11.48	57400	0
1-54	030412004156	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	5.59	5590	0
1-55	030412004157	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	7.36	14720	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030412004158	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	10.86	21720	0
1-57	030412004159	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	5.59	5590	0
1-58	030412004160	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	7.36	14720	0
1-59	030412004161	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2000	10.86	21720	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-60	030412004162	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5000	5.67	28350	0
1-61	030412004163	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	5000	8.05	40250	0
1-62	030409002019	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	15.38	4614	0
1-63	030409002020	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	17.15	3430	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-64	030409002021	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	18.66	1866	0
1-65	030409002022	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	27.56	1378	0
1-66	030409002023	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-10x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	32.81	1640.5	0
1-67	030409002024	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	37.27	1863.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-68	030409005009	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	93.66	1873.2	0
1-69	030409005010	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	146.63	3812.38	0
2		气体灭火系统					13442.78	0
2-1	080803018003	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	110.41	552.05	0
2-2	080803018004	放气指示灯	1.名称:喷洒指示灯 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	138.28	691.4	0
2-3	030904009003	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	2532.8	5065.6	0
2-4	030904009004	区域报警控制器	1.名称:气体灭火、泡沫灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2842.53	2842.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 15 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030904004004	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	109.6	1315.2	0
2-6	030904003008	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	130.29	1302.9	0
2-7	030505016004	显示设备	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	268.6	268.6	0
2-8	030412001264	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	16.19	809.5	0
2-9	030412004164	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	5.95	595	0
3		防火门系统					33233.21	0
3-1	030906002003	防火门监控器	1.名称:防火门监控分机 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1646.96	1646.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	030904007013	消防模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	186.74	3734.8	0
3-3	030904007014	消防模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	185.44	927.2	0
3-4	030906002004	门磁开关	1.名称:防火门门磁开关 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	113.75	2843.75	0
3-5	030412006019	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	50	11.73	586.5	0
3-6	030412001265	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	25.6	12800	0
3-7	030412004165	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1500	5.59	8385	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030412004166	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	5.67	567	0
3-9	030909008002	防火门监控系统调试	1.名称:电动防火门调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	25	69.68	1742	0
4		消防电源监控系统					17487.92	0
4-1	030904007015	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	319.24	5746.32	0
4-2	030412001266	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	26.21	524.2	0
4-3	030412001267	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	33.75	675	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 18 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030412001268	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	40.09	801.8	0
4-5	030412001269	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	43.03	860.6	0
4-6	030412004167	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	400	10.86	4344	0
4-7	030412004168	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	800	5.67	4536	0
5		电气火灾监控系统					12170.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 19 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030904007016	消防模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	319.24	3192.4	0
5-2	030412001270	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	28.24	1412	0
5-3	030412001271	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	33.02	1651	0
5-4	030412001272	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	36.75	1837.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412001273	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	38.12	1906	0
5-6	030412004169	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	10.86	2172	0
6		自动跟踪定位射流灭火系统					33718.05	0
6-1	030904012001	现场控制盘	1.名称:现场控制盘 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2120.61	2120.61	0
6-2	030503003001	控制箱	1.名称:集中联动控制柜 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	428.35	428.35	0
6-3	030501013001	收发器	1.名称:光纤收发器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	205.58	205.58	0
6-4	030904012002	现场控制盘	1.名称:模拟末端试水装置现场控制盘 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1456.9	1456.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030501015003	交换机	1.名称:8口交换机 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	800.01	800.01	0
6-6	030501015004	交换机	1.名称:4口交换机 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	578.77	578.77	0
6-7	030504010001	光端设备	1.名称:4路光端机 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	对	1	330.8	330.8	0
6-8	030506015001	录像设备	1.名称:硬盘录像机 2.规格:4盘位 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1392.16	1392.16	0
6-9	030506015002	录像设备	1.名称:硬盘录像机 2.规格:2盘位 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1392.16	1392.16	0
6-10	080808012001	显示器	1.名称:显示器 2.规格:23寸 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	843.82	843.82	0
6-11	080508003001	UPS不间断电源设备	1.名称:UPS 2.规格:6KVA 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	11841.19	11841.19	0
6-12	080508003002	UPS不间断电源设备	1.名称:UPS 2.规格:2KVA 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	5290.32	5290.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-13	030502005002	光缆	1.名称:低烟无卤阻燃耐火型单模2芯光纤 2.敷设方式:管道或槽内敷设 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	4.82	482	0
6-14	030412004170	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	5.67	1134	0
6-15	030504006001	同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:WDZN-SYY-75-5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	5.88	588	0
6-16	030504006002	同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:WDZN-SYY-75-7 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	8.64	864	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-17	030409002025	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	27.56	1378	0
6-18	030409005011	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	146.63	293.26	0
6-19	030502003002	双绞线缆	1.名称:网线 2.规格:WDZN-CAT6-UTP 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	8	800	0
6-20	030502017002	双绞线缆测试	1.测试类别:双绞线缆测试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	链路	4	6.53	26.12	0
6-21	030412004171	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	7.36	1472	0
7		桥架及套管					71927.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	030412003257	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	77.73	2331.9	0
7-2	030412003258	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	85.72	2571.6	0
7-3	030412003259	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×75 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	112.66	3379.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-4	030412003260	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	117.92	3537.6	0
7-5	030412003261	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	127.96	3838.8	0
7-6	030412003262	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	136.66	4099.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-7	030412003263	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	145.15	4354.5	0
7-8	030412003264	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	184.3	5529	0
7-9	030412003265	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	196.86	5905.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-10	030412003266	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	203.2	6096	0
7-11	030412003267	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	260.1	7803	0
7-12	030410002003	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	165	48.45	7994.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-13	030410002004	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用Φ12镀锌圆钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	165	45.33	7479.45	0
7-14	080707013023	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	10	33.76	337.6	0
7-15	031301003564	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	281.43	562.86	0
7-16	031301003565	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	347.76	695.52	0
7-17	031301003566	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	406.05	2030.25	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-18	031301003567	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	457.43	1372.29	0
7-19	031301003568	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	28.1	56.2	0
7-20	031301003569	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	33.22	132.88	0
7-21	031301003570	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	34.84	209.04	0
7-22	031301003571	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	52.5	105	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 30 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-23	031301003572	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	54.17	270.85	0
7-24	031301003573	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	73.21	219.63	0
7-25	031301003574	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	106.08	212.16	0
7-26	031301003575	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	133.58	801.48	0
8		余压监控系统					15297.26	0
8-1	030503005008	传感器	1.名称:余压传感器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	187.39	1873.9	0
8-2	030503002002	控制器	1.名称:余压控制器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1082.36	1082.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-3	030412001274	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	23.84	2384	0
8-4	030412001275	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	25.59	2559	0
8-5	030412001276	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	28.43	2843	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 32 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
8-6	030412001277	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	30.83	3083	0
8-7	030412004172	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	7.36	1472	0
9		应急照明控制系统					2122.7	0
9-1	030412001278	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	21.11	1055.5	0
9-2	030412004173	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	145	7.36	1067.2	0
10		五方对讲					4031.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 33 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
10-1	030412001279	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	50	16.19	809.5	0
10-2	030412004174	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYSP-4*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	10.74	3222	0
11		消防监控室					40478.04	0
11-1	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.名称:火灾报警联动控制器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10468.12	10468.12	0
11-2	030904012004	手动控制盘	1.名称:手动控制盘 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1855.13	1855.13	0
11-3	030505016005	显示设备	1.名称:图形显示装置（CRT系统） 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3991.88	3991.88	0
11-4	030904014001	消防广播及对讲电话主机	1.名称:消防电话主机 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	1349.17	1349.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
11-5	030904009005	区域报警控制器	1.名称:应急广播主机 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3488.94	3488.94	0
11-6	030904009006	区域报警控制器	1.名称:应急照明控制器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4581.47	4581.47	0
11-7	030904016001	备用电源及电池主机	1.名称:消防联动电源 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	1	1002.2	1002.2	0
11-8	030904009007	区域报警控制器	1.名称:防火门监控器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3402.21	3402.21	0
11-9	030904009008	区域报警控制器	1.名称:可燃气体报警控制器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3441.15	3441.15	0
11-10	030904009009	区域报警控制器	1.名称:消防电源监控器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2706.55	2706.55	0
11-11	030904009010	区域报警控制器	1.名称:电气火灾监控器 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2747.26	2747.26	0
11-12	080802009002	液位计	1.名称:消防水池、水箱液位仪 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1443.96	1443.96	0
12		消防调试					68328.60	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 35 页，共 35 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
12-1	030909003001	自动报警系统调试	1.名称:火灾自动报警系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	35663.32	35663.32	0
12-2	030909003002	自动报警系统调试	1.名称:气体灭火系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	4128.47	4128.47	0
12-3	030909003003	自动报警系统调试	1.名称:防火门系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	6438.17	6438.17	0
12-4	030909010001	消防电源监控系统调试	1.名称:消防电源监控系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	6438.17	6438.17	0
12-5	030909009001	电气火灾监控系统调试	1.名称:电气火灾监控系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	6438.17	6438.17	0
12-6	030909003004	余压监控系统调试	1.名称:余压监控系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	3074.1	3074.1	0
12-7	030909003005	应急照明系统调试	1.名称:应急照明系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	3074.1	3074.1	0
12-8	030909003006	余压监控系统调试	1.名称:自动跟踪定位射流灭火系统调试 2.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	3074.1	3074.1	0
合计							1611400.11	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					49443.33
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	34635.64
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	28130.81
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6504.83
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	14807.69
1-9-1	011601001020	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	14807.69	14807.69
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							49443.33

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	149475.91
合计					149475.91

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030904001008	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 ~ 感烟探测器	只	1	42.57	43.05	0.75	13.47	42.57	43.05	0.75	13.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4257	2.9	0	3.4	1.01	1.23453	0	1.44738	0.429957
小计								43.80453	43.05	2.19738	13.899957
清单项目综合单价								102.95186700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001009	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装 ~ 感温探测器	只	1	42.57	40.43	0.17	13.29	42.57	40.43	0.17	13.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4257	2.9	0	3.4	1.01	1.23453	0	1.44738	0.429957
小计								43.80453	40.43	1.61738	13.719957
清单项目综合单价								99.57186700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904001010	项目名称	点型探测器	计量单位	对

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-3	红外光束(对)安装 ~ 线型光束感烟探测器（接收-发射）	只	1	181.15	371.62	1.53	66.63	181.15	371.62	1.53	66.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.8115	2.9	0	3.4	1.01	5.25335	0	6.1591	1.829615
小计								186.40335	371.62	7.6891	68.459615
清单项目综合单价								634.17206500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	86.641	1.3634	118.13		
		普工人工费	元	25.528	1.3889	35.46		
		高级技工人工费	元	19.938	1.3824	27.56		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3	0.08	0.24		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	2	15.84	31.68		
		其他材料费	元	0.66	0.885	0.58		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.1	0.6	0.06		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.733	0.885	1.53		

项目编码	030904001011	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 ~ 感烟探测器(自带蜂鸣器)	只	1	42.57	109.43	0.75	16.79	42.57	109.43	0.75	16.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4257	2.9	0	3.4	1.01	1.23453	0	1.44738	0.429957
小计								43.80453	109.43	2.19738	17.219957
清单项目综合单价								172.65186700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001012	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 ˉ 图像型火灾探测器	只	1	42.57	2321.81	0.75	127.41	42.57	2321.81	0.75	127.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4257	2.9	0	3.4	1.01	1.23453	0	1.44738	0.429957
小计								43.80453	2321.81	2.19738	127.839957
清单项目综合单价											2495.65186700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001013	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-4	火焰安装 ˉ 火焰探测器	只	1	87.84	1748.53	1.92	110.8	87.84	1748.53	1.92	110.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8784	2.9	0	3.4	1.01	2.54736	0	2.98656	0.887184
小计								90.38736	1748.53	4.90656	111.687184
清单项目综合单价											1955.51110400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.827	1.3634	57.03		
		普工人工费	元	12.261	1.3889	17.03		
		高级技工人工费	元	9.969	1.3824	13.78		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.76	0.885	0.67		
		镀锌钢板 δ=2.5mm	m2	0.01	95.69	0.96		
		胶合板 δ=3.0mm	m2	0.02	24.78	0.5		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.173	0.885	1.92		

项目编码	030904001014	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-5	可燃气体安装 ˉ 一氧化碳探测器	只	1	42.79	189.03	0.17	20.79	42.79	189.03	0.17	20.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4279	2.9	0	3.4	1.01	1.24091	0	1.45486	0.432179
小计								44.03091	189.03	1.62486	21.222179
清单项目综合单价											255.90794900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.528	1.3634	27.99		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	10.62	10.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˉ (若按钮与电话插孔合为一体:人工*1.15) 手动报警按钮(带电话插孔)	只	1	44.09	26.46	0.11	12.99	44.09	26.46	0.11	12.99
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4409	2.9	0	3.4	1.01	1.27861	0	1.49906	0.445309
小计								45.36861	26.46	1.60906	13.435309
清单项目综合单价											86.87297900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.08295	1.3634	28.74		
		普工人工费	元	6.1893	1.3889	8.6		
		高级技工人工费	元	4.8806	1.3824	6.75		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-7	按钮安装 ~ 手动报警按钮	只	1	38.35	24.69	0.11	11.39	38.35	24.69	0.11	11.39	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3835	2.9	0	3.4	1.01	1.11215	0	1.3039	0.387335	
小计								39.46215	24.69	1.4139	11.777335	
清单项目综合单价											77.34338500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.333	1.3634		25		
		普工人工费				元	5.382	1.3889		7.48		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#~70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030904004003	项目名称	声光报警器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5538	2.9	0	3.4	1.01	1.60602	0	1.88292	0.559338	
小计								56.98602	32.91	2.77292	16.929338	
清单项目综合单价											109.59827800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.481	1.3634		36.1		
		普工人工费				元	7.759	1.3889		10.78		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3824		8.5		
	材料	白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.01	0.885		0.89		
项目编码	030904003007	项目名称	按钮					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装 ~ 消火栓按钮	只	1	38.35	6.99	0.11	10.5	38.35	6.99	0.11	10.5	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3835	2.9	0	3.4	1.01	1.11215	0	1.3039	0.387335	
小计								39.46215	6.99	1.4139	10.887335	
清单项目综合单价											58.75338500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.333	1.3634		25		
		普工人工费				元	5.382	1.3889		7.48		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4~6×20~35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#~70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030904005003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-15	消防通讯分机安装 ~ 消防电话分机	台	1	15.94	63.15	0	7.38	15.94	63.15	0	7.38	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1594	2.9	0	3.4	1.01	0.46226	0	0.54196	0.160994	
小计								16.40226	63.15	0.54196	7.540994	
清单项目综合单价											87.63521400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.673	1.3634		10.46		
		普工人工费				元	2.252	1.3889		3.13		
		高级技工人工费				元	1.699	1.3824		2.35		
	材料	木螺钉 M6×30				个	2	0.35		0.7		
		合金钢钻头(综合)				个	0.07	6.37		0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	2	0.08		0.16		
		铜接线端子 DT-10				个	2	1.68		3.36		
		其他材料费				元	0.08	0.885		0.07		
	机械											
项目编码	030904005004	项目名称	消防报警电话插孔(电话)					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-16	消防通讯插孔安装 ~ 电话插孔消防电话	台	1	8.98	22.82	0	3.52	8.98	22.82	0	3.52	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0898	2.9	0	3.4	1.01	0.26042	0	0.30532	0.090698	
小计								9.24042	22.82	0.30532	3.610698	
清单项目综合单价											35.97643800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.232	1.3634		5.77		
		普工人工费				元	1.256	1.3889		1.74		
		高级技工人工费				元	1.06	1.3824		1.47		
	材料	白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		木螺钉 M6×30				个	2	0.35		0.7		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防火涂料 A60-1		kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#		kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm		个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费		元	0.07	0.885	0.06		
	机械								

项目编码	030904006003	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ˇ 吸顶消防广播	只	1	26.13	19.93	0.65	7.95	26.13	19.93	0.65	7.95
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2613	2.9	0	3.4	1.01	0.75777	0	0.88842	0.263913
小计								26.88777	19.93	1.53842	8.213913
清单项目综合单价											56.57010300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904006004	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 ˇ 壁挂消防广播	台	1	22.78	43.51	0.65	6.26	22.78	43.51	0.65	6.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2278	2.9	0	3.4	1.01	0.66062	0	0.77452	0.230078
小计								23.44062	43.51	1.42452	6.490078
清单项目综合单价											74.86521800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.808	1.3634	14.74		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3824	3.52		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	080803014002	项目名称	模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060803-53	模块箱明装 半周长C（mm） C＜500 ˇ 模块箱	10个	0.1	505.36	412.94	5.63	135.07	50.536	41.294	0.563	13.507
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.50536	2.9	0	3.4	1.01	1.465544	0	1.718224	0.5104136
小计								52.001544	41.294	2.281224	14.0174136
清单项目综合单价											109.59418160

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.1883	1.3634	32.98		
		普工人工费	元	7.1329	1.3889	9.91		
		高级技工人工费	元	5.5348	1.3824	7.65		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	4.08	0.35	1.43		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	机械	电钻	台班	0.075	7.51	0.56		

项目编码	030405014002	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5≤L≤1.0 ˇ 消防接线端子箱	台	1	94.38	35.25	0	25.19	94.38	35.25	0	25.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9438	2.9	0	3.4	1.01	2.73702	0	3.20892	0.953238
小计								97.11702	35.25	3.20892	26.143238
清单项目综合单价											161.71917800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
		普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	机械							

项目编码	030505016003	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ˇ 火灾显示盘	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8854	2.9	0	3.4	1.01	2.56766	0	3.01036	0.894254
小计								91.10766	137.57	14.54036	25.384254
清单项目综合单价											268.60227400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	51.534	1.3824	71.24		
	材料	清洁剂	kg	0.1	3.98	0.4		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412006018	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06463	2.9	0	3.4	1.01	0.187427	0	0.219742	0.0652763	
小计								6.650427	2.937	0.219742	1.9222763	
清单项目综合单价											11.72944530	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	2.8201	1.3634		3.84		
		普工人工费				元	1.2513	1.3889		1.74		
		高级技工人工费				元	0.6364	1.3824		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15~20				个	2.225	0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	2.225	0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	1.02	1.79		1.83		
		其他材料费				元	0.073	0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030904007009	项目名称	消防模块			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~短路隔离器	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741	
小计								109.49589	29.39	5.48794	30.834741	
清单项目综合单价											175.20857100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030904007010	项目名称	消防模块			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~输入模块	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741	
小计								109.49589	29.39	5.48794	30.834741	
清单项目综合单价											175.20857100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030904007011	项目名称	消防模块			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~输出模块	个	1	106.41	27.62	1.87	29.67	106.41	27.62	1.87	29.67	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741	
小计								109.49589	27.62	5.48794	30.744741	
清单项目综合单价											173.34857100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030904007012	项目名称	消防模块			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）~输入输出模块	个	1	106.41	32.93	1.87	29.94	106.41	32.93	1.87	29.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741	
小计								109.49589	32.93	5.48794	31.014741	
清单项目综合单价											178.92857100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#~70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm~8mm				个	0.8	0.08		0.06		

工程量清单综合单价分析表

		异形塑料管 φ5mm		m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费		元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费		元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030909006003	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	334.33	36.56	67.3	95.11	33.433	3.656	6.73	9.511
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.33433	2.9	0	3.4	1.01	0.969557	0	1.136722	0.3376733
小计								34.402557	3.656	7.866722	9.8486733

清单项目综合单价	55.77395230

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.9962	1.3634	21.81		
		普工人工费	元	4.7181	1.3889	6.55		
		高级技工人工费	元	3.6683	1.3824	5.07		
	材料	电	kW·h	0.5	0.66	0.33		
		电线 ZRBV-1.5mm2	m	0.4	1.19	0.48		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		蓄电池 24Ah	块	0.004	646.02	2.58		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.605	0.885	6.73		

项目编码	030909006004	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.57	50.85	39.44	42.03	13.857	5.085	3.944	4.203
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.13857	2.9	0	3.4	1.01	0.401853	0	0.471138	0.1399557
小计								14.258853	5.085	4.415138	4.3429557

清单项目综合单价	28.10194670

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.6271	1.3634	9.04		
		普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3824	2.11		
	材料	电	kW·h	1.28	0.66	0.84		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		
	机械	仪器仪表使用费	元	4.457	0.885	3.94		

项目编码	030412001252	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷蕃槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.077775	2.9	0	3.4	1.01	0.2255475	0	0.264435	0.07855275
小计								8.00329348	5.5326261	0.264435	2.41323929

清单项目综合单价	16.21359387

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001253	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷蕃槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.104238	2.9	0	3.4	1.01	0.3022902	0	0.3544092	0.10528038
小计								10.72599828	6.8259356	0.3544092	3.20475022

清单项目综合单价	21.11109330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030412001254	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.117976	2.9	0	3.4	1.01	0.3421304	0	0.4011184	0.11915576
小计								12.139713	9.345147	0.4011184	3.70839556
清单项目综合单价											25.59437396
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.353718		1.3634		8.66		
		普工人工费			元	1.222715		1.3889		1.7		
		高级技工人工费			元	1.039224		1.3824		1.44		
	材料	U型钉			kg	0.00024		14.16		0		
		钢丝网 1mm			m2	0.0063		4.42		0.03		
		水			m3	0.00018		4.62		0		
		1：3水泥砂浆			m3	0.00006		413.51		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000313		1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79		0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.05296		0.885		0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)			个	0.2502		1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm			个	0.1502		3.11		0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm			m	1.03		7.97		8.21		
	机械											
项目编码	030412001255	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.143948	2.9	0	3.4	1.01	0.4174492	0	0.4894232	0.14538748
小计								14.81231495	11.66317125	0.4894232	4.53776223
清单项目综合单价											31.50267163
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.788519		1.3634		10.62		
		普工人工费			元	1.472761		1.3889		2.05		
		高级技工人工费			元	1.25181		1.3824		1.73		
	材料	U型钉			kg	0.0003		14.16		0		
		钢丝网 1mm			m2	0.007875		4.42		0.03		
		水			m3	0.000285		4.62		0		
		1：3水泥砂浆			m3	0.000105		413.51		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000391		1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.055625		0.31		0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.055625		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0255		1.79		0.05		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.077125		0.885		0.07		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)			个	0.2502		2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm			个	0.1502		4.95		0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm			m	1.03		9.85		10.15		
	机械											
项目编码	030412001256	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.09422	2.9	0	3.4	1.01	0.273238	0	0.320348	0.0951622
小计								9.69548398	1.6143261	0.320348	2.66904874
清单项目综合单价											14.29920682
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.999318		1.3634		6.82		
		普工人工费			元	1.018535		1.3889		1.41		
		高级技工人工费			元	0.861818		1.3824		1.19		
	材料	U型钉			kg	0.00015		14.16		0		
		钢丝网 1mm			m2	0.003938		4.42		0.02		
		水			m3	0.000075		4.62		0		
		1：3水泥砂浆			m3	0.00003		413.51		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000195		1		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31		0.01		
		锯条			根	0.01		0.68		0.01		
		胶合剂			kg	0.0008		11.06		0.01		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm			m	1.1		1.27		1.4		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm			个	0.2575		0.27		0.07		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79		0.04		
		其他材料费			元	0.02546		0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030412001257	项目名称	配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.118122	2.9	0	3.4	1.01	0.3425538	0	0.4016148	0.11930322	
小计								12.15466188	2.7609356	0.4016148	3.38297306	
清单项目综合单价											18.70018534	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.283708	1.3634	8.57		
		普工人工费	元	1.266951	1.3889	1.76		
		高级技工人工费	元	1.074439	1.3824	1.49		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04821	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001258	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.142752	2.9	0	3.4	1.01	0.4139808	0	0.4853568	0.14417952
小计								14.6892634	3.753147	0.4853568	4.10951932
清单项目综合单价											23.03728652

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.625828	1.3634	10.4		
		普工人工费	元	1.513065	1.3889	2.1		
		高级技工人工费	元	1.285144	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001259	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.16552	2.9	0	3.4	1.01	0.480008	0	0.562768	0.1671752
小计								17.03217375	5.05367125	0.562768	4.79994995
清单项目综合单价											27.44856295

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.896199	1.3634	12.13		
		普工人工费	元	1.725531	1.3889	2.4		
		高级技工人工费	元	1.46601	1.3824	2.03		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.055625	0.31	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.055625	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.070725	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001260	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714

工程量清单综合单价分析表

031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1032	2.9	0	3.4	1.01	0.29928	0	0.35088	0.104232	
小计								10.61952598	6.3641261	0.45968	3.16111854	
清单项目综合单价												20.60445062
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.220618	1.3634		5.75		
		普工人工费				元	2.304955	1.3889		3.2		
		高级技工人工费				元	0.986948	1.3824		1.36		
	材料	U型钉				kg	0.00015	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.003938	4.42		0.02		
		水				m3	0.000075	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000195	1		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20				个	0.1545	0.24		0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm				m	1.03	5.54		5.71		
		镀锌管接头(15×20)				个	0.2575	1.3		0.33		
		接地管卡 DN20				个	0.515	0.29		0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20				个	0.1545	0.13		0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.00766	0.885		0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001261	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.138653	2.9	0	3.4	1.01	0.4020937	0	0.4714202	0.14003953	
小计								14.26730178	7.9016356	0.7452202	4.22360937	
清单项目综合单价												27.13776695
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.664908	1.3634		7.72		
		普工人工费				元	3.101521	1.3889		4.31		
		高级技工人工费				元	1.326749	1.3824		1.83		
	材料	U型钉				kg	0.000192	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.00504	4.42		0.02		
		水				m3	0.00012	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.000045	413.51		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.00025	1		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25				个	0.1545	0.26		0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm				m	1.03	6.81		7.01		
		镀锌管接头(15×25)				个	0.2575	1.88		0.48		
		接地管卡 DN25				个	0.515	0.39		0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18		0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.01471	0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001262	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477	
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714	
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.15613	2.9	0	3.4	1.01	0.452777	0	0.530842	0.1576913	
小计								16.0657596	10.566947	0.804642	4.8372311	
清单项目综合单价												32.27457970
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.457148	1.3634		8.8		
		普工人工费				元	3.437685	1.3889		4.77		
		高级技工人工费				元	1.471764	1.3824		2.03		
	材料	U型钉				kg	0.00024	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.0063	4.42		0.03		
		水				m3	0.00018	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00006	413.51		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000313	1		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32				个	0.1545	0.4		0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm				m	1.03	9.16		9.43		
		镀锌管接头(15×32)				个	0.2575	2.35		0.61		
		接地管卡 DN32				个	0.515	0.56		0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18		0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.01686	0.885		0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001263	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432	

工程量清单综合单价分析表

030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.189963	2.9	0	3.4	1.01	0.5508927	0	0.6458742	0.19186263
小计								19.54745845	13.31307125	0.9746742	5.90793738
清单项目综合单价											39.74314128
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.916959		1.3634		10.79		
		普工人工费			元	4.140601		1.3889		5.75		
		高级技工人工费			元	1.77353		1.3824		2.45		
	材料	U型钉			kg	0.0003		14.16		0		
		钢丝网 1mm			m2	0.007875		4.42		0.03		
		水			m3	0.000285		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.000105		413.51		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000391		1		0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.055625		0.31		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40～50			个	0.1545		0.62		0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm			m	1.03		11.37		11.71		
		镀锌管接头(15×40)			个	0.2575		3.45		0.89		
		接地管卡 DN40			个	0.515		0.71		0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50			个	0.1545		0.35		0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.055625		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0255		1.79		0.05		
		其他材料费			元	0.025425		0.885		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60			台班	0.0008		274.99		0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.004		27.21		0.11		
项目编码	031301001071	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.055618	2.9	0	3.4	1.01	0.1612922	0	0.1891012	0.05617418
小计								5.7230947	0.2254875	0.1891012	1.53850668
清单项目综合单价											7.67619008
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	4.000039		1.3634		5.45		
		普工人工费			元	0.016329		1.3889		0.02		
		高级技工人工费			元	0.0624		1.3824		0.09		
	材料	U型钉			kg	0.001		14.16		0.01		
		钢丝网 1mm			m2	0.02625		4.42		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.001303		1		0		
		水			m3	0.0005		4.62		0		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0002		413.51		0.08		
		其他材料费			元	0.01		0.885		0.01		
	机械											
项目编码	031301001072	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.073864	2.9	0	3.4	1.01	0.2142056	0	0.2511376	0.07460264
小计								7.6005686	0.298785	0.2511376	2.04360164
清单项目综合单价											10.19409284
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	5.322306		1.3634		7.26		
		普工人工费			元	0.019595		1.3889		0.03		
		高级技工人工费			元	0.074879		1.3824		0.1		
	材料	U型钉			kg	0.0012		14.16		0.02		
		钢丝网 1mm			m2	0.0315		4.42		0.14		
		水			m3	0.0008		4.62		0		
		其他材料费			元	0.015		0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0003		413.51		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.001563		1		0		
	机械											
项目编码	031301001073	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.098655	2.9	0	3.4	1.01	0.2860995	0	0.335427	0.09964155
小计								10.1515835	0.39738	0.335427	2.73097355
清单项目综合单价											13.61536405
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	7.107642		1.3634		9.69		
		普工人工费			元	0.026126		1.3889		0.04		
		高级技工人工费			元	0.099839		1.3824		0.14		
	材料	U型钉			kg	0.0016		14.16		0.02		
		钢丝网 1mm			m2	0.042		4.42		0.19		
		水			m3	0.0012		4.62		0.01		
		其他材料费			元	0.018		0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆			m3	0.0004		413.51		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.002084		1		0		
	机械											
项目编码	031301001074	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位			m	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.13153	2.9	0	3.4	1.01	0.381437	0	0.447202	0.1328453	
小计								13.534042	0.576975	0.447202	3.6425103	
清单项目综合单价											18.20072930	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.487177	1.3634		12.93		
		普工人工费				元	0.032658	1.3889		0.05		
		高级技工人工费				元	0.124799	1.3824		0.17		
	材料	U型钉				kg	0.002	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.0525	4.42		0.23		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002605	1		0		
	机械											
项目编码	030412004144	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024	
小计								1.2990096	4.0525	0.0429216	0.54935024	
清单项目综合单价											5.94378144	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004145	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 WDZN-RVV-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315	
小计								1.3186635	5.8387	0.043571	0.64394315	
清单项目综合单价											7.84487765	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004146	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 WDZN-RVV-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808	
小计								1.3385232	9.2796	0.0442272	0.82133808	
清单项目综合单价											11.48368848	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004147	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 WDZN-RVS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024	
小计								1.2990096	3.6745	0.0429216	0.53045024	
清单项目综合单价											5.54688144	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004148	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315
小计								1.3186635	5.3137	0.043571	0.61774315
清单项目综合单价											7.29367765
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004149	项目名称	配线			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808
小计								1.3385232	8.5761	0.0442272	0.78613808
清单项目综合单价											10.74498848
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004150	项目名称	配线			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024
小计								1.2990096	3.6745	0.0429216	0.53045024
清单项目综合单价											5.54688144
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004151	项目名称	配线			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315
小计								1.3186635	5.3137	0.043571	0.61774315
清单项目综合单价											7.29367765
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004152	项目名称	配线			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808
小计								1.3385232	8.5761	0.0442272	0.78613808
清单项目综合单价											10.74498848
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004153	项目名称	配线			计量单位		m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024	
小计								1.2990096	4.0525	0.0429216	0.54935024	
清单项目综合单价											5.94378144	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004154	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYY-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315	
小计								1.3186635	5.8387	0.043571	0.64394315	
清单项目综合单价											7.84487765	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004155	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYY-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808	
小计								1.3385232	9.2796	0.0442272	0.82133808	
清单项目综合单价											11.48368848	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004156	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024	
小计								1.2990096	3.7165	0.0429216	0.53255024	
清单项目综合单价											5.59098144	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004157	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315	
小计								1.3186635	5.3767	0.043571	0.62084315	
清单项目综合单价											7.35977765	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004158	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-BYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808	
小计								1.3385232	8.6916	0.0442272	0.79193808	
清单项目综合单价											10.86628848	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004159	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024	
小计								1.2990096	3.7165	0.0429216	0.53255024	
清单项目综合单价											5.59098144	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004160	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315	
小计								1.3186635	5.3767	0.043571	0.62084315	
清单项目综合单价											7.35977765	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004161	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808	
小计								1.3385232	8.6916	0.0442272	0.79193808	
清单项目综合单价											10.86628848	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004162	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ^ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011534	2.9	0	3.4	1.01	0.0334486	0	0.0392156	0.01164934	
小计								1.1868486	3.9339	0.0392156	0.51364934	
清单项目综合单价											5.67361354	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.5922	1.3634		0.81		
		普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3824		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030412004163	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ^ WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	115.34	619.55	0	61.5	1.1534	6.1955	0	0.615	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011534	2.9	0	3.4	1.01	0.0334486	0	0.0392156	0.01164934	

工程量清单综合单价分析表

小计						1.1868486	6.1955	0.0392156	0.62664934
清单项目综合单价									8.04821354
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费		元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费		元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.008	0.56	0		
		焊锡		kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g		kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#		kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费		元	0.0068	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030409002019	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZN-KYJY-2x1.5	100m	0.01	553.1	760.2	0	184.37	5.531	7.602	0	1.8437
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05531	2.9	0	3.4	1.01	0.160399	0	0.188054	0.0558631
小计						5.691399	7.602	0.188054	1.8995631
清单项目综合单价									15.38101610
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费		元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费		元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030409002020	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZN-KYJY-3x1.5	100m	0.01	553.1	928.5	0	192.78	5.531	9.285	0	1.9278
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05531	2.9	0	3.4	1.01	0.160399	0	0.188054	0.0558631
小计						5.691399	9.285	0.188054	1.9836631
清单项目综合单价									17.14811610
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费		元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费		元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030409002021	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	553.1	1072.32	0	199.97	5.531	10.7232	0	1.9997
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.05531	2.9	0	3.4	1.01	0.160399	0	0.188054	0.0558631
小计						5.691399	10.7232	0.188054	2.0555631
清单项目综合单价									18.65821610
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费		元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费		元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.017	0.885	0.02		
	机械								
项目编码	030409002022	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ~ WDZN-KYJY-7x1.5	100m	0.01	634.59	1811.8	5.07	258.87	6.3459	18.118	0.0507	2.5887
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06346	2.9	0	3.4	1.01	0.184034	0	0.215764	0.0640946
小计						6.529934	18.118	0.266464	2.6527946
清单项目综合单价									27.56719260
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费		元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费		元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费		元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5		台班	0.0001	507.3	0.05		
项目编码	030409002023	项目名称	控制电缆			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ~ WDZN-KYJY-10x1.5	100m	0.01	634.59	2311.6	5.07	283.86	6.3459	23.116	0.0507	2.8386
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06346	2.9	0	3.4	1.01	0.184034	0	0.215764	0.0640946
小计						6.529934	23.116	0.266464	2.9026946
清单项目综合单价									32.81509260
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费		元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费		元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m		卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条		根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌		个	0.06	0.71	0.04		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=2.5		台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409002024	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ˆ WDZN-KYJY-12x1.5	100m	0.01	634.59	2735.92	5.07	305.08	6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06346	2.9	0	3.4	1.01	0.184034	0	0.215764	0.0640946
小计								6.529934	27.3592	0.266464	3.1148946

清单项目综合单价　37.27049260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车　装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409005009	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5946	2.9	0	3.4	1.01	1.72434	0	2.02164	0.600546
小计								61.18434	13.46	2.02164	17.000546

清单项目综合单价　93.66652600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.383	1.3634	34.61		
		普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3824	14.95		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030409005010	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9479	2.9	0	3.4	1.01	2.74891	0	3.22286	0.957379
小计								97.53891	18.88	3.22286	26.987379

清单项目综合单价　146.62914900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3634	55.11		
		普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	080803018003	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24换	指示灯安装 ˆ 放气指示灯	套	1	28.89	65.2	3.08	11.13	28.89	65.2	3.08	11.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2889	2.9	0	3.4	1.01	0.83781	0	0.98226	0.291789
小计								29.72781	65.2	4.06226	11.421789

清单项目综合单价　110.41185900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.747	1.3634	16.02		
		普工人工费	元	5.257	1.3889	7.3		
		高级技工人工费	元	4.027	1.3824	5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.116	1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.6	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.3	0.66		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	1.77	5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	154.13	3.08		

项目编码	080803018004	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24换	指示灯安装 ˆ 喷洒指示灯	套	1	28.89	91.75	3.08	12.45	28.89	91.75	3.08	12.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2889	2.9	0	3.4	1.01	0.83781	0	0.98226	0.291789
小计								29.72781	91.75	4.06226	12.741789

清单项目综合单价　138.28185900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.747	1.3634	16.02		
		普工人工费	元	5.257	1.3889	7.3		
		高级技工人工费	元	4.027	1.3824	5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.116	1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.6	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.3	0.66		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	1.77	5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	154.13	3.08		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030904009003	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32	台	1	506.5	1764.82	81.53	142.93	506.5	1764.82	81.53	142.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.065	2.9	0	3.4	1.01	14.6885	0	17.221	5.11565
小计								521.1885	1764.82	98.751	148.04565

清单项目综合单价 2532.80515000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904009004	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˆ 气体灭火、泡沫灭火控制器	台	1	506.5	2074.55	81.53	142.93	506.5	2074.55	81.53	142.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.065	2.9	0	3.4	1.01	14.6885	0	17.221	5.11565
小计								521.1885	2074.55	98.751	148.04565

清单项目综合单价 2842.53515000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904004004	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5538	2.9	0	3.4	1.01	1.60602	0	1.88292	0.559338
小计								56.98602	32.91	2.77292	16.929338

清单项目综合单价 109.59827800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.481	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˆ 紧急启停按钮	只	1	38.35	75.13	0.11	13.91	38.35	75.13	0.11	13.91
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.3835	2.9	0	3.4	1.01	1.11215	0	1.3039	0.387335
小计								39.46215	75.13	1.4139	14.297335

清单项目综合单价 130.30338500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030505016004	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ˇ 手动/自动状态显示装置	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8854	2.9	0	3.4	1.01	2.56766	0	3.01036	0.894254
小计								91.10766	137.57	14.54036	25.384254
清单项目综合单价											268.60227400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	51.534	1.3824	71.24		
	材料	清洁剂	kg	0.1	3.98	0.4		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412001264	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.077778	2.9	0	3.4	1.01	0.2255562	0	0.2644452	0.07855578
小计								8.00330218	5.5326261	0.2644452	2.41324232
清单项目综合单价											16.21361580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154929	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825898	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698713	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.000152	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00399	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000198	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412004164	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ˇ WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024
小计								1.2990096	4.0525	0.0429216	0.54935024
清单项目综合单价											5.94378144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030906002003	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˇ 防火门监控分机	台	1	506.5	878.98	81.53	142.93	506.5	878.98	81.53	142.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.065	2.9	0	3.4	1.01	14.6885	0	17.221	5.11565
小计								521.1885	878.98	98.751	148.04565
清单项目综合单价											1646.96515000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904007013	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ˇ 常开防火门监控模块	个	1	106.41	40.37	1.87	30.31	106.41	40.37	1.87	30.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741
小计								109.49589	40.37	5.48794	31.384741
清单项目综合单价											186.73857100

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007014	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＂常闭防火门监控模块	个	1	106.41	39.13	1.87	30.25	106.41	39.13	1.87	30.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741
小计								109.49589	39.13	5.48794	31.324741
清单项目综合单价											185.43857100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030906002004	项目名称	门磁开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-1	门磁开关(窗磁开关)明装 ＂门磁开关	套	1	60.72	30.98	0	17.62	60.72	30.98	0	17.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6072	2.9	0	3.4	1.01	1.76088	0	2.06448	0.613272
小计								62.48088	30.98	2.06448	18.233272
清单项目综合单价											113.75863200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.717	1.3634	48.7		
		普工人工费	元	8.657	1.3889	12.02		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030412006019	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06463	2.9	0	3.4	1.01	0.187427	0	0.219742	0.0652763
小计								6.650427	2.937	0.219742	1.9222763
清单项目综合单价											11.72944530

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001265	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.117976	2.9	0	3.4	1.01	0.3421304	0	0.4011184	0.11915576
小计								12.139713	9.345147	0.4011184	3.70839556
清单项目综合单价											25.59437396

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004165	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ＊ WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012624	2.9	0	3.4	1.01	0.0366096	0	0.0429216	0.01275024
小计								1.2990096	3.7165	0.0429216	0.53255024
清单项目综合单价											5.59098144

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004166	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ＊ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011534	2.9	0	3.4	1.01	0.0334486	0	0.0392156	0.01164934
小计								1.1868486	3.9339	0.0392156	0.51364934
清单项目综合单价											5.67361354

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030909008002	项目名称	防火门监控系统调试	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.33	1.32	24.36	134.21	50.033	0.132	2.436	13.421
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.500332	2.9	0	3.4	1.01	1.4509628	0	1.7011288	0.50533532
小计								51.4839628	0.132	4.1371288	13.92633532
清单项目综合单价											69.67942692

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.9394	1.3634	32.64		
		普工人工费	元	7.0573	1.3889	9.8		
		高级技工人工费	元	5.4922	1.3824	7.59		
	材料	电	kW·h	0.2	0.66	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.753	0.885	2.44		

项目编码	030904007015	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ＊ 消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741
小计								109.49589	166.56	5.48794	37.694741
清单项目综合单价											319.23857100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001266	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.137075	2.9	0	3.4	1.01	0.3975175	0	0.466055	0.13844575
小计								14.1051575	7.21114	0.739855	4.14592575
清单项目综合单价											26.20207825

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.228042	1.3634	7.13		
		普工人工费	元	3.321142	1.3889	4.61		
		高级技工人工费	元	1.422886	1.3824	1.97		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2912	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0132	11.83	0.16		
		清油 C01-1	kg	0.0032	16.99	0.05		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0032	5.31	0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2.9812	0.08	0.24		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0218	0.885	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		

工程量清单综合单价分析表

		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001267	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.170185	2.9	0	3.4	1.01	0.4935365	0	0.578629	0.17188685
小计								17.5118765	10.11144	0.914429	5.20486685
清单项目综合单价											33.74261235

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.489282	1.3634	8.85		
		普工人工费	元	4.126972	1.3889	5.73		
		高级技工人工费	元	1.764286	1.3824	2.44		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0174	11.83	0.21		
		沥青清漆	kg	0.0049	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0042	16.99	0.07		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0042	5.31	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0287	0.885	0.03		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001268	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.196095	2.9	0	3.4	1.01	0.5686755	0	0.666723	0.19805595
小计								20.1781155	12.84364	1.002523	6.05333595
清单项目综合单价											40.07761445

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.476232	1.3634	10.19		
		普工人工费	元	4.757632	1.3889	6.61		
		高级技工人工费	元	2.031526	1.3824	2.81		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7842	0.08	0.14		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0337	0.885	0.03		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001269	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-5	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2019.35	1444.57	46.32	609.9	20.1935	14.4457	0.4632	6.099
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.20432	2.9	0	3.4	1.01	0.592528	0	0.694688	0.2063632
小计								21.024468	14.48734	1.157888	6.3705432
清单项目综合单价											43.04023920

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.789582	1.3634	10.62		
		普工人工费	元	4.957932	1.3889	6.89		
		高级技工人工费	元	2.116276	1.3824	2.93		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.7342	0.08	0.06		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0585	0.885	0.05		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6739	0.35	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.0686	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0091	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18		
		沥青清漆	kg	0.0054	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	0.6789	0.78	0.53		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0013	103.36	0.13		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412004167	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808
小计								1.3385232	8.6916	0.0442272	0.79193808
清单项目综合单价											10.86628848
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004168	项目名称	配线				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 ` WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011534	2.9	0	3.4	1.01	0.0334486	0	0.0392156	0.01164934
小计								1.1868486	3.9339	0.0392156	0.51364934
清单项目综合单价											5.67361354
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.5922	1.3634		0.81		
		普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3824		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030904007016	项目名称	消防模块				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） 消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741
小计								109.49589	166.56	5.48794	37.694741
清单项目综合单价											319.23857100
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030412001270	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.158098	2.9	0	3.4	1.01	0.4584842	0	0.5375332	0.15967898
小计								16.2682242	6.75274	0.5375332	4.68095898
清单项目综合单价											28.23945638
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.091962	1.3634		11.03		
		普工人工费				元	1.867072	1.3889		2.59		
		高级技工人工费				元	1.579836	1.3824		2.18		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0412	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.2288	1		0.23		
		面漆				kg	0.0132	45.13		0.6		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料膨胀管 Φ8mm				10个	0.2288	0.44		0.1		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.0381	0.885		0.03		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24		0.35		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
	机械											
项目编码	030412001271	项目名称	配管				计量单位	m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.163222	2.9	0	3.4	1.01	0.4733438	0	0.5549548	0.16485422
小计								16.7955838	10.65364	0.5549548	5.01673422
清单项目综合单价											33.02091282
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	8.355192	1.3634		11.39		
		普工人工费				元	1.927082	1.3889		2.68		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.630706	1.3824	2.25		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
	材料	其他材料费	元	0.0432	0.885	0.04		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001272	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.170272	2.9	0	3.4	1.01	0.4937888	0	0.5789248	0.17197472
小计								17.5209288	13.31304	0.5789248	5.34335472
清单项目综合单价											36.75624832

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.717092	1.3634	11.88		
		普工人工费	元	2.009682	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.700736	1.3824	2.35		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001273	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.178816	2.9	0	3.4	1.01	0.5185664	0	0.6079744	0.18060416
小计								18.4001064	13.51224	0.6079744	5.58798416
清单项目综合单价											38.10830496

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.155742	1.3634	12.48		
		普工人工费	元	2.109792	1.3889	2.93		
		高级技工人工费	元	1.785496	1.3824	2.47		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.115	1	0.12		
		面漆	kg	0.015	45.13	0.68		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.115	0.44	0.05		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0728	0.885	0.06		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)	个	0.2502	2.12	0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm	个	0.1502	4.95	0.74		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	1.442	0.78	1.12		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm	m	1.03	9.85	10.15		
	机械							

项目编码	030412004169	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808
小计								1.3385232	8.6916	0.0442272	0.79193808
清单项目综合单价											10.86628848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030904012001	项目名称	现场控制盘	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060604-2	控制台安装 现地控制盘安装 现场控制盘	台	1	655.07	1237.44	0.29	179.93	655.07	1237.44	0.29	179.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.5507	2.9	0	3.4	1.01	18.99703	0	22.27238	6.616207
小计								674.06703	1237.44	22.56238	186.546207
清单项目综合单价											2120.61561700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	258.489	1.3634	352.42		
		普工人工费	元	97.602	1.3889	135.56		
		高级技工人工费	元	120.87	1.3824	167.09		
		聚氯乙烯单丝 1.0	kg	0.2	7.26	1.45		
		线号机打字色带	盘	0.02	53.1	1.06		
		线扣	百个	1.5	17.7	26.55		
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M12×80～200	套	4.04	0.88	3.56		
		焊锡丝（综合）	kg	0.3	70.25	21.08		

工程量清单综合单价分析表

	材料	信号配线软套管		m	1.5	0.28	0.42		
		接地线 6mm2		m	10	4.45	44.5		
		裸铜线 10mm2		m	1.8	13.48	24.26		
		铜接线端子 DT-6		个	2	1.06	2.12		
		其他材料费(按百分比计算)		元	6.25	1	6.25		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.326	0.885	0.29		
项目编码	030503003001	项目名称	控制箱			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ~ 集中联动控制柜	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8826	2.9	0	3.4	1.01	8.35954	0	9.80084	2.911426
小计								296.61954	40.71	9.80084	81.221426
清单项目综合单价											428.35180600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							
项目编码	030501013001	项目名称	收发器			计量单位	台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-54	光纤配线架 端口数N(口) N≤12 ~ 光纤收发器	架	1	47.14	142.48	0	12.52	47.14	142.48	0	12.52
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4714	2.9	0	3.4	1.01	1.36706	0	1.60276	0.476114
小计								48.50706	142.48	1.60276	12.996114
清单项目综合单价											205.58593400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.687	1.3634	37.75		
		普工人工费	元	6.763	1.3889	9.39		
	材料	其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							
项目编码	030904012002	项目名称	现场控制盘			计量单位	台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060604-2	控制台安装 现地控制盘安装 ~ 模拟末端试水装置现场控制盘	台	1	655.07	573.73	0.29	179.93	655.07	573.73	0.29	179.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.5507	2.9	0	3.4	1.01	18.99703	0	22.27238	6.616207
小计								674.06703	573.73	22.56238	186.546207
清单项目综合单价											1456.90561700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	258.489	1.3634	352.42		
		普工人工费	元	97.602	1.3889	135.56		
		高级技工人工费	元	120.87	1.3824	167.09		
	材料	聚氯乙烯单丝 1.0	kg	0.2	7.26	1.45		
		线号机打字色带	盘	0.02	53.1	1.06		
		线扣	百个	1.5	17.7	26.55		
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M12×80~200	套	4.04	0.88	3.56		
		焊锡丝（综合）	kg	0.3	70.25	21.08		
		信号配线软套管	m	1.5	0.28	0.42		
		接地线 6mm2	m	10	4.45	44.5		
		裸铜线 10mm2	m	1.8	13.48	24.26		
		铜接线端子 DT-6	个	2	1.06	2.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.25	1	6.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.326	0.885	0.29		
项目编码	030501015003	项目名称	交换机			计量单位	台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ~ 8口交换机	台（套）	1	163.09	576.99	4.43	43.57	163.09	576.99	4.43	43.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6309	2.9	0	3.4	1.01	4.72961	0	5.54506	1.647209
小计								167.81961	576.99	9.97506	45.217209
清单项目综合单价											800.00187900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3824	163.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		
项目编码	030501015004	项目名称	交换机			计量单位	台	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-40	接入层交换机 安装、调试 ~ 4口交换机	台（套）	1	163.09	355.75	4.43	43.57	163.09	355.75	4.43	43.57
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6309	2.9	0	3.4	1.01	4.72961	0	5.54506	1.647209
小计								167.81961	355.75	9.97506	45.217209
清单项目综合单价											578.76187900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	117.975	1.3824	163.09		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	5	0.885	4.43		
项目编码	030504010001	项目名称	光端设备			计量单位	对	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-49	光端发送机 ~ 4路光端机	台	1	87.65	213.49	0	23.25	87.65	213.49	0	23.25
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8765	2.9	0	3.4	1.01	2.54185	0	2.9801	0.885265
小计								90.19185	213.49	2.9801	24.135265

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价						330.79721500			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	33.366	1.3634	45.49		
		普工人工费		元	21.274	1.3889	29.55		
		高级技工人工费		元	9.121	1.3824	12.61		
	材料	镀锌螺栓 M6mm×25mm		套	4.08	0.27	1.1		
	机械								
项目编码	030506015001	项目名称	录像设备			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-113	录像设备 硬盘录像机 输入路数Ls(路) Ls≤8 ˇ 硬盘录像机4盘位	台	1	113.14	1240.71	0	30.03	113.14	1240.71	0	30.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1314	2.9	0	3.4	1.01	3.28106	0	3.84676	1.142714
小计								116.42106	1240.71	3.84676	31.172714

清单项目综合单价						1392.15053400			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	66.449	1.3634	90.6		
		普工人工费		元	16.232	1.3889	22.54		
	材料	其他材料费		元	2	0.885	1.77		
	机械								
项目编码	030506015002	项目名称	录像设备			计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-113	录像设备 硬盘录像机 输入路数Ls(路) Ls≤8	台	1	113.14	1240.71	0	30.03	113.14	1240.71	0	30.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1314	2.9	0	3.4	1.01	3.28106	0	3.84676	1.142714
小计								116.42106	1240.71	3.84676	31.172714

清单项目综合单价						1392.15053400			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	66.449	1.3634	90.6		
		普工人工费		元	16.232	1.3889	22.54		
	材料	其他材料费		元	2	0.885	1.77		
	机械								
项目编码	080808012001	项目名称	显示器			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ˇ 显示器	台	1	88.54	712.79	11.53	24.49	88.54	712.79	11.53	24.49
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8854	2.9	0	3.4	1.01	2.56766	0	3.01036	0.894254
小计								91.10766	712.79	14.54036	25.384254

清单项目综合单价						843.82227400			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费		元	51.534	1.3824	71.24		
	材料	清洁剂		kg	0.1	3.98	0.4		
		其他材料费		元	5	0.885	4.43		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4		台班	0.02	563.01	11.26		
		仪器仪表使用费		元	0.31	0.885	0.27		
项目编码	080508003001	项目名称	UPS不间断电源设备			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-49	单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 ˇ UPS 6KVA	台	1	127.45	11114.95	0	589.47	127.45	11114.95	0	589.47
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2745	2.9	0	3.4	1.01	3.69605	0	4.3333	1.287245
小计								131.14605	11114.95	4.3333	590.757245

清单项目综合单价						11841.18659500			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	51.705	1.3634	70.49		
		普工人工费		元	23.276	1.3889	32.33		
		高级技工人工费		元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	热缩套管 Φ6mm		m	0.31	7.26	2.25		
		塑料绝缘导线 BLV-35		m	1.5	3.28	4.92		
		其他材料费		元	1.8	0.885	1.59		
	机械								
项目编码	080508003002	项目名称	UPS不间断电源设备			计量单位	套		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030205-49	单相不间断电源安装调试 容量C(kV·A) C≤5 ˇ UPS 2KVA	台	1	127.45	4876.02	0	277.53	127.45	4876.02	0	277.53
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2745	2.9	0	3.4	1.01	3.69605	0	4.3333	1.287245
小计								131.14605	4876.02	4.3333	278.817245

清单项目综合单价						5290.31659500			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	51.705	1.3634	70.49		
		普工人工费		元	23.276	1.3889	32.33		
		高级技工人工费		元	17.817	1.3824	24.63		
	材料	热缩套管 Φ6mm		m	0.31	7.26	2.25		
		塑料绝缘导线 BLV-35		m	1.5	3.28	4.92		
		其他材料费		元	1.8	0.885	1.59		
	机械								
项目编码	030502005002	项目名称	光缆			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ˇ 低烟无卤阻燃耐火型单模2芯光纤	100m	0.01	257.11	128.25	3.11	74.67	2.5711	1.2825	0.0311	0.7467
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.025711	2.9	0	3.4	1.01	0.0745619	0	0.0874174	0.02596811
小计								2.6456619	1.2825	0.1185174	0.7726681

清单项目综合单价						4.81934741			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	0.75586	1.3634	1.03		
		普工人工费		元	1.10922	1.3889	1.54		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885	0.03		
项目编码	030412004170	项目名称	配线			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 ˆ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.011534	2.9	0	3.4	1.01	0.0334486	0	0.0392156	0.01164934
小计								1.1868486	3.9339	0.0392156	0.51364934
清单项目综合单价											5.67361354

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030504006001	项目名称	同轴电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-123	桥架、支架、活动地板内穿放视频同轴电缆 直径DN(mm) DN≤5 ˆ WDZN-SYY-75-5	100m	0.01	282.34	196.73	2.66	84.73	2.8234	1.9673	0.0266	0.8473
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.028234	2.9	0	3.4	1.01	0.0818786	0	0.0959956	0.02851634
小计								2.9052786	1.9673	0.1225956	0.87581634
清单项目综合单价											5.87099054

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.83061	1.3634	1.13		
		普工人工费	元	1.21745	1.3889	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03	0.885	0.03		

项目编码	030504006002	项目名称	同轴电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-123	桥架、支架、活动地板内穿放视频同轴电缆 直径DN(mm) DN≤5 ˆ WDZN-SYY-75-7	100m	0.01	282.34	459.89	2.66	97.89	2.8234	4.5989	0.0266	0.9789
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.028234	2.9	0	3.4	1.01	0.0818786	0	0.0959956	0.02851634
小计								2.9052786	4.5989	0.1225956	1.00741634
清单项目综合单价											8.63419054

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.83061	1.3634	1.13		
		普工人工费	元	1.21745	1.3889	1.69		
	材料	其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.03	0.885	0.03		

项目编码	030409002025	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ˆ WDZN-KYJY-7x1.5	100m	0.01	634.59	1811.8	5.07	258.87	6.3459	18.118	0.0507	2.5887
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.06346	2.9	0	3.4	1.01	0.184034	0	0.215764	0.0640946
小计								6.529934	18.118	0.266464	2.6527946
清单项目综合单价											27.56719260

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409005011	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9479	2.9	0	3.4	1.01	2.74891	0	3.22286	0.957379
小计								97.53891	18.88	3.22286	26.987379
清单项目综合单价											146.62914900

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3634	55.11		
		普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	030502003002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-4	暗埋式管、线、槽内穿放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ˆ WDZN-CAT6-UTP	100m	0.01	297.77	379.31	3.43	98	2.9777	3.7931	0.0343	0.98

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.029777	2.9	0	3.4	1.01	0.0863533	0	0.1012418	0.03007477	
小计								3.0640533	3.7931	0.1355418	1.01007477	
清单项目综合单价											8.00276987	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.87491	1.3634		1.19		
		普工人工费				元	1.28508	1.3889		1.78		
	材料	其他材料费				元	0.01	0.885		0.01		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.0388	0.885		0.03		
项目编码	030502017002	项目名称	双绞线缆测试					计量单位		链路		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030401-135	双绞线缆测试	信息点	1	4.53	0	0.44	1.23	4.53	0	0.44	1.23	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0453	2.9	0	3.4	1.01	0.13137	0	0.15402	0.045753	
小计								4.66137	0	0.59402	1.275753	
清单项目综合单价											6.53114300	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	3.322	1.3634		4.53		
	材料											
	机械	仪器仪表使用费				元	0.5	0.885		0.44		
项目编码	030412004171	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315	
小计								1.3186635	5.3767	0.043571	0.62084315	
清单项目综合单价											7.35977765	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412003257	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 消防金属桥架100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.330374	2.9	0	3.4	1.01	0.9580846	0	1.1232716	0.33367774	
小计								33.9953206	30.151542	2.8792466	10.70890274	
清单项目综合单价											77.73501194	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003258	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 - 消防金属桥架100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.330374	2.9	0	3.4	1.01	0.9580846	0	1.1232716	0.33367774	
小计								33.9953206	37.757542	2.8792466	11.08890274	
清单项目综合单价											85.72101194	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003259	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 消防防火桥架150×75	10m	0.1	383.1	373.99	5.63	120.48	38.31	37.399	0.563	12.048
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0121	900.44	446.18	100.25	267.75	10.895324	5.398778	1.213025	3.239775
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.492054	2.9	0	3.4	1.01	1.4269566	0	1.6729836	0.49697454
小计								50.6322806	42.797778	3.4490086	15.78474954
清单项目综合单价											112.66381674

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.287765	1.3634	27.66		
		普工人工费	元	8.58608	1.3889	11.93		
		高级技工人工费	元	6.958785	1.3824	9.62		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0968	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2662	4.4	1.17		
		角钢(综合)	kg	0.9075	3.355	3.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037389	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01694	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0605	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01694	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021417	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00726	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005324	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32231	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00363	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007563	154.13	1.17		

项目编码	030412003260	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 消防防火桥架150×100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.495657	2.9	0	3.4	1.01	1.4374053	0	1.6852338	0.50061357
小计								51.0029053	47.29825	3.5013588	16.11148857
清单项目综合单价											117.91400267

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.445688	1.3634	27.88		
		普工人工费	元	8.640738	1.3889	12		
		高级技工人工费	元	7.008663	1.3824	9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.275	4.4	1.21		
		角钢(综合)	kg	0.9375	3.355	3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038625	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0175	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0625	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0175	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022125	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0075	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0055	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32275	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00375	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007813	154.13	1.2		

项目编码	030412003261	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 消防金属桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.501057	2.9	0	3.4	1.01	1.4530653	0	1.7035938	0.50606757
小计								51.5588293	56.130958	3.5798688	16.70559257
清单项目综合单价											127.97524867

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003262	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˆ 消防金属桥架200*150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0135	900.44	446.18	100.25	267.75	12.15594	6.02343	1.353375	3.614625
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.50466	2.9	0	3.4	1.01	1.463514	0	1.715844	0.5097066
小计								51.929454	63.91543	3.632219	17.1963316
清单项目综合单价											136.67343460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.840495	1.3634	28.41		
		普工人工费	元	8.777381	1.3889	12.19		
		高级技工人工费	元	7.133356	1.3824	9.86		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.108	3.25	0.35		
		扁钢 40×4	kg	0.297	4.4	1.31		
		角钢(综合)	kg	1.0125	3.355	3.4		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.041715	3.3	0.14		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0189	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0675	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0189	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023895	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0081	16.99	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00594	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32385	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00405	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008438	154.13	1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003263	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 消防金属桥架300*100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.511864	2.9	0	3.4	1.01	1.4844056	0	1.7403376	0.51698264
小计								52.6706976	70.998374	3.7369126	17.75480764
清单项目综合单价											145.16079184

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.15634	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	8.886695	1.3889	12.34		
		高级技工人工费	元	7.23311	1.3824	10		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003264	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架300*150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0146	900.44	446.18	100.25	267.75	13.146424	6.514228	1.46365	3.90915
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.743994	2.9	0	3.4	1.01	2.1575826	0	2.5295796	0.75143394
小计								76.5570066	78.098228	5.1192296	24.52858394
清单项目综合单价											184.30304814

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.580582	1.3634	41.69		
		普工人工费	元	13.082388	1.3889	18.17		
		高级技工人工费	元	10.514518	1.3824	14.54		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1168	3.25	0.38		
		扁钢 40×4	kg	0.3212	4.4	1.41		
		角钢(综合)	kg	1.095	3.355	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.045114	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02044	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.073	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02044	9.61	0.2		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025842	11.83	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.00876	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006424	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37506	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00438	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009125	154.13	1.41		

项目编码	030412003265	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架400*100	10m	0.1	612.53	820.07	11.26	203.89	61.253	82.007	1.126	20.389
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.752097	2.9	0	3.4	1.01	2.1810813	0	2.5571298	0.75961797
小计								77.3909013	88.92279	5.2370048	25.29874297
清单项目综合单价											196.84943907

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003266	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400<B+H≤600 ˉ 消防金属桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.752097	2.9	0	3.4	1.01	2.1810813	0	2.5571298	0.75961797
小计								77.3909013	94.96279	5.2370048	25.60074297
清单项目综合单价											203.19143907
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	30.935909	1.3634		42.18		
		普工人工费				元	13.205367	1.3889		18.34		
		高级技工人工费				元	10.626742	1.3824		14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.124	3.25		0.4		
		扁钢 40×4				kg	0.341	4.4		1.5		
		角钢(综合)				kg	1.1625	3.355		3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.047895	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0217	7.4		0.16		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0775	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.0217	9.61		0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.027435	11.83		0.32		
		清油 C01-1				kg	0.0093	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00682	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		其他材料费				元	0.37605	0.885		0.33		
		电线 BV-2.5				m	0.042	2.49		0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.00465	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.009688	154.13		1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.002	563.01		1.13		
项目编码	030412003267	项目名称	桥架					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600<B+H≤800 ˉ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.97298	2.9	0	3.4	1.01	2.821642	0	3.308132	0.9827098
小计								100.119682	120.38788	6.601132	32.9837098
清单项目综合单价											260.09240380
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.875512	1.3634		54.37		
		普工人工费				元	17.189788	1.3889		23.87		
		高级技工人工费				元	13.785788	1.3824		19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外				kg	0.128	3.25		0.42		
		扁钢 40×4				kg	0.352	4.4		1.55		
		角钢(综合)				kg	1.2	3.355		4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.04944	3.3		0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.0224	7.4		0.17		
		铁砂布 0#-2#				张	0.08	0.66		0.05		
		调和漆				kg	0.0224	9.61		0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.02832	11.83		0.34		
		清油 C01-1				kg	0.0096	16.99		0.16		
		溶剂汽油 200#				kg	0.00704	5.31		0.04		
		汽油 60#～70#				kg	0.02	6.67		0.13		
		其他材料费				元	0.3856	0.885		0.34		
		电线 BV-6				m	0.045	5.9		0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.003	563.01		1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250				台班	0.0048	13.08		0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.01	154.13		1.54		
项目编码	030410002003	项目名称	接地母线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.294511	2.9	0	3.4	1.01	0.8540819	0	1.0013374	0.29745611
小计								30.3050819	8.19	1.4273374	8.53045611
清单项目综合单价											48.45287541
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.8571	1.3634		6.62		
		普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3824		9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4				m	1.023	6.12		6.26		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	030410002004	项目名称	接地母线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 ˉ 圆钢 Φ10mm～14mm	10m	0.1	294.51	52.23	4.26	80.84	29.451	5.223	0.426	8.084
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.294511	2.9	0	3.4	1.01	0.8540819	0	1.0013374	0.29745611
小计								30.3050819	5.223	1.4273374	8.38145611
清单项目综合单价											45.33687541
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.8571	1.3634		6.62		
		普工人工费				元	9.2603	1.3889		12.86		
		高级技工人工费				元	7.21	1.3824		9.97		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm				kg	1.023	3.22		3.29		
		膨胀螺栓 M10×150				10套	0.095	15.75		1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.03	7.4		0.22		
		调和漆				kg	0.02	9.61		0.19		
		其他材料费				元	0.021	0.885		0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.01	27.21		0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	080707013023	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵					计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 ˉ 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.23535	2.9	0	3.4	1.01	0.682515	0	0.80019	0.2377035

工程量清单综合单价分析表

小计					24.217515	2.164	0.80019	6.5807035
清单项目综合单价								33.76240850
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	031301003564	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3384	2.9	0	3.4	1.01	3.88136	0	4.55056	1.351784
小计								137.72136	69.84	31.67056	42.201784

清单项目综合单价								281.43370400
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003565	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4943	2.9	0	3.4	1.01	4.33347	0	5.08062	1.509243
小计								153.76347	102.24	42.89062	48.869243

清单项目综合单价								347.76333300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003566	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.7405	2.9	0	3.4	1.01	5.04745	0	5.9177	1.757905
小计								179.09745	116.09	53.8077	57.047905

清单项目综合单价								406.04305500
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		

工程量清单综合单价分析表

		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003567	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9828	2.9	0	3.4	1.01	5.75012	0	6.74152	2.002628
小计								204.03012	125.41	63.20152	64.792628
清单项目综合单价											457.43426800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		
		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003568	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1423	2.9	0	3.4	1.01	0.41267	0	0.48382	0.143723
小计								14.64267	7.19	1.90382	4.373723
清单项目综合单价											28.11021300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		

项目编码	031301003569	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˙ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	9.39	2.15944	5.033216
清单项目综合单价											33.21129600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003570	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.1616	2.9	0	3.4	1.01	0.46864	0	0.54944	0.163216
小计								16.62864	10.94	2.15944	5.103216

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								34.83129600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003571	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50 - 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	18.85	2.43642	7.413613

清单项目综合单价								52.50080300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003572	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2313	2.9	0	3.4	1.01	0.67077	0	0.78642	0.233613
小计								23.80077	20.44	2.43642	7.493613

清单项目综合单价								54.17080300
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003573	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.312	2.9	0	3.4	1.01	0.9048	0	1.0608	0.31512
小计								32.1048	28.24	2.7608	10.10512

清单项目综合单价								73.21072000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003574	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.4138	2.9	0	3.4	1.01	1.20002	0	1.40692	0.417938
小计								42.58002	46.2	3.47692	13.827938
清单项目综合单价											106.08487800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003575	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5622	2.9	0	3.4	1.01	1.63038	0	1.91148	0.567822
小计								57.85038	53.09	4.36148	18.277822
清单项目综合单价											133.57968200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	030503005008	项目名称	传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） 余压传感器	个	1	106.41	42.67	1.87	28.66	106.41	42.67	1.87	28.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.0641	2.9	0	3.4	1.01	3.08589	0	3.61794	1.074741
小计								109.49589	42.67	5.48794	29.734741
清单项目综合单价											187.38857100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030503002002	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 余压控制器	台	1	506.5	314.38	81.53	142.93	506.5	314.38	81.53	142.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.065	2.9	0	3.4	1.01	14.6885	0	17.221	5.11565
小计								521.1885	314.38	98.751	148.04565
清单项目综合单价											1082.36515000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车　装载质量M（t） M=0.5		台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.2	167.34	33.47		
项目编码	030412001274	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.155083	2.9	0	3.4	1.01	0.4497407	0	0.5272822	0.15663383
小计								15.9580007	2.76274	0.7092822	4.41157383
清单项目综合单价											23.84159673

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.952542	1.3634	10.84		
		普工人工费	元	1.826936	1.3889	2.54		
		高级技工人工费	元	1.539568	1.3824	2.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3.36	0.08	0.27		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02596	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
		管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		
项目编码	030412001275	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.158928	2.9	0	3.4	1.01	0.4608912	0	0.5403552	0.16051728
小计								16.3536512	3.99424	0.6719552	4.57515728
清单项目综合单价											25.59500368

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.149902	1.3634	11.11		
		普工人工费	元	1.872066	1.3889	2.6		
		高级技工人工费	元	1.577698	1.3824	2.18		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02316	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		
项目编码	030412001276	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.168967	2.9	0	3.4	1.01	0.4900043	0	0.5744878	0.17065667
小计								17.3866643	5.42364	0.7060878	4.92239667
清单项目综合单价											28.43878877

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.665382	1.3634	11.81		
		普工人工费	元	1.989656	1.3889	2.76		
		高级技工人工费	元	1.677378	1.3824	2.32		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.03126	0.885	0.03		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		
项目编码	030412001277	项目名称	配管		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.178579	2.9	0	3.4	1.01	0.5178791	0	0.6071686	0.18036479

工程量清单综合单价分析表

小计					18.3757391	6.50904	0.6988686	5.23790479
清单项目综合单价								30.82155249
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.158902	1.3634	12.49		
		普工人工费	元	2.102316	1.3889	2.92		
		高级技工人工费	元	1.772838	1.3824	2.45		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.701	0.08	0.14		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02866	0.885	0.03		
		直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		
项目编码	030412004172	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012815	2.9	0	3.4	1.01	0.0371635	0	0.043571	0.01294315
小计								1.3186635	5.3767	0.043571	0.62084315
清单项目综合单价											7.35977765
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							
项目编码	030412001278	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.104236	2.9	0	3.4	1.01	0.3022844	0	0.3544024	0.10527836
小计								10.72599248	6.8259356	0.3544024	3.2047482
清单项目综合单价											21.11107868
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							
项目编码	030412004173	项目名称	配线		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.012816	2.9	0	3.4	1.01	0.0371664	0	0.0435744	0.01294416
小计								1.3186664	5.3767	0.0435744	0.62084416
清单项目综合单价											7.35978496
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							
项目编码	030412001279	项目名称	配管		计量单位	m		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746

工程量清单综合单价分析表

031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.077778	2.9	0	3.4	1.01	0.2255562	0	0.2644452	0.07855578	
小计								8.00330218	5.5326261	0.2644452	2.41324232	
清单项目综合单价											16.21361580	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.154929	1.3634		5.66		
		普工人工费				元	0.825898	1.3889		1.15		
		高级技工人工费				元	0.698713	1.3824		0.97		
	材料	U型钉				kg	0.000152	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.00399	4.42		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000198	1		0		
		水				m3	0.000075	4.62		0		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		锁紧螺母 M3×15~20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)				个	0.2502	1.68		0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) φ20mm				个	0.1502	1.59		0.24		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm				m	1.03	4.59		4.73		
		其他材料费				元	0.04086	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412004174	项目名称	配线					计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.013008	2.9	0	3.4	1.01	0.0377232	0	0.0442272	0.01313808	
小计								1.3385232	8.5761	0.0442272	0.78613808	
清单项目综合单价											10.74498848	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030904012003	项目名称	火灾报警系统控制主机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-66	落地火灾报警系统控制主机安装 点数dr(点) 1000<dr≤2000 ˊ 火灾报警联动控制器	台	1	3291.5	5958.59	89.7	887.73	3291.5	5958.59	89.7	887.73	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	32.915	2.9	0	3.4	1.01	95.4535	0	111.911	33.24415	
小计								3386.9535	5958.59	201.611	920.97415	
清单项目综合单价											10468.12865000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	1596.769	1.3634		2177.03		
		普工人工费				元	471.256	1.3889		654.53		
		高级技工人工费				元	332.713	1.3824		459.94		
	材料	镀锌扁钢(综合)				kg	0.63	4.87		3.07		
		镀锌六角螺栓带螺母 2平垫1弹垫M10×100以内				10套	0.412	5.62		2.32		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.045	7.42		0.33		
		焊锡膏				kg	0.2	61.5		12.3		
		焊锡				kg	0.8	66.9		53.52		
		调和漆				kg	0.65	9.61		6.25		
		防锈漆				kg	0.5	15.11		7.56		
		汽油 70#~90#				kg	0.92	6.67		6.14		
		尼龙线卡				个	82	0.12		9.84		
		异形塑料管 φ5mm				m	2.1	1.59		3.34		
		接地编织铜线				m	1	13.27		13.27		
		铜端子 16mm2				个	4.06	6		24.36		
		打印纸卷				盘	0.5	115.04		57.52		
		标志牌				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	6.61	0.885		5.85		
	机械	仪器仪表使用费				元	66.78	0.885		59.1		
		液压泵车				台班	0.063	87.38		5.5		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.15	167.34		25.1		
项目编码	030904012004	项目名称	手动控制盘					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
060604-2	控制台安装 现地控制盘安装 ˊ 手动控制盘	台	1	655.07	971.96	0.29	179.93	655.07	971.96	0.29	179.93	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.5507	2.9	0	3.4	1.01	18.99703	0	22.27238	6.616207	
小计								674.06703	971.96	22.56238	186.546207	
清单项目综合单价											1855.13561700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	258.489	1.3634		352.42		
		普工人工费				元	97.602	1.3889		135.56		
		高级技工人工费				元	120.87	1.3824		167.09		
	材料	聚氯乙烯单丝 1.0				kg	0.2	7.26		1.45		
		线号机打字色带				盘	0.02	53.1		1.06		
		线扣				百个	1.5	17.7		26.55		
		镀锌六角带母螺栓带2平1弹垫 M12×80~200				套	4.04	0.88		3.56		
		焊锡丝（综合）				kg	0.3	70.25		21.08		
		信号配线软套管				m	1.5	0.28		0.42		
		接地线 6mm2				m	10	4.45		44.5		
		裸铜线 10mm2				m	1.8	13.48		24.26		
		铜接线端子 DT-6				个	2	1.06		2.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.25	1		6.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.326	0.885		0.29		
项目编码	030505016005	项目名称	显示设备					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-73	火灾报警控制微机、图形显示及打印终端 ˊ 图形显示装置（CRT系统）	台	1	1220.57	2332.84	19.7	329.54	1220.57	2332.84	19.7	329.54	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	12.2057	2.9	0	3.4	1.01	35.39653	0	41.49938	12.327757	
小计								1255.96653	2332.84	61.19938	341.867757	
清单项目综合单价											3991.87366700	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	592.364		1.3634		807.63		
		普工人工费			元	174.693		1.3889		242.63		
		高级技工人工费			元	123.201		1.3824		170.31		
	材料	打印纸132-1			箱	0.6		166.19		99.71		
		其他材料费			元	3.44		0.885		3.04		
	机械	仪器仪表使用费			元	22.26		0.885		19.7		
项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ~ 消防电话主机	台	1	506.5	581.19	81.53	142.93	506.5	581.19	81.53	142.93	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.065	2.9	0	3.4	1.01	14.6885	0	17.221	5.11565	
小计								521.1885	581.19	98.751	148.04565	
清单项目综合单价											1349.17515000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	242.371		1.3634		330.45		
		普工人工费			元	71.452		1.3889		99.24		
		高级技工人工费			元	55.561		1.3824		76.81		
	材料	白布			m2	0.4		4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8			套	4		0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120			套	4.1		0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		6.37		0.83		
		焊锡			kg	0.4		66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.1		61.5		6.15		
		汽油 60#～70#			kg	0.25		6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm			m	1		1.59		1.59		
		线卡子			个	8		1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	2.1		0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费			元	30.884		0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5			台班	0.05		414.55		20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2		167.34		33.47		
项目编码	030904009005	项目名称	区域报警控制器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-25	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) 64<dr≤200 ~ 应急广播主机	台	1	1168.47	1741.87	169.05	324.13	1168.47	1741.87	169.05	324.13	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.6847	2.9	0	3.4	1.01	33.88563	0	39.72798	11.801547	
小计								1202.35563	1741.87	208.77798	335.931547	
清单项目综合单价											3488.93515700	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	559.15		1.3634		762.35		
		普工人工费			元	164.925		1.3889		229.06		
		高级技工人工费			元	128.082		1.3824		177.06		
	材料	白布			m2	0.2		4.82		0.96		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8			套	4		0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120			套	4.1		0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		6.37		0.83		
		焊锡			kg	0.22		66.9		14.72		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.06		61.5		3.69		
		汽油 60#～70#			kg	0.45		6.67		3		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.55		1.59		0.87		
		线卡子			个	14		1.77		24.78		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	1.95		0.885		1.73		
	机械	仪器仪表使用费			元	126.124		0.885		111.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2			台班	0.05		479.27		23.96		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2		167.34		33.47		
项目编码	030904009006	项目名称	区域报警控制器					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ~ 应急照明控制器	台	1	506.5	3813.49	81.53	142.93	506.5	3813.49	81.53	142.93	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.065	2.9	0	3.4	1.01	14.6885	0	17.221	5.11565	
小计								521.1885	3813.49	98.751	148.04565	
清单项目综合单价											4581.47515000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	242.371		1.3634		330.45		
		普工人工费			元	71.452		1.3889		99.24		
		高级技工人工费			元	55.561		1.3824		76.81		
	材料	白布			m2	0.4		4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8			套	4		0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120			套	4.1		0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		6.37		0.83		
		焊锡			kg	0.4		66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.1		61.5		6.15		
		汽油 60#～70#			kg	0.25		6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm			m	1		1.59		1.59		
		线卡子			个	8		1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	2.1		0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费			元	30.884		0.885		27.33		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2		167.34		33.47		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5			台班	0.05		414.55		20.73		
项目编码	030904016001	项目名称	备用电源及电池主机					计量单位		套		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-74	消防报警备用电源安装 ~ 消防联动电源	台	1	73.41	902.73	0.68	20.01	73.41	902.73	0.68	20.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7341	2.9	0	3.4	1.01	2.12889	0	2.49594	0.741441	
小计								75.53889	902.73	3.17594	20.751441	
清单项目综合单价											1002.19627100	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.093		1.3634		47.85		
		普工人工费			元	10.387		1.3889		14.43		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	8.053	1.3824	11.13		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.02	13.67	0.27		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		半圆头螺钉 M6～12×12～50	套	4.1	1.77	7.26		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.77	0.885	0.68		

项目编码	030904009007	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-25	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 64<dr≤200 ˚ 防火门监控器	台	1	1168.47	1655.14	169.05	324.13	1168.47	1655.14	169.05	324.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.6847	2.9	0	3.4	1.01	33.88563	0	39.72798	11.801547
小计								1202.35563	1655.14	208.77798	335.931547
清单项目综合单价											3402.20515700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	559.15	1.3634	762.35		
		普工人工费	元	164.925	1.3889	229.06		
		高级技工人工费	元	128.082	1.3824	177.06		
	材料	白布	m2	0.2	4.82	0.96		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.22	66.9	14.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.55	1.59	0.87		
		线卡子	个	14	1.77	24.78		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	仪器仪表使用费	元	126.124	0.885	111.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	479.27	23.96		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904009008	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-25	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 64<dr≤200 ˚ 可燃气体报警控制器	台	1	1168.47	1694.08	169.05	324.13	1168.47	1694.08	169.05	324.13
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.6847	2.9	0	3.4	1.01	33.88563	0	39.72798	11.801547
小计								1202.35563	1694.08	208.77798	335.931547
清单项目综合单价											3441.14515700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	559.15	1.3634	762.35		
		普工人工费	元	164.925	1.3889	229.06		
		高级技工人工费	元	128.082	1.3824	177.06		
	材料	白布	m2	0.2	4.82	0.96		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.22	66.9	14.72		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.06	61.5	3.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.55	1.59	0.87		
		线卡子	个	14	1.77	24.78		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	1.95	0.885	1.73		
	机械	仪器仪表使用费	元	126.124	0.885	111.62		
		载货汽车 装载质量M（t） M=2	台班	0.05	479.27	23.96		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904009009	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-24	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 32<dr≤64 ˚ 消防电源监控主机	台	1	798.86	1516.97	108.14	224.18	798.86	1516.97	108.14	224.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.9886	2.9	0	3.4	1.01	23.16694	0	27.16124	8.068486
小计								822.02694	1516.97	135.30124	232.248486
清单项目综合单价											2706.54666600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	382.269	1.3634	521.19		
		普工人工费	元	112.748	1.3889	156.6		
		高级技工人工费	元	87.578	1.3824	121.07		
	材料	白布	m2	0.66	4.82	3.18		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.73	66.9	48.84		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.19	61.5	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		
		异形塑料管 φ5mm	m	1.83	1.59	2.91		
		线卡子	个	12	1.77	21.24		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	3.41	0.885	3.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	60.954	0.885	53.94		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		

项目编码	030904009010	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-24	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) 32<dr≤64 ˚ 电气火灾监控主机	台	1	798.86	1557.68	108.14	224.18	798.86	1557.68	108.14	224.18
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.9886	2.9	0	3.4	1.01	23.16694	0	27.16124	8.068486
小计								822.02694	1557.68	135.30124	232.248486
清单项目综合单价											2747.25666600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	382.269	1.3634	521.19		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	112.748	1.3889	156.6		
		高级技工人工费	元	87.578	1.3824	121.07		
	材料	白布	m2	0.66	4.82	3.18		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.73	66.9	48.84		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.19	61.5	11.69		
		汽油 60#～70#	kg	0.45	6.67	3		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1.83	1.59	2.91		
		线卡子	个	12	1.77	21.24		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	3.41	0.885	3.02		
	机械	仪器仪表使用费	元	60.954	0.885	53.94		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		

项目编码	080802009002	项目名称	液位计	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-77	液位变送器安装、调试 普通型 消防水池、水箱液位仪	支	1	85.02	1330.09	0	22.63	85.02	1330.09	0	22.63
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8502	2.9	0	3.4	1.01	2.46558	0	2.89068	0.858702
小计								87.48558	1330.09	2.89068	23.488702
清单项目综合单价											1443.95496200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.459	1.3634	16.99		
		普工人工费	元	24.349	1.3889	33.82		
		高级技工人工费	元	24.75	1.3824	34.21		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030909003001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-7	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 1000＜dr≤2000	系统	1	22837.95	1655.56	3149.15	6351.21	22837.95	1655.56	3149.15	6351.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	228.3795	2.9	0	3.4	1.01	662.30055	0	776.4903	230.663295
小计								23500.25055	1655.56	3925.6403	6581.873295
清单项目综合单价											35663.32414500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10928.916	1.3634	14900.48		
		普工人工费	元	3223.121	1.3889	4476.59		
		高级技工人工费	元	2503.532	1.3824	3460.88		
	材料	电	kW·h	740	0.66	488.4		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	16.82	0.62	10.43		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.7	3.54	2.48		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.5	20.35	10.18		
		电池	节	640	1.77	1132.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	3558.36	0.885	3149.15		

项目编码	030909003002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-2	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 32＜dr≤64	系统	1	2506.81	137.87	588.26	712.29	2506.81	137.87	588.26	712.29
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	25.0681	2.9	0	3.4	1.01	72.69749	0	85.23154	25.318781
小计								2579.50749	137.87	673.49154	737.608781
清单项目综合单价											4128.47781100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1199.619	1.3634	1635.56		
		普工人工费	元	353.754	1.3889	491.33		
		高级技工人工费	元	274.826	1.3824	379.92		
	材料	电	kW·h	72	0.66	47.52		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	7.2	0.62	4.46		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.39	3.54	1.38		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.12	20.35	2.44		
		电池	节	40	1.77	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	664.7	0.885	588.26		

项目编码	030909003003	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-3	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 64＜dr≤128	系统	1	4233.4	137.87	588.26	1169.17	4233.4	137.87	588.26	1169.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	42.334	2.9	0	3.4	1.01	122.7686	0	143.9356	42.75734
小计								4356.1686	137.87	732.1956	1211.92734
清单项目综合单价											6438.16154000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2025.888	1.3634	2762.1		
		普工人工费	元	597.523	1.3889	829.9		
		高级技工人工费	元	463.977	1.3824	641.4		
	材料	电	kW·h	72	0.66	47.52		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	7.2	0.62	4.46		
		光盘	片	1	1.77	1.77		
		酒精 95%	kg	0.39	3.54	1.38		
		电线 BV-1.0	m	15.32	0.62	9.5		
		打印纸	盒	0.12	20.35	2.44		
		电池	节	40	1.77	70.8		
	机械	仪器仪表使用费	元	664.7	0.885	588.26		

项目编码	030909010001	项目名称	消防电源监控系统调试	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-3	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 64＜dr≤128	系统	1	4233.4	137.87	588.26	1169.17	4233.4	137.87	588.26	1169.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	42.334	2.9	0	3.4	1.01	122.7686	0	143.9356	42.75734

工程量清单综合单价分析表

小计						4356.1686	137.87	732.1956	1211.92734
清单项目综合单价									6438.16154000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2025.888	1.3634		2762.1		
		普工人工费		元	597.523	1.3889		829.9		
		高级技工人工费		元	463.977	1.3824		641.4		
	材料	电		kW·h	72	0.66		47.52		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	7.2	0.62		4.46		
		光盘		片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%		kg	0.39	3.54		1.38		
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸		盒	0.12	20.35		2.44		
		电池		节	40	1.77		70.8		
	机械	仪器仪表使用费		元	664.7	0.885		588.26		
项目编码	030909009001	项目名称	电气火灾监控系统调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-3	自动报警系统装置调试 点数dr(点) 64< dr≤128	系统	1	4233.4	137.87	588.26	1169.17	4233.4	137.87	588.26	1169.17
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	42.334	2.9	0	3.4	1.01	122.7686	0	143.9356	42.75734
小计						4356.1686	137.87	732.1956	1211.92734	
清单项目综合单价									6438.16154000	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	2025.888	1.3634		2762.1		
		普工人工费		元	597.523	1.3889		829.9		
		高级技工人工费		元	463.977	1.3824		641.4		
	材料	电		kW·h	72	0.66		47.52		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	7.2	0.62		4.46		
		光盘		片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%		kg	0.39	3.54		1.38		
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸		盒	0.12	20.35		2.44		
		电池		节	40	1.77		70.8		
	机械	仪器仪表使用费		元	664.7	0.885		588.26		
项目编码	030909003004	项目名称	余压监控系统调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试 点数dr(点) dr≤32	系统	1	1718.63	137.87	588.26	503.71	1718.63	137.87	588.26	503.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.1863	2.9	0	3.4	1.01	49.84027	0	58.43342	17.358163
小计						1768.47027	137.87	646.69342	521.068163	
清单项目综合单价									3074.10185300	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	822.354	1.3634		1121.2		
		普工人工费		元	242.513	1.3889		336.83		
		高级技工人工费		元	188.515	1.3824		260.6		
	材料	电		kW·h	72	0.66		47.52		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	7.2	0.62		4.46		
		光盘		片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%		kg	0.39	3.54		1.38		
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸		盒	0.12	20.35		2.44		
		电池		节	40	1.77		70.8		
	机械	仪器仪表使用费		元	664.7	0.885		588.26		
项目编码	030909003005	项目名称	应急照明系统调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试 点数dr(点) dr≤32	系统	1	1718.63	137.87	588.26	503.71	1718.63	137.87	588.26	503.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.1863	2.9	0	3.4	1.01	49.84027	0	58.43342	17.358163
小计						1768.47027	137.87	646.69342	521.068163	
清单项目综合单价									3074.10185300	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	822.354	1.3634		1121.2		
		普工人工费		元	242.513	1.3889		336.83		
		高级技工人工费		元	188.515	1.3824		260.6		
	材料	电		kW·h	72	0.66		47.52		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	7.2	0.62		4.46		
		光盘		片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%		kg	0.39	3.54		1.38		
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸		盒	0.12	20.35		2.44		
		电池		节	40	1.77		70.8		
	机械	仪器仪表使用费		元	664.7	0.885		588.26		
项目编码	030909003006	项目名称	余压监控系统调试			计量单位		系统		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-1	自动报警系统装置调试 点数dr(点) dr≤32	系统	1	1718.63	137.87	588.26	503.71	1718.63	137.87	588.26	503.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	17.1863	2.9	0	3.4	1.01	49.84027	0	58.43342	17.358163
小计						1768.47027	137.87	646.69342	521.068163	
清单项目综合单价									3074.10185300	
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	822.354	1.3634		1121.2		
		普工人工费		元	242.513	1.3889		336.83		
		高级技工人工费		元	188.515	1.3824		260.6		
	材料	电		kW·h	72	0.66		47.52		
		塑料胶布带 20mm×50m		卷	7.2	0.62		4.46		
		光盘		片	1	1.77		1.77		
		酒精 95%		kg	0.39	3.54		1.38		
		电线 BV-1.0		m	15.32	0.62		9.5		
		打印纸		盒	0.12	20.35		2.44		
		电池		节	40	1.77		70.8		
	机械	仪器仪表使用费		元	664.7	0.885		588.26		
项目编码	011601001020	项目名称	脚手架			计量单位		项		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1774.8863	1.98	2.02	0	0.62	3514.274874	3585.270326	0	1100.429506
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	1001.1709	2.47	3.32	0	0.81	2472.892123	3323.887388	0	810.948429

工程量清单综合单价分析表

小计					5987.166997	6909.157714	0	1911.377935
清单项目综合单价								14807.70264600
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	集中联动控制柜(主材甲供,仅计安装费)	台	1	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	618050.27	
2	措施项目	23434.9	
2.1	安全文明施工	13382.76	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	10870.35	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2512.41	
2.2	其他措施项目费	10052.14	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	57733.67	
5	含税建安工程造价	699218.84	
合计		699218.84	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 1 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					548378.84	0
1-1	030904001015	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	320	99.84	31948.8	0
1-2	030904001016	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	32	96.46	3086.72	0
1-3	030904001017	点型探测器	1.名称:线型光束感烟探测器（接收-发射） 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	对	4	620.93	2483.72	0
1-4	030904001018	点型探测器	1.名称:感烟探测器(自带蜂鸣器) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	169.54	678.16	0
1-5	030904001019	点型探测器	1.名称:图像型火灾探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	2492.54	4985.08	0
1-6	030904001020	点型探测器	1.名称:火焰探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	1949.09	3898.18	0
1-7	030904001021	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	8	252.78	2022.24	0
1-8	030904003009	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	62	83.65	5186.3	0
1-9	030904003010	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	8	74.54	596.32	0
1-10	030904004005	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	62	105.55	6544.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 2 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030904003011	按钮	1.名称:消火栓按钮(不含主材) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	48	55.95	2685.6	0
1-12	030904005005	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	12	86.47	1037.64	0
1-13	030904005006	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔消防电话 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	35.32	70.64	0
1-14	030904006005	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶消防广播 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	72	54.66	3935.52	0
1-15	030904006006	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂消防广播 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	12	73.2	878.4	0
1-16	080803014003	模块箱	1.名称:模块箱 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	8	105.9	847.2	0
1-17	030405014003	端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	154.82	619.28	0
1-18	030505016006	显示设备	1.名称:火灾显示盘 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	6	262.13	1572.78	0
1-19	030412006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	800	11.26	9008	0
1-20	030904007017	消防模块	1.名称:短路隔离器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	12	167.43	2009.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 3 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030904007018	消防模块	1.名称:输入模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	20	167.43	3348.6	0
1-22	030904007019	消防模块	1.名称:输出模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	20	165.57	3311.4	0
1-23	030904007020	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	8	171.15	1369.2	0
1-24	030909006005	防火控制装置调试	1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	80	53.33	4266.4	0
1-25	030909006006	防火控制装置调试	1.名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	140	27.09	3792.6	0
1-26	030412001280	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	5200	15.62	81224	0
1-27	030412001281	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	20.35	40700	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 4 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030412001282	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	24.74	494.8	0
1-29	030412001283	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	16	30.35	485.6	0
1-30	030412001284	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1200	13.6	16320	0
1-31	030412001285	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	120	17.8	2136	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 5 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030412001286	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	22	440	0
1-33	030412001287	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	16	26.14	418.24	0
1-34	030412001288	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1200	19.83	23796	0
1-35	030412001289	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	120	26.09	3130.8	0
1-36	030412001290	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	31.14	622.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 6 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030412001291	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	16	38.25	612	0
1-38	030130001075	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复（含挂网） 2.规格:DN20 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	80	7.29	583.2	0
1-39	030130001076	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN25 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	9.67	386.8	0
1-40	030130001077	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN32 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	12.91	103.28	0
1-41	030130001078	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN40 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4	17.23	68.92	0
1-42	030412004175	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10000	5.86	58600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 7 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030412004176	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4000	7.75	31000	0
1-44	030412004177	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1200	11.39	13668	0
1-45	030412004178	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1200	5.46	6552	0
1-46	030412004179	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	7.2	14400	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 8 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	030412004180	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	10.65	21300	0
1-48	030412004181	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	5.46	3276	0
1-49	030412004182	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	7.2	5760	0
1-50	030412004183	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	10.65	8520	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 9 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	030412004184	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1200	5.86	7032	0
1-52	030412004185	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	7.75	15500	0
1-53	030412004186	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	11.39	22780	0
1-54	030412004187	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	5.5	2200	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 10 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	030412004188	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	7.27	5816	0
1-56	030412004189	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	10.77	8616	0
1-57	030412004190	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	5.5	2200	0
1-58	030412004191	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	7.27	5816	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 11 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	030412004192	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	800	10.77	8616	0
1-60	030412004193	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	5.59	11180	0
1-61	030412004194	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	7.97	15940	0
1-62	030409002026	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	120	14.97	1796.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-63	030409002027	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	80	16.74	1339.2	0
1-64	030409002028	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	18.25	730	0
1-65	030409002029	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	27.1	542	0
1-66	030409002030	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-10x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	32.35	647	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 13 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-67	030409002031	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	36.81	736.2	0
1-68	030409005012	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	8	89.32	714.56	0
1-69	030409005013	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	139.7	1397	0
2		气体灭火系统					8423.70	0
2-1	080803018005	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	108.3	216.6	0
2-2	080803018006	放气指示灯	1.名称:喷洒指示灯 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	136.17	272.34	0
2-3	030904009011	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2495.78	2495.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 14 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030904009012	区域报警控制器	1.名称:气体灭火、泡沫灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2805.51	2805.51	0
2-5	030904004006	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	5	105.55	527.75	0
2-6	030904003012	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	127.5	510	0
2-7	030505016007	显示设备	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	262.13	1048.52	0
2-8	030412001292	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	15.64	312.8	0
2-9	030412004195	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	5.86	234.4	0
3		防火门系统					13847.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 15 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030906002005	防火门监控器	1.名称:防火门监控分机 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	1609.94	1609.94	0
3-2	030904007021	消防模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	8	178.96	1431.68	0
3-3	030904007022	消防模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	177.66	355.32	0
3-4	030906002006	门磁开关	1.名称:防火门门磁开关 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	109.32	1093.2	0
3-5	030412006021	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	20	11.26	225.2	0
3-6	030412001293	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	24.74	4948	0
3-7	030412004196	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	5.5	3300	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 16 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030412004197	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	5.59	223.6	0
3-9	030909008003	防火门监控系统调试	1.名称:电动防火门调试 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	10	66.02	660.2	0
4		消防电源监控系统					7109.52	0
4-1	030904007023	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	8	311.46	2491.68	0
4-2	030412001294	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	25.28	202.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 17 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-3	030412001295	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	32.59	260.72	0
4-4	030412001296	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	38.73	309.84	0
4-5	030412001297	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	41.63	333.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 18 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	030412004198	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	160	10.77	1723.2	0
4-7	030412004199	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	320	5.59	1788.8	0
5		电气火灾监控系统					4732.04	0
5-1	030904007024	消防模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	311.46	1245.84	0
5-2	030412001298	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	27.08	541.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 19 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-3	030412001299	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	31.83	636.6	0
5-4	030412001300	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	35.51	710.2	0
5-5	030412001301	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	36.81	736.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 20 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-6	030412004200	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	80	10.77	861.6	0
6		桥架及套管					29052.85	0
6-1	030412003268	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	75.31	903.72	0
6-2	030412003269	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	83.3	999.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 21 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-3	030412003270	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×75 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	109.07	1308.84	0
6-4	030412003271	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	114.29	1371.48	0
6-5	030412003272	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	124.3	1491.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 22 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-6	030412003273	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	132.97	1595.64	0
6-7	030412003274	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	141.41	1696.92	0
6-8	030412003275	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	178.86	2146.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 23 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-9	030412003276	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	191.36	2296.32	0
6-10	030412003277	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	197.7	2372.4	0
6-11	030412003278	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	12	252.99	3035.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 24 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-12	030410002005	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	66	46.31	3056.46	0
6-13	030410002006	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用Φ12镀锌圆钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	66	43.19	2850.54	0
6-14	080707013024	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	4	32.04	128.16	0
6-15	031301003576	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	271.65	543.3	0
6-16	031301003577	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	336.84	673.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 25 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-17	031301003578	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	393.32	786.64	0
6-18	031301003579	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	442.94	885.88	0
6-19	031301003580	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	27.07	54.14	0
6-20	031301003581	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	32.03	64.06	0
6-21	031301003582	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	3	33.65	100.95	0
6-22	031301003583	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	3	50.81	152.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 26 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-23	030801003584	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	52.48	104.96	0
6-24	030801003585	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	70.93	70.93	0
6-25	030801003586	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	103.06	103.06	0
6-26	030801003587	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	129.47	258.94	0
7		余压监控系统					6506.18	0
7-1	030503005009	传感器	1.名称:余压传感器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	179.61	718.44	0
7-2	030503002003	控制器	1.名称:余压控制器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1045.34	1045.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 27 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-3	030412001302	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	22.75	910	0
7-4	030412001303	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	24.47	978.8	0
7-5	030412001304	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	27.24	1089.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 28 页，共 28 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6	030412001305	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 8.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	29.56	1182.4	0
7-7	030412004201	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	80	7.27	581.6	0
合计							618050.27	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					23434.90
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	13382.76
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	10870.35
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2512.41
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	10052.14
1-9-1	011601001021	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	10052.14	10052.14
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							23434.90

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	57733.67
合计					57733.67

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030904001015	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 - 感烟探测器	只	1	42.57	43.05	0.75	13.47	42.57	43.05	0.75	13.47
小计								42.57	43.05	0.75	13.47
清单项目综合单价								99.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001016	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装 - 感温探测器	只	1	42.57	40.43	0.17	13.29	42.57	40.43	0.17	13.29
小计								42.57	40.43	0.17	13.29
清单项目综合单价								96.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904001017	项目名称	点型探测器	计量单位	对

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-3	红外光束(对)安装 - 线型光束感烟探测器（接收-发射）	只	1	181.15	371.62	1.53	66.63	181.15	371.62	1.53	66.63
小计								181.15	371.62	1.53	66.63
清单项目综合单价								620.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	86.641	1.3634	118.13		
		普工人工费	元	25.528	1.3889	35.46		
		高级技工人工费	元	19.938	1.3824	27.56		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3	0.08	0.24		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	2	15.84	31.68		
		其他材料费	元	0.66	0.885	0.58		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.1	0.6	0.06		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.733	0.885	1.53		

项目编码	030904001018	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 - 感烟探测器(自带蜂鸣器)	只	1	42.57	109.43	0.75	16.79	42.57	109.43	0.75	16.79
小计								42.57	109.43	0.75	16.79
清单项目综合单价								169.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001019	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 - 图像型火灾探测器	只	1	42.57	2321.81	0.75	127.41	42.57	2321.81	0.75	127.41
小计								42.57	2321.81	0.75	127.41
清单项目综合单价								2492.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001020	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-4	火焰安装 ˊ 火焰探测器	只	1	87.84	1748.53	1.92	110.8	87.84	1748.53	1.92	110.8
小计								87.84	1748.53	1.92	110.8
清单项目综合单价								1949.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.827	1.3634	57.03		
		普工人工费	元	12.261	1.3889	17.03		
		高级技工人工费	元	9.969	1.3824	13.78		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.76	0.885	0.67		
		镀锌钢板 δ=2.5mm	m2	0.01	95.69	0.96		
		胶合板 δ=3.0mm	m2	0.02	24.78	0.5		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.173	0.885	1.92		

项目编码	030904001021	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-5	可燃气体安装 ˊ 一氧化碳探测器	只	1	42.79	189.03	0.17	20.79	42.79	189.03	0.17	20.79
小计								42.79	189.03	0.17	20.79
清单项目综合单价								252.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.528	1.3634	27.99		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	10.62	10.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904003009	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˊ(若按钮与电话插孔合为一体:人工*1.15) 手动报警按钮(带电话插孔)	只	1	44.09	26.46	0.11	12.99	44.09	26.46	0.11	12.99
小计								44.09	26.46	0.11	12.99
清单项目综合单价								83.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.08295	1.3634	28.74		
		普工人工费	元	6.1893	1.3889	8.6		
		高级技工人工费	元	4.8806	1.3824	6.75		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003010	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˊ 手动报警按钮	只	1	38.35	24.69	0.11	11.39	38.35	24.69	0.11	11.39
小计								38.35	24.69	0.11	11.39
清单项目综合单价								74.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004005	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37
小计								55.38	32.91	0.89	16.37

清单项目综合单价 105.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.481	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003011	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ~ 消火栓按钮	只	1	38.35	6.99	0.11	10.5	38.35	6.99	0.11	10.5
小计								38.35	6.99	0.11	10.5

清单项目综合单价 55.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904005005	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 ~ 消防电话分机	台	1	15.94	63.15	0	7.38	15.94	63.15	0	7.38
小计								15.94	63.15	0	7.38

清单项目综合单价 86.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.673	1.3634	10.46		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904005006	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ~ 电话插孔消防电话	台	1	8.98	22.82	0	3.52	8.98	22.82	0	3.52
小计								8.98	22.82	0	3.52

清单项目综合单价 35.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904006005	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ~ 吸顶消防广播	只	1	26.13	19.93	0.65	7.95	26.13	19.93	0.65	7.95
小计								26.13	19.93	0.65	7.95

清单项目综合单价 54.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904006006	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 ^ 壁挂消防广播	台	1	22.78	43.51	0.65	6.26	22.78	43.51	0.65	6.26
小计								22.78	43.51	0.65	6.26

清单项目综合单价 73.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.808	1.3634	14.74		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3824	3.52		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	080803014003	项目名称	模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060803-53	模块箱明装 半周长C（mm） C<500 ^ 模块箱	10个	0.1	505.36	412.94	5.63	135.07	50.536	41.294	0.563	13.507
小计								50.536	41.294	0.563	13.507

清单项目综合单价 105.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.1883	1.3634	32.98		
		普工人工费	元	7.1329	1.3889	9.91		
		高级技工人工费	元	5.5348	1.3824	7.65		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	4.08	0.35	1.43		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	机械	电钻	台班	0.075	7.51	0.56		

项目编码	030405014003	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 消防接线端子箱	台	1	94.38	35.25	0	25.19	94.38	35.25	0	25.19
小计								94.38	35.25	0	25.19

清单项目综合单价 154.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
		普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	机械							

项目编码	030505016006	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ^ 火灾显示盘	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49
小计								88.54	137.57	11.53	24.49

清单项目综合单价 262.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	51.534	1.3824	71.24		
	材料	清洁剂	kg	0.1	3.98	0.4		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412006020	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								6.463	2.937	0	1.857

清单项目综合单价 11.25700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904007017	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ^ 短路隔离器	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
小计								106.41	29.39	1.87	29.76

清单项目综合单价 167.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007018	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入模块	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
小计								106.41	29.39	1.87	29.76
清单项目综合单价								167.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007019	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输出模块	个	1	106.41	27.62	1.87	29.67	106.41	27.62	1.87	29.67
小计								106.41	27.62	1.87	29.67
清单项目综合单价								165.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007020	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入输出模块	个	1	106.41	32.93	1.87	29.94	106.41	32.93	1.87	29.94
小计								106.41	32.93	1.87	29.94
清单项目综合单价								171.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030909006005	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	334.33	36.56	67.3	95.11	33.433	3.656	6.73	9.511
小计								33.433	3.656	6.73	9.511
清单项目综合单价								53.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.9962	1.3634	21.81		
		普工人工费	元	4.7181	1.3889	6.55		
		高级技工人工费	元	3.6683	1.3824	5.07		
	材料	电	kW·h	0.5	0.66	0.33		
		电线 ZRBV-1.5mm2	m	0.4	1.19	0.48		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		蓄电池 24Ah	块	0.004	646.02	2.58		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.605	0.885	6.73		

项目编码	030909006006	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.57	50.85	39.44	42.03	13.857	5.085	3.944	4.203
小计								13.857	5.085	3.944	4.203
清单项目综合单价								27.08900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.6271	1.3634	9.04		
		普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3824	2.11		
	材料	电	kW·h	1.28	0.66	0.84		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	4.457	0.885	3.94		
项目编码	030412001280	项目名称	配管			计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								7.77774598	5.5326261	0	2.33468654
清单项目综合单价											15.64505862

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001281	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000048	631.21	525.95	0	193.33	0.03029808	0.0252456	0	0.00927984
小计								10.42370808	6.8259356	0	3.09946984
清单项目综合单价											20.34911352

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.570868	1.3634	7.6		
		普工人工费	元	1.104341	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.936529	1.3824	1.29		
	材料	U型钉	kg	0.000192	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00504	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00025	1	0		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.04671	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001282	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398
清单项目综合单价											24.73196940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001283	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001875	64.63	29.37	0	18.57	0.12118125	0.05506875	0	0.03481875

工程量清单综合单价分析表

031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975	
小计								14.354472	11.644815	0	4.3807685	
清单项目综合单价											30.38005550	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	7.770893	1.3634	10.59			
		普工人工费				元	1.464941	1.3889	2.03			
		高级技工人工费				元	1.247832	1.3824	1.73			
	材料	U型钉				kg	0.0003	14.16	0			
		钢丝网 1mm				m2	0.007875	4.42	0.03			
		水				m3	0.000285	4.62	0			
		1：3水泥砂浆				m3	0.000105	413.51	0.04			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000391	1	0			
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.041719	0.31	0.01			
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.041719	0.16	0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.019125	1.79	0.03			
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02			
		其他材料费				元	0.076669	0.885	0.07			
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12	0.53			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ40mm				个	0.1502	4.95	0.74			
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85	10.15			
	机械											
项目编码	030412001284	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								9.42224598	1.6143261	0	2.57388654

清单项目综合单价											13.61045862	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	4.999318	1.3634	6.82			
		普工人工费				元	1.018535	1.3889	1.41			
		高级技工人工费				元	0.861818	1.3824	1.19			
	材料	U型钉				kg	0.00015	14.16	0			
		钢丝网 1mm				m2	0.003938	4.42	0.02			
		水				m3	0.000075	4.62	0			
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000195	1	0			
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02			
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31	0.01			
		锯条				根	0.01	0.68	0.01			
		胶合剂				kg	0.0008	11.06	0.01			
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27	1.4			
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27	0.07			
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16	0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04			
		其他材料费				元	0.02546	0.885	0.02			
	机械											
项目编码	030412001285	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
小计								11.7912175	2.75168134	0	3.25767936

清单项目综合单价											17.80057820	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	6.274355	1.3634	8.55			
		普工人工费				元	1.262802	1.3889	1.75			
		高级技工人工费				元	1.072401	1.3824	1.48			
	材料	U型钉				kg	0.000193	14.16	0			
		钢丝网 1mm				m2	0.005075	4.42	0.02			
		水				m3	0.00012	4.62	0			
		1：3水泥砂浆				m3	0.000045	413.51	0.02			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000252	1	0			
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02			
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.037083	0.31	0.01			
		锯条				根	0.01	0.68	0.01			
		胶合剂				kg	0.001	11.06	0.01			
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19	2.41			
		塑料管接头 φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66	0.17			
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.037083	0.16	0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.017	1.79	0.03			
		其他材料费				元	0.047967	0.885	0.04			
	机械											
项目编码	030412001286	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								14.2752826	3.753147	0	3.9653398

清单项目综合单价											21.99376940	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	7.625828	1.3634	10.4			
		普工人工费				元	1.513065	1.3889	2.1			

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.285144	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001287	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001875	64.63	29.37	0	18.57	0.12118125	0.05506875	0	0.03481875
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
小计								16.511772	5.035315	0	4.6211685
清单项目综合单价								26.16825550			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.878573	1.3634	12.11		
		普工人工费	元	1.717711	1.3889	2.39		
		高级技工人工费	元	1.462032	1.3824	2.02		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.041719	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.041719	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019125	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.070269	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001288	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								10.32024598	6.3641261	0.1088	3.05688654
清单项目综合单价								19.85005862			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220618	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.304955	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.986948	1.3824	1.36		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001289	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
小计								13.8443175	7.89238134	0.2738	4.07757936
清单项目综合单价								26.08807820			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.655555	1.3634	7.71		
		普工人工费	元	3.097372	1.3889	4.3		
		高级技工人工费	元	1.324711	1.3824	1.83		
	材料	U型钉	kg	0.000193	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.005075	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000252	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.037083	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.014467	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001290	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								15.6129826	10.566947	0.2738	4.6795398
清单项目综合单价											31.13326940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.457148	1.3634	8.8		
		普工人工费	元	3.437685	1.3889	4.77		
		高级技工人工费	元	1.471764	1.3824	2.03		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01686	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001291	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001875	64.63	29.37	0	18.57	0.12118125	0.05506875	0	0.03481875
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
小计								18.956172	13.294715	0.3288	5.7044685
清单项目综合单价											38.28415550

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.899333	1.3634	10.77		
		普工人工费	元	4.132781	1.3889	5.74		
		高级技工人工费	元	1.769552	1.3824	2.45		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.041719	0.31	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.041719	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.019125	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.024969	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	031301001075	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								5.5618025	0.2254875	0	1.4823325
清单项目综合单价											7.26962250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.000039	1.3634	5.45		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001076	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999	
小计								7.386363	0.298785	0	1.968999	
清单项目综合单价												9.65414700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.322306	1.3634		7.26		
		普工人工费				元	0.019595	1.3889		0.03		
		高级技工人工费				元	0.074879	1.3824		0.1		
	材料	U型钉				kg	0.0012	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0315	4.42		0.14		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001563	1		0		
	机械											
项目编码	031301001077	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332	
小计								9.865484	0.39738	0	2.631332	
清单项目综合单价												12.89419600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.107642	1.3634		9.69		
		普工人工费				元	0.026126	1.3889		0.04		
		高级技工人工费				元	0.099839	1.3824		0.14		
	材料	U型钉				kg	0.0016	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.042	4.42		0.19		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0004	413.51		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002084	1		0		
	机械											
项目编码	031301001078	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665	
小计								13.152605	0.576975	0	3.509665	
清单项目综合单价												17.23924500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.487177	1.3634		12.93		
		普工人工费				元	0.032658	1.3889		0.05		
		高级技工人工费				元	0.124799	1.3824		0.17		
	材料	U型钉				kg	0.002	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.0525	4.42		0.23		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002605	1		0		
	机械											
项目编码	030412004175	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366	
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366	
清单项目综合单价												5.85150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004176	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVV-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631	
小计								1.2815	5.8387	0	0.631	
清单项目综合单价												7.75120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004177	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVV-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082	
小计								1.3008	9.2796	0	0.8082	
清单项目综合单价											11.38860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004178	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RVS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177	
小计								1.2624	3.6745	0	0.5177	
清单项目综合单价											5.45460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004179	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048	
小计								1.2815	5.3137	0	0.6048	
清单项目综合单价											7.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004180	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773	
小计								1.3008	8.5761	0	0.773	
清单项目综合单价											10.64990000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004181	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177	
小计								1.2624	3.6745	0	0.5177	
清单项目综合单价											5.45460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004182	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048	
小计								1.2815	5.3137	0	0.6048	
清单项目综合单价											7.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004183	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773
小计								1.3008	8.5761	0	0.773
清单项目综合单价											10.64990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004184	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366
清单项目综合单价											5.85150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004185	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYY-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631
小计								1.2815	5.8387	0	0.631
清单项目综合单价											7.75120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004186	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYY-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082
小计								1.3008	9.2796	0	0.8082
清单项目综合单价											11.38860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004187	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价											5.49870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004188	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价											7.26610000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.65796		1.3634	0.9		
		普工人工费			元	0.15016		1.3889	0.21		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.0045		0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004189	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价											10.77120000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.66746		1.3634	0.91		
		普工人工费			元	0.15266		1.3889	0.21		
		高级技工人工费			元	0.12935		1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0105		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0012		66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.005		0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004190	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价											5.49870000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.64857		1.3634	0.88		
		普工人工费			元	0.14764		1.3889	0.21		
		高级技工人工费			元	0.12512		1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.0038		0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004191	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价											7.26610000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.65796		1.3634	0.9		
		普工人工费			元	0.15016		1.3889	0.21		
		高级技工人工费			元	0.12719		1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.01		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.0045		0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004192	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价											10.77120000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.66746		1.3634	0.91		
		普工人工费			元	0.15266		1.3889	0.21		
		高级技工人工费			元	0.12935		1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.0105		0.62	0.01		
		焊锡			kg	0.0012		66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5	0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67	0.04		
		其他材料费			元	0.005		0.885	0		
	机械										
项目编码	030412004193	项目名称		配线				计量单位		m	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 - WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
小计								1.1534	3.9339	0	0.502
清单项目综合单价											5.58930000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.5922		1.3634	0.81		
		普工人工费			元	0.13517		1.3889	0.19		
		高级技工人工费			元	0.11452		1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.007		0.56	0		
		焊锡			kg	0.0011		66.9	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004194	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ~ WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	115.34	619.55	0	61.5	1.1534	6.1955	0	0.615
小计								1.1534	6.1955	0	0.615
清单项目综合单价								7.96390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409002026	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZN-KYJY-2x1.5	100m	0.01	553.1	760.2	0	184.37	5.531	7.602	0	1.8437
小计								5.531	7.602	0	1.8437
清单项目综合单价								14.97670000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002027	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZN-KYJY-3x1.5	100m	0.01	553.1	928.5	0	192.78	5.531	9.285	0	1.9278
小计								5.531	9.285	0	1.9278
清单项目综合单价								16.74380000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002028	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ~ WDZN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	553.1	1072.32	0	199.97	5.531	10.7232	0	1.9997
小计								5.531	10.7232	0	1.9997
清单项目综合单价								18.25390000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002029	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6＜N≤14 ~ WDZN-KYJY-7x1.5	100m	0.01	634.59	1811.8	5.07	258.87	6.3459	18.118	0.0507	2.5887
小计								6.3459	18.118	0.0507	2.5887
清单项目综合单价								27.10330000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409002030	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6＜N≤14 ~ WDZN-KYJY-10x1.5	100m	0.01	634.59	2311.6	5.07	283.86	6.3459	23.116	0.0507	2.8386
小计								6.3459	23.116	0.0507	2.8386
清单项目综合单价								32.35120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409002031	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 WDZN-KYJY-12x1.5	100m	0.01	634.59	2735.92	5.07	305.08	6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
小计								6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
清单项目综合单价											36.80660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409005012	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
小计								59.46	13.46	0	16.4
清单项目综合单价											89.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.383	1.3634	34.61		
		普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3824	14.95		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030409005013	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
小计								94.79	18.88	0	26.03
清单项目综合单价											139.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3634	55.11		
		普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	080803018005	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24换	指示灯安装 放气指示灯	套	1	28.89	65.2	3.08	11.13	28.89	65.2	3.08	11.13
小计								28.89	65.2	3.08	11.13
清单项目综合单价											108.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.747	1.3634	16.02		
		普工人工费	元	5.257	1.3889	7.3		
		高级技工人工费	元	4.027	1.3824	5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.116	1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.6	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.3	0.66		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	1.77	5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	154.13	3.08		

项目编码	080803018006	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24换	指示灯安装 喷洒指示灯	套	1	28.89	91.75	3.08	12.45	28.89	91.75	3.08	12.45
小计								28.89	91.75	3.08	12.45
清单项目综合单价											136.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.747	1.3634	16.02		
		普工人工费	元	5.257	1.3889	7.3		
		高级技工人工费	元	4.027	1.3824	5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.116	1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.6	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.3	0.66		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	1.77	5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	154.13	3.08		

项目编码	030904009011	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32	台	1	506.5	1764.82	81.53	142.93	506.5	1764.82	81.53	142.93	
小计								506.5	1764.82	81.53	142.93	
清单项目综合单价											2495.78000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	242.371		1.3634		330.45		
		普工人工费			元	71.452		1.3889		99.24		
		高级技工人工费			元	55.561		1.3824		76.81		
	材料	白布			m2	0.4		4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8			套	4		0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120			套	4.1		0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		6.37		0.83		
		焊锡			kg	0.4		66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.1		61.5		6.15		
		汽油 60#～70#			kg	0.25		6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm			m	1		1.59		1.59		
		线卡子			个	8		1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	2.1		0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费			元	30.884		0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5			台班	0.05		414.55		20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2		167.34		33.47		
项目编码	030904009012	项目名称		区域报警控制器				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˆ 气体灭火、泡沫灭火控制器	台	1	506.5	2074.55	81.53	142.93	506.5	2074.55	81.53	142.93	
小计								506.5	2074.55	81.53	142.93	
清单项目综合单价											2805.51000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	242.371		1.3634		330.45		
		普工人工费			元	71.452		1.3889		99.24		
		高级技工人工费			元	55.561		1.3824		76.81		
	材料	白布			m2	0.4		4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8			套	4		0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120			套	4.1		0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)			个	0.13		6.37		0.83		
		焊锡			kg	0.4		66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.1		61.5		6.15		
		汽油 60#～70#			kg	0.25		6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm			m	1		1.59		1.59		
		线卡子			个	8		1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	2.1		0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费			元	30.884		0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5			台班	0.05		414.55		20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2		167.34		33.47		
项目编码	030904004006	项目名称		声光报警器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37	
小计								55.38	32.91	0.89	16.37	
清单项目综合单价											105.55000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.481		1.3634		36.1		
		普工人工费			元	7.759		1.3889		10.78		
		高级技工人工费			元	6.149		1.3824		8.5		
	材料	白布			m2	0.02		4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30			个	4		0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)			个	0.1		6.37		0.64		
		焊锡			kg	0.02		66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.01		61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.01		6.67		0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	4		0.08		0.32		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.05		1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)			个	1		0.71		0.71		
		其他材料费			元	0.1		0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费			元	1.01		0.885		0.89		
项目编码	030904003012	项目名称		按钮				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装 ˆ 紧急启停按钮	只	1	38.35	75.13	0.11	13.91	38.35	75.13	0.11	13.91	
小计								38.35	75.13	0.11	13.91	
清单项目综合单价											127.50000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	18.333		1.3634		25		
		普工人工费			元	5.382		1.3889		7.48		
		高级技工人工费			元	4.244		1.3824		5.87		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35			10个	0.32		0.27		0.09		
		钻头 Φ3mm			个	0.02		3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)			个	0.06		6.37		0.38		
		焊锡			kg	0.05		66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.05		16.57		0.83		
		汽油 60#～70#			kg	0.03		6.67		0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm			个	1.7		0.08		0.14		
		异形塑料管 Φ5mm			m	0.13		1.59		0.21		
		其他材料费			元	0.28		0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费			元	0.121		0.885		0.11		
项目编码	030505016007	项目名称		显示设备				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031006-17	显示器 ˆ 手动/自动状态显示装置	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49	
小计								88.54	137.57	11.53	24.49	
清单项目综合单价											262.13000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	12.687		1.3634		17.3		
		高级技工人工费			元	51.534		1.3824		71.24		
	材料	清洁剂			kg	0.1		3.98		0.4		
		其他材料费			元	5		0.885		4.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412001292	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管（JDG）敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00004	631.21	525.95	0	193.33	0.0252484	0.021038	0	0.0077332
小计								7.7790084	5.533678	0	2.3350732

清单项目综合单价　15.64775960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.155216	1.3634	5.67		
		普工人工费	元	0.826029	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.699212	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00016	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0042	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000208	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412004195	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366

清单项目综合单价　5.85150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030906002005	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ` 防火门监控分机	台	1	506.5	878.98	81.53	142.93	506.5	878.98	81.53	142.93
小计								506.5	878.98	81.53	142.93

清单项目综合单价　1609.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车　装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904007021	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ` 常开防火门监控模块	个	1	106.41	40.37	1.87	30.31	106.41	40.37	1.87	30.31
小计								106.41	40.37	1.87	30.31

清单项目综合单价　178.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007022	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）` 常闭防火门监控模块	个	1	106.41	39.13	1.87	30.25	106.41	39.13	1.87	30.25
小计								106.41	39.13	1.87	30.25
清单项目综合单价											177.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.914		1.3634		69.42		
		普工人工费			元	15.016		1.3889		20.86		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3824		16.13		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030906002006	项目名称		门磁开关				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-1	门磁开关(窗磁开关)明装 ` 门磁开关	套	1	60.72	30.98	0	17.62	60.72	30.98	0	17.62
小计								60.72	30.98	0	17.62
清单项目综合单价											109.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.717		1.3634		48.7		
		普工人工费			元	8.657		1.3889		12.02		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030412006021	项目名称		接线盒				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								6.463	2.937	0	1.857
清单项目综合单价											11.25700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.8201		1.3634		3.84		
		普工人工费			元	1.2513		1.3889		1.74		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3824		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	2.225		0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	2.225		0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02		1.79		1.83		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001293	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398
清单项目综合单价											24.73196940
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.353718		1.3634		8.66		
		普工人工费			元	1.222715		1.3889		1.7		
		高级技工人工费			元	1.039224		1.3824		1.44		
	材料	U型钉			kg	0.00024		14.16		0		
		钢丝网 1mm			m2	0.0063		4.42		0.03		
		水			m3	0.00018		4.62		0		
		1：3水泥砂浆			m3	0.00006		413.51		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000313		1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.05296		0.885		0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)			个	0.2502		1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm			个	0.1502		3.11		0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm			m	1.03		7.97		8.21		
	机械											
项目编码	030412004196	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 ` WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价											5.49870000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.64857		1.3634		0.88		
		普工人工费			元	0.14764		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.12512		1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0038		0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004197	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ~ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502	
小计								1.1534	3.9339	0	0.502	
清单项目综合单价												5.58930000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.5922	1.3634		0.81		
		普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3824		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030909008003	项目名称			防火门监控系统调试			计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.33	1.32	24.36	134.21	50.033	0.132	2.436	13.421	
小计								50.033	0.132	2.436	13.421	
清单项目综合单价												66.02200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.9394	1.3634		32.64		
		普工人工费				元	7.0573	1.3889		9.8		
		高级技工人工费				元	5.4922	1.3824		7.59		
	材料	电				kW·h	0.2	0.66		0.13		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.753	0.885		2.44		
项目编码	030904007023	项目名称			消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） 消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62	
小计								106.41	166.56	1.87	36.62	
清单项目综合单价												311.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030412001294	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475	
小计								13.76725	7.22155	0.2738	4.023775	
清单项目综合单价												25.28637500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.252328	1.3634		7.16		
		普工人工费				元	3.33178	1.3889		4.63		
		高级技工人工费				元	1.431368	1.3824		1.98		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0515	0.04		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2912	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0132	11.83		0.16		
		清油 C01-1				kg	0.0032	16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032	5.31		0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.9915	0.08		0.24		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0255	1.79		0.05		
		其他材料费				元	0.02185	0.885		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20				个	0.1545	0.24		0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm				m	1.03	5.54		5.71		
		镀锌管接头(15×20)				个	0.2575	1.3		0.33		
		接地管卡 DN20				个	0.515	0.29		0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24		0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20				个	0.1545	0.13		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001295	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475	
小计								17.07795	10.12185	0.3358	5.049275	
清单项目综合单价												32.58487500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.513568	1.3634		8.88		
		普工人工费				元	4.13761	1.3889		5.75		
		高级技工人工费				元	1.772768	1.3824		2.45		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0515	0.04		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1726	0.19		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0174	11.83		0.21		
		沥青清漆				kg	0.0049	11.68		0.06		
		清油 C01-1				kg	0.0042	16.99		0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0042	5.31		0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7945	0.08		0.14		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0255	1.79		0.05		
		其他材料费				元	0.02875	0.885		0.03		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	0.8549	2		1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001296	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475
小计								19.66905	12.85405	0.3358	5.871575
清单项目综合单价											38.73047500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.500518	1.3634	10.23		
		普工人工费	元	4.76827	1.3889	6.62		
		高级技工人工费	元	2.040008	1.3824	2.82		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0515	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7945	0.08	0.14		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.03375	0.885	0.03		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001297	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-5	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2019.35	1444.57	46.32	609.9	20.1935	14.4457	0.4632	6.099
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475
小计								20.49155	14.49775	0.4632	6.180475
清单项目综合单价											41.63297500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.813868	1.3634	10.65		
		普工人工费	元	4.96857	1.3889	6.9		
		高级技工人工费	元	2.124758	1.3824	2.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0515	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.7445	0.08	0.06		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.05855	0.885	0.05		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6739	0.35	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.0686	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0091	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18		
		沥青清漆	kg	0.0054	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	0.6789	0.78	0.53		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0013	103.36	0.13		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412004198	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价											10.77120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004199	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
小计								1.1534	3.9339	0	0.502
清单项目综合单价											5.58930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030904007024	项目名称	消防模块		计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62
小计								106.41	166.56	1.87	36.62
清单项目综合单价											311.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001298	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								15.80974	6.75274	0	4.52128
清单项目综合单价											27.08376000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.091962	1.3634	11.03		
		普工人工费	元	1.867072	1.3889	2.59		
		高级技工人工费	元	1.579836	1.3824	2.18		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0381	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001299	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								16.32224	10.65364	0	4.85188
清单项目综合单价											31.82776000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.355192	1.3634	11.39		
		普工人工费	元	1.927082	1.3889	2.68		
		高级技工人工费	元	1.630706	1.3824	2.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		其他材料费	元	0.0432	0.885	0.04		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001300	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.02714	13.31304	0	5.17138
清单项目综合单价											35.51156000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.717092	1.3634	11.88		
		普工人工费	元	2.009682	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.700736	1.3824	2.35		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001301	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
小计								17.88154	13.51224	0	5.40738	
清单项目综合单价											36.80116000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.155742	1.3634		12.48		
		普工人工费				元	2.109792	1.3889		2.93		
		高级技工人工费				元	1.785496	1.3824		2.47		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.115	1		0.12		
		面漆				kg	0.015	45.13		0.68		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.115	0.44		0.05		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.0728	0.885		0.06		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		管卡子(电线管用DN40~50)				个	1.442	0.78		1.12		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85		10.15		
	机械											
项目编码	030412004200	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788	
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788	
清单项目综合单价											10.77120000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412003268	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 消防金属桥架100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225	
小计								33.037236	30.151542	1.755975	10.375225	
清单项目综合单价											75.31997800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003269	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 消防金属桥架100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225	
小计								33.037236	37.757542	1.755975	10.755225	
清单项目综合单价											83.30597800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003270	项目名称			桥架			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˆ 消防防火桥架150×75	10m	0.1	383.1	373.99	5.63	120.48	38.31	37.399	0.563	12.048	
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0121	900.44	446.18	100.25	267.75	10.895324	5.398778	1.213025	3.239775	
小计								49.205324	42.797778	1.776025	15.287775	
清单项目综合单价											109.06690200	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.287765	1.3634	27.66		
		普工人工费	元	8.58608	1.3889	11.93		
		高级技工人工费	元	6.958785	1.3824	9.62		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0968	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2662	4.4	1.17		
		角钢(综合)	kg	0.9075	3.355	3.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037389	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01694	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0605	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01694	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021417	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00726	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005324	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32231	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00363	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007563	154.13	1.17		

项目编码	030412003271	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˇ 消防防火桥架150×100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
小计								49.5655	47.29825	1.816125	15.610875
清单项目综合单价											114.29075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.445688	1.3634	27.88		
		普工人工费	元	8.640738	1.3889	12		
		高级技工人工费	元	7.008663	1.3824	9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.275	4.4	1.21		
		角钢(综合)	kg	0.9375	3.355	3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038625	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0175	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0625	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0175	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022125	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0075	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0055	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32275	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00375	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007813	154.13	1.2		

项目编码	030412003272	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˇ 消防金属桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
小计								50.105764	56.130958	1.876275	16.199525
清单项目综合单价											124.31252200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003273	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˇ 消防金属桥架200*150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0135	900.44	446.18	100.25	267.75	12.15594	6.02343	1.353375	3.614625
小计								50.46594	63.91543	1.916375	16.686625
清单项目综合单价											132.98437000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.840495	1.3634	28.41		
		普工人工费	元	8.777381	1.3889	12.19		
		高级技工人工费	元	7.133356	1.3824	9.86		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.108	3.25	0.35		
		扁钢 40×4	kg	0.297	4.4	1.31		
		角钢(综合)	kg	1.0125	3.355	3.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.041715	3.3	0.14		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0189	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0675	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0189	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023895	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0081	16.99	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00594	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32385	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00405	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008438	154.13	1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003274	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 消防金属桥架300*100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
小计								51.186292	70.998374	1.996575	17.237825
清单项目综合单价											141.41906600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.15634	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	8.886695	1.3889	12.34		
		高级技工人工费	元	7.23311	1.3824	10		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003275	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架300*150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0146	900.44	446.18	100.25	267.75	13.146424	6.514228	1.46365	3.90915
小计								74.399424	78.098228	2.58965	23.77715
清单项目综合单价											178.86445200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.580582	1.3634	41.69		
		普工人工费	元	13.082388	1.3889	18.17		
		高级技工人工费	元	10.514518	1.3824	14.54		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1168	3.25	0.38		
		扁钢 40×4	kg	0.3212	4.4	1.41		
		角钢(综合)	kg	1.095	3.355	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.045114	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02044	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.073	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02044	9.61	0.2		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025842	11.83	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.00876	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006424	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37506	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00438	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009125	154.13	1.41		

项目编码	030412003276	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架400*100	10m	0.1	612.53	820.07	11.26	203.89	61.253	82.007	1.126	20.389
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
小计								75.20982	88.92279	2.679875	24.539125
清单项目综合单价											191.35161000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003277	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
小计								75.20982	94.96279	2.679875	24.841125
清单项目综合单价											197.69361000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		

工程量清单综合单价分析表

	材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003278	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˜ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284
	小计							97.29804	120.38788	3.293	32.001
	清单项目综合单价										252.97992000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.875512	1.3634	54.37		
		普工人工费	元	17.189788	1.3889	23.87		
		高级技工人工费	元	13.785788	1.3824	19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.128	3.25	0.42		
		扁钢 40×4	kg	0.352	4.4	1.55		
		角钢(综合)	kg	1.2	3.355	4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.04944	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0224	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.08	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0224	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02832	11.83	0.34		
		清油 C01-1	kg	0.0096	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00704	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.3856	0.885	0.34		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0048	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	030410002005	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
	小计							29.451	8.19	0.426	8.233
	清单项目综合单价										46.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030410002006	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 ˜ 圆钢 Φ10mm～14mm	10m	0.1	294.51	52.23	4.26	80.84	29.451	5.223	0.426	8.084
	小计							29.451	5.223	0.426	8.084
	清单项目综合单价										43.18400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	1.023	3.22	3.29		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013024	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 ˜ 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673
	小计							23.535	2.164	0	6.343
	清单项目综合单价										32.04200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	031301003576	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
	小计							133.84	69.84	27.12	40.85
	清单项目综合单价										271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003577	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003578	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003579	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
小计								198.28	125.41	56.46	62.79
清单项目综合单价								442.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003580	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		

项目编码	031301003581	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ˙ 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
小计								16.16	9.39	1.61	4.87
清单项目综合单价								32.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003582	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003583	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˙ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
小计								23.13	18.85	1.65	7.18
清单项目综合单价								50.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003584	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26

清单项目综合单价 52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003585	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79

清单项目综合单价 70.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003586	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41

清单项目综合单价 103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003587	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71

清单项目综合单价 129.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	030503005009	项目名称	传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）˜余压传感器	个	1	106.41	42.67	1.87	28.66	106.41	42.67	1.87	28.66
小计								106.41	42.67	1.87	28.66

清单项目综合单价 179.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030503002003	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ˜余压控制器	台	1	506.5	314.38	81.53	142.93	506.5	314.38	81.53	142.93
小计								506.5	314.38	81.53	142.93

清单项目综合单价 1045.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030412001302	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
小计								15.540575	2.777425	0.182	4.264225

清单项目综合单价 22.76422500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.966643	1.3634	10.86		
		普工人工费	元	1.833193	1.3889	2.55		
		高级技工人工费	元	1.54275	1.3824	2.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.055625	0.31	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3.36	0.08	0.27		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.055625	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.026325	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
		管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001303	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
小计								15.925075	4.008925	0.1316	4.423925

清单项目综合单价 24.48952500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.164003	1.3634	11.13		
		普工人工费	元	1.878323	1.3889	2.61		
		高级技工人工费	元	1.58088	1.3824	2.19		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.055625	0.31	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.055625	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.023525	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001304	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
小计								16.928975	5.438325	0.1316	4.761025
清单项目综合单价								27.25992500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.679483	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	1.995913	1.3889	2.77		
		高级技工人工费	元	1.68056	1.3824	2.32		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.031625	0.885	0.03		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.055625	0.31	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.055625	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001305	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
小计								17.890175	6.523725	0.0917	5.066825
清单项目综合单价								29.57242500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.173003	1.3634	12.51		
		普工人工费	元	2.108573	1.3889	2.93		
		高级技工人工费	元	1.77602	1.3824	2.46		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.055625	0.31	0.02		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.701	0.08	0.14		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.055625	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.029025	0.885	0.03		
		直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412004201	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价								7.26610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	011601001021	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	1548.8779	1.98	2.02	0	0.62	3066.778242	3128.733358	0	960.304298
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	438.8387	2.47	3.32	0	0.81	1083.931589	1456.944484	0	355.459347
小计								4150.709831	4585.677842	0	1315.763645
清单项目综合单价								10052.15131800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	4148.928591	1	4148.93		
	材料	增加材料费	元	5177.086737	0.885	4581.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	294052.26	
2	措施项目	11054.92	
2.1	安全文明施工	6364.78	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	5169.81	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	1194.97	
2.2	其他措施项目费	4690.14	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	27459.65	
5	含税建安工程造价	332566.83	
合计		332566.83	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 1 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					255059.46	0
1-1	030904001022	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	160	99.84	15974.4	0
1-2	030904001023	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	16	96.46	1543.36	0
1-3	030904001024	点型探测器	1.名称:线型光束感烟探测器（接收-发射） 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	对	2	620.93	1241.86	0
1-4	030904001025	点型探测器	1.名称:感烟探测器(自带蜂鸣器) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	169.54	339.08	0
1-5	030904001026	点型探测器	1.名称:图像型火灾探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	2492.54	2492.54	0
1-6	030904001027	点型探测器	1.名称:火焰探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	1949.09	1949.09	0
1-7	030904001028	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	252.78	1011.12	0
1-8	030904003013	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	31	83.65	2593.15	0
1-9	030904003014	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	74.54	298.16	0
1-10	030904004007	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	31	105.55	3272.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 2 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030904003015	按钮	1.名称:消火栓按钮(不含主材) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	24	55.95	1342.8	0
1-12	030904005007	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	86.47	518.82	0
1-13	030904005008	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔消防电话 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	35.32	35.32	0
1-14	030904006007	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶消防广播 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	36	54.66	1967.76	0
1-15	030904006008	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂消防广播 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	73.2	439.2	0
1-16	080803014004	模块箱	1.名称:模块箱 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	4	105.9	423.6	0
1-17	030405014004	端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	154.82	309.64	0
1-18	030505016008	显示设备	1.名称:火灾显示盘 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	3	262.13	786.39	0
1-19	030412006022	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	400	11.26	4504	0
1-20	030904007025	消防模块	1.名称:短路隔离器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	6	167.43	1004.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 3 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030904007026	消防模块	1.名称:输入模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	167.43	1674.3	0
1-22	030904007027	消防模块	1.名称:输出模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	165.57	1655.7	0
1-23	030904007028	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	171.15	684.6	0
1-24	030909006007	防火控制装置调试	1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	40	53.33	2133.2	0
1-25	030909006008	防火控制装置调试	1.名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	70	27.09	1896.3	0
1-26	030412001306	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2600	15.62	40612	0
1-27	030412001307	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	60	20.31	1218.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 4 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030412001308	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	24.74	247.4	0
1-29	030412001309	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	30.41	243.28	0
1-30	030412001310	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	13.6	8160	0
1-31	030412001311	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	60	17.8	1068	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 5 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030412001312	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	22	220	0
1-33	030412001313	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	26.2	209.6	0
1-34	030412001314	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	19.83	11898	0
1-35	030412001315	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	60	26.09	1565.4	0
1-36	030412001316	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	31.14	311.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 6 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030412001317	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	8	38.31	306.48	0
1-38	030130001079	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复（含挂网） 2.规格:DN20 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	7.29	291.6	0
1-39	030130001080	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN25 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	9.67	193.4	0
1-40	030130001081	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN32 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4	12.91	51.64	0
1-41	030130001082	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN40 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2	17.23	34.46	0
1-42	030412004202	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	5000	5.86	29300	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 7 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030412004203	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	7.75	15500	0
1-44	030412004204	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	11.39	6834	0
1-45	030412004205	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	5.46	3276	0
1-46	030412004206	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	7.2	7200	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 8 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-47	030412004207	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	10.65	10650	0
1-48	030412004208	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	5.46	1638	0
1-49	030412004209	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	7.2	2880	0
1-50	030412004210	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	10.65	4260	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 9 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	030412004211	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	600	5.86	3516	0
1-52	030412004212	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	7.75	7750	0
1-53	030412004213	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	11.39	11390	0
1-54	030412004214	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	5.5	1100	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 10 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-55	030412004215	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	7.27	2908	0
1-56	030412004216	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	10.77	4308	0
1-57	030412004217	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	200	5.5	1100	0
1-58	030412004218	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	7.27	2908	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 11 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	030412004219	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	400	10.77	4308	0
1-60	030412004220	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	5.59	5590	0
1-61	030412004221	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	7.97	7970	0
1-62	030409002032	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	60	14.97	898.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 12 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-63	030409002033	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	16.74	669.6	0
1-64	030409002034	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	18.25	365	0
1-65	030409002035	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	27.1	271	0
1-66	030409002036	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-10x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	32.35	323.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 13 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-67	030409002037	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	36.81	368.1	0
1-68	030409005014	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	89.32	357.28	0
1-69	030409005015	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	5	139.7	698.5	0
2		气体灭火系统					6915.27	0
2-1	080803018007	放气指示灯	1.名称:放气指示灯 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	108.3	108.3	0
2-2	080803018008	放气指示灯	1.名称:喷洒指示灯 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	136.17	136.17	0
2-3	030904009013	区域报警控制器	1.名称:气体灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2495.78	2495.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 14 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030904009014	区域报警控制器	1.名称:气体灭火、泡沫灭火控制器 2.高层建筑增加费、超高增加费、暗室增加费综合考虑 3.其他:满足设计图纸、相关规范及招标文件的要求 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	2805.51	2805.51	0
2-5	030904004008	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	3	105.55	316.65	0
2-6	030904003016	按钮	1.名称:紧急启停按钮 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	127.5	255	0
2-7	030505016009	显示设备	1.名称:手动/自动状态显示装置 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	262.13	524.26	0
2-8	030412001318	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	15.64	156.4	0
2-9	030412004222	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	5.86	117.2	0
3		防火门系统					7728.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 15 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030906002007	防火门监控器	1.名称:防火门监控分机 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	1609.94	1609.94	0
3-2	030904007029	消防模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	178.96	715.84	0
3-3	030904007030	消防模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	177.66	177.66	0
3-4	030906002008	门磁开关	1.名称:防火门门磁开关 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	5	109.32	546.6	0
3-5	030412006023	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	10	11.26	112.6	0
3-6	030412001319	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	100	24.74	2474	0
3-7	030412004223	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	5.5	1650	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 16 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030412004224	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	5.59	111.8	0
3-9	030909008004	防火门监控系统调试	1.名称:电动防火门调试 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	5	66.02	330.1	0
4		消防电源监控系统					3554.76	0
4-1	030904007031	消防模块	1.名称:消防电源监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	4	311.46	1245.84	0
4-2	030412001320	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4	25.28	101.12	0
4-3	030412001321	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4	32.59	130.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 17 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-4	030412001322	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4	38.73	154.92	0
4-5	030412001323	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4	41.63	166.52	0
4-6	030412004225	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	80	10.77	861.6	0
4-7	030412004226	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	160	5.59	894.4	0
5		电气火灾监控系统					2366.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 18 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	030904007032	消防模块	1.名称:电气火灾监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	311.46	622.92	0
5-2	030412001324	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	27.08	270.8	0
5-3	030412001325	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	31.83	318.3	0
5-4	030412001326	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	35.51	355.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 19 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	030412001327	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10	36.81	368.1	0
5-6	030412004227	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	10.77	430.8	0
6		桥架及套管					14655.65	0
6-1	030412003279	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×50 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	75.31	451.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 20 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-2	030412003280	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	83.3	499.8	0
6-3	030412003281	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×75 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	109.07	654.42	0
6-4	030412003282	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	114.29	685.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 21 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-5	030412003283	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	124.3	745.8	0
6-6	030412003284	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:200×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	132.97	797.82	0
6-7	030412003285	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	141.41	848.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 22 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-8	030412003286	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:300×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	178.86	1073.16	0
6-9	030412003287	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	191.36	1148.16	0
6-10	030412003288	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:400×150 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	197.7	1186.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 23 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-11	030412003289	桥架	1.名称:消防防火桥架 2.规格:500×200 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6	252.99	1517.94	0
6-12	030410002007	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用-40X4镀锌扁钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	33	46.31	1528.23	0
6-13	030410002008	接地母线	1.名称:接地母线 2.规格:沿桥架外侧用Φ12镀锌圆钢通长敷设专用接地干线，并与接地系统连接 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	33	43.19	1425.27	0
6-14	080707013025	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	1.名称:防火封堵 2.位置:导管、桥架、线槽穿楼板、墙体、箱柜屏的开孔部位等综合考虑 3.规格:采用不低于楼板耐火极限的不燃烧材料或防火封堵材料 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	处	2	32.04	64.08	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 24 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-15	031301003588	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	271.65	271.65	0
6-16	031301003589	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	336.84	336.84	0
6-17	031301003590	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	393.32	393.32	0
6-18	031301003591	套管	1.名称:刚性防水套管制作及安装 2.规格:DN125 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	442.94	442.94	0
6-19	031301003592	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN20 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	27.07	27.07	0
6-20	031301003593	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN25 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	32.03	32.03	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 25 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
6-21	031301003594	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN32 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	33.65	67.3	0
6-22	031301003595	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN40 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	50.81	101.62	0
6-23	031301003596	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN50 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	52.48	52.48	0
6-24	031301003597	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN65 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	70.93	70.93	0
6-25	031301003598	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN80 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	103.06	103.06	0
6-26	031301003599	套管	1.名称:一般钢套管制作及安装 2.规格:DN100 3.含:套管除锈刷油、开孔、孔洞封堵修缮等 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	1	129.47	129.47	0
7		余压监控系统					3772.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 26 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-1	030503005010	传感器	1.名称:余压传感器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	2	179.61	359.22	0
7-2	030503002004	控制器	1.名称:余压控制器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	1045.34	1045.34	0
7-3	030412001328	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	22.71	454.2	0
7-4	030412001329	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	24.43	488.6	0
7-5	030412001330	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	27.2	544	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 27 页，共 27 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-6	030412001331	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:明配 4.含:管内穿铁丝、过路盒、管道支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑)、管道刷防火涂料等工作内容 5.含:管道及管道支吊架的除锈、刷油刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 7.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	20	29.52	590.4	0
7-7	030412004228	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	40	7.27	290.8	0
合计							294052.26	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					11054.92
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	6364.78
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	5169.81
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	1194.97
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	4690.14
1-9-1	011601001022	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	4690.14	4690.14
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							11054.92

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	27459.65
合计					27459.65

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030904001022	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 感烟探测器	只	1	42.57	43.05	0.75	13.47	42.57	43.05	0.75	13.47
小计								42.57	43.05	0.75	13.47
清单项目综合单价								99.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001023	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装 感温探测器	只	1	42.57	40.43	0.17	13.29	42.57	40.43	0.17	13.29
小计								42.57	40.43	0.17	13.29
清单项目综合单价								96.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904001024	项目名称	点型探测器	计量单位	对

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-3	红外光束(对)安装 线型光束感烟探测器（接收-发射）	只	1	181.15	371.62	1.53	66.63	181.15	371.62	1.53	66.63
小计								181.15	371.62	1.53	66.63
清单项目综合单价								620.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	86.641	1.3634	118.13		
		普工人工费	元	25.528	1.3889	35.46		
		高级技工人工费	元	19.938	1.3824	27.56		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3	0.08	0.24		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	2	15.84	31.68		
		其他材料费	元	0.66	0.885	0.58		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.1	0.6	0.06		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.733	0.885	1.53		

项目编码	030904001025	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 感烟探测器(自带蜂鸣器)	只	1	42.57	109.43	0.75	16.79	42.57	109.43	0.75	16.79
小计								42.57	109.43	0.75	16.79
清单项目综合单价								169.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001026	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 图像型火灾探测器	只	1	42.57	2321.81	0.75	127.41	42.57	2321.81	0.75	127.41
小计								42.57	2321.81	0.75	127.41
清单项目综合单价								2492.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001027	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-4	火焰安装 ˊ 火焰探测器	只	1	87.84	1748.53	1.92	110.8	87.84	1748.53	1.92	110.8
小计								87.84	1748.53	1.92	110.8
清单项目综合单价								1949.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.827	1.3634	57.03		
		普工人工费	元	12.261	1.3889	17.03		
		高级技工人工费	元	9.969	1.3824	13.78		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.76	0.885	0.67		
		镀锌钢板 δ=2.5mm	m2	0.01	95.69	0.96		
		胶合板 δ=3.0mm	m2	0.02	24.78	0.5		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.173	0.885	1.92		

项目编码	030904001028	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-5	可燃气体安装 ˊ 一氧化碳探测器	只	1	42.79	189.03	0.17	20.79	42.79	189.03	0.17	20.79
小计								42.79	189.03	0.17	20.79
清单项目综合单价								252.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.528	1.3634	27.99		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	10.62	10.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904003013	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 ˊ(若按钮与电话插孔合为一体:人工*1.15) 手动报警按钮(带电话插孔)	只	1	44.09	26.46	0.11	12.99	44.09	26.46	0.11	12.99
小计								44.09	26.46	0.11	12.99
清单项目综合单价								83.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.08295	1.3634	28.74		
		普工人工费	元	6.1893	1.3889	8.6		
		高级技工人工费	元	4.8806	1.3824	6.75		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003014	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ˊ 手动报警按钮	只	1	38.35	24.69	0.11	11.39	38.35	24.69	0.11	11.39
小计								38.35	24.69	0.11	11.39
清单项目综合单价								74.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 Φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004007	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37
小计								55.38	32.91	0.89	16.37

清单项目综合单价 105.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.481	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003015	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ~ 消火栓按钮	只	1	38.35	6.99	0.11	10.5	38.35	6.99	0.11	10.5
小计								38.35	6.99	0.11	10.5

清单项目综合单价 55.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904005007	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 ~ 消防电话分机	台	1	15.94	63.15	0	7.38	15.94	63.15	0	7.38
小计								15.94	63.15	0	7.38

清单项目综合单价 86.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.673	1.3634	10.46		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904005008	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ~ 电话插孔消防电话	台	1	8.98	22.82	0	3.52	8.98	22.82	0	3.52
小计								8.98	22.82	0	3.52

清单项目综合单价 35.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904006007	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ~ 吸顶消防广播	只	1	26.13	19.93	0.65	7.95	26.13	19.93	0.65	7.95
小计								26.13	19.93	0.65	7.95

清单项目综合单价 54.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904006008	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 ^ 壁挂消防广播	台	1	22.78	43.51	0.65	6.26	22.78	43.51	0.65	6.26
小计								22.78	43.51	0.65	6.26

清单项目综合单价 73.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.808	1.3634	14.74		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3824	3.52		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	080803014004	项目名称	模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060803-53	模块箱明装 半周长C（mm） C<500 ^ 模块箱	10个	0.1	505.36	412.94	5.63	135.07	50.536	41.294	0.563	13.507
小计								50.536	41.294	0.563	13.507

清单项目综合单价 105.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.1883	1.3634	32.98		
		普工人工费	元	7.1329	1.3889	9.91		
		高级技工人工费	元	5.5348	1.3824	7.65		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	4.08	0.35	1.43		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	机械	电钻	台班	0.075	7.51	0.56		

项目编码	030405014004	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 消防接线端子箱	台	1	94.38	35.25	0	25.19	94.38	35.25	0	25.19
小计								94.38	35.25	0	25.19

清单项目综合单价 154.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
		普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	机械							

项目编码	030505016008	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ^ 火灾显示盘	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49
小计								88.54	137.57	11.53	24.49

清单项目综合单价 262.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	51.534	1.3824	71.24		
	材料	清洁剂	kg	0.1	3.98	0.4		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412006022	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								6.463	2.937	0	1.857

清单项目综合单价 11.25700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904007025	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ^ 短路隔离器	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
小计								106.41	29.39	1.87	29.76

清单项目综合单价 167.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007026	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入模块	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
小计								106.41	29.39	1.87	29.76
清单项目综合单价								167.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007027	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输出模块	个	1	106.41	27.62	1.87	29.67	106.41	27.62	1.87	29.67
小计								106.41	27.62	1.87	29.67
清单项目综合单价								165.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007028	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入输出模块	个	1	106.41	32.93	1.87	29.94	106.41	32.93	1.87	29.94
小计								106.41	32.93	1.87	29.94
清单项目综合单价								171.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030909006007	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	334.33	36.56	67.3	95.11	33.433	3.656	6.73	9.511
小计								33.433	3.656	6.73	9.511
清单项目综合单价								53.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.9962	1.3634	21.81		
		普工人工费	元	4.7181	1.3889	6.55		
		高级技工人工费	元	3.6683	1.3824	5.07		
	材料	电	kW·h	0.5	0.66	0.33		
		电线 ZRBV-1.5mm2	m	0.4	1.19	0.48		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		蓄电池 24Ah	块	0.004	646.02	2.58		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.605	0.885	6.73		

项目编码	030909006008	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.57	50.85	39.44	42.03	13.857	5.085	3.944	4.203
小计								13.857	5.085	3.944	4.203
清单项目综合单价								27.08900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.6271	1.3634	9.04		
		普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3824	2.11		
	材料	电	kW·h	1.28	0.66	0.84		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	4.457	0.885	3.94		

项目编码	030412001306	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								7.77774598	5.5326261	0	2.33468654
清单项目综合单价											15.64505862

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.154858	1.3634	5.66		
		普工人工费	元	0.825865	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.698588	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001307	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
小计								10.4028175	6.81668134	0	3.09347936
清单项目综合单价											20.31297820

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.561515	1.3634	7.58		
		普工人工费	元	1.100192	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.934491	1.3824	1.29		
	材料	U型钉	kg	0.000193	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.005075	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000252	1	0		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.046467	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001308	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398
清单项目综合单价											24.73196940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001309	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425

工程量清单综合单价分析表

031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975	
小计								14.39486575	11.66317125	0	4.39237475	
清单项目综合单价											30.45041175	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	7.788519	1.3634	10.62			
		普工人工费				元	1.472761	1.3889	2.05			
		高级技工人工费				元	1.25181	1.3824	1.73			
	材料	U型钉				kg	0.0003	14.16	0			
		钢丝网 1mm				m2	0.007875	4.42	0.03			
		水				m3	0.000285	4.62	0			
		1：3水泥砂浆				m3	0.000105	413.51	0.04			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000391	1	0			
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.055625	0.31	0.02			
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.055625	0.16	0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0255	1.79	0.05			
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02			
		其他材料费				元	0.077125	0.885	0.07			
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12	0.53			
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95	0.74			
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85	10.15			
	机械											
项目编码	030412001310	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								9.42224598	1.6143261	0	2.57388654

清单项目综合单价											13.61045862	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	4.999318	1.3634	6.82			
		普工人工费				元	1.018535	1.3889	1.41			
		高级技工人工费				元	0.861818	1.3824	1.19			
	材料	U型钉				kg	0.00015	14.16	0			
		钢丝网 1mm				m2	0.003938	4.42	0.02			
		水				m3	0.000075	4.62	0			
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51	0.01			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000195	1	0			
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02			
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31	0.01			
		锯条				根	0.01	0.68	0.01			
		胶合剂				kg	0.0008	11.06	0.01			
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27	1.4			
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27	0.07			
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16	0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79	0.04			
		其他材料费				元	0.02546	0.885	0.02			
	机械											
项目编码	030412001311	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
小计								11.7912175	2.75168134	0	3.25767936

清单项目综合单价											17.80057820	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	6.274355	1.3634	8.55			
		普工人工费				元	1.262802	1.3889	1.75			
		高级技工人工费				元	1.072401	1.3824	1.48			
	材料	U型钉				kg	0.000193	14.16	0			
		钢丝网 1mm				m2	0.005075	4.42	0.02			
		水				m3	0.00012	4.62	0			
		1：3水泥砂浆				m3	0.000045	413.51	0.02			
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000252	1	0			
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87	0.02			
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.037083	0.31	0.01			
		锯条				根	0.01	0.68	0.01			
		胶合剂				kg	0.001	11.06	0.01			
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19	2.41			
		塑料管接头 φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66	0.17			
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.037083	0.16	0.01			
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.017	1.79	0.03			
		其他材料费				元	0.047967	0.885	0.04			
	机械											
项目编码	030412001312	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								14.2752826	3.753147	0	3.9653398

清单项目综合单价											21.99376940	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费				元	7.625828	1.3634	10.4			
		普工人工费				元	1.513065	1.3889	2.1			

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.285144	1.3824	1.78		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001313	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
小计								16.55216575	5.05367125	0	4.63277475
清单项目综合单价								26.23861175			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.896199	1.3634	12.13		
		普工人工费	元	1.725531	1.3889	2.4		
		高级技工人工费	元	1.46601	1.3824	2.03		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.055625	0.31	0.02		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.055625	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.070725	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001314	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								10.32024598	6.3641261	0.1088	3.05688654
清单项目综合单价								19.85005862			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220618	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.304955	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.986948	1.3824	1.36		
	材料	U型钉	kg	0.00015	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003938	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001315	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000049	631.21	525.95	0	193.33	0.03092929	0.02577155	0	0.00947317
小计								13.8443175	7.89238134	0.2738	4.07757936
清单项目综合单价								26.08807820			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.655555	1.3634	7.71		
		普工人工费	元	3.097372	1.3889	4.3		
		高级技工人工费	元	1.324711	1.3824	1.83		
	材料	U型钉	kg	0.000193	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.005075	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000252	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.037083	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.014467	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001316	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								15.6129826	10.566947	0.2738	4.6795398
清单项目综合单价											31.13326940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.457148	1.3634	8.8		
		普工人工费	元	3.437685	1.3889	4.77		
		高级技工人工费	元	1.471764	1.3824	2.03		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01686	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001317	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.0025	64.63	29.37	0	18.57	0.161575	0.073425	0	0.046425
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000075	631.21	525.95	0	193.33	0.04734075	0.03944625	0	0.01449975
小计								18.99656575	13.31307125	0.3288	5.71607475
清单项目综合单价											38.35451175

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.916959	1.3634	10.79		
		普工人工费	元	4.140601	1.3889	5.75		
		高级技工人工费	元	1.77353	1.3824	2.45		
	材料	U型钉	kg	0.0003	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.007875	4.42	0.03		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000391	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.055625	0.31	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.055625	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.025425	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	031301001079	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								5.5618025	0.2254875	0	1.4823325
清单项目综合单价											7.26962250

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.000039	1.3634	5.45		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001080	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999	
小计								7.386363	0.298785	0	1.968999	
清单项目综合单价												9.65414700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.322306	1.3634		7.26		
		普工人工费				元	0.019595	1.3889		0.03		
		高级技工人工费				元	0.074879	1.3824		0.1		
	材料	U型钉				kg	0.0012	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0315	4.42		0.14		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001563	1		0		
	机械											
项目编码	031301001081	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332	
小计								9.865484	0.39738	0	2.631332	
清单项目综合单价												12.89419600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.107642	1.3634		9.69		
		普工人工费				元	0.026126	1.3889		0.04		
		高级技工人工费				元	0.099839	1.3824		0.14		
	材料	U型钉				kg	0.0016	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.042	4.42		0.19		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0004	413.51		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002084	1		0		
	机械											
项目编码	031301001082	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665	
小计								13.152605	0.576975	0	3.509665	
清单项目综合单价												17.23924500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.487177	1.3634		12.93		
		普工人工费				元	0.032658	1.3889		0.05		
		高级技工人工费				元	0.124799	1.3824		0.17		
	材料	U型钉				kg	0.002	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.0525	4.42		0.23		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002605	1		0		
	机械											
项目编码	030412004202	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366	
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366	
清单项目综合单价												5.85150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004203	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVV-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631	
小计								1.2815	5.8387	0	0.631	
清单项目综合单价												7.75120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004204	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVV-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082	
小计								1.3008	9.2796	0	0.8082	
清单项目综合单价											11.38860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004205	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RVS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177	
小计								1.2624	3.6745	0	0.5177	
清单项目综合单价											5.45460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004206	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048	
小计								1.2815	5.3137	0	0.6048	
清单项目综合单价											7.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004207	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773	
小计								1.3008	8.5761	0	0.773	
清单项目综合单价											10.64990000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004208	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177	
小计								1.2624	3.6745	0	0.5177	
清单项目综合单价											5.45460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004209	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048	
小计								1.2815	5.3137	0	0.6048	
清单项目综合单价											7.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004210	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773
小计								1.3008	8.5761	0	0.773
清单项目综合单价											10.64990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004211	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366
清单项目综合单价											5.85150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004212	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYY-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631
小计								1.2815	5.8387	0	0.631
清单项目综合单价											7.75120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004213	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYY-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082
小计								1.3008	9.2796	0	0.8082
清单项目综合单价											11.38860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004214	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价											5.49870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004215	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价											7.26610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004216	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价											10.77120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004217	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价											5.49870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004218	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价											7.26610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004219	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价											10.77120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004220	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价 人工费	单价 材料费	单价 机械费	单价 企业管理费和利润	合价 人工费	合价 材料费	合价 机械费	合价 企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 - WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
小计								1.1534	3.9339	0	0.502
清单项目综合单价											5.58930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004221	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	115.34	619.55	0	61.5	1.1534	6.1955	0	0.615
小计								1.1534	6.1955	0	0.615
清单项目综合单价											7.96390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409002032	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZN-KYJY-2x1.5	100m	0.01	553.1	760.2	0	184.37	5.531	7.602	0	1.8437
小计								5.531	7.602	0	1.8437
清单项目综合单价											14.97670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002033	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZN-KYJY-3x1.5	100m	0.01	553.1	928.5	0	192.78	5.531	9.285	0	1.9278
小计								5.531	9.285	0	1.9278
清单项目综合单价											16.74380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002034	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	553.1	1072.32	0	199.97	5.531	10.7232	0	1.9997
小计								5.531	10.7232	0	1.9997
清单项目综合单价											18.25390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002035	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ˆ WDZN-KYJY-7x1.5	100m	0.01	634.59	1811.8	5.07	258.87	6.3459	18.118	0.0507	2.5887
小计								6.3459	18.118	0.0507	2.5887
清单项目综合单价											27.10330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409002036	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 ˆ WDZN-KYJY-10x1.5	100m	0.01	634.59	2311.6	5.07	283.86	6.3459	23.116	0.0507	2.8386
小计								6.3459	23.116	0.0507	2.8386
清单项目综合单价											32.35120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409002037	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 WDZN-KYJY-12x1.5	100m	0.01	634.59	2735.92	5.07	305.08	6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
小计								6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
清单项目综合单价											36.80660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409005014	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
小计								59.46	13.46	0	16.4
清单项目综合单价											89.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.383	1.3634	34.61		
		普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3824	14.95		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030409005015	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
小计								94.79	18.88	0	26.03
清单项目综合单价											139.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3634	55.11		
		普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	080803018007	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24换	指示灯安装 放气指示灯	套	1	28.89	65.2	3.08	11.13	28.89	65.2	3.08	11.13
小计								28.89	65.2	3.08	11.13
清单项目综合单价											108.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.747	1.3634	16.02		
		普工人工费	元	5.257	1.3889	7.3		
		高级技工人工费	元	4.027	1.3824	5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.116	1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.6	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.3	0.66		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	1.77	5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	154.13	3.08		

项目编码	080803018008	项目名称	放气指示灯	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030207-24换	指示灯安装 喷洒指示灯	套	1	28.89	91.75	3.08	12.45	28.89	91.75	3.08	12.45
小计								28.89	91.75	3.08	12.45
清单项目综合单价											136.17000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.747	1.3634	16.02		
		普工人工费	元	5.257	1.3889	7.3		
		高级技工人工费	元	4.027	1.3824	5.57		
	材料	普通钢板 0#～3# δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.45	3.116	1.4		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	6.12	0.6	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.2	3.3	0.66		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
		绕线电阻 300Ω 15W	个	3	1.77	5.31		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.02	154.13	3.08		

项目编码	030904009013	项目名称	区域报警控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32	台	1	506.5	1764.82	81.53	142.93	506.5	1764.82	81.53	142.93	
小计								506.5	1764.82	81.53	142.93	
清单项目综合单价												2495.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	242.371	1.3634		330.45		
		普工人工费				元	71.452	1.3889		99.24		
		高级技工人工费				元	55.561	1.3824		76.81		
	材料	白布				m2	0.4	4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8				套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)				个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡				kg	0.4	66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#				kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm				m	1	1.59		1.59		
		线卡子				个	8	1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	2.1	0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费				元	30.884	0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5				台班	0.05	414.55		20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.2	167.34		33.47		
项目编码	030904009014	项目名称			区域报警控制器			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ˆ 气体灭火、泡沫灭火控制器	台	1	506.5	2074.55	81.53	142.93	506.5	2074.55	81.53	142.93	
小计								506.5	2074.55	81.53	142.93	
清单项目综合单价												2805.51000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	242.371	1.3634		330.45		
		普工人工费				元	71.452	1.3889		99.24		
		高级技工人工费				元	55.561	1.3824		76.81		
	材料	白布				m2	0.4	4.82		1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8				套	4	0.8		3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120				套	4.1	0.59		2.42		
		合金钢钻头(综合)				个	0.13	6.37		0.83		
		焊锡				kg	0.4	66.9		26.76		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.1	61.5		6.15		
		汽油 60#～70#				kg	0.25	6.67		1.67		
		异形塑料管 Φ5mm				m	1	1.59		1.59		
		线卡子				个	8	1.77		14.16		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	2.1	0.885		1.86		
	机械	仪器仪表使用费				元	30.884	0.885		27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5				台班	0.05	414.55		20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.2	167.34		33.47		
项目编码	030904004008	项目名称			声光报警器			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37	
小计								55.38	32.91	0.89	16.37	
清单项目综合单价												105.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.481	1.3634		36.1		
		普工人工费				元	7.759	1.3889		10.78		
		高级技工人工费				元	6.149	1.3824		8.5		
	材料	白布				m2	0.02	4.82		0.1		
		自攻螺钉 M4×30				个	4	0.03		0.12		
		合金钢钻头(综合)				个	0.1	6.37		0.64		
		焊锡				kg	0.02	66.9		1.34		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.01	61.5		0.62		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.01	6.67		0.07		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	4	0.08		0.32		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.05	1.59		0.08		
		标志牌(塑料扁形)				个	1	0.71		0.71		
		其他材料费				元	0.1	0.885		0.09		
	机械	仪器仪表使用费				元	1.01	0.885		0.89		
项目编码	030904003016	项目名称			按钮			计量单位			个	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-7	按钮安装 ˆ 紧急启停按钮	只	1	38.35	75.13	0.11	13.91	38.35	75.13	0.11	13.91	
小计								38.35	75.13	0.11	13.91	
清单项目综合单价												127.50000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	18.333	1.3634		25		
		普工人工费				元	5.382	1.3889		7.48		
		高级技工人工费				元	4.244	1.3824		5.87		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35				10个	0.32	0.27		0.09		
		钻头 Φ3mm				个	0.02	3.45		0.07		
		合金钢钻头(综合)				个	0.06	6.37		0.38		
		焊锡				kg	0.05	66.9		3.35		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.05	16.57		0.83		
		汽油 60#～70#				kg	0.03	6.67		0.2		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm				个	1.7	0.08		0.14		
		异形塑料管 Φ5mm				m	0.13	1.59		0.21		
		其他材料费				元	0.28	0.885		0.25		
	机械	仪器仪表使用费				元	0.121	0.885		0.11		
项目编码	030505016009	项目名称			显示设备			计量单位			台	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031006-17	显示器 ˆ 手动/自动状态显示装置	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49	
小计								88.54	137.57	11.53	24.49	
清单项目综合单价												262.13000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	12.687	1.3634		17.3		
		高级技工人工费				元	51.534	1.3824		71.24		
	材料	清洁剂				kg	0.1	3.98		0.4		
		其他材料费				元	5	0.885		4.43		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车　装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412001318	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管（JDG）敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00004	631.21	525.95	0	193.33	0.0252484	0.021038	0	0.0077332
小计								7.7790084	5.533678	0	2.3350732

清单项目综合单价　15.64775960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.155216	1.3634	5.67		
		普工人工费	元	0.826029	1.3889	1.15		
		高级技工人工费	元	0.699212	1.3824	0.97		
	材料	U型钉	kg	0.00016	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0042	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000208	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.04086	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412004222	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 ` WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366

清单项目综合单价　5.85150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030906002007	项目名称	防火门监控器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器 安装 点数dr(点) dr≤32 ` 防火门监控分机	台	1	506.5	878.98	81.53	142.93	506.5	878.98	81.53	142.93
小计								506.5	878.98	81.53	142.93

清单项目综合单价　1609.94000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车　装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030904007029	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ` 常开防火门监控模块	个	1	106.41	40.37	1.87	30.31	106.41	40.37	1.87	30.31
小计								106.41	40.37	1.87	30.31

清单项目综合单价　178.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007030	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） 常闭防火门监控模块	个	1	106.41	39.13	1.87	30.25	106.41	39.13	1.87	30.25
小计								106.41	39.13	1.87	30.25
清单项目综合单价											177.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	50.914		1.3634		69.42		
		普工人工费			元	15.016		1.3889		20.86		
		高级技工人工费			元	11.668		1.3824		16.13		
	材料	白布			m2	0.05		4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下			10个	0.4		0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)			个	0.03		6.37		0.19		
		焊锡			kg	0.06		66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.02		61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1			kg	0.03		16.57		0.5		
		汽油 60#～70#			kg	0.08		6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm			个	0.8		0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm			m	0.15		1.59		0.24		
		其他材料费			元	0.21		0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费			元	2.118		0.885		1.87		
项目编码	030906002008	项目名称		门磁开关				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-1	门磁开关(窗磁开关)明装 门磁开关	套	1	60.72	30.98	0	17.62	60.72	30.98	0	17.62
小计								60.72	30.98	0	17.62
清单项目综合单价											109.32000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.717		1.3634		48.7		
		普工人工费			元	8.657		1.3889		12.02		
	材料	其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030412006023	项目名称		接线盒				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								6.463	2.937	0	1.857
清单项目综合单价											11.25700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	2.8201		1.3634		3.84		
		普工人工费			元	1.2513		1.3889		1.74		
		高级技工人工费			元	0.6364		1.3824		0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20			个	2.225		0.31		0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	2.225		0.16		0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	1.02		1.79		1.83		
		其他材料费			元	0.073		0.885		0.06		
	机械											
项目编码	030412001319	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径Φ(mm) Φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25＜dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398
清单项目综合单价											24.73196940
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	6.353718		1.3634		8.66		
		普工人工费			元	1.222715		1.3889		1.7		
		高级技工人工费			元	1.039224		1.3824		1.44		
	材料	U型钉			kg	0.00024		14.16		0		
		钢丝网 1mm			m2	0.0063		4.42		0.03		
		水			m3	0.00018		4.62		0		
		1：3水泥砂浆			m3	0.00006		413.51		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.000313		1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20			个	0.0445		0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20			个	0.0445		0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)			个	0.0204		1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm			kg	0.004		4.87		0.02		
		其他材料费			元	0.05296		0.885		0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)			个	0.2502		1.95		0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm			个	0.1502		3.11		0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm			m	1.03		7.97		8.21		
	机械											
项目编码	030412004223	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75＜S≤1.0 WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价											5.49870000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.64857		1.3634		0.88		
		普工人工费			元	0.14764		1.3889		0.21		
		高级技工人工费			元	0.12512		1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m			卷	0.009		0.62		0.01		
		焊锡			kg	0.0011		66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001		61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.0055		6.67		0.04		
		其他材料费			元	0.0038		0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004224	项目名称		配线				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2)S≤2.5 ＇ WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502	
小计								1.1534	3.9339	0	0.502	
清单项目综合单价												5.58930000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.5922	1.3634		0.81		
		普工人工费				元	0.13517	1.3889		0.19		
		高级技工人工费				元	0.11452	1.3824		0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m				卷	0.007	0.56		0		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费				元	0.006	0.885		0.01		
	机械											
项目编码	030909008004	项目名称			防火门监控系统调试			计量单位		处		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.33	1.32	24.36	134.21	50.033	0.132	2.436	13.421	
小计								50.033	0.132	2.436	13.421	
清单项目综合单价												66.02200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.9394	1.3634		32.64		
		普工人工费				元	7.0573	1.3889		9.8		
		高级技工人工费				元	5.4922	1.3824		7.59		
	材料	电				kW·h	0.2	0.66		0.13		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.753	0.885		2.44		
项目编码	030904007031	项目名称			消防模块			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）＇消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62	
小计								106.41	166.56	1.87	36.62	
清单项目综合单价												311.46000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	50.914	1.3634		69.42		
		普工人工费				元	15.016	1.3889		20.86		
		高级技工人工费				元	11.668	1.3824		16.13		
	材料	白布				m2	0.05	4.82		0.24		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.4	0.19		0.08		
		合金钢钻头(综合)				个	0.03	6.37		0.19		
		焊锡				kg	0.06	66.9		4.01		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.02	61.5		1.23		
		防火涂料 A60-1				kg	0.03	16.57		0.5		
		汽油 60#～70#				kg	0.08	6.67		0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	0.8	0.08		0.06		
		异形塑料管 φ5mm				m	0.15	1.59		0.24		
		其他材料费				元	0.21	0.885		0.19		
	机械	仪器仪表使用费				元	2.118	0.885		1.87		
项目编码	030412001320	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-2	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	1346.92	716.95	27.38	394.23	13.4692	7.1695	0.2738	3.9423	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475	
小计								13.76725	7.22155	0.2738	4.023775	
清单项目综合单价												25.28637500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.252328	1.3634		7.16		
		普工人工费				元	3.33178	1.3889		4.63		
		高级技工人工费				元	1.431368	1.3824		1.98		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0515	0.04		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.2912	0.19		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0132	11.83		0.16		
		清油 C01-1				kg	0.0032	16.99		0.05		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0032	5.31		0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	2.9915	0.08		0.24		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0255	1.79		0.05		
		其他材料费				元	0.02185	0.885		0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20				个	0.1545	0.24		0.04		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm				m	1.03	5.54		5.71		
		镀锌管接头(15×20)				个	0.2575	1.3		0.33		
		接地管卡 DN20				个	0.515	0.29		0.15		
		管卡子(电线管用DN15～20)				个	1.442	0.24		0.35		
		塑料护口(电线管用)15～20				个	0.1545	0.13		0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0006	274.99		0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.004	27.21		0.11		
项目编码	030412001321	项目名称			配管			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-3	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1677.99	1006.98	33.58	496.78	16.7799	10.0698	0.3358	4.9678	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475	
小计								17.07795	10.12185	0.3358	5.049275	
清单项目综合单价												32.58487500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.513568	1.3634		8.88		
		普工人工费				元	4.13761	1.3889		5.75		
		高级技工人工费				元	1.772768	1.3824		2.45		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50				套	0.0515	0.04		0		
		木螺钉 M4×65以下				10个	0.1726	0.19		0.03		
		合金钢钻头(综合)				个	0.003	6.37		0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.0174	11.83		0.21		
		沥青清漆				kg	0.0049	11.68		0.06		
		清油 C01-1				kg	0.0042	16.99		0.07		
		溶剂汽油 200#				kg	0.0042	5.31		0.02		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm				个	1.7945	0.08		0.14		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0255	1.79		0.05		
		其他材料费				元	0.02875	0.885		0.03		
		管卡子(电线管用DN25～32)				个	0.8549	2		1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32				个	0.1545	0.18		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001322	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-4	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1937.1	1280.2	33.58	579.01	19.371	12.802	0.3358	5.7901
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475
小计								19.66905	12.85405	0.3358	5.871575
清单项目综合单价											38.73047500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.500518	1.3634	10.23		
		普工人工费	元	4.76827	1.3889	6.62		
		高级技工人工费	元	2.040008	1.3824	2.82		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0515	0.04	0		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1726	0.19	0.03		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003	6.37	0.02		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.0208	11.83	0.25		
		沥青清漆	kg	0.0062	11.68	0.07		
		清油 C01-1	kg	0.0052	16.99	0.09		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0051	5.31	0.03		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7945	0.08	0.14		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.03375	0.885	0.03		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	0.8549	2	1.71		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0006	103.36	0.06		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001323	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-5	沿砖、混凝土结构电线管明配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	2019.35	1444.57	46.32	609.9	20.1935	14.4457	0.4632	6.099
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.0025	119.22	20.82	0	32.59	0.29805	0.05205	0	0.081475
小计								20.49155	14.49775	0.4632	6.180475
清单项目综合单价											41.63297500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.813868	1.3634	10.65		
		普工人工费	元	4.96857	1.3889	6.9		
		高级技工人工费	元	2.124758	1.3824	2.94		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0515	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.7445	0.08	0.06		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0255	1.79	0.05		
		其他材料费	元	0.05855	0.885	0.05		
		膨胀螺栓 M6	套	0.6739	0.35	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.0686	0.19	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0091	6.37	0.06		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.015	11.83	0.18		
		沥青清漆	kg	0.0054	11.68	0.06		
		清油 C01-1	kg	0.0057	16.99	0.1		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0057	5.31	0.03		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		管卡子(电线管用DN40～50)	个	0.6789	0.78	0.53		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
	机械	电动管材煨弯机 管径D（mm） D≤100	台班	0.0013	103.36	0.13		
		液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412004225	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价											10.77120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004226	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
小计								1.1534	3.9339	0	0.502
清单项目综合单价											5.58930000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
	机械								
项目编码	030904007032	项目名称	消防模块			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、消防电源监控模块	个	1	106.41	166.56	1.87	36.62	106.41	166.56	1.87	36.62
小计								106.41	166.56	1.87	36.62
清单项目综合单价											311.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030412001324	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								15.80974	6.75274	0	4.52128
清单项目综合单价											27.08376000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.091962	1.3634	11.03		
		普工人工费	元	1.867072	1.3889	2.59		
		高级技工人工费	元	1.579836	1.3824	2.18		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.0381	0.885	0.03		
		套接紧定式直接头 φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		套接紧定式电线管 φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
	机械							

项目编码	030412001325	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-25	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	1608.38	1061.2	0	478.67	16.0838	10.612	0	4.7867
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								16.32224	10.65364	0	4.85188
清单项目综合单价											31.82776000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.355192	1.3634	11.39		
		普工人工费	元	1.927082	1.3889	2.68		
		高级技工人工费	元	1.630706	1.3824	2.25		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0174	45.13	0.79		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		其他材料费	元	0.0432	0.885	0.04		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		套接紧定式直接头 φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		套接紧定式电线管 φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001326	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-26	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1678.87	1327.14	0	510.62	16.7887	13.2714	0	5.1062
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
小计								17.02714	13.31304	0	5.17138
清单项目综合单价											35.51156000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.717092	1.3634	11.88		
		普工人工费	元	2.009682	1.3889	2.79		
		高级技工人工费	元	1.700736	1.3824	2.35		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		木螺钉 M6×65	10个	0.1541	1	0.15		
		面漆	kg	0.0208	45.13	0.94		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料膨胀管 φ8mm	10个	0.1541	0.44	0.07		
		管卡子(电线管用DN25～32)	个	1.442	2	2.88		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.049	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001327	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030211-27	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1764.31	1347.06	0	534.22	17.6431	13.4706	0	5.3422	
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518	
小计								17.88154	13.51224	0	5.40738	
清单项目综合单价											36.80116000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.155742	1.3634		12.48		
		普工人工费				元	2.109792	1.3889		2.93		
		高级技工人工费				元	1.785496	1.3824		2.47		
	材料	镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50				套	0.0412	0.04		0		
		木螺钉 M6×65				10个	0.115	1		0.12		
		面漆				kg	0.015	45.13		0.68		
		塑料膨胀管 φ6mm~8mm				个	0.0412	0.08		0		
		塑料膨胀管 φ8mm				10个	0.115	0.44		0.05		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		其他材料费				元	0.0728	0.885		0.06		
		套接紧定式直接头 φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		管卡子(电线管用DN40~50)				个	1.442	0.78		1.12		
		套接紧定式电线管 φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85		10.15		
	机械											
项目编码	030412004227	项目名称			配线			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5≤S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价											10.77120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#~70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412003279	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 消防金属桥架100*50	10m	0.1	223.22	248.42	5.63	71.89	22.322	24.842	0.563	7.189
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	30.151542	1.755975	10.375225
清单项目综合单价											75.31997800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003280	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200 ˆ 消防金属桥架100*100	10m	0.1	223.22	324.48	5.63	75.69	22.322	32.448	0.563	7.569
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0119	900.44	446.18	100.25	267.75	10.715236	5.309542	1.192975	3.186225
小计								33.037236	37.757542	1.755975	10.755225
清单项目综合单价											83.30597800
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	13.753903	1.3634		18.75		
		普工人工费				元	5.705452	1.3889		7.92		
		高级技工人工费				元	4.601247	1.3824		6.36		
	材料	钢筋 φ10mm以外				kg	0.0952	3.25		0.31		
		扁钢 40×4				kg	0.2618	4.4		1.15		
		角钢(综合)				kg	0.8925	3.355		2.99		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫				10套	0.036771	3.3		0.12		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.01666	7.4		0.12		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0595	0.66		0.04		
		调和漆				kg	0.01666	9.61		0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.021063	11.83		0.25		
		清油 C01-1				kg	0.00714	16.99		0.12		
		溶剂汽油 200#				kg	0.005236	5.31		0.03		
		电线 BV-6				m	0.05	5.9		0.3		
		其他材料费				元	0.22309	0.885		0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D(mm) D=250				台班	0.00357	13.08		0.05		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.007438	154.13		1.15		
		载货汽车 装载质量M(t) M=4				台班	0.001	563.01		0.56		
项目编码	030412003281	项目名称			桥架			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400 ˆ 消防防火桥架150×75	10m	0.1	383.1	373.99	5.63	120.48	38.31	37.399	0.563	12.048
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0121	900.44	446.18	100.25	267.75	10.895324	5.398778	1.213025	3.239775
小计								49.205324	42.797778	1.776025	15.287775
清单项目综合单价											109.06690200

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.287765	1.3634	27.66		
		普工人工费	元	8.58608	1.3889	11.93		
		高级技工人工费	元	6.958785	1.3824	9.62		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.0968	3.25	0.31		
		扁钢 40×4	kg	0.2662	4.4	1.17		
		角钢(综合)	kg	0.9075	3.355	3.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.037389	3.3	0.12		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01694	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0605	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01694	9.61	0.16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.021417	11.83	0.25		
		清油 C01-1	kg	0.00726	16.99	0.12		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005324	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32231	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00363	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007563	154.13	1.17		

项目编码	030412003282	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˊ 消防防火桥架150×100	10m	0.1	383.1	417.21	5.63	122.64	38.31	41.721	0.563	12.264
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0125	900.44	446.18	100.25	267.75	11.2555	5.57725	1.253125	3.346875
小计								49.5655	47.29825	1.816125	15.610875
清单项目综合单价											114.29075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.445688	1.3634	27.88		
		普工人工费	元	8.640738	1.3889	12		
		高级技工人工费	元	7.008663	1.3824	9.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1	3.25	0.33		
		扁钢 40×4	kg	0.275	4.4	1.21		
		角钢(综合)	kg	0.9375	3.355	3.15		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.038625	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0175	7.4	0.13		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0625	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0175	9.61	0.17		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.022125	11.83	0.26		
		清油 C01-1	kg	0.0075	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.0055	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32275	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00375	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.007813	154.13	1.2		

项目编码	030412003283	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˊ 消防金属桥架200*100	10m	0.1	383.1	502.86	5.63	126.92	38.31	50.286	0.563	12.692
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0131	900.44	446.18	100.25	267.75	11.795764	5.844958	1.313275	3.507525
小计								50.105764	56.130958	1.876275	16.199525
清单项目综合单价											124.31252200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.682572	1.3634	28.2		
		普工人工费	元	8.722723	1.3889	12.11		
		高级技工人工费	元	7.083478	1.3824	9.79		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1048	3.25	0.34		
		扁钢 40×4	kg	0.2882	4.4	1.27		
		角钢(综合)	kg	0.9825	3.355	3.3		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.040479	3.3	0.13		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01834	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0655	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.01834	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023187	11.83	0.27		
		清油 C01-1	kg	0.00786	16.99	0.13		
		溶剂汽油 200#	kg	0.005764	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32341	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00393	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008188	154.13	1.26		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003284	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˊ 消防金属桥架200*150	10m	0.1	383.1	578.92	5.63	130.72	38.31	57.892	0.563	13.072
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0135	900.44	446.18	100.25	267.75	12.15594	6.02343	1.353375	3.614625
小计								50.46594	63.91543	1.916375	16.686625
清单项目综合单价											132.98437000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.840495	1.3634	28.41		
		普工人工费	元	8.777381	1.3889	12.19		
		高级技工人工费	元	7.133356	1.3824	9.86		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.108	3.25	0.35		
		扁钢 40×4	kg	0.297	4.4	1.31		
		角钢(综合)	kg	1.0125	3.355	3.4		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.041715	3.3	0.14		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0189	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0675	0.66	0.04		
		调和漆	kg	0.0189	9.61	0.18		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.023895	11.83	0.28		
		清油 C01-1	kg	0.0081	16.99	0.14		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00594	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32385	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00405	13.08	0.05		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008438	154.13	1.3		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030412003285	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200＜B+H≤400 ˉ 消防金属桥架300*100	10m	0.1	383.1	646.18	5.63	134.09	38.31	64.618	0.563	13.409
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0143	900.44	446.18	100.25	267.75	12.876292	6.380374	1.433575	3.828825
小计								51.186292	70.998374	1.996575	17.237825
清单项目综合单价											141.41906600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.15634	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	8.886695	1.3889	12.34		
		高级技工人工费	元	7.23311	1.3824	10		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1144	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3146	4.4	1.38		
		角钢(综合)	kg	1.0725	3.355	3.6		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044187	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02002	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0715	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02002	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025311	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00858	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006292	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32473	0.885	0.29		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00429	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.008938	154.13	1.38		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003286	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架300*150	10m	0.1	612.53	715.84	11.26	198.68	61.253	71.584	1.126	19.868
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0146	900.44	446.18	100.25	267.75	13.146424	6.514228	1.46365	3.90915
小计								74.399424	78.098228	2.58965	23.77715
清单项目综合单价											178.86445200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.580582	1.3634	41.69		
		普工人工费	元	13.082388	1.3889	18.17		
		高级技工人工费	元	10.514518	1.3824	14.54		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1168	3.25	0.38		
		扁钢 40×4	kg	0.3212	4.4	1.41		
		角钢(综合)	kg	1.095	3.355	3.67		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.045114	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02044	7.4	0.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.073	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02044	9.61	0.2		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025842	11.83	0.31		
		清油 C01-1	kg	0.00876	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006424	5.31	0.03		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37506	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00438	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009125	154.13	1.41		

项目编码	030412003287	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架400*100	10m	0.1	612.53	820.07	11.26	203.89	61.253	82.007	1.126	20.389
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
小计								75.20982	88.92279	2.679875	24.539125
清单项目综合单价											191.35161000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
		清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
		电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003288	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-19	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 400＜B+H≤600 ˉ 消防金属桥架400*150	10m	0.1	612.53	880.47	11.26	206.91	61.253	88.047	1.126	20.691
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0155	900.44	446.18	100.25	267.75	13.95682	6.91579	1.553875	4.150125
小计								75.20982	94.96279	2.679875	24.841125
清单项目综合单价											197.69361000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	30.935909	1.3634	42.18		
		普工人工费	元	13.205367	1.3889	18.34		
		高级技工人工费	元	10.626742	1.3824	14.69		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.124	3.25	0.4		
		扁钢 40×4	kg	0.341	4.4	1.5		
		角钢(综合)	kg	1.1625	3.355	3.9		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.047895	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0217	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0775	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0217	9.61	0.21		

工程量清单综合单价分析表

材料	醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027435	11.83	0.32		
	清油 C01-1	kg	0.0093	16.99	0.16		
	溶剂汽油 200#	kg	0.00682	5.31	0.04		
	汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
	其他材料费	元	0.37605	0.885	0.33		
	电线 BV-2.5	m	0.042	2.49	0.1		
机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00465	13.08	0.06		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009688	154.13	1.49		
	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.002	563.01	1.13		

项目编码	030412003289	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-20	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 600＜B+H≤800 ˜ 消防金属桥架500*200	10m	0.1	828.91	1132.49	16.89	277.17	82.891	113.249	1.689	27.717
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.016	900.44	446.18	100.25	267.75	14.40704	7.13888	1.604	4.284
小计								97.29804	120.38788	3.293	32.001
清单项目综合单价											252.97992000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.875512	1.3634	54.37		
		普工人工费	元	17.189788	1.3889	23.87		
		高级技工人工费	元	13.785788	1.3824	19.06		
	材料	钢筋 Φ10mm以外	kg	0.128	3.25	0.42		
		扁钢 40×4	kg	0.352	4.4	1.55		
		角钢(综合)	kg	1.2	3.355	4.03		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.04944	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0224	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.08	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.0224	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.02832	11.83	0.34		
		清油 C01-1	kg	0.0096	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.00704	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		其他材料费	元	0.3856	0.885	0.34		
		电线 BV-6	m	0.045	5.9	0.27		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.003	563.01	1.69		
		台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.0048	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.01	154.13	1.54		

项目编码	030410002007	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10	户内接地母线 明设	10m	0.1	294.51	81.9	4.26	82.33	29.451	8.19	0.426	8.233
小计								29.451	8.19	0.426	8.233
清单项目综合单价											46.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	镀锌扁钢 40×4	m	1.023	6.12	6.26		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030410002008	项目名称	接地母线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-10换	户内接地母线 明设 ˜ 圆钢 Φ10mm～14mm	10m	0.1	294.51	52.23	4.26	80.84	29.451	5.223	0.426	8.084
小计								29.451	5.223	0.426	8.084
清单项目综合单价											43.18400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.8571	1.3634	6.62		
		普工人工费	元	9.2603	1.3889	12.86		
		高级技工人工费	元	7.21	1.3824	9.97		
	材料	圆钢 Φ10mm～14mm	kg	1.023	3.22	3.29		
		膨胀螺栓 M10×150	10套	0.095	15.75	1.5		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.03	7.4	0.22		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		其他材料费	元	0.021	0.885	0.02		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.01	27.21	0.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	080707013025	项目名称	防火堵洞(隔板)、孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031008-102换	孔洞封堵 防爆胶泥 ˜ 防爆胶泥	kg	0.1	23.15	12.14	0	6.73	2.315	1.214	0	0.673
小计								23.535	2.164	0	6.343
清单项目综合单价											32.04200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.6743	1.3634	11.83		
		普工人工费	元	4.0865	1.3889	5.68		
		高级技工人工费	元	4.3657	1.3824	6.04		
	材料	棉纱	kg	0.003	9.38	0.03		
		防爆胶泥	kg	0.104	8.85	0.92		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.35	0.885	0.31		
	机械							

项目编码	031301003588	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		扁钢 <59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003589	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50< DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价								336.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		扁钢 <59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003590	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003591	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-86	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	81.64	17.77	0	22.5	81.64	17.77	0	22.5
030808-74	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	116.64	107.64	56.46	40.29	116.64	107.64	56.46	40.29
小计								198.28	125.41	56.46	62.79
清单项目综合单价								442.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	96.202	1.3634	131.16		
		普工人工费	元	28.271	1.3889	39.27		
		高级技工人工费	元	20.145	1.3824	27.85		
	材料	电	kW·h	0.057	0.66	0.04		
		扁钢 <59	kg	1.4	4.4	6.16		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	7.273	3.351	24.37		
		水泥 P.042.5	kg	1.249	0.358	0.45		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.084	3.78	0.32		
		钢丝刷子	把	1.069	14.6	15.61		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.72	5.6	4.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.08	6.51	0.52		
		油麻	kg	1.12	11.5	12.88		
		汽油 70#～90#	kg	0.038	6.67	0.25		
		氧气	m3	2.001	6.19	12.39		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.667	14.64	9.76		
		密封油膏	kg	0.316	6.86	2.17		
		石棉绒	kg	0.535	3.58	1.92		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		其他材料费	元	3.26	0.885	2.89		
		刚性防水套管 DN125	个	1	0	0		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.288	167.34	48.19		

项目编码	031301003592	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		

项目编码	031301003593	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32 ` 焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	个	1	16.16	9.39	1.61	4.87	16.16	9.39	1.61	4.87
小计								16.16	9.39	1.61	4.87
清单项目综合单价								32.03000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		焊接钢管 DN40 δ=3.5mm	m	0.318	13.85	4.4		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003594	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#～90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003595	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ` 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
小计								23.13	18.85	1.65	7.18
清单项目综合单价								50.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003596	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26
清单项目综合单价								52.48000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003597	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79
清单项目综合单价								70.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003598	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41
清单项目综合单价								103.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003599	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		

工程量清单综合单价分析表

	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	030503005010	项目名称	传感器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）˜余压传感器	个	1	106.41	42.67	1.87	28.66	106.41	42.67	1.87	28.66
小计								106.41	42.67	1.87	28.66
清单项目综合单价								179.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030503002004	项目名称	控制器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-23	壁挂式区域报警控制器安装 点数dr(点) dr≤32 ˜余压控制器	台	1	506.5	314.38	81.53	142.93	506.5	314.38	81.53	142.93
小计								506.5	314.38	81.53	142.93
清单项目综合单价								1045.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	242.371	1.3634	330.45		
		普工人工费	元	71.452	1.3889	99.24		
		高级技工人工费	元	55.561	1.3824	76.81		
	材料	白布	m2	0.4	4.82	1.93		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M8	套	4	0.8	3.2		
		精制六角带帽螺栓镀锌 带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	0.59	2.42		
		合金钢钻头(综合)	个	0.13	6.37	0.83		
		焊锡	kg	0.4	66.9	26.76		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.1	61.5	6.15		
		汽油 60#～70#	kg	0.25	6.67	1.67		
		异形塑料管 Φ5mm	m	1	1.59	1.59		
		线卡子	个	8	1.77	14.16		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	2.1	0.885	1.86		
	机械	仪器仪表使用费	元	30.884	0.885	27.33		
		载货汽车 装载质量M（t） M=0.5	台班	0.05	414.55	20.73		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2	167.34	33.47		

项目编码	030412001328	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-132	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	1537.9	270.4	18.2	421.78	15.379	2.704	0.182	4.2178
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
小计								15.50826	2.76274	0.182	4.25494
清单项目综合单价								22.70794000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.952542	1.3634	10.84		
		普工人工费	元	1.826936	1.3889	2.54		
		高级技工人工费	元	1.539568	1.3824	2.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3328	0.19	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0225	6.37	0.14		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0011	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	3.36	0.08	0.27		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02596	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN20	个	0.021	1.34	0.03		
		刚性阻燃管 Φ20mm×1.6mm	m	1.1	1.27	1.4		
		T型接头 FTE20	个	0.0315	1.42	0.04		
		塑料管接头 Φ16mm-20mm	个	0.21	0.27	0.06		
		塑料管伸缩接头 Φ20mm	个	0.021	0.97	0.02		
		管码 FCL20	个	0.84	0.11	0.09		
		管码 FSA20	个	0.84	0.63	0.53		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.026	7	0.18		

项目编码	030412001329	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-133	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1576.35	393.55	13.16	437.75	15.7635	3.9355	0.1316	4.3775
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
小计								15.89276	3.99424	0.1316	4.41464
清单项目综合单价								24.43324000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.149902	1.3634	11.11		
		普工人工费	元	1.872066	1.3889	2.6		
		高级技工人工费	元	1.577698	1.3824	2.18		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0012	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02316	0.885	0.02		
		直角弯头 FBN25	个	0.021	2.2	0.05		
		刚性阻燃管 Φ25mm×1.9mm	m	1.1	2.19	2.41		
		T型接头 FTE25	个	0.0315	2.67	0.08		
		塑料管伸缩接头 Φ25mm	个	0.021	1.12	0.02		
		管码 FCL25	个	0.378	0.22	0.08		
		管码 FSA25	个	0.84	0.89	0.75		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001330	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-134	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1676.74	536.49	13.16	471.46	16.7674	5.3649	0.1316	4.7146
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
小计								16.89666	5.42364	0.1316	4.75174
清单项目综合单价											27.20364000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.665382	1.3634	11.81		
		普工人工费	元	1.989656	1.3889	2.76		
		高级技工人工费	元	1.677378	1.3824	2.32		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.03126	0.885	0.03		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.2413	0.19	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0163	6.37	0.1		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		直角弯头 FBN32	个	0.021	2.65	0.06		
		胶合剂	kg	0.0013	11.06	0.01		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2.436	0.08	0.19		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		T型接头 FTE32	个	0.0315	4.9	0.15		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.21	0.66	0.14		
		塑料管伸缩接头 Φ32mm	个	0.021	1.47	0.03		
		管码 FCL32	个	0.378	0.27	0.1		
		管码 FSA32	个	0.84	1.29	1.08		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0188	7	0.13		

项目编码	030412001331	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-135	刚性阻燃管敷设 砖混结构明配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1772.86	645.03	9.17	502.04	17.7286	6.4503	0.0917	5.0204
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
小计								17.85786	6.50904	0.0917	5.05754
清单项目综合单价											29.51614000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	9.158902	1.3634	12.49		
		普工人工费	元	2.102316	1.3889	2.92		
		高级技工人工费	元	1.772838	1.3824	2.45		
	材料	镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.1685	0.19	0.03		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		合金钢钻头(综合)	个	0.0114	6.37	0.07		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0016	11.06	0.02		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	1.701	0.08	0.14		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02866	0.885	0.03		
		直角弯头 FBN40	个	0.021	2.74	0.06		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		T型接头 FTE40	个	0.0315	5.49	0.17		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.21	2.04	0.43		
		塑料管伸缩接头 Φ40mm	个	0.021	1.95	0.04		
		管码 FSA40	个	0.8505	1.38	1.17		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.0131	7	0.09		

项目编码	030412004228	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价											7.26610000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	011601001022	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	686.8593	1.98	2.02	0	0.62	1359.981414	1387.455786	0	425.852766
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	229.8263	2.47	3.32	0	0.81	567.670961	763.023316	0	186.159303
小计								1927.652375	2150.479102	0	612.012069
清单项目综合单价											4690.14354600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	1926.968135	1	1926.97		
	材料	增加材料费	元	2427.887829	0.885	2148.68		

工程量清单综合单价分析表

	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	27544.13	
2	措施项目	986.05	
2.1	安全文明施工	595.02	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	483.28	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	111.74	
2.2	其他措施项目费	391.03	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	2567.72	
5	含税建安工程造价	31097.9	
合计		31097.90	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		火灾自动报警系统					26577.33	0
1-1	030904001029	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	99.84	1597.44	0
1-2	030904001030	点型探测器	1.名称:感温探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	96.46	192.92	0
1-3	030904001031	点型探测器	1.名称:线型光束感烟探测器（接收-发射） 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	对	2	620.93	1241.86	0
1-4	030904001032	点型探测器	1.名称:感烟探测器(自带蜂鸣器) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	169.54	339.08	0
1-5	030904001033	点型探测器	1.名称:图像型火灾探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2492.54	2492.54	0
1-6	030904001034	点型探测器	1.名称:火焰探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1949.09	1949.09	0
1-7	030904001035	点型探测器	1.名称:一氧化碳探测器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	252.78	505.56	0
1-8	030904003017	按钮	1.名称:手动报警按钮(带电话插孔) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	83.65	250.95	0
1-9	030904003018	按钮	1.名称:手动报警按钮 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	74.54	298.16	0
1-10	030904004009	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	105.55	316.65	0
1-11	030904003019	按钮	1.名称:消火栓按钮（不含主材） 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	55.95	111.9	0
1-12	030904005009	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话分机 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	86.47	86.47	0
1-13	030904005010	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:电话插孔消防电话 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	35.32	35.32	0
1-14	030904006009	消防广播(扬声器)	1.名称:吸顶消防广播 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	54.66	218.64	0
1-15	030904006010	消防广播(扬声器)	1.名称:壁挂消防广播 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	73.2	73.2	0
1-16	080803014005	模块箱	1.名称:模块箱 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	105.9	105.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030405014005	端子箱	1.名称:消防接线端子箱 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	154.82	154.82	0
1-18	030505016010	显示设备	1.名称:火灾显示盘 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	262.13	262.13	0
1-19	030412006024	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	11.26	450.4	0
1-20	030904007033	消防模块	1.名称:短路隔离器 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	167.43	167.43	0
1-21	030904007034	消防模块	1.名称:输入模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	167.43	167.43	0
1-22	030904007035	消防模块	1.名称:输出模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	165.57	165.57	0
1-23	030904007036	消防模块	1.名称:输入输出模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	171.15	171.15	0
1-24	030909006009	防火控制装置调试	1.名称:正压送风阀、排烟阀、防火阀调试 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	53.33	213.32	0
1-25	030909006010	防火控制装置调试	1.名称:消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔) 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	7	27.09	189.63	0
1-26	030412001332	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	15.58	934.8	0
1-27	030412001333	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	20.31	121.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-28	030412001334	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	12	24.7	296.4	0
1-29	030412001335	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	30.38	303.8	0
1-30	030412001336	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	13.56	813.6	0
1-31	030412001337	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	17.8	106.8	0
1-32	030412001338	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1	22.05	22.05	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030412001339	配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1	26.19	26.19	0
1-34	030412001340	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	19.85	397	0
1-35	030412001341	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC25 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	26.09	156.54	0
1-36	030412001342	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1	31.19	31.19	0
1-37	030412001343	配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC40 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	38.3	76.6	0
1-38	030130001083	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复（含挂网） 2.规格:DN20 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4	7.29	29.16	0
1-39	030130001084	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN25 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	9.67	19.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-40	030301001085	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN32 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	12.91	25.82	0
1-41	030301001086	凿(压、切割)槽	1.名称:凿槽及恢复(含挂网) 2.规格:DN40 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	17.23	34.46	0
1-42	030412004229	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	5.86	1172	0
1-43	030412004230	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	7.75	775	0
1-44	030412004231	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVV-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	11.39	683.4	0
1-45	030412004232	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	5.46	327.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-46	030412004233	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	7.2	720	0
1-47	030412004234	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RVS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	10.65	1065	0
1-48	030412004235	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	5.46	163.8	0
1-49	030412004236	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	7.2	288	0
1-50	030412004237	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	10.65	426	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-51	030412004238	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	60	5.86	351.6	0
1-52	030412004239	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	7.75	775	0
1-53	030412004240	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYY-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	11.39	1139	0
1-54	030412004241	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	5.5	110	0
1-55	030412004242	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	7.27	290.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-56	030412004243	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	10.77	430.8	0
1-57	030412004244	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	5.5	110	0
1-58	030412004245	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	7.27	290.8	0
1-59	030412004246	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJSP-2*2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	10.77	430.8	0
1-60	030412004247	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	5.59	559	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-61	030412004248	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-4 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	7.97	797	0
1-62	030409002038	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-2x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	6	14.97	89.82	0
1-63	030409002039	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-3x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	4	16.74	66.96	0
1-64	030409002040	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-4x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	18.25	36.5	0
1-65	030409002041	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-7x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1	27.1	27.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	030409002042	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-10x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1	32.35	32.35	0
1-67	030409002043	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZN-KYJY-12x1.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 5.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1	36.81	36.81	0
1-68	030409005016	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:6芯以下 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	89.32	89.32	0
1-69	030409005017	控制电缆头	1.名称:控制电缆头 2.规格:14芯以下 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	139.7	139.7	0
2		防火门系统					966.80	0
2-1	030904007037	消防模块	1.名称:常开防火门监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	178.96	178.96	0
2-2	030904007038	消防模块	1.名称:常闭防火门监控模块 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	177.66	177.66	0
2-3	030906002009	门磁开关	1.名称:防火门门磁开关 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	109.32	109.32	0
2-4	030412006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:综合考虑 3.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	11.26	11.26	0
2-5	030412001344	配管	1.名称:电气配管 2.规格:JDG32 3.配置形式:暗敷 4.含管内穿铁丝、过路盒、凿槽恢复及挂网、修补等工作内容 5.含管道的除锈、刷油、刷漆 6.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	10	24.74	247.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030412004249	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-RYJS-2*1.0 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	30	5.5	165	0
2-7	030412004250	配线	1.名称:消防线缆 2.规格:WDZN-BYJ-2.5 3.敷设方式:管内或槽内敷设 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2	5.59	11.18	0
2-8	030909008005	防火门监控系统调试	1.名称:电动防火门调试 2.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	1	66.02	66.02	0
合计							27544.13	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					986.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	595.02
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	483.28
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	111.74
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	391.03
1-9-1	011601001023	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	391.03	391.03
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							986.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	2567.72
合计					2567.72

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030904001029	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 感烟探测器	只	1	42.57	43.05	0.75	13.47	42.57	43.05	0.75	13.47
小计								42.57	43.05	0.75	13.47
清单项目综合单价								99.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001030	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-2	感温安装 感温探测器	只	1	42.57	40.43	0.17	13.29	42.57	40.43	0.17	13.29
小计								42.57	40.43	0.17	13.29
清单项目综合单价								96.46000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904001031	项目名称	点型探测器	计量单位	对

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-3	红外光束(对)安装 线型光束感烟探测器（接收-发射）	只	1	181.15	371.62	1.53	66.63	181.15	371.62	1.53	66.63
小计								181.15	371.62	1.53	66.63
清单项目综合单价								620.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	86.641	1.3634	118.13		
		普工人工费	元	25.528	1.3889	35.46		
		高级技工人工费	元	19.938	1.3824	27.56		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	3	0.08	0.24		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	2	15.84	31.68		
		其他材料费	元	0.66	0.885	0.58		
		半圆头镀锌螺栓 M6～12×22～80	套	0.1	0.6	0.06		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.733	0.885	1.53		

项目编码	030904001032	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 感烟探测器(自带蜂鸣器)	只	1	42.57	109.43	0.75	16.79	42.57	109.43	0.75	16.79
小计								42.57	109.43	0.75	16.79
清单项目综合单价								169.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001033	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-1	感烟安装 图像型火灾探测器	只	1	42.57	2321.81	0.75	127.41	42.57	2321.81	0.75	127.41
小计								42.57	2321.81	0.75	127.41
清单项目综合单价								2492.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	20.37	1.3634	27.77		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.853	0.885	0.75		

项目编码	030904001034	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-4	火焰安装 - 火焰探测器	只	1	87.84	1748.53	1.92	110.8	87.84	1748.53	1.92	110.8
小计								87.84	1748.53	1.92	110.8
清单项目综合单价								1949.09000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.827	1.3634	57.03		
		普工人工费	元	12.261	1.3889	17.03		
		高级技工人工费	元	9.969	1.3824	13.78		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	0.76	0.885	0.67		
		镀锌钢板 δ=2.5mm	m2	0.01	95.69	0.96		
		胶合板 δ=3.0mm	m2	0.02	24.78	0.5		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.173	0.885	1.92		

项目编码	030904001035	项目名称	点型探测器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-5	可燃气体安装 - 一氧化碳探测器	只	1	42.79	189.03	0.17	20.79	42.79	189.03	0.17	20.79
小计								42.79	189.03	0.17	20.79
清单项目综合单价								252.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	20.528	1.3634	27.99		
		普工人工费	元	6.01	1.3889	8.35		
		高级技工人工费	元	4.666	1.3824	6.45		
	材料	白布	m2	0.04	4.82	0.19		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.3	0.19	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.02	6.37	0.13		
		焊锡	kg	0.04	66.9	2.68		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		粘接剂(801胶)	kg	0.01	13.72	0.14		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.4	0.08	0.03		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.1	1.59	0.16		
		底座	个	1	15.84	15.84		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
		可燃气体(丙烷)	kg	1	10.62	10.62		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.193	0.885	0.17		

项目编码	030904003017	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7换	按钮安装 - (若按钮与电话插孔合为一体:人工*1.15) 手动报警按钮(带电话插孔)	只	1	44.09	26.46	0.11	12.99	44.09	26.46	0.11	12.99
小计								44.09	26.46	0.11	12.99
清单项目综合单价								83.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.08295	1.3634	28.74		
		普工人工费	元	6.1893	1.3889	8.6		
		高级技工人工费	元	4.8806	1.3824	6.75		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904003018	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 - 手动报警按钮	只	1	38.35	24.69	0.11	11.39	38.35	24.69	0.11	11.39
小计								38.35	24.69	0.11	11.39
清单项目综合单价								74.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904004009	项目名称	声光报警器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-8	警报装置安装 声光报警	只	1	55.38	32.91	0.89	16.37	55.38	32.91	0.89	16.37
小计								55.38	32.91	0.89	16.37

清单项目综合单价 105.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.481	1.3634	36.1		
		普工人工费	元	7.759	1.3889	10.78		
		高级技工人工费	元	6.149	1.3824	8.5		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		自攻螺钉 M4×30	个	4	0.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.1	6.37	0.64		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	4	0.08	0.32		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		标志牌(塑料扁形)	个	1	0.71	0.71		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
	机械	仪器仪表使用费	元	1.01	0.885	0.89		

项目编码	030904003019	项目名称	按钮	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-7	按钮安装 ~ 消火栓按钮	只	1	38.35	6.99	0.11	10.5	38.35	6.99	0.11	10.5
小计								38.35	6.99	0.11	10.5

清单项目综合单价 55.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	18.333	1.3634	25		
		普工人工费	元	5.382	1.3889	7.48		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		镀锌自攻螺钉 M4～6×20～35	10个	0.32	0.27	0.09		
		钻头 φ3mm	个	0.02	3.45	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.05	66.9	3.35		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.03	6.67	0.2		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.13	1.59	0.21		
		其他材料费	元	0.28	0.885	0.25		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.121	0.885	0.11		

项目编码	030904005009	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-15	消防通讯分机安装 ~ 消防电话分机	台	1	15.94	63.15	0	7.38	15.94	63.15	0	7.38
小计								15.94	63.15	0	7.38

清单项目综合单价 86.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.673	1.3634	10.46		
		普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
		铜接线端子 DT-10	个	2	1.68	3.36		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	030904005010	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-16	消防通讯插孔安装 ~ 电话插孔消防电话	台	1	8.98	22.82	0	3.52	8.98	22.82	0	3.52
小计								8.98	22.82	0	3.52

清单项目综合单价 35.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.232	1.3634	5.77		
		普工人工费	元	1.256	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	1.06	1.3824	1.47		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M6×30	个	2	0.35	0.7		
		合金钢钻头(综合)	个	0.06	6.37	0.38		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.01	6.67	0.07		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	1.7	0.08	0.14		
		其他材料费	元	0.07	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904006009	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-17	吸顶式扬声器安装 ~ 吸顶消防广播	只	1	26.13	19.93	0.65	7.95	26.13	19.93	0.65	7.95
小计								26.13	19.93	0.65	7.95

清单项目综合单价 54.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.538	1.3634	17.09		
		普工人工费	元	3.758	1.3889	5.22		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	0.4	0.35	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		防火涂料 A60-1	kg	0.05	16.57	0.83		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		立时得胶	kg	0.05	12.83	0.64		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.14	0.885	0.12		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	030904006010	项目名称	消防广播(扬声器)	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-18	壁挂式音箱安装 ^ 壁挂消防广播	台	1	22.78	43.51	0.65	6.26	22.78	43.51	0.65	6.26
小计								22.78	43.51	0.65	6.26

清单项目综合单价 73.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	10.808	1.3634	14.74		
		普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		高级技工人工费	元	2.544	1.3824	3.52		
	材料	白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		木螺钉 M4×60	个	2	0.35	0.7		
		焊锡	kg	0.02	66.9	1.34		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.01	61.5	0.62		
		汽油 60#～70#	kg	0.02	6.67	0.13		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.05	1.59	0.08		
		其他材料费	元	0.12	0.885	0.11		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	2	0.08	0.16		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.736	0.885	0.65		

项目编码	080803014005	项目名称	模块箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
060803-53	模块箱明装 半周长C（mm） C<500 ^ 模块箱	10个	0.1	505.36	412.94	5.63	135.07	50.536	41.294	0.563	13.507
小计								50.536	41.294	0.563	13.507

清单项目综合单价 105.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.1883	1.3634	32.98		
		普工人工费	元	7.1329	1.3889	9.91		
		高级技工人工费	元	5.5348	1.3824	7.65		
	材料	膨胀螺栓 M6	套	4.08	0.35	1.43		
		合金钢钻头(综合)	个	0.07	6.37	0.45		
	机械	电钻	台班	0.075	7.51	0.56		

项目编码	030405014005	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-89	端子箱安装 明装 半周长L(m) 0.5<L≤1.0 ^ 消防接线端子箱	台	1	94.38	35.25	0	25.19	94.38	35.25	0	25.19
小计								94.38	35.25	0	25.19

清单项目综合单价 154.82000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	41.362	1.3634	56.39		
		普工人工费	元	14.261	1.3889	19.81		
		高级技工人工费	元	13.15	1.3824	18.18		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	3.2	0.885	2.83		
	机械							

项目编码	030505016010	项目名称	显示设备	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031006-17	显示器 ^ 火灾显示盘	台	1	88.54	137.57	11.53	24.49	88.54	137.57	11.53	24.49
小计								88.54	137.57	11.53	24.49

清单项目综合单价 262.13000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.687	1.3634	17.3		
		高级技工人工费	元	51.534	1.3824	71.24		
	材料	清洁剂	kg	0.1	3.98	0.4		
		其他材料费	元	5	0.885	4.43		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.31	0.885	0.27		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.02	563.01	11.26		

项目编码	030412006024	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								6.463	2.937	0	1.857

清单项目综合单价 11.25700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030904007033	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出） ^ 短路隔离器	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
小计								106.41	29.39	1.87	29.76

清单项目综合单价 167.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
		白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007034	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入模块	个	1	106.41	29.39	1.87	29.76	106.41	29.39	1.87	29.76
小计								106.41	29.39	1.87	29.76
清单项目综合单价								167.43000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007035	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输出模块	个	1	106.41	27.62	1.87	29.67	106.41	27.62	1.87	29.67
小计								106.41	27.62	1.87	29.67
清单项目综合单价								165.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007036	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）、输入输出模块	个	1	106.41	32.93	1.87	29.94	106.41	32.93	1.87	29.94
小计								106.41	32.93	1.87	29.94
清单项目综合单价								171.15000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030909006009	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-17	正压送风阀、排烟阀、防火阀调试	10处	0.1	334.33	36.56	67.3	95.11	33.433	3.656	6.73	9.511
小计								33.433	3.656	6.73	9.511
清单项目综合单价								53.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	15.9962	1.3634	21.81		
		普工人工费	元	4.7181	1.3889	6.55		
		高级技工人工费	元	3.6683	1.3824	5.07		
	材料	电	kW·h	0.5	0.66	0.33		
		电线 ZRBV-1.5mm2	m	0.4	1.19	0.48		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
		蓄电池 24Ah	块	0.004	646.02	2.58		
	机械	仪器仪表使用费	元	7.605	0.885	6.73		

项目编码	030909006010	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-13	消防通讯调试(广播喇叭及音箱/通讯分机及插孔)	10个	0.1	138.57	50.85	39.44	42.03	13.857	5.085	3.944	4.203
小计								13.857	5.085	3.944	4.203
清单项目综合单价								27.08900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.6271	1.3634	9.04		
		普工人工费	元	1.9518	1.3889	2.71		
		高级技工人工费	元	1.5272	1.3824	2.11		
	材料	电	kW·h	1.28	0.66	0.84		
		电池 5#	节	1.6	2.65	4.24		

工程量清单综合单价分析表

	机械	仪器仪表使用费		元	4.457	0.885	3.94		
项目编码	030412001332	项目名称	配管			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-30	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=20	100m	0.01	681.39	543.98	0	207.51	6.8139	5.4398	0	2.0751
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000039	631.21	525.95	0	193.33	0.02461719	0.02051205	0	0.00753987
小计								7.7568554	5.52337184	0	2.32869606
清单项目综合单价											15.60892330

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.145577	1.3634	5.65		
		普工人工费	元	0.821749	1.3889	1.14		
		高级技工人工费	元	0.696675	1.3824	0.96		
	材料	U型钉	kg	0.000153	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.004025	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0002	1	0		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		其他材料费	元	0.040617	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001333	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-31	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=25	100m	0.01	918.46	672.08	0	276.64	9.1846	6.7208	0	2.7664
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00005	631.21	525.95	0	193.33	0.0315605	0.0262975	0	0.0096665
小计								10.40344871	6.81720729	0	3.09367269
清单项目综合单价											20.31432869

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.561754	1.3634	7.58		
		普工人工费	元	1.100301	1.3889	1.53		
		高级技工人工费	元	0.934907	1.3824	1.29		
	材料	U型钉	kg	0.0002	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00525	4.42	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000261	1	0		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.046467	0.885	0.04		
		套接紧定式直接头 Φ25mm(配螺钉)	个	0.2502	1.77	0.44		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ25mm	个	0.1502	2.12	0.32		
		套接紧定式电线管 Φ25mm×1.6mm	m	1.03	5.73	5.9		
	机械							

项目编码	030412001334	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000059	631.21	525.95	0	193.33	0.03724139	0.03103105	0	0.01140647
小计								11.7754296	9.33484084	0	3.58286266
清单项目综合单价											24.69313310

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.344079	1.3634	8.65		
		普工人工费	元	1.218435	1.3889	1.69		
		高级技工人工费	元	1.036687	1.3824	1.43		
	材料	U型钉	kg	0.000233	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.006125	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000304	1	0		
		锁紧螺母 M3×15~20	个	0.037083	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15~20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		镀锌铁丝 φ1.2mm~2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.052717	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 Φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 Φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412001335	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-33	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=40	100m	0.01	1226.04	1150.32	0	381.95	12.2604	11.5032	0	3.8195
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714

工程量清单综合单价分析表

031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00008	631.21	525.95	0	193.33	0.0504968	0.042076	0	0.0154664	
小计								14.3657068	11.651116	0	4.3840564	
清单项目综合单价												30.40087920
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.775135	1.3634		10.6		
		普工人工费				元	1.466831	1.3889		2.04		
		高级技工人工费				元	1.249876	1.3824		1.73		
	材料	U型钉				kg	0.00032	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.0084	4.42		0.04		
		水				m3	0.000285	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.000105	413.51		0.04		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000417	1		0		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.0445	0.31		0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.0445	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.0204	1.79		0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		其他材料费				元	0.07676	0.885		0.07		
		套接紧定式直接头 Φ40mm(配螺钉)				个	0.2502	2.12		0.53		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母) Φ40mm				个	0.1502	4.95		0.74		
		套接紧定式电线管 Φ40mm×1.6mm				m	1.03	9.85		10.15		
	机械											
项目编码	030412001336	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-146	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	845.84	152.15	0	231.43	8.4584	1.5215	0	2.3143
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000039	631.21	525.95	0	193.33	0.02461719	0.02051205	0	0.00753987
小计								9.4013554	1.60507184	0	2.56789606
清单项目综合单价											13.57432330
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	4.990037	1.3634		6.8		
		普工人工费				元	1.014419	1.3889		1.41		
		高级技工人工费				元	0.859905	1.3824		1.19		
	材料	U型钉				kg	0.000153	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.004025	4.42		0.02		
		水				m3	0.000075	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.00003	413.51		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0002	1		0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.037083	0.31		0.01		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.0008	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 φ20mm×1.6mm				m	1.1	1.27		1.4		
		塑料管接头 φ16mm-20mm				个	0.2575	0.27		0.07		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.037083	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.017	1.79		0.03		
		其他材料费				元	0.025217	0.885		0.02		
	机械											
项目编码	030412001337	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-147	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤25	100m	0.01	1057.3	265.58	0	293.06	10.573	2.6558	0	2.9306
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00005	631.21	525.95	0	193.33	0.0315605	0.0262975	0	0.0096665
小计								11.79184871	2.75220729	0	3.25787269
清单项目综合单价											17.80192869
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	6.274594	1.3634		8.55		
		普工人工费				元	1.262911	1.3889		1.75		
		高级技工人工费				元	1.072817	1.3824		1.48		
	材料	U型钉				kg	0.0002	14.16		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.00525	4.42		0.02		
		水				m3	0.00012	4.62		0		
		1：3水泥砂浆				m3	0.000045	413.51		0.02		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000261	1		0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm				kg	0.004	4.87		0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20				个	0.037083	0.31		0.01		
		锯条				根	0.01	0.68		0.01		
		胶合剂				kg	0.001	11.06		0.01		
		刚性阻燃管 φ25mm×1.9mm				m	1.1	2.19		2.41		
		塑料管接头 φ25mm-32mm				个	0.2575	0.66		0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20				个	0.037083	0.16		0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)				个	0.017	1.79		0.03		
		其他材料费				元	0.047967	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030412001338	项目名称			配管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-148	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤32	100m	0.01	1266.62	363.48	0	353.35	12.6662	3.6348	0	3.5335
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0001	631.21	525.95	0	193.33	0.063121	0.052595	0	0.019333
小计								14.300531	3.774185	0	3.973073
清单项目综合单价											22.04778900
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.631562	1.3634		10.4		
		普工人工费				元	1.515678	1.3889		2.11		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	1.295128	1.3824	1.79		
	材料	U型钉	kg	0.0004	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.0105	4.42	0.05		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000521	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.001	11.06	0.01		
		刚性阻燃管 Φ32mm×2.5mm	m	1.1	3.08	3.39		
		塑料管接头 Φ25mm-32mm	个	0.2575	0.66	0.17		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.04866	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030412001339	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-149	刚性阻燃管敷设 砖混结构暗配 管外径dn(mm) dn≤40	100m	0.01	1441.77	489.37	0	405.99	14.4177	4.8937	0	4.0599
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0001	631.21	525.95	0	193.33	0.063121	0.052595	0	0.019333
小计								16.535631	5.052135	0	4.628323
清单项目综合单价								26.21608900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.885682	1.3634	12.11		
		普工人工费	元	1.720908	1.3889	2.39		
		高级技工人工费	元	1.469068	1.3824	2.03		
	材料	U型钉	kg	0.0004	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.0105	4.42	0.05		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000521	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锯条	根	0.01	0.68	0.01		
		胶合剂	kg	0.0014	11.06	0.02		
		刚性阻燃管 Φ40mm×2.3mm	m	1.1	3.88	4.27		
		塑料管接头 Φ40mm-50mm	个	0.2575	2.04	0.53		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.07036	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001340	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-8	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 15<DN≤20	100m	0.01	935.64	627.13	10.88	279.73	9.3564	6.2713	0.1088	2.7973
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00004	631.21	525.95	0	193.33	0.0252484	0.021038	0	0.0077332
小计								10.3215084	6.365178	0.1088	3.0572732
清单项目综合单价								19.85275960			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.220976	1.3634	5.75		
		普工人工费	元	2.305119	1.3889	3.2		
		高级技工人工费	元	0.987572	1.3824	1.37		
	材料	U型钉	kg	0.00016	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0042	4.42	0.02		
		水	m3	0.000075	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000208	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×20	个	0.1545	0.24	0.04		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN20 δ=1.8mm	m	1.03	5.54	5.71		
		镀锌管接头(15×20)	个	0.2575	1.3	0.33		
		接地管卡 DN20	个	0.515	0.29	0.15		
		塑料护口(电线管用)15～20	个	0.1545	0.13	0.02		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.00766	0.885	0.01		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001341	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.001667	64.63	29.37	0	18.57	0.10773821	0.04895979	0	0.03095619
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00005	631.21	525.95	0	193.33	0.0315605	0.0262975	0	0.0096665
小计								13.84494871	7.89290729	0.2738	4.07777269
清单项目综合单价								26.08942869			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.655794	1.3634	7.71		
		普工人工费	元	3.097481	1.3889	4.3		
		高级技工人工费	元	1.325127	1.3824	1.83		
	材料	U型钉	kg	0.0002	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00525	4.42	0.02		
		水	m3	0.00012	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000261	1	0		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.037083	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.037083	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.017	1.79	0.03		
		其他材料费	元	0.014467	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001342	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-10	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 25<DN≤32	100m	0.01	1400.39	1044.86	27.38	424.77	14.0039	10.4486	0.2738	4.2477
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0001	631.21	525.95	0	193.33	0.063121	0.052595	0	0.019333
小计								15.638231	10.587985	0.2738	4.687273
清单项目综合单价								31.18728900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.462882	1.3634	8.81		
		普工人工费	元	3.440298	1.3889	4.78		
		高级技工人工费	元	1.481748	1.3824	2.05		
	材料	U型钉	kg	0.0004	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.0105	4.42	0.05		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000521	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×32	个	0.1545	0.4	0.06		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		镀锌电线管 DN32 δ=1.8mm	m	1.03	9.16	9.43		
		镀锌管接头(15×32)	个	0.2575	2.35	0.61		
		接地管卡 DN32	个	0.515	0.56	0.29		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.01686	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030412001343	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-11	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	100m	0.01	1686.21	1315.31	32.88	514.32	16.8621	13.1531	0.3288	5.1432
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.015	104.24	0.16	0	27.6	1.5636	0.0024	0	0.414
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.015	24.13	2.98	0	6.53	0.36195	0.0447	0	0.09795
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0001	631.21	525.95	0	193.33	0.063121	0.052595	0	0.019333
小计								18.980031	13.311535	0.3288	5.711623
清单项目综合单价								38.33198900			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	7.906442	1.3634	10.78		
		普工人工费	元	4.135978	1.3889	5.74		
		高级技工人工费	元	1.776588	1.3824	2.46		
	材料	U型钉	kg	0.0004	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.0105	4.42	0.05		
		水	m3	0.000285	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000105	413.51	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000521	1	0		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		锁紧螺母 M1.5×40～50	个	0.1545	0.62	0.1		
		镀锌电线管 DN40 δ=1.8mm	m	1.03	11.37	11.71		
		镀锌管接头(15×40)	个	0.2575	3.45	0.89		
		接地管卡 DN40	个	0.515	0.71	0.37		
		塑料护口(电线管用)40～50	个	0.1545	0.35	0.05		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		其他材料费	元	0.02506	0.885	0.02		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0008	274.99	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	031301001083	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.1	44	0.09	0	11.64	4.4	0.009	0	1.164
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.1	10.04	0.85	0	2.7	1.004	0.085	0	0.27
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00025	631.21	525.95	0	193.33	0.1578025	0.1314875	0	0.0483325
小计								5.5618025	0.2254875	0	1.4823325
清单项目综合单价								7.26962250			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.000039	1.3634	5.45		
		普工人工费	元	0.016329	1.3889	0.02		
		高级技工人工费	元	0.0624	1.3824	0.09		
	材料	U型钉	kg	0.001	14.16	0.01		
		钢丝网 1mm	m2	0.02625	4.42	0.12		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.001303	1	0		
		水	m3	0.0005	4.62	0		
		1：3水泥砂浆	m3	0.0002	413.51	0.08		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	031301001084	项目名称	凿(压、切割)槽	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.1	58.52	0.13	0	15.49	5.852	0.013	0	1.549	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.1	13.45	1.28	0	3.62	1.345	0.128	0	0.362	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0003	631.21	525.95	0	193.33	0.189363	0.157785	0	0.057999	
小计								7.386363	0.298785	0	1.968999	
清单项目综合单价												9.65414700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	5.322306	1.3634		7.26		
		普工人工费				元	0.019595	1.3889		0.03		
		高级技工人工费				元	0.074879	1.3824		0.1		
	材料	U型钉				kg	0.0012	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.0315	4.42		0.14		
		水				m3	0.0008	4.62		0		
		其他材料费				元	0.015	0.885		0.01		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0003	413.51		0.12		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.001563	1		0		
	机械											
项目编码	031301001085	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.1	78.18	0.16	0	20.7	7.818	0.016	0	2.07	
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.1	17.95	1.71	0	4.84	1.795	0.171	0	0.484	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0004	631.21	525.95	0	193.33	0.252484	0.21038	0	0.077332	
小计								9.865484	0.39738	0	2.631332	
清单项目综合单价												12.89419600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	7.107642	1.3634		9.69		
		普工人工费				元	0.026126	1.3889		0.04		
		高级技工人工费				元	0.099839	1.3824		0.14		
	材料	U型钉				kg	0.0016	14.16		0.02		
		钢丝网 1mm				m2	0.042	4.42		0.19		
		水				m3	0.0012	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0004	413.51		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002084	1		0		
	机械											
项目编码	031301001086	项目名称			凿(压、切割)槽			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.1	104.24	0.16	0	27.6	10.424	0.016	0	2.76	
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.1	24.13	2.98	0	6.53	2.413	0.298	0	0.653	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.0005	631.21	525.95	0	193.33	0.315605	0.262975	0	0.096665	
小计								13.152605	0.576975	0	3.509665	
清单项目综合单价												17.23924500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	9.487177	1.3634		12.93		
		普工人工费				元	0.032658	1.3889		0.05		
		高级技工人工费				元	0.124799	1.3824		0.17		
	材料	U型钉				kg	0.002	14.16		0.03		
		钢丝网 1mm				m2	0.0525	4.42		0.23		
		水				m3	0.0019	4.62		0.01		
		其他材料费				元	0.018	0.885		0.02		
		1：3水泥砂浆				m3	0.0007	413.51		0.29		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.002605	1		0		
	机械											
项目编码	030412004229	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RVV-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366	
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366	
清单项目综合单价												5.85150000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004230	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVV-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631	
小计								1.2815	5.8387	0	0.631	
清单项目综合单价												7.75120000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004231	项目名称			配线			计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVV-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082	
小计								1.3008	9.2796	0	0.8082	
清单项目综合单价											11.38860000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004232	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RVS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177	
小计								1.2624	3.6745	0	0.5177	
清单项目综合单价											5.45460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004233	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RVS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048	
小计								1.2815	5.3137	0	0.6048	
清单项目综合单价											7.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.01	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0045	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004234	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RVS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773	
小计								1.3008	8.5761	0	0.773	
清单项目综合单价											10.64990000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.66746	1.3634		0.91		
		普工人工费				元	0.15266	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12935	1.3824		0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.0105	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0012	66.9		0.08		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.005	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004235	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	367.45	0	51.77	1.2624	3.6745	0	0.5177	
小计								1.2624	3.6745	0	0.5177	
清单项目综合单价											5.45460000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.64857	1.3634		0.88		
		普工人工费				元	0.14764	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12512	1.3824		0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m				卷	0.009	0.62		0.01		
		焊锡				kg	0.0011	66.9		0.07		
		焊锡膏 瓶装50g				kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#				kg	0.0055	6.67		0.04		
		其他材料费				元	0.0038	0.885		0		
	机械											
项目编码	030412004236	项目名称		配线				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	531.37	0	60.48	1.2815	5.3137	0	0.6048	
小计								1.2815	5.3137	0	0.6048	
清单项目综合单价											7.20000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	0.65796	1.3634		0.9		
		普工人工费				元	0.15016	1.3889		0.21		
		高级技工人工费				元	0.12719	1.3824		0.18		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004237	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	857.61	0	77.3	1.3008	8.5761	0	0.773
小计								1.3008	8.5761	0	0.773
清单项目综合单价											10.64990000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004238	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYY-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	405.25	0	53.66	1.2624	4.0525	0	0.5366
小计								1.2624	4.0525	0	0.5366
清单项目综合单价											5.85150000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004239	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYY-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	583.87	0	63.1	1.2815	5.8387	0	0.631
小计								1.2815	5.8387	0	0.631
清单项目综合单价											7.75120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004240	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYY-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	927.96	0	80.82	1.3008	9.2796	0	0.8082
小计								1.3008	9.2796	0	0.8082
清单项目综合单价											11.38860000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004241	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 - WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价											5.49870000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004242	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5 - WDZN-RYJS-2*1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价								7.26610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004243	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5 - WDZN-RYJS-2*2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价								10.77120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004244	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价								5.49870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004245	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-187	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0<S≤1.5	100m单线	0.01	128.15	537.67	0	60.79	1.2815	5.3767	0	0.6079
小计								1.2815	5.3767	0	0.6079
清单项目综合单价								7.26610000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.65796	1.3634	0.9		
		普工人工费	元	0.15016	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12719	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.01	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0045	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004246	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-188	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	130.08	869.16	0	77.88	1.3008	8.6916	0	0.7788
小计								1.3008	8.6916	0	0.7788
清单项目综合单价								10.77120000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.66746	1.3634	0.91		
		普工人工费	元	0.15266	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12935	1.3824	0.18		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.005	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004247	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤2.5 - WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
小计								1.1534	3.9339	0	0.502
清单项目综合单价								5.58930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		

工程量清单综合单价分析表

	材料	焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030412004248	项目名称	配线		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-174	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4 ˆ WDZN-BYJ-4	100m单线	0.01	115.34	619.55	0	61.5	1.1534	6.1955	0	0.615
小计								1.1534	6.1955	0	0.615
清单项目综合单价											7.96390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.008	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0068	0.885	0.01		
	机械							
项目编码	030409002038	项目名称	控制电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZN-KYJY-2x1.5	100m	0.01	553.1	760.2	0	184.37	5.531	7.602	0	1.8437
小计								5.531	7.602	0	1.8437
清单项目综合单价											14.97670000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							
项目编码	030409002039	项目名称	控制电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZN-KYJY-3x1.5	100m	0.01	553.1	928.5	0	192.78	5.531	9.285	0	1.9278
小计								5.531	9.285	0	1.9278
清单项目综合单价											16.74380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							
项目编码	030409002040	项目名称	控制电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ˆ WDZN-KYJY-4x1.5	100m	0.01	553.1	1072.32	0	199.97	5.531	10.7232	0	1.9997
小计								5.531	10.7232	0	1.9997
清单项目综合单价											18.25390000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							
项目编码	030409002041	项目名称	控制电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6＜N≤14 ˆ WDZN-KYJY-7x1.5	100m	0.01	634.59	1811.8	5.07	258.87	6.3459	18.118	0.0507	2.5887
小计								6.3459	18.118	0.0507	2.5887
清单项目综合单价											27.10330000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		
项目编码	030409002042	项目名称	控制电缆		计量单位	m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6＜N≤14 ˆ WDZN-KYJY-10x1.5	100m	0.01	634.59	2311.6	5.07	283.86	6.3459	23.116	0.0507	2.8386
小计								6.3459	23.116	0.0507	2.8386
清单项目综合单价											32.35120000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409002043	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-181	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) 6<N≤14 WDZN-KYJY-12x1.5	100m	0.01	634.59	2735.92	5.07	305.08	6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
小计								6.3459	27.3592	0.0507	3.0508
清单项目综合单价											36.80660000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.70719	1.3634	3.69		
		普工人工费	元	0.75703	1.3889	1.05		
		高级技工人工费	元	1.15991	1.3824	1.6		
	材料	自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0002	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0158	0.885	0.01		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=2.5	台班	0.0001	507.3	0.05		

项目编码	030409005016	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-195	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) N≤6	个	1	59.46	13.46	0	16.4	59.46	13.46	0	16.4
小计								59.46	13.46	0	16.4
清单项目综合单价											89.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.383	1.3634	34.61		
		普工人工费	元	7.131	1.3889	9.9		
		高级技工人工费	元	10.813	1.3824	14.95		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.02	0.71	0.01		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	5	0.09	0.45		
		其他材料费	元	1.49	0.885	1.32		
	机械							

项目编码	030409005017	项目名称	控制电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-196	控制电缆终端头制作安装 芯数N(芯) 6<N≤14	个	1	94.79	18.88	0	26.03	94.79	18.88	0	26.03
小计								94.79	18.88	0	26.03
清单项目综合单价											139.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.423	1.3634	55.11		
		普工人工费	元	11.267	1.3889	15.65		
		高级技工人工费	元	17.383	1.3824	24.03		
	材料	塑料带 20mm×40mm	卷	0.05	0.71	0.04		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.31	3.3	1.02		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.03	61.5	1.85		
		固定卡子 1.5×32	个	1.03	1.77	1.82		
		套管 KT2型	个	1.05	0.88	0.92		
		端子号牌	个	12	0.09	1.08		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
	机械							

项目编码	030904007037	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）` 常开防火门监控模块	个	1	106.41	40.37	1.87	30.31	106.41	40.37	1.87	30.31
小计								106.41	40.37	1.87	30.31
清单项目综合单价											178.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		
		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 Φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030904007038	项目名称	消防模块	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030701-20	控制模块(接口)安装（单输出）` 常闭防火门监控模块	个	1	106.41	39.13	1.87	30.25	106.41	39.13	1.87	30.25
小计								106.41	39.13	1.87	30.25
清单项目综合单价											177.66000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	50.914	1.3634	69.42		
		普工人工费	元	15.016	1.3889	20.86		
		高级技工人工费	元	11.668	1.3824	16.13		
	材料	白布	m2	0.05	4.82	0.24		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.4	0.19	0.08		
		合金钢钻头(综合)	个	0.03	6.37	0.19		
		焊锡	kg	0.06	66.9	4.01		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.02	61.5	1.23		
		防火涂料 A60-1	kg	0.03	16.57	0.5		

工程量清单综合单价分析表

		汽油 60#～70#	kg	0.08	6.67	0.53		
		塑料膨胀管 φ6mm～8mm	个	0.8	0.08	0.06		
		异形塑料管 φ5mm	m	0.15	1.59	0.24		
		其他材料费	元	0.21	0.885	0.19		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.118	0.885	1.87		

项目编码	030906002009	项目名称	门磁开关	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030409-1	门磁开关(窗磁开关)明装 门磁开关	套	1	60.72	30.98	0	17.62	60.72	30.98	0	17.62
小计								60.72	30.98	0	17.62
清单项目综合单价								109.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.717	1.3634	48.7		
		普工人工费	元	8.657	1.3889	12.02		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030412006025	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.1	64.63	29.37	0	18.57	6.463	2.937	0	1.857
小计								6.463	2.937	0	1.857
清单项目综合单价								11.25700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.8201	1.3634	3.84		
		普工人工费	元	1.2513	1.3889	1.74		
		高级技工人工费	元	0.6364	1.3824	0.88		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	2.225	0.31	0.69		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	2.225	0.16	0.36		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	1.02	1.79	1.83		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械							

项目编码	030412001344	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-32	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构暗配 外径φ(mm) φ=32	100m	0.01	1018.85	922.68	0	315.74	10.1885	9.2268	0	3.1574
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.015	78.18	0.16	0	20.7	1.1727	0.0024	0	0.3105
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.015	17.95	1.71	0	4.84	0.26925	0.02565	0	0.0726
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.00006	631.21	525.95	0	193.33	0.0378726	0.031557	0	0.0115998
小计								11.7975826	9.345147	0	3.5892398
清单项目综合单价								24.73196940			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	6.353718	1.3634	8.66		
		普工人工费	元	1.222715	1.3889	1.7		
		高级技工人工费	元	1.039224	1.3824	1.44		
	材料	U型钉	kg	0.00024	14.16	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.0063	4.42	0.03		
		水	m3	0.00018	4.62	0		
		1:3水泥砂浆	m3	0.00006	413.51	0.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000313	1	0		
		锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		其他材料费	元	0.05296	0.885	0.05		
		套接紧定式直接头 φ32mm(配螺钉)	个	0.2502	1.95	0.49		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)φ32mm	个	0.1502	3.11	0.47		
		套接紧定式电线管 φ32mm×1.6mm	m	1.03	7.97	8.21		
	机械							

项目编码	030412004249	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-186	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 0.75<S≤1.0 WDZN-RYJS-2*1.0	100m单线	0.01	126.24	371.65	0	51.98	1.2624	3.7165	0	0.5198
小计								1.2624	3.7165	0	0.5198
清单项目综合单价								5.49870000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.64857	1.3634	0.88		
		普工人工费	元	0.14764	1.3889	0.21		
		高级技工人工费	元	0.12512	1.3824	0.17		
	材料	塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.009	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0038	0.885	0		
	机械							

项目编码	030412004250	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-173	动力线路敷设(铜芯)导线截面积S(mm2) S≤2.5 WDZN-BYJ-2.5	100m单线	0.01	115.34	393.39	0	50.2	1.1534	3.9339	0	0.502
小计								1.1534	3.9339	0	0.502
清单项目综合单价								5.58930000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.5922	1.3634	0.81		
		普工人工费	元	0.13517	1.3889	0.19		
		高级技工人工费	元	0.11452	1.3824	0.16		
	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.007	0.56	0		
		焊锡	kg	0.0011	66.9	0.07		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030909008005	项目名称	防火门监控系统调试	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030705-15	电动防火门调试	10处	0.1	500.33	1.32	24.36	134.21	50.033	0.132	2.436	13.421
小计								50.033	0.132	2.436	13.421
清单项目综合单价								66.02200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.9394	1.3634	32.64		
		普工人工费	元	7.0573	1.3889	9.8		
		高级技工人工费	元	5.4922	1.3824	7.59		
	材料	电	kW·h	0.2	0.66	0.13		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.753	0.885	2.44		

项目编码	011601001023	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	41.3606	1.98	2.02	0	0.62	81.893988	83.548412	0	25.643572
031106-43	消防工程 脚手架搭拆费	100元	30.2964	2.47	3.32	0	0.81	74.832108	100.584048	0	24.540084
小计								156.726096	184.13246	0	50.183656
清单项目综合单价								391.04221200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	增加人工费	元	156.734264	1	156.73		
	材料	增加材料费	元	207.913668	0.885	184		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室消防电工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	650825.65	
2	措施项目	25262.08	
2.1	安全文明施工	14101.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	11453.63	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2647.94	
2.2	其他措施项目费	11160.51	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	60847.9	
5	含税建安工程造价	736935.63	
合计		736935.63	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 1 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					223507.45	0
1-1	030108001112	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=10000m3/h，H=405Pa，N=3.0KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3132.69	3132.69	0
1-2	030108001113	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=12400m3/h，H=800Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4195.52	4195.52	0
1-3	030108001114	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=18300m3/h，H=460Pa，N=4.0KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4301.72	4301.72	0
1-4	030108001115	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=19500m3/h，H=312Pa，N=3.0KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3424.73	3424.73	0
1-5	030108001116	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=20000m3/h，H=431Pa，N=4KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4123.84	4123.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 2 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030108001117	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=21000m3/h，H=407Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4826.5	4826.5	0
1-7	030108001118	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=21000m3/h，H=900Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	4826.5	9653	0
1-8	030108001119	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=25000m3/h，H=700Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4985.79	4985.79	0
1-9	030108001120	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=26000m3/h，H=532Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5137.12	5137.12	0
1-10	030108001121	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6349.29	6349.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 3 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030108001122	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=31500m3/h，H=565Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6502.38	6502.38	0
1-12	030108001123	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=33000m3/h，H=420Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6415.66	6415.66	0
1-13	030108001124	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6502.38	6502.38	0
1-14	030108001125	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=500Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7067.87	7067.87	0
1-15	030108001126	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=41000m3/h，H=711Pa，N=22KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10339.55	10339.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 4 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030108001127	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=67700m3/h，H=480Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12705.34	12705.34	0
1-17	030108001128	风机	(1)名称:防爆轴流风机 (2)规格:L=32600m3/h，H=720Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9053.71	9053.71	0
1-18	030108001129	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3197.29	3197.29	0
1-19	030108001130	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=16840m3/h，H=350Pa，N=3.0KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3424.73	3424.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 5 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030108001131	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=31200m3/h，H=568Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6951.06	6951.06	0
1-21	030108001132	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9029.74	9029.74	0
1-22	030108001133	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6452.49	6452.49	0
1-23	030108001134	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=600Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7073.73	7073.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 6 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	030108001135	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=5200m3/h，H=580Pa，N=3KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	2943.31	2943.31	0
1-25	030108001136	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=8500m3/h，H=660Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4215.88	4215.88	0
1-26	030108001137	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=11000m3/h，H=680Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4375.17	4375.17	0
1-27	030108001138	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=12800m3/h，H=700Pa，N=4KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3545.97	3545.97	0
1-28	030108001139	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=13500m3/h，H=650Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4262.78	4262.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 7 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030108001140	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=15600m3/h，H=600Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4445.97	4445.97	0
1-30	030108001141	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=19000m3/h，H=690Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4435.35	4435.35	0
1-31	030108001142	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=27500m3/h，H=810Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6871.08	6871.08	0
1-32	030108001143	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=31000m3/h，H=750Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7836.9	7836.9	0
1-33	030108001144	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=39000m3/h，H=800Pa，N=18.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8909.13	8909.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 8 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-34	030108001145	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=40000m3/h，H=800Pa，N=18.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	9846.3	9846.3	0
1-35	030108001146	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=64000m3/h，H=400Pa，N=37KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	16973.48	16973.48	0
2		风管					286921.86	0
2-1	030702001124	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	222.74	6682.2	0
2-2	030702001125	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.6mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	181.52	5445.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 9 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001126	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	194.96	5848.8	0
2-4	030702001127	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	152.28	4568.4	0
2-5	030702001128	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	180.34	5410.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 10 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030702001129	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	187.89	5636.7	0
2-7	030702001130	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	194.64	5839.2	0
2-8	030702001131	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	230.03	6900.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030702001132	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	186.85	5605.5	0
2-10	030702001133	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	203.84	6115.2	0
2-11	030702001134	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	161.17	4835.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 12 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030702001135	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	188.51	5655.3	0
2-13	030702001136	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	198.34	5950.2	0
2-14	030702001137	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)含地下室增加费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	205.09	6152.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 13 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030702007001	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	134.85	4045.5	0
2-16	030702007002	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	143.71	4311.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 14 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030702007003	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	181.96	5458.8	0
2-18	030702007004	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	190.81	5724.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 15 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030702007005	复合型风管	(1)名称:防排烟成品圆形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	130.08	3902.4	0
2-20	030702007006	复合型风管	(1)名称:成品防排烟圆形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	176.38	5291.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 16 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030702007007	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	221.49	6644.7	0
2-22	030702007008	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm (3)耐火极限要求:1.5-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	221.49	6644.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 17 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	030702007009	复合型风管	(1)防排烟成品防火圆形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	206.54	6196.2	0
2-24	030702007010	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:0.5h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	245.88	7376.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 18 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	030702007011	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	245.88	7376.4	0
2-26	030702007012	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)含地下室增加费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	270.01	8100.3	0
2-27	030703019011	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	665.13	3325.65	0
2-28	030702009020	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)含地下室增加费 (3)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	308.75	1543.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 19 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	031208003009	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)含地下室增加费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1527.63	15276.3	0
2-30	031208003010	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)含地下室增加费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	1485.36	7426.8	0
2-31	031208003011	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.0h (3)绝热材料品种:外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)含地下室增加费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	1581.4	7907	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 20 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-32	031208003012	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	142.9	4287	0
2-33	031208003013	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	143.87	4316.1	0
2-34	031208003014	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.5h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	144.45	4333.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 21 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	031208003015	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:2.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	144.94	4348.2	0
2-36	031208003016	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:离心玻璃棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)含地下室增加费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	1653.72	8268.6	0
2-37	031208003017	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:岩棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)含地下室增加费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	1662.33	8311.65	0
2-38	031208003018	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	166.63	4998.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 22 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-39	031208003019	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	176.62	5298.6	0
2-40	031208003020	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	192.68	5780.4	0
2-41	031208003021	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:1.0-2.0h (3)绝热材料品种:30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数这考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含地下室增加费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	207.82	6234.6	0
2-42	011303003001	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	192.34	5770.2	0
2-43	011303003002	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:镀锌钢板 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	153.89	4616.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 23 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-44	011303003003	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火玻璃 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	276.89	8306.7	0
2-45	011303003004	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机复合板 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	330.17	9905.1	0
2-46	011303003005	挡烟垂壁	(1)规格:电动挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)其他:含电动挡烟垂壁的控制系统(控制箱、电动执行机构、按钮及控制箱到挡烟垂壁的控制管线等) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	370.44	11113.2	0
2-47	030702001138	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:0.75mm (4)含开孔及封堵 (5)含地下室增加费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	161.1	1611	0
2-48	030702001139	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:1.6mm (4)含开孔及封堵 (5)含地下室增加费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	178.15	1781.5	0
2-49	081102004011	开孔	(1)名称:风管穿墙/柱/板开孔 (2)墙/柱/板类型:综合考虑 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	45.77	137.31	0
2-50	080707013026	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	10	30.47	304.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 24 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3		风口阀门					130821.60	0
3-1	030703011570	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*800 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	402.62	402.62	0
3-2	030703011571	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*600 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	390.21	390.21	0
3-3	030703011572	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:600*200 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	246.38	246.38	0
3-4	030702009021	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	389.79	3897.9	0
3-5	030703001212	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	627.72	627.72	0
3-6	030703001213	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	580.54	580.54	0
3-7	030703001214	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	836.06	836.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 25 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703001215	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	918.1	918.1	0
3-9	030703001216	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	774.53	774.53	0
3-10	030703001217	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	800.18	800.18	0
3-11	030703001218	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	877.08	877.08	0
3-12	030703001219	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	979.63	979.63	0
3-13	030703001220	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1082.19	1082.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 26 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	030703001221	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	795.04	795.04	0
3-15	030703001222	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	825.81	825.81	0
3-16	030703001223	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	918.1	918.1	0
3-17	030703001224	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	708.01	708.01	0
3-18	030703001225	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	744.41	744.41	0
3-19	030703001226	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	684.71	684.71	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 27 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	030703001227	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	715.3	715.3	0
3-21	030703001228	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	930.02	930.02	0
3-22	030703001229	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1027.06	1027.06	0
3-23	030703001230	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	857.22	857.22	0
3-24	030703001231	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	930.02	930.02	0
3-25	030703001232	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	978.54	978.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 28 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	030703001233	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1099.86	1099.86	0
3-27	030703001234	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1118.05	1118.05	0
3-28	030703001235	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1221.17	1221.17	0
3-29	030703001236	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1027.06	1027.06	0
3-30	030703001237	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1172.65	1172.65	0
3-31	030703001238	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1345.17	1345.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 29 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-32	030703001239	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1468.91	1468.91	0
3-33	030703001240	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1614.48	1614.48	0
3-34	030703001241	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1007.66	1007.66	0
3-35	030703001242	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1075.6	1075.6	0
3-36	030703001243	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*600 (3)含执行机构 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1396.12	1396.12	0
3-37	030703001244	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1565.96	1565.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 30 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-38	030703001245	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1871.47	1871.47	0
3-39	030703001246	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*1200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2041.31	2041.31	0
3-40	030703001247	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1274.8	1274.8	0
3-41	030703001248	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1600*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1468.91	1468.91	0
3-42	030703001249	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1600*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1798.67	1798.67	0
3-43	030703001250	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1600*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1992.78	1992.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 31 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	030703001251	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1600*1200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2410.05	2410.05	0
3-45	030703001252	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1371.85	1371.85	0
3-46	030703001253	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1614.48	1614.48	0
3-47	030703001254	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2215.94	2215.94	0
3-48	030703001255	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1692.07	1692.07	0
3-49	030703001256	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2118.89	2118.89	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 32 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-50	030703001257	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*630 (3)含执行机构 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2162.56	2162.56	0
3-51	030703001258	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*800 (3)含执行机构 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2410.05	2410.05	0
3-52	030703001259	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:320*200 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	545.63	545.63	0
3-53	030703001260	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	448.22	448.22	0
3-54	030703001261	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	485.42	485.42	0
3-55	030703001262	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	522.6	522.6	0
3-56	030703001263	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	461.61	461.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 33 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-57	030703001264	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	492.85	492.85	0
3-58	030703001265	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	708.49	708.49	0
3-59	030703001266	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	807.66	807.66	0
3-60	030703001267	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	634.11	634.11	0
3-61	030703001268	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	665.09	665.09	0
3-62	030703001269	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	708.49	708.49	0
3-63	030703001270	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	758.07	758.07	0
3-64	030703001271	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	882.04	882.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 34 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-65	030703001272	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	900.64	900.64	0
3-66	030703001273	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1006.01	1006.01	0
3-67	030703001274	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	696.08	696.08	0
3-68	030703001275	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	807.66	807.66	0
3-69	030703001276	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	956.42	956.42	0
3-70	030703001277	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1200*630 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1129.41	1129.41	0
3-71	030703001278	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1400*320 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	787.82	787.82	0
3-72	030703001279	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1400*400 (3)含执行机构 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	857.24	857.24	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 35 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-73	030703001280	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	245.78	245.78	0
3-74	030703001281	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	312.77	312.77	0
3-75	030703001282	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	357.43	357.43	0
3-76	030703001283	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	469.09	469.09	0
3-77	030703001284	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	517.92	517.92	0
3-78	030703001285	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	612.82	612.82	0
3-79	030703001286	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	402.09	402.09	0
3-80	030703001287	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	568.16	568.16	0
3-81	030703001288	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*630 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	588.27	588.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 36 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-82	030703001289	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	702.15	702.15	0
3-83	030703001290	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*400 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	478.84	478.84	0
3-84	030703001291	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*600 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	635.16	635.16	0
3-85	030703001292	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*800 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	813.16	813.16	0
3-86	030703001293	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*1000 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	969.48	969.48	0
3-87	030703001294	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*1200 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1125.78	1125.78	0
3-88	030703001295	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*400 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	634.53	634.53	0
3-89	030703001296	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*600 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	857.83	857.83	0
3-90	030703001297	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*800 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1081.12	1081.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 37 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-91	030703001298	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*1000 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1304.43	1304.43	0
3-92	030703001299	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*400 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	245.02	245.02	0
3-93	030703001300	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*200 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	204	204	0
3-94	030703001301	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*400 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	286.04	286.04	0
3-95	030703001302	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*600 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	368.08	368.08	0
3-96	030703001303	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	224.51	224.51	0
3-97	030703001304	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	250.16	250.16	0
3-98	030703001305	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	327.06	327.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 38 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-99	030703001306	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	487.35	487.35	0
3-100	030703020021	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*400*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1727.13	1727.13	0
3-101	030703020022	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*500*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1810.54	1810.54	0
3-102	030703020023	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*800*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2060.78	2060.78	0
3-103	030703020024	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*320*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1727.13	1727.13	0
3-104	030703020025	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*400*1000 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1672.78	1672.78	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 39 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-105	030703020026	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*1000*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2594.2	2594.2	0
3-106	030703020027	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:2000*500*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2561.93	2561.93	0
3-107	030703021028	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1000*800*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2437.75	2437.75	0
3-108	030703021029	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*500*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2341.21	2341.21	0
3-109	030703021030	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*800*500 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2467.46	2467.46	0
3-110	030703021031	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1400*800*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2645.68	2645.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 40 页，共 40 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-111	030703021032	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1400*1000*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3175.94	3175.94	0
3-112	030703021033	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1600*600*400 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2422.89	2422.89	0
3-113	030703021034	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1600*700*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2667.96	2667.96	0
3-114	030703021035	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:2000*1000*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)含地下室增加费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	4093.73	4093.73	0
4		通风工程检测、调试					9574.74	0
4-1	030704001006	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验等 (3)含地下室增加费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	9574.74	9574.74	0
合计							650825.65	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					25262.08
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	14101.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	11453.63
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2647.94
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	11160.51
1-9-1	031401001012	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	11160.51	11160.51
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							25262.08

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	60847.9
合计					60847.9

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001112	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˜ 轴流风机，L=10000m3/h，H=405Pa，N=3.0KW	台	1	280.87	2077.1	28.96	76.57	280.87	2077.1	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	2331.324	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											3132.71248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001113	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˜ 轴流风机，L=12400m3/h，H=800Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3139.93	28.96	76.57	280.87	3139.93	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	3394.154	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											4195.54248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001114	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˜ 轴流风机，L=18300m3/h，H=460Pa，N=4.0KW	台	1	280.87	3246.13	28.96	76.57	280.87	3246.13	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253

工程量清单综合单价分析表

030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119	
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692	
小计								510.507378	3500.354	133.376412	157.504692	
清单项目综合单价											4301.74248200	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001115	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˉ 轴流风机，L=19500m3/h，H=312Pa，N=3.0KW	台	1	280.87	2369.14	28.96	76.57	280.87	2369.14	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	2623.364	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											3424.75248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001116	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˉ 轴流风机，L=20000m3/h，H=431Pa，N=4KW	台	1	280.87	3068.25	28.96	76.57	280.87	3068.25	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	3322.474	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											4123.86248200

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001117	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ^ 轴流风机，L=21000m3/h，H=407Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3770.91	28.96	76.57	280.87	3770.91	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	4025.134	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											4826.52248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001118	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ^ 轴流风机，L=21000m3/h，H=900Pa，N=7.5KW	台	1	280.87	3770.91	28.96	76.57	280.87	3770.91	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.73885	7.73	0	2.42	2.22	36.6313105	0	11.468017	10.520247
小计								510.5093105	4025.134	133.377017	157.505247
清单项目综合单价											4826.52557450

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		

工程量清单综合单价分析表

		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001119	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˚ 轴流风机，L=25000m3/h，H=700Pa，N=7.5KW	台	1	280.87	3930.2	28.96	76.57	280.87	3930.2	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	4184.424	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											4985.81248200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001120	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˚ 轴流风机，L=26000m3/h，H=532Pa，N=7.5KW	台	1	280.87	4081.53	28.96	76.57	280.87	4081.53	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	4335.754	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											5137.14248200

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

工程量清单综合单价分析表

		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001121	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 轴流风机，L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW	台	1	910.48	4292.36	28.96	243.54	910.48	4292.36	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
小计								1240.516496	4572.272	180.758784	355.723744
清单项目综合单价											6349.27102400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001122	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 轴流风机，L=31500m3/h，H=565Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4445.45	28.96	243.54	910.48	4445.45	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
小计								1240.516496	4725.362	180.758784	355.723744
清单项目综合单价											6502.36102400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001123	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 轴流风机，L=33000m3/h，H=420Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4358.73	28.96	243.54	910.48	4358.73	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004

工程量清单综合单价分析表

030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744	
小计								1240.516496	4638.642	180.758784	355.723744	
清单项目综合单价								6415.64102400				

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001124	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 - 轴流风机，L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4445.45	28.96	243.54	910.48	4445.45	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
小计								1240.516496	4725.362	180.758784	355.723744
清单项目综合单价								6502.36102400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001125	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 - 轴流风机，L=34000m3/h，H=500Pa，N=11KW	台	1	910.48	5010.94	28.96	243.54	910.48	5010.94	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
小计								1240.516496	5290.852	180.758784	355.723744
清单项目综合单价								7067.85102400			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001126	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˜ 轴流风机，L=41000m3/h，H=711Pa，N=22KW	台	1	910.48	8282.62	28.96	243.54	910.48	8282.62	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
小计								1240.516496	8562.532	180.758784	355.723744
清单项目综合单价											10339.53102400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001127	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000<L≤140000 ˜ 轴流风机，L=67700m3/h，H=480Pa，N=15KW	台	1	1980.9	9146.77	42.78	528.52	1980.9	9146.77	42.78	528.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	22.2194	7.73	0	2.42	2.22	171.755962	0	53.770948	49.327068
小计								2393.679962	9426.682	220.482948	664.467068
清单项目综合单价											12705.31197800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.396	1.3889	825.56		
		技工人工费	元	791.2878	1.3634	1078.84		
		高级技工人工费	元	229.6794	1.3824	317.51		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.545	0.885	2.25		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	361.58	25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	969.08	30.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	594.75	7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	250.72	5.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001128	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˜ 防爆轴流风机，L=32600m3/h，H=720Pa，N=11KW	台	1	910.48	6996.78	28.96	243.54	910.48	6996.78	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
	小计							1240.516496	7276.692	180.758784	355.723744
	清单项目综合单价										9053.69102400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001129	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˜ 高温消防轴流风机，L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW	台	1	280.87	2141.7	28.96	76.57	280.87	2141.7	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
	小计							510.507378	2395.924	133.376412	157.504692
	清单项目综合单价										3197.31248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001130	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8990<L≤25000 ˚ 高温消防轴流风机，L=16840m3/h，H=350Pa，N=3.0KW	台	1	280.87	2369.14	28.96	76.57	280.87	2369.14	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	2623.364	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											3424.75248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001131	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˚ 高温消防轴流风机，L=31200m3/h，H=568Pa，N=11KW	台	1	910.48	4894.13	28.96	243.54	910.48	4894.13	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
小计								1240.516496	5174.042	180.758784	355.723744
清单项目综合单价											6951.04102400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001132	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˚ 高温消防轴流风机，L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW	台	1	910.48	6972.81	28.96	243.54	910.48	6972.81	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744
小计								1240.516496	7252.722	180.758784	355.723744
清单项目综合单价											9029.72102400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001133	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 高温消防轴流风机，L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW	台	1	280.87	5270.02	28.96	76.57	280.87	5270.02	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	5.2191	7.73	0	2.42	2.22	40.343643	0	12.630222	11.586402
小计								562.237643	5549.932	165.522222	174.776402
清单项目综合单价											6452.46826700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001134	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 高温消防轴流风机，L=36000m3/h，H=600Pa，N=15KW	台	1	280.87	5891.26	28.96	76.57	280.87	5891.26	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
031106-1	地下室增加费	100元	5.2191	7.73	0	2.42	2.22	40.343643	0	12.630222	11.586402	
小计								562.237643	6171.172	165.522222	174.776402	
清单项目综合单价											7073.70826700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	124.261	1.3889		172.59		
		技工人工费				元	202.8398	1.3634		276.55		
		高级技工人工费				元	52.6184	1.3824		72.74		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油				kg	0.042	5.31		0.22		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费				元	2.336	0.885		2.07		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001135	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 混流风机，L=5200m3/h，H=580Pa，N=3KW	台	1	192.32	2041.7	0	51.07	192.32	2041.7	0	51.07	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119	
031106-1	地下室增加费	100元	3.8531	7.73	0	2.42	2.22	29.784463	0	9.324502	8.553882	
小计								415.112463	2295.924	102.273502	130.038882	
清单项目综合单价											2943.34884700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	91.44175	1.3889		127		
		技工人工费				元	149.98135	1.3634		204.48		
		高级技工人工费				元	38.93305	1.3824		53.82		
	材料	型钢(综合)				kg	15.75	3.9		61.43		
		钢丝刷				把	0.0225	2.45		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.6336	6.28		3.98		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.456	5.6		2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.075	19.03		1.43		
		铁砂布 0#-2#				张	0.1635	0.66		0.11		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.255	6.51		1.66		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.225	9.65		2.17		
		溶剂汽油				kg	0.0315	5.31		0.17		
		机油				kg	0.06015	10.62		0.64		
		氧气				m3	0.13365	6.19		0.83		
		乙炔气				kg	0.04455	14.64		0.65		
		其他材料费				元	1.81075	0.885		1.6		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.003	1280.08		3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.16305	225.09		36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0207	252.58		5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.075	20.59		1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.2727	167.34		45.63		
项目编码	030108001136	项目名称		风机				计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-49	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) L≤8900 ˜ 混流风机，L=8500m3/h，H=660Pa，N=5.5KW	台	1	192.32	3314.27	0	51.07	192.32	3314.27	0	51.07	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119	
031106-1	地下室增加费	100元	3.8531	7.73	0	2.42	2.22	29.784463	0	9.324502	8.553882	
小计								415.112463	3568.494	102.273502	130.038882	
清单项目综合单价											4215.91884700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	91.44175	1.3889		127		
		技工人工费				元	149.98135	1.3634		204.48		
		高级技工人工费				元	38.93305	1.3824		53.82		
	材料	型钢(综合)				kg	15.75	3.9		61.43		
		钢丝刷				把	0.0225	2.45		0.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001137	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 混流风机，L=11000m3/h，H=680Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3319.58	28.96	76.57	280.87	3319.58	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	3573.804	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											4375.19248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001138	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 混流风机，L=12800m3/h，H=700Pa，N=4KW	台	1	280.87	2490.38	28.96	76.57	280.87	2490.38	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	2744.604	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											3545.99248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001139	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 混流风机，L=13500m3/h，H=650Pa，N=7.5KW	台	1	280.87	3207.19	28.96	76.57	280.87	3207.19	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
	小计							510.507378	3461.414	133.376412	157.504692
	清单项目综合单价										4262.80248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001140	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 混流风机，L=15600m3/h，H=600Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3390.38	28.96	76.57	280.87	3390.38	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
	小计							510.507378	3644.604	133.376412	157.504692
	清单项目综合单价										4445.99248200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001141	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˆ 混流风机，L=19000m3/h，H=690Pa，N=7.5KW	台	1	280.87	3379.76	28.96	76.57	280.87	3379.76	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	4.7386	7.73	0	2.42	2.22	36.629378	0	11.467412	10.519692
小计								510.507378	3633.984	133.376412	157.504692
清单项目综合单价											4435.37248200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	115.97475		1.3889		161.08		
		技工人工费			元	180.68435		1.3634		246.35		
		高级技工人工费			元	48.05905		1.3824		66.44		
	材料	型钢(综合)			kg	15.75		3.9		61.43		
		钢丝刷			把	0.0225		2.45		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.6336		6.28		3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.456		5.6		2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.075		19.03		1.43		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1635		0.66		0.11		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.255		6.51		1.66		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.225		9.65		2.17		
		溶剂汽油			kg	0.0315		5.31		0.17		
		机油			kg	0.06015		10.62		0.64		
		氧气			m3	0.13365		6.19		0.83		
		乙炔气			kg	0.04455		14.64		0.65		
		其他材料费			元	1.81075		0.885		1.6		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.01		361.58		3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003		1280.08		3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.16305		225.09		36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0207		252.58		5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.075		20.59		1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2727		167.34		45.63		

项目编码	030108001142	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˆ 混流风机，L=27500m3/h，H=810Pa，N=11KW	台	1	910.48	4941.03	28.96	243.54	910.48	4941.03	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-1	地下室增加费	100元	11.0347	7.73	0	2.42	2.22	85.298231	0	26.703974	24.497034
小计								1188.786231	5195.254	148.612974	338.452034
清单项目综合单价											6871.10523900
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	290.15675		1.3889		403		
		技工人工费			元	398.61035		1.3634		543.47		
		高级技工人工费			元	113.57605		1.3824		157.01		
	材料	型钢(综合)			kg	15.75		3.9		61.43		
		钢丝刷			把	0.0225		2.45		0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.6336		6.28		3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.456		5.6		2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.075		19.03		1.43		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1635		0.66		0.11		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.255		6.51		1.66		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.225		9.65		2.17		
		溶剂汽油			kg	0.0315		5.31		0.17		
		机油			kg	0.06015		10.62		0.64		
		氧气			m3	0.13365		6.19		0.83		
		乙炔气			kg	0.04455		14.64		0.65		
		其他材料费			元	1.87975		0.885		1.66		
		减振器			个	4		44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003		1280.08		3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.16305		225.09		36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0207		252.58		5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.075		20.59		1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2727		167.34		45.63		

项目编码	030108001143	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˆ 混流风机，L=31000m3/h，H=750Pa，N=15KW	台	1	910.48	5779.97	28.96	243.54	910.48	5779.97	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
031106-1	地下室增加费	100元	11.5152	7.73	0	2.42	2.22	89.012496	0	27.866784	25.563744	
小计								1240.516496	6059.882	180.758784	355.723744	
清单项目综合单价											7836.88102400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	298.443	1.3889		414.51		
		技工人工费				元	420.7658	1.3634		573.67		
		高级技工人工费				元	118.1354	1.3824		163.31		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油				kg	0.042	5.31		0.22		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费				元	2.405	0.885		2.13		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001144	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˆ 混流风机，L=39000m3/h，H=800Pa，N=18.5KW	台	1	280.87	7726.66	28.96	76.57	280.87	7726.66	28.96	76.57	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
031106-1	地下室增加费	100元	5.2191	7.73	0	2.42	2.22	40.343643	0	12.630222	11.586402	
小计								562.237643	8006.572	165.522222	174.776402	
清单项目综合单价											8909.10826700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	124.261	1.3889		172.59		
		技工人工费				元	202.8398	1.3634		276.55		
		高级技工人工费				元	52.6184	1.3824		72.74		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油				kg	0.042	5.31		0.22		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费				元	2.336	0.885		2.07		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001145	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˆ 混流风机，L=40000m3/h，H=800Pa，N=18.5KW	台	1	280.87	8663.83	28.96	76.57	280.87	8663.83	28.96	76.57	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
031106-1	地下室增加费	100元	5.2191	7.73	0	2.42	2.22	40.343643	0	12.630222	11.586402	
小计								562.237643	8943.742	165.522222	174.776402	
清单项目综合单价											9846.27826700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	124.261	1.3889		172.59		
		技工人工费				元	202.8398	1.3634		276.55		
		高级技工人工费				元	52.6184	1.3824		72.74		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001146	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000＜L≤140000 ^ 混流风机，L=64000m3/h，H=400Pa，N=37KW	台	1	1980.9	13414.91	42.78	528.52	1980.9	13414.91	42.78	528.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-1	地下室增加费	100元	22.2194	7.73	0	2.42	2.22	171.755962	0	53.770948	49.327068
小计								2393.679962	13694.822	220.482948	664.467068
清单项目综合单价											16973.45197800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.396	1.3889	825.56		
		技工人工费	元	791.2878	1.3634	1078.84		
		高级技工人工费	元	229.6794	1.3824	317.51		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.545	0.885	2.25		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	361.58	25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	969.08	30.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	594.75	7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	250.72	5.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030702001124	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1131.88	431.85	53.04	324.9	113.188	43.185	5.304	32.49
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
031106-1	地下室增加费	100元	1.21497	7.73	0	2.42	2.22	9.3917181	0	2.9402274	2.6972334
小计								130.8886541	44.6178098	9.6665064	37.5595762
清单项目综合单价											222.73254650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.873218	1.3889	47.05		
		技工人工费	元	42.058469	1.3634	57.34		
		高级技工人工费	元	12.376814	1.3824	17.11		
		扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 ＜60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.36327	0.885	0.32		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001125	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	411.6	53.04	252.06	86.045	41.16	5.304	25.206
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
031106-1	地下室增加费	100元	0.935297	7.73	0	2.42	2.22	7.22984581	0	2.26341874	2.07635934
小计								100.7590318	42.4523598	8.86169774	29.42025214
清单项目综合单价											181.49334149

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.105708	1.3889	36.26		
		技工人工费	元	32.372454	1.3634	44.14		
		高级技工人工费	元	9.501929	1.3824	13.14		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.338095	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001126	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	461.26	57.19	269.65	91.641	46.126	5.719	26.965
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
031106-1	地下室增加费	100元	0.991257	7.73	0	2.42	2.22	7.66241661	0	2.39884194	2.20059054
小计								106.7876026	47.4183598	9.41212094	31.30348334
清单项目综合单价											194.92156669

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.657608	1.3889	38.41		
		技工人工费	元	34.315454	1.3634	46.79		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	10.074629	1.3824	13.93		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 ＜60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.336895	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012473	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001127	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.52	436.92	35.77	195.48	64.652	43.692	3.577	19.548
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
031106-1	地下室增加费	100元	0.71953	7.73	0	2.42	2.22	5.5619669	0	1.7412626	1.5973566
小计								77.5150584	44.9531799	6.5841256	23.2312015
清单项目综合单价											152.28356540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.141508	1.3889	27.97		
		技工人工费	元	24.914692	1.3634	33.97		
		高级技工人工费	元	7.241922	1.3824	10.01		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 ＜60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.353479	0.885	0.31		
		角钢 ＞63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007473	219.77	1.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001128	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508	
031106-1	地下室增加费	100元	0.802627	7.73	0	2.42	2.22	6.20430671	0	1.94235734	1.78183194	
小计								86.46733971	61.3451352	6.12677234	26.38742814	
清单项目综合单价											180.32667539	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费			元	22.443809	1.3889		31.17			
		技工人工费			元	27.780462	1.3634		37.88			
		高级技工人工费			元	8.113995	1.3824		11.22			
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176	4.4		0.01			
		扁钢 <60			kg	0.1095	4.4		0.48			
		电			kW·h	0.0835	0.66		0.06			
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.113941	3.211		0.37			
		角钢 >63			kg	0.0185	4.06		0.08			
		角钢 <60			kg	3.7565	4.06		15.25			
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007636	3.282		0.03			
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.0018	3.116		0.01			
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01	5.4		0.05			
		圆锥销 3×18			10个	0.000404	1.86		0			
		钢丝刷			把	0.005997	2.45		0.01			
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.0893	6.63		0.59			
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507	5.6		0			
		膨胀螺栓 M12			套	0.1375	0.51		0.07			
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005452	0.27		0			
		六角螺母 M6~10			10个	0.001212	1.79		0			
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.00416	2.42		0.01			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.4063	2.83		1.15			
		铁铆钉 M4			kg	0.022	3.82		0.08			
		铁铆钉			kg	0.000143	3.82		0			
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.0011	7.42		0.01			
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.003	19.03		0.06			
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0453	7.4		0.34			
		铁砂布 0#-2#			张	0.043578	0.66		0.03			
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004	0.35		0			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.067966	6.51		0.44			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.05997	9.65		0.58			
		溶剂汽油			kg	0.008396	5.31		0.04			
		氧气(工业用)			m3	0.0143	17.33		0.25			
		乙炔气			kg	0.0051	14.64		0.07			
		熟铁管箍 DN50			个	0.01	6.81		0.07			
		其他材料费			元	0.489393	0.885		0.43			
		槽钢 5#~16#			kg	1.665	4.15		6.91			
		镀锌钢板 δ=1.0mm			m2	1.138	29.75		33.86			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0008	1280.08		1.02			
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.00065	275.56		0.18			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006473	219.77		1.42			
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002	283.72		0.57			
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.0028	55.72		0.16			
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.0028	233.04		0.65			
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002	7		0.01			
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.000169	88.02		0.01			
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001	154.13		0.15			

项目编码	030702001129	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
031106-1	地下室增加费	100元	0.759737	7.73	0	2.42	2.22	5.87276701	0	1.83856354	1.68661614
小计								81.84683351	74.2161249	6.00422654	25.79980604
清单项目综合单价											187.86699099
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.313419	1.3889		29.6		
		技工人工费			元	26.297163	1.3634		35.85		
		高级技工人工费			元	7.6098	1.3824		10.52		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176	4.4		0.01		
		扁钢 <60			kg	0.102	4.4		0.45		
		电			kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008141	3.211		0.03		
		槽钢 5#~16#			kg	2.0739	4.15		8.61		
		角钢 >63			kg	0.026	4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.51	4.06		18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007636	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.0018	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷			把	0.007247	2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.0819	6.63		0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1	0.51		0.05		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005452	0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.00416	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.022	3.82		0.08		
		铁铆钉			kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.0011	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.034	7.4		0.25		
		铁砂布 0#-2#			张	0.052658	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004	0.35		0		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082127	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072465	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010145	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681917	0.885	0.6		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001130	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
031106-1	地下室增加费	100元	0.796924	7.73	0	2.42	2.22	6.16022252	0	1.92855608	1.76917128
小计								85.85232352	75.6840128	6.15335508	26.94467708
清单项目综合单价											194.63436848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.359097	1.3889	31.05		
		技工人工费	元	27.588925	1.3634	37.61		
		高级技工人工费	元	7.974688	1.3824	11.02		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.692083	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001131	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	1131.88	501.38	53.04	328.38	113.188	50.138	5.304	32.838
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
031106-1	地下室增加费	100元	1.21497	7.73	0	2.42	2.22	9.3917181	0	2.9402274	2.6972334
小计								130.8886541	51.5708098	9.6665064	37.9075762
清单项目综合单价											230.03354650

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	33.873218	1.3889	47.05		
		技工人工费	元	42.058469	1.3634	57.34		
		高级技工人工费	元	12.376814	1.3824	17.11		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		扁钢 ＜60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 ＜60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.36327	0.885	0.32		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001132	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320＜L≤450 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.45	462.36	53.04	254.6	86.045	46.236	5.304	25.46
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
031106-1	地下室增加费	100元	0.935297	7.73	0	2.42	2.22	7.22984581	0	2.26341874	2.07635934
小计								100.7590318	47.5283598	8.86169774	29.67425214
清单项目综合单价											186.82334149

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.105708	1.3889	36.26		
		技工人工费	元	32.372454	1.3634	44.14		
		高级技工人工费	元	9.501929	1.3824	13.14		
		扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 ＜60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
	材料	镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.338095	0.885	0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
	机械	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001133	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450＜L≤630 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	916.41	545.93	57.19	273.88	91.641	54.593	5.719	27.388
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634

工程量清单综合单价分析表

030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432	
031106-1	地下室增加费	100元	0.991257	7.73	0	2.42	2.22	7.66241661	0	2.39884194	2.20059054	
小计								106.7876026	55.8853598	9.41212094	31.72648334	
清单项目综合单价											203.81156669	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.657608	1.3889	38.41		
		技工人工费	元	34.315454	1.3634	46.79		
		高级技工人工费	元	10.074629	1.3824	13.93		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.336895	0.885	0.3		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012473	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001134	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.52	521.59	35.77	199.72	64.652	52.159	3.577	19.972
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
031106-1	地下室增加费	100元	0.71953	7.73	0	2.42	2.22	5.5619669	0	1.7412626	1.5973566
小计								77.5150584	53.4201799	6.5841256	23.6552015
清单项目综合单价											161.17456540

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.141508	1.3889	27.97		
		技工人工费	元	24.914692	1.3634	33.97		
		高级技工人工费	元	7.241922	1.3824	10.01		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.353479	0.885	0.31		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007473	219.77	1.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001135	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˜ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	726.04	677.95	28.63	228.07	72.604	67.795	2.863	22.807
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
031106-1	地下室增加费	100元	0.802627	7.73	0	2.42	2.22	6.20430671	0	1.94235734	1.78183194
小计								86.46733971	69.1171352	6.12677234	26.77642814
清单项目综合单价											188.48767539

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.443809	1.3889	31.17		
		技工人工费	元	27.780462	1.3634	37.88		
		高级技工人工费	元	8.113995	1.3824	11.22		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489393	0.885	0.43		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001136	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˜ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	669.41	826.06	26.31	220.33	66.941	82.606	2.631	22.033
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
031106-1	地下室增加费	100元	0.759737	7.73	0	2.42	2.22	5.87276701	0	1.83856354	1.68661614
小计								81.84683351	84.1621249	6.00422654	26.29780604
清单项目综合单价											198.31099099

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.313419	1.3889	29.6		
		技工人工费	元	26.297163	1.3634	35.85		
		高级技工人工费	元	7.6098	1.3824	10.52		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	45.32	51.57		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007247	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052658	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082127	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072465	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010145	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681917	0.885	0.6		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001137	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˜ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	702.78	840.09	26.31	229.86	70.278	84.009	2.631	22.986
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
031106-1	地下室增加费	100元	0.796924	7.73	0	2.42	2.22	6.16022252	0	1.92855608	1.76917128
小计								85.85232352	85.6300128	6.15335508	27.44167708
清单项目综合单价											205.07736848

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.359097	1.3889	31.05		
		技工人工费	元	27.588925	1.3634	37.61		
		高级技工人工费	元	7.974688	1.3824	11.02		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	45.32	51.57		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.692083	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702007001	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˜ 防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	872.23	73.87	103.81	20.755	87.223	7.387	10.381
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461	
031106-1	地下室增加费	100元	0.245237	7.73	0	2.42	2.22	1.89568201	0	0.59347354	0.54442614	
小计								26.41978951	87.8648565	8.56543354	11.99686264	
清单项目综合单价											134.84694219	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.919389	1.3889		9.61		
		技工人工费				元	8.495047	1.3634		11.58		
		高级技工人工费				元	2.409868	1.3824		3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉				m2	1.18	62.81		74.12		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31		0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.612	3.211		1.97		
		角钢 <63				kg	1.187	3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.071	4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12				10个	0.4	0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	2.123	3.01		6.39		
		其他材料费				元	0.366769	0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.016	360.8		5.77		
		封口机				台班	0.013	124.14		1.61		
项目编码	030702007002	项目名称			复合型风管			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ` 防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	956.6	73.87	108.03	20.755	95.66	7.387	10.803	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461	
031106-1	地下室增加费	100元	0.245237	7.73	0	2.42	2.22	1.89568201	0	0.59347354	0.54442614	
小计								26.41978951	96.3018565	8.56543354	12.41886264	
清单项目综合单价											143.70594219	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.919389	1.3889		9.61		
		技工人工费				元	8.495047	1.3634		11.58		
		高级技工人工费				元	2.409868	1.3824		3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉				m2	1.18	69.96		82.55		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31		0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.612	3.211		1.97		
		角钢 <63				kg	1.187	3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.071	4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12				10个	0.4	0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	2.123	3.01		6.39		
		其他材料费				元	0.366769	0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.016	360.8		5.77		
		封口机				台班	0.013	124.14		1.61		
项目编码	030702007003	项目名称			复合型风管			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ` 成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1320.86	73.87	126.24	20.755	132.086	7.387	12.624	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461	
031106-1	地下室增加费	100元	0.245237	7.73	0	2.42	2.22	1.89568201	0	0.59347354	0.54442614	
小计								26.41978951	132.7278565	8.56543354	14.23986264	
清单项目综合单价											181.95294219	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.919389	1.3889		9.61		
		技工人工费				元	8.495047	1.3634		11.58		
		高级技工人工费				元	2.409868	1.3824		3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉				m2	1.18	100.83		118.98		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31		0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.612	3.211		1.97		
		角钢 <63				kg	1.187	3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.071	4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12				10个	0.4	0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	2.123	3.01		6.39		
		其他材料费				元	0.366769	0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.016	360.8		5.77		
		封口机				台班	0.013	124.14		1.61		
项目编码	030702007004	项目名称			复合型风管			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˜ 成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1405.23	73.87	130.46	20.755	140.523	7.387	13.046
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-1	地下室增加费	100元	0.245237	7.73	0	2.42	2.22	1.89568201	0	0.59347354	0.54442614
小计								26.41978951	141.1648565	8.56543354	14.66186264
清单项目综合单价											190.81194219
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.919389	1.3889		9.61		
		技工人工费				元	8.495047	1.3634		11.58		
		高级技工人工费				元	2.409868	1.3824		3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉				m2	1.18	107.98		127.42		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31		0.03		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.612	3.211		1.97		
		角钢 ＜63				kg	1.187	3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.071	4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12				10个	0.4	0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	2.123	3.01		6.39		
		其他材料费				元	0.366769	0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.016	360.8		5.77		
		封口机				台班	0.013	124.14		1.61		
项目编码	030702007005	项目名称		复合型风管				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000＜D≤2000 ˜ 防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	165.43	887.2	69.3	93.09	16.543	88.72	6.93	9.309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-1	地下室增加费	100元	0.203117	7.73	0	2.42	2.22	1.57009441	0	0.49154314	0.45091974
小计								21.88220191	89.3618565	8.00650314	10.83135624
清单项目综合单价											130.08191779
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.864189	1.3889		3.98		
		技工人工费				元	8.526647	1.3634		11.63		
		高级技工人工费				元	3.406668	1.3824		4.71		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.444	4.4		1.95		
		防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉				m2	1.16	69.96		81.15		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.709	3.211		2.28		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31		0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	0.849	3.01		2.56		
		其他材料费				元	0.304269	0.885		0.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.1	0.97		0.1		
		垫圈 M2～8				10个	0.303	0.27		0.08		
		精制六角螺母 M6～10				10个	0.303	1.12		0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.015	360.8		5.41		
		封口机				台班	0.012	124.14		1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.004	7		0.03		
项目编码	030702007006	项目名称		复合型风管				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000＜D≤2000 ˜ 成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	165.43	1328.23	69.3	115.14	16.543	132.823	6.93	11.514
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-1	地下室增加费	100元	0.203117	7.73	0	2.42	2.22	1.57009441	0	0.49154314	0.45091974
小计								21.88220191	133.4648565	8.00650314	13.03635624
清单项目综合单价											176.38991779
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.864189	1.3889		3.98		
		技工人工费				元	8.526647	1.3634		11.63		
		高级技工人工费				元	3.406668	1.3824		4.71		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.444	4.4		1.95		
		成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉				m2	1.16	107.98		125.26		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm				kg	0.709	3.211		2.28		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31		0.03		

工程量清单综合单价分析表

		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2～8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6～10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		

项目编码	030702007007	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-1	地下室增加费	100元	0.245237	7.73	0	2.42	2.22	1.89568201	0	0.59347354	0.54442614
小计								26.41978951	170.3818565	8.56543354	16.12286264
清单项目综合单价											221.48994219

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	m2	1.18	132.74	156.63		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007008	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-1	地下室增加费	100元	0.245237	7.73	0	2.42	2.22	1.89568201	0	0.59347354	0.54442614
小计								26.41978951	170.3818565	8.56543354	16.12286264
清单项目综合单价											221.48994219

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	m2	1.18	132.74	156.63		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007009	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000＜D≤2000 ˚ 防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	165.43	1615.44	69.3	129.5	16.543	161.544	6.93	12.95
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-1	地下室增加费	100元	0.203117	7.73	0	2.42	2.22	1.57009441	0	0.49154314	0.45091974
小计								21.88220191	162.1858565	8.00650314	14.47235624

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								206.54691779
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		技工人工费	元	8.526647	1.3634	11.63		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	m2	1.16	132.74	153.98		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		

项目编码	030702007010	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	196.4958565	7.97196	16.8834365

清单项目综合单价								245.87536050
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007011	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	196.4958565	7.97196	16.8834365

清单项目综合单价								245.87536050
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007012	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˊ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	2188.28	73.87	169.61	20.755	218.828	7.387	16.961
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	219.4698565	7.97196	18.0324365

清单项目综合单价 269.99836050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	174.34	205.72		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030703019011	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-1	地下室增加费	100元	3.2528	7.73	0	2.42	2.22	25.144144	0	7.871776	7.221216
小计								350.424144	169.46	41.101776	104.151216

清单项目综合单价 665.13713600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 ＜59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 ＜63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030702009020	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-1	地下室增加费	100元	2.0258	7.73	0	2.42	2.22	15.659434	0	4.902436	4.497276
小计								218.239434	26.19	4.902436	59.417276

清单项目综合单价 308.74914600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	031208003009	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˊ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	465.57	30.09	217.28	725	465.57	30.09	217.28
031106-1	地下室增加费	100元	7.25	7.73	0	2.42	2.22	56.0425	0	17.545	16.095
小计								781.0425	465.57	47.635	233.375

清单项目综合单价 1527.62250000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1.03	369.47	380.55		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003010	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˊ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	425.31	30.09	215.27	725	425.31	30.09	215.27

工程量清单综合单价分析表

031106-1	地下室增加费	100元	7.25	7.73	0	2.42	2.22	56.0425	0	17.545	16.095	
小计								781.0425	425.31	47.635	231.365	
清单项目综合单价											1485.35250000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	305.664	1.3634		416.74		
		普工人工费				元	148.287	1.3889		205.96		
		高级技工人工费				元	74.005	1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面				m3	1.03	330.38		340.29		
		铝箔胶带（45mm卷）				卷	3.195	26.28		83.96		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.72		30.09		
项目编码	031208003011	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˚ 防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	516.78	30.09	219.84	725	516.78	30.09	219.84	
031106-1	地下室增加费	100元	7.25	7.73	0	2.42	2.22	56.0425	0	17.545	16.095	
小计								781.0425	516.78	47.635	235.935	
清单项目综合单价											1581.39250000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	305.664	1.3634		416.74		
		普工人工费				元	148.287	1.3889		205.96		
		高级技工人工费				元	74.005	1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面				m3	1.03	419.18		431.76		
		铝箔胶带（45mm卷）				卷	3.195	26.28		83.96		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.72		30.09		
项目编码	031208003012	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000< C≤6000 ˚ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	10m2	0.1	591.44	565.46	13.2	185.72	59.144	56.546	1.32	18.572	
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968	
小计								63.7158312	56.546	2.7512848	19.8849968	
清单项目综合单价											142.89811280	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.9945	1.3889		8.33		
		技工人工费				元	25.835	1.3634		35.22		
		高级技工人工费				元	11.281	1.3824		15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm				m2	1.032	17.96		18.53		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.79	3.211		2.54		
		型钢				kg	1.865	3.9		7.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.2	0.97		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75				10套	3.69	5.13		18.93		
		电焊条				kg	0.09	7.4		0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4				m	1.7	2.83		4.81		
		氧气(工业用)				m3	0.042	17.33		0.73		
		乙炔气				m3	0.014	13.01		0.18		
		专用防火胶 300mL				支	0.064	35.4		2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm				kg	0.014	10.62		0.15		
		其他材料费				元	0.31	0.885		0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015	88.02		1.32		
项目编码	031208003013	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000< C≤6000 ˚ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	10m2	0.1	591.44	574.75	13.2	186.19	59.144	57.475	1.32	18.619	
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968	
小计								63.7158312	57.475	2.7512848	19.9319968	
清单项目综合单价											143.87411280	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.9945	1.3889		8.33		
		技工人工费				元	25.835	1.3634		35.22		
		高级技工人工费				元	11.281	1.3824		15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm				m2	1.032	18.86		19.46		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.79	3.211		2.54		
		型钢				kg	1.865	3.9		7.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.2	0.97		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75				10套	3.69	5.13		18.93		
		电焊条				kg	0.09	7.4		0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4				m	1.7	2.83		4.81		
		氧气(工业用)				m3	0.042	17.33		0.73		
		乙炔气				m3	0.014	13.01		0.18		
		专用防火胶 300mL				支	0.064	35.4		2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm				kg	0.014	10.62		0.15		
		其他材料费				元	0.31	0.885		0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015	88.02		1.32		
项目编码	031208003014	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˊ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3，外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	10m2	0.1	591.44	580.32	13.2	186.47	59.144	58.032	1.32	18.647
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968
小计								63.7158312	58.032	2.7512848	19.9599968
清单项目综合单价											144.45911280

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
	高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	m2	1.032	19.4	20.02		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
	型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
	膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
	精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
	电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
	镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
	氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
	乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
	专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
	石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
	其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003015	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˊ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	10m2	0.1	591.44	584.96	13.2	186.7	59.144	58.496	1.32	18.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968
小计								63.7158312	58.496	2.7512848	19.9829968
清单项目综合单价											144.94611280

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
	高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	m2	1.032	19.85	20.49		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
	型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
	膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
	精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
	电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
	镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
	氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
	乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
	专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
	石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
	其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003016	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˊ 防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1	846.47	425.07	30.09	247.39	846.47	425.07	30.09	247.39
031106-1	地下室增加费	100元	8.4647	7.73	0	2.42	2.22	65.432131	0	20.484574	18.791634
小计								911.902131	425.07	50.574574	266.181634
清单项目综合单价											1653.72833900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	357.044	1.3634	486.79		
	普工人工费	元	173.06	1.3889	240.36		
	高级技工人工费	元	86.312	1.3824	119.32		
材料	防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1.03	310.62	319.94		
	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.96	26.28	104.07		
	其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003017	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˊ 防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1	846.47	433.27	30.09	247.8	846.47	433.27	30.09	247.8
031106-1	地下室增加费	100元	8.4647	7.73	0	2.42	2.22	65.432131	0	20.484574	18.791634
小计								911.902131	433.27	50.574574	266.591634
清单项目综合单价											1662.33833900

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	357.044	1.3634	486.79		
	普工人工费	元	173.06	1.3889	240.36		
	高级技工人工费	元	86.312	1.3824	119.32		
材料	防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1.03	318.58	328.14		
	铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.96	26.28	104.07		
	其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003018	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	791.47	13.2	197.02	59.144	79.147	1.32	19.702
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968
小计								63.7158312	79.147	2.7512848	21.0149968
清单项目综合单价											166.62911280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	39.86	41.14		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003019	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	886.72	13.2	201.79	59.144	88.672	1.32	20.179
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968
小计								63.7158312	88.672	2.7512848	21.4919968
清单项目综合单价											176.63111280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	49.09	50.66		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003020	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1039.56	13.2	209.43	59.144	103.956	1.32	20.943
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968
小计								63.7158312	103.956	2.7512848	22.2559968
清单项目综合单价											192.67911280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	63.9	65.94		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003021	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1183.83	13.2	216.64	59.144	118.383	1.32	21.664
031106-1	地下室增加费	100元	0.59144	7.73	0	2.42	2.22	4.5718312	0	1.4312848	1.3129968
小计								63.7158312	118.383	2.7512848	22.9769968
清单项目综合单价											207.82711280

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	77.88	80.37		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.015	88.02	1.32		
项目编码	011303003001	项目名称	挡烟垂壁		计量单位		㎡		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火布	㎡	1	68	93.26	0	22.66	68	93.26	0	22.66
031106-1	地下室增加费	100元	0.68	7.73	0	2.42	2.22	5.2564	0	1.6456	1.5096
小计								73.2564	93.26	1.6456	24.1696
清单项目综合单价											192.33160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003002	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 镀锌薄钢板 δ=1.0mm	㎡	1	68	56.64	0	20.83	68	56.64	0	20.83
031106-1	地下室增加费	100元	0.68	7.73	0	2.42	2.22	5.2564	0	1.6456	1.5096
小计								73.2564	56.64	1.6456	22.3396
清单项目综合单价											153.88160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
		普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003003	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火玻璃	㎡	1	68	173.79	0	26.68	68	173.79	0	26.68
031106-1	地下室增加费	100元	0.68	7.73	0	2.42	2.22	5.2564	0	1.6456	1.5096
小计								73.2564	173.79	1.6456	28.1896
清单项目综合单价											276.88160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003004	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，不燃无机复合板	㎡	1	68	224.53	0	29.22	68	224.53	0	29.22
031106-1	地下室增加费	100元	0.68	7.73	0	2.42	2.22	5.2564	0	1.6456	1.5096
小计								73.2564	224.53	1.6456	30.7296
清单项目综合单价											330.16160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003005	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 电动挡烟垂壁，防火布	㎡	1	68	262.88	0	31.14	68	262.88	0	31.14
031106-1	地下室增加费	100元	0.68	7.73	0	2.42	2.22	5.2564	0	1.6456	1.5096
小计								73.2564	262.88	1.6456	32.6496
清单项目综合单价											370.43160000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	030702001138	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚 δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˉ 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
031106-1	地下室增加费	100元	0.70278	7.73	0	2.42	2.22	5.4324894	0	1.7007276	1.5601716
小计								75.7104894	57.824	4.3317276	23.2371716

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								161.10338860
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99			
	技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17			
	高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11			
材料	扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45			
	电	kW·h	0.0691	0.66	0.05			
	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39			
	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03			
	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6			
	槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04			
	角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11			
	角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54			
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95			
	铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09			
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26			
	氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31			
	乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09			
	其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57			
	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11			
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47			
	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15			

项目编码	030702001139	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm), δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
031106-1	地下室增加费	100元	0.70278	7.73	0	2.42	2.22	5.4324894	0	1.7007276	1.5601716
小计								75.7104894	74.063	4.3317276	24.0491716

清单项目综合单价								178.15438860
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99			
	技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17			
	高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11			
材料	扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45			
	电	kW·h	0.0691	0.66	0.05			
	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008	3.211	0.03			
	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6			
	槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04			
	角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11			
	角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24			
	镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63			
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54			
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95			
	铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09			
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05			
	电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26			
	氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31			
	乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09			
	其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59			
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32			
	剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57			
	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11			
	咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47			
	电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01			
	交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15			

项目编码	081102004011	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222

清单项目综合单价								45.76720000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95			
材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49			
	其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01			
机械								

项目编码	080707013026	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-1	地下室增加费	100元	0.2122	7.73	0	2.42	2.22	1.640306	0	0.513524	0.471084
小计								22.860306	0.95	0.513524	6.141084

清单项目综合单价								30.46491400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38			
	技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74			
	高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1			
材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24			
	汽油 60#~70#	kg	0.1	6.67	0.67			
	其他材料费	元	0.05	0.885	0.04			
机械								

项目编码	030703011570	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 - 单层百叶风口 800*800	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	226.12	9.34638	44.44858

清单项目综合单价								402.61943000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1			
	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8			
	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11			

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011571	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
031106-1	地下室增加费	100元	1.139	7.73	0	2.42	2.22	8.80447	0	2.75638	2.52858
小计								122.70447	214.3	9.34638	43.85858
清单项目综合单价											390.20943000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011572	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 、单层百叶风口(带风阀)600*200	个	1	58.13	151.06	6.59	23.41	58.13	151.06	6.59	23.41
031106-1	地下室增加费	100元	0.5813	7.73	0	2.42	2.22	4.493449	0	1.406746	1.290486
小计								62.623449	151.06	7.996746	24.700486
清单项目综合单价											246.38068100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
		技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030702009021	项目名称	防虫网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 、防虫网	m2	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12
031106-1	地下室增加费	100元	1.6884	7.73	0	2.42	2.22	13.051332	0	4.085928	3.748248
小计								181.891332	146.18	5.845928	55.868248
清单项目综合单价											389.78550800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	58.44	1.3634	79.68		
		普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	防虫网	m2	1.06	35.4	37.52		
		扁钢 <60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

项目编码	030703001212	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	1.7082	7.73	0	2.42	2.22	13.204386	0	4.133844	3.792204
小计								184.042886	366.9115	9.089844	67.697204
清单项目综合单价											627.74143400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001213	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755

工程量清单综合单价分析表

030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	1.7082	7.73	0	2.42	2.22	13.204386	0	4.133844	3.792204	
小计								184.042886	321.9815	9.089844	65.447204	
清单项目综合单价											580.56143400	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	52.09905	1.3889		72.36		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.21575	0.885		1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001214	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956	
小计								314.568554	405.1115	12.021916	104.366956	
清单项目综合单价											836.06892600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001215	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956	
小计								314.568554	483.2515	12.021916	108.266956	
清单项目综合单价											918.10892600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001216	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	235.68	0	69.71	218.88	235.68	0	69.71
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	346.5115	12.021916	101.436956
清单项目综合单价											774.53892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001217	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	260.11	0	70.93	218.88	260.11	0	70.93
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	370.9415	12.021916	102.656956
清单项目综合单价											800.18892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001218	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956	
小计								314.568554	444.1815	12.021916	106.316956	
清单项目综合单价											877.08892600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001219	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	431.02	0	79.47	218.88	431.02	0	79.47
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	541.8515	12.021916	111.196956
清单项目综合单价											979.63892600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001220	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	528.69	0	84.36	218.88	528.69	0	84.36
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	639.5215	12.021916	116.086956
清单项目综合单价											1082.19892600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001221	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	255.22	0	70.68	218.88	255.22	0	70.68
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	366.0515	12.021916	102.406956
清单项目综合单价											795.04892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001222	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	284.52	0	72.15	218.88	284.52	0	72.15
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	395.3515	12.021916	103.876956
清单项目综合单价											825.81892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001223	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	483.2515	12.021916	108.266956
清单项目综合单价											918.10892600

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001224	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	332.55	0	42.48	97.72	332.55	0	42.48
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	1.7082	7.73	0	2.42	2.22	13.204386	0	4.133844	3.792204
小计								184.042886	443.3815	9.089844	71.517204
清单项目综合单价											708.03143400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001225	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	367.21	0	44.22	97.72	367.21	0	44.22
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	1.7082	7.73	0	2.42	2.22	13.204386	0	4.133844	3.792204
小计								184.042886	478.0415	9.089844	73.257204
清单项目综合单价											744.43143400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001226	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	310.36	0	41.37	97.72	310.36	0	41.37
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	1.7082	7.73	0	2.42	2.22	13.204386	0	4.133844	3.792204
小计								184.042886	421.1915	9.089844	70.407204
清单项目综合单价											684.73143400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001227	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	339.49	0	42.83	97.72	339.49	0	42.83
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	1.7082	7.73	0	2.42	2.22	13.204386	0	4.133844	3.792204
小计								184.042886	450.3215	9.089844	71.867204
清单项目综合单价											715.32143400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001228	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	494.6015	12.021916	108.836956
清单项目综合单价											930.02892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001229	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	587.0215	12.021916	113.456956
清单项目综合单价											1027.06892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001230	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	314.44	0	73.64	218.88	314.44	0	73.64
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	425.2715	12.021916	105.366956
清单项目综合单价											857.22892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001231	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11

工程量清单综合单价分析表

030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956	
小计								314.568554	494.6015	12.021916	108.836956	
清单项目综合单价											930.02892600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001232	项目名称			碳钢阀门		计量单位			个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	429.98	0	79.42	218.88	429.98	0	79.42
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	540.8115	12.021916	111.146956
清单项目综合单价											978.54892600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001233	项目名称			碳钢阀门		计量单位			个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	656.3515	12.021916	116.926956
清单项目综合单价											1099.86892600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001234	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	562.85	0	86.06	218.88	562.85	0	86.06
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	673.6815	12.021916	117.786956
清单项目综合单价											1118.05892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001235	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	661.06	0	90.97	218.88	661.06	0	90.97
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956
小计								314.568554	771.8915	12.021916	122.696956
清单项目综合单价											1221.17892600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001236	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956	
小计								314.568554	587.0215	12.021916	113.456956	
清单项目综合单价											1027.06892600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001237	项目名称			碳钢阀门		计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	614.85	0	88.66	218.88	614.85	0	88.66	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956	
小计								314.568554	725.6815	12.021916	120.386956	
清单项目综合单价											1172.65892600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001238	项目名称			碳钢阀门		计量单位			个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	648.93	0	116.43	317.38	648.93	0	116.43	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656	
小计								420.682604	759.7615	14.405616	150.343656	
清单项目综合单价											1345.19337600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		

工程量清单综合单价分析表

		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001239	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	766.78	0	122.32	317.38	766.78	0	122.32
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	877.6115	14.405616	156.233656
清单项目综合单价											1468.93337600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001240	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	905.42	0	129.25	317.38	905.42	0	129.25
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	1016.2515	14.405616	163.163656
清单项目综合单价											1614.50337600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001241	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	457.71	0	80.81	218.88	457.71	0	80.81
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956

工程量清单综合单价分析表

小计					314.568554	568.5415	12.021916	112.536956
清单项目综合单价								1007.66892600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13		3.24		

项目编码	030703001242	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	522.42	0	84.04	218.88	522.42	0	84.04
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	2.9198	7.73	0	2.42	2.22	22.570054	0	7.065916	6.481956

小计					314.568554	633.2515	12.021916	115.766956
清单项目综合单价								1075.60892600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13		3.24		

项目编码	030703001243	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600＜C≤5400	个	1	317.38	697.45	0	118.86	317.38	697.45	0	118.86
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656

小计					420.682604	808.2815	14.405616	152.773656
清单项目综合单价								1396.14337600
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885		4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13		3.24		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001244	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	859.21	0	126.94	317.38	859.21	0	126.94
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	970.0415	14.405616	160.853656
清单项目综合单价											1565.98337600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.00475	0.885		4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001245	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	1150.17	0	141.49	317.38	1150.17	0	141.49
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	1261.0015	14.405616	175.403656
清单项目综合单价											1871.49337600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.00475	0.885		4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001246	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	1311.92	0	149.58	317.38	1311.92	0	149.58
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	1422.7515	14.405616	183.493656
清单项目综合单价											2041.33337600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		

工程量清单综合单价分析表

		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001247	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600＜C≤5400	个	1	317.38	581.91	0	113.08	317.38	581.91	0	113.08
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	692.7415	14.405616	146.993656
清单项目综合单价											1274.82337600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001248	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600＜C≤5400	个	1	317.38	766.78	0	122.32	317.38	766.78	0	122.32
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	877.6115	14.405616	156.233656
清单项目综合单价											1468.93337600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001249	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	1080.84	0	138.02	317.38	1080.84	0	138.02	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656	
小计								420.682604	1191.6715	14.405616	171.933656	
清单项目综合单价											1798.69337600	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001250	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	1265.7	0	147.27	317.38	1265.7	0	147.27
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	1376.5315	14.405616	181.183656
清单项目综合单价											1992.80337600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001251	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1453.28	0	198.64	476.06	1453.28	0	198.64
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	5.4916	7.73	0	2.42	2.22	42.450068	0	13.289672	12.191352
小计								591.628568	1564.1115	18.245672	236.076352
清单项目综合单价											2410.06209200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	174.30605	1.3889	242.09		
		角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.42075	0.885	4.8		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001252	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	674.34	0	117.7	317.38	674.34	0	117.7
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	785.1715	14.405616	151.613656
清单项目综合单价											1371.87337600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
	人工	高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
		角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001253	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	905.42	0	129.25	317.38	905.42	0	129.25
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	3.9048	7.73	0	2.42	2.22	30.184104	0	9.449616	8.668656
小计								420.682604	1016.2515	14.405616	163.163656
清单项目综合单价											1614.50337600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
	人工	高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
		角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001254	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1268.41	0	189.4	476.06	1268.41	0	189.4
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	5.4916	7.73	0	2.42	2.22	42.450068	0	13.289672	12.191352	
小计								591.628568	1379.2415	18.245672	226.836352	
清单项目综合单价											2215.95209200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	192.528	1.3634		262.49		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	174.30605	1.3889		242.09		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.534	7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.42075	0.885		4.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001255	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	769.49	0	164.45	476.06	769.49	0	164.45	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	5.4916	7.73	0	2.42	2.22	42.450068	0	13.289672	12.191352	
小计								591.628568	880.3215	18.245672	201.886352	
清单项目综合单价											1692.08209200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	192.528	1.3634		262.49		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	174.30605	1.3889		242.09		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.534	7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.42075	0.885		4.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001256	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1175.98	0	184.78	476.06	1175.98	0	184.78	
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	5.4916	7.73	0	2.42	2.22	42.450068	0	13.289672	12.191352	
小计								591.628568	1286.8115	18.245672	222.216352	
清单项目综合单价											2118.90209200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	192.528	1.3634		262.49		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	174.30605	1.3889		242.09		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.42075	0.885	4.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001257	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1217.57	0	186.86	476.06	1217.57	0	186.86
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	5.4916	7.73	0	2.42	2.22	42.450068	0	13.289672	12.191352
小计								591.628568	1328.4015	18.245672	224.296352
清单项目综合单价											2162.57209200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	174.30605	1.3889	242.09		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.42075	0.885	4.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001258	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1453.28	0	198.64	476.06	1453.28	0	198.64
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-1	地下室增加费	100元	5.4916	7.73	0	2.42	2.22	42.450068	0	13.289672	12.191352
小计								591.628568	1564.1115	18.245672	236.076352
清单项目综合单价											2410.06209200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	174.30605	1.3889	242.09		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.42075	0.885	4.8		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001259	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	223.06	0	27.97	63.55	223.06	0	27.97
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-1	地下室增加费	100元	1.3665	7.73	0	2.42	2.22	10.563045	0	3.30693	3.03363	
小计								147.231545	333.8915	8.26293	56.24863	
清单项目综合单价											545.63460500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.703		1.3634		35.04		
		技工人工费			元	25.3128		1.3634		34.51		
		高级技工人工费			元	7.29455		1.3824		10.08		
		普工人工费			元	41.06505		1.3889		57.04		
	材料	角钢 ＞63			kg	2.4365		4.06		9.89		
		角钢 ＜60			kg	2.7635		4.06		11.22		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.08705		4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.0805		7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		氧气(工业用)			m3	0.0575		17.33		1		
		乙炔气			m3	0.0205		13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08		1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	1.30575		0.885		1.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002		219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.021		154.13		3.24		
项目编码	030703001260	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	297.68	0	40.74	97.72	297.68	0	40.74	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9772	7.73	0	2.42	2.22	7.553756	0	2.364824	2.169384	
小计								105.273756	297.68	2.364824	42.909384	
清单项目综合单价											448.22796400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	31.562		1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001261	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	333.11	0	42.51	97.72	333.11	0	42.51	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9772	7.73	0	2.42	2.22	7.553756	0	2.364824	2.169384	
小计								105.273756	333.11	2.364824	44.679384	
清单项目综合单价											485.42796400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	31.562		1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001262	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	368.52	0	44.28	97.72	368.52	0	44.28	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9772	7.73	0	2.42	2.22	7.553756	0	2.364824	2.169384	
小计								105.273756	368.52	2.364824	46.449384	
清单项目综合单价											522.60796400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	31.562		1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001263	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	310.43	0	41.38	97.72	310.43	0	41.38	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9772	7.73	0	2.42	2.22	7.553756	0	2.364824	2.169384	
小计								105.273756	310.43	2.364824	43.549384	
清单项目综合单价											461.61796400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	31.562		1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197		0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001264	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	340.19	0	42.86	97.72	340.19	0	42.86	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9772	7.73	0	2.42	2.22	7.553756	0	2.364824	2.169384	
小计								105.273756	340.19	2.364824	45.029384	
清单项目综合单价											492.85796400	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	31.562		1.3889		43.84		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001265	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	385.34	5.296896	82.049136
清单项目综合单价											708.48545600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001266	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	479.79	0	81.91	218.88	479.79	0	81.91
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	479.79	5.296896	86.769136
清单项目综合单价											807.65545600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001267	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	314.5	0	73.65	218.88	314.5	0	73.65
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	314.5	5.296896	78.509136
清单项目综合单价											634.10545600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001268	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	344.01	0	75.12	218.88	344.01	0	75.12
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	344.01	5.296896	79.979136
清单项目综合单价											665.08545600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001269	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	385.34	5.296896	82.049136
清单项目综合单价											708.48545600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001270	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	432.56	0	79.55	218.88	432.56	0	79.55
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	432.56	5.296896	84.409136
清单项目综合单价											758.06545600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001271	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	550.63	0	85.45	218.88	550.63	0	85.45
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	550.63	5.296896	90.309136
清单项目综合单价											882.03545600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001272	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	568.34	0	86.34	218.88	568.34	0	86.34
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	568.34	5.296896	91.199136
清单项目综合单价											900.63545600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001273	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	668.69	0	91.36	218.88	668.69	0	91.36
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	668.69	5.296896	96.219136
清单项目综合单价											1006.00545600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001274	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	373.52	0	76.6	218.88	373.52	0	76.6
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	373.52	5.296896	81.459136
清单项目综合单价											696.07545600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001275	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	479.79	0	81.91	218.88	479.79	0	81.91
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	479.79	5.296896	86.769136
清单项目综合单价											807.65545600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001276	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	621.47	0	88.99	218.88	621.47	0	88.99
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136
小计								235.799424	621.47	5.296896	93.849136
清单项目综合单价											956.41545600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001277	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	656	0	116.78	317.38	656	0	116.78	
031106-1	地下室增加费	100元	3.1738	7.73	0	2.42	2.22	24.533474	0	7.680596	7.045836	
小计								341.913474	656	7.680596	123.825836	
清单项目综合单价											1129.41990600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		普工人工费				元	102.513	1.3889		142.38		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	4.986	0.885		4.41		
	机械											
项目编码	030703001278	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	460.89	0	80.97	218.88	460.89	0	80.97	
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136	
小计								235.799424	460.89	5.296896	85.829136	
清单项目综合单价											787.81545600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001279	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	527.01	0	84.27	218.88	527.01	0	84.27	
031106-1	地下室增加费	100元	2.1888	7.73	0	2.42	2.22	16.919424	0	5.296896	4.859136	
小计								235.799424	527.01	5.296896	89.129136	
清单项目综合单价											857.23545600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001280	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	148.54	0	24.54	64.7	148.54	0	24.54	
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634	
小计								69.70131	148.54	1.56574	25.97634	
清单项目综合单价											245.78339000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001281	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	212.34	0	27.73	64.7	212.34	0	27.73	
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634	
小计								69.70131	212.34	1.56574	29.16634	
清单项目综合单价											312.77339000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001282	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	254.87	0	29.86	64.7	254.87	0	29.86	
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634	
小计								69.70131	254.87	1.56574	31.29634	
清单项目综合单价											357.43339000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001283	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	361.21	0	35.18	64.7	361.21	0	35.18	
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634	
小计								69.70131	361.21	1.56574	36.61634	
清单项目综合单价											469.09339000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001284	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	381.58	0	41.43	84.46	381.58	0	41.43
031106-1	地下室增加费	100元	0.8446	7.73	0	2.42	2.22	6.528758	0	2.043932	1.875012
小计								90.988758	381.58	2.043932	43.305012
清单项目综合单价								517.91770200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001285	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	471.97	0	45.94	84.46	471.97	0	45.94
031106-1	地下室增加费	100元	0.8446	7.73	0	2.42	2.22	6.528758	0	2.043932	1.875012
小计								90.988758	471.97	2.043932	47.815012
清单项目综合单价								612.81770200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001286	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	297.4	0	31.99	64.7	297.4	0	31.99
031106-1	地下室增加费	100元	0.647	7.73	0	2.42	2.22	5.00131	0	1.56574	1.43634
小计								69.70131	297.4	1.56574	33.42634
清单项目综合单价								402.09339000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001287	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	429.43	0	43.82	84.46	429.43	0	43.82
031106-1	地下室增加费	100元	0.8446	7.73	0	2.42	2.22	6.528758	0	2.043932	1.875012
小计								90.988758	429.43	2.043932	45.695012
清单项目综合单价								568.15770200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001288	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	448.58	0	44.78	84.46	448.58	0	44.78
031106-1	地下室增加费	100元	0.8446	7.73	0	2.42	2.22	6.528758	0	2.043932	1.875012
小计								90.988758	448.58	2.043932	46.655012
清单项目综合单价								588.26770200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001289	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	557.04	0	50.2	84.46	557.04	0	50.2
031106-1	地下室增加费	100元	0.8446	7.73	0	2.42	2.22	6.528758	0	2.043932	1.875012
小计								90.988758	557.04	2.043932	52.075012
清单项目综合单价								702.14770200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费		元	6.347	0.885	5.62		
	机械								

项目编码	030703001290	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	344.37	0	39.56	84.46	344.37	0	39.56
031106-1	地下室增加费	100元	0.8446	7.73	0	2.42	2.22	6.528758	0	2.043932	1.875012
小计								90.988758	344.37	2.043932	41.435012
清单项目综合单价											478.83770200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001291	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	493.24	0	47.01	84.46	493.24	0	47.01
031106-1	地下室增加费	100元	0.8446	7.73	0	2.42	2.22	6.528758	0	2.043932	1.875012
小计								90.988758	493.24	2.043932	48.885012
清单项目综合单价											635.15770200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001292	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	646.9	0	57.87	96.46	646.9	0	57.87
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	646.9	2.334332	60.011412
清单项目综合单价											813.16210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001293	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	795.77	0	65.32	96.46	795.77	0	65.32
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	795.77	2.334332	67.461412
清单项目综合单价											969.48210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001294	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	944.63	0	72.76	96.46	944.63	0	72.76
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	944.63	2.334332	74.901412
清单项目综合单价											1125.78210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001295	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	476.77	0	49.37	96.46	476.77	0	49.37
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	476.77	2.334332	51.511412
清单项目综合单价											634.53210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001296	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000	个	1	96.46	689.44	0	60	96.46	689.44	0	60
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	689.44	2.334332	62.141412
清单项目综合单价											857.83210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001297	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000	个	1	96.46	902.1	0	70.63	96.46	902.1	0	70.63
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	902.1	2.334332	72.771412
清单项目综合单价											1081.12210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001298	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000	个	1	96.46	1114.77	0	81.27	96.46	1114.77	0	81.27
031106-1	地下室增加费	100元	0.9646	7.73	0	2.42	2.22	7.456358	0	2.334332	2.141412
小计								103.916358	1114.77	2.334332	83.411412
清单项目综合单价											1304.43210200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001299	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800	个	1	58.5	156	0	23.28	58.5	156	0	23.28
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	156	1.4157	24.5787
清单项目综合单价											245.01645000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001300	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800	个	1	58.5	116.93	0	21.33	58.5	116.93	0	21.33
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	116.93	1.4157	22.6287
清单项目综合单价											203.99645000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001301	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987
小计								63.02205	195.06	1.4157	26.5387
清单项目综合单价											286.03645000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001302	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	273.2	0	29.14	58.5	273.2	0	29.14	
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987	
小计								63.02205	273.2	1.4157	30.4387	
清单项目综合单价											368.07645000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001303	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	136.46	0	22.31	58.5	136.46	0	22.31	
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987	
小计								63.02205	136.46	1.4157	23.6087	
清单项目综合单价											224.50645000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001304	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	160.89	0	23.53	58.5	160.89	0	23.53	
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987	
小计								63.02205	160.89	1.4157	24.8287	
清单项目综合单价											250.15645000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001305	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19	
031106-1	地下室增加费	100元	0.585	7.73	0	2.42	2.22	4.52205	0	1.4157	1.2987	
小计								63.02205	234.13	1.4157	28.4887	
清单项目综合单价											327.05645000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001306	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	336.08	0	42.44	96.85	336.08	0	42.44	
031106-1	地下室增加费	100元	0.9685	7.73	0	2.42	2.22	7.486505	0	2.34377	2.15007	
小计								104.336505	336.08	2.34377	44.59007	
清单项目综合单价											487.35034500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.167	1.3634		53.4		
		普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703020021	项目名称			消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
031106-1	地下室增加费	100元	4.8965	7.73	0	2.42	2.22	37.849945	0	11.84953	10.87023	
小计								527.496945	987.363	21.76153	190.52023	
清单项目综合单价											1727.14170500	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	118.916	1.3634		162.13		
		技工人工费				元	50.6256	1.3634		69.02		
		普工人工费				元	135.9281	1.3889		188.79		
		高级技工人工费				元	50.4281	1.3824		69.71		
		角钢 >63				kg	4.873	4.06		19.78		
		角钢 <60				kg	5.527	4.06		22.44		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	0.5435	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		

项目编码	030703020022	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	845.14	0	133.13	343.41	845.14	0	133.13
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	4.8965	7.73	0	2.42	2.22	37.849945	0	11.84953	10.87023
小计								527.496945	1066.803	21.76153	194.49023
清单项目综合单价											1810.55170500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	135.9281	1.3889	188.79		
		高级技工人工费	元	50.4281	1.3824	69.71		
	材料	角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	0.5435	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		

项目编码	030703020023	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	1083.47	0	145.04	343.41	1083.47	0	145.04
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	4.8965	7.73	0	2.42	2.22	37.849945	0	11.84953	10.87023
小计								527.496945	1305.133	21.76153	206.40023
清单项目综合单价											2060.79170500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	135.9281	1.3889	188.79		
		高级技工人工费	元	50.4281	1.3824	69.71		
	材料	角钢 >63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 <60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	0.5435	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703020024	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	4.8965	7.73	0	2.42	2.22	37.849945	0	11.84953	10.87023
小计								527.496945	987.363	21.76153	190.52023
清单项目综合单价											1727.14170500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	118.916	1.3634		162.13		
		技工人工费				元	50.6256	1.3634		69.02		
		普工人工费				元	135.9281	1.3889		188.79		
		高级技工人工费				元	50.4281	1.3824		69.71		
	材料	角钢 >63				kg	4.873	4.06		19.78		
		角钢 <60				kg	5.527	4.06		22.44		
		钢丝刷				把	0.015	2.45		0.04		
		设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.161	7.4		1.19		
		铁砂布 0#-2#				张	0.109	0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.17	6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.15	9.65		1.45		
		溶剂汽油				kg	0.021	5.31		0.11		
		氧气(工业用)				m3	0.115	17.33		1.99		
		乙炔气				m3	0.041	13.01		0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	5.16	3.22		16.62		
		角钢 <63				kg	7.55	3.37		25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.91	6.63		6.03		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	22.88	0.28		6.41		
		其他材料费				元	0.5435	0.885		0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.002	1280.08		2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.004	219.77		0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.042	154.13		6.47		
项目编码	030703020025	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	713.94	0	126.57	343.41	713.94	0	126.57
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	4.8965	7.73	0	2.42	2.22	37.849945	0	11.84953	10.87023
小计								527.496945	935.603	21.76153	187.93023
清单项目综合单价											1672.79170500
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	118.916	1.3634		162.13		
		技工人工费				元	50.6256	1.3634		69.02		
		普工人工费				元	135.9281	1.3889		188.79		
		高级技工人工费				元	50.4281	1.3824		69.71		
	材料	角钢 >63				kg	4.873	4.06		19.78		
		角钢 <60				kg	5.527	4.06		22.44		
		钢丝刷				把	0.015	2.45		0.04		
		设备支架CG327				100kg	0.1	1721.24		172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.1741	4.53		0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.161	7.4		1.19		
		铁砂布 0#-2#				张	0.109	0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.17	6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.15	9.65		1.45		
		溶剂汽油				kg	0.021	5.31		0.11		
		氧气(工业用)				m3	0.115	17.33		1.99		
		乙炔气				m3	0.041	13.01		0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm				kg	5.16	3.22		16.62		
		角钢 <63				kg	7.55	3.37		25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.91	6.63		6.03		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	22.88	0.28		6.41		
		其他材料费				元	0.5435	0.885		0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.002	1280.08		2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.004	219.77		0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.042	154.13		6.47		
项目编码	030703020026	项目名称	消声器			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	节	1	426.71	1481.34	0	186.98	426.71	1481.34	0	186.98
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	5.7295	7.73	0	2.42	2.22	44.289035	0	13.86539	12.71949
小计								617.236035	1703.003	23.77739	250.18949

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2594.20591500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	147.739	1.3634	201.43			
	技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02			
	普工人工费	元	158.9541	1.3889	220.77			
	高级技工人工费	元	59.1191	1.3824	81.73			
材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78			
	角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45			
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
	氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99			
	乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53			
	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62			
	角钢 ＜63	kg	9.32	3.37	31.41			
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	1.19	6.63	7.89			
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
	六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12			
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.28	8.15			
	其他材料费	元	0.6325	0.885	0.56			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47			

项目编码	030703020027	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200＜C≤4000	节	1	426.71	1450.6	0	185.45	426.71	1450.6	0	185.45
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	5.7295	7.73	0	2.42	2.22	44.289035	0	13.86539	12.71949
小计								617.236035	1672.263	23.77739	248.65949

清单项目综合单价								2561.93591500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	147.739	1.3634	201.43			
	技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02			
	普工人工费	元	158.9541	1.3889	220.77			
	高级技工人工费	元	59.1191	1.3824	81.73			
材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78			
	角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45			
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
	氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99			
	乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53			
	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62			
	角钢 ＜63	kg	9.32	3.37	31.41			
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	1.19	6.63	7.89			
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91			
	六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12			
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.28	8.15			
	其他材料费	元	0.6325	0.885	0.56			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47			

项目编码	030703021028	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1059.58	105.36	206.5	551.68	1059.58	105.36	206.5
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	6.9792	7.73	0	2.42	2.22	53.949216	0	16.889664	15.493824
小计								751.866216	1281.243	132.161664	272.483824

清单项目综合单价								2437.75470400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38			
	技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02			
	普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91			
	高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61			
材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78			
	角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45			
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
	氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99			
	乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53			
	耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9			
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95			

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021029	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	967.64	105.36	201.9	551.68	967.64	105.36	201.9
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	6.9792	7.73	0	2.42	2.22	53.949216	0	16.889664	15.493824
小计								751.866216	1189.303	132.161664	267.883824

清单项目综合单价 2341.21470400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91		
		高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021030	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1087.88	105.36	207.91	551.68	1087.88	105.36	207.91
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	6.9792	7.73	0	2.42	2.22	53.949216	0	16.889664	15.493824
小计								751.866216	1309.543	132.161664	273.893824

清单项目综合单价 2467.46470400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91		
		高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021031	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1257.61	105.36	216.4	551.68	1257.61	105.36	216.4
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	6.9792	7.73	0	2.42	2.22	53.949216	0	16.889664	15.493824
小计								751.866216	1479.273	132.161664	282.383824

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								2645.68470400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38			
	技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02			
	普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91			
	高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61			
材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78			
	角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45			
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
	氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99			
	乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53			
	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9			
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95			
	其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47			
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36			

项目编码	030703021032	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1634.25	161.56	253.46	605.41	1634.25	161.56	253.46
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	7.5165	7.73	0	2.42	2.22	58.102545	0	18.18993	16.68663
小计								809.749545	1855.913	189.66193	320.63663

清单项目综合单价								3175.96110500
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	209.621	1.3634	285.8			
	技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02			
	普工人工费	元	208.5011	1.3889	289.59			
	高级技工人工费	元	77.5751	1.3824	107.24			
材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78			
	角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45			
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
	氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99			
	乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53			
	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38			
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33			
	其他材料费	元	7.0855	0.885	6.27			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47			
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56			

项目编码	030703021033	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1045.43	105.36	205.79	551.68	1045.43	105.36	205.79
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	6.9792	7.73	0	2.42	2.22	53.949216	0	16.889664	15.493824
小计								751.866216	1267.093	132.161664	271.773824

清单项目综合单价								2422.89470400
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38			
	技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02			
	普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91			
	高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61			
材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78			
	角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44			
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04			
	设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12			
	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79			
	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19			
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07			
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11			
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45			
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11			
	氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99			
	乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53			
	耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9			
	六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95			
	其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94			
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56			
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88			
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47			
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36			

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703021034	项目名称	静压箱				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1278.83	105.36	217.46	551.68	1278.83	105.36	217.46
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	6.9792	7.73	0	2.42	2.22	53.949216	0	16.889664	15.493824
小计								751.866216	1500.493	132.161664	283.443824
清单项目综合单价											2667.96470400
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	190.982		1.3634		260.38		
		技工人工费			元	50.6256		1.3634		69.02		
		普工人工费			元	193.6121		1.3889		268.91		
		高级技工人工费			元	72.0551		1.3824		99.61		
	材料	角钢 >63			kg	4.873		4.06		19.78		
		角钢 <60			kg	5.527		4.06		22.44		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		设备支架CG327			100kg	0.1		1721.24		172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.1741		4.53		0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.161		7.4		1.19		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		氧气(工业用)			m3	0.115		17.33		1.99		
		乙炔气			m3	0.041		13.01		0.53		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm			kg	4.442		14.16		62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	17.689		18.54		327.95		
		其他材料费			元	4.4545		0.885		3.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08		2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004		219.77		0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.042		154.13		6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35			台班	0.45		234.14		105.36		
项目编码	030703021035	项目名称	静压箱				计量单位	个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-408	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 10<S≤20	个	1	706.46	2363.25	172.8	317.45	706.46	2363.25	172.8	317.45
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-1	地下室增加费	100元	8.527	7.73	0	2.42	2.22	65.91371	0	20.63534	18.92994
小计								918.61071	2584.913	203.34734	386.86994
清单项目综合单价											4093.74099000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	244.556		1.3634		333.43		
		技工人工费			元	50.6256		1.3634		69.02		
		普工人工费			元	236.4151		1.3889		328.36		
		高级技工人工费			元	88.1721		1.3824		121.89		
	材料	角钢 >63			kg	4.873		4.06		19.78		
		角钢 <60			kg	5.527		4.06		22.44		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		设备支架CG327			100kg	0.1		1721.24		172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.1741		4.53		0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.161		7.4		1.19		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		氧气(工业用)			m3	0.115		17.33		1.99		
		乙炔气			m3	0.041		13.01		0.53		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm			kg	11.472		14.16		162.44		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	45.681		18.54		846.93		
		其他材料费			元	11.4435		0.885		10.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08		2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004		219.77		0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.042		154.13		6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35			台班	0.738		234.14		172.8		
项目编码	030704001006	项目名称	通风工程检测、调试				计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	1299.1504	3.37	2.96	0	1.04	4378.136848	3845.485184	0	1351.116416
小计								4378.136848	3845.485184	0	1351.116416
清单项目综合单价											9574.73844800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001012	项目名称	脚手架				计量单位	项			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	1108.0703	1.48	1.99	0	0.49	1639.944044	2205.059897	0	542.954447
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	37.0829	3.96	5.31	0	1.31	146.848284	196.910199	0	48.578599
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	19.2851	5.93	7.97	0	1.97	114.360643	153.702247	0	37.991647
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	229.647	9.89	13.28	0	3.28	2271.20883	3049.71216	0	753.24216
小计								4172.361801	5605.384503	0	1382.766853

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价					11160.51315700			
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-地下室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1673425.23	
2	措施项目	60376.84	
2.1	安全文明施工	36161.01	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	29370.45	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	6790.56	
2.2	其他措施项目费	24215.83	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	156042.19	
5	含税建安工程造价	1889844.26	
合计		1889844.26	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 1 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					503116.19	0
1-1	030108001147	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=29000m3/h，H=900Pa，N=11KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6816.12	6816.12	0
1-2	030108001148	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6291.02	6291.02	0
1-3	030108001149	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=31500m3/h，H=565Pa，N=7.5KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6444.11	6444.11	0
1-4	030108001150	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6444.11	6444.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030108001151	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=53000m3/h，H=1200Pa，N=22KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	4	100360.93	401443.72	0
1-6	030108001152	风机	(1)名称:防爆轴流风机 (2)规格:L=32600m3/h，H=720Pa，N=11KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8995.44	8995.44	0
1-7	030108001153	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3173.31	3173.31	0
1-8	030108001154	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8971.47	8971.47	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030108001155	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6426.08	6426.08	0
1-10	030108001156	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=38000m3/h，H=1400Pa，N=11KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	7420.22	14840.44	0
1-11	030108001157	风机	(1)名称:混流风机 (2)规格:L=15600m3/h，H=600Pa，N=5.5KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4421.99	4421.99	0
1-12	030108001158	风机	(1)名称:柜式低噪音离心风机 (2)规格:L=13600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7511.27	7511.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 4 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001159	风机	(1)名称:柜式低噪音离心风机 (2)规格:L=15600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8386.49	8386.49	0
1-14	030108001160	风机	(1)名称:柜式低噪音离心风机 (2)规格:L=31500m3/h，H=560Pa，N=15KW (3)含:弹簧减震器、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12950.62	12950.62	0
2		风管					1030123.51	0
2-1	030702001140	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	50	218.04	10902	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030702001141	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.6mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80	177.17	14173.6	0
2-3	030702001142	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	190.43	28564.5	0
2-4	030702001143	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	149.13	22369.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030702001144	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	176.77	26515.5	0
2-6	030702001145	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	184.52	27678	0
2-7	030702001146	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	191.09	28663.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 7 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030702001147	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	50	225.33	11266.5	0
2-9	030702001148	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	80	182.5	14600	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 8 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030702001149	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	199.31	29896.5	0
2-11	030702001150	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	158.02	23703	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030702001151	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	184.94	27741	0
2-13	030702001152	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	194.97	29245.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	030702001153	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	201.54	30231	0
2-15	030702007013	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	133.61	20041.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	030702007014	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	142.47	21370.5	0
2-17	030702007015	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	180.72	27108	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 12 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030702007016	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	189.57	28435.5	0
2-19	030702007017	复合型风管	(1)名称:防排烟成品圆形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	129.05	19357.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 13 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	030702007018	复合型风管	(1)名称:成品防排烟圆形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	175.35	26302.5	0
2-21	030702007019	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	220.25	33037.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 14 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030702007020	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm (3)耐火极限要求:1.5-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	220.25	33037.5	0
2-23	030702007021	复合型风管	(1)防排烟成品防火圆形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） 、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	205.51	30826.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030702007022	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:0.5h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	247.67	37150.5	0
2-25	030702007023	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	247.67	37150.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	030702007024	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	271.8	40770	0
2-27	030703019012	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	648.68	19460.4	0
2-28	030702009022	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	298.5	8955	0
2-29	031208003022	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1490.95	14909.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031208003023	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1448.68	14486.8	0
2-31	031208003024	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.0h (3)绝热材料品种:外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1544.72	15447.2	0
2-32	031208003025	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	139.92	20988	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	031208003026	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	140.89	21133.5	0
2-34	031208003027	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.5h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	141.47	21220.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	031208003028	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:2.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	141.96	21294	0
2-36	031208003029	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:离心玻璃棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1610.9	16109	0
2-37	031208003030	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:岩棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1619.51	16195.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	031208003031	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	163.65	24547.5	0
2-39	031208003032	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	173.64	26046	0
2-40	031208003033	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	189.7	28455	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	031208003034	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:1.0-2.0h (3)绝热材料品种:30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数这考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	150	204.84	30726	0
2-42	011303003006	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	188.89	5666.7	0
2-43	011303003007	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:镀锌钢板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	150.44	4513.2	0
2-44	011303003008	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火玻璃 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	273.44	8203.2	0
2-45	011303003009	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机复合板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	326.72	9801.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-46	011303003010	挡烟垂壁	(1)规格:电动挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)其他:含电动挡烟垂壁的控制系统(控制箱、电动执行机构、按钮及控制箱到挡烟垂壁的控制管线等) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	366.99	11009.7	0
2-47	030702001154	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:0.75mm (4)含开孔及封堵 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	157.55	4726.5	0
2-48	030702001155	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:1.6mm (4)含开孔及封堵 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	188.66	5659.8	0
2-49	081102004012	开孔	(1)名称:风管穿墙/柱/板开孔 (2)墙/柱/板类型:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	45.77	137.31	0
2-50	080707013027	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	10	29.39	293.9	0
3		风口阀门					116570.43	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030703011573	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	168.33	168.33	0
3-2	030703011574	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	253.98	253.98	0
3-3	030703011575	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:700*700 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	312.95	312.95	0
3-4	030703011576	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	260.19	260.19	0
3-5	030703011577	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	347.2	347.2	0
3-6	030703011578	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	396.85	396.85	0
3-7	030703011579	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	222.95	222.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	030703011580	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	322.36	322.36	0
3-9	030703011581	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	353.4	353.4	0
3-10	030703011582	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	384.44	384.44	0
3-11	030703011583	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	393.74	393.74	0
3-12	030703011584	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	471.27	471.27	0
3-13	030703011585	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*900 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	502.31	502.31	0
3-14	030703011586	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格型号:400*1500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1340.6	1340.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 25 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-15	030703011587	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格型号:630*1050 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1398.07	1398.07	0
3-16	030703011588	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格型号:700*1650 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1862.55	1862.55	0
3-17	030703011589	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格型号:1000*1250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2469.83	2469.83	0
3-18	030702009023	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	381.24	3812.4	0
3-19	030703001307	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:300*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	373.37	373.37	0
3-20	030703001308	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:400*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	383.62	383.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 26 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-21	030703001309	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:400*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	429.27	429.27	0
3-22	030703001310	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:500*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	476.79	476.79	0
3-23	030703001311	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	487.05	487.05	0
3-24	030703001312	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	517.82	517.82	0
3-25	030703001313	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*300 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	491.66	491.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	030703001314	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	498.13	498.13	0
3-27	030703001315	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	523.97	523.97	0
3-28	030703001316	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	476.79	476.79	0
3-29	030703001317	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	726.16	726.16	0
3-30	030703001318	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	808.2	808.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-31	030703001319	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*900 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	931.26	931.26	0
3-32	030703001320	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	664.63	664.63	0
3-33	030703001321	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	690.28	690.28	0
3-34	030703001322	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	767.18	767.18	0
3-35	030703001323	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	869.73	869.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-36	030703001324	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	972.29	972.29	0
3-37	030703001325	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	685.14	685.14	0
3-38	030703001326	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	715.91	715.91	0
3-39	030703001327	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	808.2	808.2	0
3-40	030703001328	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	931.26	931.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-41	030703001329	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1200.04	1200.04	0
3-42	030703001330	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1250*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	989.96	989.96	0
3-43	030703001331	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1400*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1138.51	1138.51	0
3-44	030703001332	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1400*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1282.08	1282.08	0
3-45	030703001333	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1118	1118	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-46	030703001334	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1323.1	1323.1	0
3-47	030703001335	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1805.58	1805.58	0
3-48	030703001336	碳钢阀门	(1)名称:电动调节阀 (2)规格型号:250*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	363.94	363.94	0
3-49	030703001337	碳钢阀门	(1)名称:电动调节阀 (2)规格型号:300*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	370.14	370.14	0
3-50	030703001338	碳钢阀门	(1)名称:电动调节阀 (2)规格型号:300*300 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	377.59	377.59	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-51	030703001339	碳钢阀门	(1)名称:电动调节阀 (2)规格型号:400*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	401.55	401.55	0
3-52	030703001340	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:400*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	505.21	505.21	0
3-53	030703001341	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:400*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	580	580	0
3-54	030703001342	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:500*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	580	580	0
3-55	030703001343	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	567.87	567.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 33 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-56	030703001344	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	604.26	604.26	0
3-57	030703001345	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	640.66	640.66	0
3-58	030703001346	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	580.96	580.96	0
3-59	030703001347	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	611.55	611.55	0
3-60	030703001348	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	555.74	555.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-61	030703001349	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	580	580	0
3-62	030703001350	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	781.3	781.3	0
3-63	030703001351	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	820.12	820.12	0
3-64	030703001352	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	917.16	917.16	0
3-65	030703001353	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	777.66	777.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-66	030703001354	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	820.12	820.12	0
3-67	030703001355	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	868.64	868.64	0
3-68	030703001356	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	929.3	929.3	0
3-69	030703001357	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	989.96	989.96	0
3-70	030703001358	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1008.15	1008.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-71	030703001359	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1111.27	1111.27	0
3-72	030703001360	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	807.98	807.98	0
3-73	030703001361	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	917.16	917.16	0
3-74	030703001362	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1062.75	1062.75	0
3-75	030703001363	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1230.31	1230.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 37 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-76	030703001364	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1354.05	1354.05	0
3-77	030703001365	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1281.26	1281.26	0
3-78	030703001366	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1451.1	1451.1	0
3-79	030703001367	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:400*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	379.95	379.95	0
3-80	030703001368	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:400*500 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	455.68	455.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 38 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-81	030703001369	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:500*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	455.68	455.68	0
3-82	030703001370	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	443.27	443.27	0
3-83	030703001371	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	480.47	480.47	0
3-84	030703001372	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	517.65	517.65	0
3-85	030703001373	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	456.66	456.66	0
3-86	030703001374	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	487.9	487.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-87	030703001375	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	455.68	455.68	0
3-88	030703001376	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	697.41	697.41	0
3-89	030703001377	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	796.58	796.58	0
3-90	030703001378	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	654.01	654.01	0
3-91	030703001379	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	697.41	697.41	0
3-92	030703001380	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	746.99	746.99	0
3-93	030703001381	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	870.96	870.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 40 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-94	030703001382	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	889.56	889.56	0
3-95	030703001383	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	994.93	994.93	0
3-96	030703001384	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	796.58	796.58	0
3-97	030703001385	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1400*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	776.74	776.74	0
3-98	030703001386	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1400*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	846.16	846.16	0
3-99	030703001387	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:500*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	184.4	184.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-100	030703001388	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:500*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	198.35	198.35	0
3-101	030703001389	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:500*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	203.93	203.93	0
3-102	030703001390	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:500*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	226.26	226.26	0
3-103	030703001391	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:600*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	181.59	181.59	0
3-104	030703001392	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	215.1	215.1	0
3-105	030703001393	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	248.6	248.6	0
3-106	030703001394	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	298.34	298.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-107	030703001395	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:630*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	243.42	243.42	0
3-108	030703001396	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:630*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	271.56	271.56	0
3-109	030703001397	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	309.51	309.51	0
3-110	030703001398	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	398.83	398.83	0
3-111	030703001399	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	354.17	354.17	0
3-112	030703001400	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	410	410	0
3-113	030703001401	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	465.83	465.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-114	030703001402	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	513.65	513.65	0
3-115	030703001403	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	608.55	608.55	0
3-116	030703001404	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	398.83	398.83	0
3-117	030703001405	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	563.89	563.89	0
3-118	030703001406	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	584	584	0
3-119	030703001407	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	697.88	697.88	0
3-120	030703001408	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	852.96	852.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-121	030703001409	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1250*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	510.86	510.86	0
3-122	030703001410	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	412.05	412.05	0
3-123	030703001411	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	474.57	474.57	0
3-124	030703001412	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	630.89	630.89	0
3-125	030703001413	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	808.29	808.29	0
3-126	030703001414	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	519.23	519.23	0
3-127	030703001415	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	718.98	718.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-128	030703001416	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	629.66	629.66	0
3-129	030703001417	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:300*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	151.01	151.01	0
3-130	030703001418	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:320*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	137.68	137.68	0
3-131	030703001419	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:400*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	170.5	170.5	0
3-132	030703001420	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:500*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	205.9	205.9	0
3-133	030703001421	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	211.3	211.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-134	030703001422	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	242.06	242.06	0
3-135	030703001423	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	201.04	201.04	0
3-136	030703001424	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	283.08	283.08	0
3-137	030703001425	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	365.12	365.12	0
3-138	030703001426	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	324.1	324.1	0
3-139	030703001427	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	482.45	482.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-140	030703001428	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	585	585	0
3-141	030703001429	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	420.92	420.92	0
3-142	030703020028	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*400*1200 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1512.16	1512.16	0
3-143	030703020029	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*500*1200 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1595.57	1595.57	0
3-144	030703020030	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*320*1200 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1512.16	1512.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-145	030703020031	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*400*1000 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1457.81	1457.81	0
3-146	030703020032	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1200*320*1000 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1443.92	1443.92	0
3-147	030703020033	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1200*400*1200 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1678.98	1678.98	0
3-148	030703020034	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1600*500*1200 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2134.21	2134.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-149	030703021036	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1000*800*600 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2212.23	2212.23	0
3-150	030703021037	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*500*600 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2115.69	2115.69	0
3-151	030703021038	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*800*500 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2241.94	2241.94	0
3-152	030703021039	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1400*1000*600 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2947.73	2947.73	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 50 页，共 50 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-153	030703021040	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1400*1200*600 (3)支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3096.26	3096.26	0
4		通风工程检测、调试					23615.1	0
4-1	030704001007	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验等 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	23615.1	23615.1	0
合计							1673425.23	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					60376.84
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	36161.01
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	29370.45
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	6790.56
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	24215.83
1-9-1	031401001013	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	24215.83	24215.83
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							60376.84

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	156042.19
合计					156042.19

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001147	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˉ 轴流风机，L=29000m3/h，H=900Pa，N=11KW	台	1	910.48	4941.91	28.96	243.54	910.48	4941.91	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.0347	2.9	0	3.4	1.01	32.00063	0	37.51798	11.145047
小计								1135.48863	5196.134	159.42698	325.100047
清单项目综合单价								6816.14965700			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	83.39435	1.3634	113.7		
		普工人工费	元	290.15675	1.3889	403		
		高级技工人工费	元	113.57605	1.3824	157.01		
		技工人工费	元	315.216	1.3634	429.77		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.87975	0.885	1.66		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001148	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˉ 轴流风机，L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW	台	1	910.48	4292.36	28.96	243.54	910.48	4292.36	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.5152	2.9	0	3.4	1.01	33.39408	0	39.15168	11.630352
小计								1184.89808	4572.272	192.04368	341.790352
清单项目综合单价								6291.00411200			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001149	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˉ 轴流风机，L=31500m3/h，H=565Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4445.45	28.96	243.54	910.48	4445.45	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.5152	2.9	0	3.4	1.01	33.39408	0	39.15168	11.630352	
小计								1184.89808	4725.362	192.04368	341.790352	
清单项目综合单价											6444.09411200	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001150	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˉ 轴流风机，L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4445.45	28.96	243.54	910.48	4445.45	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.5152	2.9	0	3.4	1.01	33.39408	0	39.15168	11.630352
小计								1184.89808	4725.362	192.04368	341.790352
清单项目综合单价											6444.09411200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001151	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˉ 轴流风机，L=53000m3/h，H=1200Pa，N=22KW	台	1	910.48	98362.27	28.96	243.54	910.48	98362.27	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.515	2.9	0	3.4	1.01	33.3935	0	39.151	11.63015	
小计								1184.8975	98642.182	192.043	341.79015	
清单项目综合单价											100360.91265000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	105.5498	1.3634		143.91		
		普工人工费				元	298.443	1.3889		414.51		
		高级技工人工费				元	118.1354	1.3824		163.31		
		技工人工费				元	315.216	1.3634		429.77		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油				kg	0.042	5.31		0.22		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费				元	2.405	0.885		2.13		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1280.08		5.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.3636	167.34		60.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
项目编码	030108001152	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 防爆轴流风机，L=32600m3/h，H=720Pa，N=11KW	台	1	910.48	6996.78	28.96	243.54	910.48	6996.78	28.96	243.54	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.5152	2.9	0	3.4	1.01	33.39408	0	39.15168	11.630352	
小计								1184.89808	7276.692	192.04368	341.790352	
清单项目综合单价											8995.42411200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	420.7658	1.3634		573.67		
		普工人工费				元	298.443	1.3889		414.51		
		高级技工人工费				元	118.1354	1.3824		163.31		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油				kg	0.042	5.31		0.22		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费				元	2.405	0.885		2.13		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001153	项目名称			风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 高温消防轴流风机，L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW	台	1	280.87	2141.7	28.96	76.57	280.87	2141.7	28.96	76.57	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.7386	2.9	0	3.4	1.01	13.74194	0	16.11124	4.785986	
小计								487.61994	2395.924	138.02024	151.770986	
清单项目综合单价											3173.33516600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	180.68435	1.3634		246.35		
		普工人工费				元	115.97475	1.3889		161.08		
		高级技工人工费				元	48.05905	1.3824		66.44		
		型钢(综合)				kg	15.75	3.9		61.43		

工程量清单综合单价分析表

		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001154	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˆ 高温消防轴流风机，L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW	台	1	910.48	6972.81	28.96	243.54	910.48	6972.81	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.5152	2.9	0	3.4	1.01	33.39408	0	39.15168	11.630352
小计								1184.89808	7252.722	192.04368	341.790352
清单项目综合单价											8971.45411200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
		型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001155	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˆ 高温消防轴流风机，L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW	台	1	280.87	5270.02	28.96	76.57	280.87	5270.02	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2191	2.9	0	3.4	1.01	15.13539	0	17.74494	5.271291
小计								537.02939	5549.932	170.63694	168.461291
清单项目综合单价											6426.05962100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
	人工	普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
		型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001156	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˇ 高温消防轴流风机，L=38000m3/h，H=1400Pa，N=11KW	台	1	910.48	5421.56	28.96	243.54	910.48	5421.56	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.5151	2.9	0	3.4	1.01	33.39379	0	39.15134	11.630251
小计								1184.89779	5701.472	192.04334	341.790251
清单项目综合单价											7420.20338100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	105.5498	1.3634	143.91		
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
		技工人工费	元	315.216	1.3634	429.77		
		型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 ф400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001157	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˇ 混流风机，L=15600m3/h，H=600Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3390.38	28.96	76.57	280.87	3390.38	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.7386	2.9	0	3.4	1.01	13.74194	0	16.11124	4.785986
小计								487.61994	3644.604	138.02024	151.770986
清单项目综合单价											4422.01516600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
		型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 ф400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		

工程量清单综合单价分析表

		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001158	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˉ 柜式低噪音离心风机，L=13600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW	台	1	956.96	5572.93	28.96	257.79	956.96	5572.93	28.96	257.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.4995	2.9	0	3.4	1.01	33.34855	0	39.0983	11.614495
小计								1183.31655	5827.154	161.0073	339.819495
清单项目综合单价											7511.29734500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	414.74835	1.3634	565.47		
		普工人工费	元	302.91975	1.3889	420.73		
		高级技工人工费	元	118.45805	1.3824	163.76		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	3.09675	0.885	2.74		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001159	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˉ 柜式低噪音离心风机，L=13600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW	台	1	956.96	6448.15	28.96	257.79	956.96	6448.15	28.96	257.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	11.4995	2.9	0	3.4	1.01	33.34855	0	39.0983	11.614495
小计								1183.31655	6702.374	161.0073	339.819495
清单项目综合单价											8386.51734500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	414.74835	1.3634	565.47		
		普工人工费	元	302.91975	1.3889	420.73		
		高级技工人工费	元	118.45805	1.3824	163.76		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	3.09675	0.885	2.74		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030108001160	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ¨ 柜式低噪音离心风机，L=31500m3/h，H=560Pa，N=15KW	台	1	2018.32	9463.15	28.96	543.52	2018.32	9463.15	28.96	543.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	22.5936	2.9	0	3.4	1.01	65.52144	0	76.81824	22.819536
小计								2324.86544	9743.062	229.71024	652.959536
清单项目综合单价											12950.59721600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	804.2908	1.3634	1096.57		
		普工人工费	元	604.774	1.3889	839.97		
		高级技工人工费	元	233.5004	1.3824	322.79		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	5.101	0.885	4.51		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030702001140	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200＜L≤320	10m2	0.1	1131.88	431.85	53.04	324.9	113.188	43.185	5.304	32.49
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.222892	2.9	0	3.4	1.01	3.5463868	0	4.1578328	1.23512092
小计								125.8356228	44.7660098	11.0966118	36.32976372
清单项目综合单价											218.02800812

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.332679	1.3634	57.72		
		普工人工费	元	34.092168	1.3889	47.35		
		高级技工人工费	元	12.459514	1.3824	17.22		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 ＜60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.36452	0.885	0.32		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008273	219.77	1.82		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001141	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	411.6	53.04	252.06	86.045	41.16	5.304	25.206
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.0125	79.23	14.82	21.25	23.23	0.990375	0.18525	0.265625	0.290375
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.93727	2.9	0	3.4	1.01	2.718083	0	3.186718	0.9466427
小计								96.445344	42.4894098	9.838122	28.3486105
清单项目综合单价											177.12148630

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	技工人工费	元	32.441006	1.3634	44.23		
		普工人工费	元	26.160446	1.3889	36.33		
		高级技工人工费	元	9.522604	1.3824	13.16		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.00225	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.0125	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006512	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.0052	2.42	0.01		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001375	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.0125	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.338408	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008048	219.77	1.77		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000194	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000775	275.56	0.21		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001142	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	461.26	57.19	269.65	91.641	46.126	5.719	26.965
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.993892	2.9	0	3.4	1.01	2.8822868	0	3.3792328	1.00383092
小计								102.2716256	47.46776968	10.4633593	30.18417254
清单项目综合单价											190.38692714

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-							
	人工	技工人工费	元	34.406857	1.3634	46.91		
		普工人工费	元	27.730591	1.3889	38.52		
		高级技工人工费	元	10.102196	1.3824	13.97		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.337312	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.012573	219.77	2.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001143	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.52	436.92	35.77	195.48	64.652	43.692	3.577	19.548
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.722172	2.9	0	3.4	1.01	2.0942988	0	2.4553848	0.72939372
小计								74.31154312	45.00258978	7.3690953	22.44068744
清单项目综合单价								149.12391564			

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.006095	1.3634	34.09		
		普工人工费	元	20.214491	1.3889	28.08		
		高级技工人工费	元	7.269489	1.3824	10.05		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.353896	0.885	0.31		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt（mm） Dt=16	台班	0.007573	219.77	1.66		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001144	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.805272	2.9	0	3.4	1.01	2.3352888	0	2.7379248	0.81332472
小计								82.86247462	61.39454508	6.9931873	25.49636974
清单项目综合单价								176.74657674			

	–	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	27.871865	1.3634	38		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	22.516792	1.3889	31.27		
		高级技工人工费	元	8.141562	1.3824	11.25		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.489809	0.885	0.43		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006573	219.77	1.44		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001145	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500＜L≤2000	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.762382	2.9	0	3.4	1.01	2.2109078	0	2.5920988	0.77000582
小计								78.44912712	74.26553478	6.8286093	24.96064454
清单项目综合单价											184.50391574

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.388566	1.3634	35.98		
		普工人工费	元	21.386402	1.3889	29.7		
		高级技工人工费	元	7.637367	1.3824	10.56		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 ＞63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.51	4.06	18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007247	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052658	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082127	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072465	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010145	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.682333	0.885	0.6		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006573	219.77	1.44		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702001146	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.799563	2.9	0	3.4	1.01	2.3187327	0	2.7185142	0.80755863
小计								82.27498652	75.73342268	7.0141607	26.06051325
清单项目综合单价											191.08308315

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.680328	1.3634	37.74		
		普工人工费	元	22.432081	1.3889	31.16		
		高级技工人工费	元	8.002254	1.3824	11.06		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		热铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.692499	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006573	219.77	1.44		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001147	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	1131.88	501.38	53.04	328.38	113.188	50.138	5.304	32.838
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.222892	2.9	0	3.4	1.01	3.5463868	0	4.1578328	1.23512092
小计								125.8356228	51.7190098	11.0966118	36.67776372
清单项目综合单价											225.32900812

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.332679	1.3634	57.72		
		普工人工费	元	34.092168	1.3889	47.35		
		高级技工人工费	元	12.459514	1.3824	17.22		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.36452	0.885	0.32		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008273	219.77	1.82		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001148	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ` 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.45	462.36	53.04	254.6	86.045	46.236	5.304	25.46
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.0125	79.23	14.82	21.25	23.23	0.990375	0.18525	0.265625	0.290375
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.93727	2.9	0	3.4	1.01	2.718083	0	3.186718	0.9466427
小计								96.445344	47.5654098	9.838122	28.6026105
清单项目综合单价											182.45148630

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.441006	1.3634	44.23		
		普工人工费	元	26.160446	1.3889	36.33		
		高级技工人工费	元	9.522604	1.3824	13.16		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.00225	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.0125	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.006512	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.0052	2.42	0.01		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.001375	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.0125	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.338408	0.885	0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008048	219.77	1.77		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000194	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.000775	275.56	0.21		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001149	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 ` 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	916.41	545.93	57.19	273.88	91.641	54.593	5.719	27.388
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.993892	2.9	0	3.4	1.01	2.8822868	0	3.3792328	1.00383092
小计								102.2716256	55.93476968	10.4633593	30.60717254
清单项目综合单价											199.27692714

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.406857	1.3634	46.91		
		普工人工费	元	27.730591	1.3889	38.52		
		高级技工人工费	元	10.102196	1.3824	13.97		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 ＜60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.337312	0.885	0.3		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012573	219.77	2.76		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001150	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.52	521.59	35.77	199.72	64.652	52.159	3.577	19.972
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.722172	2.9	0	3.4	1.01	2.0942988	0	2.4553848	0.72939372
小计								74.31154312	53.46958978	7.3690953	22.86468744
清单项目综合单价											158.01491564

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.006095	1.3634	34.09		
		普工人工费	元	20.214491	1.3889	28.08		
		高级技工人工费	元	7.269489	1.3824	10.05		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 ＜60	kg	3.504	4.06	14.23		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.353896	0.885	0.31		
		角钢 ＞63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007573	219.77	1.66		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001151	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˚ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	726.04	677.95	28.63	228.07	72.604	67.795	2.863	22.807
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.805272	2.9	0	3.4	1.01	2.3352888	0	2.7379248	0.81332472
小计								82.86247462	69.16654508	6.9931873	25.88536974
清单项目综合单价											184.90757674
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	27.871865	1.3634		38		
		普工人工费				元	22.516792	1.3889		31.27		
		高级技工人工费				元	8.141562	1.3824		11.25		
	材料	扁钢 <59				kg	0.003176	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.1095	4.4		0.48		
		电				kW·h	0.0835	0.66		0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm				m2	1.138	36.58		41.63		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.113941	3.211		0.37		
		角钢 >63				kg	0.0185	4.06		0.08		
		角钢 <60				kg	3.7565	4.06		15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007636	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.0024	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.013333	5.4		0.07		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005997	2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0893	6.63		0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1375	0.51		0.07		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.006865	0.27		0		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.005547	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.4063	2.83		1.15		
		铁铆钉 M4				kg	0.022	3.82		0.08		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001467	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.003	19.03		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.0453	7.4		0.34		
		铁砂布 0#-2#				张	0.043578	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012004	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.067966	6.51		0.44		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.05997	9.65		0.58		
		溶剂汽油				kg	0.008396	5.31		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.0143	17.33		0.25		
		乙炔气				kg	0.0051	14.64		0.07		
		熟铁管箍 DN50				个	0.013333	6.81		0.09		
		其他材料费				元	0.489809	0.885		0.43		
		槽钢 5#~16#				kg	1.665	4.15		6.91		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.0008	1280.08		1.02		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.000817	275.56		0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.006573	219.77		1.44		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.002	283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.0028	55.72		0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.0028	233.04		0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.002	7		0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.000202	88.02		0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.001	154.13		0.15		
项目编码	030702001152	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˚ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	669.41	826.06	26.31	220.33	66.941	82.606	2.631	22.033
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.762382	2.9	0	3.4	1.01	2.2109078	0	2.5920988	0.77000582
小计								78.44912712	84.21153478	6.8286093	25.45864454
清单项目综合单价											194.94791574
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.388566	1.3634		35.98		
		普工人工费				元	21.386402	1.3889		29.7		
		高级技工人工费				元	7.637367	1.3824		10.56		
	材料	扁钢 <59				kg	0.003176	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.102	4.4		0.45		
		电				kW·h	0.0691	0.66		0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm				m2	1.138	45.32		51.57		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.008141	3.211		0.03		
		槽钢 5#~16#				kg	2.0739	4.15		8.61		
		角钢 >63				kg	0.026	4.06		0.11		
		角钢 <60				kg	4.51	4.06		18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007636	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.0024	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.013333	5.4		0.07		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.007247	2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.0819	6.63		0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		膨胀螺栓 M12				套	0.1	0.51		0.05		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.006865	0.27		0		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.005547	2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.335	2.83		0.95		
		铁铆钉 M4				kg	0.022	3.82		0.08		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.001467	7.42		0.01		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052658	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082127	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072465	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010145	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.682333	0.885	0.6		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006573	219.77	1.44		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001153	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˚ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	702.78	840.09	26.31	229.86	70.278	84.009	2.631	22.986
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.013334	79.23	14.82	21.25	23.23	1.05645282	0.19760988	0.2833475	0.30974882
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.799563	2.9	0	3.4	1.01	2.3187327	0	2.7185142	0.80755863
小计								82.27498652	85.67942268	7.0141607	26.55751325
清单项目综合单价											201.52608315

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.680328	1.3634	37.74		
		普工人工费	元	22.432081	1.3889	31.16		
		高级技工人工费	元	8.002254	1.3824	11.06		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	45.32	51.57		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0024	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.013333	5.4	0.07		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.006865	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.005547	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.001467	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.013333	6.81	0.09		
		其他材料费	元	0.692499	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.000817	275.56	0.23		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006573	219.77	1.44		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000202	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702007013	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	872.23	73.87	103.81	20.755	87.223	7.387	10.381
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	87.8648565	8.8057828	11.70013092
清单项目综合单价											133.60607952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.18	62.81	74.12		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007014	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉(3)规格:耐火极限0.5h-1.0h	10m2	0.1	207.55	956.6	73.87	108.03	20.755	95.66	7.387	10.803
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	96.3018565	8.8057828	12.12213092
清单项目综合单价											142.46507952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉(3)规格:耐火极限0.5h-1.0h	m2	1.18	69.96	82.55		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007015	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˚ 成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1320.86	73.87	126.24	20.755	132.086	7.387	12.624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	132.7278565	8.8057828	13.94313092
清单项目综合单价											180.71207952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	100.83	118.98		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007016	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˚ 成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1405.23	73.87	130.46	20.755	140.523	7.387	13.046

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	141.1648565	8.8057828	14.36513092
清单项目综合单价											189.57107952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	107.98	127.42		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007017	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000< D≤2000 ˚ 防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	165.43	887.2	69.3	93.09	16.543	88.72	6.93	9.309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.203122	2.9	0	3.4	1.01	0.5890538	0	0.6906148	0.20515322
小计								20.9011613	89.3618565	8.2055748	10.58558972
清单项目综合单价											129.05418232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.304347	1.3634	1.78		
		普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
		技工人工费	元	7.2223	1.3634	9.85		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.16	69.96	81.15		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		

项目编码	030702007018	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000< D≤2000 ˚ 成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	165.43	1328.23	69.3	115.14	16.543	132.823	6.93	11.514
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.203122	2.9	0	3.4	1.01	0.5890538	0	0.6906148	0.20515322
小计								20.9011613	133.4648565	8.2055748	12.79058972
清单项目综合单价											175.36218232

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.304347	1.3634	1.78		
		普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
		技工人工费	元	7.2223	1.3634	9.85		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.16	107.98	125.26		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		

工程量清单综合单价分析表

		垫圈 M2～8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6～10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		

项目编码	030702007019	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	170.3818565	8.8057828	15.82613092

清单项目综合单价 220.24907952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	m2	1.18	132.74	156.63		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007020	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	170.3818565	8.8057828	15.82613092

清单项目综合单价 220.24907952

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	m2	1.18	132.74	156.63		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007021	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000＜D≤2000 ˚ 防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	165.43	1615.44	69.3	129.5	16.543	161.544	6.93	12.95
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.203122	2.9	0	3.4	1.01	0.5890538	0	0.6906148	0.20515322
小计								20.9011613	162.1858565	8.2055748	14.22658972

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								205.51918232
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.304347	1.3634	1.78		
		普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
		技工人工费	元	7.2223	1.3634	9.85		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	m2	1.16	132.74	153.98		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		

项目编码	030702007022	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˜ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	196.4958565	8.8057828	17.13113092

清单项目综合单价								247.66807952
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		

项目编码	030702007023	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˜ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	196.4958565	8.8057828	17.13113092

清单项目综合单价								247.66807952
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007024	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˇ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	2188.28	73.87	169.61	20.755	218.828	7.387	16.961
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.245242	2.9	0	3.4	1.01	0.7112018	0	0.8338228	0.24769442
小计								25.2353093	219.4698565	8.8057828	18.28013092
清单项目综合单价											271.79107952
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.919389		1.3889		9.61		
		技工人工费			元	8.495047		1.3634		11.58		
		高级技工人工费			元	2.409868		1.3824		3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)			m2	1.18		174.34		205.72		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.612		3.211		1.97		
		角钢 ＜63			kg	1.187		3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.071		4.88		0.35		
		钢丝刷			把	0.003428		2.45		0.01		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12			10个	0.4		0.03		0.01		
		铁砂布 0#-2#			张	0.024907		0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.038845		6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.034275		9.65		0.33		
		溶剂汽油			kg	0.004799		5.31		0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm			m	2.123		3.01		6.39		
		其他材料费			元	0.366769		0.885		0.32		
	机械	开槽机			台班	0.016		360.8		5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000457		1280.08		0.58		
		封口机			台班	0.013		124.14		1.61		
项目编码	030703019012	项目名称		柔性接口				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.2528	2.9	0	3.4	1.01	9.43312	0	11.05952	3.285328
小计								334.71312	169.46	44.28952	100.215328
清单项目综合单价											648.67796800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	112.647		1.3634		153.58		
		普工人工费			元	89.85		1.3889		124.79		
		高级技工人工费			元	33.933		1.3824		46.91		
	材料	扁钢 ＜59			kg	8.32		4.4		36.61		
		角钢 ＜63			kg	18.33		3.37		61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.97		6.63		6.43		
		帆布			m2	1.15		12.52		14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	2.6		18.54		48.2		
		铁铆钉			kg	0.07		3.82		0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm			kg	0.06		7.42		0.45		
		其他材料费			元	1.508		0.885		1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.144		219.77		31.65		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.018		88.02		1.58		
项目编码	030702009022	项目名称		弯头导流叶片				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.0258	2.9	0	3.4	1.01	5.87482	0	6.88772	2.046058
小计								208.45482	26.19	6.88772	56.966058
清单项目综合单价											298.49859800
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	70.187		1.3634		95.69		
		普工人工费			元	56.06		1.3889		77.86		
		高级技工人工费			元	20.998		1.3824		29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.14		22.31		25.43		
		铁铆钉 M4			kg	0.15		3.82		0.57		
		其他材料费			元	0.212		0.885		0.19		
	机械											
项目编码	031208003022	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下 厚度T(mm) 40＜T≤50 ˇ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	465.57	30.09	217.28	725	465.57	30.09	217.28
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.25	2.9	0	3.4	1.01	21.025	0	24.65	7.3225
小计								746.025	465.57	54.74	224.6025
清单项目综合单价											1490.93750000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		369.47		380.55		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003023	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	425.31	30.09	215.27	725	425.31	30.09	215.27	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.25	2.9	0	3.4	1.01	21.025	0	24.65	7.3225	
小计								746.025	425.31	54.74	222.5925	
清单项目综合单价											1448.66750000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1.03	330.38	340.29		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003024	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ 防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	516.78	30.09	219.84	725	516.78	30.09	219.84
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.25	2.9	0	3.4	1.01	21.025	0	24.65	7.3225
小计								746.025	516.78	54.74	227.1625
清单项目综合单价											1544.70750000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1.03	419.18	431.76		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003025	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	10m2	0.1	591.44	565.46	13.2	185.72	59.144	56.546	1.32	18.572
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	56.546	3.330896	19.1693544
清单项目综合单价											139.90542640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	m2	1.032	17.96	18.53		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003026	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	10m2	0.1	591.44	574.75	13.2	186.19	59.144	57.475	1.32	18.619
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	57.475	3.330896	19.2163544
清单项目综合单价											140.88142640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	m2	1.032	18.86	19.46		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.015	88.02	1.32		
项目编码	031208003027	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˆ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	10m2	0.1	591.44	580.32	13.2	186.47	59.144	58.032	1.32	18.647
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	58.032	3.330896	19.2443544
清单项目综合单价											141.46642640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	m2	1.032	19.4	20.02		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003028	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˆ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	10m2	0.1	591.44	584.96	13.2	186.7	59.144	58.496	1.32	18.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	58.496	3.330896	19.2673544
清单项目综合单价											141.95342640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	m2	1.032	19.85	20.49		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003029	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˆ 防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1	846.47	425.07	30.09	247.39	846.47	425.07	30.09	247.39
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.4647	2.9	0	3.4	1.01	24.54763	0	28.77998	8.549347
小计								871.01763	425.07	58.86998	255.939347
清单项目综合单价											1610.89695700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	357.044	1.3634	486.79		
		普工人工费	元	173.06	1.3889	240.36		
		高级技工人工费	元	86.312	1.3824	119.32		
	材料	防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1.03	310.62	319.94		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.96	26.28	104.07		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003030	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˆ 防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1	846.47	433.27	30.09	247.8	846.47	433.27	30.09	247.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	8.4647	2.9	0	3.4	1.01	24.54763	0	28.77998	8.549347
小计								871.01763	433.27	58.86998	256.349347
清单项目综合单价											1619.50695700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	357.044	1.3634	486.79		
		普工人工费	元	173.06	1.3889	240.36		
		高级技工人工费	元	86.312	1.3824	119.32		
	材料	防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1.03	318.58	328.14		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.96	26.28	104.07		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10		台班	0.12	250.72	30.09		
项目编码	031208003031	项目名称	通风管道绝热		计量单位	m2			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	791.47	13.2	197.02	59.144	79.147	1.32	19.702
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	79.147	3.330896	20.2993544
清单项目综合单价											163.63642640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	39.86	41.14		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003032	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	886.72	13.2	201.79	59.144	88.672	1.32	20.179
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	88.672	3.330896	20.7763544
清单项目综合单价											173.63842640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	49.09	50.66		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003033	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1039.56	13.2	209.43	59.144	103.956	1.32	20.943
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	103.956	3.330896	21.5403544
清单项目综合单价											189.68642640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	63.9	65.94		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003034	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1183.83	13.2	216.64	59.144	118.383	1.32	21.664
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.59144	2.9	0	3.4	1.01	1.715176	0	2.010896	0.5973544
小计								60.859176	118.383	3.330896	22.2613544
清单项目综合单价											204.83442640

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	77.88	80.37		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	011303003006	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	93.26	0	22.66	68	93.26	0	22.66
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.68	2.9	0	3.4	1.01	1.972	0	2.312	0.6868
小计								69.972	93.26	2.312	23.3468

清单项目综合单价 188.89080000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
	钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
	其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
机械							

项目编码	011303003007	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1	68	56.64	0	20.83	68	56.64	0	20.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.68	2.9	0	3.4	1.01	1.972	0	2.312	0.6868
小计								69.972	56.64	2.312	21.5168

清单项目综合单价 150.44080000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
	钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
	其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
机械							

项目编码	011303003008	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火玻璃	m2	1	68	173.79	0	26.68	68	173.79	0	26.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.68	2.9	0	3.4	1.01	1.972	0	2.312	0.6868
小计								69.972	173.79	2.312	27.3668

清单项目综合单价 273.44080000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
	钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
	其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
机械							

项目编码	011303003009	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，不燃无机复合板	m2	1	68	224.53	0	29.22	68	224.53	0	29.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.68	2.9	0	3.4	1.01	1.972	0	2.312	0.6868
小计								69.972	224.53	2.312	29.9068

清单项目综合单价 326.72080000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
	钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
	其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
机械							

项目编码	011303003010	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 电动挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	262.88	0	31.14	68	262.88	0	31.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.68	2.9	0	3.4	1.01	1.972	0	2.312	0.6868
小计								69.972	262.88	2.312	31.8268

清单项目综合单价 366.99080000

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
	钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
	其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030702001154	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ` 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.70278	2.9	0	3.4	1.01	2.038062	0	2.389452	0.7098078
小计								72.316062	57.824	5.020452	22.3868078
清单项目综合单价											157.54732180
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	24.331		1.3634	33.17		
		普工人工费			元	19.4336		1.3889	26.99		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824	10.11		
	材料	扁钢 <60			kg	0.102		4.4	0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008		3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22	0.6		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15	9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06	0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83	0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4	0.26		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33	0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64	0.09		
		其他材料费			元	0.6712		0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.77	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13	0.15		
项目编码	030702001155	项目名称	碳钢通风管道				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ` 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.70278	2.9	0	3.4	1.01	2.038062	0	2.389452	0.7098078
小计								72.316062	87.446	5.020452	23.8678078
清单项目综合单价											188.65032180
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	24.331		1.3634	33.17		
		普工人工费			元	19.4336		1.3889	26.99		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824	10.11		
	材料	扁钢 <60			kg	0.102		4.4	0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.6mm			m2	1.138		48.34	55.01		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008		3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22	0.6		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15	9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06	0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06	19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83	0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4	0.26		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33	0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64	0.09		
		其他材料费			元	0.6712		0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.77	1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13	0.15		
项目编码	081102004012	项目名称	开孔				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价											45.76720000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.16029		1.3889	34.95		
	材料	编织袋			条	2.25		0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0148		1	0.01		
	机械										
项目编码	080707013027	项目名称	孔洞封堵				计量单位		处		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.2122	2.9	0	3.4	1.01	0.61538	0	0.72148	0.214322
小计								21.83538	0.95	0.72148	5.884322
清单项目综合单价											29.39118200
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	8.612		1.3634	11.74		
		普工人工费			元	3.874		1.3889	5.38		
		高级技工人工费			元	2.966		1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 φ4.0mm~2.8mm			kg	0.05		4.87	0.24		
		汽油 60#~70#			kg	0.1		6.67	0.67		
		其他材料费			元	0.05		0.885	0.04		
	机械										

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703011573	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5813	2.9	0	3.4	1.01	1.68577	0	1.97642	0.587113
小计								59.81577	79.53	8.56642	20.417113

清单项目综合单价 168.32930300

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
	材料	扁钢 <60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011574	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	123.12	6.59	29.9	87.94	123.12	6.59	29.9
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	123.12	9.57996	30.788194

清单项目综合单价 253.97841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011575	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500 - 单层百叶风口 700*700	个	1	87.94	179.28	6.59	32.71	87.94	179.28	6.59	32.71
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	179.28	9.57996	33.598194

清单项目综合单价 312.94841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011576	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	129.04	9.57996	31.078194

清单项目综合单价 260.18841400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011577	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	178.83	10.4626	40.71039

清单项目综合单价 347.20609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011578	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 - 单层百叶风口 800*800	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	226.12	10.4626	43.07039

清单项目综合单价 396.85609000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011579	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800<C≤2500	个	1	87.94	93.57	6.59	28.42	87.94	93.57	6.59	28.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8794	2.9	0	3.4	1.01	2.55026	0	2.98996	0.888194
小计								90.49026	93.57	9.57996	29.308194
清单项目综合单价								222.94841400			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 <60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011580	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	155.18	10.4626	39.52039
清单项目综合单价								322.36609000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011581	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	184.74	6.59	39.85	113.9	184.74	6.59	39.85
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	184.74	10.4626	41.00039
清单项目综合单价								353.40609000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011582	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	214.3	10.4626	42.48039
清单项目综合单价								384.44609000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011583	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	223.16	6.59	41.77	113.9	223.16	6.59	41.77
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.139	2.9	0	3.4	1.01	3.3031	0	3.8726	1.15039
小计								117.2031	223.16	10.4626	42.92039
清单项目综合单价								393.74609000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 <60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011584	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	276.24	11.01612	50.044818
清单项目综合单价								471.25615800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
		普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011585	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 单层百叶风口 1000*900	个	1	130.18	305.8	6.59	50.21	130.18	305.8	6.59	50.21
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818

工程量清单综合单价分析表

小计					133.95522	305.8	11.01612	51.524818
清单项目综合单价								502.29615800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011586	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 电动多叶送风口 400*1500	个	1	130.18	1104.18	6.59	90.12	130.18	1104.18	6.59	90.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	1104.18	11.01612	91.434818
清单项目综合单价											1340.58615800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011587	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 电动多叶送风口 630*1050	个	1	130.18	1158.91	6.59	92.86	130.18	1158.91	6.59	92.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3018	2.9	0	3.4	1.01	3.77522	0	4.42612	1.314818
小计								133.95522	1158.91	11.01612	94.174818
清单项目综合单价											1398.05615800
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60	kg	2.63	4.4		11.57		
		其他材料费	元	0.088	0.885		0.08		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	1.91	0.8		1.53		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011588	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800 电动多叶送风口 700*1650	个	1	130.54	1600.81	6.59	115.06	130.54	1600.81	6.59	115.06
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	1600.81	11.02836	116.378454
清单项目综合单价											1862.54247400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4		12.28		
		其他材料费	元	0.114	0.885		0.1		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42		3.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011589	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200<C≤4800 电动多叶送风口 1000*1250	个	1	130.54	2179.17	6.59	143.98	130.54	2179.17	6.59	143.98
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.3054	2.9	0	3.4	1.01	3.78566	0	4.43836	1.318454
小计								134.32566	2179.17	11.02836	145.298454
清单项目综合单价											2469.82247400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889		58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634		71.98		
	材料	扁钢 <59	kg	2.79	4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	1.432	2.42		3.47		
		其他材料费	元	0.114	0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030702009023	项目名称	防虫网		计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 防虫网	m2	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.6884	2.9	0	3.4	1.01	4.89636	0	5.74056	1.705284
小计								173.73636	146.18	7.50056	53.825284
清单项目综合单价											381.24220400
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	58.44	1.3634		79.68		
		普工人工费	元	46.679	1.3889		64.83		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824		24.33		
	材料	防虫网	m2	1.06	35.4		37.52		
		扁钢 <60	kg	19.625	4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2~5×4~20	10套	20	0.8		16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83		4.9		
		汽油 60#~70#	kg	0.11	6.67		0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77		1.76		
项目编码	030703001307	项目名称	碳钢阀门		计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	156.18	0	24.63	63.55	156.18	0	24.63
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1154	2.9	0	3.4	1.01	3.23466	0	3.79236	1.126554
小计								114.80066	181.868	34.77536	41.961554
清单项目综合单价											373.40557400
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634	30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824	6.3		
		技工人工费			元	25.703		1.3634	35.04		
		普工人工费			元	28.81425		1.3889	40.02		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9	20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65	0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31	0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62	0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19	0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73	1.7		
		其他材料费			元	1.81225		0.885	1.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		167.34	15.21		
项目编码	030703001308	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.1154	2.9	0	3.4	1.01	3.23466	0	3.79236	1.126554
小计								114.80066	191.638	34.77536	42.441554
清单项目综合单价											383.65557400
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634	30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824	6.3		
		技工人工费			元	25.703		1.3634	35.04		
		普工人工费			元	28.81425		1.3889	40.02		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9	20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65	0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31	0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62	0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19	0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.22		7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73	1.7		
		其他材料费			元	1.81225		0.885	1.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		167.34	15.21		
项目编码	030703001309	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	190.79	0	30.23	78.17	190.79	0	30.23
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2616	2.9	0	3.4	1.01	3.65864	0	4.28944	1.274216
小计								129.84464	216.478	35.27244	47.709216
清单项目综合单价											429.30429600
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634	30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824	6.3		
		技工人工费			元	31.614		1.3634	43.1		

工程量清单综合单价分析表

		普工人工费	元	33.53525	1.3889	46.58		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001310	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	236.838	35.93714	54.086671
清单项目综合单价											476.82340100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001311	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	220.92	0	36.9	97.72	220.92	0	36.9
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	246.608	35.93714	54.576671
清单项目综合单价											487.08340100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001312	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	250.22	0	38.37	97.72	250.22	0	38.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	275.908	35.93714	56.046671

清单项目综合单价 517.85340100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001313	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	225.31	0	37.12	97.72	225.31	0	37.12
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	250.998	35.93714	54.796671

清单项目综合单价 491.69340100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001314	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	231.47	0	37.43	97.72	231.47	0	37.43
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	257.158	35.93714	55.106671	
清单项目综合单价											498.16340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001315	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	281.768	35.93714	56.336671	
清单项目综合单价											524.00340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001316	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	236.838	35.93714	54.086671	
清单项目综合单价											476.82340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		

工程量清单综合单价分析表

		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001317	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	319.968	40.05658	91.540387

清单项目综合单价	726.20019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001318	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	398.108	40.05658	95.440387

清单项目综合单价	808.24019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001319	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ 70℃防火阀 800*900	个	1	218.88	489.62	0	82.4	218.88	489.62	0	82.4
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387	
小计								274.63523	515.308	40.05658	101.300387	
清单项目综合单价											931.30019700	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001320	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	235.68	0	69.71	218.88	235.68	0	69.71
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	261.368	40.05658	88.610387
清单项目综合单价											664.67019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001321	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	260.11	0	70.93	218.88	260.11	0	70.93
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	285.798	40.05658	89.830387
清单项目综合单价											690.32019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001322	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	359.038	40.05658	93.490387
清单项目综合单价											767.22019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001323	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	431.02	0	79.47	218.88	431.02	0	79.47
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	456.708	40.05658	98.370387
清单项目综合单价											869.77019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001324	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	528.69	0	84.36	218.88	528.69	0	84.36
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	554.378	40.05658	103.260387
清单项目综合单价											972.33019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001325	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	255.22	0	70.68	218.88	255.22	0	70.68
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	280.908	40.05658	89.580387
清单项目综合单价											685.18019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001326	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	284.52	0	72.15	218.88	284.52	0	72.15
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	310.208	40.05658	91.050387
清单项目综合单价											715.95019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001327	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	398.108	40.05658	95.440387
清单项目综合单价											808.24019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001328	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	489.62	0	82.4	218.88	489.62	0	82.4
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	515.308	40.05658	101.300387
清单项目综合单价											931.30019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001329	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	620.1	0	114.99	317.38	620.1	0	114.99
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237
小计								375.99173	645.788	43.40558	134.885237
清单项目综合单价											1200.07054700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001330	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 70℃防火阀 1250*500	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	571.208	40.05658	104.100387
清单项目综合单价											990.00019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	材料	70℃防火阀1250*500	个	1	529.98	529.98		
		型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001331	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	561.5	0	112.06	317.38	561.5	0	112.06
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237	
小计								375.99173	587.188	43.40558	131.955237	
清单项目综合单价											1138.54054700	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001332	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	698.24	0	118.89	317.38	698.24	0	118.89
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237
小计								375.99173	723.928	43.40558	138.785237
清单项目综合单价											1282.11054700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001333	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	541.97	0	111.08	317.38	541.97	0	111.08
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237
小计								375.99173	567.658	43.40558	130.975237
清单项目综合单价											1118.03054700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001334	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	737.3	0	120.85	317.38	737.3	0	120.85
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237
小计								375.99173	762.988	43.40558	140.745237
清单项目综合单价											1323.13054700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001335	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	994.64	0	175.71	476.06	994.64	0	175.71
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2405	2.9	0	3.4	1.01	15.19745	0	17.8177	5.292905
小计								539.27345	1020.328	48.8007	197.207905
清单项目综合单价											1805.61005500

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001336	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28换	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 ~ 电动调节阀250*250	个	1	52.3	279.97	0	27.84	52.3	279.97	0	27.84

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	279.97	1.7782	28.36823	
清单项目综合单价											363.93313000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		电动调节阀250*250			个	1		276.52		276.52		
	机械											
项目编码	030703001337	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 电动调节阀300*250	个	1	52.3	285.88	0	28.13	52.3	285.88	0	28.13	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	285.88	1.7782	28.65823	
清单项目综合单价											370.13313000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001338	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 电动调节阀300*300	个	1	52.3	292.97	0	28.49	52.3	292.97	0	28.49	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	292.97	1.7782	29.01823	
清单项目综合单价											377.58313000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	16.89		1.3889		23.46		
		技工人工费			元	21.151		1.3634		28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	0.985		1.73		1.7		
		其他材料费			元	0.781		0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001339	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600 电动调节阀400*250	个	1	65.86	298.53	0	32.35	65.86	298.53	0	32.35	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	298.53	2.23924	33.015186	
清单项目综合单价											401.55436600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.276		1.3889		29.55		
		技工人工费			元	26.629		1.3634		36.31		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.16		6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	1.186		0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001340	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	263.12	0	33.84	78.17	263.12	0	33.84	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.2616	2.9	0	3.4	1.01	3.65864	0	4.28944	1.274216	
小计								129.84464	288.808	35.27244	51.319216	
清单项目综合单价											505.24429600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	31.614		1.3634		43.1		
		普工人工费			元	33.53525		1.3889		46.58		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.275		7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	2.44125		0.885		2.16		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001341	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ` 280℃防火阀400*500	个	1	97.72	309.44	0	41.33	97.72	309.44	0	41.33
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	335.128	35.93714	59.006671
清单项目综合单价											580.03340100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001342	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	309.44	0	41.33	97.72	309.44	0	41.33
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	335.128	35.93714	59.006671
清单项目综合单价											580.03340100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001343	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	297.89	0	40.75	97.72	297.89	0	40.75
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	323.578	35.93714	58.426671	
清单项目综合单价											567.90340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001344	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	332.55	0	42.48	97.72	332.55	0	42.48	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	358.238	35.93714	60.156671	
清单项目综合单价											604.29340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001345	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	367.21	0	44.22	97.72	367.21	0	44.22	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	392.898	35.93714	61.896671	
清单项目综合单价											640.69340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001346	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	310.36	0	41.37	97.72	310.36	0	41.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	336.048	35.93714	59.046671
清单项目综合单价								580.99340100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001347	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	339.49	0	42.83	97.72	339.49	0	42.83
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671
小计								149.96159	365.178	35.93714	60.506671
清单项目综合单价								611.58340100			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001348	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	286.34	0	40.17	97.72	286.34	0	40.17
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	312.028	35.93714	57.846671	
清单项目综合单价											555.77340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001349	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	309.44	0	41.33	97.72	309.44	0	41.33	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.4571	2.9	0	3.4	1.01	4.22559	0	4.95414	1.471671	
小计								149.96159	335.128	35.93714	59.006671	
清单项目综合单价											580.03340100	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001350	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ~ 280℃防火阀800*320	个	1	218.88	346.8	0	75.26	218.88	346.8	0	75.26	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387	
小计								274.63523	372.488	40.05658	94.160387	
清单项目综合单价											781.34019700	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001351	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	409.458	40.05658	96.010387
清单项目综合单价											820.16019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001352	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	501.878	40.05658	100.630387
清单项目综合单价											917.20019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001353	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	343.33	0	75.09	218.88	343.33	0	75.09
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	369.018	40.05658	93.990387
清单项目综合单价											777.70019700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001354	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	409.458	40.05658	96.010387
清单项目综合单价											820.16019700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001355	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	429.98	0	79.42	218.88	429.98	0	79.42
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	455.668	40.05658	98.320387
清单项目综合单价											868.68019700
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001356	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 280℃防火阀1000*500	个	1	218.88	487.75	0	82.31	218.88	487.75	0	82.31
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	513.438	40.05658	101.210387
清单项目综合单价											929.34019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001357	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	571.208	40.05658	104.100387
清单项目综合单价											990.00019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001358	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	562.85	0	86.06	218.88	562.85	0	86.06
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	588.538	40.05658	104.960387
清单项目综合单价											1008.19019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001359	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	661.06	0	90.97	218.88	661.06	0	90.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	686.748	40.05658	109.870387
清单项目综合单价											1111.31019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001360	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.21	0	76.53	218.88	372.21	0	76.53
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387	
小计								274.63523	397.898	40.05658	95.430387	
清单项目综合单价											808.02019700	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001361	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	501.878	40.05658	100.630387
清单项目综合单价											917.20019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001362	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	614.85	0	88.66	218.88	614.85	0	88.66
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.6687	2.9	0	3.4	1.01	7.73923	0	9.07358	2.695387
小计								274.63523	640.538	40.05658	107.560387
清单项目综合单价											1062.79019700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001363	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	648.93	0	116.43	317.38	648.93	0	116.43
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237
小计								375.99173	674.618	43.40558	136.325237
清单项目综合单价											1230.34054700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001364	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	766.78	0	122.32	317.38	766.78	0	122.32
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237
小计								375.99173	792.468	43.40558	142.215237
清单项目综合单价											1354.08054700

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001365	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	697.45	0	118.86	317.38	697.45	0	118.86

工程量清单综合单价分析表

030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237	
小计								375.99173	723.138	43.40558	138.755237	
清单项目综合单价												1281.29054700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001366	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	859.21	0	126.94	317.38	859.21	0	126.94
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6537	2.9	0	3.4	1.01	10.59573	0	12.42258	3.690237
小计								375.99173	884.898	43.40558	146.835237
清单项目综合单价											1451.13054700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001367	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	262.26	0	33.8	78.17	262.26	0	33.8
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.7817	2.9	0	3.4	1.01	2.26693	0	2.65778	0.789517
小计								80.43693	262.26	2.65778	34.589517
清单项目综合单价											379.94422700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费	元	25.249	1.3889	35.07		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.916	0.885	1.7		
	机械							

项目编码	030703001368	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ` 排烟阀 400*500	个	1	97.72	309.5	0	41.33	97.72	309.5	0	41.33

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	309.5	3.32248	42.316972	
清单项目综合单价											455.69333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
	机械											
项目编码	030703001369	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	309.5	0	41.33	97.72	309.5	0	41.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	309.5	3.32248	42.316972	
清单项目综合单价											455.69333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001370	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	297.68	0	40.74	97.72	297.68	0	40.74	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	297.68	3.32248	41.726972	
清单项目综合单价											443.28333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001371	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	333.11	0	42.51	97.72	333.11	0	42.51	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	333.11	3.32248	43.496972	
清单项目综合单价											480.48333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001372	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	368.52	0	44.28	97.72	368.52	0	44.28	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	368.52	3.32248	45.266972	
清单项目综合单价											517.66333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001373	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	310.43	0	41.38	97.72	310.43	0	41.38	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	310.43	3.32248	42.366972	
清单项目综合单价											456.67333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001374	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	340.19	0	42.86	97.72	340.19	0	42.86	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	340.19	3.32248	43.846972	
清单项目综合单价											487.91333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001375	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	309.5	0	41.33	97.72	309.5	0	41.33	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9772	2.9	0	3.4	1.01	2.83388	0	3.32248	0.986972	
小计								100.55388	309.5	3.32248	42.316972	
清单项目综合单价											455.69333200	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001376	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	385.34	7.44192	79.400688	
清单项目综合单价											697.41012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001377	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	479.79	0	81.91	218.88	479.79	0	81.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	479.79	7.44192	84.120688	
清单项目综合单价											796.58012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001378	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	344.01	0	75.12	218.88	344.01	0	75.12	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	344.01	7.44192	77.330688	
清单项目综合单价											654.01012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001379	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	385.34	7.44192	79.400688	
清单项目综合单价											697.41012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001380	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	432.56	0	79.55	218.88	432.56	0	79.55	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	432.56	7.44192	81.760688	
清单项目综合单价											746.99012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001381	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	550.63	0	85.45	218.88	550.63	0	85.45	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	550.63	7.44192	87.660688	
清单项目综合单价											870.96012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001382	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	568.34	0	86.34	218.88	568.34	0	86.34	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	568.34	7.44192	88.550688	
清单项目综合单价											889.56012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001383	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	668.69	0	91.36	218.88	668.69	0	91.36	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	668.69	7.44192	93.570688	
清单项目综合单价											994.93012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001384	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	479.79	0	81.91	218.88	479.79	0	81.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	479.79	7.44192	84.120688	
清单项目综合单价											796.58012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001385	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	460.89	0	80.97	218.88	460.89	0	80.97	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	460.89	7.44192	83.180688	
清单项目综合单价											776.74012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001386	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	527.01	0	84.27	218.88	527.01	0	84.27	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.1888	2.9	0	3.4	1.01	6.34752	0	7.44192	2.210688	
小计								225.22752	527.01	7.44192	86.480688	
清单项目综合单价											846.16012800	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001387	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	105.04	0	19.91	55.4	105.04	0	19.91	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554	2.9	0	3.4	1.01	1.6066	0	1.8836	0.55954	
小计								57.0066	105.04	1.8836	20.46954	
清单项目综合单价											184.39974000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
		普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001388	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	118.33	0	20.57	55.4	118.33	0	20.57	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554	2.9	0	3.4	1.01	1.6066	0	1.8836	0.55954	
小计								57.0066	118.33	1.8836	21.12954	
清单项目综合单价											198.34974000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
		普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001389	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	123.64	0	20.84	55.4	123.64	0	20.84	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554	2.9	0	3.4	1.01	1.6066	0	1.8836	0.55954	
小计								57.0066	123.64	1.8836	21.39954	
清单项目综合单价											203.92974000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
		普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001390	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	144.91	0	21.9	55.4	144.91	0	21.9	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554	2.9	0	3.4	1.01	1.6066	0	1.8836	0.55954	
小计								57.0066	144.91	1.8836	22.45954	
清单项目综合单价											226.25974000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
		普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001391	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	102.37	0	19.77	55.4	102.37	0	19.77	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554	2.9	0	3.4	1.01	1.6066	0	1.8836	0.55954	
小计								57.0066	102.37	1.8836	20.32954	
清单项目综合单价											181.58974000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
		普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001392	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	134.28	0	21.37	55.4	134.28	0	21.37	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554	2.9	0	3.4	1.01	1.6066	0	1.8836	0.55954	
小计								57.0066	134.28	1.8836	21.92954	
清单项目综合单价											215.09974000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
		普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001393	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	166.18	0	22.97	55.4	166.18	0	22.97	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.554	2.9	0	3.4	1.01	1.6066	0	1.8836	0.55954	
小计								57.0066	166.18	1.8836	23.52954	
清单项目综合单价											248.59974000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.407	1.3634		30.55		
		普工人工费				元	17.894	1.3889		24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.274	6.63		1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.883	0.885		1.67		
	机械											
项目编码	030703001394	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	201.7	0	27.2	64.7	201.7	0	27.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	201.7	2.1998	27.85347	
清单项目综合单价											298.32957000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001395	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	149.39	0	24.59	64.7	149.39	0	24.59	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	149.39	2.1998	25.24347	
清单项目综合单价											243.40957000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001396	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	176.19	0	25.93	64.7	176.19	0	25.93	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	176.19	2.1998	26.58347	
清单项目综合单价											271.54957000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001397	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	212.34	0	27.73	64.7	212.34	0	27.73	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	212.34	2.1998	28.38347	
清单项目综合单价											309.49957000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001398	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	297.4	0	31.99	64.7	297.4	0	31.99	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	297.4	2.1998	32.64347	
清单项目综合单价											398.81957000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
		普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001399	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	254.87	0	29.86	64.7	254.87	0	29.86	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	254.87	2.1998	30.51347	
清单项目综合单价											354.15957000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
		普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001400	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 止回阀1000*500	个	1	64.7	308.04	0	32.52	64.7	308.04	0	32.52	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	308.04	2.1998	33.17347	
清单项目综合单价											409.98957000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
		技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001401	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	361.21	0	35.18	64.7	361.21	0	35.18	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	361.21	2.1998	35.83347	
清单项目综合单价											465.81957000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
		普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001402	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	381.58	0	41.43	84.46	381.58	0	41.43	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	381.58	2.87164	42.283046	
清单项目综合单价											513.64402600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.154		1.3634		46.57		
		普工人工费			元	27.277		1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.54		6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	6.347		0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001403	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	471.97	0	45.94	84.46	471.97	0	45.94	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	471.97	2.87164	46.793046	
清单项目综合单价											608.54402600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.154		1.3634		46.57		
		普工人工费			元	27.277		1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.54		6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	6.347		0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001404	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	297.4	0	31.99	64.7	297.4	0	31.99	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.647	2.9	0	3.4	1.01	1.8763	0	2.1998	0.65347	
小计								66.5763	297.4	2.1998	32.64347	
清单项目综合单价											398.81957000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
		普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001405	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	429.43	0	43.82	84.46	429.43	0	43.82	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	429.43	2.87164	44.673046	
清单项目综合单价											563.88402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001406	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	448.58	0	44.78	84.46	448.58	0	44.78	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	448.58	2.87164	45.633046	
清单项目综合单价											583.99402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001407	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	557.04	0	50.2	84.46	557.04	0	50.2	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	557.04	2.87164	51.053046	
清单项目综合单价											697.87402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001408	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	689.44	0	60	96.46	689.44	0	60	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9646	2.9	0	3.4	1.01	2.79734	0	3.27964	0.974246	
小计								99.25734	689.44	3.27964	60.974246	
清单项目综合单价											852.95122600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
		普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001409	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000 ` 止回阀 1250*500	个	1	84.46	378.93	0	41.29	84.46	378.93	0	41.29	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	378.93	2.87164	42.143046	
清单项目综合单价											510.85402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
		技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001410	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	284.82	0	36.59	84.46	284.82	0	36.59	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	284.82	2.87164	37.443046	
清单项目综合单价											412.04402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001411	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	344.37	0	39.56	84.46	344.37	0	39.56	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	344.37	2.87164	40.413046	
清单项目综合单价											474.56402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001412	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	493.24	0	47.01	84.46	493.24	0	47.01	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	493.24	2.87164	47.863046	
清单项目综合单价											630.88402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001413	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	646.9	0	57.87	96.46	646.9	0	57.87	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9646	2.9	0	3.4	1.01	2.79734	0	3.27964	0.974246	
小计								99.25734	646.9	3.27964	58.844246	
清单项目综合单价											808.28122600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
		普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001414	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	386.9	0	41.69	84.46	386.9	0	41.69	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8446	2.9	0	3.4	1.01	2.44934	0	2.87164	0.853046	
小计								86.90934	386.9	2.87164	42.543046	
清单项目综合单价											519.22402600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001415	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	561.84	0	53.62	96.46	561.84	0	53.62	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9646	2.9	0	3.4	1.01	2.79734	0	3.27964	0.974246	
小计								99.25734	561.84	3.27964	54.594246	
清单项目综合单价											718.97122600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
		普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001416	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	476.77	0	49.37	96.46	476.77	0	49.37	

工程量清单综合单价分析表

031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9646	2.9	0	3.4	1.01	2.79734	0	3.27964	0.974246	
小计								99.25734	476.77	3.27964	50.344246	
清单项目综合单价											629.65122600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
		普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001417	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	77.18	0	17.7	52.3	77.18	0	17.7	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	77.18	1.7782	18.22823	
清单项目综合单价											151.00313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
		普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001418	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	64.49	0	17.06	52.3	64.49	0	17.06	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	64.49	1.7782	17.58823	
清单项目综合单价											137.67313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
		普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001419	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	95.74	0	18.63	52.3	95.74	0	18.63	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.523	2.9	0	3.4	1.01	1.5167	0	1.7782	0.52823	
小计								53.8167	95.74	1.7782	19.15823	
清单项目综合单价											170.49313000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	21.151	1.3634		28.84		
		普工人工费				元	16.89	1.3889		23.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	0.985	1.73		1.7		
		其他材料费				元	0.781	0.885		0.69		
	机械											
项目编码	030703001420	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	112.19	0	23.04	65.86	112.19	0	23.04	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6586	2.9	0	3.4	1.01	1.90994	0	2.23924	0.665186	
小计								67.76994	112.19	2.23924	23.705186	
清单项目综合单价											205.90436600	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
		普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001421	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	126.7	0	21.82	58.5	126.7	0	21.82	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085	
小计								60.1965	126.7	1.989	22.41085	
清单项目综合单价											211.29635000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001422	项目名称	碳钢阀门					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	156	0	23.28	58.5	156	0	23.28	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085	
小计								60.1965	156	1.989	23.87085	
清单项目综合单价											242.05635000	

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001423	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	116.93	0	21.33	58.5	116.93	0	21.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	116.93	1.989	21.92085
清单项目综合单价											201.03635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001424	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	195.06	1.989	25.83085
清单项目综合单价											283.07635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001425	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	273.2	0	29.14	58.5	273.2	0	29.14
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	273.2	1.989	29.73085
清单项目综合单价											365.11635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001426	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.585	2.9	0	3.4	1.01	1.6965	0	1.989	0.59085
小计								60.1965	234.13	1.989	27.78085
清单项目综合单价											324.09635000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001427	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	336.08	0	42.44	96.85	336.08	0	42.44
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9685	2.9	0	3.4	1.01	2.80865	0	3.2929	0.978185
小计								99.65865	336.08	3.2929	43.418185
清单项目综合单价											482.44973500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001428	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	433.75	0	47.32	96.85	433.75	0	47.32
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9685	2.9	0	3.4	1.01	2.80865	0	3.2929	0.978185
小计								99.65865	433.75	3.2929	48.298185
清单项目综合单价											584.99973500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001429	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	277.48	0	39.51	96.85	277.48	0	39.51
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9685	2.9	0	3.4	1.01	2.80865	0	3.2929	0.978185
小计								99.65865	277.48	3.2929	40.488185

清单项目综合单价	420.91973500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703020028	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3945	2.9	0	3.4	1.01	12.74405	0	14.9413	4.438445
小计								452.18605	817.076	76.9073	166.008445

清单项目综合单价	1512.17779500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 ＜63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020029	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	343.41	845.14	0	133.13	343.41	845.14	0	133.13
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3945	2.9	0	3.4	1.01	12.74405	0	14.9413	4.438445
小计								452.18605	896.516	76.9073	169.978445

清单项目综合单价	1595.58779500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		

工程量清单综合单价分析表

		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020030	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3945	2.9	0	3.4	1.01	12.74405	0	14.9413	4.438445
小计								452.18605	817.076	76.9073	166.008445
清单项目综合单价											1512.17779500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020031	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	713.94	0	126.57	343.41	713.94	0	126.57
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3945	2.9	0	3.4	1.01	12.74405	0	14.9413	4.438445
小计								452.18605	765.316	76.9073	163.418445
清单项目综合单价											1457.82779500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020032	项目名称	消声器	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	700.71	0	125.91	343.41	700.71	0	125.91
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3945	2.9	0	3.4	1.01	12.74405	0	14.9413	4.438445
小计								452.18605	752.086	76.9073	162.758445
清单项目综合单价											1443.93779500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020033	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	924.58	0	137.1	343.41	924.58	0	137.1
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	4.3945	2.9	0	3.4	1.01	12.74405	0	14.9413	4.438445
小计								452.18605	975.956	76.9073	173.948445
清单项目综合单价											1678.99779500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020034	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	节	1	426.71	1252	0	175.52	426.71	1252	0	175.52
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	5.2275	2.9	0	3.4	1.01	15.15975	0	17.7735	5.279775	
小计								537.90175	1303.376	79.7395	213.209775	
清单项目综合单价											2134.22702500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.3109		1.3634		60.41		
		技工人工费			元	147.739		1.3634		201.43		
		普工人工费			元	134.4525		1.3889		186.74		
		高级技工人工费			元	53.6487		1.3824		74.16		
	材料	型钢(综合)			kg	10.5		3.9		40.95		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		机油			kg	0.0401		10.62		0.43		
		氧气			m3	0.0891		6.19		0.55		
		乙炔气			kg	0.0297		14.64		0.43		
		圆钢 Φ8mm～14mm			kg	5.16		3.22		16.62		
		角钢 <63			kg	9.32		3.37		31.41		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	1.19		6.63		7.89		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	29.12		0.28		8.15		
		其他材料费			元	1.6455		0.885		1.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08		2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.1087		225.09		24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0138		252.58		3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.05		20.59		1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.1818		167.34		30.42		
项目编码	030703021036	项目名称		静压箱				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1059.58	105.36	206.5	551.68	1059.58	105.36	206.5
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.4772	2.9	0	3.4	1.01	18.78388	0	22.02248	6.541972
小计								666.49588	1110.956	189.34848	245.451972
清单项目综合单价											2212.25233200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.3109		1.3634		60.41		
		技工人工费			元	190.982		1.3634		260.38		
		普工人工费			元	169.1105		1.3889		234.88		
		高级技工人工费			元	66.5847		1.3824		92.05		
	材料	型钢(综合)			kg	10.5		3.9		40.95		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		机油			kg	0.0401		10.62		0.43		
		氧气			m3	0.0891		6.19		0.55		
		乙炔气			kg	0.0297		14.64		0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm			kg	4.442		14.16		62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	17.689		18.54		327.95		
		其他材料费			元	5.4675		0.885		4.84		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08		2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.1087		225.09		24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0138		252.58		3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.05		20.59		1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.1818		167.34		30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35			台班	0.45		234.14		105.36		
项目编码	030703021037	项目名称		静压箱				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	967.64	105.36	201.9	551.68	967.64	105.36	201.9
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.4772	2.9	0	3.4	1.01	18.78388	0	22.02248	6.541972
小计								666.49588	1019.016	189.34848	240.851972
清单项目综合单价											2115.71233200
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.3109		1.3634		60.41		
		技工人工费			元	190.982		1.3634		260.38		
		普工人工费			元	169.1105		1.3889		234.88		
		高级技工人工费			元	66.5847		1.3824		92.05		
	材料	型钢(综合)			kg	10.5		3.9		40.95		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	5.4675	0.885	4.84		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021038	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1087.88	105.36	207.91	551.68	1087.88	105.36	207.91
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.4772	2.9	0	3.4	1.01	18.78388	0	22.02248	6.541972
小计								666.49588	1139.256	189.34848	246.861972
清单项目综合单价											2241.96233200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		普工人工费	元	169.1105	1.3889	234.88		
		高级技工人工费	元	66.5847	1.3824	92.05		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	5.4675	0.885	4.84		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021039	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1634.25	161.56	253.46	605.41	1634.25	161.56	253.46
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.0145	2.9	0	3.4	1.01	20.34205	0	23.8493	7.084645
小计								721.78405	1685.626	247.3753	292.954645
清单项目综合单价											2947.73999500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	209.621	1.3634	285.8		
		普工人工费	元	183.9995	1.3889	255.56		
		高级技工人工费	元	72.1047	1.3824	99.68		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费	元	8.0985	0.885	7.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021040	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1775.7	161.56	260.54	605.41	1775.7	161.56	260.54

工程量清单综合单价分析表

030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	7.0145	2.9	0	3.4	1.01	20.34205	0	23.8493	7.084645	
小计								721.78405	1827.076	247.3753	300.034645	
清单项目综合单价											3096.26999500	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.3109		1.3634		60.41		
		技工人工费			元	209.621		1.3634		285.8		
		普工人工费			元	183.9995		1.3889		255.56		
		高级技工人工费			元	72.1047		1.3824		99.68		
	材料	型钢(综合)			kg	10.5		3.9		40.95		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		机油			kg	0.0401		10.62		0.43		
		氧气			m3	0.0891		6.19		0.55		
		乙炔气			kg	0.0297		14.64		0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm			kg	7.089		14.16		100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下			10套	28.227		18.54		523.33		
		其他材料费			元	8.0985		0.885		7.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08		2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.1087		225.09		24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0138		252.58		3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.05		20.59		1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.1818		167.34		30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35			台班	0.69		234.14		161.56		
项目编码	030704001007	项目名称		通风工程检测、调试				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-50	通风空调系统调整费	100元	3204.2198	3.37	2.96	0	1.04	10798.22073	9484.490608	0	3332.388592	
小计								10798.22073	9484.490608	0	3332.388592	
清单项目综合单价											23615.09992600	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											
项目编码	031401001013	项目名称		脚手架				计量单位		项		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	2945.8229	1.48	1.99	0	0.49	4359.817892	5862.187571	0	1443.453221	
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	123.1736	3.96	5.31	0	1.31	487.767456	654.051816	0	161.357416	
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	64.0513	5.93	7.97	0	1.97	379.824209	510.488861	0	126.181061	
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	386.794	9.89	13.28	0	3.28	3825.39266	5136.62432	0	1268.68432	
小计								9052.802217	12163.35257	0	2999.676018	
清单项目综合单价											24215.83080300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-酒店防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	163172.62	
2	措施项目	8586.77	
2.1	安全文明施工	3583.41	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	2910.71	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	672.7	
2.2	其他措施项目费	5003.36	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	15458.35	
5	含税建安工程造价	187217.74	
合计		187217.74	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					11276.19	0
1-1	030108001161	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=10000m3/h，H=405Pa，N=3.0KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3074.07	3074.07	0
1-2	030108001162	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=12400m3/h，H=800Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4136.9	4136.9	0
1-3	030108001163	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=20000m3/h，H=431Pa，N=4KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4065.22	4065.22	0
2		风管					74921.18	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030702001156	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	209.09	1045.45	0
2-2	030702001157	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.6mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	171.34	856.7	0
2-3	030702001158	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	182.7	3654	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-4	030702001159	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	144.77	723.85	0
2-5	030702001160	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	171.8	859	0
2-6	030702001161	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	179.87	899.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-7	030702001162	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	186.16	930.8	0
2-8	030702001163	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	216.38	1081.9	0
2-9	030702001164	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	176.67	883.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-10	030702001165	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	192.96	964.8	0
2-11	030702001166	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	153.66	768.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030702001167	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	178.59	5357.7	0
2-13	030702001168	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	190.32	951.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	030702001169	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	196.61	983.05	0
2-15	030702007025	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	131.82	659.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-16	030702007026	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	140.68	703.4	0
2-17	030702007027	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	178.93	894.65	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030702007028	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	187.78	938.9	0
2-19	030702007029	复合型风管	(1)名称:防排烟成品圆形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	127.57	637.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	030702007030	复合型风管	(1)名称:成品防排烟圆形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	173.87	869.35	0
2-21	030702007031	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	218.46	1092.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030702007032	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm (3)耐火极限要求:1.5-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	218.46	1092.3	0
2-23	030702007033	复合型风管	(1)防排烟成品防火圆形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	204.03	1020.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030702007034	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:0.5h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	245.88	1229.4	0
2-25	030702007035	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	245.88	1229.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	030702007036	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	270.01	1350.05	0
2-27	030703019013	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	624.9	3124.5	0
2-28	030702009024	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	283.69	1418.45	0
2-29	031208003035	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	1437.94	2875.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031208003036	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	1395.67	2791.34	0
2-31	031208003037	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.0h (3)绝热材料品种:外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2	1491.71	2983.42	0
2-32	031208003038	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材,密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	135.59	677.95	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	031208003039	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	136.56	682.8	0
2-34	031208003040	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.5h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	137.14	685.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	031208003041	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:2.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	137.63	688.15	0
2-36	031208003042	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:离心玻璃棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	1549.02	7745.1	0
2-37	031208003043	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:岩棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5	1557.63	7788.15	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	031208003044	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	159.32	796.6	0
2-39	031208003045	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	169.31	846.55	0
2-40	031208003046	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	185.37	926.85	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	031208003047	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:1.0-2.0h (3)绝热材料品种:30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数这考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	200.51	1002.55	0
2-42	011303003011	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	183.92	919.6	0
2-43	011303003012	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:镀锌钢板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	145.47	727.35	0
2-44	011303003013	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火玻璃 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	268.47	1342.35	0
2-45	011303003014	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机复合板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	321.75	1608.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-46	011303003015	挡烟垂壁	(1)规格:电动挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)其他:含电动挡烟垂壁的控制系统(控制箱、电动执行机构、按钮及控制箱到挡烟垂壁的控制管线等) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	362.02	1810.1	0
2-47	030702001170	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:0.75mm (4)含开孔及封堵 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	152.41	762.05	0
2-48	030702001171	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:1.6mm (4)含开孔及封堵 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	5	169.46	847.3	0
2-49	081102004013	开孔	(1)名称:风管穿墙/柱/板开孔 (2)墙/柱/板类型:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	45.77	137.31	0
2-50	080707013028	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	2	27.84	55.68	0
3		风口阀门					73097.21	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-1	030703011590	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	388.53	388.53	0
3-2	030703011591	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	376.12	376.12	0
3-3	030703011592	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:600*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.19	239.19	0
3-4	030702009025	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2	368.9	737.8	0
3-5	030703001430	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	606.6	606.6	0
3-6	030703001431	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	559.42	559.42	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-7	030703001432	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	799.94	799.94	0
3-8	030703001433	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	881.98	881.98	0
3-9	030703001434	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	738.41	738.41	0
3-10	030703001435	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	764.06	764.06	0
3-11	030703001436	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	840.96	840.96	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030703001437	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	943.51	943.51	0
3-13	030703001438	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1046.07	1046.07	0
3-14	030703001439	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	758.92	758.92	0
3-15	030703001440	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	789.69	789.69	0
3-16	030703001441	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	881.98	881.98	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030703001442	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	686.89	686.89	0
3-18	030703001443	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	723.29	723.29	0
3-19	030703001444	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	663.59	663.59	0
3-20	030703001445	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	694.18	694.18	0
3-21	030703001446	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	893.9	893.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	030703001447	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	990.94	990.94	0
3-23	030703001448	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	821.1	821.1	0
3-24	030703001449	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	893.9	893.9	0
3-25	030703001450	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	942.42	942.42	0
3-26	030703001451	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1063.74	1063.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-27	030703001452	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1081.93	1081.93	0
3-28	030703001453	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1185.05	1185.05	0
3-29	030703001454	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	990.94	990.94	0
3-30	030703001455	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1136.53	1136.53	0
3-31	030703001456	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1296.88	1296.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-32	030703001457	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1420.62	1420.62	0
3-33	030703001458	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1566.19	1566.19	0
3-34	030703001459	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	971.54	971.54	0
3-35	030703001460	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1039.48	1039.48	0
3-36	030703001461	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*600 (3)含执行机构 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1347.83	1347.83	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	030703001462	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1517.67	1517.67	0
3-38	030703001463	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1823.18	1823.18	0
3-39	030703001464	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1400*1200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1993.02	1993.02	0
3-40	030703001465	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:320*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	528.72	528.72	0
3-41	030703001466	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	436.14	436.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-42	030703001467	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	473.34	473.34	0
3-43	030703001468	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	510.52	510.52	0
3-44	030703001469	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	449.53	449.53	0
3-45	030703001470	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	480.77	480.77	0
3-46	030703001471	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	681.41	681.41	0
3-47	030703001472	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	780.58	780.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-48	030703001473	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	607.03	607.03	0
3-49	030703001474	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	638.01	638.01	0
3-50	030703001475	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	681.41	681.41	0
3-51	030703001476	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	730.99	730.99	0
3-52	030703001477	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	854.96	854.96	0
3-53	030703001478	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	873.56	873.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-54	030703001479	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	978.93	978.93	0
3-55	030703001480	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	669	669	0
3-56	030703001481	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	237.78	237.78	0
3-57	030703001482	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	304.77	304.77	0
3-58	030703001483	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.43	349.43	0
3-59	030703001484	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	461.09	461.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-60	030703001485	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	507.47	507.47	0
3-61	030703001486	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.37	602.37	0
3-62	030703001487	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	394.09	394.09	0
3-63	030703001488	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	557.71	557.71	0
3-64	030703001489	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	577.82	577.82	0
3-65	030703001490	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	691.7	691.7	0
3-66	030703001491	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	468.39	468.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-67	030703001492	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	624.71	624.71	0
3-68	030703001493	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	801.23	801.23	0
3-69	030703001494	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	957.55	957.55	0
3-70	030703001495	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*1200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1113.85	1113.85	0
3-71	030703001496	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	237.78	237.78	0
3-72	030703001497	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	196.76	196.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程
标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-73	030703001498	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	278.8	278.8	0
3-74	030703001499	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	360.84	360.84	0
3-75	030703001500	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	217.27	217.27	0
3-76	030703020035	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*400*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1666.56	1666.56	0
3-77	030703020036	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*500*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1749.97	1749.97	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-78	030703020037	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*800*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2000.21	2000.21	0
3-79	030703020038	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*320*1200 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1666.56	1666.56	0
3-80	030703020039	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*400*1000 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1612.21	1612.21	0
3-81	030703021041	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1000*800*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2351.41	2351.41	0
3-82	030703021042	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*500*600 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2254.87	2254.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-83	030703021043	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*800*500 (3)含:支吊架制作、安装及除锈刷油等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2381.12	2381.12	0
4		通风工程检测、调试					3878.04	0
4-1	030704001008	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验等 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	3878.04	3878.04	0
合计							163172.62	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					8586.77
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	3583.41
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	2910.71
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	672.7
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	5003.36
1-9-1	031401001014	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	5003.36	5003.36
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							8586.77

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	15458.35
合计					15458.35

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001161	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 轴流风机，L=10000m3/h，H=405Pa，N=3.0KW	台	1	280.87	2077.1	28.96	76.57	280.87	2077.1	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	2331.324	121.909	146.985
清单项目综合单价											3074.09600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001162	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 轴流风机，L=12400m3/h，H=800Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3139.93	28.96	76.57	280.87	3139.93	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	3394.154	121.909	146.985
清单项目综合单价											4136.92600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001163	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 轴流风机，L=20000m3/h，H=431Pa，N=4KW	台	1	280.87	3068.25	28.96	76.57	280.87	3068.25	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	3322.474	121.909	146.985
清单项目综合单价											4065.24600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030702001156	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1131.88	431.85	53.04	324.9	113.188	43.185	5.304	32.49
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
小计								122.289236	44.7660098	6.938779	35.0946428
清单项目综合单价											209.08866760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	34.092168	1.3889	47.35		
		技工人工费	元	42.332679	1.3634	57.72		
		高级技工人工费	元	12.459514	1.3824	17.22		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.36452	0.885	0.32		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008273	219.77	1.82		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001157	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	411.6	53.04	252.06	86.045	41.16	5.304	25.206
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432	
小计								94.321486	42.6005598	6.810779	27.5761928	
清单项目综合单价											171.30901760	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.324658	1.3889	36.56		
		技工人工费	元	32.646664	1.3634	44.51		
		高级技工人工费	元	9.584629	1.3824	13.25		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.339345	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008273	219.77	1.82		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001158	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	461.26	57.19	269.65	91.641	46.126	5.719	26.965
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								99.125186	47.4183598	7.013279	29.1028928
清单项目综合单价											182.65971760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.657608	1.3889	38.41		
		技工人工费	元	34.315454	1.3634	46.79		
		高级技工人工费	元	10.074629	1.3824	13.93		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.336895	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012473	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001159	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.52	436.92	35.77	195.48	64.652	43.692	3.577	19.548
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03782	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1341826	0.0537044	0.484096	0.6020944
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03782	27.85	6.44	6.4	8.15	1.053287	0.2435608	0.242048	0.308233
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03782	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0169798	0.2072536	0.242048	0.296887
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03782	26.89	7.86	0	7.51	1.0169798	0.2972652	0	0.2840282
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03782	26.89	6.89	0	7.46	1.0169798	0.2605798	0	0.2821372
小计								72.747041	45.1016608	5.055619	21.8666138
清单项目综合单价											144.77093460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.360978	1.3889	28.28		
		技工人工费	元	25.189472	1.3634	34.34		
		高级技工人工费	元	7.32473	1.3824	10.13		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005673	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041224	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064294	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05673	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.007942	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		热铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.354733	0.885	0.31		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007773	219.77	1.71		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001160	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
小计								81.055333	61.4933352	4.396915	24.8378962
清单项目综合单价											171.78347940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.662759	1.3889	31.48		
		技工人工费	元	28.054672	1.3634	38.25		
		高级技工人工费	元	8.196695	1.3824	11.33		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		

工程量清单综合单价分析表

		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.490643	0.885	0.43		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006773	219.77	1.49		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001161	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04832	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7266976	0.0686144	0.618496	0.7692544
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04832	27.85	6.44	6.4	8.15	1.345712	0.3111808	0.309248	0.393808
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04832	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2993248	0.2647936	0.309248	0.379312
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04832	26.89	7.86	0	7.51	1.2993248	0.3797952	0	0.3628832
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04832	26.89	6.89	0	7.46	1.2993248	0.3329248	0	0.3604672
小计								76.768016	74.3646058	4.378419	24.3459588
清单项目综合单价											179.85699960

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	21.532889	1.3889	29.91		
	人工	技工人工费	元	26.571944	1.3634	36.23		
		高级技工人工费	元	7.692609	1.3824	10.63		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007248	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052669	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082144	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07248	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010147	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.68317	0.885	0.6		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006773	219.77	1.49		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
	机械	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001162	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
小计								80.484401	75.8322128	4.437299	25.4078058
清单项目综合单价											186.16171860

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	22.578047	1.3889	31.36		
	人工	技工人工费	元	27.863135	1.3634	37.99		
		高级技工人工费	元	8.057388	1.3824	11.14		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
	材料	弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.693333	0.885	0.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006773	219.77	1.49		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001163	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	1131.88	501.38	53.04	328.38	113.188	50.138	5.304	32.838
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
小计								122.289236	51.7190098	6.938779	35.4426428
清单项目综合单价											216.38966760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	34.092168	1.3889	47.35		
	人工	技工人工费	元	42.332679	1.3634	57.72		
		高级技工人工费	元	12.459514	1.3824	17.22		
		扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 ＜60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
	材料	铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.36452	0.885	0.32		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008273	219.77	1.82		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001164	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.45	462.36	53.04	254.6	86.045	46.236	5.304	25.46

工程量清单综合单价分析表

030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								94.321486	47.6765598	6.810779	27.8301928
清单项目综合单价											176.63901760
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	26.324658	1.3889		36.56		
		技工人工费				元	32.646664	1.3634		44.51		
		高级技工人工费				元	9.584629	1.3824		13.25		
	材料	扁钢 <59				kg	0.003176	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.133	4.4		0.59		
		电				kW·h	0.0673	0.66		0.04		
		镀锌钢板 δ=0.75mm				m2	1.138	22.31		25.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.193141	3.211		0.62		
		角钢 <60				kg	3.566	4.06		14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007636	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.0036	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.02	5.4		0.11		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005838	2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.13	6.63		0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.009692	0.27		0		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.00832	2.42		0.02		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12				套	0.15	1.24		0.19		
		铁铆钉 M4				kg	0.024	3.82		0.09		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.0022	7.42		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0024	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.106	7.4		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.042423	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012004	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.066164	6.51		0.43		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.05838	9.65		0.56		
		溶剂汽油				kg	0.008173	5.31		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.0135	17.33		0.23		
		乙炔气				kg	0.0048	14.64		0.07		
		熟铁管箍 DN50				个	0.02	6.81		0.14		
		其他材料费				元	0.339345	0.885		0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.905	2.83		2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000778	1280.08		1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008273	219.77		1.82		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.004	283.72		1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.004	233.04		0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.03	7		0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.000269	88.02		0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.0075	154.13		1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.00115	275.56		0.32		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.004	55.72		0.22		

项目编码	030702001165	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm),δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	916.41	545.93	57.19	273.88	91.641	54.593	5.719	27.388
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								99.917486	56.0335598	7.225779	29.7581928
清单项目综合单价											192.93501760
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.876558	1.3889		38.72		
		技工人工费				元	34.589664	1.3634		47.16		
		高级技工人工费				元	10.157329	1.3824		14.04		
	材料	扁钢 <59				kg	0.003176	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.133	4.4		0.59		
		电				kW·h	0.0663	0.66		0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm				m2	1.138	29.75		33.86		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.193141	3.211		0.62		
		角钢 <60				kg	3.566	4.06		14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.007636	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm				kg	0.0036	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.02	5.4		0.11		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005838	2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.13	6.63		0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		弹簧垫圈 M2~10				10个	0.009692	0.27		0		
		六角螺母 M6~10				10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)				10套	0.00832	2.42		0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.905	2.83		2.56		
		铁铆钉 M4				kg	0.024	3.82		0.09		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm				kg	0.0022	7.42		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0024	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.106	7.4		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.042423	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012004	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.066164	6.51		0.43		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.05838	9.65		0.56		
		溶剂汽油				kg	0.008173	5.31		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.0135	17.33		0.23		
		乙炔气				kg	0.0048	14.64		0.07		
		熟铁管箍 DN50				个	0.02	6.81		0.14		
		其他材料费				元	0.338145	0.885		0.3		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000778	1280.08		1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.00115	275.56		0.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012773	219.77	2.81		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001166	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ` 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.52	521.59	35.77	199.72	64.652	52.159	3.577	19.972
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03782	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1341826	0.0537044	0.484096	0.6020944
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03782	27.85	6.44	6.4	8.15	1.053287	0.2435608	0.242048	0.308233
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03782	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0169798	0.2072536	0.242048	0.296887
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03782	26.89	7.86	0	7.51	1.0169798	0.2972652	0	0.2840282
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03782	26.89	6.89	0	7.46	1.0169798	0.2605798	0	0.2821372
小计								72.747041	53.5686608	5.055619	22.2906138
清单项目综合单价											153.66193460

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.360978	1.3889	28.28		
		技工人工费	元	25.189472	1.3634	34.34		
		高级技工人工费	元	7.32473	1.3824	10.13		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005673	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041224	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064294	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05673	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.007942	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.354733	0.885	0.31		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007773	219.77	1.71		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001167	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ` 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	726.04	677.95	28.63	228.07	72.604	67.795	2.863	22.807
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
小计								80.263033	69.1171352	4.184415	24.9945962
清单项目综合单价											178.55917940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	22.443809	1.3889	31.17		
		技工人工费	元	27.780462	1.3634	37.88		
		高级技工人工费	元	8.113995	1.3824	11.22		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489393	0.885	0.43		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001168	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˆ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	669.41	826.06	26.31	220.33	66.941	82.606	2.631	22.033
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04832	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7266976	0.0686144	0.618496	0.7692544
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04832	27.85	6.44	6.4	8.15	1.345712	0.3111808	0.309248	0.393808
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04832	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2993248	0.2647936	0.309248	0.379312
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04832	26.89	7.86	0	7.51	1.2993248	0.3797952	0	0.3628832
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04832	26.89	6.89	0	7.46	1.2993248	0.3329248	0	0.3604672
小计								76.768016	84.3106058	4.378419	24.8439588
清单项目综合单价											190.30099960

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.532889	1.3889	29.91		
		技工人工费	元	26.571944	1.3634	36.23		
		高级技工人工费	元	7.692609	1.3824	10.63		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	45.32	51.57		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0036	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.02	5.4	0.11		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007248	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.009692	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00832	2.42	0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0022	7.42	0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052669	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082144	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07248	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010147	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.02	6.81	0.14		
		其他材料费	元	0.68317	0.885	0.6		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00115	275.56	0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006773	219.77	1.49		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000269	88.02	0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001169	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˆ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	702.78	840.09	26.31	229.86	70.278	84.009	2.631	22.986
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.02	79.23	14.82	21.25	23.23	1.5846	0.2964	0.425	0.4646
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252	
小计								80.484401	85.7782128	4.437299	25.9048058	
清单项目综合单价											196.60471860	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.578047		1.3889		31.36		
		技工人工费			元	27.863135		1.3634		37.99		
		高级技工人工费			元	8.057388		1.3824		11.14		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176		4.4		0.01		
		扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm			m2	1.138		45.32		51.57		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008141		3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22		0.6		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15		9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06		19.24		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007636		3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.0036		3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.02		5.4		0.11		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86		0		
		钢丝刷			把	0.007593		2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63		0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6		0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51		0.05		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.009692		0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001212		1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.00832		2.42		0.02		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82		0.09		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.0022		7.42		0.02		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4		0.26		
		铁砂布 0#-2#			张	0.055176		0.66		0.04		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004		0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.086054		6.51		0.56		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.07593		9.65		0.73		
		溶剂汽油			kg	0.01063		5.31		0.06		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33		0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64		0.09		
		熟铁管箍 DN50			个	0.02		6.81		0.14		
		其他材料费			元	0.693333		0.885		0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001012		1280.08		1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.00115		275.56		0.32		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006773		219.77		1.49		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7		0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.000269		88.02		0.02		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13		0.15		

项目编码	030702007025	项目名称			复合型风管			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ` 防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	872.23	73.87	103.81	20.755	87.223	7.387	10.381	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356	
小计								24.525757	87.8651374	7.972216	11.4529054	
清单项目综合单价											131.81601580	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.919909		1.3889		9.61		
		技工人工费			元	8.495617		1.3634		11.58		
		高级技工人工费			元	2.409977		1.3824		3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉			m2	1.18		62.81		74.12		
		钢丝刷			把	0.003429		2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#			张	0.024917		0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.038862		6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.03429		9.65		0.33		
		溶剂汽油			kg	0.004801		5.31		0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.612		3.211		1.97		
		角钢 <63			kg	1.187		3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.071		4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12			10个	0.4		0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm			m	2.123		3.01		6.39		
		其他材料费			元	0.366773		0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000457		1280.08		0.58		
		开槽机			台班	0.016		360.8		5.77		
		封口机			台班	0.013		124.14		1.61		

项目编码	030702007026	项目名称			复合型风管			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ` 防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	956.6	73.87	108.03	20.755	95.66	7.387	10.803	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356	
小计								24.525757	96.3021374	7.972216	11.8749054	
清单项目综合单价											140.67501580	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.919909		1.3889		9.61		
		技工人工费			元	8.495617		1.3634		11.58		
		高级技工人工费			元	2.409977		1.3824		3.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.18	69.96	82.55		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366773	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007027	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˚ 成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1320.86	73.87	126.24	20.755	132.086	7.387	12.624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356
小计								24.525757	132.7281374	7.972216	13.6959054
清单项目综合单价											178.92201580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919909	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495617	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409977	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	100.83	118.98		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366773	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007028	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˚ 成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1405.23	73.87	130.46	20.755	140.523	7.387	13.046
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356
小计								24.525757	141.1651374	7.972216	14.1179054
清单项目综合单价											187.78101580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919909	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495617	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409977	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	107.98	127.42		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366773	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007029	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000< D≤2000 ˚ 防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	165.43	887.2	69.3	93.09	16.543	88.72	6.93	9.309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356	
小计								20.313757	89.3621374	7.515216	10.3809054	
清单项目综合单价											127.57201580	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.864709	1.3889		3.98		
		技工人工费				元	8.527217	1.3634		11.63		
		高级技工人工费				元	3.406777	1.3824		4.71		
	材料	扁钢 <60				kg	0.444	4.4		1.95		
		防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉				m2	1.16	69.96		81.15		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.709	3.211		2.28		
		钢丝刷				把	0.003429	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024917	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038862	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.03429	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004801	5.31		0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	0.849	3.01		2.56		
		其他材料费				元	0.304273	0.885		0.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.1	0.97		0.1		
		垫圈 M2~8				10个	0.303	0.27		0.08		
		精制六角螺母 M6~10				10个	0.303	1.12		0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.015	360.8		5.41		
		封口机				台班	0.012	124.14		1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.004	7		0.03		
项目编码	030702007030	项目名称			复合型风管			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000<D≤2000 ˚ 成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	165.43	1328.23	69.3	115.14	16.543	132.823	6.93	11.514	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356	
小计								20.313757	133.4651374	7.515216	12.5859054	
清单项目综合单价											173.88001580	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.864709	1.3889		3.98		
		技工人工费				元	8.527217	1.3634		11.63		
		高级技工人工费				元	3.406777	1.3824		4.71		
	材料	扁钢 <60				kg	0.444	4.4		1.95		
		成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉				m2	1.16	107.98		125.26		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.709	3.211		2.28		
		钢丝刷				把	0.003429	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024917	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038862	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.03429	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004801	5.31		0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	0.849	3.01		2.56		
		其他材料费				元	0.304273	0.885		0.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.1	0.97		0.1		
		垫圈 M2~8				10个	0.303	0.27		0.08		
		精制六角螺母 M6~10				10个	0.303	1.12		0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.015	360.8		5.41		
		封口机				台班	0.012	124.14		1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.004	7		0.03		
项目编码	030702007031	项目名称			复合型风管			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356	
小计								24.525757	170.3821374	7.972216	15.5789054	
清单项目综合单价											218.45901580	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.919909	1.3889		9.61		
		技工人工费				元	8.495617	1.3634		11.58		
		高级技工人工费				元	2.409977	1.3824		3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm				m2	1.18	132.74		156.63		
		钢丝刷				把	0.003429	2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024917	0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038862	6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.03429	9.65		0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004801	5.31		0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm				kg	0.612	3.211		1.97		
		角钢 <63				kg	1.187	3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.071	4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12				10个	0.4	0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	2.123	3.01		6.39		
		其他材料费				元	0.366773	0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08		0.58		
		开槽机				台班	0.016	360.8		5.77		
		封口机				台班	0.013	124.14		1.61		
项目编码	030702007032	项目名称			复合型风管			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	

工程量清单综合单价分析表

030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356	
小计								24.525757	170.3821374	7.972216	15.5789054	
清单项目综合单价												218.45901580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919909	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495617	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409977	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	m2	1.18	132.74	156.63		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366773	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007033	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000＜D≤2000 ˚ 防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	165.43	1615.44	69.3	129.5	16.543	161.544	6.93	12.95
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356
小计								20.313757	162.1861374	7.515216	14.0219054
清单项目综合单价												204.03701580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.864709	1.3889	3.98		
		技工人工费	元	8.527217	1.3634	11.63		
		高级技工人工费	元	3.406777	1.3824	4.71		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	m2	1.16	132.74	153.98		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304273	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2～8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6～10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		

项目编码	030702007034	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356
小计								24.525757	196.4961374	7.972216	16.8839054
清单项目综合单价												245.87801580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919909	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495617	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409977	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366773	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007035	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ` 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356
小计								24.525757	196.4961374	7.972216	16.8839054
清单项目综合单价											245.87801580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919909	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495617	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409977	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366773	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007036	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ` 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	2188.28	73.87	169.61	20.755	218.828	7.387	16.961
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02286	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2899898	0.0324612	0.292608	0.3639312
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02286	27.85	6.44	6.4	8.15	0.636651	0.1472184	0.146304	0.186309
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6147054	0.1252728	0.146304	0.179451
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02286	26.89	7.86	0	7.51	0.6147054	0.1796796	0	0.1716786
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02286	26.89	6.89	0	7.46	0.6147054	0.1575054	0	0.1705356
小计								24.525757	219.4701374	7.972216	18.0329054
清单项目综合单价											270.00101580

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919909	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495617	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409977	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	174.34	205.72		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003429	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024917	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038862	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.03429	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004801	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366773	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030703019013	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
小计								325.28	169.46	33.23	96.93
清单项目综合单价											624.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030702009024	项目名称	弯头导流叶片				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
小计								202.58	26.19	0	54.92
清单项目综合单价											283.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	56.06		1.3889		77.86		
		技工人工费			元	70.187		1.3634		95.69		
		高级技工人工费			元	20.998		1.3824		29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.14		22.31		25.43		
		铁铆钉 M4			kg	0.15		3.82		0.57		
		其他材料费			元	0.212		0.885		0.19		
	机械											
项目编码	031208003035	项目名称	通风管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˆ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	465.57	30.09	217.28	725	465.57	30.09	217.28
小计								725	465.57	30.09	217.28
清单项目综合单价											1437.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		369.47		380.55		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003036	项目名称	通风管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˆ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	425.31	30.09	215.27	725	425.31	30.09	215.27
小计								725	425.31	30.09	215.27
清单项目综合单价											1395.67000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		330.38		340.29		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003037	项目名称	通风管道绝热				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˆ 防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	516.78	30.09	219.84	725	516.78	30.09	219.84
小计								725	516.78	30.09	219.84
清单项目综合单价											1491.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		419.18		431.76		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003038	项目名称	通风管道绝热				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˆ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	10m2	0.1	591.44	565.46	13.2	185.72	59.144	56.546	1.32	18.572
小计								59.144	56.546	1.32	18.572
清单项目综合单价											135.58200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.9945		1.3889		8.33		
		技工人工费			元	25.835		1.3634		35.22		
		高级技工人工费			元	11.281		1.3824		15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm			m2	1.032		17.96		18.53		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.79		3.211		2.54		
		型钢			kg	1.865		3.9		7.27		
		膨胀螺栓 M10×80			套	0.2		0.97		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75			10套	3.69		5.13		18.93		
		电焊条			kg	0.09		7.4		0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4			m	1.7		2.83		4.81		
		氧气(工业用)			m3	0.042		17.33		0.73		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003039	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	10m2	0.1	591.44	574.75	13.2	186.19	59.144	57.475	1.32	18.619
小计								59.144	57.475	1.32	18.619
清单项目综合单价											136.55800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	m2	1.032	18.86	19.46		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003040	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	10m2	0.1	591.44	580.32	13.2	186.47	59.144	58.032	1.32	18.647
小计								59.144	58.032	1.32	18.647
清单项目综合单价											137.14300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	m2	1.032	19.4	20.02		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003041	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	10m2	0.1	591.44	584.96	13.2	186.7	59.144	58.496	1.32	18.67
小计								59.144	58.496	1.32	18.67
清单项目综合单价											137.63000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	m2	1.032	19.85	20.49		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003042	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˊ防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1	846.47	425.07	30.09	247.39	846.47	425.07	30.09	247.39	
小计								846.47	425.07	30.09	247.39	
清单项目综合单价												1549.02000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	357.044	1.3634		486.79		
		普工人工费				元	173.06	1.3889		240.36		
		高级技工人工费				元	86.312	1.3824		119.32		
	材料	防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm				m3	1.03	310.62		319.94		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.96	26.28		104.07		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.72		30.09		
项目编码	031208003043	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˊ防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1	846.47	433.27	30.09	247.8	846.47	433.27	30.09	247.8	
小计								846.47	433.27	30.09	247.8	
清单项目综合单价												1557.63000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	357.044	1.3634		486.79		
		普工人工费				元	173.06	1.3889		240.36		
		高级技工人工费				元	86.312	1.3824		119.32		
	材料	防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm				m3	1.03	318.58		328.14		
		铝箔胶带 (45mm卷)				卷	3.96	26.28		104.07		
		其他材料费				元	1.2	0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.12	250.72		30.09		
项目编码	031208003044	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˊ一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	791.47	13.2	197.02	59.144	79.147	1.32	19.702	
小计								59.144	79.147	1.32	19.702	
清单项目综合单价												159.31300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.9945	1.3889		8.33		
		技工人工费				元	25.835	1.3634		35.22		
		高级技工人工费				元	11.281	1.3824		15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉				m2	1.032	39.86		41.14		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.79	3.211		2.54		
		型钢				kg	1.865	3.9		7.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.2	0.97		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75				10套	3.69	5.13		18.93		
		电焊条				kg	0.09	7.4		0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4				m	1.7	2.83		4.81		
		氧气(工业用)				m3	0.042	17.33		0.73		
		乙炔气				m3	0.014	13.01		0.18		
		专用防火胶 300mL				支	0.064	35.4		2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm				kg	0.014	10.62		0.15		
		其他材料费				元	0.31	0.885		0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015	88.02		1.32		
项目编码	031208003045	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˊ一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	886.72	13.2	201.79	59.144	88.672	1.32	20.179	
小计								59.144	88.672	1.32	20.179	
清单项目综合单价												169.31500000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.9945	1.3889		8.33		
		技工人工费				元	25.835	1.3634		35.22		
		高级技工人工费				元	11.281	1.3824		15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉				m2	1.032	49.09		50.66		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.79	3.211		2.54		
		型钢				kg	1.865	3.9		7.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.2	0.97		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75				10套	3.69	5.13		18.93		
		电焊条				kg	0.09	7.4		0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4				m	1.7	2.83		4.81		
		氧气(工业用)				m3	0.042	17.33		0.73		
		乙炔气				m3	0.014	13.01		0.18		
		专用防火胶 300mL				支	0.064	35.4		2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm				kg	0.014	10.62		0.15		
		其他材料费				元	0.31	0.885		0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.015	88.02		1.32		
项目编码	031208003046	项目名称			通风管道绝热			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˊ一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1039.56	13.2	209.43	59.144	103.956	1.32	20.943	
小计								59.144	103.956	1.32	20.943	
清单项目综合单价												185.36300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.9945	1.3889		8.33		
		技工人工费				元	25.835	1.3634		35.22		
		高级技工人工费				元	11.281	1.3824		15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉				m2	1.032	63.9		65.94		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.79	3.211		2.54		
		型钢				kg	1.865	3.9		7.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.2	0.97		0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75				10套	3.69	5.13		18.93		
		电焊条				kg	0.09	7.4		0.67		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003047	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1183.83	13.2	216.64	59.144	118.383	1.32	21.664
小计								59.144	118.383	1.32	21.664
清单项目综合单价											200.51100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	77.88	80.37		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	011303003011	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	93.26	0	22.66	68	93.26	0	22.66
小计								68	93.26	0	22.66
清单项目综合单价											183.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003012	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1	68	56.64	0	20.83	68	56.64	0	20.83
小计								68	56.64	0	20.83
清单项目综合单价											145.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
		普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003013	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火玻璃	m2	1	68	173.79	0	26.68	68	173.79	0	26.68
小计								68	173.79	0	26.68
清单项目综合单价											268.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003014	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，不燃无机复合板	m2	1	68	224.53	0	29.22	68	224.53	0	29.22
小计								68	224.53	0	29.22
清单项目综合单价											321.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	011303003015	项目名称	挡烟垂壁				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ~ 电动挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	262.88	0	31.14	68	262.88	0	31.14
小计								68	262.88	0	31.14
清单项目综合单价											362.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.387		1.3889		17.2		
		技工人工费			元	27.578		1.3634		37.6		
		高级技工人工费			元	9.546		1.3824		13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4			kg	4.12		4.87		20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫			10套	1.22		2.57		3.14		
		钢锯条			根	2.06		0.58		1.19		
		汽油 60#~70#			kg	0.3		6.67		2		
		其他材料费			元	0.57		0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030702001170	项目名称	碳钢通风管道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ~ 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
小计								70.278	57.824	2.631	21.677
清单项目综合单价											152.41000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.4336		1.3889		26.99		
		技工人工费			元	24.331		1.3634		33.17		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824		10.11		
	材料	扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		22.31		25.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008		3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22		0.6		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15		9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06		19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4		0.26		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33		0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64		0.09		
		其他材料费			元	0.6712		0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.77		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13		0.15		
项目编码	030702001171	项目名称	碳钢通风管道				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
小计								70.278	74.063	2.631	22.489
清单项目综合单价											169.46100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.4336		1.3889		26.99		
		技工人工费			元	24.331		1.3634		33.17		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824		10.11		
	材料	扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008		3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22		0.6		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15		9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06		19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm			m2	1.138		36.58		41.63		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4		0.26		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33		0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64		0.09		
		其他材料费			元	0.6712		0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.77		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13		0.15		
项目编码	081102004013	项目名称	开孔				计量单位			m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价											45.76720000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.16029		1.3889		34.95		
	材料	编织袋			条	2.25		0.66		1.49		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0148		1		0.01		
	机械											
项目编码	080707013028	项目名称	孔洞封堵				计量单位			处	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67	
小计								21.22	0.95	0	5.67	
清单项目综合单价												27.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.874	1.3889		5.38		
		技工人工费				元	8.612	1.3634		11.74		
		高级技工人工费				元	2.966	1.3824		4.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm				kg	0.05	4.87		0.24		
		汽油 60#～70#				kg	0.1	6.67		0.67		
		其他材料费				元	0.05	0.885		0.04		
	机械											
项目编码	030703011590	项目名称			铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300 ˉ 单层百叶风口 800*800	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92	
小计								113.9	226.12	6.59	41.92	
清单项目综合单价												388.53000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
		技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011591	项目名称			铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500<C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33	
小计								113.9	214.3	6.59	41.33	
清单项目综合单价												376.12000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	46.06	1.3634		62.8		
		普工人工费				元	36.794	1.3889		51.1		
	材料	扁钢 <60				kg	2.07	4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.47	0.8		1.18		
		其他材料费				元	0.069	0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011592	项目名称			铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280<C≤1800 ˉ 单层百叶风口(带风阀)600*200	个	1	58.13	151.06	6.59	23.41	58.13	151.06	6.59	23.41	
小计								58.13	151.06	6.59	23.41	
清单项目综合单价												239.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	18.774	1.3889		26.08		
		技工人工费				元	23.505	1.3634		32.05		
	材料	扁钢 <60				kg	1.13	4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	0.8	0.8		0.64		
		其他材料费				元	0.038	0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030702009025	项目名称			防虫网			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-295换	防虫网制作安装 ˉ 防虫网	m2	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12	
小计								168.84	146.18	1.76	52.12	
清单项目综合单价												368.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	58.44	1.3634		79.68		
		普工人工费				元	46.679	1.3889		64.83		
		高级技工人工费				元	17.601	1.3824		24.33		
	材料	防虫网				m2	1.06	35.4		37.52		
		扁钢 <60				kg	19.625	4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	20	0.8		16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.414	11.83		4.9		
		汽油 60#～70#				kg	0.11	6.67		0.73		
		其他材料费				元	0.774	0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.77		1.76		
项目编码	030703001430	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								170.8385	366.9115	4.956	63.905	
清单项目综合单价												606.61100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	52.09905	1.3889		72.36		
		角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001431	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								170.8385	321.9815	4.956	61.655
清单项目综合单价											559.43100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001432	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	405.1115	4.956	97.885
清单项目综合单价											799.95100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001433	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								291.9985	483.2515	4.956	101.785	
清单项目综合单价											881.99100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001434	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	235.68	0	69.71	218.88	235.68	0	69.71	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								291.9985	346.5115	4.956	94.955	
清单项目综合单价											738.42100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001435	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	260.11	0	70.93	218.88	260.11	0	70.93	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								291.9985	370.9415	4.956	96.175	
清单项目综合单价											764.07100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001436	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	444.1815	4.956	99.835
清单项目综合单价											840.97100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001437	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	431.02	0	79.47	218.88	431.02	0	79.47
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	541.8515	4.956	104.715
清单项目综合单价											943.52100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001438	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	528.69	0	84.36	218.88	528.69	0	84.36
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	639.5215	4.956	109.605
清单项目综合单价											1046.08100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		

工程量清单综合单价分析表

		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001439	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	255.22	0	70.68	218.88	255.22	0	70.68
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	366.0515	4.956	95.925
清单项目综合单价											758.93100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001440	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	284.52	0	72.15	218.88	284.52	0	72.15
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	395.3515	4.956	97.395
清单项目综合单价											789.70100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001441	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54

工程量清单综合单价分析表

030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	483.2515	4.956	101.785
清单项目综合单价											881.99100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001442	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	332.55	0	42.48	97.72	332.55	0	42.48	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								170.8385	443.3815	4.956	67.725	
清单项目综合单价											686.90100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	52.09905	1.3889		72.36		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.21575	0.885		1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001443	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600＜C≤2200	个	1	97.72	367.21	0	44.22	97.72	367.21	0	44.22	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								170.8385	478.0415	4.956	69.465	
清单项目综合单价											723.30100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	52.09905	1.3889		72.36		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		

工程量清单综合单价分析表

		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001444	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	310.36	0	41.37	97.72	310.36	0	41.37
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								170.8385	421.1915	4.956	66.615
清单项目综合单价											663.60100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001445	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	339.49	0	42.83	97.72	339.49	0	42.83
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								170.8385	450.3215	4.956	68.075
清单项目综合单价											694.19100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	52.09905	1.3889	72.36		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.21575	0.885	1.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001446	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								291.9985	494.6015	4.956	102.355	
清单项目综合单价											893.91100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001447	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	587.0215	4.956	106.975
清单项目综合单价											990.95100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001448	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	314.44	0	73.64	218.88	314.44	0	73.64
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	425.2715	4.956	98.885
清单项目综合单价											821.11100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 ＞63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 ＜60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.021	154.13		3.24		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001449	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	494.6015	4.956	102.355
清单项目综合单价											893.91100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634	120.69		
		技工人工费			元	25.3128		1.3634	34.51		
		高级技工人工费			元	7.29455		1.3824	10.08		
		普工人工费			元	91.23605		1.3889	126.72		
	材料	角钢 >63			kg	2.4365		4.06	9.89		
		角钢 <60			kg	2.7635		4.06	11.22		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45	0.02		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.08705		4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.0805		7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65	0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31	0.06		
		氧气(工业用)			m3	0.0575		17.33	1		
		乙炔气			m3	0.0205		13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83	7.65		
		其他材料费			元	3.02475		0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002		219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.021		154.13	3.24		
项目编码	030703001450	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	429.98	0	79.42	218.88	429.98	0	79.42
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	540.8115	4.956	104.665
清单项目综合单价											942.43100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634	120.69		
		技工人工费			元	25.3128		1.3634	34.51		
		高级技工人工费			元	7.29455		1.3824	10.08		
		普工人工费			元	91.23605		1.3889	126.72		
	材料	角钢 >63			kg	2.4365		4.06	9.89		
		角钢 <60			kg	2.7635		4.06	11.22		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45	0.02		
		设备支架CG327			100kg	0.05		1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.08705		4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.0805		7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65	0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31	0.06		
		氧气(工业用)			m3	0.0575		17.33	1		
		乙炔气			m3	0.0205		13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83	7.65		
		其他材料费			元	3.02475		0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.002		219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.021		154.13	3.24		
项目编码	030703001451	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	656.3515	4.956	110.445
清单项目综合单价											1063.75100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634	120.69		
		技工人工费			元	25.3128		1.3634	34.51		
		高级技工人工费			元	7.29455		1.3824	10.08		
		普工人工费			元	91.23605		1.3889	126.72		
		角钢 >63			kg	2.4365		4.06	9.89		

工程量清单综合单价分析表

		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001452	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	562.85	0	86.06	218.88	562.85	0	86.06
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	673.6815	4.956	111.305
清单项目综合单价								1081.94100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
	人工	高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
		角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001453	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	661.06	0	90.97	218.88	661.06	0	90.97
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	771.8915	4.956	116.215
清单项目综合单价								1185.06100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
	人工	高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
		角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	材料	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001454	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								291.9985	587.0215	4.956	106.975	
清单项目综合单价											990.95100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001455	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	614.85	0	88.66	218.88	614.85	0	88.66	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								291.9985	725.6815	4.956	113.905	
清单项目综合单价											1136.54100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	91.23605	1.3889		126.72		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.02475	0.885		2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001456	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	648.93	0	116.43	317.38	648.93	0	116.43	
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755	
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								390.4985	759.7615	4.956	141.675	
清单项目综合单价											1296.89100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		

工程量清单综合单价分析表

		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001457	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	766.78	0	122.32	317.38	766.78	0	122.32
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								390.4985	877.6115	4.956	147.565
清单项目综合单价											1420.63100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001458	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	905.42	0	129.25	317.38	905.42	0	129.25
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								390.4985	1016.2515	4.956	154.495
清单项目综合单价											1566.20100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001459	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	457.71	0	80.81	218.88	457.71	0	80.81
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								291.9985	568.5415	4.956	106.055
清单项目综合单价											971.55100000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001460	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200＜C≤3600	个	1	218.88	522.42	0	84.04	218.88	522.42	0	84.04
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
	小计							291.9985	633.2515	4.956	109.285
	清单项目综合单价										1039.49100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	91.23605	1.3889	126.72		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.02475	0.885	2.68		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001461	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600＜C≤5400	个	1	317.38	697.45	0	118.86	317.38	697.45	0	118.86
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
	小计							390.4985	808.2815	4.956	144.105
	清单项目综合单价										1347.84100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	123.05005	1.3889	170.9		
	材料	角钢 ＞63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 ＜60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001462	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	859.21	0	126.94	317.38	859.21	0	126.94
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								390.4985	970.0415	4.956	152.185
清单项目综合单价											1517.68100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.00475	0.885		4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001463	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	1150.17	0	141.49	317.38	1150.17	0	141.49
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								390.4985	1261.0015	4.956	166.735
清单项目综合单价											1823.19100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm				kg	0.0805	7.4		0.6		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		氧气(工业用)				m3	0.0575	17.33		1		
		乙炔气				m3	0.0205	13.01		0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	1.203	7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	5.616	2.83		15.89		
		其他材料费				元	5.00475	0.885		4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.002	219.77		0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.021	154.13		3.24		
项目编码	030703001464	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	1311.92	0	149.58	317.38	1311.92	0	149.58
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								390.4985	1422.7515	4.956	174.825
清单项目综合单价											1993.03100000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	128.353	1.3634		175		
		技工人工费				元	25.3128	1.3634		34.51		
		高级技工人工费				元	7.29455	1.3824		10.08		
		普工人工费				元	123.05005	1.3889		170.9		
	材料	角钢 >63				kg	2.4365	4.06		9.89		
		角钢 <60				kg	2.7635	4.06		11.22		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		设备支架CG327				100kg	0.05	1721.24		86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下				10套	0.08705	4.53		0.39		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.00475	0.885	4.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001465	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	223.06	0	27.97	63.55	223.06	0	27.97
030903-392	设备支架制作 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	1085.63	459.41	73.52	315.51	54.2815	22.9705	3.676	15.7755
030903-412	设备支架安装 重量 W(kg) W≤50	100kg	0.05	211.79	1729.13	0	142.5	10.5895	86.4565	0	7.125
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								136.6685	333.8915	4.956	53.215
清单项目综合单价											528.73100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
		技工人工费	元	25.3128	1.3634	34.51		
		高级技工人工费	元	7.29455	1.3824	10.08		
		普工人工费	元	41.06505	1.3889	57.04		
	材料	角钢 >63	kg	2.4365	4.06	9.89		
		角钢 <60	kg	2.7635	4.06	11.22		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		设备支架CG327	100kg	0.05	1721.24	86.06		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.08705	4.53	0.39		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.0805	7.4	0.6		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0575	17.33	1		
		乙炔气	m3	0.0205	13.01	0.27		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.30575	0.885	1.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.002	219.77	0.44		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.021	154.13	3.24		

项目编码	030703001466	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	297.68	0	40.74	97.72	297.68	0	40.74
小计								97.72	297.68	0	40.74
清单项目综合单价											436.14000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001467	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	333.11	0	42.51	97.72	333.11	0	42.51
小计								97.72	333.11	0	42.51
清单项目综合单价											473.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001468	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	368.52	0	44.28	97.72	368.52	0	44.28
小计								97.72	368.52	0	44.28
清单项目综合单价											510.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	31.562	1.3889	43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.197	0.885	1.94		
	机械							

项目编码	030703001469	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	310.43	0	41.38	97.72	310.43	0	41.38

工程量清单综合单价分析表

小计						97.72	310.43	0	41.38
清单项目综合单价									449.53000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费		元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885		1.94		
	机械									
项目编码	030703001470	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	340.19	0	42.86	97.72	340.19	0	42.86
小计						97.72	340.19	0	42.86
清单项目综合单价									480.77000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费		元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885		1.94		
	机械									
项目编码	030703001471	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19
小计						218.88	385.34	0	77.19
清单项目综合单价									681.41000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001472	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	479.79	0	81.91	218.88	479.79	0	81.91
小计						218.88	479.79	0	81.91
清单项目综合单价									780.58000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001473	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	314.5	0	73.65	218.88	314.5	0	73.65
小计						218.88	314.5	0	73.65
清单项目综合单价									607.03000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001474	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	344.01	0	75.12	218.88	344.01	0	75.12
小计						218.88	344.01	0	75.12
清单项目综合单价									638.01000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									
项目编码	030703001475	项目名称	碳钢阀门			计量单位		个	
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19
小计						218.88	385.34	0	77.19
清单项目综合单价									681.41000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费		元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费		元	3.006	0.885		2.66		
	机械									

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001476	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	432.56	0	79.55	218.88	432.56	0	79.55
小计								218.88	432.56	0	79.55
清单项目综合单价											730.99000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	70.699		1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001477	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	550.63	0	85.45	218.88	550.63	0	85.45
小计								218.88	550.63	0	85.45
清单项目综合单价											854.96000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	70.699		1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001478	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	568.34	0	86.34	218.88	568.34	0	86.34
小计								218.88	568.34	0	86.34
清单项目综合单价											873.56000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	70.699		1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001479	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	668.69	0	91.36	218.88	668.69	0	91.36
小计								218.88	668.69	0	91.36
清单项目综合单价											978.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	70.699		1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001480	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	373.52	0	76.6	218.88	373.52	0	76.6
小计								218.88	373.52	0	76.6
清单项目综合单价											669.00000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	70.699		1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	030703001481	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	148.54	0	24.54	64.7	148.54	0	24.54
小计								64.7	148.54	0	24.54
清单项目综合单价											237.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
		普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001482	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	212.34	0	27.73	64.7	212.34	0	27.73
小计								64.7	212.34	0	27.73
清单项目综合单价											304.77000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001483	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	254.87	0	29.86	64.7	254.87	0	29.86
小计								64.7	254.87	0	29.86

清单项目综合单价							349.43000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001484	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	361.21	0	35.18	64.7	361.21	0	35.18
小计								64.7	361.21	0	35.18

清单项目综合单价							461.09000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001485	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	381.58	0	41.43	84.46	381.58	0	41.43
小计								84.46	381.58	0	41.43

清单项目综合单价							507.47000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001486	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	471.97	0	45.94	84.46	471.97	0	45.94
小计								84.46	471.97	0	45.94

清单项目综合单价							602.37000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001487	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	297.4	0	31.99	64.7	297.4	0	31.99
小计								64.7	297.4	0	31.99

清单项目综合单价							394.09000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001488	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	429.43	0	43.82	84.46	429.43	0	43.82
小计								84.46	429.43	0	43.82

清单项目综合单价							557.71000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001489	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	448.58	0	44.78	84.46	448.58	0	44.78
小计								84.46	448.58	0	44.78
清单项目综合单价											577.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001490	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	557.04	0	50.2	84.46	557.04	0	50.2
小计								84.46	557.04	0	50.2
清单项目综合单价											691.70000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001491	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	344.37	0	39.56	84.46	344.37	0	39.56
小计								84.46	344.37	0	39.56
清单项目综合单价											468.39000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001492	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	493.24	0	47.01	84.46	493.24	0	47.01
小计								84.46	493.24	0	47.01
清单项目综合单价											624.71000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001493	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	646.9	0	57.87	96.46	646.9	0	57.87
小计								96.46	646.9	0	57.87
清单项目综合单价											801.23000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
		普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001494	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	795.77	0	65.32	96.46	795.77	0	65.32
小计								96.46	795.77	0	65.32
清单项目综合单价											957.55000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
		普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001495	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	944.63	0	72.76	96.46	944.63	0	72.76
小计								96.46	944.63	0	72.76
清单项目综合单价											1113.85000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
		普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	9.48	0.885	8.39		
	机械								
项目编码	030703001496	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	156	0	23.28	58.5	156	0	23.28
小计								58.5	156	0	23.28

清单项目综合单价 237.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001497	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	116.93	0	21.33	58.5	116.93	0	21.33
小计								58.5	116.93	0	21.33

清单项目综合单价 196.76000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001498	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
小计								58.5	195.06	0	25.24

清单项目综合单价 278.80000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001499	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	273.2	0	29.14	58.5	273.2	0	29.14
小计								58.5	273.2	0	29.14

清单项目综合单价 360.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001500	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	136.46	0	22.31	58.5	136.46	0	22.31
小计								58.5	136.46	0	22.31

清单项目综合单价 217.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703020035	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								489.647	987.363	9.912	179.65

清单项目综合单价 1666.57200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	135.9281	1.3889	188.79		
		高级技工人工费	元	50.4281	1.3824	69.71		

工程量清单综合单价分析表

	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 ＜63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	0.5435	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		

项目编码	030703020036	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	343.41	845.14	0	133.13	343.41	845.14	0	133.13
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								489.647	1066.803	9.912	183.62
清单项目综合单价											1749.98200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	135.9281	1.3889	188.79		
		高级技工人工费	元	50.4281	1.3824	69.71		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 ＜63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	0.5435	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		

项目编码	030703020037	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	343.41	1083.47	0	145.04	343.41	1083.47	0	145.04
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								489.647	1305.133	9.912	195.53
清单项目综合单价											2000.22200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	135.9281	1.3889	188.79		
		高级技工人工费	元	50.4281	1.3824	69.71		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 ＜63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	0.5435	0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703020038	项目名称	消声器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								489.647	987.363	9.912	179.65
清单项目综合单价											1666.57200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	118.916		1.3634	162.13		
		技工人工费			元	50.6256		1.3634	69.02		
		普工人工费			元	135.9281		1.3889	188.79		
		高级技工人工费			元	50.4281		1.3824	69.71		
	材料	角钢 >63			kg	4.873		4.06	19.78		
		角钢 <60			kg	5.527		4.06	22.44		
		钢丝刷			把	0.015		2.45	0.04		
		设备支架CG327			100kg	0.1		1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.1741		4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.161		7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65	1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31	0.11		
		氧气(工业用)			m3	0.115		17.33	1.99		
		乙炔气			m3	0.041		13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm			kg	5.16		3.22	16.62		
		角钢 <63			kg	7.55		3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.91		6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	22.88		0.28	6.41		
		其他材料费			元	0.5435		0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004		219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.042		154.13	6.47		
项目编码	030703020039	项目名称	消声器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	713.94	0	126.57	343.41	713.94	0	126.57
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								489.647	935.603	9.912	177.06
清单项目综合单价											1612.22200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	118.916		1.3634	162.13		
		技工人工费			元	50.6256		1.3634	69.02		
		普工人工费			元	135.9281		1.3889	188.79		
		高级技工人工费			元	50.4281		1.3824	69.71		
	材料	角钢 >63			kg	4.873		4.06	19.78		
		角钢 <60			kg	5.527		4.06	22.44		
		钢丝刷			把	0.015		2.45	0.04		
		设备支架CG327			100kg	0.1		1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下			10套	0.1741		4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm			kg	0.161		7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65	1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31	0.11		
		氧气(工业用)			m3	0.115		17.33	1.99		
		乙炔气			m3	0.041		13.01	0.53		
		圆钢 Φ8mm～14mm			kg	5.16		3.22	16.62		
		角钢 <63			kg	7.55		3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.91		6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	22.88		0.28	6.41		
		其他材料费			元	0.5435		0.885	0.48		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.004		219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.042		154.13	6.47		
项目编码	030703021041	项目名称	静压箱				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1059.58	105.36	206.5	551.68	1059.58	105.36	206.5
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								697.917	1281.243	115.272	256.99
清单项目综合单价											2351.42200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	190.982		1.3634	260.38		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91		
		高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021042	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	967.64	105.36	201.9	551.68	967.64	105.36	201.9
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								697.917	1189.303	115.272	252.39
清单项目综合单价											2254.88200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91		
		高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021043	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1087.88	105.36	207.91	551.68	1087.88	105.36	207.91
030903-392	设备支架制作 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	1085.63	459.41	73.52	315.51	108.563	45.941	7.352	31.551
030903-412	设备支架安装 重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	211.79	1729.13	0	142.5	21.179	172.913	0	14.25
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								697.917	1309.543	115.272	258.4
清单项目综合单价											2381.13200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		技工人工费	元	50.6256	1.3634	69.02		
		普工人工费	元	193.6121	1.3889	268.91		
		高级技工人工费	元	72.0551	1.3824	99.61		
	材料	角钢 ＞63	kg	4.873	4.06	19.78		
		角钢 ＜60	kg	5.527	4.06	22.44		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		设备支架CG327	100kg	0.1	1721.24	172.12		
		精制六角带帽螺栓 M10×75以下	10套	0.1741	4.53	0.79		
		电焊条 结422 Φ4mm	kg	0.161	7.4	1.19		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		氧气(工业用)	m3	0.115	17.33	1.99		
		乙炔气	m3	0.041	13.01	0.53		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	4.4545	0.885	3.94		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.004	219.77	0.88		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.042	154.13	6.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030704001008	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

031106-50	通风空调系统调整费	100元	526.1915	3.37	2.96	0	1.04	1773.265355	1557.52684	0	547.23916	
小计								1773.265355	1557.52684	0	547.23916	
清单项目综合单价								3878.03135500				
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

项目编码	031401001014	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	361.1715	1.48	1.99	0	0.49	534.53382	718.731285	0	176.974035
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	9.7493	3.96	5.31	0	1.31	38.607228	51.768783	0	12.771583
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	5.0719	5.93	7.97	0	1.97	30.076367	40.423043	0	9.991643
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	128.147	9.89	13.28	0	3.28	1267.37383	1701.79216	0	420.32216
小计								1870.591245	2512.715271	0	620.059421
清单项目综合单价								5003.36593700			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-汤峪、茶室防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	2060892.73	
2	措施项目	75781.22	
2.1	安全文明施工	44563.22	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	36194.78	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	8368.44	
2.2	其他措施项目费	31218	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	192300.66	
5	含税建安工程造价	2328974.61	
合计		2328974.61	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 1 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					441949.70	0
1-1	030108001164	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=12400m3/h，H=800Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	4136.9	8273.8	0
1-2	030108001165	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6206.85	6206.85	0
1-3	030108001166	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=31500m3/h，H=565Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6359.94	6359.94	0
1-4	030108001167	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=33000m3/h，H=420Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6273.22	6273.22	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 2 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030108001168	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6359.94	6359.94	0
1-6	030108001169	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=500Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6925.43	6925.43	0
1-7	030108001170	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=41000m3/h，H=711Pa，N=22KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10197.11	10197.11	0
1-8	030108001171	风机	(1)名称:防爆轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=70Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8911.27	8911.27	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 3 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030108001172	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3138.67	3138.67	0
1-10	030108001173	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=31200m3/h，H=568Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6808.62	6808.62	0
1-11	030108001174	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8887.3	8887.3	0
1-12	030108001175	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6387.93	6387.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 4 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001176	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=600Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7009.17	7009.17	0
1-14	030108001177	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=38200m3/h，H=700Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	5	7336.05	36680.25	0
1-15	030108001178	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=38000m3/h，H=720Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7154.3	7154.3	0
1-16	030108001179	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=42000m3/h，H=720Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7333.06	7333.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 5 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030108001180	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=43000m3/h，H=660Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	7536.05	15072.1	0
1-18	030108001181	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=45000m3/h，H=720Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7383.51	7383.51	0
1-19	030108001182	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=46600m3/h，H=720Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	8405.08	25215.24	0
1-20	030108001183	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=68000m3/h，H=700Pa，N=18.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	4	11857.03	47428.12	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 6 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030108001184	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=42000/31000m3/h，H=980/550Pa，N=24/8.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	6	11678.53	70071.18	0
1-22	030108001185	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=5000m3/h，H=300Pa，N=3KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4424.92	4424.92	0
1-23	030108001186	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=6000m3/h，H=380Pa，N=1.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4147.93	4147.93	0
1-24	030108001187	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=6000m3/h，H=380Pa，N=3KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4609	4609	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 7 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-25	030108001188	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=8000m3/h，H=380Pa，N=3KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	5697.12	5697.12	0
1-26	030108001189	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=13600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7427.21	7427.21	0
1-27	030108001190	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=15600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8302.43	8302.43	0
1-28	030108001191	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=16000m3/h，H=580Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7868.8	7868.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 8 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030108001192	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=20000m3/h，H=350Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10422.04	10422.04	0
1-30	030108001193	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=25200m3/h，H=300Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10811.42	10811.42	0
1-31	030108001194	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=31500m3/h，H=560Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12785.46	12785.46	0
1-32	030108001195	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=700Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	12544.75	12544.75	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 9 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-33	030108001196	风机	(1)名称:柜式离心风机 (2)规格:L=44000m3/h，H=800Pa，N=18.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	14943.87	44831.61	0
2		风管					1395393.71	0
2-1	030702001172	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	207.71	20771	0
2-2	030702001173	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.6mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	169.96	16996	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 10 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-3	030702001174	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	182.7	36540	0
2-4	030702001175	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	300	143.39	43017	0
2-5	030702001176	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	300	170.42	51126	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 11 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-6	030702001177	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	178.49	35698	0
2-7	030702001178	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	184.78	36956	0
2-8	030702001179	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	215	21500	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 12 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	030702001180	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	175.29	17529	0
2-10	030702001181	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	191.58	38316	0
2-11	030702001182	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	300	152.28	45684	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 13 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-12	030702001183	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	300	178.59	53577	0
2-13	030702001184	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	188.94	37788	0
2-14	030702001185	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	195.23	39046	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	030702001186	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:圆形 (3)规格:450mm＜直径≤630mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	181.14	18114	0
2-16	030702001187	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:圆形 (3)规格:630mm＜直径≤1000mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	180.82	18082	0
2-17	030702001188	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:圆形 (3)规格:1000mm＜直径≤1500mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框、一般钢套管制作安装等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	178.59	17859	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 15 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	030702007037	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	131.82	26364	0
2-19	030702007038	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	140.68	28136	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 16 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	030702007039	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	178.93	35786	0
2-21	030702007040	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	187.78	37556	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 17 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-22	030702007041	复合型风管	(1)名称:防排烟成品圆形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	127.57	25514	0
2-23	030702007042	复合型风管	(1)名称:成品防排烟圆形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	173.87	34774	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 18 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-24	030702007043	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	218.46	43692	0
2-25	030702007044	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm (3)耐火极限要求:1.5-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	218.46	43692	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 19 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-26	030702007045	复合型风管	(1)防排烟成品防火圆形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑）、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	204.03	40806	0
2-27	030702007046	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:0.5h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	245.88	49176	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-28	030702007047	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	245.88	49176	0
2-29	030702007048	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	270.01	54002	0
2-30	030703019014	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	624.9	18747	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 21 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-31	030702009026	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	283.69	8510.7	0
2-32	031208003048	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1437.94	14379.4	0
2-33	031208003049	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1395.67	13956.7	0
2-34	031208003050	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.0h (3)绝热材料品种:外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1491.71	14917.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 22 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-35	031208003051	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	135.59	27118	0
2-36	031208003052	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	136.56	27312	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 23 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-37	031208003053	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.5h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	20	137.14	2742.8	0
2-38	031208003054	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:2.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	137.63	27526	0
2-39	031208003055	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:离心玻璃棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1549.02	15490.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 24 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-40	031208003056	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:岩棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1557.63	15576.3	0
2-41	031208003057	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	159.32	31864	0
2-42	031208003058	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	169.31	33862	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 25 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-43	031208003059	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	185.37	37074	0
2-44	031208003060	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:1.0-2.0h (3)绝热材料品种:30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数这考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	200	200.51	40102	0
2-45	011303003016	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	183.92	5517.6	0
2-46	011303003017	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:镀锌钢板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	145.47	4364.1	0
2-47	011303003018	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火玻璃 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	268.47	8054.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 26 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-48	011303003019	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机复合板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	321.75	9652.5	0
2-49	011303003020	挡烟垂壁	(1)规格:电动挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)其他:含电动挡烟垂壁的控制系统(控制箱、电动执行机构、按钮及控制箱到挡烟垂壁的控制管线等) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	362.02	10860.6	0
2-50	030702001189	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:0.75mm (4)含孔开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	152.41	4572.3	0
2-51	030702001190	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:1.6mm (4)含开孔及封堵等 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	183.52	5505.6	0
2-52	081102004014	开孔	(1)名称:风管穿墙/柱/板开孔 (2)墙/柱/板类型:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	45.77	137.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 27 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-53	080707013029	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	10	27.84	278.4	0
3		风口阀门					188153.10	0
3-1	030703011593	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:400*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	101.77	101.77	0
3-2	030703011594	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:600*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	151.67	151.67	0
3-3	030703011595	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	228.93	228.93	0
3-4	030703011596	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:600*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	376.12	376.12	0
3-5	030703011597	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	228.93	228.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 28 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030703011598	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	253.76	253.76	0
3-7	030703011599	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	338.88	338.88	0
3-8	030703011600	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	388.53	388.53	0
3-9	030703011601	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	461.74	461.74	0
3-10	030703011602	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*900 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	492.78	492.78	0
3-11	030703011603	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*1500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	723.24	723.24	0
3-12	030703011604	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	264.39	264.39	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 29 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-13	030703011605	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	338.88	338.88	0
3-14	030703011606	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	436.92	436.92	0
3-15	030703011607	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	511.39	511.39	0
3-16	030703011608	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1200*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	589.14	589.14	0
3-17	030703011609	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1500*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	589.14	589.14	0
3-18	030703011610	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:2000*1200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1052.36	1052.36	0
3-19	030703011611	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:600*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	239.19	239.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 30 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-20	030703011612	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	362.08	362.08	0
3-21	030703011613	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:800*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	306.83	306.83	0
3-22	030703011614	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:800*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	673.75	673.75	0
3-23	030703011615	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	334.46	334.46	0
3-24	030703011616	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:1200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	397.54	397.54	0
3-25	030703011617	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:800*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	231.72	231.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 31 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-26	030703011618	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	313.66	313.66	0
3-27	030703011619	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	252.21	252.21	0
3-28	030703011620	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	390.09	390.09	0
3-29	030703011621	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	492.5	492.5	0
3-30	030703011622	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	618.47	618.47	0
3-31	030703011623	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	431.06	431.06	0
3-32	030703011624	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	577.5	577.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 32 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-33	030703011625	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:防雨百叶 (2)规格型号:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	700.4	700.4	0
3-34	030703011626	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格型号:700*1650 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1853	1853	0
3-35	030703011627	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:电动多叶送风口 (2)规格型号:1000*1250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2460.28	2460.28	0
3-36	030702009027	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	368.9	3689	0
3-37	030703001501	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:300*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	365.22	365.22	0
3-38	030703001502	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:300*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	372.91	372.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 33 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-39	030703001503	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:320*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	367.26	367.26	0
3-40	030703001504	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:400*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	375.47	375.47	0
3-41	030703001505	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:400*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	420.05	420.05	0
3-42	030703001506	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:500*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	405.69	405.69	0
3-43	030703001507	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:500*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	466.14	466.14	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 34 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-44	030703001508	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:600*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	461.02	461.02	0
3-45	030703001509	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	476.4	476.4	0
3-46	030703001510	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	507.17	507.17	0
3-47	030703001511	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	464.86	464.86	0
3-48	030703001512	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*300 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	481.01	481.01	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 35 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-49	030703001513	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	487.48	487.48	0
3-50	030703001514	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	513.32	513.32	0
3-51	030703001515	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	466.14	466.14	0
3-52	030703001516	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	706.66	706.66	0
3-53	030703001517	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	788.7	788.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 36 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-54	030703001518	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	645.13	645.13	0
3-55	030703001519	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	670.78	670.78	0
3-56	030703001520	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	747.68	747.68	0
3-57	030703001521	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	850.23	850.23	0
3-58	030703001522	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	952.79	952.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 37 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-59	030703001523	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	696.41	696.41	0
3-60	030703001524	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	788.7	788.7	0
3-61	030703001525	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	850.23	850.23	0
3-62	030703001526	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	911.76	911.76	0
3-63	030703001527	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1173.33	1173.33	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 38 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-64	030703001528	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1296.39	1296.39	0
3-65	030703001529	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1400*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	686.15	686.15	0
3-66	030703001530	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1400*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1111.8	1111.8	0
3-67	030703001531	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1400*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1255.37	1255.37	0
3-68	030703001532	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1400*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1461.2	1461.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 39 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-69	030703001533	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	886.18	886.18	0
3-70	030703001534	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1091.29	1091.29	0
3-71	030703001535	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1296.39	1296.39	0
3-72	030703001536	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1767.27	1767.27	0
3-73	030703001537	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1972.37	1972.37	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 40 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-74	030703001538	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:2000*1200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2177.47	2177.47	0
3-75	030703001539	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:400*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	495.99	495.99	0
3-76	030703001540	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:500*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	479	479	0
3-77	030703001541	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:500*300 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	509.34	509.34	0
3-78	030703001542	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:500*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	545.09	545.09	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 41 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-79	030703001543	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:500*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	569.35	569.35	0
3-80	030703001544	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	491.14	491.14	0
3-81	030703001545	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	539.02	539.02	0
3-82	030703001546	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	557.22	557.22	0
3-83	030703001547	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	593.61	593.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 42 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-84	030703001548	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	630.01	630.01	0
3-85	030703001549	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	570.31	570.31	0
3-86	030703001550	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	600.9	600.9	0
3-87	030703001551	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	545.09	545.09	0
3-88	030703001552	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	569.35	569.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 43 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-89	030703001553	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	800.62	800.62	0
3-90	030703001554	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	897.66	897.66	0
3-91	030703001555	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	727.82	727.82	0
3-92	030703001556	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	758.16	758.16	0
3-93	030703001557	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	800.62	800.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 44 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-94	030703001558	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	849.14	849.14	0
3-95	030703001559	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	970.46	970.46	0
3-96	030703001560	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	988.65	988.65	0
3-97	030703001561	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1091.77	1091.77	0
3-98	030703001562	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*250 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	788.48	788.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 45 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-99	030703001563	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	897.66	897.66	0
3-100	030703001564	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1043.25	1043.25	0
3-101	030703001565	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1203.6	1203.6	0
3-102	030703001566	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1327.34	1327.34	0
3-103	030703001567	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1472.91	1472.91	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 46 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-104	030703001568	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1230.28	1230.28	0
3-105	030703001569	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1472.91	1472.91	0
3-106	030703001570	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2054.73	2054.73	0
3-107	030703001571	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2297.36	2297.36	0
3-108	030703001572	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2200*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1924.93	1924.93	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 47 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-109	030703001573	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2200*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2418.68	2418.68	0
3-110	030703001574	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2200*1200 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2685.58	2685.58	0
3-111	030703001575	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1530.86	1530.86	0
3-112	030703001576	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1957.68	1957.68	0
3-113	030703001577	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2001.35	2001.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 48 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-114	030703001578	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2248.84	2248.84	0
3-115	030703001579	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:320*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	314.58	314.58	0
3-116	030703001580	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:400*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	324.51	324.51	0
3-117	030703001581	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:400*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	374.23	374.23	0
3-118	030703001582	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:500*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	356.87	356.87	0
3-119	030703001583	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:500*300 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	387.86	387.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 49 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-120	030703001584	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:500*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	423.75	423.75	0
3-121	030703001585	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:500*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	448.55	448.55	0
3-122	030703001586	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	369.27	369.27	0
3-123	030703001587	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*300 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	436.14	436.14	0
3-124	030703001588	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	473.34	473.34	0
3-125	030703001589	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*500 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	510.52	510.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 50 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-126	030703001590	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	449.53	449.53	0
3-127	030703001591	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	480.77	480.77	0
3-128	030703001592	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	423.75	423.75	0
3-129	030703001593	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	448.55	448.55	0
3-130	030703001594	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	681.41	681.41	0
3-131	030703001595	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	780.58	780.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 51 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-132	030703001596	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*200 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	607.03	607.03	0
3-133	030703001597	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*250 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	638.01	638.01	0
3-134	030703001598	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	681.41	681.41	0
3-135	030703001599	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	730.99	730.99	0
3-136	030703001600	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	854.96	854.96	0
3-137	030703001601	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	873.56	873.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 52 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-138	030703001602	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:500*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	180.35	180.35	0
3-139	030703001603	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:630*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	198.48	198.48	0
3-140	030703001604	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:630*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	238.68	238.68	0
3-141	030703001605	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	304.77	304.77	0
3-142	030703001606	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	394.09	394.09	0
3-143	030703001607	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	237.78	237.78	0
3-144	030703001608	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	304.77	304.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 53 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-145	030703001609	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.43	349.43	0
3-146	030703001610	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	405.26	405.26	0
3-147	030703001611	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	461.09	461.09	0
3-148	030703001612	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	507.47	507.47	0
3-149	030703001613	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.37	602.37	0
3-150	030703001614	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	714.02	714.02	0
3-151	030703001615	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*2000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1292.5	1292.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 54 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-152	030703001616	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	394.09	394.09	0
3-153	030703001617	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	557.71	557.71	0
3-154	030703001618	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	577.82	577.82	0
3-155	030703001619	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	691.7	691.7	0
3-156	030703001620	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	845.9	845.9	0
3-157	030703001621	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1250*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.43	349.43	0
3-158	030703001622	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1250*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	504.68	504.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 55 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-159	030703001623	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1250*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	595.39	595.39	0
3-160	030703001624	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1250*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	734.24	734.24	0
3-161	030703001625	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	513.05	513.05	0
3-162	030703001626	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	622.6	622.6	0
3-163	030703001627	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	845.9	845.9	0
3-164	030703001628	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:2000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1069.19	1069.19	0
3-165	030703001629	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:400*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	166.67	166.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 56 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-166	030703001630	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:500*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	201.09	201.09	0
3-167	030703001631	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	180.58	180.58	0
3-168	030703001632	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	237.78	237.78	0
3-169	030703001633	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	196.76	196.76	0
3-170	030703001634	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	278.8	278.8	0
3-171	030703001635	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	360.84	360.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 57 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-172	030703001636	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	217.27	217.27	0
3-173	030703001637	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	319.82	319.82	0
3-174	030703001638	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	475.37	475.37	0
3-175	030703001639	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	577.92	577.92	0
3-176	030703001640	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1200*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	237.78	237.78	0
3-177	030703001641	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1200*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	321.54	321.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 58 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-178	030703001642	碳钢阀门	(1)名称:电动调节阀 (2)规格型号:250*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	360.11	360.11	0
3-179	030703020040	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:630*250*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1205.38	1205.38	0
3-180	030703020041	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:630*400*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1303.91	1303.91	0
3-181	030703020042	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*400*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1480.04	1480.04	0
3-182	030703020043	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*500*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1563.45	1563.45	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 59 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-183	030703020044	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*320*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1480.04	1480.04	0
3-184	030703020045	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1200*320*1000 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1411.8	1411.8	0
3-185	030703020046	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1200*400*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1646.86	1646.86	0
3-186	030703020047	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1250*400*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1783.19	1783.19	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 60 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-187	030703020048	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1250*500*1200 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1937.1	1937.1	0
3-188	030703020049	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1250*400*1600 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2121.03	2121.03	0
3-189	030703021044	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1000*800*600 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2164.89	2164.89	0
3-190	030703021045	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*1000*800 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2941.02	2941.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 61 页，共 61 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-191	030703021046	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1400*800*600 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2372.82	2372.82	0
3-192	030703021047	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:2000*2000*600 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4218.32	8436.64	0
3-193	030703021048	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:2500*2000*600 (3)含:支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	4701.03	28206.18	0
4		通风工程检测、调试					35396.22	0
4-1	030704001009	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验等 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	35396.22	35396.22	0
合计							2060892.73	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					75781.22
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	44563.22
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	36194.78
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	8368.44
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	31218
1-9-1	031401001015	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	31218	31218
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							75781.22

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	192300.66
合计					192300.66

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001164	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˉ 轴流风机，L=12400m3/h，H=800Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3139.93	28.96	76.57	280.87	3139.93	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	3394.154	121.909	146.985

清单项目综合单价　4136.92600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001165	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˉ 轴流风机，L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW	台	1	910.48	4292.36	28.96	243.54	910.48	4292.36	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	4572.272	152.892	330.16

清单项目综合单价　6206.82800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001166	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˉ 轴流风机，L=31500m3/h，H=565Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4445.45	28.96	243.54	910.48	4445.45	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								1151.504	4725.362	152.892	330.16	
清单项目综合单价												6359.91800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001167	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˉ 轴流风机，L=33000m3/h，H=420Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4358.73	28.96	243.54	910.48	4358.73	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	4638.642	152.892	330.16
清单项目综合单价											6273.19800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	105.5498	1.3634	143.91		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
		技工人工费	元	315.216	1.3634	429.77		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001168	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˉ 轴流风机，L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4445.45	28.96	243.54	910.48	4445.45	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	4725.362	152.892	330.16
清单项目综合单价											6359.91800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001169	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˆ 轴流风机，L=34000m3/h，H=500Pa，N=11KW	台	1	910.48	5010.94	28.96	243.54	910.48	5010.94	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	5290.852	152.892	330.16
清单项目综合单价											6925.40800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001170	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˆ 轴流风机，L=41000m3/h，H=711Pa，N=22KW	台	1	910.48	8282.62	28.96	243.54	910.48	8282.62	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	8562.532	152.892	330.16
清单项目综合单价											10197.08800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001171	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 防爆轴流风机，L=34000m3/h，H=70Pa，N=11KW	台	1	910.48	6996.78	28.96	243.54	910.48	6996.78	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	7276.692	152.892	330.16
清单项目综合单价											8911.24800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001172	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 高温消防轴流风机，L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW	台	1	280.87	2141.7	28.96	76.57	280.87	2141.7	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	2395.924	121.909	146.985
清单项目综合单价											3138.69600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001173	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˜ 高温消防轴流风机，L=31200m3/h，H=568Pa，N=11KW	台	1	910.48	4894.13	28.96	243.54	910.48	4894.13	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	5174.042	152.892	330.16
清单项目综合单价											6808.59800000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	420.7658	1.3634		573.67		
		普工人工费			元	298.443	1.3889		414.51		
		高级技工人工费			元	118.1354	1.3824		163.31		
	材料	型钢(综合)			kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油			kg	0.042	5.31		0.22		
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气			kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费			元	2.405	0.885		2.13		
		减振器			个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001174	项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ˜ 高温消防轴流风机，L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW	台	1	910.48	6972.81	28.96	243.54	910.48	6972.81	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	7252.722	152.892	330.16
清单项目综合单价											8887.27800000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	420.7658	1.3634		573.67		
		普工人工费			元	298.443	1.3889		414.51		
		高级技工人工费			元	118.1354	1.3824		163.31		
	材料	型钢(综合)			kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油			kg	0.042	5.31		0.22		
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气			kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费			元	2.405	0.885		2.13		
		减振器			个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	361.58		10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001175	项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˜ 高温消防轴流风机，L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW	台	1	280.87	5270.02	28.96	76.57	280.87	5270.02	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								521.894	5549.932	152.892	163.19	
清单项目综合单价											6387.90800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	202.8398	1.3634		276.55		
		普工人工费				元	124.261	1.3889		172.59		
		高级技工人工费				元	52.6184	1.3824		72.74		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油				kg	0.042	5.31		0.22		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费				元	2.336	0.885		2.07		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001176	项目名称	风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˚ 高温消防轴流风机，L=36000m3/h，H=600Pa，N=15KW	台	1	280.87	5891.26	28.96	76.57	280.87	5891.26	28.96	76.57	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								521.894	6171.172	152.892	163.19	
清单项目综合单价											7009.14800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	202.8398	1.3634		276.55		
		普工人工费				元	124.261	1.3889		172.59		
		高级技工人工费				元	52.6184	1.3824		72.74		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷				把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#				张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油				kg	0.042	5.31		0.22		
		机油				kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气				m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气				kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费				元	2.336	0.885		2.07		
		减振器				个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm				m3	0.01	361.58		3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8				台班	0.021	969.08		20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5				台班	0.009	594.75		5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10				台班	0.013	250.72		3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001177	项目名称	风机					计量单位		台		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˚ 高温消防轴流风机，L=38200m3/h，H=700Pa，N=11KW	台	1	910.48	5421.56	28.96	243.54	910.48	5421.56	28.96	243.54	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								1151.504	5701.472	152.892	330.16	
清单项目综合单价											7336.02800000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	105.5498	1.3634		143.91		
		普工人工费				元	298.443	1.3889		414.51		
		高级技工人工费				元	118.1354	1.3824		163.31		
		技工人工费				元	315.216	1.3634		429.77		
	材料	型钢(综合)				kg	21	3.9		81.9		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001178	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 高温消防轴流风机，L=38000m3/h，H=720Pa，N=15KW	台	1	280.87	6036.39	28.96	76.57	280.87	6036.39	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								521.894	6316.302	152.892	163.19
清单项目综合单价											7154.27800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
		普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001179	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 高温消防轴流风机，L=42000m3/h，H=720Pa，N=15KW	台	1	280.87	6215.15	28.96	76.57	280.87	6215.15	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								521.894	6495.062	152.892	163.19
清单项目综合单价											7333.03800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
		普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001180	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˉ 高温消防轴流风机，L=43000m3/h，H=660Pa，N=11KW	台	1	910.48	5621.56	28.96	243.54	910.48	5621.56	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	5901.472	152.892	330.16
清单项目综合单价											7536.02800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	105.5498	1.3634	143.91		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
		技工人工费	元	315.216	1.3634	429.77		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001181	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˉ 高温消防轴流风机，L=45000m3/h，H=720Pa，N=15KW	台	1	280.87	6265.6	28.96	76.57	280.87	6265.6	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								521.894	6545.512	152.892	163.19
清单项目综合单价											7383.48800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
		普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001182	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˜ 高温消防轴流风机，L=46600m3/h，H=720Pa，N=15kW	台	1	910.48	6490.59	28.96	243.54	910.48	6490.59	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	6770.502	152.892	330.16
清单项目综合单价											8405.05800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	105.5498		1.3634	143.91		
		普工人工费			元	298.443		1.3889	414.51		
		高级技工人工费			元	118.1354		1.3824	163.31		
		技工人工费			元	315.216		1.3634	429.77		
	材料	型钢(综合)			kg	21		3.9	81.9		
		钢丝刷			把	0.03		2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448		6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm			kg	0.608		5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 ф400mm			片	0.1		19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218		0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34		6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3		9.65	2.9		
		溶剂汽油			kg	0.042		5.31	0.22		
		机油			kg	0.0802		10.62	0.85		
		氧气			m3	0.1782		6.19	1.1		
		乙炔气			kg	0.0594		14.64	0.87		
		其他材料费			元	2.405		0.885	2.13		
		减振器			个	4		44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004		1280.08	5.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174		225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276		252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1		20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636		167.34	60.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72	3.26		

项目编码	030108001183	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000＜L≤140000 ˜ 高温消防轴流风机，L=68000m3/h，H=700Pa，N=18.5kW	台	1	1980.9	8573.32	42.78	528.52	1980.9	8573.32	42.78	528.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								2221.924	8853.232	166.712	615.14
清单项目综合单价											11857.00800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	105.5498		1.3634	143.91		
		普工人工费			元	594.396		1.3889	825.56		
		技工人工费			元	685.738		1.3634	934.94		
		高级技工人工费			元	229.6794		1.3824	317.51		
	材料	型钢(综合)			kg	21		3.9	81.9		
		钢丝刷			把	0.03		2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448		6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm			kg	0.608		5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 ф400mm			片	0.1		19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218		0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34		6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3		9.65	2.9		
		溶剂汽油			kg	0.042		5.31	0.22		
		机油			kg	0.0802		10.62	0.85		
		氧气			m3	0.1782		6.19	1.1		
		乙炔气			kg	0.0594		14.64	0.87		
		其他材料费			元	2.545		0.885	2.25		
		减振器			个	4		44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.07		361.58	25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.031		969.08	30.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004		1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.013		594.75	7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.02		250.72	5.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174		225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276		252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1		20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636		167.34	60.84		

项目编码	030108001184	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˜ 高温消防轴流风机，L=42000/31000m3/h，H=980/550Pa，N=24/8.5kW	台	1	910.48	9764.04	28.96	243.54	910.48	9764.04	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								1151.504	10043.952	152.892	330.16	
清单项目综合单价											11678.50800000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	105.5498	1.3634	143.91		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	315.216	1.3634	429.77		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001185	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000 ˆ 柜式低噪音离心风机，L=5000m3/h，H=300Pa，N=3KW	台	1	438.54	3257.63	0	118.18	438.54	3257.63	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								631.548	3511.854	92.949	188.595	
清单项目综合单价											4424.94600000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	235.20835	1.3634	320.68		
		普工人工费	元	159.52175	1.3889	221.56		
		高级技工人工费	元	64.59805	1.3824	89.3		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	2.81975	0.885	2.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001186	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000 ˆ 柜式低噪音离心风机，L=6000m3/h，H=380Pa，N=1.5KW	台	1	438.54	2980.64	0	118.18	438.54	2980.64	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								631.548	3234.864	92.949	188.595	
清单项目综合单价											4147.95600000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	235.20835	1.3634	320.68		
		普工人工费	元	159.52175	1.3889	221.56		
		高级技工人工费	元	64.59805	1.3824	89.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	2.81975	0.885	2.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001187	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-44	离心式通风机 风量L(m3/h) 4500<L≤7000 ˇ 柜式低噪音离心风机，L=6000m3/h，H=380Pa，N=3KW	台	1	438.54	3441.71	0	118.18	438.54	3441.71	0	118.18
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								631.548	3695.934	92.949	188.595
清单项目综合单价											4609.02600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	235.20835	1.3634	320.68		
		普工人工费	元	159.52175	1.3889	221.56		
		高级技工人工费	元	64.59805	1.3824	89.3		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	3.9	5.45	21.26		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	2.81975	0.885	2.5		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001188	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300 ˇ 柜式低噪音离心风机，L=8000m3/h，H=380Pa，N=3KW	台	1	956.96	3842.84	28.96	257.79	956.96	3842.84	28.96	257.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								1149.968	4097.064	121.909	328.205
清单项目综合单价											5697.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	414.74835	1.3634	565.47		
		普工人工费	元	302.91975	1.3889	420.73		
		高级技工人工费	元	118.45805	1.3824	163.76		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		

工程量清单综合单价分析表

		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	3.09675	0.885	2.74		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001189	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300 ¨ 柜式低噪音离心风机，L=13600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW	台	1	956.96	5572.93	28.96	257.79	956.96	5572.93	28.96	257.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								1149.968	5827.154	121.909	328.205
清单项目综合单价											7427.23600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	414.74835	1.3634	565.47		
	人工	普工人工费	元	302.91975	1.3889	420.73		
		高级技工人工费	元	118.45805	1.3824	163.76		
		型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
	材料	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	3.09675	0.885	2.74		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001190	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000<L≤19300 ¨ 柜式低噪音离心风机，L=15600m3/h，H=500Pa，N=5.5KW	台	1	956.96	6448.15	28.96	257.79	956.96	6448.15	28.96	257.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								1149.968	6702.374	121.909	328.205
清单项目综合单价											8302.45600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	414.74835	1.3634	565.47		
	人工	普工人工费	元	302.91975	1.3889	420.73		
		高级技工人工费	元	118.45805	1.3824	163.76		
		型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
	材料	煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	3.09675	0.885	2.74		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001191	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-45	离心式通风机 风量L(m3/h) 7000＜L≤19300 ˉ 柜式离心风机，L=16000m3/h，H=580Pa，N=5.5KW	台	1	956.96	6014.52	28.96	257.79	956.96	6014.52	28.96	257.79
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								1149.968	6268.744	121.909	328.205
清单项目综合单价											7868.82600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	83.39435	1.3634	113.7		
		普工人工费	元	302.91975	1.3889	420.73		
		高级技工人工费	元	118.45805	1.3824	163.76		
		技工人工费	元	331.354	1.3634	451.77		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	5.2	5.45	28.34		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		煤油	kg	0.75	7.47	5.6		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		黄干油钙基酯	kg	0.4	9.91	3.96		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	3.09675	0.885	2.74		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001192	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300＜L≤62000 ˉ 柜式低噪音离心风机，L=20000m3/h，H=350Pa，N=7.5KW	台	1	2018.32	7220.67	28.96	543.52	2018.32	7220.67	28.96	543.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								2211.328	7474.894	121.909	613.935
清单项目综合单价											10422.06600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	782.13535	1.3634	1066.36		
		普工人工费	元	596.48775	1.3889	828.46		
		高级技工人工费	元	228.94105	1.3824	316.49		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		铸铁垫板	kg	21.6	5.45	117.72		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		煤油	kg	1.5	7.47	11.21		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		黄干油钙基酯	kg	0.5	9.91	4.96		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	4.57575	0.885	4.05		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M(t) M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001193	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300<L≤62000 ¯ 柜式低噪音离心风机，L=25200m3/h，H=300Pa，N=7.5KW	台	1	2018.32	7610.05	28.96	543.52	2018.32	7610.05	28.96	543.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								2211.328	7864.274	121.909	613.935
清单项目综合单价											10811.44600000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	782.13535		1.3634	1066.36		
		普工人工费			元	596.48775		1.3889	828.46		
		高级技工人工费			元	228.94105		1.3824	316.49		
	材料	型钢(综合)			kg	15.75		3.9	61.43		
		钢丝刷			把	0.0225		2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.6336		6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm			kg	0.456		5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 ф400mm			片	0.075		19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#			张	0.1635		0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.255		6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.225		9.65	2.17		
		溶剂汽油			kg	0.0315		5.31	0.17		
		机油			kg	0.06015		10.62	0.64		
		氧气			m3	0.13365		6.19	0.83		
		乙炔气			kg	0.04455		14.64	0.65		
		其他材料费			元	4.57575		0.885	4.05		
		减振器			个	4		44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58	10.85		
		铸铁垫板			kg	21.6		5.45	117.72		
		煤油			kg	1.5		7.47	11.21		
		黄干油钙基酯			kg	0.5		9.91	4.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.003		1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.16305		225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0207		252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.075		20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.2727		167.34	45.63		
项目编码	030108001194	项目名称	风机					计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300<L≤62000 ¯ 柜式低噪音离心风机，L=31500m3/h，H=560Pa，N=15KW	台	1	2018.32	9463.15	28.96	543.52	2018.32	9463.15	28.96	543.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								2259.344	9743.062	152.892	630.14
清单项目综合单价											12785.43800000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	804.2908		1.3634	1096.57		
		普工人工费			元	604.774		1.3889	839.97		
		高级技工人工费			元	233.5004		1.3824	322.79		
	材料	型钢(综合)			kg	21		3.9	81.9		
		钢丝刷			把	0.03		2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448		6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm			kg	0.608		5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 ф400mm			片	0.1		19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218		0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34		6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3		9.65	2.9		
		溶剂汽油			kg	0.042		5.31	0.22		
		机油			kg	0.0802		10.62	0.85		
		氧气			m3	0.1782		6.19	1.1		
		乙炔气			kg	0.0594		14.64	0.87		
		其他材料费			元	5.101		0.885	4.51		
		减振器			个	4		44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03		361.58	10.85		
		铸铁垫板			kg	21.6		5.45	117.72		
		煤油			kg	1.5		7.47	11.21		
		黄干油钙基酯			kg	0.5		9.91	4.96		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021		969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004		1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.009		594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013		250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174		225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276		252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1		20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636		167.34	60.84		
项目编码	030108001195	项目名称	风机					计量单位	台		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300<L≤62000 ¯ 柜式离心风机，L=36000m3/h，H=700Pa，N=11KW	台	1	2018.32	9222.44	28.96	543.52	2018.32	9222.44	28.96	543.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8

工程量清单综合单价分析表

030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								2259.344	9502.352	152.892	630.14	
清单项目综合单价											12544.72800000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	105.5498	1.3634		143.91			
		普工人工费			元	604.774	1.3889		839.97			
		高级技工人工费			元	233.5004	1.3824		322.79			
		技工人工费			元	698.741	1.3634		952.66			
	材料	型钢(综合)			kg	21	3.9		81.9			
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07			
		铸铁垫板			kg	21.6	5.45		117.72			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31			
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4			
		尼龙砂轮片 ф400mm			片	0.1	19.03		1.9			
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3	9.65		2.9			
		煤油			kg	1.5	7.47		11.21			
		溶剂汽油			kg	0.042	5.31		0.22			
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85			
		黄干油钙基酯			kg	0.5	9.91		4.96			
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1			
		乙炔气			kg	0.0594	14.64		0.87			
		其他材料费			元	5.101	0.885		4.51			
		减振器			个	4	44.25		177			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	361.58		10.85			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1280.08		5.12			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.09		48.93			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	252.58		6.97			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.1	20.59		2.06			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.3636	167.34		60.84			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	969.08		20.35			
		载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.009	594.75		5.35			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	250.72		3.26			
项目编码	030108001196	项目名称	风机				计量单位	台				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030901-46	离心式通风机 风量L(m3/h) 19300<L≤62000 ˇ 柜式离心风机，L=44000m3/h，H=800Pa，N=18.5kW	台	1	2018.32	11621.56	28.96	543.52	2018.32	11621.56	28.96	543.52	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								2259.344	11901.472	152.892	630.14	
清单项目综合单价											14943.84800000	
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费			元	105.5498	1.3634		143.91			
		普工人工费			元	604.774	1.3889		839.97			
		技工人工费			元	698.741	1.3634		952.66			
		高级技工人工费			元	233.5004	1.3824		322.79			
	材料	型钢(综合)			kg	21	3.9		81.9			
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07			
		铸铁垫板			kg	21.6	5.45		117.72			
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31			
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4			
		尼龙砂轮片 ф400mm			片	0.1	19.03		1.9			
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14			
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21			
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3	9.65		2.9			
		煤油			kg	1.5	7.47		11.21			
		溶剂汽油			kg	0.042	5.31		0.22			
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85			
		黄干油钙基酯			kg	0.5	9.91		4.96			
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1			
		乙炔气			kg	0.0594	14.64		0.87			
		其他材料费			元	5.101	0.885		4.51			
		减振器			个	4	44.25		177			
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.03	361.58		10.85			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.021	969.08		20.35			
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1280.08		5.12			
		载货汽车 装载质量M(t) M=5			台班	0.009	594.75		5.35			
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.013	250.72		3.26			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.09		48.93			
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	252.58		6.97			
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.1	20.59		2.06			
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.3636	167.34		60.84			
项目编码	030702001172	项目名称	碳钢通风管道				计量单位	m2				
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1131.88	431.85	53.04	324.9	113.188	43.185	5.304	32.49	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392	

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432	
小计								121.496936	44.6178098	6.726279	34.8623428	
清单项目综合单价											207.70336760	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	42.058469	1.3634		57.34		
		普工人工费				元	33.873218	1.3889		47.05		
		高级技工人工费				元	12.376814	1.3824		17.11		
	材料	扁钢 <59				kg	0.003176	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.215	4.4		0.95		
		电				kW·h	0.0759	0.66		0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.135141	3.211		0.43		
		角钢 <60				kg	4.042	4.06		16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007636	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.0018	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.01	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.006588	2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.184	6.63		1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.005452	0.27		0		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.00416	2.42		0.01		
		铁铆钉 M4				kg	0.043	3.82		0.16		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.0011	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0027	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.224	7.4		1.66		
		铁砂布 0#-2#				张	0.047873	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012004	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.074664	6.51		0.49		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.06588	9.65		0.64		
		溶剂汽油				kg	0.009223	5.31		0.05		
		乙炔气				kg	0.0054	14.64		0.08		
		熟铁管箍 DN50				个	0.01	6.81		0.07		
		其他材料费				元	0.36327	0.885		0.32		
		镀锌钢板 δ=0.5mm				m2	1.138	16.2		18.44		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12				套	0.2	1.24		0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.69	1.73		2.92		
		氧气(工业用)				m3	0.015	17.33		0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000878	1280.08		1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.007973	219.77		1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.004	283.72		1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.004	233.04		0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.03	7		0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.000169	88.02		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.0075	154.13		1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.00065	275.56		0.18		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.004	55.72		0.22		
项目编码	030702001173	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	411.6	53.04	252.06	86.045	41.16	5.304	25.206	
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634	
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432	
小计								93.529186	42.4523598	6.598279	27.3438928	
清单项目综合单价											169.92371760	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	32.372454	1.3634		44.14		
		普工人工费				元	26.105708	1.3889		36.26		
		高级技工人工费				元	9.501929	1.3824		13.14		
	材料	扁钢 <59				kg	0.003176	4.4		0.01		
		扁钢 <60				kg	0.133	4.4		0.59		
		电				kW·h	0.0673	0.66		0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm				kg	0.193141	3.211		0.62		
		角钢 <60				kg	3.566	4.06		14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm				kg	0.007636	3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm				kg	0.0018	3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50				个	0.01	5.4		0.05		
		圆锥销 3×18				10个	0.000404	1.86		0		
		钢丝刷				把	0.005838	2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.13	6.63		0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm				m2	0.000507	5.6		0		
		弹簧垫圈 M2～10				10个	0.005452	0.27		0		
		六角螺母 M6～10				10个	0.001212	1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	0.00416	2.42		0.01		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12				套	0.15	1.24		0.19		
		铁铆钉 M4				kg	0.024	3.82		0.09		
		铁铆钉				kg	0.000143	3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm				kg	0.0011	7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.0024	19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.106	7.4		0.78		
		铁砂布 0#-2#				张	0.042423	0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32				个	0.012004	0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.066164	6.51		0.43		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.05838	9.65		0.56		
		溶剂汽油				kg	0.008173	5.31		0.04		
		氧气(工业用)				m3	0.0135	17.33		0.23		
		乙炔气				kg	0.0048	14.64		0.07		
		熟铁管箍 DN50				个	0.01	6.81		0.07		
		其他材料费				元	0.338095	0.885		0.3		
		镀锌钢板 δ=0.6mm				m2	1.138	17.85		20.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	0.905	2.83		2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000778	1280.08		1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.007973	219.77		1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000				台班	0.004	283.72		1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5				台班	0.004	233.04		0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52				台班	0.03	7		0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.000169	88.02		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21				台班	0.0075	154.13		1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000				台班	0.00065	275.56		0.18		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000				台班	0.004	55.72		0.22		
项目编码	030702001174	项目名称	碳钢通风管道					计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	461.26	57.19	269.65	91.641	46.126	5.719	26.965
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								99.125186	47.4183598	7.013279	29.1028928
清单项目综合单价											182.65971760
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.315454		1.3634	46.79		
		普工人工费			元	27.657608		1.3889	38.41		
		高级技工人工费			元	10.074629		1.3824	13.93		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	0.133		4.4	0.59		
		电			kW·h	0.0663		0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.193141		3.211	0.62		
		角钢 <60			kg	3.566		4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm			kg	0.007636		3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.0018		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01		5.4	0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.005838		2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.13		6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10			10个	0.005452		0.27	0		
		六角螺母 M6～10			10个	0.001212		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套	0.00416		2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.905		2.83	2.56		
		铁铆钉 M4			kg	0.024		3.82	0.09		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.0011		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0024		19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.106		7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#			张	0.042423		0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.066164		6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.05838		9.65	0.56		
		溶剂汽油			kg	0.008173		5.31	0.04		
		氧气(工业用)			m3	0.0135		17.33	0.23		
		乙炔气			kg	0.0048		14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50			个	0.01		6.81	0.07		
		其他材料费			元	0.336895		0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		22.31	25.39		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000778		1280.08	1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.00065		275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.012473		219.77	2.74		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.004		283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.004		55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.004		233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.003		7	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.000169		88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.005		154.13	0.77		
项目编码	030702001175	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.52	436.92	35.77	195.48	64.652	43.692	3.577	19.548
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
小计								71.9530915	44.9531799	4.842863	21.6338449
清单项目综合单价											143.38297930
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	24.914692		1.3634	33.97		
		普工人工费			元	20.141508		1.3889	27.97		
		高级技工人工费			元	7.241922		1.3824	10.01		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	0.112		4.4	0.49		
		电			kW·h	0.0653		0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.149141		3.211	0.48		
		角钢 <60			kg	3.504		4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm			kg	0.007636		3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm			kg	0.0018		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01		5.4	0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.005672		2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.092		6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6	0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10			10个	0.005452		0.27	0		
		六角螺母 M6～10			10个	0.001212		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套	0.00416		2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.43		2.83	1.22		
		铁铆钉 M4			kg	0.022		3.82	0.08		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.0011		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0023		19.03	0.04		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.049		7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#			张	0.041213		0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.064277		6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.056715		9.65	0.55		
		溶剂汽油			kg	0.00794		5.31	0.04		
		氧气(工业用)			m3	0.0135		17.33	0.23		
		乙炔气			kg	0.0048		14.64	0.07		

工程量清单综合单价分析表

		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.353479	0.885	0.31		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007473	219.77	1.64		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001176	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
小计								80.263033	61.3451352	4.184415	24.6055962
清单项目综合单价											170.39817940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	27.780462	1.3634	37.88		
	人工	普工人工费	元	22.443809	1.3889	31.17		
		高级技工人工费	元	8.113995	1.3824	11.22		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489393	0.885	0.43		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001177	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
小计								75.9740665	74.2161249	4.165663	24.1131899
清单项目综合单价											178.46904430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	26.297163	1.3634	35.85		
	人工	普工人工费	元	21.313419	1.3889	29.6		
		高级技工人工费	元	7.6098	1.3824	10.52		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		槽钢 5#～16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		

工程量清单综合单价分析表

		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007247	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052658	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082127	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072465	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010145	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681917	0.885	0.6		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001178	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
小计								79.692101	75.6840128	4.224799	25.1755058
清单项目综合单价											184.77641860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	27.588925	1.3634	37.61		
	人工	普工人工费	元	22.359097	1.3889	31.05		
		高级技工人工费	元	7.974688	1.3824	11.02		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.692083	0.885	0.61		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001179	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 ` 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	1131.88	501.38	53.04	328.38	113.188	50.138	5.304	32.838
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432	
小计								121.496936	51.5708098	6.726279	35.2103428	
清单项目综合单价												215.00436760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.058469	1.3634	57.34		
		普工人工费	元	33.873218	1.3889	47.05		
		高级技工人工费	元	12.376814	1.3824	17.11		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.36327	0.885	0.32		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001180	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.45	462.36	53.04	254.6	86.045	46.236	5.304	25.46
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								93.529186	47.5283598	6.598279	27.5978928
清单项目综合单价											175.25371760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.372454	1.3634	44.14		
		普工人工费	元	26.105708	1.3889	36.26		
		高级技工人工费	元	9.501929	1.3824	13.14		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.338095	0.885	0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		

工程量清单综合单价分析表

		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001181	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 ˙ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	916.41	545.93	57.19	273.88	91.641	54.593	5.719	27.388
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								99.125186	55.8853598	7.013279	29.5258928
清单项目综合单价											191.54971760

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	34.315454	1.3634	46.79		
	普工人工费	元	27.657608	1.3889	38.41		
	高级技工人工费	元	10.074629	1.3824	13.93		
材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
	扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
	电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
	角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
	热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
	热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
	镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
	圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
	钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
	弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
	六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
	带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
	铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
	铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
	酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
	溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
	氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
	乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
	熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
	其他材料费	元	0.336895	0.885	0.3		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
	普通车床　工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012473	219.77	2.74		
	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
	折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001182	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ˙ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.52	521.59	35.77	199.72	64.652	52.159	3.577	19.972
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
小计								71.9530915	53.4201799	4.842863	22.0578449
清单项目综合单价											152.27397930

-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.914692	1.3634	33.97		
	普工人工费	元	20.141508	1.3889	27.97		
	高级技工人工费	元	7.241922	1.3824	10.01		
材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
	扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
	电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
	镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
	角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
	热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
	热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
	镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
	圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
	钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
	闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
	膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
	六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
	带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
	铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
	铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
	低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
	铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.353479	0.885	0.31		
		角钢 ＞63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007473	219.77	1.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001183	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˆ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	726.04	677.95	28.63	228.07	72.604	67.795	2.863	22.807
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
小计								80.263033	69.1171352	4.184415	24.9945962
清单项目综合单价											178.55917940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.780462	1.3634	37.88		
		普工人工费	元	22.443809	1.3889	31.17		
		高级技工人工费	元	8.113995	1.3824	11.22		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		角钢 ＞63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 ＜60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489393	0.885	0.43		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001184	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ˆ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	669.41	826.06	26.31	220.33	66.941	82.606	2.631	22.033
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
小计								75.9740665	84.1621249	4.165663	24.6111899
清单项目综合单价											188.91304430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.297163	1.3634	35.85		
		普工人工费	元	21.313419	1.3889	29.6		
		高级技工人工费	元	7.6098	1.3824	10.52		
		扁钢 ＜59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		

工程量清单综合单价分析表

	材料	电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	45.32	51.57		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007247	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052658	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082127	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072465	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010145	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681917	0.885	0.6		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001185	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˚ 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	702.78	840.09	26.31	229.86	70.278	84.009	2.631	22.986
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
小计								79.692101	85.6300128	4.224799	25.6725058
清单项目综合单价											195.21941860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.588925	1.3634	37.61		
		普工人工费	元	22.359097	1.3889	31.05		
		高级技工人工费	元	7.974688	1.3824	11.02		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	45.32	51.57		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#~16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.692083	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001186	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-4换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	870.06	524.83	35.1	258.99	87.006	52.483	3.51	25.899
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								94.490186	53.7753598	4.804279	28.0368928
清单项目综合单价											181.10671760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.701654	1.3634	44.59		
		普工人工费	元	26.368508	1.3889	36.62		
		高级技工人工费	元	9.608029	1.3824	13.28		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075141	3.211	0.24		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.356095	0.885	0.32		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009473	219.77	2.08		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		
		卷板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
		法兰卷圆机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		

项目编码	030702001187	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	870.06	524.83	35.1	258.99	87.006	52.483	3.51	25.899
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
小计								94.3070915	53.7441799	4.775863	27.9848449
清单项目综合单价											180.81197930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.638292	1.3634	44.5		
		普工人工费	元	26.310808	1.3889	36.54		
		高级技工人工费	元	9.596022	1.3824	13.27		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.075141	3.211	0.24		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.355679	0.885	0.31		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009473	219.77	2.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		

项目编码	030702001188	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500 ˙ 镀锌钢板δ=1.2mm	10m2	0.1	726.04	677.95	28.63	228.07	72.604	67.795	2.863	22.807
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
小计								80.263033	69.1171352	4.184415	24.9945962
清单项目综合单价											178.55917940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.780462	1.3634	37.88		
		普工人工费	元	22.443809	1.3889	31.17		
		高级技工人工费	元	8.113995	1.3824	11.22		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489393	0.885	0.43		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702007037	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˙ 防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	872.23	73.87	103.81	20.755	87.223	7.387	10.381
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	87.8648565	7.97196	11.4524365
清单项目综合单价											131.81336050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
		防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.18	62.81	74.12		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		

工程量清单综合单价分析表

	材料	溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007038	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ` 防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	956.6	73.87	108.03	20.755	95.66	7.387	10.803
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	96.3018565	7.97196	11.8744365
清单项目综合单价											140.67236050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.18	69.96	82.55		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007039	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ` 成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1320.86	73.87	126.24	20.755	132.086	7.387	12.624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	132.7278565	7.97196	13.6954365
清单项目综合单价											178.91936050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	100.83	118.98		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007040	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ` 成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1405.23	73.87	130.46	20.755	140.523	7.387	13.046
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	141.1648565	7.97196	14.1174365
清单项目综合单价											187.77836050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	107.98	127.42		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007041	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000< D≤2000 ˇ 防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	165.43	887.2	69.3	93.09	16.543	88.72	6.93	9.309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								20.3121075	89.3618565	7.51496	10.3804365
清单项目综合单价											127.56936050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.304347	1.3634	1.78		
		普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
		技工人工费	元	7.2223	1.3634	9.85		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.16	69.96	81.15		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		

项目编码	030702007042	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000< D≤2000 ˇ 成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	165.43	1328.23	69.3	115.14	16.543	132.823	6.93	11.514
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								20.3121075	133.4648565	7.51496	12.5854365
清单项目综合单价											173.87736050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.304347	1.3634	1.78		
		普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
		技工人工费	元	7.2223	1.3634	9.85		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.16	107.98	125.26		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		
		开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		

项目编码	030702007043	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˇ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461	
小计								24.5241075	170.3818565	7.97196	15.5784365	
清单项目综合单价											218.45636050	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	8.495047		1.3634		11.58		
		普工人工费			元	6.919389		1.3889		9.61		
		高级技工人工费			元	2.409868		1.3824		3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm			m2	1.18		132.74		156.63		
		钢丝刷			把	0.003428		2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#			张	0.024907		0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.038845		6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.034275		9.65		0.33		
		溶剂汽油			kg	0.004799		5.31		0.03		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm			kg	0.612		3.211		1.97		
		角钢 <63			kg	1.187		3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm			kg	0.071		4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12			10个	0.4		0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm			m	2.123		3.01		6.39		
		其他材料费			元	0.366769		0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000457		1280.08		0.58		
		开槽机			台班	0.016		360.8		5.77		
		封口机			台班	0.013		124.14		1.61		
项目编码	030702007044	项目名称			复合型风管			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461	
小计								24.5241075	170.3818565	7.97196	15.5784365	
清单项目综合单价											218.45636050	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	8.495047		1.3634		11.58		
		普工人工费			元	6.919389		1.3889		9.61		
		高级技工人工费			元	2.409868		1.3824		3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm			m2	1.18		132.74		156.63		
		钢丝刷			把	0.003428		2.45		0.01		
		铁砂布 0#-2#			张	0.024907		0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.038845		6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.034275		9.65		0.33		
		溶剂汽油			kg	0.004799		5.31		0.03		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm			kg	0.612		3.211		1.97		
		角钢 <63			kg	1.187		3.37		4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm			kg	0.071		4.88		0.35		
		膨胀螺栓 M12			套	0.15		0.51		0.08		
		自攻螺钉 ST4×12			10个	0.4		0.03		0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm			m	2.123		3.01		6.39		
		其他材料费			元	0.366769		0.885		0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000457		1280.08		0.58		
		开槽机			台班	0.016		360.8		5.77		
		封口机			台班	0.013		124.14		1.61		
项目编码	030702007045	项目名称			复合型风管			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000<D≤2000 ˚ 防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	165.43	1615.44	69.3	129.5	16.543	161.544	6.93	12.95	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461	
小计								20.3121075	162.1858565	7.51496	14.0214365	
清单项目综合单价											204.03436050	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	1.304347		1.3634		1.78		
		普工人工费			元	2.864189		1.3889		3.98		
		技工人工费			元	7.2223		1.3634		9.85		
		高级技工人工费			元	3.406668		1.3824		4.71		
	材料	扁钢 <60			kg	0.444		4.4		1.95		
		防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm			m2	1.16		132.74		153.98		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm			kg	0.709		3.211		2.28		
		钢丝刷			把	0.003428		2.45		0.01		
		膨胀螺栓 M10×80			套	0.1		0.97		0.1		
		垫圈 M2～8			10个	0.303		0.27		0.08		
		精制六角螺母 M6～10			10个	0.303		1.12		0.34		
		铁砂布 0#-2#			张	0.024907		0.66		0.02		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.038845		6.51		0.25		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.034275		9.65		0.33		
		溶剂汽油			kg	0.004799		5.31		0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm			m	0.849		3.01		2.56		
		其他材料费			元	0.304269		0.885		0.27		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000457		1280.08		0.58		
		电锤 功率P（kW） P=0.52			台班	0.004		7		0.03		

工程量清单综合单价分析表

	机械	开槽机		台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机		台班	0.012	124.14	1.49		

项目编码	030702007046	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
	小计							24.5241075	196.4958565	7.97196	16.8834365
	清单项目综合单价										245.87536050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007047	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
	小计							24.5241075	196.4958565	7.97196	16.8834365
	清单项目综合单价										245.87536050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007048	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	2188.28	73.87	169.61	20.755	218.828	7.387	16.961
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
	小计							24.5241075	219.4698565	7.97196	18.0324365
	清单项目综合单价										269.99836050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
		防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	174.34	205.72		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030703019014	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
小计								325.28	169.46	33.23	96.93
清单项目综合单价								624.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.018	88.02	1.58		

项目编码	030702009026	项目名称	弯头导流叶片	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
小计								202.58	26.19	0	54.92
清单项目综合单价								283.69000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	70.187	1.3634	95.69		
		普工人工费	元	56.06	1.3889	77.86		
		高级技工人工费	元	20.998	1.3824	29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.14	22.31	25.43		
		铁铆钉 M4	kg	0.15	3.82	0.57		
		其他材料费	元	0.212	0.885	0.19		
	机械							

项目编码	031208003048	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˆ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	465.57	30.09	217.28	725	465.57	30.09	217.28
小计								725	465.57	30.09	217.28
清单项目综合单价								1437.94000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1.03	369.47	380.55		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003049	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˆ 防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	425.31	30.09	215.27	725	425.31	30.09	215.27
小计								725	425.31	30.09	215.27
清单项目综合单价								1395.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1.03	330.38	340.29		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003050	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40<T≤50 ˆ 防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	516.78	30.09	219.84	725	516.78	30.09	219.84
小计								725	516.78	30.09	219.84
清单项目综合单价								1491.71000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	305.664	1.3634	416.74		
		普工人工费	元	148.287	1.3889	205.96		
		高级技工人工费	元	74.005	1.3824	102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1.03	419.18	431.76		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.195	26.28	83.96		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003051	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	10m2	0.1	591.44	565.46	13.2	185.72	59.144	56.546	1.32	18.572
小计								59.144	56.546	1.32	18.572
清单项目综合单价								135.58200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	m2	1.032	17.96	18.53		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003052	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	10m2	0.1	591.44	574.75	13.2	186.19	59.144	57.475	1.32	18.619
小计								59.144	57.475	1.32	18.619
清单项目综合单价								136.55800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	m2	1.032	18.86	19.46		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003053	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˉ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	10m2	0.1	591.44	580.32	13.2	186.47	59.144	58.032	1.32	18.647
小计								59.144	58.032	1.32	18.647
清单项目综合单价								137.14300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	m2	1.032	19.4	20.02		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003054	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˚ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	10m2	0.1	591.44	584.96	13.2	186.7	59.144	58.496	1.32	18.67
小计								59.144	58.496	1.32	18.67
清单项目综合单价								137.63000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.835		1.3634	35.22		
		普工人工费			元	5.9945		1.3889	8.33		
		高级技工人工费			元	11.281		1.3824	15.59		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.79		3.211	2.54		
		型钢			kg	1.865		3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80			套	0.2		0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75			10套	3.69		5.13	18.93		
		电焊条			kg	0.09		7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4			m	1.7		2.83	4.81		
		氧气(工业用)			m3	0.042		17.33	0.73		
		乙炔气			m3	0.014		13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL			支	0.064		35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm			kg	0.014		10.62	0.15		
		防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm			m2	1.032		19.85	20.49		
		其他材料费			元	0.31		0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.015		88.02	1.32		
项目编码	031208003055	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˚ 防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1	846.47	425.07	30.09	247.39	846.47	425.07	30.09	247.39
小计								846.47	425.07	30.09	247.39
清单项目综合单价								1549.02000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	357.044		1.3634	486.79		
		普工人工费			元	173.06		1.3889	240.36		
		高级技工人工费			元	86.312		1.3824	119.32		
	材料	防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm			m3	1.03		310.62	319.94		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.96		26.28	104.07		
		其他材料费			元	1.2		0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72	30.09		
项目编码	031208003056	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m3	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˚ 防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1	846.47	433.27	30.09	247.8	846.47	433.27	30.09	247.8
小计								846.47	433.27	30.09	247.8
清单项目综合单价								1557.63000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	357.044		1.3634	486.79		
		普工人工费			元	173.06		1.3889	240.36		
		高级技工人工费			元	86.312		1.3824	119.32		
	材料	防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm			m3	1.03		318.58	328.14		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.96		26.28	104.07		
		其他材料费			元	1.2		0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72	30.09		
项目编码	031208003057	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˚ 一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	791.47	13.2	197.02	59.144	79.147	1.32	19.702
小计								59.144	79.147	1.32	19.702
清单项目综合单价								159.31300000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.835		1.3634	35.22		
		普工人工费			元	5.9945		1.3889	8.33		
		高级技工人工费			元	11.281		1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉			m2	1.032		39.86	41.14		
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.79		3.211	2.54		
		型钢			kg	1.865		3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80			套	0.2		0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75			10套	3.69		5.13	18.93		
		电焊条			kg	0.09		7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4			m	1.7		2.83	4.81		
		氧气(工业用)			m3	0.042		17.33	0.73		
		乙炔气			m3	0.014		13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL			支	0.064		35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm			kg	0.014		10.62	0.15		
		其他材料费			元	0.31		0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.015		88.02	1.32		
项目编码	031208003058	项目名称		通风管道绝热				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˚ 一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	886.72	13.2	201.79	59.144	88.672	1.32	20.179
小计								59.144	88.672	1.32	20.179
清单项目综合单价								169.31500000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	25.835		1.3634	35.22		
		普工人工费			元	5.9945		1.3889	8.33		
		高级技工人工费			元	11.281		1.3824	15.59		

工程量清单综合单价分析表

	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	49.09	50.66		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003059	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˉ 一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1039.56	13.2	209.43	59.144	103.956	1.32	20.943
小计								59.144	103.956	1.32	20.943
清单项目综合单价								185.36300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	63.9	65.94		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003060	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˉ 一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1183.83	13.2	216.64	59.144	118.383	1.32	21.664
小计								59.144	118.383	1.32	21.664
清单项目综合单价								200.51100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	77.88	80.37		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	011303003016	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	93.26	0	22.66	68	93.26	0	22.66
小计								68	93.26	0	22.66
清单项目综合单价								183.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003017	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1	68	56.64	0	20.83	68	56.64	0	20.83
小计								68	56.64	0	20.83
清单项目综合单价								145.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
		普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003018	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价	合价

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，防火玻璃	m2	1	68	173.79	0	26.68	68	173.79	0	26.68
小计								68	173.79	0	26.68
清单项目综合单价											268.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	27.578		1.3634		37.6		
		普工人工费			元	12.387		1.3889		17.2		
		高级技工人工费			元	9.546		1.3824		13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4			kg	4.12		4.87		20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫			10套	1.22		2.57		3.14		
		钢锯条			根	2.06		0.58		1.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.3		6.67		2		
		其他材料费			元	0.57		0.885		0.5		
	机械											
项目编码	011303003019	项目名称		挡烟垂壁				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 固定挡烟垂壁，不燃无机复合板	m2	1	68	224.53	0	29.22	68	224.53	0	29.22
小计								68	224.53	0	29.22
清单项目综合单价											321.75000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	27.578		1.3634		37.6		
		普工人工费			元	12.387		1.3889		17.2		
		高级技工人工费			元	9.546		1.3824		13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4			kg	4.12		4.87		20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫			10套	1.22		2.57		3.14		
		钢锯条			根	2.06		0.58		1.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.3		6.67		2		
		其他材料费			元	0.57		0.885		0.5		
	机械											
项目编码	011303003020	项目名称		挡烟垂壁				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˉ 电动挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	262.88	0	31.14	68	262.88	0	31.14
小计								68	262.88	0	31.14
清单项目综合单价											362.02000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	27.578		1.3634		37.6		
		普工人工费			元	12.387		1.3889		17.2		
		高级技工人工费			元	9.546		1.3824		13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4			kg	4.12		4.87		20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫			10套	1.22		2.57		3.14		
		钢锯条			根	2.06		0.58		1.19		
		汽油 60#～70#			kg	0.3		6.67		2		
		其他材料费			元	0.57		0.885		0.5		
	机械											
项目编码	030702001189	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˉ 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
小计								70.278	57.824	2.631	21.677
清单项目综合单价											152.41000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	24.331		1.3634		33.17		
		普工人工费			元	19.4336		1.3889		26.99		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824		10.11		
	材料	扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		22.31		25.39		
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.008		3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.185		3.22		0.6		
		槽钢 5#～16#			kg	2.1776		4.15		9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06		19.24		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.081		6.63		0.54		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51		0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82		0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4		0.26		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33		0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64		0.09		
		其他材料费			元	0.6712		0.885		0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006		219.77		1.32		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04		0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13		0.15		
项目编码	030702001190	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000 ˉ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
小计								70.278	87.446	2.631	23.158
清单项目综合单价											183.51300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	24.331		1.3634		33.17		
		普工人工费			元	19.4336		1.3889		26.99		
		高级技工人工费			元	7.3161		1.3824		10.11		
	材料	扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		镀锌钢板 δ=1.6mm			m2	1.138		48.34		55.01		
		圆钢 φ5.5mm～9mm			kg	0.008		3.211		0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.185		3.22		0.6		

工程量清单综合单价分析表

	材料	槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	081102004014	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222
清单项目综合单价											45.76720000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	080707013029	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67
清单项目综合单价											27.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030703011593	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-91	百叶风口安装 周长C(mm) 900＜C≤1280	个	1	29.83	54.27	6.59	11.08	29.83	54.27	6.59	11.08
小计								29.83	54.27	6.59	11.08
清单项目综合单价											101.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	12.064	1.3634	16.45		
		普工人工费	元	9.634	1.3889	13.38		
	材料	扁钢 ＜60	kg	0.8	4.4	3.52		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.6	0.8	0.48		
		其他材料费	元	0.027	0.885	0.02		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011594	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	67.71	6.59	19.24	58.13	67.71	6.59	19.24
小计								58.13	67.71	6.59	19.24
清单项目综合单价											151.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011595	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口 600*400	个	1	87.94	105.39	6.59	29.01	87.94	105.39	6.59	29.01
小计								87.94	105.39	6.59	29.01
清单项目综合单价											228.93000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011596	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 - 单层百叶风口 600*1000	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
小计								113.9	214.3	6.59	41.33
清单项目综合单价											376.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20		10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费		元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16		台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011597	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 单层百叶风口 800*300	个	1	87.94	105.39	6.59	29.01	87.94	105.39	6.59	29.01
小计								87.94	105.39	6.59	29.01
清单项目综合单价								228.93000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011598	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
小计								87.94	129.04	6.59	30.19
清单项目综合单价								253.76000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011599	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
小计								113.9	178.83	6.59	39.56
清单项目综合单价								338.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011600	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 单层百叶风口 800*800	个	1	113.9	226.12	6.59	41.92	113.9	226.12	6.59	41.92
小计								113.9	226.12	6.59	41.92
清单项目综合单价								388.53000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
		技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011601	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 单层百叶风口 1000*800	个	1	130.18	276.24	6.59	48.73	130.18	276.24	6.59	48.73
小计								130.18	276.24	6.59	48.73
清单项目综合单价								461.74000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011602	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200 单层百叶风口 1000*900	个	1	130.18	305.8	6.59	50.21	130.18	305.8	6.59	50.21
小计								130.18	305.8	6.59	50.21
清单项目综合单价								492.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
		技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011603	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-97换	百叶风口安装 周长C(mm) 4800＜C≤5200 ˙ 单层百叶风口 1000*1500	个	1	162.7	486.12	6.59	67.83	162.7	486.12	6.59	67.83	
小计								162.7	486.12	6.59	67.83	
清单项目综合单价												723.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	52.553		1.3889		72.99		
		技工人工费			元	65.796		1.3634		89.71		
	材料	扁钢 ＜60			kg	3.22		4.4		14.17		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	2.36		0.8		1.89		
		其他材料费			元	0.108		0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011604	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	107.89	6.59	36.01	113.9	107.89	6.59	36.01	
小计								113.9	107.89	6.59	36.01	
清单项目综合单价												264.39000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
		普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011605	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56	
小计								113.9	178.83	6.59	39.56	
清单项目综合单价												338.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
		普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011606	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	252.6	6.59	47.55	130.18	252.6	6.59	47.55	
小计								130.18	252.6	6.59	47.55	
清单项目综合单价												436.92000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
		普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011607	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	323.53	6.59	51.09	130.18	323.53	6.59	51.09	
小计								130.18	323.53	6.59	51.09	
清单项目综合单价												511.39000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
		普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011608	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800	个	1	130.54	397.14	6.59	54.87	130.54	397.14	6.59	54.87	
小计								130.54	397.14	6.59	54.87	
清单项目综合单价												589.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.793		1.3634		71.98		
		普工人工费			元	42.166		1.3889		58.56		
	材料	扁钢 ＜59			kg	2.79		4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套	1.432		2.42		3.47		
		其他材料费			元	0.114		0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011609	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800 ˙ 单层百叶风口 1500*800	个	1	130.54	397.14	6.59	54.87	130.54	397.14	6.59	54.87	
小计								130.54	397.14	6.59	54.87	
清单项目综合单价												589.14000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	42.166		1.3889		58.56		
		技工人工费			元	52.793		1.3634		71.98		
	材料	扁钢 ＜59			kg	2.79		4.4		12.28		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)			10套	1.432		2.42		3.47		
		其他材料费			元	0.114		0.885		0.1		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703011610	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-99换	百叶风口安装 周长C(mm) 6000＜C≤6400 - 单层百叶风口 2000*12000	个	1	195.24	755.89	10.99	90.24	195.24	755.89	10.99	90.24
小计								195.24	755.89	10.99	90.24
清单项目综合单价											1052.36000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	63.066		1.3889		87.59		
		技工人工费			元	78.958		1.3634		107.65		
	材料	扁钢 ＜60			kg	3.97		4.4		17.47		
		其他材料费			元	0.133		0.885		0.12		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	2.9		0.8		2.32		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.05		219.77		10.99		
项目编码	030703011611	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92换	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 - 单层百叶风口(带风阀)600*200	个	1	58.13	151.06	6.59	23.41	58.13	151.06	6.59	23.41
小计								58.13	151.06	6.59	23.41
清单项目综合单价											239.19000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	18.774		1.3889		26.08		
		技工人工费			元	23.505		1.3634		32.05		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.13		4.4		4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	0.8		0.8		0.64		
		其他材料费			元	0.038		0.885		0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011612	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口(带风阀)600*400	个	1	87.94	232.2	6.59	35.35	87.94	232.2	6.59	35.35
小计								87.94	232.2	6.59	35.35
清单项目综合单价											362.08000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
		普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011613	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口（(带风阀)）800*200	个	1	87.94	179.58	6.59	32.72	87.94	179.58	6.59	32.72
小计								87.94	179.58	6.59	32.72
清单项目综合单价											306.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
		普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011614	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94换	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 - 单层百叶风口(带调节阀)800*800	个	1	113.9	497.76	6.59	55.5	113.9	497.76	6.59	55.5
小计								113.9	497.76	6.59	55.5
清单项目综合单价											673.75000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
		技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011615	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 - 单层百叶风口（(带风阀)）1000*200	个	1	87.94	205.89	6.59	34.04	87.94	205.89	6.59	34.04
小计								87.94	205.89	6.59	34.04
清单项目综合单价											334.46000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
		普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011616	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 - 单层百叶风口（(带风阀)）1200*200	个	1	113.9	234.7	6.59	42.35	113.9	234.7	6.59	42.35	
小计								113.9	234.7	6.59	42.35	
清单项目综合单价											397.54000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
		普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011617	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.05	6.59	29.14	87.94	108.05	6.59	29.14	
小计								87.94	108.05	6.59	29.14	
清单项目综合单价											231.72000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
		普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011618	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	186.08	6.59	33.05	87.94	186.08	6.59	33.05	
小计								87.94	186.08	6.59	33.05	
清单项目综合单价											313.66000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
		普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011619	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	127.56	6.59	30.12	87.94	127.56	6.59	30.12	
小计								87.94	127.56	6.59	30.12	
清单项目综合单价											252.21000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	35.568		1.3634		48.49		
		普工人工费			元	28.407		1.3889		39.45		
	材料	扁钢 ＜60			kg	1.57		4.4		6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.11		0.8		0.89		
		其他材料费			元	0.052		0.885		0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011620	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	227.6	6.59	42	113.9	227.6	6.59	42	
小计								113.9	227.6	6.59	42	
清单项目综合单价											390.09000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
		普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011621	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	325.14	6.59	46.87	113.9	325.14	6.59	46.87	
小计								113.9	325.14	6.59	46.87	
清单项目综合单价											492.50000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	46.06		1.3634		62.8		
		普工人工费			元	36.794		1.3889		51.1		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.07		4.4		9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.47		0.8		1.18		
		其他材料费			元	0.069		0.885		0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011622	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	425.51	6.59	56.19	130.18	425.51	6.59	56.19	
小计								130.18	425.51	6.59	56.19	
清单项目综合单价											618.47000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	52.645		1.3634		71.78		
		普工人工费			元	42.05		1.3889		58.4		
	材料	扁钢 ＜60			kg	2.63		4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20			10套	1.91		0.8		1.53		
		其他材料费			元	0.088		0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.03		219.77		6.59		
项目编码	030703011623	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器					计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	266.62	6.59	43.95	113.9	266.62	6.59	43.95
小计								113.9	266.62	6.59	43.95
清单项目综合单价								431.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011624	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	386.49	6.59	54.24	130.18	386.49	6.59	54.24
小计								130.18	386.49	6.59	54.24
清单项目综合单价								577.50000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
		普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011625	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95	百叶风口安装 周长C(mm) 3300＜C≤4200	个	1	130.18	503.54	6.59	60.09	130.18	503.54	6.59	60.09
小计								130.18	503.54	6.59	60.09
清单项目综合单价								700.40000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.645	1.3634	71.78		
		普工人工费	元	42.05	1.3889	58.4		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.63	4.4	11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.91	0.8	1.53		
		其他材料费	元	0.088	0.885	0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011626	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800 ~ 电动多叶送风口700*1650	个	1	130.54	1600.81	6.59	115.06	130.54	1600.81	6.59	115.06
小计								130.54	1600.81	6.59	115.06
清单项目综合单价								1853.00000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011627	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-96换	百叶风口安装 周长C(mm) 4200＜C≤4800 ~ 电动多叶送风口1000*1250	个	1	130.54	2179.17	6.59	143.98	130.54	2179.17	6.59	143.98
小计								130.54	2179.17	6.59	143.98
清单项目综合单价								2460.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.166	1.3889	58.56		
		技工人工费	元	52.793	1.3634	71.98		
	材料	扁钢 ＜59	kg	2.79	4.4	12.28		
		其他材料费	元	0.114	0.885	0.1		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	1.432	2.42	3.47		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030702009027	项目名称	防虫网	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ~ 防虫网	m2	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12
小计								168.84	146.18	1.76	52.12
清单项目综合单价								368.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	58.44	1.3634	79.68		
		普工人工费	元	46.679	1.3889	64.83		
		高级技工人工费	元	17.601	1.3824	24.33		
	材料	防虫网	m2	1.06	35.4	37.52		
		扁钢 ＜60	kg	19.625	4.4	86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	20	0.8	16		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.414	11.83	4.9		
		汽油 60#～70#	kg	0.11	6.67	0.73		
		其他材料费	元	0.774	0.885	0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.008	219.77	1.76		

项目编码	030703001501	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	156.18	0	24.63	63.55	156.18	0	24.63
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								111.566	181.868	30.983	40.835	
清单项目综合单价												365.25200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
		普工人工费	元	28.81425	1.3889	40.02		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.81225	0.885	1.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001502	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	163.51	0	24.99	63.55	163.51	0	24.99
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								111.566	189.198	30.983	41.195
清单项目综合单价											372.94200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
		普工人工费	元	28.81425	1.3889	40.02		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.81225	0.885	1.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001503	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	158.13	0	24.72	63.55	158.13	0	24.72
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								111.566	183.818	30.983	40.925
清单项目综合单价											367.29200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
		普工人工费	元	28.81425	1.3889	40.02		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.81225	0.885	1.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001504	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	165.95	0	25.11	63.55	165.95	0	25.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								111.566	191.638	30.983	41.315
清单项目综合单价											375.50200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	25.703	1.3634	35.04		
		普工人工费	元	28.81425	1.3889	40.02		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	1.81225	0.885	1.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001505	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	190.79	0	30.23	78.17	190.79	0	30.23
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								126.186	216.478	30.983	46.435
清单项目综合单价											420.08200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费	元	33.53525	1.3889	46.58		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001506	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	177.12	0	29.54	78.17	177.12	0	29.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								126.186	202.808	30.983	45.745	
清单项目综合单价											405.72200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	31.614	1.3634		43.1		
		普工人工费				元	33.53525	1.3889		46.58		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	2.44125	0.885		2.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001507	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	236.838	30.983	52.615	
清单项目综合单价											466.17200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001508	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	206.27	0	36.17	97.72	206.27	0	36.17	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	231.958	30.983	52.375	
清单项目综合单价											461.05200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		

工程量清单综合单价分析表

		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001509	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	220.92	0	36.9	97.72	220.92	0	36.9
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	246.608	30.983	53.105
清单项目综合单价											476.43200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001510	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	250.22	0	38.37	97.72	250.22	0	38.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	275.908	30.983	54.575
清单项目综合单价											507.20200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001511	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	209.93	0	36.35	97.72	209.93	0	36.35
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	235.618	30.983	52.555	
清单项目综合单价											464.89200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001512	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	225.31	0	37.12	97.72	225.31	0	37.12	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	250.998	30.983	53.325	
清单项目综合单价											481.04200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001513	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	231.47	0	37.43	97.72	231.47	0	37.43	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	257.158	30.983	53.635	
清单项目综合单价											487.51200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001514	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	281.768	30.983	54.865
清单项目综合单价											513.35200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
		型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001515	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	236.838	30.983	52.615
清单项目综合单价											466.17200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
		型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001516	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	319.968	30.983	88.845	
清单项目综合单价												706.69200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001517	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	398.108	30.983	92.745
清单项目综合单价											788.73200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001518	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	235.68	0	69.71	218.88	235.68	0	69.71
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	261.368	30.983	85.915
清单项目综合单价											645.16200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001519	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	260.11	0	70.93	218.88	260.11	0	70.93
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	285.798	30.983	87.135
清单项目综合单价											670.81200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001520	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	359.038	30.983	90.795
清单项目综合单价											747.71200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001521	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	431.02	0	79.47	218.88	431.02	0	79.47
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	456.708	30.983	95.675	
清单项目综合单价											850.26200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001522	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	528.69	0	84.36	218.88	528.69	0	84.36	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	554.378	30.983	100.565	
清单项目综合单价											952.82200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001523	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	284.52	0	72.15	218.88	284.52	0	72.15	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	310.208	30.983	88.355	
清单项目综合单价											696.44200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001524	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	398.108	30.983	92.745
清单项目综合单价											788.73200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001525	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	431.02	0	79.47	218.88	431.02	0	79.47
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	456.708	30.983	95.675
清单项目综合单价											850.26200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001526	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	489.62	0	82.4	218.88	489.62	0	82.4
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	515.308	30.983	98.605	
清单项目综合单价											911.79200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001527	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	620.1	0	114.99	317.38	620.1	0	114.99	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								365.396	645.788	30.983	131.195	
清单项目综合单价											1173.36200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001528	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	737.3	0	120.85	317.38	737.3	0	120.85	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								365.396	762.988	30.983	137.055	
清单项目综合单价											1296.42200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001529	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	274.75	0	71.66	218.88	274.75	0	71.66
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	300.438	30.983	87.865
清单项目综合单价											686.18200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001530	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	561.5	0	112.06	317.38	561.5	0	112.06
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	587.188	30.983	128.265
清单项目综合单价											1111.83200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001531	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	698.24	0	118.89	317.38	698.24	0	118.89
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								365.396	723.928	30.983	135.095	
清单项目综合单价											1255.40200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001532	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	894.26	0	128.7	317.38	894.26	0	128.7
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	919.948	30.983	144.905

清单项目综合单价											1461.23200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001533	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	346.63	0	101.31	317.38	346.63	0	101.31
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	372.318	30.983	117.515

清单项目综合单价											886.21200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001534	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	541.97	0	111.08	317.38	541.97	0	111.08
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	567.658	30.983	127.285
清单项目综合单价											1091.32200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001535	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	737.3	0	120.85	317.38	737.3	0	120.85
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	762.988	30.983	137.055
清单项目综合单价											1296.42200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001536	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	994.64	0	175.71	476.06	994.64	0	175.71
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								524.076	1020.328	30.983	191.915	
清单项目综合单价											1767.30200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001537	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1189.97	0	185.48	476.06	1189.97	0	185.48
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1215.658	30.983	201.685
清单项目综合单价											1972.40200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001538	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1385.31	0	195.24	476.06	1385.31	0	195.24
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1410.998	30.983	211.445
清单项目综合单价											2177.50200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001539	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	263.12	0	33.84	78.17	263.12	0	33.84
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								126.186	288.808	30.983	50.045
清单项目综合单价											496.02200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费	元	33.53525	1.3889	46.58		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001540	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	246.94	0	33.03	78.17	246.94	0	33.03
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								126.186	272.628	30.983	49.235
清单项目综合单价											479.03200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费	元	33.53525	1.3889	46.58		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001541	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	275.83	0	34.48	78.17	275.83	0	34.48
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								126.186	301.518	30.983	50.685	
清单项目综合单价											509.37200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	31.614		1.3634		43.1		
		普工人工费			元	33.53525		1.3889		46.58		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.275		7.08		1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下			10套	1.248		1.73		2.16		
		其他材料费			元	2.44125		0.885		2.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001542	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	286.34	0	40.17	97.72	286.34	0	40.17	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	312.028	30.983	56.375	
清单项目综合单价											545.12200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	39.84825		1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.72225		0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001543	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	309.44	0	41.33	97.72	309.44	0	41.33	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	335.128	30.983	57.535	
清单项目综合单价											569.38200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	39.84825		1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.72225		0.885		2.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001544	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	258.5	0	33.61	78.17	258.5	0	33.61
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								126.186	284.188	30.983	49.815
清单项目综合单价											491.17200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费	元	33.53525	1.3889	46.58		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	2.44125	0.885	2.16		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001545	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	280.56	0	39.88	97.72	280.56	0	39.88
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	306.248	30.983	56.085
清单项目综合单价											539.05200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001546	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	297.89	0	40.75	97.72	297.89	0	40.75
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	323.578	30.983	56.955	
清单项目综合单价											557.25200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	39.84825		1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.72225		0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001547	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	332.55	0	42.48	97.72	332.55	0	42.48
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	358.238	30.983	58.685

清单项目综合单价											593.64200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	39.84825		1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.72225		0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001548	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	367.21	0	44.22	97.72	367.21	0	44.22
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	392.898	30.983	60.425

清单项目综合单价											630.04200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	39.84825		1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.72225		0.885		2.41		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001549	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	310.36	0	41.37	97.72	310.36	0	41.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	336.048	30.983	57.575
清单项目综合单价											570.34200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001550	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	339.49	0	42.83	97.72	339.49	0	42.83
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	365.178	30.983	59.035
清单项目综合单价											600.93200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001551	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	286.34	0	40.17	97.72	286.34	0	40.17
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	312.028	30.983	56.375	
清单项目综合单价											545.12200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	39.84825		1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.72225		0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001552	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	309.44	0	41.33	97.72	309.44	0	41.33
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	335.128	30.983	57.535
清单项目综合单价											569.38200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	39.517		1.3634		53.88		
		普工人工费			元	39.84825		1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55		7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664		2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.72225		0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001553	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	409.458	30.983	93.315
清单项目综合单价											800.65200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001554	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	501.878	30.983	97.935
清单项目综合单价											897.69200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001555	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	314.44	0	73.64	218.88	314.44	0	73.64
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	340.128	30.983	89.845
清单项目综合单价											727.85200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001556	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	343.33	0	75.09	218.88	343.33	0	75.09
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	369.018	30.983	91.295	
清单项目综合单价											758.19200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001557	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	409.458	30.983	93.315
清单项目综合单价											800.65200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001558	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	429.98	0	79.42	218.88	429.98	0	79.42
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	455.668	30.983	95.625
清单项目综合单价											849.17200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001559	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	571.208	30.983	101.405
清单项目综合单价											970.49200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001560	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	562.85	0	86.06	218.88	562.85	0	86.06
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	588.538	30.983	102.265
清单项目综合单价											988.68200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001561	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	661.06	0	90.97	218.88	661.06	0	90.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	686.748	30.983	107.175	
清单项目综合单价											1091.80200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001562	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.21	0	76.53	218.88	372.21	0	76.53
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	397.898	30.983	92.735

清单项目综合单价						788.51200000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
	钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
	机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
	氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
	乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001563	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	501.878	30.983	97.935

清单项目综合单价						897.69200000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
	普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
	钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
	铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
	机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
	氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
	乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
	其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001564	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	614.85	0	88.66	218.88	614.85	0	88.66
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	640.538	30.983	104.865
清单项目综合单价											1043.28200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001565	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	648.93	0	116.43	317.38	648.93	0	116.43
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	674.618	30.983	132.635
清单项目综合单价											1203.63200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001566	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	766.78	0	122.32	317.38	766.78	0	122.32
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								365.396	792.468	30.983	138.525	
清单项目综合单价											1327.37200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001567	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	905.42	0	129.25	317.38	905.42	0	129.25	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								365.396	931.108	30.983	145.455	
清单项目综合单价											1472.94200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001568	项目名称		碳钢阀门			计量单位		个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	674.34	0	117.7	317.38	674.34	0	117.7	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								365.396	700.028	30.983	133.905	
清单项目综合单价											1230.31200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	128.353		1.3634		175		
		普工人工费			元	110.79925		1.3889		153.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.203		7.08		8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.51125		0.885		4.88		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001569	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	905.42	0	129.25	317.38	905.42	0	129.25
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	931.108	30.983	145.455
清单项目综合单价											1472.94200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001570	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1268.41	0	189.4	476.06	1268.41	0	189.4
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1294.098	30.983	205.605
清单项目综合单价											2054.76200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001571	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1499.49	0	200.95	476.06	1499.49	0	200.95
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								524.076	1525.178	30.983	217.155	
清单项目综合单价											2297.39200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001572	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1144.79	0	183.22	476.06	1144.79	0	183.22	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								524.076	1170.478	30.983	199.425	
清单项目综合单价											1924.96200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001573	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1615.03	0	206.73	476.06	1615.03	0	206.73	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								524.076	1640.718	30.983	222.935	
清单项目综合单价											2418.71200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001574	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1869.22	0	219.44	476.06	1869.22	0	219.44
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1894.908	30.983	235.645
清单项目综合单价											2685.61200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001575	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	769.49	0	164.45	476.06	769.49	0	164.45
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	795.178	30.983	180.655
清单项目综合单价											1530.89200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001576	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1175.98	0	184.78	476.06	1175.98	0	184.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								524.076	1201.668	30.983	200.985	
清单项目综合单价											1957.71200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001577	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1217.57	0	186.86	476.06	1217.57	0	186.86	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								524.076	1243.258	30.983	203.065	
清单项目综合单价											2001.38200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001578	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1453.28	0	198.64	476.06	1453.28	0	198.64	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								524.076	1478.968	30.983	214.845	
清单项目综合单价											2248.87200000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		技工人工费			元	192.528		1.3634		262.49		
		普工人工费			元	162.05525		1.3889		225.08		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	1.534		7.08		10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	5.616		2.83		15.89		
		其他材料费			元	5.92725		0.885		5.25		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16		台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25		台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50		台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400		台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001579	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	223.06	0	27.97	63.55	223.06	0	27.97
小计								63.55	223.06	0	27.97

清单项目综合单价								314.58000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	25.703	1.3634	35.04		
		普工人工费		元	20.528	1.3889	28.51		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
	机械								

项目编码	030703001580	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-35	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	63.55	232.52	0	28.44	63.55	232.52	0	28.44
小计								63.55	232.52	0	28.44

清单项目综合单价								324.51000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	25.703	1.3634	35.04		
		普工人工费		元	20.528	1.3889	28.51		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.22	7.08	1.56		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费		元	1.287	0.885	1.14		
	机械								

项目编码	030703001581	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	262.26	0	33.8	78.17	262.26	0	33.8
小计								78.17	262.26	0	33.8

清单项目综合单价								374.23000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费		元	25.249	1.3889	35.07		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费		元	1.916	0.885	1.7		
	机械								

项目编码	030703001582	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	245.73	0	32.97	78.17	245.73	0	32.97
小计								78.17	245.73	0	32.97

清单项目综合单价								356.87000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费		元	25.249	1.3889	35.07		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费		元	1.916	0.885	1.7		
	机械								

项目编码	030703001583	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	275.24	0	34.45	78.17	275.24	0	34.45
小计								78.17	275.24	0	34.45

清单项目综合单价								387.86000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	31.614	1.3634	43.1		
		普工人工费		元	25.249	1.3889	35.07		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.275	7.08	1.95		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下		10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费		元	1.916	0.885	1.7		
	机械								

项目编码	030703001584	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	285.88	0	40.15	97.72	285.88	0	40.15
小计								97.72	285.88	0	40.15

清单项目综合单价								423.75000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费		元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费		元	31.562	1.3889	43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm		kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费		元	2.197	0.885	1.94		
	机械								

项目编码	030703001585	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	309.5	0	41.33	97.72	309.5	0	41.33	
小计								97.72	309.5	0	41.33	
清单项目综合单价											448.55000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001586	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-36	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	78.17	257.54	0	33.56	78.17	257.54	0	33.56	
小计								78.17	257.54	0	33.56	
清单项目综合单价											369.27000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	31.614	1.3634		43.1		
		普工人工费				元	25.249	1.3889		35.07		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.275	7.08		1.95		
		其他材料费				元	1.916	0.885		1.7		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
	机械											
项目编码	030703001587	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	297.68	0	40.74	97.72	297.68	0	40.74	
小计								97.72	297.68	0	40.74	
清单项目综合单价											436.14000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001588	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	333.11	0	42.51	97.72	333.11	0	42.51	
小计								97.72	333.11	0	42.51	
清单项目综合单价											473.34000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001589	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	368.52	0	44.28	97.72	368.52	0	44.28	
小计								97.72	368.52	0	44.28	
清单项目综合单价											510.52000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001590	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	310.43	0	41.38	97.72	310.43	0	41.38	
小计								97.72	310.43	0	41.38	
清单项目综合单价											449.53000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		
	机械											
项目编码	030703001591	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	340.19	0	42.86	97.72	340.19	0	42.86	
小计								97.72	340.19	0	42.86	
清单项目综合单价											480.77000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885		1.94		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030703001592	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	285.88	0	40.15	97.72	285.88	0	40.15
小计								97.72	285.88	0	40.15
清单项目综合单价								423.75000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889	43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885	1.94		
	机械										
项目编码	030703001593	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	309.5	0	41.33	97.72	309.5	0	41.33
小计								97.72	309.5	0	41.33
清单项目综合单价								448.55000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634	53.88		
		普工人工费				元	31.562	1.3889	43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费				元	2.197	0.885	1.94		
	机械										
项目编码	030703001594	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19
小计								218.88	385.34	0	77.19
清单项目综合单价								681.41000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030703001595	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	479.79	0	81.91	218.88	479.79	0	81.91
小计								218.88	479.79	0	81.91
清单项目综合单价								780.58000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030703001596	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	314.5	0	73.65	218.88	314.5	0	73.65
小计								218.88	314.5	0	73.65
清单项目综合单价								607.03000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030703001597	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	344.01	0	75.12	218.88	344.01	0	75.12
小计								218.88	344.01	0	75.12
清单项目综合单价								638.01000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费				元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费				元	3.006	0.885	2.66		
	机械										
项目编码	030703001598	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19
小计								218.88	385.34	0	77.19
清单项目综合单价								681.41000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001599	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	432.56	0	79.55	218.88	432.56	0	79.55
小计								218.88	432.56	0	79.55

清单项目综合单价	730.99000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001600	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	550.63	0	85.45	218.88	550.63	0	85.45
小计								218.88	550.63	0	85.45

清单项目综合单价	854.96000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001601	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200<C≤3600	个	1	218.88	568.34	0	86.34	218.88	568.34	0	86.34
小计								218.88	568.34	0	86.34

清单项目综合单价	873.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.006	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030703001602	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000	个	1	55.4	105.04	0	19.91	55.4	105.04	0	19.91
小计								55.4	105.04	0	19.91

清单项目综合单价	180.35000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.407	1.3634	30.55		
		普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
	机械							

项目编码	030703001603	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200<C≤2000 止回阀 630*250	个	1	55.4	122.31	0	20.77	55.4	122.31	0	20.77
小计								55.4	122.31	0	20.77

清单项目综合单价	198.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85		
		技工人工费	元	22.407	1.3634	30.55		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.883	0.885	1.67		
	机械							

项目编码	030703001604	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	149.39	0	24.59	64.7	149.39	0	24.59
小计								64.7	149.39	0	24.59

清单项目综合单价	238.68000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	030703001605	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	212.34	0	27.73	64.7	212.34	0	27.73
小计								64.7	212.34	0	27.73

清单项目综合单价 304.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001606	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	297.4	0	31.99	64.7	297.4	0	31.99
小计								64.7	297.4	0	31.99

清单项目综合单价 394.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001607	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	148.54	0	24.54	64.7	148.54	0	24.54
小计								64.7	148.54	0	24.54

清单项目综合单价 237.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001608	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	212.34	0	27.73	64.7	212.34	0	27.73
小计								64.7	212.34	0	27.73

清单项目综合单价 304.77000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001609	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	254.87	0	29.86	64.7	254.87	0	29.86
小计								64.7	254.87	0	29.86

清单项目综合单价 349.43000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001610	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ` 止回阀 1000*500	个	1	64.7	308.04	0	32.52	64.7	308.04	0	32.52
小计								64.7	308.04	0	32.52

清单项目综合单价 405.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
		技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001611	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	361.21	0	35.18	64.7	361.21	0	35.18
小计								64.7	361.21	0	35.18

清单项目综合单价 461.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001612	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	381.58	0	41.43	84.46	381.58	0	41.43
小计								84.46	381.58	0	41.43
清单项目综合单价											507.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001613	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	471.97	0	45.94	84.46	471.97	0	45.94
小计								84.46	471.97	0	45.94
清单项目综合单价											602.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001614	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000 ` 止回阀 1000*1000	个	1	84.46	578.3	0	51.26	84.46	578.3	0	51.26
小计								84.46	578.3	0	51.26
清单项目综合单价											714.02000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
		技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001615	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ` 止回阀 1000*2000	个	1	96.46	1114.77	0	81.27	96.46	1114.77	0	81.27
小计								96.46	1114.77	0	81.27
清单项目综合单价											1292.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001616	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	297.4	0	31.99	64.7	297.4	0	31.99
小计								64.7	297.4	0	31.99
清单项目综合单价											394.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67		
		普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18		
		其他材料费	元	4.198	0.885	3.72		
	机械							

项目编码	030703001617	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	429.43	0	43.82	84.46	429.43	0	43.82
小计								84.46	429.43	0	43.82
清单项目综合单价											557.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001618	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	448.58	0	44.78	84.46	448.58	0	44.78
小计								84.46	448.58	0	44.78
清单项目综合单价								577.82000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001619	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	557.04	0	50.2	84.46	557.04	0	50.2
小计								84.46	557.04	0	50.2
清单项目综合单价								691.70000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
		普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001620	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˚ 止回阀 1200*1000	个	1	96.46	689.44	0	60	96.46	689.44	0	60
小计								96.46	689.44	0	60
清单项目综合单价								845.90000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	31.16	1.3889		43.28		
		技工人工费				元	39.009	1.3634		53.18		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.651	6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	3.16	2.83		8.94		
		其他材料费				元	9.48	0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001621	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˚ 止回阀 1250*320	个	1	64.7	254.87	0	29.86	64.7	254.87	0	29.86
小计								64.7	254.87	0	29.86
清单项目综合单价								349.43000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	20.899	1.3889		29.03		
		技工人工费				元	26.165	1.3634		35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.38	6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.184	2.83		6.18		
		其他材料费				元	4.198	0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001622	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000 ˚ 止回阀 1250*500	个	1	84.46	378.93	0	41.29	84.46	378.93	0	41.29
小计								84.46	378.93	0	41.29
清单项目综合单价								504.68000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
		技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001623	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 3200<C≤4000 ˚ 止回阀 1250*630	个	1	84.46	465.32	0	45.61	84.46	465.32	0	45.61
小计								84.46	465.32	0	45.61
清单项目综合单价								595.39000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	27.277	1.3889		37.89		
		技工人工费				元	34.154	1.3634		46.57		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.54	6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	6.347	0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001624	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀 安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˚ 止回阀 1250*800	个	1	96.46	583.1	0	54.68	96.46	583.1	0	54.68
小计								96.46	583.1	0	54.68
清单项目综合单价								734.24000000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
		技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001625	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	386.9	0	41.69	84.46	386.9	0	41.69
小计								84.46	386.9	0	41.69

清单项目综合单价	513.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001626	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	476.77	0	49.37	96.46	476.77	0	49.37
小计								96.46	476.77	0	49.37

清单项目综合单价	622.60000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001627	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	689.44	0	60	96.46	689.44	0	60
小计								96.46	689.44	0	60

清单项目综合单价	845.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001628	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	902.1	0	70.63	96.46	902.1	0	70.63
小计								96.46	902.1	0	70.63

清单项目综合单价	1069.19000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001629	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280	个	1	52.3	95.74	0	18.63	52.3	95.74	0	18.63
小计								52.3	95.74	0	18.63

清单项目综合单价	166.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
	机械							

项目编码	030703001630	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280<C≤1600	个	1	65.86	112.19	0	23.04	65.86	112.19	0	23.04
小计								65.86	112.19	0	23.04

清单项目综合单价	201.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	26.629	1.3634	36.31		
		普工人工费	元	21.276	1.3889	29.55		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.248	1.73	2.16		
		其他材料费	元	1.186	0.885	1.05		
	机械							

项目编码	030703001631	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-29	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1280< C≤1600	个	1	65.86	92.66	0	22.06	65.86	92.66	0	22.06
小计								65.86	92.66	0	22.06
清单项目综合单价											180.58000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	26.629	1.3634		36.31		
		普工人工费				元	21.276	1.3889		29.55		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.16	6.63		1.06		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下				10套	1.248	1.73		2.16		
		其他材料费				元	1.186	0.885		1.05		
	机械											
项目编码	030703001632	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	156	0	23.28	58.5	156	0	23.28
小计								58.5	156	0	23.28
清单项目综合单价											237.78000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001633	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	116.93	0	21.33	58.5	116.93	0	21.33
小计								58.5	116.93	0	21.33
清单项目综合单价											196.76000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001634	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
小计								58.5	195.06	0	25.24
清单项目综合单价											278.80000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001635	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	273.2	0	29.14	58.5	273.2	0	29.14
小计								58.5	273.2	0	29.14
清单项目综合单价											360.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001636	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	136.46	0	22.31	58.5	136.46	0	22.31
小计								58.5	136.46	0	22.31
清单项目综合单价											217.27000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.872	2.83		5.3		
		其他材料费				元	1.799	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001637	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19
小计								58.5	234.13	0	27.19
清单项目综合单价											319.82000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	23.652	1.3634		32.25		
		普工人工费				元	18.899	1.3889		26.25		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm				kg	0.32	6.63		2.12		

工程量清单综合单价分析表

	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59		
	机械								
项目编码	030703001638	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	336.08	0	42.44	96.85	336.08	0	42.44
小计								96.85	336.08	0	42.44
清单项目综合单价								475.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001639	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	433.75	0	47.32	96.85	433.75	0	47.32
小计								96.85	433.75	0	47.32
清单项目综合单价								577.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001640	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	156	0	23.28	58.5	156	0	23.28
小计								58.5	156	0	23.28
清单项目综合单价								237.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001641	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	189.58	0	35.11	96.85	189.58	0	35.11
小计								96.85	189.58	0	35.11
清单项目综合单价								321.54000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001642	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-28	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) C≤1280 电动调节阀250*250	个	1	52.3	279.97	0	27.84	52.3	279.97	0	27.84
小计								52.3	279.97	0	27.84
清单项目综合单价								360.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.89	1.3889	23.46		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		其他材料费	元	0.781	0.885	0.69		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	0.985	1.73	1.7		
	机械							

项目编码	030703020040	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	595.71	0	100.54	267.36	595.71	0	100.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								363.392	647.086	61.966	132.95
清单项目综合单价								1205.39400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	92.593	1.3634	126.24		
		普工人工费	元	90.5275	1.3889	125.73		
		高级技工人工费	元	36.8937	1.3824	51		

工程量清单综合单价分析表

	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
	钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
	六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
	低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
	尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
	铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
	酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
	溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
材料	机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
	氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
	乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
	圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	3.22	12.46		
	角钢 <63	kg	7.14	3.37	24.06		
	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
	膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
	六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
	镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.28	4.66		
	其他材料费	元	1.4785	0.885	1.31		
	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020041	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-360	管式消声器安装 周长C(mm) 1280<C≤2400	节	1	267.36	689.55	0	105.23	267.36	689.55	0	105.23
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								363.392	740.926	61.966	137.64
清单项目综合单价											1303.92400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	92.593	1.3634	126.24		
	人工	普工人工费	元	90.5275	1.3889	125.73		
		高级技工人工费	元	36.8937	1.3824	51		
		型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
	材料	机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	3.87	3.22	12.46		
		角钢 <63	kg	7.14	3.37	24.06		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.72	6.63	4.77		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	16.64	0.28	4.66		
		其他材料费	元	1.4785	0.885	1.31		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020042	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								439.442	817.076	61.966	161.57
清单项目综合单价											1480.05400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
	人工	普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
		型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
	材料	机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 Φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020043	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	845.14	0	133.13	343.41	845.14	0	133.13
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								439.442	896.516	61.966	165.54
清单项目综合单价											1563.46400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm~14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020044	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	765.7	0	129.16	343.41	765.7	0	129.16
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								439.442	817.076	61.966	161.57
清单项目综合单价											1480.05400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm~14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12~16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16~25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020045	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	700.71	0	125.91	343.41	700.71	0	125.91
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
小计								439.442	752.086	61.966	158.32	
清单项目综合单价												1411.81400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.3109		1.3634		60.41		
		技工人工费			元	118.916		1.3634		162.13		
		普工人工费			元	111.4265		1.3889		154.76		
		高级技工人工费			元	44.9577		1.3824		62.15		
	材料	型钢(综合)			kg	10.5		3.9		40.95		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		机油			kg	0.0401		10.62		0.43		
		氧气			m3	0.0891		6.19		0.55		
		乙炔气			kg	0.0297		14.64		0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm			kg	5.16		3.22		16.62		
		角钢 <63			kg	7.55		3.37		25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.91		6.63		6.03		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	22.88		0.28		6.41		
		其他材料费			元	1.5565		0.885		1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08		2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.1087		225.09		24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0138		252.58		3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.05		20.59		1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.1818		167.34		30.42		
项目编码	030703020046	项目名称		消声器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	924.58	0	137.1	343.41	924.58	0	137.1	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
小计								439.442	975.956	61.966	169.51	
清单项目综合单价												1646.87400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.3109		1.3634		60.41		
		技工人工费			元	118.916		1.3634		162.13		
		普工人工费			元	111.4265		1.3889		154.76		
		高级技工人工费			元	44.9577		1.3824		62.15		
	材料	型钢(综合)			kg	10.5		3.9		40.95		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.05		19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#			张	0.109		0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.17		6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.15		9.65		1.45		
		溶剂汽油			kg	0.021		5.31		0.11		
		机油			kg	0.0401		10.62		0.43		
		氧气			m3	0.0891		6.19		0.55		
		乙炔气			kg	0.0297		14.64		0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm			kg	5.16		3.22		16.62		
		角钢 <63			kg	7.55		3.37		25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm			kg	0.91		6.63		6.03		
		膨胀螺栓 M10			10套	0.416		4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16			10个	0.424		2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25			套	22.88		0.28		6.41		
		其他材料费			元	1.5565		0.885		1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.002		1280.08		2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.1087		225.09		24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0138		252.58		3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.05		20.59		1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.1818		167.34		30.42		
项目编码	030703020047	项目名称		消声器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	节	1	426.71	954.09	0	160.62	426.71	954.09	0	160.62	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
小计								522.742	1005.466	61.966	193.03	
清单项目综合单价												1783.20400000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	44.3109		1.3634		60.41		
		技工人工费			元	147.739		1.3634		201.43		
		普工人工费			元	134.4525		1.3889		186.74		
		高级技工人工费			元	53.6487		1.3824		74.16		
	材料	型钢(综合)			kg	10.5		3.9		40.95		
		钢丝刷			把	0.015		2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.4224		6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.304		5.6		1.7		

工程量清单综合单价分析表

	材料	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	9.32	3.37	31.41		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	1.19	6.63	7.89		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.28	8.15		
		其他材料费	元	1.6455	0.885	1.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020048	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	节	1	426.71	1100.67	0	167.95	426.71	1100.67	0	167.95
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								522.742	1152.046	61.966	200.36
清单项目综合单价											1937.11400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	147.739	1.3634	201.43		
		普工人工费	元	134.4525	1.3889	186.74		
		高级技工人工费	元	53.6487	1.3824	74.16		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	9.32	3.37	31.41		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	1.19	6.63	7.89		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.28	8.15		
		其他材料费	元	1.6455	0.885	1.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020049	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200<C≤4000 - 消声器 1250*400*1600	节	1	426.71	1275.84	0	176.71	426.71	1275.84	0	176.71
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								522.742	1327.216	61.966	209.12
清单项目综合单价											2121.04400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	134.4525	1.3889	186.74		
		技工人工费	元	147.739	1.3634	201.43		
		高级技工人工费	元	53.6487	1.3824	74.16		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	9.32	3.37	31.41		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	1.19	6.63	7.89		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.28	8.15		
		其他材料费	元	1.6455	0.885	1.46		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703021044	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1059.58	105.36	206.5	551.68	1059.58	105.36	206.5
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								647.712	1110.956	167.326	238.91
清单项目综合单价								2164.90400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		普工人工费	元	169.1105	1.3889	234.88		
		高级技工人工费	元	66.5847	1.3824	92.05		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	5.4675	0.885	4.84		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021045	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1676.69	161.56	255.59	605.41	1676.69	161.56	255.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								701.442	1728.066	223.526	288
清单项目综合单价								2941.03400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	209.621	1.3634	285.8		
		普工人工费	元	183.9995	1.3889	255.56		
		高级技工人工费	元	72.1047	1.3824	99.68		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费	元	8.0985	0.885	7.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021046	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1257.61	105.36	216.4	551.68	1257.61	105.36	216.4
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								647.712	1308.986	167.326	248.81
清单项目综合单价								2372.83400000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		普工人工费	元	169.1105	1.3889	234.88		
		高级技工人工费	元	66.5847	1.3824	92.05		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	5.4675	0.885	4.84		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021047	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10 消声静压箱 2000*2000*600	个	1	605.41	2893.17	161.56	316.41	605.41	2893.17	161.56	316.41
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								701.442	2944.546	223.526	348.82
清单项目综合单价											4218.33400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	183.9995	1.3889	255.56		
		技工人工费	元	209.621	1.3634	285.8		
		高级技工人工费	元	72.1047	1.3824	99.68		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费	元	8.0985	0.885	7.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030703021048	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10 消声静压箱 2500*2000*600	个	1	605.41	3352.89	161.56	339.4	605.41	3352.89	161.56	339.4
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								701.442	3404.266	223.526	371.81
清单项目综合单价											4701.04400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	183.9995	1.3889	255.56		
		技工人工费	元	209.621	1.3634	285.8		
		高级技工人工费	元	72.1047	1.3824	99.68		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费	元	8.0985	0.885	7.17		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030704001009	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	4802.7434	3.37	2.96	0	1.04	16185.24526	14216.12046	0	4994.853136
小计								16185.24526	14216.12046	0	4994.853136
清单项目综合单价											35396.21885800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001015	项目名称	脚手架	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	4427.2059	1.48	1.99	0	0.49	6552.264732	8810.139741	0	2169.330891
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	183.487	3.96	5.31	0	1.31	726.60852	974.31597	0	240.36797
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	95.4179	5.93	7.97	0	1.97	565.828147	760.480663	0	187.973263
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	386.794	9.89	13.28	0	3.28	3825.39266	5136.62432	0	1268.68432
小计								11670.09406	15681.56069	0	3866.356444
清单项目综合单价											31218.01119700

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-宴会厅防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1313421.2	
2	措施项目	53362.43	
2.1	安全文明施工	28506.57	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	23153.46	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	5353.11	
2.2	其他措施项目费	24855.86	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	123010.53	
5	含税建安工程造价	1489794.16	
合计		1489794.16	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 1 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		设备					366883.54	0
1-1	030108001197	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=10000m3/h，H=643Pa，N=4KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3393.54	3393.54	0
1-2	030108001198	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=18000m3/h，H=620Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4166.99	4166.99	0
1-3	030108001199	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=20000m3/h，H=431Pa，N=4KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4065.22	4065.22	0
1-4	030108001200	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=20000m3/h，H=676Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	4391.77	4391.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 2 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	030108001201	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6206.85	6206.85	0
1-6	030108001202	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6359.94	6359.94	0
1-7	030108001203	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=500Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6925.43	6925.43	0
1-8	030108001204	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=40000m3/h，H=620Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7243.13	7243.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 3 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	030108001205	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=40000m3/h，H=1200Pa，N=22KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	3	7243.13	21729.39	0
1-10	030108001206	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=41000m3/h，H=711Pa，N=22KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	10197.11	10197.11	0
1-11	030108001207	风机	(1)名称:轴流风机 (2)规格:L=74111m3/h，H=718Pa，N=22KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	4	14901.28	59605.12	0
1-12	030108001208	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3138.67	3138.67	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 4 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030108001209	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=16840m3/h，H=350Pa，N=3.0KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	3366.11	3366.11	0
1-14	030108001210	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	8887.3	8887.3	0
1-15	030108001211	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	6387.93	6387.93	0
1-16	030108001212	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=36000m3/h，H=600Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7009.17	7009.17	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 5 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030108001213	风机	(1)名称:高温消防轴流风机 (2)规格:L=38000m3/h，H=720Pa，N=15KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7154.3	7154.3	0
1-18	030108001214	风机	(1)名称:屋顶型排烟风机（消防型） (2)规格:L=24000m3/h，H=102Pa，N=1.1KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	9	6968.97	62720.73	0
1-19	030108001215	风机	(1)名称:屋顶型排烟风机（消防型） (2)规格:L=32000m3/h，H=126Pa，N=2.2KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	4	8176.85	32707.4	0
1-20	030108001216	风机	(1)名称:屋顶型排烟风机（消防型） (2)规格:L=76700m3/h，H=261Pa，N=7.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	5	15478.27	77391.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 6 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-21	030108001217	风机	(1)名称:屋顶型排烟风机（消防型） (2)规格:L=37800/25020m3/h，H=300/150Pa，N=11/5.5KW (3)含:减震装置制作安装、支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	7735.16	7735.16	0
1-22	030703021049	风机保护罩	(1)名称:风机保护罩 (2)风机防护装置功能要求:全封闭结构,防雨、防晒、防火、耐高温,并设置检修门,装置内预留足够的空间进行检修 (3)具体做法详见图纸 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	66.36	242.63	16100.93	0
2		风管					832589.41	0
2-1	030702001191	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	207.71	20771	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 7 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-2	030702001192	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.6mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	169.96	16996	0
2-3	030702001193	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	182.7	18270	0
2-4	030702001194	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	143.39	14339	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 8 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	030702001195	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	170.42	17042	0
2-6	030702001196	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	178.49	17849	0
2-7	030702001197	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板 (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	184.78	18478	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 9 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-8	030702001198	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:大边长≤320mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	215	21500	0
2-9	030702001199	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:320mm＜大边长≤450mm (4)板材厚度:0.75mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	175.29	17529	0
2-10	030702001200	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:450mm＜大边长≤630mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	191.58	19158	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 10 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	030702001201	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:630mm＜大边长≤1000mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	152.28	15228	0
2-12	030702001202	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1000mm＜大边长≤1500mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	178.59	17859	0
2-13	030702001203	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:1500mm＜大边长≤2000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	188.94	18894	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 11 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-14	030702001204	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:矩形 (3)规格:2000mm＜大边长≤4000mm (4)板材厚度:1.5mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	195.23	19523	0
2-15	030702001205	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:圆形 (3)规格:450mm＜直径≤630mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	181.99	18199	0
2-16	030702001206	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:圆形 (3)规格:630mm＜直径≤1000mm (4)板材厚度:1.0mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	181.99	18199	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 12 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-17	030702001207	碳钢通风管道	(1)材质:镀锌钢板(高压系统) (2)形状:圆形 (3)规格:1000mm＜直径≤1500mm (4)板材厚度:1.2mm (5)连接方式:角钢法兰连接 (6)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (7)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (8)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	181.57	18157	0
2-18	030702007049	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	131.82	13182	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 13 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-19	030702007050	复合型风管	(1)名称:防排烟成品矩形风管 (2)材质:1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	140.68	14068	0
2-20	030702007051	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	178.93	17893	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 14 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-21	030702007052	复合型风管	(1)名称:成品防排烟矩形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	187.78	18778	0
2-22	030702007053	复合型风管	(1)名称:防排烟成品圆形风管 (2)材质:钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉 (3)规格:耐火极限0.5h-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	127.57	12757	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 15 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-23	030702007054	复合型风管	(1)名称:成品防排烟圆形风管 (2)材质:1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉 (3)规格:耐火极限1.0h-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	173.87	17387	0
2-24	030702007055	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	218.46	21846	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 16 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	030702007056	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm (3)耐火极限要求:1.5-2.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	204.03	20403	0
2-26	030702007057	复合型风管	(1)防排烟成品防火圆形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm (3)耐火极限要求:0.5-1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)风管材质、厚度、耐火等级等规格参数需与耐火性能(安全性能)型式检验报告一致，需满足消防验收要求 (7)含成品支吊架制作安装、风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	204.03	20403	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 17 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	030702007058	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:0.5h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	245.88	24588	0
2-28	030702007059	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	245.88	24588	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 18 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-29	030702007060	复合型风管	(1)防排烟成品矩形风管 (2)外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³) (3)耐火极限要求:1.0h (4)连接方式:角钢法兰 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (7)风管测定孔、风管检查孔、清洗孔、管件及法兰加固框等 (8)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (9)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	270.01	27001	0
2-30	030703019015	柔性接口	(1)名称:软接头 (2)材质:不燃材料制作的柔性短管 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	624.9	18747	0
2-31	030702009028	弯头导流叶片	(1)名称:导流叶片制作安装 (2)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	283.69	8510.7	0
2-32	031208003061	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度30mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1504.15	15041.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 19 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-33	031208003062	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1437.94	14379.4	0
2-34	031208003063	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5h (3)绝热材料品种:外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1395.67	13956.7	0
2-35	031208003064	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.0h (3)绝热材料品种:外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面 (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1491.71	14917.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 20 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-36	031208003065	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	135.59	13559	0
2-37	031208003066	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	136.56	13656	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 21 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-38	031208003067	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:1.5h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	137.14	13714	0
2-39	031208003068	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:2.0h (3)绝热材料品种:采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	137.63	13763	0
2-40	031208003069	通风管道绝热	1)名称:防排烟防火包裹 2)耐火等级:0.5-1.0h 3)绝热材料品种:离心玻璃棉,厚度40mm 4)含静压箱、阀门等保温 5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1549.02	15490.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 22 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-41	031208003070	通风管道绝热	(1)名称:防排烟防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:岩棉,厚度40mm (4)含静压箱、阀门等保温 (5)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	10	1557.63	15576.3	0
2-42	031208003071	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	159.32	15932	0
2-43	031208003072	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	169.31	16931	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-44	031208003073	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:0.5-1.0h (3)绝热材料品种:20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数综合考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	185.37	18537	0
2-45	031208003074	通风管道绝热	(1)名称:一体化硅酸钙复合板防火包裹 (2)耐火等级:1.0-2.0h (3)绝热材料品种:30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉，密度综合考虑，导热系数这考虑 (4)具体做法详见20K607 (5)工程量按风管图示尺寸计算 (6)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (7)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	100	200.51	20051	0
2-46	011303003021	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	183.92	5517.6	0
2-47	011303003022	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:镀锌钢板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	145.47	4364.1	0
2-48	011303003023	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:防火玻璃 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	268.47	8054.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 24 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-49	011303003024	挡烟垂壁	(1)规格:固定挡烟垂壁 (2)材质:不燃无机复合板 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	321.75	9652.5	0
2-50	011303003025	挡烟垂壁	(1)规格:电动挡烟垂壁 (2)材质:防火布 (3)其他:含电动挡烟垂壁的控制系统(控制箱、电动执行机构、按钮及控制箱到挡烟垂壁的控制管线等) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	362.02	10860.6	0
2-51	030702001208	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:0.75mm (4)含开孔及封堵 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	152.41	4572.3	0
2-52	030702001209	碳钢通风管道	(1)名称:风管穿墙套管制作安装 (2)材质:镀锌钢板 (3)板材厚度:1.6mm (4)含开孔及封堵 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30	183.52	5505.6	0
2-53	081102004015	开孔	(1)名称:风管穿墙/柱/板开孔 (2)墙/柱/板类型:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3	45.77	137.31	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 25 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-54	080707013030	孔洞封堵	(1)名称:孔洞封堵 (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	处	10	27.84	278.4	0
3		风口阀门					88413.65	0
3-1	030703011628	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	164.08	164.08	0
3-2	030703011629	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:500*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	232.04	232.04	0
3-3	030703011630	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	253.76	253.76	0
3-4	030703011631	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	338.88	338.88	0
3-5	030703011632	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	314.04	314.04	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 26 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	030703011633	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	376.12	376.12	0
3-7	030703011634	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	280.62	280.62	0
3-8	030703011635	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	362.08	362.08	0
3-9	030703011636	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	417.32	417.32	0
3-10	030703011637	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:单层百叶风口(带风阀) (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	563.26	563.26	0
3-11	030703011638	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层层百叶风口 (2)规格型号:600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	327.62	327.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 27 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	030703011639	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层层百叶风口 (2)规格型号:700*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	550.19	550.19	0
3-13	030703011640	铝及铝合金风口、散流器	(1)名称:双层层百叶风口 (2)规格型号:2000*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1230.45	1230.45	0
3-14	030702009029	防虫网	(1)名称:防虫网; (2)材质:综合考虑 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	10	368.9	3689	0
3-15	030703001643	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	507.17	507.17	0
3-16	030703001644	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	513.32	513.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 28 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-17	030703001645	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:700*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	527.67	527.67	0
3-18	030703001646	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	466.14	466.14	0
3-19	030703001647	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	706.66	706.66	0
3-20	030703001648	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	788.7	788.7	0
3-21	030703001649	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	747.68	747.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 29 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-22	030703001650	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1100*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	768.2	768.2	0
3-23	030703001651	碳钢阀门	(1)名称:70℃防火阀 (2)规格型号:1200*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	850.23	850.23	0
3-24	030703001652	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	600.9	600.9	0
3-25	030703001653	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:700*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	617.88	617.88	0
3-26	030703001654	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	761.8	761.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 30 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-27	030703001655	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	800.62	800.62	0
3-28	030703001656	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	897.66	897.66	0
3-29	030703001657	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:900*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	781.21	781.21	0
3-30	030703001658	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:Φ900 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1333.26	1333.26	0
3-31	030703001659	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*320 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	800.62	800.62	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 31 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-32	030703001660	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	849.14	849.14	0
3-33	030703001661	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	970.46	970.46	0
3-34	030703001662	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	988.65	988.65	0
3-35	030703001663	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1000*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1091.77	1091.77	0
3-36	030703001664	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1100*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	873.41	873.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 32 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-37	030703001665	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*400 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	897.66	897.66	0
3-38	030703001666	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*500 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	970.46	970.46	0
3-39	030703001667	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1043.25	1043.25	0
3-40	030703001668	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1203.6	1203.6	0
3-41	030703001669	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1200*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1327.34	1327.34	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 33 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-42	030703001670	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:1600*450 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1181.76	1181.76	0
3-43	030703001671	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2000*1000 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2297.36	2297.36	0
3-44	030703001672	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2300*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2200.31	2200.31	0
3-45	030703001673	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*600 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1957.68	1957.68	0
3-46	030703001674	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*630 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2001.35	2001.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 34 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-47	030703001675	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:2400*800 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2248.84	2248.84	0
3-48	030703001676	碳钢阀门	(1)名称:280℃防火阀 (2)规格型号:φ900 (3)含执行机构，支吊架制作安装及除锈刷油（支架形式综合考虑） (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1333.26	1333.26	0
3-49	030703001677	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:600*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	473.34	473.34	0
3-50	030703001678	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:630*400 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	480.77	480.77	0
3-51	030703001679	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	641.73	641.73	0
3-52	030703001680	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*400 (3)含执行机构 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	681.41	681.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 35 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-53	030703001681	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:800*600 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	780.58	780.58	0
3-54	030703001682	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:900*320 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	661.56	661.56	0
3-55	030703001683	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:1000*630 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	873.56	873.56	0
3-56	030703001684	碳钢阀门	(1)名称:排烟阀 (2)规格型号:2300*800 (3)含执行机构 (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2089.2	2089.2	0
3-57	030703001685	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:500*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	222.21	222.21	0
3-58	030703001686	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	244.55	244.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-59	030703001687	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:600*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	293.6	293.6	0
3-60	030703001688	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:630*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	266.82	266.82	0
3-61	030703001689	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	304.77	304.77	0
3-62	030703001690	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	349.43	349.43	0
3-63	030703001691	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	507.47	507.47	0
3-64	030703001692	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	602.37	602.37	0
3-65	030703001693	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*630 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	577.82	577.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　
标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-66	030703001694	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	691.7	691.7	0
3-67	030703001695	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1200*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	845.9	845.9	0
3-68	030703001696	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*320 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	405.87	405.87	0
3-69	030703001697	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	468.39	468.39	0
3-70	030703001698	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	624.71	624.71	0
3-71	030703001699	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	801.23	801.23	0
3-72	030703001700	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	957.55	957.55	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 38 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-73	030703001701	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1400*1200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1113.85	1113.85	0
3-74	030703001702	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	513.05	513.05	0
3-75	030703001703	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1600*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	711.92	711.92	0
3-76	030703001704	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:1600*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	890.56	890.56	0
3-77	030703001705	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:Φ900 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	738.26	738.26	0
3-78	030703001706	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:Φ1000 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	875.84	875.84	0
3-79	030703001707	碳钢阀门	(1)名称:止回阀 (2)规格型号:Φ1400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1620.84	1620.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 39 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-80	030703001708	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*300 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	207.02	207.02	0
3-81	030703001709	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:600*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	237.78	237.78	0
3-82	030703001710	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	278.8	278.8	0
3-83	030703001711	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:800*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	360.84	360.84	0
3-84	030703001712	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*200 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	217.27	217.27	0
3-85	030703001713	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*250 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	242.92	242.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 40 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-86	030703001714	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	319.82	319.82	0
3-87	030703001715	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	475.37	475.37	0
3-88	030703001716	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1000*800 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	577.92	577.92	0
3-89	030703001717	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1200*400 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	413.84	413.84	0
3-90	030703001718	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1200*500 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	475.37	475.37	0
3-91	030703001719	碳钢阀门	(1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格型号:1200*600 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	536.9	536.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 41 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-92	030703020050	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:800*500*1200 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1563.45	1563.45	0
3-93	030703020051	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*400*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1425.69	1425.69	0
3-94	030703020052	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1000*1000*1200 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2336.8	2336.8	0
3-95	030703020053	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1200*320*1000 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1411.8	1411.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 42 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-96	030703020054	消声器	(1)名称:消声器 (2)规格型号:1200*400*1200 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1646.86	1646.86	0
3-97	030703021050	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1000*800*600 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2164.89	2164.89	0
3-98	030703021051	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*500*600 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2068.35	2068.35	0
3-99	030703021052	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*800*500 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2194.6	2194.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 43 页，共 43 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-100	030703021053	静压箱	(1)名称:消声静压箱 (2)规格型号:1200*1000*800 (3)含支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑) (4)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2941.02	2941.02	0
4		通风工程检测、调试					25534.6	0
4-1	030704001010	通风工程检测、调试	(1)名称:通风工程检测、调试 (2)包括风管漏光试验、漏风试验等 (3)综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	项	1	25534.6	25534.6	0
合计							1313421.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					53362.43
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	28506.57
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	23153.46
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	5353.11
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	24855.86
1-9-1	031401001016	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	24855.86	24855.86
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							53362.43

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	123010.53
合计					123010.53

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030108001197	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 轴流风机，L=10000m3/h，H=643Pa，N=4KW	台	1	280.87	2396.57	28.96	76.57	280.87	2396.57	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	2650.794	121.909	146.985
清单项目综合单价								3393.56600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001198	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 轴流风机，L=18000m3/h，H=620Pa，N=5.5KW	台	1	280.87	3170.02	28.96	76.57	280.87	3170.02	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	3424.244	121.909	146.985
清单项目综合单价								4167.01600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001199	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˚ 轴流风机，L=20000m3/h，H=431Pa，N=4KW	台	1	280.87	3068.25	28.96	76.57	280.87	3068.25	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285

工程量清单综合单价分析表

031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119	
小计								473.878	3322.474	121.909	146.985	
清单项目综合单价											4065.24600000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		

项目编码	030108001200	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˇ 轴流风机，L=20000m3/h，H=676Pa，N=7.5KW	台	1	280.87	3394.8	28.96	76.57	280.87	3394.8	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	3649.024	121.909	146.985
清单项目综合单价											4391.79600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001201	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˇ 轴流风机，L=30000m3/h，H=411Pa，N=5.5KW	台	1	910.48	4292.36	28.96	243.54	910.48	4292.36	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	4572.272	152.892	330.16
清单项目综合单价											6206.82800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001202	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 轴流风机，L=34000m3/h，H=500Pa，N=7.5KW	台	1	910.48	4445.45	28.96	243.54	910.48	4445.45	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	4725.362	152.892	330.16
清单项目综合单价											6359.91800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001203	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 轴流风机，L=34000m3/h，H=500Pa，N=11KW	台	1	910.48	5010.94	28.96	243.54	910.48	5010.94	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	5290.852	152.892	330.16
清单项目综合单价											6925.40800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001204	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 轴流风机，L=40000m3/h，H=620Pa，N=11KW	台	1	910.48	5328.64	28.96	243.54	910.48	5328.64	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	5608.552	152.892	330.16
清单项目综合单价											7243.10800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001205	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000<L≤63000 ~ 轴流风机，L=40000m3/h，H=1200Pa，N=22KW	台	1	910.48	5328.64	28.96	243.54	910.48	5328.64	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	5608.552	152.892	330.16
清单项目综合单价											7243.10800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001206	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˆ 轴流风机，L=41000m3/h，H=711Pa，N=22KW	台	1	910.48	8282.62	28.96	243.54	910.48	8282.62	28.96	243.54	
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								1151.504	8562.532	152.892	330.16	
清单项目综合单价												10197.08800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001207	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000＜L≤140000 ˆ 轴流风机，L=74111m3/h，H=718Pa，N=22KW	台	1	1980.9	11617.57	42.78	528.52	1980.9	11617.57	42.78	528.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								2221.924	11897.482	166.712	615.14
清单项目综合单价											14901.25800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.396	1.3889	825.56		
		技工人工费	元	791.2878	1.3634	1078.84		
		高级技工人工费	元	229.6794	1.3824	317.51		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.545	0.885	2.25		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	361.58	25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	969.08	30.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	594.75	7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	250.72	5.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001208	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˆ 高温消防轴流风机，L=9500m3/h，H=500Pa，N=3KW	台	1	280.87	2141.7	28.96	76.57	280.87	2141.7	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119	
小计								473.878	2395.924	121.909	146.985	
清单项目综合单价											3138.69600000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001209	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900＜L≤25000 ˜ 高温消防轴流风机，L=16840m3/h，H=350Pa，N=3.0KW	台	1	280.87	2369.14	28.96	76.57	280.87	2369.14	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	528.88	442.43	461.02	195.02	79.332	66.3645	69.153	29.253
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.15	266.49	43.24	133.04	82.19	39.9735	6.486	19.956	12.3285
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.15	56.43	1.42	12.8	15.92	8.4645	0.213	1.92	2.388
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.15	27.85	6.44	6.4	8.15	4.1775	0.966	0.96	1.2225
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	5.48	6.4	7.85	4.0335	0.822	0.96	1.1775
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.15	26.89	7.86	0	7.51	4.0335	1.179	0	1.1265
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.15	26.89	6.89	0	7.46	4.0335	1.0335	0	1.119
小计								473.878	2623.364	121.909	146.985
清单项目综合单价											3366.13600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	180.68435	1.3634	246.35		
		普工人工费	元	115.97475	1.3889	161.08		
		高级技工人工费	元	48.05905	1.3824	66.44		
	材料	型钢(综合)	kg	15.75	3.9	61.43		
		钢丝刷	把	0.0225	2.45	0.06		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.6336	6.28	3.98		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.456	5.6	2.55		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.075	19.03	1.43		
		铁砂布 0#-2#	张	0.1635	0.66	0.11		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.255	6.51	1.66		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.225	9.65	2.17		
		溶剂汽油	kg	0.0315	5.31	0.17		
		机油	kg	0.06015	10.62	0.64		
		氧气	m3	0.13365	6.19	0.83		
		乙炔气	kg	0.04455	14.64	0.65		
		其他材料费	元	1.81075	0.885	1.6		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.003	1280.08	3.84		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.16305	225.09	36.7		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0207	252.58	5.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.075	20.59	1.54		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.2727	167.34	45.63		

项目编码	030108001210	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˜ 高温消防轴流风机，L=34000m3/h，H=600Pa，N=15KW	台	1	910.48	6972.81	28.96	243.54	910.48	6972.81	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								1151.504	7252.722	152.892	330.16
清单项目综合单价											8887.27800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		

工程量清单综合单价分析表

	材料	低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001211	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 高温消防轴流风机，L=36000m3/h，H=619Pa，N=11KW	台	1	280.87	5270.02	28.96	76.57	280.87	5270.02	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								521.894	5549.932	152.892	163.19
清单项目综合单价											6387.90800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
		普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001212	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ~ 高温消防轴流风机，L=36000m3/h，H=600Pa，N=15KW	台	1	280.87	5891.26	28.96	76.57	280.87	5891.26	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								521.894	6171.172	152.892	163.19
清单项目综合单价											7009.14800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
		普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001213	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-50	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 8900<L≤25000 ˜ 高温消防轴流风机，L=38000m3/h，H=720Pa，N=15KW	台	1	280.87	6036.39	28.96	76.57	280.87	6036.39	28.96	76.57
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								521.894	6316.302	152.892	163.19
清单项目综合单价											7154.27800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	202.8398	1.3634	276.55		
		普工人工费	元	124.261	1.3889	172.59		
		高级技工人工费	元	52.6184	1.3824	72.74		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.336	0.885	2.07		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.01	361.58	3.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001214	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000<L≤140000 ˜ 屋顶型排烟风机（消防型），L=24000m3/h，H=102Pa，N=1.1KW	台	1	1980.9	3685.26	42.78	528.52	1980.9	3685.26	42.78	528.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								2221.924	3965.172	166.712	615.14
清单项目综合单价											6968.94800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	594.396	1.3889	825.56		
		技工人工费	元	791.2878	1.3634	1078.84		
		高级技工人工费	元	229.6794	1.3824	317.51		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.545	0.885	2.25		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.07	361.58	25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.031	969.08	30.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.013	594.75	7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.02	250.72	5.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030108001215	项目名称	风机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000＜L≤140000 ˜ 屋顶型排烟风机（消防型），L=32000m3/h，H=126Pa，N=2.2KW	台	1	1980.9	4893.14	42.78	528.52	1980.9	4893.14	42.78	528.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								2221.924	5173.052	166.712	615.14
清单项目综合单价											8176.82800000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	594.396	1.3889		825.56		
		技工人工费			元	791.2878	1.3634		1078.84		
		高级技工人工费			元	229.6794	1.3824		317.51		
	材料	型钢(综合)			kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油			kg	0.042	5.31		0.22		
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气			kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费			元	2.545	0.885		2.25		
		减振器			个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.07	361.58		25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.031	969.08		30.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.013	594.75		7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.02	250.72		5.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001216	项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-52	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 63000＜L≤140000 ˜ 屋顶型排烟风机（消防型），L=76700m3/h，H=261Pa，N=7.5KW	台	1	1980.9	12194.56	42.78	528.52	1980.9	12194.56	42.78	528.52
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492
小计								2221.924	12474.472	166.712	615.14
清单项目综合单价											15478.24800000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	594.396	1.3889		825.56		
		技工人工费			元	791.2878	1.3634		1078.84		
		高级技工人工费			元	229.6794	1.3824		317.51		
	材料	型钢(综合)			kg	21	3.9		81.9		
		钢丝刷			把	0.03	2.45		0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.8448	6.28		5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.608	5.6		3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm			片	0.1	19.03		1.9		
		铁砂布 0#-2#			张	0.218	0.66		0.14		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.34	6.51		2.21		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.3	9.65		2.9		
		溶剂汽油			kg	0.042	5.31		0.22		
		机油			kg	0.0802	10.62		0.85		
		氧气			m3	0.1782	6.19		1.1		
		乙炔气			kg	0.0594	14.64		0.87		
		其他材料费			元	2.545	0.885		2.25		
		减振器			个	4	44.25		177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm			m3	0.07	361.58		25.31		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8			台班	0.031	969.08		30.04		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.004	1280.08		5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5			台班	0.013	594.75		7.73		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.02	250.72		5.01		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.2174	225.09		48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0276	252.58		6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400			台班	0.1	20.59		2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.3636	167.34		60.84		
项目编码	030108001217	项目名称		风机			计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030901-51	轴流式、斜流式、混流式通风机 风量L(m3/h) 25000＜L≤63000 ˜ 屋顶型排烟风机（消防型），L=37800/25020m3/h，H=300/150Pa，N=11/5.5KW	台	1	910.48	5820.67	28.96	243.54	910.48	5820.67	28.96	243.54
030903-414	减振器安装	个	4	12.24	44.29	0	5.45	48.96	177.16	0	21.8
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	528.88	442.43	461.02	195.02	105.776	88.486	92.204	39.004
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.2	266.49	43.24	133.04	82.19	53.298	8.648	26.608	16.438
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.2	56.43	1.42	12.8	15.92	11.286	0.284	2.56	3.184

工程量清单综合单价分析表

031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.2	27.85	6.44	6.4	8.15	5.57	1.288	1.28	1.63	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	5.48	6.4	7.85	5.378	1.096	1.28	1.57	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.2	26.89	7.86	0	7.51	5.378	1.572	0	1.502	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.2	26.89	6.89	0	7.46	5.378	1.378	0	1.492	
小计								1151.504	6100.582	152.892	330.16	
清单项目综合单价											7735.13800000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	298.443	1.3889	414.51		
		技工人工费	元	420.7658	1.3634	573.67		
		高级技工人工费	元	118.1354	1.3824	163.31		
	材料	型钢(综合)	kg	21	3.9	81.9		
		钢丝刷	把	0.03	2.45	0.07		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.8448	6.28	5.31		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.608	5.6	3.4		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.1	19.03	1.9		
		铁砂布 0#-2#	张	0.218	0.66	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.34	6.51	2.21		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	9.65	2.9		
		溶剂汽油	kg	0.042	5.31	0.22		
		机油	kg	0.0802	10.62	0.85		
		氧气	m3	0.1782	6.19	1.1		
		乙炔气	kg	0.0594	14.64	0.87		
		其他材料费	元	2.405	0.885	2.13		
		减振器	个	4	44.25	177		
		普通预拌混凝土 C15 骨料最大粒径31.5mm	m3	0.03	361.58	10.85		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.021	969.08	20.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.004	1280.08	5.12		
		载货汽车 装载质量M（t） M=5	台班	0.009	594.75	5.35		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.013	250.72	3.26		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.2174	225.09	48.93		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0276	252.58	6.97		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.1	20.59	2.06		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.3636	167.34	60.84		

项目编码	030703021049	项目名称	风机保护罩	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-389换	静压箱制作	10m2	0.1	1073.41	227.77	59.69	299.71	107.341	22.777	5.969	29.971
030903-409	静压箱安装	10m2	0.1	605.41	0	0	160.21	60.541	0	0	16.021
小计								167.882	22.777	5.969	45.992
清单项目综合单价											242.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	46.4251	1.3889	64.48		
		技工人工费	元	58.124	1.3634	79.25		
		高级技工人工费	元	17.4735	1.3824	24.16		
	材料	角钢 <60	kg	1.68	4.06	6.82		
		聚氯乙烯薄膜	kg	0.006	7.91	0.05		
		白布	m2	0.02	4.82	0.1		
		镀锌铆钉 M4	kg	0.008	6.21	0.05		
		密封胶	kg	0.21	10.47	2.2		
		其他材料费	元	0.4985	0.885	0.44		
		洗涤剂	kg	0.622	2.65	1.65		
	机械	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.008	283.72	2.27		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.024	154.13	3.7		

项目编码	030702001191	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320	10m2	0.1	1131.88	431.85	53.04	324.9	113.188	43.185	5.304	32.49
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
小计								121.496936	44.6178098	6.726279	34.8623428
清单项目综合单价											207.70336760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	42.058469	1.3634	57.34		
		普工人工费	元	33.873218	1.3889	47.05		
		高级技工人工费	元	12.376814	1.3824	17.11		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0759	0.66	0.05		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.135141	3.211	0.43		
		角钢 <60	kg	4.042	4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006588	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.184	6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		铁铆钉 M4	kg	0.043	3.82	0.16		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0027	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.224	7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#	张	0.047873	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.074664	6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06588	9.65	0.64		
		溶剂汽油	kg	0.009223	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.36327	0.885	0.32		
		镀锌钢板 δ=0.5mm	m2	1.138	16.2	18.44		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		

工程量清单综合单价分析表

	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001192	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450	10m2	0.1	860.45	411.6	53.04	252.06	86.045	41.16	5.304	25.206
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								93.529186	42.4523598	6.598279	27.3438928
清单项目综合单价											169.92371760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.372454	1.3634	44.14		
		普工人工费	元	26.105708	1.3889	36.26		
		高级技工人工费	元	9.501929	1.3824	13.14		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.338095	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.6mm	m2	1.138	17.85	20.31		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001193	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630	10m2	0.1	916.41	461.26	57.19	269.65	91.641	46.126	5.719	26.965
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								99.125186	47.4183598	7.013279	29.1028928
清单项目综合单价											182.65971760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.315454	1.3634	46.79		
		普工人工费	元	27.657608	1.3889	38.41		
		高级技工人工费	元	10.074629	1.3824	13.93		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.336895	0.885	0.3		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012473	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001194	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000	10m2	0.1	646.52	436.92	35.77	195.48	64.652	43.692	3.577	19.548
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
小计								71.9530915	44.9531799	4.842863	21.6338449
清单项目综合单价											143.38297930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.914692	1.3634	33.97		
		普工人工费	元	20.141508	1.3889	27.97		
		高级技工人工费	元	7.241922	1.3824	10.01		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.353479	0.885	0.31		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007473	219.77	1.64		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001195	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500	10m2	0.1	726.04	600.23	28.63	224.18	72.604	60.023	2.863	22.418
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508
小计								80.263033	61.3451352	4.184415	24.6055962
清单项目综合单价											170.39817940

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.780462	1.3634	37.88		
		普工人工费	元	22.443809	1.3889	31.17		
		高级技工人工费	元	8.113995	1.3824	11.22		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48		

工程量清单综合单价分析表

		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.113941	3.211	0.37		
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08		
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005997	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
	材料	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.003	19.03	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34		
		铁砂布 0#-2#	张	0.043578	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.067966	6.51	0.44		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05997	9.65	0.58		
		溶剂汽油	kg	0.008396	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25		
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.489393	0.885	0.43		
		槽钢 5#~16#	kg	1.665	4.15	6.91		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.0008	1280.08	1.02		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001196	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000	10m2	0.1	669.41	726.6	26.31	215.35	66.941	72.66	2.631	21.535
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
小计								75.9740665	74.2161249	4.165663	24.1131899
清单项目综合单价											178.46904430

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	26.297163	1.3634	35.85		
	人工	普工人工费	元	21.313419	1.3889	29.6		
		高级技工人工费	元	7.6098	1.3824	10.52		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		槽钢 5#~16#	kg	2.0739	4.15	8.61		
		角钢 >63	kg	0.026	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.51	4.06	18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007247	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.0819	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
	材料	带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.034	7.4	0.25		
		铁砂布 0#-2#	张	0.052658	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.082127	6.51	0.53		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.072465	9.65	0.7		
		溶剂汽油	kg	0.010145	5.31	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0168	17.33	0.29		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.681917	0.885	0.6		
		圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000966	1280.08	1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	机械	折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001197	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-14	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000<L≤4000	10m2	0.1	702.78	740.63	26.31	224.89	70.278	74.063	2.631	22.489
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
小计								79.692101	75.6840128	4.224799	25.1755058
清单项目综合单价											184.77641860
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	27.588925		1.3634	37.61		
		普工人工费			元	22.359097		1.3889	31.05		
		高级技工人工费			元	7.974688		1.3824	11.02		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	0.102		4.4	0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66	0.05		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008141		3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22	0.6		
		槽钢 5#~16#			kg	2.1776		4.15	9.04		
		角钢 >63			kg	0.0273		4.06	0.11		
		角钢 <60			kg	4.7397		4.06	19.24		
		镀锌钢板 δ=1.2mm			m2	1.138		36.58	41.63		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007636		3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.0018		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01		5.4	0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.007593		2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.081		6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6	0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005452		0.27	0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001212		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.00416		2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83	0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.0231		3.82	0.09		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.0011		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0357		7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#			张	0.055176		0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.086054		6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.07593		9.65	0.73		
		溶剂汽油			kg	0.01063		5.31	0.06		
		氧气(工业用)			m3	0.0176		17.33	0.31		
		乙炔气			kg	0.0063		14.64	0.09		
		热轧管箍 DN50			个	0.01		6.81	0.07		
		其他材料费			元	0.692083		0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001012		1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.00065		275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006473		219.77	1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72	0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72	0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04	0.47		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.000169		88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13	0.15		

项目编码	030702001198	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-8换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.5 大边长L(mm) 200<L≤320 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	1131.88	501.38	53.04	328.38	113.188	50.138	5.304	32.838
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04392	56.43	1.42	12.8	15.92	2.4784056	0.0623664	0.562176	0.6992064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04392	27.85	6.44	6.4	8.15	1.223172	0.2828448	0.281088	0.357948
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1810088	0.2406816	0.281088	0.344772
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04392	26.89	7.86	0	7.51	1.1810088	0.3452112	0	0.3298392
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04392	26.89	6.89	0	7.46	1.1810088	0.3026088	0	0.3276432
小计								121.496936	51.5708098	6.726279	35.2103428
清单项目综合单价											215.00436760
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	42.058469		1.3634	57.34		
		普工人工费			元	33.873218		1.3889	47.05		
		高级技工人工费			元	12.376814		1.3824	17.11		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176		4.4	0.01		
		扁钢 <60			kg	0.215		4.4	0.95		
		电			kW·h	0.0759		0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.138		22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.135141		3.211	0.43		
		角钢 <60			kg	4.042		4.06	16.41		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007636		3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.0018		3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01		5.4	0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86	0		
		钢丝刷			把	0.006588		2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.184		6.63	1.22		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005452		0.27	0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001212		1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.00416		2.42	0.01		
		铁铆钉 M4			kg	0.043		3.82	0.16		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.0011		7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0027		19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.224		7.4	1.66		
		铁砂布 0#-2#			张	0.047873		0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004		0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.074664		6.51	0.49		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.06588		9.65	0.64		
		溶剂汽油			kg	0.009223		5.31	0.05		
		乙炔气			kg	0.0054		14.64	0.08		

工程量清单综合单价分析表

		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.36327	0.885	0.32		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.2	1.24	0.25		
		精制六角带帽螺栓 M6×75以下	10套	1.69	1.73	2.92		
		氧气(工业用)	m3	0.015	17.33	0.26		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000878	1280.08	1.12		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001199	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-9换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.6 大边长L(mm) 320<L≤450 ` 镀锌钢板 δ=0.75mm	10m2	0.1	860.45	462.36	53.04	254.6	86.045	46.236	5.304	25.46
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								93.529186	47.5283598	6.598279	27.5978928
清单项目综合单价											175.25371760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	32.372454	1.3634	44.14		
		普工人工费	元	26.105708	1.3889	36.26		
		高级技工人工费	元	9.501929	1.3824	13.14		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0673	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2~10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6~10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		镀锌滚花膨胀螺栓 M12	套	0.15	1.24	0.19		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.338095	0.885	0.3		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007973	219.77	1.75		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.03	7	0.21		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.0075	154.13	1.16		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		

项目编码	030702001200	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-10换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 450<L≤630 ` 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	916.41	545.93	57.19	273.88	91.641	54.593	5.719	27.388
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03892	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1962556	0.0552664	0.498176	0.6196064
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03892	27.85	6.44	6.4	8.15	1.083922	0.2506448	0.249088	0.317198
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0465588	0.2132816	0.249088	0.305522
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03892	26.89	7.86	0	7.51	1.0465588	0.3059112	0	0.2922892
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03892	26.89	6.89	0	7.46	1.0465588	0.2681588	0	0.2903432
小计								99.125186	55.8853598	7.013279	29.5258928
清单项目综合单价											191.54971760

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.315454	1.3634	46.79		
		普工人工费	元	27.657608	1.3889	38.41		
		高级技工人工费	元	10.074629	1.3824	13.93		
		扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.133	4.4	0.59		
		电	kW·h	0.0663	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.193141	3.211	0.62		
		角钢 <60	kg	3.566	4.06	14.48		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷	把	0.005838	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.905	2.83	2.56		
		铁铆钉 M4	kg	0.024	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.106	7.4	0.78		
		铁砂布 0#-2#	张	0.042423	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.066164	6.51	0.43		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.05838	9.65	0.56		
		溶剂汽油	kg	0.008173	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.336895	0.885	0.3		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000778	1280.08	1		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.012473	219.77	2.74		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.004	283.72	1.13		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.004	55.72	0.22		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.004	233.04	0.93		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.003	7	0.02		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.005	154.13	0.77		

项目编码	030702001201	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-11换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 大边长L(mm) 630<L≤1000 ˙ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	646.52	521.59	35.77	199.72	64.652	52.159	3.577	19.972
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03781	56.43	1.42	12.8	15.92	2.1336183	0.0536902	0.483968	0.6019352
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03781	27.85	6.44	6.4	8.15	1.0530085	0.2434964	0.241984	0.3081515
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0167109	0.2071988	0.241984	0.2968085
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03781	26.89	7.86	0	7.51	1.0167109	0.2971866	0	0.2839531
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03781	26.89	6.89	0	7.46	1.0167109	0.2605109	0	0.2820626
小计								71.9530915	53.4201799	4.842863	22.0578449
清单项目综合单价											152.27397930

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	24.914692	1.3634	33.97		
		普工人工费	元	20.141508	1.3889	27.97		
		高级技工人工费	元	7.241922	1.3824	10.01		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.112	4.4	0.49		
		电	kW·h	0.0653	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.149141	3.211	0.48		
		角钢 <60	kg	3.504	4.06	14.23		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.005672	2.45	0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.092	6.63	0.61		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.43	2.83	1.22		
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0023	19.03	0.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.049	7.4	0.36		
		铁砂布 0#-2#	张	0.041213	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064277	6.51	0.42		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.056715	9.65	0.55		
		溶剂汽油	kg	0.00794	5.31	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0135	17.33	0.23		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.353479	0.885	0.31		
		角钢 >63	kg	0.016	4.06	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000756	1280.08	0.97		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.007473	219.77	1.64		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000	台班	0.003	283.72	0.85		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000	台班	0.003	55.72	0.17		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5	台班	0.003	233.04	0.7		
		电锤 功率P(kW) P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21	台班	0.002	154.13	0.31		

项目编码	030702001202	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000<L≤1500 ˙ 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	726.04	677.95	28.63	228.07	72.604	67.795	2.863	22.807
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.03998	56.43	1.42	12.8	15.92	2.2560714	0.0567716	0.511744	0.6364816
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.03998	27.85	6.44	6.4	8.15	1.113443	0.2574712	0.255872	0.325837
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	5.48	6.4	7.85	1.0750622	0.2190904	0.255872	0.313843
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03998	26.89	7.86	0	7.51	1.0750622	0.3142428	0	0.3002498

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.03998	26.89	6.89	0	7.46	1.0750622	0.2754622	0	0.2982508	
小计								80.263033	69.1171352	4.184415	24.9945962	
清单项目综合单价											178.55917940	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	27.780462		1.3634		37.88		
		普工人工费			元	22.443809		1.3889		31.17		
		高级技工人工费			元	8.113995		1.3824		11.22		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176		4.4		0.01		
		扁钢 <60			kg	0.1095		4.4		0.48		
		电			kW·h	0.0835		0.66		0.06		
		镀锌钢板 δ=1.2mm			m2	1.138		36.58		41.63		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.113941		3.211		0.37		
		角钢 >63			kg	0.0185		4.06		0.08		
		角钢 <60			kg	3.7565		4.06		15.25		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007636		3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.0018		3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01		5.4		0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86		0		
		钢丝刷			把	0.005997		2.45		0.01		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.0893		6.63		0.59		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6		0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1375		0.51		0.07		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005452		0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001212		1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.00416		2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.4063		2.83		1.15		
		铁铆钉 M4			kg	0.022		3.82		0.08		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.0011		7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.003		19.03		0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.0453		7.4		0.34		
		铁砂布 0#-2#			张	0.043578		0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004		0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.067966		6.51		0.44		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.05997		9.65		0.58		
		溶剂汽油			kg	0.008396		5.31		0.04		
		氧气(工业用)			m3	0.0143		17.33		0.25		
		乙炔气			kg	0.0051		14.64		0.07		
		热铁管箍 DN50			个	0.01		6.81		0.07		
		其他材料费			元	0.489393		0.885		0.43		
		槽钢 5#~16#			kg	1.665		4.15		6.91		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.0008		1280.08		1.02		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.00065		275.56		0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006473		219.77		1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.0028		55.72		0.16		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.0028		233.04		0.65		
		电锤 功率P(kW) P=0.52			台班	0.002		7		0.01		
		交流弧焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.000169		88.02		0.01		
		交流电焊机 容量E(kV·A) E=21			台班	0.001		154.13		0.15		
项目编码	030702001203	项目名称		碳钢通风管道				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-13换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 1500<L≤2000 ` 镀锌钢板δ=1.5mm	10m2	0.1	669.41	826.06	26.31	220.33	66.941	82.606	2.631	22.033
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04831	56.43	1.42	12.8	15.92	2.7261333	0.0686002	0.618368	0.7690952
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04831	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3454335	0.3111164	0.309184	0.3937265
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	5.48	6.4	7.85	1.2990559	0.2647388	0.309184	0.3792335
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04831	26.89	7.86	0	7.51	1.2990559	0.3797166	0	0.3628081
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04831	26.89	6.89	0	7.46	1.2990559	0.3328559	0	0.3603926
小计								75.9740665	84.1621249	4.165663	24.6111899
清单项目综合单价											188.91304430
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.297163		1.3634		35.85		
		普工人工费			元	21.313419		1.3889		29.6		
		高级技工人工费			元	7.6098		1.3824		10.52		
	材料	扁钢 <59			kg	0.003176		4.4		0.01		
		扁钢 <60			kg	0.102		4.4		0.45		
		电			kW·h	0.0691		0.66		0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm			m2	1.138		45.32		51.57		
		圆钢 φ5.5mm~9mm			kg	0.008141		3.211		0.03		
		槽钢 5#~16#			kg	2.0739		4.15		8.61		
		角钢 >63			kg	0.026		4.06		0.11		
		角钢 <60			kg	4.51		4.06		18.31		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm			kg	0.007636		3.282		0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm~2.5mm			kg	0.0018		3.116		0.01		
		镀锌丝堵 DN50			个	0.01		5.4		0.05		
		圆锥销 3×18			10个	0.000404		1.86		0		
		钢丝刷			把	0.007247		2.45		0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.0819		6.63		0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm			m2	0.000507		5.6		0		
		膨胀螺栓 M12			套	0.1		0.51		0.05		
		弹簧垫圈 M2~10			10个	0.005452		0.27		0		
		六角螺母 M6~10			10个	0.001212		1.79		0		
		带帽六角螺栓 M(2~5)×(4~20)			10套	0.00416		2.42		0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	0.335		2.83		0.95		
		铁铆钉 M4			kg	0.022		3.82		0.08		
		铁铆钉			kg	0.000143		3.82		0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm			kg	0.0011		7.42		0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.0025		19.03		0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.034		7.4		0.25		
		铁砂布 0#-2#			张	0.052658		0.66		0.03		
		酚醛塑料把手 BX32			个	0.012004		0.35		0		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.082127		6.51		0.53		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.072465		9.65		0.7		
		溶剂汽油			kg	0.010145		5.31		0.05		
		氧气(工业用)			m3	0.0168		17.33		0.29		
		乙炔气			kg	0.006		14.64		0.09		
		热铁管箍 DN50			个	0.01		6.81		0.07		
		其他材料费			元	0.681917		0.885		0.6		
		圆钢 φ10mm~14mm			kg	0.185		3.22		0.6		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.000966		1280.08		1.24		
		普通车床 工件直径D(mm)/工件长度L(mm) D=400/L=1000			台班	0.00065		275.56		0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16			台班	0.006473		219.77		1.42		
		剪板机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=6.3/B=2000			台班	0.002		283.72		0.57		
		折方机 厚度T(mm)/宽度B(mm) T=4/B=2000			台班	0.002		55.72		0.11		
		咬口机 板厚T(mm) T=1.5			台班	0.002		233.04		0.47		

工程量清单综合单价分析表

	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001204	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000< L≤4000 ˜ 镀锌钢板 δ=1.5mm	10m2	0.1	702.78	840.09	26.31	229.86	70.278	84.009	2.631	22.986
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05062	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8564866	0.0718804	0.647936	0.8058704
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05062	27.85	6.44	6.4	8.15	1.409767	0.3259928	0.323968	0.412553
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3611718	0.2773976	0.323968	0.397367
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05062	26.89	7.86	0	7.51	1.3611718	0.3978732	0	0.3801562
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05062	26.89	6.89	0	7.46	1.3611718	0.3487718	0	0.3776252
小计								79.692101	85.6300128	4.224799	25.6725058
清单项目综合单价											195.21941860

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.588925	1.3634	37.61		
		普工人工费	元	22.359097	1.3889	31.05		
		高级技工人工费	元	7.974688	1.3824	11.02		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.102	4.4	0.45		
		电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
		镀锌钢板 δ=1.5mm	m2	1.138	45.32	51.57		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008141	3.211	0.03		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
		槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
		角钢 >63	kg	0.0273	4.06	0.11		
		角钢 <60	kg	4.7397	4.06	19.24		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.007593	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
		铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
		铁砂布 0#-2#	张	0.055176	0.66	0.04		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.086054	6.51	0.56		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.07593	9.65	0.73		
		溶剂汽油	kg	0.01063	5.31	0.06		
		氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
		乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.692083	0.885	0.61		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001012	1280.08	1.3		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001205	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000 ˜ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	870.06	524.83	35.1	258.99	87.006	52.483	3.51	25.899
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04222	56.43	1.42	12.8	15.92	2.3824746	0.0599524	0.540416	0.6721424
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04222	27.85	6.44	6.4	8.15	1.175827	0.2718968	0.270208	0.344093
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04222	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1352958	0.2313656	0.270208	0.331427
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04222	26.89	7.86	0	7.51	1.1352958	0.3318492	0	0.3170722
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04222	26.89	6.89	0	7.46	1.1352958	0.2908958	0	0.3149612
小计								95.034521	53.8680568	4.888759	28.1916298
清单项目综合单价											181.98296660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.540049	1.3889	36.86		
		技工人工费	元	32.890028	1.3634	44.84		
		高级技工人工费	元	9.643725	1.3824	13.33		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.075141	3.211	0.24		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006333	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		

工程量清单综合单价分析表

		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.04602	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.071774	6.51	0.47		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06333	9.65	0.61		
		溶剂汽油	kg	0.008866	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.357333	0.885	0.32		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000844	1280.08	1.08		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009473	219.77	2.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		

项目编码	030702001206	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-4换	镀锌薄钢板圆形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=0.75 直径D(mm) 450<D≤1000 ˜ 镀锌钢板 δ=1.0mm	10m2	0.1	870.06	524.83	35.1	258.99	87.006	52.483	3.51	25.899
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.04222	56.43	1.42	12.8	15.92	2.3824746	0.0599524	0.540416	0.6721424
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.04222	27.85	6.44	6.4	8.15	1.175827	0.2718968	0.270208	0.344093
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.04222	26.89	5.48	6.4	7.85	1.1352958	0.2313656	0.270208	0.331427
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04222	26.89	7.86	0	7.51	1.1352958	0.3318492	0	0.3170722
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.04222	26.89	6.89	0	7.46	1.1352958	0.2908958	0	0.3149612
小计								95.034521	53.8680568	4.888759	28.1916298
清单项目综合单价											181.98296660

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.540049	1.3889	36.86		
		技工人工费	元	32.890028	1.3634	44.84		
		高级技工人工费	元	9.643725	1.3824	13.33		
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01		
		扁钢 <60	kg	0.215	4.4	0.95		
		电	kW·h	0.0667	0.66	0.04		
		镀锌钢板 δ=1.0mm	m2	1.138	29.75	33.86		
		圆钢 Φ5.5mm～9mm	kg	0.075141	3.211	0.24		
		角钢 >63	kg	0.233	4.06	0.95		
		角钢 <60	kg	3.271	4.06	13.28		
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03		
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01		
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05		
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0		
		钢丝刷	把	0.006333	2.45	0.02		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.097	6.63	0.64		
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0		
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.515	2.83	1.46		
		铁铆钉 M4	kg	0.021	3.82	0.08		
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.0024	19.03	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.003	7.4	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.04602	0.66	0.03		
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.071774	6.51	0.47		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.06333	9.65	0.61		
		溶剂汽油	kg	0.008866	5.31	0.05		
		乙炔气	kg	0.0048	14.64	0.07		
		熟铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07		
		其他材料费	元	0.357333	0.885	0.32		
		圆钢 Φ10mm～14mm	kg	0.121	3.22	0.39		
		氧气	m3	0.0135	6.19	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000844	1280.08	1.08		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.009473	219.77	2.08		
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.001	283.72	0.28		
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.001	233.04	0.23		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		
		卷板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=2/B=1600	台班	0.001	288.12	0.29		
		法兰卷圆机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=40	台班	0.017	32.89	0.56		

项目编码	030702001207	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-12换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.0 大边长L(mm) 1000< L≤1500 ˜ 镀锌钢板 δ=1.2mm	10m2	0.1	726.04	677.95	28.63	228.07	72.604	67.795	2.863	22.807
030902-146	风管检查口制作安装	100kg	0.0001	2720.32	508.97	854.27	806.34	0.272032	0.050897	0.085427	0.080634
030902-147	温度、风量测定孔制作安装	个	0.01	79.23	14.82	21.25	23.23	0.7923	0.1482	0.2125	0.2323
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05141	56.43	1.42	12.8	15.92	2.9010663	0.0730022	0.658048	0.8184472
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05141	27.85	6.44	6.4	8.15	1.4317685	0.3310804	0.329024	0.4189915
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05141	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3824149	0.2817268	0.329024	0.4035685
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05141	26.89	7.86	0	7.51	1.3824149	0.4040826	0	0.3860891
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05141	26.89	6.89	0	7.46	1.3824149	0.3542149	0	0.3835186
小计								82.1484115	69.4382039	4.477023	25.5305489

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									181.59418730
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费	元	23.037963	1.3889	32			
		技工人工费	元	28.43292	1.3634	38.77			
		高级技工人工费	元	8.237633	1.3824	11.39			
	材料	扁钢 <59	kg	0.003176	4.4	0.01			
		扁钢 <60	kg	0.1095	4.4	0.48			
		电	kW·h	0.0835	0.66	0.06			
		镀锌钢板 δ=1.2mm	m2	1.138	36.58	41.63			
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.113941	3.211	0.37			
		槽钢 5#～16#	kg	1.665	4.15	6.91			
		角钢 >63	kg	0.0185	4.06	0.08			
		角钢 <60	kg	3.7565	4.06	15.25			
		热轧薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.007636	3.282	0.03			
		热轧薄钢板 δ=2.0mm～2.5mm	kg	0.0018	3.116	0.01			
		镀锌丝堵 DN50	个	0.01	5.4	0.05			
		圆锥销 3×18	10个	0.000404	1.86	0			
		钢丝刷	把	0.007712	2.45	0.02			
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.0893	6.63	0.59			
		闭孔乳胶海棉 δ=20mm	m2	0.000507	5.6	0			
		膨胀螺栓 M12	套	0.1375	0.51	0.07			
		弹簧垫圈 M2～10	10个	0.005452	0.27	0			
		六角螺母 M6～10	10个	0.001212	1.79	0			
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)	10套	0.00416	2.42	0.01			
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.4063	2.83	1.15			
		铁铆钉 M4	kg	0.022	3.82	0.08			
		铁铆钉	kg	0.000143	3.82	0			
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.0011	7.42	0.01			
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003	19.03	0.06			
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0453	7.4	0.34			
		铁砂布 0#-2#	张	0.056037	0.66	0.04			
		酚醛塑料把手 BX32	个	0.012004	0.35	0			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.087397	6.51	0.57			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.077115	9.65	0.74			
		溶剂汽油	kg	0.010796	5.31	0.06			
		氧气(工业用)	m3	0.0143	17.33	0.25			
		乙炔气	kg	0.0051	14.64	0.07			
		热铁管箍 DN50	个	0.01	6.81	0.07			
		其他材料费	元	0.493679	0.885	0.44			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001028	1280.08	1.32			
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.00065	275.56	0.18			
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006473	219.77	1.42			
		剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57			
		折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.0028	55.72	0.16			
		咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.0028	233.04	0.65			
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01			
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.000169	88.02	0.01			
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15			

项目编码	030702007049	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˇ 防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	872.23	73.87	103.81	20.755	87.223	7.387	10.381
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	87.8648565	7.97196	11.4524365

清单项目综合单价									131.81336050
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58			
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61			
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33			
	材料	防排烟成品矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.18	62.81	74.12			
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01			
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02			
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25			
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33			
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03			
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.612	3.211	1.97			
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4			
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm～1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35			
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08			
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01			
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39			
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32			
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58			
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77			
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61			

项目编码	030702007050	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˇ 防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	207.55	956.6	73.87	108.03	20.755	95.66	7.387	10.803
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	96.3018565	7.97196	11.8744365

清单项目综合单价									140.67236050
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58			
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61			
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33			
		防排烟成品矩形风管，1.0mm≤钢板厚度≤1.5mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.18	69.96	82.55			
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01			

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007051	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˇ 成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1320.86	73.87	126.24	20.755	132.086	7.387	12.624
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	132.7278565	7.97196	13.6954365
清单项目综合单价											178.91936050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，钢板厚度≤1.0mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	100.83	118.98		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007052	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300<C≤2000 ˇ 成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	207.55	1405.23	73.87	130.46	20.755	140.523	7.387	13.046
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	141.1648565	7.97196	14.1174365
清单项目综合单价											187.77836050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	成品防排烟矩形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.18	107.98	127.42		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007053	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000<D≤2000 ˇ 防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	165.43	887.2	69.3	93.09	16.543	88.72	6.93	9.309
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								20.3121075	89.3618565	7.51496	10.3804365
清单项目综合单价											127.56936050

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		技工人工费	元	8.526647	1.3634	11.63		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品圆形风管，钢板厚度≤1.0mm+9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.16	69.96	81.15		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		

项目编码	030702007054	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000< D≤2000 ˆ 成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	10m2	0.1	165.43	1328.23	69.3	115.14	16.543	132.823	6.93	11.514
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								20.3121075	133.4648565	7.51496	12.5854365
清单项目综合单价											173.87736050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.864189	1.3889	3.98		
		技工人工费	元	8.526647	1.3634	11.63		
		高级技工人工费	元	3.406668	1.3824	4.71		
	材料	扁钢 <60	kg	0.444	4.4	1.95		
		成品防排烟圆形风管，1.0≤钢板厚度≤1.5mm+30硅酸钙防火板+30岩棉	m2	1.16	107.98	125.26		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.709	3.211	2.28		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费	元	0.304269	0.885	0.27		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8	10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10	10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	开槽机	台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机	台班	0.012	124.14	1.49		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.004	7	0.03		

项目编码	030702007055	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C（mm）1300< C≤2000 ˆ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	207.55	1697.4	73.87	145.07	20.755	169.74	7.387	14.507
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	170.3818565	7.97196	15.5784365
清单项目综合单价											218.45636050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	m2	1.18	132.74	156.63		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007056	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000＜D≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm	10m2	0.1	165.43	1615.44	69.3	129.5	16.543	161.544	6.93	12.95
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								20.3121075	162.1858565	7.51496	14.0214365
清单项目综合单价											204.03436050
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.864189	1.3889	3.98		
		技工人工费				元	8.526647	1.3634	11.63		
		高级技工人工费				元	3.406668	1.3824	4.71		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度50mm				m2	1.16	132.74	153.98		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.709	3.211	2.28		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费				元	0.304269	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8				10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10				10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机				台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机				台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.004	7	0.03		
项目编码	030702007057	项目名称			复合型风管			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-129换	复合型风管制作安装直径D（mm）1000＜D≤2000 ˚ 防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm	10m2	0.1	165.43	1615.44	69.3	129.5	16.543	161.544	6.93	12.95
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								20.3121075	162.1858565	7.51496	14.0214365
清单项目综合单价											204.03436050
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.864189	1.3889	3.98		
		技工人工费				元	8.526647	1.3634	11.63		
		高级技工人工费				元	3.406668	1.3824	4.71		
	材料	扁钢 ＜60				kg	0.444	4.4	1.95		
		防排烟成品防火圆形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，岩棉厚度30mm				m2	1.16	132.74	153.98		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.709	3.211	2.28		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45	0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油				kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm				m	0.849	3.01	2.56		
		其他材料费				元	0.304269	0.885	0.27		
		膨胀螺栓 M10×80				套	0.1	0.97	0.1		
		垫圈 M2~8				10个	0.303	0.27	0.08		
		精制六角螺母 M6~10				10个	0.303	1.12	0.34		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000457	1280.08	0.58		
		开槽机				台班	0.015	360.8	5.41		
		封口机				台班	0.012	124.14	1.49		
		电锤 功率P（kW） P=0.52				台班	0.004	7	0.03		
项目编码	030702007058	项目名称			复合型风管			计量单位		m2	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300＜C≤2000 ˚ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	196.4958565	7.97196	16.8834365
清单项目综合单价											245.87536050
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费				元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费				元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度15mm(容量120kg/m³)				m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 Φ5.5mm~9mm				kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 ＜63				kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm				kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷				把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12				套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12				10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#				张	0.024907	0.66	0.02		

工程量清单综合单价分析表

		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007059	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˇ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	1958.54	73.87	158.12	20.755	195.854	7.387	15.812
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	196.4958565	7.97196	16.8834365
清单项目综合单价											245.87536050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥0.5mm，硅酸铝纤维棉厚度20mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	154.87	182.75		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030702007060	项目名称	复合型风管	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-122换	复合型矩形风管制作安装 周长C(mm) 1300< C≤2000 ˇ 防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	10m2	0.1	207.55	2188.28	73.87	169.61	20.755	218.828	7.387	16.961
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.02285	56.43	1.42	12.8	15.92	1.2894255	0.032447	0.29248	0.363772
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02285	27.85	6.44	6.4	8.15	0.6363725	0.147154	0.14624	0.1862275
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	5.48	6.4	7.85	0.6144365	0.125218	0.14624	0.1793725
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02285	26.89	7.86	0	7.51	0.6144365	0.179601	0	0.1716035
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.02285	26.89	6.89	0	7.46	0.6144365	0.1574365	0	0.170461
小计								24.5241075	219.4698565	7.97196	18.0324365
清单项目综合单价											269.99836050

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.919389	1.3889	9.61		
		技工人工费	元	8.495047	1.3634	11.58		
		高级技工人工费	元	2.409868	1.3824	3.33		
	材料	防排烟成品矩形风管，外表面钢板厚度≥0.5mm，内表面钢板厚度≥1.0mm，硅酸铝纤维棉厚度40mm(容量120kg/m³)	m2	1.18	174.34	205.72		
		圆钢 φ5.5mm~9mm	kg	0.612	3.211	1.97		
		角钢 <63	kg	1.187	3.37	4		
		镀锌薄钢板 δ=1.0mm~1.5mm	kg	0.071	4.88	0.35		
		钢丝刷	把	0.003428	2.45	0.01		
		膨胀螺栓 M12	套	0.15	0.51	0.08		
		自攻螺钉 ST4×12	10个	0.4	0.03	0.01		
		铁砂布 0#-2#	张	0.024907	0.66	0.02		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.038845	6.51	0.25		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.034275	9.65	0.33		
		溶剂汽油	kg	0.004799	5.31	0.03		
		热敏铝箔胶带 64mm	m	2.123	3.01	6.39		
		其他材料费	元	0.366769	0.885	0.32		
	机械	开槽机	台班	0.016	360.8	5.77		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000457	1280.08	0.58		
		封口机	台班	0.013	124.14	1.61		

项目编码	030703019015	项目名称	柔性接口	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-145	帆布接口	m2	1	325.28	169.46	33.23	96.93	325.28	169.46	33.23	96.93
小计								325.28	169.46	33.23	96.93
清单项目综合单价											624.90000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	112.647	1.3634	153.58		
		普工人工费	元	89.85	1.3889	124.79		
		高级技工人工费	元	33.933	1.3824	46.91		
	材料	扁钢 <59	kg	8.32	4.4	36.61		
		角钢 <63	kg	18.33	3.37	61.77		
		橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.97	6.63	6.43		
		帆布	m2	1.15	12.52	14.4		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	2.6	18.54	48.2		
		铁铆钉	kg	0.07	3.82	0.27		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.06	7.42	0.45		
		其他材料费	元	1.508	0.885	1.33		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.144	219.77	31.65		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21		台班	0.018	88.02	1.58		
项目编码	030702009028	项目名称	弯头导流叶片		计量单位		m2		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-144	弯头导流叶片制作、安装	m2	1	202.58	26.19	0	54.92	202.58	26.19	0	54.92
小计								202.58	26.19	0	54.92
清单项目综合单价											283.69000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	70.187		1.3634		95.69		
		普工人工费			元	56.06		1.3889		77.86		
		高级技工人工费			元	20.998		1.3824		29.03		
	材料	镀锌钢板 δ=0.75mm			m2	1.14		22.31		25.43		
		铁铆钉 M4			kg	0.15		3.82		0.57		
		其他材料费			元	0.212		0.885		0.19		
	机械											
项目编码	031208003061	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度30mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	528.62	30.09	220.44	725	528.62	30.09	220.44
小计								725	528.62	30.09	220.44
清单项目综合单价											1504.15000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度30mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		430.68		443.6		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003062	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	465.57	30.09	217.28	725	465.57	30.09	217.28
小计								725	465.57	30.09	217.28
清单项目综合单价											1437.94000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度40mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		369.47		380.55		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003063	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	425.31	30.09	215.27	725	425.31	30.09	215.27
小计								725	425.31	30.09	215.27
清单项目综合单价											1395.67000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重48kg/m3,厚度50mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		330.38		340.29		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003064	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m3				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-535换	带铝箔离心玻璃棉安装管道φ57mm以下厚度T(mm) 40＜T≤50 ˉ防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面	m3	1	725	516.78	30.09	219.84	725	516.78	30.09	219.84
小计								725	516.78	30.09	219.84
清单项目综合单价											1491.71000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	305.664		1.3634		416.74		
		普工人工费			元	148.287		1.3889		205.96		
		高级技工人工费			元	74.005		1.3824		102.3		
	材料	防排烟防火包裹，外包容重64kg/m3,厚度60mm的防排烟专用绝热玻璃棉,外覆不燃型夹筋铝箔复面			m3	1.03		419.18		431.76		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	3.195		26.28		83.96		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031208003065	项目名称	通风管道绝热		计量单位		m2				
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˚ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	10m2	0.1	591.44	565.46	13.2	185.72	59.144	56.546	1.32	18.572
小计								59.144	56.546	1.32	18.572
清单项目综合单价								135.58200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm~10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度30mm	m2	1.032	17.96	18.53		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003066	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˚ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	10m2	0.1	591.44	574.75	13.2	186.19	59.144	57.475	1.32	18.619
小计								59.144	57.475	1.32	18.619
清单项目综合单价								136.55800000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm~10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度40mm	m2	1.032	18.86	19.46		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003067	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˚ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	10m2	0.1	591.44	580.32	13.2	186.47	59.144	58.032	1.32	18.647
小计								59.144	58.032	1.32	18.647
清单项目综合单价								137.14300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	圆钢 Φ5.5mm~9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 Φ6mm~10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度50mm	m2	1.032	19.4	20.02		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003068	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˚ 防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	10m2	0.1	591.44	584.96	13.2	186.7	59.144	58.496	1.32	18.67
小计								59.144	58.496	1.32	18.67
清单项目综合单价								137.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		防排烟防火包裹 ，采用表面夹筋铝箔完全封装的硅酸盐纤维防火柔性卷材，密度为 96kg/m3,外覆面采用宽度不小于80mm的阻燃铝箔胶带密封，厚度60mm	m2	1.032	19.85	20.49		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003069	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˊ防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1	846.47	425.07	30.09	247.39	846.47	425.07	30.09	247.39
小计								846.47	425.07	30.09	247.39
清单项目综合单价								1549.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	357.044	1.3634	486.79		
		普工人工费	元	173.06	1.3889	240.36		
		高级技工人工费	元	86.312	1.3824	119.32		
	材料	防排烟防火包裹，离心玻璃棉,厚度40mm	m3	1.03	310.62	319.94		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.96	26.28	104.07		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003070	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-534换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道φ57mm以下厚度T(mm) 30＜T≤40 ˊ防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1	846.47	433.27	30.09	247.8	846.47	433.27	30.09	247.8
小计								846.47	433.27	30.09	247.8
清单项目综合单价								1557.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	357.044	1.3634	486.79		
		普工人工费	元	173.06	1.3889	240.36		
		高级技工人工费	元	86.312	1.3824	119.32		
	材料	防排烟防火包裹，岩棉,厚度40mm	m3	1.03	318.58	328.14		
		铝箔胶带 (45mm卷)	卷	3.96	26.28	104.07		
		其他材料费	元	1.2	0.885	1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10	台班	0.12	250.72	30.09		

项目编码	031208003071	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˊ一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	791.47	13.2	197.02	59.144	79.147	1.32	19.702
小计								59.144	79.147	1.32	19.702
清单项目综合单价								159.31300000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，9mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	39.86	41.14		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003072	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˊ一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	886.72	13.2	201.79	59.144	88.672	1.32	20.179
小计								59.144	88.672	1.32	20.179
清单项目综合单价								169.31500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，12mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	49.09	50.66		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003073	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˇ一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1039.56	13.2	209.43	59.144	103.956	1.32	20.943
小计								59.144	103.956	1.32	20.943
清单项目综合单价											185.36300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，20mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	63.9	65.94		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	031208003074	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-133换	矩形防火板风管制作安装 周长C(mm) 4000＜C≤6000 ˇ一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	10m2	0.1	591.44	1183.83	13.2	216.64	59.144	118.383	1.32	21.664
小计								59.144	118.383	1.32	21.664
清单项目综合单价											200.51100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	25.835	1.3634	35.22		
		普工人工费	元	5.9945	1.3889	8.33		
		高级技工人工费	元	11.281	1.3824	15.59		
	材料	一体化硅酸钙复合板防火包裹，30mm硅酸钙防火板+30mm岩棉	m2	1.032	77.88	80.37		
		圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.79	3.211	2.54		
		型钢	kg	1.865	3.9	7.27		
		膨胀螺栓 M10×80	套	0.2	0.97	0.19		
		精制六角带帽螺栓 M10×75	10套	3.69	5.13	18.93		
		电焊条	kg	0.09	7.4	0.67		
		镀锌轻钢龙骨40×40×0.4	m	1.7	2.83	4.81		
		氧气(工业用)	m3	0.042	17.33	0.73		
		乙炔气	m3	0.014	13.01	0.18		
		专用防火胶 300mL	支	0.064	35.4	2.27		
		石棉编绳 φ6mm～10mm	kg	0.014	10.62	0.15		
		其他材料费	元	0.31	0.885	0.27		
	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.015	88.02	1.32		

项目编码	011303003021	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˇ固定挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	93.26	0	22.66	68	93.26	0	22.66
小计								68	93.26	0	22.66
清单项目综合单价											183.92000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003022	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˇ镀锌薄钢板 δ=1.0mm	m2	1	68	56.64	0	20.83	68	56.64	0	20.83
小计								68	56.64	0	20.83
清单项目综合单价											145.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
		普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							

项目编码	011303003023	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˇ固定挡烟垂壁，防火玻璃	m2	1	68	173.79	0	26.68	68	173.79	0	26.68
小计								68	173.79	0	26.68
清单项目综合单价											268.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
		普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
		高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
	材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
		镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
		钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
		汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
	机械							
项目编码	011303003024	项目名称	挡烟垂壁		计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˊ 固定挡烟垂壁，不燃无机复合板	m2	1	68	224.53	0	29.22	68	224.53	0	29.22
小计								68	224.53	0	29.22

清单项目综合单价							321.75000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
	钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
	其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
机械							

项目编码	011303003025	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-205	防火隔板安装 ˊ 电动挡烟垂壁，防火布	m2	1	68	262.88	0	31.14	68	262.88	0	31.14
小计								68	262.88	0	31.14

清单项目综合单价							362.02000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	27.578	1.3634	37.6		
	普工人工费	元	12.387	1.3889	17.2		
	高级技工人工费	元	9.546	1.3824	13.2		
材料	镀锌扁钢 25×4	kg	4.12	4.87	20.06		
	镀锌精制带帽螺栓 M8×100以内 2平1弹垫	10套	1.22	2.57	3.14		
	钢锯条	根	2.06	0.58	1.19		
	汽油 60#～70#	kg	0.3	6.67	2		
	其他材料费	元	0.57	0.885	0.5		
机械							

项目编码	030702001208	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 ˊ 镀锌钢板δ=0.75mm	10m2	0.1	702.78	578.24	26.31	216.77	70.278	57.824	2.631	21.677
小计								70.278	57.824	2.631	21.677

清单项目综合单价							152.41000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
	高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
材料	扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
	电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
	镀锌钢板 δ=0.75mm	m2	1.138	22.31	25.39		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
	槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
	角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
	角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
	铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
	氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
	乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
	其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		
	剪板机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
	折方机 厚度T（mm）/宽度B（mm） T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
	咬口机 板厚T（mm） T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
	电锤 功率P（kW） P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
	交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	030702001209	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030902-14换	镀锌薄钢板矩形风管制作安装(咬口) 板厚δ(mm)，δ=1.2 大边长L(mm) 2000＜L≤4000 ˊ 镀锌钢板δ=1.6mm	10m2	0.1	702.78	874.46	26.31	231.58	70.278	87.446	2.631	23.158
小计								70.278	87.446	2.631	23.158

清单项目综合单价							183.51300000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
人工	技工人工费	元	24.331	1.3634	33.17		
	普工人工费	元	19.4336	1.3889	26.99		
	高级技工人工费	元	7.3161	1.3824	10.11		
材料	扁钢 ＜60	kg	0.102	4.4	0.45		
	电	kW·h	0.0691	0.66	0.05		
	镀锌钢板 δ=1.6mm	m2	1.138	48.34	55.01		
	圆钢 φ5.5mm～9mm	kg	0.008	3.211	0.03		
	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.185	3.22	0.6		
	槽钢 5#～16#	kg	2.1776	4.15	9.04		
	角钢 ＞63	kg	0.0273	4.06	0.11		
	角钢 ＜60	kg	4.7397	4.06	19.24		
	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.081	6.63	0.54		
	膨胀螺栓 M12	套	0.1	0.51	0.05		
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	0.335	2.83	0.95		
	铁铆钉 M4	kg	0.0231	3.82	0.09		
	尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.0025	19.03	0.05		
	电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.0357	7.4	0.26		
	氧气(工业用)	m3	0.0176	17.33	0.31		
	乙炔气	kg	0.0063	14.64	0.09		
	其他材料费	元	0.6712	0.885	0.59		
	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.006	219.77	1.32		

工程量清单综合单价分析表

	机械	剪板机　厚度T（mm）/宽度B（mm）　T=6.3/B=2000	台班	0.002	283.72	0.57		
		折方机　厚度T（mm）/宽度B（mm）　T=4/B=2000	台班	0.002	55.72	0.11		
		咬口机 板厚T（mm）　T=1.5	台班	0.002	233.04	0.47		
		电锤 功率P（kW）　P=0.52	台班	0.002	7	0.01		
		交流电焊机 容量E（kV·A）　E=21	台班	0.001	154.13	0.15		

项目编码	081102004015	项目名称	开孔	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
080001-34	墙柱面拆除 抹灰层	100m2	0.01	938.94	59.99	0	251.46	9.3894	0.5999	0	2.5146
080001-35	墙柱面拆除 块料面层	100m2	0.01	2555.58	89.99	0	680.76	25.5558	0.8999	0	6.8076
小计								34.9452	1.4998	0	9.3222

清单项目综合单价　45.76720000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.16029	1.3889	34.95		
	材料	编织袋	条	2.25	0.66	1.49		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0148	1	0.01		
	机械							

项目编码	080707013030	项目名称	孔洞封堵	计量单位	处

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-204	防火堵洞保护管	处	1	21.22	0.95	0	5.67	21.22	0.95	0	5.67
小计								21.22	0.95	0	5.67

清单项目综合单价　27.84000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.612	1.3634	11.74		
		普工人工费	元	3.874	1.3889	5.38		
		高级技工人工费	元	2.966	1.3824	4.1		
	材料	镀锌铁丝　Φ4.0mm～2.8mm	kg	0.05	4.87	0.24		
		汽油 60#～70#	kg	0.1	6.67	0.67		
		其他材料费	元	0.05	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	030703011628	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800	个	1	58.13	79.53	6.59	19.83	58.13	79.53	6.59	19.83
小计								58.13	79.53	6.59	19.83

清单项目综合单价　164.08000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011629	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	108.35	6.59	29.16	87.94	108.35	6.59	29.16
小计								87.94	108.35	6.59	29.16

清单项目综合单价　232.04000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011630	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500	个	1	87.94	129.04	6.59	30.19	87.94	129.04	6.59	30.19
小计								87.94	129.04	6.59	30.19

清单项目综合单价　253.76000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011631	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	178.83	6.59	39.56	113.9	178.83	6.59	39.56
小计								113.9	178.83	6.59	39.56

清单项目综合单价　338.88000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011632	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	155.18	6.59	38.37	113.9	155.18	6.59	38.37
小计								113.9	155.18	6.59	38.37

清单项目综合单价　314.04000000

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		

工程量清单综合单价分析表

	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		
项目编码	030703011633	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器		计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300	个	1	113.9	214.3	6.59	41.33	113.9	214.3	6.59	41.33
小计								113.9	214.3	6.59	41.33
清单项目综合单价								376.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011634	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-92	百叶风口安装 周长C(mm) 1280＜C≤1800 ~ 单层百叶风口（带风阀）) 600*300	个	1	58.13	190.52	6.59	25.38	58.13	190.52	6.59	25.38
小计								58.13	190.52	6.59	25.38
清单项目综合单价								280.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.505	1.3634	32.05		
		普工人工费	元	18.774	1.3889	26.08		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.13	4.4	4.97		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	0.8	0.8	0.64		
		其他材料费	元	0.038	0.885	0.03		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011635	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ~ 单层百叶风口（带风阀）) 600*400	个	1	87.94	232.2	6.59	35.35	87.94	232.2	6.59	35.35
小计								87.94	232.2	6.59	35.35
清单项目综合单价								362.08000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011636	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ~ 单层百叶风口（带风阀）) 800*400	个	1	87.94	284.81	6.59	37.98	87.94	284.81	6.59	37.98
小计								87.94	284.81	6.59	37.98
清单项目综合单价								417.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
		普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011637	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-94	百叶风口安装 周长C(mm) 2500＜C≤3300 ~ 单层百叶风口（带风阀）) 800*600	个	1	113.9	392.53	6.59	50.24	113.9	392.53	6.59	50.24
小计								113.9	392.53	6.59	50.24
清单项目综合单价								563.26000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	46.06	1.3634	62.8		
		普工人工费	元	36.794	1.3889	51.1		
	材料	扁钢 ＜60	kg	2.07	4.4	9.11		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.47	0.8	1.18		
		其他材料费	元	0.069	0.885	0.06		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011638	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-93换	百叶风口安装 周长C(mm) 1800＜C≤2500 ~ 双层层百叶风口 600*600	个	1	87.94	199.38	6.59	33.71	87.94	199.38	6.59	33.71
小计								87.94	199.38	6.59	33.71
清单项目综合单价								327.62000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	28.407	1.3889	39.45		
		技工人工费	元	35.568	1.3634	48.49		
	材料	扁钢 ＜60	kg	1.57	4.4	6.91		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20	10套	1.11	0.8	0.89		
		其他材料费	元	0.052	0.885	0.05		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.03	219.77	6.59		

项目编码	030703011639	项目名称	铝及铝合金风口 、 散流器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-95换	百叶风口安装 周长C(mm) 3300<C≤4200 ˚ 双层层百叶风口 700*1000	个	1	130.18	360.48	6.59	52.94	130.18	360.48	6.59	52.94
小计								130.18	360.48	6.59	52.94
清单项目综合单价											550.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	42.05	1.3889		58.4		
		技工人工费				元	52.645	1.3634		71.78		
	材料	扁钢 <60				kg	2.63	4.4		11.57		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	1.91	0.8		1.53		
		其他材料费				元	0.088	0.885		0.08		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030703011640	项目名称		铝及铝合金风口 、 散流器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-98换	百叶风口安装 周长C(mm) 5200<C≤6000 ˚ 双层层百叶风口 2000*1000	个	1	168.13	962.64	6.59	93.09	168.13	962.64	6.59	93.09
小计								168.13	962.64	6.59	93.09
清单项目综合单价											1230.45000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	54.311	1.3889		75.43		
		技工人工费				元	67.991	1.3634		92.7		
	材料	扁钢 <59				kg	3.48	4.4		15.31		
		其他材料费				元	0.143	0.885		0.13		
		带帽六角螺栓 M(2～5)×(4～20)				10套	1.784	2.42		4.32		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.03	219.77		6.59		
项目编码	030702009029	项目名称		防虫网				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-295换	防虫网制作安装 ˚ 防虫网	m2	1	168.84	146.18	1.76	52.12	168.84	146.18	1.76	52.12
小计								168.84	146.18	1.76	52.12
清单项目综合单价											368.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	58.44	1.3634		79.68		
		普工人工费				元	46.679	1.3889		64.83		
		高级技工人工费				元	17.601	1.3824		24.33		
	材料	防虫网				m2	1.06	35.4		37.52		
		扁钢 <60				kg	19.625	4.4		86.35		
		精制六角带帽螺栓 M2～5×4～20				10套	20	0.8		16		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.414	11.83		4.9		
		汽油 60#～70#				kg	0.11	6.67		0.73		
		其他材料费				元	0.774	0.885		0.68		
	机械	台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.008	219.77		1.76		
项目编码	030703001643	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	250.22	0	38.37	97.72	250.22	0	38.37
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	275.908	30.983	54.575
清单项目综合单价											507.20200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001644	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2200	个	1	97.72	256.08	0	38.66	97.72	256.08	0	38.66
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	281.768	30.983	54.865	
清单项目综合单价												513.35200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001645	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ` 70℃防火阀 700*400	个	1	97.72	269.75	0	39.34	97.72	269.75	0	39.34	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	295.438	30.983	55.545	
清单项目综合单价												527.70200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
		技工人工费				元	61.67245	1.3634		84.08		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费				元	2.72225	0.885		2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001646	项目名称	碳钢阀门			计量单位	个					
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	211.15	0	36.41	97.72	211.15	0	36.41	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								145.736	236.838	30.983	52.615	
清单项目综合单价												466.17200000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.517	1.3634		53.88		
		技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	39.84825	1.3889		55.35		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	1.664	2.83		4.71		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001647	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	294.28	0	72.64	218.88	294.28	0	72.64
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	319.968	30.983	88.845
清单项目综合单价											706.69200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001648	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	372.42	0	76.54	218.88	372.42	0	76.54
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	398.108	30.983	92.745
清单项目综合单价											788.73200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001649	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	333.35	0	74.59	218.88	333.35	0	74.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	359.038	30.983	90.795	
清单项目综合单价												747.71200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519		1.3634		120.69		
		技工人工费			元	22.15545		1.3634		30.21		
		高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001650	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 70℃防火阀 1100*400	个	1	218.88	352.89	0	75.57	218.88	352.89	0	75.57
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	378.578	30.983	91.775
清单项目综合单价											768.23200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
		技工人工费			元	110.67445		1.3634		150.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16			台班	0.001		1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.05435		225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50			台班	0.0069		252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400			台班	0.025		20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20			台班	0.0909		167.34		15.21		
项目编码	030703001651	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 70℃防火阀 1200*500	个	1	218.88	431.02	0	79.47	218.88	431.02	0	79.47
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	456.708	30.983	95.675
清单项目综合单价											850.26200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费			元	4.55935		1.3824		6.3		
		普工人工费			元	78.98525		1.3889		109.7		
		技工人工费			元	110.67445		1.3634		150.89		
	材料	型钢(综合)			kg	5.25		3.9		20.48		
		钢丝刷			把	0.0075		2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)			kg	0.2112		6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.152		5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm			片	0.025		19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#			张	0.0545		0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.085		6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)			kg	0.075		9.65		0.72		
		溶剂汽油			kg	0.0105		5.31		0.06		
		机油			kg	0.02005		10.62		0.21		
		氧气			m3	0.04455		6.19		0.28		
		乙炔气			kg	0.01485		14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739		7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.53125		0.885		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001652	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	339.49	0	42.83	97.72	339.49	0	42.83
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	365.178	30.983	59.035
清单项目综合单价											600.93200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.517	1.3634	53.88		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 ф400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001653	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200 ˚ 280℃防火阀700*400	个	1	97.72	355.66	0	43.64	97.72	355.66	0	43.64
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								145.736	381.348	30.983	59.845
清单项目综合单价											617.91200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	39.84825	1.3889	55.35		
		技工人工费	元	61.67245	1.3634	84.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 ф3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 ф400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.55	7.08	3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.664	2.83	4.71		
		其他材料费	元	2.72225	0.885	2.41		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001654	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃防火阀800*320	个	1	218.88	346.8	0	75.26	218.88	346.8	0	75.26
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755

工程量清单综合单价分析表

031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	372.488	30.983	91.465	
清单项目综合单价											761.83200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
		技工人工费				元	110.67445	1.3634		150.89		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001655	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	409.458	30.983	93.315	
清单项目综合单价											800.65200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.0909	167.34		15.21		
项目编码	030703001656	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373	
小计								266.896	501.878	30.983	97.935	
清单项目综合单价											897.69200000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费				元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费				元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费				元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)				kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷				把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#				张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油				kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油				kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气				m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气				kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm				kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.53125	0.885		3.13		

工程量清单综合单价分析表

	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001657	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 280℃防火阀900*320	个	1	218.88	365.28	0	76.19	218.88	365.28	0	76.19
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	390.968	30.983	92.395
清单项目综合单价											781.24200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
		技工人工费	元	110.67445	1.3634	150.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001658	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ° 280℃防火阀 φ900	个	1	218.88	891.05	0	102.47	218.88	891.05	0	102.47
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	916.738	30.983	118.675
清单项目综合单价											1333.29200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
		技工人工费	元	110.67445	1.3634	150.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001659	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	383.77	0	77.11	218.88	383.77	0	77.11
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373

工程量清单综合单价分析表

小计					266.896	409.458	30.983	93.315
清单项目综合单价								800.65200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34		15.21		

项目编码	030703001660	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	429.98	0	79.42	218.88	429.98	0	79.42
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373

小计					266.896	455.668	30.983	95.625
清单项目综合单价								849.17200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34		15.21		

项目编码	030703001661	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373

小计					266.896	571.208	30.983	101.405
清单项目综合单价								970.49200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885		3.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001662	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	562.85	0	86.06	218.88	562.85	0	86.06
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	588.538	30.983	102.265
清单项目综合单价											988.68200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001663	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	661.06	0	90.97	218.88	661.06	0	90.97
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	686.748	30.983	107.175
清单项目综合单价											1091.80200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001664	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ˚ 280℃防火阀1100*400	个	1	218.88	453.09	0	80.58	218.88	453.09	0	80.58
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373

工程量清单综合单价分析表

小计					266.896	478.778	30.983	96.785
清单项目综合单价								873.44200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889		109.7		
		技工人工费	元	110.67445	1.3634		150.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34		15.21		

项目编码	030703001665	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	476.19	0	81.73	218.88	476.19	0	81.73
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373

小计					266.896	501.878	30.983	97.935
清单项目综合单价								897.69200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634		120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634		30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889		109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885		3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09		12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58		1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.025	20.59		0.51		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.0909	167.34		15.21		

项目编码	030703001666	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 280℃防火阀1200*500	个	1	218.88	545.52	0	85.2	218.88	545.52	0	85.2
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373

小计					266.896	571.208	30.983	101.405
清单项目综合单价								970.49200000
	-	内容	单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824		6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889		109.7		
		技工人工费	元	110.67445	1.3634		150.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9		20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45		0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28		1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6		0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03		0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51		0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65		0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31		0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62		0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19		0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64		0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885		3.13		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08		1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09		12.23		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001667	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	614.85	0	88.66	218.88	614.85	0	88.66
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	640.538	30.983	104.865
清单项目综合单价								1043.28200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001668	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	648.93	0	116.43	317.38	648.93	0	116.43
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	674.618	30.983	132.635
清单项目综合单价								1203.63200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001669	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400	个	1	317.38	766.78	0	122.32	317.38	766.78	0	122.32
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	792.468	30.983	138.525
清单项目综合单价								1327.37200000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	128.353	1.3634	175		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001670	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-39换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 3600< C≤5400 ˚ 280℃防火阀1600*450	个	1	317.38	628.13	0	115.39	317.38	628.13	0	115.39
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								365.396	653.818	30.983	131.595
清单项目综合单价											1181.79200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	110.79925	1.3889	153.89		
		技工人工费	元	150.50845	1.3634	205.2		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.203	7.08	8.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.51125	0.885	4.88		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001671	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ˚ 280℃防火阀2000*1000	个	1	476.06	1499.49	0	200.95	476.06	1499.49	0	200.95
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1525.178	30.983	217.155
清单项目综合单价											2297.39200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
		技工人工费	元	214.68345	1.3634	292.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001672	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ˚ 280℃防火阀2300*800	个	1	476.06	1407.06	0	196.33	476.06	1407.06	0	196.33
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1432.748	30.983	212.535
清单项目综合单价											2200.34200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
		技工人工费	元	214.68345	1.3634	292.7		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001673	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1175.98	0	184.78	476.06	1175.98	0	184.78
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1201.668	30.983	200.985
清单项目综合单价											1957.71200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001674	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1217.57	0	186.86	476.06	1217.57	0	186.86
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1243.258	30.983	203.065
清单项目综合单价											2001.38200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001675	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000	个	1	476.06	1453.28	0	198.64	476.06	1453.28	0	198.64
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								524.076	1478.968	30.983	214.845
清单项目综合单价											2248.87200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49		
		技工人工费	元	22.15545	1.3634	30.21		
		高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	162.05525	1.3889	225.08		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89		
		其他材料费	元	5.92725	0.885	5.25		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0909	167.34	15.21		

项目编码	030703001676	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 280℃防火阀 φ900	个	1	218.88	891.05	0	102.47	218.88	891.05	0	102.47
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	528.88	442.43	461.02	195.02	26.444	22.1215	23.051	9.751
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.05	266.49	43.24	133.04	82.19	13.3245	2.162	6.652	4.1095
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.05	56.43	1.42	12.8	15.92	2.8215	0.071	0.64	0.796
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.05	27.85	6.44	6.4	8.15	1.3925	0.322	0.32	0.4075
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	5.48	6.4	7.85	1.3445	0.274	0.32	0.3925
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.05	26.89	7.86	0	7.51	1.3445	0.393	0	0.3755
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.05	26.89	6.89	0	7.46	1.3445	0.3445	0	0.373
小计								266.896	916.738	30.983	118.675
清单项目综合单价											1333.29200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.55935	1.3824	6.3		
		普工人工费	元	78.98525	1.3889	109.7		
		技工人工费	元	110.67445	1.3634	150.89		
	材料	型钢(综合)	kg	5.25	3.9	20.48		
		钢丝刷	把	0.0075	2.45	0.02		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.2112	6.28	1.33		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.152	5.6	0.85		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.025	19.03	0.48		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0545	0.66	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.075	9.65	0.72		
		溶剂汽油	kg	0.0105	5.31	0.06		
		机油	kg	0.02005	10.62	0.21		
		氧气	m3	0.04455	6.19	0.28		
		乙炔气	kg	0.01485	14.64	0.22		
		石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.53125	0.885	3.13		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.001	1280.08	1.28		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.05435	225.09	12.23		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0069	252.58	1.74		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.025	20.59	0.51		

工程量清单综合单价分析表

		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.0909	167.34	15.21		
项目编码	030703001677	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	333.11	0	42.51	97.72	333.11	0	42.51
小计								97.72	333.11	0	42.51
清单项目综合单价											473.34000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费			元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197	0.885		1.94		
	机械										
项目编码	030703001678	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-37	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2200	个	1	97.72	340.19	0	42.86	97.72	340.19	0	42.86
小计								97.72	340.19	0	42.86
清单项目综合单价											480.77000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.517	1.3634		53.88		
		普工人工费			元	31.562	1.3889		43.84		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.55	7.08		3.89		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.664	2.83		4.71		
		其他材料费			元	2.197	0.885		1.94		
	机械										
项目编码	030703001679	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 排烟阀 800*320	个	1	218.88	347.55	0	75.3	218.88	347.55	0	75.3
小计								218.88	347.55	0	75.3
清单项目综合单价											641.73000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	70.699	1.3889		98.19		
		技工人工费			元	88.519	1.3634		120.69		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006	0.885		2.66		
	机械										
项目编码	030703001680	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	385.34	0	77.19	218.88	385.34	0	77.19
小计								218.88	385.34	0	77.19
清单项目综合单价											681.41000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费			元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006	0.885		2.66		
	机械										
项目编码	030703001681	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	479.79	0	81.91	218.88	479.79	0	81.91
小计								218.88	479.79	0	81.91
清单项目综合单价											780.58000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	88.519	1.3634		120.69		
		普工人工费			元	70.699	1.3889		98.19		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006	0.885		2.66		
	机械										
项目编码	030703001682	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600 ` 排烟阀 900*320	个	1	218.88	366.44	0	76.24	218.88	366.44	0	76.24
小计								218.88	366.44	0	76.24
清单项目综合单价											661.56000000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	70.699	1.3889		98.19		
		技工人工费			元	88.519	1.3634		120.69		
	材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm			kg	0.739	7.08		5.23		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费			元	3.006	0.885		2.66		
	机械										
项目编码	030703001683	项目名称	碳钢阀门		计量单位	个			
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-38	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 2200< C≤3600	个	1	218.88	568.34	0	86.34	218.88	568.34	0	86.34
小计								218.88	568.34	0	86.34

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								873.56000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	88.519	1.3634	120.69			
	普工人工费	元	70.699	1.3889	98.19			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	0.739	7.08	5.23			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65			
	其他材料费	元	3.006	0.885	2.66			
机械								

项目编码	030703001684	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-40换	钢制风管防火阀安装 周长C(mm) 5400< C≤8000 ˆ 排烟阀 2300*800	个	1	476.06	1416.34	0	196.8	476.06	1416.34	0	196.8
小计								476.06	1416.34	0	196.8

清单项目综合单价								2089.20000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	153.769	1.3889	213.57			
	技工人工费	元	192.528	1.3634	262.49			
材料	石棉橡胶板 δ=3.0mm	kg	1.534	7.08	10.86			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	5.616	2.83	15.89			
	其他材料费	元	5.402	0.885	4.78			
机械								

项目编码	030703001685	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.4	144.91	0	21.9	55.4	144.91	0	21.9
小计								55.4	144.91	0	21.9

清单项目综合单价								222.21000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	22.407	1.3634	30.55			
	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
	其他材料费	元	1.883	0.885	1.67			
机械								

项目编码	030703001686	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-16	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 1200 <C≤2000	个	1	55.4	166.18	0	22.97	55.4	166.18	0	22.97
小计								55.4	166.18	0	22.97

清单项目综合单价								244.55000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	22.407	1.3634	30.55			
	普工人工费	元	17.894	1.3889	24.85			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.274	6.63	1.82			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3			
	其他材料费	元	1.883	0.885	1.67			
机械								

项目编码	030703001687	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	201.7	0	27.2	64.7	201.7	0	27.2
小计								64.7	201.7	0	27.2

清单项目综合单价								293.60000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67			
	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18			
	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72			
机械								

项目编码	030703001688	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	176.19	0	25.93	64.7	176.19	0	25.93
小计								64.7	176.19	0	25.93

清单项目综合单价								266.82000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67			
	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18			
	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72			
机械								

项目编码	030703001689	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000 <C≤3200	个	1	64.7	212.34	0	27.73	64.7	212.34	0	27.73
小计								64.7	212.34	0	27.73

清单项目综合单价								304.77000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	技工人工费	元	26.165	1.3634	35.67			
	普工人工费	元	20.899	1.3889	29.03			
材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.38	6.63	2.52			
	精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.184	2.83	6.18			
	其他材料费	元	4.198	0.885	3.72			
机械								

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030703001690	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200	个	1	64.7	254.87	0	29.86	64.7	254.87	0	29.86
小计								64.7	254.87	0	29.86
清单项目综合单价								349.43000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
		普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001691	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	381.58	0	41.43	84.46	381.58	0	41.43
小计								84.46	381.58	0	41.43
清单项目综合单价								507.47000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.154		1.3634		46.57		
		普工人工费			元	27.277		1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.54		6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	6.347		0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001692	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	471.97	0	45.94	84.46	471.97	0	45.94
小计								84.46	471.97	0	45.94
清单项目综合单价								602.37000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.154		1.3634		46.57		
		普工人工费			元	27.277		1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.54		6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	6.347		0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001693	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	448.58	0	44.78	84.46	448.58	0	44.78
小计								84.46	448.58	0	44.78
清单项目综合单价								577.82000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.154		1.3634		46.57		
		普工人工费			元	27.277		1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.54		6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	6.347		0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001694	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	557.04	0	50.2	84.46	557.04	0	50.2
小计								84.46	557.04	0	50.2
清单项目综合单价								691.70000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	34.154		1.3634		46.57		
		普工人工费			元	27.277		1.3889		37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.54		6.63		3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.704		2.83		7.65		
		其他材料费			元	6.347		0.885		5.62		
	机械											
项目编码	030703001695	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	689.44	0	60	96.46	689.44	0	60
小计								96.46	689.44	0	60
清单项目综合单价								845.90000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.009		1.3634		53.18		
		普工人工费			元	31.16		1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.651		6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.16		2.83		8.94		
		其他材料费			元	9.48		0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001696	项目名称	碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	284.82	0	36.59	84.46	284.82	0	36.59
小计								84.46	284.82	0	36.59
清单项目综合单价								405.87000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费			元	34.154		1.3634		46.57		

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001697	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	344.37	0	39.56	84.46	344.37	0	39.56
小计								84.46	344.37	0	39.56

清单项目综合单价 468.39000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001698	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	493.24	0	47.01	84.46	493.24	0	47.01
小计								84.46	493.24	0	47.01

清单项目综合单价 624.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001699	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	646.9	0	57.87	96.46	646.9	0	57.87
小计								96.46	646.9	0	57.87

清单项目综合单价 801.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001700	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	795.77	0	65.32	96.46	795.77	0	65.32
小计								96.46	795.77	0	65.32

清单项目综合单价 957.55000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001701	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	944.63	0	72.76	96.46	944.63	0	72.76
小计								96.46	944.63	0	72.76

清单项目综合单价 1113.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.009	1.3634	53.18		
		普工人工费	元	31.16	1.3889	43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.651	6.63	4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	3.16	2.83	8.94		
		其他材料费	元	9.48	0.885	8.39		
	机械							

项目编码	030703001702	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-18	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	个	1	84.46	386.9	0	41.69	84.46	386.9	0	41.69
小计								84.46	386.9	0	41.69

清单项目综合单价 513.05000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	34.154	1.3634	46.57		
		普工人工费	元	27.277	1.3889	37.89		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.54	6.63	3.58		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	6.347	0.885	5.62		
	机械							

项目编码	030703001703	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价		合价	

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	561.84	0	53.62	96.46	561.84	0	53.62
小计								96.46	561.84	0	53.62
清单项目综合单价								711.92000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.009		1.3634		53.18		
		普工人工费			元	31.16		1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.651		6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.16		2.83		8.94		
		其他材料费			元	9.48		0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001704	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000	个	1	96.46	731.97	0	62.13	96.46	731.97	0	62.13
小计								96.46	731.97	0	62.13
清单项目综合单价								890.56000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	39.009		1.3634		53.18		
		普工人工费			元	31.16		1.3889		43.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.651		6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.16		2.83		8.94		
		其他材料费			元	9.48		0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001705	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˇ止回阀 φ900	个	1	64.7	625.18	0	48.38	64.7	625.18	0	48.38
小计								64.7	625.18	0	48.38
清单项目综合单价								738.26000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
		技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001706	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-17	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 2000<C≤3200 ˇ止回阀 φ1000	个	1	64.7	756.21	0	54.93	64.7	756.21	0	54.93
小计								64.7	756.21	0	54.93
清单项目综合单价								875.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.899		1.3889		29.03		
		技工人工费			元	26.165		1.3634		35.67		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.38		6.63		2.52		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	2.184		2.83		6.18		
		其他材料费			元	4.198		0.885		3.72		
	机械											
项目编码	030703001707	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-19	圆形、方形风管止回阀安装 周长C(mm) 4000<C≤6000 ˇ止回阀 φ1400	个	1	96.46	1427.48	0	96.9	96.46	1427.48	0	96.9
小计								96.46	1427.48	0	96.9
清单项目综合单价								1620.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	31.16		1.3889		43.28		
		技工人工费			元	39.009		1.3634		53.18		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.651		6.63		4.32		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	3.16		2.83		8.94		
		其他材料费			元	9.48		0.885		8.39		
	机械											
项目编码	030703001708	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	126.7	0	21.82	58.5	126.7	0	21.82
小计								58.5	126.7	0	21.82
清单项目综合单价								207.02000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
		普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.32		6.63		2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下			10套	1.872		2.83		5.3		
		其他材料费			元	1.799		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030703001709	项目名称		碳钢阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600<C≤2800	个	1	58.5	156	0	23.28	58.5	156	0	23.28
小计								58.5	156	0	23.28
清单项目综合单价								237.78000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	23.652		1.3634		32.25		
		普工人工费			元	18.899		1.3889		26.25		

工程量清单综合单价分析表

	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下		10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费		元	1.799	0.885	1.59		
	机械								

项目编码	030703001710	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	195.06	0	25.24	58.5	195.06	0	25.24
小计								58.5	195.06	0	25.24
清单项目综合单价								278.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001711	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	273.2	0	29.14	58.5	273.2	0	29.14
小计								58.5	273.2	0	29.14
清单项目综合单价								360.84000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001712	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	136.46	0	22.31	58.5	136.46	0	22.31
小计								58.5	136.46	0	22.31
清单项目综合单价								217.27000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001713	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	160.89	0	23.53	58.5	160.89	0	23.53
小计								58.5	160.89	0	23.53
清单项目综合单价								242.92000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001714	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-30	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 1600< C≤2800	个	1	58.5	234.13	0	27.19	58.5	234.13	0	27.19
小计								58.5	234.13	0	27.19
清单项目综合单价								319.82000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.652	1.3634	32.25		
		普工人工费	元	18.899	1.3889	26.25		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.32	6.63	2.12		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	1.872	2.83	5.3		
		其他材料费	元	1.799	0.885	1.59		
	机械							

项目编码	030703001715	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800< C≤4000	个	1	96.85	336.08	0	42.44	96.85	336.08	0	42.44
小计								96.85	336.08	0	42.44
清单项目综合单价								475.37000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
		普工人工费	元	31.287	1.3889	43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.43	6.63	2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下	10套	2.704	2.83	7.65		
		其他材料费	元	3.154	0.885	2.79		
	机械							

项目编码	030703001716	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	433.75	0	47.32	96.85	433.75	0	47.32	
小计								96.85	433.75	0	47.32	
清单项目综合单价												577.92000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.167	1.3634		53.4		
		普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001717	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	277.48	0	39.51	96.85	277.48	0	39.51	
小计								96.85	277.48	0	39.51	
清单项目综合单价												413.84000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.167	1.3634		53.4		
		普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001718	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	336.08	0	42.44	96.85	336.08	0	42.44	
小计								96.85	336.08	0	42.44	
清单项目综合单价												475.37000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.167	1.3634		53.4		
		普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703001719	项目名称			碳钢阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-31	对开多叶调节阀安装 周长C(mm) 2800<C≤4000	个	1	96.85	394.68	0	45.37	96.85	394.68	0	45.37	
小计								96.85	394.68	0	45.37	
清单项目综合单价												536.90000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	39.167	1.3634		53.4		
		普工人工费				元	31.287	1.3889		43.45		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.43	6.63		2.85		
		精制六角带帽螺栓 M8×75以下				10套	2.704	2.83		7.65		
		其他材料费				元	3.154	0.885		2.79		
	机械											
项目编码	030703020050	项目名称			消声器			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	845.14	0	133.13	343.41	845.14	0	133.13	
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502	
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592	
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815	
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785	
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
小计								439.442	896.516	61.966	165.54	
清单项目综合单价												1563.46400000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	118.916	1.3634		162.13		
		技工人工费				元	44.3109	1.3634		60.41		
		普工人工费				元	111.4265	1.3889		154.76		
		高级技工人工费				元	44.9577	1.3824		62.15		
	材料	型钢(综合)				kg	10.5	3.9		40.95		
		钢丝刷				把	0.015	2.45		0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.4224	6.28		2.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm				kg	0.304	5.6		1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.05	19.03		0.95		
		铁砂布 0#-2#				张	0.109	0.66		0.07		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.17	6.51		1.11		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.15	9.65		1.45		
		溶剂汽油				kg	0.021	5.31		0.11		
		机油				kg	0.0401	10.62		0.43		
		氧气				m3	0.0891	6.19		0.55		
		乙炔气				kg	0.0297	14.64		0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm				kg	5.16	3.22		16.62		
		角钢 <63				kg	7.55	3.37		25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm				kg	0.91	6.63		6.03		
		膨胀螺栓 M10				10套	0.416	4.6		1.91		
		六角螺母 M12～16				10个	0.424	2.65		1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25				套	22.88	0.28		6.41		
		其他材料费				元	1.5565	0.885		1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.002	1280.08		2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.1087	225.09		24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50				台班	0.0138	252.58		3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.05	20.59		1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.1818	167.34		30.42		
项目编码	030703020051	项目名称			消声器			计量单位		个		

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	713.94	0	126.57	343.41	713.94	0	126.57
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								439.442	765.316	61.966	158.98
清单项目综合单价								1425.70400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020052	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-362	管式消声器安装 周长C(mm) 3200<C≤4000	节	1	426.71	1481.34	0	186.98	426.71	1481.34	0	186.98
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								522.742	1532.716	61.966	219.39
清单项目综合单价								2336.81400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	147.739	1.3634	201.43		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	134.4525	1.3889	186.74		
		高级技工人工费	元	53.6487	1.3824	74.16		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 <63	kg	9.32	3.37	31.41		
		橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	1.19	6.63	7.89		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	29.12	0.28	8.15		
		其他材料费	元	1.6455	0.885	1.46		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020053	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400<C≤3200	节	1	343.41	700.71	0	125.91	343.41	700.71	0	125.91
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								439.442	752.086	61.966	158.32
清单项目综合单价								1411.81400000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 ＜63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703020054	项目名称	消声器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-361	管式消声器安装 周长C(mm) 2400＜C≤3200	节	1	343.41	924.58	0	137.1	343.41	924.58	0	137.1
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								439.442	975.956	61.966	169.51
清单项目综合单价											1646.87400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	118.916	1.3634	162.13		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	111.4265	1.3889	154.76		
		高级技工人工费	元	44.9577	1.3824	62.15		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		圆钢 φ8mm～14mm	kg	5.16	3.22	16.62		
		角钢 ＜63	kg	7.55	3.37	25.44		
		橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.91	6.63	6.03		
		膨胀螺栓 M10	10套	0.416	4.6	1.91		
		六角螺母 M12～16	10个	0.424	2.65	1.12		
		镀锌六角螺栓带螺母 M8×16～25	套	22.88	0.28	6.41		
		其他材料费	元	1.5565	0.885	1.38		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		

项目编码	030703021050	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1059.58	105.36	206.5	551.68	1059.58	105.36	206.5
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								647.712	1110.956	167.326	238.91
清单项目综合单价											2164.90400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	169.1105	1.3889	234.88		
		高级技工人工费	元	66.5847	1.3824	92.05		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ＝3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		

工程量清单综合单价分析表

		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	5.4675	0.885	4.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021051	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	967.64	105.36	201.9	551.68	967.64	105.36	201.9
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								647.712	1019.016	167.326	234.31
清单项目综合单价											2068.36400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
	人工	普工人工费	元	169.1105	1.3889	234.88		
		高级技工人工费	元	66.5847	1.3824	92.05		
		型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	5.4675	0.885	4.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021052	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-406	消声静压箱安装 展开面积S(m2) S≤5	个	1	551.68	1087.88	105.36	207.91	551.68	1087.88	105.36	207.91
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746
小计								647.712	1139.256	167.326	240.32
清单项目综合单价											2194.61400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		技工人工费	元	190.982	1.3634	260.38		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
	人工	普工人工费	元	169.1105	1.3889	234.88		
		高级技工人工费	元	66.5847	1.3824	92.05		
		型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	4.442	14.16	62.9		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	17.689	18.54	327.95		
		其他材料费	元	5.4675	0.885	4.84		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.45	234.14	105.36		

项目编码	030703021053	项目名称	静压箱	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030903-407	消声静压箱安装 展开面积S(m2) 5<S≤10	个	1	605.41	1676.69	161.56	255.59	605.41	1676.69	161.56	255.59
030808-19	设备支架制作 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	528.88	442.43	461.02	195.02	52.888	44.243	46.102	19.502
030808-22	设备支架安装 单件重量W(kg) W≤50	100kg	0.1	266.49	43.24	133.04	82.19	26.649	4.324	13.304	8.219
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.1	56.43	1.42	12.8	15.92	5.643	0.142	1.28	1.592
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.1	27.85	6.44	6.4	8.15	2.785	0.644	0.64	0.815
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	5.48	6.4	7.85	2.689	0.548	0.64	0.785

工程量清单综合单价分析表

031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1	26.89	7.86	0	7.51	2.689	0.786	0	0.751	
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.1	26.89	6.89	0	7.46	2.689	0.689	0	0.746	
小计								701.442	1728.066	223.526	288	
清单项目综合单价											2941.03400000	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	209.621	1.3634	285.8		
		技工人工费	元	44.3109	1.3634	60.41		
		普工人工费	元	183.9995	1.3889	255.56		
		高级技工人工费	元	72.1047	1.3824	99.68		
	材料	型钢(综合)	kg	10.5	3.9	40.95		
		钢丝刷	把	0.015	2.45	0.04		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.4224	6.28	2.65		
		低碳钢焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.304	5.6	1.7		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.05	19.03	0.95		
		铁砂布 0#-2#	张	0.109	0.66	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.17	6.51	1.11		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.15	9.65	1.45		
		溶剂汽油	kg	0.021	5.31	0.11		
		机油	kg	0.0401	10.62	0.43		
		氧气	m3	0.0891	6.19	0.55		
		乙炔气	kg	0.0297	14.64	0.43		
		耐酸橡胶板 δ=3.0mm	kg	7.089	14.16	100.38		
		六角螺栓带螺母 M8×75以下	10套	28.227	18.54	523.33		
		其他材料费	元	8.0985	0.885	7.17		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.002	1280.08	2.56		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.1087	225.09	24.47		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=50	台班	0.0138	252.58	3.49		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.05	20.59	1.03		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.1818	167.34	30.42		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=35	台班	0.69	234.14	161.56		

项目编码	030704001010	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	3464.6682	3.37	2.96	0	1.04	11675.93183	10255.41787	0	3603.254928
小计								11675.93183	10255.41787	0	3603.254928
清单项目综合单价											25534.60463400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031401001016	项目名称	脚手架	计量单位	项
清单综合单价组成明细					

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-45	通风空调工程 脚手架搭拆费	100元	2754.0074	1.48	1.99	0	0.49	4075.930952	5480.474726	0	1349.463626
031106-47	刷油工程 脚手架搭拆费	100元	95.6677	3.96	5.31	0	1.31	378.844092	507.995487	0	125.324687
031106-48	防腐蚀工程 脚手架搭拆费	100元	49.7485	5.93	7.97	0	1.97	295.008605	396.495545	0	98.004545
031106-49	绝热工程 脚手架搭拆费	100元	459.294	9.89	13.28	0	3.28	4542.41766	6099.42432	0	1506.48432
小计								9292.201309	12484.39008	0	3079.277178
清单项目综合单价											24855.86856500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-游乐区防排烟工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	7299991.14	
2	措施项目	273117.35	
2.1	安全文明施工	273117.35	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	243917.39	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	29199.96	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	681579.76	
5	含税建安工程造价	8254688.25	
合计		8254688.25	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		砌筑工程					168725.94	0
1-1	010402001040	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T≤100mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	63.32	747.66	47341.83	0
1-2	010402001041	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:100＜T≤200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	49.15	680.16	33429.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-3	010402001042	砌块墙	1、墙体类型:蒸压加气混凝土砌块 2、墙体形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 3、墙体厚度:T＞200mm，不区分内外墙 4、砌筑高度:H≤3.6m 5、施工部位:综合考虑 6、砌块品种、规格、强度等级:综合考虑 7、砂浆强度等级及类别:综合考虑（包括但不限于干混砌筑砂浆、湿拌砌筑砂浆及专用砂浆等） 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	92.56	631.17	58421.1	0
1-4	010401008006	砖砌台阶	1、砌砖名称、部位:砖砌台阶 2、砖品种、规格、强度等级:综合考虑 3、砂浆强度等级、配合比:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	26.32	1122.08	29533.15	0
2		混凝土工程					805527.83	0
2-1	010501001006	基础垫层	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C20 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	42.82	472.01	20211.47	0
2-2	010502001003	独立基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	5.32	502.44	2672.98	0
2-3	010502003006	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	432.35	502.44	217229.93	0
2-4	010502006028	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.35	526.81	15988.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	010502006029	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.35	550.41	16704.94	0
2-6	010502006030	钢筋混凝土柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.35	556.09	16877.33	0
2-7	010502010028	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.35	526.81	15988.68	0
2-8	010502010029	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.35	550.41	16704.94	0
2-9	010502010030	钢筋混凝土墙	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C40 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	30.35	556.09	16877.33	0
2-10	010502011011	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	138.38	517.01	71543.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-11	010502011012	钢筋混凝土梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、构件形状:不区分直形、弧形及异形，综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	138.38	540.61	74809.61	0
2-12	010502013011	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	138.38	517.01	71543.84	0
2-13	010502013012	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	138.38	540.61	74809.61	0
2-14	010502020009	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.51	544.76	1912.11	0
2-15	010502020010	楼梯	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、不区分普通型楼梯及异形楼梯（含螺旋形楼梯等），综合考虑报价 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.54	568.37	3717.14	0
2-16	010502021006	构造柱	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	51.69	767.24	39658.64	0
2-17	010502022006	圈梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	13.98	760.78	10635.7	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-18	010502023006	过梁	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	1.92	760.78	1460.7	0
2-19	010502019041	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.03	725.31	1472.38	0
2-20	010502019042	反檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	2.03	740.05	1502.3	0
2-21	010502019043	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	33.67	725.31	24421.19	0
2-22	010502019044	栏板	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	33.67	740.05	24917.48	0
2-23	010502019045	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	22.08	728.21	16078.88	0
2-24	010502019046	挑檐	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	22.08	742.94	16404.12	0
2-25	010502019047	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.38	688	8517.44	0
2-26	010502019048	雨蓬、阳台	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C35 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	12.38	708.11	8766.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-27	010502025056	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.65	683.91	2496.27	0
2-28	010502025057	反坎	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	3.65	698.64	2550.04	0
2-29	010502004006	设备基础	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	8.94	487.96	4362.36	0
2-30	010502032011	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C25 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.65	635.3	2318.85	0
2-31	010502032012	台阶	1、混凝土种类:预拌商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3.65	650.04	2372.65	0
3		钢筋工程					1670955.42	0
3-1	010506005077	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HPB300 Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	7.734	6719.36	51967.53	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-2	010506005078	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.592	6837.24	17722.13	0
3-3	010506005079	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	32.862	6675.88	219382.77	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-4	010506005080	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	25.97	5452.94	141612.85	0
3-5	010506005081	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ8-10 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	71.13	5509.54	391893.58	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-6	010506005082	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ12 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	20.969	5244.14	109964.37	0
3-7	010506005083	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ14 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	15.079	5042.04	76028.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-8	010506005084	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ16 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	3.047	5012.55	15273.24	0
3-9	010506005085	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ18 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	9.271	5091.21	47200.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-10	010506005086	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ20 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	20.43	5170.94	105642.3	0
3-11	010506005087	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ22 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	18.56	5173.13	96013.29	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-12	010506005088	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ25 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	47.308	5200.44	246022.42	0
3-13	010506005089	现浇混凝土钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ28 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	15.705	5120.06	80410.54	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
3-14	010506017006	砌体工程内配钢筋	1、钢筋级别、规格:HRB400E Φ6 2、钢筋类型:非箍筋制安 3、带E钢筋增加费:综合考虑 4、说明:钢筋清单工程量均按理论重量计算(因施工搭接引起的重量不予以计算)。钢筋清单项目综合单价应包含其理论重量与实际重量的偏差(包含设计未注明搭接时的钢筋搭接长度及钢筋直径偏差等)、搭接长度、施工损耗、连接费用(绑扎、电渣压力焊、闪光对焊、焊接、各类型套筒接头、冷挤压接头、机械连接等)。 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	6.328	6867.93	43460.26	0
3-15	010506025010	预埋铁件	1、钢材种类:综合考虑 2、规格:综合考虑 3、铁件尺寸:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	t	2.365	11991.8	28360.61	0
4		模板工程					1974823.13	0
4-1	010401B001004	砖胎模	1、砖胎膜砌筑 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	195.68	768.79	150436.83	0
4-2	011201001010	砖胎模抹灰	1、砖胎膜抹灰 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	978.39	32.84	32130.33	0
4-3	010505001005	垫层模板	1、垫层模板 2、模板材质:木模板 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	143.56	53.81	7724.96	0
4-4	010505017002	排水沟模板	1、排水沟模板 2、模板材质:木模板 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	119.91	114.59	13740.49	0
4-5	010505004031	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	197.9	113.48	22457.69	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-6	010505004032	柱面模板	1、模板类型:矩形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	197.9	133.68	26455.27	0
4-7	010505004033	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:H≤3.6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	197.9	128.26	25382.65	0
4-8	010505004034	柱面模板	1、模板类型:异形柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:3.6m＜H≤6m 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	197.9	150.21	29726.56	0
4-9	010505005020	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	726.9	99.29	72173.9	0
4-10	010505005021	墙面模板	1、模板类型:墙模板(不区分直形墙及弧形墙模板) 2、模板材质:木模板 3、墙厚:0＜T≤50cm 4、支模高度:3.6m＜H≤6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	726.9	116.34	84567.55	0
4-11	010505006021	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1998.4	156.18	312110.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-12	010505006022	梁模板	1、模板类型:梁模板(不区分矩形梁及弧形梁模板) 2、模板材质:木模板 3、梁截面面积:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1998.4	175.65	351018.96	0
4-13	010505007021	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:H≤3.6m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2129.87	149.88	319224.92	0
4-14	010505007022	楼板、屋面板、坡道板模板	1、模板类型:板模板 2、模板材质:木模板 3、楼板厚度:综合考虑 4、支模高度:3.6m＜H≤5m 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2129.87	171.14	364505.95	0
4-15	010505010021	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯单跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.32	234.15	10143.38	0
4-16	010505010022	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:普通型楼梯双跑 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.32	201.95	8748.47	0
4-17	010505010023	楼梯模板	1、模板类型:楼梯模板 2、模板材质:木模板 3、楼梯类型:螺旋型及异型楼梯，不区分跑数 4、支模高度:综合考虑 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	43.32	237.13	10272.47	0
4-18	010505011006	构造柱模板	1、模板类型:构造柱模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	411.38	113.48	46683.4	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
4-19	010505012006	圈梁模板	1、模板类型:圈梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	138.74	118.26	16407.39	0
4-20	010505013006	过梁模板	1、模板类型:过梁模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	30.24	119.17	3603.7	0
4-21	010505008021	反檐模板	1、模板类型:反檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	204.73	113.71	23279.85	0
4-22	010505008022	栏板模板	1、模板类型:栏板模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	265.85	102.02	27122.02	0
4-23	010505008023	挑檐模板	1、模板类型:挑檐模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	18.1	136.99	2479.52	0
4-24	010505014010	反坎模板	1、模板类型:反坎模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	71.73	112.92	8099.75	0
4-25	010505002007	设备基础模板	1、模板类型:设备基础模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	35.21	79.39	2795.32	0
4-26	010505018006	台阶模板	1、模板类型:台阶模板 2、模板材质:木模板 3、支模高度:综合考虑 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	26.35	134.03	3531.69	0
5		钢结构工程					703436.63	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-1	010605001001	地标滑道三层钢平台	1、钢平台类型:详见图纸，综合考虑报价 2、钢材品种、规格:详见图纸 3、单根质量:综合考虑 4、安装高度:综合考虑 5、施工方式:综合考虑，含钢筋（套筒）与劲性结构的型钢焊接费用 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	46.17	2225.19	102737.02	0
5-2	011402003008	金属面油漆	1、除锈油漆品种、刷漆遍数:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 2、底漆油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌漆2遍，干膜厚度80um 3、中间漆油漆品种、刷漆遍数:环氧云铁漆2~3遍，干膜厚度90um 4、封闭漆油漆品种、刷漆遍数:环氧涂料1遍，干膜厚度30um 5、面漆油漆品种、刷漆遍数:聚硅氧烷漆2遍，干膜厚度80um 6、防火涂料与面漆兼容性:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 7、构件安装后需补漆部位:综合考虑，满足设计图纸及施工规范要求 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	2365.91	167.99	397449.22	0
5-3	011402003009	金属面油漆	1、面漆油漆品种、刷漆遍数:氟碳漆2遍，干膜厚度80um 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	132.62	97.15	12884.03	0
5-4	011404005004	金属面喷刷防火涂料	1、防火等级要求:满足设计图纸及施工规范要求 2、防火涂料类型:膨胀型 3、涂层厚度:满足设计图纸及施工规范要求 4、耐火极限:1h 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1365.91	65.92	90040.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
5-5	011404005005	金属面喷刷防火涂料	1、防火等级要求:满足设计图纸及施工规范要求 2、防火涂料类型:非膨胀型 3、涂层厚度:满足设计图纸及施工规范要求 4、耐火极限:2h 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1128.32	87.65	98897.25	0
5-6	010608002007	高强螺栓	1、构件名称:高强螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	64	17.09	1093.76	0
5-7	010608002008	地脚螺栓	1、构件名称:地脚螺栓 2、规格、尺寸:M24 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	24	13.94	334.56	0
6		屋面及防水工程					221770.81	0
6-1	010902001014	卷材防水（平面）	1、3.0厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(聚酯胎)（国标Ⅱ型） 2、含防水卷材附加层，综合考虑报价，附加层工程量不再另计 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	321.22	62.11	19950.97	0
6-2	010902002006	涂膜防水（平面）	1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	160.61	44.77	7190.51	0
6-3	010904002006	涂膜防水（平面）	1、1.5厚JS聚合物水泥防水涂料(11型) 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	3953.86	47.39	187373.43	0
6-4	010905002014	涂膜防水（平面）	1、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.83	55.21	2199.01	0
6-5	010102007014	填充层	1、泡沫混凝土 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m3	6.42	463.71	2977.02	0
6-6	010904004006	伸缩缝	1、填充层间距不超过4米设伸缩缝 2、2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100.38	20.72	2079.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7		装饰工程					1754751.38	0
7-1	011101002026	地8 室外造浪池机房、推流机房	1、30厚C20细石混凝土随打随抹光； 2、最薄30厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平。地漏四周及竖管根部用1:3水泥砂浆抹小八字角 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	94.01	76.17	7160.74	0
7-2	011101001025	地9 室外造浪池气室	1、30厚DPM20 预拌砂浆（1:2.5 水泥砂浆）保护层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	39.83	56.71	2258.76	0
7-3	011101002027	地11 室外造浪池舞台	1、30厚C20细石混凝土； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1461.86	34.01	49717.86	0
7-4	011403001022	内墙01 造浪池机房、推流机房（钢筋混凝土墙体）	1、防霉涂料2遍（白色无机涂料耐火等级达到A级） 2、内墙耐水腻子批平批白； 3、喷素水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、混凝土墙面、柱子打磨平整 5、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	112.81	55.65	6277.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-5	011403001023	内墙01 造浪池机房、推流机房（加气混凝土砌块墙体）	1、防霉涂料2遍(白色无机涂料耐火等级达到A级) 2、内墙耐水腻子批平批白； 3、6厚1:2.5水泥砂浆粉面； 4、10厚1:3水泥砂浆打底； 5、喷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、基层墙体 7、内墙面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 8、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	206.82	85.03	17585.9	0
7-6	011403001024	顶01 造浪池机房、推流机房	1、现浇混凝土楼板，局部修补平整 2、2 厚耐水腻子(二遍)批平批白 3、防霉涂料二遍(无机涂料耐火等级达到A级) 4、天棚面油漆包含裸露处管道表面油漆，管道油漆（除防腐及除锈漆外）不再另行计费，综合考虑报价 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	94.01	63.37	5957.41	0
7-7	011101002028	池1 室外造浪池	1、500厚钢纤维混凝土C25，中配 8@200单层双向钢筋，地漏或排水沟周2米范围内找坡1% 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1461.86	362.76	530304.33	0
7-8	011101002029	池2 阶梯滑道落水池、水寨水池、儿童滑道落水池	1、40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平， 强度达标后表面打磨； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	185.35	42.47	7871.81	0
7-9	011101002030	池3 鳐鱼池	1、40厚C25细石混凝土基层，随打随抹平， 强度达标后表面打磨； 2、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	235.71	42.47	10010.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
7-10	011101002031	池4 潮汐漂流河	1、钢纤维混凝土(抗裂钢筋网片) 2、300-500厚C25混凝土垫层兼找坡，地漏或排水沟周2米范围内找坡1%； 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	1747.94	554.74	969652.24	0
7-11	011201001011	壁1 阶梯滑道落水池、水寨水池、儿童滑道落水池、潮汐漂流河、室外造浪池	1、20厚1:2水泥砂浆找平层(内掺3%防水剂) 3、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	6111.27	24.21	147953.85	0
合计							7299991.14	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					273117.35
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	273117.35
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	243917.39
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	29199.96
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							273117.35

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程　
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程　
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	681579.76
合计					681579.76

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	010402001040	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-30	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T≤100 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3660.09	2712.44	0	1104.15	366.009	271.244	0	110.415
小计								366.009	271.244	0	110.415
清单项目综合单价											747.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.9107	1.3889	106.82		
		技工人工费	元	190.1042	1.3634	259.19		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.017	5.64	0.1		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		水	m3	0.1115	4.62	0.52		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.9	1	7.9		
	机械							

项目编码	010402001041	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-32	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) 100<T≤200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	3116.75	2723.77	0	960.94	311.675	272.377	0	96.094
小计								311.675	272.377	0	96.094
清单项目综合单价											680.14600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.7467	1.3889	76.04		
		技工人工费	元	172.8306	1.3634	235.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.012	5.64	0.07		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8723	240.71	209.97		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0308	681.42	20.99		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0016	1685.84	2.7		
		水	m3	0.1002	4.62	0.46		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.1008	300.17	30.26		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.933	1	7.93		
	机械							

项目编码	010402001042	项目名称	砌块墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-34	加气混凝土砌块墙 墙厚T(mm) T>200 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2720.01	2735.09	0	856.52	272.001	273.509	0	85.652
小计								272.001	273.509	0	85.652
清单项目综合单价											631.16200000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	59.2463	1.3889	82.29		
		技工人工费	元	139.1475	1.3634	189.71		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.029	5.64	0.16		
		加气混凝土砌块（5.0MPa）	m3	0.8931	240.71	214.98		
		普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.0315	681.42	21.46		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0025	1685.84	4.21		
		水	m3	0.2117	4.62	0.98		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.0791	300.17	23.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	7.966	1	7.97		
	机械							

项目编码	010401008006	项目名称	砖砌台阶	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010001-22	零星砖砌体 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	5144.27	4490.65	0	1585.81	514.427	449.065	0	158.581
小计								514.427	449.065	0	158.581
清单项目综合单价											1122.07300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	96.0032	1.3889	133.34		
		技工人工费	元	279.5133	1.3634	381.09		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）	千块	0.546	681.42	372.06		
		水	m3	0.109	4.62	0.5		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5	m3	0.2113	300.17	63.43		
		其他材料费(按百分比计算)	元	13.08	1	13.08		
	机械							

项目编码	010501001006	项目名称	基础垫层	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	555.65	3753.53	71.13	339.8	55.565	375.353	7.113	33.98
小计								55.565	375.353	7.113	33.98
清单项目综合单价											472.01100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	40.7549	1.3634	55.57		
	材料	水	m3	0.2	4.62	0.92		
		(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	365.23	368.88		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.547	1	5.55		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0069	861.83	5.95		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.075	10.22	0.77		
		混凝土布料机	台班	0.0069	57.83	0.4		

项目编码	010502001003	项目名称	独立基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	3979.17	74.5	364.66	60.603	397.917	7.45	36.466
小计								60.603	397.917	7.45	36.466
清单项目综合单价											502.43600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		

工程量清单综合单价分析表

	人工								
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502003006	项目名称	筏形基础（含基础底板、集水坑、承台及坡道底板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3换	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵 ` 泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	606.03	3979.17	74.5	364.66	60.603	397.917	7.45	36.466
小计								60.603	397.917	7.45	36.466

清单项目综合单价 502.43600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502006028	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282

清单项目综合单价 526.79600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006029	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ` (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406

清单项目综合单价 550.40100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502006030	项目名称	钢筋混凝土柱	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ` (商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676

清单项目综合单价 556.08400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010028	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵	10m3	0.1	783.08	3979.17	92.89	412.82	78.308	397.917	9.289	41.282
小计								78.308	397.917	9.289	41.282

清单项目综合单价 526.79600000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502010029	项目名称	钢筋混凝土墙	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ` (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4203.98	92.89	424.06	78.308	420.398	9.289	42.406
小计								78.308	420.398	9.289	42.406

清单项目综合单价 550.40100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费(按百分比计算)		元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30		台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式		台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机		台班	0.0091	57.83	0.53		
项目编码	010502010030	项目名称	钢筋混凝土墙			计量单位	m3		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-5换	泵送现浇混凝土 墙、柱 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	783.08	4258.11	92.89	426.76	78.308	425.811	9.289	42.676
小计								78.308	425.811	9.289	42.676
清单项目综合单价								556.08400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	57.4355	1.3634	78.31		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C40,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	413.26	417.39		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.293	1	6.29		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0091	861.83	7.84		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0091	57.83	0.53		

项目编码	010502011011	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价								517.00500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502011012	项目名称	钢筋混凝土梁	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价								540.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013011	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵	10m3	0.1	711.9	3979.17	85.53	393.45	71.19	397.917	8.553	39.345
小计								71.19	397.917	8.553	39.345
清单项目综合单价								517.00500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502013012	项目名称	钢筋混凝土楼板（含坡道楼板）	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-7换	泵送现浇混凝土 梁、板 混凝土输送泵 ^（商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	711.9	4203.98	85.53	404.69	71.19	420.398	8.553	40.469
小计								71.19	420.398	8.553	40.469
清单项目综合单价								540.61000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	52.2152	1.3634	71.19		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	407.98	412.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	6.213	1	6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0083	861.83	7.15		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0083	57.83	0.48		

项目编码	010502020009	项目名称	楼梯	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵	10m3	0.1	903.28	3979.17	118.64	446.47	90.328	397.917	11.864	44.647
小计								90.328	397.917	11.864	44.647
清单项目综合单价								544.75600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	66.252	1.3634	90.33		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	386.05	389.91		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.881	1	5.88		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0119	861.83	10.26		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0119	57.83	0.69		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010502020010	项目名称	楼梯			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 (商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	903.28	4203.98	118.64	457.71	90.328	420.398	11.864	45.771
小计								90.328	420.398	11.864	45.771
清单项目综合单价											568.36100000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	66.252		1.3634		90.33		
	材料	水			m3	0.46		4.62		2.13		
		(商品)泵送混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		407.98		412.06		
		其他材料费(按百分比计算)			元	6.213		1		6.21		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30			台班	0.0119		861.83		10.26		
		混凝土振动器 插入式			台班	0.09		10.22		0.92		
		混凝土布料机			台班	0.0119		57.83		0.69		
项目编码	010502021006	项目名称	构造柱			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-36换	非泵送现浇混凝土 异型、构造、墙心柱 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2938.36	3755.03	12.67	966.21	293.836	375.503	1.267	96.621
小计								293.836	375.503	1.267	96.621
清单项目综合单价											767.22700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	24.05		1.3889		33.4		
		技工人工费			元	191.0173		1.3634		260.43		
	材料	水			m3	0.879		4.62		4.06		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.549		1		5.55		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.124		10.22		1.27		
项目编码	010502022006	项目名称	圈梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价											760.76900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.2123		1.3889		30.85		
		技工人工费			元	190.2928		1.3634		259.45		
	材料	水			m3	0.581		4.62		2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.529		1		5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.077		10.22		0.79		
项目编码	010502023006	项目名称	过梁			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-40换	非泵送现浇混凝土 圈梁、独立过梁 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2902.96	3741.06	7.87	955.8	290.296	374.106	0.787	95.58
小计								290.296	374.106	0.787	95.58
清单项目综合单价											760.76900000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	22.2123		1.3889		30.85		
		技工人工费			元	190.2928		1.3634		259.45		
	材料	水			m3	0.581		4.62		2.68		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.529		1		5.53		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.077		10.22		0.79		
项目编码	010502019041	项目名称	反檐			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价											725.31200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.0721		1.3889		18.16		
		技工人工费			元	178.4145		1.3634		243.25		
	材料	水			m3	0.742		4.62		3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.54		1		5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.22		1.05		
项目编码	010502019042	项目名称	反檐			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价											740.04700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.0721		1.3889		18.16		
		技工人工费			元	178.4145		1.3634		243.25		
	材料	水			m3	0.742		4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm			m3	1.01		375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)			元	5.747		1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式			台班	0.103		10.22		1.05		
项目编码	010502019043	项目名称	栏板			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3748.61	10.53	879.92	261.406	374.861	1.053	87.992
小计								261.406	374.861	1.053	87.992
清单项目综合单价								725.31200000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.54	1		5.54		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019044	项目名称			栏板			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-63换	非泵送现浇混凝土 栏板、板边反檐 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.06	3888.95	10.53	886.93	261.406	388.895	1.053	88.693
小计								261.406	388.895	1.053	88.693
清单项目综合单价								740.04700000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.0721	1.3889		18.16		
		技工人工费				元	178.4145	1.3634		243.25		
	材料	水				m3	0.742	4.62		3.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.747	1		5.75		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.103	10.22		1.05		
项目编码	010502019045	项目名称			挑檐			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˊ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3765.58	20.44	881.59	261.448	376.558	2.044	88.159
小计								261.448	376.558	2.044	88.159
清单项目综合单价								728.20900000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	362.27		365.89		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.565	1		5.57		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019046	项目名称			挑檐			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-61换	非泵送现浇混凝土 天沟、挑檐 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2614.48	3905.92	20.44	888.6	261.448	390.592	2.044	88.86
小计								261.448	390.592	2.044	88.86
清单项目综合单价								742.94400000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	14.7292	1.3889		20.46		
		技工人工费				元	176.7573	1.3634		240.99		
	材料	水				m3	1.104	4.62		5.1		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.772	1		5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.2	10.22		2.04		
项目编码	010502019047	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˊ普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	3919.43	16.21	771.99	217.24	391.943	1.621	77.199
小计								217.24	391.943	1.621	77.199
清单项目综合单价								688.00300000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	375.96		379.72		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.792	1		5.79		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502019048	项目名称			雨蓬、阳台			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-60换	非泵送现浇混凝土 悬挑板、阳台、雨蓬 ˊ(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2172.4	4110.92	16.21	781.57	217.24	411.092	1.621	78.157
小计								217.24	411.092	1.621	78.157
清单项目综合单价								708.11000000			
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	12.2395	1.3889		17		
		技工人工费				元	146.8688	1.3634		200.24		
	材料	水				m3	1.392	4.62		6.43		
		(商品)普通混凝土 C35,骨料最大粒径31.5mm				m3	1.01	394.64		398.59		
		其他材料费(按百分比计算)				元	6.075	1		6.08		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.13	12.47		1.62		
项目编码	010502025056	项目名称			反坎			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 ˊ(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3735.58	12.47	795.19	229.58	373.558	1.247	79.519
小计								229.58	373.558	1.247	79.519
清单项目综合单价								683.90400000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费	元	130.9275	1.3634	178.51		
	材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.521	1	5.52		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.22	1.25		

项目编码	010502025057	项目名称	反坎	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-72换	非泵送现浇混凝土 挡水坎 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	2295.8	3875.92	12.47	802.21	229.58	387.592	1.247	80.221
小计								229.58	387.592	1.247	80.221
清单项目综合单价											698.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.7724	1.3889	51.07		
		技工人工费	元	130.9275	1.3634	178.51		
	材料	水	m3	0.464	4.62	2.14		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.728	1	5.73		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.122	10.22	1.25		

项目编码	010502004006	项目名称	设备基础	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-3	泵送现浇混凝土 基础、基础梁 混凝土输送泵	10m3	0.1	606.03	3841.28	74.5	357.76	60.603	384.128	7.45	35.776
小计								60.603	384.128	7.45	35.776
清单项目综合单价											487.95700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	44.4498	1.3634	60.6		
	材料	水	m3	0.46	4.62	2.13		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	372.6	376.33		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.677	1	5.68		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30	台班	0.0071	861.83	6.12		
		混凝土振动器 插入式	台班	0.09	10.22	0.92		
		混凝土布料机	台班	0.0071	57.83	0.41		

项目编码	010502032011	项目名称	台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 (商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3761.74	22.48	687.51	188.125	376.174	2.248	68.751
小计								188.125	376.174	2.248	68.751
清单项目综合单价											635.29800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		(商品)普通混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	362.27	365.89		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.559	1	5.56		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		

项目编码	010502032012	项目名称	台阶	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-66换	非泵送现浇混凝土 台阶 普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.1	1881.25	3902.09	22.48	694.53	188.125	390.209	2.248	69.453
小计								188.125	390.209	2.248	69.453
清单项目综合单价											650.03500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.8266	1.3889	16.43		
		技工人工费	元	125.9342	1.3634	171.7		
	材料	水	m3	1.022	4.62	4.72		
		普通预拌混凝土 C30,骨料最大粒径31.5mm	m3	1.01	375.96	379.72		
		其他材料费(按百分比计算)	元	5.767	1	5.77		
	机械	混凝土振动器 插入式	台班	0.22	10.22	2.25		

项目编码	010506005077	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	t	1	796.72	3495.81	43.9	388.76	796.72	3495.81	43.9	388.76
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3507.58	43.9	804.04
清单项目综合单价											6719.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8~10盘卷	kg	1020	3.342	3408.84		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.66	1	51.66		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		

项目编码	010506005078	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径Φ(mm) 0<Φ≤10 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷	t	1	796.72	3608.08	43.9	394.37	796.72	3608.08	43.9	394.37
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径Φ(mm) 0<Φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28

工程量清单综合单价分析表

小计					2363.84	3619.85	43.9	809.65
清单项目综合单价								6837.24000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ6盘卷	t	1.02	3450.44	3519.45		
		镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	53.32	1	53.32		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		
项目编码	010506005079	项目名称	现浇混凝土钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-115换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	796.72	3454.4	43.9	386.69	796.72	3454.4	43.9	386.69
010002-116	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1567.12	11.77	0	415.28	1567.12	11.77	0	415.28
小计								2363.84	3466.17	43.9	801.97
清单项目综合单价								6675.88000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	274.793	1.3889	381.66		
		技工人工费	元	1453.853	1.3634	1982.18		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	8.8	5.35	47.08		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.302	3368.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.05	1	51.05		
	机械	钢筋调直机 直径D（mm）D=14	台班	0.32	36.91	11.81		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	37.52	7.5		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	1.11	22.15	24.59		
项目编码	010506005080	项目名称	现浇混凝土钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-117换	现浇构件箍筋 圆钢 制作 直径φ(mm) φ>10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	470.05	3394.84	17.78	295.4	470.05	3394.84	17.78	295.4
010002-118	现浇构件箍筋 圆钢 安装 直径φ(mm) φ>10	t	1	1002.97	6.18	0	265.72	1002.97	6.18	0	265.72
小计								1473.02	3401.02	17.78	561.12
清单项目综合单价								5452.94000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	172.098	1.3889	239.03		
		技工人工费	元	905.085	1.3634	1233.99		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	4.62	5.35	24.72		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.17	1	50.17		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.09	37.52	3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.65	22.15	14.4		
项目编码	010506005081	项目名称	现浇混凝土钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-109换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 0<φ≤10 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	t	1	472.74	3418.56	11	296.81	472.74	3418.56	11	296.81
010002-110	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 0<φ≤10	t	1	1010.8	30.62	0	269.01	1010.8	30.62	0	269.01
小计								1483.54	3449.18	11	565.82
清单项目综合单价								5509.54000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	178.239	1.3889	247.56		
		技工人工费	元	906.546	1.3634	1235.98		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E φ8～φ10盘卷	kg	1020	3.302	3368.04		
		镀锌铁丝（综合）	kg	5.64	5.35	30.17		
		其他材料费(按百分比计算)	元	50.97	1	50.97		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.11	37.52	4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.31	22.15	6.87		
项目编码	010506005082	项目名称	现浇混凝土钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	t	1	378.17	3376.54	8.18	269.49	378.17	3376.54	8.18	269.49
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3463.87	92.4	495.36
清单项目综合单价								5244.14000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19		
		技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E φ12	kg	1025	3.245	3326.13		
		电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63		
		水	m3	0.11	4.62	0.51		
		其他材料费(按百分比计算)	元	51.19	1	51.19		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43		
项目编码	010506005083	项目名称	现浇混凝土钢筋		计量单位	t		
清单综合单价组成明细								
编号	名称	单位	数量	单价			合价	
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	t	1	378.17	3184.07	8.18	259.86	378.17	3184.07	8.18	259.86
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3271.4	92.4	485.73

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价								5042.04000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31			
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ14	kg	1025	3.06	3136.5			
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
	水	m3	0.11	4.62	0.51			
	其他材料费(按百分比计算)	元	48.35	1	48.35			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22			
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43			
项目编码	010506005084	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	t	1	378.17	3155.98	8.18	258.46	378.17	3155.98	8.18	258.46
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3243.31	92.4	484.33

清单项目综合单价								5012.55000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31			
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ16	kg	1025	3.033	3108.83			
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
	水	m3	0.11	4.62	0.51			
	其他材料费(按百分比计算)	元	47.93	1	47.93			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22			
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43			
项目编码	010506005085	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	t	1	378.17	3230.89	8.18	262.21	378.17	3230.89	8.18	262.21
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3318.22	92.4	488.08

清单项目综合单价								5091.21000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31			
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ18	kg	1025	3.105	3182.63			
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
	水	m3	0.11	4.62	0.51			
	其他材料费(按百分比计算)	元	49.04	1	49.04			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22			
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43			
项目编码	010506005086	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	t	1	378.17	3306.83	8.18	266	378.17	3306.83	8.18	266
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3394.16	92.4	491.87

清单项目综合单价								5170.94000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31			
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ20	kg	1025	3.178	3257.45			
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
	水	m3	0.11	4.62	0.51			
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.16	1	50.16			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22			
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43			
项目编码	010506005087	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径φ(mm) 10<φ≤25 ˉ 热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	t	1	378.17	3308.91	8.18	266.11	378.17	3308.91	8.18	266.11
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径φ(mm) 10<φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87
小计								1192.51	3396.24	92.4	491.98

清单项目综合单价								5173.13000000
-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
人工	普工人工费	元	112.459	1.3889	156.19			
	技工人工费	元	760.093	1.3634	1036.31			
材料	镀锌铁丝（综合）	kg	2.32	5.35	12.41			
	热轧带肋钢筋 HRB400E φ22	kg	1025	3.18	3259.5			
	电焊条 E4303 φ3.2	kg	9.65	7.63	73.63			
	水	m3	0.11	4.62	0.51			
	其他材料费(按百分比计算)	元	50.19	1	50.19			
机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.49	171.87	84.22			
	钢筋切断机 直径D（mm）D=40	台班	0.1	37.52	3.75			
	钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40	台班	0.2	22.15	4.43			
项目编码	010506005088	项目名称	现浇混凝土钢筋	计量单位	t			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010002-111换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) 10<Φ≤25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	1	378.17	3334.92	8.18	267.41	378.17	3334.92	8.18	267.41	
010002-112	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) 10<Φ≤25	t	1	814.34	87.33	84.22	225.87	814.34	87.33	84.22	225.87	
小计								1192.51	3422.25	92.4	493.28	
清单项目综合单价											5200.44000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	112.459	1.3889		156.19		
		技工人工费				元	760.093	1.3634		1036.31		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	2.32	5.35		12.41		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25				kg	1025	3.205		3285.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	9.65	7.63		73.63		
		水				m3	0.11	4.62		0.51		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.57	1		50.57		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.49	171.87		84.22		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.1	37.52		3.75		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.2	22.15		4.43		
项目编码	010506005089	项目名称			现浇混凝土钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-113换	现浇构件带肋钢筋 制作 直径Φ(mm) Φ>25 ˊ 热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28～Φ32	t	1	367.12	3427.55	6.26	268.98	367.12	3427.55	6.26	268.98	
010002-114	现浇构件带肋钢筋 安装 直径Φ(mm) Φ>25	t	1	676.26	96.21	87.65	190.03	676.26	96.21	87.65	190.03	
小计								1043.38	3523.76	93.91	459.01	
清单项目综合单价											5120.06000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	93.887	1.3889		130.4		
		技工人工费				元	669.634	1.3634		912.98		
	材料	镀锌铁丝（综合）				kg	0.87	5.35		4.65		
		热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28～Φ32				kg	1025	3.294		3376.35		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	12	7.63		91.56		
		水				m3	0.12	4.62		0.55		
		其他材料费(按百分比计算)				元	50.65	1		50.65		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.51	171.87		87.65		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.09	37.52		3.38		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.13	22.15		2.88		
项目编码	010506017006	项目名称			砌体工程内配钢筋			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-52换	砌体内加固钢筋制作	t	1	875.93	3589.49	11	412.04	875.93	3589.49	11	412.04	
010001-53	砌体内加固钢筋安装	t	1	1557.19	9.73	0	412.55	1557.19	9.73	0	412.55	
小计								2433.12	3599.22	11	824.59	
清单项目综合单价											6867.93000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	30.165	1.3889		41.9		
		技工人工费				元	1753.865	1.3634		2391.22		
	材料	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ6盘卷				t	1.03	3450.44		3553.95		
		镀锌铁丝（综合）				kg	1.8	5.35		9.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元	35.64	1		35.64		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.11	37.52		4.13		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.31	22.15		6.87		
项目编码	010506025010	项目名称			预埋铁件			计量单位		t		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-137	预埋铁件 制作、安装	t	1	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	3109.01	6906.34	754.51	1221.94	
小计								3109.01	6906.34	754.51	1221.94	
清单项目综合单价											11991.80000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	96.761	1.3889		134.39		
		技工人工费				元	2181.769	1.3634		2974.62		
	材料	电焊条 E4303 Φ3.2				kg	36	7.63		274.68		
		铁件（综合）				kg	1060	6.16		6529.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	102.06	1		102.06		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	4.39	171.87		754.51		
项目编码	010401B001004	项目名称			砖胎模			计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010001-2	实心砖基础 湿拌砌筑砂浆	10m3	0.1	2388.75	4444.7	0	854.35	238.875	444.47	0	85.435	
小计								238.875	444.47	0	85.435	
清单项目综合单价											768.78000000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	46.3312	1.3889		64.35		
		技工人工费				元	128.0077	1.3634		174.53		
	材料	普通混凝土实心砖 240×115×53（10.0MPa）				千块	0.5286	681.42		360.2		
		水				m3	0.053	4.62		0.24		
		湿拌砌筑砂浆 M7.5				m3	0.2368	300.17		71.08		
		其他材料费(按百分比计算)				元	12.946	1		12.95		
	机械											
项目编码	011201001010	项目名称			砖胎模抹灰			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020003-7换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20 ˊ (砖胎膜抹灰:人工*0.9) 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1964.17	762.58	0	557.89	19.6417	7.6258	0	5.5789	
小计								19.6417	7.6258	0	5.5789	
清单项目综合单价											32.84640000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.192706	1.3889		3.05		
		技工人工费				元	3.694759	1.3634		5.04		
		高级技工人工费				元	8.361486	1.3824		11.56		
	材料	湿拌抹灰砂浆 M15				m3	0.0232	324.88		7.54		
		水				m3	0.00284	4.62		0.01		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0755	1		0.08		
	机械											

工程量清单综合单价分析表

项目编码	010505001005	项目名称	垫层模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-1	基础垫层 木模板	100m2	0.01	3110.45	1338.61	38.55	892.77	31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
小计								31.1045	13.3861	0.3855	8.9277
清单项目综合单价											53.80380000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.65838	1.3889	5.08		
		技工人工费	元	19.08713	1.3634	26.02		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.0656	5.35	0.35		
		铁钉（综合）	kg	0.1973	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00325	1685.84	5.48		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.12541	43.36	5.44		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2625	1	0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.015	25.7	0.39		

项目编码	010505017002	项目名称	排水沟模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-55	电缆沟、地沟 木模板	100m2	0.01	7825.03	1489.1	0.23	2145.13	78.2503	14.891	0.0023	21.4513
小计								78.2503	14.891	0.0023	21.4513
清单项目综合单价											114.59490000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.72332	1.3889	7.95		
		技工人工费	元	51.56313	1.3634	70.3		
	材料	镀锌铁丝（综合）	kg	0.2449	5.35	1.31		
		铁钉（综合）	kg	0.1796	5.64	1.01		
		零星卡具	kg	0.0151	5.75	0.09		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.0009	1685.84	1.52		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.19587	4.42	0.87		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.292	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00009	25.7	0		

项目编码	010505004031	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
清单项目综合单价											113.48220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费	元	49.901099	1.3634	68.04		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004032	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ^（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	9273.94	1553.65	6.96	2532.25	92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
小计								92.7394	15.5365	0.0696	25.3225
清单项目综合单价											133.66800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.98991	1.3889	11.1		
		技工人工费	元	59.881319	1.3634	81.64		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓	kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.002124	1685.84	3.58		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.3046	1	0.3		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00271	25.7	0.07		

项目编码	010505004033	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-17换	异型柱 木模板 ^（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	8354.48	2124.99	27.76	2318.99	83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
小计								83.5448	21.2499	0.2776	23.1899
清单项目综合单价											128.26220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.409323	1.3889	13.07		
		技工人工费	元	51.6915	1.3634	70.48		
	材料	铁钉（综合）	kg	0.2652	5.64	1.5		
		对拉螺栓	kg	0.1913	6.59	1.26		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00227	1685.84	3.83		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.250824	43.36	10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)	kg	0.5953	4.42	2.63		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.4167	1	0.42		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0108	25.7	0.28		

项目编码	010505004034	项目名称	柱面模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

010006-17换	异型柱 木模板 ˆ（现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时：人工*1.2,建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	10025.37	2203.05	27.76	2765.05	100.2537	22.0305	0.2776	27.6505	
小计								100.2537	22.0305	0.2776	27.6505	
清单项目综合单价											150.21230000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.291188	1.3889		15.68		
		技工人工费				元	62.029799	1.3634		84.57		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2652	5.64		1.5		
		对拉螺栓				kg	0.1913	6.59		1.26		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.002724	1685.84		4.59		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.250824	43.36		10.88		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.5953	4.42		2.63		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.432	1		0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0108	25.7		0.28		
项目编码	010505005020	项目名称			墙面模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6241.01	1938.54	0.23	1748.44	62.4101	19.3854	0.0023	17.4844	
小计								62.4101	19.3854	0.0023	17.4844	
清单项目综合单价											99.28220000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.233397	1.3889		7.27		
		技工人工费				元	40.44404	1.3634		55.14		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2469	5.64		1.39		
		对拉螺栓				kg	0.50184	6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00353	1685.84		5.95		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.2458	4.42		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3801	1		0.38		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	25.7		0		
项目编码	010505005021	项目名称			墙面模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-29换	直形墙 墙厚T（cm） 0<T≤50 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15,现浇钢筋混凝土柱、墙的支模高度超过3.6m时:人工*1.2)	100m2	0.01	7489.21	2059.94	0.23	2084.81	74.8921	20.5994	0.0023	20.8481	
小计								74.8921	20.5994	0.0023	20.8481	
清单项目综合单价											116.34190000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.280076	1.3889		8.72		
		技工人工费				元	48.532847	1.3634		66.17		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.2469	5.64		1.39		
		对拉螺栓				kg	0.50184	6.59		3.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.004236	1685.84		7.14		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.2458	4.42		1.09		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4039	1		0.4		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	25.7		0		
项目编码	010505006021	项目名称			梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21换	矩形梁 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884	
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.031	1283.65	0	0	339.68	39.79315	0	0	10.53008	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.196602	0	41.4	0	2.07	0	8.1393228	0	0.40696614	
小计								104.60925	22.6493228	0.0953	28.82104614	
清单项目综合单价											156.17491894	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	11.933688	1.3889		16.57		
		技工人工费				元	64.570078	1.3634		88.03		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	196.601781	0.04		7.86		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		
		对拉螺栓				kg	0.045	6.59		0.3		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00324	1685.84		5.46		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.150492	43.36		6.53		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.559742	1		0.56		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00371	25.7		0.1		
项目编码	010505006022	项目名称			梁模板			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010006-21换	矩形梁 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	6481.61	1451	9.53	1788.4	64.8161	14.51	0.0953	17.884	
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.038	1412.03	0	0	373.65	53.65714	0	0	14.1987	
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.240996	0	41.4	0	2.07	0	9.9772344	0	0.49886172	
小计								118.47324	24.4872344	0.0953	32.58156172	
清单项目综合单价											175.63733612	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	13.949634	1.3889		19.37		
		技工人工费				元	72.684907	1.3634		99.1		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）				kg	240.995797	0.04		9.64		
		铁钉（综合）				kg	0.2125	5.64		1.2		

工程量清单综合单价分析表

	材料	对拉螺栓	kg	0.045	6.59	0.3		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00324	1685.84	5.46		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.621894	1	0.62		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00371	25.7	0.1		

项目编码	010505007021	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-58	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 0<H≤3.6	100m3	0.034001	1283.65	0	0	339.68	43.64538365	0	0	11.54945968
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.128283	0	41.4	0	2.07	0	5.3109162	0	0.26554581
小计								103.3027837	18.3074162	0.0213	28.25290549
清单项目综合单价											149.88440534

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.683001	1.3889	16.23		
		技工人工费	元	63.86624	1.3634	87.08		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	128.282008	0.04	5.13		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.434395	1	0.43		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505007022	项目名称	楼板、屋面板、坡道板模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-39换	平板、肋板、井式板、无梁板、有梁板、空心板 木模板 （建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15）	100m2	0.01	5965.74	1299.65	2.13	1643.79	59.6574	12.9965	0.0213	16.4379
010006-59	梁、板模板支撑架 搭拆 支模高度H(m) 3.6<H≤5.0	100m3	0.041001	1412.03	0	0	373.65	57.89464203	0	0	15.32002365
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.202889	0	41.4	0	2.07	0	8.3996046	0	0.41998023
小计								117.552042	21.3961046	0.0213	32.17790388
清单项目综合单价											171.14735051

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.754943	1.3889	19.1		
		技工人工费	元	72.206497	1.3634	98.45		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	202.888439	0.04	8.12		
		铁钉（综合）	kg	0.1963	5.64	1.11		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00259	1685.84	4.37		
		脱模剂	kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.150492	43.36	6.53		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.538844	1	0.54		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.00083	25.7	0.02		

项目编码	010505010021	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45换	整体楼梯 普通型 木模板 （单跑直行楼梯（即一个自然层直上直下、无 休息平台）:人工*1.2材料*1.2机械*1.2）	100m2	0.01	11696.26	4302.33	1.54	3310.29	116.9626	43.0233	0.0154	33.1029
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217775	0	41.4	0	2.07	0	9.015885	0	0.45079425
小计								141.9327	52.039185	0.0154	40.16129425
清单项目综合单价											234.14857925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	15.279512	1.3889	21.22		
		技工人工费	元	88.536778	1.3634	120.71		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.7747	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.6816	5.64	3.84		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.004824	1685.84	8.13		
		脱模剂	kg	0.186	7.43	1.38		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.664692	43.36	28.82		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.148485	1	1.15		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0006	25.7	0.02		

项目编码	010505010022	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-45	整体楼梯 普通型 木模板	100m2	0.01	9746.89	3585.28	1.29	2758.58	97.4689	35.8528	0.0129	27.5858
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217775	0	41.4	0	2.07	0	9.015885	0	0.45079425
小计								122.439	44.868685	0.0129	34.64419425
清单项目综合单价											201.96477925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.18093	1.3889	18.31		
		技工人工费	元	76.3767	1.3634	104.13		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）	kg	217.7747	0.04	8.71		
		铁钉（综合）	kg	0.568	5.64	3.2		
		松杂枋板材 周转材	m3	0.00402	1685.84	6.78		
		脱模剂	kg	0.155	7.43	1.15		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15	张	0.55391	43.36	24.02		
		其他材料费(按百分比计算)	元	1.007885	1	1.01		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500	台班	0.0005	25.7	0.01		

项目编码	010505010023	项目名称	楼梯模板	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-46	整体楼梯 螺旋型、艺术型 木模板	100m2	0.01	11567.51	4693.84	48.06	3299.12	115.6751	46.9384	0.4806	32.9912
010006-63	楼梯模板支撑架 搭拆	100m2	0.01	2497.01	0	0	660.76	24.9701	0	0	6.6076
010006-64	模板支撑架 使用	t·10天	0.217775	0	41.4	0	2.07	0	9.015885	0	0.45079425
小计								140.6452	55.954285	0.4806	40.04959425

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价									237.12967925
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	14.20619	1.3889	19.73		
		技工人工费		元	88.68578	1.3634	120.91		
	材料	承插型盘扣式钢管支架（租赁 10天）		kg	217.7747	0.04	8.71		
		铁钉（综合）		kg	0.698	5.64	3.94		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00518	1685.84	8.73		
		脱模剂		kg	0.177	7.43	1.32		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.73878	43.36	32.03		
		其他材料费(按百分比计算)		元	1.225285	1	1.23		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.0187	25.7	0.48		
项目编码	010505011006	项目名称	构造柱模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-15换	矩形柱 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	7728.29	1492.78	6.96	2120.19	77.2829	14.9278	0.0696	21.2019
小计								77.2829	14.9278	0.0696	21.2019

清单项目综合单价									113.48220000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.658259	1.3889	9.25		
		技工人工费		元	49.901099	1.3634	68.04		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.1985	5.64	1.12		
		对拉螺栓		kg	0.19013	6.59	1.25		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00177	1685.84	2.98		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.150492	43.36	6.53		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.45484	4.42	2.01		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2927	1	0.29		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00271	25.7	0.07		
项目编码	010505012006	项目名称	圈梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-26换	圈梁 直形 木模板 ˆ（建筑物地下室（不含半地下室、基坑内）的墙、柱、梁、板模板工程:人工*1.15)	100m2	0.01	8296.77	1258.3	12.21	2259.28	82.9677	12.583	0.1221	22.5928
小计								82.9677	12.583	0.1221	22.5928

清单项目综合单价									118.26560000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	4.788117	1.3889	6.65		
		技工人工费		元	55.975871	1.3634	76.32		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00123	1685.84	2.07		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.188124	43.36	8.16		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2467	1	0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00475	25.7	0.12		
项目编码	010505013006	项目名称	过梁模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-53	独立过梁 木模板	100m2	0.01	7850.91	1888.94	4.5	2172.28	78.5091	18.8894	0.045	21.7228
小计								78.5091	18.8894	0.045	21.7228

清单项目综合单价									119.16630000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	7.19946	1.3889	10		
		技工人工费		元	50.24925	1.3634	68.51		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.2416	5.64	1.36		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00436	1685.84	7.35		
		脱模剂		kg	0.1	7.43	0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36	9.06		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.3704	1	0.37		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00175	25.7	0.04		
项目编码	010505008021	项目名称	反檐模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-51	板边反檐 木模板	100m2	0.01	7948.72	1233.63	21.74	2166.62	79.4872	12.3363	0.2174	21.6662
小计								79.4872	12.3363	0.2174	21.6662

清单项目综合单价									113.70710000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	6.19402	1.3889	8.6		
		技工人工费		元	51.99081	1.3634	70.88		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.01551	5.64	0.09		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00058	1685.84	0.98		
		脱模剂		kg	0.10925	7.43	0.81		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.26116	4.42	1.15		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2419	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00846	25.7	0.22		
项目编码	010505008022	项目名称	栏板模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-50	栏板 木模板	100m2	0.01	7041.45	1231.8	4.01	1925.18	70.4145	12.318	0.0401	19.2518
小计								70.4145	12.318	0.0401	19.2518

清单项目综合单价									102.02440000
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	5.38614	1.3889	7.48		
		技工人工费		元	46.15939	1.3634	62.93		
	材料	铁钉（综合）		kg	0.01293	5.64	0.07		
		松杂枋板材 周转材		m3	0.00052	1685.84	0.88		
		脱模剂		kg	0.095	7.43	0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15		张	0.20902	43.36	9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)		kg	0.30725	4.42	1.36		
		其他材料费(按百分比计算)		元	0.2415	1	0.24		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500		台班	0.00156	25.7	0.04		
项目编码	010505008023	项目名称	挑檐模板			计量单位	m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-49	挑檐、天沟 木模板	100m2	0.01	9753.99	1269.3	29.81	2646.69	97.5399	12.693	0.2981	26.4669
小计								97.5399	12.693	0.2981	26.4669
清单项目综合单价											136.99790000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.81257	1.3889		12.24		
		技工人工费				元	62.56426	1.3634		85.3		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0168	5.64		0.09		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00058	1685.84		0.98		
		脱模剂				kg	0.095	7.43		0.71		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.36256	4.42		1.6		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2489	1		0.25		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.0116	25.7		0.3		
项目编码	010505014010	项目名称		反坎模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-56	挡水坎 木模板	100m2	0.01	8031.29	1080.76	0.23	2179.29	80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
小计								80.3129	10.8076	0.0023	21.7929
清单项目综合单价											112.91570000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.52897	1.3889		7.68		
		技工人工费				元	53.27398	1.3634		72.63		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.0055	5.64		0.03		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00045	1685.84		0.76		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2119	1		0.21		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.00009	25.7		0		
项目编码	010505002007	项目名称		设备基础模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-10	设备基础 木模板	100m2	0.01	5175.66	1319.09	7.71	1436.09	51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
小计								51.7566	13.1909	0.0771	14.3609
清单项目综合单价											79.38550000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.21054	1.3889		7.24		
		技工人工费				元	32.65345	1.3634		44.52		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.1973	5.64		1.11		
		零星卡具				kg	0.4009	5.75		2.31		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00105	1685.84		1.77		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.12541	43.36		5.44		
		支撑钢管及扣件(模板支撑专用)				kg	0.3537	4.42		1.56		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.2586	1		0.26		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.003	25.7		0.08		
项目编码	010505018006	项目名称		台阶模板				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010006-48	台阶 木模板	100m2	0.01	9098.42	1801.88	5.14	2498.08	90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
小计								90.9842	18.0188	0.0514	24.9808
清单项目综合单价											134.03520000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.0467	1.3889		8.4		
		技工人工费				元	60.57349	1.3634		82.59		
	材料	铁钉（综合）				kg	0.5476	5.64		3.09		
		松杂枋板材 周转材				m3	0.00283	1685.84		4.77		
		脱模剂				kg	0.1	7.43		0.74		
		涂胶建筑模板（红板） 1830×915×15				张	0.20902	43.36		9.06		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3533	1		0.35		
	机械	木工圆锯机 直径D（mm） D=500				台班	0.002	25.7		0.05		
项目编码	010605001001	项目名称		地标滑道三层钢平台				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-33	钢平台(走道)安装 钢板	t	1	1575.2	183.48	37.81	428.7	1575.2	183.48	37.81	428.7
小计								1575.2	183.48	37.81	428.7
清单项目综合单价											2225.19000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	97.591	1.3889		135.54		
		技工人工费				元	682.614	1.3634		930.68		
		高级技工人工费				元	368.186	1.3824		508.98		
	材料	镀锌低碳钢丝 （综合）				kg	10.15	5.86		59.48		
		钢平台				t	1	0		0		
		六角螺栓 （综合）				kg	8	6.19		49.52		
		低氢低合金焊条 J426 （综合）				kg	7.18	10.12		72.66		
		其他材料费(按百分比计算)				元	1.82	1		1.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.22	171.87		37.81		
项目编码	011402003008	项目名称		金属面油漆				计量单位		m2		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-97+020005-98*1	金属面 聚硅氧烷面漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1122.74	3616.52	414.36	507.54	11.2274	36.1652	4.1436	5.0754
020005-77	金属面 环氧富锌封闭漆 首遍	100m2	0.01	434.81	841.89	297.74	178.43	4.3481	8.4189	2.9774	1.7843
020005-81+020005-82*1	金属面 环氧云铁漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	855.85	1891.15	285.34	341.43	8.5585	18.9115	2.8534	3.4143
020005-73+020005-74*1	金属面 环氧富锌底漆 首遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1003.73	1709.09	344.89	375.71	10.0373	17.0909	3.4489	3.7571
020005-67	金属面 手工除锈	100m2	0.01	1830.85	247.73	0	496.87	18.3085	2.4773	0	4.9687
小计								52.4798	83.0638	13.4233	18.9998
清单项目综合单价											167.96670000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	5.43947	1.3889		7.55		
		技工人工费				元	11.9195	1.3634		16.25		
		高级技工人工费				元	20.74203	1.3824		28.67		
	材料	聚硅氧烷面漆				kg	0.3675	96.02		35.29		
		钢丝刷				个	0.168	14.6		2.45		
		环氧富锌底漆				kg	0.576	28.32		16.31		
		环氧云铁漆				kg	0.626	22.12		13.85		
		环氧云铁漆稀释剂				kg	0.2505	19.47		4.88		

工程量清单综合单价分析表

	材料	环氧富锌封闭漆	kg	0.2754	28.32	7.8		
		环氧富锌漆稀释剂	kg	0.05884	19.47	1.15		
		聚硅氧烷漆稀释剂	kg	0.0367	14.16	0.52		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.8224	1	0.82		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.0541	248.12	13.42		

项目编码	011402003009	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-89	金属面 氟碳面漆 厚度d(μm) d=80	100m2	0.01	5668.57	2120.41	297.74	1627.31	56.6857	21.2041	2.9774	16.2731
小计								56.6857	21.2041	2.9774	16.2731
清单项目综合单价											97.14030000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.87499	1.3889	8.16		
		技工人工费	元	12.87512	1.3634	17.55		
		高级技工人工费	元	22.40452	1.3824	30.97		
	材料	氟碳金属面漆	kg	0.3438	53.1	18.26		
		氟碳漆稀释剂	kg	0.1719	15.93	2.74		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2099	1	0.21		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=1	台班	0.012	248.12	2.98		

项目编码	011404005004	项目名称	金属面喷刷防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-46	薄型(膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=1	100m2	0.01	2442.17	2959.4	370.2	820.68	24.4217	29.594	3.702	8.2068
小计								24.4217	29.594	3.702	8.2068
清单项目综合单价											65.92450000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.26077	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	8.68496	1.3634	11.84		
		高级技工人工费	元	4.81973	1.3824	6.66		
	材料	钢结构薄型防火涂料	kg	3.64	7.96	28.97		
		水	m3	0.0085	4.62	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.5803	1	0.58		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.0125	296.16	3.7		

项目编码	011404005005	项目名称	金属面喷刷防火涂料	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100002-42	厚型(非膨胀型)防火涂料 耐火时间H(h) H=2	100m2	0.01	3409.05	3637.54	592.32	1126.31	34.0905	36.3754	5.9232	11.2631
小计								34.0905	36.3754	5.9232	11.2631
清单项目综合单价											87.65220000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.20892	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	14.56752	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	6.06432	1.3824	8.38		
	材料	钢结构厚型防火涂料	kg	13.44	2.65	35.62		
		水	m3	0.01	4.62	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.7132	1	0.71		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=3	台班	0.02	296.16	5.92		

项目编码	010608002007	项目名称	高强螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 *（钢结构构件安装子目未包含高强螺栓，发生时）	100套	0.01	315.21	1192.34	55.03	146.96	3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
小计								3.1521	11.9234	0.5503	1.4696
清单项目综合单价											17.09540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	高强螺栓（综合）	套	1.04	11.24	11.69		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2338	1	0.23		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010608002008	项目名称	地脚螺栓	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
100003-15换	高强螺栓连接 *（钢结构构件安装子目，发生地脚螺栓安装时）地脚螺栓	100套	0.01	315.21	892.13	55.03	131.95	3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
小计								3.1521	8.9213	0.5503	1.3195
清单项目综合单价											13.94320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.56749	1.3889	0.79		
		技工人工费	元	1.2137	1.3634	1.65		
		高级技工人工费	元	0.51297	1.3824	0.71		
	材料	地脚螺栓	套	1.04	8.41	8.75		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1749	1	0.17		
	机械	电动扭力扳手	台班	0.0115	47.85	0.55		

项目编码	010902001014	项目名称	卷材防水（平面）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-16	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺	100m2	0.01	1650.72	3716.29	0	622.63	16.5072	37.1629	0	6.2263
010004-16换	高聚物改性沥青防水卷材(SBS) 热熔法 满铺 *（卷材防水附加层:人工*1.43）	100m2	0.000301	2360.54	4185.7	0	833.93	0.71052254	1.2598957	0	0.25101293
小计								17.21772254	38.4227957	0	6.47731293
清单项目综合单价											62.11783117

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.079647	1.3889	1.5		
		技工人工费	元	11.527164	1.3634	15.72		
	材料	石油沥青冷底子油	t	0.000494	3929.2	1.94		
		弹性体改性沥青防水卷材(SBS）聚酯胎 PY-聚乙烯膜 PE-Ⅰ型 δ=3	m2	1.189689	26.81	31.9		
		单组分聚氨酯建筑密封膏	kg	0.061564	29.65	1.83		
		石油液化气	kg	0.247203	8.85	2.19		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.567765	1	0.57		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	010902002006	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位		m2		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-45	涂膜防水 非固化橡胶沥青防水涂料 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1588.03	2350.85	0	537.76	15.8803	23.5085	0	5.3776
小计								15.8803	23.5085	0	5.3776
清单项目综合单价											44.76640000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.69448	1.3889		3.74		
		技工人工费				元	8.90268	1.3634		12.14		
	材料	非固化橡胶沥青防水涂料				kg	2.754	8.41		23.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.3474	1		0.35		
	机械											
项目编码	010904002006	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-35	涂膜防水 聚合物水泥防水涂料 平面 厚度T(mm) T=1.5	100m2	0.01	1264.86	2989.03	0	484.16	12.6486	29.8903	0	4.8416
小计								12.6486	29.8903	0	4.8416
清单项目综合单价											47.38050000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.01942	1.3889		2.8		
		技工人工费				元	7.22007	1.3634		9.84		
	材料	聚合物水泥防水涂料 Ⅰ型				kg	3.22875	9.12		29.45		
		水				m3	0.00053	4.62		0		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.4417	1		0.44		
	机械											
项目编码	010905002014	项目名称	涂膜防水（平面）			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-31	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) T=2.0	100m2	0.01	1662.73	4932.52	0	686.62	16.6273	49.3252	0	6.8662
010004-32换	涂膜防水 聚氨酯防水涂料 平面 厚度T(mm) 每增减0.5	100m2	0.01	-377.89	-1223.43	0	-161.17	-3.7789	-12.2343	0	-1.6117
小计								12.8484	37.0909	0	5.2545
清单项目综合单价											55.19380000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.33984	1.3889		3.25		
		技工人工费				元	7.04022	1.3634		9.6		
	材料	聚氨酯防水涂料 单组分-Ⅰ型				kg	2.4582	14.07		34.59		
		二甲苯				kg	0.1143	16.59		1.9		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.6078	1		0.61		
	机械											
项目编码	010102007014	项目名称	填充层			计量单位		m3			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-8换	轻质混凝土垫层 泡沫混凝土	10m3	0.1	1114.96	3063.31	9.85	448.91	111.496	306.331	0.985	44.891
小计								111.496	306.331	0.985	44.891
清单项目综合单价											463.70300000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	19.9712	1.3889		27.74		
		技工人工费				元	49.9934	1.3634		68.16		
		高级技工人工费				元	11.2823	1.3824		15.6		
	材料	泡沫混凝土				m3	1.02	298.67		304.64		
		水				m3	0.2	4.62		0.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.764	1		0.76		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.079	12.47		0.99		
项目编码	010904004006	项目名称	伸缩缝			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
010004-81	其他防水工程 分格缝 缝断面H(mm)×B(mm) 20×10	100m	0.01	1090.16	659.51	0	321.46	10.9016	6.5951	0	3.2146
小计								10.9016	6.5951	0	3.2146
清单项目综合单价											20.71130000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	4.17749	1.3889		5.8		
		技工人工费				元	3.74026	1.3634		5.1		
	材料	环氧树脂底漆				m3	0.00001	37778.77		0.38		
		双组分聚氨酯建筑密封膏				kg	0.315	19.53		6.15		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0653	1		0.07		
	机械											
项目编码	011101002026	项目名称	地8 室外造浪池机房、推流机房			计量单位		m2			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1547.13	3.99	619.04	20.4591	15.4713	0.0399	6.1904
小计								37.6972	27.0748	0.0698	11.3343
清单项目综合单价											76.17610000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.90664	1.3889		5.43		
		技工人工费				元	8.56676	1.3634		11.68		
		高级技工人工费				元	14.89528	1.3824		20.59		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0707	365.23		25.82		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0646	1		0.06		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0056	12.47		0.07		
项目编码	011101001025	项目名称	地9 室外造浪池气室			计量单位		m2			

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9+020002-11*10换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:30) ~ (设计要求不需做素水泥浆工序时:人工*0.8) 水,素水泥浆,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1468.27	1292.2	38.81	455.92	14.6827	12.922	0.3881	4.5592
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 ~ 水,湿拌地面砂浆 M15	100m2	0.01	1279.71	758.73	0	376.57	12.7971	7.5873	0	3.7657
小计								27.4798	20.5093	0.3881	8.3249
清单项目综合单价											56.70210000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.122504	1.3889	4.34		
		技工人工费	元	4.886657	1.3634	6.66		
		高级技工人工费	元	11.921614	1.3824	16.48		
	材料	湿拌地面砂浆 M20	m3	0.0383	330.58	12.66		
		水	m3	0.08046	4.62	0.37		
		湿拌地面砂浆 M15	m3	0.0204	327.99	6.69		
		素水泥浆	m3	0.00102	719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0511	1	0.05		
	机械	灰浆搅拌机 拌筒容量Y（L） Y=200	台班	0.0017	228.32	0.39		

项目编码	011101002027	项目名称	地11 室外造浪池舞台	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-16换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30 ~ 细石混凝土增加费,(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	1723.81	1160.35	2.99	514.39	17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
小计								17.2381	11.6035	0.0299	5.1439
清单项目综合单价											34.01540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.78688	1.3889	2.48		
		技工人工费	元	3.91673	1.3634	5.34		
		高级技工人工费	元	6.81146	1.3824	9.42		
	材料	(商品)泵送混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.0303	365.23	11.07		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0277	1	0.03		
	机械	混凝土振动器 平板式	台班	0.0024	12.47	0.03		

项目编码	011403001022	项目名称	内墙01 造浪池机房、推流机房（钢筋混凝土墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-168+020005-169*(-1)	室内墙柱面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1218.22	1144.94	0	379.61	12.1822	11.4494	0	3.7961
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001002	33.96	10.59	0	9.51	0.03402792	0.01061118	0	0.00952902
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001002	32.97	9.39	0	9.2	0.03303594	0.00940878	0	0.0092184
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								31.01306386	15.64131996	0	8.98874742
清单项目综合单价											55.64313124

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.229652	1.3889	4.49		
		技工人工费	元	7.055229	1.3634	9.62		
		高级技工人工费	元	12.230974	1.3824	16.91		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.545	20.8	11.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		清油 C01-1	kg	0.000771	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		水	m3	0.00095	4.62	0		
		其他材料费	元	0.006793	0.885	0.01		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.1547	1	0.15		
	机械							

项目编码	011403001023	项目名称	内墙01 造浪池机房、推流机房（加气混凝土砌块墙体）	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-168+020005-169*(-1)	室内墙柱面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1218.22	1144.94	0	379.61	12.1822	11.4494	0	3.7961
020005-101	室内墙柱面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	1594.62	329.94	0	438.47	15.9462	3.2994	0	4.3847
020003-7+020003-11*(-4)换	水泥砂浆一般抹灰 内墙 厚度T(mm) T=20(实际厚度（mm）:16) ~ 水,湿拌抹灰砂浆 M15	100m2	0.01	1817.05	610.07	0	511.34	18.1705	6.1007	0	5.1134
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001001	32.97	9.39	0	9.2	0.03300297	0.00939939	0	0.0092092
031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001001	33.96	10.59	0	9.51	0.03399396	0.01060059	0	0.00951951
020003-3	墙、柱面基层处理 素水泥浆一道	100m2	0.01	281.76	87.25	0	78.92	2.8176	0.8725	0	0.7892
小计								49.18349693	21.74199998	0	14.10212871
清单项目综合单价											85.02762562

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.255695	1.3889	7.3		
		技工人工费	元	10.49839	1.3634	14.31		
		高级技工人工费	元	19.943711	1.3824	27.57		
	材料	砂纸	张	0.04	0.42	0.02		
		耐水防霉涂料	kg	0.545	20.8	11.34		
		腻子粉(成品)	kg	2.0412	1.59	3.25		
		清油 C01-1	kg	0.000771	16.99	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000168	5.31	0		
		水	m3	0.003222	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.006788	0.885	0.01		
		湿拌抹灰砂浆 M15	m3	0.01856	324.88	6.03		
		素水泥浆	m3	0.0012	719.89	0.86		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.2151	1	0.22		
	机械							

项目编码	011403001024	项目名称	顶01 造浪池机房、推流机房	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020005-170+020005-171*(-1)	天棚面 防霉涂料 三遍(实际遍数（遍）:2)	100m2	0.01	1583.56	1259.43	0	482.01	15.8356	12.5943	0	4.8201
020005-103	天棚面 满刮腻子 二遍	100m2	0.01	2072.28	362.77	0	566.5	20.7228	3.6277	0	5.665
031102-7	管道刷油 厚漆 增一遍	10m2	0.001	32.97	9.39	0	9.2	0.03297	0.00939	0	0.0092

工程量清单综合单价分析表

031102-6	管道刷油 厚漆 第一遍	10m2	0.001	33.96	10.59	0	9.51	0.03396	0.01059	0	0.00951	
小计								36.62533	16.24198	0	10.50381	
清单项目综合单价											63.37112000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.810294	1.3889		5.29		
		技工人工费				元	8.328976	1.3634		11.36		
		高级技工人工费				元	14.451328	1.3824		19.98		
	材料	清油 C01-1				kg	0.00077	16.99		0.01		
		溶剂汽油				kg	0.000168	5.31		0		
		其他材料费				元	0.006781	0.885		0.01		
		砂纸				张	0.04	0.42		0.02		
		腻子粉(成品)				kg	2.24532	1.59		3.57		
		水				m3	0.00105	4.62		0		
		耐水防霉涂料				kg	0.5995	20.8		12.47		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.1606	1		0.16		
	机械											
项目编码	011101002028	项目名称			池1 室外造浪池			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,钢纤维混凝土增加费	10m3	0.05	903.28	5181.95	118.64	506.61	45.164	259.0975	5.932	25.3305	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.00474	877.68	3389.84	12.77	402.66	4.1602032	16.0678416	0.0605298	1.9086084	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.00474	828.03	19.37	0	220.08	3.9248622	0.0918138	0	1.0431792	
小计								53.2490654	275.2571554	5.9925298	28.2822876	
清单项目综合单价											362.78103820	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费				元	38.403906	1.3634		52.36		
		普工人工费				元	0.640022	1.3889		0.89		
	材料	水				m3	0.23	4.62		1.06		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.505	372.6		188.16		
		其他材料费(按百分比计算)				元	3.077341	1		3.08		
		热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.004882	3215.04		15.7		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.025026	5.35		0.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.01185	7.63		0.09		
	机械	混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.00595	861.83		5.13		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.045	10.22		0.46		
		混凝土布料机				台班	0.00595	57.83		0.34		
		钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000521	37.52		0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001849	22.15		0.04		
项目编码	011101002029	项目名称			池2 阶梯滑道落水池、水寨水池、儿童滑道落水池			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1576.97	3.99	620.53	20.4591	15.7697	0.0399	6.2053	
小计								20.4591	15.7697	0.0399	6.2053	
清单项目综合单价											42.47400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.11976	1.3889		2.94		
		技工人工费				元	4.65003	1.3634		6.34		
		高级技工人工费				元	8.08382	1.3824		11.18		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	372.6		15.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0376	1		0.04		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0032	12.47		0.04		
项目编码	011101002030	项目名称			池3 鳜鱼池			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
020002-16+020002-17*2换	细石混凝土找平层 厚度T(mm) T=30(实际厚度（mm）:40) 细石混凝土增加费,泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	100m2	0.01	2045.91	1576.97	3.99	620.53	20.4591	15.7697	0.0399	6.2053	
小计								20.4591	15.7697	0.0399	6.2053	
清单项目综合单价											42.47400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.11976	1.3889		2.94		
		技工人工费				元	4.65003	1.3634		6.34		
		高级技工人工费				元	8.08382	1.3824		11.18		
	材料	泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.0404	372.6		15.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.0376	1		0.04		
	机械	混凝土振动器 平板式				台班	0.0032	12.47		0.04		
项目编码	011101002031	项目名称			池4 潮汐漂流河			计量单位			m2	
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
010002-19换	泵送现浇混凝土 其他部位 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm,钢纤维混凝土增加费	10m3	0.05	903.28	5181.95	118.64	506.61	45.164	259.0975	5.932	25.3305	
010002-127	钢筋网片制作	t	0.00474	877.68	3389.84	12.77	402.66	4.1602032	16.0678416	0.0605298	1.9086084	
010002-128	钢筋网片安装	t	0.00474	828.03	19.37	0	220.08	3.9248622	0.0918138	0	1.0431792	
010002-1换	泵送现浇混凝土 基础垫层 混凝土输送泵 泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	10m3	0.040001	555.65	3829.09	71.13	343.58	22.22655565	153.1674291	2.84527113	13.74354358	
小计								75.47562105	428.4245845	8.83780093	42.02583118	
清单项目综合单价											554.76383765	
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	0.640024	1.3889		0.89		
		技工人工费				元	54.705974	1.3634		74.59		
	材料	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8～10盘卷				t	0.004882	3215.04		15.7		
		镀锌铁丝（综合）				kg	0.025026	5.35		0.13		
		电焊条 E4303 Φ3.2				kg	0.01185	7.63		0.09		
		水				m3	0.31	4.62		1.43		
		泵送预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.909002	372.6		338.69		
		其他材料费(按百分比计算)				元	5.340955	1		5.34		
	机械	钢筋切断机 直径D（mm）D=40				台班	0.000521	37.52		0.02		
		钢筋弯曲机 直径D（mm）D=40				台班	0.001849	22.15		0.04		
		混凝土输送泵 输送量Q（m3/h） Q=30				台班	0.00871	861.83		7.51		
		混凝土振动器 插入式				台班	0.075	10.22		0.77		
		混凝土布料机				台班	0.00871	57.83		0.5		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	011201001011	项目名称	室1 阶梯滑道落水池、水寨水池、儿童滑道落水池、潮汐漂流河、室外造浪池				计量单位		m2	
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
020002-9换	水泥砂浆找平层 楼地面 厚度T(mm) T=20 水,湿拌地面砂浆 M20	100m2	0.01	1279.71	764.03	0	376.84	12.7971	7.6403	0	3.7684
小计								12.7971	7.6403	0	3.7684
清单项目综合单价											24.20580000
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.47908		1.3889	2.05		
		技工人工费			元	2.157743		1.3634	2.94		
		高级技工人工费			元	5.64303		1.3824	7.8		
	材料	湿拌地面砂浆 M20			m3	0.0204		330.58	6.74		
		水			m3	0.03098		4.62	0.14		
		素水泥浆			m3	0.00102		719.89	0.73		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0191		1	0.02		
	机械										

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园建筑与装饰工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	3010649.2	
2	措施项目	81115.81	
2.1	安全文明施工	64313.67	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	52203.86	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	12109.81	
2.2	其他措施项目费	16802.14	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	278258.85	
5	含税建安工程造价	3370023.86	
合计		3370023.86	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 1 页，共 9 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		整个工程					3010649.20	0
1-1	030402011035	成套配电箱	1.名称:配电箱 2.含含箱内一切仪表、元器件、铜排及柜内所需辅材等 3.附属:规格综合考虑;刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	7	6543.88	45807.16	0
1-2	030504003001	前端机柜	1.名称:节点端服务器 2.支持DMX512，联机、脱机、云平台管理 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	个	3	4468.2	13404.6	0
1-3	030501015005	交换机	1.名称:8口交换机 2.含光模块 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	1	768.58	768.58	0
1-4	030501013002	收发器	1.名称:光纤收发器 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	3	615.86	1847.58	0
1-5	030413011001	智能灯光控制系统	1.名称:智能灯光控制系统 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 3.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	系统	1	3576.32	3576.32	0
1-6	030904008001	模块	1.名称:智能开关量控制模块 2.规格:4路,20A/路开关控制模块,含1个干接点接口,内置电源模块 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求; 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	1214.16	2428.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 2 页，共 9 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-7	030904008002	模块	1.名称:智能开关量控制模块 2.规格:8路,20A/路开关控制模块,含1个干接点接口,内置电源模块 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求； 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	42	1619.47	68017.74	0
1-8	030904008003	模块	1.名称:智能开关量控制模块 2.规格:12路,20A/路开关控制模块,含1个干接点接口,内置电源模块 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	2	1955.75	3911.5	0
1-9	030406002001	电源	1.名称:开关电源 2.型号:350W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	320	575.28	184089.6	0
1-10	030405014006	端子箱	1.名称:防雨金属盒 2.规格:冷扎板喷塑,配合开关电源安装 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	台	100	103.82	10382	0
1-11	030412006026	接线盒	1.名称:防水接线盒 2.规格:86型 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	500	21.54	10770	0
1-12	030412001345	配管	1.名称:套接紧定式钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位:混凝土结构明配含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	28.24	56480	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 3 页，共 9 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	030412001346	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式及部位:混凝土结构暗配含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	10000	25.6	256000	0
1-14	030409001408	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-5x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	101.27	101270	0
1-15	030409001409	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	6660	20.81	138594.6	0
1-16	030412004251	配线	1.名称:配线 2.规格:ZR-RVV-2*4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑; 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	4000	13.57	54280	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 4 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	030502003003	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP Cat6 3.含水晶头制作安装、含线缆测试 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	2000	4.78	9560	0
1-18	030502005003	光缆	1.名称:4芯单模光纤GYXTZS-4B(含接头) 2.安装方式:管或桥架内穿线 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 4.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	5.39	5390	0
1-19	030413002109	装饰灯	1.名称:洗墙灯 LT12W 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：10*60°；电压：DC24V；额定功率：12W；控制方式：OFF/ON 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	235	276.61	65003.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 5 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030413002110	装饰灯	1.名称:洗墙灯 LT15H 2.型号:光源：LED；色温：RGBW；角度：10*60°；电压：DC24V；额定功率：15W；控制方式：DMX512 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	286	14300	0
1-21	030413002111	装饰灯	1.名称:洗墙灯 LT24W 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：10*60°；电压：DC24V；额定功率：24W；控制方式：OFF/ON 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	395	328.23	129650.85	0
1-22	030413002112	装饰灯	1.名称:洗墙灯 LT24H 2.型号:光源：LED；色温：RGBW；角度：10*60°；电压：DC24V；额定功率：24W；控制方式：DMX512 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	1810	347.01	628088.1	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 6 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-23	030413002113	装饰灯	1.名称:柔性洗墙灯 RX18W 2.型号:光源：LED；色温：RGB；角度：10*60°；电压：DC24V；额定功率：18W；控制方式：DMX512 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1650	142.1	234465	0
1-24	030413002114	装饰灯	1.名称:柔性洗墙灯 RX12W 2.型号:光源：LED；色温：RGB；角度：10*60°；电压：DC24V；额定功率：12W；控制方式：DMX512 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	1000	132.73	132730	0
1-25	030413002115	装饰灯	1.名称:点光源 DG-01 2.型号:光源：LED；色温：RGBW；角度：120°；电压：DC24V；额定功率：1.5W；控制方式：DMX512 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	颗	800	79.67	63736	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 7 页，共 9 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030413002116	装饰灯	1.名称:柔性轮廓灯 FL12W 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：120°；电压：DC24V；额定功率：12W；控制方式：DMX512 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	5513	118.64	654062.32	0
1-27	030413002117	装饰灯	1.名称:柔性灯带 DD-01 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：120°；电压：DC24V；额定功率：12W；控制方式：OFF/ON 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	430	38.87	16714.1	0
1-28	030413002118	装饰灯	1.名称:投光灯 ST12W 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：15°；电压：DC24V；额定功率：12W；控制方式：OFF/ON 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	16	348.53	5576.48	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 8 页，共 9 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-29	030413002119	装饰灯	1.名称:投光灯 ST9W 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：10°；电压：DC24V；额定功率：9W；控制方式：OFF/ON 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	50	315.08	15754	0
1-30	030413002120	装饰灯	1.名称:埋地灯 MT24W 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：15°；电压：DC24V；额定功率：24W；控制方式：OFF/ON 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	102	229.23	23381.46	0
1-31	030413002121	装饰灯	1.名称:埋地灯 MT36W 2.型号:光源：LED；色温：3000K；角度：15°；电压：DC24V；额定功率：36W；控制方式：OFF/ON 3.附属:含电源适配器、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	30	266.96	8008.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 9 页，共 9 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-32	030413002122	装饰灯	1.名称:萤火虫激光投影灯 TY-01 2.型号:40W 3.附属:含电源适配器\、激光模组、灯具自带不锈钢自攻螺丝固定,灯具安装支架等配件;预留位置开孔(线材开孔及灯具开孔)；密封及防水处理 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	24	1445.04	34680.96	0
1-33	030413012001	灯杆	1.名称:灯杆 2.镀锌材质表面喷塑，高度约10m 3.含基础、接地等安装工序 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 5.综合考虑高层增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	套	6	2986.63	17919.78	0
合计							3010649.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					81115.81
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	64313.67
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	52203.86
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	12109.81
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	16802.14
1-9-1	031401001017	脚手架	搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等	项	1	16802.14	16802.14
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							81115.81

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	278258.85
合计					278258.85

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030402011035	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5 ˆ 配电箱(半周长1.5m以内)	台	1	366.85	6051.46	0	98.76	366.85	6051.46	0	98.76
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	3.6685	2.9	0	3.4	1.01	10.63865	0	12.4729	3.705185
小计								377.48865	6051.46	12.4729	102.465185
清单项目综合单价											6543.88673500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030504003001	项目名称	前端机柜	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-1换	安装机柜、机架 落地式 ˆ 节点端服务器	台	1	212.3	3984.96	0	255.42	212.3	3984.96	0	255.42
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.123	2.9	0	3.4	1.01	6.1567	0	7.2182	2.14423
小计								218.4567	3984.96	7.2182	257.56423
清单项目综合单价											4468.19913000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	152.857	1.3889	212.3		
	材料	节点端服务器	个	1	3982.3	3982.3		
		其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030501015005	项目名称	交换机	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-43	POE交换机 安装、调试 ˆ POE交换机	台（套）	1	190.08	500	13.28	51.33	190.08	500	13.28	51.33
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	1.9008	2.9	0	3.4	1.01	5.51232	0	6.46272	1.919808
小计								195.59232	500	19.74272	53.249808
清单项目综合单价											768.58484800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	137.501	1.3824	190.08		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15	0.885	13.28		

项目编码	030501013002	项目名称	收发器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030403-1	微机 硬件安装 ˆ 微机硬件	套	1	87.82	498.24	0	23.37	87.82	498.24	0	23.37
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.8782	2.9	0	3.4	1.01	2.54678	0	2.98588	0.886982
小计								90.36678	498.24	2.98588	24.256982
清单项目综合单价											615.84964200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	63.525	1.3824	87.82		
	材料	其他材料费	元	3	0.885	2.66		
	机械							

项目编码	030413011001	项目名称	智能灯光控制系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030404-19	楼宇自控系统调试 100点以内	系统	1	2661.14	1.77	13.63	705.26	2661.14	1.77	13.63	705.26
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	26.6114	2.9	0	3.4	1.01	77.17306	0	90.47876	26.877514
小计								2738.31306	1.77	104.10876	732.137514
清单项目综合单价											3576.32933400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	1925.015	1.3824	2661.14		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	15.4	0.885	13.63		

项目编码	030904008001	项目名称	模块	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-96	智能照明模块安装 ˆ 4路智能照明模块	台	1	99.96	990.27	84.07	32.55	99.96	990.27	84.07	32.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9996	2.9	0	3.4	1.01	2.89884	0	3.39864	1.009596
小计								102.85884	990.27	87.46864	33.559596
清单项目综合单价											1214.15707600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	72.31	1.3824	99.96		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	658.37	82.3		

项目编码	030904008002	项目名称	模块	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-96	智能照明模块安装 ˆ 8路智能照明模块	台	1	99.96	1395.58	84.07	32.55	99.96	1395.58	84.07	32.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9996	2.9	0	3.4	1.01	2.89884	0	3.39864	1.009596
小计								102.85884	1395.58	87.46864	33.559596
清单项目综合单价											1619.46707600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	72.31	1.3824	99.96		

工程量清单综合单价分析表

	材料	其他材料费		元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费		元	2	0.885	1.77		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9		台班	0.125	658.37	82.3		

项目编码	030904008003	项目名称	模块	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-96	智能照明模块安装 ˉ 12路智能照明模块	台	1	99.96	1731.86	84.07	32.55	99.96	1731.86	84.07	32.55
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.9996	2.9	0	3.4	1.01	2.89884	0	3.39864	1.009596
小计								102.85884	1731.86	87.46864	33.559596
清单项目综合单价											1955.74707600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	72.31	1.3824	99.96		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械	仪器仪表使用费	元	2	0.885	1.77		
		高空作业车 提升高度H（m） H≤9	台班	0.125	658.37	82.3		

项目编码	030406002001	项目名称	电源	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030407-1	开关电源安装调试 功率P(W) P≤500 ˉ 开关电源	台	1	283.11	196.46	0	75.01	283.11	196.46	0	75.01
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	2.8311	2.9	0	3.4	1.01	8.21019	0	9.62574	2.859411
小计								291.32019	196.46	9.62574	77.869411
清单项目综合单价											575.27534100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	207.652	1.3634	283.11		
	材料	其他材料费	元	2	0.885	1.77		
	机械							

项目编码	030405014006	项目名称	端子箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-88	端子箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 ˉ 防雨金属盒	台	1	66.41	14.9	0	17.65	66.41	14.9	0	17.65
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.6641	2.9	0	3.4	1.01	1.92589	0	2.25794	0.670741
小计								68.33589	14.9	2.25794	18.320741
清单项目综合单价											103.81457100

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.136	1.3889	14.08		
		技工人工费	元	29.141	1.3634	39.73		
		高级技工人工费	元	9.115	1.3824	12.6		
	材料	膨胀螺栓 M8×20	10套	0.41	3.54	1.45		
		其他材料费	元	0.2	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030412006026	项目名称	接线盒	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-124换	接线盒安装 暗装 ˉ 防水接线盒	10个	0.1	76.2	107.97	0	25.57	7.62	10.797	0	2.557
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.0762	2.9	0	3.4	1.01	0.22098	0	0.25908	0.076962
小计								7.84098	10.797	0.25908	2.633962
清单项目综合单价											21.53102200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5645	1.3889	2.17		
		技工人工费	元	3.9948	1.3634	5.45		
	材料	防水接线盒	个	1.01	9.12	9.21		
		锁紧螺母 M3mm×20mm	个	2.332	0.44	1.03		
		镀锌钢管塑料护口 20	个	2.222	0.18	0.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械							

项目编码	030412001345	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-24	套接紧定式镀锌电线管(JDG)敷设 砖混结构明配 外径Φ(mm) Φ=20	100m	0.01	1557.13	671.11	0	445.61	15.5713	6.7111	0	4.4561
030211-323	明装 普通接线盒	10个	0.002	119.22	20.82	0	32.59	0.23844	0.04164	0	0.06518
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.158098	2.9	0	3.4	1.01	0.4584842	0	0.5375332	0.15967898
小计								16.2682242	6.75274	0.5375332	4.68095898
清单项目综合单价											28.23945638

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.867072	1.3889	2.59		
		技工人工费	元	8.091962	1.3634	11.03		
		高级技工人工费	元	1.579836	1.3824	2.18		
	材料	半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.0412	0.04	0		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	0.0412	0.08	0		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		面漆	kg	0.0132	45.13	0.6		
		木螺钉 M6×65	10个	0.2288	1	0.23		
		塑料膨胀管 Φ8mm	10个	0.2288	0.44	0.1		
		套接紧定式直接头 Φ20mm(配螺钉)	个	0.2502	1.68	0.42		
		螺纹接头(配螺钉、爪形螺母)Φ20mm	个	0.1502	1.59	0.24		
		套接紧定式电线管 Φ20mm×1.6mm	m	1.03	4.59	4.73		
		镀锌铁丝 Φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		管卡子(电线管用DN15～20)	个	1.442	0.24	0.35		
		其他材料费	元	0.0381	0.885	0.03		
	机械							

项目编码	030412001346	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-9	砖、混凝土结构电线管暗配 公称直径DN(mm) 20<DN≤25	100m	0.01	1262.61	779.65	27.38	375.05	12.6261	7.7965	0.2738	3.7505
030211-321	暗装 接线盒	10个	0.002	64.63	29.37	0	18.57	0.12926	0.05874	0	0.03714
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.127554	2.9	0	3.4	1.01	0.3699066	0	0.4336836	0.12882954
小计								13.1252666	7.85524	0.7074836	3.91646954
清单项目综合单价											25.60445974

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.098386	1.3889	4.3		
		技工人工费	元	4.866132	1.3634	6.63		
		高级技工人工费	元	1.314768	1.3824	1.82		
	材料	锁紧螺母 M3×15～20	个	0.0445	0.31	0.01		
		塑料护口(钢管用)15～20	个	0.0445	0.16	0.01		
		塑料接线盒 86系列(深40mm)	个	0.0204	1.79	0.04		
		镀锌铁丝 φ1.2mm～2.5mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		锁紧螺母 M1.5×25	个	0.1545	0.26	0.04		
		镀锌电线管 DN25 δ=1.8mm	m	1.03	6.81	7.01		
		镀锌管接头(15×25)	个	0.2575	1.88	0.48		
		接地管卡 DN25	个	0.515	0.39	0.2		
		塑料护口(电线管用)25～32	个	0.1545	0.18	0.03		
		其他材料费	元	0.01246	0.885	0.01		
	机械	液压弯管机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0006	274.99	0.16		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.004	27.21	0.11		

项目编码	030409001408	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-51	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 10<S≤16	100m	0.01	485.74	9019.27	6.19	579.94	4.8574	90.1927	0.0619	5.7994
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.048574	2.9	0	3.4	1.01	0.1408646	0	0.1651516	0.04905974
小计								4.9982646	90.1927	0.2270516	5.84845974
清单项目综合单价											101.26647594

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.02728	1.3634	2.76		
		普工人工费	元	1.05985	1.3889	1.47		
		高级技工人工费	元	0.44954	1.3824	0.62		
	材料	WDZB-YJY-5x16	m	1.01	89.22	90.11		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001409	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ' (三芯电力电缆:人工*0.75机械*0.75) WDZB-YJY-3x4	100m	0.01	303.51	1589.71	4.64	160.13	3.0351	15.8971	0.0464	1.6013
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.030352	2.9	0	3.4	1.01	0.0880208	0	0.1031968	0.03065552
小计								3.1231208	15.8971	0.1495968	1.63195552
清单项目综合单价											20.80177312

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.661628	1.3889	0.92		
		技工人工费	元	1.266683	1.3634	1.73		
		高级技工人工费	元	0.281528	1.3824	0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.032	0.885	0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.000083	563.01	0.05		

项目编码	030412004251	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-189换	多芯软导线敷设 二芯以内 导线截面积S(mm2) 2.5<S≤4 ' ZR-RVV-2*4	100m单线	0.01	171.54	1073.31	0	99.06	1.7154	10.7331	0	0.9906
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017154	2.9	0	3.4	1.01	0.0497466	0	0.0583236	0.01732554
小计								1.7651466	10.7331	0.0583236	1.00792554
清单项目综合单价											13.56449574

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.3003	1.3889	0.42		
		技工人工费	元	0.81469	1.3634	1.11		
		高级技工人工费	元	0.13573	1.3824	0.19		
	材料	ZR-RVV-2*4	m	1.05	10.09	10.59		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.0105	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0055	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030502003003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-6换	桥架/支架/活动地板内布放双绞线缆 线芯数N(对) N≤4 ' UTP Cat6	100m	0.01	170.16	235.49	2.83	57.01	1.7016	2.3549	0.0283	0.5701
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.017016	2.9	0	3.4	1.01	0.0493464	0	0.0578544	0.01718616
小计								1.7509464	2.3549	0.0861544	0.58728616
清单项目综合单价											4.77928696

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.73317	1.3889	1.02		
		技工人工费	元	0.50114	1.3634	0.68		
	材料	UTP Cat6	m	1.02	2.3	2.35		
		其他材料费	元	0.01	0.885	0.01		
	机械	仪器仪表使用费	元	0.032	0.885	0.03		

项目编码	030502005003	项目名称	光缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030401-63换	管、线、槽内穿放光缆 线芯数N(芯) N≤12 ' 单模光缆 4芯	100m	0.01	257.11	182.31	3.11	77.38	2.5711	1.8231	0.0311	0.7738
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.025711	2.9	0	3.4	1.01	0.0745619	0	0.0874174	0.02596811
小计								2.6456619	1.8231	0.1185174	0.79976811
清单项目综合单价											5.38704741

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.10922	1.3889	1.54		
		技工人工费	元	0.75586	1.3634	1.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	单模光缆 4芯		m	1.02	1.77	1.81		
		其他材料费		元	0.02	0.885	0.02		
	机械	仪器仪表使用费		元	0.0351	0.885	0.03		
项目编码	030413002109	项目名称	装饰灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-276换	立面轮廓灯 灯泡型 ˇ 洗墙灯 LT12W	套	1	59.96	187.04	0	25.22	59.96	187.04	0	25.22
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5996	2.9	0	3.4	1.01	1.73884	0	2.03864	0.605596
小计								61.69884	187.04	2.03864	25.825596
清单项目综合单价											276.60307600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.889		1.3889		15.12		
		技工人工费			元	24.286		1.3634		33.11		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	洗墙灯 LT12W			套	1.01		181.42		183.23		
		电线 BV-2.5			m	0.458		2.49		1.14		
		铜接线端子 DT-6			个	1.015		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1.8		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030413002110	项目名称	装饰灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-276换	立面轮廓灯 灯泡型 ˇ 洗墙灯 LT15H	套	1	59.96	195.98	0	25.67	59.96	195.98	0	25.67
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5996	2.9	0	3.4	1.01	1.73884	0	2.03864	0.605596
小计								61.69884	195.98	2.03864	26.275596
清单项目综合单价											285.99307600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.889		1.3889		15.12		
		技工人工费			元	24.286		1.3634		33.11		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	洗墙灯 LT15H			套	1.01		190.27		192.17		
		电线 BV-2.5			m	0.458		2.49		1.14		
		铜接线端子 DT-6			个	1.015		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1.8		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030413002111	项目名称	装饰灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-276换	立面轮廓灯 灯泡型 ˇ 洗墙灯 LT24W	套	1	59.96	236.2	0	27.68	59.96	236.2	0	27.68
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5996	2.9	0	3.4	1.01	1.73884	0	2.03864	0.605596
小计								61.69884	236.2	2.03864	28.285596
清单项目综合单价											328.22307600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.889		1.3889		15.12		
		技工人工费			元	24.286		1.3634		33.11		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	洗墙灯 LT24W			套	1.01		230.09		232.39		
		电线 BV-2.5			m	0.458		2.49		1.14		
		铜接线端子 DT-6			个	1.015		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1.8		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030413002112	项目名称	装饰灯			计量单位	套		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-276换	立面轮廓灯 灯泡型 ˇ 洗墙灯 LT24H 24W	套	1	59.96	254.08	0	28.58	59.96	254.08	0	28.58
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5996	2.9	0	3.4	1.01	1.73884	0	2.03864	0.605596
小计								61.69884	254.08	2.03864	29.185596
清单项目综合单价											347.00307600
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	10.889		1.3889		15.12		
		技工人工费			元	24.286		1.3634		33.11		
		高级技工人工费			元	8.486		1.3824		11.73		
	材料	洗墙灯 LT24H 24W			套	1.01		247.79		250.27		
		电线 BV-2.5			m	0.458		2.49		1.14		
		铜接线端子 DT-6			个	1.015		1.06		1.08		
		其他材料费			元	1.8		0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030413002113	项目名称	装饰灯			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ 柔性洗墙灯 RX18W	10m	0.1	42.09	1299.84	0	76.13	4.209	129.984	0	7.613
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04209	2.9	0	3.4	1.01	0.122061	0	0.143106	0.0425109
小计								4.331061	129.984	0.143106	7.6555109
清单项目综合单价											142.11367790
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.7634		1.3889		1.06		
		技工人工费			元	1.7078		1.3634		2.33		
		高级技工人工费			元	0.5942		1.3824		0.82		
	材料	柔性洗墙灯 RX18W			套	1.01		128.32		129.6		
		电线 BV-2.5			m	0.0458		2.49		0.11		
		铜接线端子 DT-6			个	0.1015		1.06		0.11		
		其他材料费			元	0.18		0.885		0.16		
	机械											
项目编码	030413002114	项目名称	装饰灯			计量单位	m		
清单综合单价组成明细									
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ˇ 柔性洗墙灯 RX12W	10m	0.1	42.09	1210.46	0	71.66	4.209	121.046	0	7.166
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04209	2.9	0	3.4	1.01	0.122061	0	0.143106	0.0425109
小计								4.331061	121.046	0.143106	7.2085109

工程量清单综合单价分析表

清单项目综合单价							132.72867790			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.7634	1.3889	1.06			
		技工人工费		元	1.7078	1.3634	2.33			
		高级技工人工费		元	0.5942	1.3824	0.82			
	材料	柔性洗墙灯 RX12W		套	1.01	119.47	120.66			
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.49	0.11			
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06	0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16			
	机械									
项目编码	030413002115	项目名称	装饰灯			计量单位	颗			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-273换	立面点光源灯 灯具直径D(mm) D≤150 ~ 点光源 DG-01	套	1	28.5	39.56	0	9.52	28.5	39.56	0	9.52
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.285	2.9	0	3.4	1.01	0.8265	0	0.969	0.28785
小计								29.3265	39.56	0.969	9.80785

清单项目综合单价							79.66335000			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	5.13	1.3889	7.13			
		技工人工费		元	11.589	1.3634	15.8			
		高级技工人工费		元	4.027	1.3824	5.57			
	材料	点光源 DG-01		套	1.01	35.4	35.75			
		电线 BV-2.5		m	0.458	2.49	1.14			
		铜接线端子 DT-6		个	1.015	1.06	1.08			
		其他材料费		元	1.8	0.885	1.59			
	机械									
项目编码	030413002116	项目名称	装饰灯			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ 轮廓灯	10m	0.1	42.09	1076.33	0	64.95	4.209	107.633	0	6.495
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.042091	2.9	0	3.4	1.01	0.1220639	0	0.1431094	0.04251191
小计								4.3310639	107.633	0.1431094	6.53751191

清单项目综合单价							118.64468521			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.7634	1.3889	1.06			
		技工人工费		元	1.7078	1.3634	2.33			
		高级技工人工费		元	0.5942	1.3824	0.82			
	材料	轮廓灯		m	1.01	106.19	107.25			
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.49	0.11			
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06	0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16			
	机械									
项目编码	030413002117	项目名称	装饰灯			计量单位	m			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-277换	立面轮廓灯 灯管型、LED灯带 ~ 灯带	10m	0.1	42.09	316.61	0	26.97	4.209	31.661	0	2.697
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.04209	2.9	0	3.4	1.01	0.122061	0	0.143106	0.0425109
小计								4.331061	31.661	0.143106	2.7395109

清单项目综合单价							38.87467790			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	0.7634	1.3889	1.06			
		技工人工费		元	1.7078	1.3634	2.33			
		高级技工人工费		元	0.5942	1.3824	0.82			
	材料	灯带		m	1.01	30.97	31.28			
		电线 BV-2.5		m	0.0458	2.49	0.11			
		铜接线端子 DT-6		个	0.1015	1.06	0.11			
		其他材料费		元	0.18	0.885	0.16			
	机械									
项目编码	030413002118	项目名称	装饰灯			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-34换	投光灯(100W以上)安装 ~ 投光灯 12W	10套	0.1	584.83	2574.32	0	283.47	58.483	257.432	0	28.347
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.584832	2.9	0	3.4	1.01	1.6960128	0	1.9884288	0.59068032
小计								60.1790128	257.432	1.9884288	28.93768032

清单项目综合单价							348.53712192			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.4739	1.3889	14.55			
		技工人工费		元	26.2266	1.3634	35.76			
		高级技工人工费		元	5.9165	1.3824	8.18			
	材料	投光灯 12W		套	1	244.25	244.25			
		普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm		kg	0.99	3.116	3.08			
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上		10套	0.408	2.21	0.9			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.1	7.4	0.74			
		电线 BV-4		m	2.04	3.96	8.08			
		其他材料费		元	0.426	0.885	0.38			
	机械									
项目编码	030413002119	项目名称	装饰灯			计量单位	套			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-34换	投光灯(100W以上)安装 ~ 投光灯 9W	10套	0.1	584.83	2255.72	0	267.54	58.483	225.572	0	26.754
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.58483	2.9	0	3.4	1.01	1.696007	0	1.988422	0.5906783
小计								60.179007	225.572	1.988422	27.3446783

清单项目综合单价							315.08410730			
	-	内容		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费		元	10.4739	1.3889	14.55			
		技工人工费		元	26.2266	1.3634	35.76			
		高级技工人工费		元	5.9165	1.3824	8.18			
	材料	投光灯 9W		套	1	212.39	212.39			
		普通钢板 0#~3# δ=2.6mm~3.2mm		kg	0.99	3.116	3.08			
		精制六角带帽螺栓 M10×14以上		10套	0.408	2.21	0.9			
		电焊条 结422 Φ3.2mm		kg	0.1	7.4	0.74			
		电线 BV-4		m	2.04	3.96	8.08			
		其他材料费		元	0.426	0.885	0.38			

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	030413002120	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	埋地式灯具 ˉ 埋地灯 MT24W	10套	0.1	162.39	1976.2	0	141.78	16.239	197.62	0	14.178
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.162391	2.9	0	3.4	1.01	0.4709339	0	0.5521294	0.16401491
小计								16.7099339	197.62	0.5521294	14.34201491
清单项目综合单价											229.22407821
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.3412	1.3889		4.64		
		技工人工费				元	8.5069	1.3634		11.6		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	0.983	1		0.98		
		埋地灯 MT24W				套	1.01	194.69		196.64		
	机械											
项目编码	030413002121	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	埋地式灯具 ˉ 埋地灯 MT36W	10套	0.1	162.39	2335.53	0	159.75	16.239	233.553	0	15.975
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.16239	2.9	0	3.4	1.01	0.470931	0	0.552126	0.1640139
小计								16.709931	233.553	0.552126	16.1390139
清单项目综合单价											266.95407090
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.3412	1.3889		4.64		
		技工人工费				元	8.5069	1.3634		11.6		
	材料	其他材料费(按百分比计算)				元	1.162	1		1.16		
		埋地灯 MT36W				套	1.01	230.09		232.39		
	机械											
项目编码	030413002122	项目名称	装饰灯			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-276换	立面轮廓灯 灯泡型 ˉ 萤火虫激光投影灯	套	1	59.96	1299.83	0	80.86	59.96	1299.83	0	80.86
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	0.5996	2.9	0	3.4	1.01	1.73884	0	2.03864	0.605596
小计								61.69884	1299.83	2.03864	81.465596
清单项目综合单价											1445.03307600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	24.286	1.3634		33.11		
		高级技工人工费				元	8.486	1.3824		11.73		
	材料	萤火虫激光投影灯				套	1.01	1283.19		1296.02		
		电线 BV-2.5				m	0.458	2.49		1.14		
		铜接线端子 DT-6				个	1.015	1.06		1.08		
		其他材料费				元	1.8	0.885		1.59		
	机械											
项目编码	030413012001	项目名称	灯杆			计量单位	套			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-60	路灯金属灯柱安装灯柱高(m) 9 臂长(m) 双臂 3.0	套	1	641.44	1728.19	201.57	270.55	641.44	1728.19	201.57	270.55
040202-3	基础 混凝土	10m3	0.021667	440.54	3733.43	11.96	304.1	9.54518018	80.8922181	0.25913732	6.5889347
031106-2	高层建筑增加费(层数以内) 12	100元	6.50985	2.9	0	3.4	1.01	18.878565	0	22.13349	6.5749485
小计								669.8637452	1809.082228	223.9626273	283.7138832
清单项目综合单价											2986.62248351
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	120.921062	1.3889		167.95		
		技工人工费				元	288.489837	1.3634		393.33		
		高级技工人工费				元	64.891	1.3824		89.71		
	材料	水				m3	0.03588	4.62		0.17		
		泵送预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm				m3	0.218833	365.23		79.92		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.8008	1		0.8		
		钢垫板夹板				kg	0.6	4.6		2.76		
		弹簧垫圈 M16～30				10个	0.41	1.33		0.55		
		螺帽 M20				10个	0.41	5.66		2.32		
		醇酸防锈漆(C53-1)				kg	0.46	11.83		5.44		
		酚醛磁漆				kg	0.51	9.29		4.74		
		灯柱(柱高9M,双臂3.0M)				套	1	1692.04		1692.04		
		其他材料费				元	22.98	0.885		20.34		
	机械	混凝土振动器 插入式				台班	0.02535	10.22		0.26		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5				台班	0.244	623.06		152.03		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4				台班	0.088	563.01		49.54		
项目编码	031401001017	项目名称	脚手架			计量单位	项			
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-37	电气设备安装工程 脚手架搭拆费	100元	3636.8273	1.98	2.02	0	0.62	7200.918054	7346.391146	0	2254.832926
小计								7200.918054	7346.391146	0	2254.832926
清单项目综合单价											16802.14212600
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工											
	材料											
	机械											

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-泛光照明工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	12512.7	
2	措施项目	266.52	
2.1	安全文明施工	266.52	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	216.47	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	50.05	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	1150.13	
5	含税建安工程造价	13929.35	
合计		13929.35	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程　　第 1 页，共 2 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		预埋工程					12512.7	0
1-1	031301003600	套管	1.名称:普通钢套管DN150(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	244.09	2440.9	0
1-2	031301003601	套管	1.名称:普通钢套管DN125(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	182.4	912	0
1-3	031301003602	套管	1.名称:普通钢套管DN100(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	145.52	2910.4	0
1-4	031301003603	套管	1.名称:普通钢套管DN80(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	117.2	1172	0
1-5	031301003604	套管	1.名称:普通钢套管DN65(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	84.08	1681.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程　　第 2 页，共 2 页

标段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	031301003605	套管	1.名称:普通钢套管DN50(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	63.43	1268.6	0
1-7	031301003606	套管	1.名称:普通钢套管DN40(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	61.76	1235.2	0
1-8	031301003607	套管	1.名称:普通钢套管DN32(穿管管径) 2.含:套管制作安装、钢套管除锈刷油、孔洞预留、封堵及修补综合考虑 3.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4.满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	44.6	892	0
合计							12512.7	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					266.52
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	266.52
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	216.47
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	50.05
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							266.52

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	1150.13
合计					1150.13

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031301003600	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
031106-106	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) 125< Dt≤150	10个	0.1	121.78	37.98	3.68	34.39	12.178	3.798	0.368	3.439
小计								107.838	98.958	3.548	33.739
清单项目综合单价											244.08300000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.3515	1.3889	28.27		
		技工人工费	元	48.4753	1.3634	66.09		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2836	3.22	0.91		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		隔离剂	kg	0.0294	0.73	0.02		
		焊接钢管(综合)	kg	0.5267	3.49774	1.84		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0398	5.6	0.22		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.4533	6.19	2.81		
		乙炔气	kg	0.1511	14.64	2.21		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		其他材料费	元	2.0466	0.885	1.81		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0212	167.34	3.55		

项目编码	031301003601	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
031106-105	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) 100< Dt≤125	10个	0.1	114.5	25.54	2.51	31.76	11.45	2.554	0.251	3.176
小计								88.26	64.454	2.901	26.786
清单项目综合单价											182.40100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.1956	1.3889	23.88		
		技工人工费	元	39.2627	1.3634	53.53		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.274	3.22	0.88		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		隔离剂	kg	0.0188	0.73	0.01		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		焊接钢管(综合)	kg	0.2884	3.49774	1.01		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0358	5.6	0.2		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.2484	6.19	1.54		
		乙炔气	kg	0.0828	14.64	1.21		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		其他材料费	元	1.473	0.885	1.3		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0155	167.34	2.59		

项目编码	031301003602	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
031106-104	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) 80< Dt≤100	10个	0.1	107.25	21.25	2.34	29.61	10.725	2.125	0.234	2.961
小计								66.945	55.215	2.684	20.671
清单项目综合单价											145.51500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.9165	1.3889	19.33		
		技工人工费	元	29.1111	1.3634	39.69		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.271	3.22	0.87		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0324	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		隔离剂	kg	0.017	0.73	0.01		
		氧气	m3	0.1659	6.19	1.03		
		乙炔气	kg	0.0553	14.64	0.81		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管(综合)	kg	0.2432	3.49774	0.85		
		其他材料费	元	1.2742	0.885	1.13		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0144	167.34	2.41		

项目编码	031301003603	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
031106-103	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) 65< Dt≤80	10个	0.1	99.97	12.23	2.01	27.2	9.997	1.223	0.201	2.72
小计								51.377	47.423	2.271	16.13
清单项目综合单价											117.20100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.3905	1.3889	15.82		
		技工人工费	元	21.7775	1.3634	29.69		

工程量清单综合单价分析表

	人工	高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.261	3.22	0.84		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		隔离剂	kg	0.0141	0.73	0.01		
		焊接钢管(综合)	kg	0.18	3.49774	0.63		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0278	5.6	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.0792	6.19	0.49		
		乙炔气	kg	0.0264	14.64	0.39		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		其他材料费	元	1.0852	0.885	0.96		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0122	167.34	2.04		

项目编码	031301003604	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
031106-102	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) 50< Dt≤65	10个	0.1	92.7	11.66	1.84	25.25	9.27	1.166	0.184	2.525
小计								40.47	29.406	1.884	12.315
清单项目综合单价								84.07500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	9.4825	1.3889	13.17		
		技工人工费	元	16.7959	1.3634	22.9		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		隔离剂	kg	0.0141	0.73	0.01		
		焊接钢管(综合)	kg	0.1792	3.49774	0.63		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.0248	5.6	0.14		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.0513	6.19	0.32		
		乙炔气	kg	0.0171	14.64	0.25		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		其他材料费	元	0.5739	0.885	0.51		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.258	3.22	0.83		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0101	167.34	1.69		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		

项目编码	031301003605	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
031106-101	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) Dt≤50	10个	0.1	78.17	8.82	1.34	21.23	7.817	0.882	0.134	2.123
小计								30.947	21.322	1.784	9.383
清单项目综合单价								63.43600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.5606	1.3889	10.5		
		技工人工费	元	12.6308	1.3634	17.22		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2522	3.22	0.81		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		隔离剂	kg	0.007	0.73	0.01		
		氧气	m3	0.0348	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.0116	14.64	0.17		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管(综合)	kg	0.1221	3.49774	0.43		
		其他材料费	元	0.4186	0.885	0.37		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0098	167.34	1.64		

项目编码	031301003606	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50 ˉ 焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	个	1	23.13	18.85	1.65	7.18	23.13	18.85	1.65	7.18
031106-101	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) Dt≤50	10个	0.1	78.17	8.82	1.34	21.23	7.817	0.882	0.134	2.123
小计								30.947	19.732	1.784	9.303
清单项目综合单价								61.76600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.5606	1.3889	10.5		
		技工人工费	元	12.6308	1.3634	17.22		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm	m	0.318	25.08	7.98		
		圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.2522	3.22	0.81		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		隔离剂	kg	0.007	0.73	0.01		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.0348	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.0116	14.64	0.17		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管(综合)	kg	0.1221	3.49774	0.43		
		其他材料费	元	0.4186	0.885	0.37		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0098	167.34	1.64		

项目编码	031301003607	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
031106-101	预留孔洞 混凝土楼板 公称直径Dt(mm) Dt≤50	10个	0.1	78.17	8.82	1.34	21.23	7.817	0.882	0.134	2.123
小计								23.977	11.822	1.744	7.063
清单项目综合单价								44.60600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.5566	1.3889	9.11		
		技工人工费	元	9.1798	1.3634	12.52		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.2522	3.22	0.81		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		隔离剂	kg	0.007	0.73	0.01		
		氧气	m3	0.0318	6.19	0.2		
		乙炔气	kg	0.0106	14.64	0.16		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管(综合)	kg	0.1221	3.49774	0.43		
		其他材料费	元	0.2486	0.885	0.22		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.0098	167.34	1.64		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-燃气预埋工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1883101.02	
2	措施项目	40110.05	
2.1	安全文明施工	40110.05	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	32577.65	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	7532.4	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	173089	
5	含税建安工程造价	2096300.07	
合计		2096300.07	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架　　第 1 页，共 1 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		抗震支架					1883101.02	0
1-1	031301004001	抗震支架	(1)电气/给排水/消防/暖通/智能化专业依据管道、风管、桥架布置综合考虑各种形式抗震支吊架 (2)包含所有机电专业所有的抗震支架所需的锚栓、六角连接螺母螺母、螺杆、槽钢、锁扣、曾束、抗震支架槽钢连接件、螺杆加强件等全部材料 (3)包含抗震支架所有工作内容所需的措施费、直接费和间接费风险费用、降效费以及其他为完成该工作所发生的一切费用 (4)本项目抗震支吊架工程以建筑面积㎡为计量单位总价包干，包含后续深化设计全部费用，结算时不因抗震支架深化设计、点位调整、方案变更、工程量增减、图纸细化等任何原因调整造价 (5)详见施工图、招标文件及技术要求,满足现行相关规范要求	m2	95154.17	19.79	1883101.02	0
合计							1883101.02	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					40110.05
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	40110.05
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	32577.65
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	7532.4
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							40110.05

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	173089
合计					173089

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031301004001	项目名称	抗震支架	计量单位	㎡

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_1	抗震支架 ~ 抗震支架	㎡	1	0	18.85	0	0.94	0	18.85	0	0.94
小计								0	18.85	0	0.94
清单项目综合单价								19.79000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-抗震支架
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	710988.2	
2	措施项目	15021.63	
2.1	安全文明施工	15021.63	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	12177.68	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	2843.95	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	65340.88	
5	含税建安工程造价	791350.71	
合计		791350.71	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 1 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		照明					710988.20	0
1-1	030402011036	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	499.37	998.74	0
1-2	030402011037	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:暗装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	407.28	814.56	0
1-3	030402011038	成套配电箱	1.名称:配电箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:落地安装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地,基础槽钢等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	817.85	1635.7	0
1-4	030402011039	成套配电箱	1.名称:控制箱(仅计安装费，不计主材费) 2.安装方式:明装 3.附属:规格综合考虑；刷漆、接线端子、接地等 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	2	338.04	676.08	0
1-5	030412003290	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:100×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	96.48	9648	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 2 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-6	030412003291	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:150×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	131.4	13140	0
1-7	030412003292	桥架	1.名称:强电消防桥架 2.规格:200×100 3.含:桥架及桥架支吊架刷漆、镀锌喷塑;桥架三通、弯头、盖板、隔板、异径接头、连接片、螺丝等相关配件并涂刷防火涂料，含桥架穿墙、穿楼板部位开孔、预留孔洞、防火封堵及桥架支吊架制作安装(支吊架类型综合考虑) 4.接地:桥架本体及与建筑主体接地系统跨接 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	20	144.36	2887.2	0
1-8	030416012006	事故照明切换系统	1.名称:1kV以下事故照明切换装置系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	1	560.75	560.75	0
1-9	030416009007	自动投入装置	1.名称:1kV以下双电源切换装置调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	116.31	116.31	0
1-10	030416006009	输配电装置系统	1.名称:1kV以下交流供电系统调试 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	系统	1	905.84	905.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 3 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-11	030409001410	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x25+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	148.26	10378.2	0
1-12	030409001411	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x35+1x16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	189.98	13298.6	0
1-13	030409001412	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x50+1x25 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	259.48	18163.6	0
1-14	030409001413	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x70+1x35 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	364.71	25529.7	0
1-15	030409001414	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x95+1x50 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	495.94	34715.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 4 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-16	030409001415	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x120+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	628.54	43997.8	0
1-17	030409001416	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x150+1x70 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	752.08	52645.6	0
1-18	030409001417	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x185+1x95 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	933.79	65365.3	0
1-19	030409001418	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZB-YJY-4x240+1x120 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	70	1198.58	83900.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 5 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-20	030409002044	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-4x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	300	16.03	4809	0
1-21	030409002045	控制电缆	1.名称:控制电缆 2.规格:WDZB-KYJ-7x1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	300	22.26	6678	0
1-22	030409001419	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	2326	13.35	31052.1	0
1-23	030409001420	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-3x6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1225	24.96	30576	0
1-24	030409001421	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.规格:JHS-2x2.5 3.安装方式:管内穿线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	400	43.1	17240	0
1-25	030409001422	电力电缆	1.名称:防水电缆 2.规格:JHS-2x4 3.安装方式:管内穿线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	400	59.27	23708	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 6 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-26	030412004252	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-1.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	4.23	2115	0
1-27	030412004253	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	5.88	2940	0
1-28	030412004254	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	8.06	4030	0
1-29	030412004255	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-6 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求 6.综合考虑地下室增加费、操作高度增加费、暗室增加费等降效费	m	500	9.41	4705	0
1-30	030412004256	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-10 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	14.42	7210	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 7 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	030412004257	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZC-BYJ-16 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	21.62	10810	0
1-32	030409003075	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头制作、安装 2.型号:1kV以下截面10mm2以下 3.材质、类型:干包式; 4.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	40	69.52	2780.8	0
1-33	030412001347	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	13.88	6940	0
1-34	030412001348	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	16.71	8355	0
1-35	030412001349	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	11.39	11390	0
1-36	030412001350	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	1000	9.58	9580	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 8 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-37	030412001351	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	46.92	1876.8	0
1-38	030412001352	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	62.78	2511.2	0
1-39	030412001353	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	71.49	2859.6	0
1-40	030412001354	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	86.9	3476	0
1-41	030412001355	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	110.54	4421.6	0
1-42	030412001356	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式及部位:埋地含过线盒、接线盒、钢制牵引线 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	40	134.34	5373.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 9 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-43	030412004258	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	6.89	3445	0
1-44	030412004259	配线	1.名称:配线 2.规格:WDZBN-BYJ-4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	500	9.56	4780	0
1-45	030412004260	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x4 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	21.89	2189	0
1-46	030412004261	配线	1.名称:多芯软导线 2.规格:WDZB-RVSP-2x2.5 3.含:燃烧/毒性/滴落指标等级，水平、井道敷设综合考虑 4.安装方式:管或桥架内穿线 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	100	16.28	1628	0
1-47	040205001001	人(手)孔井	1.名称:手孔井 2.规格尺寸:600*800 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	座	5	1040.36	5201.8	0
1-48	040205001002	人(手)孔井	1.名称:手孔井 2.规格尺寸:400*400 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	座	5	753.26	3766.3	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 10 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-49	040805004001	景观照明灯	1.名称:埋地灯 2.规格:LED灯，3W，12V，IP68 3.含接地及调试； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	30	66.29	1988.7	0
1-50	030413010001	小区路灯	1.名称:庭院灯 2.规格:LED灯，50W，3500K，杆高3.5米，AC220V；带防眩装置，及安装配件，防护系数IP65，含基础； 3.基础做法:碎石垫层,C25钢筋砼基础，基础预埋铁件、螺栓、以及钢筋制安； 4.含接地及调试； 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	30	1122.46	33673.8	0
1-51	030413002123	装饰灯	1.名称:驱蚊灯 2.规格:LED灯，15W，UV紫光；带防眩装置，及安装配件，防护系数IP65 3.含接地及调试； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	244.83	4896.6	0
1-52	040805004002	景观照明灯	1.名称:草坪灯 2.规格:LED灯，12W，3500K，杆高0.6米，AC220V；带防眩装置，及安装配件，防护系数IP65，含基础； 3.基础做法:碎石垫层,C25钢筋砼基础，基础预埋铁件、螺栓、以及钢筋制安； 4.含接地及调试； 5.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	50	360.98	18049	0
1-53	040805004003	景观照明灯	1.名称:室外壁灯 2.规格:LED灯，12W，3500K，AC220V；带防眩装置，及安装配件，防护系数IP65 3.含接地及调试； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	30	197.65	5929.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 11 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-54	040805004004	景观照明灯	1.名称:泳泉灯 2.规格:LED灯，9W，3500K，AC220V；带防眩装置，及安装配件，防护系数IP65 3.含接地及调试； 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	10	350.9	3509	0
1-55	040805004005	景观照明灯	1.名称:插泥灯 2.规格:LED灯，12W，3500K，DC24V；带防眩装置及安装配件，防护系数IP65 3.含接地及调试 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	131.83	2636.6	0
1-56	040805004006	景观照明灯	1.名称:蒲公英灯 2.规格:LED灯，1W，3500K，DC24V；带防眩装置及安装配件，防护系数IP65 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	200	44.11	8822	0
1-57	040805005001	景观照明灯带	1.名称:灯带 2.规格:光源:LED，功率:12W 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	200	52.9	10580	0
1-58	030413002124	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	120.48	2409.6	0
1-59	030413002125	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	120.48	2409.6	0
1-60	030413002126	装饰灯	1.名称:双面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	120.48	2409.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 12 页，共 12 页

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-61	030413002127	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯(单向) 2.型号:1W，光源:LED，DC36V供电 3.安装方式:壁装 4.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	套	20	120.48	2409.6	0
1-62	030412006027	接线盒	1.名称:防水接线盒 2.规格:86型 3.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	115	20.98	2412.7	0
1-63	040801002001	地上变压器	1.名称:变压器 2.规格:500W ABS+环氧树脂封装，不锈钢保护外壳体 防护等级IP68 3.其它:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	10	204.35	2043.5	0
1-64	030410012001	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器 2.其他:满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	491.11	982.22	0
合计							710988.20	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 建筑工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					15021.63
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	15021.63
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	12177.68
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	2843.95
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1	100	0
1-13-1	13.1	土方支护结构		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							15021.63

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	65340.88
合计					65340.88

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030402011036	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-30	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	366.85	33.76	0	98.76	366.85	33.76	0	98.76
小计								366.85	33.76	0	98.76

清单项目综合单价　499.37000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	54.688	1.3889	75.96		
		技工人工费	元	144.763	1.3634	197.37		
		高级技工人工费	元	67.65	1.3824	93.52		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	8.82	0.885	7.81		
	机械							

项目编码	030402011037	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-26	成套配电箱安装 暗装 半周长L(m) 1.0<L≤1.5	台	1	288.26	40.71	0	78.31	288.26	40.71	0	78.31
小计								288.26	40.71	0	78.31

清单项目综合单价　407.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	42.919	1.3889	59.61		
		技工人工费	元	113.744	1.3634	155.08		
		高级技工人工费	元	53.222	1.3824	73.57		
	材料	钢垫板夹板	kg	0.15	4.6	0.69		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.21	3.3	0.69		
		焊锡丝	kg	0.08	66.9	5.35		
		塑料软管	m	0.18	15.44	2.78		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		裸铜线 10mm2	kg	0.23	76.48	17.59		
		铜接线端子 DT-10	个	2.03	1.68	3.41		
		其他材料费	元	10.775	0.885	9.54		
	机械							

项目编码	030402011038	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-23	成套配电箱安装 落地式	台	1	452	21.66	33.78	123.11	452	21.66	33.78	123.11
030204-114	基础槽钢、角钢制作安装 槽钢	10m	0.2	246.54	550.47	43.61	95.88	49.308	110.094	8.722	19.176
小计								501.308	131.754	42.502	142.286

清单项目综合单价　817.85000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	74.8094	1.3889	103.9		
		技工人工费	元	200.0626	1.3634	272.77		
		高级技工人工费	元	90.164	1.3824	124.64		
	材料	钢筋 Φ10mm以内	kg	0.822	3.215	2.64		
		镀锌扁钢 40×4	kg	0.474	4.87	2.31		
		槽钢 12	m	2.06	50.05	103.1		
		普通钢板 0#~3# δ=2.0mm~2.5mm	kg	0.2	3.116	0.62		
		调和漆	kg	0.02	9.61	0.19		
		钢垫板夹板	kg	0.3	4.6	1.38		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.61	3.3	2.01		
		焊锡丝	kg	0.15	66.9	10.04		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.282	7.4	2.09		
		膨胀螺栓 M10×100	10套	0.3	10.62	3.19		
		铁砂布 0#-2#	张	1	0.66	0.66		
		其他材料费	元	3.98	0.885	3.52		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.026	27.21	0.71		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.052	154.13	8.01		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.06	563.01	33.78		

项目编码	030402011039	项目名称	成套配电箱	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030204-28	成套配电箱安装 明装 半周长L(m) L≤0.5 配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	1	244.6	27.34	0	66.1	244.6	27.34	0	66.1
小计								244.6	27.34	0	66.1

清单项目综合单价　338.04000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.417	1.3889	50.58		
		技工人工费	元	96.509	1.3634	131.58		
		高级技工人工费	元	45.169	1.3824	62.44		
	材料	膨胀螺栓 M10×100	10套	0.404	10.62	4.29		
		裸铜线 6mm2	kg	0.17	76.48	13		
		铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.06	2.15		
		铁砂布 0#-2#	张	0.5	0.66	0.33		
		其他材料费	元	8.55	0.885	7.57		
	机械							

项目编码	030412003290	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-17	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) B+H≤200	10m	0.1	223.22	409.21	5.63	79.93	22.322	40.921	0.563	7.993
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0144	900.44	446.18	100.25	267.75	12.966336	6.424992	1.4436	3.8556
小计								35.288336	47.345992	2.0066	11.8486

清单项目综合单价　96.48952800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	14.740921	1.3634	20.1		
		普工人工费	元	6.047059	1.3889	8.4		
		高级技工人工费	元	4.912979	1.3824	6.79		
		强电消防桥架100×100	m	1.01	40.04	40.44		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1152	3.25	0.37		
		扁钢 40×4	kg	0.3168	4.4	1.39		
		角钢(综合)	kg	1.08	3.355	3.62		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.044496	3.3	0.15		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02016	7.4	0.15		

工程量清单综合单价分析表

	材料	铁砂布 0#-2#	张	0.072	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02016	9.61	0.19		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.025488	11.83	0.3		
		清油 C01-1	kg	0.00864	16.99	0.15		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006336	5.31	0.03		
		电线 BV-6	m	0.05	5.9	0.3		
		其他材料费	元	0.22584	0.885	0.2		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00432	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009	154.13	1.39		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003291	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	526.29	5.63	128.09	38.31	52.629	0.563	12.809
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0158	900.44	446.18	100.25	267.75	14.226952	7.049644	1.58395	4.23045
小计								52.536952	59.678644	2.14695	17.03945
清单项目综合单价											131.40199600

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	21.748551	1.3634	29.65		
		普工人工费	元	9.091659	1.3889	12.63		
		高级技工人工费	元	7.420149	1.3824	10.26		
	材料	强电消防桥架150×100	m	1.01	51.54	52.06		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1264	3.25	0.41		
		扁钢 40×4	kg	0.3476	4.4	1.53		
		角钢(综合)	kg	1.185	3.355	3.98		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.048822	3.3	0.16		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02212	7.4	0.16		
		铁砂布 0#-2#	张	0.079	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02212	9.61	0.21		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.027966	11.83	0.33		
		清油 C01-1	kg	0.00948	16.99	0.16		
		溶剂汽油 200#	kg	0.006952	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32638	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00474	13.08	0.06		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.009875	154.13	1.52		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030412003292	项目名称	桥架	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-18	钢制槽式桥架安装 宽度B(mm)、高度H(mm) 200<B+H≤400	10m	0.1	383.1	636.59	5.63	133.61	38.31	63.659	0.563	13.361
030204-123	电缆桥架支架 制作	100kg	0.0166	900.44	446.18	100.25	267.75	14.947304	7.406588	1.66415	4.44465
小计								53.257304	71.065588	2.22715	17.80565
清单项目综合单价											144.35569200

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	22.064396	1.3634	30.08		
		普工人工费	元	9.200974	1.3889	12.78		
		高级技工人工费	元	7.519904	1.3824	10.4		
	材料	强电消防桥架200×100	m	1.01	62.46	63.08		
		钢筋 Φ10mm以外	kg	0.1328	3.25	0.43		
		扁钢 40×4	kg	0.3652	4.4	1.61		
		角钢(综合)	kg	1.245	3.355	4.18		
		镀锌精制带帽螺栓 M10×100以内2平1弹垫	10套	0.051294	3.3	0.17		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.02324	7.4	0.17		
		铁砂布 0#-2#	张	0.083	0.66	0.05		
		调和漆	kg	0.02324	9.61	0.22		
		醇酸防锈漆(C53-1)	kg	0.029382	11.83	0.35		
		清油 C01-1	kg	0.00996	16.99	0.17		
		溶剂汽油 200#	kg	0.007304	5.31	0.04		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		电线 BV-6	m	0.042	5.9	0.25		
		其他材料费	元	0.32726	0.885	0.29		
	机械	台式砂轮机 砂轮直径D（mm） D=250	台班	0.00498	13.08	0.07		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.010375	154.13	1.6		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.001	563.01	0.56		

项目编码	030416012006	项目名称	事故照明切换系统	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室	系统（套）	1	430.3	4.96	10.62	114.87	430.3	4.96	10.62	114.87
小计								430.3	4.96	10.62	114.87
清单项目综合单价											560.75000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	141.006	1.3634	192.25		
		普工人工费	元	27.025	1.3889	37.54		
		高级技工人工费	元	145.044	1.3824	200.51		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	12	0.885	10.62		

项目编码	030416009007	项目名称	自动投入装置	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-34换	事故照明自动切换系统调试 变电站、配电室 [（双电源箱切换装置调试:人工*0.2机械*0.2）	系统（套）	1	86.06	4.96	2.12	23.17	86.06	4.96	2.12	23.17
小计								86.06	4.96	2.12	23.17
清单项目综合单价											116.31000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	28.2012	1.3634	38.45		
		普工人工费	元	5.405	1.3889	7.51		
		高级技工人工费	元	29.0088	1.3824	40.1		
	材料	其他材料费	元	5.6	0.885	4.96		
	机械	仪器仪表使用费	元	2.4	0.885	2.12		

项目编码	030416006009	项目名称	输配电装置系统	计量单位	系统

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030210-29	1kV以下交流供电系统调试	系统	1	692.45	8.85	19.47	185.07	692.45	8.85	19.47	185.07
小计								692.45	8.85	19.47	185.07
清单项目综合单价											905.84000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	247.542	1.3634	337.5		
		普工人工费	元	55.055	1.3889	76.47		
		高级技工人工费	元	201.449	1.3824	278.48		
	材料	其他材料费	元	10	0.885	8.85		
	机械	仪器仪表使用费	元	22	0.885	19.47		

项目编码	030409001410	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	13213.39	13.04	857.92	7.4189	132.1339	0.1304	8.5792
小计								7.4189	132.1339	0.1304	8.5792
清单项目综合单价											148.26240000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x25+1x16	m	1.01	130.73	132.04		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001411	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-52	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 16<S≤35	100m	0.01	741.89	17185.72	13.04	1056.54	7.4189	171.8572	0.1304	10.5654
小计								7.4189	171.8572	0.1304	10.5654
清单项目综合单价											189.97190000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.61929	1.3889	2.25		
		高级技工人工费	元	0.68495	1.3824	0.95		
	材料	WDZB-YJY-4x35+1x16	m	1.01	170.06	171.76		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001412	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-53	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 35<S≤50	100m	0.01	805.49	23728.5	13.04	1400.51	8.0549	237.285	0.1304	14.0051
小计								8.0549	237.285	0.1304	14.0051
清单项目综合单价											259.47540000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	3.09739	1.3634	4.22		
		普工人工费	元	1.94211	1.3889	2.7		
		高级技工人工费	元	0.82069	1.3824	1.13		
	材料	WDZB-YJY-4x50+1x25	m	1.01	234.84	237.19		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001413	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-54	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 50<S≤70	100m	0.01	1191.5	33285.12	13.04	1980.48	11.915	332.8512	0.1304	19.8048
小计								11.915	332.8512	0.1304	19.8048
清单项目综合单价											364.70140000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	4.97427	1.3634	6.78		
		普工人工费	元	2.6003	1.3889	3.61		
		高级技工人工费	元	1.1006	1.3824	1.52		
	材料	WDZB-YJY-4x70+1x35	m	1.01	329.46	332.75		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0502	0.885	0.04		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00011	623.06	0.07		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00011	563.01	0.06		

项目编码	030409001414	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	45401.08	122.95	2653.62	14.163	454.0108	1.2295	26.5362
小计								14.163	454.0108	1.2295	26.5362
清单项目综合单价											495.93950000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x95+1x50	m	1.01	449.4	453.89		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001415	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-55	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 70< S≤120	100m	0.01	1416.3	58030.12	122.95	3285.07	14.163	580.3012	1.2295	32.8507
小计								14.163	580.3012	1.2295	32.8507
清单项目综合单价											628.54440000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	5.91266	1.3634	8.06		
		普工人工费	元	3.09086	1.3889	4.29		
		高级技工人工费	元	1.30842	1.3824	1.81		
	材料	WDZB-YJY-4x120+1x70	m	1.01	574.44	580.18		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.073	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=5	台班	0.00077	623.06	0.48		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00077	563.01	0.43		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00121	261.36	0.32		

项目编码	030409001416	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	68959.22	279.71	3991.42	19.782	689.5922	2.7971	39.9142
小计								19.782	689.5922	2.7971	39.9142
清单项目综合单价								752.08550000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x150+1x70	m	1.01	682.65	689.48		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001417	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	86263.55	279.71	4856.64	19.782	862.6355	2.7971	48.5664
小计								19.782	862.6355	2.7971	48.5664
清单项目综合单价								933.78100000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x185+1x95	m	1.01	853.98	862.52		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409001418	项目名称	电力电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-56	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) 120< S≤240	100m	0.01	1978.2	111482.24	279.71	6117.57	19.782	1114.8224	2.7971	61.1757
小计								19.782	1114.8224	2.7971	61.1757
清单项目综合单价								1198.57720000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	8.25805	1.3634	11.26		
		普工人工费	元	4.31718	1.3889	6		
		高级技工人工费	元	1.82789	1.3824	2.53		
	材料	WDZB-YJY-4x240+1x120	m	1.01	1103.67	1114.71		
		橡皮垫 δ=2.0mm	m2	0.0007	13.67	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.0718	0.885	0.06		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=8	台班	0.00138	969.08	1.34		
		载货汽车 装载质量M（t） M=4	台班	0.00198	563.01	1.11		
		电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=30	台班	0.00132	261.36	0.34		

项目编码	030409002044	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180换	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` WDZB-KYJ-4x1.5	100m	0.01	553.1	861.18	0	189.42	5.531	8.6118	0	1.8942
小计								5.531	8.6118	0	1.8942
清单项目综合单价								16.03700000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-4x1.5	m	1.02	8.38	8.55		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		
	机械							

项目编码	030409002045	项目名称	控制电缆	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-180	水平控制电缆敷设 芯数N(芯) N≤6 ` WDZB-KYJ-7x1.5	100m	0.01	553.1	1453.8	0	219.05	5.531	14.538	0	2.1905
小计								5.531	14.538	0	2.1905
清单项目综合单价								22.25950000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	2.35943	1.3634	3.22		
		普工人工费	元	0.65944	1.3889	0.92		
		高级技工人工费	元	1.01152	1.3824	1.4		
	材料	WDZB-KYJ-7x1.5	m	1.02	14.19	14.47		
		自粘性塑料袋 20mm×20m	卷	0.0001	7.96	0		
		钢锯条	根	0.01	0.58	0.01		
		标志牌	个	0.06	0.71	0.04		
		其他材料费	元	0.017	0.885	0.02		

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030409001419	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75) YJV-3x2.5	100m	0.01	303.51	899.88	4.64	125.64	3.0351	8.9988	0.0464	1.2564
小计								3.0351	8.9988	0.0464	1.2564
清单项目综合单价											13.33670000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.661628	1.3889		0.92		
		技工人工费			元	1.266683	1.3634		1.73		
		高级技工人工费			元	0.281528	1.3824		0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001420	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (三芯电力电缆:人工 *0.75机械*0.75) YJV-3x6	100m	0.01	303.51	2005.83	4.64	180.94	3.0351	20.0583	0.0464	1.8094
小计								3.0351	20.0583	0.0464	1.8094
清单项目综合单价											24.94920000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.661628	1.3889		0.92		
		技工人工费			元	1.266683	1.3634		1.73		
		高级技工人工费			元	0.281528	1.3824		0.39		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000083	563.01		0.05		
项目编码	030409001421	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (双芯电力电缆:人工 *0.48机械*0.48) JHS-2x2.5	100m	0.01	194.25	3868.27	2.97	245.03	1.9425	38.6827	0.0297	2.4503
小计								1.9425	38.6827	0.0297	2.4503
清单项目综合单价											43.10520000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.423442	1.3889		0.59		
		技工人工费			元	0.810677	1.3634		1.11		
		高级技工人工费			元	0.180178	1.3824		0.25		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000053	563.01		0.03		
项目编码	030409001422	项目名称	电力电缆			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-50换	水平铜芯电力电缆敷设 截面S(mm2) S≤10 ˚ (双芯电力电缆:人工 *0.48机械*0.48) JHS-2x4	100m	0.01	194.25	5408.52	2.97	322.05	1.9425	54.0852	0.0297	3.2205
小计								1.9425	54.0852	0.0297	3.2205
清单项目综合单价											59.27790000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	0.423442	1.3889		0.59		
		技工人工费			元	0.810677	1.3634		1.11		
		高级技工人工费			元	0.180178	1.3824		0.25		
	材料	橡皮垫 δ=2.0mm			m2	0.0007	13.67		0.01		
		标志牌			个	0.06	0.71		0.04		
		其他材料费			元	0.032	0.885		0.03		
	机械	载货汽车 装载质量M（t） M=4			台班	0.000053	563.01		0.03		
项目编码	030412004252	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-170	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) S≤1.5	100m单线	0.01	153.79	217.58	0	51.57	1.5379	2.1758	0	0.5157
小计								1.5379	2.1758	0	0.5157
清单项目综合单价											4.22940000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.78958	1.3634		1.08		
		普工人工费			元	0.18021	1.3889		0.25		
		高级技工人工费			元	0.15272	1.3824		0.21		
	材料	WDZC-BYJ-1.5			m	1.16	1.75		2.03		
		塑料胶布带 25mm×10m			卷	0.0025	0.56		0		
		焊锡			kg	0.0015	66.9		0.1		
		焊锡膏 瓶装50g			kg	0.0001	61.5		0.01		
		汽油 60#～70#			kg	0.005	6.67		0.03		
		其他材料费			元	0.005	0.885		0		
	机械										
项目编码	030412004253	项目名称	配线			计量单位		m			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5<S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	352.07	0	63.39	1.7302	3.5207	0	0.6339
小计								1.7302	3.5207	0	0.6339
清单项目综合单价											5.88480000
	-	内容			单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费			元	0.88835	1.3634		1.21		
		普工人工费			元	0.20271	1.3889		0.28		
		高级技工人工费			元	0.17178	1.3824		0.24		

工程量清单综合单价分析表

	材料	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.88	3.34		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004254	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	519.47	0	80.85	2.0739	5.1947	0	0.8085
小计								2.0739	5.1947	0	0.8085
清单项目综合单价											8.07710000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZC-BYJ-4	m	1.0925	4.59	5.01		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004255	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-175	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 4＜S≤6	100m单线	0.01	134.56	733.03	0	72.25	1.3456	7.3303	0	0.7225
小计								1.3456	7.3303	0	0.7225
清单项目综合单价											9.39840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.69089	1.3634	0.94		
		普工人工费	元	0.15769	1.3889	0.22		
		高级技工人工费	元	0.13357	1.3824	0.18		
	材料	WDZC-BYJ-6	m	1.05	6.85	7.19		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.009	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0012	66.9	0.08		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.006	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.0071	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004256	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-176	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 6＜S≤10	100m单线	0.01	153.79	1187.7	0	100.08	1.5379	11.877	0	1.0008
小计								1.5379	11.877	0	1.0008
清单项目综合单价											14.41570000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78958	1.3634	1.08		
		普工人工费	元	0.18021	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15272	1.3824	0.21		
	材料	WDZC-BYJ-10	m	1.05	11.16	11.72		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.01	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.007	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0084	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004257	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-177	动力线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 10＜S≤25	100m单线	0.01	211.47	1805.2	0	146.21	2.1147	18.052	0	1.4621
小计								2.1147	18.052	0	1.4621
清单项目综合单价											21.62880000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.08573	1.3634	1.48		
		普工人工费	元	0.24774	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20998	1.3824	0.29		
	材料	WDZC-BYJ-16	m	1.05	17.02	17.87		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.012	0.56	0.01		
		焊锡	kg	0.0014	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0003	61.5	0.02		
		汽油 60#～70#	kg	0.008	6.67	0.05		
		其他材料费	元	0.0098	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030409003075	项目名称	电力电缆头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030208-114	户内干包式铜芯电力电缆终端头制作安装 截面S(mm2) S≤10	个	1	41.26	15.98	0.53	11.75	41.26	15.98	0.53	11.75
小计								41.26	15.98	0.53	11.75
清单项目综合单价											69.52000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	17.551	1.3634	23.93		
		高级技工人工费	元	7.631	1.3824	10.55		
	材料	铜接线端子 DT-10	个	3.03	1.68	5.09		
		焊锡丝	kg	0.1	66.9	6.69		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.001	61.5	0.06		
		汽油 60#～70#	kg	0.2	6.67	1.33		
		其他材料费	元	3.18	0.885	2.81		
	机械	其他机械费	元	0.6	0.885	0.53		

项目编码	030412001347	项目名称	配管	计量单位	m

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-74	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 25＜dn≤32	100m	0.01	689.17	492.15	0	206.98	6.8917	4.9215	0	2.0698
小计								6.8917	4.9215	0	2.0698
清单项目综合单价											13.88300000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.42028		1.3889		1.97		
		技工人工费			元	3.60793		1.3634		4.92		
	材料	刚性阻燃管 Φ32×2.5			m	1.06		4.42		4.69		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.00257		4.6		0.01		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		难燃塑料管接头 32			个	0.2575		0.66		0.17		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0487		1		0.05		
	机械											
项目编码	030412001348	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-75	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 32＜dn≤40	100m	0.01	822.87	600.43	0	247.76	8.2287	6.0043	0	2.4776
小计								8.2287	6.0043	0	2.4776
清单项目综合单价											16.71060000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.69559		1.3889		2.36		
		技工人工费			元	4.30815		1.3634		5.87		
	材料	刚性阻燃管 Φ40×2.3			m	1.06		5.31		5.63		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.00257		4.6		0.01		
		钢锯条			根	0.01		0.58		0.01		
		难燃塑料管接头 40			个	0.2575		1.16		0.3		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0594		1		0.06		
	机械											
项目编码	030412001349	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-73	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) 20＜dn≤25	100m	0.01	642.46	312.24	0	185.62	6.4246	3.1224	0	1.8562
小计								6.4246	3.1224	0	1.8562
清单项目综合单价											11.40320000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.32389		1.3889		1.84		
		技工人工费			元	3.36349		1.3634		4.59		
	材料	刚性阻燃管 Φ25×1.9			m	1.06		2.8		2.97		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.00257		4.6		0.01		
		钢锯条			根	0.006		0.58		0		
		难燃塑料管接头 25			个	0.2575		0.42		0.11		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0309		1		0.03		
	机械											
项目编码	030412001350	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-72	硬塑料管敷设 埋地敷设 公称外径dn(mm) dn≤20	100m	0.01	597.17	192.71	0	167.66	5.9717	1.9271	0	1.6766
小计								5.9717	1.9271	0	1.6766
清单项目综合单价											9.57540000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.23003		1.3889		1.71		
		技工人工费			元	3.12694		1.3634		4.26		
	材料	刚性阻燃管 Φ20×1.6			m	1.06		1.72		1.82		
		镀锌钢丝(综合)			kg	0.00257		4.6		0.01		
		钢锯条			根	0.006		0.58		0		
		难燃塑料管接头 20			个	0.2575		0.27		0.07		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0191		1		0.02		
	机械											
项目编码	030412001351	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-23	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50	100m	0.01	1324.24	2855.93	17.84	494.49	13.2424	28.5593	0.1784	4.9449
小计								13.2424	28.5593	0.1784	4.9449
清单项目综合单价											46.92500000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.7279		1.3889		3.79		
		技工人工费			元	6.93384		1.3634		9.45		
	材料	镀锌钢丝(综合)			kg	0.00679		4.6		0.03		
		镀锌锁紧螺母 50			个	0.16056		0.8		0.13		
		铅油			kg	0.01448		8.23		0.12		
		热镀锌钢管 DN50×3.8			m	1.04		25.18		26.19		
		镀锌管接头 50			个	0.1648		5.4		0.89		
		镀锌钢管塑料护口 50			个	0.1545		0.5		0.08		
		电线 BVR-4			m	0.15656		4.09		0.64		
		其他材料费(按百分比计算)			元	0.0285		1		0.03		
		接地管卡 DN50			个	0.412		1.11		0.46		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108			台班	0.00088		109.95		0.1		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.003		27.21		0.08		
项目编码	030412001352	项目名称		配管				计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-24	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65	100m	0.01	1796.92	3784.51	28.61	666.78	17.9692	37.8451	0.2861	6.6678
小计								17.9692	37.8451	0.2861	6.6678
清单项目综合单价											62.76820000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.70141		1.3889		5.14		
		技工人工费			元	9.40907		1.3634		12.83		
		镀锌锁紧螺母 65			个	0.16056		1.09		0.18		
		热镀锌钢管 DN65×4.0			m	1.04		33.39		34.73		
		镀锌管接头 65			个	0.1545		6.64		1.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌钢管塑料护口 65	个	0.1545	0.62	0.1		
		接地管卡 DN65	个	0.412	2.21	0.91		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		铅油	kg	0.01648	8.23	0.14		
		电线 BVR-4	m	0.17304	4.09	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0378	1	0.04		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00186	109.95	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.003	27.21	0.08		

项目编码	030412001353	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-25	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80	100m	0.01	1921.58	4461.91	31.51	733.84	19.2158	44.6191	0.3151	7.3384
小计								19.2158	44.6191	0.3151	7.3384
清单项目综合单价											71.48840000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.95919	1.3889	5.5		
		技工人工费	元	10.06079	1.3634	13.72		
	材料	镀锌锁紧螺母 80	个	0.16056	1.73	0.28		
		热镀锌钢管 DN80×4.0	m	1.04	39.55	41.13		
		镀锌管接头 80	个	0.1545	7.7	1.19		
		镀锌钢管塑料护口 80	个	0.1545	0.72	0.11		
		接地管卡 DN80	个	0.412	2.35	0.97		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		铅油	kg	0.01904	8.23	0.16		
		电线 BVR-4	m	0.17304	4.09	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0446	1	0.04		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.002	109.95	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		

项目编码	030412001354	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-26	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	100m	0.01	2067.52	5752.43	32.83	837.07	20.6752	57.5243	0.3283	8.3707
小计								20.6752	57.5243	0.3283	8.3707
清单项目综合单价											86.89850000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.25951	1.3889	5.92		
		技工人工费	元	10.8253	1.3634	14.76		
	材料	镀锌锁紧螺母 100	个	0.16056	2.17	0.35		
		热镀锌钢管 DN100×4.0	m	1.04	51.27	53.32		
		镀锌管接头 100	个	0.1545	9.34	1.44		
		镀锌钢管塑料护口 100	个	0.1545	1.02	0.16		
		接地管卡 DN100	个	0.412	3.05	1.26		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		铅油	kg	0.02448	8.23	0.2		
		电线 BVR-4	m	0.17304	4.09	0.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0575	1	0.06		
	机械	弯管机（中型） 管径D（mm） D≤108	台班	0.00212	109.95	0.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		

项目编码	030412001355	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-27	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	100m	0.01	2368.81	7626.08	47.87	1011.56	23.6881	76.2608	0.4787	10.1156
小计								23.6881	76.2608	0.4787	10.1156
清单项目综合单价											110.54320000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.88019	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	12.40285	1.3634	16.91		
	材料	热镀锌钢管 DN125×4.0	m	1.04	69.42	72.2		
		镀锌管接头 125	个	0.1545	12.57	1.94		
		接地管卡 DN125	个	0.3296	3.52	1.16		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		铅油	kg	0.0301	8.23	0.25		
		电线 BVR-4	m	0.14832	4.09	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0762	1	0.08		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.0028	136.95	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		

项目编码	030412001356	项目名称	配管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-28	钢管敷设 镀锌钢管理地敷设 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	100m	0.01	2632.42	9574.66	47.87	1178.75	26.3242	95.7466	0.4787	11.7875
小计								26.3242	95.7466	0.4787	11.7875
清单项目综合单价											134.33700000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.42326	1.3889	7.53		
		技工人工费	元	13.78304	1.3634	18.79		
	材料	热镀锌钢管 DN150×4.5	m	1.04	87.1	90.58		
		镀锌管接头 150	个	0.1545	17.35	2.68		
		接地管卡 DN150	个	0.3296	4.42	1.46		
		镀锌钢丝(综合)	kg	0.00679	4.6	0.03		
		铅油	kg	0.03544	8.23	0.29		
		电线 BVR-4	m	0.14832	4.09	0.61		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.0957	1	0.1		
	机械	中频煨弯机（圆管） 管径D（mm） D≤200	台班	0.0028	136.95	0.38		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.0035	27.21	0.1		

项目编码	030412004258	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-171	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 1.5＜S≤2.5	100m单线	0.01	173.02	448.35	0	68.21	1.7302	4.4835	0	0.6821
小计								1.7302	4.4835	0	0.6821
清单项目综合单价											6.89580000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.88835	1.3634	1.21		
		普工人工费	元	0.20271	1.3889	0.28		
		高级技工人工费	元	0.17178	1.3824	0.24		
		WDZBN-BYJ-2.5	m	1.16	3.71	4.3		

工程量清单综合单价分析表

	材料	塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.0025	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0058	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004259	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-172	照明线路敷设(铜芯) 导线截面积S(mm2) 2.5＜S≤4	100m单线	0.01	207.39	661.49	0	87.95	2.0739	6.6149	0	0.8795
小计								2.0739	6.6149	0	0.8795
清单项目综合单价											9.56830000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	1.06536	1.3634	1.45		
		普工人工费	元	0.24272	1.3889	0.34		
		高级技工人工费	元	0.20567	1.3824	0.28		
	材料	WDZBN-BYJ-4	m	1.0925	5.89	6.43		
		塑料胶布带 25mm×10m	卷	0.003	0.56	0		
		焊锡	kg	0.002	66.9	0.13		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0001	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.005	6.67	0.03		
		其他材料费	元	0.0057	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004260	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x4	100m单线	0.01	151.86	1901.68	0	135.27	1.5186	19.0168	0	1.3527
小计								1.5186	19.0168	0	1.3527
清单项目综合单价											21.88810000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x4	m	1.05	17.96	18.86		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	030412004261	项目名称	配线	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030211-192	多芯软导线敷设 四芯以内 导线截面积S(mm2) 1.0＜S≤1.5 - WDZB-RVSP-2x2.5	100m单线	0.01	151.86	1367.23	0	108.55	1.5186	13.6723	0	1.0855
小计								1.5186	13.6723	0	1.0855
清单项目综合单价											16.27640000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	0.78018	1.3634	1.06		
		普工人工费	元	0.17769	1.3889	0.25		
		高级技工人工费	元	0.15056	1.3824	0.21		
	材料	WDZB-RVSP-2x2.5	m	1.05	12.87	13.51		
		塑料胶布带 20mm×50m	卷	0.015	0.62	0.01		
		焊锡	kg	0.0013	66.9	0.09		
		焊锡膏 瓶装50g	kg	0.0002	61.5	0.01		
		汽油 60#～70#	kg	0.0066	6.67	0.04		
		其他材料费	元	0.007	0.885	0.01		
	机械							

项目编码	040205001001	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-2	接线手井制作 800mm×600mm	座	1	416.29	489.44	0	134.63	416.29	489.44	0	134.63
小计								416.29	489.44	0	134.63
清单项目综合单价											1040.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	102.106	1.3889	141.82		
		技工人工费	元	157.441	1.3634	214.66		
		高级技工人工费	元	43.263	1.3824	59.81		
	材料	粗砂	m3	0.053	140.78	7.46		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.168	309.73	52.03		
		钢筋混凝土井盖井座 800mm×600mm	套	1	309.73	309.73		
		水	m3	5.988	4.62	27.66		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.039	307.72	12		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.209	362.27	75.71		
		其他材料费(按百分比计算)	元	4.85	1	4.85		
	机械							

项目编码	040205001002	项目名称	人(手)孔井	计量单位	座

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040802-1	接线手井制作 400mm×400mm	座	1	312.9	340.53	0	99.83	312.9	340.53	0	99.83
小计								312.9	340.53	0	99.83
清单项目综合单价											753.26000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	76.58	1.3889	106.36		
		技工人工费	元	118.596	1.3634	161.69		
		高级技工人工费	元	32.44	1.3824	44.85		
	材料	钢筋混凝土井盖井座 400mm×400mm	套	1	212.39	212.39		
		粗砂	m3	0.018	140.78	2.53		
		蒸压灰砂砖 240mm×115mm×115mm	千块	0.148	309.73	45.84		
		水	m3	3.994	4.62	18.45		
		湿拌砌筑砂浆 M10	m3	0.02	307.72	6.15		
		普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm	m3	0.143	362.27	51.8		
		其他材料费(按百分比计算)	元	3.37	1	3.37		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

项目编码	040805004001	项目名称	景观照明灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	埋地式灯具 ˉ 埋地式灯具 3W	10套	0.1	162.39	435.66	0	64.75	16.239	43.566	0	6.475
小计								16.239	43.566	0	6.475
清单项目综合单价								66.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.3412	1.3889	4.64		
		技工人工费	元	8.5069	1.3634	11.6		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.217	1	0.22		
		埋地式灯具 3W	套	1.01	42.92	43.35		
	机械							

项目编码	030413010001	项目名称	小区路灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-50换	庭院路灯安装 五火 ˉ 庭院路灯 50W	10套	0.1	3804.54	6107.9	0	1312.15	380.454	610.79	0	131.215
小计								380.454	610.79	0	131.215
清单项目综合单价								1122.45900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	68.1362	1.3889	94.63		
		技工人工费	元	170.6124	1.3634	232.61		
		高级技工人工费	元	38.4885	1.3824	53.21		
	材料	庭院路灯 50W	套	1	586.73	586.73		
		膨胀螺栓 M12×160	套	4.08	5.75	23.46		
		其他材料费	元	0.678	0.885	0.6		
	机械							

项目编码	030413002123	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 驱蚊灯	10套	0.1	739.03	1441.61	0	267.65	73.903	144.161	0	26.765
小计								73.903	144.161	0	26.765
清单项目综合单价								244.82900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.6593	1.3889	12.03		
		技工人工费	元	37.9451	1.3634	51.73		
		高级技工人工费	元	7.3367	1.3824	10.14		
	材料	驱蚊灯	套	1	141.59	141.59		
		膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
		合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械							

项目编码	040805004002	项目名称	景观照明灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-214换	立柱式草坪灯安装 ˉ 立柱式草坪灯 12W	10套	0.1	739.03	2547.81	0	322.96	73.903	254.781	0	32.296
小计								73.903	254.781	0	32.296
清单项目综合单价								360.98000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	7.3367	1.3824	10.14		
		普工人工费	元	8.6593	1.3889	12.03		
		技工人工费	元	37.9451	1.3634	51.73		
	材料	立柱式草坪灯 12W	套	1	252.21	252.21		
		膨胀螺栓 M10	套	4.08	0.46	1.88		
		合金钢钻头(综合)	个	0.052	6.37	0.33		
		其他材料费	元	0.41	0.885	0.36		
	机械							

项目编码	040805004003	项目名称	景观照明灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-13换	一般壁灯安装 ˉ 室外壁灯 12W	10套	0.1	381.51	1422.93	0	172.1	38.151	142.293	0	17.21
小计								38.151	142.293	0	17.21
清单项目综合单价								197.65400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	3.8599	1.3824	5.34		
		普工人工费	元	6.8322	1.3889	9.49		
		技工人工费	元	17.1086	1.3634	23.33		
	材料	室外壁灯 12W	套	1.01	139.82	141.22		
		木螺钉 M4×65以下	10个	0.832	0.19	0.16		
		塑料膨胀管 Φ6mm～8mm	个	4.21	0.08	0.34		
		合金钢钻头(综合)	个	0.007	6.37	0.04		
		其他材料费	元	0.605	0.885	0.54		
	机械							

项目编码	040805004004	项目名称	景观照明灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-205换	水下艺术装饰灯具安装 喷水池灯 ˉ 泳泉灯 9W	10套	0.1	489.14	2752.84	0	267.08	48.914	275.284	0	26.708
小计								48.914	275.284	0	26.708
清单项目综合单价								350.90600000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	4.8558	1.3824	6.71		
		普工人工费	元	5.7316	1.3889	7.96		
		技工人工费	元	25.114	1.3634	34.24		
	材料	泳泉灯 9W	套	1.01	269.03	271.72		
		膨胀螺栓 M12	套	3.06	0.51	1.56		
		合金钢钻头(综合)	个	0.078	6.37	0.5		
		其他材料费	元	1.702	0.885	1.51		
	机械							

项目编码	040805004005	项目名称	景观照明灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	埋地式灯具 ˉ 插地射树灯 12W	10套	0.1	162.39	1059.91	0	95.96	16.239	105.991	0	9.596
小计								16.239	105.991	0	9.596
清单项目综合单价								131.82600000			

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.3412	1.3889	4.64		
		技工人工费	元	8.5069	1.3634	11.6		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.527	1	0.53		
		插地射树灯 12W	套	1.01	104.42	105.46		
	机械							

项目编码	040805004006	项目名称	景观照明灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040704-78换	埋地式灯具 ˉ 蒲公英灯	10套	0.1	162.39	224.53	0	54.2	16.239	22.453	0	5.42
小计								16.239	22.453	0	5.42
清单项目综合单价								44.11200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.3412	1.3889	4.64		
		技工人工费	元	8.5069	1.3634	11.6		
	材料	其他材料费(按百分比计算)	元	0.112	1	0.11		
		蒲公英灯	套	1.01	22.12	22.34		
	机械							

项目编码	040805005001	项目名称	景观照明灯带	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-236换	满天星彩灯带安装 ˉ 满天星彩灯带	10m	0.1	151.64	321.19	0	56.19	15.164	32.119	0	5.619
小计								15.164	32.119	0	5.619
清单项目综合单价								52.90200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.7769	1.3889	2.47		
		技工人工费	元	7.786	1.3634	10.62		
		高级技工人工费	元	1.5056	1.3824	2.08		
	材料	满天星彩灯带	m	1.01	30.97	31.28		
		镀锌铁丝 Φ2.8mm	kg	0.101	4.87	0.49		
		尼龙扎带 L=100-150	根	1.05	0.16	0.17		
		其他材料费	元	0.202	0.885	0.18		
	机械							

项目编码	030413002124	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 安全出口标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002125	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 楼层标志灯	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002126	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 双面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030413002127	项目名称	装饰灯	计量单位	套

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-200	墙壁式标志、诱导灯安装 ˉ 地面方向标志灯(单向)	10套	0.1	463.5	589.11	0	152.11	46.35	58.911	0	15.211
小计								46.35	58.911	0	15.211
清单项目综合单价								120.47200000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	技工人工费	元	23.798	1.3634	32.45		
		普工人工费	元	5.4311	1.3889	7.54		
		高级技工人工费	元	4.6014	1.3824	6.36		
	材料	木螺钉 M2～4×6～65	10个	0.408	0.44	0.18		
		塑料膨胀管 Φ6mm	10个	0.408	0.44	0.18		
		其他材料费	元	0.515	0.885	0.46		
	机械							

项目编码	030412006027	项目名称	接线盒	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
040706-124换	接线盒安装 暗装 ˉ 防水接线盒	10个	0.1	76.2	107.97	0	25.57	7.62	10.797	0	2.557
小计								7.62	10.797	0	2.557
清单项目综合单价								20.97400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.5645	1.3889	2.17		
		技工人工费	元	3.9948	1.3634	5.45		
	材料	防水接线盒	个	1.01	9.12	9.21		
		锁紧螺母 M3mm×20mm	个	2.332	0.44	1.03		
		镀锌钢管塑料护口 20	个	2.222	0.18	0.4		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.16	1	0.16		
	机械							

项目编码	040801002001	项目名称	地上变压器	计量单位	台

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030212-257	安全变压器安装 变压器容量C(V·A) C≤500 ˉ 安全变压器 500V·A	10台	0.1	692.04	1166.64	0	184.82	69.204	116.664	0	18.482
小计								69.204	116.664	0	18.482
清单项目综合单价								204.35000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.1085	1.3889	11.26		
		技工人工费	元	35.5324	1.3634	48.44		
		高级技工人工费	元	6.8701	1.3824	9.5		
	材料	沉头螺钉 M6×55～65	10个	0.408	0.09	0.04		
		裸铜线 2～4mm2	m	0.51	5.42	2.76		
		其他材料费	元	0.67	0.885	0.59		
	机械							

项目编码	030410012001	项目名称	浪涌保护器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030209-81换	浪涌保护器 ˉ 浪涌保护器	个	1	111.61	333.3	0	46.2	111.61	333.3	0	46.2
小计								111.61	333.3	0	46.2
清单项目综合单价								491.11000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	高级技工人工费	元	16.963	1.3824	23.45		
		普工人工费	元	25.025	1.3889	34.76		
		技工人工费	元	39.167	1.3634	53.4		
	材料	浪涌保护器	个	1	329.2	329.2		
		半圆头镀锌螺栓 M2～5×15～50	套	0.58	0.04	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.94	0.66	0.62		
		电力复合酯 一级	kg	0.145	17.7	2.57		
		其他材料费	元	1	0.885	0.89		
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
1	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
2	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	4	0	0	0	
3	配电箱(主材甲供,仅计安装费)	台	2	0	0	0	
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园电气工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	1000510.37	
2	措施项目	21312	
2.1	安全文明施工	21312	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	17309.96	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	4002.04	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	91964.01	
5	含税建安工程造价	1113786.38	
合计		1113786.38	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		给水系统(含热水)					850026.16	0
1-1	031001008217	塑料管	1、PE给水管 DN80 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	332	101	33532	0
1-2	031001008218	塑料管	1、PE给水管 DN65 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	636	94.69	60222.84	0
1-3	031001008219	塑料管	1、PE给水管 DN50 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	68.13	15669.9	0
1-4	031001008220	塑料管	1、PE给水管 DN40 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	168	52.99	8902.32	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-5	031001008221	塑料管	1、PE给水管 DN32 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	316	46.45	14678.2	0
1-6	031001008222	塑料管	1、PE给水管 DN25 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	190	44.01	8361.9	0
1-7	031001008223	塑料管	1、PE给水管 DN20 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	135	39.91	5387.85	0
1-8	031001008224	塑料管	1、PE给水管 DN15 2、热熔连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	286	39.22	11216.92	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-9	031001008225	塑料管	1、UPVC给水管 DN80 2、承插粘接连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	383	83.38	31934.54	0
1-10	031001008226	塑料管	1、UPVC给水管 DN65 2、承插粘接连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	130	77.65	10094.5	0
1-11	031001008227	塑料管	1、UPVC给水管 DN50 2、承插粘接连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	288	54.23	15618.24	0
1-12	031001008228	塑料管	1、UPVC给水管 DN40 2、承插粘接连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	469	40.74	19107.06	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-13	031001008229	塑料管	1、UPVC给水管 DN32 2、承插粘接连接 3、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网安装 4、含管道消毒、冲洗及压力试验 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	125	38.32	4790	0
1-14	031001008230	塑料管	1、UPVC给水管 2、DN25 3、承插粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	230	36.94	8496.2	0
1-15	031001008231	塑料管	1、UPVC给水管 2、DN20 3、承插粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	125	35.68	4460	0
1-16	031001008232	塑料管	1、UPVC给水管 2、DN15 3、承插粘接连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油、凿槽、恢复及挂网 5、含管道消毒、冲洗及压力试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	365	35.12	12818.8	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-17	031002011111	水表	1、水表 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1916.52	1916.52	0
1-18	031002011112	水表	1、水表 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1737.63	1737.63	0
1-19	031002011113	水表	1、水表 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1227.9	1227.9	0
1-20	031002011114	水表	1、水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	973.17	973.17	0
1-21	031002011115	水表	1、水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	801.2	801.2	0
1-22	031002011116	水表	1、水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	373.24	373.24	0
1-23	031002011117	水表	1、水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	293.46	293.46	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-24	031002011118	水表	1、水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	259.2	259.2	0
1-25	031002011119	水表	1、水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	159.36	159.36	0
1-26	031002011120	水表	1、水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	125.41	125.41	0
1-27	031002011121	水表	1、水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	112.49	112.49	0
1-28	031002011122	水表	1、远传水表 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2469.22	2469.22	0
1-29	031002011123	水表	1、远传水表 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2165.07	2165.07	0
1-30	031002011124	水表	1、远传水表 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1713.5	1713.5	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-31	031002011125	水表	1、远传水表 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1555.61	1555.61	0
1-32	031002011126	水表	1、远传水表 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	970.01	970.01	0
1-33	031002011127	水表	1、远传水表 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	823.56	823.56	0
1-34	031002011128	水表	1、远传水表 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	693.16	693.16	0
1-35	031002011129	水表	1、远传水表 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	344.91	344.91	0
1-36	031002011130	水表	1、远传水表 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	226.67	226.67	0
1-37	031002011131	水表	1、远传水表 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	192.81	192.81	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-38	031002011132	水表	1、远传水表 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	172.25	172.25	0
1-39	0310020011464	闸阀	1、闸阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1262.59	7575.54	0
1-40	0310020011465	闸阀	1、闸阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	1005.95	8047.6	0
1-41	0310020011466	闸阀	1、闸阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	731.73	18293.25	0
1-42	0310020011467	闸阀	1、闸阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	612.38	19596.16	0
1-43	0310020011468	闸阀	1、闸阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	492.82	7885.12	0
1-44	0310020011469	闸阀	1、闸阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	349.73	4196.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-45	031002001470	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	171.61	343.22	0
1-46	031002001471	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	134.13	1073.04	0
1-47	031002001472	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	91.47	3018.51	0
1-48	031002001473	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	45	54.19	2438.55	0
1-49	031002001474	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	48.16	577.92	0
1-50	031002001475	全铜截止阀	1、全铜截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	37.6	676.8	0
1-51	031002001476	截止阀	1、截止阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	99.42	795.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-52	031002001477	截止阀	1、截止阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	85.09	1871.98	0
1-53	031002001478	截止阀	1、截止阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	43	60.06	2582.58	0
1-54	031002001479	截止阀	1、截止阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	25	37.52	938	0
1-55	031002001480	截止阀	1、截止阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	42	27.96	1174.32	0
1-56	031002001481	截止阀	1、截止阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	28	24.86	696.08	0
1-57	0310020003001	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	1054.14	16866.24	0
1-58	0310020003002	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	723.67	16644.41	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-59	031002003003	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	19	480.96	9138.24	0
1-60	031002003004	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	339.02	7458.44	0
1-61	031002003005	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	293.38	9388.16	0
1-62	031002003006	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	202.17	5256.42	0
1-63	031002003007	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	148.35	1186.8	0
1-64	031002003008	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	115.66	1387.92	0
1-65	031002003009	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	107.8	3449.6	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-66	031002003010	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	81.61	326.44	0
1-67	031002003011	塑料阀门	1、塑料闸阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	78.19	390.95	0
1-68	031002001482	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	1181.04	10629.36	0
1-69	031002001483	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	1005.95	6035.7	0
1-70	031002001484	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	729.77	5838.16	0
1-71	031002001485	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	606.07	13939.61	0
1-72	031002001486	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	546.17	12015.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-73	031002001487	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	38	208.57	7925.66	0
1-74	031002001488	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	155.09	3411.98	0
1-75	031002001489	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	19	105.13	1997.47	0
1-76	031002001490	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	78.61	1808.03	0
1-77	031002001491	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	67.88	407.28	0
1-78	031002001492	Y型过滤器	1、Y型过滤器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	48.45	145.35	0
1-79	031002003012	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	1072.72	12872.64	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-80	031002003013	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	28	757.12	21199.36	0
1-81	031002003014	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	564.33	9029.28	0
1-82	031002003015	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	28	441.68	12367.04	0
1-83	031002003016	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	384.6	1923	0
1-84	031002003017	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	225.19	2026.71	0
1-85	031002003018	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	156.32	1875.84	0
1-86	031002003019	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	119.04	2142.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-87	031002003020	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	111.32	2449.04	0
1-88	031002003021	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	85.81	686.48	0
1-89	031002003022	塑料阀门	1、塑料过滤器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	79.83	798.3	0
1-90	031002001493	止回阀	1、止回阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	20	1210.93	24218.6	0
1-91	031002001494	止回阀	1、止回阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	1033.11	16529.76	0
1-92	031002001495	止回阀	1、止回阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	854.6	1709.2	0
1-93	031002001496	止回阀	1、止回阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	761.81	4570.86	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-94	031002001497	止回阀	1、止回阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	595.84	19066.88	0
1-95	031002001498	止回阀	1、止回阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	235.47	1177.35	0
1-96	031002001499	止回阀	1、止回阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	136.5	819	0
1-97	031002001500	止回阀	1、止回阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	114.56	916.48	0
1-98	031002001501	止回阀	1、止回阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	65.88	263.52	0
1-99	031002001502	止回阀	1、止回阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	14	44.49	622.86	0
1-100	031002001503	止回阀	1、止回阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	40.47	242.82	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-101	031002003023	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	1065.29	13848.77	0
1-102	031002003024	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	729.25	1458.5	0
1-103	031002003025	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	547.61	3285.66	0
1-104	031002003026	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	413.81	4551.91	0
1-105	031002003027	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	367.88	4782.44	0
1-106	031002003028	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	221.95	3551.2	0
1-107	031002003029	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	152.61	915.66	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-108	031002003030	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	116.71	933.68	0
1-109	031002003031	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	109.46	875.68	0
1-110	031002003032	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	83.95	167.9	0
1-111	031002003033	塑料阀门	1、塑料止回阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	78.84	473.04	0
1-112	031002011504	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2200.66	4401.32	0
1-113	031002011505	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1673.42	1673.42	0
1-114	031002011506	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1262.63	2525.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-115	031002001507	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1060.59	1060.59	0
1-116	031002001508	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	870.08	2610.24	0
1-117	031002001509	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	512.65	1025.3	0
1-118	031002001510	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	412.23	1236.69	0
1-119	031002001511	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	334.12	1670.6	0
1-120	031002001512	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	271.01	813.03	0
1-121	031002001513	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	211.38	422.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-122	031002001514	可调式减压阀	1、可调式减压阀 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	159.44	797.2	0
1-123	031002001515	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	931.09	12104.17	0
1-124	031002001516	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	28	738.78	20685.84	0
1-125	031002001517	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	19	554.15	10528.85	0
1-126	031002001518	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	467.62	12158.12	0
1-127	031002001519	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	32	352.7	11286.4	0
1-128	031002001520	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	154.15	924.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-129	031002001521	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	133.5	3070.5	0
1-130	031002001522	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	18	91.99	1655.82	0
1-131	031002001523	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	68.29	204.87	0
1-132	031002001524	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	53.8	484.2	0
1-133	031002001525	可曲挠橡胶接头	1、可曲挠橡胶接头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	40.25	80.5	0
1-134	031002001526	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2548.83	2548.83	0
1-135	031002001527	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN125 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1704.22	3408.44	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-136	031002001528	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1479.64	1479.64	0
1-137	031002001529	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	1219.34	2438.68	0
1-138	031002001530	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	934.38	1868.76	0
1-139	031002001531	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	503.27	1006.54	0
1-140	031002001532	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN40 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	403.78	807.56	0
1-141	031002001533	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN32 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	239.34	478.68	0
1-142	031002001534	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	148.63	297.26	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-143	031002001535	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	115.83	231.66	0
1-144	031002001536	倒流防止器	1、倒流防止器 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	91.88	183.76	0
1-145	030601002011	压力仪表	1、压力表 2、含截止阀、压力表弯、表盘等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	台	113	170.89	19310.57	0
1-146	031002001537	电动阀	1、电动阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	3655.47	3655.47	0
1-147	031002001538	电动阀	1、电动阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2758.77	5517.54	0
1-148	031002001539	电动阀	1、电动阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2349.11	2349.11	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-149	031002001540	电动阀	1、电磁阀 2、DN200 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	4864.01	9728.02	0
1-150	031002001541	电动阀	1、电磁阀 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	3517.16	7034.32	0
1-151	031002001542	电磁阀	1、电磁阀 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	2758.77	2758.77	0
1-152	031002001543	电磁阀	1、电磁阀 2、DN80 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	2203.24	4406.48	0
1-153	031002001544	电磁阀	1、电磁阀 2、DN65 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	1640.57	1640.57	0
1-154	031003008128	龙头	1、水龙头 2、DN25 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	39	38.28	1492.92	0
1-155	031003008129	龙头	1、水龙头 2、DN20 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	21	29.53	620.13	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-156	031003008130	龙头	1、水龙头 2、DN15 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	20.54	677.82	0
1-157	031301003608	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	1	506.28	506.28	0
1-158	031301003609	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	393.32	786.64	0
1-159	031301003610	套管	1、刚性防水套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	336.84	1010.52	0
1-160	031301003611	套管	1、刚性防水套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	323.87	647.74	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-161	031301003612	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	271.65	2173.2	0
1-162	031301003613	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	3	224.3	672.9	0
1-163	031301003614	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	129.47	776.82	0
1-164	031301003615	套管	1、普通钢套管DN80(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	5	103.06	515.3	0
1-165	031301003616	套管	1、普通钢套管DN65(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	4	70.93	283.72	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-166	031301003617	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	33	52.48	1731.84	0
1-167	031301003618	套管	1、普通钢套管DN32(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	33.65	67.3	0
1-168	031301003619	套管	1、普通钢套管DN25(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	30.68	276.12	0
1-169	031301003620	套管	1、普通钢套管DN20(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	11	27.07	297.77	0
1-170	031301003621	套管	1、普通钢套管DN15(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	23.45	539.35	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2		污废水工程					150484.21	0
2-1	031001001031	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN150 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	32	226.31	7241.92	0
2-2	031001001032	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN100 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	59	190.5	11239.5	0
2-3	031001001033	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN75 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	33	147.52	4868.16	0
2-4	031001001034	铸铁管	1、柔性接口机制排水铸铁管 2、DN50 3、法兰压盖承插连接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	64	100.31	6419.84	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-5	031001008233	塑料管	1、UPCV排水管 2、DN150 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	65	134.65	8752.25	0
2-6	031001008234	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN100 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	182	90.81	16527.42	0
2-7	031001008235	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN75 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	233	65.77	15324.41	0
2-8	031001008236	塑料管	1、UPVC排水管 2、DN50 3、粘接 4、含管件、支架制安及其除锈刷油 5、含管道灌水试验 6、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 7、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m	123	57.72	7099.56	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-9	031201001051	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、红丹防锈漆两道,银粉漆两道 3、含色环、标识、标记等 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	132	21.61	2852.52	0
2-10	031201001052	管道刷油	1、管道除锈刷油 2、四油三布加强防腐 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	m2	16	30.41	486.56	0
2-11	031003014049	给、排水附件	1、止水节 2、DN150 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	2	158.01	316.02	0
2-12	031003014050	给、排水附件	1、止水节 2、DN100 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	101.88	611.28	0
2-13	031003014051	给、排水附件	1、止水节 2、DN75 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	97.24	875.16	0
2-14	031003014052	给、排水附件	1、止水节 2、DN50 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	6	52.78	316.68	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-15	031003008131	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	251.47	3017.64	0
2-16	031003008132	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	173.54	2776.64	0
2-17	031003008133	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	147.61	1328.49	0
2-18	031003008134	地漏	1、不锈钢地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	10	92.85	928.5	0
2-19	031003008135	地漏	1、地漏 2、DN150 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	22	232.88	5123.36	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-20	031003008136	地漏	1、地漏 2、DN100 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	154.96	3564.08	0
2-21	031003008137	地漏	1、地漏 2、DN75 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	39	135.53	5285.67	0
2-22	031003008138	地漏	1、地漏 2、DN50 3、类型综合考虑 4、含存水弯、配件配管等 5、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 6、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	42	81.7	3431.4	0
2-23	031003014053	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN150 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	12	63.75	765	0
2-24	031003014054	给、排水附件	1、地面扫除口 2、DN100 3、含存水弯 4、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 5、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	26	51.88	1348.88	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-25	031301003622	套管	1、刚性防水套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	9	506.28	4556.52	0
2-26	031301003623	套管	1、刚性防水套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	29	393.32	11406.28	0
2-27	031301003624	套管	1、刚性防水套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	13	336.84	4378.92	0
2-28	031301003625	套管	1、刚性防水套管DN50及以下(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	23	271.65	6247.95	0
2-29	031301003626	套管	1、普通钢套管DN150(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	44	224.3	9869.2	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程

标段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-30	031301003627	套管	1、普通钢套管DN100(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	8	129.47	1035.76	0
2-31	031301003628	套管	1、普通钢套管DN75(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	103.06	1648.96	0
2-32	031301003629	套管	1、普通钢套管DN50(穿管管径) 2、含:套管制作安装、开孔洞、预留孔洞、封堵及修补等 3、综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 4、满足图纸、相关规范、招标文件及其他技术要求	个	16	52.48	839.68	0
合计							1000510.37	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程
标　　段：　　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					21312
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	21312
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	17309.96
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	4002.04
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							21312

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	91964.01
合计					91964.01

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	031001008217	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-292换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 - PE给水管 DN80	10m	0.1	329.71	366.81	39.5	108.41	32.971	36.681	3.95	10.841
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								40.216095	39.77723	7.811945	13.188995
清单项目综合单价											100.99426500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.804651	1.3889	8.06		
		技工人工费	元	19.18051	1.3634	26.15		
		高级技工人工费	元	4.342692	1.3824	6		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.235178	0.66	0.16		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00443	14.64	0.06		
		PE给水管 DN80	m	1.02	23.91	24.39		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn90	个	0.395	24.51	9.68		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		
		热熔焊接机 焊接范围H(mm) H≤160	台班	0.0271	144.05	3.9		

项目编码	031001008218	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-291换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - PE给水管 DN65	10m	0.1	298.52	341.03	38.63	98.81	29.852	34.103	3.863	9.881
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000033	631.21	525.95	0	193.33	0.02082993	0.01735635	0	0.00637989
小计								37.78811193	37.07021435	7.467482	12.38700189
清单项目综合单价											94.71281017

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.313726	1.3889	7.38		
		技工人工费	元	18.296971	1.3634	24.95		
		高级技工人工费	元	3.950747	1.3824	5.46		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		U型钉	kg	0.00013	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003417	4.42	0.02		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.222973	0.66	0.15		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004148	14.64	0.06		
		PE给水管 DN65	m	1.02	20.67	21.08		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn75	个	0.603	17.87	10.78		

工程量清单综合单价分析表

		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00017	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤160	台班	0.0265	144.05	3.82		

项目编码	031001008219	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-289换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - PE给水管 DN50	10m	0.1	266.26	144.01	32.32	79.96	26.626	14.401	3.232	7.996
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000026	631.21	525.95	0	193.33	0.01641146	0.0136747	0	0.00502658
小计								33.94232246	17.1507587	6.750661	10.32105758
清单项目综合单价											68.16479974

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.7918	1.3889	6.66		
		技工人工费	元	16.39405	1.3634	22.35		
		高级技工人工费	元	3.569428	1.3824	4.93		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		U型钉	kg	0.000101	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002648	4.42	0.01		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.175704	0.66	0.12		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.004054	14.64	0.06		
		PE给水管 DN50	m	1.02	8.42	8.59		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn50	个	0.742	5.5	4.08		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000131	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0257	123.98	3.19		

项目编码	031001008220	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-288换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - PE给水管 DN40	10m	0.1	227.03	110.5	31.1	67.82	22.703	11.05	3.11	6.782
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000021	631.21	525.95	0	193.33	0.01325541	0.01104495	0	0.00405993
小计								27.21626741	12.64157295	4.998062	8.19091193
清单项目综合单价											53.04681429

		内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.816654	1.3889	5.3		
		技工人工费	元	13.161766	1.3634	17.94		
		高级技工人工费	元	2.871583	1.3824	3.97		
		型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	U型钉	kg	0.000081	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002125	4.42	0.01		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.165705	0.66	0.11		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0006	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002268	14.64	0.03		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn40	个	0.887	4.31	3.82		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000105	1	0		
		PE给水管 DN40	m	1.02	5.63	5.74		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0249	123.98	3.09		

项目编码	031001008221	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-287换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - PE给水管 DN32	10m	0.1	200.19	79.1	28	58.93	20.019	7.91	2.8	5.893
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242
031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000017	631.21	525.95	0	193.33	0.01073057	0.00894115	0	0.00328661
	小计							24.64088457	9.61406715	4.859704	7.34857061
	清单项目综合单价										46.46322633

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.29872	1.3889	4.58		
		技工人工费	元	11.259059	1.3634	15.35		
		高级技工人工费	元	3.405739	1.3824	4.71		
	材料	型钢(综合)	kg	0.252	3.9	0.98		
		钢丝刷	把	0.00036	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006775	6.64	0.04		
		U型钉	kg	0.000065	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.008134	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.000154	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.01266	5.6	0.07		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.002765	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002594	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002616	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.001695	4.42	0.01		
		锯条	根	0.076	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00408	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0036	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.146942	0.66	0.1		
		溶剂汽油	kg	0.000504	5.31	0		
		机油	kg	0.001157	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006768	6.19	0.04		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002356	14.64	0.03		
		PE给水管 DN32	m	1.02	4.66	4.75		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn32	个	1.081	1.81	1.96		
		水	m3	0.05806	4.62	0.27		
		其他材料费	元	1.175136	0.885	1.04		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00002	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000127	362.83	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000084	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000048	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002299	225.09	0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00054	219.77	0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.001882	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.007908	167.34	1.32		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0224	123.98	2.78		

项目编码	031001008222	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-286换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - PE给水管 DN25	10m	0.1	188.61	57.93	23.17	54.47	18.861	5.793	2.317	5.447
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005

工程量清单综合单价分析表

031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142	
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543	
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20＜dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654	
小计								24.50355298	7.7013341	4.634167	7.20115354	
清单项目综合单价											44.04020762	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.379657	1.3889	4.69		
		技工人工费	元	11.954992	1.3634	16.3		
		高级技工人工费	元	2.539206	1.3824	3.51		
	材料	型钢(综合)	kg	0.2835	3.9	1.11		
		钢丝刷	把	0.000405	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.007622	6.64	0.05		
		U型钉	kg	0.000149	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.00915	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000173	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.014243	5.6	0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.00311	19.03	0.06		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002919	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002943	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003924	4.42	0.02		
		锯条	根	0.057	0.68	0.04		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00459	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00405	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.121847	0.66	0.08		
		溶剂汽油	kg	0.000567	5.31	0		
		机油	kg	0.001301	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.007614	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.002638	14.64	0.04		
		PE给水管 DN25	m	1.02	3.23	3.29		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn25	个	1.225	1.23	1.51		
		水	m3	0.05612	4.62	0.26		
		其他材料费	元	0.988391	0.885	0.87		
		1：3水泥砂浆	m3	0.000045	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000143	362.83	0.05		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000195	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000054	1280.08	0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002587	225.09	0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000608	219.77	0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002117	20.59	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008897	167.34	1.49		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0185	123.98	2.29		

项目编码	031001008223	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ` PE给水管 DN20	10m	0.1	165.79	46.73	16.72	47.4	16.579	4.673	1.672	4.74
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16＜dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323
小计								22.35669751	6.75202445	4.24663	6.55682323	
清单项目综合单价											39.91217519	

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.133151	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.851534	1.3634	14.79		
		高级技工人工费	元	2.322528	1.3824	3.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.000121	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003189	4.42	0.01		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.109752	0.66	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PE给水管 DN20	m	1.02	2.35	2.4		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055075	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
		1：3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000158	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		

工程量清单综合单价分析表

	机械	试压泵 压力P（MPa） P=6		台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20		台班	0.009885	167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63		台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008224	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-285换	室内塑料给水管安装(热熔连接) 公称外径dn(mm) dn≤20 PE给水管 DN15	10m	0.1	165.79	42.65	16.72	47.2	16.579	4.265	1.672	4.72
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-51	管道暗敷蓄槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000023	631.21	525.95	0	193.33	0.01451783	0.01209685	0	0.00444659
小计								22.14959783	6.33336685	4.24663	6.48157659
清单项目综合单价											39.21117127

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.132629	1.3889	4.35		
		技工人工费	元	10.702203	1.3634	14.59		
		高级技工人工费	元	2.320533	1.3824	3.21		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.00009	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.00235	4.42	0.01		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.109752	0.66	0.07		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		氧气(工业用)	m3	0.0003	17.33	0.01		
		乙炔气	kg	0.00292	14.64	0.04		
		PE给水管 DN15	m	1.02	1.95	1.99		
		塑料给水管接头零件(热熔连接) dn20	个	1.52	0.9	1.37		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000117	1	0		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		
		热熔焊接机 焊接范围H（mm） H≤63	台班	0.0133	123.98	1.65		

项目编码	031001008225	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-281换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 75<dn≤90 UPVC给水管 DN80	10m	0.1	275.54	304.11	0.46	88.15	27.554	30.411	0.046	8.815
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50< DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								34.799095	33.50723	3.907945	11.162995
清单项目综合单价											83.37726500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.053851	1.3889	7.02		
		技工人工费	元	16.59581	1.3634	22.63		
		高级技工人工费	元	3.727792	1.3824	5.15		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.149	0.68	0.1		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		

工程量清单综合单价分析表

		UPVC给水塑料管 DN80	m	1.02	17.97	18.33		
		塑料给水管接头零件 dn90	个	0.395	24.38	9.63		
		水	m3	0.105	4.62	0.49		
		其他材料费	元	2.583568	0.885	2.29		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008226	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-280换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC给水管 DN65	10m	0.1	248.1	278.26	0.46	79.6	24.81	27.826	0.046	7.96
030801-437	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) 50<DN≤100	100m	0.01	111.74	37.49	0	31.44	1.1174	0.3749	0	0.3144
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
031106-57	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 50<dn≤70	10m	0.005	173.02	0.18	0	45.8	0.8651	0.0009	0	0.229
031106-79	管道暗敷恢复管外径(mm) 70以内	10m	0.005	42.72	6.83	0	11.64	0.2136	0.03415	0	0.0582
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000033	631.21	525.95	0	193.33	0.02082993	0.01735635	0	0.00637989
小计								32.74611193	30.79321435	3.650482	10.46600189
清单项目综合单价											77.65581017

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.60061	1.3889	6.39		
		技工人工费	元	15.884136	1.3634	21.66		
		高级技工人工费	元	3.399687	1.3824	4.7		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		U型钉	kg	0.000129	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003392	4.42	0.01		
		锯条	根	0.136	0.68	0.09		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0014	3.81	0.01		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		塑料给水管接头零件 dn75	个	0.603	20.74	12.51		
		水	m3	0.102225	4.62	0.47		
		其他材料费	元	2.199663	0.885	1.95		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00008	413.51	0.03		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000168	1	0		
		UPVC给水塑料管 DN65	m	1.02	12.97	13.23		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008227	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-278换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤50 - UPVC给水管 DN50	10m	0.1	209.16	112.79	0.46	61.02	20.916	11.279	0.046	6.102
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	777.82	476.75	589.97	271.83	3.189062	1.954675	2.418877	1.114503
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0041	418.94	99.9	242.64	133.19	1.717654	0.40959	0.994824	0.546079
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0041	56.43	1.42	12.8	15.92	0.231363	0.005822	0.05248	0.065272
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0041	27.85	6.44	6.4	8.15	0.114185	0.026404	0.02624	0.033415
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	5.48	6.4	7.85	0.110249	0.022468	0.02624	0.032185
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0041	26.89	7.86	0	7.51	0.110249	0.032226	0	0.030791
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0041	26.89	6.89	0	7.46	0.110249	0.028249	0	0.030586
031106-56	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 40<dn≤50	10m	0.005	138.85	0.18	0	36.75	0.69425	0.0009	0	0.18375
031106-78	管道暗敷恢复管外径(mm) 50以内	10m	0.005	32.05	4.27	0	8.69	0.16025	0.02135	0	0.04345
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000025	631.21	525.95	0	193.33	0.01578025	0.01314875	0	0.00483325
小计								28.23169125	14.02823275	3.564661	8.42686425
清单项目综合单价											54.25144925

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.990686	1.3889	5.54		
		技工人工费	元	13.667819	1.3634	18.63		
		高级技工人工费	元	2.932774	1.3824	4.05		
		型钢(综合)	kg	0.4305	3.9	1.68		
		钢丝刷	把	0.000615	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011574	6.64	0.08		
		U型钉	kg	0.0001	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.013895	6.28	0.09		

工程量清单综合单价分析表

		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000262	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.021628	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004723	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004432	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004469	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002625	4.42	0.01		
		锯条	根	0.108	0.68	0.07		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00697	6.51	0.05		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.00615	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011004	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000861	5.31	0		
		机油	kg	0.001976	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.011562	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003854	14.64	0.06		
		UPVC给水塑料管 DN50	m	1.02	5.9	6.02		
		塑料给水管接头零件 dn50	个	0.742	4.92	3.65		
		水	m3	0.063145	4.62	0.29		
		其他材料费	元	1.723362	0.885	1.53		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00005	413.51	0.02		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000217	362.83	0.08		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.00013	1	0		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000082	1280.08	0.1		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003928	225.09	0.88		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000923	219.77	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.003214	20.59	0.07		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.01351	167.34	2.26		

项目编码	031001008228	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-277换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 32<dn≤40 - UPVC给水管 DN40	10m	0.1	180.03	81.87	0.23	51.75	18.003	8.187	0.023	5.175
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	777.82	476.75	589.97	271.83	1.711204	1.04885	1.297934	0.598026
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0022	418.94	99.9	242.64	133.19	0.921668	0.21978	0.533808	0.293018
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0022	56.43	1.42	12.8	15.92	0.124146	0.003124	0.02816	0.035024
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0022	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06127	0.014168	0.01408	0.01793
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	5.48	6.4	7.85	0.059158	0.012056	0.01408	0.01727
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0022	26.89	7.86	0	7.51	0.059158	0.017292	0	0.016522
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0022	26.89	6.89	0	7.46	0.059158	0.015158	0	0.016412
031106-55	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 32<dn≤40	10m	0.005	104.24	0.16	0	27.6	0.5212	0.0008	0	0.138
031106-77	管道暗敷恢复管外径(mm) 40以内	10m	0.005	24.13	2.98	0	6.53	0.12065	0.0149	0	0.03265
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000021	631.21	525.95	0	193.33	0.01325541	0.01104495	0	0.00405993
小计								22.51626741	9.77857295	1.911062	6.58391193
清单项目综合单价											40.78981429

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	3.153841	1.3889	4.38		
	人工	技工人工费	元	10.905238	1.3634	14.87		
		高级技工人工费	元	2.362934	1.3824	3.27		
		型钢(综合)	kg	0.231	3.9	0.9		
		钢丝刷	把	0.00033	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.006211	6.64	0.04		
		U型钉	kg	0.00008	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.007456	6.28	0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000141	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.011605	5.6	0.06		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.002534	19.03	0.05		
		合金钢钻头(综合)	个	0.002378	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.002398	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002104	4.42	0.01		
		锯条	根	0.093	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00374	6.51	0.02		
	材料	酚醛调和漆(各色)	kg	0.0033	9.65	0.03		
		电	kW·h	0.005905	0.66	0		
		溶剂汽油	kg	0.000462	5.31	0		
		机油	kg	0.00106	10.62	0.01		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.006204	6.19	0.04		
		乙炔气	kg	0.002068	14.64	0.03		
		塑料给水管接头零件 dn40	个	0.887	3.32	2.94		
		水	m3	0.060095	4.62	0.28		
		其他材料费	元	1.449533	0.885	1.28		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.000035	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000117	362.83	0.04		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000104	1	0		
		UPVC给水塑料管 DN40	m	1.02	3.8	3.88		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000044	1280.08	0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002108	225.09	0.47		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000495	219.77	0.11		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400	台班	0.001725	20.59	0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20	台班	0.007249	167.34	1.21		

项目编码	031001008229	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-276换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 25<dn≤32 - UPVC给水管 DN32	10m	0.1	171.94	64.04	0.23	48.72	17.194	6.404	0.023	4.872
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	777.82	476.75	589.97	271.83	1.866768	1.1442	1.415928	0.652392
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0024	418.94	99.9	242.64	133.19	1.005456	0.23976	0.582336	0.319656
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0024	56.43	1.42	12.8	15.92	0.135432	0.003408	0.03072	0.038208
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0024	27.85	6.44	6.4	8.15	0.06684	0.015456	0.01536	0.01956
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	5.48	6.4	7.85	0.064536	0.013152	0.01536	0.01884
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0024	26.89	7.86	0	7.51	0.064536	0.018864	0	0.018024
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0024	26.89	6.89	0	7.46	0.064536	0.016536	0	0.017904
031106-76	管道暗敷恢复管外径(mm) 32以内	10m	0.005	17.95	1.71	0	4.84	0.08975	0.00855	0	0.0242

工程量清单综合单价分析表

031106-54	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 25<dn≤32	10m	0.005	78.18	0.16	0	20.7	0.3909	0.0008	0	0.1035	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000016	631.21	525.95	0	193.33	0.01009936	0.0084152	0	0.00309328	
小计								21.81525336	8.1075412	2.082704	6.32737728	
清单项目综合单价												38.33287584
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	3.085211	1.3889		4.29		
		技工人工费				元	10.522339	1.3634		14.35		
		高级技工人工费				元	2.303604	1.3824		3.18		
	材料	型钢(综合)				kg	0.252	3.9		0.98		
		钢丝刷				把	0.00036	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.006775	6.64		0.04		
		U型钉				kg	0.000064	14.16		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.008134	6.28		0.05		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000154	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.01266	5.6		0.07		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.002765	19.03		0.05		
		合金钢钻头(综合)				个	0.002594	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.002616	0.66		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.00168	4.42		0.01		
		锯条				根	0.076	0.68		0.05		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00408	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.0036	9.65		0.03		
		电				kW·h	0.006442	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.000504	5.31		0		
		机油				kg	0.001157	10.62		0.01		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.006768	6.19		0.04		
		乙炔气				kg	0.002256	14.64		0.03		
		塑料给水管接头零件 dn32				个	1.081	1.65		1.78		
		水				m3	0.05806	4.62		0.27		
		其他材料费				元	1.175136	0.885		1.04		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.00002	413.51		0.01		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000127	362.83		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000083	1		0		
		UPVC给水塑料管 DN32				m	1.02	3.45		3.52		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000048	1280.08		0.06		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002299	225.09		0.52		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.00054	219.77		0.12		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.001882	20.59		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.007908	167.34		1.32		

项目编码	031001008230	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-275换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 20<dn≤25 - UPVC给水管 DN25	10m	0.1	159.12	49.48	0.23	44.6	15.912	4.948	0.023	4.46
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	777.82	476.75	589.97	271.83	2.100114	1.287225	1.592919	0.733941
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0027	418.94	99.9	242.64	133.19	1.131138	0.26973	0.655128	0.359613
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0027	56.43	1.42	12.8	15.92	0.152361	0.003834	0.03456	0.042984
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0027	27.85	6.44	6.4	8.15	0.075195	0.017388	0.01728	0.022005
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	5.48	6.4	7.85	0.072603	0.014796	0.01728	0.021195
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0027	26.89	7.86	0	7.51	0.072603	0.021222	0	0.020277
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0027	26.89	6.89	0	7.46	0.072603	0.018603	0	0.020142
031106-75	管道暗敷恢复管外径(mm) 25以内	10m	0.015	13.45	1.28	0	3.62	0.20175	0.0192	0	0.0543
031106-53	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 20<dn≤25	10m	0.015	58.52	0.13	0	15.49	0.8778	0.00195	0	0.23235
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000038	631.21	525.95	0	193.33	0.02398598	0.0199861	0	0.00734654
小计								21.55455298	6.8563341	2.340167	6.21415354
清单项目综合单价												36.96520762
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	2.978659	1.3889		4.14		
		技工人工费				元	10.544995	1.3634		14.38		
		高级技工人工费				元	2.199212	1.3824		3.04		
	材料	型钢(综合)				kg	0.2835	3.9		1.11		
		钢丝刷				把	0.000405	2.45		0		
		膨胀螺栓(综合)				kg	0.007622	6.64		0.05		
		U型钉				kg	0.00015	14.16		0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)				kg	0.00915	6.28		0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm				片	0.000173	3.78		0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm				kg	0.014243	5.6		0.08		
		尼龙砂轮片 φ400mm				片	0.00311	19.03		0.06		
		合金钢钻头(综合)				个	0.002919	6.37		0.02		
		铁砂布 0#-2#				张	0.002943	0.66		0		
		钢丝网 1mm				m2	0.003926	4.42		0.02		
		锯条				根	0.057	0.68		0.04		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.00459	6.51		0.03		
		酚醛调和漆(各色)				kg	0.00405	9.65		0.04		
		电				kW·h	0.007247	0.66		0		
		溶剂汽油				kg	0.000567	5.31		0		
		机油				kg	0.001301	10.62		0.01		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气				m3	0.007614	6.19		0.05		
		乙炔气				kg	0.002538	14.64		0.04		
		塑料给水管接头零件 dn25				个	1.225	0.94		1.15		
		水				m3	0.05612	4.62		0.26		
		其他材料费				元	0.988391	0.885		0.87		
		1∶3水泥砂浆				m3	0.000045	413.51		0.02		
		1:2.5水泥砂浆				m3	0.000143	362.83		0.05		
		其他材料费(按百分比计算)				元	0.000195	1		0		
		UPVC给水塑料管 DN25				m	1.02	2.83		2.89		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16				台班	0.000054	1280.08		0.07		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002587	225.09		0.58		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16				台班	0.000608	219.77		0.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D(mm) D=400				台班	0.002117	20.59		0.04		
		试压泵 压力P(MPa) P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		直流电焊机 功率P(kW) P=20				台班	0.008897	167.34		1.49		

项目编码	031001008231	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ UPVC给水管 DN20	10m	0.1	153.63	37.9	0.23	42.57	15.363	3.79	0.023	4.257	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549	
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957	
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776	
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445	
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355	
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253	
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238	
031106-52	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) 16<dn≤20	10m	0.015	44	0.09	0	11.64	0.66	0.00135	0	0.1746	
031106-74	管道暗敷恢复管外径(mm) 20以内	10m	0.015	10.04	0.85	0	2.7	0.1506	0.01275	0	0.0405	
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000031	631.21	525.95	0	193.33	0.01956751	0.01630445	0	0.00599323	
小计								21.14069751	5.86902445	2.59763	6.07382323	
清单项目综合单价												35.68117519

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.958153	1.3889	4.11		
		技工人工费	元	10.287938	1.3634	14.03		
		高级技工人工费	元	2.174336	1.3824	3.01		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.000122	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.003192	4.42	0.01		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.29	0.33		
		水	m3	0.055075	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		
		1∶3水泥砂浆	m3	0.00003	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000158	1	0		
		UPVC给水塑料管 DN20	m	1.02	2.57	2.62		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031001008232	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-274换	室内塑料给水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) dn≤20 ˊ UPVC给水管 DN15	10m	0.1	153.63	35.15	0.23	42.43	15.363	3.515	0.023	4.243
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	777.82	476.75	589.97	271.83	2.33346	1.43025	1.76991	0.81549
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.003	418.94	99.9	242.64	133.19	1.25682	0.2997	0.72792	0.39957
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.003	56.43	1.42	12.8	15.92	0.16929	0.00426	0.0384	0.04776
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.003	27.85	6.44	6.4	8.15	0.08355	0.01932	0.0192	0.02445
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	5.48	6.4	7.85	0.08067	0.01644	0.0192	0.02355
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.003	26.89	7.86	0	7.51	0.08067	0.02358	0	0.02253
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.003	26.89	6.89	0	7.46	0.08067	0.02067	0	0.02238
031106-73	管道暗敷恢复管外径(mm) 16以内	10m	0.015	7.68	0.42	0	2.05	0.1152	0.0063	0	0.03075
031106-51	管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构 管外径dn(mm) dn≤16	10m	0.015	32.89	0.09	0	8.71	0.49335	0.00135	0	0.13065
020003-6	墙、柱面挂网 挂钢丝网	100m2	0.000023	631.21	525.95	0	193.33	0.01451783	0.01209685	0	0.00444659
小计								20.93359783	5.58336685	2.59763	6.00457659
清单项目综合单价											35.11917127

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.957634	1.3889	4.11		
		技工人工费	元	10.138616	1.3634	13.82		
		高级技工人工费	元	2.172355	1.3824	3		
	材料	型钢(综合)	kg	0.315	3.9	1.23		
		钢丝刷	把	0.00045	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.008469	6.64	0.06		
		U型钉	kg	0.00009	14.16	0		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.010167	6.28	0.06		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000192	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.015825	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.003456	19.03	0.07		
		合金钢钻头(综合)	个	0.003243	6.37	0.02		
		铁砂布 0#-2#	张	0.00327	0.66	0		
		钢丝网 1mm	m2	0.002359	4.42	0.01		
		锯条	根	0.042	0.68	0.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.0051	6.51	0.03		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0045	9.65	0.04		
		电	kW·h	0.008052	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.00063	5.31	0		
		机油	kg	0.001446	10.62	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气	m3	0.00846	6.19	0.05		
		乙炔气	kg	0.00282	14.64	0.04		
		塑料给水管接头零件 dn20	个	1.152	0.29	0.33		
		水	m3	0.055045	4.62	0.25		
		其他材料费	元	0.925545	0.885	0.82		

工程量清单综合单价分析表

		1：3水泥砂浆	m3	0.000015	413.51	0.01		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000159	362.83	0.06		
		其他材料费(按百分比计算)	元	0.000117	1	0		
		UPVC给水塑料管 DN15	m	1.02	2.3	2.35		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00006	1280.08	0.08		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.002874	225.09	0.65		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000675	219.77	0.15		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.002352	20.59	0.05		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009885	167.34	1.65		

项目编码	031002011111	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 水表 DN150	个	1	270.48	1446.88	51.56	147.6	270.48	1446.88	51.56	147.6
小计								270.48	1446.88	51.56	147.6
清单项目综合单价								1916.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011112	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˚ 水表 DN125	个	1	270.48	1276.51	51.56	139.08	270.48	1276.51	51.56	139.08
小计								270.48	1276.51	51.56	139.08
清单项目综合单价								1737.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		水表 DN125	个	1	1084.07	1084.07		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011113	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˚ 水表 DN100	个	1	178.7	906.86	46.4	95.94	178.7	906.86	46.4	95.94
小计								178.7	906.86	46.4	95.94
清单项目综合单价								1227.90000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011114	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˚ 水表 DN80	个	1	144.72	712.19	39.53	76.73	144.72	712.19	39.53	76.73
小计								144.72	712.19	39.53	76.73
清单项目综合单价								973.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		水表 DN80	个	1	615.11	615.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011115	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˚ 水表 DN65	个	1	144.72	548.41	39.53	68.54	144.72	548.41	39.53	68.54
小计								144.72	548.41	39.53	68.54
清单项目综合单价								801.20000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		水表 DN65	个	1	451.33	451.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011116	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 水表 DN50	个	1	57.9	285.74	0	29.6	57.9	285.74	0	29.6
小计								57.9	285.74	0	29.6

清单项目综合单价 373.24000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		水表 DN50	个	1	284.29	284.29		
	机械							

项目编码	031002011117	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 水表 DN40	个	1	44.29	226.15	0	23.02	44.29	226.15	0	23.02
小计								44.29	226.15	0	23.02

清单项目综合单价 293.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		水表 DN40	个	1	224.94	224.94		
	机械							

项目编码	031002011118	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 水表 DN32	个	1	34.7	205.07	0	19.43	34.7	205.07	0	19.43
小计								34.7	205.07	0	19.43

清单项目综合单价 259.20000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		水表 DN32	个	1	204.21	204.21		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
	机械							

项目编码	031002011119	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 水表 DN25	个	1	30.45	115.1	0	13.81	30.45	115.1	0	13.81
小计								30.45	115.1	0	13.81

清单项目综合单价 159.36000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		水表 DN25	个	1	114.36	114.36		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031002011120	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 水表 DN20	个	1	24.92	89.43	0	11.06	24.92	89.43	0	11.06
小计								24.92	89.43	0	11.06

清单项目综合单价 125.41000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.508	1.3889	4.87		
		技工人工费	元	11.906	1.3634	16.23		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.51	0.09	0.05		
		锯条	根	0.13	0.68	0.09		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN20	个	1	88.91	88.91		
	机械							

项目编码	031002011121	项目名称	水表	计量单位	个

工程量清单综合单价分析表

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˇ 水表 DN15	个	1	24.12	78.08	0	10.29	24.12	78.08	0	10.29
小计								24.12	78.08	0	10.29
清单项目综合单价											112.49000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.382	1.3889	4.7		
		技工人工费	元	11.44	1.3634	15.6		
		高级技工人工费	元	2.76	1.3824	3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm～3.0mm	kg	0.05	6.63	0.33		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.414	0.09	0.04		
		锯条	根	0.11	0.68	0.07		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		水表 DN15	个	1	77.59	77.59		
	机械							

项目编码	031002011122	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˇ 远传水表 DN150	个	1	270.48	1973.26	51.56	173.92	270.48	1973.26	51.56	173.92
小计								270.48	1973.26	51.56	173.92
清单项目综合单价											2469.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN150	个	1	1780.82	1780.82		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011123	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-225换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˇ 远传水表 DN125	个	1	270.48	1683.59	51.56	159.44	270.48	1683.59	51.56	159.44
小计								270.48	1683.59	51.56	159.44
清单项目综合单价											2165.07000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		远传水表 DN125	个	1	1491.15	1491.15		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	031002011124	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-224换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˇ 远传水表 DN100	个	1	178.7	1369.33	46.4	119.07	178.7	1369.33	46.4	119.07
小计								178.7	1369.33	46.4	119.07
清单项目综合单价											1713.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		远传水表 DN100	个	1	1258.12	1258.12		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	031002011125	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˇ 远传水表 DN80	个	1	144.72	1266.89	39.53	104.47	144.72	1266.89	39.53	104.47
小计								144.72	1266.89	39.53	104.47
清单项目综合单价											1555.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN80	个	1	1169.81	1169.81		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011126	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-223换	法兰水表单体安装 公称直径DN(mm) 50<DN≤80 ˉ 远传水表 DN65	个	1	144.72	709.18	39.53	76.58	144.72	709.18	39.53	76.58
小计								144.72	709.18	39.53	76.58

清单项目综合单价 970.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		远传水表 DN65	个	1	612.1	612.1		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	031002011127	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-217换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 远传水表 DN50	个	1	57.9	714.61	0	51.05	57.9	714.61	0	51.05
小计								57.9	714.61	0	51.05

清单项目综合单价 823.56000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.135	1.3889	11.3		
		技工人工费	元	27.727	1.3634	37.8		
		高级技工人工费	元	6.364	1.3824	8.8		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.16	6.63	1.06		
		锯条	根	0.34	0.68	0.23		
		其他材料费	元	0.178	0.885	0.16		
		远传水表 DN50	个	1	713.16	713.16		
	机械							

项目编码	031002011128	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-216换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 远传水表 DN40	个	1	44.29	606.81	0	42.06	44.29	606.81	0	42.06
小计								44.29	606.81	0	42.06

清单项目综合单价 693.16000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.261	1.3889	8.7		
		技工人工费	元	21.151	1.3634	28.84		
		高级技工人工费	元	4.882	1.3824	6.75		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.13	6.63	0.86		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.906	0.09	0.08		
		锯条	根	0.26	0.68	0.18		
		其他材料费	元	0.1	0.885	0.09		
		远传水表 DN40	个	1	605.6	605.6		
	机械							

项目编码	031002011129	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-215换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 远传水表 DN32	个	1	34.7	286.7	0	23.51	34.7	286.7	0	23.51
小计								34.7	286.7	0	23.51

清单项目综合单价 344.91000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.879	1.3889	6.78		
		技工人工费	元	16.603	1.3634	22.64		
		高级技工人工费	元	3.82	1.3824	5.28		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.09	6.63	0.6		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.792	0.09	0.07		
		锯条	根	0.17	0.68	0.12		
		其他材料费	元	0.08	0.885	0.07		
		远传水表 DN32	个	1	285.84	285.84		
	机械							

项目编码	031002011130	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-214换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 远传水表 DN25	个	1	30.45	179.21	0	17.01	30.45	179.21	0	17.01
小计								30.45	179.21	0	17.01

清单项目综合单价 226.67000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.252	1.3889	5.91		
		技工人工费	元	14.566	1.3634	19.86		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.08	6.63	0.53		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.642	0.09	0.06		
		锯条	根	0.14	0.68	0.1		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
		远传水表 DN25	个	1	178.47	178.47		
	机械							

项目编码	031002011131	项目名称	水表	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-213换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) 15<DN≤20 ˉ 远传水表 DN20	个	1	24.92	153.62	0	14.27	24.92	153.62	0	14.27

工程量清单综合单价分析表

小计						24.92	153.62	0	14.27
清单项目综合单价									192.81000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.508	1.3889		4.87		
		技工人工费		元	11.906	1.3634		16.23		
		高级技工人工费		元	2.76	1.3824		3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.05	6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带		m	0.51	0.09		0.05		
		锯条		根	0.13	0.68		0.09		
		其他材料费		元	0.06	0.885		0.05		
		远传水表 DN20		个	1	153.1		153.1		
	机械									
项目编码	031002011132	项目名称	水表			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-212换	螺纹水表安装 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 远传水表 DN15	个	1	24.12	135	0	13.13	24.12	135	0	13.13
小计								24.12	135	0	13.13
清单项目综合单价											172.25000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	3.382	1.3889		4.7		
		技工人工费		元	11.44	1.3634		15.6		
		高级技工人工费		元	2.76	1.3824		3.82		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm		kg	0.05	6.63		0.33		
		聚四氟乙烯生料带		m	0.414	0.09		0.04		
		锯条		根	0.11	0.68		0.07		
		其他材料费		元	0.06	0.885		0.05		
		远传水表 DN15		个	1	134.51		134.51		
	机械									
项目编码	0310020011464	项目名称	闸阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 闸阀 DN150	个	1	270.48	824.09	51.56	116.46	270.48	824.09	51.56	116.46
小计								270.48	824.09	51.56	116.46
清单项目综合单价											1262.59000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	38.166	1.3889		53.01		
		技工人工费		元	129.407	1.3634		176.43		
		高级技工人工费		元	29.69	1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100		套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.88	7.4		6.51		
		清油 C01-1		kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)		m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气		kg	0.037	14.64		0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6		片	2	69.03		138.06		
		其他材料费		元	1.88	0.885		1.66		
		闸阀 DN150		个	1	631.65		631.65		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011465	项目名称	闸阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 闸阀 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价											1005.95000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	32.156	1.3889		44.66		
		技工人工费		元	109.037	1.3634		148.66		
		高级技工人工费		元	25.025	1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.46	5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.72	7.4		5.33		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.09	17.33		1.56		
		乙炔气		kg	0.034	14.64		0.5		
		闸阀 DN125		个	1	485.42		485.42		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6		片	2	60.18		120.36		
		其他材料费		元	1.62	0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87		48.12		
项目编码	0310020011466	项目名称	闸阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 闸阀 DN100	个	1	178.7	434.32	46.4	72.31	178.7	434.32	46.4	72.31
小计								178.7	434.32	46.4	72.31
清单项目综合单价											731.73000000
	-	内容		单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费		元	25.276	1.3889		35.11		
		技工人工费		元	85.543	1.3634		116.63		
		高级技工人工费		元	19.505	1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm		kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上		套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm		kg	0.59	7.4		4.37		
		清油 C01-1		kg	0.02	16.99		0.34		
		氧气(工业用)		m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气		kg	0.024	14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6		片	2	42.48		84.96		
		其他材料费		元	1.22	0.885		1.08		
		闸阀 DN100		个	1	323.11		323.11		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	0310020011467	项目名称	闸阀			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 闸阀 DN80	个	1	144.72	368.58	39.53	59.55	144.72	368.58	39.53	59.55	
小计								144.72	368.58	39.53	59.55	
清单项目综合单价												612.38000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙炔气			kg	0.02		14.64		0.29		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		闸阀 DN80			个	1		271.5		271.5		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	0310020011468	项目名称		闸阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 闸阀 DN65	个	1	125.75	277.56	39.53	49.98	125.75	277.56	39.53	49.98	
小计								125.75	277.56	39.53	49.98	
清单项目综合单价												492.82000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889		24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3634		82.02		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3824		19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.18		5.52		0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4		3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33		0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64		0.2		
		其他材料费			元	0.9		0.885		0.8		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35		28.7		
		闸阀 DN65			个	1		234.33		234.33		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		
项目编码	0310020011469	项目名称		闸阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-31换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 闸阀 DN50	个	1	93.59	197.56	22.34	36.24	93.59	197.56	22.34	36.24	
小计								93.59	197.56	22.34	36.24	
清单项目综合单价												349.73000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.266		1.3889		18.43		
		技工人工费			元	44.804		1.3634		61.09		
		高级技工人工费			元	10.175		1.3824		14.07		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm			kg	0.14		5.52		0.77		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03		8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.21		7.4		1.55		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		闸阀 DN50			个	1		162.41		162.41		
		平焊碳钢法兰 DN50 PN1.6			片	2		11.66		23.32		
		其他材料费			元	0.75		0.885		0.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.13		171.87		22.34		
项目编码	0310020011470	项目名称		全铜截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 全铜截止阀 DN50	个	1	33.37	123.25	0	14.99	33.37	123.25	0	14.99	
小计								33.37	123.25	0	14.99	
清单项目综合单价												171.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		全铜截止阀 DN50			个	1.01		112.05		113.17		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011471	项目名称		全铜截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 全铜截止阀 DN40	个	1	31.65	89.62	0	12.86	31.65	89.62	0	12.86	
小计								31.65	89.62	0	12.86	
清单项目综合单价												134.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		全铜截止阀 DN40			个	1.01		82.01		82.83		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
	机械											
项目编码	0310020011472	项目名称		全铜截止阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ 全铜截止阀 DN32	个	1	17.43	66.12	0	7.92	17.43	66.12	0	7.92
小计								17.43	66.12	0	7.92
清单项目综合单价											91.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
		全铜截止阀 DN32			个	1.01		60.56		61.17		
	机械											
项目编码	0310020011473	项目名称	全铜截止阀					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ 全铜截止阀 DN25	个	1	14.01	34.74	0	5.44	14.01	34.74	0	5.44
小计								14.01	34.74	0	5.44
清单项目综合单价											54.19000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		全铜截止阀 DN25			个	1.01		30.95		31.26		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011474	项目名称	全铜截止阀					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ 全铜截止阀 DN20	个	1	11.71	31.77	0	4.68	11.71	31.77	0	4.68
小计								11.71	31.77	0	4.68
清单项目综合单价											48.16000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		全铜截止阀 DN20			个	1.01		29.2		29.49		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011475	项目名称	全铜截止阀					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ 全铜截止阀 DN15	个	1	11.51	21.95	0	4.14	11.51	21.95	0	4.14
小计								11.51	21.95	0	4.14
清单项目综合单价											37.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		全铜截止阀 DN15			个	1.01		19.62		19.82		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	0310020011476	项目名称	截止阀					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ 截止阀 DN50	个	1	33.37	54.5	0	11.55	33.37	54.5	0	11.55
小计								33.37	54.5	0	11.55
清单项目综合单价											99.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		截止阀 DN50			个	1.01		43.98		44.42		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
	机械											
项目编码	0310020011477	项目名称	截止阀					计量单位	个			

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ 截止阀 DN40	个	1	31.65	42.92	0	10.52	31.65	42.92	0	10.52
小计								31.65	42.92	0	10.52
清单项目综合单价											85.09000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		截止阀 DN40	个	1.01	35.77	36.13		
	机械							

项目编码	0310020011478	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ` 截止阀 DN32	个	1	17.43	36.21	0	6.42	17.43	36.21	0	6.42
小计								17.43	36.21	0	6.42
清单项目综合单价								60.06000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		截止阀 DN32	个	1.01	30.95	31.26		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011479	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ` 截止阀 DN25	个	1	14.01	18.86	0	4.65	14.01	18.86	0	4.65
小计								14.01	18.86	0	4.65
清单项目综合单价								37.52000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		截止阀 DN25	个	1.01	15.23	15.38		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011480	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ` 截止阀 DN20	个	1	11.71	12.53	0	3.72	11.71	12.53	0	3.72
小计								11.71	12.53	0	3.72
清单项目综合单价								27.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
	机械							

项目编码	0310020011481	项目名称	截止阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ` 截止阀 DN15	个	1	11.51	9.82	0	3.53	11.51	9.82	0	3.53
小计								11.51	9.82	0	3.53
清单项目综合单价								24.86000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		截止阀 DN15	个	1.01	7.61	7.69		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031002003001	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-114换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ` 塑料阀门 DN150	个	1	189.61	669.62	103.83	91.08	189.61	669.62	103.83	91.08
小计								189.61	669.62	103.83	91.08
清单项目综合单价								1054.14000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.784	1.3889	37.2		
		技工人工费	元	90.714	1.3634	123.68		
		高级技工人工费	元	20.783	1.3824	28.73		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.16	15.53	2.48		
		塑料闸阀 DN150	个	1	557.52	557.52		
		塑料法兰(带螺栓) DN150	片	2	52.1	104.2		
		其他材料费	元	2.69	0.885	2.38		

工程量清单综合单价分析表

	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.27	381.86	103.1		

项目编码	031002003002	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-113换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 塑料阀门 DN125	个	1	164.08	385.64	103.83	70.12	164.08	385.64	103.83	70.12
小计								164.08	385.64	103.83	70.12
清单项目综合单价								723.67000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.151	1.3889	32.15		
		技工人工费	元	78.493	1.3634	107.02		
		高级技工人工费	元	18.022	1.3824	24.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.13	15.53	2.02		
		塑料法兰(带螺栓) DN125	片	2	34.62	69.24		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
		塑料闸阀 DN125	个	1	309.73	309.73		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.27	381.86	103.1		

项目编码	031002003003	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-112换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 塑料阀门 DN100	个	1	140.5	221.85	65.65	52.96	140.5	221.85	65.65	52.96
小计								140.5	221.85	65.65	52.96
清单项目综合单价								480.96000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	67.211	1.3634	91.64		
		高级技工人工费	元	15.479	1.3824	21.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.08	15.53	1.24		
		塑料法兰(带螺栓) DN100	片	2	24.24	48.48		
		其他材料费	元	2.05	0.885	1.81		
		塑料闸阀 DN100	个	1	168.39	168.39		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.17	381.86	64.92		

项目编码	031002003004	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-111换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 塑料阀门 DN80	个	1	114.87	137.03	46.55	40.57	114.87	137.03	46.55	40.57
小计								114.87	137.03	46.55	40.57
清单项目综合单价								339.02000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.06	15.53	0.93		
		塑料法兰(带螺栓) DN80	片	2	12.86	25.72		
		其他材料费	元	1.58	0.885	1.4		
		塑料闸阀 DN80	个	1	107.54	107.54		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003005	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-110换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 塑料阀门 DN65	个	1	114.87	94.3	45.82	38.39	114.87	94.3	45.82	38.39
小计								114.87	94.3	45.82	38.39
清单项目综合单价								293.38000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.05	15.53	0.78		
		塑料法兰(带螺栓) DN65	片	2	8.03	16.06		
		其他材料费	元	1.58	0.885	1.4		
		塑料闸阀 DN65	个	1	75.07	75.07		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003006	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-109换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 塑料阀门 DN50	个	1	78.96	50.68	45.82	26.71	78.96	50.68	45.82	26.71
小计								78.96	50.68	45.82	26.71
清单项目综合单价								202.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.14	1.3889	15.47		
		技工人工费	元	37.753	1.3634	51.47		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.03	15.53	0.47		
		塑料法兰(带螺栓) DN50	片	2	3.5	7		
		其他材料费	元	1.24	0.885	1.1		
		塑料闸阀 DN50	个	1	41.34	41.34		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003007	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-108换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 塑料阀门 DN40	个	1	78.96	34.5	11.46	23.43	78.96	34.5	11.46	23.43	
小计								78.96	34.5	11.46	23.43	
清单项目综合单价												148.35000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	11.14		1.3889		15.47		
		技工人工费			元	37.753		1.3634		51.47		
		高级技工人工费			元	8.692		1.3824		12.02		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.11		5.52		0.61		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.02		15.53		0.31		
		塑料法兰(带螺栓) DN40			片	2		2.36		4.72		
		其他材料费			元	1.19		0.885		1.05		
		塑料闸阀 DN40			个	1		27.81		27.81		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.03		381.86		11.46		
项目编码	031002003008	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-107换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 塑料阀门 DN32	个	1	59.61	26.66	11.46	17.93	59.61	26.66	11.46	17.93	
小计								59.61	26.66	11.46	17.93	
清单项目综合单价												115.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.387		1.3889		11.65		
		技工人工费			元	28.518		1.3634		38.88		
		高级技工人工费			元	6.57		1.3824		9.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.08		5.52		0.44		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.02		15.53		0.31		
		塑料闸阀 DN32			个	1		21.12		21.12		
		塑料法兰(带螺栓) DN32			片	2		1.87		3.74		
		其他材料费			元	1.19		0.885		1.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.03		381.86		11.46		
项目编码	031002003009	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-106换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 塑料阀门 DN25	个	1	59.61	19.18	11.46	17.55	59.61	19.18	11.46	17.55	
小计								59.61	19.18	11.46	17.55	
清单项目综合单价												107.80000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.387		1.3889		11.65		
		技工人工费			元	28.518		1.3634		38.88		
		高级技工人工费			元	6.57		1.3824		9.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.07		5.52		0.39		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.02		15.53		0.31		
		塑料法兰(带螺栓) DN25			片	2		1.71		3.42		
		其他材料费			元	0.8		0.885		0.71		
		塑料闸阀 DN25			个	1		14.35		14.35		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.03		381.86		11.46		
项目编码	031002003010	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-105换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤20 ˉ 塑料阀门 DN20	个	1	46.79	13.57	7.64	13.61	46.79	13.57	7.64	13.61	
小计								46.79	13.57	7.64	13.61	
清单项目综合单价												81.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.629		1.3889		9.21		
		技工人工费			元	22.407		1.3634		30.55		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.06		5.52		0.33		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.01		15.53		0.16		
		塑料法兰(带螺栓) DN20			片	2		1.55		3.1		
		其他材料费			元	0.8		0.885		0.71		
		塑料闸阀 DN20			个	1		9.27		9.27		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.02		381.86		7.64		
项目编码	031002003011	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-105换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤20 ˉ 塑料阀门 DN15	个	1	46.79	10.32	7.64	13.44	46.79	10.32	7.64	13.44	
小计								46.79	10.32	7.64	13.44	
清单项目综合单价												78.19000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.629		1.3889		9.21		
		技工人工费			元	22.407		1.3634		30.55		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.06		5.52		0.33		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.01		15.53		0.16		
		塑料闸阀 DN15			个	1		6.02		6.02		
		塑料法兰(带螺栓) DN20			片	2		1.55		3.1		
		其他材料费			元	0.8		0.885		0.71		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.02		381.86		7.64		
项目编码	0310020011482	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ Y型过滤器 DN150	个	1	270.48	746.42	51.56	112.58	270.48	746.42	51.56	112.58	
小计								270.48	746.42	51.56	112.58	
清单项目综合单价												1181.04000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		

工程量清单综合单价分析表

	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
		Y型过滤器DN150	个	1	553.98	553.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011483	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ Y型过滤器 DN125	个	1	227.91	634.45	48.12	95.47	227.91	634.45	48.12	95.47
小计								227.91	634.45	48.12	95.47
清单项目综合单价								1005.95000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		Y型过滤器DN125	个	1	485.42	485.42		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011484	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ Y型过滤器 DN100	个	1	178.7	432.45	46.4	72.22	178.7	432.45	46.4	72.22
小计								178.7	432.45	46.4	72.22
清单项目综合单价								729.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		Y型过滤器DN100	个	1	321.24	321.24		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011485	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ Y型过滤器 DN80	个	1	144.72	362.57	39.53	59.25	144.72	362.57	39.53	59.25
小计								144.72	362.57	39.53	59.25
清单项目综合单价								606.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		Y型过滤器DN80	个	1	265.49	265.49		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011486	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ Y型过滤器 DN65	个	1	125.75	328.37	39.53	52.52	125.75	328.37	39.53	52.52
小计								125.75	328.37	39.53	52.52
清单项目综合单价								546.17000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		Y型过滤器DN65	个	1	285.14	285.14		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011487	项目名称	Y型过滤器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40< DN≤50 ˊ Y型过滤器 DN50	个	1	33.37	158.45	0	16.75	33.37	158.45	0	16.75	
小计								33.37	158.45	0	16.75	
清单项目综合单价												208.57000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889		6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634		21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824		4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63		0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09		0.34		
		锯条			根	0.32		0.68		0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97		9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885		0.39		
		Y型过滤器DN50			个	1.01		146.9		148.37		
	机械											
项目编码	0310020011488	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ˊ Y型过滤器 DN40	个	1	31.65	109.58	0	13.86	31.65	109.58	0	13.86	
小计								31.65	109.58	0	13.86	
清单项目综合单价												155.09000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889		6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634		20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824		4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63		0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09		0.27		
		锯条			根	0.23		0.68		0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93		5.99		
		其他材料费			元	0.36		0.885		0.32		
		Y型过滤器DN40			个	1.01		101.77		102.79		
	机械											
项目编码	0310020011489	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ˊ Y型过滤器 DN32	个	1	17.43	79.13	0	8.57	17.43	79.13	0	8.57	
小计								17.43	79.13	0	8.57	
清单项目综合单价												105.13000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889		3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634		11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824		2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63		0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09		0.22		
		锯条			根	0.16		0.68		0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28		4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885		0.26		
		Y型过滤器DN32			个	1.01		73.45		74.18		
	机械											
项目编码	0310020011490	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˊ Y型过滤器 DN25	个	1	14.01	58	0	6.6	14.01	58	0	6.6	
小计								14.01	58	0	6.6	
清单项目综合单价												78.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889		2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634		9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824		2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63		0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09		0.17		
		锯条			根	0.12		0.68		0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96		2.99		
		Y型过滤器DN25			个	1.01		53.98		54.52		
		其他材料费			元	0.24		0.885		0.21		
	机械											
项目编码	0310020011491	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˊ Y型过滤器 DN20	个	1	11.71	50.55	0	5.62	11.71	50.55	0	5.62	
小计								11.71	50.55	0	5.62	
清单项目综合单价												67.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
		Y型过滤器DN20			个	1.01		47.79		48.27		
	机械											
项目编码	0310020011492	项目名称		Y型过滤器				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˊ Y型过滤器 DN15	个	1	11.51	32.28	0	4.66	11.51	32.28	0	4.66	
小计								11.51	32.28	0	4.66	
清单项目综合单价												48.45000000

工程量清单综合单价分析表

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		Y型过滤器DN15	个	1.01	29.85	30.15		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	031002003012	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-114换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 塑料阀门 DN150	个	1	189.61	687.32	103.83	91.96	189.61	687.32	103.83	91.96
小计								189.61	687.32	103.83	91.96
清单项目综合单价								1072.72000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	26.784	1.3889	37.2		
		技工人工费	元	90.714	1.3634	123.68		
		高级技工人工费	元	20.783	1.3824	28.73		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.16	15.53	2.48		
		塑料过滤器 DN150	个	1	575.22	575.22		
		塑料法兰(带螺栓) DN150	片	2	52.1	104.2		
		其他材料费	元	2.69	0.885	2.38		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.27	381.86	103.1		

项目编码	031002003013	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-113换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 塑料阀门 DN125	个	1	164.08	417.5	103.83	71.71	164.08	417.5	103.83	71.71
小计								164.08	417.5	103.83	71.71
清单项目综合单价								757.12000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	23.151	1.3889	32.15		
		技工人工费	元	78.493	1.3634	107.02		
		高级技工人工费	元	18.022	1.3824	24.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.13	15.53	2.02		
		塑料法兰(带螺栓) DN125	片	2	34.62	69.24		
		其他材料费	元	2.38	0.885	2.11		
		塑料过滤器 DN125	个	1	341.59	341.59		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.27	381.86	103.1		

项目编码	031002003014	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-112换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 塑料阀门 DN100	个	1	140.5	301.25	65.65	56.93	140.5	301.25	65.65	56.93
小计								140.5	301.25	65.65	56.93
清单项目综合单价								564.33000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.769	1.3889	27.46		
		技工人工费	元	67.211	1.3634	91.64		
		高级技工人工费	元	15.479	1.3824	21.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.08	15.53	1.24		
		塑料法兰(带螺栓) DN100	片	2	24.24	48.48		
		其他材料费	元	2.05	0.885	1.81		
		塑料过滤器 DN100	个	1	247.79	247.79		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.17	381.86	64.92		

项目编码	031002003015	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-111换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 塑料阀门 DN80	个	1	114.87	234.8	46.55	45.46	114.87	234.8	46.55	45.46
小计								114.87	234.8	46.55	45.46
清单项目综合单价								441.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.06	15.53	0.93		
		塑料法兰(带螺栓) DN80	片	2	12.86	25.72		
		其他材料费	元	1.58	0.885	1.4		
		塑料过滤器 DN80	个	1	205.31	205.31		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003016	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-110换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 塑料阀门 DN65	个	1	114.87	181.18	45.82	42.73	114.87	181.18	45.82	42.73
小计								114.87	181.18	45.82	42.73
清单项目综合单价								384.60000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		

工程量清单综合单价分析表

	材料	硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.05	15.53	0.78		
		塑料法兰(带螺栓) DN65	片	2	8.03	16.06		
		其他材料费	元	1.58	0.885	1.4		
		塑料过滤器 DN65	个	1	161.95	161.95		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003017	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-109换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 - 塑料阀门 DN50	个	1	78.96	72.61	45.82	27.8	78.96	72.61	45.82	27.8
小计								78.96	72.61	45.82	27.8
清单项目综合单价								225.19000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.14	1.3889	15.47		
		技工人工费	元	37.753	1.3634	51.47		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.03	15.53	0.47		
		塑料法兰(带螺栓) DN50	片	2	3.5	7		
		其他材料费	元	1.24	0.885	1.1		
		塑料过滤器 DN50	个	1	63.27	63.27		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003018	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-108换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 - 塑料阀门 DN40	个	1	78.96	42.09	11.46	23.81	78.96	42.09	11.46	23.81
小计								78.96	42.09	11.46	23.81
清单项目综合单价								156.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.14	1.3889	15.47		
		技工人工费	元	37.753	1.3634	51.47		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		塑料法兰(带螺栓) DN40	片	2	2.36	4.72		
		其他材料费	元	1.19	0.885	1.05		
		塑料过滤器 DN40	个	1	35.4	35.4		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	381.86	11.46		

项目编码	031002003019	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-107换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 - 塑料阀门 DN32	个	1	59.61	29.88	11.46	18.09	59.61	29.88	11.46	18.09
小计								59.61	29.88	11.46	18.09
清单项目综合单价								119.04000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	28.518	1.3634	38.88		
		高级技工人工费	元	6.57	1.3824	9.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	5.52	0.44		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		塑料过滤器 DN32	个	1	24.34	24.34		
		塑料法兰(带螺栓) DN32	片	2	1.87	3.74		
		其他材料费	元	1.19	0.885	1.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	381.86	11.46		

项目编码	031002003020	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-106换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 - 塑料阀门 DN25	个	1	59.61	22.53	11.46	17.72	59.61	22.53	11.46	17.72
小计								59.61	22.53	11.46	17.72
清单项目综合单价								111.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	28.518	1.3634	38.88		
		高级技工人工费	元	6.57	1.3824	9.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		塑料法兰(带螺栓) DN25	片	2	1.71	3.42		
		其他材料费	元	0.8	0.885	0.71		
		塑料过滤器 DN25	个	1	17.7	17.7		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	381.86	11.46		

项目编码	031002003021	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-105换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤20 - 塑料阀门 DN20	个	1	46.79	17.57	7.64	13.81	46.79	17.57	7.64	13.81
小计								46.79	17.57	7.64	13.81
清单项目综合单价								85.81000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.629	1.3889	9.21		
		技工人工费	元	22.407	1.3634	30.55		
		高级技工人工费	元	5.088	1.3824	7.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.06	5.52	0.33		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.01	15.53	0.16		
		塑料法兰(带螺栓) DN20	片	2	1.55	3.1		
		其他材料费	元	0.8	0.885	0.71		
		塑料过滤器 DN20	个	1	13.27	13.27		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.02	381.86	7.64		

项目编码	031002003022	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-105换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤20 ˊ 塑料阀门 DN15	个	1	46.79	11.88	7.64	13.52	46.79	11.88	7.64	13.52	
小计								46.79	11.88	7.64	13.52	
清单项目综合单价												79.83000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.629		1.3889		9.21		
		技工人工费			元	22.407		1.3634		30.55		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.06		5.52		0.33		
		硬聚氯乙烯焊条 φ4mm			kg	0.01		15.53		0.16		
		塑料过滤器 DN15			个	1		7.58		7.58		
		塑料法兰(带螺栓) DN20			片	2		1.55		3.1		
		其他材料费			元	0.8		0.885		0.71		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.02		381.86		7.64		
项目编码	0310020011493	项目名称		止回阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˊ 止回阀 DN150	个	1	270.48	774.89	51.56	114	270.48	774.89	51.56	114	
小计								270.48	774.89	51.56	114	
清单项目综合单价												1210.93000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙块气			kg	0.037		14.64		0.54		
		止回阀 DN150			个	1		582.45		582.45		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	0310020011494	项目名称		止回阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˊ 止回阀 DN125	个	1	227.91	660.31	48.12	96.77	227.91	660.31	48.12	96.77	
小计								227.91	660.31	48.12	96.77	
清单项目综合单价												1033.11000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙块气			kg	0.034		14.64		0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
		止回阀 DN125			个	1		511.28		511.28		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	0310020011495	项目名称		止回阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˊ 止回阀 DN100	个	1	178.7	551.33	46.4	78.17	178.7	551.33	46.4	78.17	
小计								178.7	551.33	46.4	78.17	
清单项目综合单价												854.60000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙块气			kg	0.024		14.64		0.35		
		止回阀 DN100			个	1		440.12		440.12		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.27		171.87		46.4		
项目编码	0310020011496	项目名称		止回阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˊ 止回阀 DN80	个	1	144.72	510.89	39.53	66.67	144.72	510.89	39.53	66.67	
小计								144.72	510.89	39.53	66.67	
清单项目综合单价												761.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	20.398		1.3889		28.33		
		技工人工费			元	69.247		1.3634		94.41		
		高级技工人工费			元	15.901		1.3824		21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.26		5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 φ3.2mm			kg	0.49		7.4		3.63		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99		0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.06		17.33		1.04		
		乙块气			kg	0.02		14.64		0.29		
		其他材料费			元	1.02		0.885		0.9		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6			片	2		36.28		72.56		
		止回阀 DN80			个	1		413.81		413.81		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87		39.53		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	0310020011497	项目名称	止回阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 止回阀 DN65	个	1	125.75	375.68	39.53	54.88	125.75	375.68	39.53	54.88
小计								125.75	375.68	39.53	54.88
清单项目综合单价								595.84000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	17.769		1.3889	24.68		
		技工人工费			元	60.16		1.3634	82.02		
		高级技工人工费			元	13.779		1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.18		5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	8.24		1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.42		7.4	3.11		
		清油 C01-1			kg	0.015		16.99	0.25		
		氧气(工业用)			m3	0.04		17.33	0.69		
		乙炔气			kg	0.014		14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6			片	2		14.35	28.7		
		其他材料费			元	0.9		0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.23		171.87	39.53		
项目编码	0310020011498	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 止回阀 DN50	个	1	33.37	184.07	0	18.03	33.37	184.07	0	18.03
小计								33.37	184.07	0	18.03
清单项目综合单价								235.47000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.754		1.3889	6.6		
		技工人工费			元	15.979		1.3634	21.79		
		高级技工人工费			元	3.604		1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.01		6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.768		0.09	0.34		
		锯条			根	0.32		0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50			个	1.01		8.97	9.06		
		其他材料费			元	0.44		0.885	0.39		
		止回阀 DN50			个	1.01		172.27	173.99		
	机械										
项目编码	0310020011499	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 止回阀 DN40	个	1	31.65	91.88	0	12.97	31.65	91.88	0	12.97
小计								31.65	91.88	0	12.97
清单项目综合单价								136.50000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.502		1.3889	6.25		
		技工人工费			元	15.198		1.3634	20.72		
		高级技工人工费			元	3.389		1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.008		6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带			m	3.014		0.09	0.27		
		锯条			根	0.23		0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40			个	1.01		5.93	5.99		
		止回阀 DN40			个	1.01		84.25	85.09		
		其他材料费			元	0.36		0.885	0.32		
	机械										
项目编码	0310020011500	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 止回阀 DN32	个	1	17.43	88.11	0	9.02	17.43	88.11	0	9.02
小计								17.43	88.11	0	9.02
清单项目综合单价								114.56000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2.502		1.3889	3.48		
		技工人工费			元	8.306		1.3634	11.32		
		高级技工人工费			元	1.906		1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.006		6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带			m	2.412		0.09	0.22		
		锯条			根	0.16		0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32			个	1.01		4.28	4.32		
		其他材料费			元	0.29		0.885	0.26		
		止回阀 DN32			个	1.01		82.34	83.16		
	机械										
项目编码	0310020011501	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 止回阀 DN25	个	1	14.01	45.87	0	6	14.01	45.87	0	6
小计								14.01	45.87	0	6
清单项目综合单价								65.88000000			
	-	内容			单位	数量		单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	2		1.3889	2.78		
		技工人工费			元	6.734		1.3634	9.18		
		高级技工人工费			元	1.484		1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.004		6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.883		0.09	0.17		
		锯条			根	0.12		0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25			个	1.01		2.96	2.99		
		其他材料费			元	0.24		0.885	0.21		
		止回阀 DN25			个	1.01		41.97	42.39		
	机械										
项目编码	0310020011502	项目名称	止回阀			计量单位		个			
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˉ 止回阀 DN20	个	1	11.71	28.27	0	4.51	11.71	28.27	0	4.51	
小计								11.71	28.27	0	4.51	
清单项目综合单价												44.49000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.636		1.3634		7.68		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.507		0.09		0.14		
		锯条			根	0.056		0.68		0.04		
		黑玛钢活接头 DN20			个	1.01		1.97		1.99		
		止回阀 DN20			个	1.01		25.73		25.99		
		其他材料费			元	0.112		0.885		0.1		
	机械											
项目编码	0310020011503	项目名称		止回阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˉ 止回阀 DN15	个	1	11.51	24.68	0	4.28	11.51	24.68	0	4.28	
小计								11.51	24.68	0	4.28	
清单项目综合单价												40.47000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	1.624		1.3889		2.26		
		技工人工费			元	5.488		1.3634		7.48		
		高级技工人工费			元	1.278		1.3824		1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm			kg	0.002		6.63		0.01		
		聚四氟乙烯生料带			m	1.13		0.09		0.1		
		锯条			根	0.07		0.68		0.05		
		黑玛钢活接头 DN15			个	1.01		1.81		1.83		
		止回阀 DN15			个	1.01		22.33		22.55		
		其他材料费			元	0.16		0.885		0.14		
	机械											
项目编码	031002003023	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-114换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 塑料阀门 DN150	个	1	189.61	680.24	103.83	91.61	189.61	680.24	103.83	91.61	
小计								189.61	680.24	103.83	91.61	
清单项目综合单价												1065.29000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	26.784		1.3889		37.2		
		技工人工费			元	90.714		1.3634		123.68		
		高级技工人工费			元	20.783		1.3824		28.73		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.16		15.53		2.48		
		塑料止回阀 DN150			个	1		568.14		568.14		
		塑料法兰(带螺栓) DN150			片	2		52.1		104.2		
		其他材料费			元	2.69		0.885		2.38		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000			台班	0.01		72.93		0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6			台班	0.27		381.86		103.1		
项目编码	031002003024	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-113换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˉ 塑料阀门 DN125	个	1	164.08	390.95	103.83	70.39	164.08	390.95	103.83	70.39	
小计								164.08	390.95	103.83	70.39	
清单项目综合单价												729.25000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	23.151		1.3889		32.15		
		技工人工费			元	78.493		1.3634		107.02		
		高级技工人工费			元	18.022		1.3824		24.91		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.13		15.53		2.02		
		塑料法兰(带螺栓) DN125			片	2		34.62		69.24		
		其他材料费			元	2.38		0.885		2.11		
		塑料止回阀 DN125			个	1		315.04		315.04		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000			台班	0.01		72.93		0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6			台班	0.27		381.86		103.1		
项目编码	031002003025	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-112换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 塑料阀门 DN100	个	1	140.5	285.32	65.65	56.14	140.5	285.32	65.65	56.14	
小计								140.5	285.32	65.65	56.14	
清单项目综合单价												547.61000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.769		1.3889		27.46		
		技工人工费			元	67.211		1.3634		91.64		
		高级技工人工费			元	15.479		1.3824		21.4		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.08		15.53		1.24		
		塑料法兰(带螺栓) DN100			片	2		24.24		48.48		
		其他材料费			元	2.05		0.885		1.81		
		塑料止回阀 DN100			个	1		231.86		231.86		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000			台班	0.01		72.93		0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q(m3/min) Q=6			台班	0.17		381.86		64.92		
项目编码	031002003026	项目名称		塑料阀门				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030802-111换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 塑料阀门 DN80	个	1	114.87	208.25	46.55	44.14	114.87	208.25	46.55	44.14	
小计								114.87	208.25	46.55	44.14	
清单项目综合单价												413.81000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费			元	16.271		1.3889		22.6		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.06	15.53	0.93		
		塑料止回阀 DN80	个	1	178.76	178.76		
		塑料法兰(带螺栓) DN80	片	2	12.86	25.72		
		其他材料费	元	1.58	0.885	1.4		
	机械	木工圆锯机 直径D(mm) D=1000	台班	0.01	72.93	0.73		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003027	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-110换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65 ˉ 塑料阀门 DN65	个	1	114.87	165.25	45.82	41.94	114.87	165.25	45.82	41.94
小计								114.87	165.25	45.82	41.94

清单项目综合单价 367.88000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	16.271	1.3889	22.6		
		技工人工费	元	54.988	1.3634	74.97		
		高级技工人工费	元	12.512	1.3824	17.3		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.05	15.53	0.78		
		塑料法兰(带螺栓) DN65	片	2	8.03	16.06		
		其他材料费	元	1.58	0.885	1.4		
		塑料止回阀 DN65	个	1	146.02	146.02		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003028	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-109换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50 ˉ 塑料阀门 DN50	个	1	78.96	69.52	45.82	27.65	78.96	69.52	45.82	27.65
小计								78.96	69.52	45.82	27.65

清单项目综合单价 221.95000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.14	1.3889	15.47		
		技工人工费	元	37.753	1.3634	51.47		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.14	5.52	0.77		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.03	15.53	0.47		
		塑料法兰(带螺栓) DN50	片	2	3.5	7		
		其他材料费	元	1.24	0.885	1.1		
		塑料止回阀 DN50	个	1	60.18	60.18		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.12	381.86	45.82		

项目编码	031002003029	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-108换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40 ˉ 塑料阀门 DN40	个	1	78.96	38.55	11.46	23.64	78.96	38.55	11.46	23.64
小计								78.96	38.55	11.46	23.64

清单项目综合单价 152.61000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.14	1.3889	15.47		
		技工人工费	元	37.753	1.3634	51.47		
		高级技工人工费	元	8.692	1.3824	12.02		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.11	5.52	0.61		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		塑料法兰(带螺栓) DN40	片	2	2.36	4.72		
		其他材料费	元	1.19	0.885	1.05		
		塑料止回阀 DN40	个	1	31.86	31.86		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	381.86	11.46		

项目编码	031002003030	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-107换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 25<DN≤32 ˉ 塑料阀门 DN32	个	1	59.61	27.66	11.46	17.98	59.61	27.66	11.46	17.98
小计								59.61	27.66	11.46	17.98

清单项目综合单价 116.71000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	28.518	1.3634	38.88		
		高级技工人工费	元	6.57	1.3824	9.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.08	5.52	0.44		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		塑料止回阀 DN32	个	1	22.12	22.12		
		塑料法兰(带螺栓) DN32	片	2	1.87	3.74		
		其他材料费	元	1.19	0.885	1.05		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	381.86	11.46		

项目编码	031002003031	项目名称	塑料阀门	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-106换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 20<DN≤25 ˉ 塑料阀门 DN25	个	1	59.61	20.76	11.46	17.63	59.61	20.76	11.46	17.63
小计								59.61	20.76	11.46	17.63

清单项目综合单价 109.46000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.387	1.3889	11.65		
		技工人工费	元	28.518	1.3634	38.88		
		高级技工人工费	元	6.57	1.3824	9.08		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.07	5.52	0.39		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm	kg	0.02	15.53	0.31		
		塑料法兰(带螺栓) DN25	片	2	1.71	3.42		
		其他材料费	元	0.8	0.885	0.71		
		塑料止回阀 DN25	个	1	15.93	15.93		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.03	381.86	11.46		

工程量清单综合单价分析表

	机械									
项目编码	031002003032	项目名称	塑料阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-105换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤20 ~ 塑料阀门 DN20	个	1	46.79	15.8	7.64	13.72	46.79	15.8	7.64	13.72
小计								46.79	15.8	7.64	13.72
清单项目综合单价											83.95000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.629		1.3889		9.21		
		技工人工费			元	22.407		1.3634		30.55		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.06		5.52		0.33		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.01		15.53		0.16		
		塑料法兰(带螺栓) DN20			片	2		1.55		3.1		
		其他材料费			元	0.8		0.885		0.71		
		塑料止回阀 DN20			个	1		11.5		11.5		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.02		381.86		7.64		
项目编码	031002003033	项目名称	塑料阀门			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-105换	塑料阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) DN≤20 ~ 塑料阀门 DN15	个	1	46.79	10.94	7.64	13.47	46.79	10.94	7.64	13.47
小计								46.79	10.94	7.64	13.47
清单项目综合单价											78.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	6.629		1.3889		9.21		
		技工人工费			元	22.407		1.3634		30.55		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.06		5.52		0.33		
		硬聚氯乙烯焊条 Φ4mm			kg	0.01		15.53		0.16		
		塑料止回阀 DN15			个	1		6.64		6.64		
		塑料法兰(带螺栓) DN20			片	2		1.55		3.1		
		其他材料费			元	0.8		0.885		0.71		
	机械	电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6			台班	0.02		381.86		7.64		
项目编码	0310020011504	项目名称	可调式减压阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ~ 可调式减压阀 DN150	个	1	270.48	1717.49	51.56	161.13	270.48	1717.49	51.56	161.13
小计								270.48	1717.49	51.56	161.13
清单项目综合单价											2200.66000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	38.166		1.3889		53.01		
		技工人工费			元	129.407		1.3634		176.43		
		高级技工人工费			元	29.69		1.3824		41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.55		5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100			套	16.48		2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.88		7.4		6.51		
		清油 C01-1			kg	0.03		16.99		0.51		
		氧气(工业用)			m3	0.11		17.33		1.91		
		乙炔气			kg	0.037		14.64		0.54		
		可调式减压阀 DN150			个	1		1525.05		1525.05		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6			片	2		69.03		138.06		
		其他材料费			元	1.88		0.885		1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.3		171.87		51.56		
项目编码	0310020011505	项目名称	可调式减压阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ~ 可调式减压阀 DN125	个	1	227.91	1270.13	48.12	127.26	227.91	1270.13	48.12	127.26
小计								227.91	1270.13	48.12	127.26
清单项目综合单价											1673.42000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	32.156		1.3889		44.66		
		技工人工费			元	109.037		1.3634		148.66		
		高级技工人工费			元	25.025		1.3824		34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.46		5.52		2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.72		7.4		5.33		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.09		17.33		1.56		
		乙炔气			kg	0.034		14.64		0.5		
		可调式减压阀 DN125			个	1		1121.1		1121.1		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6			片	2		60.18		120.36		
		其他材料费			元	1.62		0.885		1.43		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.28		171.87		48.12		
项目编码	0310020011506	项目名称	可调式减压阀			计量单位		个		
清单综合单价组成明细										
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ~ 可调式减压阀 DN100	个	1	178.7	939.93	46.4	97.6	178.7	939.93	46.4	97.6
小计								178.7	939.93	46.4	97.6
清单项目综合单价											1262.63000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	25.276		1.3889		35.11		
		技工人工费			元	85.543		1.3634		116.63		
		高级技工人工费			元	19.505		1.3824		26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm			kg	0.35		5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上			套	16.48		1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.59		7.4		4.37		
		清油 C01-1			kg	0.02		16.99		0.34		
		氧气(工业用)			m3	0.07		17.33		1.21		
		乙炔气			kg	0.024		14.64		0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6			片	2		42.48		84.96		
		其他材料费			元	1.22		0.885		1.08		
		可调式减压阀 DN100			个	1		828.72		828.72		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.27	171.87	46.4		
项目编码	0310020011507	项目名称	可调式减压阀			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 可调式减压阀 DN80	个	1	144.72	795.45	39.53	80.89	144.72	795.45	39.53	80.89
小计								144.72	795.45	39.53	80.89
清单项目综合单价											1060.59000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可调式减压阀 DN80	个	1	698.37	698.37		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011508	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 可调式减压阀 DN65	个	1	125.75	636.86	39.53	67.94	125.75	636.86	39.53	67.94
小计								125.75	636.86	39.53	67.94
清单项目综合单价											870.08000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可调式减压阀 DN65	个	1	593.63	593.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011509	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 可调式减压阀 DN50	个	1	33.37	448.05	0	31.23	33.37	448.05	0	31.23
小计								33.37	448.05	0	31.23
清单项目综合单价											512.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可调式减压阀 DN50	个	1.01	433.63	437.97		
	机械							

项目编码	0310020011510	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 可调式减压阀 DN40	个	1	31.65	354.48	0	26.1	31.65	354.48	0	26.1
小计								31.65	354.48	0	26.1
清单项目综合单价											412.23000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		可调式减压阀 DN40	个	1.01	344.25	347.69		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
	机械							

项目编码	0310020011511	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˉ 可调式减压阀 DN32	个	1	17.43	297.22	0	19.47	17.43	297.22	0	19.47
小计								17.43	297.22	0	19.47
清单项目综合单价											334.12000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		可调式减压阀 DN32	个	1.01	289.38	292.27		

工程量清单综合单价分析表

	机械								
项目编码	0310020011512	项目名称	可调式减压阀		计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ˆ 可调式减压阀 DN25	个	1	14.01	241.23	0	15.77	14.01	241.23	0	15.77
小计								14.01	241.23	0	15.77
清单项目综合单价											271.01000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		可调式减压阀 DN25	个	1.01	235.4	237.75		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011513	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ˆ 可调式减压阀 DN20	个	1	11.71	187.21	0	12.46	11.71	187.21	0	12.46
小计								11.71	187.21	0	12.46
清单项目综合单价											211.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		可调式减压阀 DN20	个	1.01	183.1	184.93		
	机械							

项目编码	0310020011514	项目名称	可调式减压阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˆ 可调式减压阀 DN15	个	1	11.51	137.99	0	9.94	11.51	137.99	0	9.94
小计								11.51	137.99	0	9.94
清单项目综合单价											159.44000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		可调式减压阀 DN15	个	1.01	134.51	135.86		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

项目编码	0310020011515	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	270.48	508.37	51.56	100.68	270.48	508.37	51.56	100.68
小计								270.48	508.37	51.56	100.68
清单项目综合单价											931.09000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		可曲挠橡胶接头 DN150	个	1	315.93	315.93		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011516	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 100<DN≤125 ˆ 可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	227.91	380	48.12	82.75	227.91	380	48.12	82.75
小计								227.91	380	48.12	82.75
清单项目综合单价											738.78000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		可曲挠橡胶接头 DN125	个	1	230.97	230.97		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.28	171.87	48.12		
项目编码	0310020011517	项目名称	可曲挠橡胶接头			计量单位	个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	178.7	265.19	46.4	63.86	178.7	265.19	46.4	63.86
小计								178.7	265.19	46.4	63.86
清单项目综合单价											554.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
		可曲挠橡胶接头 DN100	个	1	153.98	153.98		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011518	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	144.72	230.71	39.53	52.66	144.72	230.71	39.53	52.66
小计								144.72	230.71	39.53	52.66
清单项目综合单价											467.62000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		可曲挠橡胶接头 DN80	个	1	133.63	133.63		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011519	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	125.75	144.11	39.53	43.31	125.75	144.11	39.53	43.31
小计								125.75	144.11	39.53	43.31
清单项目综合单价											352.70000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
		可曲挠橡胶接头 DN65	个	1	100.88	100.88		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011520	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN50	个	1	33.37	106.62	0	14.16	33.37	106.62	0	14.16
小计								33.37	106.62	0	14.16
清单项目综合单价											154.15000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		
		锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		可曲挠橡胶接头 DN50	个	1.01	95.58	96.54		
	机械							

项目编码	0310020011521	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32＜DN≤40 ˉ 可曲挠橡胶接头 DN40	个	1	31.65	89.02	0	12.83	31.65	89.02	0	12.83
小计								31.65	89.02	0	12.83
清单项目综合单价											133.50000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费		元	0.36	0.885	0.32		
		可曲挠橡胶接头 DN40		个	1.01	81.42	82.23		
	机械								

项目编码	0310020011522	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN32	个	1	17.43	66.62	0	7.94	17.43	66.62	0	7.94
小计								17.43	66.62	0	7.94
清单项目综合单价								91.99000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		可曲挠橡胶接头 DN32	个	1.01	61.06	61.67		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
	机械							

项目编码	0310020011523	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN25	个	1	14.01	48.17	0	6.11	14.01	48.17	0	6.11
小计								14.01	48.17	0	6.11
清单项目综合单价								68.29000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
		可曲挠橡胶接头 DN25	个	1.01	44.25	44.69		
	机械							

项目编码	0310020011524	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15＜DN≤20 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN20	个	1	11.71	37.14	0	4.95	11.71	37.14	0	4.95
小计								11.71	37.14	0	4.95
清单项目综合单价								53.80000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		可曲挠橡胶接头 DN20	个	1.01	34.51	34.86		
	机械							

项目编码	0310020011525	项目名称	可曲挠橡胶接头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ˚ 可曲挠橡胶接头 DN15	个	1	11.51	24.47	0	4.27	11.51	24.47	0	4.27
小计								11.51	24.47	0	4.27
清单项目综合单价								40.25000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ＝1.0mm～3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
		可曲挠橡胶接头 DN15	个	1.01	22.12	22.34		
	机械							

项目编码	0310020011526	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˚ 倒流防止器 DN150	个	1	270.48	2049.08	51.56	177.71	270.48	2049.08	51.56	177.71
小计								270.48	2049.08	51.56	177.71
清单项目综合单价								2548.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		倒流防止器 DN150	个	1	1856.64	1856.64		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30		台班	0.3	171.87	51.56		
项目编码	0310020011527	项目名称	倒流防止器			计量单位		个	

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-35换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 100＜DN≤125 ˉ 倒流防止器 DN125	个	1	227.91	1299.47	48.12	128.72	227.91	1299.47	48.12	128.72
小计								227.91	1299.47	48.12	128.72
清单项目综合单价											1704.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	32.156	1.3889	44.66		
		技工人工费	元	109.037	1.3634	148.66		
		高级技工人工费	元	25.025	1.3824	34.59		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.46	5.52	2.54		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.72	7.4	5.33		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.09	17.33	1.56		
		乙炔气	kg	0.034	14.64	0.5		
		平焊碳钢法兰 DN125 PN1.6	片	2	60.18	120.36		
		其他材料费	元	1.62	0.885	1.43		
		倒流防止器 DN125	个	1	1150.44	1150.44		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.28	171.87	48.12		

项目编码	0310020011528	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-34换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 倒流防止器 DN100	个	1	178.7	1146.61	46.4	107.93	178.7	1146.61	46.4	107.93
小计								178.7	1146.61	46.4	107.93
清单项目综合单价											1479.64000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	25.276	1.3889	35.11		
		技工人工费	元	85.543	1.3634	116.63		
		高级技工人工费	元	19.505	1.3824	26.96		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		清油 C01-1	kg	0.02	16.99	0.34		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.024	14.64	0.35		
		倒流防止器 DN100	个	1	1035.4	1035.4		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		其他材料费	元	1.22	0.885	1.08		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011529	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 倒流防止器 DN80	个	1	144.72	946.64	39.53	88.45	144.72	946.64	39.53	88.45
小计								144.72	946.64	39.53	88.45
清单项目综合单价											1219.34000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		倒流防止器 DN80	个	1	849.56	849.56		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011530	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接）公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 倒流防止器 DN65	个	1	125.75	698.1	39.53	71	125.75	698.1	39.53	71
小计								125.75	698.1	39.53	71
清单项目综合单价											934.38000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011531	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-6换	阀门安装(螺纹连接）公称直径DN(mm) 40＜DN≤50 ˉ 倒流防止器 DN50	个	1	33.37	439.11	0	30.79	33.37	439.11	0	30.79
小计								33.37	439.11	0	30.79
清单项目综合单价											503.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.754	1.3889	6.6		
		技工人工费	元	15.979	1.3634	21.79		
		高级技工人工费	元	3.604	1.3824	4.98		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.01	6.63	0.07		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.768	0.09	0.34		

工程量清单综合单价分析表

	材料	锯条	根	0.32	0.68	0.22		
		黑玛钢活接头 DN50	个	1.01	8.97	9.06		
		其他材料费	元	0.44	0.885	0.39		
		倒流防止器 DN50	个	1.01	424.78	429.03		
	机械							

项目编码	0310020011532	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-5换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32< DN≤40 ~ 倒流防止器 DN40	个	1	31.65	346.43	0	25.7	31.65	346.43	0	25.7
小计								31.65	346.43	0	25.7
清单项目综合单价								403.78000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.502	1.3889	6.25		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.389	1.3824	4.68		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.008	6.63	0.05		
		聚四氟乙烯生料带	m	3.014	0.09	0.27		
		锯条	根	0.23	0.68	0.16		
		黑玛钢活接头 DN40	个	1.01	5.93	5.99		
		其他材料费	元	0.36	0.885	0.32		
		倒流防止器 DN40	个	1.01	336.28	339.64		
	机械							

项目编码	0310020011533	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-4换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25< DN≤32 ~ 倒流防止器 DN32	个	1	17.43	206.95	0	14.96	17.43	206.95	0	14.96
小计								17.43	206.95	0	14.96
清单项目综合单价								239.34000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.502	1.3889	3.48		
		技工人工费	元	8.306	1.3634	11.32		
		高级技工人工费	元	1.906	1.3824	2.63		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.006	6.63	0.04		
		聚四氟乙烯生料带	m	2.412	0.09	0.22		
		锯条	根	0.16	0.68	0.11		
		黑玛钢活接头 DN32	个	1.01	4.28	4.32		
		其他材料费	元	0.29	0.885	0.26		
		倒流防止器 DN32	个	1.01	200	202		
	机械							

项目编码	0310020011534	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-3换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20< DN≤25 ~ 倒流防止器 DN25	个	1	14.01	124.68	0	9.94	14.01	124.68	0	9.94
小计								14.01	124.68	0	9.94
清单项目综合单价								148.63000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.734	1.3634	9.18		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.004	6.63	0.03		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.883	0.09	0.17		
		锯条	根	0.12	0.68	0.08		
		黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	2.96	2.99		
		倒流防止器 DN25	个	1.01	120	121.2		
		其他材料费	元	0.24	0.885	0.21		
	机械							

项目编码	0310020011535	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-2换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 ~ 倒流防止器 DN20	个	1	11.71	96.21	0	7.91	11.71	96.21	0	7.91
小计								11.71	96.21	0	7.91
清单项目综合单价								115.83000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.636	1.3634	7.68		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.507	0.09	0.14		
		锯条	根	0.056	0.68	0.04		
		黑玛钢活接头 DN20	个	1.01	1.97	1.99		
		其他材料费	元	0.112	0.885	0.1		
		倒流防止器 DN20	个	1.01	93	93.93		
	机械							

项目编码	0310020011536	项目名称	倒流防止器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-1换	阀门安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) DN≤15 ~ 倒流防止器 DN15	个	1	11.51	73.64	0	6.73	11.51	73.64	0	6.73
小计								11.51	73.64	0	6.73
清单项目综合单价								91.88000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	1.624	1.3889	2.26		
		技工人工费	元	5.488	1.3634	7.48		
		高级技工人工费	元	1.278	1.3824	1.77		
	材料	橡胶板 δ=1.0mm~3.0mm	kg	0.002	6.63	0.01		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.13	0.09	0.1		
		锯条	根	0.07	0.68	0.05		
		黑玛钢活接头 DN15	个	1.01	1.81	1.83		
		倒流防止器 DN15	个	1.01	70.8	71.51		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械							

工程量清单综合单价分析表

	机械										
项目编码	030601002011	项目名称	压力仪表				计量单位		台		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031007-60	压力表 ˉ 压力表	台(块)	1	78.89	70.26	0	21.74	78.89	70.26	0	21.74
小计								78.89	70.26	0	21.74
清单项目综合单价											170.89000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.512	1.3889		11.82		
		技工人工费				元	47.473	1.3634		64.72		
		高级技工人工费				元	1.699	1.3824		2.35		
	材料	酒精				kg	0.1	3.54		0.35		
		脱脂剂				kg	1	8.85		8.85		
		脱脂用黑光灯				组	0.02	88.5		1.77		
		白滤纸				张	2	0.88		1.76		
		其他材料费				元	5	0.885		4.43		
	机械											
项目编码	0310020011537	项目名称	电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-92换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125<DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	359.85	2974.13	72.39	249.1	359.85	2974.13	72.39	249.1
小计								359.85	2974.13	72.39	249.1
清单项目综合单价											3655.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	50.804	1.3889		70.56		
		技工人工费				元	172.184	1.3634		234.76		
		高级技工人工费				元	39.443	1.3824		54.53		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.55	5.52		3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	16.48	2.44		40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.88	7.4		6.51		
		氧气(工业用)				m3	0.11	17.33		1.91		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6				片	2	69.03		138.06		
		其他材料费				元	5.44	0.885		4.81		
		电动阀 DN150				个	1	2778.86		2778.86		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.09	231.48		20.83		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.3	171.87		51.56		
项目编码	0310020011538	项目名称	电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80<DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62
小计								259.59	2255.59	57.97	185.62
清单项目综合单价											2758.77000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	36.668	1.3889		50.93		
		技工人工费				元	124.236	1.3634		169.38		
		高级技工人工费				元	28.414	1.3824		39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.35	5.52		1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.59	7.4		4.37		
		氧气(工业用)				m3	0.07	17.33		1.21		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		其他材料费				元	3.37	0.885		2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6				片	2	42.48		84.96		
		电动阀 DN100				个	1	2142.73		2142.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.27	171.87		46.4		
项目编码	0310020011539	项目名称	电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-89换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65<DN≤80 ˉ 电动阀 DN80	个	1	249.2	1884.97	51.1	163.84	249.2	1884.97	51.1	163.84
小计								249.2	1884.97	51.1	163.84
清单项目综合单价											2349.11000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	35.161	1.3889		48.84		
		技工人工费				元	119.223	1.3634		162.55		
		高级技工人工费				元	27.353	1.3824		37.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.26	5.52		1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上				套	16.48	1.03		16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.49	7.4		3.63		
		氧气(工业用)				m3	0.06	17.33		1.04		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6				片	2	36.28		72.56		
		其他材料费				元	2.59	0.885		2.29		
		电动阀 DN80				个	1	1786.6		1786.6		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25				台班	0.05	231.48		11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30				台班	0.23	171.87		39.53		
项目编码	0310020011540	项目名称	电动阀				计量单位		个		
清单综合单价组成明细											
编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-37换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 150<DN≤200 ˉ 电动阀 DN200	个	1	393.93	4042.19	113.43	314.46	393.93	4042.19	113.43	314.46
小计								393.93	4042.19	113.43	314.46
清单项目综合单价											4864.01000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	55.558	1.3889		77.16		
		技工人工费				元	188.47	1.3634		256.96		
		高级技工人工费				元	43.263	1.3824		59.81		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm				kg	0.66	5.52		3.64		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85~100				套	24.72	2.44		60.32		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	2.35	7.4		17.39		
		清油 C01-1				kg	0.03	16.99		0.51		
		氧气(工业用)				m3	0.15	17.33		2.6		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		电动阀 DN200				个	1	3762.12		3762.12		
		平焊碳钢法兰 DN200 PN1.6				片	2	96.46		192.92		

工程量清单综合单价分析表

		其他材料费	元	2.22	0.885	1.96		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.66	171.87	113.43		

项目编码	0310020011541	项目名称	电动阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-36换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 电动阀 DN150	个	1	270.48	2971.3	51.56	223.82	270.48	2971.3	51.56	223.82
小计								270.48	2971.3	51.56	223.82
清单项目综合单价								3517.16000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	38.166	1.3889	53.01		
		技工人工费	元	129.407	1.3634	176.43		
		高级技工人工费	元	29.69	1.3824	41.04		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.55	5.52	3.04		
		六角带帽螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.44	40.21		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.88	7.4	6.51		
		清油 C01-1	kg	0.03	16.99	0.51		
		氧气(工业用)	m3	0.11	17.33	1.91		
		乙炔气	kg	0.037	14.64	0.54		
		电动阀 DN150	个	1	2778.86	2778.86		
		平焊碳钢法兰 DN150 PN1.6	片	2	69.03	138.06		
		其他材料费	元	1.88	0.885	1.66		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.3	171.87	51.56		

项目编码	0310020011542	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-90换	电动阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ 电动阀 DN100	个	1	259.59	2255.59	57.97	185.62	259.59	2255.59	57.97	185.62
小计								259.59	2255.59	57.97	185.62
清单项目综合单价								2758.77000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	36.668	1.3889	50.93		
		技工人工费	元	124.236	1.3634	169.38		
		高级技工人工费	元	28.414	1.3824	39.28		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.35	5.52	1.93		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.59	7.4	4.37		
		氧气(工业用)	m3	0.07	17.33	1.21		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		其他材料费	元	3.37	0.885	2.98		
		平焊碳钢法兰 DN100 PN1.6	片	2	42.48	84.96		
		电动阀 DN100	个	1	2142.73	2142.73		
	机械	试压泵 压力P（MPa） P=25	台班	0.05	231.48	11.57		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.27	171.87	46.4		

项目编码	0310020011543	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-33换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 65＜DN≤80 ˉ 电动阀 DN80	个	1	144.72	1883.68	39.53	135.31	144.72	1883.68	39.53	135.31
小计								144.72	1883.68	39.53	135.31
清单项目综合单价								2203.24000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	20.398	1.3889	28.33		
		技工人工费	元	69.247	1.3634	94.41		
		高级技工人工费	元	15.901	1.3824	21.98		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.26	5.52	1.44		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	16.48	1.03	16.97		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.49	7.4	3.63		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.06	17.33	1.04		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		平焊碳钢法兰 DN80 PN1.6	片	2	36.28	72.56		
		其他材料费	元	1.02	0.885	0.9		
		电动阀 DN80	个	1	1786.6	1786.6		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310020011544	项目名称	电磁阀	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030802-32换	法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 50＜DN≤65 ˉ 电动阀 DN65	个	1	125.75	1370.66	39.53	104.63	125.75	1370.66	39.53	104.63
小计								125.75	1370.66	39.53	104.63
清单项目综合单价								1640.57000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	17.769	1.3889	24.68		
		技工人工费	元	60.16	1.3634	82.02		
		高级技工人工费	元	13.779	1.3824	19.05		
	材料	石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.18	5.52	0.99		
		六角带帽螺栓带垫 M16×65以上	套	8.24	1.03	8.49		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.42	7.4	3.11		
		清油 C01-1	kg	0.015	16.99	0.25		
		氧气(工业用)	m3	0.04	17.33	0.69		
		乙炔气	kg	0.014	14.64	0.2		
		电动阀 DN65	个	1	1327.43	1327.43		
		平焊碳钢法兰 DN65 PN1.6	片	2	14.35	28.7		
		其他材料费	元	0.9	0.885	0.8		
	机械	交流电焊机 容量E（kV·A） E=30	台班	0.23	171.87	39.53		

项目编码	0310030008128	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-57换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25 ˉ 水龙头 DN25	10个	0.1	68.07	282.64	0	32.14	6.807	28.264	0	3.214
小计								6.807	28.264	0	3.214
清单项目综合单价								38.28500000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.9634	1.3889	1.34		
		技工人工费	元	3.2591	1.3634	4.44		
		高级技工人工费	元	0.7424	1.3824	1.03		

工程量清单综合单价分析表

	材料	聚四氟乙烯生料带		m	0.214	0.09	0.02		
		其他材料费		元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN25		个	1.01	27.96	28.24		
	机械								

项目编码	031003008129	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-56换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) 15< DN≤20 水龙头 DN20	10个	0.1	51.03	219.77	0	24.49	5.103	21.977	0	2.449
小计								5.103	21.977	0	2.449
清单项目综合单价								29.52900000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01		
		技工人工费	元	2.4443	1.3634	3.33		
		高级技工人工费	元	0.551	1.3824	0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.17	0.09	0.02		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN20	个	1.01	21.74	21.96		
	机械							

项目编码	031003008130	项目名称	龙头	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-55换	普通水龙头安装 公称直径DN(mm) DN≤15 水龙头 DN15	10个	0.1	51.03	134.2	0	20.21	5.103	13.42	0	2.021
小计								5.103	13.42	0	2.021
清单项目综合单价								20.54400000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	0.7257	1.3889	1.01		
		技工人工费	元	2.4443	1.3634	3.33		
		高级技工人工费	元	0.551	1.3824	0.76		
	材料	聚四氟乙烯生料带	m	0.138	0.09	0.01		
		其他材料费	元	0.006	0.885	0.01		
		水龙头 DN15	个	1.01	13.27	13.4		
	机械							

项目编码	031301003608	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125< DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92
清单项目综合单价								506.28000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 <59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

项目编码	031301003609	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价								393.32000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 <59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003610	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价											336.84000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.401		1.3889		29.72		
		技工人工费			元	72.541		1.3634		98.9		
		高级技工人工费			元	15.055		1.3824		20.81		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.05		4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	4.558		3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.059		3.78		0.22		
		钢丝刷子			把	1.005		14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.499		5.6		2.79		
		水泥 P.042.5			kg	1.095		0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.059		6.51		0.38		
		油麻			kg	0.982		11.5		11.29		
		电			kW·h	0.04		0.66		0.03		
		汽油 70#～90#			kg	0.027		6.67		0.18		
		氧气			m3	1.479		6.19		9.16		
		乙炔气			kg	0.493		14.64		7.22		
		密封油膏			kg	0.266		6.86		1.82		
		石棉绒			kg	0.469		3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4			m	0.424		71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80			个	1		0		0		
		其他材料费			元	2.64		0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.02		275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.193		167.34		32.3		
项目编码	031301003611	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72换	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	63.09	86.75	37.81	23.74	63.09	86.75	37.81	23.74
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								139.17	102.24	37.81	44.65
清单项目综合单价											323.87000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	21.401		1.3889		29.72		
		技工人工费			元	72.541		1.3634		98.9		
		高级技工人工费			元	7.631		1.3824		10.55		
	材料	扁钢 ＜59			kg	1.05		4.4		4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	4.558		3.351		15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.059		3.78		0.22		
		钢丝刷子			把	1.005		14.6		14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.499		5.6		2.79		
		水泥 P.042.5			kg	1.095		0.358		0.39		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.059		6.51		0.38		
		油麻			kg	0.982		11.5		11.29		
		电			kW·h	0.04		0.66		0.03		
		汽油 70#～90#			kg	0.027		6.67		0.18		
		氧气			m3	1.479		6.19		9.16		
		乙炔气			kg	0.493		14.64		7.22		
		密封油膏			kg	0.266		6.86		1.82		
		石棉绒			kg	0.469		3.58		1.68		
		无缝钢管 D133×4			m	0.424		71.18		30.18		
		刚性防水套管 DN80			个	1		0		0		
		其他材料费			元	2.64		0.885		2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.02		275.56		5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.193		167.34		32.3		
项目编码	031301003612	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	19.025		1.3889		26.42		
		技工人工费			元	65.025		1.3634		88.66		
		高级技工人工费			元	13.573		1.3824		18.76		
	材料	扁钢 ＜59			kg	0.9		4.4		3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm			kg	3.929		3.351		13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm			片	0.04		3.78		0.15		
		钢丝刷子			把	0.593		14.6		8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm			kg	0.386		5.6		2.16		
		水泥 P.042.5			kg	0.905		0.358		0.32		
		酚醛防锈漆(各色)			kg	0.047		6.51		0.31		
		油麻			kg	0.811		11.5		9.33		
		电			kW·h	0.027		0.66		0.02		
		汽油 70#～90#			kg	0.02		6.67		0.13		
		氧气			m3	1.062		6.19		6.57		
		乙炔气			kg	0.354		14.64		5.18		
		密封油膏			kg	0.216		6.86		1.48		
		石棉绒			kg	0.388		3.58		1.39		
		无缝钢管 D89×4			m	0.424		36.6		15.52		
		刚性防水套管 DN50			个	1		0		0		
		其他材料费			元	1.68		0.885		1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000			台班	0.014		275.56		3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20			台班	0.139		167.34		23.26		
项目编码	031301003613	项目名称		套管				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价											224.30000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	13.644		1.3889		18.95		
		技工人工费			元	46.376		1.3634		63.23		
		高级技工人工费			元	9.753		1.3824		13.48		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm			kg	0.158		3.22		0.51		

工程量清单综合单价分析表

	材料	钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003614	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71

清单项目综合单价							129.47000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003615	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41

清单项目综合单价							103.06000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003616	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-30	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 50< DN≤65	个	1	31.2	28.24	1.7	9.79	31.2	28.24	1.7	9.79
小计								31.2	28.24	1.7	9.79

清单项目综合单价							70.93000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.377	1.3889	6.08		
		技工人工费	元	15.198	1.3634	20.72		
		高级技工人工费	元	3.182	1.3824	4.4		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.038	19.03	0.72		
		水泥 P.042.5	kg	0.332	0.358	0.12		
		砂子	kg	0.997	0.78	0.78		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.026	6.51	0.17		
		油麻	kg	0.957	11.5	11.01		
		汽油 70#～90#	kg	0.007	6.67	0.05		
		氧气	m3	0.036	6.19	0.22		
		乙炔气	kg	0.012	14.64	0.18		
		密封油膏	kg	0.202	6.86	1.39		
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm	m	0.318	38.96	12.39		
		其他材料费	元	0.55	0.885	0.49		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.009	20.59	0.19		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003617	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26

清单项目综合单价							52.48000000
	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#~90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003618	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	16.16	10.94	1.61	4.94	16.16	10.94	1.61	4.94
小计								16.16	10.94	1.61	4.94
清单项目综合单价								33.65000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
		高级技工人工费	元	1.699	1.3824	2.35		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003619	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-28换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 20< DN≤32	个	1	13.81	10.94	1.61	4.32	13.81	10.94	1.61	4.32
小计								13.81	10.94	1.61	4.32
清单项目综合单价								30.68000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.252	1.3889	3.13		
		技工人工费	元	7.832	1.3634	10.68		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.017	5.6	0.1		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.021	19.03	0.4		
		水泥 P.042.5	kg	0.186	0.358	0.07		
		砂子	kg	0.558	0.78	0.44		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.017	6.51	0.11		
		油麻	kg	0.158	11.5	1.82		
		汽油 70#~90#	kg	0.004	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.021	6.19	0.13		
		乙炔气	kg	0.007	14.64	0.1		
		密封油膏	kg	0.153	6.86	1.05		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.318	18.71	5.95		
		其他材料费	元	0.23	0.885	0.2		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

项目编码	031301003620	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20	个	1	14.23	7.19	1.42	4.23	14.23	7.19	1.42	4.23
小计								14.23	7.19	1.42	4.23
清单项目综合单价								27.07000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2	1.3889	2.78		
		技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
		高级技工人工费	元	1.484	1.3824	2.05		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.318	11.81	3.76		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031301003621	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-27换	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) DN≤20 ˜ 焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	个	1	12.18	6.21	1.42	3.64	12.18	6.21	1.42	3.64
小计								12.18	6.21	1.42	3.64
清单项目综合单价								23.45000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
		普工人工费	元	2	1.3889	2.78		

工程量清单综合单价分析表

	人工	技工人工费	元	6.892	1.3634	9.4		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.002	14.6	0.03		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.016	5.6	0.09		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.012	19.03	0.23		
		水泥 P.042.5	kg	0.129	0.358	0.05		
		砂子	kg	0.386	0.78	0.3		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.014	6.51	0.09		
		油麻	kg	0.09	11.5	1.04		
		汽油 70#~90#	kg	0.003	6.67	0.02		
		氧气	m3	0.018	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006	14.64	0.09		
		密封油膏	kg	0.107	6.86	0.73		
		焊接钢管 DN25 δ=3.25mm	m	0.318	8.73	2.78		
		其他材料费	元	0.16	0.885	0.14		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004	20.59	0.08		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.008	167.34	1.34		

项目编码	031001001031	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-228换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 100< DN≤150 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN150	10m	0.1	696.9	1116.27	0	240.23	69.69	111.627	0	24.023
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								78.404944	115.497336	5.492544	26.915224
清单项目综合单价								226.31004800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	11.263382	1.3889	15.64		
		技工人工费	元	37.43618	1.3634	51.04		
		高级技工人工费	元	8.478434	1.3824	11.72		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN150	个	1.769	6.23	11.02		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		六角带帽螺栓带垫 M14×14以上	套	5.466	0.82	4.48		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN150	m	0.96	53.85	51.7		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN150	个	0.507	57.06	28.93		
		法兰压盖 DN150(室内排水)	个	1.769	8.41	14.88		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.02	10.71	0.21		
		水	m3	0.028	4.62	0.13		
		其他材料费	元	0.398296	0.885	0.35		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001001032	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-227换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 75< DN≤100 ˉ 柔性接口机制排水铸铁管 DN100	10m	0.1	662.7	847.8	0	217.76	66.27	84.78	0	21.776
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								73.623234	88.045596	4.634334	24.216314
清单项目综合单价								190.51947800			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.552313	1.3889	14.66		
		技工人工费	元	35.15308	1.3634	47.93		
		高级技工人工费	元	7.986138	1.3824	11.04		
	材料	型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN100	个	2.534	3.82	9.68		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M12×14~75	套	7.83	0.48	3.76		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		

工程量清单综合单价分析表

		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN100	m	0.89	32.59	29.01		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN100	个	1.055	29.73	31.37		
		法兰压盖 DN100(室内排水)	个	2.534	4.16	10.54		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.02	7.35	0.15		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.344281	0.885	0.3		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001001033	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-226换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) 50< DN≤75 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN75	10m	0.1	513.25	646.57	0	168.15	51.325	64.657	0	16.815
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004491	777.82	476.75	589.97	271.83	3.49318962	2.14108425	2.64955527	1.22078853
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.004491	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88145954	0.4486509	1.08969624	0.59815629
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.004491	56.43	1.42	12.8	15.92	0.25342713	0.00637722	0.0574848	0.07149672
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.004491	27.85	6.44	6.4	8.15	0.12507435	0.02892204	0.0287424	0.03660165
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	5.48	6.4	7.85	0.12076299	0.02461068	0.0287424	0.03525435
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.004491	26.89	7.86	0	7.51	0.12076299	0.03529926	0	0.03372741
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.004491	26.89	6.89	0	7.46	0.12076299	0.03094299	0	0.03350286
小计								57.44043961	67.37288734	3.85422111	18.84452781
清单项目综合单价											147.51207587

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.247932	1.3889	11.46		
		技工人工费	元	27.429153	1.3634	37.4		
		高级技工人工费	元	6.212133	1.3824	8.59		
	材料	型钢(综合)	kg	0.471545	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000674	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN75	个	2.287	2.57	5.88		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012678	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.01522	6.28	0.1		
		六角带帽螺栓带垫 M10×30~75	套	7.067	0.43	3.04		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000287	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.02369	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005174	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004855	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004895	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.007635	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.006736	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012054	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000943	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002165	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.012664	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.004221	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN75	m	0.93	26.65	24.78		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN75	个	0.904	25.62	23.16		
		法兰压盖 DN75(室内排水)	个	2.287	3.27	7.48		
		透气帽(铅丝球) DN75	个	0.008	5.86	0.05		
		水	m3	0.009	4.62	0.04		
		其他材料费	元	0.316449	0.885	0.28		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000238	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004302	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00101	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003521	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014798	167.34	2.48		

项目编码	031001001034	项目名称	铸铁管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-225换	室内柔性抗震铸铁排水管安装(柔性接口) 公称直径DN(mm) DN≤50 ˇ 柔性接口机制排水铸铁管 DN50	10m	0.1	429.01	307.6	0	128.91	42.901	30.76	0	12.891
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								48.620182	33.299908	3.604482	14.789022
清单项目综合单价											100.31359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.99351	1.3889	9.71		
		技工人工费	元	23.20224	1.3634	31.63		
		高级技工人工费	元	5.261363	1.3824	7.27		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		排水橡胶密封圈 DN50	个	1.666	1.85	3.08		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		六角带帽螺栓带垫 M8×14~75	套	5.148	0.22	1.13		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		柔性接口机制排水铸铁管 DN50	m	0.88	17.01	14.97		
		室内排水柔性铸铁管接头件 DN50	个	0.657	11.01	7.23		

工程量清单综合单价分析表

		法兰压盖 DN50(室内排水)	个	1.666	2.48	4.13		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.001	4.36	0		
		水	m3	0.002	4.62	0.01		
		其他材料费	元	0.277663	0.885	0.25		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031001008233	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-315换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 110<dn≤160 - UPVC排水管 DN150	10m	0.1	441.34	551.31	0	144.35	44.134	55.131	0	14.435
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	777.82	476.75	589.97	271.83	4.978048	3.0512	3.775808	1.739712
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0064	418.94	99.9	242.64	133.19	2.681216	0.63936	1.552896	0.852416
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0064	56.43	1.42	12.8	15.92	0.361152	0.009088	0.08192	0.101888
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0064	27.85	6.44	6.4	8.15	0.17824	0.041216	0.04096	0.05216
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	5.48	6.4	7.85	0.172096	0.035072	0.04096	0.05024
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0064	26.89	7.86	0	7.51	0.172096	0.050304	0	0.048064
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0064	26.89	6.89	0	7.46	0.172096	0.044096	0	0.047744
小计								52.848944	59.001336	5.492544	17.327224
清单项目综合单价											134.67004800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.660482	1.3889	10.64		
		技工人工费	元	25.20058	1.3634	34.36		
		高级技工人工费	元	5.679334	1.3824	7.85		
	材料	型钢(综合)	kg	0.672	3.9	2.62		
		钢丝刷	把	0.00096	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.018067	6.64	0.12		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.02169	6.28	0.14		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.00041	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.03376	5.6	0.19		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.007373	19.03	0.14		
		合金钢钻头(综合)	个	0.006918	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.006976	0.66	0		
		锯条	根	0.242	0.68	0.16		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.01088	6.51	0.07		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0096	9.65	0.09		
		电	kW·h	0.017178	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001344	5.31	0.01		
		机油	kg	0.003085	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.018048	6.19	0.11		
		乙炔气	kg	0.006016	14.64	0.09		
		粘合剂	kg	0.136	19.71	2.68		
		UPVC排水管 DN150	m	0.95	25.58	24.3		
		承插塑料排水管件 dn160	个	0.595	21.64	12.88		
		伸缩节 dn160	个	0.35	39.75	13.91		
		透气帽(铅丝球) DN150	个	0.03	10.71	0.32		
		其他材料费	元	1.071296	0.885	0.95		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000339	362.83	0.12		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000128	1280.08	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.006131	225.09	1.38		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.00144	219.77	0.32		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.005018	20.59	0.1		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.021088	167.34	3.53		

项目编码	031001008234	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-314换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 90<dn≤110 - UPVC排水管 DN100	10m	0.1	315.58	316.5	0	99.33	31.558	31.65	0	9.933
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	777.82	476.75	589.97	271.83	4.200228	2.57445	3.185838	1.467882
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0054	418.94	99.9	242.64	133.19	2.262276	0.53946	1.310256	0.719226
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0054	56.43	1.42	12.8	15.92	0.304722	0.007668	0.06912	0.085968
031102-51	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0054	27.85	6.44	6.4	8.15	0.15039	0.034776	0.03456	0.04401
031102-52	金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	5.48	6.4	7.85	0.145206	0.029592	0.03456	0.04239
031102-58	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0054	26.89	7.86	0	7.51	0.145206	0.042444	0	0.040554
031102-59	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0054	26.89	6.89	0	7.46	0.145206	0.037206	0	0.040284
小计								38.911234	34.915596	4.634334	12.373314
清单项目综合单价											90.83447800

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.660313	1.3889	7.86		
		技工人工费	元	18.54688	1.3634	25.29		
		高级技工人工费	元	4.168338	1.3824	5.76		
	材料	锯条	根	0.194	0.68	0.13		
		粘合剂	kg	0.124	19.71	2.44		
		UPVC排水管 DN100	m	0.95	12.41	11.79		
		承插塑料排水管件 dn110	个	1.156	8.62	9.96		
		伸缩节 dn110	个	0.35	17.65	6.18		
		透气帽(铅丝球) DN100	个	0.05	7.35	0.37		
		其他材料费	元	0.943281	0.885	0.83		
		型钢(综合)	kg	0.567	3.9	2.21		
		钢丝刷	把	0.00081	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.015244	6.64	0.1		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.018301	6.28	0.11		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000346	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.028485	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.006221	19.03	0.12		
		合金钢钻头(综合)	个	0.005837	6.37	0.04		
		铁砂布 0#-2#	张	0.005886	0.66	0		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00918	6.51	0.06		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0081	9.65	0.08		
		电	kW·h	0.014494	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.001134	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002603	10.62	0.03		
		氧气	m3	0.015228	6.19	0.09		
		乙炔气	kg	0.005076	14.64	0.07		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000286	362.83	0.1		
		汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000108	1280.08	0.14		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.005173	225.09	1.16		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001215	219.77	0.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.004234	20.59	0.09		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.017793	167.34	2.98		

项目编码	031001008235	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-312换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 63<dn≤75 - UPVC排水管 DN75	10m	0.1	280.71	147.78	0	81.67	28.071	14.778	0	8.167
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	777.82	476.75	589.97	271.83	3.50019	2.145375	2.654865	1.223235
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0045	418.94	99.9	242.64	133.19	1.88523	0.44955	1.09188	0.599355
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0045	56.43	1.42	12.8	15.92	0.253935	0.00639	0.0576	0.07164
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0045	27.85	6.44	6.4	8.15	0.125325	0.02898	0.0288	0.036675
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	5.48	6.4	7.85	0.121005	0.02466	0.0288	0.035325
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0045	26.89	7.86	0	7.51	0.121005	0.03537	0	0.033795
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0045	26.89	6.89	0	7.46	0.121005	0.031005	0	0.03357
小计								34.198695	17.49933	3.861945	10.200595
清单项目综合单价											65.76056500

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.958961	1.3889	6.89		
		技工人工费	元	16.31165	1.3634	22.24		
		高级技工人工费	元	3.668632	1.3824	5.07		
	材料	型钢(综合)	kg	0.4725	3.9	1.84		
		钢丝刷	把	0.000675	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.012704	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.015251	6.28	0.1		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000288	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.023738	5.6	0.13		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.005184	19.03	0.1		
		合金钢钻头(综合)	个	0.004865	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004905	0.66	0		
		锯条	根	0.083	0.68	0.06		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00765	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.00675	9.65	0.07		
		电	kW·h	0.012078	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000945	5.31	0.01		
		机油	kg	0.002169	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.01269	6.19	0.08		
		乙炔气	kg	0.00423	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.05	19.71	0.99		
		UPVC排水管 DN75	m	1.005	7.11	7.15		
		承插塑料排水管件 dn75	个	0.92	3.35	3.08		
		伸缩节 dn75	个	0.35	7.8	2.73		
		透气帽(铅丝球) DN65	个	0.05	4.36	0.22		
		其他材料费	元	0.691568	0.885	0.61		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000239	362.83	0.09		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.00009	1280.08	0.12		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004311	225.09	0.97		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.001013	219.77	0.22		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003528	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014828	167.34	2.48		

项目编码	031001008236	项目名称	塑料管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-311换	室内塑料排水管安装(承插粘接) 公称外径dn(mm) 40<dn≤63 - UPVC排水管 DN50	10m	0.1	256.47	109.8	0	73.35	25.647	10.98	0	7.335
030808-2	管道支吊架制作 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	777.82	476.75	589.97	271.83	3.266844	2.00235	2.477874	1.141686
030808-7	管道支吊架安装 单件重量W(kg) 5<W≤10	100kg	0.0042	418.94	99.9	242.64	133.19	1.759548	0.41958	1.019088	0.559398
031101-5	一般钢结构手工除锈 轻锈	100kg	0.0042	56.43	1.42	12.8	15.92	0.237006	0.005964	0.05376	0.066864
031102-51	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0042	27.85	6.44	6.4	8.15	0.11697	0.027048	0.02688	0.03423
031102-52	金属结构刷油一般钢结构 防锈漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	5.48	6.4	7.85	0.112938	0.023016	0.02688	0.03297
031102-58	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0042	26.89	7.86	0	7.51	0.112938	0.033012	0	0.031542
031102-59	金属结构刷油一般钢结构 调和漆 增一遍	100kg	0.0042	26.89	6.89	0	7.46	0.112938	0.028938	0	0.031332
小计								31.366182	13.519908	3.604482	9.233022
清单项目综合单价											57.72359400

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.55381	1.3889	6.32		
		技工人工费	元	14.94564	1.3634	20.38		
		高级技工人工费	元	3.374663	1.3824	4.67		
	材料	型钢(综合)	kg	0.441	3.9	1.72		
		钢丝刷	把	0.00063	2.45	0		
		膨胀螺栓(综合)	kg	0.011857	6.64	0.08		
		六角螺栓带螺母、垫圈(综合)	kg	0.014234	6.28	0.09		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.000269	3.78	0		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.022155	5.6	0.12		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.004838	19.03	0.09		
		合金钢钻头(综合)	个	0.00454	6.37	0.03		
		铁砂布 0#-2#	张	0.004578	0.66	0		
		锯条	根	0.068	0.68	0.05		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.00714	6.51	0.05		
		酚醛调和漆(各色)	kg	0.0063	9.65	0.06		
		电	kW·h	0.011273	0.66	0.01		
		溶剂汽油	kg	0.000882	5.31	0		
		机油	kg	0.002024	10.62	0.02		
		氧气	m3	0.011844	6.19	0.07		
		乙炔气	kg	0.003948	14.64	0.06		
		粘合剂	kg	0.033	19.71	0.65		
		UPVC排水管 DN50	m	1.012	4.19	4.24		
		承插塑料排水管件 dn63	个	1.23	2.08	2.56		
		伸缩节 dn63	个	0.35	5.22	1.83		
		透气帽(铅丝球) DN50	个	0.046	4.36	0.2		
		其他材料费	元	1.702663	0.885	1.51		
		1:2.5水泥砂浆	m3	0.000223	362.83	0.08		
	机械	汽车式起重机 起重量Gn(t) Gn=16	台班	0.000084	1280.08	0.11		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.004024	225.09	0.91		
		台式钻床 孔径Dt(mm) Dt=16	台班	0.000945	219.77	0.21		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.003293	20.59	0.07		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013839	167.34	2.32		

项目编码	031201001051	项目名称	管道刷油	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031102-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	32.97	17.98	0	9.62	3.297	1.798	0	0.962
031102-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	32.97	15.91	0	9.52	3.297	1.591	0	0.952
031102-22	管道刷油 银粉漆 第一遍	10m2	0.1	32.2	8.39	0	8.94	3.22	0.839	0	0.894
031102-23	管道刷油 银粉漆 增一遍	10m2	0.1	31.07	7.65	0	8.6	3.107	0.765	0	0.86
小计								12.921	4.993	0	3.668
清单项目综合单价											21.58200000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	4.1044		1.3889		5.7		
		技工人工费			元	4.6058		1.3634		6.28		
		高级技工人工费			元	0.6796		1.3824		0.94		
	材料	醇酸防锈漆(C53-1)			kg	0.277		11.83		3.28		
		银粉漆			kg	0.13		11.24		1.46		
		溶剂汽油			kg	0.048		5.31		0.25		
	机械											
项目编码	031201001052	项目名称		管道刷油				计量单位		m2		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031103-337	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一油	10m2	0.1	72.42	48.45	0	21.58	7.242	4.845	0	2.158
031103-338	环氧煤沥青防腐漆环氧煤沥青防腐（增）一布	10m2	0.1	93.21	41.57	0	26.74	9.321	4.157	0	2.674
小计								16.563	9.002	0	4.832
清单项目综合单价											30.39700000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	5.1809		1.3889		7.2		
		技工人工费			元	5.4514		1.3634		7.43		
		高级技工人工费			元	1.3997		1.3824		1.93		
	材料	玻璃布			m2	1.4		1.95		2.73		
		环氧煤沥青面漆			kg	0.28		14.25		3.99		
		煤油			kg	0.006		7.47		0.04		
		稀释剂			kg	0.02		10.62		0.21		
		固化剂			kg	0.104		16.73		1.74		
		其他材料费			元	0.322		0.885		0.28		
	机械											
项目编码	031003014049	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-99换	止水环公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 ˊ 止水环 DN150	个	1	86.74	46.02	0	25.25	86.74	46.02	0	25.25
小计								86.74	46.02	0	25.25
清单项目综合单价											158.01000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	12.889		1.3889		17.9		
		技工人工费			元	41.678		1.3634		56.82		
		高级技工人工费			元	8.692		1.3824		12.02		
	材料	止水环 DN150			个	1		43.36		43.36		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014050	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˊ 止水环 DN100	个	1	51.17	35.4	0	15.31	51.17	35.4	0	15.31
小计								51.17	35.4	0	15.31
清单项目综合单价											101.88000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.634		1.3889		10.6		
		技工人工费			元	24.602		1.3634		33.54		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	止水环 DN100			个	1		32.74		32.74		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014051	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-98换	止水环公称直径DN(mm) 50<DN≤100 ˊ 止水环 75mm以内	个	1	51.17	30.98	0	15.09	51.17	30.98	0	15.09
小计								51.17	30.98	0	15.09
清单项目综合单价											97.24000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.634		1.3889		10.6		
		技工人工费			元	24.602		1.3634		33.54		
		高级技工人工费			元	5.088		1.3824		7.03		
	材料	止水环75mm以内			个	1		28.32		28.32		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003014052	项目名称		给、排水附件				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-97	止水环公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	21.16	24.78	0	6.84	21.16	24.78	0	6.84
小计								21.16	24.78	0	6.84
清单项目综合单价											52.78000000
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	3.13		1.3889		4.35		
		技工人工费			元	10.184		1.3634		13.88		
		高级技工人工费			元	2.122		1.3824		2.93		
	材料	止水环50mm以内			个	1		22.12		22.12		
		其他材料费			元	3		0.885		2.66		
	机械											
项目编码	031003008131	项目名称		地漏				计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润

工程量清单综合单价分析表

030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 - 不锈钢地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1287.73	0	307.65	91.928	128.773	0	30.765	
小计								91.928	128.773	0	30.765	
清单项目综合单价											251.46600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889	18.02			
		技工人工费				元	43.9927	1.3634	59.98			
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824	13.92			
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5	0.38			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99	6.5			
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74	37.74			
		不锈钢地漏 DN150				个	1	84.07	84.07			
		其他材料费				元	0.1	0.885	0.09			
	机械											
项目编码	031003008132	项目名称			地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 - 不锈钢地漏 DN100	10个	0.1	582.22	951.57	0	201.65	58.222	95.157	0	20.165	
小计								58.222	95.157	0	20.165	
清单项目综合单价											173.54400000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889	11.42			
		技工人工费				元	27.8561	1.3634	37.98			
		高级技工人工费				元	6.383	1.3824	8.82			
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.7	0.5	0.35			
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1	38.96	3.9			
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74	37.74			
		不锈钢地漏 DN100				个	1	53.1	53.1			
		其他材料费				元	0.08	0.885	0.07			
	机械											
项目编码	031003008133	项目名称			地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 - 不锈钢地漏 DN75	10个	0.1	497.1	807.06	0	171.9	49.71	80.706	0	17.19	
小计								49.71	80.706	0	17.19	
清单项目综合单价											147.60600000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	7.0206	1.3889	9.75			
		技工人工费				元	23.7821	1.3634	32.42			
		高级技工人工费				元	5.45	1.3824	7.53			
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.65	0.5	0.33			
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm				m	0.1	30.08	3.01			
		存水弯(铸铁)DN75				个	1	37.5	37.5			
		不锈钢地漏 DN75				个	1	39.82	39.82			
		其他材料费				元	0.06	0.885	0.05			
	机械											
项目编码	031003008134	项目名称			地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 - 不锈钢地漏 DN50	10个	0.1	251.51	581.36	0	95.62	25.151	58.136	0	9.562	
小计								25.151	58.136	0	9.562	
清单项目综合单价											92.84900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	3.5537	1.3889	4.94			
		技工人工费				元	12.032	1.3634	16.4			
		高级技工人工费				元	2.7569	1.3824	3.81			
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.6	0.5	0.3			
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm				m	0.1	18.71	1.87			
		存水弯(铸铁)DN50				个	1	29.38	29.38			
		不锈钢地漏 DN50				个	1	26.55	26.55			
		其他材料费				元	0.04	0.885	0.04			
	机械											
项目编码	031003008135	项目名称			地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-70换	地漏安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤150 - 地漏 DN150	10个	0.1	919.28	1110.73	0	298.8	91.928	111.073	0	29.88	
小计								91.928	111.073	0	29.88	
清单项目综合单价											232.88100000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	12.9764	1.3889	18.02			
		技工人工费				元	43.9927	1.3634	59.98			
		高级技工人工费				元	10.073	1.3824	13.92			
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.75	0.5	0.38			
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.1	64.99	6.5			
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74	37.74			
		地漏 DN150				个	1	66.37	66.37			
		其他材料费				元	0.1	0.885	0.09			
	机械											
项目编码	031003008136	项目名称			地漏			计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030803-69换	地漏安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 - 地漏 DN100	10个	0.1	582.22	774.57	0	192.8	58.222	77.457	0	19.28	
小计								58.222	77.457	0	19.28	
清单项目综合单价											154.95900000	
	-	内容				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	人工	普工人工费				元	8.2216	1.3889	11.42			
		技工人工费				元	27.8561	1.3634	37.98			
		高级技工人工费				元	6.383	1.3824	8.82			
	材料	普通水泥 32.5(R)				kg	0.7	0.5	0.35			
		焊接钢管 DN100 δ=4.0mm				m	0.1	38.96	3.9			
		存水弯(铸铁)DN100				个	1	37.74	37.74			
		地漏 DN100				个	1	35.4	35.4			
		其他材料费				元	0.08	0.885	0.07			

工程量清单综合单价分析表

	机械								

项目编码	031003008137	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-68换	地漏安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80 ˉ 地漏 DN75	10个	0.1	497.1	692.06	0	166.15	49.71	69.206	0	16.615
小计								49.71	69.206	0	16.615

清单项目综合单价 135.53100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.0206	1.3889	9.75		
		技工人工费	元	23.7821	1.3634	32.42		
		高级技工人工费	元	5.45	1.3824	7.53		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.65	0.5	0.33		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.1	30.08	3.01		
		存水弯(铸铁)DN75	个	1	37.5	37.5		
		地漏 DN75	个	1	28.32	28.32		
		其他材料费	元	0.06	0.885	0.05		
	机械							

项目编码	031003008138	项目名称	地漏	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-67换	地漏安装 公称直径DN(mm) DN≤50 ˉ 地漏 DN50	10个	0.1	251.51	475.16	0	90.31	25.151	47.516	0	9.031
小计								25.151	47.516	0	9.031

清单项目综合单价 81.69800000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	12.032	1.3634	16.4		
		高级技工人工费	元	2.7569	1.3824	3.81		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		焊接钢管 DN50 δ=3.5mm	m	0.1	18.71	1.87		
		存水弯(铸铁)DN50	个	1	29.38	29.38		
		地漏 DN50	个	1	15.93	15.93		
		其他材料费	元	0.04	0.885	0.04		
	机械							

项目编码	031003014053	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-75换	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ˉ 地面扫除口 DN150	10个	0.1	193.23	374.36	0	69.85	19.323	37.436	0	6.985
小计								19.323	37.436	0	6.985

清单项目综合单价 63.74400000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.7277	1.3889	3.79		
		技工人工费	元	9.2435	1.3634	12.6		
		高级技工人工费	元	2.1205	1.3824	2.93		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.6	0.5	0.3		
		地面扫除口 DN150	个	1	36.87	36.87		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031003014054	项目名称	给、排水附件	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030803-73	地面扫除口安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100 ˉ	10个	0.1	148.75	314.86	0	55.1	14.875	31.486	0	5.51
小计								14.875	31.486	0	5.51

清单项目综合单价 51.87100000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	2.1025	1.3889	2.92		
		技工人工费	元	7.1126	1.3634	9.7		
		高级技工人工费	元	1.6333	1.3824	2.26		
	材料	普通水泥 32.5(R)	kg	0.5	0.5	0.25		
		其他材料费	元	0.3	0.885	0.27		
	机械							

项目编码	031301003622	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-75	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	121.47	149.62	57.3	43.72	121.47	149.62	57.3	43.72
030808-87	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	82.23	28.74	0	23.2	82.23	28.74	0	23.2
小计								203.7	178.36	57.3	66.92

清单项目综合单价 506.28000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	29.152	1.3889	40.49		
		技工人工费	元	98.853	1.3634	134.78		
		高级技工人工费	元	20.566	1.3824	28.43		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.6	4.4	7.04		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	8.606	3.351	28.84		
		尼龙砂轮片 Φ100mm	片	0.1	3.78	0.38		
		钢丝刷子	把	1.459	14.6	21.3		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.78	5.6	4.37		
		水泥 P.042.5	kg	2.025	0.358	0.72		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.085	6.51	0.55		
		油麻	kg	1.816	11.5	20.88		
		电	kW·h	0.068	0.66	0.04		
		汽油 70#～90#	kg	0.047	6.67	0.31		
		氧气	m3	2.04	6.19	12.63		
		乙炔气	kg	0.68	14.64	9.96		
		密封油膏	kg	0.505	6.86	3.46		
		石棉绒	kg	0.868	3.58	3.11		
		无缝钢管 D219×6	m	0.424	144.6	61.31		
		刚性防水套管 DN150	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.91	0.885	3.46		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.03	275.56	8.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.293	167.34	49.03		

工程量清单综合单价分析表

项目编码	031301003623	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-73	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	94.13	98.83	47.89	33.27	94.13	98.83	47.89	33.27
030808-85	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	79.92	17.26	0	22.02	79.92	17.26	0	22.02
小计								174.05	116.09	47.89	55.29
清单项目综合单价											393.32000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	24.909	1.3889	34.6		
		技工人工费	元	84.444	1.3634	115.13		
		高级技工人工费	元	17.599	1.3824	24.33		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.25	4.4	5.5		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	5.673	3.351	19.01		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.068	3.78	0.26		
		钢丝刷子	把	1.054	14.6	15.39		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.58	5.6	3.25		
		水泥 P.042.5	kg	1.214	0.358	0.43		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.064	6.51	0.42		
		油麻	kg	1.089	11.5	12.52		
		电	kW·h	0.046	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.032	6.67	0.21		
		氧气	m3	1.875	6.19	11.61		
		乙炔气	kg	0.625	14.64	9.15		
		密封油膏	kg	0.307	6.86	2.11		
		石棉绒	kg	0.52	3.58	1.86		
		无缝钢管 D159×4.5	m	0.424	74.67	31.66		
		刚性防水套管 DN100	个	1	0	0		
		其他材料费	元	3.02	0.885	2.67		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.025	275.56	6.89		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.245	167.34	41		

项目编码	031301003624	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-72	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	73.35	86.75	37.81	26.45	73.35	86.75	37.81	26.45
030808-84	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) 50＜DN≤80	个	1	76.08	15.49	0	20.91	76.08	15.49	0	20.91
小计								149.43	102.24	37.81	47.36
清单项目综合单价											336.84000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	21.401	1.3889	29.72		
		技工人工费	元	72.541	1.3634	98.9		
		高级技工人工费	元	15.055	1.3824	20.81		
	材料	扁钢 ＜59	kg	1.05	4.4	4.62		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	4.558	3.351	15.27		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.059	3.78	0.22		
		钢丝刷子	把	1.005	14.6	14.67		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.499	5.6	2.79		
		水泥 P.042.5	kg	1.095	0.358	0.39		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.059	6.51	0.38		
		油麻	kg	0.982	11.5	11.29		
		电	kW·h	0.04	0.66	0.03		
		汽油 70#～90#	kg	0.027	6.67	0.18		
		氧气	m3	1.479	6.19	9.16		
		乙炔气	kg	0.493	14.64	7.22		
		密封油膏	kg	0.266	6.86	1.82		
		石棉绒	kg	0.469	3.58	1.68		
		无缝钢管 D133×4	m	0.424	71.18	30.18		
		刚性防水套管 DN80	个	1	0	0		
		其他材料费	元	2.64	0.885	2.34		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.02	275.56	5.51		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.193	167.34	32.3		

项目编码	031301003625	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-71	刚性防水套管制作 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	60.66	57.07	27.12	20.84	60.66	57.07	27.12	20.84
030808-83	刚性防水套管安装 公称直径DN(mm) DN≤50	个	1	73.18	12.77	0	20.01	73.18	12.77	0	20.01
小计								133.84	69.84	27.12	40.85
清单项目综合单价											271.65000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	19.025	1.3889	26.42		
		技工人工费	元	65.025	1.3634	88.66		
		高级技工人工费	元	13.573	1.3824	18.76		
	材料	扁钢 ＜59	kg	0.9	4.4	3.96		
		热轧厚钢板 δ=10.0mm～20.0mm	kg	3.929	3.351	13.17		
		尼龙砂轮片 φ100mm	片	0.04	3.78	0.15		
		钢丝刷子	把	0.593	14.6	8.66		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.386	5.6	2.16		
		水泥 P.042.5	kg	0.905	0.358	0.32		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.047	6.51	0.31		
		油麻	kg	0.811	11.5	9.33		
		电	kW·h	0.027	0.66	0.02		
		汽油 70#～90#	kg	0.02	6.67	0.13		
		氧气	m3	1.062	6.19	6.57		
		乙炔气	kg	0.354	14.64	5.18		
		密封油膏	kg	0.216	6.86	1.48		
		石棉绒	kg	0.388	3.58	1.39		
		无缝钢管 D89×4	m	0.424	36.6	15.52		
		刚性防水套管 DN50	个	1	0	0		
		其他材料费	元	1.68	0.885	1.49		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=400/L=1000	台班	0.014	275.56	3.86		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.139	167.34	23.26		

项目编码	031301003626	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-34	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150	个	1	95.66	95.16	3.18	30.3	95.66	95.16	3.18	30.3
小计								95.66	95.16	3.18	30.3
清单项目综合单价											224.30000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	13.644	1.3889	18.95		
		技工人工费	元	46.376	1.3634	63.23		
		高级技工人工费	元	9.753	1.3824	13.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.034	5.6	0.19		
		水泥 P.042.5	kg	0.8	0.358	0.29		
		砂子	kg	2.399	0.78	1.87		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	3.152	11.5	36.25		
		汽油 70#～90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.324	6.19	2.01		
		乙炔气	kg	0.108	14.64	1.58		
		密封油膏	kg	0.612	6.86	4.2		
		无缝钢管 D219×6	m	0.318	144.6	45.98		
		其他材料费	元	1.97	0.885	1.74		
	机械	直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.019	167.34	3.18		

项目编码	031301003627	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71

清单项目综合单价 129.47000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003628	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41

清单项目综合单价 103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#～90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003629	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-29	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 32< DN≤50	个	1	23.13	20.44	1.65	7.26	23.13	20.44	1.65	7.26
小计								23.13	20.44	1.65	7.26

清单项目综合单价 52.48000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.256	1.3889	4.52		
		技工人工费	元	11.283	1.3634	15.38		
		高级技工人工费	元	2.337	1.3824	3.23		
	材料	圆钢 φ10mm～14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.003	14.6	0.04		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.019	5.6	0.11		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.026	19.03	0.49		
		水泥 P.042.5	kg	0.245	0.358	0.09		
		砂子	kg	0.734	0.78	0.57		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.02	6.51	0.13		
		油麻	kg	0.623	11.5	7.16		
		汽油 70#～90#	kg	0.005	6.67	0.03		
		氧气	m3	0.024	6.19	0.15		
		乙炔气	kg	0.008	14.64	0.12		
		密封油膏	kg	0.163	6.86	1.12		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm	m	0.318	30.08	9.57		
		其他材料费	元	0.4	0.885	0.35		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.007	20.59	0.14		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.009	167.34	1.51		

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园给排水工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中： 材料暂估价(元)
1	分部分项工程	85799.57	
2	措施项目	1827.53	
2.1	安全文明施工	1827.53	
2.1.1	安全文明施工费（按费率计算）	1484.33	
2.1.2	安全文明施工费（按清单列项）	0	
2.1.3	产业工人职业训练专项经费	343.2	
2.2	其他措施项目费	0	
3	其他项目	0	
3.1	暂列金额	0	
3.2	专业工程暂估价	0	
3.3	计日工	0	
3.4	总承包服务费	0	
4	增值税	7886.44	
5	含税建安工程造价	95513.54	
合计		95513.54	

注：专业工程普估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程管估价金额。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1		空调系统					83808.78	0
1-1		冷媒管工程					45935.02	0
1-1-1	030801014062	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ6.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	44.7	53.35	2384.75	0
1-1-2	030801014063	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ9.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	60.13	61.98	3726.86	0
1-1-3	030801014064	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ12.7 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	37.21	71.18	2648.61	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-4	030801014065	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ15.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	34.07	84.18	2868.01	0
1-1-5	030801014066	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ19.1 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	28.88	95.43	2756.02	0
1-1-6	030801014067	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ22.2 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	13.51	110.4	1491.5	0
1-1-7	030801014068	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ25.4 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	25.36	118.1	2995.02	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-8	030801014069	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ28.6 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.03	130.33	2610.51	0
1-1-9	030801014070	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ31.8 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	27.76	155.89	4327.51	0
1-1-10	030801014071	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ34.9 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	14.17	165.1	2339.47	0
1-1-11	030801014072	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ41.3 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	15.62	249.05	3890.16	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-12	030801014073	磷脱氧无缝铜管(TP2)	(1)名称:磷脱氧无缝铜管(TP2) (2)规格:φ44.5 (3)连接方法:焊接 (4)含吹扫排污、气密性实验、真空干燥、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	22.25	259.98	5784.56	0
1-1-13	031208002025	管道保温	(1)名称:橡塑保温，外表面附铝质防潮层 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	2.06	2579.22	5313.19	0
1-1-14	031208007016	冷媒管保护桥架	(1)名称:冷媒管保护桥架 (2)材质、厚度:0.35mm厚不锈钢 (3)含固定支座、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m2	6.28	126.03	791.47	0
1-1-15	030805005011	铜管分歧器	(1)名称:铜管分歧器 (2)规格:综合考虑，含气管液管为一套 (3)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (4)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2.56	237.85	608.9	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-1-16	030805005012	冷媒	(1)名称:制冷剂填充 (2)规格:空调专用R410A (3)按项包干，需填充到位满足制冷要求 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	kg	11.34	88.27	1000.98	0
1-1-17	031301003630	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	103.06	103.06	0
1-1-18	031301003631	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	129.47	129.47	0
1-1-19	031301003632	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	1	164.97	164.97	0
1-2		冷凝水工程					37873.76	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-1	031001002081	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	133.74	83.95	11227.47	0
1-2-2	031001002082	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN32 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	122.94	95.65	11759.21	0
1-2-3	031001002083	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN40 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	20.19	97.22	1962.87	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-4	031001002084	镀锌钢管	(1)名称:热镀锌钢管(冷凝水) (2)规格:DN50 (3)连接形式:螺纹连接 (4)含管件、管道冲洗、充水试验、色环、标识、管托、盲板/管帽、存水弯、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	9.46	115.05	1088.37	0
1-2-5	031001003067	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN65 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	25.78	119.36	3077.1	0
1-2-6	031001003068	钢管	(1)名称:无缝钢管(冷凝水) (2)规格:DN80 (3)连接形式:焊接 (4)综合考虑管件、盲板/管帽、支吊架制作安装及除锈刷油(支架形式综合考虑)，以及管道试压、消毒及冲洗、除锈、刷漆、色环、标识等 (5)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (6)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m	1.41	135.12	190.52	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
1-2-7	031208002026	管道保温	(1)名称:离心玻璃棉管壳 (2)厚度:详见设计说明 (3)工程量按管道长度计算，综合考虑法兰、阀门保温 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	m3	2.08	1962.37	4081.73	0
1-2-8	031301003633	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN80(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	24	103.06	2473.44	0
1-2-9	031301003634	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN100(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	13	129.47	1683.11	0
1-2-10	031301003635	套管	(1)名称:一般穿墙钢套管 (2)规格:DN125(穿管管径) (3)含孔洞预留、开孔及封堵等 (4)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (5)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	个	2	164.97	329.94	0
2		通风空调系统调试					1990.79	0

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程

标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：材料暂估合价
2-1	030704001011	通风工程检测、调试	(1)通风空调工程调试 (2)综合考虑操作高度增加费、暗室增加费等降效费 (3)其他:详见招标文件、图纸及相关技术规范要求	项	1	1990.79	1990.79	0
合计							85799.57	0

措施项目清单与计价表

工程名称：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程
标　　段：　中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	项目名称	工作内容	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价（元）
1		一般计税 安装工程(计价费率标准2025)(安全文明施工费按各专业取费)					1827.53
1-1	1	安全文明施工费		项	B1_1+B1_2+B1_3	100	1827.53
1-1-1	(1)	安全文明施工费(按费率计算)		项	B1_1_1+B1_1_2+B1_1_3+B1_1_4+B1_1_5+B1_1_6+B1_1_7+B1_1_8+B1_1_9+B1_1_10+B1_1_11+B1_1_12+B1_1_13+B1_1_14+B1_1_15+B1_1_16+B1_1_17+B1_1_18+B1_1_19+B1_1_20	100	1484.33
1-1-2	(2)	安全文明施工费(按清单列项)		项	B1_2_1+B1_2_2+B1_2_3+B1_2_4+B1_2_5+B1_2_6+B1_2_7+B1_2_8+B1_2_9	100	0
1-1-2-1	(2.1)	装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-2	(2.2)	PVC围挡（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-3	(2.3)	铁马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-4	(2.4)	水马（施工现场与外部环境隔离）		项		100	0
1-1-2-5	(2.5)	施工废弃物、装修废弃物外运和处置		项		100	0
1-1-2-6	(2.6)	隔音屏、声屏障		项		100	0
1-1-2-7	(2.7)	施工区裸土覆盖		项		100	0
1-1-2-8	(2.8)	施工区临时排水沟		项		100	0
1-1-2-9	(2.9)	施工区临时集水井（沉砂井）		项		100	0
1-1-3	(3)	产业工人职业训练专项经费		项	VZ_HJ+B9+B10+B11	0.4	343.2
1-2	2	履约担保手续费		项		0.4	0
1-3	3	夜间施工增加费		项		20	0
1-4	4	赶工措施费		项	XS*(VZ_RGF+B1+B2+B3+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14)	100	0
1-5	5	冬雨季施工费		项		100	0
1-6	6	已完成工程及设备保护费		项		100	0
1-7	7	地上地下设施及建筑物的临时保护费		项		100	0
1-8	8	二次搬运费		项		100	0
1-9	9	脚手架费		项		100	0
1-10	10	垂直运输机械费		项		100	0
1-11	11	大型机械设备进出场及安拆费		项		100	0
1-12	12	施工排水、降水费		项		100	0
1-13	13	专业工程措施项目费		项	B13_1+B13_2+B13_3+B13_4+B13_5+B13_6+B13_7+B13_8+B13_9	100	0
1-13-1	13.1	组装平台		项		100	0
1-13-2	13.2	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施		项		100	0
1-13-3	13.3	压力容器和高压管道的检验		项		100	0
1-13-4	13.4	焦炉施工大棚		项		100	0
1-13-5	13.5	焦炉供炉、热态工程		项		100	0
1-13-6	13.6	管道安装后的充气保护措施		项		100	0
1-13-7	13.7	隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施		项		100	0
1-13-8	13.8	长输管道施工措施		项		100	0
1-13-9	13.9	格架式抱杆		项		100	0
1-14	14	其他		项		100	0
合计							1827.53

注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

其他项目清单计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
2	专业工程暂估价	0	
3	计日工	0	
4	总承包服务费	0	
4.1	总包管理服务费	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
4.2	发包人供应材料保管费	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
4.3	发包人供应设备保管费	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率(0.5~1.5%)
5	发承包双方约定的其他项目	0	
5.1	优质优价奖励费	0	优质优价奖励费费率参考范围为1%~1.5%
6	材料暂估价	0	仅统计汇总材料暂估价总金额，材料暂估价应计入清单项目综合单价，不重复计入建安工程费中
合计		0.00	

材料暂估单价及调整表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目编码	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
					数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
					A1	B1	C1	A2	B2	C2	D=C2-C1	
合计							0.00					

注：本表可由发包人填写“暂估单价 ”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额 ”。

计日工表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价（元）	合价
一	人工				
1	人工	项	1	0	0
人工小计					0.00
二	材料				
1	材料	项	1	0	0
材料小计					0.00
三	施工机械				
1	施工机械	项	1	0	0
施工机械小计					0.00
合计					0.00

增值税计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程	A1+A2+A3-A32	9	7886.44
合计					7886.44

总承包服务费计价表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）	备注
1	总承包服务费	Z41+Z42+Z43	100	0	
1.1	总包管理服务费		2.5	0	分包工程含税建安工程造价*总包管理服务费费率(1.5~3.5%)
1.2	发包人供应材料保管费	HJ_JGCLF	1.5	0	不包含进项税额的材料价值*发包人供应材料保管费费率(1~2%)
1.3	发包人供应设备保管费	VZ_JGSB	1	0	不包含进项税额的设备价值*发包人供应设备保管费费率
合计			100.00	0.00	

工程量清单综合单价分析表

工程名称： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程　　标段： 中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

项目编码	030801014062	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ6.4mm	10m	0.1	74.86	130.86	0.03	26.35	7.486	13.086	0.003	2.635
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	25.37205	2.40455	6.4902
清单项目综合单价											53.35175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 φ6.4mm	m	1	12.9	12.9		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014063	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˉ 去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	10m	0.1	74.86	213.06	0.03	30.46	7.486	21.306	0.003	3.046
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005001	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20179011	11.40202995	1.39862967	2.31116214
小计								19.08619011	33.59432995	2.40482967	6.90166214
清单项目综合单价											61.98701187

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.53935	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.617177	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.751925	1.3824	2.42		
	材料	去磷无缝紫铜管 φ9.5mm	m	1	21.12	21.12		
		型钢	kg	0.530088	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010352	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023044	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004501	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018953	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060525	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011212	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18766	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		

工程量清单综合单价分析表

		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014064	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	10m	0.1	74.86	300.66	0.03	34.84	7.486	30.066	0.003	3.484
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
小计								19.08743022	42.3566099	2.40510934	7.34012428
清单项目综合单价											71.18927374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539464	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.61748	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.751971	1.3824	2.42		
	材料	去磷无缝紫铜管 φ12.7mm	m	1	29.88	29.88		
		型钢	kg	0.530142	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010353	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023046	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004501	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018955	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060531	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.187673	0.885	0.17		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005321	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014065	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˊ 去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	10m	0.1	74.86	424.46	0.03	41.03	7.486	42.446	0.003	4.103
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005002	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20303022	11.4043099	1.39890934	2.31162428
小计								19.08743022	54.7366099	2.40510934	7.95912428
清单项目综合单价											84.18827374

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539491	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.617553	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.751983	1.3824	2.42		
	材料	去磷无缝紫铜管 φ15.9mm	m	1	42.26	42.26		
		型钢	kg	0.530156	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010353	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023047	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004501	12.49	0.06		
		电焊条 结422 φ3.2mm	kg	0.018956	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060533	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.011213	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003921	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.187676	0.885	0.17		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005322	88.02	0.47		

工程量清单综合单价分析表

	机械	电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014066	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-265换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) D≤20 ˜	10m	0.1	74.86	531.66	0.03	46.39	7.486	53.166	0.003	4.639
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˜	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								19.08495	65.45205	2.40455	8.4942
清单项目综合单价											95.43575000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.539165	1.3889	4.92		
		技工人工费	元	8.616685	1.3634	11.75		
		高级技工人工费	元	1.75185	1.3824	2.42		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0013	34.25	0.04		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0003	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0045	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0012	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0004	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0108	6.19	0.07		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0041	14.64	0.06		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ19.05mm	m	1	52.98	52.98		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.18764	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00135	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014067	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20< D≤30 ˜ 去磷无缝紫铜管 Φ22.2mm	10m	0.1	99.47	644.25	0.05	58.54	9.947	64.425	0.005	5.854
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˜	100kg	0.005004	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20551044	11.4088698	1.39946868	2.31254856
小计								21.55091044	76.7201698	2.40766868	9.71104856
清单项目综合单价											110.38979748

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.889788	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.809374	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006684	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530392	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010358	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023057	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004703	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018964	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.06056	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011218	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003923	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ22.2mm	m	1	64.16	64.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191631	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003017	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001451	27.21	0.04		

工程量清单综合单价分析表

	机械	交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005324	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014068	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˊ 去磷无缝紫铜管 Φ25.4mm	10m	0.1	99.47	717.85	0.05	62.22	9.947	71.785	0.005	6.222
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								21.54595	84.07105	2.40655	10.0772
清单项目综合单价											118.10075000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.888965	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.807185	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.00635	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0047	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ25.4mm	m	1	71.52	71.52		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.19154	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00145	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014069	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-266换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20＜D≤30 ˊ	10m	0.1	99.47	834.25	0.05	68.04	9.947	83.425	0.005	6.804
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˊ	100kg	0.005003	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20427033	11.40658985	1.39918901	2.31208642
小计								21.54967033	95.71788985	2.40738901	10.66058642
清单项目综合单价											130.33553561

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.88952	1.3889	5.4		
		技工人工费	元	9.808662	1.3634	13.37		
		高级技工人工费	元	2.006576	1.3824	2.77		
	材料	型钢	kg	0.530265	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0021	34.25	0.07		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010355	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023052	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0008	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004702	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018959	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0015	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0007	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060545	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0146	6.19	0.09		
		氧气(工业用)	m3	0.011216	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003922	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0054	14.64	0.08		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ28.6mm	m	1	83.16	83.16		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.191602	0.885	0.17		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		

工程量清单综合单价分析表

	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001451	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005323	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014070	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30< D≤40 ~ 去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	10m	0.1	121.74	1051.02	0.08	84.78	12.174	105.102	0.008	8.478
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								23.77295	117.38805	2.40955	12.3332
清单项目综合单价											155.90375000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.214565	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.873085	1.3634	14.82		
		高级技工人工费	元	2.23905	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0051	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ31.8mm	m	1	104.71	104.71		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22564	0.885	0.2		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00155	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014071	项目名称	磷脱氧无缝钢管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-267换	铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 30< D≤40 ~	10m	0.1	121.74	1138.52	0.08	89.15	12.174	113.852	0.008	8.915
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ~	100kg	0.005004	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20551044	11.4088698	1.39946868	2.31254856
小计								23.77791044	126.1471698	2.41066868	12.77204856
清单项目综合单价											165.10779748

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.215349	1.3889	5.85		
		技工人工费	元	10.875172	1.3634	14.83		
		高级技工人工费	元	2.239369	1.3824	3.1		
	材料	型钢	kg	0.530374	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm~20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0029	34.25	0.1		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm~6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010357	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.023056	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.001	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005103	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018963	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0026	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0009	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060558	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0197	6.19	0.12		
		氧气(工业用)	m3	0.011218	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003923	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0075	14.64	0.11		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ34.9mm	m	1	113.46	113.46		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0~16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.225727	0.885	0.2		
		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		

工程量清单综合单价分析表

	机械	立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003017	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001551	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005324	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014072	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40＜D≤50 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ41.3mm	10m	0.1	152.14	1901.6	0.11	135.35	15.214	190.16	0.011	13.535
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								26.81295	202.44605	2.41255	17.3902
清单项目综合单价											249.06175000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677465	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.329685	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.53665	1.3824	3.51		
	材料	型钢	kg	0.53	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.01035	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02304	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.0053	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.01895	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060515	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.01121	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.00392	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		去磷无缝紫铜管 Φ41.3mm	m	1	189.7	189.7		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.22644	0.885	0.2		
		温度计(0～120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003015	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.00165	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.00532	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	030801014073	项目名称	磷脱氧无缝铜管(TP2)	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030601-268换	低压管道 铜及铜合金管(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 40＜D≤50 ˉ 去磷无缝紫铜管 Φ41.5mm	10m	0.1	152.14	2005.6	0.11	140.55	15.214	200.56	0.011	14.055
030605-58	管道系统空气吹扫 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	202.81	27.21	46.34	58.34	2.0281	0.2721	0.4634	0.5834
030605-18	低中压管道气压试验 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	337.03	61.42	53.98	96.11	3.3703	0.6142	0.5398	0.9611
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˉ	100kg	0.005003	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20427033	11.4065898 5	1.39918901	2.31208642
小计								26.81667033	212.8528899	2.41338901	17.91158642
清单项目综合单价											259.99453561

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	4.677964	1.3889	6.5		
		技工人工费	元	12.331014	1.3634	16.81		
		高级技工人工费	元	2.536853	1.3824	3.51		
	材料	去磷无缝紫铜管 Φ44.5mm	m	1	200.1	200.1		
		型钢	kg	0.530238	3.9	2.07		
		热轧厚钢板 δ=12.0mm～20.0mm	kg	0.0244	3.351	0.08		
		铜气焊丝	kg	0.0036	34.25	0.12		
		石棉橡胶板 低中压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.004	5.52	0.02		
		石棉橡胶板 低压 δ=0.8mm～6.0mm	kg	0.0054	5.52	0.03		
		六角螺栓(综合)	10套	0.0048	4.71	0.02		
		螺母	kg	0.010355	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.02305	3.96	0.09		
		低碳钢焊条 结427 Φ3.2mm	kg	0.004	7.42	0.03		
		尼龙砂轮片 Φ100mm×16mm×3mm	片	0.0013	3.78	0		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.005302	12.49	0.07		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.018959	7.4	0.14		
		铁砂布 0#-2#	张	0.0032	0.66	0		
		硼砂	kg	0.0011	4.34	0		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.060542	0.358	0.02		
		肥皂	块	0.0015	1.24	0		
		氧气	m3	0.0231	6.19	0.14		
		氧气(工业用)	m3	0.011215	17.33	0.19		
		乙炔气	m3	0.003922	13.01	0.05		
		乙炔气	kg	0.0087	14.64	0.13		
		无缝钢管 DN20 δ=2.5mm	m	0.01	5.79	0.06		
		无缝钢管 DN32 δ=3.5mm	m	0.005	10.73	0.05		
		截止阀 DN20 PN10	个	0.002	10.15	0.02		
		截止阀 DN32 PN10	个	0.002	30.95	0.06		
		针型阀	个	0.001	101.77	0.1		
		法兰 DN32	片	0.004	12.39	0.05		
		压力表 0～16.0MPa	块	0.002	119.47	0.24		
		其他材料费	元	0.226495	0.885	0.2		

工程量清单综合单价分析表

		温度计(0~120℃)	支	0.002	30.97	0.06		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0005	324.79	0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25	台班	0.003016	225.09	0.68		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001651	27.21	0.04		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005322	88.02	0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.00073	23.92	0.02		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.002	167.34	0.33		
		焊条恒温箱	台班	0.0002	38.88	0.01		
		电动空气压缩机 排气量Q（m3/min） Q=6	台班	0.0016	381.86	0.61		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0005	174.7	0.09		

项目编码	031208002025	项目名称	管道保温	计量单位	m3

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-613换	橡塑板安装(管道、风管)管道DN(mm) DN≤125	m3	1	817.71	1471.55	0	289.96	817.71	1471.55	0	289.96
小计								817.71	1471.55	0	289.96

清单项目综合单价 2579.22000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	167.302	1.3889	232.37		
		技工人工费	元	344.832	1.3634	470.14		
		高级技工人工费	元	83.336	1.3824	115.2		
	材料	胶粘剂	kg	6.28	3.54	22.23		
		贴缝胶带 9m	卷	7.25	10.62	77		
		B1级铝箔面橡塑保温（水管）	m3	1.03	1330.97	1370.9		
		其他材料费	元	1.6	0.885	1.42		
	机械							

项目编码	031208007016	项目名称	冷媒管保护桥架	计量单位	m2

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031104-672换	防潮层、保护层安装铝箔 管道	10m2	0.1	173.44	991.35	0	95.46	17.344	99.135	0	9.546
小计								17.344	99.135	0	9.546

清单项目综合单价 126.02500000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	3.5537	1.3889	4.94		
		技工人工费	元	7.3163	1.3634	9.98		
		高级技工人工费	元	1.7601	1.3824	2.43		
	材料	镀锌铁丝 Φ2.5mm~1.4mm	kg	0.003	4.87	0.01		
		冷媒管保护桥架，0.35mm厚不锈钢	m2	1.4	70.8	99.12		
	机械							

项目编码	030805005011	项目名称	铜管分歧器	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030602-242	铜及铜合金管件(氧乙炔焊) 管外径D(mm) 20<D≤30	10个	0.117188	420.02	1425.96	1.2	182.53	49.22130376	167.1054005	0.1406256	21.39032564
小计								49.22130376	167.1054005	0.1406256	21.39032564

清单项目综合单价 237.85765548

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.273828	1.3889	10.1		
		技工人工费	元	23.702695	1.3634	32.32		
		高级技工人工费	元	4.920469	1.3824	6.8		
	材料	铜气焊丝	kg	0.028477	34.25	0.98		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.01582	12.49	0.2		
		铁砂布 0#-2#	张	0.023672	0.66	0.02		
		硼砂	kg	0.009492	4.34	0.04		
		氧气	m3	0.164414	6.19	1.02		
		乙炔气	kg	0.063281	14.64	0.93		
		铜管分歧器	个	1.171875	139.82	163.85		
		其他材料费	元	0.089766	0.885	0.08		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.005156	27.21	0.14		

项目编码	030805005012	项目名称	冷媒	计量单位	kg

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
BCZC_2	制冷剂填充 410a	kg	1	0	84.07	0	4.2	0	84.07	0	4.2
小计								0	84.07	0	4.2

清单项目综合单价 88.27000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

项目编码	031301003630	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65<DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41
小计								41.38	46.2	2.07	13.41

清单项目综合单价 103.06000000

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 Φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003631	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

工程量清单综合单价分析表

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80＜DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价											129.47000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	8.01	1.3889		11.13		
		技工人工费				元	27.262	1.3634		37.17		
		高级技工人工费				元	5.726	1.3824		7.92		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.006	14.6		0.09		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.029	5.6		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.057	19.03		1.08		
		水泥 P.042.5				kg	0.44	0.358		0.16		
		砂子				kg	1.319	0.78		1.03		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.037	6.51		0.24		
		油麻				kg	2.194	11.5		25.23		
		汽油 70#~90#				kg	0.009	6.67		0.06		
		氧气				m3	0.09	6.19		0.56		
		乙炔气				kg	0.03	14.64		0.44		
		密封油膏				kg	0.258	6.86		1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费				元	1.23	0.885		1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.013	20.59		0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.013	167.34		2.18		
项目编码	031301003632	项目名称			套管			计量单位		个		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100＜DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61
清单项目综合单价											164.97000000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	10.889	1.3889		15.12		
		技工人工费				元	37.289	1.3634		50.84		
		高级技工人工费				元	7.848	1.3824		10.85		
	材料	圆钢 Φ10mm~14mm				kg	0.158	3.22		0.51		
		钢丝刷子				把	0.008	14.6		0.12		
		低碳钢焊条 结422Φ3.2mm				kg	0.032	5.6		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ400mm				片	0.063	19.03		1.2		
		水泥 P.042.5				kg	0.462	0.358		0.17		
		砂子				kg	1.387	0.78		1.08		
		酚醛防锈漆(各色)				kg	0.051	6.51		0.33		
		油麻				kg	2.849	11.5		32.76		
		汽油 70#~90#				kg	0.013	6.67		0.09		
		氧气				m3	0.15	6.19		0.93		
		乙炔气				kg	0.05	14.64		0.73		
		密封油膏				kg	0.273	6.86		1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm				m	0.318	64.99		20.67		
		其他材料费				元	1.42	0.885		1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400				台班	0.015	20.59		0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20				台班	0.014	167.34		2.34		
项目编码	031001002081	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-14	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 20＜DN≤25	10m	0.1	347.03	156.8	9.01	100.32	34.703	15.68	0.901	10.032
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.20055	11.39975	1.39835	2.3107
小计								41.76595	27.31415	2.29935	12.5827
清单项目综合单价											83.96215000
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.138165	1.3889		8.53		
		技工人工费				元	19.977265	1.3634		27.24		
		高级技工人工费				元	4.34315	1.3824		6		
	材料	镀锌钢管 DN25 δ=3.25mm				m	0.991	11.55		11.45		
		镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm				kg	0.044	4.87		0.21		
		型钢				kg	0.53	3.9		2.07		
		聚四氟乙烯生料带				m	1.55	0.09		0.14		
		螺母				kg	0.01035	6.68		0.07		
		螺栓(综合)				kg	0.02304	3.96		0.09		
		砂轮片 Φ400mm				片	0.005	16.19		0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm				片	0.004	12.49		0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm				kg	0.01895	7.4		0.14		
		普通水泥 42.5(R)				kg	0.060515	0.358		0.02		
		漂白粉				kg	0.0009	3.81		0		
		氧气(工业用)				m3	0.01121	17.33		0.19		
		乙炔气				m3	0.00392	13.01		0.05		
		室内镀锌钢管接头零件 DN25				个	1.14	3.19		3.64		
		水				m3	0.058	4.62		0.27		
		其他材料费				元	0.2642	0.885		0.23		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000				台班	0.0005	324.79		0.16		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25				台班	0.002815	225.09		0.63		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60				台班	0.0022	13.84		0.03		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159				台班	0.0196	43.29		0.85		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500				台班	0.00125	27.21		0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6				台班	0.0001	228.55		0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21				台班	0.00532	88.02		0.47		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75				台班	0.00053	23.92		0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18				台班	0.0005	174.7		0.09		
项目编码	031001002082	项目名称			镀锌钢管			计量单位		m		

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-15	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 25＜DN≤32	10m	0.1	375.56	218.69	11.89	111.17	37.556	21.869	1.189	11.117
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.005301	1240.11	2279.95	279.67	462.14	6.57382311	12.086014 95	1.48253067	2.44980414
小计								44.99222311	34.18941495	2.67153067	13.80680414
清单项目综合单价											95.65997287
	-	内容				单位	数量	单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费				元	6.60477	1.3889		9.17		
		技工人工费				元	21.517427	1.3634		29.34		
		高级技工人工费				元	4.688365	1.3824		6.48		

工程量清单综合单价分析表

	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.015	4.87	0.07		
		型钢	kg	0.561816	3.9	2.19		
		聚四氟乙烯生料带	m	1.602	0.09	0.14		
		螺母	kg	0.010971	6.68	0.07		
		螺栓(综合)	kg	0.024423	3.96	0.1		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00424	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.020088	7.4	0.15		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.064148	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.011883	17.33	0.21		
		乙炔气	m3	0.004155	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN32 δ=3.25mm	m	0.991	16.07	15.93		
		室内镀锌钢管接头零件 DN32	个	0.983	5.58	5.49		
		水	m3	0.059	4.62	0.27		
		其他材料费	元	0.265596	0.885	0.24		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00053	324.79	0.17		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002984	225.09	0.67		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0026	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0261	43.29	1.13		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001325	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0001	228.55	0.02		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005639	88.02	0.5		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000562	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00053	174.7	0.09		

项目编码	031001002083	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-16	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 32<DN≤40	10m	0.1	383.24	247.55	13.14	114.73	38.324	24.755	1.314	11.473
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.004701	1240.11	2279.95	279.67	462.14	5.82975711	10.718044995	1.31472867	2.17252014
小计								45.01615711	35.70744495	2.62872867	13.88552014
清单项目综合单价											97.23785087

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	6.57197	1.3889	9.13		
		技工人工费	元	21.538295	1.3634	29.37		
		高级技工人工费	元	4.71888	1.3824	6.52		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.001	4.87	0		
		型钢	kg	0.498237	3.9	1.94		
		聚四氟乙烯生料带	m	0.441	0.09	0.04		
		螺母	kg	0.00973	6.68	0.06		
		螺栓(综合)	kg	0.021659	3.96	0.09		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.005	16.19	0.08		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.00376	12.49	0.05		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.017814	7.4	0.13		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.056888	0.358	0.02		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.010538	17.33	0.18		
		乙炔气	m3	0.003685	13.01	0.05		
		镀锌钢管 DN40 δ=3.5mm	m	1.002	18.67	18.71		
		室内镀锌钢管接头零件 DN40	个	0.786	7.19	5.65		
		水	m3	0.064	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.348817	0.885	0.31		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.00047	324.79	0.15		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.002646	225.09	0.6		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.0028	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0284	43.29	1.23		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001175	27.21	0.03		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.005001	88.02	0.44		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000498	23.92	0.01		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.00047	174.7	0.08		

项目编码	031001002084	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-17	室内镀锌钢管安装(螺纹连接) 公称直径DN(mm) 40<DN≤50	10m	0.1	411.58	329.73	13.56	126.36	41.158	32.973	1.356	12.636
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24
030607-306	管道支架制作安装 一般管架	100kg	0.006005	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.44686055	13.691099795	1.67941835	2.7751507
小计								49.46726055	46.89849975	3.03541835	15.6511507
清单项目综合单价											115.05232935

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	7.261746	1.3889	10.09		
		技工人工费	元	23.657449	1.3634	32.25		
		高级技工人工费	元	5.15477	1.3824	7.13		
	材料	镀锌铁丝 Φ4.0mm~2.8mm	kg	0.004	4.87	0.02		
		型钢	kg	0.636448	3.9	2.48		
		螺母	kg	0.012429	6.68	0.08		
		螺栓(综合)	kg	0.027667	3.96	0.11		
		砂轮片 Φ400mm	片	0.022	16.19	0.36		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm	片	0.004803	12.49	0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm	kg	0.022756	7.4	0.17		
		普通水泥 42.5(R)	kg	0.072669	0.358	0.03		
		漂白粉	kg	0.0009	3.81	0		
		氧气(工业用)	m3	0.013461	17.33	0.23		
		乙炔气	m3	0.004707	13.01	0.06		
		镀锌钢管 DN50 δ=3.5mm	m	1.02	25.18	25.68		
		室内镀锌钢管接头零件 DN50	个	0.651	10.15	6.61		
		水	m3	0.066	4.62	0.3		
		其他材料费	元	0.410544	0.885	0.36		
	机械	普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000	台班	0.0006	324.79	0.19		
		立式钻床 孔径Dt（mm） Dt=25	台班	0.00338	225.09	0.76		
		管子切断机 管径D（mm） D≤60	台班	0.003	13.84	0.04		
		管子切断套丝机 管径D（mm） D≤159	台班	0.0293	43.29	1.27		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500	台班	0.001501	27.21	0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6	台班	0.0002	228.55	0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21	台班	0.006388	88.02	0.56		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75	台班	0.000636	23.92	0.02		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18	台班	0.0006	174.7	0.1		

项目编码	031001003067	项目名称	钢管	计量单位	m

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030801-61	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 50<DN≤65	10m	0.1	407.74	308.27	83.38	129.27	40.774	30.827	8.338	12.927

工程量清单综合单价分析表

030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.0059	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.316649	13.451705	1.650053	2.726626	
小计								48.953049	44.513105	9.988053	15.893626	
清单项目综合单价											119.34783300	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	7.188365		1.3889		9.98		
		技工人工费			元	23.407844		1.3634		31.91		
		高级技工人工费			元	5.103147		1.3824		7.05		
	材料	铁丝 Φ4mm			kg	0.008		2.74		0.02		
		型钢			kg	0.625392		3.9		2.44		
		普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm			kg	0.01		3.091		0.03		
		螺母			kg	0.012213		6.68		0.08		
		螺栓(综合)			kg	0.027187		3.96		0.11		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.041		5.81		0.24		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.01		16.19		0.16		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.00472		12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.103361		7.4		0.76		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.071407		0.358		0.03		
		电			kW·h	0.0415		0.66		0.03		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		氧气(工业用)			m3	0.145228		17.33		2.52		
		乙炔气			m3	0.004626		13.01		0.06		
		乙炔气			kg	0.045		14.64		0.66		
		焊接钢管 DN65 δ=3.75mm			m	1.02		25.08		25.58		
		压制弯头 DN65			个	0.07		13.81		0.97		
		水			m3	0.059		4.62		0.27		
		其他材料费			元	0.382374		0.885		0.34		
	机械	其他机械费			元	0.105		0.885		0.09		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.00059		324.79		0.19		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003322		225.09		0.75		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108			台班	0.005		130.87		0.65		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150			台班	0.003		30.86		0.09		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001475		27.21		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0002		228.55		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.006278		88.02		0.55		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.004625		23.92		0.11		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.0428		171.87		7.36		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.00059		174.7		0.1		
项目编码	031001003068	项目名称		钢管				计量单位		m		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030801-62	室内钢管安装(焊接) 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	10m	0.1	462.21	369.85	95.15	147.6	46.221	36.985	9.515	14.76	
030801-436	管道消毒、冲洗 公称直径DN(mm) DN≤50	100m	0.01	86.24	23.44	0	24	0.8624	0.2344	0	0.24	
030607-306	管道支架制作安装 一般管架 ˆ	100kg	0.006171	1240.11	2279.95	279.67	462.14	7.65271881	14.069571455	1.72584357	2.85186594	
小计								54.73611881	51.28897145	11.24084357	17.85186594	
清单项目综合单价											135.11779977	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	8.011734		1.3889		11.13		
		技工人工费			元	26.184243		1.3634		35.7		
		高级技工人工费			元	5.720765		1.3824		7.91		
	材料	铁丝 Φ4mm			kg	0.008		2.74		0.02		
		型钢			kg	0.654043		3.9		2.55		
		普通钢板 Q#~3# δ=3.5mm~4.0mm			kg	0.01		3.091		0.03		
		螺母			kg	0.012772		6.68		0.09		
		螺栓(综合)			kg	0.028432		3.96		0.11		
		砂轮片 Φ100mm			片	0.076		5.81		0.44		
		砂轮片 Φ400mm			片	0.011		16.19		0.18		
		尼龙砂轮片 Φ500mm×25mm×4mm			片	0.004936		12.49		0.06		
		电焊条 结422 Φ3.2mm			kg	0.115385		7.4		0.85		
		普通水泥 42.5(R)			kg	0.074678		0.358		0.03		
		电			kW·h	0.052		0.66		0.03		
		漂白粉			kg	0.0009		3.81		0		
		氧气(工业用)			m3	0.154834		17.33		2.68		
		乙炔气			m3	0.004837		13.01		0.06		
		乙炔气			kg	0.047		14.64		0.69		
		焊接钢管 DN80 δ=4.0mm			m	1.02		30.08		30.68		
		压制弯头 DN80			个	0.074		19.82		1.47		
		水			m3	0.0704		4.62		0.33		
		其他材料费			元	0.403034		0.885		0.36		
	机械	其他机械费			元	0.115		0.885		0.1		
		普通车床 工件直径D（mm）/工件长度L（mm） D=630/L=2000			台班	0.000617		324.79		0.2		
		立式钻床 孔径Dt(mm) Dt=25			台班	0.003474		225.09		0.78		
		弯管机(带胎芯压机) 管径D（mm） D≤108			台班	0.006		130.87		0.79		
		管子切断机 管径D（mm） D≤150			台班	0.008		30.86		0.25		
		砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=500			台班	0.001543		27.21		0.04		
		试压泵 压力P（MPa） P=6			台班	0.0002		228.55		0.05		
		交流弧焊机 容量E（kV·A） E=21			台班	0.006565		88.02		0.58		
		电焊条烘干箱 长L（cm）×宽B（cm）×高H（cm） L×B×H=60×50×75			台班	0.005654		23.92		0.14		
		交流电焊机 容量E（kV·A） E=30			台班	0.0478		171.87		8.22		
		鼓风机 通风能力Q（m3/min） Q=18			台班	0.000617		174.7		0.11		
项目编码	031208002026	项目名称		管道保温				计量单位		m3		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
031104-533换	带铝箔离心玻璃棉安装 管道Φ57mm以下厚度 T(mm) T≤30 ˆ 离心玻璃棉管壳	m3	1	968.19	672.13	30.09	291.96	968.19	672.13	30.09	291.96	
小计								968.19	672.13	30.09	291.96	
清单项目综合单价											1962.37000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费			元	197.96		1.3889		274.95		
		技工人工费			元	408.274		1.3634		556.64		
		高级技工人工费			元	98.814		1.3824		136.6		
	材料	离心玻璃棉管壳			m3	1.03		530.97		546.9		
		铝箔胶带 (45mm卷)			卷	4.725		26.28		124.17		
		其他材料费			元	1.2		0.885		1.06		
	机械	电动卷扬机单筒慢速 牵引力F(kN) F=10			台班	0.12		250.72		30.09		
项目编码	031301003633	项目名称		套管				计量单位		个		
清单综合单价组成明细												
编号	名称	单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	
030808-31	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 65< DN≤80	个	1	41.38	46.2	2.07	13.41	41.38	46.2	2.07	13.41	
小计								41.38	46.2	2.07	13.41	
清单项目综合单价											103.06000000	
	-	内容			单位	数量		单价(元)		合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

工程量清单综合单价分析表

	人工	普工人工费	元	5.885	1.3889	8.17		
		技工人工费	元	20.054	1.3634	27.34		
		高级技工人工费	元	4.244	1.3824	5.87		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.025	5.6	0.14		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.053	19.03	1.01		
		水泥 P.042.5	kg	0.381	0.358	0.14		
		砂子	kg	1.142	0.78	0.89		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.035	6.51	0.23		
		油麻	kg	2.115	11.5	24.32		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.06	6.19	0.37		
		乙炔气	kg	0.02	14.64	0.29		
		密封油膏	kg	0.254	6.86	1.74		
		焊接钢管 DN125 δ=4.5mm	m	0.318	48.65	15.47		
		其他材料费	元	1.06	0.885	0.94		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.011	20.59	0.23		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.011	167.34	1.84		

项目编码	031301003634	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-32	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 80< DN≤100	个	1	56.22	53.09	2.45	17.71	56.22	53.09	2.45	17.71
小计								56.22	53.09	2.45	17.71
清单项目综合单价								129.47000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	8.01	1.3889	11.13		
		技工人工费	元	27.262	1.3634	37.17		
		高级技工人工费	元	5.726	1.3824	7.92		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.006	14.6	0.09		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.029	5.6	0.16		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.057	19.03	1.08		
		水泥 P.042.5	kg	0.44	0.358	0.16		
		砂子	kg	1.319	0.78	1.03		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.037	6.51	0.24		
		油麻	kg	2.194	11.5	25.23		
		汽油 70#~90#	kg	0.009	6.67	0.06		
		氧气	m3	0.09	6.19	0.56		
		乙炔气	kg	0.03	14.64	0.44		
		密封油膏	kg	0.258	6.86	1.77		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.23	0.885	1.09		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.013	20.59	0.27		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.013	167.34	2.18		

项目编码	031301003635	项目名称	套管	计量单位	个

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
030808-33	一般钢套管制作安装 公称直径DN(mm) 100< DN≤125	个	1	76.81	61.9	2.65	23.61	76.81	61.9	2.65	23.61
小计								76.81	61.9	2.65	23.61
清单项目综合单价								164.97000000			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工	普工人工费	元	10.889	1.3889	15.12		
		技工人工费	元	37.289	1.3634	50.84		
		高级技工人工费	元	7.848	1.3824	10.85		
	材料	圆钢 φ10mm~14mm	kg	0.158	3.22	0.51		
		钢丝刷子	把	0.008	14.6	0.12		
		低碳钢焊条 结422φ3.2mm	kg	0.032	5.6	0.18		
		尼龙砂轮片 φ400mm	片	0.063	19.03	1.2		
		水泥 P.042.5	kg	0.462	0.358	0.17		
		砂子	kg	1.387	0.78	1.08		
		酚醛防锈漆(各色)	kg	0.051	6.51	0.33		
		油麻	kg	2.849	11.5	32.76		
		汽油 70#~90#	kg	0.013	6.67	0.09		
		氧气	m3	0.15	6.19	0.93		
		乙炔气	kg	0.05	14.64	0.73		
		密封油膏	kg	0.273	6.86	1.87		
		焊接钢管 DN150 δ=4.5mm	m	0.318	64.99	20.67		
		其他材料费	元	1.42	0.885	1.26		
	机械	砂轮切割机 砂轮直径D（mm） D=400	台班	0.015	20.59	0.31		
		直流电焊机 功率P（kW） P=20	台班	0.014	167.34	2.34		

项目编码	030704001011	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	项

清单综合单价组成明细

编号	名称	单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润	人工费	材料费	机械费	企业管理费和利润
031106-50	通风空调系统调整费	100元	270.1215	3.37	2.96	0	1.04	910.309455	799.55964	0	280.92636
小计								910.309455	799.55964	0	280.92636
清单项目综合单价								1990.79545500			

	-	内容	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人工							
	材料							
	机械							

发包人提供材料一览表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	材料名称、规格及型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	有效损耗率（%）	备注
合计					0.00		

暂列金额明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程　　第 1 页，共 1 页
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	项目名称	计量单位	暂列金额（元）	备注
1	暂列金额		0	(分部分项费+措施项目费)*暂列金额费率(5%～10%)
合计			0.00	

专业工程暂估价明细表

工程名称：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程-室外水乐园通风空调工程
标段：中旅森泊大鹏龙岐湾度假区项目一期施工总承包工程

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			备注
		不含税价格	增值税	含税价格	
合计		0.00		0.00	